ОАО ЦНС

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЦЕНТР МЕТОДОЛОГИИ НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

125057, г. Москва, а/я 63, Ленинградский пр-т, 63. Телефон/Факс 8.499.157-0561.

№223/ВП 01.06.15
На № б/н от 29.06.2015

Техническому директору
ООО «Вест-Проект»
Т.П. Улинович

E-mail: gost.e-ecolog.ru

Уважаемая Таиса Павловна!

На Ваш запрос сообщаем, что число требуемых лифтов в соответствии с СП 54.13330.2011 должно определяться с учетом количества надземных этажей здания.

Зам. генерального директора С. Ю. Сопоцько

gost.e-ecolog.ru

Российская Федерация
ООО «ВЕСТ-ПРОЕКТ»

236022, г. Калининград, Мусоргского, 10. Тел/факс: 8-(4012)-56-33-58
почтовый адрес: г. Калининград, Московский проспект, 40, оф. 702
ОГРН 1043900824296 ИНН 3904059910

«29» июня 2015 г.

Генеральному директору ОАО «ЦНС»
А.И. Тараде

Уважаемый Александр Иванович

Просим Вас дать разъяснение и консультацию по СП 54.13330.2011, Приложение Г (обязательное) Минимальное число пассажирских лифтов.

В нашем проекте здание жилое многоквартирное, этажность здания 9, количество этажей 10 (включая подвальный), количество остановок лифта 10, количество лифтов в проекте – 1.

Проект в данный момент находится на проверке в негосударственной экспертизе, которая имеет следующее замечание: «Количество лифтов в проектируемом жилом доме менее нормируемого: число обслуживаемых лифтом этажей - 10 (подвал и 9 надземных этажей), требуемое минимальное количество лифтов-2 (п. 4.8 СП 54.13330.2011)».

Наши специалисты с данным требованием экспертизы не согласны, т.к. согласно приложению Г при этажности здания до 9 и площади поэтажных квартир до 600 м^2 требуется установка 1 лифта.

Оплату разъяснения и консультации гарантируем.

Технический директор
ООО «Вест-Проект» Т.П. Улинович

gost.e-ecolog.ru