ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 294-3-35.85

Блок плавательного бассейна (стены кирпичные) для детских яслей-сада на 140 мест

АЛЬБОМ III

Сметы

1707-03
3-29

г.Минск 1985г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 294-3-35.85

Блок плавательного бассейна (стены кирпичные)
для детских яслей-сада на 140 мест

АЛЬБОМ III

Сметы

Стоимость:	
Общая	33,47 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	31,37 тыс.руб.
Стоимость оборудования и мебели	2,10 тыс. руб.
1 м3 здания	32,65 руб.
1 м2 площади водной поверхности ванны	1593,81 руб.
1 м2 полезной площади	157,14 руб.

Разработан институтом
"БелНИИгипросельстрой"

Утверждён
Госстроем БССР
Приказ №76 от
27.05.1985
Введён в действие
институтом "БелНИИ-
гипросельстрой"
Приказ №177 от
21.06.85г.

Главный инженер института П. Шелавителев
Главный инженер проекта А. Шелевиля
Начальник сметного отдела А. Баранова

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I.	Пояснительная записка	3
2.	Технико-экономические показатели	5
3.	Объектная смета № I	7
4.	Локальная смета № I-I	9
5.	Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I	49
6.	Локальная смета № I-2	52
7.	Локальная смета № I-3	85
8.	Локальная смета № I-4	92
9.	Локальная смета № I-5	99
I0.	Локальная смета № I-6	I05
II.	Локальная смета № I-7	I08
I2.	Локальная смета № I-Ia (вариант)	III
I3.	Локальная смета № I-2а	I32
I4.	Локальная смета № I-3а	I64
I5.	Ведомость потребности в производственных ресурсах.	I69

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы стоимости типового проекта блока плавательного бассейна (стены кирпичные) для детских яслей-садов на 95,140,190 и 240 мест составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР и указаниями Госстроя СССР № 30Д от 25.02.1981года.

Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с СНиП.

Сметная стоимость строительных и санитарно-технических работ начислены по каталогам ЕР на строительные конструкции и работы для строительства Белорусской ССР, введенных с I.01.1984 года.

Стоимость местных материалов и изделий приняты по сборнику сметных цен на материалы,изделия и конструкции часть I,П район I.

Накладные расходы приняты на строительные работы в размере 16,5%, металлоконструкции 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы 13,3%, плановые накопления 8%.

Основные конструктивные решения проекта:

Фундаменты - монолитные из бетона М-100.

Стены - из эффективного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом.

Перегородки - кирпичные и из гипсовых плит.

Перекрытия - из многопустотных панелей.

Кровля совмещенная из 3-х слоев рубероида.

Полы - дощатые, бетонные, из керамической плитки и из линолеума.

Окна - по ГОСТу 11214-78

Двери - по серии I.136-10.

Наружная отделка - облицовка лицевым кирпичом.

Внутренняя отделка - окраска масляная, клеевая и облицовка керамической плиткой.

Главный специалист
сметного отдела М.Хармач

ТАБЛИЦА

технико-экономических показателей плавательного бассейна 294.3.I5

№№ пп	Наименование показателей	ед. изм.	Показатели	
			представл. проекта	Проект утвержденный Госстроем БССР I7.07.I984г
I	2	3	4	5
I	Количество этажей	этаж	I	I
2	Площадь водной поверхности ванн (расчетный показатель)	м2	2I	
3	Площадь застройки	м2	25I,90	
4	Строительный объем здания	м3	I025,I7	828,9
5	Общая площадь	м2	233,32	238,96
6	Полезная площадь	м2	2I3,0	
7	Рабочая площадь	м2	I82,74	
8	Отношение рабочей площади к общей площади ($К_I$)	-	0,78	
9	Отношение объема здания к рабочей площади ($К_2$)	-	5,6I	
I0	Количество типоразмеров индустриальных изделий	шт	26	
II	Средний вес монтажного элемента	т	I,6	
I2	Максимальный вес монтажного элемента	т	2,8	
I3	Потребность в бетоне и железобетоне на I м2 общей площади	м3	0,50	
I4	Потребность в металле на I м2 общей площади			

I	2	3	4	5
	I.Сталь натуральная	кг	I5,30	
	2.Сталь приведенная к классу А-I	кг	2I,03	
I5	Затраты труда на возведение здания	чел.ч.	4000,83	
I6	Затраты труда на Iм2 общей площади ч.час.		I7,I5	
I7	Сметная стоимость строительства	тыс.руб	33,47	47,5I
I8	Стоимость строительно-монтажных работ	тыс.руб	3I,37	5I,37
	б) мебели и оборудования	тыс.руб	I,97	2,74
I9	Стоимость строительно-монтажных работ на Iм2 площади водной поверхности ванн	руб	I493,8I	
20	То же, на I м3 здания	руб	30,60	6I,97
2I	То же, на I м2 общей площади	руб	I34,45	2I4,97
22	То же, на I м2 рабочей площади	руб	I7I,67	

Главный инженер проекта А.Шелевяня

Нач.сметного отдела А.Баранова

Рук.группы А.Демиховская

294-3-3545

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

к типовому проекту блока плавательного бассейна для детских яслей-садов на 95,I40,I90 и 240 мест.

Сметная стоимость 33,47 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость:
I м2 общей площади I43,45 руб.
I м2 полезной площади I57,I4 руб.
I м2 водной поверхности ванны I593,8Iруб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, т.р.				Общ.сметн.стоимость,тр		в том числе		технико-экономические показатели		
			строи работ	монтаж работ	обор. присп	прочие затрат.	всего	НУЧП	основная з/плата	эксплмашин	наим. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	27,24				27,24		I,90	0,50	м3 м2 общ. привед. площ.	I025,I7 233,32	26,57 II6,75
2	I-2	Внутренние сантехнические работы	3,05		0,08		3,I3		0,3I	0,0I		"	3,05 I3,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Освещение	0,85				0,85		0,05	0,0I	м3 м2 общ. привед. площади	I025,I7 233,32	0,83 3,64
4	I-4	Силовое оборудование бассейна		0,06	0,02		0,08		0,0I		-"-	"	0,08 0,34
5	I-5	Слаботочные устройства	0,06		0,03		0,09		0,02		"	"	0,09 0,39
6	I-6	Пожарная сигнализация		0,II			0,II		0,04		"	"	0,II 0,47
7	I-7	Приобретение и монтаж технологического оборудования			I,97		I,97				"	"	I,92 8,44
		ИТОГО;	3I,20	0,I7	2,I0		33,47		2,33	0,52			32,65 I43,45

Главный инженер проекта А.Шелевиля
Начальник сметного отдела А.Баранова
Рук.группы А.Демиховская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА IX-I

на общестроительные работы блока плавательного бассейна

Блок плавательного бассейна.

Основание: Типовой проект

Сметная стоимость 21,652 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,029 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	обоснование	Наименование работ и затрат	един. измер.	к-во	стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	НУЧП	в том числе	
							прямые затраты	основн. з/плата	эксплуатация в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.							
		Раздел I.Земляные работы.							
I	I-II28	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт I группы	I00м2	4,08	0,30	I	-/I	-	I/-
2	I-230 К-I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59КВТ с перемещением до I0м грунт I группы	I000м3	0,05	37,I8	2	-/2	-	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	I-237 К-4 К-I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке ном.230	I000м3	0,05	I2I,68	6	-/6	-	6/2
4	I-I83 К-I,2	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт Iгруппы	I000м3	0,05	I6I,28	7	-/7	-	7/3
5	3I0-I	Перевозка до Iкм	т	54,94	0,24	I3	-/-	-	-/-
6	I-I94	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт Iгруппы	I000м3	0,05	I0,70	I	-/-	-	-/-
7	I-65 К-I,2	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,I4	I9I,54	27	-/27	I	26/9
8	I-960 К-I,2	Разработка грунта вручную							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы	I00м3	0,04	89,40	4	-/4	4	-/-
9	I-23I К-0,84 К-I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59КВТ с перемещением до I0м грунт 2 группы	I000м3	0,I4	40,5I	6	-/6	-	6/2
I0	I-238 К-4 К-I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке ном.23I	I000м3	0,I4	I42,I2	2I	-/20	-	20/7
II	I-23I К-0,85 К-I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59квт с перемещение до I0м грунт 2 группы	I000м3	0,I8	40,5I	7	-/7	-	7/3
I2	I-238 К-4 К-I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке ном.23I	I000м3	0,I8	I42,I2	25	-/25	-	25/9
I3	I-257 К-I,I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		с перемещением грунта до I0м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	0,07	20.79	I	-/I	-	I/-
I4	I-268 К-I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке ном.257	I000м3	0,07	II,88	I	-/I	-	I/-
I5	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,28	46,00	I3	-/I3	I3	-/-
I6	I-995	Подсыпка грунта под полы с перемещением транспортерами	I00м3	0,57	69,30	39	-/39	30	9/4
I7	I-968	Подсыпка грунта под полы вручную	I00м3	0,24	46,00	II	-/II	II	-/-
I8	I-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	I00м3	I,22	9,69	I2	-/I2	8	4/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	I-I84 К-I,2	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	0,03	200,42	6	-/5	-	5/2
20	3I0-I	Перевозка до I км	т	48,32	0,24	I2	-/-	-	-/-
2I	I-I95	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	0,03	I3,20	I	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб	2I6	-/I87	67	I20/45
		Раздел 2. Фундаменты.							
22	6-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бетонных	м3	50,99	27,08	I38I	-/II8	79	39/I2
23	8-I9	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2слоя, гидроизолом	I00м2	0,44	27I,25	II9	-/7	5	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,27	90,00	24	-/5	5	-/-
25	8-74-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом,толщиной 5I0мм, для зданий высотой до 9этажей,при высоте этажа до 4м	м3	4,76	45,80	2I8	-/I7	I3	4/I
26	8-76	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом,толщиной 640мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м.	м3	2,40	43,48	I04	-/8	6	2/I
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб	I846	-/I55	I08	47/I5
		Раздел 3. Разные работы.							
		Подземные каналы и приямки.							
27	II-II	Устройство подстилающих							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		слоев бетонных из бетона М-50	м3	I,I9	23,2I	28	-/2	2	-/-
28	8-38	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	I,72	43,I2	74	-/7	6	I/-
29	8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,I5	90,00	I4	-/3	3	-/-
30	7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	5,00	0,28	I	-/-	-	-/-
3I	7-430	Укладка ригелей массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2,00	2,60	5	-/5	2	3/I
32	608--70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5м3	м3	0,82	77,30	63	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,04	22,40	I	-/-	-	-/-
34	I47-8	Арматура А-3	I00кг	0,02	24,50	I	-/-	-	-/-
35	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,I4	3I,60	5	-/-	-	-/-
36	6-I73	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной до 200мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	0,I3	38,58	5	-/I	I	-/-
37	I24-I0 К-I,39	Арматура класса В-I	т		489,28	-	-/-	-	-/-
38	7-285	Установка стальных накладок	т	0,02	363,00	7	-/2	2	-/-
39	ССБI42 Т2ТБI2П9	Окраска м/к масляными составами	тн	0,02	I5,60	I	-/-	-	-/-
40	34-304	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I00м2	0,45	22I,00	99	-/I8	I5	3/I
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			руб	304	-/38	3I	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			руб	2366	-/380	206	I74/62
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.							
		Раздел 4. Стены.							
4I	8-74-2	Кладка стен из пустотелого эффектизного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	63,47	45,80	2907	-/23I	I80	5I/I5
42	8-76	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	3I,43	43,48	I367	-/I04	80	24/7
43	8-72	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	2,56	47,55	I22	-/II	8	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
44	8-72-2	Кладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщ. 380мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м парапет толщ.25см	м3	6,63	48,I4	3I9	-/27	2I	6/2
45	8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	3I,II	39,82	I239	-/90	65	25/7
46	7-445	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	65,00	0,28	I8	-/I5	5	I0/4
47	7-430	Укладка ригелей массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2,00	2,60	5	-/5	2	3/I
48	7-433	Укладка ригелей массой до 2т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м.	шт	I,00	3,94	4	-/4	2	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	608-70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5 м3	м3	2,20	77,30	I70	-/-	-	-/-
50	I47-8	Арматура А-3	I00кг	I,45	24,50	36	-/-	-	-/-
5I	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,30	3I,60	9	-/-	-	-/-
52	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,28	22,40	6	-/-	-	-/-
53	I47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,04	3I,60	I	-"-	-	-/-
54	8-59	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0I	I94,00	2	-/-	-	-/-
55	20-409	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету,М2,до 0,25	Iшт	2,00	I,05	2	-/2	2	-/-
56	I3D-I474-А	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером в мм I50х580	м2	0,98	4,95	5	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			руб	62I2	-/489	365	I24/38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Перекрытие-покрытие.							
57	7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I2,00	4,50	54	-/30	I7	I3/5
58	608--9I056	Многопустотные панели перекрытий марки ПК-60,I2	м2	I4,23	9,60	I37	-/-	-	-/-
59	608--9I056	Многопустотные панели перекрытий марки ПК-60,I5	м2	I7,82	9,80	I75	-/-	-	-/-
60	608--9I056	Многопустотные панели перекрытий марки ПКI0-60,I5	м2	I4,23	9,79	I39	-/-	-	-/-
6I	608--9I056	Многопустотные панели перекрытий марки ПК-6-60,I5	м2	53,46	9,42	504	-/-	-	-/-
62	7-469	Установка ребристых панелей покрытий площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	7,00	I,79	I3	-/I2	5	7/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		и высоте зданий до 30м.							
63	608-9I054	Панели ребристые перекрытий марки ПАЗВ/I,5,6-2/	м2	35,58	7,84	279	-/-	-	-/-
64	608-9I054	Панели ребристые перекрытий марки ПАЗВ/I,5,6-3/	м2	26,69	7,84	209	-/-	-	-/-
65	7-460	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	8,00	3,00	24	-/I4	8	6/2
66	608-9I056	Многопустотные панели перекрытий марки ПК27,I5-8(6)Т	м2	3I,95	8,I2	259	-/-	-	-/-
67	7-469	Установка ребристых панелей покрытий площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	I,79	7	-/7	3	4/2
68	608-9I054	Панели ребристые перекрытий марки ПНС	м2	8,90	7,49	67	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
69	7-285	Установка стальных накладок	т	0,005	363,00	I	-/-	-	-/-
70	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,05	I7,30	I	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			руб	I869	-/63	33	30/I2
		Раздел 6. Кровля.							
7I	I2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350, на битумной мастике	I00м2	2,48	49,90	I24	-/30	27	3/I
72	I2-286	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	I00м2	2,48	I7,30	43	-/42	38	4/I
73	I40--I099I	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона Тип Б, толщиной I00мм, М400	м3	65,I3	22,80	I485	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
74	ССБI44ТБ ШИФР 0,0I0	Гидрофабизация плит	м2	248,28	0,33	82	-/-	-	-/-
75	I2-74	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий шириной до I2м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ-350	I00м2	2,56	267,00	683	-/I49	II9	30/9
		Вентшахты.							
76	8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	2,02	39,87	8I	-/5	4	I/-
77	7-668	Установка мелких конструкций массой 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	7,00	I,30	9	-/5	4	I/-
78	608--9I057	Сплошные плоские панели перекрытий толщиной I0см марки ПТП8-II-9	м2	3,96	7,39	29	-/-	-	-/-
79	608-9I057	Сплошные плоские панели перекрытий толщиной I0см марки ПТП8-I3-I3	м2	5,07	7,45	38	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	I2-286	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	I00м2	0,09	I7,30	2	-/I	I	-/-
8I	I40--II476	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип А, толщиной I00мм, М-350	м3	2,37	22,80	54	-/-	-	-/-
82	7-445	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	0,28	I	-/-	-	-/-
83	608--70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М200, объемом до 0,5 м3	м3	0,I5	77,30	I2	-/-	-	-/-
84	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,0I	22,40	I	-/-	-	-/-
85	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,03	3I,60	I	-/-	-	-/-
86	I47-8	Арматура А-3	I00кг		24,50	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
87	7-287	Установка опорных стальных уголков	т	0,27	293,00	79	-/2	2	-/-
88	I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,27	I7,30	5	-/-	-	-/-
89	26-63	Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листами и плитами асбестоцементными	I00м2	0,03	64,40	2	-/I	I	-/-
90	III-30	Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью, прессованные, размером в ММ: 250хI200хI0	I00шт	0,0I	640,00	6	-/-	-	-/-
9I	8-38	Кладка по а/цементным листам перекрытия над вентшахтами	м3	0,I7	43,I2	7	-/I	I	-/-
92	I2-299	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,03	45,45	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
93	I2-280	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,I9	I92,00	37	-/9	9	-/-
		Устройство зенитных фонарей (6шт)							
94	I5-759	Остекление стальных переплетов промышленных зданий армированным стеклом фонарных	I00м2	0,I3	4I0,00	55	-/6	6	-/-
95	ССВI4IПР-Т06-02 К-I,25	Стоимость оргстекла	кг	II4,60	9,20	I054	-/-	-	-/-
96	9-II2	Монтаж аэрационных и светоаэрационных фонарей высотой до 25м при шаге ферм 6м	т	0,3I	47,20	I5	25/I4	4	I0/4
97	I2I-I899	Фонари светоаэрационные и аэроционные пролетом до I2м, шаг стропильных ферм 6м 7	т	0,3I	320,00	99	-/-	-	-/-
98	ССВI42 Т4ТБI2П9	Окраска м/к фонаря	тн	0,3	I5,60	5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
99	I2-280	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,I3	I92,00	25	-/6	6	-/-
I00	I0-28	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,I4	II0,00	I5	-/2	2	-/-
I0I	III-364	Резина прессованная	кг	2,40	I,57	4	-/-	-	-/-
I02	III-I89	Клей столярный сухой	кг	3,00	I,09	3	-/-	-	-/-
I03	26-33	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху.	м3	0,I2	I4,20	2	-/I	I	-/-
I04	II4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М100	м3	0,I4	I6,I0	2	-/-	-	-/-
I05	I2-288	Утепление покрытий керамзитом	м3	0,54	I6,II	9	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I06	I2-38	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	0,I3	252,00	33	-/7	6	I/-
I07	I2-288	Утепление покрытий керамзитом	м3	0,38	I6,II	6	-/-	-	-/-
I08	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,I0	24,80	2	-/I	I	-/-
I09	III-303	Пленка поливинилхлоридная	т	0,I8	I460,00	263	-/-	-	-/-
II0	I2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350:на битумной мастике	I00м2	0,22	49,90	II	-/2	2	-/-
III	I5-275	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00м2	I,04	34,92	36	-/23	22	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II2	I5-522	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	I00м2	I,04	I6,40	I7	-/6	6	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			руб	4439	25/3I4	263	5I/I5
		Раздел 7. Перегородки.							
II3	8-45	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	0,9I	546,80	500	-/64	57	7/2
II4	8-4I	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/4 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	0,3I	349,22	I08	-/2I	20	I/-
II5	8-I65	Перегородки из гипсовых плит в I слой, толщиной до I00мм, при высоте этажа до 4м	I00м2	0,23	92,23	2I	-/I5	I3	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II6	ССЫ44-III764	Стоимость плит гипсовых	м2	2I,I7	2,I3	45	-/-	-	-/-
II7	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	5,54	24,43	I35	-/9	9	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			руб	809	-/I09	99	I0/3
		Раздел 8. Полы. Деталь I93							
II8	II-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	5,57	I2,58	70	-/I6	I0	6/2
II9	ССЫ44-III70I	Стоимость каменной мелочи	м3	I,50	I3,20	20	-/-	-	-/-
I20	II-6I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	I00м2	0,70	I87,65	I3I	-/I9	I7	2/I
I2I	II-I85	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм с шириной досок 88 и 98мм	I00м2	0,70	532,00	37I	-/35	32	3/I
		Деталь 245							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I22	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,30	42,77	I3	-/I	I	-/-
I23	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,36	24,43	58	-/4	4	-/-
I24	II-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	I00м2	0,30	I09,96	32	-/6	6	-/-
I25	II-68 К-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм	I00м2	0,59	I3,72	8	-/-	-	-/-
I26	II-78	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	I00м2	0,30	9I,I0	27	-/I4	I4	-/-
		Деталь 250							
I27	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I7	42,77	7	-/I	I	-/-
I28	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,37	24,43	33	-/2	2	-/-
I29	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,I7	63,92	II	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I30	I3-225	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	I7,I2	I,83	3I	-/I8	I4	4/I
I3I	I3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	I7,I2	0,69	I2	-/5	5	-/-
I32	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,I7	63,92	II	-/2	2	-/-
I33	II-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,I7	409,38	70	-/I2	II	I/-
		Деталь 259							
I34	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,02	24,43	74	-/5	5	-/-
I35	II-50	Устройство тепло-и звукоизоляции из керамзита	м3	4,53	I4,43	65	-/I2	8	4/I
I36	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,38	24,80	9	-/5	5	-/-
I37	III-297	Пергамин кровельный П-300	м2	43,38	0,I6	7	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I38	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-I50	м3	3,02	25,I4	76	-/5	5	-/-
I39	II-53	Устройство тепло-и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00м2	0,38	85,00	32	-/2	2	-/-
I40	II-60СБ-I4II32I, 322	Укладка полутвердых плит ДВП толщиной 6мм	I00м2	0,38	I52,97	58	-/2	2	-/-
I4I	II-207	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,6мм	I00м2	0,38	453,00	I7I	-/I6	I6	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			руб.	I38I	-/I84	I64	20/6
		Раздел 9. Проемы.							
		О к н а							
I42	I0-74	Установка оконных блоков в каменных стенах с пе-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		реплетами раздельными и раздельно-спаренными площ. проемов до 2м2	м2	7,I0	4,50	32	-/I4	II	3/I
I43	I0-75	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площ. проемов более 2М2	м2	8,56	3,27	28	-/I3	I0	3/I
I44	I22-63	Блоки оконные двустворные с фрамугами марка 0PI8-I88, 0PI8-2I8, 0P2I-I88, 0PI8-I88	м2	6,24	I8,40	II5	-/-	-	-/-
I45	I22-54	Блоки оконные одностворные с фрамугами марка 0PI8-9B 0PI8-9B	м2	3,06	20,50	63	-/-	-	-/-
I46	I22-2I	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка 0PI2-9, 0PI5-7,5, 0PI8-7,5, 0PI2-9	м2	4,04	I9,50	79	-/-	-	-/-
I47	I22-27	Блоки оконные двустворные с форточными створками марка 0PI2-I5, 0PI5-I2, 0PI5-I3,5, 0PI8-I3,5,0PI8-I3,5	м2	2,32	I8,80	44	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I48	I5-70I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм	I00м2	0,I6	229,00	36	-/4	4	-/-
I49	III-408--I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до I,5м.	компл	4,00	2,70	II	-/-	-	-/-
I50	III-409--I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой I,8м	компл	2,00	2,70	5	-/-	-	-/-
I5I	III-4I2--I	Скобяные изделия для двухстворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до I,8м	компл	3,00	5,34	I6	-/-	-	-/-
I52	I0-I03	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м.до 2	м2	II,62	0,9I	II	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I53	I22-358	Доски подоконные толщиной 34мм,шириной I44мм марка ПД7-I4, ПД8-I4, ПДI0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4, ПДI6-I6	м	8,60	2,02	I7	-/-	-	-/-
I54	I0-II4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проема до 3м2	м2	2,40	4,29	I0	-/4	3	I/-
I55	I22-2I0	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами однопольны с фрамугами марка БР28-9, БР28-9	м2	2,40	23,I0	55	-/-	-	-/-
I56	III-444	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами однопольные с фрамугой	компл	I,00	6,66	7	-/-	-	-/-
I57	I5-7I9	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных,открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3мм	I00м2	0,02	I5I,00	4	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I58	I22-490	Наличники марка Н-I	м	3,5I	0,I8	I	-/-	-	-/-
		Д в е р и.							
I59	I0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	8,86	I,46	I3	-/8	5	3/I
I60	I0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	23,49	2,I6	5I	-/I9	I6	3/I
I6I	I22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7С, ДГ2I-7	м2	8,34	I2,60	I05	-/-	-	-/-
I62	I22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С, ДГ2I-8	м2	7,95	I2,00	95	-/-	-	-/-
I63	I22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С, ДГ2I-9	м2	I0,80	I2,00	I30	-/-	-	-/-
I64	I22-224	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		марка Д02I-I3С, Д02I-I3	м2	5,26	II,20	59	-/-	-	-/-
I65	I5-732	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 3мм стеклом	I00м2	0,02	206,00	4	-/I	I	-/-
I66	III-448--I	Двери входные в помещение однопольные	компл	I7,00	2,97	50	-/-	-	-/-
I67	III-449--I	Двери входные в помещение двупольные	компл	2,00	3,23	6	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			руб	I047	-/67	54	I3/4
		Раздел I0. Крыльца.							
I68	6-90	Устройство подпорных стен и стен подвалов из бетона М-I00 бетонных	м3	I,70	27,37	47	-/3	3	-/-
I69	6-I77	Монолитные ж/б ступени крыльца из бетона М200	м3	0,37	48,88	I8	-/3	3	-/-
I70	I24-I2	Арматура класса А-3	т	0,04	30I,00	I2	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7I	II-7I	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20мм без рисунка	I00м2	0,05	I5I,95	7	-/4	4	-/-
I72	ССБI44-ПI773	Раствор декоративный с каменной крошкой	м3	0,09	64,80	6	-/-	-	-/-
I73	8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	I,64	39,87	65	-/5	4	I/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I0			руб	I55	-/I5	I4	I/-
		Раздел II. Внутренняя отделка.							
I74	I5-247	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону потолков	I00м2	2,49	96,7I	24I	-/II8	I02	I6/9
I75	I5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная потолков	I00м2	I,60	I2,90	2I	-/II	II	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I76	I5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке потолков	I00м2	0,89	5,84	5	-/4	4	-/-
I77	I5-82	Облицовка внутри зданий, стен, гладка без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00м2	I,64	422,00	693	-/I59	I56	3/I
I78	I5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	3,50	95,I0	333	-/I62	I40	22/I3
I79	I5-275	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00м2	0,23	34,92	8	-/5	5	-/-
I80	I5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2	0,23	8,05	2	-/I	I	-/-
I8I	I5-568	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	I00м2	I,06	76,70	82	-/3I	30	I/ -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I82	I5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная стен	I00м2	I,6I	I2,90	2I	-/II	II	-/-
I83	I5-508	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке стен	I00м2	I,59	5,84	9	-/8	8	-/-
I84	I5-277	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских.	I00м2	0,09	206,66	I8	-/9	9	-/-
	I5-256 з/пл.	Штукатурка стен гипсоперлитовым раствором толщ. I5мм	I00м2	0,85	65,4	56	-/-	-	-/-
	СБ I ч4 п.I776	Стоимость гипсоперлитового раствора	м3	3,0I	3I,I	94	-/-	-/-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II			руб	I583	-/5I9	477	42/23
		Раздел I2. Наружная отделка.							
I85	I5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	I00м2	0,I2	82,46	I0	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I86	I5-52I	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	I00м2	0,I2	I7,80	2	-/I	I	-/-
I87	I5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	0,35	82,46	28	-/I4	I2	2/I
I88	I5-52I	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	I00м2	0,35	I7,80	6	-/4	4	-/-
I89	I2-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00м2	2,79	9,43	26	-/6	6	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I2			руб	72	-/29	27	2/I
		Раздел I3. Разные работы.							
		Отмостка.							
I90	I-959 К-I,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной	I00м3	0,07	74,76	5	-/5	5	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		до I,5 м грунт I группы.							
I9I	27-44	Устройство однослойных оснований толщиной I5см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие менее 700 кг/см2	I00м2	0,47	I98,I8	93	-/5	I	4/I
I92	27-50--I К-5	На каждый I см изменения толщины слоя по расценке 42-50 добавлять или исключать	I00м2	2,35	I2,85	30	-/-	-	-/-
I93	27-I69	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	I00м2	0,47	I32,08	62	-/4	4	-/-
I94	27-I72 К-2	На каждые 0,5см изменений толщины слоя по расценке Н.I69 добавлять или исключаеть	I00м2	0,94	2I,27	20	-/I	I	-/-
		Бассейн Ванна бассейна.							
I95	6-226	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооруже-	м3	9,00	4I,36	372	-/5I	40	II/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ний из бетона М300 при толщине стен более I50мм из бетона М200							
I96	I24-I6	Арматура класса А-I	т	0,0I	254,00	3	-/-	-	-/-
I97	I24-I8	Арматура класса А-3	т	0,07	250,00	I8	-/-	-	-/-
I98	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,66	372,00	246	-/-	-	-/-
I99	I2-30I	Устройство выравнивающих асфальтовых стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,3I	54,0I	I7	-/2	2	-/-
200	I2-302 К-5	На каждый Iмм изменения толщины асфальтовой стяжки добавлять или исключать по расценке норм. 30I	I00м2	I,54	3,76	6	-/I	I	-/-
20I	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,3I	63,92	20	-/3	3	-/-
202	II-56 К-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм	I00м2	I,23	I2,07	I5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
203	26-50	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	30,72	I,30	40	-/2	2	-/-
204	II-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем ванны бассейна	I00м2	0,42	409,38	I73	-/28	26	2/I
205	23-I5	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром I50мм	м	5,00	2,92	I5	-/2	2	-/-
		П о л ы.							
206	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-50	м3	3,97	24,43	97	-/6	6	-/-
207	II-47	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм	I00м2	0,33	45,80	I5	-/8	7	I/-
208	II-48 К-2	На каждый последующий слой толщины Iмм добавлять по расценке нр.47	I00м2	0,66	I4,20	9	-/5	4	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
209	II-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,33	63,92	2I	-/3	3	-/-
2I0	II-56 К-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	I00м2	0,66	I2,07	8	-/-	-	-/-
2II	I3-225	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	33,I2	I.83	6I	-/35	28	7/2
2I2	I3-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	33,I2	0,69	23	-/I0	I0	-/-
2I3	I2-287	Утепление покрытий легким бетонном	м3	3,97	3I,60	I25	-/8	5	3/I
2I4	II-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,33	409,38	I36	-/2I	20	I/-
		Лестница							
2I5	9-46	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных	т	0,05	58,00	3	4/3	I	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		с ограждением.							
2I6	I2I-I976	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: криволинейные, пожарные 6	т	0,05	384,00	I9	-/-	-	-/-
2I7	ССБI42Т4-ТБI2I9	Окраска м/к лестницы масляными составами	тн	0,05	I5,60	I	-/-	-	-/-
		Ограждение конвекторов.							
2I8	I0-34	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6мм	м2	I5,3I	2,07	32	-/5	5	-/-
2I9	I0-28	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,07	II0,00	8	-/I	I	-/-
220	I5-625	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен	I00м2	0,I7	65,00	II	-/6	6	-/-
22I	20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	I,46	35,90	52	-/9	9	-/-
		Прочие работы.							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
222	I0-34	Зашить стояк плитами ДСП	м2	I,50	2,07	3	-/-	-	-/-
223	26-3I	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных стенки вентка-меры	м3	0,84	36,30	30	-/I3	II	2/I
224	I40-I099I	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип Б, толщиной I00мм, М400	м3	0,8I	22,60	I8	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I3			руб	I7I9	4/235	20I	34/I0
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			руб	I9286	29/2024	I697	327/II2
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб	2I652	29/2404	I903	50I/I74

Составила Егорова

Проверила Демиховская

СВОДКА К СМЕТЕ №I-I
объемов и стоимости работ к локальной смете

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и водов работ	единицы измерения	количество	Сметная стоимость, руб.						нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости
				прямых затрат	накладные расходы % I6,5%	плановые накопления 8%	всего по гр. 5,6,7	в том числе		в накладн. расход. % от суммы по гр9,I0	в планов.накоп. % от суммы по гр. 9,I0	всего НУЧП по гр.9-I2	стоимость един.изм.
								основная зарплата	экспл.машин в т.ч. зарплата				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	А. Подземная часть												
I	Земляные работы	м3	I90	2I6	36	20	272	67	I20 45	-	-	-	I,02/I,43
2	Фундаменты	м3	58,I5	I846	305	I72	2323	I08	47 I5	-	-	-	8,69/39,95
3	Разные работы	м3	3,86	304	50	28	382	3I	7 2	-	-	-	I,43/98,96
	Итого по подземной части		2366	39I	220	2977		206	I74 62	-	-	-	II,I4
	Б. Надземная часть.												
4	Стены	м3	I37,4	62I2	I025	579	78I6	365	I24 38	-	-	-	29,25/56,89

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	Перекрытие-покрытие	м2	I93,96	I869	308	I74	235I	33	30/I2	-	-	-	8,80/I2,I2
6	Кровля	м2	264,28	4439	732	4I4	5585	263	5I/I5	-	-	-	I9,66/I9,88
7	Перегородки	м2	I45	909	I33	75	I0I7	99	I0/3	-	-	-	3,8I/7,0I
8	Полы	м2	I55,I2	I38I	227	I29	I737	I64	20/6	-	-	-	6,50/II,20
9	Проемы	м2	50,4I	I047	I73	98	I3I8	54	I3/4	-	-	-	4,93/26,I5
I0	Крыльца	м3	3,80	I55	26	I4	I95	I4	I/-	-	-	-	0,73/5I,32
II	Внутренняя отделка	м2	I493	I583	26I	I48	I992	477	42/23	-	-	-	6,75/I,2I
I2	Наружная отделка	м2	94,0	72	I2	7	9I	27	2/I	-	-	-	0,34/0,97
I3	Разные работы	м3 зд.	I025,I7	I7I9	284	I60	2I63	20I	34/I0	-	-	-	2,09/2,II
	Итого по надземной части.			I9286	3I8I	I798	24265	I697	327/II2	-	-	-	88,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего по смете:			21652	3572	2018	27242	1903	501/174	-	-	-	100%

Главный инженер проекта А.Шелевиля

Начальник сметного отдела А.Баранова

Руководитель группы А.Демиховская

Составила Л.Егорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-2

на внутренние сантехнические работы. Вариант: бассейн, сблокированный с зданием детсада без подвала.

Основание: Зак,спец.

Сметная стоимость 3,I32 тыс.руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	обоснование	Наименование работ и затрат	един. измер.	к-во	стоимость единицы, руб.	общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Водопровод.							
I	I6-I92	Устройство водомерных узлов с обводной линией,диаметром ввода 50мм, диаметром водомера до 40мм	узел	I,00	83,90	84	-/7	7	-/-
2	I7-04П.3-077	Счетчик крыльчатый холодной воды УВК-2Б	шт	I,00	25,82	26	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	I8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I,00	4,43	4	-/-	-	-/-
4	I8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	I,00	2,4I	2	-/-	-	-/-
5	I7-20Т.Ч.	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 550х420хI50	компл	3,00	I3,I0	39	-/4	4	-/-
6	I7-58	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой подочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском	компл	2,00	2I,20	42	-/3	3	-/-
7	I7-32	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I	компл	6,00	I6,06	96	-/7	6	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	I7-50	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	4,00	4,59	I8	-/2	2	-/-
9	I7-53	Установка смесителей	шт	2,00	0,59	I	-/I	I	-/-
I0	24-07П. I822	Смеситель СМ-М-НИР	шт	2,00	4,73	9	-/-	-	-/-
II	I6-II7	Установка задвижек 3046БР диаметром 50мм	шт	I,00	I7,40	I7	-/I	I	-/-
I2	I30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	8,00	I,25	I0	-/-	-	-/-
I3	I30-87	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25	шт	4,00	I,82	7	-/-	-	-/-
I4	I6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	2,00	I,60	3	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	I30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением IMПА, диаметром в мм 25	м	40,00	2,23	89	-/-	-	-/-
I6	I6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	I,00	I,68	2	-/I	I	-/-
I7	I6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	3I,00	I,20	37	-/7	7	-/-
I8	I6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	23,00	I,36	3I	-/5	5	-/-
I9	I6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм	м	I0,00	I,58	I6	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	I6-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	2I,00	2,2I	46	-/6	6	-/-
2I	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50мм	I00м	0,85	3,94	3	-/3	3	-/-
22	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2раза	I00м2	0,08	60,50	5	-/3	3	-/-
23	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,02	24,80	I	-/-	-	-/-
24	III-370	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	I,84	0,22	I	-/-	-	-/-
25	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными.	м3	0,I5	20,40	3	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	06-I5- -03П62	Пакеты минватные в ткани ХПС	м3	0,I5	I28,76	I9	-/-	-	-/-
27	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,04	24,80	I	-/I	I	-/-
28	III-370	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 (пароизоляция)	м2	4,48	0,22	I	-/-	-	-/-
29	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,04	24,80	I	-/I	I	-/-
30	II4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2		I0I0,00	5	-/-	-	-/-
3I		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб	755	-/57	56	I/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	37			
		Накладные расходы			руб	6			
		Плановые накопления			руб	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	45			
		Стоимость сантехнических работ			руб	582			
		Накладные расходы			руб	75			
		Плановые накопления			руб	53			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	7I0			
		Раздел 2. Горячее водоснабжение.							
3I	I8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	2,00	2,4I	5	-/-	-	-/-
32	I7-04I5--0480	Стоимость регулятора РТ-ДО-I5	к-т	I,00	75,32	75	-/-	-	-/-
33	II-390-I	Регулятор температуры прямого действия (недистанционный), диаметр условного прохода до 80 мм	шт	I,00	2,55	3	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	I7-53	Установка смесителей	шт	4,00	0,59	2	-/2	2	-/-
35	I30-I528	Термосмесители воды ТСВБ	компл	4,00	26,70	I07	-/-	-	-/
36	I30-843	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением I,6 МПА,диам. в мм:I5	шт	2,00	0,65	I	-/-	-	-/-
37	I30-845	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением I,6 МПА,диаметром в мм:25	шт	I,00	I,20	I	-/-	-/-	-/-
38	I30-78	Вентили проходные муфтовые латунные I5БЗР для воды,давлением IМПА,диам. в мм : I5	шт	6,00	0,95	6	-/-	-	-/-
39	I30-80	Вентили проходные муфтовые латунные I5БЗР для воды,давлением I МПА,диам. в мм:25	шт	4,00	I,63	7	-/-	-	-/-
40	I30-8I	Вентили проходные муфтовые латунные I5БЗР для воды,давлением I МПА, диаметром в мм:32	шт	I,00	2,07	2	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I	I6-62	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром 273мм, толщиной стенки 8мм	м	0,70	I3,I0	9	-/I	I	-/-
42	I6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	0,50	I,36	I	-/-	-	-/-
43	I6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	"	38,00	I,20	46	-/9	9	-/-
44	I6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм	м	I3,00	I,35	I8	-/3	3	-/-
45	I6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 25мм	м	27,00	I,36	37	-/6	6	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	I6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 32мм	м	26,00	I,58	4I	-/6	6	-/-
47	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50мм	I00м	I,04	3,94	4	-/4	4	-/-
48	22-II7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50мм	м	I2,00	0,II	I	-/I	I	-/-
49	I59-482	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 32	I0м	I,2I	2,48	3	-/-	-	-/-
50	24-I5разд. 2прим III, 2	Перфорирование трубопроводов	м2	I,2I	0,59	I	-/-	-	-/-
5I	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток,	I00м2	0,09	60,50	5	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п.за 2 раза							
52	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,I8	20,40	4	-/2	2	-/-
53	06-I5--03П62	Пакеты минватные в ткани ХПС	м3	0,I8	I28,76	23	-/-	-	-/-
54	26-70	Обертывание поверхностей изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,07	24,80	2	-/I	I	-/-
55	II4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	0,0I	I0I0,00	8	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб	487	-/4I	4I	-/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	75			
		Всего, стоимость оборудования			руб	75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ			руб	3			
		Накладные расходы			руб	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	5			
		Стоимость общестроительных работ			руб	42			
		Накладные расходы			руб	7			
		Плановые накопления			руб	3			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	52			
		Стоимость сантехнических работ			руб	292			
		Накладные расходы			руб	37			
		Плановые накопления			руб	26			
		Всего, стоимость сантехнических раблт			руб	355			
		Раздел 3. Канализация.							
56	I6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализацирных труб по стенам зданий и в каналах, диам. I00мм	м	I6,00	4,59	73	-/8	8	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57	I6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах,диаметром 50мм	м	6,00	3,2I	I9	-/3	3	-/-
58	I6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях,диаметром I00мм	м	4,00	3,0I	I2	-/2	2	-/-
59	I6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	I2,00	I,92	23	-/5	5	-/-
60	I6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	3,00	3,I0	9	-/I	I	-/-
6I	23-8	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром I50мм	м	I,00	2,00	2	-/-	-	-/-
62	I-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фунда-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		менты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2м грунт 2 группы	I00м3	0,06	I0I,00	7	-/7	7	-/-
63	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,06	46,00	3	-/3	3	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			руб	I82	-/29	29	-/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I0			
		Накладные расходы			руб	I			
		Плановые накопления			руб	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I2			
		Стоимость сантехнических работ			руб	I38			
		Накладные расходы			руб	I9			
		Плановые накопления			руб	I3			
		Всего, стоимость сантех.работ			руб	I70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Производственная канализация.							
64	I7-36	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл	2,00	6,3I	I3	-/I	I	-/-
65	I6-I46	Установка задвижек 30Ч6БР диам. I00мм	шт	I,00	25,30	25	-/I	I	-/-
66	I8-I33	Бачок разрыва струи	шт	I,00	I7,50	I8	-/2	2	-/-
67	I6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах,диаметром I00мм	м	5,00	4,59	23	-/2	2	-/-
68	I6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50мм	м	22,00	3,2I	7I	-/I0	I0	-/-
69	I6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях,диам. I00мм.	м	4,00	3,0I	I2	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
70	I-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы с глубиной до 2м грунт 2 группы	I00м3	0,06	I0I,00	7	-/7	7	-/-
7I	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,06	46,00	3	-/ 3	3	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			руб	209	-/28	28	-/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I0			
		Накладные расходы			руб	I			
		Плановые накопления			руб	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I2			
		Стоимость сантехнических работ			руб	I62			
		Накладные расходы			руб	2I			
		Плановые накопления			руб	I4			
		Всего, стоимость санит. технич. работ			руб	I97			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Канализация дождевая							
72	I6-I9I	Установка воронок сливных диаметром I50мм	шт	I,00	I,I7	I	-/I	I	-/-
73	I2I-753-А	Стоимость воронки	т		424,00	-	-/-	-	-/-
74	I30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II4бБК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: I5	шт	I,00	I,00	I	-/-	-	-/-
75	I30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50мм	диа-шт	I,00	I,07	I	-/-	-	-/-
76	I6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	I,00	I,20	I	-/-	-/	-/-
77	I6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диам. I00мм	м	6,00	3,I0	I9	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
78	I6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах,диам. 50мм	м	3,00	3,2I	I0	-/I	I	-/-
79	I6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах,диаметром I00мм	м	5,00	4,59	23	-/2	2	-/-
80	I6-69	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром I00мм, толщиной стенки 4мм	м	0,50	3,I2	2	-/-	-	-/-
8I	26-26	Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами трубопроводов	м3	0,0I	8,43	I	-/-	-	-/-
82	II4-2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	м3	0,0I	8,80	I	-/-	-	-/-
83	26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	0,I6	I,34	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
84	26-5I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ.I0мм трубопроводов	I00м2		I04,00	I	-/-	-	-/-
85	22-I46	Устройство усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром I00мм	м	0,50	0,89	I	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			руб	74	-/6	6	-/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	5			
		Стоимость сантехнических работ			руб	58			
		Накладные расходы			руб	6			
		Плановые накопления			руб	5			
		Всего,стоимость сантехнических работ.			руб	69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. Вентиляция							
86	20-706	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с эл.двигателем 4А7IА6	шт	I,00	90,60	9I	-/5	5	-/-
87	20-665	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 4	шт	I,00	4,40	4	-/I	I	-/-
88	20-677	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 4	шт	I,00	3,44	3	-/I	I	-/-
89	20-760	Установка калориферов массой, т. до 0,I25	шт	I,00	6,09	6	-/3	3	-/-
90	I30-758	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС7А-П, поверхность нагрева в М2-I4,I6	шт	I,00	46,30	46	-/-	-	-/-
9I	II-650-I2	Оправа закладная с сальником или фланцевая с бобышкой, в кирпичной кладке или на металлической стенке	шт	I,00	0,94	I	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
92	II-65I-4	Закладное устройство для установки устройства для отбора давления:на воздуховоде горячего дутья	шт	I,00	I,39	I	-/I	I	-/-
93	I8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I,00	4,43	4	-/-	-	-/-
94	I8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	I,00	2.4I	2	-/-	-	-/-
95	20-433	Установка клапанов обводных у калориферов шириной клапан., мм 400	Iшт	I,00	II,00	II	-/I	I	-/-
96	20-428	Установка клапанов перекидных утепленных в шахте	Iшт	I,00	3,33	3	-/2	2	-/-
97	I30-634	Клапан подвесной утепленный 600.500	шт	I,00	I4,70	I5	-/-	-	-/-
98	20-656	Установка дверей герметических утепленных размером,мм I250x500	шт	I,00	I6,20	I6	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
99	20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,06	35,90	2	-/-	-	-/-
I00	20-407	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм: I00х200	Iшт	I9,00	I,48	28	-/I7	I6	I/-
I0I	20-408	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером,мм: 200х х200	Iшт	3,00	I,63	5	-/3	3	-/-
I02	20-409	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету м2, до 0,25	Iшт	4,00	I,05	4	-/3	3	-/-
I03	I30-I474А	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером в мм I50х580 Р300	м2	0,I8	4,95	I	-/-	-	-/-
I04	20-40I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером,мм I50 х 580	Iшт	2,00	I,48	3	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I05	20-I08	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5мм, периметром, мм, до 900	м2	I6,90	6,36	I07	-/I6	I5	I/-
I06	20-II5	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, периметром, мм от II00 до I600	м2	7,00	6,37	45	-/5	5	-/-
I07	20-38	Переходы из листовой стали толщ. Iмм	м2	2,70	6,00	I6	-/I	I	-/-
I08	20-35	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром, мм, до I000	м2	I,33	7,32	I0	-/I	I	-/-
I09	I30-640	Заглушки к питометражным лючкам СТД 828I	шт	8,00	0,I3	I	-/-	-	-/-
II0	РАССЧЕТ	Блоки	шт	3,00	0,40	I	-/-	-	-/-
III	ЦК5ПI95	Трос	I0м	0,30	2,49	I	-/-	-	-/-
II2	20-66I 2I-03П09--076	Установка лебедок фонарных	шт	I,00	II,30	II	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II3	20-606	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах сечением короба, мм, ШТП-I0 400х400	шт	I,00	33,90	34	-/I	I	-/-
II4	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,04	60,50	2	-/I	I	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			руб	579	-/67	65	2/-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	2			
		Накладные расходы			руб	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	4			
		Стоимость, общестроительные работ			руб	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	2			
		Стоимость сантехнических работ			руб	470			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Пуск и регулировка			руб	2			
		Накладные расходы			руб	62			
		Плановые накопления			руб	39			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	573			
		Раздел 7. Теплоснабжение калориферов.							
II5	I30-93	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I.6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	2,00	I,65	3	-/-	-	-/-
II6	I6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диам. 25мм	м	55,00	I,03	57	-/I3	I2/	I/-
II7	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,55	3,94	2	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II8	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,03	60,50	2	-/I	I	-/-
II9	I3-263	Очистка щетками	м2	3,00	0,59	2	-/2	2	-/-
I20	I3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,03	7,7I	I	-/-	-	-/-
I2I	I3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,03	7,I3	I	-/-	-	-/-
I22	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изоляциями минераловатными или стекловатными	м3	0,32	20,40	7	-/3	3	-/-
I23	06-I5--03П62	Пакеты минватные в ткани ХПС	м3	0,32	I28,76	4I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I24	26-70	Обертывание поверхностей изоляции рулонными материалами насухс	I00м2	0,II	24,80	3	-/2	2	-/-
I25	06-I5--03ПI24	Армопластиковые материалы	м2	I0,70	2,35	25	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			руб	I76	-/23	22	I/-
		Стоимость общестроительных работ			руб	82			
		Накладные расходы			руб	I2			
		Плановые накопления			руб	7			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I0I			
		Стоимость санитарн.технических работ			руб	62			
		Накладные расходы			руб	8			
		Плановые накопления			руб	5			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Отопление.							
I26	I30-I0I3	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением IMПА, диаметром в мм: I5	шт	5,00	0,92	5	-/-	-	-/-
I27	I30-I0I5	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением I МПА, диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,96	2	-/-	-	-/-
I28	I30-9I	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диам. в мм: I5	шт	4,00	I,20	5	-/-	-	-/-
I29	I8-229	Микровоздушники	компл	3,00	0,49	I	-/-	-/-	
I30	I8-II6	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	50,50	5,I2	259	-/I3	II	2/I
I3I	I6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		водных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15мм	м	9I,00	0,86	78	-/20	I9	I/-
I32	I6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	5I,00	0,9I	46	-/I2	II	I/-
I33	I6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	4,00	I,03	4	-/I	I	-/-
I34	I6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	I,00	I,I4	I	-/-	-	-/-
I35	I6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	I8,00	I,29	23	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I36	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50мм	I00м	I,65	3,94	7	-/6	6	-/-
I37	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,06	60,50	4	-/2	2	-/-
I38	I3-263	Очистка щетками	м2	4,40	0,59	3	-/3	3	-/-
I39	I3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00м2	0,04	7,7I	I	-/-	-	-/-
I40	I3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,04	7,I3	I	-/-	-	-/-
I4I	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными	м3	0,45	20,40	9	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		или стекловатными.							
I42	06-I5--03П62	Пакеты минватные в ткани ХПС	м3	0,45	I28,76	58	-/-	-	-/-
I43	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,I5	24,80	4	-/2	2	-/-
I44	06-I5--03П124	Армопластиковые материалы	м2	I5,20	2,35	36	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			руб	670	-/67	63	4/I
		В том числе: Стоимость общестроительных работ			руб	II6			
		Накладные расходы			руб	20			
		Плановые накопления			руб	9			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I45			
		Стоимость сантехнических работ			руб	43I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы			руб	57			
		Плановые накопления			руб	37			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	525			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб	3I32	-/3I8	3I0	8/I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования-			руб	75			
		Всего, стоимость оборудования			руб	75			
		Стоимость монтажных работ			руб	5			
		Накладные расходы			руб	4			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	9			
		Стоимость общестроительных работ			руб	304			
		Накладные расходы			руб	47			
		Плановые накопления			руб	23			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	374			
		Стоимость сантехнических работ			руб	2I95			
		Пуск и регулировка			руб	2			
		Накладные расходы			руб	285			
		Плановые накопления			руб	I92			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	2674			

Составил Крутько

Проверил Глазенбург

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-3

на освещение бассейна. Детские сад-ясли на I40 мест.

Основание:

Сметная стоимость 0,850 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,I0I тыс.руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	обоснование	Наименование работ и затрат	един. изм.	к-во	стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в том числе	
							прямые затраты	основн. з/плата	экспл. машин, в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы.							
I	2I-I35	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях с числом ламп 2	I00шт	0,28	99,50	28	43/25	I6	9/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	2I-I29	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	I00шт	0,I6	85,20	I4	9/5	5	-/-
3	2I-I52	Установка трансформаторов понизительной мощностью до 0,25 кВА	I00шт	0,02	I24,00	2	3/2	2	-/-
4	2I-II4	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	I00шт	0,I8	I3,30	2	3/2	2	-/-
5	2I-II9	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	I00шт	0,06	I2,90	I	I/I	I	-/-
6	2I-I20	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	I00шт	0,02	30,80	I	I/-	-	-/-
7	2I-I04	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	I00м	I,75	6,60	I2	I7/9	9	-/-
8	2I-I08	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2	I00м	0,35	39,80	I4	23/I3	I0	3/I
9	8-9I-4	Швеллер	т	0,02	377,00	8	I/I	I	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб	I3I	I0I/58	46/	I2/4
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	82			
		Накладные расходы			руб	40			
		Накладные НУЧП			руб	I9			
		Плановые накопления			руб	9			
		Плановые НУЧП			руб	25			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	I3I			
		Норматив.условно-чистая прдукция			руб	I0I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Материалы не учтенные ценником							
I0	I507-II49	Светильник подвесной-ПВЛМ-ДР--2х40-0IУХЛ4, ПВЛМ-ДР-2х40--02IХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2х40-0IУХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2х40-02УХЛ4	шт	8,00	2I,43	I7I	-/-	-	-/-
II	I53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛП002-2,40/П-0IУХЛ4.	шт	20,00	I8,I0	362	-/-	-	-/-
I2	I53-I38	Светильник с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы типа НБ006,I00/Р2, 0-02УХЛ4	шт	7,00	2,60	I8	-/-	-	-/-
I3	I53-I39	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса типа НП020,I00/Р2,0-0IУХЛ4 НП020,I00/Р2-03УХЛ4	шт	5,00	I,57	8	-/-	-	-/-
I4	I507-5I32	Светильник сельскохозяйственный - ПСХ-60МУЗ	шт	4,00	I,37	5	-/-	-	-/-

I5	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	I53-23I	Лампы ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40, ЛТБ40,ЛХБ40	I00шт	5,50	7,20	40	-/-	-	-/-
I6	I53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	I0шт	5,40	I,42	8	-/-	-	-/-
I7	I53-267	Лампы Б230-240-60	I0шт	I,20	I,02	I	-/-	-	-/-
I8	I53-278	Лампы Б230-240-I00	I0шт	0,50	I,I0	I	-/-	-	-/-
I9	I56-240	Ящик ОСГ-0,I25	шт	2,00	I3,70	27	-/-	-	-/-
20	092	Выключатель скрыто	шт	I8,00	0,33	6	-/-	-	-/-
2I	092	Розетка скрыто	шт	6,00	0,44	3	-/-	-	-"-
22	I54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-0I-I0/220	шт	2,00	0,70	I	-/-	-	-/-
23	I52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ	I000м	0,I4	49,20	7	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		6323-79 на напряжение до 3808 с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5							
24	I52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 3808 с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5	I000м	0,04	7I,00	3	-/-	-	-/-
25	I5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2:2х2,5	I000м	0,03	I66,00	4	-/-	-	-/-
26	I5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660 В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3х2,5	I000м	0,0I	I9I,00	2	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб	7I9	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	667			
		Плановые накопления			руб	52			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	7I9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб	850	I0I/58	46	I2/4
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	749			
		Накладные расходы			руб	40			
		Накладные НУЧП			руб	I9			
		Плановые накопления			руб	6I			
		Плановые НУЧП			руб	25			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	850			
		Нормативн.условно-чистая продукция			руб	I0I			

Составил Корбут

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-4

на силовое оборудование бассейна. Ясли-сад на I40 мест.

Основание:

Сметная стоимость 0,084 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,030 тыс.руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	обоснование	Наименование работ и затрат	единица измер.	к-во	стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в том числе	
							прямые затраты	основн. з/плата	экспл. машин, в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж.							
I	I5-04ДI2П--04-547	Пускатель ПМЛ-I2I0	шт	I,00	II,30	II	-/-	-	-/-
2	8-53I-I6	Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 25А	шт	I,00	4,98	5	4/2	2	-/-
3	I504-I8I22	Пост управления кнопочный, ПКУI5, 380В частотой 50,60гц, 220В Н.ток I0А габаритные размеры 90х205х8Iмм=ПКУI5-I9I3I--54У2, ПКУI5-I9I3I-4, ОУ3ТУI6-526, 333-74, АА36I4-77=	шт	I,00	5,80	6	-/-	-	-/-
4	I504-I8I26	Пост управления кнопочный ПКУ I5,500В частотой 50,60гц, 220В Н.ТОК I0А,габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом = КУТУI6--526,334-76=	шт	2,00	0,95	2	-/-	-	-/-
5	8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппарат	I,00	I,35	I	I/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	I504-I8I24	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В частотой 50, 60 гц, 220В Н.ТОК I0А габаритные размеры 90х90х8Iмм= ПКУI5-I9III-54У2, ПКУI5-I9III-40 УЗТУ I6-526, 333--74,АА36I4-77=	шт	I,00	4,45	4	-/-	-	-/-
7	I504-I8I30	Пост управления кнопочный 500В частотой 50,60 гц, 220В Н.ТОК I0А габаритные размеры 42х40х70мм= ПФ-2, ПФ-3ТУ, I6-526 334-76=	шт	I,00	I,50	2	-/-	-	-/-
8	8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на стене или колонне с количеством элементов до 3	аппар.	I,00	I,35	I	I/I	I	-/-
9	8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметром до 25мм	I00м	0,08	54,00	4	7/4	2	2/I
I0	8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,47	I5,90	7	7/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	I00м	0,60	4,88	3	5/2	I	I/-
I2	8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2	I00м	2,00	I,2I	2	4/2	2	-/-
I3	8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	I00м	0,0I	60,80	I	I/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб	64	30/I6	I3	3/I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	25			
		Транспортные расходы			руб	I			
		Всего, стоимость оборудования			руб	26			
		Стоимость монтажных работ			руб	24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы			руб	I2			
		Накладные НУЧП			руб	5			
		Плановые накопления			руб	2			
		Плановые НУЧП			руб	7			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	38			
		Нормативная условно-чистая продукция			руб	30			
		Раздел 2. Материалы не учтенные ценником.							
I4	I52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6325-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2 2х5	I000м	0,26	28,40	7	-/-	-	-/-
I5	I5I-I058	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 3хI,5	I000м		280,80	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	05-03П8--0086	Труба ПВХ-20	м	47,00	0,I6	8	-/-	-	-/-
I7	II3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диам. от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ-2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-20: Т-2	м	8,00	0,20	2	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб	20	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	I8			
		Плановые накопления			руб	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	20			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб	84	30/I6	I3	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	25			
		Транспортные расходы			руб	I			
		Всего, стоимость оборудования			руб	26			
		Стоимость монтажных работ			руб	42			
		Накладные расходы			руб	I2			
		Накладные НУЧП			руб	5			
		Плановые накопления			руб	4			
		Плановые НУЧП			руб	7			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	58			
		Нормативная условно-чистая продукция			руб	30			

Составил Корбут

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-5

на слаботочные устройства бассейна. Ясли-сад на I40 мест.

Основание:

Сметная стоимость 0,087 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,043 тыс.руб.

№№ пп	обоснование	Наименование работ и затрат	един. изм.	к-во	стоимость един. руб.	общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в том числе	
							прямые затраты	основная зарплата	экспл. машин, в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Телефонизация							
I.	I6-03/80П-5	Телефонный аппарат ТА-72	шт	I,00	20,00	20	-/-	-	-/-
2	I0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт	I,00	0,37	I	I/-	-	-/-
3	I0-54-I2	Провод однопольный с креплением проволочными	I00м	0,50	II,20	6	I0/5	5	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		скрепами по стене:бетонной							
4	I52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам.жилы 0,4мм2	I000м	0,05	I0,60	I	-/-	-/	-/-
5		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб	35	II/5	5	-/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	20			
		Транспортные расходы			руб	2			
		Всего, стоимость оборудования			руб	22			
		Стоимость монтажных работ			руб	8			
		Накладные расходы			руб	4			
		Накладные НУЧП			руб	2			
		Плановые накопления			руб	I			
		Плановые НУЧП			руб	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	I3			
		Нормативная условно-чистая продукция			руб	II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Радиофикация							
5	I6-0I-03П--56	Громкоговоритель ГА-3	шт	3,00	3,53	II	-/-	-	-/-
6	I0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	3,00	2,73	8	I3/7	7	-/-
7	I0-38I-II	Розетка микрофонная	шт	3,00	0,36	I	2/I	I	-/-
8	I55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	3,00	0,I6	I	-/-	-	-/-
9	I0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2,00	2,42	5	8/4	4	-/-
I0	I55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	2,00	0,I6	I	-/-	-	-/-
II	8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,06	34,80	2	3/2	I	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	I00м	0,06	4,88	I	I/-	-	-/-
I3	I0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	I00м	0,24	II,20	3	5/3	3	-/-
I4	8-9I-4	Подпольная коробка	т		377,00	-	-/-	-	-/-
I5	I52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2,I,2мм2	I000м	0,03	22,90	I	-/-	-	-/-
I6	05-03П8--0086	Труба ПВХ-20	м	6,00	0,I6	I	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб	52	32/I7	I6	I/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	II			
		Транспортные расходы			руб	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования			руб	I2			
		Стоимость монтажных работ			руб	24			
		Накладные расходы			руб	I4			
		накладные НУЧП			руб	6			
		Плановые накопления			руб	2			
		Плановые НУЧП			руб	7			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	40			
		Нормативная условно-чистая продукция			руб	32			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб	87	43/22	2I	I/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	3I			
		Транспортные расходы			руб	3			
		Всего, стоимость оборудования			руб	34			
		Стоимость монтажных работ			руб	32			
		Накладные расходы			руб	I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП			руб	8			
		Плановые накопления			руб	3			
		Плановые НУЧП			руб	9			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	53			
		Нормативная условно-чистая продукция			руб	43			

Составила Корбут

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-6

на пожарную сигнализацию бассейна. Ясли-сад на I40 мест.

Основание :

Сметная стоимость 0,I05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,067 тыс.руб.
Составлена в ценах I984г.

I05

№№ пп	обоснование	Наименование работ и затрат	ед. изм.	к-во	стоимость един. измер.	Общая стоимость, руб. всего	НУЧП прямые затраты	в том числе основная з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж.							
I	I6-02	Датчик ИТМ	шт	I5,00	I,44	22	-/-	-	-/-
2	I0-743-2	Извещатели ПС автоматические: многократного действия в нормальном исполнении	шт	I5,00	0,97	I5	24/I3	I3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	I0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	6,00	2,42	I5	24/I3	I3	-/-
4	I55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	I,00	0,I6	I	-/-	-	-/-
5	I55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	5,00	0,I4	I	-/-	-	-/-
6	I0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	I00м	I,00	II,20	II	I9/II	II	-/-
7	I52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,4мм2	I000м	0,I0	I0,60	I	-/-	-	-/
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб	I05	[illegible]/37	37	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	66			
		накладные расходы			руб	3I			
		накладные НУЧП			руб	I4			
		плановые накопления			руб	8			
		плановые НУЧП			руб	I7			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	I05			
		Норматив. условно-чистая продукция			руб	67			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб	I05	67/37	37	-/-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	66			
		Накладные расходы			руб	3I			
		Накладные НУЧП			руб	I4			
		Плановые накопления			руб	8			
		Плановые НУЧП			руб	I7			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	I05			
		Нормативная условно-чистая продукция			руб	67			

Составила Корбут

294-35585

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

на приобретение и монтаж технологического оборудования блока плавательного бассейна

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,97 т.р.
В том числе:
а) Оборудования I,97 т.р.

№№ пп	обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	ед. изм	к-во	масса, тонн брутто/нетто ед. изм	масса, тонн брутто/нетто общая	Стоимость единицы: оборудование	Стоимость единицы: монтажных работ всего	Стоимость единицы: монтажных работ в том числе основ. з/пл.	Стоимость единицы: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч з/пл.	Общ.стоимость в руб.: оборудование	Общ.стоимость в руб.: монтажных работ всего	Общ.стоимость в руб.: монтажных работ в том числе основ з/пл.	Общ.стоимость в руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I--0I п76	Вешалка для полотенец Б-2143	шт	2			20				20			
2	-/- п.64	Шкаф для детской одежды	шт	I2			38				456			
3	56-0I-0I п.68	Скамья для одевания детей	шт	I2			I6				668			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	II3-0I	Стол письменный однотумбовый	шт	2			56				II2			
5	пр-т 56-0I-0I п102	Стул	шт	5			I0,5				53			
6	28-02-22	Гкаф медицинский	шт	I			65				65			
7	56-0I-0I п97	Шкаф для одежды	шт	2			70				I40			
8	56-0I-0I п85	Шкаф для игрушек и пособий	шт	4			I8				72			
9	55-0I--0I п45	Стенка гимнастическая	шт	4			45,5				I82			
I0	-"- п68	Скамья гимнастическая	шт	4			I6				64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:									I852			
		Транспортные расходы 5%									93			
		Итого:									I945			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									23			
		Итого:									I968			

Составила С.Гуркова

294-3-35.85

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-Iа
на вариант к бассейну. Блок плавательного бассейна

Основание: Типовой проект

Сметная стоимость I8.404 тыс.руб.
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	обоснование	Наименование работ и затрат	ед. изм.	к-во	стоимость един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в том числе	
							прямые затраты	основная з/плата	экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант бассейна с наружными стенами толщиной 38см							
		Раздел I. Стены.							
		При Применении данного вариант из раздела исключить.							
I	8-74-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0мм, для зданий высотой до 9 этажей, при	м3	63,47	45,80	2907	-/23I	I80	5I/I5

III

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		высоте этажа до 4м							
2	7-445	Кладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	5,00	0,28	I	-/-	-	-/-
3	608-70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5м3	м3	0,09	77,30	7	-/-	-	-/-
4	I47-8	Арматура А-3	I00кг		24,50	I	-/-	-	-/-
5	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,03	3I,60	I	-/-	-	-/-
		Добавить:							
6	8-72-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича, с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	47,29	48,I4	2277	-/I94	I53	4I/I2
		Вариант утеплителя кровли из керамзита при темпер. 2I град.							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб	805	-/37	27	I0/3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	640			
		Накладные расходы			руб	I05			
		Плановые накопления			руб	60			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	805			
		Раздел 2. Кровля.							
		Исключить							
7	I2-286	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	I00м2	2,48	I7,30	43	-/42	38	4/I
8	I40-I099I	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип Б, толщиной I00мм, М-400	м3	695,55	22,80	I5859	-/-	-	-/-
9	ССБІЧ4ТБАШ-ИФР 0,0I0	Гидрофобизация плит	м2	248,28	0,33	82	-/-	-	-/-
		Добавить							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	I2-288	Утепление покрытий керамзитом	м3	62,I3	I6,II	I00I	-/I40	73	67/20
		Вариант утеплителя кровли из газосиликата при темпер.26град.							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб	I8853	-/98	35	63/I9
		В том числе							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I4983			
		Накладные расходы			руб	2473			
		Плановые накопления			руб	I397			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I8853			
		Раздел 3. Кровля. Исключить							
II	I40-I099I	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип Б, толщ. I00мм,М-400	м3	53,6I	22,80.	I222	-/-	-	-/-
		Добавить							
I2	I40-I099I	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип Б, толщиной I00мм, М-400	м3	63,54	22,80	I449	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант утеплителя кровли из керамзита при темпер.26град.							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			руб	285	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	227			
		Накладные расходы			руб	37			
		Плановые накопления			руб	2I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	285			
		Раздел 4. Кровля							
		Исключить.							
I3	I2-288	Утепление покрытий керамзитом	м3	62,I3	I6,II	I00I	-/I40	73	67/20
		Добавить							
I4	I2-288	Утепление покрытий керамзитом	м3	72,06	I6,II	II6I	-/I62	84	78/23
		Вариант наружной отделки фасадов							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			руб	202	-/22	II	II/3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I60			
		накладные расходы			руб	27			
		плановые накопления			руб	I5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	202			
		Раздел 5. Наружная отделка.							
		Добавить							
I5	I5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	I,24	82,46	I03	-/50	44	6/3
I6	I5-52I	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	I00м2	I,24	I7,80	22	-/I4	I4	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			руб	I58	-/64	58	6/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I25			
		накладные расходы			руб	2I			
		плановые накопления			руб	I2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I58			
		Раздел 6. Вариант отделочного входа в бассейн							
		При применении данного вариант к основному варианту добавить.							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			руб	-	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Раздел 7. Подпольные каналы.							
I7	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М50	м3	0,I7	23,2I	4	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	8-38	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	0,24	43,I2	I0	-/I	I	-/-
I9	8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,02	90,00	2	-/-	-	-/-
20	7-445	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2,00	0,28	I	-/-	-	-/-
2I	608--70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5 м3	м3	0,08	77,30	6	-/-	-	-/-
22	I47-I	Арматура А-I	I00кг	0,0I	22,40	I	-/-	-	-/-
23	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,02	3I,60	I	-/-	-	-/-
24	34-304	Настил из рифленной стали для подпольных каналов	I0м2	0,02	22I,00	4	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: 7			руб	36	-/2	2	-/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	29			
		накладные расходы			руб	5			
		плановые накопления			руб	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	36			
		Раздел 8. Полы. Исключить							
25	II-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	I,20	I2,58	I5	-/3	2	I/-
26	ССБIЧ4П I70I	Стоимость каменной мелочи		0,32	I3,20	4	-/-	-	-/-
27	II-6I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	I00м2	0,I5	I87,65	28	-/4	4	-/-
28	II-I85	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм с шириной досок 88 и 98мм	I00м2	0,I5	532,00	80	-/8	7	I/-
		Добавить деталь 243							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I3	42,77	6	-/-	-	-/-
30	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,04	24,43	25	-/2	2	-/-
3I	II-57	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20мм из бетона М200	I00м2	0,I3	75,45	I0	-/2	2	-/-
32	II-58 К-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм	I00м2	0,52	I3,87	7	-/-	-	-/-
33	II-7I	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20мм без рисунка	I00м2	0,I3	I5I,95	20	-/I3	I3	-/-
34	ССБIЧ4П I773	Стоимость раствора с мраморной крошкой	м3	0,27	64,80	I7	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			руб	5I	-/2	4	2/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	42			
		накладные расходы			руб	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления			руб	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	5I			
		Раздел 9. Перегородки							
		Исключить							
35	8-I65	Перегородки из гипсовых плит в I слой, толщиной до I00мм, при высоте этажа до 4м	I00м2	0,I6	92,23	I4	-/I0	9	I/-
36	ССВI4П I764	Стоимость плит гипсовых	м2	I4,29	2,I3	30	-/-	-/-	-/-
		Добавить							
37	8-45	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	0,26	546,80	I4I	-/I8	I6	2/I
38	II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,46	24,43	II	-/I	I	-/-
39	8-I73	Перегородки из стеклянных блоков толщиной до I00мм, при высоте этажа до 4м	I0м2	0,93	I24,6I	II6	-/7	7	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
40	26-29	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из ячеистых материалов на растворе перегородок	м3	I,59	6,90	II	-/4	3	I/-
4I	I40-I099I	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона тип Б, толщиной I00мм, М-400	м3	I,5I	22,80	34	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: 9			руб	339	-/20	I8	2/I
		Стоимость общестроительных работ			руб	269			
		накладные расходы			руб	45			
		плановые накопления			руб	25			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	339			

Раздел I0. Проемы.

Исключить

42	I0-75	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раз-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		дельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2м2	м2	2,32	3,27	8	-/3	3	-/-
43	I22-27	Блоки оконные двухстворные с форточными створками марка 0PI2-I5, 0PI5-I2, 0PI5-I3,5, 0PI8-I3,5	м2	2,32	I8,80	44	-/-	-	-/-
44	III-4I2 -I	Скобяные изделия для двухстворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до I,8м	компл	I,00	5,34	5	-/-	-	-"-
45	I5-70I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм	I00м2	0,02	229,00	5	-/I	I	-/-
46	I0-I03	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2	м2	2,32	0,9I	2	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	I22-358	Доски подоконные толщиной 34мм шириной I44мм марка ПД7-I4, ПДВ-I4, ПДI0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4, ПДI6-I6	м	I,50	2,02	3	-/-	-/	-/-
		Добавить.							
48	I0-I05 К-I,32	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	I,80	I,64	3	-/I	I	-/-
49	I0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	I,80	I,40	3	-/-	-	-/-
50	I0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	4,43	2,I6	I0	-/3	3	-/-
5I	I22-224	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление марка Д02I-I3С ДЛ2I-I3	м2	2,63	II,20	29	-/-	-	-/-
52	I22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С	м2	3,60	I2,00	43	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	III-446--I	Двери входные в здание однопольные	компл	I,00	6,73	7	-/-	-	-/-
54	III-448--I	Двери входные в помещение однопольные	компл	I,00	2,97	3	-	-/-	-/-
55	III-449--I	Двери входные в помещение двупольные,	компл	I,00	3,23	3	-/-	-	-/-
56	I5-732	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках оконным 3мм стеклом	I00м2	0,0I	206,00	2	-/I	I	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I0			руб	46	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	36			
		накладные расходы			руб	6			
		плановые накопления			руб	4			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел II, Отделочные работы.							
		Добавить.							
57	I5-246	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	0,55	95,I0	52	-/25	22	3/2
58	I5-502	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная	I00м2	0,24	I2,90	3	-/2	2	-/-
		Исключить.							
59	I5-275	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00м2	0,I6	34,92	5	-/3	3	-/-
60	I5-294	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2	0,I6	8,05	I	-/I	I	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II			руб	62	-/23	20	3/2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	49			
		накладные расходы			руб	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления			руб	4			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	62			
		Раздел I2. Разные работы.							
		Добавить.							
		Крыльцо тип 2							
6I	6-90	Устройство подпорных стен и стен подвалов из бетона М-I00 бетонных	м3	I,30	27,37	36	-/2	2	-/-
62	6-I77	Монолитные ж/б ступени крыльца	м3	0,34	48:88	I7	-/3	3	-/-
63	I24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,04	372,00	I5	-/-	-	-/-
64	II-7I	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20мм без рисунка	I00м2	0,04	I5I,95	6	-/4	4	-/-
65	ССБI4ЧП I773	Стоимость раствора	м3	0,08	64,80	5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	I,35	39,87	54	-/4	3	I/-
67	I5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен стенки крыльца	I00м2	0,05	82,46	4	-/2	2	-/-
68	I5-52I	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	I00м2	0,05	I7,80	I	-/I	I	-/-
69	7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I,00	0,28	I	-/-	-	-/-
70	608-70006	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5м3	м3	0,0I	77,30	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7I	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,0I	3I,60	I	-/-	-	-/-
		Ограждение конвекторов Исключить							
72	I0-34	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6мм	м2	2,82	2,07	6	-/I	I	-/-
73	I0-28	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,0I	II0,00	I	-/-	-	-/-
74	20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,30	35,90	II	-/2	2	-/-
75	I5-623	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен	I00м2	0,03	65,00	2	-/I	I	-/-
		Добавить							
76	I0-34	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6мм	м2	3,06	2,07	6	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77	I0-28	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,0I	II0,00	I	-/-	-	-/-
78	20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,32	35,90	I2	-/2	2	-/-
79	I5-623	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен	I00м2	0,03	65,00	2	-/I	I	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I2			руб	I77	-/I6	I5	I/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I42			
		накладные расходы			руб	23			
		плановые накопления			руяб	I2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб	I8404	-/2I0	I36	74/25
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I4628			
		Накладные расходы			руб	24I2			
		плановые накопления			руб	I364			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I8404			

Составили Шестопалова

Егорова

Проверила Демиховская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2а

на внутренние сантехнические работы. Вариант. Бассейн сблокированный со зданием детсада с подвалом.

Основание: Зак.спец.

Сметная стоимость 3,176 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	обоснование	Наименование работ и затрат	единиц измер.	к-во	стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе	
							прямые затраты	основная з/плата	экспл. машин
									в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Водопровод							
I	I6-I92	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода 50мм, диаметром водомера до 40мм	узел	I,00	83,90	84	-/7	7	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I7-04П. 3077	Счетчик крыльчатый холодной воды УВК-2Б	шт	I,00	25,82	26	-/-	-	-/-
3	I8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I,00	4,43	4	-/-	-	-/-
4	I8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	I,00	2,4I	2	-/-	-	-/-
5	I7-20т.ч.	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 550х420хI50	компл	3,00	I3,I0	39	-/4	4	-/-
6	I7-58	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском	Компл	2,00	2I,20	42	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	I7-32	Установка поддонов душевых стальных эмедированных мелких ПМС-I	компл	6,00	I6,06	96	-/7	6	I/-
8	I7-50	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	4,00	4,59	I8	-/2	2	-/-
9	I7-53	Установка смесителей	шт	2,00	0,59	I	-/I	I	-/-
I0	24-07 П. I8-22	Смеситель СМ-М-НИР	шт	2,00	4,73	9	-/-	-	-/-
II	I6-II7	Установка задвижек 3046БР диаметром 50мм	шт	I,00	I7,40	I7	-/I	I	-/-
I2	I30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	8,00	I,25	I0	-/-	-	-/-
I3	I30-87	Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм 25	шт	4,00	I,82	7	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	I6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	2,00	I,60	3	-/2	2	-/-
I5	I30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением IMПА, диаметром в мм 25	м	40,00	2,23	89	-/-	-	-/-
I6	I6-I34	Установка вентилей, задвижек; клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	I,00	I,68	2	-/I	I	-/-
I7	I6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	3I,00	I,20	37	-/7	7	-/-
I8	I6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	23,00	I ,36	3I	-/5	5	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	I6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 32мм	м	I0,00	I,58	I6	-/2	2	-/-
20	I6-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 50мм	м	2I,00	2,2I	46	-/6	6	-/-
2I	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до 50мм	I00м	0,85	3,94	3	-/3	3	-/-
22	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2раза	I00м2	0,08	60,50	5	-/3	3	-/-
23	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,02	24,80	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,I5	20,40	3	-/I	I	-/-
25	06-I5-03П-62	Пакеты минватные в ткани ХПС	м3	0,I5	I28,76	I9	-/-	-	-/-
26	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,04	24,80	I	-/I	I	-/-
27	III-370	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 (пароизоляция)	м2	4,48	0,22	I	-/-	-	-/-
28	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,04	24,80	I	-/I	I	-/-
29	III-370	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	I,84	0,22	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	II4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-П	I000м2		I0I0,00	5	-/-	-	-/-
3I		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб	755	-/57	56	I/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	37			
		накладные расходы			руб	6			
		плановые накопления			руб	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	45			
		Стоимость сантехнических работ			руб	582			
		накладные расходы			руб	75			
		плановые накопления			руб.	53			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	7I0			
		Раздел 2. Горячее водоснабжение.							
3I	I8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	2,00	2,4I	5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	I7-04П5--0480	Стоимость регулятора РТ-ДО-I5	к-т	I,00	75,32	75	-/-	-	-/-
33	II-390-I	Регулятор температуры прямого действия(недистанционный),диаметр условного прохода до 80мм	шт	I,00	2,55	3	-/3	3	-/-
34	I7-53	Установка смесителей	шт	4,00	0,59	2	-/2	2	-/-
35	I30-I528	Термосмесители воды ТСВБ	компл	4,00	26,70	I07	-/-	-	-/-
36	I30-843	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением I,6 МПА, диам.в мм:I5	шт	2,00	0,65	I	-/-	-	-/-
37	I30-845	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением I,6 МПА диам.в мм: 25	шт	I,00	I,20	I	-/-	-	-/-
38	I30-78	Вентили проходные муфтовые латунные I5БЗР для воды,давлением IМПА,диам. в мм: I5	шт	6,00	0,95	6	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39	I30-80	Вентили проходные муфтовые латунные I5БЗР для воды, давлением I МПА, диаметром в мм: 25	шт	4,00	I,63	7	-/-	-	-/-
40	I30-8I	Вентили проходные муфтовые латунные I5БЗР для воды, давлением I МПА, диаметром в мм: 32	шт	I,00	2,07	2	-/-	-	-/-
4I	I6-62	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром 273мм, толщиной стенки 8мм	м	0,70	I3,I0	9	-/I	I	-/-
42	I6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	0,50	I,36	I	-/-	-	-/-
43	I6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	38,00	I,20	46	-/9	9	-/-
44	I6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб водоснабжения, диам. 20мм	м	I3,00	I,35	I8	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	I6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диамет. 25мм	м	27,00	I,36	37	-/6	6	-/-
46	I6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм	м	26,00	I,58	4I	-/6	6	-/-
47	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	I,04	3,94	4	-/4	4	-/-
48	22-II7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50мм	м	I2,00	0,II	I	-/I	I	-/-
49	I59-482	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 32	I0м	I,2I	2,48	3	-/-	-	-/-
50	24-I5 разд.2 прим.I п.I,2	Перфорирование трубопроводов	м2	I.2I	0,59	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,09	60,50	5	-/3	3	-/-
52	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,I8	20,40	4	-/2	2	-/-
53	06-I5--03П-62	Пакеты минватные в ткани ХПС	м3	0,I8	I28,76	23	-/-	-	-/-
54	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,07	24,80	2	-/I	I	-/-
55	II4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н	I000м2	0,0I	I0I0,00	8	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб	487	-/4I	4I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования -			руб	75			
		Всего, стоимость оборудования			руб	75			
		Стоимость монтажных работ			руб	3			
		накладные расходы			руб	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	5			
		Стоимость общестроительных работ			руб	42			
		накладные расходы			руб	7			
		плановые накопления			руб	3			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	52			
		Стоимость сантехнических работ			руб	292			
		накладные расходы			руб	37			
		плановые накопления			руб	26			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	355			
		Раздел 3. Канализация							
56	I6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		по стенам зданий и в каналах, диам. I00мм	м	I6,00	4,59	73	-/8	8	-/-
57	I6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50мм	м	6,0	3,2I	I9	-/3	3	-/-
58	I6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00мм	м	4,00	3,0I	I2	-/2	2	-/-
59	I6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	I2,00	I,92	23	-/5	5	-/-
60	I6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационный труб, диаметром I00мм	м	3,00	3,I0	9	-/I	I	-/-
6I	23-8	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром I50мм	м	I,00	2,00	2	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
62	I-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2м грунт 2группы	I00м3	0,06	I0I,00	7	-/7	7	-/-
63	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2группы	I00м3	0,06	46,00	3	-/3	3	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			руб	I82	-/29	29	-/-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I0			
		накладные расходы			руб	I			
		плановые накопления			руб	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I2			
		Стоимость, сантехнических работ			руб	I38			
		накладные расходы			руб	I9			
		плановые навопления			руб	I3			
		Всего, стоимость сан.техн.работ			руб	I70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Производственная канализация.							
64	I7-36	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл	2,00	6,3I	I3	-/I	I	-/-
65	I6-I46	Установка задвижек 30Ч6БР диаметром I00мм	шт	I,00	25,30	25	-/I	I	-/-
66	I8-I33	Бачок разрыва струи	шт	I,00	I7,50	I8	-/2	2	-/-
67	I6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм	м	5,00	4,59	23	-/2	2	-/-
68	I6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50мм	м	22,00	3,2I	7I	-/I0	I0	-/-
69	I6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00мм	м	4,00	3,0I	I2	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
70	I-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2м грунт 2группы	I00м3	0,06	I0I,00	7	-/7	7	-/-
7I	I-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт II группы	I00м3	0,06	46,00	3	-/3	3	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			руб	209	-/28	28	-/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I0			
		накладные расходы			руб	I			
		плановые накопления			руб	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I2			
		Стоимость сантехнических работ			руб	I62			
		накладные расходы			руб	2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления			руб	I4			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	I97			
		Раздел 5. Канализация дождевая.							
72	I6-I9I	Установка воронок сливных, диаметром I50мм	шт	I,00	I,I7	I	-/I	I	-/-
73	I2I-753-А	Стоимость воронки	т		424,00	-	-/-	-	-/-
74	I30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II4Ч6БК для воды, нефти и масла давлением IMПА, диаметром в мм: I5	шт	I,00	I,00	I	-/-	-	-/-
75	I30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	I,00	I,07	I	-/-	-	-/-
76	I6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	I,00	I,20	I	-/-	-	-/-
77	I6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	6,00	3,I0	I9	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
78	I6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50мм	м	3,00	3,2I	I0	-/I	I	-/-
79	I6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм	м	5,00	4,59	23	-/2	2	-/-
80	I6-69	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм	м	0,50	3,I2	2	-/-	-	-/-
8I	26-26	Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами трубопроводов	м3	0,0I	8,43	I	-/-	-	-/-
82	II4-2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	м3	0,0I	8,80	I	-/-	-	-/-
83	26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	0,I6	I,34	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
84	26-5I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. I0мм трубопроводов	I00м2		I04,00	I	-/-	-	-/-
85	22-I46	Устройство усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции стальных труб диам. I00мм	м	0,50	0,89	I	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			руб	74	-/6	6	-/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	5			
		Стоимость сантехнических работ			руб	58			
		накладные расходы			руб	6			
		плановые накопления			руб	5			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. Вентиляция.							
86	20-706	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с эл. двигателем 4А7IА6	шт	I,00	90,60	9I	-/5	5	-/-
87	20-665	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 4	шт	I,00	4,40	4	-/I	I	-/-
88	20-677	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 4	шт	I,00	3,44	3	-/I	I	-/-
89	20-760	Установка калориферов массой, т.до 0,I25	шт	I,00	6,09	6	-/3	3	-/-
90	I30-758	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС7А-П, поверхность нагрева в м2-I4,I6	шт	I,00	46,30	46	-/-	-	-/-
9I	II-650-I2	Оправа закладная с сальником или фланцевая с бобышкой,							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в кирпичной кладке или на металлической стенке.	шт	I,00	0,94	I	-/I	I	-/-
92	II-65I-4	Закладное устройство для установки устройства для отбора давления: на воздуховоде горячего дутья	шт	I,00	I,39	I	-/I	I	-/-
93	I8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I,00	4,43	4	-/-	-	-/-
94	I8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	I,00	2,4I	2	-/-	-	-/-
95	20-433	Установка клапанов обводных у калориферов шириной клапана, мм 400	Iшт	I,00	II,00	II	-/I	I	-/-
96	20-428	Установка клапанов перекидных утепленных в шахте	Iшт	I,00	3,33	3	-/2	2	-/-
97	I30-634	Клапан подвесной утепленный 600,500	шт	I,00	I4,70	I5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
98	20-656	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250x500	шт	I,00	I6,20	I6	-/2	2	-/-
99	20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,06	35,90	2	-/-	-	-/-
I00	20-407	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером; мм: I00x200	Iшт	I9,00	I,48	28	-/I7	I6	I/-
I0I	20-408	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200x200	Iшт	3,00	I,63	5	-/3	3	-/-
I02	20-409	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2, до 0,25	Iшт	4,00	I,05	4	-/3	3	-/-
I03	I30-I474А	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером в мм I50x580 Р300	м2	0,I8	4,95	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I04	20-40I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм I50 х х580	Iшт	2,00	I,48	3	-/2	2	-/-
I05	20-I08	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5мм, периметром, мм до 900	м2	I6,90	6,36	I07	-/I6	I5	I/-
I06	20-II5	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, периметром, мм от II00 до I600	м2	7,00	6,37	45	-/5	5	-/-
I07	20-38	Переходы из листовой стали толщ. Iмм	м2	2,70	6,00	I6	-/I	I	-/-
I08	20-35	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной Iмм, периметром, мм до I000	м2	I,33	7,32	I0	-/I	I	-/-
I09	I30-640	Заглушки к питометражным лючкам СТД 828I	шт	8,00	0,I3	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II0	Рассчет	Блоки	шт	3,00	0,40	I	-/-	-	-/-
III	ЦЕ5ПI95	Трос	I0м	0,30	2,49	I	-/-	-	-/-
II2	20-66I 2I-03П09-076	Установка лебедок фонарных	шт	I,00	II,30	II	-/-	-	-/-
II3	20-606	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах сечением короба,мм, ШТП-I0 400х400	шт	I,00	33,90	34	-/I	I	-/-
II4	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитарно-технических приборов,труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,04	60,50	2	-/I	I	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			руб	579	-/67	65	2/-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы			руб	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	4			
		Стоимость общестроительных работ			руб	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	2			
		Стоимость сантехнических работ			руб	470			
		пуск и регулировка			руб	2			
		накладные расходы			руб	62			
		плановые накопления			руб	39			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	573			
		Раздел 7. Теплоснабжение калориферов							
II5	I30-93	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды, и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25	шт	2,00	I,65	3	-/-	-	-/-
II6	I6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	55,00	I,03	57	-/I3	I2	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II7	I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,55	3,94	2	-/2	2	-/-
II8	I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2раза	I00м2	0,03	60,50	2	-/I	I	-/-
II9	I3-263	Очистка щетками	м2	3,00	0,59	2	-/2	2	-/-
I20	I3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00м2	0,03	7,7I	I	-/-	-	-/-
I2I	I3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,03	7,I3	I	-/-	-	-/-
I22	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,32	20,40	7	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I23	06-I5-03П62	Пакеты минватные в ткани ХПС	м3	0,32	I28,76	4I	-/-	-	-/-
I24	26-70	Обвертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,II	24,80	3	-/2	2	-/-
I25	06-I5-03П24	Армопластиковые материалы	м2	I0,70	2,35	25	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			руб	I76	-/23	22	I/-
		В том числе:							
		Стоимость сбщестроительных работ			руб	82			
		накладные расходы			руб	I2			
		плановые накопления			руб	7			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I0I			
		Стоимость сантехнических работ			руб	62			
		накладные расходы			руб	8			
		плановые накопления			руб	5			
		Всего, стоимость сантех.работ			руб	75			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Раздел 8. Отопление.							
6 I30-I0I3	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением IMПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	0,92	4	-/-	-	-/-
7 I30-I0I4	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением IMПА, диаметром в мм: 20	шт	I,00	I,32	I	-/-	-	-/-
8 I30-I0I5	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением IMПА, диаметром в мм:25	шт	I,00	I,96	2	-/-	-	-/-
9 I30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,20	5	-/-	-	-/-
30 I8-229	Микровоздушники	компл	3,00	0,49	I	-/-	-	-/-
3I I8-II6	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П. КН-20-К с кожухом.	экм	54,60	5,I2	280	-/I4	I2	2/I

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2 I6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	9I,00	0,86	78	-/20	I9	I/-
3 I6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 20мм	м	5I,00	0,9I	46	-/I2	II	I/-
4 I6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	5,00	I,I4	6	-/I	I	-/-
5 I6-40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 50мм	м	I8,00	I,6I	29	-/5	5	-/-
6 I6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диам. до 50мм	I00м	I,65	3,94	7	-/6	6	-/-
7 I5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п.за 2 раза	I00м2	0,06	60,50	4	-/2	2	-/-
I38	I3-263	Очистка щетками	м2	5,20	0,59	3	-/3	3	-/-
I39	I3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00м2	0,05	7,7I	I	-/-	-	-/-
I40	I3-I68	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,05	7,I3	I	-/-	-	-/-
I4I	26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,49	20,40	I0	-/4	4	-/-
I42	06-I5-03П62	Пакеты минватные в ткани ХПС	м3	0,49	I28,76	63	-/-	-	-/-
I43	26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,I6	24,80	4	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I44	06-I5-03ПI24	Армопластиковые материалы	м2	I5,90	2,35	37	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			руб	7I4	-/69	65	4/I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I23			
		накладные расходы			руб	2I			
		плановые накопления			руб	I0			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I54			
		Стоимость сантехнических работ			руб	459			
		накладные расходы			руб	60			
		плановые накопления			руб	4I			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	560			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб	3I76	-/320	3I2	8/I
		В том числе: Стоимость оборудования			руб	75			
		Всего, стоимость оборудования			руб	75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ			руб	5			
		накладные расходы			руб	4			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	9			
		Стоимость общестроительных работ			руб	3II			
		накладные расходы			руб	48			
		плановые накопления			руб	24			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	383			
		Стоимость сантехнических работ			руб	2223			
		пуск и регулировка			руб	2			
		накладные расходы			руб	288			
		плановые накопления			руб	I96			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	2709			

Составил Крутько

Проверил Глазенбург

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЭМ-3а

на освещение бассейна с отдельным входом.Детские ясли-сад на 140мест.

Основание:

Сметная стоимость 0,028 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,007 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	обосно-вание	Наименование работ или затрат	един. измер.	к-во	стоимость един., руб.	общая стоимость			
						всего	НУЧП	в том числе	
							прямые затраты	основная з/плата	экспл. машин, в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I.Монтажные работы.							
		При применении данного варианта к смете на освещение бассейна добавить.							
I	2I-I35	Монтаж светильников для люминесцентных ламп,уста-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		навливаемых на штырях с числом ламп 2	I00шт	0,02	99,50	2	3/I	I	-/-
2	2I-I29	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	I00шт	0,02	85,20	2	I/I	I	-/-
3	2I-II4	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	I00шт	0,03	I3,30	I	I/-	-	-/-
4	2I-I04	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	I00м	0,20	6,60	I	2/I	I	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб	9	7/3	3	-/-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	6			
		накладные расходы			руб	3			
		накладные НУЧП			руб	I			
		плановые НУЧП			руб	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	9			
		Нормативная условно-чистая продукция			руб	7			
		Раздел 2. Материалы не учтенные ценником.							
5	I53-I8	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУI6-545,I32-77/типа РВО-42У2/длина кабеля I2м/	шт	2,00	4,09	8	-/-	-	-/-
6	I53-I38	Светильник с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы типа НБ006,I00/Р2,0-02УХЛ4	шт	I,00	2,60	3	-/-	-	-/-
7	I53-I39	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса типа НП020,I00/Р2,0-0IУХЛ4 НП020,I00/Р2,0-03УХЛ4	шт	I,00	I,57	2	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	I53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40 ЛТБ40, ЛХБ40	I0шт	0,20	7,20	I	-/-	-	-/-
9	I53-267	Лампы Б230-240-60	I0шт	0,I0	I,02	I	-/-	-	-/-
I0	I53-278	Лампы Б230-240-I00	I0шт	0,I0	I,I0	I	-/-	-	-/-
II	092	Выключатель скрыто	шт	3,00	0,33	I	-/-	-	-/-
I2	I52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	I000м	0,02	49,20	I	-/-	-	-/-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб	I9	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	I8			
		плановые накопления			руб	I			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	I9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб	28	7/3	3	-/-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	24			
		накладные расходы			руб	3			
		накладные НУЧП			руб	I			
		плановые накопления			руб	I			
		плановые НУЧП,			руб	I			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	28			
		Норматив. условно-чистая продукция			руб	7			

Составил Корбут

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту плавательного бассейна.

Ресурсы		Плавательный бассейн
I		2
I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.		
I. Подземная часть.		
Затраты труда чел.		391,68
Заработная плата руб		380
Строительные машины и оборудование.		
Автогрейдеры средние	маш.-ч.	I,43
Бульдозеры 80 л.с.	маш.-ч.	II,I5
Бульдозеры I08 л.с.	маш.ч.	2,49
Краны башенные 5т.	маш.-ч.	0,66
Прочие машины	руб	52,89
Трамбовки пневматич.	маш.-ч.	I3,35
Транспортеры ленточные 5м	маш.ч.	5,97
Транспортеры ленточные передвижные I5м	маш.-ч.	8,98
Экскаваторы с прямой лопатой 0,25м3		II,I2
2. Надземная часть.		
Затраты труда чел.ч.		296I,05
Заработная плата руб.		2024

I		2
Автогрейдеры средние	маш.-ч.	0,01
Бульдозеры 108 л.с.	маш.-ч.	0,08
Катки самоходные 6,5т	маш.ч.	0,34
Катки самоходные 10т	маш.ч.	0,76
Краны башенные 5т	маш.чг	10,14
Краны гусеничные 15т	маш.ч.	0,27
Краны гусеничные 25т	маш.ч.	0,91
Краны козловые 30т	маш.ч.	0,70
Машины поливомоечные,	маш.ч.	0,13
Прочие машины	руб	233,78
Распределители каменной мелочи		0,02
Растворонасосы 3м3/час	маш.ч.	25,69
П. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.		
Затраты труда	чел.ч.	507,15
Заработная плата	руб	318
Ш. ОСВЕЩЕНИЕ		
Затраты труда	чел.ч.	81,76
Заработная плата	руб	58
Строительные машины и оборудование.		
Автогрузоподъемник	маш.ч.	
Подъемник мачтовый 0,5т	маш.ч.	

I		2
IУ. Силовое оборудование		
Затраты труда	чел.ч.	2I,83
Заработная плата	руб	I6
У. Слаботочные устройства		
Затраты труда	чел.ч.	37,36
Заработная плата	руб.	22
Пожарная сигнализация		
Затраты труда	чел.ч.	52
Заработная плата	руб.	37
ИТОГО	чел.ч.	4000,83

Составила А.Демиховская

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 28.07 1986 г.
Заказ № 20 Тираж 150 экз.
Инв. № 1707/3

gost.e-ecolog.ru