ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-I-585.87

ШКОЛА НА 4 КЛАССА (80 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр Карла Маркса 1

Выдано в печать „26" XII 1988 г.
Заказ 3911 Тираж 120

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-I-585.87

ШКОЛА НА 4 КЛАССА (80 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	78,29 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	62,83 тыс.руб.
I м3 здания	35,05 руб.
I м2 общей площади	I43,29 руб.
I м2 нормируемой площади	I50,0I руб.
I ученическое место	978,63 руб.

Разработан проектным институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госкомархитектурой Приказ № 323 от 23.I0.87

Главный инженер института М.Х. Атабаев

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета на строительство школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича	4
3	Локальная смета № I - Общестроительные работы	6
4	Локальная смета № 2 - Санитарно-технические работы	5I
5	Локальная смета № 3 - Электроосвещение	75
6	Локальная смета № 4 - Электросиловое оборудование	83
7	Локальная смета № 5 - Устройство связи	90
8	Локальная смета № 6 - Технологическое оборудование	I06
9	Локальная смета на вариантные решения	I09
I0	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I44

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Школа на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича

Сметная документация составлена по чертежам типового проекта на стадии рабочей документации в соответствии с Инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84.

Локальные сметы на общестроительные и санитарно-технические работы просчитаны на электронно-вычислительной машине по программе АВС-ЗЕС (редакция 5.3).

В качестве нормативной базы при составлении смет на общестроительные работы приняты сборники ЕРЕР для территориального района и ценника средних районных сметных цен Госстроя СССР.

Стоимость местных строительных и соорных железобетонных изделий приняты по сборникам сметных цен, том I,2,3 и дополнение вып. I,2 Московской области.

Стоимость привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I,П).

Сметы на монтажные работы составлены по сборникам на монтаж оборудования с расценкой материалов, не учтенных в сборниках - по сборнику № I.

Сметная стоимоть здания принята для основного варианта проекта, предназначенного для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха -30°С при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки здания:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Стены наружные - из обыкновенного керамического кирпича, толщиной 510 мм, с облицовкой лицевым кирпичом.

Стены внутренние - из обыкновенного керамического кирпича толщиной 380 мм.

Перекрытие - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами серии I.I4I-I вып.64.

Кровля - чердачная, покрытие асбестоцементными волнистыми листами, утеплитель - легкобетон 400 кг/м3 толщиной 220 мм.

Перегородки - гипсобетонные толщиной 80 мм серии I.23I.9-7 вып.I, в санузлах из кирпича глиняного обыкновенного толщиной I20 мм.

Полы - линолеум поливинилхлоридный многослойный, керамическая плитка, мозаичные плитки (полы приняты по серии 2.244-I вып.4).

Окна - с раздельными переплетами серии I.236-6 вып.I, часть I,2.

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0.

Отделка внутренняя - штукатурка стен с последующей окраской водоэмульсионными, известковыми, клеевыми, масляными составами, панель из глазурованных плиток.

Отделка наружная - окраска цоколя силикатной краской; стены - расшивка швов кирпичной кладки.

Накладные расходы в сметах учтены в размере:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние сантехнические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8%.

Составила К. Ганцева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 78,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
Расчетную единицу (I ученическое место) 978,63 руб.
I м2 общей площади здания I78,55 руб.
I м3 объема здания 43,67 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборуд., меб., инв.	прочих затрат	всего	в т.ч.: осн. з/пл	в т.ч.: эксп маш.	норм усл. чист прод	наим. един. изм.	кол-во един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	53,93	-	-	-	53,93	-	-	-	м3 здан.	I792,8I	30,08
2	2	Сантехнические работы	3,32	-	0,07	-	3,39	-	-	-	"	"	I,89
3	3	Электроосвещение	2,89	-	-	-	2,89	-	-	-	"	"	I,6I
4	4	Электросиловое оборудование	-	0,66	0,27	-	0,93	-	-	-	"	"	0,52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	5	Устройство связи	-	0,32	0,24	-	0,56	-	-	-	м3 здан.	I792,8I	0,3I
6	6	Технологическое оборудование	0,I4	0,03	I4,88	-	I5,05	-	-	-	"	"	8,40
		Итого:	60,28	I,0I	I5,46	-	76,75	-	-	-	м3 здан.	I792,8I	42,8I
7	письмо Госгра ждан- строя 5.II. 84г. ИП-4- -3704	Художественное оформление здания - 2%	I,54	-	-	-	I,54	-	-	-	-	-	-
		Итого:	6I,82	I,0I	I5,46	-	78,29	-	-	-	м3 здан.	I792,8I	43,67

Главный инженер института М.Х. Атабаев

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила ст.инженер К.В. Ганцева

Проверила рук.группы А.С. Крючкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича

на общестроительные работы

Основание: АСI по АСI3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 53,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I ученическое место) 674,I3 руб.
2. I м2 общей площади здания I22,99 руб.
3. I м3 объема здания 30,08 руб.

№№ пп	№№ пр-та, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.				
						всего	норм. усл.-чистая прод. прям. затр.	в том числе основ. з/пл.		эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0
		А. Подземная часть								
		Работы нулевого цикла:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Земляные работы							
I	EI-230 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт I группы (срезка растительного слоя толщиной I5 см с перемещением до I0 м)	I000 м3	0,I7	36,59	6	I3 / 6	-	6 / 2
2	EI-237 29-8 т.ч табл.3	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.230	I000 м3	0,69	29,99	2I	42 / 2I	-	2I / 7
3	EI-I74 22-I3 тч т6.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I-й группы	I000 м3	0,I7	I47,08	25	5I / 26	I	25 / I0
4	C3I0-I	Перевозка до I км	т	225,00	0,29	65	I32 / -	-	- / -
5	EI-I94 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы	I000 м3	0,I7	I0,70	2	4 / 2	-	2 / I
6	EI-56 II-I4 тч табл.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 2 группы	I000 м3	0,I2	I48,22	I8	37 / I8	I	I7 / 7
7	EI-960 80-2 т.ч р.3 п.3.67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м, грунт 2 группы	I00 м3	0,04	89,40	4	7 / 4	4	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	EI-23I 29-2 тч разд.3 п.3.48	Перемещение грунта 2 группы в резерв и обратно на 40 м	I000 м3	I,02	37,37	38	77 38	-	38 I3
9	EI-I75 22-I4 тч тб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы для обратной засыпки недостающего грунта	I000 м3	0,07	I75,I4	I3	26 I3	I	I2 5
I0	C3I0-3	Перевозка до 3 км	т	I27,75	0,43	55	III -	-	- -
II	EI-257 3I-2 тч табл.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами, грунт 2-й группы	I000 м3	0,06	20,46	I	2	-	I
I2	EI-268 3I-I3 тч табл.3	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.257	I000 м3	0,I2	II,69	I	3 I	-	I -
I3	EI-56 II-I4 тч тб.3 р.3 п.3.I	Обратная засыпка пазух и под полы экскаватором с грейферным ковшом	I000 м3	0,I2	I40,98	I7	34 I7	I	I6 6
I4	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы с утрамбовкой	I00 м3	0,28	46,00	I3	26 I3	I3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3-4 групп	I00 м3	I,79	II,60	2I	42 2I	I3	8 5
I6	EI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы	I000 м3	0,07	I3,20	I	2 I	-	I -
		Всего по разделу I	руб	-	-	377	609 I82	34	I48 56
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	30I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	48	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I76	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	28	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I34	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	377	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	609	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты							
I7	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных из бетона М75	м3	82,70	28,99	2397	406 20I	I44	57 I7
		A2=27,I7-(25,8-25,2)xI,02=26,56							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I8	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,58	86,50	50	25 / I2	II	I / -
		Всего по разделу 2	руб	-	-	3079	43I / 2I3	I55	58 / I7
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2447	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	404	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I24	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	228	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	93	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3079	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	43I	-	-	-
		Раздел 3. Стены цоколя							
I9	E8-30 5-I	Кладка цоколя из керамического кирпича с отм. 0,35 до отм. 0,00 м	м3	20,30	34,20	694	I24 / 62	45	I7 / 5
20	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	2,05	34,30	70	I2 / 5	4	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	I00 м2	0,84	280,00	234	26 I3	9	4 I
22	E8-27 4-7	Вертикальная изоляция обмазка битумная за 2 раза	I00 м2	0,55	90,00	50	23 I2	II	I -
		Всего по разделу 3	руб	-	-	I32I	I85 92	69	23 6
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I048	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I74	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	53	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	99	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	4I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I32I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I85	-	-	-
		Раздел 4. Перегородки							
23	E6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бетонных под перегородки гипсобетонные и кирпичные	м3	5,0I	3I,70	I59	23 I2	8	4 I
		Всего по разделу 4	руб	-	-	200	23 I2	8	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I59	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	26	-	-	-
		Накладные ПУЧП	руб	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I5	-	-	-
		Плановые ПУЧП	руб	-	-	5	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	200	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	23	-	-	-
		Раздел 5. Подготовка под полы I-го этажа							
24	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	4,52	43,30	I96	42 / 20	I6	4 / I
25	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетон-	м3	36,5I	29,30	I070	II9 / 59	59	- / -
26	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	3,67	70,00	257	80 / 39	36	3 / I
27	ЕII-55 8-I	То же, толщиной 25 мм (с учетом уклона)	I00 м2	0,20	70,00	I4	4 / 2	2	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	EII-56 8-2	Добавляется толщина слоя 5 мм к расц. II-55	I00 м2	0,20	I3,60	3	= =	-	= =
29	EII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битумной из гидроизола, первый слой	I00 м2	0,20	II8,00	24	I7 8	7	I -
30	EII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола, последующий слой	I00 м2	0,20	77,00	I6	8 4	4	= -
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I986	270 I32	I24	8 2
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I580	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	260	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	77	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I46	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	60	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I986	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	270	-	-	-
		Раздел 6. Наружная отделка							
3I	EI5-20I 5I-I	Штукатурка цоколя	I00	0,3I	85,30	26	25 I3	II	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	EI5-539 I56-2-23	Окраска цоколя силикатной краской Цена: 450+539-29I=698	I00 м2	0,3I	I8,40	6	8 4	4	- -
		Всего по разделу 6	руб	-	-	40	33 I7	I5	2 I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	40	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	33	-	-	-
		Раздел 7. Разные работы							
		а) Крыльца							
33	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных из бетона M75	м3	3,40	28,99	99	I7 9	6	3 I
34	E8-38 5-5	Укладка стен крылец из керамического кирпича	м3	3,I0	37,90	II7	27 I4	I2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	E7-668 47-II-I,8 доп.в.I4I	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	I8,00	I,40	25	26 I3	II	2 I
36	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,46	43,30	20	4 2	2	- -
37	EII-II II-I	Устройство подстилающих слоев бетонных из БМI50	м3	4,60	30,22	I39	I5 7	7	- -
38	E6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,I3	I5,30	2	2 I	I	- -
39	CI24-43	Стоимость сетки (С-I) к расц. 6-86	т	0,I3	392,00	5I	- -	-	- -
40	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,46	70,00	32	I0 5	5	- -
4I	EII-I32 20-I	Покрытие крылец из бетонных плит толщиной 50 мм	I00 м2	I,07	492,00	526	II5 57	46	II 3
42	EI5-20I 5I-I	Штукатурка стенок крылец	I00 м2	0,06	85,30	5	5 2	2	- -
43	EI5-539 I56-2-23	Окраска стенок крылец силикатными красками	I00 м2	0,06	I8,40	I	I I	I	- -
		Стоимость изделий:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
44	ССЦ т.I п.II-I72	Ступени лестничные	м	30,60	3,72	II4	-	-	-
		б) Отмостка							
45	Е27-42 II-I доп.в.2	Устройство щебеночного обоснования толщиной I00 мм втрамбованной в грунт	I00 м2	0,92	I94,33	I79	27 / I4	2	I2 / 4
46	примеч.	Исключить из расц. 27-42 толщину слоя щебеночного основания на 5см	I00 м2	-4,60	I0,90	-50	-	-	-
47	Е27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00 м2	0,92	I56,00	I44	I5 / 8	8	- / -
48	Е27-I72 42-2	Исключить из расц. 27-I69 толщину слоя асфальтобетонного покрытия I см	I00 м2	-I,84	25,30	-47	5 / -2	2	- / -
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I705	259 / I3I	I0I	30 / I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I357	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	222	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	75	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб	-	-	56	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I705	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	259	-	-	-
		Раздел 8. Подпольные каналы и приямки							
49	Е11-11 I-11	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I0,80	29,30	3I6	35 / I7	I7	- / -
50	Е8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	I8,50	37,90	70I	I63 / 8I	69	I2 / 4
5I	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,67	90,00	60	28 / I4	I3	I / -
52	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	0,23	I	2 / -	-	- / -
53	Е7-2I 2-4	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	I34,00	3,2I	430	623 / 308	I30	I78 / 63
54	Е9-88 II-7	Укладка уголков в подпольных каналах и примямках	т	0,07	4I,30	3	4 / I	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
55	Е9-47 7-2	Укладка перекрытия каналов из рифленой стали	т	0,02	46,80	I	I / -	-	- / -
56	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов со стоимостью	т	0,06	342,00	2I	3 / I	I	- / -
57	ЕI0-25I 5I-4	Установка съемных деревянных щитов размером 0,8х0,6 шт.24	м2	II,50	0,28	3	6 / 2	2	- / -
58	Е23-8 2-I	Проложить асбестоцементные трубы диаметром I00 мм	м	I3,00	2,09	27	6 / 3	3	- / -
		Стоимость изделия:							
59	ССЦ т.3 п.867	Стоимость перемычек 2ПБI6-2	шт	4,00	2,I2	8	- / -	-	- / -
60	ССЦ т.I п.2-4	Раствор цементный М-I00	м3	0,0I	24,40	I	- / -	-	- / -
6I	ССЦ т.I п.8-503	Стоимость плит перекрытия каналов из бетона М200 Цена: 60,8-0,82х2=59,I6	м3	5,09	59,I6	30I	- / -	-	- / -
62	ССЦ т.I т.ч. п.I табл.3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,07	22 ,00	I6	- / -	-	- / -
63	ССЦ т.I т.ч. п.6 табл.3-I	То же, BI	т	0,I0	32I,00	32	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	CI2I-I92I	Стоимость уголков	т	0,07	298,00	2I	-	-	-
65	CI2I-I979	Стоимость перекрытий из рифленной стали	т	0,02	326,00	7	-	-	-
66	CI22-405	Стоимость деревянных щитов (шт.24)	м2	II,52	3,34	38	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	2497	87I 427	236	I9I 67
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I955	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	322	-	-	-
		Накладные ПУЧП	руб	-	-	250	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I82	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I89	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2459	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	866	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I			
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ		-	-	38	—	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	5	-	-	-
		Всего по подземной части	руб	-	-	II205	268I I206	742	464 I60
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8879	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I46I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	77I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	827	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	586	-	-	-
		Всего стоимость общестроит.работ	руб	-	-	III67	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	2676	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые ПУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	38	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	5	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел 9. Стены							
67	Е8-74 9-2	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 5IO мм	м3	I26,50	42,IO	5326	928 459	358	IOI 30
68	Е8-72 9-2	То же, толщиной 380 мм	м3	47,40	45,30	2I47	394 I95	I54	4I I2
69	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	68,30	34,30	2343	40I I98	I43	55 I6
70	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций сетки из ВР-I над вентшахтами	т	0,0I	42I,I8	4	I -	-	- -
7I	Е7-445 38-IO-I.8 доп. ч.I вып.I	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	34,00	0,29	9	I4 7	2	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
72	Е7-I27 9-I-I.8 доп.ч.I вып.I	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	I,55	3	6 / 3	I	2 / I
73	Е7-424 38-3-I.8 вып.I	Укладка прогонов массой до Iт	шт	3,00	I,53	5	9 / 4	2	2 / I
74	Е7-668 47-II-I.8 доп.ч.I вып.I	Укладка опорных подушек ОП5.4-Т	шт	2,00	I,40	3	3 / I	I	- / -
75	Е9-88 II-7	Монтаж металлоконструкций на крепление прогонов	т	0,0I	4I,30	I	I / -	-	- / -
76	Е6-I68 I5-9	Домоноличивание прогонов до низа плит перекрытия	м3	0,20	42,30	8	2 / I	I	- / -
77	Е8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00 м2	4,97	I3,I0	60	I2I / 60	60	- / -
		Стоимость изделий:							
78	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость перемычек	м3	I,65	64,40	I06	-	-	-
79	ССЦ т.I тб.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	кг	0,26	2,29	I	- / -	-	- / -
80	ССЦ т.I тб.3-I п.3	Стоимость арматуры А-3	кг	43,I0	2,50	I08	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8I	ССЦ т.I тб.3-I п.6	Стоимость арматуры РВ-I	кг	20,I7	3,2I	65	=	-	=
82	ССЦ т.I п.9-287	Стоимость прогонов из бетона М200 длиной до 4м Цена: 70,4-0,82х2=68,76	м3	0,52	68,76	36	=	-	=
83	ССЦ т.I тб.3-I п.I	Арматура А-I	т	0,0I	229,00	2	=	-	=
84	ССЦ т.I тб.3-I п.3	Арматура А-3	т	0,05	250,00	I3	=	-	=
85	ССЦ т.I тб.3-I п.6	Арматура ВР-I	т	0,02	32I,00	6	=	-	=
86	ССЦ т.I тб.3-I п.I3	Закладные детали	т	-	4I3,00	-	=	-	=
87	ССЦ т.3 п.I004	Стоимость опорных подушек ОП5.4-Т из бетона М200	шт	2,00	I,97	4	=	-	=
88	CI2I-2095	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из горячекатанных профилей, масса отправочной марки до 0,05, 6 т	т	0,0I	393,00	4	=	-	=
		Всего по разделу 9	руб	-	-	I2899	I880 928	722	206 62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I024	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I692	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	540	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	953	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	409	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I294	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I879	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	5	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	5	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I	-	-	-
		Раздел I0. Покрытие чердачное							
89	Е7-460 39-5-I.8 доп. ч.I вып.I	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	22,00	3,I5	69	75 38	22	I6 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
90	Е7-463 39-6-I.8 доп. ч.I вып.I	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	I7,00	4,72	80	84 42	24	I8 6
9I	Е7-45I 39-2-I.8 доп. ч.I вып.I	То же, площадью более I0 м2	шт	I3,00	3,69	48	74 37	2I	I6 6
92	ССЦ т.I т.ч.п.I8 тб.3-I	Металлизация анкеров крепления	т	0,03	I78,00	5	—	-	—
93	Е6-I77 I6-5	Монолитные участки УМ-I по УМ-6	м3	3,40	20,48	I	63 3I	27	4 I
94	СI24-I0	Стоимость арматуры А-I	т	0,04	338,00	I4	—	-	—
95	СI24-I2	Стоимость арматуры А-3	т	0,03	325,00	I0	—	-	—
96	СI24-43	Сетка из стали ВР-I	т	0,I0	392,00	39	—	-	—
97	С доп.к цен.вып.I расц.4 стр.92 п.46	Стоимость каркасов из стали А-I	т	0,08	29I,00	23	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
98	с доп.к цен.в.I разд.4 стр.92 п.49	То же, из стали А-3	т	0,I8	3I8,00	57	=	-	=
		Стоимость изделия:							
99	ССЦ т.3 п.52I	Стоимость плит покрытия ПК60.I8-4А4Т	шт	I3,00	9I,50	II90	=	-	=
I00	ССЦ т.3 п.545	То же. ПК60.I5-4А4Т	шт	7,00	82,20	575	=	-	=
I0I	ССЦ т.3 п.568	То же, ПК60.I2-4А4Т	шт	2,00	59,00	II8	=	-	=
I02	ССЦ т.3 п.592	То же, ПК60.I0-4А4Т	шт	3,00	52,90	I59	=	-	=
I03	ССЦ т.3 п.6I8	То же, ПК48.I8-4А4Т	шт	2I,00	72,80	I529	=	-	=
I04	ССЦ т.3 п.642	То же, ПК48.I5-4А4Т	шт	3,00	62,60	I88	=	-	=
I05	ССЦ т.3 п.665	То же, ПК48.I2-4А4А	шт	2,00	48,40	97	=	-	=
I06	ССЦ т.I п.II-I46	То же, толщиной I2 см н/н 660 кг/м2 Цена: 7,74+0,20-0,I3=7,8I	м2	4,80	7,8I	37	=	-	=
I07	ЕI0-36 6-5	Пароизоляция пергамином	м2	486,00	0,26	I26	49 24	24	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I08	EI2-287 9-4	Утепление чердачного перекрытия пенобетоном толщиной 220 мм	м3	I06,92	35,20	3764	397 I97	I37	60 I8
I09	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	4,86	5I,60	25I	82 4I	37	4 I
		Всего по разделу I0	руб	-	-	I0555	824 4I0	292	II8 38
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8380	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I39I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	237	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	784	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I80	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I0555	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	824	-	-	-
		Раздел II. Перегородки							
II0	E7-629 46-3-I.8 доп.ч.I вып.I	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	26,00	3,74	97	98 49	28	2I 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
III	Е7-635 46-5-I.8 доп.ч.I вып.I	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	5,00	5,75	29	30 I5	9	6 2
II2	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,40	472,00	I8	56 28	25	3 I
		Стоимость изделий:							
II3	ССЦ т.I п.3-222	Стоимость перегородок площадью до 6 м2 толщиной 80 мм М-50 на гипсовом вяжущем	м2	7I,70	4,68	336	-	-	-
II4	ССЦ т.I п.3-206	То же, площадью более 6 м2	м2	68,20	4,55	3I0	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	I209	I84 92	62	30 II
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	96I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I58	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	53	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	90	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I209	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I84	-	-	-
		Раздел I2. Кровля							
II5	EI0-70 II-I	Установка ферм, диагональных стропил и мауэрлот	м3	2I,6I	II2,00	2420	642 3I8	272	46 I4
II6	EI0-23 3-6	Устройство карнизов с установкой кобылок, лобовых досок и обшивкой	м2	79,00	3,04	240	I32 66	63	3 I
II7	EI2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля	I00 м2	7,03	230,00	I6I7	400 I97	I73	24 7
II8	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами	I00 м2	7,03	9,56	67	I8 9	9	- -
II9	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками фронтонов	м2	I8,00	2,I4	39	9 4	4	-
I20	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	м3	225,80	3,82	863	269 I33	I04	29 9
I2I	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытий и настилы по фермам	I00 м2	7,03	I2,20	86	28 I4	II	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I22	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	I00 м2	4,98	9,43	47	23 II	II	- -
		Слуховые окна и жалюзийные решетки во фронтонах:							
I23	EI0-98 I8-I	Установка слуховых окон и жалюзийных решеток	м2	2,84	5,84	I7	23 II	II	- -
I24	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм (слуховых окон)	I00 м2	0,02	I2I,00	3	I -	-	- -
I25	E2I-I5I 59-30А	Проолифка окон слуховых жалюзийных решеток и фронтонов по дереву за 2 раза	м2	44,00	0,I3	6	3 I	I	- -
I26	EI5-635 I65-4-29	Покрытие лаком стен фронтонов	I00 м2	0,37	35,70	I3	7 4	4	- -
I27	EI5-64I I65-7-29	Покрытие лаком жалюзийных решеток и окон	I00 м2	0,07	46,20	3	3 I	I	- -
		Стоимость изделий:							
I28	CI22-I7 т.ч. р.2 п.53	Слуховые окна одинарные	м2	2,33	I3,89	32	- -	-	- -
I29	CI22-254	Жалюзийные решетки	м2	0,5I	I6,20	8	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I30	СIII-406 -I	Скобянка к жалюзийным и слуховым окнам	к-т	6,00	I,78	II	- -	-	- -
		Всего по разделу I2	руб	-	-	6884	I558 769	664	I05 32
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5472	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	902	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	448	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	5I0	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	34I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6884	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I558	-	-	-
		Раздел I3. Окна							
I3I	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м2	м2	3,06	4,47	I4	II 6	5	I -
I32	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	68,04	3,25	22I	I95 96	78	I8 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I33	EIO-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	м2	3,06	0,92	3	2 I	I	—
I34	EIO-I04 I9-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема более 2 м	м2	68,04	0,62	42	34 I8	I6	2 I
I35	EIO-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2	м2	4,80	4,24	20	I6 7	6	I —
I36	EI5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 4 мм	I00 м2	0,05	234,00	II	4 2	2	—
I37	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,7I	229,00	I63	36 I8	I7	I —
		Стоимость изделий:							
I38	CI22-63	Стоимость оконных блоков OPI8-2IB с окраской эмалью	м2	47,32	22,40	I060	—	-	—
I39	CI22-62	То же, OPI8-I5B	м2	20,72	24,I0	499	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I40	CI22-54	То же, ОРI8-I9	м2	3,06	25,30	77	—	-	—
I4I	CI22-2I0	То же, БР28-9	м2	4,80	28,20	I35	—	-	—
I42	CI22-362 пр-т 07-27-0I стр.25	Стоимость подоконных досок с окраской масляной краской Цена: 2,26+0,54х0,37=2,46	м	4I,I0	2,46	I0I	—	-	—
I43	CIII-420--I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2,I м	к-т	I3,00	5,93	77	—	-	—
I44	CIII-4I9 -I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,I м	к-т	8,00	5,57	45	—	-	—
I45	CIII-4I7 -I	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	к-т	2,00	3,00	6	—	-	—
I46	CIII-444	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой	к-т	2,00	3,54	7	—	-	—
		Всего по разделу I3	руб	-	-	3I2I	298 I48	I25	23 6
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	248I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	408	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	86	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	232	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	65	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3I2I	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	298	-	-	-
		Раздел I4. Двери							
I47	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	29,68	I,45	43	54 / 26	I6	I0 / 3
I48	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,49	I,I9	4	6 / 3	2	I / -
I49	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	м2	I6,53	2,00	33	27 / I3	II	2 / I
I50	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	5,30	I,34	7	2 / I	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5I	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на шпаликах по замазке оконным стеклом матовым 3 мм	I00 м2	0,05	222,00	I0	5 2	2	- -
		Стоимость изделий:							
I52	CI22-237	Стоимость дверных блоков ДН2I-I9ЩП	м2	5,30	I3,20	70	- -	-	- -
I53	CI22-2I9	То же, ДГ24-I2(Л)	м2	I9,39	I3,50	262	- -	-	- -
I54	CI22-2I8	То же, ДГ2I-9	м2	7,20	I4,20	I02	- -	-	- -
I55	CI22-2I8	То же, ДГ2I-8	м2	3,20	I4,20	45	- -	-	- -
I56	CI22-2I7	То же, ДГ2I-7	м2	II,I2	I5,00	I67	- -	-	- -
I57	CI22-225	То же, Д024-I5	м2	3,49	8,90	3I	- -	-	- -
I58	CIII-447 -I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, двухпольных	к-т	2,00	8,94	I8	- -	-	- -
I59	CIII-448 -I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных	к-т	2I,00	2,97	62	- -	-	- -
I60	CIII-449 -I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, двухпольных	к-т	I,00	3,23	3	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6I	CIII-390	Стоимость замков	шт	24,00	2,9I	70	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	II69	94 45	32	I3 4
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	927	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I54	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	88	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	20	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II69	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	94	-	-	-
		Раздел I5. Полы							
I62	EII-202 28-I	Устройство покрытий линолеумом поливинилхлоридным многослойным	I00	3,47	4II,00	I426	3II I54	I5I	3 I
I63	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных, с красителем	I00 м2	0,20	4I7,00	85	27 I3	I2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I64	EII-I36 20-4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 6 мм	I00 м2	0,45	362,00	I64	53 26	25	I -
I65	EII-I37 20-4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 4 мм	I00 м2	0,39	336,00	I3I	46 22	2I	I -
		Всего по разделу I5	руб	-	-	2272	437 2I5	209	6 I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I806	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	298	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I25	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I68	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	95	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2272	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	437	-	-	-
		Раздел I6. Внутренняя отделка							
I66	EI5-295 59-2	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит	I00 м2	2,I2	30,70	65	74 37	35	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I67	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен и перегородок	I00 м2	8,02	II0,00	882	862 426	372	54 32
I68	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00 м2	0,59	2I5,00	I27	I37 67	63	4 I
I69	EI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	4,39	20,70	9I	I65 8I	8I	- -
I70	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная (стен и потолков)	I00 м2	3,I4	I2,90	4I	44 2I	2I	- -
I7I	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке (потолков)	I00 м2	0,04	5,84	I	- -	-	- -
I72	EI5-663 I68-6	Водоэмульсионная окраска потолков	I00 м2	I,89	60,80	II5	63 3I	29	2 I
I73	EI5-662 I68-5	То же, стен	I00 м2	2,36	58,80	I39	70 35	33	2 I
I74	EI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке и кирпичу	I00 м2	I,60	II,90	I9	25 I2	I2	- -
I75	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	I00 м2	I,68	76,70	I29	97 48	47	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I76	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00 м2	2,00	76,30	I53	97 48	46	2 I
I77	EI5-578 I59-8-26	Масляная окраска оконных и дверных откосов по штукатурке	I00 м2	0.59	9I,20	54	34 I6	I6	- -
I78	EI5-563 I59-3	Окраска плинтусов при линолеумных покрытиях	I00 м2	0,35	7I,20	25	20 I0	I0	- -
I79	EI5-92 I5-3	Облицовка внутренних стен с карнизными плинтусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	I00 м2	0,93	532,00	495	239 II8	II6	2 I
		Всего по разделу I6	руб	-	-	2939	I927 950	88I	69 38
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2336	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	386	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	553	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2I7	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	4I9	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2939	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I927	-	-	-
		Раздел I7. Наружная отделка							
I80	EI5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	I00 м	I,43	34,60	49	54 / 26	25	I / -
I8I	EI5-526 I56-I-24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая откосов	I00 м2	0,20	3,46	I	I / -	-	- / -
I82	E2I-I52 59-300Б	Проолифка деревянных карнизов по дереву	м2	79,00	0,I5	I2	5 / 2	2	- / -
I83	EI5-637 I65-5-29	Покрытие лаком за 2 раза карнизов	I00 м2	0,79	38,20	30	I9 / I0	I0	- / -
		Всего по разделу I7	руб	-	-	II6	79 / 38	37	I / -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	92	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I5	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	23	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	9	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II6	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	79	-	-	-
		Раздел I8. Вентиляционные шахты							
I84	Е8-2I0 24-7	Кирпичные шахты вентиляционные с установкой стальных зонтов	м3	I3,30	45,80	609	207 / I03	92	II / 3
I85	ЕI5-203 5I-3	Штукатурка труб вентиляционных	I00 м2	0,63	99,60	63	69 / 34	32	2 / I
I86	ЕI2-280 8-5	Фартук вокруг стакана из оцинкованной стали	I00 м2	0,06	I92,00	I2	6 / 3	3	- / -
I87	ЕII-55 8-I	Стяжка цементная по верху вентшахты толщиной 40 мм	I00 м2	0,02	70,00	2	- / -	-	- / -
I88	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	I00 м2	0,I0	I3,60	I	- / -	-	- / -
I89	Е7-460 39-5-I.8	Укладка плит перекрытий каналов	шт	I,00	2,09	2	3 / I	I	- / -
I90	ЕII-55 8-I	Цементная стяжка по плитам	I00 м2	0,0I	70,00	I	- / -	-	- / -
I9I	Е7-209 I2-7	Установка стаканов и подстаканников	шт	2,00	2,43	5	8 / 4	2	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I92	ЕII-I78 26-3	Покрытие толстолистовое сталью толщиной 6 мм	I00 м2	0,02	95,00	2	2 I	I	- -
I93	Е7-286 I7-2	Крепление зонтов анкером А-2	т	0,0I	332,00	3	-	-	- -
		Стоимость изделий:							
I94	ССЦ том I п.8-503	Стоимость плит перекрытия каналов из бетона М-200, ПТ8-II-9 (шт)	м3	0,08	67,I6	5	-	-	- -
I95	ССЦ том I тех.часть тб.3-I пI	Арматура А-I	кг	0,57	0,23	I	-	-	- -
I96	ССЦ том I т.ч. п.6 тб.3-I	То же, ВI	кг	I,46	0,32	I	-	-	- -
I97	ССЦ том I п.8-236	Стоимость стаканов объемом до 0,I м3 СКВ7.7 (штI)	м3	0,08	90,20	7	-	-	- -
I98	ССЦ том I т.ч. п.I тб.3-I	Арматура А-I	кг	3,73	0,23	I	-	-	- -
I99	ССЦ том I п.8-236	Стоимость подстаканников ПСII.7 (штI)	м3	0,05	90,20	5	-	-	- -
200	ССЦ том I т.ч.п.I тб.3-I	Арматура, приведенная к классу АI	кг	0,97	0,23	I	-	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20I	CI2I-I979	Плиты из толстолистовых сталей толщиной 6 мм	т	0,09	326,00	29	-	-	-
		Примечание: Монолитные участки учтены в разделе "Покрытие чердачное".							
		Прочие работы:							
202	EI0-49 8-6	Барьеры в гардеробных	м	9,00	3,60	32	I2 6	4	2 I
203	ц.I ч.2 тб.I8	Покрытие стенок и полок-ячеек бумажно-слоистым пластиком	м2	55,00	5,97	328	-	-	-
204	EI5-626 I65-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за I раз	I00 м2	0,55	I5,00	8	4 2	2	- -
		Примечание: Вешалки учтены в оборудовании							
		Приточный шкаф:							
205	E6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бетонных под кирпичные стенки	м3	0,30	3I,70	I0	I -	-	-
206	E8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,I0	496,00	48	I6 8	7	I -
207	E26-I9 4-6	Утепление стен минераловатными плитами толщиной 50 мм	м3	0,34	8,05	3	3 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
208	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МIOO	м3	0,35	20,40	7	-	-	-
209	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,07	386,00	26	IO 4	4	-
2IO	EI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00 м2	-	396,00	I	I -	-	-
2II	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00 м2	0,07	73,00	5	2 I	I	-
2I2	EI5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	I00 м2	-	I2I,00	I	-	-	-
2I3	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,I3	II0,00	I4	I4 7	6	I I
2I4	E9-88 II-7	Металлические рамы РМ-I (шт)	т	0,02	4I,30	I	I -	-	-
2I5	CI2I-I903	Стоимость рам РМ-I	т	0,02	273,00	5	-	-	-
2I6	E7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов (премычки сборные и крепление плит минераловатных)	т	0,0I	342,00	3	-	-	-
2I7	EI5-6I3 I64-7	Масляная окраска рам	I00 м2	0,02	43,50	I -	I -	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I8	руб	-	-	I556	36I I76	I57	I9 7
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I206	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I97	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I02	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	II0	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	77	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I5I3	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	358	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	37	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	43	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по надземной части	руб	-	-	42720	7642 3771	3I8I	590 I99
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	339I0	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	560I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	2I94	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3I6I	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I663	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	42672	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	7638	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	42	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	48	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	4	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	53925	I0323 4977	3923	I054 359

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	42789	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	7062	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	2965	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3988	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	2249	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	53839	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I03I4	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	74	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	9	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР А.А. Воробьев

Исходные данные:

Составила ст.инженер К.В. Ганцева

Проверила рук.группы А.С. Крючкова

Перфорация:

Подготовила техник А.А. Севостьянова

Проверила рук.группы Е.М. Пятигорская

Сводка объемов и стоимости работ по смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сумма (руб)		Средневзвешенная единица стоимости (руб)		Удел. вес конструк. элемент. и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и план. накоп	прямых затрат	с накл. расх. и план. накоп	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы	-	-	30I	377	-	-	0,70
2	Фундаменты	-	-	2447	3079	-	-	5,7I
3	Стены цоколя	-	-	I048	I32I	-	-	2,45
4	Перегородки	-	-	I59	200	-	-	0,37
5	Подготовка под полы I-го этажа	-	-	I580	I986	-	-	3,68
6	Наружная отделка	-	-	32	40	-	-	0,07
7	Разные работы	-	-	I357	I705	-	-	3,I6
8	Подпольные каналы и приямки	-	-	I987	2497	-	-	4,63
9	Стены	-	-	I0254	I2899	-	-	23,92
I0	Покрытие чердачное	-	-	8380	I0555	-	-	I9,57

I	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Перегородки	-	-	96I	I209	-	-	2,24
I2	Кровля	-	-	5472	6884	-	-	I2,77
I3	Окна	-	-	248I	3I2I	-	-	5,79
I4	Двери	-	-	927	II69	-	-	2,I7
I5	Полы	-	-	I806	2272	-	-	4,2I
I6	Внутренняя отделка	-	-	2336	2939	-	-	5,45
I7	Наружная отделка	-	-	92	II6	-	-	0,22
I8	Вентиляционные шахты	-	-	I243	I556	-	-	2,89
	Итого:	м3	I792,8I	42863	53925	23	30	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича

на санитарно-технические работы

Основание: спецификация ОВ-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	3,39	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	0,07	тыс.руб.
б) монтажных работ	-	тыс.руб.
в) строительных работ	3,32	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:		
Расчетную единицу	42,38	руб.
I м2 общей площади здания	7,73	руб.
I м3 объема здания	I,89	руб.

№№ пп	№№ пр-та, УСН (расценок) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб			
						всего	в том числе		
							норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	89,90	7,66	689	59 28	22	6 2
2	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I2,00	0,86	I0	6 3	3	- -
3	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	30,00	0,9I	27	I4 6	6	- -
4	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	95,00	I,03	98	44 2I	20	I -
5	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	30,00	I,I4	34	I4 6	6	- -
6	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	I,67	3,94	7	I3 6	6	- -
7	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм	шт	2,00	I,47	3	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
8	CI30-I038	Краны регулирующие трехходовые КРТП-20 латунные диаметром 20 мм	шт	30,00	I,26	38	- -	-	- -
9	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	к-т	30,00	0,49	I5	5 2	2	- -
		Всего по разделу I	руб	-	-	II27	I55 72	65	7 2
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	92I	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I23	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	47	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	82	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	33	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	II27	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I55	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
IO	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,I3	37,I0	5	- 5	5	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,75	22,70	I7	- I6	I6	- -
I2	СII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,II	II70,00	I29	- -	-	- -
I3	Е26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,35	I2,60	4	- 4	4	- -
I4	СIII4-697 доп.I	Стеклоткань	м2	39,00	I,00	43	- -	-	- -
I5	ЕI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	I00 м2	I,00	60,50	6I	- 38	38	- -
		Всего по разделу 2	руб	-	-	326	- 63	63	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	259	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	43	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	24	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	326	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	I453	I55 I35	I28	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	259	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	43	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	24	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	326	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	92I	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I23	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	47	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	82	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	33	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	II27	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I55	-	-	-
		Отдел 2. Узел управления							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
I6	EI6-I99 I9-I	Монтаж водомера	узел	I,00	3,77	4	8 3	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	CI30-I52I	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	I,00	36,50	37	—	-	—
I8	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, диаметром I5 мм, давлением I,6 МПА	шт	2,00	I,47	3	—	-	—
I9	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм	шт	2,00	I,69	3	—	-	—
20	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм	шт	2,00	20,60	4I	II 5	5	— -
2I	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	2,00	4,43	9	I	-	—
22	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные II6I8БК, для жидких сред, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм I4MI	шт	5,00	I,07	5	—	-	—
23	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	2,00	2,4I	5	I	-	—
24	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	4,00	I,60	6	9 4	4	— -
25	2307-I0380	Вентиль проходной фланцевый I5кч I9п2 ДУ40 РУI6	шт	2,00	5,38	II	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	2307-I0478	Вентиль проходной фланцевый I5с22нж ДУ40 РУ40	шт	2,00	I6,47	33	—	-	—
27	CI30-I792	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром 40 мм	шт	8,00	0,95	8	—	-	—
		Всего по разделу 3	руб	-	-	200	30 I2	I2	—
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I65	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	2I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	8	—	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	200	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	30	-	-	-
		Раздел 4. Оборудование							
28	ЦII-550-I	Клапан регулирующий, регулирующий игольчатый, регулирующий шиберный, дроссельный игольчатый, или регулирующий питательный, бесфланцевый, с рычажным приводом, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	I,00	0,66	I	— I	I	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	I704--50064	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02--I60970-76	шт	I,00	70,00	70	-	-	-
30	EI6-8I 9-I	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, диаметром 48х2,5 мм	м	2,00	2,II	4	- I	I	- -
3I	EI6-79 9-I	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, диаметром 32х2,2 мм	м	I,00	I,36	I	-	-	-
32	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	0,03	3,94	I	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	78	- 2	2	- -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	278	30 I4	I4	- -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I7I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	22	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	207	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 3. Вентиляция							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
33	Е20-400 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером I50х490 мм	Iшт	I,00	I,42	I	-/I	I	-/-
34	Е20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РI50 размером I00х200 мм	Iшт	22,00	I,48	33	-/I9	I8	I/-
35	Е20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р200 размером 200х200 мм	Iшт	3,00	I,63	5	-/3	3	-/-
36	Е20-403 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-2 размером I00х400 мм	Iшт	2,00	3,50	7	-/2	2	-/-
37	Е20-525 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	шт	4,00	8,3I	33	-/I0	I0	-/-
38	Е20-526 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	I,00	9,25	9	-/2	2	-/-
39	Е20-3 II	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм	м2	I4,I5	5,35	76	-/I2	I2	-/-
40	Е20-735 22-I	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 н.4 с электродвигателем 4АА56А4	шт	I,00	42,20	42	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего по разделу 5	руб	-	-	252	- 5I	50	I -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	206	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I9	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	252	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
4I	Е26-48 IO-3	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских и криволинейных поверхностях	IOO м2	0,03	2I,30	I	- -	-	- -
42	Е26-52 II-3	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщиной IO мм плоских и криволинейных поверхностей	IOO м2	0,03	96,40	3	- I	I	- -
		Всего по разделу 6	руб	-	-	4	- I	I	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 3	руб	-	-	256	-/52	5I	I/-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	206	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I9	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	252	-	-	-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
43	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	66,00	I,20	79	-/I6	I5	I/-
44	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	I7,00	I,35	23	-/4	4	-/-
45	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	25,00	I,36	34	-/6	6	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	6,00	I,58	9	— I	I	— -
47	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	I,I4	3,94	4	— 4	4	— -
48	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм	шт	I3,00	I,25	I6	— —	-	— —
49	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм	шт	I,00	I,48	I	— —	-	— —
50	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 32 мм	шт	I,00	2,22	2	— —	-	— —
5I	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	шт	2,00	2,07	4	— —	-	— —
52	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-502	Гибкая прокладка к унитазу из труб (ПНДТ) диаметром I2 мм Цена: I,54-0,55+0,09	м	I,50	I,46	2	— I	I	— -
53	CI30-I5I3	Столбы пожарные ручные РС диаметром 50 мм	шт	2,00	I,64	3	— —	-	— —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
54	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25 мм	м	40,00	2,23	89	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	324	-	3I	I
							32		-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	266	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	36	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	22	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	324	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы							
55	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,07	37,I0	3	-	2	-
							2		-
56	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,26	22,70	6	-	6	-
							6		-
57	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пухо-вий ШАП-I	т	0,04	II70,00	47	-	-	-
58	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,I7	I2,60	2	-	2	-
							2		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
59	СIII4-697 доп.I	Стеклоткань	м2	I9,00	I,09	2I	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	98	-	IO	-
							IO		-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	79	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	98	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	422	-	4I	I
							42		-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	79	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	98	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	266	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	22	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	324	-	-	-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
60	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	58,00	I,20	70	-/I4	I3	I/-
6I	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	I7,00	I,35	23	-/4	4	-/-
62	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	I6,00	I,36	22	-/4	4	-/-
63	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	0,9I	3,94	4	-/3	3	-/-
64	2307--I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУI5, РУI6	шт	8,00	0,99	8	-/-	-	-/-
65	2307--I0I85	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ20, РУI6	шт	I,00	I,2I	I	-/-	-	-/-
66	2307--I0I96	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ25, РУI6	шт	3,00	I,7I	5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
67	EI7-53 3-3	Установка смесителей	шт	2,00	0,59	I	- / I	I	- / -
68	2407-I822	Смеситель для мойки и моечной ванны	шт	2,00	5,30	II	- / -	-	- / -
		Всего по разделу 9	руб	-	-	I75	- / 26	25	I / -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I45	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I75	-	-	-
		Раздел IO. Строительные работы							
69	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00 м2	0,06	37,I0	2	- / 2	2	- / -
70	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,24	22,70	5	- / 5	5	- / -
7I	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,04	II70,00	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
72	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,I5	I2,60	2	- 2	2	- -
73	CIII4-697 доп.I	Стеклоткань	м2	I7,00	I,09	I9	- -	-	- -
		Всего по разделу IO	руб	-	-	94	- 9	9	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	75	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	94	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб	-	-	269	- 35	34	I -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	75	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I45	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I75	-	-	-
		Отдел 6. Канализация							
		Раздел II. Сантехнические работы							
74	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	58,00	I,92	III	- 22	22	- -
75	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм	м	49,00	3,I0	I52	- I8	I8	- -
76	EI7-20 I-2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм	к-т	I0,00	I8,I0	I8I	- I5	I4	I -
77	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу, типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	к-т	3,00	23,20	70	- 4	4	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
78	EI7-75 5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном типа I	к-т	I,00	6,80	7	-/I	I	-/-
79	EI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	к-т	I,00	6,3I	6	-/-	-	-/-
80	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	к-т	I,00	I4,60	I5	-/I	I	-/-
8I	CI30-I503	Сифон-ревизия пластмассовый двухоборотный для мойки и моечной ванны	к-т	2,00	2,76	6	-/-	-	-/-
82	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭI В-I	к-т	2,00	I6,40	33	-/2	2	-/-
		Всего по разделу II	руб	-	-	7II	-/63	62	I/-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	58I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	77	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	53	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7II	-	-	-
		Всего по отделу 6	руб	-	-	7II	-/63	62	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	58I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	77	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	53	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7II	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	3389	I85 34I	330	II 2
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	70	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4I7	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	67	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	38	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	522	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2290	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Пуск и регулировка	руб	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	303	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	55	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	202	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	39	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2796	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I85	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин
/Начальник отдела АПР А.А. Воробьев
Исходные данные:
Составила ст.инженер И.А. Иванова
Проверила рук.группы Т.А. Осипова
Перфорация:
Подготовила техник А.А. Севостьянова
Проверила рук.группы Е.М. Пятигорская

Сводка объемов и стоимости работ по смете № 2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость, руб.		Удел. вес конструкт. элем. и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и план. накоп	прямых затрат	с накл. расх. и план. накоп	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Сантехнические работы	-	-	922	II27	-	-	53,25
2	Строительные работы	-	-	259	326	-	-	9,62
3	Сантехнические работы	-	-	I65	200	-	-	5,90
4	Оборудование	-	-	77	78	-	-	2,30
5	Сантехнические работы	-	-	206	252	-	-	7,44
6	Строительные работы	-	-	4	4	-	-	0,I2
7	Сантехнические работы	-	-	266	324	-	-	9,56
8	Строительные работы	-	-	79	98	-	-	2,89
9	Сантехнические работы	-	-	I45	I75	-	-	5,I6
I0	Строительные работы	-	-	75	94	-	-	2,77

I	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Сантехнические работы	-	-	581	7II	-	-	20,98
	Итого:	-	-	2779	3389	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича

на электроосвещение

Основание: спецификация 30-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	2,89	тыс.руб
в том числе:		
а) оборудования	-	тыс.руб
б) монтажных работ	-	тыс.руб
в) строительных работ	2,89	тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб

Показатели по смете:

Стоимость на:		
Расчетную единицу	36,13	руб.
I м2 общей площади здания	6,59	руб.
I м3 объема здания	1,61	руб.

№№ пп	№№ пр-та, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе осн. з/пл.	эксплмашин в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E2I-I50 27-5	Щиток ЯОУ-850I	I00 шт	0,0I	238,00	2	- 2	2	- -
2	E2I-I5I 27-6	Щиток ЯОУ-8502	I00 шт	0,0I	298,00	3	- 2	2	- -
3	E2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных лам, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	I00 шт	I,I0	I24,00	I36	- I22	8I	4I I4
4	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2	I00 шт	0,I5	85,20	I3	- 5	5	- -
5	E2I-II4 23-2	Установка включателей утопленного типа при скрытой проводке	I00 шт	0,25	I3,30	3	- 3	3	- -
6	ЦВ-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой	I00 шт	0,I5	37,30	6	- 4	4	- -
7	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	I00 шт	0,09	33,60	3	- 2	2	- -
8	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	I00 шт	0,20	I2,90	3	- 2	2	- -
9	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторной понизительных мощностей до 0,25 ква	I00 шт	0,0I	I24,00	I	- I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
IO	E2I-90 I6-IO	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном, диаметром условного прохода до 25 мм	IOO м	0,I2	6,I8	I	-	-	-
II	E2I-94 I7-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первй одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм2	IOO м	0,I2	4,56	I	-	-	-
I2	E2I-99 I7-7	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарным сечением до 6 мм2	IOO м	0,I3	I,69	I	-	-	-
I3	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2	IOO м	0,55	39,80	22	- 20	I6	4 I
I4	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	IOO м	6,45	6,60	43	- 35	35	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	400	- I98	I53	45 I5
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	238	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	238	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I34	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	400	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
I5	I5I7 д.I6 п.02-490	Щиток ЯОУ-850I	шт	I,00	4I,96	42	-	-	-
I6	I5I7 д.I6 п.02-49I	Щиток ЯОУ-8502	шт	I,00	57,03	57	-	-	-
I7	I507-3098	Светильник ЛС002-2х40-003УХЛ4	шт	65,00	I7,09	IIII	-	-	-
I8	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП-I-2х40--02УХЛ4	шт	5,00	36,60	I83	-	-	-
I9	I507-3096	Светильник ЛП030-Iх40	шт	I0,00	I7,I4	I7I	-	-	-
20	CI53-I52	Светильники с рассеивателями цельными из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-2х40/П-0IУХЛ4	шт	30,00	I8,I0	543	-	-	-
2I	CI53-I37	Светильник НБО-06хI00	шт	8,00	I,9I	I5	-	-	-
22	цена з-да Эстопласт	То же, арт.38-IхI00	шт	I,00	4,62	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	CI53-I	Светильник НСП02-IxI00	шт	5,00	3,62	I8	—	-	—
24	I507-I057	Светильник подвесной НШП03-I00-00IУ3	шт	I,00	I0,33	I0	—	-	—
25	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	I0 шт	2,00	7,20	I4	—	-	—
26	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 СК220	I0 шт	20,20	I,42	29	—	-	—
27	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	I0 шт	0,20	I,08	I	—	-	—
28	CI53-265	Лампы Б220-230-60	I0 шт	I,50	0,99	I	—	-	—
29	I504-6I60	Выключатель для скрытой установки	шт	25,00	0,43	II	—	-	—
30	I504-6I63	Выключатель сдвоенный	шт	I5,00	I,30	20	—	-	—
3I	I504-6I62	Выключатель герметический	шт	9,00	0,97	9	—	-	—
32	CI54-I42	Розетка для скрытой установки	шт	20,00	0,2I	4	—	-	—
33	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I,00	I3,70	I4	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
34	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с раздельным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АШВ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, сеч. 2х2 кв.мм	I000 м	0,32	49,20	I6	—	-	—
35	CI52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с раздельным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АШВ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, сеч. 3х2 кв.мм	I000 м	0,I0	7I,00	7	—	-	—
36	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	I000 м	0,04	I66,00	7	—	-	—
37	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2	I000 м	0,02	I9I,00	3	—	-	—
38	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 2х5 мм2, сеч. Iх2 мм2	I000 м	0,20	28,40	6	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 4 мм2	I000 м	0,03	34,90	I	=	-	=
40	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 6 мм2	I000 м	0,03	45,60	I	=	-	=
4I	503-80I24 II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573--77 тип средний	I000 пм	0,0I	333,56	4	=	-	=
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2486	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	2303	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I83	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	2486	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	2886	= I98	I53	45 I5
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	254I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	I34	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2II	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	2886	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин
Начальник отдела АПР А.А. Воробьев
Исходные данные:
Составила ст.инженер И.А. Иванова
Проверила рук.группы Т.А. Осипова
Перфорация:
Подготовила техник А.А. Севостьянова
Проверила рук.группы Е.М. Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича

на электросиловое оборудование

Основание: спецификация ЭО-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,93 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,27 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
Расчетную единицу	II,63 руб.
I м2 общей площади здания	2,I2 руб.
I м3 объема здания	0,52 руб.

№№ пп	№№ пр-та, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм усл.-чист. продукция прям. затр.	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I	ЦСКЦЭ-84 п.I27	Панель вводно-распределительная ВРУI-26-64УХЛ4	шт	I,00	246,00	246	- I6	I5	I -
2	ЦСКЦЭ-84 п.2205I	Щит силовой ПРII-3064-2IУ3	шт	I,00	237,00	237	- -	-	- -
3	ЦСКЦЭ-84 п.2205I	Панель вводно-распределительная ВРУI-26-64УХЛ4	шт	I,00	I2,76	I3	- 7	6	I -
4	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	I,00	3,40	3	- I	I	- -
5	I504-4549 доп.I2	Пускатель магнитный ПМЛI23002	шт	I,00	I2,20	I2	- -	-	- -
6	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-м заземляющим контактом	к-т	2,00	2,32	5	- 2	2	- -
7	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	I00 шт	0,0I	30,00	I	- -	-	- -
8	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	I,03	I5,90	I6	- 8	8	- -
9	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр 32 мм	I00 м	0,30	20,60	6	- 3	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
IO	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле, диаметр до 50 мм	IOO м	0,I5	29,90	4	- 3	2	I -
II	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	IOO м	I,08	4,88	5	- 6	3	3 I
I2	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	IOO м	0,30	6,02	2	- 2	I	I -
I3	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до I6 мм2	IOO м	0,I0	9,29	I	- -	-	- -
I4	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	IOO м	3,57	I,2I	4	- 4	4	- -
I5	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм2	IOO м	0,90	I,38	I	- I	I	- -
I6	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до I6 мм2	IOO	0,20	2,53	I	- -	-	- -
		Всего по разделу I	руб	-	-	65I	- 53	46	7 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	249	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	5	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	I6	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	273	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	308	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	4I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	29	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	378	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
I7	CI53-I52	Розетка У94-С	шт	2,00	I8,I0	36	=	-	=
I8	CI53-I53	Вилка	шт	2,00	32,40	45	=	-	=
I9	CI53-I44	Розетка герметическая У220	шт	I,00	25,80	26	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
20	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 2х5 мм2, сеч. Iх2 кв.мм	IOOO м	0,47	28,40	I3	—	-	—
2I	CI53-229	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74) типа ЛБI5, ЛДI5, ЛДЦI5, ЛТБI5, ЛХБI5	IO шт	I2,00	4,63	56	—	-	—
22	CI53-232	Лампы ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	IO шт	3,00	7,74	23	—	-	—
23	503-80I22 -II	Трубы д=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУI6-05-I573--77, тип средний	IOOO пм	0,06	2I5,20	I4	—	-	—
24	503-80I24 -II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУI6-05-I573--77, тип средний	IOOO пм	0,04	333,56	I3	—	-	—
25	503-80I25 -II	Трубы д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУI6-05-I573--77, тип легкий	IOOO пм	0,03	430,40	I3	—	-	—
26	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75, с изм.I, черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-Т: ДУ-20 Т-2,8	м	IO,00	0,3I	3	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
27	СII3-I6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75, с изм.I, черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода в мм-ДУ; толщина стенок в мм-Т: ДУ-32 Т-3,2	м	5,00	0,54	3	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	285	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	265	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	20	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	285	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	936	-	46	7
							53		I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	249	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	5	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	I6	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	273	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	573	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные расходы	руб	-	-	4I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	49	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	663	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин
Начальник отдела АПР А.А. Воробьев
Исходные данные:
Составила ст.инженер И.А. Иванова
Проверила рук.группы Т.А. Осипова
Перфорация:
Подготовила техник А.А. Севостьянова
Проверила рук.группы Е.М. Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича

на устройства связи

Основание: спецификация СС-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,56	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	0,24	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,32	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	7,00	руб.
I м2 общей площади здания	I,28	руб.
I м3 объема здания	0,3I	руб.

№№ пп	№№ пр-та, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе норм. усл.-чист. прод.	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл машин в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Телефонизация							
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I	6203-I3	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС	шт	2,00	8,I0	I6	-	-	-
2	ЦIO-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	2,00	0,37	I	-	I	-
3	Ц8-534-I3	Шкаф слаботочных устройство ЩЭСУ-0I	кг	I4,00	0,39	5	-	I	-
4	ЦIO-972-I0	Коробка распределительная настенная	кор.	I,00	4,0I	4	-	2	-
5	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	0,40	I5,90	6	-	3	-
6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00 м	0,50	4,88	2	-	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	40	-	8	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	I6	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	I6	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	24	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
7	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП, диаметром жилы 0,5 мм2	IOOO м	0,05	I3,00	I	-	-	-
8	503-80I24 -II	Труба винипластовая д=25 мм	IOOO пм	0,04	333,56	I3	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I5	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I5	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	55	-	8	I
							9		-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	I6	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	39	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
9	цена Муромск. з-да	Громкоговоритель ГД-0,25	шт	9,00	7,60	68	-	-	-
I0	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	I,00	2,73	3	- 2	2	- -
II	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В	шт	I,00	I7,65	I8	- 8	8	- -
I2	ЦI0-972--I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I. со столба или стойки на стену	ввод	I,00	3,I7	3	- 2	2	- -
I3	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25ВТ на столбе или трубостойке	шт	I,00	I,49	I	- I	I	- -
I4	ЦI0-605-I	Монтаж коробок УК-2П, УК-2С	шт	I4,00	0,58	8	- 6	6	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	ЦIO-38I-II	Розетка микрофонная	шт	9,00	0,36	3	- 3	3	- -
I6	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	0,0I	34,80	I	- -	-	- -
I7	Ц8-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 32 мм	I00 м	0,0I	49,80	I	- -	-	- -
I8	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	0,70	I5,90	II	- 5	5	- -
I9	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 32 мм	I00 м	0,0I	20,60	I	- -	-	- -
20	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00 м	0,90	4,88	4	- 4	2	2 I
2I	Ц8-402-2	Проложить провод ПВЖ скрыто	I00 м	0,20	I2,70	3	- 3	2	I -
		Всего по разделу 3	руб	-	-	I56	- 34	3I	3 I
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость оборудования	руб	-	-	68	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	68	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	57	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	88	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
22	290220-I25I	Трансформатор абонентский для трехпрограммного вещания ТАМУ-IOT	шт	I,00	3,6I	4	=	-	=
23	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	9,00	0,I6	I	=	-	=
24	CI55-I2	Коробка УК-2Р	шт	I,00	0,I6	I	=	-	=
25	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	5,00	0,I4	I	=	-	=
26	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2xI,2 мм2	I000 м	0,09	22,90	2	=	-	=
27	503-80224-II	Труба винипластовая д=25 мм	I000 пм	0,07	333,56	23	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 4	руб	-	-	34	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	34	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	I90	- 34	3I	3 -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	68	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	68	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	89	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I22	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
28	I60I-2395	Усилитель ОТУ	к-т	I,00	58,00	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт	I,00	2,26	2	- I	I	- -
30	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт	I,00	I0,I0	I0	- I0	2	8 3
3I	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м, на кровле бетонной или металлической, с одним ярусом оттяжек	шт	I,00	I4,30	I4	- I3	7	6 2
32	ЦЗ-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса Iм до I кг	I00 м	0,30	I0,00	3	- 2	2	- -
33	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт	I,00	0,58	I	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I02	- 26	I2	I4 5
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	30	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	44	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
34	I60I-2484	Антенна телевизионная АТКГ	к-т	I,00	I0,28	I0	=	-	=
35	I60I д.I0 2549	Коробка УАР-6	шт	I,00	0,98	I	=	-	=
36	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ-II326.I2-79, марки РК75-9-I3	I000 м	0,0I	257,00	3	=	-	=
37	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, ГОСТ II326.22-79, марки РК75-4-I5	I000	0,02	I50,00	3	=	-	=
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I8	=	-	=
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I8	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	I20	-	I2	I4
							26		3
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	47	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	62	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита							
		Раздел 7. Монтажные работы							
38	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм, диаметром 6мм	I00 м	0,20	5I,80	IO	-	3	-
							3		-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I4	-	3	-
							3		-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	IO	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I4	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	I4	- 3	3	- -
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I4	-	-	-
		Отдел 5. Звонковая сигнализация							
		Раздел 8. Оборудование и монтажные работы							
39	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	I,00	3,I6	3	- 3	3	- -
40	I7032--I057	Часы электросигнальные ЭВЧС-24	шт	I,00	43,60	44	- -	-	- -
4I	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутренний или наружной установки	шт	2,00	I,I8	2	- 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
42	ЦIO-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	I,00	2,42	2	- 2	2	- -
43	Ц3-402-2	Провод ПВ, АПВ, при скрытой проводке	I00 м	0,50	I2,70	6	- 6	4	2 I
		Всего по разделу 8	руб	-	-	67	- I3	II	2 I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	44	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	44	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I3	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	23	-	-	-
		Раздел 9. Материалы, не учтенные сборником							
44	I602- -50I20	Звонок кгромкого боя переменного тока МЗ-I ТУ25-05-I045-76	шт	2,00	3,86	8	-	-	-
45	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием	I000 м	0,05	49,20	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		для неподвижной открытой прокладки, марки АПШВ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2							
46	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	I,00	0,I4	I	—	-	—
		Всего по разделу 9	руб	-	-	I2	—	-	—
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I2	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб	-	-	79	—	II	2
							I3		I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	44	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	44	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	24	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 6. Электрочасофикация							
		Раздел I0. Оборудование и монтажные работы							
47	ЦI0-84I-I	Часы электрические первичные	к-т	I,00	2,94	3	— 3	3	— —
48	I7032--I047	Часы электропервичные ПЧМ3-2БР	шт	I,00	57,00	57	— —	—	— —
49	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	3,00	3,I6	9	— 9	9	— —
50	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2,00	2,42	5	— 4	4	— —
5I	ЦI0-409-I			—	70,00	—	—	—	—
		Всего по разделу I0	руб	—	—	89	— I6	I6	— —
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	—	—	57	—	—	—
		Всего стоимость оборудования	руб	—	—	57	—	—	—
		Стоимость монтажных работ	руб	—	—	I7	—	—	—
		Накладные расходы	руб	—	—	I3	—	—	—
		Плановые накопления	руб	—	—	2	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-
		Раздел II. Материалы, не учтенные сборником							
52	I7032--II35	Часы вторичные ВП-300-24-66К	шт	3,00	2,23	7	-	-	-
53	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	2,00	0,I4	I	-	-	-
54	CI5I-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРППМ, диаметром жилы 0,8 мм	I000 м	0,07	35,20	2	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	II	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I0	-	-	-
		Планов**ые** накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	II	-	-	-
		Всего по отделу 6	руб	-	-	I00	- I6	I6	- -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	57	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	27	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	43	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	558	- I0I	8I	20 7
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	243	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	243	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	229	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	68	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	I8	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	3I5	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин
Начальник отдела АПР А.А. Воробьев
Исходные данные:
Составила ст.инженер И.А. Иванова
Проверила рук.группы Т.А. Осипова
Перфорация:
Подготовила техник А.А. Севостьянова
Проверила рук.группы Е.М. Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича

на технологическое оборудование

Основание: спецификация ТХ-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I5,05 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I4,88 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,03 тыс.руб.
в) строительных работ 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу I88,I3 руб.
I м2 общей площади здания 34,32 руб.
I м2 объема здания 8,39 руб.

№№ пп	№№ пр-та, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксплмашин в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	сб.сметн. норм затрат на обор. и	Мебель	мест	80,00	72,I0	7568	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	инв.общ. и адм.зд. сборн.5.I таб.I	Монтируемое оборудование	мест	80,00	II,80	944	-	-	-
3	То же	Монтаж	мест	80,00	0,20	I6	- I6	I6	- -
4	То же	Немонтируемое оборудование	мест	80,00	2,90	232	-	-	-
5	То же	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	мест	80,00	8I,50	6520	-	-	-
6	То же	Инвентарь	мест	80,00	I6,30	I304	-	-	-
7	То же	Противопожарный инвентарь	мест	80,00	I,40	II2	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	I505I	- I6	I6	- -
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб	-	-	I4880	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	I39	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб	-	-	I50I9	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	I6	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	32	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР А.А. Воробьев

Исходные данные:

Составила ст.инженер И.А. Иванова

Проверила рук.группы Т.А. Осипова

Перфорация:

Составила техник А.А. Севостьянова

Проверила рук.группы Е.М. Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2 (ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ)

к типовому проекту школы на 4 класса учащихся (со стенами из кирпича)

на общестроительные работы

Основание: черт. АС-I по АС-I3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу руб.

2. I м2 общей площади здания руб.

3. I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. усл.-чист. прод. прям. затр.	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Вариант I. Ограждающие конструкции при температуре наружного воздуха - 40^{0}С

А. Подземная часть

Отдел I. Работы нулевого цикла

Раздел I. Стены цоколя

Добавить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E8-30 5-I	Кладка цоколя из керкмического кирпича с отм.-0,35 до отм.0,00	м3	5,20	34,20	I78	32 I5	II	4 I
2	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов клеечная в 2 слоя гидроизолом	I00м2	0,I4	280,00	40	4 2	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	275	36 I7	I3	4 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	36	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I0	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	"	-	-	275	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	руб	-	-	36	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	275	36 I7	I3	4 I
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	36	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I0	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	275	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	36	-	-	-
		Б.Надземная часть							
		Раздел 2. Стены							
		Добавить							
3	Е8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей,при высоте этажа до 4 м кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм	м3	I58,70	45,40	7205	I058 524	405	II9 35
4	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт	5,00	0,23	I	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Исключается							
5	Е8-74 9-2	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 5I0 мм	м3	-75,90	42,I0	-3I95	557	2I5	6I
6	Е8-72 9-I	То же, толщ. 380 мм	м3	-47,40	45,30	-2I47	394 I95	I54	4I I2
		Стоимость изделий добавить							
7	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек	м3	0,I8	64,40	I2	-	-	-
8	ССЦ том I тбз-I п.3	Стоимость арматур класса А-3	кг	9,08	2,50	23	-	-	-
9	ССЦ том I тбз-I п.6	Стоимость арматур класса ВР-I	кг	5,29	3,2I	I7	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	24I2	I09 53	36	I7 5
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I9I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные НУЧП	руб	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I79	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	24	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	24I2	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I09	-	-	-
		Раздел 3. Покрытие чердачное							
		Добавить							
I0	EI2-287 9-4	Утепление чердачного перекрытия пенобетоном толщ.260мм	м3	I9,44	35,20	684	72 36	25	II 3
		Всего по разделу 3	руб	-	-	86I	72 36	25	II 3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	684	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	II3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	64	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	86I	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	72	-	-	-
		Раздел 4. Окна							
		Исключить							
II	EI5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм	I00м2	-0,05	234,00	-II	4 2	2	-
I2	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм	"	-0,7I	229,00	-I63	36 I8	I7	I
		Стоимость изделий:							
I3	CI22-63	Стоимость оконных блоков 0PI8-2IB с окраской эмалью	м2	-47,32	22,40	-I060	-	-	-
I4	CI22-62	То же, 0PI8-I5в	м2	-20,72	24,I0	-499	-	-	-
I5	CI22-54	То же, 0PI8-9B	м2	-3,06	25,30	-77	-	-	-
I6	CI22-2I0	То же, БР28-9	м2	-4,80	28,20	-I35	-	-	-
I7	CIII-4I7	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	компл	-2,00	3,00	-6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	CIII-420 - I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2,I м	компл	-I3,00	5,93	-77	-	-	-
I9	CIII-4I9 - I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,Iм	компл	-8,00	5,57	-45	-	-	-
20	CIII-444	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных с фрамугой	-"-	-2,00	6,66	-I3	-	-	-
		Добавляется							
2I	EI5-728 20I-5-33	Тройное остекление оконным стеклом 4 мм деревянных балконных дверных полотен	I00м2	0,05	327,00	I6	7 3	3	-
22	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3мм	"	0,7I	366,00	260	6I 30	29	I
		Стоимость изделия							
23	CI22-I06	Стоимость оконных блоков с эмалевой окраской ОРСI8-2IВ	м2	47,32	25,40	I202	-	-	-
24	CI22-I04	То же, ОРСI8-I5В	м2	20,72	30,20	626	-	-	-
25	CI22-9I	То же, ОРСI8-9В	м2	3,06	32,I0	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	CIII-4I7 - I	Стоимость скобяных изделий для ОРС I8-98	компл	2,00	5,09	I0	-	-	-
	CIII-434 доб.на одинарный переплет								
27	CIII-420 -I	То же для ОРСI8-2IB	компл	I3,00	9,3I	I2I	-	-	-
	CIII-437								
28	CIII-4I9	То же, для ОРСI8-I5B	компл	8,00	8,I5	65	-	-	-
	CIII-436								
29	CIII-444	То же, для БРС28-9	компл	2,00	I0,20	20	-	-	-
	CIII-442								
		Всего по разделу 4	руб	-	-	4I6	28 I3	I3	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	332	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	55	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	5	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I6	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	28	-	-	-
		Раздел 5. Внутренняя отделка							
30	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00м2	0,03	2I5,00	6	7 3	3	-
3I	EI5-578 I59-8-26	Масляная окраска оконных и дверных Откосов по штукатурке	"	0,03	9I,20	3	2 I	I	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	II	9 4	4	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	9	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	"	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		норматив.условно-чистая продукция	руб	-	-	9	-	-	-
		Всего по надземной части	руб	-	-	3700	2I8 I06	78	28 8
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	294I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	486	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	64	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	273	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	47	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3700	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	2I8	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	3975	254 I23	9I	32 9
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3I5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	522	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	291	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	55	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3975	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	254	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составила ст.инженер К.В.Ганцева

Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

Перфорация:

Подготовила техник А.В.Севостьянова

Проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете номер 2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Стены цоколя	-	-	218	275	-	-	6,92
2	Стены	-	-	I9I6	24I2	-	-	60,68
3	Покрытие чердачное	-	-	684	86I	-	-	2I,66
4	Окна	-	-	332	4I6	-	-	I0,47
5	Внутренняя отделка	-	-	9	II	-	-	0,28
	Итого:	м3	I792,8I	3I59	3975	I	2	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся (со стенами из кирпича)
на общестроительные работы (вариант 2)

Сметная стоимость тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание: АС-I по АС-I3

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу руб.
2. Iм2 общей площади здания руб.
3. I м3 объема здания руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. усл.-чист. продук. прям. затр.	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Вариант 2 Ограждающие конструкции при температуре наружного воздуха - 20^{0}С

А. Подземная часть

Отдел I. Работы нулевого цикла

Раздел I. Стены цоколя

Исключается

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E8-30 5-I	Кладка цоколя из керамического кирпича с отм -0,35 до 0,00	м3	-5,30	34,20	-I8I	- I6	-I2	4 I
2	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	I00м2	-0,38	280,00	-I07	- 5	-4	I
		Всего по разделу I	руб	-	-	-363	- 2I	-I6	5 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	—288	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-48	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-27	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-363	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	-363	- 2I	-I6	5 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-288	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-48	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-363	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел 2. Стены							
		Добавляется							
3	Е8-72 9-I	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.380 мм	м3	78,00	45,30	3533	- 32I	253	68 20
		Исключается							
4	Е8-74 9-2	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.5I0 мм	м3	-I26,50	42,I0	-5326	- 459	-358	I0I 30
5	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	-5,00	0,23	-I	-	-	-
		Стоимость изделий							
6	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек	м3	-0,I8	64,40	-I2	-	-	-
7	ССЦ том I тб3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	-0,26	2,29	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	ССЦ том I тб3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-3	кг	-6,08	2,50	-I5	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-2292	-/I38	-I05	33/I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I822	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-30I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-I6	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-2292	-	-	-
		Раздел 3. Покрытие чердачное							
		Исключается							
9	ЕI2-287 9-4	Утепление чердачного перекрытия пенобетоном толщ.I60 мм	м3	-29,I6	35,20	-I026	-/53	-37	I6/5
		Всего по разделу 3	руб	-	-	I29I	-/53	-37	I6/5
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I026	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	-I69	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-96	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I29I	-	-	-
		Раздел 4. Окна							
		Добавляется							
I0	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2м2	м2	3,06	3,0I	9	-/4	3	I
II	EI0-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	м2	68,04	2,I8	I48	-/65	48	I7/5
I2	EI0-II2 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными площадь проема до 3 м2	м2	4,80	2,86	I4	-/5	4	I
I3	EI5-726 20I-5-33	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,05	248,00	I2	-/2	2	-
I4	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	"	0,7I	242,00	I72	-/I9	I8	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость изделий							
I5	CI22-46	Стоимость оконных блоков с эмалевой краской 0CI8-2IB	м2	47,32	I7,00	804	-	-	-
I6	CI22-44	То же, 0CI8-I5B	"	20,72	I8,70	387	-	-	-
I7	CI22-34	То же, 0CI8-98	"	3,06	I9,90	6I	-	-	-
I8	CI22-208	То же, балконных БС28-9	"	4,80	22,60	I08	-	-	-
I9	CIII-433	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой 2,I м	компл	2,00	I,29	3	-	-	-
20	CIII-437	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,I м	"	I3,00	3,38	44	-	-	-
2I	CIII-436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,Iм	"	8,00	2,58	2I	-	-	-
22	CIII-442	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой	"	2,00	3,54	7	-	-	-
		Исключается							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
23	EIO-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	-68,03	3,25	-22I	-- 96	-78	I8 5
24	EIO-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	-3,06	4,47	-I4	-- 6	-5	I
25	EIO-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проема до 3 м2	м2	-4,80	4,24	-20	-- 7	-6	I
26	EI5-720 20I-3	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм	I00м2	-0,05	234,00	-II	-- 2	-2	-
27	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	"	-0,7I	229,00	-I63	-- I8	-I7	I
		Стоимость изделий							
28	CI22-63	Стоимость оконных блоков OPI8-2IB с эмалевой окраской	м2	-47,32	22,40	-I060	-	-	-
29	CI22-62	То же, OPI8-I5B	м2	-20,72	24,I0	-499	-	-	-
30	CI22-54	То же, OPI8-9B	"	-3,06	25,30	-77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	CI22-2I0	То же, балконных 0Р28-9	м2	-4,80	28,20	-I35	-	-	-
32	CIII-4I7-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	компл	-2,00	3,00	-6	-	-	-
33	CIII-420-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугой шириной до 2,I м	"	-I3,00	5,93	-77	-	-	-
34	CIII-4I9-I	То же, без фрамуг высотой 2,Iм	"	-8,00	5,57	-45	-	-	-
35	CIII-442	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой	компл	-2,00	3,54	-7	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	-687	34	-33	I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-545	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-90	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-52	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-687	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Внутренняя отделка							
36	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00м2	-0,06	2I5,00	-I3	-- 6	-6	-
37	EI5-578 I59-8-26	Масляная окраска оконных и дверных откосов по штукатурке	"	-0,06	9I,20	-5	-- 2	-2	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	-23	-- 8	-8	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	23	-	-	-
		Всего по надземной части	руб	-	-	-4293	--- 233	-I83	50 I5
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-34II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-563	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-3I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-4293	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	-4656	- 254	-I99	55 I6
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3699	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-6II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-346	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-4656	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н.Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составила ст.инженер К.В.Ганцева

Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

Перфорация:

Подготовила техник А.В.Севостьянова

Проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете номер I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Стены цоколя	-	-	288	363	-	-	7,80
2	Стены	-	-	I822	2292	-	-	49,23
3	Покрытие чердачное	-	-	I026	I29I	-	-	27,73
4	Окна	-	-	545	687	-	-	I4,76
5	Внутренняя отделка	-	-	I8	23	-	-	0,49
	Итого:	м3	I792,8I	3699	4656	2	2	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича

ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

на санитарно-технические работы

Основание: спецификация ОВI, ВКI

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ пр-та, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб			
						всего	в том числе		
							норм. усл.- чист. прод. прям. затр.	осн. з/пл.	эксплмашин в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариантные решения							
		Отдел I. Отопление							
		При температуре наружного воздуха -20°С							
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Исключить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90 РД-90 высотой 582 мм	экм	-9,I0	7,66	-70	6 / -2	2	- / -
		Всего по разделу I	руб	-	-	-85	6 / -2	2	- / -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-70	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-9	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-6	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-85	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-6	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
2	EI5-6I4	Окраска неизолированных труб и радиаторов	I00 м2	-0,I0	60,50	-6	- / -4	4	- / -
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-8	- / -4	4	- / -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-8	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	-93	6 -6	6	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-6	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-8	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-70	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-9	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-6	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-85	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 2. Отопление - I							
		При температуре наружного воздуха -25°С							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
		Исключить:							
3	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-6,30	7,66	-48	4 -2	2	- -
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-58	4 -2	2	- -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-48	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-58	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-4	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	I00 м2	-0,05	60,50	-3	- -2	2	- -
		Всего по разделу 4	руб	-	-	-3	- -2	2	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	-6I	4 -4	4	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-48	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	-4	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 2							
		При температуре наружного воздуха -35°С							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
		Исключить:							
5	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-0,30	7,66	-2	= =	-	= =
		Всего по разделу 5	руб	-	-	-2	= =	-	= =
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	-2	= =	-	= =
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 3							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		При температуре наружного воздуха -40°С							
		Раздел 6. Сантехнические работы							
		Добавить:							
6	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	6,00	7,66	46	4 / 2	2	- / -
		Всего по разделу 6	руб	-	-	56	4 / 2	2	- / -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	46	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	56	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	4	-	-	-
		Раздел 7. Строительные работы							
7	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	I00 м2	0,05	60,50	3	- / 2	2	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 7	руб	-	-	3	- / 2	2	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	59	4 / 4	4	- / -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	46	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	56	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 5. Отопление - 4							
		При теплоносителе I50-70							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
		Исключить:							
8	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	-2,00	I,60	-3	5 / -2	2	- / -
9	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм	шт	-I,00	20,60	-2I	6 / -2	2	- / -
I0	EI6-8I 9-I	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, диаметром 48х2,5 мм	м	-0,50	2,II	-I	- / -	-	- / -
		Добавить:							
II	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм	шт	I,00	23,00	23	6 / 2	2	- / -
I2	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	I,00	4,43	4	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	I,00	2,4I	2	-	-	-
I4	EI6-83 9-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей, бесшовных и электросварных труб, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, диаметром 60х2,5 мм	м	I,50	3,60	5	2 I	I	-
I5	EI8-202 I2-I	Установка элеватора I	шт	I,00	I2,53	I3	26 I3	I2	I -
I6	CI30-2489 д.I	Элеватор I	шт	I,00	I9,60	20	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	52	23 I3	II	I -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	42	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	52	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	23	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб	-	-	52	23 I2	II	I -
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	42	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	8	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	52	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	23	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-45	I7 -6	5	I -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-6	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-8	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-32	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-2	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-3	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб	-	-	4	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-37	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I7	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин
Начальник отдела АПР А.А. Воробьев
Исходные данные:
Составила ст.инженер И.А. Иванова
Проверила рук.группы Т.А. Осипова
Перфорация:
Подготовила техник А.А. Севостьянова
Проверила рук.группы Е.М. Пятигорская

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту школы на 4 класса (80 учащихся) со стенами из кирпича

Наименование ресурсов	Количество					
	Вариант					
	основной	-20	-25	-35	-40	теплоноситель I50-70
I	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы:						
Подземная часть:						
Затраты труда, чел/час	I3I0	I28I	-	-	I333,9	-
Заработная плата, руб	742	726	-	-	755	-
Строительные машины, руб	464	459	-	-	468	-
Надземная часть:						
Затраты труда, чел/час	56I5,4	5287,I	-	-	5764,6	-
Заработная плата, руб	3I8I	2998	-	-	3259	-
Строительные машины, руб	590	540	-	-	6I8	-
Итого общестроительных работ:						
Затраты труда, чел/час	6925,4		-	-		-

I	2	3	4	5	6	7
Заработная плата, руб	3923	3724	-	-	40I4	-
Строительные машины, руб	I054	399	-	-	I086	-
Санитарно-технические работы:						
Затраты труда, чел/час	56I,24	559,68	560,20	56I,24	562,28	564,I0
Заработная плата, руб	330	324	326	330	334	34I
Строительные машины, руб	II	I0,97	II	II	II	I2
Монтажные работы (электрооосвещение; электросиловое оборудование; технология):						
Затраты труда, чел/час	346,4I	346,4I	346,4I	346,4I	346,4I	346,4I
Заработная плата, руб	2I5	2I5	2I5	2I5	2I5	2I5
Строительные машины, руб	52	52	52	52	52	52
Прочие работы (устройства связи):						
Затраты труда, чел/час	I20,86	I20,86	I20,86	I20,86	I20,86	I20,86
Заработная плата, руб	8I	8I	8I	8I	8I	8I
Строительные машины, руб	20	20	20	20	20	20
Всего по объекту:						
Затраты труда, чел-час	7953,9I	-	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел/час	9238	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
Заработная плата, руб	4549	-	-	-	-	-
Строительные машины, руб.	II37	-	-	-	-	-

Начальник АПР А.А. Воробьев
Составила ст.инженер К.В. Ганцева
Проверила рук.группы А.С. Крючкова

gost.e-ecolog.ru