ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503 - 7 - Iсп

ДОРОЖНО-РЕМОНТНЫЙ ПУНКТ

АЛЬБОМ IУ

Сметы.

Стоимость:	комплекса	ремонтной мастерской	крытой стоянки со складом	туалетной
Общая тыс.руб.	I48,83	39,75	I4,08	4,42
Строительно-монтажных работ -"-	I38,I9	33,7I	I4,09	4,42
I куб.м. здания руб.	-	35,03	8,78	42,I0
I кв.м. рабочей площади руб.	-	I94,09	45,69	2I0,60

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Узгипроавтодор"

Техно-рабочий проект
УТВЕРЖДЕН Госстроем УзССР
Приказ № I48 от 9 августа I979 года.
Введен в действие ГПИ "Узгипроавтодор"
Приказ № 55 от 28 мая I980 года.

Главный инженер института: Карсунцев Е.А.

Главный инженер проекта: Милова Л.Я.

Начальник сметного сектора: Кокурина Т.П.

gost.e-ecolog.ru

ЗАКАЗ № 1365 ТИРАЖ 80 ЭКЗ. ЦЕНА 4 РУБ. 01 КОП.

КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
480010 г.АЛМА-АТА, пр.АБАЯ, 60[2]

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-Iсп

Дорожно-ремонтный пункт

Содержание альбома

№№ пп	Наименование	Исполнитель	№№ объектн. смет	№ стр.
I	2	3	4	5
I.	Пояснительная записка	"Узгипроавтодор"		6
2.	Объектная смета на строительство ремонтной мастерской с конторой	-"-	ОС № I	8
	Сводка объемов и стоимости работ по смете ОС № I			12
3.	Общестроительные работы	-"-	Смета № I-I	16
4.	Хозпитьевой, производственный противопожарный водопровод	-"-	-"- I-2	50
5.	Внутренний водопровод горячей воды	-"-	-"- I-3	53
6.	Внутренняя канализация (хозяйственно-фекальная и производственная)	-"-	-"- I-4	55
7.	Отопление:			
	а) при температуре -I5°		-"- I-5	59
	б) при температуре -I0		-"- I-5а	62

I	2	3	4	5
	в) при температуре - 20^0		I-5б	65
8.	Приточно-вытяжная вентиляция	-"-	I-6	67
9.	Вентиляция (приточная камера)	-"-	I-7	73
I0.	Водоснабжение оросительной секции	-"-	I-8	77
II.	Теплоснабжение калориферов	-"-	I-9	80
I2.	Электроосвещение	-"-	I-I0	82
I3.	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-"-	I-II	90
I4.	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-"-	I-I2	97
I5.	Приобретение производственного инвентаря	-"-	I-I3	I0I
I6.	Приобретение и монтаж электрооборудования автоматики	-"-	I-I4	I03
I7.	Приобретение и монтаж оборудования слабых токов	-"-	I-I5	II2
I8.	Оборудование и коммуникации встроенной котельной	-"-	I-I6	II6
I9.	Приобретение и монтаж нестандартного технологического оборудования	-"-	I-I7	I2I
20.	Приобретение мебели и жесткого инвентаря	-"-	I-I8	I23

I	2	3	4	5
2I.	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах на строительстве ремонтной мастерской			I24
22.	Объектная смета на строительство крытой стоянки механизмом со складом	"Узгипроавтодор"	ОС№2	I42
23.	Сводка объемов и стоимости работ к смете ОС№2			I43
24.	Общестроительные работы	-"-	2-I	I45
25.	Электроосвещение	-"-	2-2	I6I
26.	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете № 2			I67
27.	Объектная смета № 3 на строительство туалетной	-"-	ОС № 3	I72
28.	Сводка объемов и стоимости работ по смете № 3			I74
29.	Общестроительные работы на туалетную	-"-	См.№3-I	I76
30.	Внутренний водопровод	-"-	3-2	I9I
3I.	Канализация	-"-	3-3	I93
32.	Отопление	-"-	3-4	I96

I	2	3	4	5
33	Отопление при температуре -IO^{O}	"Узгипроавтодор"	3-4а	I98
34	Отопление при температуре -20°	-"-	3-4б	I99
35	Вентиляция	-"-	3-5	200
36	Монтаж электроосвещения	-"-	3-6	20I
37	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете ОС № 3	-"-		204

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-1сп

Дорожно-ремонтный пункт

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация по рабочим чертежам составлена в соответствии с "Временной инструкцией СН-227-70 для промышленного строительства, утвержденной от 16.03.76г. за № 23.

Сметная стоимость определяется в ценах, введенных с I/I-69г. по нормативам СНиП"а часть IУ, с дополнениями и изменениями по состоянию на I/I-1971г.

При определении базисной стоимости приняты:

а) Стройка, расположенная в I-м территориальном районе Московской области;

б) Сборника ЕРЕР для применения с I/I-1969г.

Издание Госстроя СССР - 1968 - 1972 г.г.

в) Ценники сметных цен на местные строительные материалы для составления смет к типовым проектам.

Издания Госстроя СССР - 1970г.

г) Приобретение технологического, электросилового оборудования по прейскурантам и дополнениям к ним - издания Государственного комитета цен при Госплане СССР - 1967- 1973 г.г.

д) Монтаж технологического, электросилового оборудования по ценникам на монтаж оборудования, издания Госстроя СССР - 1968 - 1973 г.г. и дополнительных изменений к ним.

Накладные расходы в сметной документации учтены:

а) На общестроительные работы - 16,5%

б) На приобретение и монтаж металлоконструкций - 8,3%

в) На сантехоборудование к основной заработной плате - 70%

Сметная документация составлена для основного варианта при температуре -15^{0}, сейсмичность - 7,8 баллов. Грунты II типа просадочности.

Для варианта при температуре -10^{0}, -20^{0} составлены сметные расчеты.

Главный инженер проекта: Милова Л.Я.

Начальник сметного сектора: Кокурина Т.

503-7-1сп (IУ) Объектная смета № I

Дорожно-ремонтный пункт

К типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Сметная стоимость – 39,75 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 года для базисного района

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимость в тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строит. работ	монтаж. работ	оборудов.приспособлений и производств. инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Смета I-I	Общестроительные работы	23,5I				23,5I	Кубатура здания– II35 м3, 20,72 руб/м3
2.	Смета I-2	Внутренний хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	0,29				0,29	76,5 м 3,79 руб./м
3.	Смета	Внутренний водопровод						

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I-3	горячей воды	0,07				0,07	I3 м 5, 38 руб./м
4	Смета I-4	Внутренняя канализация (хозфекальная и производственная)	0,4				0,4	66 м 6, 06 руб./м
5	Смета I-5	Отопление	0,58				0,58	0, 6I руб./м3
6	Смета I-6	Приточно-вытяжная вентиляция	0,8				0,8	0, 7I руб./м3
7	Смета I-7	Приточно-вытяжная вентиляция (приточная камера)	2,I6				2,I6	I,90 руб/м3
8	Смета I-8	Водоснабжение оросительной секции	0,26				0,26	0,23 руб/м3 I7,33 руб/м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Смета I-9	Теплоснабжение калориферов	0,I4				0,I4	0,I2 руб/м3 I,74 руб/м
I0	Смета I-I0	Электроосвещение	2,70				2,70	2,38 руб/м3 II35 м3
II	Смета I-II	Силовое электрооборудование		0,35	0,80		I,I5	0,0I руб/м3
I2	Смета I-I2	Технологическое оборудование	-	0,09	2,34	-	2,43	Куб.здания-II35 м3 2,I4 руб./м3
I3	Смета I-I3	Производственный инвентарь			0,48		0,48	Куб.здания-II35 м3, 0,42 руб/м3
I4.	Смета I-I4	Электрооборудование автоматики		0,I9	0,42		0,6I	Куб.здания-II35 м3 0,54 руб/м3

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I5	Смета I-I5	Оборудования слабых токов		0,I0	0,II		0,2I	Куб.здания-II35 м3 0,I9 руб/м3
I6	Смета I-I6	оборудование и коммуникации встроенной котельной	2,06				2,06	Куб.здания-II35 м3, I,82 руб/м3
I7	Смета I-I7	Нестандартное технологическое оборудование	-	0,0I	0,49	-	0,50	Куб.здания-II35 м3, 0,44 руб/м3
I8	Смета I-I8	Приобретение мебели и жесткого инвентаря				I,40	I,40	Куб.здания - II35 м3 I,23 руб/м3
		И т о г о :	32,97	0,74	4,64	I,40	39,75	Куб.здания-II35 м3; 35,03 руб/м3

Главный инженер проекта: Милова Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Кокурина

С В О Д К А

объемов и стоимости работ по смете ОС № I

№№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6
	I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
	Подземная часть				
I	Земляные работы	м3	II35	0,I0	II9
2	Фундаменты	м3	II35	I,96	223I
	И т о г о:	м3	II35	2,07	2350
	Надземная часть				
I	Каркас	м3	II35	I,99	2260
2	Стены	м3	II35	4,00	4536
3	Покрытие	м3	II35	I,99	2258
4	Подвесные пути	м3	II35	0,39	439
	В том числе:				
	Металлоконструкции	м3	II35	0,38	429
5	Перегородки	м3	II35	0,28	3I3
6	Оконные и дверные олоки	м3	II35	0,80	906
	В том числе:				
	а) Окна	"	II35	0,I9	2I4
	о) Металлоконструкции	"	II35	0,05	53
	в) Двери	"	II35	0,56	639
7	Полы	"	II35	I,28	I449
8	Кровля	"	II35	2,5I	2849

I	2	3	4	5	6
9	Внутренняя отделка	м3	II35	0,65	734
I0	Наружная отделка	"	II35	0,40	452
II	Подпольные каналы	"	II35	I,90	2I57
	В том числе:				
I2	Разные работы, в том числе:				
	а) смотровая канава	м3	II35	I,I2	I266
	б) Металлоконструкции	м3	II35	0,38	427
	в) Бенткамера	м3	II35	0,23	259
	г) Крыльца	м3	II35	0,26	296
	д) Отмостка	м3	II35	0,48	545
	И т о г о:	м3	II35	I8,63	2II46,0
	П. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
I3	а) Водопровод				
	I. Водопровод хозпитьевой, производственный, противопожарный	п.м.	76,5	3,79	290
	2. Водопровод горячей воды	-"-	I3	5,38	70
I4	б) Канализация				
	I. Хозфекальная производственная канализация	-"-	66	6,06	400
	в) Отопление				
	I. Отопление ремонтной мастерской	м3	II35	0,5I	580
	2. Оборудование и коммуникации встроенной				

I	2	3	4	5	6
	котельной	м3	II35	I,82	2060
д)	Вентиляция				
I.	Приточно-вытяжная вентиляция	"	II35	0,7I	806
2.	Оборудование приточно-вытяжной вентиляциии	"	II35	I,90	2I60
3.	Водоснабжение оросительной камер	"	II35	0,23	260
4.	Теплоснабжение калориферов	"	II35	0,I2	I40
	И т о г о:	м3	II35	5,96	6766
	III. СПЕЦРАБОТЫ				
I.	Электроосвещение	м3	II35	2,38	2700
2.	Силовое электрооборудование	м3	II35	I,0I	II50
3.	Технологическое оборудование	м3	II35	2,I4	2430
4.	Производственный инвентарь	м3	II35	0,42	480
5.	Электрооборудование автоматики	м3	II35	0,54	6I0
6.	Оборудование слабых токов	м3	II35	0,I9	2I0
7.	Нестандартное технологическое оборудование	м3	II35	0,44	500

I	2	3	4	5	6
8.	Приобретение мебели и жесткого инвентаря	м3	1135	1,23	1400
	Итого:	м3	1135	8,36	9480

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Кокурина

С М Е Т А № I-I

Дорожно-ремонтный пункт

На общестроительные работы
к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Основание: чертежи №№ АС-I-20
Показатели:
Кубатура - II35 м3
Стоимость единицы - 20,72 руб.

Сметная стоимость - 23,5I т.р.
Составлена в ценах I969г.
для базисного района

Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
2	3	4	5	6	7
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ I. Земляные работы				
I-406 I-407 т.I0-48г т.I0-48г	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на расстояние 50 метров 2,59+I,58x4	I00м3	0,48	8,9I	4
I-324 т.I0-4Iе	Разработка грунта I группы экскаватором - обратной лопатой, емкостью ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы и отвозкой на расстояние I км	-"-	0,48	II,6	6
Цен.3 стр.28	Тариф на перевозку 48 : I,2	тн	57,6	0,25	I

I	2	3	4	5	6	7
4	I-92 т.I0-24ж	Разработка грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 обратной лопатой в отвал	I00м3	I,33	I3,40	I8
5	I-633 т.I0-II4а	Доработка траншей вручную после экскаватора I группы 0,82 х I,20=	м3	3,0	0,98	3
6	I-832 т.I0-I37г	Уплотнение грунта под основания здания в котлованах площадью менее I00 м2 тяжелыми трамбовками диаметром I,3 м при I0-I4 ударах по одному следу	I00м2	0,98	27,80	27
7	Ц С Ц п.II	Бетон М-50 0,245 х 0,98	м3	0,240	I7,9	4
8	I-634 т.I0-II4а	Обратная засыпка грунта вручную I группы с уплотнением пневмотрамбовками	-"-	83,0	0,40	33
		Итого по I разделу:				96

I	2	3	4	5	6	7
		П. ФУНДАМЕНТЫ				
9	I6-43 т.25-6-а	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 толщиной I0 см под фундаменты	м3	2,88	2,33	7
I0	Ц С Ц п.I3	Стоимость бетона М-I00				
		2,88 х I,02	-"-	2,93	20,8	6I
II	I2-3 т.20-Iв	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны из бетона М-I50 объемом до 5 м3	-"-	I3,22	3,75	50
I2	Ц С Ц п.I3	Бетон М-I00				
		I3,22 х I,02	-"-	I3,48	20,8	280
I3	Цен. № I часть П, п.3	Арматура А-Ш	кг	645,0	0,I80	II6
I4	I2-42 т.20-5в	Анкерные болты	тн	0,03I	488,0	I5
I5	I2-II т.20-л	Устройство ленточных бетонных фундаментов из бетона М-I00	м3	I0,88	3,94	43
I6	Ц С Ц п.I3	Бетон М-I00 I6,08 х I,02	м3	I0,88	20,8	226

I	2	3	4	5	6	7
I7	II-29 т.I9-26	Укладка сборных фундаментных стеновых блоков ФБС 24.4.6-Т весом I,3 тн, объемом более 0,4 м	м3	I8,4	3,59	66
I8	Ц С Ц п.4453	Сборные конструкции I м3	-"-	I8,4	37,70	694
I9	I2-7 т.20-Iж	Подбетонка из бетона М-I00 под фундаментные блоки	-"-	4,20	7,83	33
20	Ц С Ц п.I3	Стоимость бетона М-I00 4,20 х I,02	-"-	4,28	20,8	89
2I	II-II3 т.I9-8а	Укладка сборных железобетонных фундаментных балок весом 0,7 тн ФБ6-42 ФБ6-43	-"-	4	4,03	I6
22	Ц С Ц п.I4I9	Сборные конструкции	-"-	I,02	76,0	78
24	Ц С Ц п.I5	Бетон М-200 0,057 х 4	-"-	0,228	24,6	6
25	Ц С Ц прил.2	Арматура класса А-Ш	тн	0,055	I90,0	I0

I	2	3	4	5	6	7
26	I3-23 т.2I-6г	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного состава I:2 толщиной 2 см фундаментных балок	м2	2I,5	0,36	8
27	Ц С Ц п.II7	Раствор цементный I:3				
		0,028 х 2I,5	м3	0,60	I5,8	9
		Итого по П разделу:	руб.			I807
		Итого по подземной части:	руб.	-	-	I903
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
		I. К А Р К А С				
28	II-3I т.I9-3о	Монтаж сборных железобетонных колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов весом 2,3 тонны	м3	4,0	7,II	28
29	Ц С Ц п.4399	Сборные конструкции К 48-7 БМ-300	-"-	4,0	57,80	23I
30	Ц С Ц таб.I	Арматура А-III	тн	0,696	I93,80	I35
		А-I	тн	0,064	I75,74	II
3I		Закладные детали	тн	0,I84	306,0	56
32	Ц С Ц п.I7	Бетон М-300 0,I27 х 7,28	м3	0,924	28,4	26

I	2	3	4	5	6	7
33	II-II9 т.I9-8-д Б6-6-I	Монтаж сборных железобетонных балок весом I,I5тн	шт.	4	3,26	I3
34	Ц С Ц п.I446	Сборные конструкции	-"-	4	27I	I084
35	Ц С Ц прил.2 п.I6	Дополнительные закладные детали	тн	0,032	306,0	I0
36	II-3I т.I9-3-6	Монтаж сборных железобетонных стоек ворот весом I,5 тн	м3	I,20	7,II	7
37	Ц С Ц п.4398	Сборные конструкции	м3	I,20	62,0	74
38	Ц С Ц п.I7	Бетон 200 0,I27 x I,7	-"-	0,2I5	24,60	5
39	Ц С Ц прил.2 п.I	Арматура класса А-I	тн	0,02I	I75,74	4
40	-"- п.4	Арматура класса А-П I80 x I,02	тн	0,056	I83,60	I0
4I	Ц С Ц прил.2 п.4	Сталь прокатная I70 x I,02	тн	0,I22	I73,4	2I

I	2	3	4	5	6	7
42	II-I94 т.I9-II д	Монтаж сборных железобетонных ригелей ворот весом 3,5 тн	шт.	I	5,0	5
43	Ц С Ц п.4750	Стоимость конструкций	м3	I,40	66	92
44	Ц С Ц прил.2	Арматура А-I I70 х I,02	тн	0,0I9	I73,4	3
45	-"-	То же, А-П I80 х I,02	тн	0,080	I83,60	I5
		Итого по Ш разделу:	руб.			I830
		IУ. С Т Е Н Ы				
46	II-388 т.I9-2I д	Монтаж стеновых панелей площадью 7,2 м2 весом	шт.	6	4,99	30
47	Ц С Ц п.4356	Стоимость конструкции $\frac{\text{ПСЛ 20-}}{0,9 \times 6}$ - 72I	м3	5,40	49,I0	265
48	Ц С Ц	То же, $\frac{\text{ПСЛ-20}}{0,9 \times 6}$ 222	-"-	I,08	49,I0	53
49	II-39I т.I9-2Iе	Монтаж стеновых панелей площадью 7,2 м2, весом I,9 тн	шт.	I2	I0,34	I24
50	Ц С Ц	Стоимость конструк-				

I	2	3	4	5	6	7
	п.4356	ший ПСЛ-20 / 1,2+6 - 2II	м3	I,42	49,I	70
5I	-"-	ПСЛ-20 / 1,2х6 -I22	-"-	4,26	49,10	209
52	-"-	ПСЛ-20 / I,2х6 - II2	-"-	I,42	49,10	70
53	-"-	ПСЛ-20 / I,20х6 -III	-"-	5,68	49,I0	279
54	-"-	ПСЛ-20 / I,20х6 - 52I	-"-	4,26	49,I	209
55	-"-	ПСЛ-20 / I,8х6 - I22	-"-	2,20	49,I	I08
56	-"-	ПСЛ-20 / I,8х6 - I2I	-"-	2,20	49,I0	I08
57	Ц С Ц пр.2	Арматура А-I	тн	I,26	I73,40	2I8
58	II-403 I9-2I-к	Монтаж стеновых угловых блоков весом 0,I5 тн площадью до 24 м2	тн	20	I,58	32
59	Ц С Ц п.4368	Стоимость блоков ьЛ-6, ьЛ-24, ьЛ-42	тн	I,0	37,6	38
60	-"- пр.2	Арматура А-I	тн	0,0I6	I73,40	3

I	2	3	4	5	6	7
6I	-"-	Закладные детали	тн	0,078	306	24
62	I3-33 2I-7-а	Кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича М-75 на растворе М-25 высотой 5 м	м3	66,3	3,79	25I
63	Ц С Ц п.325	Кирпич глиняный 0,397 х 66,3	тыс.шт.	26,32	47,5	I250
64	-"- п.II5	Раствор цементно-известковый 25 0,24 х 66,3	м3	I5,9I	I4,6	232
65	I3-6I 2I-9г	Армирование углов стен арматурными сетками	тн	0,073	I79,0	I3
66	I3-30 2I-6ж	Вертикальная гидроизоляция стен соприкасающихся с грунтом обмазкой горячим битумом за два раза	м2	9,0	0,56	5
67	I3-I6 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	2I,0	0,I9	4
68	II-I99 I9-II-и	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	м3	0,786	9,3	7

I	2	3	4	5	6	7
69	Ц С Ц п.445I	Стоимость перемычек ЬУ-I9	м3	0,668	52,7	36
70	-"- п.445I	То же, Ь-I5	-"-	0,078	52,7	4
7I	-"- п.445I	То же, ЬУ-I5	-"-	0,I64	52,7	9
72	-"- п.445I	То же, Ь-I9	-"-	0,I33	52,7	7
73	-"-	То же, Ь-I3	-"-	0,003	52,7	I
74	Ц С Ц прил.2	Арматура класса А-Ш	тн	0,050	I93,80	I0
75		-"- В-I I7С х I,02	тн	0,025	I73,40	4
		Итого по IУ разделу:				3673
		У. ПОКРЫТИЕ				
76	II-20I I9-I2а	Монтаж сборных железобетонных круглых пустотных плит весом I,68, площадью 6 м2 из бетона М-200	шт.	I3	4,94	64
77	Ц С Ц п.4349	Сборные плиты С 9-ПС 59-I0	м3	4,32	52,50	227
78	-"-	То же, С9-ПС 59-I2	м3	5,9	52,50	3I0

I	2	3	4	5	6	7
79	-"- п.I5	Бетон М-200 0,122 х I5	м3	9,53	24,6	234
80	Прил.2	Арматура а-I	тн	0,6I	I73,40	I06
8I	II-2I5 I9-I2-ж	Монтаж ребристых плит покрытия весом 2,65 тн, площадью 9 м2	-"-	6	3,29	20
82	Ц С Ц п.I645	Соорные плиты ПГ-3АТIУТ	шт.	5	35,4	I77
83	-"-	То же, ПI37--4А IУТ	шт.	I	35,4	35
84	Ц С Ц п.I5	Бетон М-200	-"-	6,63	24,6	I63
85	Ц С Ц прил.2	Закладные детали	тн	0,II0	306	34
86	I2-77 20-I0а	Монтаж монолитной ребристой плиты перекрытия из бетона М-200	м3	0,67	20,8	I4
87	Ц С Ц п.I5	Бетон М-200 I,0I5 х 0,67	м3	0,68	24,6	I7
88	Цен.I часть П, п.2I	Арматура класса А-I	тн	0,036	I66,0	6
89	-"- п.23	То же, А-Ш	тн	0,0I2I	I94,0	2

I	2	3	4	5	6	7
90	I2-42	Закладные детали	тн	0,006	309,0	2
9I	I2-69 20-9ж	Устройство железобетонного антисейсмического пояса из бетона М-150	м3	3,85	7,9I	30
92	Ц С Ц п.I5	Бетон М-I50 I,0I5 x 3,85	-"-	3,9I	24,6	96
93	Цен.I часть П, п.I3	Арматура А-I	тн	0,293	I53,0	45
94	II-457 I9-27-б	Монтаж сборных железобетонных карнизных плит площадью 0,78, весом I,2 тн ПК-I	шт.	3	4,20	I3
95	Ц С Ц п.4759	Сборные плиты ПК-I	м3	2,3I	54,7	I26
96	-"- прил.2	Арматура А-I I70 x I,02	тн	0,083	I73,4	I4
97	-"-	То же, В-I 2I0 x I,02	-"-	0,056	2I4,2	I2
98	-"-	То же, Ст-3	-"-	0,032	I73,4	6
99	II-47I I5-30и	Установка сборного железобетонного стакана СБ7А-3				

I	2	3	4	5	6	7
		из бетона М-200 весом 0,3I0 тн	шт.	I	I,83	2
I00	Ц С Ц п.4378	Сборный железобетонный стакан СЬ7А-3	м3	0,I3	70,0	9
I0I	I2-69	Устройство монолитного железобетонного козырька из БМ-200	м3	I,5	7,9I	I2
I02	Ц С Ц п.I5	Бетон М-200 I,0I5 х I,5	м3	I,52	24,60	37
I03	Цен.I-П п.I3	Арматура А-I	тн	0,I0	I53	I5
		Итого по У разделу:	руб.			I828
		УI. ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ				
I04	I4-26 22-7-г	Монтаж металлоконструкции подвесного монорельса	тн	I,764	I3,9	25
I05	Цен.I часть П, п.64	Стоимость металлоконструкции	-"-	I,764	I97,0	343
I06	I4-I70 22-25-в	Окраска стальных конструкций масляной краской за 2 раза	-"-	I,764	4,35	8
		Итого:	руб.			38I

I	2	3	4	5	6	7
		В том числе металлоконструкции	руб.			373
		УП. ПЕРЕГОРОДКИ				
I07	I3-294 2I-22-в	Устройство перегородок толщиной 80 мм из гипсолитовых блоков	м2	37,6	4,89	I84
I08	I3-297 2I-22-г	Устройство перегородок толщиной 80 мм гипсоцементбетонные	-"-	50,2	I,30	65
I09	I3-6I 2I-9г	Крепежные элементы перегородок	кг	23	0,I79	4
		Итого:	руб.			253
		УЛ. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ				
		а) О к н а				
II0	I5-I52 23-27-б	Установка оконных блоков со спаренными переплетами, площадью более 2 м2 в кирпичные стены ОС I5-I4 (3 шт.)	м2	5,I6	2,I9	II
III	Цен.I часть П, п.I03	Блоки оконные ОС I5-I4	-"-	5,I6	II,5	59

I	2	3	4	5	6	7
II2	Цен.I часть I, п.548	Стоимость оконных приборов	шт.	3	I,94	6
II3	I4-30 22-7-з	Установка стальных блоков из спаренных тонкостенных труб одинарного остекления, площадью I8 м2 марки ЗПТФН-I	тн	0,I44	47,6	7
II4	Цен.I часть П, п.I24	Стоимость металлоконструкции	-"-	0,I44	272,0	39
II5	I7-856 27-69-в	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3-х мм стеклом	м2	5,I6	2,03	I0
II6	I7-900 27-70-в цен.I часть I п.784 п.785	То же, 4-х мм стеклом 2,02 + I,37 - 0,98	м2	36,0	2,4I	87
		Итого по "а":	руб.			2I9
		В том числе металлоконструкции	-"-			I46

I	2	3	4	5	6	7
		о) Двери				
II7	I5-I88 23-35-а	Установка наружных дверей толщиной более 2-х м2 в кирпичных стенах ДВ9-I0/8 (шт.2)				
		ДГ 2I-7 (шт.-I)	м2	5,5I	I,33	7
II8	Цен.I часть П, п.I9	Стоимость блоков ДГ 2I-7	-"-	I,39	I2,3	I7
II9	-"- п.33	Стоимость блоков дверных ДВ9-I0/8	-"-	4,I2	I4,9	6I
I20	I5-I90 23-35в	Установка дверей в перегородках ДГ 2I-7, ДГ 2I-9, площадью до 3 м2	-"-	9,57	2,I5	2I
I2I	Цен.I часть П, п.I9	Стоимость блоков ДГ 2I-9 (3 шт.)	-"-	5,40	II,I	60
I22	-"- п.20	То же, ДГ 2I-7 (4 шт.)	-"-	4,I7	I2,3	5I
I23	Цен.I часть I п.527	Приборы дверные	к-т	I0	5,23	52
I24	I5-220 23-4I-д	Устройство распашных ворот В-I 3,0х3,0 в металлическом каркасе утепленные	м2	I2,96	I3,8	I76

I	2	3	4	5	6	7
I25	цен.I часть II п.I35	Металлоконструкции 0,035 х 9,0	тн	0,32	203,0	65
I26	Кальк.	Приборы воротные	к-т	I	25,5	2I
		Итого по "о":	руб.			53I
		Итого по "а" + "о"	-"-			750
		В том числе металлоконструкции	-"-			46
		IX. П О Л Ы				
I27	I6-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I88,35	0,06	II
I28	Ц С Ц п.244	Щебень 0,042 х I88,35	м3	7,9I	8,5	67
I29	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона толщиной 200 мм	м3	26,48	2,33	62
I30	Ц С Ц п.I5	Бетон М-200 26,48 х I,02=	-"-	27,0	24,6	664
I3I	I6-82 25-I0а	Устройство цементно-песчаной стяжки	м2	I3,03	0,I6	2
I32	Ц С Ц п.98	Раствор цементный I00 28,03 х 0,02I=	м3	0,26	I5,8	4

I	2	3	4	5	6	7
I33	I6-I0I I6-I02 I5-I2-е 25-I2ж	Устройство покрытия пола из бетона М-300 толщиной 45мм 0,32+(0,009 х I,5)	м2	9I,6	0,333	3I
I34	Ц С Ц п.I7	Бетон М-300 (0,03I+0,0I02хI,5)х х 9I,6=	м3	4,2I	28,4	I20
I35	I6-I03 25-I2з I6-II0 25-I2е	Устройство покрытия из цементно-песчаного раствора с железнением 0,22 + 0,08=	м2	34,74	0,30	I0
I36	Ц С Ц п.I00	Раствор цементный М-200 0,027 х 34,74	м3	0,94	20,7	I9
I37	I6-230 25-I7-д	Устройство пола из керамических плиток с красителем на цементном растворе	м2	I3,07	3,50	46
I38	Ц С Ц п.98	Раствор цементный М-I00 0,02I х 28,07	м3	0,59	I7,9	II
I39	I6-3II 25-22-в	Устройство деревянных полов по грунту толщиной досок 37 мм на лотах	м2	28,44	3,72	I06

I	2	3	4	5	6	7
I40	I6-92 25-IIв	Логи по кирпичным столбикам	м2	28,44	0,69	20
		Итого по IX разделу:	руб.			II73
		X. К Р О Ь Л я				
I4I	I6-625 26-II-о	Стяжка цементным раствором толщиной I0 мм	м2	228,6	0,I07	24
I42	Ц С Ц п.97	Раствор цементный 75				
		228,6 х 0,02I=	м3	4,8	I5,8	76
I43	I6-6I8 26-I0-з	Устройство пароизоляции из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	-"-	30,0	0,48	I4
I44	I6-600 20-I0-в	Устройство утеплителя из пенобетона γ = 500 кг/м3 толщиной I20 мм	-"-	2I6,0	0,I45	3I
I45	Ц С Ц п.2II5	Стоимость пенобетонных плит	-"-	26,69	45,2	I206
I46	I6-628 26-IIд	Устройство асфальтовой стяжки толщиной 25 мм	м2	228,6	0,I29	29
I47	Ц С Ц п.309	Стоимость асфальтовой смеси	тн	I0,83	I4,5	I57

I	2	3	4	5	6	7
I48	Ic-54I 2c-5в	Устройство кровли из 4-х слоев руоероида	м2	228,6	3,37	770
		Итого по X разделу:	руо.	-	-	2307
		XI. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
I49	I7-298 97-23е	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	2I5,92	0,I7	37
I50	ц С ц п.I20	Раствор цементно-известковый 0,007 х 2I5,92	м3	I,5I	I4,8	22
I5I	I7-297 27-23д	Затирка бетонных поверхностей колонн	м2	46,08	0,I5	7
I52	ц С ц п.I20	Раствор цементно-известковый 0,006 х 46,08	м3	0,28	I4,8	4
I53	I7-589 27-49-б	Известковая окраска потолков	м2	2I5,92	0,037	8
I54	I7-589 27-49о	То же, колонн	м2	46,08	0,037	2
I55	I7-287 27-23-в	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором	-"-	58,I8	0,50	29

I	2	3	4	5	6	7
I56	Ц С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый				
		0,023 х 58,I8	м3	I,33	I4,8	20
I57	I7-284 27-23-а	Простая штукатурка стен цементным раствором	м2	I3I,34	0,29	38
I58	Ц С Ц п.II7	Раствор цементный				
		0,0I7 х I3I,34	м3	2,23	I5,8	35
I59	Ц С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый				
		0,002 х I3I,34	-"-	0,26	I4,8	4
I60	I7-297 27-23-д	Затирка стен и панелей	м2	204,6	0,I5	3I
I6I	Ц С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый				
		0,006 х 204,6	м3	I,23	I4,8	I8
I62	I7-642 27-55а 27-66в	Улучшенная масляная окраска панелей	м2	I52,39	0,68	I04
I63	I7-I20 27-I2-в	Облицовка керамическими плитками низ стен в душевой и сан.узлах на высоте 2,2 метра	м2	48,0	3,83	I84
I64	I7-645 27-65г 27-66г	Улучшенная масляная окраска дверей 2,2 х I3	м2	28,6	0,74	2I

I	2	3	4	5	6	7
I65	I7-645 27-65г 27-66г	Улучшенная масляная окраска ворот 8,4 х 4,2	м2	35,28	0,74	26
I66	I7-646 27-55д 27-66д	Улучшенная масляная окраска окон	-"-	5,I6	0,80	4
		Итого по XI разделу:	руб.			594
		XП. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
I67	I7-233 27-20а	Высококачественная штукатурка кирпичных стен	м2	I06,5	0,66	70
I68	Ц,С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый 0,026 х I06,5	м3	2,77	I4,8	4I
I69	II-446 I9-256	Расшивка швов наружных стеновых панелей	м	58,9	0,I0	6
I70	I7-602 27-526	Окраска наружных стен силикатными красками	м2	230,4	0,226	52
I7I	I7-I22 27-I2-в	Облицовка цоколя керамическими плитками типа "кабанчик"	-"-	3I,6I	5,4I	I7I
I72	I7-328 27-29о	Затирка козырьков цементным раствором	-"-	II,0	6I,84	20

I	2	3	4	5	6	7
I73	Ц С Ц п.I24	Раствор (цемент) известковый 0,037 х II,0	м3	0,6I	I3,I	5
I74	I7-585 27-48д	Цветная окраска козырьков	м2	II,0	0,I33	I
		Итого по XП разделу:	руо.			366
		XШ. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ				
I75	I-608 I0-I03а	Разработка грунта I группы вручную в траншеях	м3	82,2	0,82	67
I76	I-608 I0-I03а	То же, в ямах	-"-	I0I,0	0,82	83
I77	I-790 I0-I4I-к	Уплотнение грунта под каналы пневмо пневмотрамбовками	-"-	I83,2	0,054	I0
I78	I-609 I0-I03а	Обратная засыпка грунта вручную в пазухи стен каналов и приямков с уплотнением	-"-	I54,0	0,40	62
I79	I6-43 25-6а	Бетонная подготовка из бетона М-I50 под каналы толщиной I0 см	-"-	3,99	2,33	9
I80	Ц С Ц п.I4	Бетон М-I50 I,02 х 3,99	-"-	4,06	22,8	83

1	2	3	4	5	6	7
I8I	II-463 I9-30а	Укладка сборных железобетонных площадок ЛИ-I и ЛИМ-I, весом 0,Iтн	м3	I,8	I0,I	I8
I82	ц С Ц п.445I	Сборные конструкции	-"-	I,8	52,7	95
I83	II-496 I9-32п ц С Ц п.3920	Укладка сборных железобетонных лотков весом до 0,75 тн	-"-	I,45	9,4	I4
I84		Сборные железобетонные лотки Л-I	шт.	5	20,6	I03
I85	II-495 I9-32в	То же, весом 0,2 тн	м3	2,68	9,4	25
I86	Ц С Ц п.4646	Сборные конструкции	м3	2,68	63,0	I69
I87	-"- прил.2	Арматура А-I	тн	0,079	I73,4	I4
I88	-"-	То же, А-Ь	тн	0,I08	I93,8	2I
I89	-"-	То же, В-I	тн	0,03	2I4,2	6
I90	II-463 I9-30-а	Укладка сборных опорных подушек из бетона М-200	м3	0,I3	I0,I	I
I9I	Ц С Ц п.445I	Сборные опорные подушки СПI и СП2	м3	0,I3	55,7	7

I	2	3	4	5	6	7
I92	-"- прил.2	Арматура А-Ш	тн	0,005	I93,8	I
I93	-"-	То же, Ст.3	-"-	0,0I4	I73,4	2
I94	I2-I34 20-20а	Устройство монолитного железобетонного днища и стены каналов толщиной I00 мм из бетона М-200	м3	0,6I2	26,6	I6
I95	Ц С Ц п.I5	Бетон М-200 I,0I5 х 0,6I2	м3	0,62I	24,6	I5
I96	Цен.I часть Ш п.3	Арматура класса А-Ш	тн	0,0I2	I80,0	2
I97	-"- п.I	То же, В-I	тн	0,004	I54,0	I
I98	I2-42 20-5в	Закладные детали	тн	0,I96	309,0	6I
I99	I2-I35 20-20б	Устройство железобетонного днища и стенки приямка толщиной до I50мм из бетона М-200	м3	5,59	I5,4	86
200	Ц С Ц п.I5	Бетон М-200 I,0I5 х 5,59	-"-	5,67	24,6	I39
20I	Цен.I	Арматура А-Ш				

I	2	3	4	5	6	7
	часть П п.3		тн	0,244	I80,0	44
202	I2-42 20-5-в	Закладные детали	-"-	0,II5	309	36
203	I4-33 22-7-П	Перекрытие приямков рифленной сталью толщиной 5 мм	-"-	0,I04	33,I	3
204	Цен.I часть П, п.429	Стоимость металлоконструкции	-"-	0,I04	I73	I8
205	II-3I5 I9-I4-н	Укладка сборных железобетонных плит перекрытий каналов весом 0,45 тн марки ПI	шт.	5	I,34	7
206	Ц С Ц п.3946	Сборные конструкции ПI ИС-0I-04, вып.2	шт.	5	II,5	58
207	II-I33 I9-I4л	Укладка сборных железобетонных плит перекрытий каналов весом 0,I тн ПIД ИС-0I-04	-"-	43	0,I9	8
208	Ц С Ц п.3948	Сборные конструкции ПIД ИС-0I-04, вып.2	м3	0,24	70,0	I7

I	2	3	4	5	6	7
209	-"- п.3948	То же, ПIд-I серия ИС-0I-04, вып.I	м3	0,8I	70,0	57
2I0	Ц С Ц п.464I	То же, ПI7 из бетона М-300	-"-	0,56	58,3	I33
2II	прил.2	Арматура класса А-I I70 х I,02	тн	0,005	I73,4	I
2I2	-"-	То же, класса А-Ш 200 х I,02	-"-	0,05	I93,8	I0
2I3	-"-	То же, класса В-I	-"-	0,006	2I4,0	I
2I4	26-5I9 38-29а	Укладка сборных железобетонных плит днища колодцев весом 0,44 тн	м3	4,02	II,5	46
2I5	Ц С Ц п.I3	Бетон М-I00 0,I3 х 4,02	м3	0,52	20,8	II
2I6	-"- п.4643	Сборные плиты днищ ПД-I0-I-I	-"-	0,54	69,0	37
2I7	-"- п.4643	То же, плиты перекрытия ППI5--I-I	-"-	0,84	69,0	58

I	2	3	4	5	6	7
2I8	-"- п.4659	Стеновые кольца весом I тн КСI5-2-I	м	2,7	24,6	66
2I9	-"- п.4659	То же, КС-I5-2 IA	-"-	2,7	24,6	66
220	-"- п.4656	То же, КС 7-I-I	-"-	0,9	I0,0	9
22I	-"- п.4I62	То же, КС 7-I-I весом 0,05	-"-	0,2I	9,53	2
222	I3-30 2I-6ж	Обмазка наружных поверхностей каналов горячим ситумом	м2	72,0	0,56	40
		Итого по XIII разделу:	руб.			I748
		В том числе: металлоконструкции	-"-			2I
		XIУ. РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
		а) Смотровая канава				
223	I-603 I0-I03--а	Рытье траншей вручную в грунте I-ой группы	м3	47,0	0,82	39
224	I-790 I0-I4Iн	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками на глубину I метр	м2	3,5	0,054	I
225	I-609	Обратная засыпка				

I	2	3	4	5	6	7
	10-I03а	грунта в пазухи канавы с уплотнением	м3	8,3	0,40	3
226	I2-I37 20-20г	Устройство днища канавы толщиной 300 мм из бетона М-I50	-"-	7,3	I2,4	9I
227	Ц С Ц п.I4	Бетон М-I50 I,0I5 х 7,3	-"-	7,40	22,8	I69
228	I2-I37 20-20г	Устройство бетонных стен толщиной 500 мм из бетона М-I50	-"-	I3,9	I2,4	I72
229	Ц С Ц п.I4	Бетон М-I50 I,0I5 х I3,9	-"-	I4,I	22,6	32I
230	I2-82 20-IIа	Устройство монолитных набивных ступеней из бетона М-I50	-"-	0,I82	8,69	2
23I	Ц С Ц п.I4	Бетон М-I50 I,02 х 0,I82	-"-	0,I85	22,8	4
232	I4-24 22-7-6	Устройство борта канавы из прокатной стали	тн	0,37	I3,5	5
233	Цен.I часть П, п.95	Стальные конструкции	тн	0,37	I6I,0	60

I	2	3	4	5	6	7
234	I4-I 22-5-а	Устройство реборды из уголков и полосовой стали	тн	0,988	27,8	27
235	Цен.I часть П, п.462	Стальные конструкций	-"-	0,988	272,0	269
236	24-407 33-9а	Установка вентиляционных решеток металлических	шт.	7	4,99	35
237	I4-I58 22-4а	Окраска металлоконструкций масляной краской за два раза	тн	0,494	7,09	4
238	I4-29 22-7ж	Устроиство металлических ограждений	тн	0,04I	26,I	I
239	Цен.I часть П, п.45I	Стоимость металлоконструкциц	тн	0,04I	244,0	I0
240	I4-I78 33-25л	Масляная окраска ограждений за два раза	тн	0,04I	I0,5	I
24I	I6-230 25-I7-д	Облицовка полов керамическими плитками	м2	I5	3,5	53
242	Ц С Ц п.98	Раствор цементный I00 0,02I х I5	м3	0,32	I7,9	6

I	2	3	4	5	6	7
243	I7-I20 27-I2в	Облицовка стен белыми глазурованными плитками	м2	32,3	3,83	I24
		Итого по "а":	руб.			I397
		В том числе: Металлоконструкции	-"-			372
		б) Венткамера				
244	I2-89 20-IIа	Устройство железобетонных перегородок венткамеры толщиной I00 мм из бетона М-200	м3	I,94	24,3	47
245	Ц С Ц п.I4	Бетон М-I50 I,0I5 х I,94	-"-	I,97	22,8	45
246	Цен.I часть П, п.47	Арматура класса А-Ш	кг	3,0	0,209	I
247	I9-I06 28-7-ж	Изоляция стен минераловатными плитами	м3	I,I7	63,0	74
248	I7-326 27-29а	Штукатурка стен по сетке рабица	м2	I9,4	I,79	35
249	Ц С Ц п.I24	Раствор цементно-известковый 0,03I х I9,4=	м3	0,60	I3,I	8
		Итого по "б":	руб.			2I0

I	2	3	4	5	6	7
		в) Крыльцо				
250	I3-323 2I-24а	Устройство крыльца из бетона М-I00	м2	20,I	2,99	60
25I	ц С Ц п.4643	Плиты железобетонные 20,I х 0,I	м3	2,0I	69,0	I39
252	I6-4I 25-6-в	Заполнение гравием по бетонной подготовке	-"-	I,2	3,6	4
253	ц С Ц п.297	Стоимость гравия I,25 х I,2	-"-	I,5	7,24	II
254	I6-I04 25-I2-и	Устройство мозаичного пола крыльца	м2	9,32	I,44	I3
255	цен.I часть IУ, стр.I0 тех.часть табл.7	Раствор декоративный с каменной крошкой 0,02 х 0,32	м3	0,I86	66,5	I2
256	I-790 I0-I4I-к	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками под крыльца глубиной I метр	-"-	9,0	0,054	I
		Итого по "в":	руб.			240

I	2	3	4	5	6	7
		г) Отмостка				
257	32-43 45-I6-ж	Устройство дорожного корыта под отмостку	м2	98,0	0,077	8
258	I-790 I0-I4I- -к	Уплотнение грунта пневматическими трамовками на глубину I метр	м3	I0,0	0,054	I
259	I6-43 25-8п	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00, толщиной I50 мм	-"-	I3,2	2,33	3I
260	Ц С Ц п.I3	Бетон М-I00 I,02 х I3,2	-"-	I3,46	20,8	280
26I	I6-II6 I6-II7 25-I3д 25-I3е	Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 30 мм 0,I8 + 0,0098	м2	98	0,I90	I9
262	Ц С Ц п.309	Асфальтобетонная смесь (0,06I+0,0II)х98	тн	7,05	14,5	I02
		Итого по "г":	руб.			44I
		Итого по "а", "б", "в", "г":	-"-			2288
		В том числе металлоконструкции	-"-			372

I	2	3	4	5	6	7
263		Итого по надземной части:				I7I9I
264		В том числе металлоконструкции				8I2
265		Итого по смете:	руб.			I9094
		В том числе металлоконструкции	руб.			8I2
266		Накладные расходы на строительные работы от I8282 руб.	%	I6,5		30I6
267		Накладные расходы на металлоконструкции от суммы 8I2 руб.	%	8,3		67
		И т о г о:	руб.			22I77
268		Плановые накопления	%	6,0		I334
		В с е г о:	руб.			235II

Главный инженер проекта: Милова Л.Я.

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Нестерова

С М Е Т А № I-2

Дорожно-ремонтный пункт

На внутренний хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод

к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Основание: чертежи №№ ВК-I+3
Показатели:
Протяженность - 76,5 м
Стоимость единицы - 3,79 руб.

Сметная стоимость - 0,29 тыс.руб.
Составлена в ценах I969г. для базисного района

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	23-3 30-I6 прим.I	Укладка чугунных водопроводных труб диаметром I00 мм (на вводе в здание) в готовые каналы	м	6,0	4,5	27
2	23-56 30-I0г	Прокладка стальных водогазопроводных труб диаметром 50мм по стенам здания на высоте до 3-х метров	-"-	26,0	I,54	40
3	23-53 30-I0в	То же, диаметром 25 мм	-"-	20,0	0,98	20
4	23-52 30-I0в	То же, диаметром 20 мм	-"-	6,5	0,8I	5

I	2	3	4	5	6	7
5	23-51 30-10в	То же, диаметром 15 мм	м	18,0	0,76	14
6	23-93 30-13а	Фланцы стальные приварные Ру-6 кгс/см3 диаметром 50 мм	шт.	2	2,7	5
7	23-107 30-15а	Монтаж задвижек чугунных 30ч бор параллельных диаметром 50 мм	-"-	I	11,0	11
8	Цен.I часть Ш, п.138	Стоимость вентилей муфтовых 15кч 18р диаметром 25мм	-"-	3	I,22	4
9	-"- п.137	То же, диаметром 20 мм	-"-	2	0,84	2
10	-"- п.136	То же, диаметром 15 мм	-"-	5	0,74	4
11	-"- п.1458	Стоимость водоразборного крана диаметром 15 мм	-"-	I	0,86	I
12	23-104 30-14а	Испытание трубопроводов	м	70,5	0,03	2
13	23-385 31-11а	Кран пожарный в навесных шкафчиках с рукавами длиной 20 метров	к-т	2	36,5	73
14	Цен.I	Пожарный рукав				

I	2	3	4	5	6	7
	часть Ш, п.I826		м	I0,0	I,78	I8
I5	23-386 3I-II-б	Вентили поливочные диаметром 25 мм	шт.	3	I,79	5
		Итого:	руб.			238
		Строительные работы				
I6	I7-703 27-60-з 27-68-з	Окраска трубопроводов масляной краской за два раза	I00м2	0,I3	54,8	7
		Накладные расходы I4,9%	руб.			34
		Накладные расходы I6,5%	-"-			I
		Итого:	руб.			273
		Плановые накопления 6%	-"-			I6
		Итого:	руб.	-	-	289

Главный инженер проекта: Милова Л.Н.

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Нестерова

С М Е Т А № I-3

Дорожно-ремонтный пункт

На внутренний водопровод горячей воды

к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Основание: чертежи №№ ВК-I+3
Показатели:
Протяженность - I3 м
Стоимость единицы - 5,38 руб.

Сметная стоимость - 0,07 тыс.руб.
Составлена в ценах I969г. для базисного района

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
I	23-57 30-I0-в	Прокладка стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм по стенам здания на высоте до 3,0 метров ГОСТ 3262-62	п.м.	I3,0	I,07	24
2	Цен.I часть Ш, п.II2	Установка вентилей муфтовых диаметром I5 мм I5ч I8бр	штук	I	0,879	2
3	23-343 3I-2-д	Установка смесителей для душевых установок	-"-	2	5,04	I0
4	23-I04 30-I4-а	Испытания системы	-"-	22	0,03	I
		И т о г о:	руб.	-	-	37

I	2	3	4	5	6	7
		Строительные работы				
5	I9-84 28-6а	Утепление стальных водогазопроводных труб минеральной ватой при толщине 30 мм	м3	0,II	2I,5	2
6	I9-I46 28-IIа	Штукатурке по изоляции	м2	6,32	0,7	5
7	I9-I94 28-I3а I9-209 28-I4-6	Оклейка и окраска по штукатурке I,I7 + 0,52	-"-	7	I,69	I2
		И т о г о:				I9
		Итого по смете:				56
		Накладные расходы - I4,9%				6
		Накладные расходы - I6,5%				3
		И т о г о:				65
		Плановые накопления - 6%				4
		И т о г о:				69

Главный инженер проекта: Милова Л.Н.

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Нестерова

С М Е Т А № I-4

Дорожно-ремонтный пункт

На внутреннюю канализацию (хозяйственно-фекальную и производственную)

К типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Основание: чертежи №№ ВК-I+3
Показатели:
Протяженность - 74м
Стоимость единицы - 5;39 руо.

Сметная стоимость - 0,4 тыс.руо.
Составлена в ценах I969г.
для базисного района

№№ пп	Сооснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
I	23-32 30-4а	Укладка чугунных канализационных трубопроводов из в траншеи (на выпусках из здания)	п.м.	6,0	2,38	I4
2	23-32 30-4а	То же, диаметром I00 мм в готовые каналы	м	I6,0	2,38	38
3	23-74 30-II6	То же, стальных электросварных труб диаметром I08 х 4 мм	метр	9,0	3,29	30
4	23-35 30-66	Прокладка чугунных канализационных труб диаметром I00 мм под потолком и по стенам здания	м	3	3,95	I2

I	2	3	4	5	6	7
5	23-34 30-6а	То же, диаметром 50 мм	м	I,0	2,52	3
6	23-32 30-4а	Укладка чугунных канализационных труб диаметром IOC мм внутри здания в каналах	-"-	29,0	2,38	69
7	23-3I 30-4а	То же, диаметром 50 мм	-"-	2,0	I,45	3
8	23-4I 30-9а 23-42 30-9о	Вытяжной вентиляционный стояк из асбестоцементных труб диаметром IOC мм длиной Iм 4,65 - I,I3 х 2	шт.	I	2,39	2
9	23-360 3I-4-г	Установка раковин чугунных эмалированных с цельноотлитой спинкой и подводкой холодной и горячей воды снизу 9,I4 + 0,7	к-т	I	9,84	I0
I0	23-35I 3I-3-г	То же, трапов эмалированных диаметром 50 мм	шт.	2	4,08	8
II	23-352 3I-3-г	То же, диаметром I00 мм	шт.	2	7,I6	I4
I2	23-56 30-I0-г	Укладка стальных водогазопроводных				

I	2	3	4	5	6	7
		труб диаметром 50 мм	м	2,0	I,54	3
I3	23-74 30-II6	То же, электросварных труб диаметром I08 х 4	-"-	6,0	3,29	20
I4	23-3I9 3I-I-г	Установка умывальников фаянсовых с цельноотлитой спинкой с подводкой горячей и холодной воды	шт.	3	20,5	62
I5	23-364 3I-5-а	То же, унитазов косым выпуском с высокорасположенным бачком	к-т	I	2I,4	2I
		И т о г о:	руб.			309
		Строительные работы				
I6	I-608 I0-I03а	Разработка сухого грунта I группы вручную	м3	6,7	0,82	5
I7	26-I45 38-8-в	Усиленная гидроизоляция труб диаметром I08х4	м	9	0,6	5
I8	I-79I I0-I4Iл	Уплотнение грунта в основании траншей на глубину 0,2 метра	I00м3	0,03	6,8	I
I9	I-6II I0-I03о	Обратная засыпка траншей вручную	м3	6,7	0,43	3

I	2	3	4	5	6	7
20	I7-702 27-60-ж ~~27-68-ж~~	Окраска чугунных канализационных труб диаметром I00 мм масляной краской за два раза	I00м2	0,063	42,4	3
2I	I7-703 27-60-з 27-68-з	То же, диаметром 50 мм	-"-	0,02	54,8	I
		И т о г о:				I8
		Итого по смете:				327
		Накладные расходы - I4,9%				46
		Накладные расходы - I6,5%				3
		И т о г о:				376
		Плановые накопления - 6%				23
		И т о г о:				399

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Нестерова

С М Е Т А № I-5

Дорожно-ремонтный пункт

На отопление

к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Основание: чертежи № ОВ-4
Показатели:
Куоатура — 1135 м3
Стоимость единицы — 0,51 руо.

Сметная стоимость - 0,58 т.р.
Составлена в ценах 1969г.
для оазисного района

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
I	23-645 32-9-а	Радиаторы М-I40	экм.	25,II	5,I8	I30
2	23-654 32-9-в	Труоы отопительные чугунные реористые длиной I,5 метра	шт.	I5,0	I0,4	I56
3	23-45 30-I0а	Трубопроводы из стальных водогазо-проводных труб диаметром I5 мм	м	32,0	0,74	24
4	23-46 30-I0а	То же, диаметром 20 мм	м	27,0	0,79	2I
5	23-47 30-I0а	То же, диаметром 25 мм	м	24,0	0,96	23

I	2	3	4	5	6	7
6	23-48 30-I0а	То же, диаметром 32 мм	м	22,0	I,I2	25
7	23-49 30-I0а	То же, диаметром 40 мм	-"-	44,0	I,24	55
8	Цен.I часть П, п.I464	Краны двойной регулировки диаметром I5 мм	шт.	I2,0	0,4I	5
9	Цен.I часть Ш п.II2	Воздушный кран диаметром I5 мм I5ч 8бр.	шт.	5,0	0,79	4
I0	23-689 32-I2-г	Кран Маевского	шт.	7,0	0,4	3
II	23-I04 30-I4а	Испытание системы гидравлическим способом	м	I49	0,03	4
		И т о г о:	руб.			450
		Строительные работы				
I2	I9-23 28-2-г	Изоляция трубопро- водов из подполь- ных каналах минераль- ной ватой	м	0,2	54,0	II
I3	I7-703 27-60-з 27-68-з	Окраска труб и оборудования мас- ляной краской за два раза	м2	23	0,55	I3
		И т о г о:	руб.			24
		И т о г о:	-"-			474

I	2	3	4	5	6	7
		Пуск и регулировка - 1%	руб.			5
		И т о г о:	руо.			479
		Накладные расходы 16,5% на 24 руб.	-"-			4
		Накладные расходы 14,9%	-"-			68
		И т о г о:	руб.	-	-	551
		Плановые накопления - 6%	руб.			33
		Итого по смете:	руб.			584

Главный инженер проекта: Милова Л.Я.

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Башнакова

С М Е Т А № I-5е

Дорожно-ремонтный пункт

На отопление (вариант при температуре -I0°)
к типовому проекту на строительство ремонтной
мастерской с конторой

Основание: чертежи № ОВ-4 Сметная стоимость - 0,52 тыс.руб.
Показатели: Составлена в ценах I969 года
Кубатура - II35 м3 для оазисного района
Стоимость единицы - 0,46 руо.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
		Исключается из сметы I-5:				
I	23-646 32-9-б	Радиаторы М-I40	экм.	4,34	5,29	23
2	23-654 32-9-в	То же, длиной I,5 метра	шт.	6	I0,4	62
3	23-49 30-I0а	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	44	I,24	55
4	I7-703 27-60-з 27-68-з	Окраска трубопроводов масляной краской за два раза	м2	4,5	0,548	2
5	23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим способом	м	2	0,03	-
		И т о г о:	руб.			I42

I	2	3	4	5	6	7
		Пуск и регулировка -I%				I
		И т о г о:	руб.			I43
		Накладные расходы - I4,9%				2I
		Накладные расходы - I6,5%				-
		по п.4				-
		И т о г о:	-"-			I64
		Плановые накопления - 6%				I0
		И т о г о:	-"-			I74
		Досавляется к смете I-5				
6	23-653 32-9-в	Трубы отопительные ребристые длиной I метр	шт.	5	8,03	40
7	23-46 30-I0а	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	6	0,79	5
8	23-47 30-I0а	То же, диаметром 25 мм	-"-	I4	0,96	I3
9	23-48 30-I0а	То же, диаметром 32 мм	-"-	22	I,I2	25
I0	ц.I-Ш п.I26	Вентиль муфтовой диаметром 32 мм, I5 кч I8 ор.	шт.	2	I,76	4
II	-"- п.I27	То же, диаметром 40 мм	шт.	I	2,6I	3
		И т о г о:	руб.			90
		Пуск и регулировка - I%				I
		И т о г о:				9I

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы - I4,9%				I4
		И т о г о:				I05
		Плановые накопления - 6%				6
		И т о г о:				III
		Итого стоимость отопления при температуре $-I0^{0}$				52I

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Кокурина

С М Е Т А № I-5б

Дорожно-ремонтный пункт

На отопление (вариант при температуре -20°)
к типовому проекту на строительство ремонтной
мастерской с конторой

Основание: чертежи № ОБ-4 Сметная стоимость - 0,66 тыс.руб.
Показатели: Составлена в ценах I969 года
Кубатура - II35 м3 для базисного района
Стоимость единицы - 0,58 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
		Исключается из сметы I-5:				
I	23-654 32-9-в	Трубы отопительные чугунные ребристые длиной I,5 метра	шт.	9,0	I0,4	73
		И т о г о:	руб.			73
		Пуск и регулировка - I%				I
		И т о г о:				74
		Накладные расходы - I4,9%				II
		И т о г о:				85
		Плановые накопления - 6%				5
		И т о г о:				90
		Дооавляется к смете I-5:				
2	23-645 32-9-а	Радиаторы М-I40 чугунные	эбм.	4,34	5,I8	22
3	23-655 32-9-е	Трубы отопительные чугунные ребристые длиной 2 метра	шт.	9	I2,6	II3

I	2	3	4	5	6	7
		И т о г о:				I35
		Пуск и регулировка - I%				I
		И т о г о:				I36
		Накладные расходы - I4,9%				20
		И т о г о:				I56
		Плановые накопления - 6%				9
		И т о г о:				I65
		Итого стоимость отопления при температуре -20°С				659

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Кокурина

С М Е Т А № I-6

Дорожно-ремонтный пункт

На приточно-вытяжную вентиляцию
к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Основание: чертежи № ОБ-5, ОВ-6 Сметная стоимость - 0,8 тыс.руб.
Показатели: Составлена в ценах I969 года
Кубатура - II35 м3 для базисного района
Стоимость единицы - 0,70 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
I	24-37 33-I-г	Воздуховоды из листовой стали периметром I600 мм, толщиной 0,7	м2	24,0	5,08	I22
2	24-36 33-I-в	То же, периметром I300 мм, толщиной 0,7 мм	-"-	2,6	5,07	I3
3	24-35 33-I-б	То же, периметром I000 мм, толщиной 0,7 мм	-"-	7,5	5,68	43
4	24-35 33-I-б	То же, периметром 800 мм	-"-	7,2	5,68	4I
5	24-6 33-I-б	Воздуховоды из оцинкованной стали периметром 250х250	-"-	2,I8	6,I4	I3

I	2	3	4	5	6	7
6	24-6 33-I-б	То же, 200х200	-			
7	24-405 33-9-а	Жалюзийные решетки Р-I50	шт.	6	0,98	6
8	24-4I6 33-9-а	Жалюзийные решетки РРУ 200х400	шт.	2,0	0,42	I
9	Цен.I часть П, п.I846	Стоимость решетки	м2	0,I6	I7,8	3
I0	24-392 33-37-б	Заслонка воздушная унифицированная 200х200	шт.	5,0	3,26	I6
II	Цен.I часть Ш, п.2597	Стоимость	-"-	5,0	25,0	I25
I2	24-392 33-37-б	То же, 250 х 250	-"-	I,0	3,26	3
I3	Цен.I часть Ш п.2597	Стоимость	-"-	I,0	25,0	25
I4	Цен.I часть Ш п.2522	Шибер у вентиля- тора	шт. кг	I,0 3,0	6,7I	7
I5	24-348 33-5-а	Щок для замера	кг. шт.	4,0	2,08	8

I	2	3	4	5	6	7
I6	24-366 33-7-а	Дефлектор Т-I7 диаметром 200	штук	2,0	9,35	I9
I7	Кальк. I	Унифицированный узел прохода диаметром 200	-"-	2,0	33,3I	67
I8	Кальк. 2	Шланговый отсос	-"-	I,0	73,5I	74
			кг.	203,5		
I9	24-339 33-4-б	Воздухораспределитель пристенный ВП-3	шт.	I,0	I,73	2
20	24-445 33-I3-в	Секция шумоглушителей Б-358	-"-	I	9,59	I0
2I	Сб.доп.4 п.3385	Стоимость	-"-	I	20,6	2I
		И т о г о:				622
		Строительные работы				
22	I7-702	Окраска воздуховодов масляной краской за два раза	м2	55	0,42	23
		И т о г о:				23
		Итого по смете:	руб.	-	-	645
		Пуск и регулировка 2,5% (без п.20)				I6
		И т о г о:	руб.	-	-	66I
		Накладные расходы I4,9%	-"-			95

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы - 16,5%	руб.			4
		И т о г о:	руб.	-	-	760
		Плановые накопления 6%	-"-			46
		И т о г о:	руо.	-	-	806

Главный инженер проекта: Милова Л.л.

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Башмакова

503-7-Iсп (IУ)

К смете № I-6

К А Л Ь К У Л я Ц И Я № I

Основание: Альбом 4.904-II

Сметная стоимость - 33,3I руо.
Составлена в ценах I969 года.

№№ пп	Оосснование	Наименование раоот и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость	
					единицы	оощая
I	2	3	4	5	6	7
I	24-69 33-2-6	Звено трубы диаметром 200 мм толщиной I,5 мм	м2	0,57	7,36	4,I9
2	24-387 33-8-г	Утепленный клапан диаметром 200	шт.	I,0	I0,8	I0,8
3	24-708 33-26-а	Металлоконструкции	кг	8,7	0,34	2,96
4	I9-49 28-3-г	Утепление трубы войлоком	м3	0,I0I	I7,6	I,78
5	Цен.I часть I п.508	Резиновая прокладка	кг	0,0I4	970	I3,58
		И т о г о:	руб.	-	-	33,3I

К смете № I-6

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

На изготовление и сборку планового отсоса

Основание: чертежи №№ ОВ-7
Сметная стоимость - 73,5I руб.
Составлена в ценах 1965 года

№№ пп	Обоснование стоим.	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	23-74 30-II6	Труба бесшовная диаметром I02х3,75	м	9,05	3,29	29,77
2	Цен.I часть П п.I7I7	Переходной патрубок диаметром I02 мм	шт.	I,0	I,0I	I,0I
3	23-72 30-IIа	Колено трубы бесшовной диаметром 76х3	-"-	I,0	2,38	2,38
4	23-692 32-I3-а	Насадки	-"-	I,0	30,5	30,5
5	Ц/с	Наконечник	-"-	I,00	4,80	4,80
6	Цен.I часть I п.476	Ленточная пружина	тн	0,002	I43,0	0,29
7	24-708	Металлоконструкции 27,8 + 272=	кг	I4,0	0,34	4,76
		И т о г о:	руб.	-	-	73,5I

СМЕТА № I-7

Дорожно-ремонтный пункт

На приточно-вытяжную вентиляцию (приточная камера) к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Основание: чертежи №№ ОВ-5, ОВ-6 Сметная стоимость - 2,I6 т.р.
Показатели: Составлена в ценах I969 года
Кубатура - II35 м3 для базисного района
Стоимость единицы - I,90 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
		ПРИТОЧНАя СИСТЕМА I ПКIО Установка и стоимость оборудования				
I	24-456 33-I8а	Установка центробежного вентилятора Ц.4-70 № 5 с электродвигателем А02-3I-4	к-т	I	9I,0	9I
2	24-3735 -29-б	Установка соединительной секции I2I кч	секц.	I	II 7,6	II 8
3	Реком.I АI2-2I2 п.54	Стоимость соединительной секции	-"-	I	40,00	40
4	24-764 33-33-а	Установка оросительной секции	-"-	I	35,2 I8,2	35 I8

I	2	3	4	5	6	7
5	Реком. AI2-2I2	Стоимость оросительной секции	секц.	I,0	2749	279
6	24-74 33-30-6	Установка калориферной секции с калориферами и калориферной подставкой	-"-	I,0	27,6 I3,8	28 I4
7	Реком. прил. № I п.I3	Стоимость калориферов КВС-II	шт.	2	I86	372
8	-"- п.I4	То же, КВС-I2	шт.	2	269	538
9	24-396 33-37-е	Установка заслонок воздушных обводных с ручным приводом	-"-	2	8,57	I7
I0	Реком. прилож. п.I п.5	Стоимость заслонок воздушных	-"-	2,0	44,I	88
II	24-757 33-320	Установка приемной секции	секц.	I	44,5 26,9	45 27
I2	Реком. прим.I п.48	Стоимость приемной секции	секц.	I	63,0	63

I	2	3	4	5	6	7
		Вытяжная система В-I, В-2				
I3	24-5I6 33-I8-6	Установка крышного вентилятора КЦ5 90 № 4 с электродвигателем	-"-	2	97	I94
		И т о г о:				I80I/67
		Прочие работы				
I4	Кальк.3	Узел воздуховода Т-3	шт.	I	58,66	59
		Итого:				*59*
I5	Ц.I-Ш п.I563	Металлоконструкции				
		Стоимость металлической рамы под калориферы	тн	0,06I	260	I6
		И т о г о:				I6
		И т о г о:				I876 / 67
		Пуск и регулировка - 2,5%				47
		И т о г о:				I923 / 67
		Накладные расходы на заработную плату - 70%				47
		Накладные расходы I4,9% от суммы 449				67
		И т о г о:				2037

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления - 6%				I23
		И т о г о:	руб.			2I60

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Башмакова

С М Е Т А № I-8

Дорожно-ремонтный пункт

На водоснабжение оросительной секции
к типовому проекту на строительство ремонтной
мастерской с конторой

Основание: чертежи № Сметная стоимость - 0,26 тыс.руб.
Показатели: Составлена в ценах I969 года
Кубатура - II35 м3 для базисного района
Стоимость единицы - 0,22 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I	23-54 30-I0в	Трубы водогазопроводные диаметром 32 мм	м	I5,0	I,I4	I7
2	Цен.I часть Ш п.I765	Вентиль запорный I5 кч I9к диаметром 25 мм	шт.	2,0	2,23	4
3	Цен.I часть Ш п.I463	Кран для выпуска воздуха Маевского	-"-	2	0,33	I
4	Цен.I часть Ш п.I464	Контрольный кран	-"-	2	0,4I	I
5	Цен.I часть Ш п.I5I2	Пробка для спуска воды	-"-	I,0	I,32	I
6	24-383	Клапан утепленный				

I	2	3	4	5	6	7
	33-8-а	размером I290х540	м2	0,7	39,2	27
		И т о г о:	руб.			5I
		П. ОБОРУДОВАНИЕ				
7	23-6I5 32-7-а	Насос БКС I/I6 с электродвигателем АОЛ2-22-4	-"-	I,0	9,72 6,7	I0/7
8	23-0I п.0I-I70	Стоимость 80,0хI,I= 88,0	м2	I,0	88,0	88
9	24-787 33-27-с	Исполнительный механизм	м2	I,0	I,53	2
I0	цен.I часть Ш п.I830	Стоимость	м2	I,0	72,7	73
		И т о г о:	руб.			I73/7
		И т о г о:	-"-			224/7
		Заработная плата				7
		Пуск и регулировка - 2,5%	-"-			6
		Накладные расходы на заработную плату - 70%	-"-			5
		Накладные расходы - I4,9%	-"-			8
		И т о г о:	руб.	-	-	250

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления - 6%	руб.	-	-	I5
		Итого по смете:	-"-			265

Главный инженер проекта: Милова Л.Н.

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Башмакова

С М Е Т А № I-9

Дорожно-ремонтный пункт

На теплоснабжение калориферов
к типовому проекту на строительство ремонтной
мастерской с конторой

Обоснование: чертежи № СВ-4 Сметная стоимость - 0,I4 тыс.руб.
Показатели: Составлена в ценах I969 года
Кубатура - II35 м3 для базисного района
Стоимость единицы - 0,I2 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
I	23-47 30-I0а	Укладка водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	I0,0	0,96	I0
2	23-50 30-I0о	То же, диаметром 50 мм	-"-	I0,0	I,49	I5
3	Цен.I часть Ш п.I25	Вентиль диаметром 25 мм I5 кч I8бр.	шт.	I,0	I,55	2
4	-"- п.I28	То же, диаметром 50 мм I5 кч I8бр.	шт.	I,0	3,35	4
5	23-48 30-I0а	Укладка водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	60	I,I2	67
6	23-45 30-I0а	То же, диаметром I5 мм	м	0,5	0,74	I

I	2	3	4	5	6	7
7	цен.I часть Ш п.II2	Вентиль диаметром I5 мм I5 кч 8ор.	шт.	I,0	0,8I	I
8	-"- п.II5	То же, диаметром 32 мм I5ч 8ор	-"-	4,0	I,73	7
9	23-I04 30-I4-а	Испытание системы	м	60	0,03	2
		И т о г о:	руб.			I0⁹
		Строительные работы				
I0	I7-703 27-60-з 27-68-з	Окраска труб масляной краской за два раза	м2	6,5	0,55	4
		И т о г о:				4
		И т о г о:	руб.	-	-	II3
		Накладные расходы I4,9%	-"-			I6
		Накладные расходы - I6,5%				I
		И т о г о:	руб.	-	-	I30
		Плановые накопления - 6% -"-				8
		Всего по смете:	руб.			I38

Главный инженер проекта: Милова Л.Й.

Начальник сметного сектора: Кокурина

Ссставила; Башмакова

503-7-Iсп (IУ)

С М Е Т А № I-IO

Дорожно-ремонтный пункт

На монтаж электроосвещения
к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Сметная стоимость - 2,7 тыс.руб.

Основание: спецификация №
Составлена в ценах 1969г. для базисного района

№№ пп	Пр-нт	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Е.И.	К-во	Вес в тоннах нетто-брутто единицы	Вес в тоннах нетто-брутто общий	Сметная стоимость в рублях. Единицы. Обор.	Единицы. Монтажных работ всего	Единицы. Монтажных работ в т.ч. з/плата	Общая. Обор.	Общая. Монтажных работ всего	Общая. Монтажных работ в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
I	СКЦЭ-77 I-I64	Щиток освещения с вводным автоматом А3II4/7 УОЩВ-I2	штук	I	-	-	-	74	2,76	-	74	3
2	СКЦЭ-77 I-264	Ящик с понижающим трансформатором ИТП-0,25	-"-	2	-	-	-	I7	I,I7	-	34	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-7002	Выключатель однополюсный для с рытой проводки	шт.	I	-	-	-	I,06	0,327	-	I	
4	8-7003	То же, герметический до 250в, 6а	-"-	2				2,33	0,354	-	5	I
5	8-7007	Розетка штепсельная брызгонепроницаемая	-"-	3				I,I7	0,327	-	4	I
6	8-7006	Розетка штепсельная трехполюсная	-"-	I				0,67I	0,I62	-	I	-
7	8-7007	Розетка штепсельная для скрытой проводки	-"-	4				I,I7	0,327	-	5	I
8	8-7038	Светильник люминесцентный потолочный на 2 лампы по 40вт. УСП-5 (2х40)	-"-	I3				2,57	0,977 0,204	-	33	I3/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	8-7038	Светильник люминесцентный пылезащищенный на 2 лампы по 40 вт. ПЗЛП-2х40	шт.	29	-	-	-	2,57	0,977 0,204	-	75	38/6
I0	8-70I7	Светильник пыленепроницаемый ППД-200	-"-	6				4,28	0,688 0,253	-	26	4/2
II	8-7060	Плафон настенный уплотненный ЬУН-60н	-"-	4				2,47	0,58I	-	9	2
I2	8-70I5	Светильник "Универсаль" без затенителя У-I00	-"-	I				I,93	0,70I	-	2	I
I3	8-4500	Прокладка трубы винипластовой по 20 мм конструкции	I00м	I,46				80,7	23,5 4,97	-	II8	34/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	8-437I	Затягивание первого провода АПА сечением 2,5 мм в трубе	I00м	2,55	-	-	-	53,9	I3,7 6,45	-	I7	7/2
I5	8-4403	То же, последующего сечением 2,5 мм2	-"-	2,55				2,37	I,3I	-	6	3
I6	8-4276	Прокладка трубы электросварной диаметром 20 мм по стенам на скобах	-"-	I,I				97,7	27,8 8,II	-	I07	3I/9
I7	8-4223	Прокладка провода АППВС-500 сечением 2 х 2,5 мм2 скрыто	-"-	I,3				I5,6	5,6 0,94	-	20	7/I
I8	8-4208	Прокладка кабеля АВВГ сечением 2х2,5 мм2 по стене на скобах	-"-	0,25				95,5	3I,7 8,I8	-	24	8/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		И т о г о:	руб.								56I	I56
		Материалы, не учтенные ценником	-"-								I98I	
		И т о г о:	руб.								2542	
		Плановые накопления - 6%	-"-								I53	
		И т о г о:	руб.								2695	

Главный инженер проекта: Топчий

Составила: Тарасенко

Проверила: Цпак

Приложение к смете № I-IO

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
1	I5-07 стр.9I	Светильник люминесцентный потолочный на 2 лампы по 40 вт. УСП-5 (2х40)	шт.	I3	24,7	32I
		2,2I+20,6х1,083				
2	I5-07 стр.57 к-I,I03	Светильник люминесцентный пылезащитный на 2 лампы по 40 вт. ПБЛП-2х40	-"-	29	45,49	I3I9
		42,0хI,083= 46,3				
3	I5-07 доп.№ I0 п.I-253	Светильник пылеонепроницаемый ППД-200				
		I4,4хI,083	-"-	6	I5,6	94
4	стр.23	Плафон настенный уплотненный ЬУН--60м				
		I,50 х I,083=	-"-	4	I,62	6
5	цен.I часть У стр.300	Светильник "Универсаль" без затенителя У-I00	-"-	I	2,2I	2
6	-"- стр.324	Лампы люминесцентные мощностью 40 вт. ЛЬ-220-40	шт.	84	I,32	III

I	2	3	4	5	6	7
7	I6-03-П п.6-002	Стартеры СК-220-40 I,63 x I,083=	шт.	84	0,I8	I5
8	I6-03-П п.7-023	Лампы накаливания мощностью 60 вт Б-220-60 0,75 x I,086=	-"-	4	0,08I	I
9	-"- п.7-033	То же, мощностью I00 вт Б-220-I00 0,85 x I,086	-"-	I	0,09	-
I0	-"- п.7-027	То же, мощностью I50 вт Б-220-I50 0,85 x I,086	-"-	6	0,09	I
II	цен.I-У стр.3I8	Лампа переносная ремонтного освещения с защитной сеткой и вилкой У-256 ПШС	-"-	I	2,98	3
I2	цен.I-У стр.230	Провод с алюминиевыми жилами АППВС-500 сечением 2х2,5 мм2	м	I00	0,063	6
I3	-"-	То же, сечением 3х2,5 мм2	м	30	0,096	3
I4	цен.I	Провод АПВ-500				

I	2	3	4	5	6	7
	часть У стр.222	сечением 2,5 мм2	м	470	0,029	I4
I5	I5-09 стр.37 к-I,I4	Кабель с алюминиевой жилой АВБГ-660 сечением 2х2,5 мм2				
		0,355 х I,097 = 0,40	-"-	25	0,389	I0
I6	05-03 стр.I89	Труоа винипластовая диаметром 20 мм ГОСТ I0704-63	-"-	256	0,284	73
		И т о г о:	руб.			I980
		Комплектация 0,7% от суммы I06	-"-			I
		И т о г о:	-"-			I98I

Составила: (Тарасенко)

503-7-Iсп (IУ)

С М Е Т А № I-II

Дорожно-ремонтный пункт

На приобретение и монтаж силового электрооборудования
к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Сметная стоимость - I,I4 тыс.руб.
В том числе оборудование - 0,8 тыс.руб.
-"- -"- монтаж - 0,34 тыс.руб.

Основание: спецификация №
Составлена в ценах I969 года для базисного района

№№ пп	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Е.И.	К-во	Вес в тоннах нетто-брутто		Сметная стоимость в рублях					
							Единицы			Общая		
					Единицы	Общий	Обор.	Монтажных работ		Обор.	Монтажных работ	
								Всего	в т.ч. з/плата		всего	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	П/я В-8948 протокол № 338 от 29/XП-7Iг. 8-6607	Панель вводная ВРУ-ВI в составе: предохранитель типа ПП2-250,на ток 80а 6 шт.,автомат, выключатель АБ-25-2шт.:конденсатор, Кз-IМ-25-2										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
		компл. лампа накаливания В-220-25-2 шт.: переключатель ПУ-2-2шт. размером I800x800x500	шт.	I	-	-	I62,0	2I,8	7,5I/0,36	I62	22	8
2	-"- 8-6607	Панель распределительная ВРУ-В7 в составе: автомат - выключателя А3II4/I с током I5а - шт.5 40а - шт.I: 30а - шт.I: 50а-шт.I	-"-	I	-	-	I84	2I,8	7,5I/ /0,36	I87	22	8
3	ТПЭП I976г. № 5 п.4I3 -"- 8-6605	Шкаф управления трехфидерный напряжением главной сети 380в., цепи управления 220в ШУ 5I05-03В2Д	-"-	I	-	-	I48,0	30,4	I2,25	I48	30	I2
4	-"- п.404	Шкаф управления двухфидерный напряжением главной цепи - 4 380в.,										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		цепи управления 220в. ШУ 5I03/03В2П	шт.	I	-	-	II2	24,5	9,8	II2	25	I0
5	I5-04-I стр.8 п.0I-005 8-6II7	Автоматический выключатель трехполюсный АП-50-3-МТ	-"-	6			2,I	3,6	I,38	I3	22	8
6	8-5973	Выключатель герметический трехполюсный напряжением 380в., ток I0а, ГПВП/3-I0	-"-	2	-	-	-	4,48	I,87	-	9	4
7	8-45I0	Прокладка трубы винипластовой диаметром 20 мм в полу	I00м	I,57			-	27	II,2 0,08	-	42	I8
8	8-45II	То же, диаметром 28 мм в полу	I00м	0,20	-	-	-	33,4	I2,7 0,I2	-	7	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	8-437I	Затягивание провода первого АПВ-500 сечением 25 мм2 в трубе	I00м	I,40				6,86	2,69	-	I0	4
I0	8-4403	То же, последующего	-"-	4,2	-	-	-	2,37	I,3I	-	I0	6
II	8-4372	Затягивание первого провода АПВ-500 сечением 6 мм2 в трубе	-"-	0,I7				8,49	3,35	-	I	I
I2	8-4404	То же, последующего	-"-	0,5I	-	-	-	2,72	I,47	-	I	I
I3	8-4373	Затягивание первого провода АПВ-500 сечением I6 мм2	I00м	0,20				I2,6	4,82	-	3	I
I4	8-4405	То же, последующего	I00м	0,6	-	-	-	4,54	2,6	-	3	2
I5	8-5837	Установка предохранителя типа ПП-2-250 на ток 80а	шт.	6	-	-	-	I,63	0,54	-	I0	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6	I5-04 часть I, стр.I3 8-6II3	Автоматический выключатель АБ-25	шт.	2			0,4	I,65	0,58	I	3	I
I7	8-6735	Конденсатор Кз- IМ - 25	к-т	2			II,5	0,9	0,42	23	2	I
I8	I5-04 стр.200 8-6686	Переключатель ПУ-2	шт.	2	-	-	36,5	3,84	I,I	73	6	2
I9	8-6704	Установка автоматического выключателя А3II4/I на ток I5а	-"-	5	-	-	-	2,99	I,24	-	II	6
		И т о г о:	руб.							7I9	239	99
		Материалы, не учтенные ценником									85	
		Начисления на оборудование - II%								79		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		И т о г о:	руб.							798	324	
		Плановые накопления - 6%	-"-								I9	
		И т о г о:	-"-							798	343	
		Всего по смете:	-"-							II4I		

Главный инженер проекта: Топчий

Составила: Тарасенко

Проверила: Шпак

Приложение к смете № I-II

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I	Цен.I-У стр.330	Выключатель типа ГПВМ 3/I0	шт.	2	4,5I	9
2	Цен.I часть У стр.222	Провод с алюминиевыми жилами АПВ-500 сечением 2,5 мм2	м	560	0,023	I3
3	-"-	То же, АПВ-500 сечением 6 мм2	-"-	68,0	0,047	3
4	-"-	То же, АПВ-500 сечением I6 мм2	-"-	80	0,I03	8
5	05-03 стр.I05 к-I,II4	Труба винипластовая диаметром 20 мм ГОСТ I0704-63	-"-	I57	0,284	44
6	-"-	То же, диаметром 28 мм	-"-	20	0,356	7
7	I5-04-I стр.58	Предохранитель типа ПН-2-250	шт.	6	2,05	
8	I6-03 часть П, п.7-007 к-I,086	Лампа накаливания В-220-25 0,07 х I,086	шт.	2	0,08	I
		И т о г о:	руб.	-	-	85

Составила: Тарасенко

503-7-Iсп (IУ)

С М Е Т А № I-I2

Дорожно-ремонтный пункт

На приобретение и монтаж технологического оборудования мастерских к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Основание: Спецификация №

Сметная стоимость – 2,43 тыс.руб.

В том.числе оборудование – 2,34 тыс.руб. Составлена в ценах I969 года

–"– –"– монтаж – 0,09 –"–

№№	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Е.И.	К-во	Вес в тоннах брутто-нетто		Сметная стоимость единицы в рублях			Общая стоимость в рублях		
					Единицы измерен.	Общий	Обор.	Монтажных работ		Обор.	Монтажных работ	
								Всего	в т.ч. з/плата		всего	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I8-0I п.2-006 I4-433	Вертикально-сверлильный станок 2НII8	шт.	I	0,45	0,45	650	I8,3	I0,I	650	I8	I0
2	Заявка "Совэкспортхозтехника" вн.4,I972г. п.30	Пресс ручной реечный О-3т	–"–	I			28,5	–	–	29	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	I5-06 пов.05-012	Однопостовой сварочный трансформатор СТШ-500	шт	I	0,22	0,22	200	-	-	200	-	-
4	Заявка "Союзсельхозтехника" I978-I979г. Кн.4 п.625 24-У-279	Подъемник с ручным приводом, устанавливаемый на смотровой канаве П-II3	-"-	I	0,I6	0,I6	I60	II4/т	50/т / 6,7т	I60	I8	8/I
5.	I9-06-I п.0I-027 ЗУ-I	Кран подвесной однобалочный ручной грузоподъемностью 2 тн, пролет 5 м	-"-	I	0,427	0,427	282	9I,6/т	48,7/т / 2I2/т	282		
5а	ЗУ-I96	Сдача крана	груз.	2				I5,6	8,2/0,8	-	3I	I6/2
6	Заявка "Союзсельхозтехника"											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I978г. Кн.4, п.580	Маслораздаточный бак I33М	шт	2		20	-	-	[illegible]		-	
7	Ведомость Союзглававтосельмаш I979г. п.80	Компрессор передвижной С-4I2	-"-			I50	-	-	[illegible]	-	-	
8	I8-05 часть IУ п.7-048	Заточный станок настольный ИЭ 9703	-"-	I		60	-	-	[illegible]	-	-	
9	Заявка "Союзсельхозтехника" I975г. Кн.4 п.575 5% монтаж	Переносная маслораздаточная колонка 397 А	[illegible]	2		I20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
IO	-"- ц.555 24-У-555	Моечная установка М-I07	шт.	I	0,I3	0,I3	300	27,2/т	I5,I/т 0,35/т	300	4	2
		И т о г о :	руб.							2III	83	42/3
		Начисления на оборудования-II%								232	-	
		Плановые накопления - 6%									5	
		И т о г о :								2343	88	
		Всего по смете:									243I	

Главный инженер проекта: Топчий

Руководитель группы: Шпак

Составила: Тарасенко

503-7-1сп (1У)

С М Е Т А № I-I3

Дорожно-ремонтный пункт

На приобретение производственного инвентаря
к типовой смете на строительство ремонтной мастерской с конторой

Сметная стоимость - 0,48 тыс. руб.

Основание: Спецификация на чертеже № ТХ-5
Составлена в ценах 1969 года для базисного района

№№ пп	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Е.И.	К-во	Вес в тоннах нетто-брутто		Сметная стоимость в рублях					
					Единицы	Общий	Единицы			Общая		
							Обор.	Монтажных работ		Обор.	Монтажных работ	
								всего	в т.ч. з/плата		всего	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	24-04 п.352	Верстак слесарный ОРГ-I468-0I-060А	шт.	2	-	-	44,4	-	-	89	-	-
2	Цен.I часть П, п.583	Стеллаж одинарный ОРГ-I468-05-8I0 2755 х 600	-"-	2	0,306	0,6I2	220/т	-	-	I35	-	-
3	Пр-нт 84-04 п.79	Ванны для мойки деталей М-30I размером I300х550	-"-	I	0,044	0,044	I3I	-	-	I3I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	Кат. Гипро-гора 65-027 Кальк.9I	Ларь для сотирочный материалов										
		I000x500	шт.	I			8I			8I		
		И т о г о:	руб.							436		
		Тара, упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы - I0%								44		
		И т о г о:	руб.							480		

Главный инженер проекта: Милова Л.Н.

Составил: Иллюстров Ь.Ф.

С М Е Т А № I-I4

Дорожно-ремонтный пункт
На приобретение и монтаж электрооборудования автоматики
к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Сметная стоимость – 0,6I тыс.руб. Основание: Спецификация №
В том числе оборудование – 0,42 тыс.руб. Составлена в ценах I969 г. для
-"- монтаж – 0,I9 тыс.руб. базисного района

№№ пп	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтаж работ	Е.И.	К-во	Вес в тоннах нетто-брутто		Сметная стоимость в рублях. Единицы			общая		
					единицы	Общий	Обор.	Монтажных работ всего	в т.ч. з/плата	Обор.	Монтажных работ всего	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04 часть II, Доп.№ 3 п.I-925 II-I956	Шкафной щит малогабаритный ШМ размером: I000x800x350 мм	штук	I	–	–	34,0	I0,4	5,2б	34	I0	5
		Аппаратура, устанавливаемая в щите:										
2	I5-04-I доп.№ I	Реле времени пневматическое типа –										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
	п.I2-430 I5-04 часть II п.I-399 8-6.3I	РВП-2I2I 6,7 + 2,0=8,7	шт.	2	-	-	8,7	I,27	0,46	I7	3	I
3	I5-04-II п.I2-I78 I5-04-II п.I-399 стр.6I 8-673I	Реле промежуточное РПУ-2 8,8 +3,0=II,8	-"-	6			II,8	I,27	0,46	7I	8	3
4	I5-04-I п.06-I80 I5-04 часть II стр.50 8-6734	Переключатель универсальный кулачковый ПКУ--3/I2АОI02 3,2 + I,0	шт. сек.	I 2	-	-	4,2	- 0,33	- 0,I2	4 -	- I	-
5	I5-04-I п.06-I82	То же, ПКУ3--I2С200I										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	I5-0I-II п.I-420	4,45 + 2,0	шт.	I	-	-	6,45	-	-	6	-	-
	8-5734		сек.	4			-	0,33	0,I2	-	I	
6	I5-04 часть I п.0I-003	Автоматический выключатель А63-М										
	I5-04 часть II I-320	I,55 + 0,9=2,45	шт.	I	-	-	2,45	0,64	0,3I	2	I	-
	8-6696											
7	-"- п.I9-0I0 I5-04-II	Арматура сигнальной лампы АС-220										
	п.I-452 8-6735	0,35+0,6=0,95	-"-	2	-	-	0,95	0,9	0,42	2	2	I
8	I7-04 п.I-0276 I5-04 часть II	Регулятор температуры полупроводниковый, магерный ПТР-II-04										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	стр.52 8-6743	43+I,3 = 44,3	шт.	I	-	-	44,3	I,27	0,54	44	I	I
9	I5-04-I I8-058 I5-04 часть II стр.50 8-67I5	Кнопка управления КЕ-0II I,5+I,0 = 2,5	шт	3	-	-	2,5	I,23	0,47	8	4	I
I0	24-05 стр.87 I5-04 часть II стр.55	Рамка для надписи РИМ-66 0,022+0,25 =0,27	-"-	7	-	-	0,27	-	-	2	-	-
II	I5-04 часть II стр.54	Рейка зажимов РЗ-32	-"-	I	-	-	0,3	-	-	I	-	-
I2	24-05 п.I-I6I	Колодка маркировочная КМ-4	-"-	8	-	-	0,02	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3	-"- I5-04 часть II стр.54	Зажимы коммутационные ЗК-Н, ЗК-П	шт.	45	-	-	0,3	-	-	I4	-	-
I4	24-05 п.I-475	Оконцеватель проводов ОП	-"-	92			0,004			I		
I5	24-05 п.I-378	Манжетка маркировочная ММ	-"-	I2I	-	-	0,002	-	-	-	-	-
I6	I5-04-I п.0I-005 I5-04-II п.I-320 8-6703	Выключатель автоматический АП-50-3МТ 2,I + 2,5 = 4,6	-"-	I	-	-	4,6	2,36	I,44	5	2	I
I7.	I5-04 часть I п.0I-004 I5-04 часть II п.I-320 8-6700	То же, АП-50-2МТ I,65 + I,8	-"-	I	-	-	3,45	4,52	I,73	3	5	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8	I5-04-I п.04-I47 I5-04-Л I-354 8-6725	Магнитный пускатель ПМЕ-073 7,0 + 3,5 =	шт.	I			I0,5	I,I	0,5	II	I	I
I9	-"- 04-I65 I5-04 часть II п.I-354 8-6725	Магнитный пускатель ПМЕ-III 3,5 + 3,5 =7,0	-"-	3	-	-	7,0	I,I	0,5	2I	3	2
20	8-6758	Провод монтажный ПТВ сечением I,5 мм2	I00м	I,0	-	-	I7,9	-	-	I8	-	-
2I	I7-04 Доп.3 п.I-0996 II-III4	Регулятор температуры дилатометрический ТУДЭ-I	шт.	2	-	-	55	I0,6	6,04	II0	2I	I2
22	8-45I0	Прокладка винипластовых труб										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		диаметром 20 мм	I00м	0,90	-	-	-	27	II,2	-	24	I0
23	8-45II	То же, диаметром 32 мм	-"-	0,I0	-	-	-	33,4	I2,7	-	3	I
24	8-I530	Кабель, затягиваемый в проложенные трубы при весе I м до I кг	-"-	0,5	-	-	-	I3,4	5,87 0,09	-	7	3
25	8-I604	Сухая заделка контрольного кабеля сечением I,5 мм2 с количеством жил до 7-ми	шт.	4	-	-	-	0,78	0,36	-	3	I
26	8-437I	Затягивание первого провода АПВ сечением 2,5 мм2 в проложенные трубы	I00м	0,9	-	-	-	6,86	2,69 0,8I	-	6	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	8-4403	То же, последующего	I00м	I,7				2,37	I,3I	-	4	2
		И т о г о:	руб.							374	II0	50/I
		Итого оборудование с к-I,II	-"-							4I5		
		Материалы, не учтенные ценником	-"-								73	
		И т о г о:	руб.							4I5	I83	
		Плановые накопления - 6%									II	
		И т о г о:	руб.							4I5	I94	
		Всего по смете:	руб.								609	

Главный инженер проекта: Топчий

Составила: Тарасенко

Проверила: Шпак

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
I	Цен.I часть У стр.224 п.2I2	Провод монтажный ПГВ сечением I,5 мм2	км	0,I	35,6	4
2	I5-09 стр.58 к-I,I02	Кабель контрольный с медными жилами КНРЭ сечением 4хI,5 мм2				
		520 х I,I02	-"-	0,05	573	29
3	05-03 стр.I89	Труба винипластовая диаметром 20 мм	м	90	0,284	26
4	-"-	То же, диаметром 32 мм	м	I0	0,356	4
5	Цен.I часть У, стр.222 п.I86	Провод алюминиевый АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,26	29,2	8
		Итого:	руб.	-	-	73
		Комплектация 0,3% от суммы 39	-"-			-
		Итого:	-"-			73

Составила: Тарасенко

503-7-Iоп (IУ)

С М Е Т А № I-I5

Дорожно-ремонтный пункт

На приобретение и монтаж оборудования слабых токов
к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Сметная стоимость - 0,2I тыс.руб. Основание: Спецификация №
В т.ч оборудования - 0,II тыс.руб. Составлена в ценах I960 года
-"- монтаж - 0,I тыс.руб. для базисного района

№№ пп	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Е.И.	К-во	Вес в тоннах нетто-брутто		Сметная стоимость в рублях					
							Единицы			Общая		
					Единицы	Общий	Обор.	Монтажных работ		Обор.	Монтажных работ	
								Всего	в т.ч. з/плата		Всего	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I6-02 02-0005 I0-705	Комплект телефонной местной связи ТКМС-2	К-т	I	-	-	33	I5,9	8,36	33	I6	8
2	I6-02 п.04-0005 I0-974	Установка телефонного аппарата системы АТС ТАН-60	шт.	7			5	0,56	0,3	35	4	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
3	НИИЭР стр.I2 том 2 IO-3098	То же, динамика абонентского мощностью 0,5 вт.	шт	5	-	-	5,8	3,56	I,88	29	I8	9
4	8-2792	То же, телефонной распределительной коробки КР-IO	-"-	I			-	4,97	I,83 0,I7	-	5	2
5.	IO-7242	Установка радиоразветвительной коробки УК-2П	-"-	3				0,769	0,26	-	2	I
6	IO-2979	То же, радиорозетки	-"-	5				0,54	0,29	-	3	I
7	8-4223	Прокладка провода скрыто на стене	I00м	I,7				I5,6	5,6 0,97	-	27	I0/2
8	8-2533	Прокладка кабеля по стене при весе										

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	I метр до I кг	I00м	0,2	-	-	-	43,0	I8,0 I,89	-	9	4
	И т о г о :	руб.							97	84	37/2
	Начисление на оборудование -II%								II		
	Итого оборудования -"-								I08		
	Материалы, не учтенные ценником -"-									I0	
	И т о г о :	руб.							I08	94	
	Плановые накопления -6%									6	
	И т о г о :	руб.							I08	I00	
	Всего по смете:	руб.								208	

Главный инженер проекта: Топчий

Составила : Тагасенко

Проверила : Чак

Приложение к смете № I-I5

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	Уен.I часть У стр.349	Коробка телефонная распределительная КР-I0	шт.	I	I,07	I
2	29-02-20 п.234 к-I,086	То же, радиоразветвительная УК-2П 0,II х I,086	-"-	3	0,I2	I
3	Номенк. Совета Мин-ов СССР	Радиорозетки	-"-	5	0,I6	I
4	I5-09 стр.75 к-I,097	Кабель телефонный ТПП емкостью 5х2х0,5 II0 х I,097	км	0,02	I20,7	2
5	-"- стр.88 к-I,I09	Провод ТРП емкостью Iх2х0,5 I9 х I,I09=	км	0,I4	2I,I	3
6	-"- стр.I03 к-I,I09	Кабель для радиофикаций ПРВПМ сечением 2хI,2 мм2 60,0 х I,I09	км	0,03	66,5	2
		И т о г о:	руб.	-	-	I0

Составила: Шпак

С М Е Т А № I-I6

Дорожно-ремонтный пункт

На оборудование и коммуникации встроенной котельной
к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Основание: чертежи №№ ТМ-I, ТМ-2
Показатели:
Кубатура - II35 м3
Стоимость единицы - I,82 руб.

Сметная стоимость - 2,06 т.р.
Составлена в ценах I969г. для базисного района

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
I	23-74 30-II6	Прокладка стальных бесшовных труб диаметром I08х4	м	20,0	3,29	66
2	23-72 30-IIа	Прокладка стальных водогазопроводных труб диаметром 76 х 3	-"-	I8,0	2,38	43
3	23-55 30-I0в	То же, диаметром 40 мм	-"-	I4,0	I,25	I8
4	23-54 30-I0в	То же, диаметром 32 мм	-"-	I9,0	I,I4	22
5	23-53 30-I0в	То же, диаметром 25 мм	-"-	30,0	0,98	29
6	23-52 30-I0в	То же, диаметром 20 мм	-"-	8,0	0,8I	6

I	2	3	4	5	6	7
7	23-5I 30-I0в	То же, диаметром I5 мм	м	I6,0	0,76	I2
8	23-I09 20-I5-б	Задвижка 30ч 6бр. диаметром I00 мм	шт.	2	2I,3	43
9	23-I08 30-I5-б	То же, диаметром 70 мм	-"-	2	I7,I	34
I0	Цен.I часть Ш п.I28	Вентиль муфтовый I5 кч I8бр. диаметром 50 мм	-"-	4	3,35	I3
II	Цен.I часть Ш п.I27	То же, диаметром 40 мм	-"-	5	2,6I	I3
I2	-"- п.I25	То же, диаметром 25 мм	-"-	I2	I,I5	I9
I3	-"- п.I24	То же, диаметром 20 мм	-"-	I	I,I5	I
I4	-"- п.I23	То же, диаметром I5 мм	-"-	4	I,02	4
I5	Цен.I часть Ш п.I542	Кран сальниковый муфтовый диаметром 32 мм II4-ббк	-"-	2	2,05	4
I6	23-I38 30-I5-а Цен.I часть Ш п.II47	Клапан обратный диаметром 50 мм I6 кч IIбр 9,04-4,79+2,57=	шт.	2	6,82	I4

I	2	3	4	5	6	7
I7	23-I36 30-I5а цен.I часть Ш	То же, диаметром 25 мм 5,86-2,77+0,96	шт.	I	4,05	4
I8	23-I57 30-I7а	Клапан предохранительный малогабаритный однорычажный фланцевый диаметром 40 мм I7ч 3 ор.	-"-	I	I0,5	II
I9	23-693 32-I3-а	Распределительная гребенка Д-I59	-"-	2	33,5	67
20	23-687 32-I26	Манометр	-"-	2	4,I8	8
2I	23-688 32-I2в	Термометр	-"-	2	2,I8	4
22	23-76 30-IIа	Дымоходная труба стальная бесшовная диаметром I59 мм	м	20	4,82	96
		И т о г о:	руб.	-	-	53I
		Оборудование				
23	23-509 32-I-а	Котел водогрейный ВНИИСТО-II4 при температуре до II5°	шт.	3 3	I79 20,8	537 62
24	I7-04-П 09-0595	Установка автоматики УАБ - МТП 37 х I,I = 40,7	шт.	3	40,7	I22

I	2	3	4	5	6	7
25	23-6I5 32-7а	Насос ц/б I/5 К-6 с электродвигателе: АОЛ2-I2-2, вес до 0,75 тн	шт.	2	9,72 6,7	I9 I3
26	цен.I-Ш п.I6I8	Стоимость насоса	-"-	2	536	I07
27	23-703 32-I4-в	Ручной насос БКР-2	-"-	I	25,3	25
28	23-6I0 23-704	Скоростной водоподогреватель 0I ОСТ 34-588-68, F= 0,37 м2, 6- секционный (по верхн.) нагрева до 3,0 м3)				
		I9,7 + 2,II х 2	-"-	I	23,92 I2,92	24 I3
29	Цена завода "Моссантехпром"	Стоимость водоподогревателя	-"-	I	I45,2	I45
		И т о г о:	руб.			979/88
		Строительные работы				
30	I9-5I 28-3-г Цен.I-I вып.6, п.389	Изоляция трубопроводов и оборудования минераловатными матами	м3	9,I	7,77	7I
		Маты минераловатные I,03 х 9,I=	м3	9,37	26,8	97

I	2	3	4	5	6	7
3I	I7-702 27-60-ж 27-68-ж	Окраска трубопроводов масляной краской за два раза	м2	85	0,424	36
		И т о г о:	руб.			25I
		Итого по смете:	-"-			I76I
		Накладные расходы - I4,9% на сантехнические работы по п.п. I-22, 27 от суммы 556	-"-			83
		Накладные расходы на заработную плату 70% по п.п. 23,25,28 от суммы 88 руб.				62
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы				4I
		И т о г о:	руб.			I947
		Плановые накопления - 6%				II7
		И т о г о:	руб.			2064

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Нестерова

503-7 -Iсп (IУ)

С М Е Т А № I-I7

Дорожно-ремонтный пункт

На приобретение и монтаж нестандартизированного технологического оборудования ремонтной мастерской

к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

Основание: Спецификация №
Сметная стоимость - 0,5 тыс.руб.
В т.ч. оборудование - 0,49 -"-
-"- -"- монтаж - 0,0I -"-

Составлена в ценах 1969 года.

№№ пп	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Е.И.	К-во	Вес в тоннах брутто-нетто		Сметная стоимость единицы в рублях			Общая стоимость в рублях		
					Единицы	Общий	Обор.	Монтажных работ всего	в т.ч. з/плата	Обор.	Монтажных работ всего:	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	24-04-0I Доп.3 п.3	Верстак слесарный ОРГ-I468 0I-060 А I200x800	шт.	2	0,I72	0,344	75	-	-	I50	-	-
2	Каталог ШАГ ПИ-23	Ларь для обтирочных материалов I000x500 ОРГ-I468-0I-0923	-"-	I	0,044	0,044	36,5	-	-	37	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	Ценник ГИАТ, стр.8 п.5-I 3I-У-290	Ванна для мойки деталей по типу М-30I I380-550	шт.	I	0,I55	0,I55	254	I54/т	87,6/т	254	7	I
1	Ценник ГИАТ, стр.54 п.20-УШ	Стеллаж одинарный полочный ОРГ-I468-05-8I0 2755 х 640 х2376 -"-	8				78					
		И т о г о : руб.								44I	7	I
		Начисление на оборудование - II% руб.								49		
		Плановые накопления -6%									I	
		И т о г о : руб.								490	8	
		Всего по смете: руб.								498		

Главный инженер проекта: Топчий
Руководитель группы: Чак
Составила : Герасенко

С М Е Т А № I-I8

Дорожно-ремонтный пункт
На приобретение мебели и жесткого инвентаря
к типовому проекту на строительство ремонтной
мастерской с конторой

Показатели:
Кубатура здания - 1135 м3
Стоимость м3 - I,23 руб.

Сметная стоимость - I,4 тыс. руб.
Составлена в ценах [illegible] года
для сейсмического района

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	Пр-нт II3-0I арт. I600	Столы письменные 2-х тумбовые	шт.	5	49,70	249
2.	арт.I500	Столы конторские	шт.	4	28,20	II3
3.	арт.2	Стулья	шт.	30	4,87	I55
4.	арт.2600	Шкафы конторские	шт.	6	59,20	355
5.	Завод металлоизделий	Шкаф несгораемый	шт.	2	I32,40	265
6.	Калькуляция завода.	Шкафчики для спецодежды одинарные	шт.	I2	22	264
		И т о г о:	руб.			I40I

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Кокурина

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете ОС № I к типовому проекту на строительство ремонтной мастерской с конторой

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			Для возведения конструкций, одинаковых для всех вариантов	Для возведения конструкций, предусмотренных вариантами		
				I при -10°	2 при -25°	3 при -20°
I	2	3	4	5	6	7
	I. Общестроительные работы					
	А. Подземная часть					
I.	Затраты труда	ч/дн.	49,80			
П.	Заработная плата	руб.	II5,04			
Ш.	Материалы (местные и привозные)					
I.	Щебень	м3	0,I5			
2.	Анкерные болты	кг	0,03I			
IУ.	Сборные конструкции					
I.	Фундаментные блоки ФБС 24-4.6.Т	м3	I8,40			
2.	Фундаментные блоки ФБ6-42, ФБ6-43	-"-	I,02			
У.	Полуфабрикаты					
I.	Бетон М-I00	-"-	I8,26			
2.	Бетон М-I50	-"-	I3,50			
3.	Бетон М-200	-"-	0,23			

I	2	3	4	5	6	7
4.	Раствор цементный	м3	0,60			
5.	Арматура А-Ш	тн	0,70			
	Ь. Надземная часть					
I.	Затраты труда	ч/дн.	673,65			
П.	Заработная плата	руб.	2033,44			
Ш.	Материалы					
I.	Доски П сорта 25-32 мм	м3	0,40			
2.	То же, 40 мм	-"-	0,28			
3.	То же, П сорта 25-32 мм	-"-	0,I6			
4.	То же, П сорта 40 мм	-"-	I,45			
5.	То же, IУ сорта 25-32 мм	-"-	0,84			
6.	То же, IУ сорта 40 мм	-"-	0,I8			
7.	Бревна строительные Ш сорта I40 - 240 мм	-"-	I,09			
8.	Дрова	-"-	0,02			
9.	Бруски и брусья П сорта 70 мм	-"-	0,II			
I0.	То же, Ш сорта 75 мм	-"-	I,I3			
II.	Гвозди	кг	43,77			
I2.	Накладные детали	тн	0,25			
I2а.	Закладные детали	тн	0,29			
I3.	Крепежные элементы	тн	0,I47			
I4.	Электроды	кг	I9,36			
I5.	Грунтовка битумная	тн	0,I8			
I6.	Стекло жидкое	кг	I0,5			
I7.	Мастика	тн	I,0			

I	2	3	4	5	6	7
I8.	То же, битумная	тн	2,86			
I9.	Стальные подставки	-"-	0,067			
20.	Стальные конструкции	-"-	3,40			
2I.	Сурик железный густотертый	-"-	7,05			
22.	Олифа комбинированная	-"-	2,II			
23.	Плиты	м2	333,32			
24.	Г и п с	тн	0,I3			
25.	Песок	тн	0,I3			
26.	Т о л ь	тн	I9,79			
27.	Битум	кг	II,35			
28.	Щебень	м3	7,9I			
29.	Пакля	кг	6,I4			
30.	Закрепки	кг	2,06			
3I.	Стекло оконное	кг	45,85			
32.	Замазка меловая	-"-	3,3			
33.	Замазка железо-суриковая	-"-	79,0			
34.	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт.	26,49			
35.	Гравий	м3	7,75			
36.	Болты	кг	6,48			
37.	Войлок	м2	20,97			
38.	Картон асбестовый	тн	0,06			
39.	Рулонный материал (рубероид)	м2	I25,I6			
40.	Плитки рядовые	м2	79,6I			
4I.	Плитки	-"-	44,36			

I.	2	3	4	5	6	7
42.	Решетки	штук	7			
43.	Плинтусы деревянные	м	29,86			
44.	Известь негашенная	кг	60,7I			
45.	Краски сухие эмульсионные	-"-	I,3I			
46.	Сетка проволочная тканевая	м2	25,74			
47.	Ьелила цинковые тертые	кг	3I,72			
48.	Краски тертые	кг	5,86			
49.	Мел молотый	-"-	48,0I			
50.	Олифа	-"-	49,I9			
5I.	Краски сухие силикатные	-"-	I03,65			
52.	Краски сухие казеиновые	-"-	2,29			
53.	Мазут топочный	-"-	24,57			
54.	Сталь круглая	тонн	0,07			
55.	Теплоизоляционные изделия	м3	I,04			
56.						
IУ.	Сборные бетонные и железобетонные конструкции					
I.	Кольца	м3	3,59			
2.	Плиты железобетонные	-"-	2,0I			
3.	Сборные колонны КПП-48-7	-"-	4,0			
4.	Сборные железобетонные балки Ь6-6-I	-"-	4			
5.	Стойки	-"-	I,20			
6.	Ригели	штук	I			

I	2	3	4	5	6	7
7.	ПСЛ-20 / 0,9х6 - 721	шт.	5			
8.	ПСЛ-20 / 0,9х6 - 222	-"-	I			
	ПСЛ-20 / I,2х6 - 2II	-"-	I			
	ПСЛ-20 / I,2х6 - I22	-"-	3			
	ПСЛ-20 / I,2х6 - II2	-"-	I			
	ПСЛ-20 / I,2х6 - III	-"-	4			
	ПСЛ-20 / I,2х6 - 52I	-"-	3			
	ПСЛ-20 / I,8х6 - I22	-"-	I			
	ПСЛ-20 / I,8х6 I2I	-"-	I			
8.	Стеновые угловые блоки БЛ-6, БЛ-24, БЛ-42	-"-	20			
9.	Перемычки сборные железобетонные Б-I5, БУ-I5, Б-I9, БУ-I9, Б-I3	м3	I,I9			
I0.	Плиты сборные железо-бетонные С9-П59-I2, С9-ПС 59-I0, С9-ПС 59-I2	штук	I3			
II.	Плиты ПГ-3Ат IУТ	штук	5			
	ПВ 7-4Д IУТ	штук	I			

I	2	3	4	5	6	7
I2.	Карнизные плиты ПК-I	штук	3			
I3.	Стаканы Св 7л-3	-"-	I			
I4.	Лотки А-I	м3	4,13			
I5.	Опорные подушки СП-I, и СП-2	м3	0,I3			
I6.	Плиты перекрытия П-I	шт.	5			
I7.	То же, П-Iд, ПIд-I, П-I7	-"-	43			
У.	Полуфабрикаты					
I.	Асфальтовая смесь	тонн	8,74			
2.	Арматура	тонн	4,02			
3.	Раствор декоративный	м3	0,I4			
4.	Раствор цементный	м3	0,48			
5.	Раствор цементный 25	-"-	0,73			
6.	Раствор цементный 50	-"-	I,29			
7.	Раствор цементный 75	-"-	4,8			
8.	Раствор цементный I00	-"-	3,78			
9.	Раствор цементный 200	-"-	0,36			
I0.	Раствор цементный I:3	-"-	I,08			
II.	Раствор цементный I:4	-"-	I,67			
I2.	Раствор цементно-известковый	-"-	6,75			
I3.	Раствор цементно-известковый М-25	-"-	0,I3			
I4.	Цемент 400	тн	0,04			
I5.	Раствор известковый	м3	3,86			
I6.	Бетон М-50	м3	0,23			

I	2	3	4	5	6	7
I7.	Бетон М-I00	м3	88,I0			
I8.	Бетон М-I50	-"-	27,58			
I9.	Бетон М-200	-"-	I4,0			
20.	Бетон М-300	-"-	I,I3			
2I.	Щиты опалубки	м2	27,80			
УI.	Деревянные конструкции и изделия					
I.	Наличники	метр	52,39			
2.	Блоки оконные	м2	5,I6			
3.	Блоки дверные	-"-	I7,34			
4.	Стойки инвентарные	штук	0,I2			
УП.	Строительные машины					
I.	Бульдозеры I00 л.с.	м/см.	0,I9			
2.	Экскаваторы	-"-	I,I3			
3.	Краны гусеничные	-"-	0,40			
4.	Краны гусеничные I0 тн	-"-	6,67			
5.	Краны гусеничные 20 тн	-"-	0,98			
6.	Краны гусеничные 5тн	-"-	0,94			
7.	Краны башенные 5 тн	-"-	I,58			
8.	Краны автомобильные 5 тн	-"-	0,42			
9.	Растворонасосы	-"-	I,99			

I	2	3	3	4	5	6	7
I0.	Трамбовки пневматические		м/см.	2,83			
II.	Тракторы I00 л.с.		-"-	0,0I			
I2.	Катки прицепные на пневмоходу 28 тн		-"-	0,0I			
	П. Санитарно-технические работы						
I.	Затраты труда		ч/дн.		382,4	383,6	384,2
2.	Заработная плата		руб.		575,8	577	577,9
3.	Материалы:						
4.	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм		м		3I5	3I5	320
5.	Труоа чугунная реористая		шт.	I5			
6.	Умывальники		шт.	3			
7.	Унитазы		шт.	I			
8.	Флюгарки		шт.	I5			
9.	Радиаторы		шт.	I5	20,77	25,II	29,45
I0.	Водозаборный кран		шт.	I			
II.	Вентили пожарные		шт.	2			
I2.	Раковина		шт.	I			
I2.	Вентили I5 кч I8р диаметром 25 мм		-"-	I5			
	-"- -"- диаметром 20мм		-"-	3			
	-"- -"- диаметром I5мм		-"-	5			

I	2	3	4	5	6	7
	-"- -"- диаметром 50 мм	шт.	8			
	-"- -"- диаметром 40мм	-"-	3			
	Трубопроводы стальные диаметром I08х4	м	I5			
	Вентили поливочные	шт.	3			
	Головки для присоединения пожарных рукавов	-"-	I2			
	Задвижки 30ч 6бр.	-"-	I			
	Крепления	кг	47,85			
	Рукава пожарные	м	40			
	Стволы ручные	шт.	2			
	Фланцы стальные	шт.	5			
	Фасонные части	тн	0,025			
	Шкафчики пожарные	шт.	2			
	Трапы диаметром 50 мм	шт.	2			
	Трапы диаметром I00 мм	шт.	2			
	Трубы чугунные канализационные диаметром I00 мм	м	62,83			
	То же, диаметром 50 мм	м	2,06			
	Трубы асбестоцементные безнапорные	м		64,03	64,0I	68,0
	Водонагреватель	шт.	I			
	Воздуховоды	м2	43,48			
	Решетки жалюзийные	шт.	II			
	Насадки	шт.	I			
	Шумоглушители	шт.	I			

I	2	3	4	5	6	7
	Дроссель - клапан	шт.	I			
	Канат стальной	кг	6			
	Редуктор	к-т	I			
	Насос с электродвига-телем	шт.	I			
	Фланцы	-"-	2			
	Вентилятор	-"-	3			
	Секции	-"-	4			
	Ремни клиновые	п.м.	I8,2			
	Минераловата	м3	0,I2			
	Ткань хлопчатобумажная	м3	I,05			
	Теплоизоляционный материал	м3	9,40			
	Проволока стальная	кг	24			
	Сурик железный тертый	-"-	I6,4I			
	Раствор асбоцементный	м3	0,06			
	Крахмал	кг	8,53			
	Графит	кг	I,75			
	Бумага мешочная	кг	0,32			
	Белила цинковые	кг	I5,34			
	Мастика битумная	тн	0,03			
	Олифа	тн	0,53			
	Краски тертые	кг	3,53			
	Колер масляный	кг	27,70			
	Муфты	шт.	20			
	Крепления	кг	320			
	Прочие материалы	руб.	37,8			

I	2	3	4	5	6	7
4.	Механизмы					
I.	Трамбовки пневматические	м/см.	0,05			
2.	Машины	руб.	62,7			
	ш. Электроосвещение ремонтной мастерской с конторой					
I.	Затраты труда	ч/дн.	46,8I			
2.	Заработная плата	руб.	I56			
3.	Светильник люминесцентный потолочный полочный на 2 лампы УСП-5-2х40	шт.	I3			
4.	То же, ПБЛП-2х40	-"-	29			
5.	Светильник пыленепроницаемый ППД-200	-"-	6			
6.	Плафон настенный уплотненный ЬУН-60м	-"-	4			
7.	Светильник "Универсаль" без затенителя У-I00	-"-	I			
8.	Лампы люминесцентные мощностью 40 вт. Ль-220--40	-"-	84			
9.	Стартеры СК-220-40	-"-	84			
I0.	Лампы накаливания мощностью 60 вт. Б-220-60	-"-	4			
II.	То же, мощностью I00 вт. Б-220-I00	-"-	I			
I2.	То же, мощностью I50 вт. Ь-220-I50	-"-	6			

I	2	3	4	5	6	7
I3.	Лампа переносная ПЛС	шт.	I			
I4.	Провод с алюминиевой жилой АППВС -500 сечением 2х2,5 мм2	м	I00			
I5.	То же, сечением 3х2,5 им	-"-	30			
I6.	Провод АПВ-500 сечением 2,5 мм2	-"-	470			
I7.	Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ-660 сечением 2х2,5 мм2	-"-	25			
I8.	Труба винипластовая диаметром 20 мм	-"-	256			
I9.	Щиток освещения УОЩВ-I2	шт.	I			
20.	Ящик с понижающим трансформатором НТП-0,25	шт.	2			
2I.	Выключатель однополюсный для скрытой проводки	шт.	I			
22.	То же, герметический до 250в., 6а	шт.	2			
23.	Розетка штепсельная брызгонепроницаемая	шт.	3			
24.	Розетка штепсельная трехполюсная	шт.	I			
25.	Розетка штепсельная для скрытой проводки	шт.	4			

I	2	3	4	5	6	7

IУ. Приобретение и монтаж силового электрооборудования ремонтной мастерской с конторой

I.	Затрать труда	ч/дн.	22,25
2.	Заработная плата	руб.	99
3.	Панель вводная БРУ-ШI в составе: предохранитель типа ПП2-250, на ток 80а - 6 шт., автомат, выключатель АБ-25-2 шт., конденсатор КБ-IМ-25-2 компл. лампа накаливания В-220-25- 2 шт., переключатель ПУ-2-2 шт., размером I800х800х500	к-т	I
4.	Панель распределительная ВРУ-Р7 в составе: автомат - выключатель А 3II4/I с током I5а,- шт. 5, 40а - шт. I, 30а - шт. I, 50а - шт.I	к-т	I
5.	Шкаф управления трехфидерный ЩУ-5I05-03В2Ж	шт.	I
6.	То же, ЩУ 5I03-03В2П	-"-	I
7.	Выключатель герметический трехполюсный типа - ГПВМ/3-I0	-"-	2
8.	Автоматический выключатель трехполюсный АП-50-3МТ	-"-	6
9.	Автоматический выключатель АБ-25	-"-	2

I	2	3	4	5	6	7
I0.	Конденсатор КЭ-1М-25	к-т	2			
II.	Переключатель ПУ-2	шт.	2			
I2.	Провод с алюминиевой жилой АПВ-500 сечением 2,5 мм2	м	560			
I3.	То же, АПВ-500, сечением 6 мм2	м	68			
I4.	Труба винипластовая диаметром 20 мм	м	80			
I5.	То же, диаметром 28 мм	м	I57			
I6.	Предохранитель типа - ПН-2-250	шт.	6			
I7.	Лампа накаливания Б-220-25	шт.	2			

У. Приобретение и монтаж технологического оборудования ремонтной мастерской с конторой

I.	Затраты труда	ч/дн.	35,59
2.	Заработная плата	руб.	42
3.	Вертикально-сверлильный станок 2Н II8	шт.	I
4.	Пресс ручной реечный 3-3т	-"-	I
5.	Однопостовой сварочный трансформатор СТШ-500	-"-	I
6.	Подъемник с ручным приводом, устанавливаемый на осмотровой канаве П-II3	-"-	I

I	2	3	4	5	6	7
7.	Кран подвесной однобалочный ручной, грузоподъемностью 2 тн, пролет 5 м	шт.	I			
8.	Маслораздаточный бак II3М	-"-	2			
9.	Компрессор передвижной С-4I2	-"-	I			
I0.	Заточный станок настольный ИЭ 9703	-"-	I			
II.	Переносная маслораздаточная колонка 397А	-"-	2			
I2.	Моечная установка М-I07	-"-	I			

УI. Приобретение производственного инвентаря ремонтной мастерской с конторой

I.	Верстак слесарный - ОРГ-I468-0I-060 А	шт.	2			
2.	Стеллаж одинарный ОРГ--I468-05-8I0 2755 х 600	шт.	2			
3.	Ванна для мойки деталей М-30I размером I300х550	шт.	I			
4.	Ларь для обтирочный материалов I000 х 500	шт.	I			

УП. На приобретение и монтаж электрооборудования автоматики ремонтной мастерской с конторой

I.	Затраты труда	чел/дн.	I6,I5			
2.	Заработная плата	руб.	50			
3.	Шкафной щит малогабаритный ШЩМ размером I000х800х350 в составе:	шт.	I			

I	2	3	4	5	6	7
	а) Реле времени РВП-2I2I	шт.	2			
	б) Реле промежуточное РПУ-2	-"-	6			
	в) Переключатель универсальный кулачковый ПКУ-3/I2 А0I02	-"-	I			
	г) То же, ПКУ3-I2 С 200I	-"-	I			
	д) Автоматический выключатель А63-М	-"-	I			
	е) Арматура сигнальной лампы АС-220	-"-	2			
	з) Регулятор температуры полупроводниковый, камерный ПТР-П-04	-"-	I			
	ж) Кнопка управления КЕ-0II	-"-	3			
	и) Рамка для надписи РПМ-66	-"-	7			
	к) Рейка зажимов РЗ-32	-"-	I			
	л) Колодка маркировочная КМ-4	-"-	8			
	м) Выключатель автоматический АП-50-3МТ	-"-	I			
	н) То же, АП-50-2МТ	-"-	I			
	о) Магнитный пускатель ПМЕ-073	-"-	I			

I	2	3	4	5	6	7
	п) Провод монтажный ПГВ сечением I5 мм2	I00м	I,C			
4.	Регулятор температуры дилатометрический ТУДЭ-I	шт.	2			
5.	Кабель контрольный с медными жилами КНРБ сечением 4хI,5 мм2	км	C,05			
6.	Труба винипластовая диаметром 20 мм	м	90			
7.	Провод алюминиевый АПВ сечением 2,5 мм2	м	260			
	Ул. На слаоые токи ремонтно мастерской с конторой					
I.	Затраты труда	ч/дн.	9,84			
2.	Заработная плата	руб.	46			
3.	Комплект телефонной местной связи ТКМС-2	к-т	I			
4.	Телефонный аппарат системы АТС ТАН-60	шт.	7			
5.	Коробка телефонная распределительная КР-I0	-"-	I			
6.	Радиоразветвительная коробка УК-2П	-"-	3			
7.	Радиорозетки	-"-	5			
8.	Кабель телефонный ТПП емкостью 5х2х0,5	м	20			

1	2	3	4	5	6	7
9.	Провод ТРП емкостью 1х2х0,5	м	140			
10.	Кабель для радиофикации ПРППМ, сечением 2х1,2 мм2	-"-	30			

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составили: Башмакова

Шпак

Объектная смета № 2

Дорожно-ремонтный пункт

К типовому проекту на строительство крытой стоянки для механизмов со складом

Сметная стоимость – I4,09 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 года для базисного района

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимость в тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строит. работ	монтаж. работ	оборудован. приспособ. и производ. инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Смета 2-I	Общестроительные работы	I3,I9	–	–	–	I3,I9	Кубатура -I605м3
2.	Смета 2-2	Электроосвещение	–	0,75	0,I5	–	0,90	
		И т о г о :	I3,I9	0,75	0,I5	–	I4,09	8,78 руб./м3

Главный инженер проекта Милова

Нач.сметного сектора Кокурина

Составила Кокурина

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к смете № ОС № 2

№№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в рублях	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6
	I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
	Подземная часть				
I	Земляные работы	м3	I605	0,I0	I55
2	Фундаменты	"	I605	0,93	I492
	И т о г о:	м3	I605	I,03	I647
	Надземная часть				
I	Каркас	м3	I605	I,56	2509
	В том числе:				
	Металлоконструкции	м3	I605	0,04	7I
2	Стены	"	I605	2,24	360I
3	Покрытие	"	I605	0,68	I099
4	Кровля	"	I605	0,67	I082
5	Полы	"	I605	I,II	I785
6	Перегородки	"	I605	0,05	75
7	Двери	"	I605	0,06	94
8	Внутренняя отделка	"	I605	0,37	586
9	Наружная отделка	"	I605	0,22	353
I0	Разные работы	"	I605	0,2I	344
	И т о г о:	"	I605	7,I8	II528

I	2	3	4	5	6
	П. СПЕЦРАБОТЫ				
I.	Электроосвещение	м3	I605	0,56	900
	И т о г о:	м3	I605	0,56	900

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Кокурина

С М Е Т А № 2-I

Дорожно-ремонтный пункт

На общестроительные работы

К типовому проекту на строительство крытой стоянки механизмов со складом

Основание: чертежи № АС2I÷24
Показатели:
Кубатура - I605 м3
Стоимость единицы - 8,22 руб.

Сметная стоимость - I3,I9 тыс.руб.
Составлена в ценах I969 года для базисного района

№ пп	Обоснование стоимости	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
		I. Земляные работы				
I	I-406 I-407 I0-48г	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением на расстояние до 50 метров 2,59+I,58x4	I00м3	0,67	8,9I	6
2	I-324 I0-42г	Погрузка растительного грунта экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 на автосамосвалы с отвозкой грунта на I км	-"-	0,67	II,60	8
3	Цен.№ 3 стр.28	Тариф на перевозку 67 x I,2 = 80,4	тн	80,4	0,25	20
4	I-92 I0-24-к	Разработка грунта I группы экскаватором обратной ло-				

I	2	3	4	5	6	7
		патой, емкостью ковша 0,25 м3 в отвал	I00м3	0,35	I3,4	5
5	I-92 I0-24ж	То же, в траншее под ленточные фундаменты	-"-	0,68	I3,4	9
6	I-633 I0-II49 к-I,2	Доработка грунта вручную после работы экскаватора				
		0,82 х I,2=	м3	2,06	0,98	2
7	I-832 т.I0-I57г	Уплотнение грунта в котлованах площадью менее I00м2 тяжелыми трамбовками диаметром I,3 м при I0-I4 ударах по одному следу	I00м2	I,28	27,8	36
8	Ц С Ц п.II	Бетон М-I50				
		0,245хI,28= 0,3I	м3	0,3I	I7,90	6
9	I-634	Обратная засыпка грунта вручную без крепления за пазухи фундаментов	"	82,0	0,40	33
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	I25

I	2	3	4	5	6	7
		П. Ф У Н Д А М Е Н Т Ы				
I0	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки под фундаменты колонн из бетона М-I00	м3	2,7	2,33	6
II	Ц С Ц п.3	Бетон М-I00 2,7 х I,02=	-"-	2,75	20,0	55
I2	II-I0 I9-I-е II-I2	Укладка сборных железобетонных фундаментов под колонны весом I,445 т 3,66+0,029= 3,69	-"-	7,0	3,69	26
I3	Ц С Ц п.2I9I	Стоимость железобетонных конструкций СФК-I3	-"-	7,0	50,0	350
I4	То же п.96	Раствор цементный 0,075 м3 х 7=	-"-	0,53	I4,20	8
I5	I2-II 20-I-л	Устройство монолитных ленточных фундаментов из бетона М-I00	-"-	8,8	3,94	35
I6	Ц С Ц п.3	Бетон М-I00 I,02 х 8,8=	-"-	8,98	20,0	I80
I7	I6-43 25-6-ц	Устройство набетонки из бетона М-I00	-"-	2,2	2,33	5

I	2	3	4	5	6	7
I8	Ц С Ц п.3	Бетон М-I00 1,02 х 2,2=	м3	2,24	20,0	45
I9	II-II I9-I-е II-I2 I9-I	Укладка сборных железобетонных фундаментных блоков весом I,3 тн 4,46+0,029=4,49	-"-	9,3	4,49	42
20	Ц С Ц п.4453	Стоимость железобетонных конструкций марки ФБС 24--4.6-Т, весом I,3 тн, объемом более 0,4 м3	-"-	9,3	37,70	35I
2I	Ц С Ц п.96	Раствор цементный 9,3 х 0,075	-"-	0,70	I4,20	I0
22	I2-II 20-I-л	Добетонка фундамента из бетона М-I00	-"-	3,3	3,94	I3
23	Ц С Ц п.3	Бетон М-I00	-"-	3,37	20	67
24	I6-82 25-I0а	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором толщиной 2 см	м2	28,3	0,I6	5

I	2	3	4	5	6	7
25	ц С ц п.98	Раствор цементный 0,02Ix28,3=0,59	м3	0,59	I7,90	II
		Итого по П разделу:	руо.			I209
		Итого по подземной части:	-"-			I334
		Ь. НАДЗЕМНАл ЧАСТЬ				
		Ц. К а р к а с				
26	II-30 I9-3-а	Монтаж сборных железобетонных колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов весом I,08 тн	м3	4,I	9,68	40
27	ц С Ц п.7	Бетон М-300 0,I9I x 4,I0	-"-	0,78	26,80	2I
28	ц С Ц п.497	Стоимость сборных железобетонных конструкций СКЗ-48-2	-"-	4,I0	I09,0	447
29	цен.I часть П	Стоимость арматуры класса А-I	тн	0,024	I73,40	4
30	-"-	То же, А-П	тн	0,362	I80,0	65
3I	-"-	То же, В-I	тн	0,062	2I4	I3
32	-"-	Закладные детали	тн	0,I67	300	50
33	II-339	Монтаж сборных				

I	2	3	4	5	6	7
	I9-I7-д	железобетонных балок	шт.	6	I9,I	II5
34	ц С Ц п.I349	Стоимость железобетонных конструкций ФЬТП-8-0АIУ	-"-	6	I26,0	756
35	I5-I	Монтаж деревянных прогонов сечением I00 х 220 мм	м3	5,28	84,00	444
36	I5-25I	Огнезащита деревянных прогонов антиперинами	м3	5,28	3,6I	I9
37	I4-28 22-7-с	Монтаж металлических горизонтальных связей по прогонам	т	0,30	I6,2	5
38	Цен.№ I часть П п.I02	Стоимость металлоконструкций	-"-	0,30	2I6,0	65
39	I4-I58 22-24-а	Масляная окраска металлоконструкций	-"-	0,30	7,09	2
		Итого по Ш разделу:	руб.			2046
		В том числе металлоконструкции	-"-			70
		IУ. С Т Е Н Ы				
40	I3-33 2I-6-а	Кирпичная кладка стен из обыкновенного глиняного кир-				

I	2	3	4	5	6	7
		пича высотой до 5 метров	м3	I09,5	3,79	4I5
4I	Ц С Ц п.325	Кирпич глиняный обыкновенный 0,395 тыс.шт. х х I09,5=	тыс.шт.	43,25	47,50	2054
42	То же, п.I03	Раствор цементно-известковый 25 0,24 м3 х I09,5=	м3	26,28	I3,I0	344
43	I3-6I 2I-9-г	Армирование углов стен сеткой из стали А-I	тн	0,043	I79,0	8
44	I2"4I 20-5-6	Закладные детали	-"-	0,I5	488	73
45	II-I99 I0-II-и	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тонны	м3	0,I86	9,3	2
46	Ц С Ц п.445I	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки БУ-I5	-"-	0,082	52,70	4
47		Б-I5	-"-	0,I04	52,70	6
48	То же, п.96	Раствор цементный М-50	-"-	0,02	I4,20	I

I	2	3	4	5	6	7
49	Ц С Ц пр.2	Арматура А-Ш	тн	0,030	I93,80	6
50	-"-	-"- В-I	-"-	0,020	I73,40	3
		Итого по IУ разделу:	руб.	-	-	2916
		У. ПОКРЫТИЕ				
5I	II-20I I9-I2-а	Монтаж сборных железобетонных круглопустотных плит весом 2,07тн площадью 7,4 м2	шт.	4	4,94	20
52	Ц С Ц п.3541	Стоимость железобетонных плит С9-П59-I2	м3	3,72	5I,80	I93
53	Ц С Ц п.I5	Бетон М-200 0,I22 х 4=	-"-	0,49	24,60	I2
54	Ц С Ц таол.I	Арматура А-I	тн	0,036	I73,40	6
55	-"-	То же, А-Ш	тн	0,I2I	I93,80	23
56	I2-69 20-9-ж	Устройство железобетонного антисейсмического пояса из бетона М-I50	м3	I,8	7,9I	I4
57	Ц С Ц п.4	Бетон М-I50 I,0I5 х I,8	м3	I,83	2I,90	40

I	2	3	4	5	6	7
		Арматура А-I	тн	0,II8	I73,40	20
58	I6-505 26-3-6	Покрытие из волнистых асбестоцементных плит усиленного профиля	м2	300,0	I,76	528
59	II-463 I9-30-а	Установка сборных железобетонных стаканов	м3	0,060	I0,I	I
60	ц С Ц п.4452	Стоимость сборных железобетонных конструкций	-"-	0,060	44,3	3
6I	Ц С Ц	раствор цементный М-50	-"-	0,03	I4,20	I
		Итого по У разделу:	руб.			890
		УI. К Р О В Л Я				
62	I6-505 26-3-6	Покрытие навеса из асбестоцементных волнистых листов усиленного профиля	м2	305,54	I,76	538
63	I6-600 26-I0-в	Устройство утеплителя из плитного пенобетона	I00м2	0,37	I4,5	5

1	2	3	4	5	6	7
64	Ц С Ц п.2II5	Стоимость пенобетонных плит				
		I03х0,37х0,I0	м3	3,8I	45,20	I72
65	I6-628 26-II-д	Устройство асфальтовой стяжки толщиной 26 мм	I00м2	0,37	I2,9	5
66	Ц С Ц п.3I0	Стоимость асфальтовой бетонной смеси				
		4,74 х 0,37=	тн	I,75	II,90	2I
67	I6-54I 26-6-в	Устройство гидроизоляции их 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику	м2	36,96	3,37	I23
		3,I6-0,I7х0,52= = 3,5I				
68	I6-590 26-9-с	Устройство покрытия парапета из кровельной оцинкованной стали	I00м2	0,07	II6,0	I2
		Итого по УI разделу:	руб.	-	-	876

I	2	3	4	5	6	7
		УП. П О Л Ы				
		а) Навес				
69	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	305,54	0,06	I8
70	Ц С Ц п.2I9	Щебень 0,042х305,54	м3	I2,83	I0,I	I29
7I	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-200	-"-	44,28	2,33	I03
72	Ц С Ц п.5	Бетон М-200 I,02х44,28	-"-	45,I7	23,20	I048
		б) С к л а д				
73	I6-39 25-6-а	Устройство подстилающего слоя из грунта, утрамбованного щебнем	м2	36,96	0,06	2
74	Ц С Ц п.2I9	Щебень 0,042х36,96	м3	0,I5	I0,I0	2
75	I6-43	Устройство подстилающего слоя из бетона М-200	-"-	4,44	2,33	I0
76	Ц С Ц п.5	Бетон М-200 I,02 х 4,44	-"-	4,52	23,20	I05
77	I6-I03 23-I2	Устройство цементно-песчаного пола из раствора М-200	м2	36,96	0,22	8

I	2	3	4	5	6	7
78	Ц С Ц п.I00	Раствор цементный М-200				
		0,027 х 36,96	м3	I,0	20,70	2I
		Итого по УП разделу:	руб.			I446
		УШ. ПЕРЕГОРОДКИ				
79	I3-47 2I-7-е	Устройство перегородки армированной из кирпича глиняного обыкновенного	м2	I6,8	0,96	I6
80	Ц С Ц п.325	Кирпич глиняный обыкновенный				
		0,05I тыс.шт. х х I6,8	тыс.шт.	0,85	47,50	40
8I	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый 25				
		0,023 х I6,8	м3	0,39	I3,I0	5
		Итого по УШ разделу:	руб.	-	-	6I
		IX. Д В Е Р И				
82	I5-I88 23-35а	Установка наружных дверных блоков глухих однопольных, площадью до 2 м2 в кирпичных стенах с прирезкой приборов	м2	4,0	I,33	5

I	2	3	4	5	6	7
83	цен.I часть II п.33	Блоки дверные	м2	4,0	I4,90	60
84	цен.I часть I стр.52	Приборы дверные	шт.	2	5,23	II
		Итого по IX разделу:	руб.	-	-	76
		X. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛКА				
		а) Навес				
85	I7-283 27-23-а	Простая штукатурка стен цементно-известковым раствором	м2	206,37	0,29	60
86	Ц С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый 25 0,0I9 м3 х 206,37	м3	3,92	I4,80	58
87	I7-297 27-23-д	Затирка колонн цементно-известковым раствором	м2	44,I	0,I5	7
88	Ц С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый 25 0,006 х 44,I	м3	0,26	I4,80	4
89	I7-588 27-64-д 27-I9-а	Известковая окраска стен и колонн	I00м2	2,98	5,55	I7

I	2	3	4	5	6	7
90	I7-283 27-25-а	Простая штукатурка стен цементно-известковым раствором	м2	I05,96	0,29	3I
9I	Ц С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый 0,0I9 х I05,96	м3	2,0I	I4,80	3I
92	I7-298 27-23-е	Затирка цементно-известковым раствором потолка	м2	3I,36	0,I7	5
93	Ц С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый 0,007 м3 х 3I,36	м3	0,22	I4,80	3
94	I7-588 27-64-д 27-49-а	Известковая окраска стен и потолков	I00м2	I,37	5,55	8
95	I7-II0 27-I2-а	Облицовка низа стен керамическими плитками на высоту I,8 м	м2	63,58	3,88	247
96	I7-628 27-54-г 27-65-г	Простая масляная окраска дверей	-"-	8,0	0,36	3
		Итого по X разделу:	руб.	-	-	474

I	2	3	4	5	6	7
		XI. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
97	I7-200 27-I7-а	Простая штукатурка стен цементно-известковым раствором	м2	258,08	0,63	I63
98	Ц С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый 0,029 х 258,08	м3	7,48	I4,8	III
99	I7-595 27-52-а	Известковая окраска стен	I00м2	2,58	4,58	I2
		Итого по XI разделу:	руб.	-	-	286
		XII. РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
I00	I-399 I0-48-б	Устройство дорожного корыта под отмостку	I00м3	0,I3	5,29	I
I0I	I-70I I0-I4Iд	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	-"-	0,I3	6,8	I
I02	I6-43 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	8,7	2,33	20
I03	Ц С Ц п.3	Бетон М-I00 I,02 х 8,7=	м3	8,87	20,0	I77
I04	I6-II6 25-I3-д	Устройство асфальтового покрытия				

I	2	3	4	5	6	7
	I6-II7 26-I3-е	отмостки толщиной 30 мм 0,I8+0,0I = 0,I9	м2	64,0	0,I9	I2
I05	ц С Ц п.309	Асфальтобетонная смесь (0,06I+0,0II)х64	тн	4,67	I4,50	68
		Итого по ХП разделу:	руб.	-	-	279
		Итого по надземной части:	-"-			9350
		В том числе металлоконструкции	-"-			70
		Итого по разделам А + Б	-"-			I0684
		В том числе металлоконструкции	-"-			70
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	-"-			I75I
		То же, 8,3% на металлоконструкции	-"-			6
		И т о г о:	руб.			I244I
		Плановые накопления - 6%				746
		Итого по смете:	руб.			I3I87

Главный инженер проекта: Милова

Нач.сметного сектора: Кокурина

Составила: Чекушева

503-7-Iсп (IУ)

СМЕТА № 2-2

Дорожно-ремонтный пункт

Электроосвещение

К типовому проекту на строительство крытой стоянки для механизмов со складом

Сметная стоимость - I4,09 тыс.руб.

Основание: спецификация №

Составлена в ценах 1969 года для базисного района

№№	Обоснов.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Е.И.	К-во	Вес в тоннах нетто-брутто			Сметн.стоим. в руб. Единицы			Общая		
					Един.	Общий	Обор.	Мон.работ Всего	Обор. в т.ч. з/плата	Монт.работ Всего	Обор. в т.ч. з/плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	
I	I5-04 часть II стр.85 8-6649	Щит осветительный типа ПР 9232-206	штук	I	-	-	99	7,8	I,92	99	8	2	
2	8-6705	Подготовка к включению автоматов А-3I24	-"-	I	-	-	-	3,72	I,4I	-	4	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-6699	То же, А-3I6I	шт.	6	-	-	-	0,64	0,3I	-	4	2
4	8-6703	То же, А-3I63	шт.	2				2,36	I,I4	-	5	2
5	8-7038	Установка светильника люминесцентного с количеством ламп до 2-х	шт.	I0				2,57	0,977 0,204	-	26	I0/2
6	8-70I5	Установка светильника на крюках	-"-	2				I,93	0,70I 0,25	-	4	I/I
7	8-7060	То же, светильника настенного ЬУН-60м	-"-	2				2,47	0,58I 0,I22	-	5	I
8	8-7003	Установка выключателя однополюсного в герметическом исполнении	-"-	6				2,33	0,354	-	I4	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	8-4208	Прокладка кабеля марки АНРГ - сечением 2х2,5 мм2	I00м	0,8	-	-	-	95,5	3I,7 8,I8	-	76	25/7
I0	8-I450	Кабель, прокладываемый с накладными скобами при весе Iм до I кг	-"-	0,45				5I,7	20,4 0,I	-	23	9
II	8-I594	Сухая заделка кабеля сечением до I6 мм2	шт.	2				3,43	I,0I	-	7	2
I2	I5-04-I п.04-I86 8-6273	Пускатель магнитный типа ПМЕ-2I4	шт.	2	-	-	I6,0	3,9I	I,4	32	8	3
I3	I5-04-I п.I8-095 8-6940	Кнопка управления КУ-I2I/2	шт.	2			I,2	I,85	0,7I	2	4	I
		И т о г о:	руб.							I33	I88	6I/I0
		Начисления на обо-										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		рудование - II%	руб.							I5		
		Итого:	-"-									
		Материалы, не учтенные ценником	-"-								52I	
		Итого:	руб.							I48	709	
		Плановые накопления - 6,0%	руб.								43	
		Итого:	руб.							I48	752	
		Всего по смете:	руб.							900		

Главный инженер проекта Топчий

Составила Тарасенко

Приложение к смете № 2-2

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

№№ пп	Сооснование стоимости	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	I5-07 п.I-I83	Светильники люминесцентные ПБЛП-2х40 42,0 х I,083	шт.	I0	45,49	455
2	цен.I часть У стр.300	Светильник "Универсаль" Уз-200 с рассеивателем	-"-	2	3,0I	6
3	I5-07 I-072 к-I,078	Светильник настенный ЬУН-60М I,5 х I,083	-"-	2	I,62	3
4	цен.I часть У стр.324	Лампа люминесцентная Лb-220-40	-"-	20	I,32	26
5	I6-03-П 6-002	Стартер для люминесцентной лампы СК-220-40 I,63 х I,083	-"-	20	0,I8	4
6	I6-03-П	Лампа накаливания Б-220-I00 0,85 х I,086	-"-	2	0,09	-
7	-"-	То же, Б-220-60 0,75 х I,086	-"-	2	0,08	-

I	2	3	4	5	6	7
8	Цен.I часть У стр.I06	Кабель с алюминиевыми жилами АНРГ-500, сечением 2х2,5 мм2	км	0,08	I60	I3
9	-"- п.I574	То же, сечением 3х6+Iх4 мм2	-"-	0,045	3I9	I4
		И т о г о:	руб.	-	-	52I

Составила: Тарасенко

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете ОС № 2 к типовому проекту на строительство крытой стоянки для механизмов со складом

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			для возведения конструкций одинаковых для всех вариантов	Для возведения конструкций, предусмотренных вариантами		
				I при -I0	2 при -I5	3 при -20
I	2	3	4	5	6	7
	I. Общестроительные работы					
	А. Подземная часть					
I.	Затраты труда	чел/дн.	34			
II.	Заработная плата	руб.	72			
III.	Материалы (местные и привозные)					
I.	Гравий	м3	0,3I			
2.	Гвозди разные	кг	3,02			
3.	Доски разные	м3	0,09			
IУ.	Сборные конструкции					
I.	Блоки железобетонные фундаментные					
	СФК-I3	м3	7			
	ФБС 24-4-6 Т	м3	9,3			
У.	Полуфабрикаты					
I.	Раствор цементный	м3	I,82			
2.	Бетон М-I00	-"-	I8,4			
3.	Щиты опалубки	м2	20,I			

I	2	3	4	5	6	7
VI.	Строительные машины					
	I. Бульдозеры	м/см.	0,I5			
	2. Экскаваторы	-"-	0,98			
	3. Гусеничные краны	-"-	0,85			
	4. Прочие машины	руб.	2,98			
	Ь. Надземная часть					
	I. Затраты труда	ч/дн.	473,23			
	2. Заработная плата	руб.	I357,5I			
	Ш. Материалы (привозные и местные)					
	I. Алебастр (гипс)	тн	0,03			
	2. Болты цинкованные	кг	74,40			
	3. Битум	тн	0,03			
	4. Белила цинковые	кг	I,94			
	5. Грунтовка битумная	тн	0,06			
	6. Лес строительный	м3	5,3			
	7. Металлоконструкции	тн	2,85			
	8. Известь негашенная	тн	0,I27			
	9. Кирпич обыкновенный строительный	тыс.шт.	44,I			
	I0. Краски тертые	кг	0,0I			
	II. Краски сухие	-"-	4,4I			
	I2. М е л	-"-	I,20			
	I3. Олифа	-"-	4,47			
	I4. Поповки строительные	-"-	30			
	I5. Плиты пенобетонные	м3	3,6I			

I	2	3	4	5	6	7
I6.	Приборы дверные	к-т	2			
I7.	Пакля	кг	5,24			
I8.	Плиты глазурованные рядовые	м2	56,58			
I9.	-"- плинтусовые	-"-	35,40			
20.	-"- карнизные	-"-	28,80			
2I.	-"- туалетные	-"-	4,20			
22.	Мастика асфальтовая	тн	0,II			
23.	Мастика битумная	тн	0,03			
24.	Рубероид	м2	I46,I0			
25.	Листы волнистые а/д	м2	739			
26.	Сталь кровельная	тн	0,I2			
27.	Сурик железный	кг	I3,34			
28.	Сталь кровельная оцинкованная	тн	0,04			
29.	Сетка проволочная	м2	8,I8			
30.	Т о л ь	м2	3,56			
3I.	Шпаклевка	кг	8,04			
32.	Коньковые	тыс.	0,I2			
IУ.	Полуфабрикаты					
33.	Асфальтобетонная смесь	тн	0,4I			
34.	Арматура А-I	-"-	0,I03			
35.	Арматура А-II	-"-	0,362			
36.	Арматура А-III	-"-	0,I2I			
37.	Арматура В-I	-"-	0,062			
38.	Закладные детали	-"-	0,3I7			
39.	Бетон М-50	м3	0,3I			

I	2	3	4	5	6	7
40.	Бетон М-I00	м3	4,99			
4I.	-"- М-200	-"-	I,34			
42.	-"- М-300	-"-	0,78			
43.	Раствор цементный М-50	-"-	2,4I			
44.	Раствор цементно-известковый	-"-	34,03			
У.	Сборные бетонные и железобетонные конструкции					
45.	Сварочные железобетонные перемычки СП-2	м3	0,334			
46.	Сварочные железобетонные плиты С9-П59-I2а	шт.	4			
47.	Сборные железобетонные колонны СКЗ-48-2	м3	4,I0			
48.	-"- балки ВЬ7-К-0/-А0IУ	шт.	6			
УI.	Деревянные конструкции и изделия					
I.	Дверные блоки	м2	4			
УП.	Строительные машины					
I.	Бульдозеры	м/см.	7,38			
2.	Краны гусеничные	-"-	5,4I			
3.	Краны башенные	-"-	0,I7			
4.	Прочие механизмы	штук	28I			
5.	Растворонасосы	м/см.	3,67			
6.	Трамбовки пневматические	-"-	0,23			

I	2	3	4	5	6	7
7.	Экскаваторы	м/см.	I,33			
	П. На электроосвещение крытой стоянки для механизмов со складом					
I.	Затраты труда I42 : 8,I2	ч/дн.	I7,49			
2.	Заработная плата	руб.	6I			
3.	Щит осветительный ПР 9232-206	шт.	I			
4.	Выключатель однополюсный	-"-	6			
5.	Пускатель магнитный ПМЕ-2I4	-"-	2			
6.	Кнопка управления КУ-I2I/2	-"-	2			
7.	Светильник люминесцентный типа ПВЛП-2х40	-"-	I0			
8.	Светильник "Универсаль" Уз-200	-"-	2			
9.	Светильник настенный БУН-60м	-"-	2			
I0.	Лампа люминесцентная ЛБ 220-40	-"-	20			
II.	Стартер СК-220-40	-"-	20			
I2.	Лампа накаливания Б-220-I00	-"-	2			
I3.	То же, Б-220-60	-"-	2			
I4.	Кабель марки АНРГ -500 сечением 2х2,5 мм2	м	80			
I5.	То же, сеч. 3х6+Iх4 мм2	м	45			

Нач.сметного сектора: Кокурина

Составили: Башмакова

Шпак

Объектная смета № 3

Дорожно-ремонтный пункт

К типовому проекту на строительство туалетной

Сметная стоимость - 4,42 тыс.руб.
Составлена в ценах 1969 года для базисного района

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоимости в тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строит. работ	монтаж. работ	оборудов. приспособ. и производ. инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	См.3-I	Общестроительные работы	3,95	-	-	-	3,95	Кубатура здания I0 м3 37.62 руб./м3
2.	См.3-2	Водопровод холодной воды	0,03				0,03	Протяженность - I9 метров, стоимость единицы - I,57 руб.
3.	См.3-3	Канализация	0,I6				0,I6	Протяженность - I6,5м, стоимость единицы - 9,7 руб.

I	2	3	4	5	6	7
I0	цен.№ I часть П п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,0I6	I54,0	2
II	Ц С Ц п.I3	Бетон М-I00 I,02 х 9,62	м3	9,8I	20,8	204
I2	II-29 I9-2-6	Укладка сборных стеновых фундаментных блоков весом I,3 тонны	-"-	4,4	3,59	I6
I3	Ц С Ц п.4453	Стоимость железобетонных конструкций ФБС 24.4.6-Т объемом более 0,4 м3	-"-	4,4	37,70	I66
I4	I2-II 20-I-В	Дооетонка фундаментов из БМ-I00	-"-	0,35	3,94	I
I5	Ц С Ц п.3	Бетон 0,35 х I,02=	-"-	0,36	20	7
I6	I3-23 2I-6-г	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	м2	8,5	0,36	3
I7	Ц С Ц п.II7	Раствор цементный 0,02I х 8,5=	м3	0,I8	I5,8	3
I8	I2-I36 20-20-в	Устройство железобетонного дна и				

С В О Д К А

объемов и стоимости работ по смете ОС № 3

№№ пп	Основание стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
		Подземная часть				
I		Земляные работы	м3	I05	0,35	37
2		Фундаменты	"	I05	7,I0	746
		И т о г о:	м3	I05	7,46	783
		Надземная часть				
I		Стены	м3	I05	9,42	989
2		Покрытия	"	I05	2,80	294
		В том числе:				
		Перегородки	"	I05	I,33	I42
		Металлоконструкции	"	I05	0,I4	I5
		Внутренняя отделка	"	I05	4,89	5I3
		Наружная отделка	"	I05	I,I5	I2I
		Окна	"	I05	I,00	I05
		Двери	"	I05	2,I9	230
		Полы	"	I05	3,22	338
		Кровля	"	I05	2,2I	232
		Разные работы	м3	I05	I,88	I97
		И т о г о:	м3	I05	30,25	3I76

I	2	3	4	5	6	7
		П. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
	а)	Водопровод	п.м.	I9	I,57	30
	б)	Канализация	-"-	I7	9,7	I60
	в)	Отопление	м3	I05	I,33	I40
	г)	Вентиляция	м3	I05	0,48	50
	д)	Электроосвещение	м3	I05	0,86	90
	И т о г о:		м3	I05	4,48	470

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Кокурина

СМЕТА № 3-1-I

Дорожно-ремонтный пункт

На общестроительные работы

К типовому проекту на строительство туалетной

Основание: чертежи № АС 25-26 Сметная стоимость - 3,95 тыс.руб.
Показатели: Составлена в ценах 1969 года
Кубатура - 105 м3 для сейсмического района
Стоимость единицы - 37,62 руб.

№ пп	Обоснование стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
		I. Земляные работы				
I	I-406 I-407 I0-48г	Срезка растительного слоя грунта бульдозером с перемещением на расстояние до 50 метров 2,59 +I,58 х 4	I00м3	0,095	8,9I	I
2	I-324 I0-42г	Погрузка растительного грунта экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 на автосамосвалы с отвозкой грунта на I км	-"-	0,095	II,60	I
3	цен.№ 3 стр.28	Тариф на перевозку 9,5 х I,2=	тн	II,40	0,25	3
4	I-92 I0-24-ж	Разработка грунта I группы экскава-				

1	2	3	4	5	6	7
		тором обратной лопатой с емкостью ковша 0,25 м3 в отвал	I00м3	0,3I	I3,4	4
5	I-633 I0-II4д к-I,2	Доработка грунта вручную после работы экскаватором				
		0,82xI,2= 0,98	м3	0,62	0,98	I
6	I-832 I0-I57г	Уплотнение грунта в траншеях тяжелыми трамбовками диаметром 1,3 м при I0--I4 ударах по одному следу	I00м2	0,22	27,8	6
7	Ц С Ц п.II	Бетон М-50				
		0,245 x 0,2[illegible]	м3	0,05	I7,9	I
8	I-634 I0-I03а	Обратная засыпка грунта вручную в пазухи фундаментов с уплотнением	-"-	20,0	0,4	8
		Итого по I разделу:	руб.			25
		П. Ф У Н Д А М Е Н Т Ы				
9	I2-II 20-I-л	Устройство ленточных фундаментов из бетона М-200	м3	8,42	3,94	33

I	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	См.№ 3-4	Отопление	0,I4				0,I4	I,33 руб/м3
5.	См.№ 3-5	Вентиляция	0,05				0,05	0,48 руб/м3
6.	См.№ 3-6	Электроосвещение	0,09				0,09	Куб.здания-I05 м3, 0,70 руб./м3
		Всего по объекту:	4,33	0,09			4,42	Куб.здания-I05 м3, 42,I0 руб/м3.

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Нестерова

I	2	3	4	5	6	7
		стен приямка из бетона М-I50	м3	2,45	I9,0	47
I9	Ц С Ц п.I4	Бетон М-I50 I,0I5 х 2,45=	-"-	2,49	22,8	57
20	Цен.№ I часть П п.43	Арматура А-Ш	тн	0,I75	I87,0	33
2I	I2-42 20-5-в	Закладные детали	тн	0,035	309,0	II
22	Цен.№ I часть П п.4I	Арматура А-I	-"-	0,057	I6I,0	9
23	I4-33 22-7-л	Перекрытие приямка рифленной сталью	-"-	0,057	33,I	2
24	Цен.№ I часть П п.429	Стоимость металлоконструкций	-"-	0,057	I73	I0
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	604
		Итого по подземной части:	-"-			629
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
		Ш. С т е н ы				
25	I3-33 2I-7-а	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного при				

I	2	3	4	5	6	7
		высоте этажа до 5 метров	м3	26,45	3,79	I00
26	Ц С Ц п.325	Кирпич глиняный обыкновенный 0,397 тыс.шт. х х 28	тыс.шт.	II,I2	47,5	528
27	Ц С Ы п.II5	Раствор цементный известковый 25 0,24 х 28	м3	6,72	I4,6	98
28	I3-6I 2I-9-г	Армирование углов кирпичной кладки	тн	0,064	I79,0	II
29	II-I99	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,105 тн	м3	0,492	9,30	5
30	Ц С Ц п.445I	Стоимость перемычек ЬУ-I5	-"-	0,492	52,70	26
3I	II-I99	Укладка сборных железобетонных перемычек весом 0,025 тн	-"-	0,003	9,30	I
32	Ц С Ц п.445I	Стоимость перемычек Ь-I3	-"-	0,003	52,70	I
33	II-I99	Укладка сборных железобетонных перемычек весом 0,065 тн	-"-	0,375	9,30	4

I	2	3	4	5	6	7
34	ц С Ц п.445I	Стоимость перемычек Ь-I5	м3	0,375	52,70	20
35	ц С Ц	Арматура А-Ш	тн	0,022	I93,80	4
36	-"-	Арматура Ь-I	-"-	0,020	I73,40	3
		Итого по Ш-разделу:	руб.	-	-	80I
		IУ. ПОКРЫТИЯ				
37	II-20I, I9-I2-а	Монтаж сборных круглопустотных плит площадью 7,2 м2 весом 2,07 тн	шт.	3	4,94	I5
38	ц С Ц п.354I	Стоимость плит марки С9-ПС 59-I2	м3	2,48	5I,8	I28
39	-"- п.I5	Бетон М-200 0,I22 х 2,480	-"-	0,30	24,6	7
40	I2-73 20-I0а	Устройство железобетонного монолитного участка покрытия из бетона М-200	-"-	0,32	II,I	4
4I	ц С Ц п.I5	Бетон М-200 I,0I5 х 0,32	-"-	0,32	24,6	8
42	цен.№ I часть П п.2I	Арматура класса А-I	тн	0,0I8	I66,0	3

I	2	3	4	5	6	7
43	I2-69 20-9-ж	Устройство железобетонного антисейсмического пояса из бетона М-I50	м3	I,64	7,9I	I3
44	Ц С Ц п.I4	Бетон М-I50 I,0I5 х I,64	-"-	I,66	22,8	38
45	Цен.I часть П п.I3	Арматура класса А-I	тн	0,II8	I53,0	I8
46	II-47I I0-30-и	Установка сборных железобетонных стаканов типа - СБ4А-I	шт.	I	I,83	2
47	Ц С Ц п.4378	Стоимость сборных железобетонных конструкций	м3	0,060	70,0	4
		Итого по IУ разделу:	руб.	-	-	240
		У. ПЕРЕГОРОДКИ				
48	I3-47 2I-7-з	Устройство перегородки армированной из кирпича глиняного обыкновенного	м2	3I,5	0,96	30
49	Ц С Ц п.325	Кирпич глиняный обыкновенный 0,05I тыс.шт.х 3I,5	тыс.шт.	I,6I	47,5	76

I	2	3	4	5	6	7
50	Ц С Ц п.I03	Раствор цементно-известковый 25				
		0,023 х 3I,5	м3	0,72	I3,I	9
		Итого по У разделу:	руб.	-	-	II5
		УI. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
5I	I7-298 27-23-е	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	20,96	0,I7	4
52	Ц С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый				
		0,007 х 20,96	м3	0,I46	I4,8	2
53	I7-589 27-64-д	Известковая окраска потолков	I00м2	0,2I	3,70	I
54	I7-283 27-23-а	Простая штукатурка кирпичных стен и перегородок	м2	I22,I2	0,29	35
55	Ц С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый				
		0,0I9 х I22,2	м3	2,32	I4,8	34
56	I7-588 27-64-д 27-49-а	Известковая окраска стен и перегородок	I00м2	0,36	5,55	2
57	I7-II0 27-I2-а	Облицовка керамическими плитками				

I	2	3	4	5	6	7
		стен и перегородок на высоту 2,2 метра	м2	86	3,88	334
58	I7-647 27-55-е 27-66-е	Улучшенная масляная окраска дверей	-"-	I2,0	0,23	3
59	I7-648 27-55-ж 27-66-ж	Улучшенная масляная окраска окон	-"-	3,78	0,29	I
		Итого по УI разделу:	руб.	-	-	4I6
		УП. НАРУЖНАя ОТДЕЛКА				
60	I7-200 27-I7-а	Улучшенная штукатурка стен	м2	82,0	0,56	46
6I	Ц С Ц п.I20	Раствор цементно-известковый 0,029 х 82,9	м3	2,38	I4,8	35
62	I7-60I 27-52-б	Окраска стен силикатными красками	м2	82,0	0,208	I7
		Итого по УП разделу:	руб.	-	-	98
		УШ. О К Н А				
63	I6-I5I 23-27-а	Установка оконных блоков, площадью 0,63 м2	м2	3,78	3,04	II
64	Цен.№ I часть П п.86	Стоимость оконных блоков ОС-09-09	м2	3,78	I5,0	57

I	2	3	4	5	6	7
65	Цен.№ I часть I п. 548	Стоимость оконных приборов	ком.	6	I,94	I2
66	I7-864 27-69-г	Остекление оконных олоков площадью 0,63 м2	м2	3,78	I,27	5
		Итого по Уь разделу:	руб.	-	-	85
		IX. Д В Е Р И				
67	I5-I88 23-35а	Установка дверей площадью 2 м2 в кирпичных стенах	м2	3,60	I,33	5
68	Цен.№ I часть П п.I9	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-9	-"-	3,60	II,I	40
69	I5-I90 23-35-в	Установка дверей в кирпичных перегородках площадью до 3 м2	-"-	7,77	2,I5	I7
70	Цен.№ I часть П п.I9	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-9	-"-	3,60	II,I	40
7I	-"- п.20	То же, ДГ 2I-7	-"-	4,I7	I2,3	5I
72	цен.№ I часть I п.527	Стоимость дверных приборов	ком.	7	5,23	37
		Итого по IX разделу:	руб.	-	-	I80

I	2	3	4	5	6	7
		X. П О Л Ы				
73	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	22,4	0,06	I
74	Ц С Ц п.244	Щебень 0,042 х 22,4	м3	0,94	8,5	8
75	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50, толщиной 300 мм	-"-	6,72	2,33	I6
76	Ц С Ц п.I4	Бетон М-I50 6,72 х I,02=	-"-	6,85	22,8	I56
77	I6-82 25-I0-а	Устройство цементной стяжки	м2	22,4	0,I6	4
78	Ц С Ц п.98	Раствор цементный М-I00 22,4 х 0,02I	м3	0,47	I7,9	8
79	I6-230 25-I7-д	Устройство покрытия пола из керамических плиток	м2	20,96	3,5	73
80	Ц С Ц п.98	Раствор цементный М-I00 0,02I х 20,96	м3	0,44	I7,9	8
		Итого по X разделу:	руб.	-	-	274

I	2	3	4	5	6	7
		XI. К Р О В Л я				
8I	I6-625 26-II-б	Выравнивающая стяжка цементным раствором	м2	24,0	0,I07	3
82	Ц С Ц п.97	Раствор цементный М-75				
		24,0 х 0,02I	м3	0,50	I5,8	8
83	I6-6I8 26-I0-з	Устроиство пароизоляции из 2-х слоев руоероидом на оитумной мастике	-"-	24,0	0,48	I2
84	I6-600 20-I0-в	Устройство плитного утеплителя из пенобетона толщиной I20 мм	м2	24,0	0,I45	3
85	Ц С Ц п.2II5	Стоимость пенобетонных плит	м3	2,97	45,2	I34
86	I6-628 26-II-д	Устройство асфальтовой стяжки толщиной 25 мм	м2	24,0	0,I29	3
87	Ц С Ц п.309	Стоимость асфальтовой смеси				
		24,0 х 0,0474	тн	I,I4	14,5	I7
88	I6-54I 26-6-в цен.I-I	Устройство кровли из одного слоя перфорированного руое-				

I	2	3	4	5	6	7
	вып.4	роида и 3-х слоев стеклорубероида (3,I6-0,I7)+0,52=	м2	24,0	3,5I	8
		Итого по XI разделу:	руб.	-	-	I88
		XII. РАЗНЫЕ РАЬОТЫ				
		А. К Р Ы Л Ь Ц А				
89	I-790 I0-I4Iк	Уплотнение грунта под крыльца пневмотрамбовками на глубину I метр	м2	2,8	0,054	I
90	I3-323 2I-24-а	Устройство крыльца из бетона М-I00	-"-	4,4	2,99	I3
9I	Ц С Ц п.4643	Плиты железобетонные 4,4 х 0,I	м3	0,44	69	30
		И т о г о:	руб.	-	-	44
		Ь. О Т М О С Т К А				
92	32-43 45-I6-ж	Устройство дорожного корыта под отмостку	м2	25,4	0,077	2
93	I-790 I0-I4I--I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками на глубину I метр	м3	3,4	0,054	I
94	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона				

I	2	3	4	5	6	7
		М-I00 толщиной I50 мм	м3	3,42	2,33	8
95	Ц С Ц	Бетон М-I00 I,02 х 3,42	-"-	3,49	20,8	73
96	I6-II6 I6-II7 25-I3-д 25-I3-е	Устройство асфальтового покрытия отмостки толщиной 30 мм 0,I8+0,098=	м2	25,4	0,I9	5
97	Ц С Ц п.309	Асфальтовая смесь (0,06I+0,0II)х х 25,4=	тн	I,83	I4,5	27
		И т о г о:	руб.	-	-	II6
		Итого по "А", "Ь":	-"-			I60
		Итого по надземной части:	-"-			2567
		Итого по смете:	-"-			3I96
		В том числе:				
		Металлоконструкции	-"-			I2
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5%	-"-			525
		Накладные расходы 8,3% на металлоконструкции	-"-			I

I	2	3	4	5	6	7
		И т о г о:	руол.	-	-	3722
		Плановые накопления - - 6,0%	-"-			223
		Итого по смете:	-"-	-	-	3945

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Нестерова

С М Е Т А № 3-2

Дорожно-ремонтный пункт

На внутренний водопровод

К типовому проекту на строительство туалетной

Основание: чертежи № Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.

Показатели: Составлена в ценах 1969 года

Протяженность - I9 м для базисного района

Стоимость единицы - I,57 руб.

№№ пп	Сооснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
I	23-59 30-I0в	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм (в готовые каналы)	м	6,0	I,34	8
2	23-53 30-I0в	Прокладка труб водогазопроводных диаметром 25 мм	-"-	5,0	0,98	5
3	23-52 30-I0в	То же, диаметром 20 мм	-"-	I,0	0,8I	I
4	23-5I 30-I0в	То же, диаметром I5 мм	-"-	7,0	0,76	5
5	Цен.I часть Ш п.I38	Монтаж вентилей муфтовых диаметром 25 мм I5кч I8р	шт.	I	I,22	I
6	-"- п.I36	То же, диаметром I5 мм	шт.	2	0,74	2

I	2	3	4	5	6	7
7	Цен.I часть Ш п.I504	Кран спускной диаметром I5 мм I0Б 8ЬК	шт.	I	I,32	I
8	-"- п.I460	Водоразборный кран диаметром I5 мм I8 кч I8р	-"-	I	I,30	I
		И т о г о:	руб.			24
		Строительные работы				
9	I7-703 27-60-з 27-68-з	Окраска стальных труб масляной краской за два раза	м2	I,56	0,548	I
		И т о г о:	руо.			I
		И т о г о:	-"-			25
		Накладные расходы - I4,9%	-"-			4
		И т о г о:	руо.			29
		Плановые накопления - 6,0%	-"-			2
		И т о г о:	руб.	-	-	3I

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Нестерова

С М Е Т А № 3-3

Дорожно-ремонтный пункт

На канализацию
к типовому проекту на строительство туалетной

Основание: чертежи №
Показатели:
Протяженность - I6,5 м
Стоимость единицы - 9,7 руб.

Сметная стоимость - 0,I6 т.р.
Составлена в ценах I969г.
для оазисного района

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
I	23-32 30-4а	Укладка чугунных канализационных труб диаметром I00 мм в готовые траншеи (на выпусках из здания)	п.м.	I,5	2,38	4
2	23-32 30-4а	То же, в готовые каналы диаметром I00 мм (на выпусках из здания)	-"-	8,0	2,38	I9
3	23-35 30-6-б	Прокладка чугунных канализационных труб диаметром I00мм под потолком и по стенам здания	-"-	4,0	3,95	I6
4	23-34 30-6-а	То же, диаметром 50 мм	"	3,0	2,52	8

I	2	3	4	5	6	7
5	23-4I 24-42 30-9-а 30-9-б	Вытяжной вентиляционный стояк из асбестоцементных труб (или чугунных диаметром I00 мм, длиной I,0 метр)	шт	I	2,39	2
6	23-308 3I-I-в	Установка умывальников фаянсовых второй группы и холодной воды сверху	ком.	2	I3,0	26
7	23-366 3I-2-а	Установка унитазов с высокорасположенным бачком с косым выпуском типа - "Компакт"	-"-	2	2I,8	44
8	23-372 3I-6-а	То же, писсуаров фаянсовых (одиночных с цельно-отлитыми сифонами)	-"-	I	6,66	7
		И т о г о:	руб.			I26
		Строительные работы				
9	I-93 I0-24-з	Разработка сухого грунта П группы в траншеях шириной I,0 метр	I00м3	0,02	I7,2	I
I0	I-635 I0-II4-б	Доработка сухого грунта П группы				

I	2	3	4	5	6	7
	к-I,2 техн. часть	вручную при глубине выемки до I,5 м под приямки в местах заделки раструбов труб	м3	0,5	I,27	I
II	I-824 I0-I56-л	Уплотнение грунта в основании траншей на глубину 0,2 м	I00м3	0,0I	I2,4	-
I2.	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка траншей вручную	м3	2	0,43	I
I3	I-408 I0-48-д	То же, бульдозером	I00м3	0,08	3,29	-
I4.	I7-702 27-60-ж 27-68-ж	Окраска чугунных канализационных труб диаметром I00 мм масляной краской за два раза	м2	2	0,42	I
I5	I7-703 27-60-з 27-68-з	То же, диаметром 50 мм	-"-	0,84	0,55	-

И т о г о :	руб.	4
И т о г о :	-"-	I30
Накладные расходы -I4,9%		I9
Накладные расходы -I6,5%		I
И т о г о :	руб.	I50
Плановые накопления -6,0%		9
И т о г о :		I59

Главный инженер проекта Милова
Нач.сметного сектора Докурина
Составила Нестерова

С М Е Т А № 3-4

Дорожно-ремонтный пункт

На отопление

к типовому проекту на строительство туалетной

Основание: чертежи № Сметная стоимость - 0,I4 тыс.руо.

Показатели: Составлена в ценах I969 года

Кубатура - I05 м3 для базисного района

Стоимость единицы - I,33 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
I	23-45 30-I0а	Прокладка водо-газопроводных труб диаметром I5 мм	м	I2,0	0,74	9
2	23-46 30-I0а	То же, диаметром 20 мм	-"-	I2,0	0,79	9
3	23-48 30-I0а	То же, диаметром 32 мм	-"-	4,0	I,I2	4
4	23-648 32-9-6	Радиаторы М-I40	экм.	I4,9	5,30	79
5	цен.I часть Ш п.I464	Кран КДР диаметром I5 мм	шт.	4	0,4I	2
6	-"- п.I24	Вентиль I5 кч I8бр. диаметром 20 мм	шт.	4	I,I5	5
7	23-689 32-I2-г	Кран Маевского	шт.	4	0,4	2

I	2	3	4	5	6	7
8	23-I04 30-I4-а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	28	0,03	I
		И т о г о:	руб.			III
		Строительные работы				
9	I7-703 27-60-з 27-68-з	Окраска трубопроводов и оборудования масляной краской за два раза	м2	3	0,548	2
		И т о г о:	руб.			2
		И т о г о:	-"-			II3
		Накладные расходы -I4,9%	-"-			I7
		Пуск и регулировка - I%	-"-			I
		Накладные расходы - I6,5%				-
		Итого с накладными расходами	руб.			I30
		Плановые накопления - 6%	-"-			8
		В с е г о:	-"-			I39

Главный инженер проекта: Милова

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составила: Нестерова

С М Е Т А № 3-4а

Дорожно-ремонтный пункт
На отопление (вариант при температуре -I0°)
к типовому проекту на строительство туалетной

Основание: чертежи К
Показатели:
Кубатура - I28 м3
Стоимость единицы - 0,94 руб.

Сметная стоимость - 0,I2 т.р.
Составлена в ценах I969 года
для оазисного района

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество ед.	Стоимость единицы в руб.	Общая стоимость в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Исключается из сметы 4-4:				
I	23-643 32-9-6	Радиаторы М-I40	экм.	2,5	5,3	I3
		И т о г о:	руб.			I3
		Пуск и регулировка - I%				-
		Накладные расходы - I4,9%				2
		И т о г о:	руб.			I5
		Плановые накопления- 6%				I
		И т о г о:	руб.			I6
		Итого сметная стоимость отоплен. при температуре = -I0°	-"-			I23

Главный инженер проекта Милова
Нач. сметного сектора Кокурина
Составила Кокурина

С М Е Т А № 3-46

Дорожно-ремонтный пункт

На отопление (вариант при температуре -20^0)
К типовому проекту на строительство туалетной

Основание: чертежи №
Показатели:
Кубатура - 128 м/3
Стоимость единицы - I,2I руб.

Сметная стоимость - 0,I6 тыс.руб.
Составлена в ценах I969 года
для базисного района

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы в рублях	Общая стоимость в рублях
I	2	3	4	5	6	7
		Дооавляется к смете № 4-4:				
I	23-648 32-9-6	Радиаторы М-I40	экм.	2,46	5,3	I3
		И т о г о:	руб.			I3
		Пуск и регулировка - I%				-
		Накладные расходы - I4,9%				2
		И т о г о:	руб.			I5
		Плановые накопления - 6%				I
		И т о г о:	-"-			I6
		Итого сметная стоимость отопления при температуре = -20^0				I55

Главный инженер проекта Милова

Начальник сметного сектора Кокурина

Составила Кокурина

С М Е Т А № 3-5

Дорожно-ремонтный пункт

На вентиляцию
к типовому проекту на строительство туалетной

Основание: чертежи №
Показатели:
Кубатура № – I05 м3
Стоимость единицы –0,47 руб.

Сметная стоимость –0,05 тыс.руб.
Составлена в ценах I969 года
для базисного района

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование и затрат	Е.И.	К-во	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
I	24-I2 33-I-б	Воздуховод из оцинкованной стали диаметром 250 мм	м2	5,0	5,0I	25
2	24-405 33-9-а	Жалюзийная решетка Р I50 х I50	шт	2	0,99	2
3.	24-366 33-7-а	Дефлектор диаметром 250 мм	-"-	I	9,35	9
		И т о г о :	руб.			36
		Строительные работы				
4.	I7-703 27-60-з 27-68-з	Окраска за два раза	м2	I,0	0,548	I
		И т о г о :				I
		Итого:	руб.			37
		Накладные расходы I4,9%				6
		И т о г о :	руб.			43
		Плановые накопления –6%				3
		Всего по смете:	руб.			46

Главный инженер проекта Милова
Нач.сметного сектора Кокурина
Составила Нестерова

С М Е Т А № 3-6

Дорожно-ремонтный пункт

На монтаж электроосвещения

К типовому проекту на строительство туалетной

Сметная стоимость - 0,09 тыс.руо.

Основание: Спецификация №
Составлена в ценах 1969 года
для оазисного района

№ пп	Сооснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Е.И.	К-во	Вес в тоннах нетто-брутто Единицы Един.	Вес в тоннах нетто-брутто Единицы Общий	Вес в тоннах нетто-брутто Единицы Обор.	Сметная стоимость в рублях Единицы Монтажных работ всего	Сметная стоимость в рублях Единицы Монтажных работ в т.ч. з/плата	Сметная стоимость в рублях Общая Обор.	Сметная стоимость в рублях Общая Монтажных работ всего	Сметная стоимость в рублях Общая Монтажных работ в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-7099	Установка щитка осветительного типа ЩК-I5П	штук	I	-	-	-	5,25	2,22	-	5	2
2	8-7055	Установка светильника потолочного ПУН-I00м	-"-	7				2,2	0,626	-	I5	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-7060	Установка светильника настенного БУН-60М	шт.	I	-	-	-	2,47	0,58I	-	2	I
4	8-7003	Установка выключателя однополюсного в герметическом исполнении	-"-	6				2,33	0,354	-	I4	2
5	8-4223	Прокладка провода АППВС скрыто	I00м	0,35	-	-	-	I5,6	5,6	-	5	2
		И т о г о:	руб.								4I	II
		Материалы, не учтенные ценником	руб.								42	
		И т о г о:	руб.								83	
		Плановые накопления 6%	-"-								5	
		Всего по смете:	-"-								88	

Главный инженер проекта: Топчий

Руководитель группы: Шпак

Составила: Тарасенко

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Е.И.	К-во	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
1	Цен.I-У стр.360	Щиток осветительный ЩК-I5П				
		5,2 х I,047	штук	I	4,8	5
2	I5-07 п.I-070	Светильник брызгозащищенный типа ПУН-I00М				
		I,55 х I,083	-"-	7	I,68	I2
3	I5-07 п.I-072	То же, ЬУН-60М				
		I,5 х I,083	-"-	I	I,62	2
4	I6-03 часть П	Лампа накаливания 220в I00вт.	-"-	7	0,08	I
5	-"-	То же, 220в, 60вт.	-"-	I	0,08	
6	Цен.I-У стр.230	Провод алюминиевый марки АППВС сечением 2х2,5 мм2	км	0,35	63,I	22
		0,35 х I,02				
		И т о г о:	руб.	-	-	42

Составила: Тарасенко

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете ОС № 3 к типовому проекту на строительство туалетной

№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			Для возведения конструкций, одинаковых для всех вариантов	Для возведения конструкций, предусмотренных вариантами		
				I при -10^{0}	2 при -15^{0}	3 при -20^{0}
I	2	3	4	5	6	7
	I. Общестроительные работы					
	А. Подземная часть					
I.	Затраты труда	чел/дн.	I5,0			
II.	Заработная плата	руб.	35,60			
III.	Материалы (местные и привозные)					
I.	Цемент	тн	0,05			
2.	Сталь рифленная	-"-	0,057			
3.	Закладные детали	-"-	0,035			
IУ.	Сборные конструкции					
I.	Фундаментные стеновые блоки марки ФБС-24.4.6-Т	м3	4,40			
У.	Полуфабрикаты					
I.	Бетон М-I00	м3	I0,80			
2.	Бетон М-I50	м3	2,50			
3.	Раствор цементный	м3	0,I8			
4.	Арматура А-I	тн	0,073			
5.	Арматура А-III	тн	0,I75			

I	2	3	4	5	6	7
6.	Щиты опалубки	м2	I3,64			
УI.	М а ш и н ы					
I.	Бульдозеры	м/см.	0,I5			
2.	Экскаваторы	- " -	0,007			
3.	Краны гусеничные	- " -	0,79			
4.	Прочие машины	руб.	0,24			
	Б. Надземная часть					
I.	Затраты труда	чел/дн.	II4,4			
2.	Заработная плата	руб.	395,64			
Ш.	Материалы					
I.	Доски Ш сорта 25-32 мм.	м3	0,0I			
2.	То же, Ш сорта 40 мм.	м3	0,I9			
3.	То же, IУ сорта 25--32 мм.	-"-	0,02			
4.	То же, IУ сорта 40 мм	-"-	0,02			
5.	Бревна строительные Ш сорта I40 мм.	-"-	0,I8			
6.	Гвозди	кг	5,70			
7.	Стальные подставки	тн	0,0I			
8.	Стальные конструкции	тн	0,06			
9.	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт.	I2,72			
I0.	Известь негашенная	кг.	4,89			
II.	Краски сухие	-"-	37,0I			
I2.	Сетка проволочная тканная	м2	3,22			

I	2	3	4	5	6	7
I3.	Шпаклевка купоросная	кг	0,0I			
I4.	Плитки рядовые	м2	85,48			
I5.	Плитки туалетные гарнитурные	-"-	6,02			
I6.	Белила ~~у~~ цинковые тертые	кг	0,87			
I7.	Краски тертые	кг	0,04			
I8.	Мел молотый	кг	0,7I			
I9.	О л и ф а	-"-	0,74			
20.	Пакля	-"-	6,53			
2I.	Закрепки	-"-	2,I5			
22.	Т о л ь	м2	7,78			
23.	Стекло оконное	м2	3,28			
24.	Замазка меловая	кг	2,23			
25.	Щебень	м3	0,94			
26.	Плитки	м2	2I,58			
27.	Рулонные материалы рубер.	-"-	I43,28			
28.	Мастика	тн	0,0I			
29.	Грунтовка битумная	тн	0,02			
30.	Мастика битумная	тн	0,30			
3I.	Гравий	м3	0,25			
IУ.	Деревянные конструкции и изделия					
I.	Наличники	м	44,22			
2.	Блоки дверные	м2	II.37			

I	2	3	4	5	6	7
3.	Блоки оконные	м2	3,76			
4.	Стойки инвентарные	шт.	0,04			
У.	Сборные бетонные и железобетонные конструкции					
I.	Стаканы СБ4А-I	штук	I			
2.	Сборные конструкции перемычки БУ-I5, Б-I3, Б-I5	м3	0,87			
3.	Сборные конструкции	шт	3			
4.	Плиты железобетонные	м3	25,I6			
УI.	Полуфабрикаты					
I.	Асфальтовая смесь	тн	3.26			
2.	Арматура	-"-	0,5I4			
3.	Раствор цементный 25	м3	0,05			
4.	Раствор цементный 50	м3	0,2I			
5.	Раствор цементный I00	-"-	I,50			
6.	Раствор цементный	-"-	0,08			
7.	Раствор цементный I:3	-"-	0,3I			
8.	Раствор цементный I:4	-"-	I,29			
9.	Раствор цементно-известковый	-"-	I2,55			
I0.	То же, М-25	-"-	0,72			
II.	То же, М-75	-"-	0,50			
I2.	Раствор известковый	-"-	I,95			
I3.	Бетон М-50	-"-	0,05			
I4.	Бетон М-I00	-"-	20,37			

I	2	3	4	5	6	7
I5.	Бетон М-I50	м3	I,66			
I6.	Бетон М-200	м3	2,48			
	УП. Строительные машины					
I.	Бульдозеры	м/см.	0,98			
2.	Экскаваторы	-"-	0,30			
3.	Краны гусеничные I0 тн.	-"-	0,69			
4.	-"- -"- 20 тн.	-"-	0,II			
5.	-"- -"- 5 тн.	-"-	0,49			
6.	Растворонасос	-"-	0,79			
7.	Трамбовки пневматические	-"-	0,08			
8.	Прочие машины	руб.	59,42			
	П. Санитарно-технические работы					
I.	Затраты труда	чел/дн.	I4,I4			
2.	Заработная плата	руб.	43,I6			
3.	Материалы					
	Краски тертые	кг.	0,2I			
	Олифа	кг	0,98			
	Белила	кг	0,88			
	Колер масляный	кг	0,90			
	Сурик железный	кг	0,62			
	Радиаторы	экм.		I2,4	I4,9	I7,36
	Краны КДР диаметром I5 мм.	шт.	4			
	Вентили I5 кч I8 бр. диаметром 20 мм.	-"-	4			
	Трубы водогазопроводные диаметром I5 мм.	п.м.	I2		4	

I	2	3	4	5	6	7
	Трубы водогазопроводные диаметром 20 мм.	п.м.	I2			
	-"- -"- диаметром 32 мм.	-"-	4			
	Прочие материалы					
4.	Механизмы:					
I.	Бульдозер	м/см.	0,0I			
2.	Экскаваторы	м/см.	0,02			
3.	Прочие машины	руб.	I,80			
	П. На электроосвещение туалетной					
I.	Затраты труда 26,I4 : 8,I2	чел/дн.	3,22			
2.	Заработная плата	руб.	II			
3.	Щиток осветительный ЩК-I5П	шт.	I			
4.	Светильник типа ПУН-I00 М	-"-	7			
5.	То же, типа БУН-60 М	-"-	I			
6.	Лампа накаливания 220в, I00 вт.	-"-	7			
7.	То же, 220в, 60 вт.	-"-	I			
8.	Провод марки АППВС сечением 2х2,5 мм2	-"-	350			
9.	Выключатель однополюсный	-"-	6			

gost.e-ecolog.ru

Начальник сметного сектора: Кокурина

Составили: Башмакова

Шпак