ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-32.87

# ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

## АЛЬБОМ У

## С М Е Т Ы

Нф 1573/05

цена 4-56

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-32.87

# ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

## АЛЬБОМ У

## СМЕТЫ

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость: | общая | 42,772 тыс.руб. |
| | строительно-монтажных работ | 38,248 тыс.руб. |
| | Стоимость строительства пассажирской автостанции | |
| | на I куб.м объема | 66,63 руб. |
| | I кв.м общей площади здания | 281,24 руб. |

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Утвержден и введен
в действие
Минавтотрансом РСФСР
протоколом № 16 от 24.09.87

| | | |
|---|---|---|
| Главный инженер | | В.Г.Краснов |
| Главный инженер проекта | | А.Ю.Мариничев |
| Начальник сметного отдела | | Л.А.Шипов |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

СОДЕРЖАНИЕ


| № п.п. | Наименование смет | № стр. |
|---|---|---|
| I | Пояснительная записка | 4 |
| 2 | Сводный сметный расчет № I | 5 |
| 3 | Объектная смета № 2 на строительство пассажирской автостанции вместимостью IO человек (для температуры наружного воздуха -30°С) | 8 |
| 4 | Локальная смета 2-I на общестроительные работы | 10 |
| 5 | Локальная смета 2-2 на устройство водопровода | 36 |
| 6 | Локальная смета 2-3 на устройство канализации | 41 |
| 7 | Локальная смета 2-4 на устройство отопления и теплоснабжения | 44 |
| 8 | Локальная смета 2-5 на устройство вентиляции | 52 |
| 9 | Локальная смета 2-6 на устройство электроосвещения и силовое электрооборудование | 56 |
| IO | Локальная смета 2-7 на приобретение и монтаж приборов и средств автоматизации | 64 |
| II | Локальная смета 2-8 на приобретение и монтаж средств связи и сигнализации | 74 |
| I2 | Локальная смета 2-9 на приобретение мебели и оборудования | 80 |
| | Вариант для температуры наружного воздуха -20°С | |
| I3 | Локальная смета 2-Iа на общестроительные работы | 82 |
| I4 | Локальная смета 2-4а на устройство отопления и теплоснабжения | 84 |
| | Вариант для температуры наружного воздуха -40°С | |
| I5 | Локальная смета 2-Iб на общестроительные работы | 87 |
| I6 | Локальная смета 2-4б на устройство отопления и теплоснабжения | 96 |

503-5-32.87 Альбом V


| № п.п. | Наименование смет | № стр. |
|---|---|---|
| I7 | Локальная смета 5-I на устройство проездов и площадок | 98 |
| I8- | Локальная смета 6-I на внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода | 100 |
| I9 | Локальная смета 6-2 на внутриплощадочные сети канализации | 102 |
| 20 | Локальная смета 6-3 на внутриплощадочные сети | 107 |
| 2I | Локальная смета 7-I на тротуары | 110 |
| 22 | Локальная смета 7-2 на озеленение | 112 |
| 23 | Локальная смета 7-3 на внутриплощадочные сети электроосвещения территории | 114 |
| 24 | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 116 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 10 человек составлена в ценах и нормах 1984 г. в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией СНиП 1.02.01-85, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 23 декабря 1985 г. № 253.

Основными нормативными документами при составлении смет явились:

единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;

сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ч.I, II, III, У);

сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области (том I);

сборники расценок на монтаж оборудования выпуска 1982 - 1983 гг.;

прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска 1982 г.

Сметная документация разработана для I территориального района (подрайон I а).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

на общестроительные работы - 16,5%;

на металлоконструкции - 8,6%;

на плановые накопления - 8%;

на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%.

Сметная документация составлена для 3 вариантов применения типового проекта, в климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха: -20°С, -30°С (основной), -40°С.

За расчетный показатель принят I куб.м объема здания и I кв.м общей площади здания.

Начальник сметного отдела И.А.Шипов

ТП 503-5-32.87 Альбом У

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью IO человек

Составлен в ценах I984 г.

| № п.п. | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | |
| I | Объектная смета № 2 | Пассажирская автостанция вместимостью IO человек (здание станции) | 36,I6 | 2,09 | 4,52 | - | 42,77 |
| | | Итого по 2 главе | 36,I6 | 2,09 | 4,52 | - | 42,77 |
| | | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | | | | | |
| 2 | 5-I | Проезды и площадки | 23,9I | - | - | - | 23,9I |
| | | Итого по 5 главе | 23,9I | - | - | - | 23,9I |
| | | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | | |
| 3 | 6-I | Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода | 0,97 | - | - | - | 0,97 |
| 4 | 6-2 | Внутриплощадочные сети канализации | 3,76 | - | - | - | 3,76 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | |
| IO | СНиП ИУ-7-82 п.I.I4 | Удорожание работ производимых в зимнее время - 2,3% | I,64 | 0,08 | - | - | I,72 |
| | | Итого по 9 главе | I,64 | 0,08 | - | - | I,72 |
| | | Итого с I по 9 главам | 72,73 | 3,67 | 4,56 | - | 80,96 |
| | | в том числе возвратных сумм | - | - | - | - | (0,28) |
| II | СНиП I.02.0I-85 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - I,5% | I,09 | 0,06 | 0,07 | - | I,22 |
| | | Всего по сводному сметному расчету | 73,82 | 3,73 | 4,63 | - | 82,I8 |
| | | в том числе возвратных сумм | - | - | - | - | (0,27) |

Директор И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6-3 | Внутриплощадочные тепловые сети | 0,99 | - | - | - | 0,99 |
| | | Итого по 6 главе | 5,72 | - | - | - | 5,72 |
| | | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | |
| 6 | 7-I | Тротуары | 2,26 | - | - | - | 2,26 |
| 7 | 7-2 | Озеленение | I,3I | - | - | - | I,3I |
| 8 | 7-3 | Внутриплощадочные сети электроосвещения территории | - | I,4I | 0,04 | - | I,45 |
| | | Итого по 7 главе | 3,57 | I,4I | 0,04 | - | 5,02 |
| | | Итого с I по 7 главам | 69,36 | 3,50 | 4,56 | - | 77,42 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | |
| 9 | СНИП IУ-9-82 п.49 | Временные здания и сооружения - 2,5% | I,73 | 0,09 | - | - | I,82 |
| | | в том числе возвратных сумм - I5% | - | - | - | - | (0,27) |
| | | Итого по 8 главе | I,73 | 0,09 | - | - | I,82 |
| | | в том числе возвратных сумм - I5% | - | - | - | - | (0,27) |
| | | Итого с I по 8 главам | 7I,09 | 3,59 | 4,56 | - | 79,24 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

Форма 3

## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью 10 человек
на строительство здания станции (для температуры наружного воздуха -30°С)

Сметная стоимость 42,772 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 4277,20 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 281,24 руб.
3. 1 м3 объема здания 66,63 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

| № п.п. | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования приспособлений, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего | Нормативная условно-чистая продукция | Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч. | Сметная заработная плата, тыс.руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Смета 2-1 | Общестроительные работы | 32,688 | - | - | - | 32,688 | - | 4,111 | 2,883 | 574 м3<br>56,95 |
| 2 | Смета 2-2 | Водопровод | 0,554 | - | - | - | 0,554 | - | 0,115 | 0,073 | -"-<br>0,97 |
| 3 | Смета 2-3 | Канализация | 0,563 | - | - | - | 0,563 | - | 0,095 | 0,062 | -"-<br>0,98 |
| 4 | Смета 2-4 | Отопление и теплоснабжение | 1,455 | 0,211 | 0,446 | - | 2,112 | - | 0,367 | 0,254 | -"-<br>2,90 |
| 5 | Смета 2-5 | Вентиляция | 0,894 | - | - | - | 0,894 | - | 0,132 | 0,086 | -"-<br>1,56 |
| 6 | Смета 2-6 | Электроосвещение и силовое электрооборудование | - | 1,137 | 0,124 | - | 1,261 | - | 0,274 | 0,179 | -"-<br>1,98 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Смета № 2-7 | Приборы и средства автоматизации | - | 0,330 | 0,59I | - | 0,92I | - | 0,I29 | 0,077 | -"-<br>0,58 |
| 8 | Смета 2-8 | Средства связи и сигнализации | - | 0,408 | 0,8I3 | - | I,22I | - | 0,2I9 | 0,I57 | -"-<br>0,7I |
| 9 | Смета 2-9 | Мебель и оборудование | - | 0,008 | 2,55 | - | 2,558 | - | 0,007 | 0,005 | I чел.<br>255,8 |
| | | Итого по объектной смете | 36,I54 | 2,094 | 4,524 | - | 42,772 | - | 5,449 | 3,776 | |

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) - 3268,8 руб.
2. 1 м2 общей площади здания - 240,35 руб.
3. 1 м3 объема здания 56,95 руб.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 32,688 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 4111 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 2,883 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-233 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА | 0,05 | 21,34 | 21,34 | 1 | - | 1 | - | - |
| | Т.29-4 | БУЛЬДОЗЕРОМ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | - | 6,53 | | | - | 9,40 | - |
| | ТЧП.1.11 | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3 | | | | | | | | | |
| 2 | Е1-243 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | 0,05 | 37,84 | 37,84 | 2 | - | 2 | - | - |
| | Т.29-10 | РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА 20М | | | | | | | | |
| | К=2 | 1000М3 | | - | 11,53 | | | 1 | 16,60 | 1 |
| | ТЧП.1.11 | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3 | | | | | | | | | |
| 3 | Е1-164 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА | 0,05 | 91,20 | 66,69 | 4 | - | 4 | 8,33 | - |
| | Т.22-7 | ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК. КОВША 0,65М | | | | | | | | |
| | | КУБ НА АВТОСАМОСВАЛЫ | | 4,11 | 34,60 | | | 2 | 49,82 | 2 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 65,20 | 0,29 | - | 19 | 4 | - | 0,09 | 6 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-194 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ | 0,05 | 11,94 | 10,50 | 1 | - | - | 2,63 | - |
| | Т.25-1 | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | | | | | | | |
| | ТЧП.1.11 | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | | 1,38 | 3,12 | | | - | 4,49 | - |
| | ТАБЛ.3 | 1000М3 | | | | | | | | |
| 6 | Е1-50 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,25 | 97,51 | 93,59 | 25 | 1 | 24 | 7,95 | 2 |
| | Т.11-8 | ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И | | | | | | | | |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.Ч.П.1.11 | КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С | | 3,92 | 35,66 | | | 9 | 81,64 | 13 |
| | ТЧП.1.11 | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3 | ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-169 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,05 | 128,01 | 122,72 | 6 | - | 8 | 10,28 | 1 |
| | Т.22-8 | ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.1.11 | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА | | 5,02 | 46,64 | | | 2 | 67,16 | 3 |
| | | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С | | | | | | | | |
| | ТЧП.1.11 | ПОГРУЗКОЙ НА | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 | | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е1-948 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В | 0,30 | 144,00 | - | 43 | 43 | - | 273,60 | 82 |
| | Т.79-2 | ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.67 | КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ | | 144,00 | - | | | - | - | - |
| | | ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ | | | | | | | | |
| | ТЧП.3.67 | ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | (ДОРАБОТКА) | | | | | | | | |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 9 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 93,00 | 0,29 | - | 27 | 6 | - | 0,09 | 8 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 10 | Е1-231 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,25 | 38,15 | 38,15 | 10 | - | 9 | - | - |
| | Т.29-2 | БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.1.11 | КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М | | - | 12,76 | | | 3 | 10,37 | 5 |
| | | ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В РЕЗЕРВ) | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.46 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | ТЧП.1.11 | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3 | | | | | | | | | |
| | ТЧП.3.46 | | | | | | | | | |
| 11 | Е1-236 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ | 0,25 | 35,53 | 35,52 | 9 | - | 9 | - | - |
| | Т.29-9 | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.1.11 | ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА | | - | 11,86 | | | 3 | 17,08 | 4 |
| | | БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 | | | | | | | | |
| | ТЧП.1.11 | (В РЕЗЕРВ) | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3 | 1000М3 | | | | | | | | |
| 12 | Е1-231 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,25 | 38,15 | 38,15 | 10 | - | 9 | - | - |
| | Т.29-2 | БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.46 | КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М | | - | 12,76 | | | 3 | 10,37 | 5 |
| | | ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗ РЕЗЕРВА | | | | | | | | |
| | ТЧП.1.11 | ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ) | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | ТЧП.3.46 | | | | | | | | | |
| 13 | Е1-236 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ | 0,25 | 35,53 | 35,52 | 9 | - | 9 | - | - |
| | Т.29-9 | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.1.11 | ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА | | - | 11,86 | | | 3 | 17,08 | 4 |
| | | БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 | | | | | | | | |
| | ТЧП.1.11 | (ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3 | ЗАСЫПКИ) | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 14 | Е1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ | 0,18 | 20,79 | 20,79 | 4 | - | 3 | - | - |
| | Т.31-2 | МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.1.11 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М | | - | 6,92 | | | 1 | 9,96 | 2 |
| | | БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | ТЧП.1.11 | 1000М3 | | | | | | | | |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЛ.3 | | | | | | | | | |
| 15 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 0,76 | 46,00 | - | 35 | 35 | - | 99,30 | 75 |
| | Т.31-2 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 | | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 16 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 1,77 | 9,69 | 3,49 | 17 | 11 | 6 | 11,20 | 20 |
| | Т.118-10 | ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | | | | | | | | |
| | | :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 4 | 3,30 | 6 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 17 | Е1-195 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ | 0,05 | 14,72 | 12,66 | 1 | - | - | 3,23 | - |
| | Т.25-2 | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.1.11 | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | | 1,59 | 3,81 | | | - | 5,49 | - |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| | ТЧП.1.11 | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 223 | 100 | 82 | | 194 |
| | | | РУБ. | | | | | 31 | | 45 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 223 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 131 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 280 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 241 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 137 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 280 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 241 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 137 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 18 | Е6-11 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ | 5,80 | 13,40 | 0,37 | 78 | 3 | 3 | 0,89 | 5 |
| | Т.3-2 | ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,45 | 0,11 | | | 1 | 0,14 | 1 |
| 19 | Е6-27 | -УСТРОЙСТВА ЛЕНТОЧНЫХ | 42,50 | 32,52 | 0,76 | 1382 | 66 | 33 | 2,66 | 122 |
| | Т.1-22 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В 12,5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,55 | 0,23 | | | 10 | 0,38 | 13 |
| | | ЦЕНА:31,7+(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 20 | Е6-2 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ | 0,96 | 36,82 | 0,37 | 35 | 2 | - | 4,60 | 4 |
| | Т.1-2 | ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ | | | | | | | | |
| | СНЧ-1 | БЕТОНА В 12,5 | | 2,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | П.1-16,1-1 | М3 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:35,9+(27,2-26,3),1,02 | | | | | | | | |
| 21 | Е6-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 2,03 | 90,00 | 1,50 | 180 | 39 | 3 | 33,60 | 37 |
| | Т.4-7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | 1 | 0,88 | 1 |
| 22 | Е9-13<br>Т.4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2 | 0,43 | 88,40<br>19,50 | 1,50<br>0,45 | 28 | 8 | -<br>- | 38,18<br>0,88 | 16<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 1703 | 118 | 39 | | 214 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | РУБ, | | | | | 12 | | 15 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1703 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 276 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 130 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 282 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 50 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 159 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 255 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 180 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 2144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 255 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 180 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | |
| 23 | Е6-15<br>Т5,1-15 | -ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА В 12,5 М3 | 0,02 | 28,62<br>0,52 | 0,34<br>0,10 | 1 | - | -<br>- | 0,99<br>0,13 | - |
| | | ЦЕНА:27,3+(26,6-25,8),1,02 | | | | | | | | |
| 24 | Е6-126<br>Т5,13-2 | -СТЕНЫ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА В 12,5 М3 | 0,08 | 59,80<br>7,40 | 0,88<br>0,26 | 5 | 1 | -<br>- | 13,58<br>0,34 | 1<br>- |
| | | ЦЕНА:60,8-(28,2-27,2),1 | | | | | | | | |
| 25 | Е7-199<br>Т5,12-1 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ | 1,00 | 0,48<br>0,25 | 0,23<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 0,45<br>0,18 | - |
| 26 | ССЦМ Т.1<br>П.8-503 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ М КУБ | 0,02 | 60,80<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | - | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | - | 41,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | Е6-226 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО | 1,08 | 42,03 | 1,23 | 45 | 5 | 1 | 8,01 | 9 |
| | ТБ,26-4 | ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В 12,5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 4,49 | 0,37 | | | - | 0,48 | 1 |
| | | ЦЕНА:47-(32,1-27,2),1,015 | | | | | | | | |
| 31 | С124-16-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ | - | 270,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 6ММ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | С124-16-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 16ММ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | С124-16-8 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ | - | 283,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | 8ММ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | Е34-304 | -ПОКРЫТИЕ ПРИЯМКА | 0,07 | 221,00 | 7,34 | 16 | 2 | - | 56,70 | 4 |
| | ТБ,55 | МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЩИТОМ | | | | | | | | |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | - | 2,84 | - |
| 35 | Е11-6 | -МЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД | 0,27 | 16,00 | 1,06 | 4 | - | - | 3,52 | 1 |
| | ТБ,1-6 | КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ ТОЛЩ. 100 ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,82 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |
| 36 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 0,03 | 90,00 | 1,50 | 3 | 1 | - | 33,60 | 1 |
| | ТБ,4-7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО | | | | | | | | |
| | | ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И | | | | | | | | |
| | | БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 82 | 9 | 1 | | 16 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 82 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ, | | | 2008 | 227 | 122 | | 434 |
| | | | РУБ, | | | | | 43 | | 61 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2008 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 302 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 278 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 330 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 57 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 185 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2523 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 514 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 327 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ, | | 2523 | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 514 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 327 | - | - | - |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 37 | Е8-36 Т.5-4 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 5,90 | 34,30<br>2,10 | 0,81<br>0,24 | 202 | 12 | 4<br>1 | 3,98<br>0,31 | 23<br>2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 38 | Е11-11 Т.1-11 | -УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ | 6,00 | 29,30<br>1,62 | -<br>- | 176 | 18 | -<br>- | 2,98<br>- | 17<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 39 | Е8-74 Т.9-2 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 81,30 | 42,10<br>2,63 | 0,80<br>0,24 | 3423 | 230 | 66<br>20 | 4,96<br>0,31 | 403<br>25 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 40 | Е8-72 Т.9-1 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПАРАПЕТ КРОВЛИ) | 24,50 | 45,30<br>3,24 | 0,87<br>0,26 | 1110 | 79 | 21<br>6 | 5,65<br>0,34 | 138<br>8 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 41 | Е8-47 Т.6-1 | -СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ИЗ ЛИЦЕВОГО | 1,70 | 61,12<br>4,12 | 0,85<br>0,26 | 104 | 7 | 1<br>- | 6,67<br>0,34 | 12<br>1 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КИРПИЧА)<br>М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:39,3+(122-68),0,404 | | | | | | | | |
| 42 | Е8-30<br>Т.5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ВОКРУГ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ)<br>М3 | 7,20 | 34,20<br>2,21 | 0,81<br>0,24 | 246 | 16 | 6<br>2 | 4,05<br>0,31 | 29<br>2 |
| 43 | Е8-72<br>Т.9-1 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩИНОЙ 250 ММ)<br>М3 | 4,10 | 45,30<br>3,24 | 0,87<br>0,26 | 186 | 13 | 4<br>1 | 5,65<br>0,34 | 23<br>1 |
| 44 | Е8-72<br>Т.9-1 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>М3 | 5,50 | 45,30<br>3,24 | 0,87<br>0,26 | 249 | 18 | 4<br>1 | 5,65<br>0,34 | 31<br>2 |
| 45 | Е8-74<br>Т.9-2 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (С ОБЛИЦОВКОЙ С 2 СТОРОН)<br>М3 | 11,60 | 50,00<br>2,83 | 0,80<br>0,24 | 580 | 33 | 9<br>3 | 4,96<br>0,31 | 58<br>4 |
| 46 | Е7-445<br>ТБ,36-10-1<br>б | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 2,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 83,00 | 0,23<br>0,08 | 0,15<br>0,06 | 19 | 7 | 12<br>5 | 0,13<br>0,08 | 11<br>7 |
| 47 | Е7-424<br>ТБ,36-3-1,<br>8 | -УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 4,00 | 1,44<br>0,65 | 0,79<br>0,30 | 6 | 3 | 3<br>1 | 1,18<br>0,39 | 4<br>2 |
| 48 | ССЦПУ Т.1<br>П.9-92 | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В 15<br>М КУБ | 2,80 | 64,40<br>- | -<br>- | 180 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>102КГ | 0,03 | 22,90<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | С147-3 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 1,06 | 25,00<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,43 | 32,10<br>- | -<br>- | 14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

ТП 503-5-32.87 Альбом I

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Е6-83 Т,9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,02 | 441,00 | 1,40 | 9 | 2 | - | 210,00 | 4 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 6532 | 430 | 130 | | 753 |
| | | | РУБ. | | | | | 40 | | 54 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6532 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 470 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 222 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1077 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 193 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 608 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8217 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 907 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 663 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 8217 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 907 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 663 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 53 | Е7-460 Т.39,5-1.8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 1,00 | 2,09 | 0,71 | 2 | 1 | - | 1,65 | 2 |
| | | ШТ | | 0,98 | 0,26 | | | - | 0,34 | - |
| 54 | Е7-463 Т.39-6-1.8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 17,00 | 3,09 | 1,06 | 53 | 24 | 18 | 2,29 | 39 |
| | | ШТ | | 1,39 | 0,38 | | | 6 | 0,49 | 8 |
| 55 | ССЦМ-1 П.11-156 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПР60,15-4,5АТVТ | 27,00 | 8,54 | - | 231 | - | - | - | - |
| | | М КВ | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | ССЦМ-1 П.11-158 | -СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПК 24.15-4Т | 3,60 | 8,03 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | М КВ | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | ССЦМ-1 П.11-158 | -ТО ЖЕ,ПК60,15-4АТVТ | 108,00 | 9,07 | - | 980 | - | - | - | - |
| | | М КВ | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | ССЦМ-1 П.11-158 | -ТО ЖЕ,ПК60,12-4АТVТ | 7,20 | 8,67 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | М КВ | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | ССЦМ-1 П.11-158 | -ТО ЖЕ,ПК60,10-4АIVТ | 6,00 | 8,67 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | М КВ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Е7-209<br>Т.12-7 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ | 3,00 | 2,43<br>1,01 | 1,03<br>0,38 | 7 | 3 | 3<br>1 | 1,64<br>0,49 | 5<br>1 |
| | | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М<br>ШТ | | | | | | | | |
| 61 | ССЦМ-1<br>П.8-236 | -СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ4А-1<br>М КУБ | 0,12 | 90,20<br>- | -<br>- | 11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | ССЦМ-1<br>П.8-237 | -ТО ЖЕ,СБ7А-1<br>М КУБ | 0,12 | 75,90<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,09 | 22,90<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1<br>100КГ | 0,06 | 32,10<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,18 | 41,30<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | Е6-82<br>Т.9-6 | -СТАЛЬНЫЕ РАМЫ РМ-1 И РМ-2<br>Т | 0,13 | 347,00<br>24,60 | 14,80<br>4,44 | 45 | 3 | 2<br>1 | 39,20<br>5,73 | 5<br>1 |
| 67 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ<br>100КГ | - | 41,30<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | Е6-170<br>Т.15-11 | -МОНОЛИТНЫЕ ВОДОСЛИВЫ<br>М3 | 1,20 | 53,30<br>7,85 | 1,12<br>0,34 | 64 | 9 | 1<br>- | 13,50<br>0,44 | 16<br>1 |
| 69 | С124-9-8 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ<br>Т | 0,04 | 286,00<br>- | -<br>- | 11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | Е6-1<br>Т.1-1 | -УЛОЖИТЬ БЕТОН ПО МЕСТУ<br>М3 | 0,20 | 28,40<br>0,70 | 0,28<br>0,06 | 6 | - | -<br>- | 1,37<br>0,10 | -<br>- |
| 71 | Е6-73<br>Т.8-2 | -ЦЕМЕНТНАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ<br>100М2 | 0,01 | 90,20<br>25,30 | 0,90<br>0,27 | 1 | - | -<br>- | 44,80<br>0,35 | -<br>- |
| 72 | Е6-74<br>К=5<br>Т.8-3 | -ДОБАВИТЬ НА 30 ММ ТОЛЩИНЫ<br>100М2 | 0,01 | 175,60<br>37,60 | 1,50<br>0,45 | 1 | - | -<br>- | 13,00<br>0,58 | -<br>- |
| 73 | С147-30 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>100КГ | 1,91 | 55,80<br>- | -<br>- | 107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | 1663 | 40 | 24 | | 67 |
| | | | | РУБ. | | | | 8 | | 11 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1663 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | 70 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | - | 48 | - | | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭВС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 1503 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 278 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 49 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 157 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2118 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 104 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 97 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ, | | | 2118 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 104 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 97 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 74 | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ | 1,70 | 49,90 | 1,30 | 85 | 18 | 3 | 18,90 | 32 |
| | ТБ,9-6 | ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА | | 10,70 | 0,39 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| | | БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 75 | Е12-284 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ | 1,70 | 54,70 | 4,00 | 93 | 48 | 7 | 48,20 | 82 |
| | ТБ,9-1 | МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ | | 28,40 | 1,20 | | | 2 | 1,55 | 3 |
| | | НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 76 | С114-136 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ | 14,01 | 89,30 | - | 1251 | - | - | - | - |
| | | ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | Е12-301 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ | 1,70 | 5,41 | 0,41 | 9 | 8 | - | 0,53 | 15 |
| | ТБ,10-3 | АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 15ММ | | 5,00 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 78 | Е12-153 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ | 1,70 | 319,00 | 14,90 | 542 | 89 | 26 | 90,80 | 154 |
| | ТБ,2-6-1 | ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ | | 52,40 | 4,47 | | | 8 | 5,77 | 10 |
| | | ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М | | | | | | | | |
| | | НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ | | | | | | | | |
| | | РУБЕРОИДА РМ-350 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 79 | Е12-277 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА | 2,62 | 9,43 | 0,01 | 25 | 6 | - | 4,14 | 11 |
| | ТБ,8-2 | ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 2,30 | - | | | - | - | - |
| 80 | Е12-282 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 0,42 | 192,00 | 0,41 | 81 | 19 | - | 83,00 | 35 |
| | ТБ,8-5 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ, | | | 2086 | 188 | 36 | | 329 |
| | | | --- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ, | | | | | 11 | | 14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2086 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 610 | - | - | | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 199 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 1251 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 343 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 196 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2625 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 373 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 261 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ, | | | 2625 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | | 373 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 261 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 81 | Е9-94 | -МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК И | 1,86 | 29,20 | 14,30 | 54 | 16 | 26 | 13,60 | 25 |
| | Т.12-1 | ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| | | Т | | 8,70 | 5,00 | | | 9 | 6,45 | 12 |
| 82 | С121-1790 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БАЛОК И | 1,86 | 299,00 | - | 556 | - | - | - | - |
| | | ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГНУТЫХ | | | | | | | | |
| | | ПРОФИЛЕЙ СТАЛИ ВСТ-3КП2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 83 | Е9-86 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,22 | 41,30 | 11,40 | 9 | 3 | 3 | 24,60 | 5 |
| | Т.11-7 | ПАРАПЕТА | | | | | | | | |
| | | Т | | 15,40 | 4,33 | | | 1 | 8,59 | 1 |
| 84 | С121-1797 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,22 | 299,00 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | ПАРАПЕТА ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 85 | Е9-24 | -МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | 1,79 | 39,40 | 15,30 | 43 | 20 | 17 | 31,40 | 34 |
| | Т.4-1 | ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25М | | 18,17 | 5,13 | | | 6 | 6,62 | 7 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 86 | С121-2415 | -ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С | 1,11 | 390,00 | - | 433 | - | - | - | - |
| | | ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ | | | | | | | | |
| | | ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПРОФИЛЯ 0,8ММ | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 87 | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ | 0,85 | 20,60 | 3,24 | 18 | 3 | - | 2,30 | 2 |
| | К=2 | ПФ-133 (ЗА 2 РАЗА) | | | | | | | | |
| | Т.18-6 | 100М2 | | 3,02 | 0,00 | | | - | 0,10 | - |
| 88 | Е7-727 | -ЗАДЕЛКА МЕСТ СОПРЯЖЕНИЯ | 0,98 | 91,00 | 22,60 | 90 | 11 | 20 | 18,60 | 18 |
| | Т.51-7 | МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ | | | | | | | | |
| | | ПРОФНАСТИЛА БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ | | 11,00 | 6,16 | | | 6 | 7,97 | 8 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 1269 | 53 | 66 | | 84 |
| | | | РУБ, | | | | | 22 | | 28 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 106 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 74 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 28 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭВМ ( РЕДАКЦИЯ 5.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТВОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 138 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 24 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1161 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 55 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 1055 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 132 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1364 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 92 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 74 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 1500 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 121 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 98 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8, ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 89 | Е12-135<br>Т5,27-1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 5,67<br>0,55 | 1,45<br>0,11 | 0,35 | 8 | 3<br>1 | 2<br>0,14 | 0,91 | 5<br>1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 90 | Е12-142<br>Т5,26-1 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАЗОВЫХ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ НАРУЖНЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 5,67<br>0,28 | 1,34<br>- | - | 8 | 1<br>- | -<br>- | 0,36 | 2<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 91 | Е12-136<br>Т5,27-2 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ3М2 | 6,24<br>0,51 | 1,19<br>0,09 | 0,29 | 7 | 3<br>1 | 2<br>0,12 | 0,83 | 5<br>1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 92 | Е12-141<br>Т5,26-2 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАЗОВЫХ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ НАРУЖНЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | 6,24<br>0,14 | 0,95<br>- | - | 6 | 1<br>- | -<br>- | 0,26 | 2<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 93 | Е12-127<br>Т5,27-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 24,54<br>0,67 | 2,88<br>0,04 | 0,13 | 49 | 16<br>1 | 3<br>0,05 | 1,16 | 28<br>1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 94 | С122-241 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДН24-13МП | 6,24 | 17,90 | - | 112 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | С122-235 | -ТО ЖЕ,ДН21-9КПЛ,ДН21-9АП | 5,67 | 19,40 | - | 110 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 96 | С122-220 | -ТО ЖЕ,ДО21-9 | 1,89 | 9,46 | - | 18 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 97 | С122-216 | -ТО ЖБ,ДГ21-6,ДГ21-6Л | 14,31 | 14,20 | - | 203 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 98 | С122-217 | -ТО ЖБ,ДГ21-7,ДГ21-7Л | 8,34 | 15,00 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 99 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ | 3,00 | 6,73 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 100 | С111-447-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ | 2,00 | 8,94 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 101 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ | 16,00 | 2,97 | - | 48 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | Е15-733 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ | 0,01 | 267,00 | 1,40 | 3 | 1 | - | 86,50 | 1 |
| | ТЕ.221-6 Т.Ч.П.1.31 | ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ | | 47,80 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ, | | | 735 | 25 | 7 | | 43 |
| | | | РУБ, | | | | | 3 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 735 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 47 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 28 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | 654 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 120 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 21 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 70 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 925 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 49 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ, | | | 925 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 49 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ОКНА | | | | | | | | |
| 103 | Е12-72 ТЕ.13-1 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 | 9,30 | 3,01 | 0,30 | 28 | 9 | 3 | 1,60 | 18 |
| | | | | 0,93 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 104 | Е12-73 ТЕ.13-2 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | 7,24 | 2,18 | 0,24 | 16 | 5 | 2 | 1,21 | 9 |
| | | | | 0,71 | 0,07 | | | 1 | 0,09 | 1 |

ТП 503-5-32.87 Альбом V

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М2 | | | | | | | | |
| 105 | С122-2 | -СЯСК ОКОННЯЯ ОС9-9 | | 3,75 | 17,30 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 106 | С122-36 | -ТО ЖЕ,ОС18-12В | | 2,06 | 17,60 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 107 | С122-3 | -ТО ЖЕ,ОС12-9А | | 3,03 | 16,30 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 108 | С122-39 | -ТО ЖЕ,ОС18-15Г | | 5,18 | 16,10 | - | 83 | - | - | - | - |
| | | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 109 | С122-12 | -ТО ЖЕ,ОС9-15 | | 2,62 | 15,00 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 110 | Е15-707 ТБ,201-2 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | | 0,17 | 242,00 | 1,50 | 40 | 4 | - | 46,90 | 8 |
| | | | | | 25,20 | 0,45 | | | - | 8,58 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | | |
| 111 | С111-432 | -СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М | | 10,00 | 0,86 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 112 | С111-433 | -СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М | | 3,00 | 1,29 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 113 | Е8-177 Т,18-1 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ | | 0,01 | 972,00 | 6,78 | 7 | - | - | 113,00 | 1 |
| | | | | | 66,00 | 2,03 | | | - | 2,62 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | РУБ, | | | | 382 | 16 | 5 | | 33 |
| | | | РУБ, | | | | | | 2 | | 2 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | | 382 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | | 62 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | | - | 20 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | | 291 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | | 64 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 6 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | | - | 9 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | | 36 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | | 482 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 41 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, | | | | - | 29 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ, | | | | 482 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, | | | | - | 29 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 114 | Е8-45 Т.5-9 СЦМ-1 П.П.6-1,6-8 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА) 100М2 | 1,15 | 525,42<br>62,00 | 7,59<br>2,28 | 607 | 72 | 9<br>3 | 115,00<br>2,94 | 133<br>3 |
| | | ЦЕНА:472+(78,6-68),5,04 | | | | | | | | |
| 115 | Е11-11 Т.1-11 | -УТОЛМЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ М3 | 4,70 | 29,30<br>1,62 | -<br>- | 138 | 8 | -<br>- | 2,98<br>- | 14<br>- |
| 116 | Е8-13 Т.4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2 | 0,05 | 86,50<br>19,60 | 1,50<br>0,45 | 5 | 1 | -<br>- | 38,10<br>0,58 | 2<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ, | | | | 750 | 81 | 9 | | 149 |
| | | РУБ, | | | | | | 3 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУВ, | | | | 750 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - РУБ, | | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ, | | | | - | 84 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУВ, | | | | 124 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУВ, | | | | - | 22 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ, | | | | 70 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАВОТ - РУВ, | | | | 944 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, | | | | - | 106 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ, | | | | 944 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, | | | | - | 106 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | |
| 117 | Е11-2 Т5.1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КЕВНЕМ 100М2 | 0,43 | 43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 19 | 2 | -<br>- | 7,19<br>0,39 | 3<br>- |
| 118 | Е11-11 Т5.1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3 | 3,48 | 29,30<br>1,62 | -<br>- | 100 | 6 | -<br>- | 2,98<br>- | 10<br>- |

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,43 | 72,00 | 0,96 | 30 | 4 | - | 18,80 | 8 |
| | ТБ,8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 9,66 | 0,28 | | | - | 0,38 | - |
| 120 | Е11-56 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ 20 ММ ТОЛЩИНЫ | 0,43 | 54,40 | 0,92 | 23 | - | - | 0,34 | - |
| | К=4 | СТЯЖКИ | | | | | | | | |
| | ТБ,8-2 | 100М2 | | 0,64 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 121 | Е11-71 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 0,43 | 626,00 | 2,32 | 271 | 43 | | 166,00 | 72 |
| | ТБ,11-5 | МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ | | | | | | | | |
| | | РИСУНКА | | 99,00 | 0,70 | | | - | 6,90 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ТИП2 | | | | | | | | |
| 122 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,36 | 43,30 | 0,99 | 15 | 1 | - | 7,19 | 3 |
| | ТБ,1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 123 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,60 | 29,30 | - | 62 | 5 | - | 2,90 | 8 |
| | ТБ,1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 124 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 0,36 | 81,50 | 1,12 | 29 | 5 | - | 29,40 | 10 |
| | ТБ,8-3 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 20ММ | | 14,50 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 125 | Е11-225 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ | 0,36 | 519,00 | 2,75 | 184 | 15 | - | 75,50 | 27 |
| | ТБ,28-1 | БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | | | | | | | | |
| | | ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА | | 43,60 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | ТКАНЕВОЙ ПОЛОСНОЬЕ МАРКИ А | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | |
| 126 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,14 | 43,30 | 0,99 | 6 | 1 | - | 7,19 | 1 |
| | ТБ,1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 127 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 1,40 | 29,30 | - | 41 | 2 | - | 2,90 | 4 |
| | ТБ,1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 128 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,14 | 123,00 | 1,74 | 17 | 3 | - | 40,20 | 6 |
| | ТБ,11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| 129 | Е11-68 | -ИСКЛЮЧИТЬ 10 ММ ТОЛЩИНЫ | 0,14 | 31,60 | 0,56- | 4 | - | - - | 1,06 | - |
| | ТБ,11-2 | БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | - | 1,18 | 0,16 | | | - - | 0,21 | - |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | |
| 130 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,33 | 43,30 | 0,99 | 14 | 1 | - | 7,19 | 2 |
| | ТБ,1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 131 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,60 | 29,30 | - | 76 | 4 | - | 2,90 | 8 |
| | ТБ,1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 132 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,33 | 417,00 | 4,52 | 136 | 20 | 1 | 106,00 | 35 |
| | ТБ,28-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | | 61,40 | 1,36 | | | - | 1,75 | 1 |
| | | ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 133 | Е11-60 | -УКЛАДКА ШЛАКА ПО ПЕРИМЕТРУ | 12,45 | 16,10 | 1,08 | 200 | 22 | 13 | 3,58 | 45 |
| | Т7-1 | НАРУЖНЫХ СТЕН | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,80 | 0,32 | | | 4 | 0,41 | 5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ, | | | 1239 | 134 | 15 | | 242 |
| | | | РУБ, | | | | | 4 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1239 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 465 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 138 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 205 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 36 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 117 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЧХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1561 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 265 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 174 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ, | | | 1561 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 265 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 174 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ | | | | | | | | |
| 134 | Е9-50 | -МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЧХ | 0,28 | 73,00 | 14,30 | 20 | 12 | 4 | 69,10 | 19 |
| | Т.7-5 | ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАЧИ И | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ | | 43,30 | 4,29 | | | 1 | 8,53 | 2 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 135 | Е9-102 | -МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЧХ | 1,27 | 220,00 | 17,00 | 279 | 229 | 21 | 310,00 | 392 |
| | Т.14-2 | СПЛАВОВ ПОТОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ | | | | | | | | |
| | | ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПРИ | | 151,00 | 8,94 | | | 11 | 11,53 | 15 |
| | | РАСХОДЕ АЛЮМИНИЯ НА 1М2 | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛКА ДО 2,4КГ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 136 | С121-1966 | -КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С | 0,28 | 342,00 | - | 96 | - | - | - | - |
| | | ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ | | | | | | | | |
| | | КРЕПЛЕНИЯ Б | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 137 | С121-616 | -ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ С | 1,27 | 664,00 | - | 841 | - | - | - | - |
| | | ПЕРФОРАЦИЕЙ | | | | | | | | |
| | | 100М КВ | | - | - | | | - | - | - |
| 138 | Е26-73 | -ПРОКЛАДКА ИЗ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ | 1,27 | 12,60 | 0,05 | 16 | 15 | - | 21,10 | 27 |
| | Т.13-9 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 139 | С114-697 | -ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ | 139,30 | 1,09 | - | 152 | - | - | - | - |
| | | 19170-73 С ИЗМ.3/МАРКИ Т-10 | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 140 | Е26-33 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ | 0,70 | 14,00 | 1,10 | 10 | 8 | 1 | 11,00 | 8 |
| | Т.8-6 | ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | | | | | | |
| | | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЧМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | | | | | | | |
| | | ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ | | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ | | 6,70 | 0,35 | | | - | 2,45 | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 8,2 )

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ | | | | | | | | | |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 141 | С114-124 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | | 8,77 | 23,40 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА | | | | | | | | | |
| | | СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ | | | | | | | | | |
| | | 9573-72 М-125 | | | | | | | | | |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 12 | РУБ, | | | | 1432 | 261 | 26 | | 446 |
| | | | РУБ, | | | | | | 12 | | 17 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | | 196 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | | 5 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | | - | 28 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | | 170 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | | 33 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | | - | 6 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | | 15 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | | 247 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 37 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | | - | 26 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | | 1236 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | | 32 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | | - | 253 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | | 937 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | | 106 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 18 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | | - | 18 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | | 107 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | | 1449 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 438 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | | - | 271 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | РУБ, | | | | 1696 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 475 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | | - | 297 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 142 | Е15-258 | -ШТУКАТУРКА СТЕН ПОД ШУБУ С | | 0,11 | 158,00 | 7,40 | 18 | 9 | - | 117,00 | 13 |
| | Т.55-9-11 | МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ | | | | | | | | | |
| | | | 100М2 | | 76,00 | 4,21 | | | - | 5,43 | 1 |
| | | ЦЕНА:155+2,5,3,2+25,2,1 | | | | | | | | | |
| 143 | Е15-201 | -ЗАТИРКА СТЕН | | 0,06 | 85,30 | 4,90 | 5 | 2 | - | 57,40 | 3 |
| | Т.51-1 | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 35,60 | 2,33 | | | - | 3,01 | - |
| 144 | Е15-660 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | | 0,06 | 76,30 | 0,90 | 5 | 1 | - | 41,00 | 2 |
| | Т.168-5 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | | | | | | | | |
| | | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | | | 23,10 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 145 | Е15-662 | -ОКРАСКА ЭКСТРУЗИОННОГО | 0,31 | 58,80 | 0,80 | 18 | 4 | - | 24,30 | 8 |
| | Т.168-5 | ОГРАЖДЕНИЯ НАВЕСА | | | | | | | | |
| | | ЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ | | 13,80 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 46 | 16 | - | | 26 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 146 | Е15-276 | -ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ | 2,27 | 42,10 | 1,10 | 95 | 55 | 3 | 45,00 | 102 |
| | Т.55-14 | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.2.12 | | | 24,40 | 0,33 | | | 1 | 0,43 | 1 |
| | К=1,6 | | | | | | | | | |
| 147 | Е15-503 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 0,65 | 5,84 | 0,05 | 4 | 3 | - | 9,70 | 6 |
| | Т.153-1 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | | | | | | | |
| | | ШТУКАТУРКЕ | | 4,90 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 148 | Е15-661 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | 0,76 | 82,20 | 1,00 | 63 | 22 | 1 | 51,60 | 39 |
| | Т.166-4 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | | 28,90 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| | | ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 149 | Е15-275 | -ЗАТИРКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | 2,63 | 35,80 | 1,00 | 94 | 54 | 3 | 37,00 | 97 |
| | Т.55-13 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 20,50 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| 150 | Е15-526 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 1,39 | 5,84 | 0,05 | 8 | 7 | - | 9,70 | 13 |
| | Т.153-1 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | | | | | | | |
| | | ШТУКАТУРКЕ (СТЕН) | | 4,90 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 151 | Е15-660 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | 1,24 | 76,30 | 0,90 | 94 | 29 | 1 | 41,00 | 51 |
| | Т.166-3 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | | 23,10 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |
| | | ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 152 | Е15-82 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ | 0,40 | 422,00 | 2,00 | 169 | 36 | 1 | 170,00 | 66 |
| | Т.14-1 | СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | 94,78 | 0,60 | | | - | 0,77 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 153 | Е15-277<br>Т56-1 | -ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ | 0,49 | 294,00<br>127,05 | 0,00<br>2,28 | 143 | 52 | <br>1 | 179,00<br>2,94 | 87<br>1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 154 | Е15-508<br>Т153-1 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ДВЕРЕЙ И ОКОН | 0,49 | 5,04<br>4,90 | 0,05<br>0,02 | 3 | 2 | -<br>- | 9,70<br>0,03 | 5<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ, | | | 673 | 262 | 13 | | 466 |
| | | | РУБ, | | | | | 3 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 673 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 324 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 265 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 112 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 28 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 63 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 848 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 466 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 265 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ, | | | 848 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 469 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 265 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | А).ОТМОСТКА,ПОРЕБРИК | | | | | | | | |
| 155 | Е27-43<br>Т.11-45 | -УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИЙ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1002 КГ/СМ2 | 0,67 | 193,00<br>1,74 | 11,05<br>3,46 | 128 | 1 | 7<br>2 | 3,38<br>4,46 | 2<br>3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 156 | Е27-159<br>Т.42-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 0,67 | 156,00<br>8,23 | -<br>- | 104 | 5 | -<br>- | 14,40<br>- | 10<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 157 | Е27-60<br>Т.19-2-11 | -УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 100Х450ММ | 0,95 | 910,00<br>40,10 | 0,71<br>0,21 | 865 | 38 | -<br>- | 74,00<br>0,27 | 70<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Б),ЭКСТРУЗИОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ НАВЕСА И КОЗЫРЬКОВ ВХОДОВ | | | | | | | | |
| 158 | Е8-165<br>Т.17-1 | -МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ<br>100М2 | 0,31 | 88,30<br>55,50 | 7,36<br>2,21 | 27 | 17 | 3<br>1 | 103,00<br>2,85 | 32<br>1 |
| 159 | СПР.06-04-1-<br>980/4<br>П.946 | -СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ<br>У.КВ | 31,00 | 10,30<br>- | -<br>- | 319 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:(9,75+5,23,0,066),1,02 | | | | | | | | |
| 160 | Е9-33<br>Т.4-10 | -СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ<br>Т | 0,02 | 43,00<br>12,60 | 18,10<br>6,59 | 1 | - | -<br>- | 19,40<br>8,50 | -<br>- |
| 161 | С121-1974 | -СТОИМОСТЬ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ<br>Т | 0,02 | 287,00<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 162 | Е13-155<br>К=2<br>Т.18-8 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710 (ЗА 2 РАЗА)<br>100М2 | 0,01 | 16,20<br>1,51 | 0,14<br>0,04 | 1 | - | -<br>- | 2,30<br>0,05 | -<br>- |
| 163 | Е7-701<br>Т.51-1 | -УПЛОТНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ПАНЕЛЬЮ И СТОЙКОЙ ГЕРМИТОМ<br>100М | 0,19 | 42,30<br>4,02 | 0,08<br>0,02 | 8 | 1 | -<br>- | 6,43<br>0,03 | 1<br>- |
| | | В),ВЕНТКАМЕРА | | | | | | | | |
| 164 | Е26-35<br>Т.5-8 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ РЫХЛИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК<br>М3 | 0,30 | 38,50<br>12,60 | 1,22<br>0,37 | 11 | 4 | -<br>- | 21,50<br>0,40 | 6<br>- |
| 165 | С114-116 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71<br>М3 | 0,30 | 43,60<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 166 | Е15-298<br>Т.60-1 | -ОТШТУКАТУРИТЬ ПЕРЕГОРОДКИ ПО СЕТКЕ<br>100М2 | 0,05 | 386,00<br>66,00 | 6,90<br>1,77 | 19 | 3 | -<br>- | 115,00<br>2,20 | 6<br>- |
| 167 | Е15-304<br>Т.61-1 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН<br>100М2 | 0,05 | 73,00<br>13,40 | 0,50<br>0,15 | 4 | 1 | -<br>- | 22,30<br>0,19 | 1<br>- |
| 168 | Е6-84<br>Т.9-5 | -РАМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ<br>Т | 0,09 | 356,00<br>38,00 | 1,30<br>0,39 | 32 | 3 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 6<br>- |
| 169 | Е13-155<br>К=2<br>Т.18-8 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710 (ЗА 2 РАЗА)<br>100М2 | 0,05 | 32,40<br>3,02 | 0,28<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 2,30<br>0,10 | -<br>- |
| 170 | Е6-77<br>Т.3-1 | -БОЛТЫ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ<br>Т | - | 651,00<br>174,00 | 2,00<br>0,53 | - | - | -<br>- | 303,00<br>0,81 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Г),ДИСПЕТЧЕРСКАЯ И КАССА | | | | | | | | |
| 171 | Е11-11<br>Т,1-11 | -ПОДГОТОВКА ПОД ЛЕСТНИЦУ<br>М3 | 0,40 | 29,30<br>1,62 | -<br>- | 12 | 1 | -<br>- | 2,90<br>- | 1<br>- |
| 172 | Е7-733<br>Т,57-1 | -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ<br>100М | 0,34 | 79,90<br>74,00 | 5,90<br>1,60 | 3 | 3 | -<br>- | 126,00<br>2,32 | 5<br>- |
| 173 | ССЦМ-1<br>П,11-172 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ<br>М | 3,60 | 3,72<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 174 | Е8-46<br>Т,8-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>100М2 | 0,08 | 472,00<br>62,00 | 7,59<br>2,28 | 40 | 5 | -<br>- | 115,00<br>2,94 | 10<br>- |
| 175 | Е10-156<br>Т,29-6 | -УЛОЖИТЬ ДОСКУ ПО ВЕРХУ БАРЬЕРА ДИСПЕТЧЕРСКОЙ<br>100М | 0,04 | 4,43<br>4,16 | 0,13<br>0,04 | 1 | - | -<br>- | 7,94<br>0,85 | -<br>- |
| 176 | С122-382 | -СТОИМОСТЬ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ 250,40 ММ<br>М | 4,40 | 2,26<br>- | -<br>- | 10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 177 | Е10-155<br>Т,29-6 | -УСТАНОВКА ДОСКИ-НАКЛАДКИ<br>100М | 0,04 | 4,43<br>4,16 | 0,13<br>0,04 | 1 | - | -<br>- | 7,94<br>0,85 | -<br>- |
| 178 | С122-358 | -СТОИМОСТЬ ДОСКИ-НАКЛАДКИ<br>М | 4,40 | 1,17<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 179 | Е34-347<br>Т,61-8 | -ОБЛИЦОВКА БАРЬЕРА БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ<br>100М2 | 0,01 | 638,00<br>110,00 | 9,39<br>0,12 | 9 | 2 | -<br>- | 194,00<br>0,15 | 3<br>- |
| 180 | Е10-99<br>Т,18-2 | -УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОКНА В КАССЕ<br>М2 | 3,30 | 3,92<br>2,63 | 0,13<br>0,04 | 13 | 8 | -<br>- | 4,12<br>0,85 | 14<br>- |
| 181 | С122-313 | -КОРОБКИ ОКОННЫЕ (120,40 ММ)<br>М | 5,60 | 1,03<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 182 | С122-180 | -ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ<br>М2 | 3,30 | 5,23<br>- | -<br>- | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 183 | Е10-156<br>Т,29-6 | -УСТАНОВКА ДОСКИ-НАКЛАДКИ<br>100М | 0,07 | 4,43<br>4,16 | 0,13<br>0,04 | 1 | - | -<br>- | 7,94<br>0,85 | 1<br>- |
| 184 | С122-358 | -ДОСКА-НАКЛАДКА 120,20 ММ<br>М | 7,20 | 1,17<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 185 | С111-772 | -ПХВ НАПРАВЛЯЮЩИЕ<br>М | 4,00 | 0,86<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 186 | Е15-706<br>Т,201-1-33<br>,35 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ<br>100М2 | 0,03 | 187,00<br>32,40 | 1,60<br>0,31 | 6 | 1 | -<br>- | 59,40<br>0,40 | 2<br>- |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Е34-347<br>Т.61-8 | -ОБЛИЦОВКА ДОСКИ ПЛАСТИКОМ<br>100М2 | 0,01 | 638,00<br>110,00 | 0,39<br>0,12 | 4 | 1 | -<br>- | 194,00<br>0,15 | 1<br>- |
| 188 | С122-363 | -СТОИМОСТЬ ПОДСОННОЙ ДОСКИ 300,40 МУ<br>М | 2,00 | 2,95<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 189 | Е15-641<br>Т.165-7-29<br>,30 | -ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ВСЕХ ВИДИМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ<br>100М2 | 0,02 | 46,20<br>20,10 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 32,20<br>- | 1<br>- |
| 190 | Е10-201<br>Т.37-1 | -ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА АНТИПИРЕНАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОКОН<br>М3 | 0,15 | 3,82<br>0,46 | 0,13<br>0,04 | 1 | - | -<br>- | 0,87<br>0,05 | -<br>- |
| | | Д),ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ | | | | | | | | |
| 191 | Е8-36<br>Т.5-4 | -КЛАДКА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ДО КРОВЛИ<br>М3 | 1,20 | 34,30<br>2,10 | 0,81<br>0,24 | 41 | 3 | 1<br>- | 3,90<br>0,31 | 5<br>- |
| 192 | Е8-38<br>Т.5-1 | -ТО ЖЕ,ВЫШЕ КРОВЛИ<br>М3 | 0,70 | 34,20<br>2,21 | 0,81<br>0,24 | 24 | 2 | -<br>- | 4,05<br>0,31 | 3<br>- |
| 193 | Е15-275<br>Т.65-13 | -ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ ЖИДКИМ ГЛИНОПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ<br>100М2 | 0,09 | 35,80<br>20,60 | 1,00<br>0,30 | 3 | 2 | -<br>- | 37,00<br>0,39 | 3<br>- |
| | | Е),ПОКРЫТИЕ ПЕРРОНА | | | | | | | | |
| 194 | Е27-19<br>Т.7-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ<br>М3 | 60,00 | 8,68<br>0,07 | 0,21<br>0,05 | 521 | 4 | 13<br>3 | 0,15<br>0,06 | 9<br>4 |
| 195 | Е27-173<br>Т.43-1 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ<br>100М2 | 3,00 | 230,00<br>14,00 | 7,40<br>1,90 | 690 | 42 | 23<br>6 | 25,60<br>2,45 | 77<br>7 |
| 196 | Е27-43<br>Т.11-1-5 | -УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИЙ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2<br>100М2 | 3,00 | 193,00<br>1,74 | 11,06<br>3,46 | 579 | 5 | 33<br>10 | 3,30<br>4,46 | 10<br>13 |
| 197 | Е27-19<br>Т.7-1<br>СОРСЦ4.1<br>П.699 | -ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 3 СМ С ДОБАВЛЕНИЕМ 10 ПРОЦЕНТОВ ЦЕМЕНТА<br>М3 | 9,00 | 12,36<br>0,07 | 0,21<br>0,05 | 111 | 1 | 1<br>- | 0,15<br>0,06 | 1<br>1 |
| | | ЦЕНА:8,68+20,9,1,6,0,1,1,1 | | | | | | | | |
| 198 | Е27-175<br>Т.44-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ СБОРНЫХ ПЛИТ | 3,00 | 1200,00<br>25,10 | 15,30<br>4,59 | 3600 | 75 | 46<br>14 | 47,90<br>5,92 | 144<br>18 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1Р2М2 | | | | | | | | |
| | | РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ | | | | | | | | |
| 199 | Е8-61 Т7-5 | -РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ Т | 0,11 | 335,00<br>23,00 | 6,32<br>1,90 | 37 | 3 | -<br>- | 37,40<br>2,45 | 4<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | | 7305 | 231 | 127 | | 428 |
| | | | РУБ. | | | | | 38 | | 47 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7298 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 136 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 267 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 400 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1205 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 109 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 212 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 681 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9184 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 584 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 479 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | | 9191 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 584 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 479 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 24132 | 1739 | 458 | | 3868 |
| | | | РУБ. | | | | | 144 | | 189 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 21728 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1860 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1575 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 4491 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3587 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 322 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 636 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2030 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 27345 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3867 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2211 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2404 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 54 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 306 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1998 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 207 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 37 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 209 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2820 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 538 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 345 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 30165 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3597 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2556 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 26140 | 1966 | 580 | | 3492 |
| | | | РУБ. | | | | | 187 | | 458 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 23736 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2162 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1845 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 4495 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3917 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 351 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 693 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2215 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 29866 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3581 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2538 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2404 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 54 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 308 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 1998 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 287 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 37 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 209 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2820 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 538 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 345 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 32686 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4111 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2883 | - | | - |

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил рук.группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М КУБ | 303,00 | 223 | 280 | - | - | 0,86 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | М КУБ | 43,46 | 1703 | 2144 | 39 | 49 | 6,56 |
| 3 | ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО | М КУБ | 1,20 | 82 | 99 | 68 | 82 | 0,38 |
| 4 | СТЕНЫ | М КУБ | 141,60 | 6532 | 8217 | 46 | 57 | 25,14 |
| 5 | ПОКРЫТИЕ | М КВ | 153,60 | 1683 | 2118 | 10 | 13 | 6,48 |
| 6 | КРОВЛЯ | М КВ | 172,00 | 2086 | 2625 | 12 | 15 | 8,03 |
| 7 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т | 3,19 | 1269 | 1500 | 397 | 470 | 4,59 |
| 8 | ДВЕРИ | М КВ | 36,45 | 735 | 925 | 20 | 25 | 2,83 |
| 9 | ОКНА | М КВ | 18,54 | 382 | 482 | 23 | 29 | 1,47 |
| 10 | ПЕРЕГОРОДКИ | М КВ | 115,50 | 750 | 944 | 6 | 8 | 2,89 |
| 11 | ПОЛЫ | М КВ | 125,40 | 1239 | 1561 | 9 | 12 | 4,78 |
| 12 | ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ | М КВ | 125,60 | 1432 | 1696 | 11 | 13 | 5,19 |
| 13 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | М КВ | 46,20 | 46 | 58 | - | 1 | 0,18 |
| 14 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | М КВ | 444,30 | 673 | 848 | 1 | 1 | 2,59 |
| 15 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 7305 | 9191 | - | - | 28,12 |
| | ИТОГО: | М КУБ | 574,00 | 26140 | 32688 | 45 | 56 | 100,00 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  2-2

НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) - 55,40 руб
2. 1 м2 общей площади здания - 4,07 руб.
3. 1 м3 объема здания - 0,95 руб.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,554 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 115 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,073 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |

## РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е16-41 Т.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | 40,00 | 1,20 | 0,01 | 48 | 9 | - | 0,37 | 15 | | | |
| | | М | | 0,23 | - | | | - | - | - | | | |
| 2 | Е16-42 Т.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ | 10,00 | 1,35 | 0,01 | 13 | 2 | - | 0,37 | 4 | | | |
| | | М | | 0,23 | - | | | - | - | - | | | |
| 3 | Е16-43 Т.7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ | 20,00 | 1,36 | 0,01 | 27 | 5 | - | 0,37 | 7 | | | |
| | | М | | 0,23 | - | | | - | - | - | | | |
| 4 | Е16-46 Т.7-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ | 3,00 | 2,21 | 0,03 | 7 | 1 | - | 0,48 | 1 | | | |
| | | М | | 0,29 | 0,01 | | | - | 0,01 | - | | | |
| 5 | Е16-219 Т.22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО | 0,73 | 3,94 | - | 3 | 3 | - | 5,16 | 4 | | | |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - | | | |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 80ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 6 | Е16-2 Т.1-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ | 6,00 | 3,29<br>3,27 | 0,05<br>0,02 | 16 | 1 | -<br>- | 0,48<br>0,03 | 2<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 7 | Е16-21 Т.3-2 | -УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ | 0,02 | 468,00<br>26,60 | 2,60<br>0,78 | 9 | 1 | -<br>- | 46,48<br>1,91 | 1<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 8 | Е16-223 Т.23-1 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | 1,00 | 3,33<br>1,22 | -<br>- | 3 | 1 | -<br>- | 2,06<br>- | 2<br>- |
| | | САЛЬНИК | | | | | | | | |
| 9 | Е22-362 Т.22-5 | -УСТАНОВКА ФУТЛЯРА | 0,03 | 777,00<br>190,00 | 162,00<br>46,60 | 23 | 6 | 4<br>1 | 305,09<br>62,69 | 9<br>2 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 10 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ | 25,00 | 0,59<br>- | -<br>- | 15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 11 | Е16-185 Т.16-2 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 2,00 | 2,07<br>0,19 | 0,01<br>- | 4 | - | -<br>- | 0,31<br>- | 1<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-1484 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | 40,00 | 2,23<br>- | -<br>- | 89 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 13 | Ш11-155-1 | -ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 | 1,00 | 2,41<br>1,84 | 0,03<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 3,00<br>- | 3<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | С130-2334 | -СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСХК-15 | 1,00 | 46,10<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Е16-227 Т.15-3 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | 1,00 | 4,43<br>0,20 | 0,01<br>- | 4 | - | -<br>- | 0,33<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 16 | С130-1236 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ 14М1-00-00 | 1,00 | 1,03<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | С130-85 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 12,00 | 1,25<br>- | -<br>- | 15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | С130-86 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 2,00 | 1,48<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 | 3,00 | 1,82 | - | 5 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | Е16-135 Т.12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | 3,00 | 1,60<br>0,97 | 0,13<br>0,04 | 5 | 3 | -<br>- | 1,51<br>0,05 | 5<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | С130-2252 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 3,00 | 24,00<br>- | -<br>- | 72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | С130-1793 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | 6,00 | 1,15<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | 2307-12186 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ25,РУ16 | 2,00 | 1,56<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | С130-1943 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д | 1,00 | 1,51<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | | | 422 | 34 | 4 | | 54 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 2 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 23 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 13 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 29 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 397 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 113 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 26 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | 258 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 53 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 32 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 482 | - | - | | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 33 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 514 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 60 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 43 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 25 | Е1-936<br>Т.76-2<br>ТЧП.3.87 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД ВВОД ВОДОПРОВОДА<br>100М3 | | 0,15 | 121,20<br>121,20 | - | 18 | 18 | - | 228,60 | 33 |
| 26 | Е1-968<br>Т.81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>100М3 | | 0,15 | 46,00<br>46,00 | - | 7 | 7 | - | 99,30 | 15 |
| 27 | Е15-614<br>Т.164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА<br>100М2 | | 0,10 | 60,50<br>38,40 | 0,03 | 6 | 4 | - | 66,00 | 7 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 31 | 29 | - | | 55 |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 31 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 29 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 40 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 30 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 40 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 30 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 453 | 63 | 4 | | 189 |
| | | | РУБ. | | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 54 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 36 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 9 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 38 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 397 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 113 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 26 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 258 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 53 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 32 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 482 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 46 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 33 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 554 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 115 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 73 | - | | - |

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  2-3

НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬ 10 ЧЕЛОВЕК

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) - 56,30 руб.
2. 1 м2 общей площади здания - 4,14 руб.
3. 1 м3 объема здания - 0,98 руб.

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,563 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 95 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,862 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-33 Т.6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 15,00 | 1,92<br>0,38 | -<br>- | 29 | 6 | -<br>- | 0,61<br>- | 9<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 2 | Е16-34 Т.6-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 25,00 | 3,10<br>0,37 | 0,01<br>- | 78 | 9 | -<br>- | 0,58<br>- | 15<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 3 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ | 5,00 | 0,59<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 4 | Е17-23 Т.1-5 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 | 4,00 | 19,06<br>1,37 | 0,07<br>0,02 | 76 | 5 | -<br>- | 2,19<br>0,03 | 9<br>- |
| | | КОМПЛ, | | | | | | | | |
| 5 | Е17-72 Т.4-5 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ СО СМЫВНЫМ | 6,00 | 3,76 | 0,28 | 23 | 13 | 1 | 3,66 | 22 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ | | 2,24 | 0,08 | | | - | 0,18 | 1 |
| | | КОМПЛ, | | | | | | | | |
| 6 | С130-1767 | -УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ | 6,00 | 11,00 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Е17-75 | -УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ | 2,00 | 6,80 | 0,05 | 14 | 1 | - | 1,19 | 2 |
| | Т.5-1 | С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И | | | | | | | | |
| | | ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1 | | 0,73 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | КОМПЛ, | | | | | | | | |
| 8 | Е17-91 | -УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ | 1,00 | 126,00 | 0,06 | 126 | 1 | - | 2,15 | 2 |
| | Т.7 | ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С | | | | | | | | |
| | | ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ | | 1,33 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | КОМПЛ, | | | | | | | | |
| 9 | Е17-89 | -УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ | 1,00 | 9,18 | 0,04 | 9 | 1 | - | 1,02 | 1 |
| | Т.6-4 | ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ | | | | | | | | |
| | | СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 | | 0,63 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | КОМПЛ, | | | | | | | | |
| 10 | С130-1493 | -СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ | 1,00 | 1,07 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Е17-36 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ | 1,00 | 6,31 | 0,02 | 6 | - | - | 0,46 | - |
| | Т.1-9 | ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ, | | 0,29 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 12 | Е17-37 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ | 1,00 | 14,60 | 0,03 | 15 | 1 | - | 1,05 | 2 |
| | Т.1-10 | ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ, | | 1,14 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 446 | 37 | 1 | | 62 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 446 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 333 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 37 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ - | РУБ, | | | 78 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 48 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 545 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 48 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 545 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 48 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 13 | Е1-936 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В | 0,09 | 121,20 | - | 18 | 16 | - | 220,80 | 19 |
| | Т.78-2 | ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С | | | | | | | | |
| | ТЧП,3,87 | КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, | | 121,20 | - | | | - | - | - |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ | | | | | | | | |
| | | ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | ПОД ВЫПУСК КАНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | |

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е1-968 Т.61-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,09 | 46,00 | - | 4 | 4 | - | 99,38 | 8 |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 14 | 14 | - | | 27 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 460 | 51 | 1 | | 89 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 446 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 333 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 37 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 40 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 545 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 48 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 563 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 95 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |

Составил ст.инженер Е.И.Пахомова

Проверил вед.инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

## Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  2-4

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) - 211,20 руб.
2. 1 м2 общей площади здания - 12,25 руб.
3. 1 м3 объема здания - 2,90 руб.

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,112 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ 367 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,254 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| | | **САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 8,00 | 1,20 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 2 | С130-1034 | -КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 5,00 | 1,34 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | Е16-112 Т.5-1 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | 36,56 | 0,67 | 0,06 | 25 | 9 | 2 | 0,46 | 17 |
| | | ЭКМ | | 0,25 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 4 | 24,07 ДОП.5 П.66-69 | -РАДИАТОРЫ МС-140 | 36,56 | 8,18 | - | 299 | - | - | - | - |
| | | ЭКМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:7,45,1,096 | | | | | | | | |
| 5 | Е16-35 Т.7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ | 66,00 | 0,66 | 0,01 | 67 | 14 | 1 | 0,35 | 23 |
| | | | | 6,21 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>У | | | | | | | | |
| 6 | Е16-77<br>Т.9-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ<br>У | 135,20 | 0,97<br>0,28 | 0,01<br>- | 131 | 38 | 1<br>- | 0,45<br>- | 61<br>- |
| 7 | Е16-77<br>Т.9-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ СВЯЗИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ<br>У | 10,00 | 0,97<br>0,28 | 0,01<br>- | 10 | 3 | -<br>- | 0,45<br>- | 5<br>- |
| 8 | Е16-219<br>Т.22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 32ММ<br>100М | 2,11 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 8 | 8 | -<br>- | 5,16<br>- | 11<br>- |
| 9 | С130-1349 | -ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ<br>ШТ, | 4,00 | 1,12<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | Е18-196<br>Т.11-6 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ<br>ШТ | 2,00 | 7,32<br>1,24 | 0,12<br>0,04 | 15 | 2 | -<br>- | 2,04<br>0,05 | 4<br>- |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 11 | Е26-7<br>Т.2-7 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ<br>М3 | 0,10 | 23,40<br>11,00 | 0,24<br>0,07 | 2 | 1 | -<br>- | 18,80<br>0,09 | 2<br>- |
| 12 | С114-148 | -ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150<br>М3 | 0,10 | 24,40<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Е26-81<br>Т.15-2 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ<br>100М2 | 0,02 | 207,00<br>124,00 | 0,97<br>0,29 | 3 | 2 | -<br>- | 212,00<br>0,37 | 3<br>- |
| 14 | С114-193 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-3<br>1000М2 | | 1870,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е13-168 | -КРАСКА БТ-174 ЗА 2 РАЗА | 0,53 | 7,13 | 0,15 | 4 | 1 | - | 1,45 | 1 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.16-21 | 100М2 | | 0,98 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 16 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,27 | 4,38 | 0,25 | 1 | - | - | 2,38 | 1 |
| | Т.15-12 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | | | 581 | 78 | 4 | | 128 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 17 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 566 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 166 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 75 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | 324 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 75 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Р.Р. - | | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 51 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 692 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 129 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 87 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | | | 709 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 136 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 91 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е16-36 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 10,00 | 0,91 | 0,01 | 9 | 2 | - | 0,35 | 4 |
| | Т.7-1 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 18 | Е16-42 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 5,00 | 1,35 | 0,01 | 7 | 1 | - | 0,37 | 2 |
| | Т.7-3 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | | 0,23 | - | | | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е16-77<br>Т.9-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 28ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ<br>М | 15,00 | 0,97<br>0,28 | 0,01<br>- | 15 | 4 | -<br>- | 0,45<br>- | 7<br>- |
| 20 | Е16-79<br>Т.9-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ<br>М | 29,00 | 1,36<br>0,28 | 0,01<br>- | 39 | 8 | -<br>- | 0,45<br>- | 13<br>- |
| 21 | Е16-81<br>Т.9-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ<br>М | 2,00 | 2,11<br>0,28 | 0,01<br>- | 4 | 1 | -<br>- | 0,45<br>- | 1<br>- |
| 22 | Е16-219<br>Т.22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ<br>100М | 0,61 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 5,16<br>- | 3<br>- |
| 23 | С130-1349 | -ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ<br>КГ, | 2,00 | 1,12<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 24 | Е18-184<br>Т.11-1 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ<br>КТ | 2,00 | 20,65<br>2,44 | 0,25<br>0,08 | 41 | 5 | -<br>- | 4,05<br>0,18 | 8<br>- |
| 25 | Е18-213<br>Т.14-1 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ<br>ШТ | 1,00 | 23,92<br>0,67 | 0,16<br>0,05 | 24 | 1 | -<br>- | 1,08<br>0,06 | 1<br>- |
| 26 | П12-698-8 | -БОБЫШКА<br>ШТ | 4,00 | 2,85<br>1,51 | 0,64<br>0,13 | 11 | 6 | 3<br>1 | 2,00<br>0,17 | 8<br>1 |
| 27 | П12-698-10 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>ШТ | 18,00 | 6,30<br>3,13 | 0,81<br>0,10 | 113 | 56 | 15<br>2 | 5,00<br>2,13 | 90<br>2 |
| 28 | Е16-134<br>Т.12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ | 18,00 | 1,68<br>0,97 | 0,13<br>0,04 | 30 | 17 | 3<br>1 | 1,51<br>0,05 | 27<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 29 | С130-2858 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 16,00 | 14,00 | - | 256 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | С130-1790 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 36,00 | 0,73 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | С130-92 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 2,00 | 1,43 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 32 | С130-95 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 2,00 | 1,43 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 3,00 | 1,20 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | Ц11-155-1 | -ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 | 1,00 | 2,41 | 0,03 | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | | 1,84 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 35 | С130-2336 | -СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч | 1,00 | 52,00 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | С130-1036 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 13,00 | 1,03 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | С130-849 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ1Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 1,00 | 1,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | Ц11-391-1 | -РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ | 2,00 | 2,79 | 0,02 | 6 | 5 | - | 5,00 | 10 |
| | | | | 2,72 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 39 | 1704-50364 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ26-02-160970-75 | 2,00 | 75,67 | - | 151 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 40 | Ц11-390-1 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ | 1,00 | 2,55 | - | 3 | 3 | - | 4,00 | 4 |
| | | | | 2,50 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 41 | 17-04 ДОП.22 П.5-1124 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТК-2216 ДП | 1,00 | 210,79 | - | 211 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:195,1,081 | | | | | | | | |
| 42 | П12-805-1 | -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 | 1,00 | 2,26 | 0,06 | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | | 1,99 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 43 | 23-07 ДОП,63 П,1-3328 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 1,00 | 84,32 | - | 84 | - | - | - | - |
| | | ЖТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:78,1,081 | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 44 | Е26-7 Т,2-7 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | 0,51 | 23,40 | 0,24 | 12 | 6 | - | 18,00 | 18 |
| | | | | 11,30 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 45 | С114-148 | -ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 152 | 0,50 | 24,40 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 46 | Е26-61 Т,15-2 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | 0,11 | 207,00 | 0,97 | 24 | 14 | - | 212,00 | 24 |
| | | | | 124,20 | 0,29 | | | - | 0,37 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 47 | С114-193 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-5-В | 0,01 | 1870,00 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 48 | Е13-168 Т,15-21 | -КРАСКА БТ-174 ЗА 2 РАЗА | 0,03 | 7,13 | 0,15 | 1 | - | - | 1,45 | - |
| | | 100М2 | | 0,98 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 49 | Е13-125 Т,15-12 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,02 | 4,38 | 0,25 | 1 | - | - | 2,30 | - |
| | | | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 1195 | 135 | 21 | | 218 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ, | | | | | 4 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 446 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 446 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 137 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 46 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 77 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 211 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 125 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 87 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 71 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 20 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 33 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 88 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 22 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 541 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 127 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 42 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 373 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 48 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 658 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 72 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 54 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 1483 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 231 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 163 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1776 | 213 | 28 | | 346 |
| | | | РУБ, | | | | | 5 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 446 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 446 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 137 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 46 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 77 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 211 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 126 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 87 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 86 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 105 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1107 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 293 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 117 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | | 698 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1368 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 201 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 141 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 2112 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 387 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 264 | - | | - |

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Т.П.503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 2-5

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 89,40 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 6,57 руб.
3. 1 м3 объема здания 1,56 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,894 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 132 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,086 ТЫС.РУБ,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е20-721 Т.20-1 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО Ц4-75N3,15 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4 МТ | 1,00 | 8,34<br>2,46 | 0,13<br>0,04 | 8 | 2 | -<br>- | 4,16<br>0,05 | 4<br>- |
| 2 | С130-159 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОМПЛ, | 1,00 | 103,00<br>- | -<br>- | 103 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | 1501-1392 | -ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АА63А2,4,6У3 МТ | 1,00 | 26,35<br>- | -<br>- | 26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | 15-01 П.10-160 | -ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4 МТ | 1,00 | 26,35<br>- | -<br>- | 26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:24,1,098 | | | | | | | | |
| 5 | Е20-749 Т.23-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 МТ | 1,00 | 7,33<br>4,61 | 1,01<br>0,38 | 7 | 5 | 1<br>- | 7,92<br>0,39 | 8<br>- |
| 6 | 23-06-01 П.27 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОСЕВОГО КРЫШНОГО ВКОМ4 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4У2 МТ | 1,00 | 67,64<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:60,1,098 | | | | | | | | |
| 7 | Е20-704 Т.20-1 | -ВЕНТИЛЯТОР ТИПА В@10-42 АИСИ МТ | 1,00 | 59,72 | 0,13 | 68 | 2 | - | 4,16 | 4 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2,46 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 8 | Ц8-481-19 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОБЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО10,1Т | 3,00 | 1,38 | 0,04 | 4 | 3 | - | 1,00 | 3 |
| | | ШТ | | 0,94 | - | | | - | - | - |
| 9 | Е20-760 Т,25-1 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 2,125 | 1,00 | 6,25 | 0,46 | 6 | 3 | - | 5,38 | 5 |
| | | ШТ | | 2,97 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 10 | С130-710 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,65 | 1,00 | 50,20 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Е20-428 Т,8-13 | -УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО СТВОРНОГО КЛАПАНА РАЗМЕРОМ 626,600 ММ | 1,00 | 3,42 | 0,07 | 3 | 2 | - | 2,95 | 3 |
| | | 1ШТ | | 1,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 12 | С130-635 | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА | 1,00 | 20,90 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Е20-697 Т,18-2 | -ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР | 0,06 | 36,29 | 0,26 | 2 | - | - | 0,02 | - |
| | | 100КГ | | 3,67 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 14 | Е20-656 Т,15-1 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 | 1,00 | 16,32 | 0,50 | 16 | 2 | - | 3,12 | 3 |
| | | ШТ | | 1,97 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 15 | Е20-664 Т,17-1 | -ГИБКАЯ ВСТАВКА ВВ-16 | 1,00 | 2,80 | 0,01 | 3 | - | - | 0,82 | 1 |
| | | ШТ | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| 16 | Е20-676 Т,17-1 | -ТО ЖЕ,ВН-11 | 1,00 | 2,59 | 0,01 | 3 | - | - | 0,82 | 1 |
| | | ШТ | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| 17 | Е20-525 Т,12-1 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 | 2,00 | 8,43 | 0,03 | 17 | 6 | - | 4,38 | 9 |
| | | ШТ | | 2,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 18 | Е20-535 Т,13-1 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 | 2,00 | 11,99 | 0,10 | 24 | 3 | - | 3,01 | 6 |
| | | ШТ | | 1,71 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 19 | Е22-594 Т,14-2 | -ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ А7Е,187,200-01 | 1,00 | 26,36 | 0,17 | 28 | 1 | - | 2,86 | 2 |
| | | ШТ | | 1,19 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 20 | Е22-407 Т,7-1 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ХАЛЗИИНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 | 9,00 | 1,52 | 0,05 | 14 | 8 | - | 1,41 | 13 |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е20-401 Т,7-1 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮЗИННЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 500 | 2,00 | 1,52 | 0,05 | 3 | 2 | - | 1,41 | 3 |
| | | 1ШТ | | 0,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 22 | С139-2384 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ/ПОДВЕСКИ СТД-6210,СТД-6208,СТД-6249, ПОДВЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТД-446, ТЯГИ, ХОМУТЫ, КРОНШТЕЙНЫ/ | 37,97 | 0,39 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | Е20-61 Т,2-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 | 1,68 | 9,35 | 0,06 | 16 | 2 | - | 1,71 | 3 |
| | | М2 | | 0,96 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 24 | Е20-1 Т,1-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | 2,68 | 7,36 | 0,04 | 21 | 3 | - | 1,62 | 5 |
| | | М2 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 25 | Е20-2 Т,1-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 | 7,54 | 5,40 | 0,04 | 41 | 7 | - | 1,62 | 12 |
| | | М2 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 26 | Е20-3 Т,1-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 | 8,69 | 5,40 | 0,04 | 48 | 8 | - | 1,63 | 14 |
| | | М2 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 27 | Е20-106 Т,1-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | 4,77 | 8,05 | 0,04 | 38 | 4 | - | 1,62 | 8 |
| | | М2 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 28 | Е20-107 Т,1-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 | 4,84 | 6,11 | 0,04 | 30 | 4 | - | 1,62 | 8 |
| | | М2 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 29 | Е20-115 Т,1-2 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600 | 3,99 | 6,41 | 0,04 | 19 | 2 | - | 1,25 | 4 |
| | | М2 | | 0,79 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 30 | Е16-42 Т,7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 5,00 | 1,35 | 0,01 | 7 | 1 | - | 0,37 | 2 |
| | | Ч | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 31 | Е20-697 Т,18-2 | -УСТАНОВКА КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА НА КРОВЛЕ | 0,24 | 36,29 | 0,26 | 9 | 1 | - | 6,02 | 1 |
| | | 100КГ | | 3,67 | 0,03 | | | - | 0,18 | - |
| 32 | С1618-1 | -ТРОС ДЛЯ ОТТЯЖЕК ВЫТЯЖНЫХ МАХТ | 2,00 | 2,46 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 10М | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | С130-640 | -ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЕЧКАМ СТД 6281 | 10,00 | 0,13 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КТ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | Е25-28 | -СТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2,25 | 6,63 | 0,04 | 15 | 2 | - | 1,62 | 4 |

Т.П.503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЗС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т,1-1 | КОЛЛЕКТОРОВ,ДИФФУЗОРОВ,ПОДДОНО | | | | | | | | | |
| | | В ПОД ДЕФЛЕКТОРЫ | М2 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 35 | Е13-125 | -КРАСКА АЛ-177 | | 0,43 | 4,38 | 0,25 | 2 | 1 | - | 2,38 | 1 |
| | | | 100М2 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,18 | - |
| 36 | Е13-168 | -ГРУНТ ЛАК 177 | | 0,23 | 7,13 | 0,15 | 2 | - | - | 1,48 | - |
| | | | 100М2 | | 0,98 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | | 731 | 73 | 1 | | 127 |
| | | | РУБ, | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 4 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | | - | 3 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 4 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 723 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | | 364 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | | - | 69 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | | 283 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | | 95 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | | - | 13 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | | 65 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 883 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 128 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 82 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | | 894 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 132 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 86 | - | | - |

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  2-6

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ
И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ЭО.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) - 126,10 руб.
2. 1 м2 общей площади здания - 8,36 руб.
3. 1 м3 объема здания - 1,98 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,261 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 274 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,179 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-531-4 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | 1,00 | 3,40 | 0,08 | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 | |
| | | | | 1,49 | 0,01 | | | - | 0,01 | - | |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 2 | Ц8-529-6 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | 1,00 | 1,99 | 0,05 | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 | |
| | | | | 1,09 | 0,01 | | | - | 0,01 | - | |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-613-2 | -СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ | 0,01 | 66,20 | 1,10 | 1 | - | - | 70,00 | 1 | |
| | | 100ШТ | | 19,00 | 0,44 | | | - | 3,57 | - | |
| 4 | Ц8-612-11 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100А КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20 | 0,01 | 472,00 | 13,00 | 5 | 3 | - | 525,00 | 5 | |
| | | | | 316,00 | 4,66 | | | - | 5,00 | - | |
| | | 100ШТ | | | | | | | | | |
| 5 | Ц8-521-10 | -ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А | 1,00 | 4,10 | 0,10 | 4 | 2 | - | 2,00 | 2 | |
| | | | | 1,55 | 0,02 | | | - | 0,03 | - | |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 6 | Ц8-610-2 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ | 0,01 | 179,00 | 3,20 | 2 | 1 | - | 159,00 | 2 | |
| | | | | 94,30 | 1,16 | | | - | 1,50 | - | |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Е85-2625 СКЦЭ-84 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я-5111-1874УХЛ4 | 1,00 | 11,70 | 0,79 | 12 | 6 | 1 | 8,91 | 9 |
| | | | | 5,57 | 0,28 | | | - | 8,36 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Ц8-623-1 | -ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 0,29 | 103,00 | 0,90 | 30 | 10 | - | 63,00 | 16 |
| | | | | 35,03 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-624-1 | -БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ | 0,05 | 92,40 | 24,50 | 5 | 2 | 1 | 61,00 | 3 |
| | | | | 34,20 | 7,72 | | | - | 9,96 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-599-4 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАЧАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 0,16 | 167,00 | 50,50 | 27 | 11 | 9 | 122,00 | 20 |
| | | | | 68,30 | 18,00 | | | 3 | 28,64 | 3 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 2,00 | 60,80 | 22,80 | 122 | 47 | 46 | 41,00 | 62 |
| | | | | 23,40 | 8,40 | | | 17 | 10,84 | 22 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕЧ ЧАКЛАДНЫМИ СКОБАЧИ,ЧАССА 1М ДО:3КГ | 0,10 | 46,00 | 12,70 | 5 | 2 | 1 | 31,00 | 3 |
| | | | | 18,20 | 4,04 | | | - | 5,21 | 1 |
| | | 10ОМ | | | | | | | | |
| 13 | Ц8-153-5 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУЧАЧНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕР,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 4,00 | 3,55 | - | 14 | 4 | - | 2,00 | 6 |
| | | | | 1,00 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Ц8-505-3 | -ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ | 0,40 | 5,90 | 0,30 | 2 | 1 | - | 5,00 | 2 |
| | | 10М | | 2,54 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 15 | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 3,20 | 12,70 | 3,71 | 41 | 24 | 12 | 13,00 | 42 |
| | | | | 7,55 | 1,18 | | | 4 | 1,52 | 5 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-417-5 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,10 | 15,90 | 0,22 | 2 | 1 | - | 14,00 | 1 |
| | | | | 7,65 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 17 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 0,10 | 4,88 | 2,33 | 1 | - | - | 4,00 | - |
| | | | | 2,36 | 0,71 | | | - | 3,02 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 0,10 | 1,21 | - | 1 | - | - | 2,00 | - |
| | | | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-147-3 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ | 0,04 | 377,00 | 4,10 | 15 | 1 | - | 41,00 | 2 |
| | | | | 24,90 | 1,02 | | | - | 1,32 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 20 | Ц8-406-2 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО | 0,10 | 64,10 | 26,60 | 6 | 3 | 3 | 52,00 | 8 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40ММ | | 28,10 | 9,94 | | | 1 | 12,82 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-406-4 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО | 0,10 | 98,40 | 36,90 | 10 | 5 | 3 | 65,00 | 8 |
| | | 60ММ | | 46,00 | 13,60 | | | 1 | 17,54 | 2 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 22 | Ц8-591-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,04 | 23,60 | 0,04 | 1 | 1 | - | 26,00 | 1 |
| | | 100ШТ | | 15,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 23 | Ц8-591-2 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,14 | 19,60 | 0,05 | 3 | 2 | - | 26,00 | 3 |
| | | 100ШТ | | 11,30 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 24 | Ц8-591-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 0,02 | 49,60 | 1,10 | 1 | 1 | - | 65,00 | 1 |
| | | 100ШТ | | 38,40 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 25 | Ц8-591-7 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,10 | 20,80 | 0,02 | 2 | 1 | - | 22,00 | 2 |
| | | 100ШТ | | 12,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 26 | Ц8-147-1 | -ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ | 0,01 | 427,00 | 4,40 | 4 | 1 | - | 66,00 | 1 |
| | | Т | | 53,60 | 1,07 | | | - | 1,36 | - |
| 27 | Ц8-147-6 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО | 0,01 | 37,00 | 2,30 | 1 | - | - | 26,00 | - |
| | | 4КГ | | 15,60 | 0,37 | | | - | 0,46 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 28 | Ц9-408-3 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ | 2,00 | 0,83 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | ЬТ | | 0,32 | - | | | - | - | - |
| 29 | Ц10-975-9 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО500Х500 | 1,00 | 0,86 | 0,11 | 1 | 1 | - | 1,20 | 1 |
| | | ШТ | | 0,69 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 30 | Ц10-975-8 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200 | 1,00 | 0,48 | 0,04 | 1 | - | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | 0,41 | - | | | - | - | - |
| 31 | Ц9-85-1 | -ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ | 0,00 | 30,10 | 0,04 | 2 | 2 | - | 36,00 | 3 |
| | | 100ШТ | | 21,60 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | | 326 | 135 | 76 | | 232 |
| | | | | РУБ, | | | | 26 | | 34 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 326 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | 116 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | - | 161 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | 116 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | | ЧЕЛ,-Ч | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | | РУБ, | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | 31 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 473 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ,-Ч | | - | - | - | | 274 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | - | 179 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | | 473 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ,-Ч | | - | - | - | | 274 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 179 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 32 | 15-34 ДОП,12 П,84-848 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002 | 1,00 | 11,60 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | МТ | - | - | | | - | - | - |
| 33 | 1564-18097 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЕВОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526,216-78 | 1,00 | 0,95 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | МТ | - | - | | | - | - | - |
| 34 | 1781-8025 | -СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ=САЗ-И677 | 1,00 | 16,00 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | МТ | - | - | | | - | - | - |
| 35 | 185-2005 СКПЭ-84 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я-5111-1874УХЛ4 | 1,00 | 64,00 | - | 64 | - | - | - | - |
| | | | МТ | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 93 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 93 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 99 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 99 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 36 | 1517-2185 | -ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3071-21У3=СУ-9445-27 ТУ16,536,198-75 | 1,00 | 66,06 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | | МТ | - | - | | | - | - | - |
| 37 | 1517-2341 | -ЯЩИК ЯРП11-301-32У3=ЯРП-100 ПУЗ ТУ 36 УССР 83-77 | 1,00 | 23,67 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | | МТ | - | - | | | - | - | - |
| 38 | С156-240 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | 1,00 | 13,70 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | МТ | - | - | | | - | - | - |
| 39 | С153-140 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА МАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4 | 13,00 | 2,22 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | | МТ | - | - | | | - | - | - |
| 40 | С153-137 | -СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО | 5,00 | 1,91 | - | 10 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НВ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НВ006,100/Р2,0-03УХЛ4 | | - | - | | | - | - | - |
| | | МТ | | | | | | | | |
| 41 | 1507-3027 | -СВЕТИЛЬНИК=НВ004Х300/П-02УХЛ4 | 16,00 | 3,30 | - | 53 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:9,4,1,099 | | | | | | | | |
| 42 | 1507-3073 | -СВЕТИЛЬНИК=ЛП002-2Х40/П-02УХЛ4 | 16,00 | 18,24 | - | 292 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:16,6,1,099 | | | | | | | | |
| 43 | С153-276 | -ЛАМПЫ Б230-240-100 | 1,60 | 1,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | С153-231 | -ЛАМПА ЛБ40-1 | 3,30 | 7,20 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | С153-325 | -ЛАМПЫ ЗК220-100 | 1,60 | 6,75 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 0,12 | 166,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 | 0,05 | 191,00 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | С151-1091 К=1,3 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 | 0,03 | 248,30 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | С151-1093 К=1,2 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С | 0,01 | 339,60 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом V

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 8,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 1000М | | | | | | | | |
| 50 | 15-09 ДОП,20 ТБ,4-050 | -КАБЕЛЬ КГ-4,1,2 М | 4,00 | 0,23 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА:0,157,1,3,1,115 | | | | | | | | |
| 51 | 15-09 ДОП,14 ТБ,5-077 | -ПРОВОД АПВ 1,2,0-380 КМ | 0,02 | 15,62 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА:14,1,116 | | | | | | | | |
| 52 | -//-ТБ,5-0 79 | -ПРОВОД АППВ-2,2,0-380 КМ | 0,25 | 36,83 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА:33,1,116 | | | | | | | | |
| 53 | -//- ТБ,5-079 | -ПРОВОД АППВ-3,2,0-380 КМ | 0,07 | 54,68 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА:49,1,116 | | | | | | | | |
| 54 | 01-13 ТБ,3,1 | -ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 26,2,5 М | 10,00 | 0,30 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА:0,28,1,089 | | | | | | | | |
| 55 | -//- ТБ,3,1 | -ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 60,2,8 М | 10,00 | 0,78 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА:0,72,1,089 | | | | | | | | |
| 56 | С159-481 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ-20,1,6 10М | 1,00 | 1,63 | - | 2 | - | - | - | - |
| 57 | 15-04-08 П,2-002 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 0-1-18-6/220 ШТ | 4,00 | 0,21 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА:0,19,1,08 | | | | | | | | |
| 58 | 1504-6160 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДП-С-1-01-6/220=ВК11-1910 ТУ 16-526.294-78 ШТ | 14,00 | 0,43 | - | 6 | - | - | - | - |
| 59 | 15-04-01 П,75 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 0-1-1Р44-17-6/220 ШТ | 2,00 | 0,35 | - | 1 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:0,32,1,08 | | | | | | | | |
| 60 | С154-161 | -РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ-Ш-2-С-17-6/220 | 10,00 | 0,16 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | 2405-1659 | -СТОЙКИ=К310МУХЛ2 ТУ36-22-80 | 1,00 | 1,66 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:1,55,1,072 | | | | | | | | |
| 62 | 2405-1012 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ=Ч1082У3 ТУ36-1664-78 | 2,00 | 1,65 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:1,7,1,089 | | | | | | | | |
| 63 | 24-05 ДОП,10 П,1-1257 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2 | 1,00 | 7,30 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:6,8,1,073 | | | | | | | | |
| 64 | С156-62 | -КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1669-78/У996У3 | 1,00 | 1,63 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 638 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 24 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 25 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 614 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 613 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 48 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 662 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 687 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТЕ | РУБ, | | | 1059 | 135 | 76 | - | 232 |
| | | | РУБ, | | | | | 26 | | 34 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 117 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 124 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 942 | - | - | | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | | 118 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | | - | 161 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | | 613 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | | 116 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 5 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | | - | 16 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | | 79 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 1137 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 274 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 179 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | | 1261 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 274 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 179 | - | | - |

Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

Т.П.503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 2-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ
И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ АОВ,С01

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 92,10 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 2,43 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,58 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,921 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 129 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,877 ТЫС.РУБ.

| № ПП | ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | Ц11-6-2 | -ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ | 1,00 | 1,66 | - | 2 | 2 | - | 2,00 | 2 | |
| | | | | 1,63 | - | | | - | - | - | |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 2 | Ц11-4-3 | -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ | 2,00 | 0,36 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 2 | |
| | | | | 0,35 | - | | | - | - | - | |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 3 | Ц11-13-2 | -ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ | 1,00 | 0,50 | - | 1 | - | - | 1,00 | 1 | |
| | | | | 0,49 | - | | | - | - | - | |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 4 | Ц11-93-2 | -МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ИЛИ ВАКУУММЕТР С ОДНОВИТКОВОЙ ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 2,00 | 1,47 | - | 3 | 3 | - | 2,00 | 4 | |
| | | | | 1,46 | - | | | - | - | - | |
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 5 | Ц11-93-1 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 12,00 | 0,66 | - | 10 | 9 | - | 1,33 | 12 | |
| | | ШТ | | 0,77 | - | | | - | - | - | |
| 6 | Ц11-486-2 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-К | 1,00 | 3,93 | - | 4 | 4 | - | 6,00 | 8 | |
| | | ШТ | | 3,85 | - | | | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 9,00 | 0,21 | - | 2 | 2 | - | 0,50 | 5 |
| | | ШТ | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 8 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | 1,00 | 1,99 | 0,05 | 2 | 1 | - | 2,00 | 8 |
| | | | | 1,99 | 0,01 | | | | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-512-11 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100А КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20 | 0,01 | 472,00 | 13,00 | 6 | 3 | - | 525,00 | 5 |
| | | | | 316,00 | 4,55 | | | - | 5,55 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Ц12-589-1 | -КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20ММ | 2,00 | 0,61 | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Ц12-624-4 | -ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15ММ | 5,00 | 0,76 | 0,00 | 4 | 3 | - | 1,00 | 5 |
| | | | | 0,62 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 12 | Ц11-600-4 | -ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:КОЛОННЕ БЕТОННОЙ | 1,00 | 3,28 | 0,31 | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,39 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Ц8-574-49 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 | 1,00 | 1,09 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,61 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | 2,00 | 0,55 | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 1 |
| | | | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 3,00 | 1,19 | - | 4 | 2 | - | 1,00 | 3 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-574-18 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА | 1,00 | 0,23 | - | 1 | - | - | 0,20 | - |
| | | | | 0,11 | - | | | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТОК ДО 50А | | | | | | | | |
| | | | шт | | | | | | | |
| 17 | Ц8-85-1 | -ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ | 0,30 | 30,10 | 0,04 | 9 | 6 | - | 36,00 | 11 |
| | | | 100шт | | | | | | | |
| | | | | 21,50 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 18 | Ц8-85-2 | -ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА | 0,05 | 26,50 | 0,02 | 1 | 1 | - | 31,00 | 2 |
| | | | 100шт | | | | | | | |
| | | | | 18,90 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 19 | Ц11-713-2 | -ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:МАЛОГАБАРИТНЫХ | 0,75 | 7,12 | - | 5 | 5 | - | 9,00 | 7 |
| | | | | 6,30 | - | | | - | - | - |
| | | | 10м | | | | | | | |
| 20 | Ц8-417-5 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,15 | 15,90 | 0,22 | 2 | 1 | - | 14,00 | 2 |
| | | | | 7,65 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | | 100м | | | | | | | |
| 21 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 0,15 | 4,88 | 2,33 | 1 | - | - | 4,00 | 1 |
| | | | | 2,36 | 0,71 | | | - | 0,92 | - |
| | | | 100м | | | | | | | |
| 22 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 0,10 | 1,21 | - | 1 | - | - | 2,00 | - |
| | | | 100м | 1,14 | - | | | - | - | - |
| 23 | Ц8-505-3 | -ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ | 1,20 | 5,98 | 0,30 | 7 | 3 | - | 5,00 | 6 |
| | | | 10м | 2,54 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 24 | Ц8-148-9 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ | 0,40 | 20,60 | 0,48 | 8 | 3 | - | 15,00 | 8 |
| | | | | 8,62 | 0,19 | | | - | 0,25 | - |
| | | | 100м | | | | | | | |
| 25 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 0,01 | 32,00 | 7,54 | 1 | - | - | 16,00 | - |
| | | | | 9,26 | 2,28 | | | - | 2,94 | - |
| | | | 100м | | | | | | | |
| 26 | Ц8-153-13 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 | 8,00 | 0,49 | - | 4 | 2 | - | 1,00 | 8 |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 27 | Ц11-711-1 | -ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 | 4,00 | 0,54 | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 4 |
| | | | 10ввод | 0,53 | - | | | - | - | - |
| 28 | Ц11-619-1 | -КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ | 1,00 | 5,58 | 0,03 | 6 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | 10м | 1,32 | - | | | - | - | - |
| 29 | Ц8-147-2 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА | 0,04 | 391,00 | 4,10 | 16 | 1 | - | 60,00 | 2 |
| | | | т | 36,90 | 1,02 | | | - | 1,32 | - |
| 30 | Ц8-147-6 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ | 0,01 | 1,65 | 0,30 | 1 | - | - | 2,00 | - |
| | | | | 1,17 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 122ШТ | | | | | | | | |
| 31 | Ц8-147-9 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК | 0,01 | 35,90 | 16,60 | 1 | - | - | 15,00 | - |
| | | | | 10,20 | 5,22 | | | - | 6,73 | - |
| | | 102ШТ | | | | | | | | |
| 32 | Ц11-582-1 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 | 1,00 | 0,97 | 0,04 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,71 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | Ц11-642-1 | -УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 22МПА | 13,00 | 0,34 | 0,04 | 4 | 4 | 1 | 1,00 | 13 |
| | | | | 0,29 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | Ц12-693-6 | -ЬОБЫШКА СКОЬЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36 | 9,00 | 1,67 | 0,10 | 14 | 5 | 1 | 1,00 | 9 |
| | | ШТ | | 0,62 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 130 | 70 | 2 | | 127 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 130 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 48 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 70 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 60 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 202 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 129 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 77 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 202 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 129 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 77 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1704-10021 | -ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ЖИДКОСТНЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР=ТКВС-711 ТУ25-02-101565 | 1,00 | 95,00 | - | 95 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | 1704-10040 | -УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 | 2,00 | 20,60 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | 1704-10416 | -ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1,00 | 4,20 | - | 4 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТСМ-0879=ТСМ-5071 | | | | | | | | |
| | | ТУ25-02-220716-78 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | 1704-20206 | -МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР САМОПИШУЩИЙ=МТС-711 ТУ25-02-101962-79 | 2,00 | 57,00 | - | 114 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 39 | 1704-20083 | -МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-181071-78 | 5,00 | 11,40 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 40 | КАТАЛОГ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8 | 1,00 | 156,00 | - | 156 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | 17-06-48 СТР,60 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ П6-1 С-240-103 | 3,00 | 0,85 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | -//- СТР,58 | -ТО КЕ,П4-1 С-240-103 | 2,00 | 0,85 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | -//- СТР,65 | -ТО КЕ,УГЛОВОЙ У-2Л90-104-240 | 2,00 | 0,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | -//- | -ТО КЕ,У-4Л90-1 С-240-104 | 2,00 | 0,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | 1504-16093 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,НОМ.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= | 1,00 | 1,95 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | 15-17 ДОП,7 П,91-1916 | -ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ П1,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЩИТА ЩМИ-1000,600,350 | 1,00 | 30,00 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ
АППАРАТУРЫ,УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1504-16011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ | 1,00 | 0,80 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 шт | | | | | | | | |
| 48 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ шт | 1,00 | 1,25 | - | 1 | - | - | - | - |
| 49 | 1507-5051 | -АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 шт | 2,00 | 0,38 | - | 1 | - | - | - | - |
| 50 | 1517-1461-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ шт | 2,00 | 0,75 | - | 2 | - | - | - | - |
| 51 | 1504-12051 | -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78 шт | 2,00 | 6,60 | - | 13 | - | - | - | - |
| 52 | 1517-1429-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 6 ТИПОВ= шт | 2,00 | 3,75 | - | 7 | - | - | - | - |
| 53 | 16-05 П,01-178 | -РЕЛЕ РКВ11-33-111УХЛ4 шт | 1,00 | 3,60 | - | 4 | - | - | - | - |
| 54 | 1517-1428-1 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= шт | 1,00 | 2,50 | - | 3 | - | - | - | - |
| 55 | 1504-1206 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74 шт | 1,00 | 1,45 | - | 1 | - | - | - | - |
| 56 | 1517-1351-1 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= шт | 1,00 | 1,05 | - | 1 | - | - | - | - |
| 57 | 1517-1495-1 | -УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ | 30,00 | 0,30 | - | 9 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ | | | | | | | | |
| | | КОНТРОЛЬНОИ ЦЕПИ ДО 63А | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 58 | 1517-1505 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА | 5,00 | 0,28 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ФИРМЕННОИ | | | | | | | | |
| | | ТАБЛИ4КИ-ФОТОХИМИ4ЕСКИМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | СПОСОБОМ= | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 552 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 551 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ, | | | 10 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 21 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 591 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 592 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 59 | 1517-2140 | -ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | 1,00 | 48,96 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | ПР11-3001-21У3=СУ9442-14 | | | | | | | | |
| | | ТУ 16,536,198-75 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 60 | 2405-3039 | -БОБЫШКИ СКОМЕННЫЕ=Б45ГР | 0,01 | 809,25 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | И36,1,5 | | | | | | | | |
| | | ТУ36-1097-76,ИЗМ НР3-79 | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000ШТУК | | | | | | | | |
| 61 | 24-16-29 | -ОТВОРНОЕ УСТРОИСТВО 16-225Ш | 6,00 | 1,89 | - | 11 | - | - | - | - |
| | Ч,1 | | | | | | | | | |
| | П,86-853 | ЦЕНА:1,75,1,079 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 62 | -//- | -ТО ХЕ,16-225У | 2,00 | 2,05 | - | 4 | - | - | - | - |
| | П,86-854 | ЦЕНА:1,9,1,079 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | -//- | -ТО ХЕ,16-75 | 5,00 | 2,05 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:1,9,1,079 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 64 | 17-06-46 | -ОПРАВА ДЛЯ ПРЯМОГО | 3,00 | 1,62 | - | 5 | - | - | - | - |
| | П,1-752 | ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА | | | | | | | | |

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:1,5,1,082 | | - | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 65 | 17-06-45 П,1-753 | -ТО ЖЕ,УГЛОВАЯ | 2,00 | 2,16 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:2,1,382 | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 66 | 15-09 ТАБЛ,4-306 | -КАБЕЛЬ КГ 2,1,5+1,1,0 | 0,01 | 267,57 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:215,1,2,1,116 | | | | | | | | |
| | | | КМ | | | | | | | |
| 67 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 | 0,01 | 195,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 1000М | | | | | | | |
| 68 | С151-2297 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ АКВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 | 0,02 | 276,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 1000М | | | | | | | |
| 69 | С151-1814 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 | 0,01 | 202,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 1000М | | | | | | | |
| 70 | 15-09 ДОП,13 ТАБЛ,5-077 | -ПРОВОД АПВ1,2,0 | 0,03 | 23,44 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:21,1,116 | | | | | | | | |
| | | | КМ | | | | | | | |
| 71 | С130-1039 | -КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ | 2,00 | 1,07 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 72 | С113-353 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-25 Т-2,5 | 5,00 | 0,68 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 73 | С159-481 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,50 | 1,83 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 10М | | | | | | | |
| 74 | 2405-1697 | -ПОДКИ=К1162У3 | | 203,68 | - | 1 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 | | | | | | | | |
| | | 1000МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | С152-178 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 | 0,04 | 23,60 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 76 | С152-179 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 | 0,01 | 31,60 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 77 | 15-09 ТАБЛ,5-001 | -ПРОВОД ПВ3 СЕЧ, 1,0,75 ЦЕНА:19,5,1,116 | 0,03 | 21,76 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КМ | | - | - | | | - | - | - |
| 78 | 2405-1658 | -ОСНОВАНИЕ=К1155У3 ТУ 36-1496-75,ИЗИ,НР2-79 | - | 91,12 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 79 | 2405-1369 | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-6 ТУ36-1753-75 | 1,00 | 2,38 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| 80 | 24-16-49 П,1-050 | -МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-20 ЦЕНА:0,2,1,089 | 1,00 | 0,22 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ, | | 120 | - | - | | - |
| | | | | РУБ, | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 115 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | 111 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 122 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 3 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 3 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | 2 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | 2 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ, | | 127 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | 682 | 70 | 2 | | 127 |
| | | | | РУБ, | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ, | | 551 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ, | | 10 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 21 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 591 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 246 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 48 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 78 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 112 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 68 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 19 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 325 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 129 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 77 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 921 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 129 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 77 | - | | - |

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Т.П.503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 2-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
СРЕДСТВ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ:спецификация СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 122,10 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 3,00 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,71 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,221 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 219 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,157 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц11-630-13 | -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2 | 1,00 | 1,16 | - | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | ШТ | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| 2 | Ц10-841-1 | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ КОМПЛ | 1,00 | 2,94 | 0,06 | 3 | 3 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 2,79 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 3 | Ц10-841-2 | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ | 2,00 | 3,16 | 0,03 | 6 | 6 | - | 2,00 | 4 |
| | | ШТ | | 2,86 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 4 | Ц10-7227 К=1,25 | -ШТАМП-ЧАСЫ | 1,00 | 2,96 | - | 3 | 2 | - | 2,61 | 3 |
| | | ШТ | | 1,65 | - | | | - | - | - |
| 5 | Ц10-743-12 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ | 1,00 | 3,91 | - | 4 | 3 | - | 4,00 | 4 |
| | | ШТ | | 2,79 | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц10-743-2 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 12,00 | 0,97 | - | 12 | 11 | - | 1,00 | 12 |
| | | ШТ | | 0,88 | - | | | - | - | - |
| 7 | Ц10-397-5 | -ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ | 1,00 | 1,49 | - | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | ШТ | | 1,24 | - | | | - | - | - |
| 8 | Ц10-395-1 | -СТОЙКА УСИЛИТЕЛЯ У-100У-101 | 1,00 | 9,02 | - | 9 | 9 | - | 14,00 | 14 |
| | | ШТ | | 8,84 | - | | | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ц10-396-1 | -НАСТРОЙКА УСИЛИТЕЛЯ | 1,00 | 21,70 | - | 22 | 21 | - | 31,00 | 31 |
| | | БЛОК | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 10 | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ | 3,00 | 2,73 | - | 6 | 7 | - | 4,00 | 12 |
| | | ШТ | | 2,34 | - | | | - | - | - |
| 11 | Ц10-397-8 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:ДО 10 | 1,00 | 3,94 | - | 4 | 3 | - | 5,00 | 3 |
| | | ШТ | | 3,26 | - | | | - | - | - |
| 12 | Ц10-116-4 | -КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКОЙ ИЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ ОТ 6 ДО 10 НОМЕРОВ | 22,00 | 0,69 | - | 16 | 17 | - | 1,00 | 23 |
| | | НОМЕР | | 0,63 | - | | | - | - | - |
| 13 | Ц10-742-9 | -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС НА 3-4 ЛУЧА | 1,00 | 9,61 | - | 10 | 9 | - | 14,00 | 14 |
| | | ШТ | | 9,33 | - | | | - | - | - |
| 14 | Ц10-127-5 | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ЧАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС | 2,00 | 0,37 | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 1 |
| | | ШТ | | 0,31 | - | | | - | - | - |
| 15 | Ц10-972-22 | -ЩИТОК 3-Х ЗЕМЕЛЬ | 1,00 | 1,96 | - | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | ШТ | | 1,92 | - | | | - | - | - |
| 16 | Ц8-403-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 0,10 | 60,00 | 22,00 | 6 | 2 | 2 | 41,00 | 4 |
| | | 100М | | 23,40 | 8,40 | | | 1 | 10,84 | 1 |
| 17 | Ц10-54-11 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ | 1,00 | 7,92 | - | 8 | 8 | - | 13,00 | 13 |
| | | 100М | | 7,51 | - | | | - | - | - |
| 18 | Ц10-933-7 | -ПРОВОД ТИПА ПРВПМ | 0,03 | 12,90 | 2,86 | 1 | - | - | 17,00 | 1 |
| | | КМ | | 9,86 | 0,93 | | | - | 1,20 | - |
| 19 | Ц8-402-1 | -ПРОВОД РАДИОФИКАЦИИ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 0,70 | 15,50 | 5,15 | 12 | 6 | 3 | 14,00 | 10 |
| | | 100М | | 8,07 | 1,63 | | | 1 | 2,10 | 1 |
| 20 | Ц8-472-10 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 0,30 | 58,40 | 0,10 | 12 | 6 | - | 31,00 | 9 |
| | | 100М | | 17,30 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 21 | Ц8-471-1 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ | 0,40 | 19,30 | 0,70 | 8 | 2 | - | 9,00 | 4 |
| | | 10ШТ | | 4,60 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 22 | Ц8-472-6 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 | 0,10 | 56,10 | 1,70 | 6 | 1 | - | 24,00 | 2 |
| | | 100М | | 13,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 23 | Ц8-472-7 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ | 0,15 | 64,20 | 1,80 | 10 | 2 | - | 24,00 | 4 |
| | | | | 13,40 | 0,20 | | | - | 0,26 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 160ММ2 | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 24 | Ц10-972-10 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ | 1,00 | 4,01 | 0,55 | 4 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | КОРОБКА | | 1,62 | 0,16 | | | - | 0,23 | - |
| 25 | Ц10-975-12 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ | 11,00 | 0,41 | - | 5 | 4 | - | 1,00 | 11 |
| | | ШТ | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| 26 | Ц10-381-11 | -РОЗЕТКА ДЛЯ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ | 2,00 | 0,36 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| 27 | Е34-642 | -УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 240В | 1,00 | 27,80 | - | 28 | 8 | - | 13,10 | 13 |
| | | ШТ | | 7,97 | - | | | - | - | - |
| 28 | Е34-651 | -РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ | 1,00 | 2,26 | - | 2 | - | - | 0,88 | 1 |
| | | ШТ | | 0,49 | - | | | - | - | - |
| 29 | Ц10-972-18 | -ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБ ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ | 1,00 | 3,17 | 0,41 | 3 | 2 | - | 2,00 | 2 |
| | | ВВОД | | 1,63 | 0,13 | | | - | 0,17 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 218 | 139 | 5 | | 206 |
| | | | РУБ, | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 218 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 58 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 141 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 112 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 16 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 23 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 345 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 219 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 157 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 345 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 219 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 157 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 30 | 1504-12051 | -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2-3602ОУЗБ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78 | 1,00 | 6,60 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | 17-034,2ДО П,6 1-562 | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ, ПЧК3-2РЧ,Р24-Р12 | 1,00 | 65,00 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 17-03<br>ДОП,3<br>П,1-276 | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ<br>ДВУХСТОРОННИЕ<br>5402-М1ПВ-24Р-628-334К<br>ШТ | 1,00 | 132,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 132 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 33 | 17-03<br>Ч,II<br>П,1-288 | -ШТАМП-ЧАСЫ 72ЧТК<br>ШТ | 1,00 | 53,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 53 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 34 | 16-01<br>ДОП,7<br>П,2-557 | -УСИЛИТЕЛЬ У-100У-101<br>ШТ | 1,00 | 100,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 100 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 35 | 1601-2361 | -КОЛОЧКА ЗВУКОВАЯ=15КЗ-1<br>ИСЗ,643,234 ТУ<br>КОМПЛ | 1,00 | 18,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 18 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 36 | 1601-2364 | -КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2КЗ-7<br>ИЦЗ,643,756 ТУ<br>КОМПЛ | 1,00 | 15,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 15 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 37 | ПР-НТ<br>864<br>П,3-8334 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАНГА-304<br>ШТ | 2,00 | 5,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 10 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 38 | 1602-20036 | -ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ<br>СВЯЗИ=ПГС-02<br>ТУ25,08,20-77<br>ШТ | 2,00 | 20,70<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 41 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 39 | 62-03<br>ДОП,4 | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72К-2<br>ШТ | 2,00 | 10,45<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 21 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 40 | 1602-50098 | -ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ=ЩЗ-П2<br>2ДЗ,620,381 ТУ<br>ШТ | 1,00 | 1,55<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 41 | 15-11<br>П,1-809 | -БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ<br>СТАРТЕРНАЯ 6СТ-55<br>ШТ | 1,00 | 22,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 22 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 42 | КАТАЛОГ<br>СВЯЗЬ<br>ЭЛЕКТРО<br>ПРИБОР<br>Г,НАЛЬЧИК | -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ<br>ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-43<br>ШТ | 1,00 | 170,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 170 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ,<br>РУБ, | | 756 | - | -<br>- | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ, | | 756 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ, | | 14 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | 30 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | 9 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ, | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ, | | 813 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ, | | 813 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 43 | 17-03<br>Ч,II | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ<br>ВЧС1-М2ПВ-24Р-400-324К | 1,00 | 15,70<br>- | - | 15 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П,1-056 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:14,5,1,083 | | | | | | | | |
| 44 | 1602-30066 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР=ПКИЛ-9 РУ0,240,056 ТУ | 1,00 | 4,55 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | 24-02 ДОП,27 П,04-093 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-105-2/1 | 12,00 | 2,00 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | 290220-1251 | -ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ=ТАМУ-10Т | 1,00 | 3,63 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:3,35,1,083 | | | | | | | | |
| 47 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 0,** | 166,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | С152-242 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 | 3,03 | 38,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | С152-466 | -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 | 0,10 | 10,60 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С152-495 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 | 0,07 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С151-2729 | -КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2 | 0,03 | 64,70 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 1000К | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | С155-12 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р | 3,00 | 0,16 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | С155-13 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ | 0,00 | 0,14 | - | 1 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Ш | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | 292220-1291 | -РОЗЕТКА ВОДНОГО ВЕЩАНИЯ=РТР-2 | 2,00 | 0,41 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 60 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 60 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 63 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 63 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1026 | 139 | 6 | | 206 |
| | | | РУБ, | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 756 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ, | | | 14 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 30 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 9 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 813 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 270 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 58 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 141 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 112 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 16 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 408 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 219 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 157 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1221 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 219 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 157 | - | | - |

Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

Т.П.503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 2-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ АР,СО1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 255,80 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,06 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,01 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,558 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 56-01-01 П,380 | -СТОЛ КАССИРА шт | 1,00 | 67,00 | - | 67 | - | - | - | - |
| 2 | 56-01-01 П,166 | -СТОЛ ДИСПЕТЧЕРА СЛУЖБЫ ПЕРЕВОЗОК шт | 1,00 | 70,00 | - | 70 | - | - | - | - |
| 3 | 29-10-01 П,58 | -ШКАФ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ шт | 1,00 | 69,00 | - | 69 | - | - | - | - |
| 4 | 56-01-01 П,278 | -СТОЛ ПОДСОБНЫЙ шт | 2,00 | 29,00 | - | 58 | - | - | - | - |
| 5 | 56-01-01 П,273 | -ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ СРЕДНИЙ шт | 1,00 | 92,00 | - | 92 | - | - | - | - |
| 6 | 56-01-01 П,213 | -КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА МЯГКОЕ шт | 8,00 | 40,00 | - | 320 | - | - | - | - |
| 7 | 56-01-01 П,141 | -КРЕСЛО РАБОЧЕЕ ПОЛУМЯГКОЕ шт | 2,00 | 15,00 | - | 30 | - | - | - | - |
| 8 | 56-01-01 П,135 | -СТУЛ РАБОЧИЙ ЖЕСТКИЙ шт | 6,00 | 7,00 | - | 42 | - | - | - | - |
| 9 | 56-01-01 П,7-2 | -ЦВЕТОЧНИЦА КВАДРАТНАЯ НА ОДИН ПОДДОН шт | 11,00 | 25,00 | - | 275 | - | - | - | - |
| 10 | 56-01-01 П,75 | -ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ ГАРДЕРОБНАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ шт | 1,00 | 11,50 | - | 12 | - | - | - | - |
| 11 | 29-10-01 П,63 | -СЕЙФ шт | 2,00 | 85,00 | - | 170 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | 17-08 П,1-113 | -МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ОКА-1401 | 1,00 | 400,00 | - | 400 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Ц28-931-1 | -АППАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ шт | 1,00 | 4,06 | 0,36 | 4 | 4 | - | 7,00 | 7 |
| | | | | 3,63 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| 14 | ЦЕННИК N=116 СПЕЦ ОБОРУД. | -КАМЕРА ХРАНЕНИЯ РУЧНОЙ КЛАДИ КХС-5 | 1,00 | 820,00 | - | 820 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2429 | 4 | - | | 7 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 2426 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ, | | | 30 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 65 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 21 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ, | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 2550 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 8 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2558 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |

Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

Т.П.503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № 2-Iа

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АР-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I человек) -39,40 руб.
2. I м2 общей площади здания -2,90 руб.
3. I м3 объема здания -0,69 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,394 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 5 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,009 ТЫС,РУБ,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | в т.ч. В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ, МАШИН ОБСЛУХИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН, | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |

РАЗДЕЛ 1, КРОВЛЯ

ИСКЛЮЧИТЬ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С114-136 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ ПЛИТ М3 | - 3,60 | 89,30 | - | - | 313 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | | | - | | 313 | - | - | | - | |
| | | РУБ, | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | - | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | - | | 313 | - | - | | - | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | - | | 313 | - | - | | - | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | - | | 52 | - | - | | - | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | | ЧЕЛ,-Ч | | | | | - | - | - | | - | 5 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | | РУБ, | | | | | - | - | 9 | - | - | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | - | | 29 | - | - | | - | |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | - | | 394 | - | - | | - | |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | - | 394 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | - | 313 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | ---------- | | ---------- |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | - | 313 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | - | 313 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | - | 52 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | - | 29 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | - | 394 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | - | 394 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | - | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - - | 9 | - | | - |

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

Т.П.503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № 2-4а

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) -26,00 руб.
2. 1 м2 общей площади здания -1,91 руб.
3. 1 м3 объема здания -0,45 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,260 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,006 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | | | | | | | | |
| 1 | Е18-112 Т.5-1 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | - 4,96 | 0,67 | 0,06- | 3- | 1 | - - | 0,46- | 2 |
| | | 1КМ | - | 0,25 | 0,02 | | | - - | 0,03 | - |
| 2 | 24-07 ДОП.5 П.08-09 | -РАДИАТОРЫ МС-140 | - 4,96 | 8,18 | - - | 41 | - | - | - | - |
| | | 1КМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:7,45,1,098 | | | | | | | | |
| 3 | Е13-168 Т.18-21 | -КРАСКА ВТ-174 ЗА 2 РАЗА | - 0,03 | 7,13 | 0,15- | 1 | - | - - | 1,45 | - |
| | | 100М2 | - | 0,98 | 0,04 | | | - - | 0,05 | - |
| 4 | Е13-125 Т.15-10 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | - 0,02 | 4,38 | 0,25- | 1 | - | - - | 2,38 | - |
| | | 100М2 | - | 1,61 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | - | 46- | 1 | - | - | 2 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 2 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 44 | - | - | | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 3,1 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | - 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | - 41 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | - 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | - 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | - 53 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | - 55 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - - | 2 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ | | | | | | | | |
| 5 | 2307-10378 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДУ25;РУ16 | 14,00 | 2,85 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | | | | | | | | |
| 6 | С130-2058 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ - 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 14,00 | 14,80 | - - | 207 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | - 167 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | - 167 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | - 167 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | - 23 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | - 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | - 205 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | - 205 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | - 213- | 1 | - | - | 2 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | - 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | - 2 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | - 211 | - | - | | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | - 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | - 208 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | - 28 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | - 19 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | - 258 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | - 260 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - - | 6 | - | | - |

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № 2-16

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) - 193,90 руб.
2. 1 м2 общей площади здания - 14,26 руб.
3. 1 м3 объема здания - 3,38 руб.

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,939 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 139 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,189 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| | | ДОБАВИТЬ | | | | | | | | | |
| 1 | Е8-13 Т.4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2 | 0,06 | 65,40<br>19,60 | 1,50<br>0,45 | 4<br>- | 1<br>- | -<br>- | 38,10<br>0,58 | 2<br>- | |
| 2 | Е8-11 Т.3-2 | -УСТРОЙСТВО МЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3 | 0,70 | 13,40<br>0,45 | 0,37<br>0,11 | 9<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,89<br>0,14 | 1<br>- | |
| 3 | Е6-20 Т.1-20 СЦМ-1 П.П.1-3,1-4 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ (БЕТОН В12,5) М3 | 4,50 | 32,52<br>1,55 | 0,76<br>0,23 | 146<br>1 | 7<br>- | 3<br>- | 2,86<br>0,38 | 13<br>1 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 159 | 8 | 3 | | 16 | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | 1 | | 1 | |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 159 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 9 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 27 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 201 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 13 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 201 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 13 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ, | | | 159 | 8 | 3 | | 16 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 159 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 9 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 27 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 201 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 13 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ, | | 201 | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | 19 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 13 | - | - | - |

Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ

ИСКЛЮЧИТЬ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е8-74 Т,9-2 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3 | - | 61,30 | 42,10 | 0,80- | 3423- | 230- | 66 | 4,96- | 403 |
| | | | - | | 2,83 | 0,24 | | - | 20 | 0,31- | 25 |
| 5 | Е8-74 Т,9-2 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 | - | 11,60 | 60,00 | 0,80- | 580- | 33- | 9 | 4,96- | 58 |
| | | | - | | 2,83 | 0,24 | | - | 3 | 0,31- | 4 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (С ОБЛИЦОВКОЙ С 2-Х СТОРОН) М3 | | | | | | | |
| | | ДОБАВИТЬ | | | | | | | | |
| 6 | Е8-36 Т,5-4 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ | 4,30 | 34,30 | 0,81 | 147 | 9 | 3 | 3,99 | 17 |
| | | ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3 | | 2,10 | 0,24 | | | 1 | 0,31 | 1 |
| 7 | Е8-76 Т,9-3 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3 | 102,30 | 40,30 | 0,75 | 4111 | 280 | 76 | 4,49 | 458 |
| | | | | 2,55 | 0,22 | | | 22 | 0,28 | 29 |
| 8 | Е8-76 Т,9-3 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (С ОБЛИЦОВКОЙ С 2-Х СТОРОН) М3 | 14,60 | 45,60 | 0,75 | 666 | 37 | 11 | 4,49 | 66 |
| | | | | 2,55 | 0,22 | | | 3 | 0,28 | 4 |
| 9 | Е11-11 Т,1-11 | -УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 250 ММ М3 | 1,40 | 29,30 | - | 41 | 2 | - | 2,90 | 4 |
| | | | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 12 | Е7-445 Т5,38-10-1 ,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 2,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ | 15,00 | 0,23 | 0,15 | 3 | 1 | 2 | 0,13 | 2 |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| 11 | ССЦМ Т,1 П,9-92 | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 М КУБ | 0,50 | 64,40 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,20 | 25,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,05 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ, | | 1004 | 46 | 17 | | 86 |
| | | | | РУБ, | | | | 4 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 1004 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | - | 50 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | 39 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | 165 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. - | | ЧЕЛ,-Ч | | - | - | - | | 14 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 29 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 93 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1262 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 186 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 79 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 1262 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 186 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 79 | - | | - |

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

ДОБАВИТЬ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С114-136 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ ПЛИТ | 1,75 | 89,30 | - | 156 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 156 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 156 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 156 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 26 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 197 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 197 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |

РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ

ДОБАВИТЬ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е18-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И | 1,89 | 1,45 | 0,35 | 3 | 1 | - | 0,91 | 2 |
| | Т5,26-1 | ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | 0,55 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е12-140 ТБ,26-1 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2 | 1,89 | 1,34<br>0,28 | - | 3 | - | - | 0,38 | 1 |
| 17 | Е12-136 ТБ,26-2 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2 | 3,12 | 1,19<br>0,51 | 0,29<br>0,09 | 4 | 2 | 1 | 0,83<br>0,12 | 3 |
| 18 | Е12-141 ТБ,26-2 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2 | 3,12 | 0,98<br>0,14 | - | 3 | - | - | 0,25 | 1 |
| 19 | С122-241 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДН24-13ЗМП М2 | 3,12 | 17,90<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | - |
| 20 | С122-238 | -ТО ЖЕ,ДН21-9ЗМПЛ М2 | 1,89 | 19,40<br>- | -<br>- | 37 | - | -<br>- | -<br>- | - |
| 21 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ | 1,00 | 6,73<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | - |
| 22 | С111-447-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ | 1,00 | 8,94<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ,<br>РУБ, | | | | 122 | 3 | 1<br>- | | 7<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ, | | | | 122 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - РУБ, | | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ, | | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ, | | | | 109 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ, | | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ, | | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ, | | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ, | | | | 150 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, | | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ, | | | | 150 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, | | | | - | 6 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ОКНА | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ | | | | | | | | |
| 23 | Е10-72 ТБ,13-1 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ - | 9,30 | 3,01 | 0,30- | 28- | 9- | 3 | 1,60- | 15 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 | - | 0,93 | 0,09 | | - | 1 | 0,12- | 1 |
| | | М2 | - | 7,24 | 2,18 | 0,24- | 16- | 5- 2 | 1,21- | 9 |
| 24 | Е10-73 Т6,13-2 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ | | | | | | | | |
| | | СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | - | 0,71 | 0,07 | | - | 1 | 0,09- | 1 |
| | | М2 | - | 3,75 | 17,30 | - - | 65 | - | - | - |
| 25 | С122-2 | -БЛОК ОКОННЫЙ ОС9-9 | | | | | | | | |
| | | М2 | - | 2,06 | 17,60 | - - | 36 | - | - | - |
| 26 | С122-35 | -ТО ХЕ,ОС18-12В | | | | | | | | |
| | | М2 | - | 3,03 | 16,30 | - - | 49 | - | - | - |
| 27 | С122-3 | -ТО ХЕ,ОС12-9А | | | | | | | | |
| | | М2 | - | 5,18 | 22,80 | - - | 118 | - | - | - |
| 28 | С122-29 | -ТО ХЕ,ОС18-15Г | | | | | | | | |
| | | М2 | - | 2,52 | 18,00 | - - | 45 | - | - | - |
| 29 | С122-10 | -ТО ХЕ,ОС9-15 | | | | | | | | |
| | | М2 | - | 0,17 | 242,00 | 1,50- | 40- | 4 - - | 46,90- | 8 |
| 30 | Е15-707 Т6,201-2 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И | | | | | | | | |
| | | ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | - | 25,20 | 0,45 | | | - - | 0,68 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДОБАВИТЬ | | | | | | | | |
| 31 | Е10-74 Т6,13-3 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ | 9,30 | 4,47 | 0,34 | 42 | 14 | 3 | 2,56 | 24 |
| | | РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 | | 1,49 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 32 | Е10-75 Т6,13-4 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ | 7,24 | 3,25 | 0,27 | 24 | 8 | 2 | 1,93 | 14 |
| | | РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | | 1,15 | 0,06 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 33 | С122-69 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ОРС9-9 | 3,75 | 31,70 | - | 119 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 34 | С122-69 | -ТО ХЕ,ОРС18-12Г | 2,06 | 22,80 | - | 47 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 35 | С122-71 | -ТО ХЕ,ОРС12-9А | 3,03 | 27,10 | - | 82 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 36 | С122-99 | -ТО ХЕ,ОРС18-15Г | 5,18 | 23,20 | - | 120 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом V
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭВМ ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С122-79 | -ТО ЖЕ,ОРС9-18 М2 | 2,62 | 29,10 | - | 73 | - | - | - | - |
| 38 | С111-432 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ | 10,00 | 0,86 | - | 9 | - | - | - | - |
| 39 | С111-433 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М КОМПЛ | 3,00 | 1,29 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ, | | | 123 | 4 | - | | 6 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 123 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 24 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 141 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 21 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 155 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ, | | | 155 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 8 | - | | - |

РАЗДЕЛ 6, ПЕРЕГОРОДКИ

ИСКЛЮЧИТЬ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е8-45 Т.5-9 СПМ-1 П.П.6-1,6- | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ИЗ | - 0,05 | 525,42 62,00 | 7,59- 2,28 | 26- | 3 | - - | 115,00- 2,94 | 6 - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА) | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 41 | Е11-11 | -УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ - | 0,20 | 29,30 | - - | 6 | - | - - | 2,90- | 1 |
| | Т.1-11 | ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| | | М3 | - | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 42 | Е8-13 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | - - | 86,50 | 1,50- | 1 | - | - - | 38,10 | - |
| | Т.4-1 | СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, | | | | | | | | |
| | | ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | - | 19,60 | 0,45 | | | - - | 0,58 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 6 | РУБ, | | | - | 33- | 3 | - | - 7 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | - | 33 | - | - | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | | - - | 3 | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | - | 5 | - | - | - |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | | - - | 1 | - | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | - | 3 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | - | 41 | - | - | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | - 7 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | | - - | 4 | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 6 | РУБ, | | | - | 41 | - | - | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | - 7 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | | - - | 4 | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 7, РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | Г),ВЕНТКАМЕРА | | | | | | | | |
| | | ДОБАВИТЬ | | | | | | | | |
| 43 | Е26-36 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ | 0,15 | 36,50 | 1,22 | 5 | 2 | - | 21,50 | 3 |
| | Т.8-6 | ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | | | | | | |
| | | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | 12,60 | 0,37 | | | - | 0,46 | - |
| | | ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ | | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 44 | С114-116 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | 0,15 | 43,60 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ | | | | | | | | |
| | | СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 10140-71 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 7 | РУБ, | | | 12 | 2 | - | | 3 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 12 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ, | | | 1384 | 52 | 16 | | 95 |
| | | | РУБ, | | | | | 4 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1384 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 68 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 452 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 227 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 40 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 127 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1738 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 128 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 96 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ, | | | 1738 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 128 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 96 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1543 | 68 | 21 | | 111 |
| | | | РУБ, | | | | | 5 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1543 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 65 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 452 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 264 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 44 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 142 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1939 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 139 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 109 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1939 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 139 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 109 | - | | - |

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

Т.П.503-5-32.87 Альбом У
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ДОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-46

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 человек) 5,90 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,43 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,10 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

РАЗДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е18-112 Т.5-1 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | 5,27 | 0,67 | 0,06 | 4 | 1 | - | 0,46 | 2 |
| | | ЭКМ | | 0,25 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 2 | 24-87 ДОП,5 П,88-89 | -РАДИАТОРЫ МС-140 | 5,27 | 0,18 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | ЭКМ | | - | - | | | - | - | - |

ЦЕНА:7,45,1,996

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е16-77 Т.9-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, ВЫСОКОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ | 15,00 | 0,97 | 0,01 | 15 | 4 | - | 0,45 | 7 |
| | | М | | 0,28 | - | | | - | - | - |
| 4 | Е13-168 Т.18-21 | -КРАСКА БТ-174 ЗА 2 РАЗА | 0,07 | 7,13 | 0,15 | 1 | - | - | 1,45 | - |
| | | 100М2 | | 0,98 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 5 | Е13-125 Т.15-10 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,03 | 4,38 | 0,25 | 1 | - | - | 2,38 | - |
| | | 100М2 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |

ТП 503-5-52.87 Альбом У

Программный комплекс АВС-ЭВМ ( редакция 6,1 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Исключить из основного варианта | | | | | | | | |
| 6 | Е16-77 Т,9-1 | -Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 15 мм | 15,00 - | 0,97 0,28 | 0,01- - | 16- | 4 | - - | 0,45- - | 7 - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 49 | 1 | - | | 2 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 47 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 43 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 57 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 49 | 1 | - | | 2 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 47 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 43 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 57 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  5-I

НА УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23,910 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 724 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,838 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЗАРПЛАТЫ | | | в т.ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е27-19 Т.7-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 45 СМ | 540,00 | 8,68 | 0,21 | 4687 | 38 | 113 | 0,15 | 81 |
| | | м3 | | 0,07 | 0,05 | | | 27 | 0,06 | 32 |
| 2 | Е27-42 Т.11-1 ПРИМ. | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗ ЩЕБНЯ ФР.47-72ММ, ТОЛЩ. СЛОЯ 22 СМ | 12,20 | 271,30 | 12,76 | 3256 | 21 | 154 | 3,30 | 40 |
| | | 100М2 | | 1,74 | 4,13 | | | 54 | 5,33 | 64 |
| | | ЦЕНА:195+10,8.7 | | | | | | | | |
| 3 | Е27-164 Т5.39-1 Т.40-1 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ПОРИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 4 СМ | 12,22 | 205,00 | 4,74 | 2460 | 25 | 57 | 3,75 | 45 |
| | | 100М2 | | 2,08 | 1,78 | | | 21 | 2,30 | 28 |
| 4 | Е27-165 Т.39-2 Т.40-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ 4 СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ | 1,22 | 1976,00 | - | 2371 | - | - | 0,07 | - |
| | | 1000М2 | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е27-164 Т5.39-1 Т5.40-1 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 4 СМ | 12,00 | 163,00 | 4,74 | 1956 | 25 | 57 | 3,75 | 45 |
| | | 100М2 | | 2,08 | 1,78 | | | 21 | 2,30 | 28 |
| 6 | Е27-165 Т5.39-2 Т5.40-2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ 4 СМ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ | 1,20 | 1552,00 | - | 1862 | - | - | 0,07 | - |
| | | 1000М2 | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| 7 | Е27-164 Т5.39-1 Т5.40-1 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 4 СМ | 12,00 | 201,00 | 4,74 | 2412 | 25 | 57 | 3,75 | 45 |
| | | 100М2 | | 2,08 | 1,78 | | | 21 | 2,30 | 28 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 19004 | 134 | 438 | | 256 |
| | | РУБ. | | | | | | 140 | | 169 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 19284 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 51 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | | | - | 274 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 3135 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 288 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 554 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1771 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 23910 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 724 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 838 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 23910 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 724 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 838 | - | | - |

Составил инженер Р.М.Любочко

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  6-I

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,973 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 229 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,144 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-52<br>Т.11-6<br>ТЧП.1.11<br>ТАБЛ.3 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ<br>1000М3 | 0,18 | 97,51<br>3,92 | 93,59<br>35,86 | 17 | 1 | 16<br>6 | 7,95<br>51,64 | 1<br>9 |
| 2 | Е1-948<br>Т.79-2<br>ТЧП.3.67 | -ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ С ЗАЧИСТКОЙ ДНА И СТЕНОК<br>100М3 | 0,05 | 144,00<br>144,00 | -<br>- | 7 | 7 | -<br>- | 273,60<br>- | 14<br>- |
| 3 | Е1-1003<br>Т.87-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ<br>100М2 | 2,14 | 61,90<br>14,80 | 5,16<br>1,55 | 132 | 32 | 11<br>3 | 27,20<br>2,23 | 58<br>5 |
| 4 | Е22-41<br>Т.3-1 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 65ММ<br>М | 45,00 | 3,17<br>0,21 | -<br>- | 143 | 9 | -<br>- | 0,37<br>- | 17<br>- |
| 5 | Е1-968<br>Т.81-2 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ СУХИМ ГРУНТОМ II ГРУППЫ<br>100М3 | 0,35 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 16 | 16 | -<br>- | 99,30<br>- | 35<br>- |
| 6 | Е1-257<br>Т.31-2<br>ТЧП.1.11<br>ТАБЛ.3 | -ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ<br>1000М3 | 0,14 | 20,79<br>- | 20,79<br>6,92 | 3 | - | 3<br>1 | -<br>9,96 | -<br>1 |
| 7 | Е1-1185<br>П.118-11 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП<br>100М3 | 1,39 | 11,60<br>7,40 | 4,20<br>2,73 | 16 | 10 | 6<br>4 | 13,40<br>3,93 | 19<br>5 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е22-312 Т.20-1 | -ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 50-65ММ | 0,05 | 33,60 | - | 2 | 1 | - | 56,70 | 3 |
| | | КМ | | 29,80 | - | | | - | - | - |
| 9 | Е22-446 Т.30-1 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3-Х М | 3,55 | 106,00 | 7,14 | 376 | 21 | 25 | 10,60 | 38 |
| | | | | 5,86 | 2,14 | | | 8 | 2,76 | 10 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е23-157 Т.23-1 | -УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 1,00 | 26,27 | 0,09 | 26 | 1 | - | 1,54 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | ССРСЦ Ч.II.823 | | | 0,60 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 11 | Е22-383 Т.25-1 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 25,60 | 0,06 | 26 | 1 | - | 1,38 | 1 |
| | ССРСЦ Ч.III.225 0 | ШТ | | 0,79 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 12 | Е6-13 Т.1-13 | -УПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ | 0,20 | 34,40 | 0,34 | 7 | 1 | - | 6,87 | 1 |
| | | М3 | | 2,78 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 13 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 774 | 100 | 62 | | 189 |
| | | | РУБ, | | | | | 22 | | 30 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 774 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 297 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 122 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 127 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 22 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 72 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 973 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 229 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 144 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 973 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 229 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 144 | - | | - |

Составил ведущий инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 6-2

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,758 ТЫС.РУБ,
НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 805 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,515 ТЫС.РУБ,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-52 Т.11-9 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ 1000М3 | 0,25 | 97,51<br>3,92 | 93,59<br>35,66 | 25<br>9 | 1 | 24<br>9 | 7,95<br>51,64 | 2<br>13 |
| 2 | Е1-169 Т.22-9 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 | 0,01 | 128,01<br>5,02 | 122,72<br>46,64 | 2<br>1 | - | 2<br>1 | 10,28<br>67,16 | -<br>1 |
| 3 | Е1-948 Т.79-2 ТЧП.3.67 | -ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ С ЗАЧИСТКОЙ ДНА И СТЕНОК 100М3 | 0,06 | 144,00<br>144,00 | -<br>- | 12<br>- | 12 | -<br>- | 273,60<br>- | 22<br>- |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 21,60 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 6<br>- | 1 | -<br>- | 0,09<br>- | 2<br>- |
| 5 | Е1-195 Т.25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3 | 0,01 | 13,20<br>1,69 | 11,34<br>3,63 | 1<br>- | - | -<br>- | 3,23<br>5,23 | -<br>- |
| 6 | Е1-189 Т.24-2 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ | 0,01 | 10,20 | 6,74 | 1 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЭВС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=2 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 2,5 КМ ДАЛЬН ГРУНТ 2 ГРУППЫ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ 1000М3 | | - | 2,62 | | | - | 3,77 | - |
| 7 | Е1-1003 Т.57-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М2 | 2,55 | 51,93<br>14,80 | 5,16<br>1,56 | 158 | 38 | 3<br>4 | 27,28<br>2,23 | 69<br>6 |
| 8 | Е22-119 Т.6-3 ССРСЦ,Ч.VП .469 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 7,00 | 3,22<br>0,07 | 0,37<br>0,02 | 23 | - | -<br>- | 0,12<br>0,03 | 1<br>- |
| | | ЦЕНА:0,14+3,05,1,01=3,22 | | | | | | | | |
| 9 | Е22-121 Т.6-5 ССРСЦ ,Ч,VП.491 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ М | 40,00 | 4,58<br>0,11 | 0,09<br>0,03 | 183 | 4 | 3<br>1 | 0,18<br>0,04 | 7<br>2 |
| 10 | Е23-109 Т.12-1 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М М3 | 3,96 | 76,00<br>6,96 | 5,08<br>1,52 | 297 | 26 | 20<br>6 | 12,80<br>1,96 | 50<br>8 |
| 11 | С113-823 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ | 3,00 | 25,00<br>- | -<br>- | 75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | Е1-968 Т.61-2 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ СУХИМ ГРУНТОМ II ГРУППЫ 100М3 | 0,51 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 23 | 23 | -<br>- | 99,36<br>- | 51<br>- |
| 13 | Е1-257 Т.31-2 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3 | -ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3 | 0,20 | 20,79<br>- | 20,79<br>6,92 | 4 | - | 4<br>1 | -<br>9,96 | -<br>2 |
| 14 | Е1-1155 Т.118-11 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3 | 2,22 | 11,60<br>7,40 | 4,20<br>2,73 | 23 | 15 | 9<br>6 | 13,40<br>3,93 | 27<br>6 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | РУБ,<br>РУБ, | | 833 | 122 | 75<br>28 | | 231<br>48 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ, | | 833 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ, | | 149 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 150 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 75 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 25 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 77 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1047 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 282 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 175 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 1047 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 282 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 175 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е1-50 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,33 | 97,51 | 93,69 | 33 | 1 | 31 | 7,95 | 3 |
| | Т.11-6 | ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТЧП.1.11 | КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С | | 3,92 | 35,86 | | | 12 | 51,64 | 17 |
| | ТАБЛ.3 | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 16 | Е1-169 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,02 | 126,01 | 122,72 | 3 | - | 3 | 10,28 | - |
| | Т.22-6 | ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТЧП.1.11 | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА | | 5,02 | 46,64 | | | 1 | 67,16 | 2 |
| | ТАБЛ.3 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 17 | Е1-945 | -ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ СУХОГО | 0,11 | 144,00 | - | 16 | 16 | - | 273,68 | 30 |
| | Т.79-2 | ГРУНТА II ГРУППЫ С ЗАЧИСТКОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТЧП.3,67 | ДНА И СТЕНОК | | 144,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 18 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 42,50 | 0,29 | - | 12 | 3 | - | 0,09 | 4 |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,26 | - | | | - | - | - |
| 19 | Е1-195 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ | 0,02 | 13,20 | 11,34 | 1 | - | - | 3,23 | - |
| | Т.25-2 | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | | 1,59 | 3,63 | | | - | 5,23 | - |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 20 | Е1-189 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ | 0,02 | 10,23 | 8,74 | 1 | - | - | - | - |
| | Т.24-2 | ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=2 | ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА | | - | 2,62 | | | - | 3,77 | - |
| | | АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 21 | Е1-1003 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И | 4,78 | 61,90 | 5,16 | 291 | 78 | 24 | 27,28 | 128 |
| | Т.87-2 | ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3Ч ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ | | 14,50 | 1,55 | | | 7 | 2,23 | 10 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 22 | Е22-123 Т.6-7 ССРСЦ Ч.V,П.494 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 250ММ | 70,00 | 10,05<br>0,19 | 0,14<br>0,04 | 704 | 13 | 10<br>3 | 0,32<br>0,05 | 22<br>4 |
| | | М | | | | | | | | |
| 23 | Е23-139 Т.12-1 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М | 10,70 | 75,00<br>6,96 | 5,08<br>1,52 | 802 | 74 | 54<br>16 | 12,60<br>1,96 | 135<br>21 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 24 | С113-823 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | 5,00 | 25,00 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С113-819 | -ЛЮК С РЕШЕТКОЙ ДЛЯ ДОЖДЕПРИЕМНОГО КОЛОДЦА ЛФ ТУ400-24-109-75 | 3,00 | 32,93<br>- | - | 99 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 26 | Е1-968 Т.81-2 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ СУХИМ ГРУНТОМ II ГРУППЫ | 0,67 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 31 | 31 | -<br>- | 99,30<br>- | 67<br>- |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 27 | Е1-257 Т.31-2 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3 | -ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ | 0,27 | 20,79<br>- | 20,79<br>6,92 | 6 | - | 6<br>2 | -<br>9,96 | -<br>3 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 28 | Е1-1165 Т.118-11 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП | 2,70 | 11,60<br>7,40 | 4,20<br>2,73 | 31 | 20 | 11<br>7 | 13,40<br>3,93 | 36<br>11 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 2155 | 226 | 139 | | 425 |
| | | | РУБ, | | | | | 46 | | 88 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2155 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 311 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 276 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 224 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 365 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 64 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 201 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2711 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 523 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 340 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 2711 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 523 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 340 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2988 | 350 | 214 | | 656 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 76 | | 106 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2988 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 460 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 426 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 299 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 492 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 89 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 276 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3756 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 805 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 515 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 3756 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 805 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 515 | - | | - |

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СМС-ЭВС ( РЕДАКЦИЯ 4.2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-3

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,993 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 201 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,132 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-56<br>Т.11-8<br>ТЧП.1.11<br>ТАБЛ.3 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ<br>1000М3 | 0,11 | 97,51<br>3,92 | 93,59<br>35,86 | 11<br>4 | - | 11<br>4 | 7,95<br>51,64 | 1<br>6 |
| 2 | Е1-169<br>Т.22-6<br>ТЧП.1.11<br>ТАБЛ.3 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,02 | 128,01<br>5,32 | 122,72<br>46,64 | 2<br>1 | - | 2<br>1 | 10,20<br>67,16 | -<br>1 |
| 3 | Е1-948<br>Т.79-2<br>ТЧП.3.67 | -ДОРАБРТКА ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ С ЗАЧИСТКОЙ ДНА И СТЕНОК<br>100М3 | 0,04 | 144,00<br>144,00 | -<br>- | 6<br>- | 6 | -<br>- | 273,60<br>- | 11<br>- |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 34,00 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 10<br>- | 2 | -<br>- | 0,89<br>- | 3<br>- |
| 5 | Е1-195<br>Т.25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,02 | 13,20<br>1,59 | 11,34<br>3,63 | 1<br>- | - | -<br>- | 3,23<br>5,23 | -<br>- |
| 6 | Е1-189<br>Т.24-2<br>К=2 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ | 0,02 | 10,20<br>- | 8,74<br>2,62 | 1<br>- | - | -<br>- | -<br>3,77 | -<br>- |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-968<br>Т.61-2 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ СУХИМ ГРУНТОМ II ГРУППЫ | 0,23 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 11 | 11 | -<br>- | 99,38<br>- | 23<br>- |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е1-257<br>Т.31-2<br>ТЧП.1.11<br>ТАБЛ.3 | -ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ<br>1000М3 | 0,09 | 20,79<br>- | 20,79<br>6,92 | 2 | - | 2<br>1 | -<br>9,96 | -<br>1 |
| 9 | Е1-1165<br>Т.118-11 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП | 0,91 | 11,60<br>7,40 | 4,20<br>2,73 | 11 | 7 | 3<br>2 | 13,40<br>3,93 | 12<br>4 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-1003<br>Т.67-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ | 1,37 | 61,90<br>14,80 | 5,16<br>1,55 | 86 | 20 | 7<br>2 | 27,20<br>2,23 | 37<br>3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 11 | Е7-723<br>Т.54-1 | -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ | 4,68 | 6,93<br>1,90 | 2,99<br>1,06 | 32 | 8 | 14<br>5 | 2,96<br>1,37 | 14<br>6 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 12 | ССЦМ<br>Т.1П.9-232 | -СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В22,5<br>М КУБ | 3,23 | 72,34<br>- | -<br>- | 234 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:70,7+2,0,82 | | | | | | | | |
| 13 | ССЦМ<br>Т.1П.9-221 | -СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БМ В15<br>М КУБ | 1,38 | 51,60<br>- | -<br>- | 71 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 1,27 | 27,00<br>- | -<br>- | 34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1<br>100КГ | 0,40 | 32,10<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,66 | 41,30<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С121-1959 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК БС-1<br>Т | 0,02 | 213,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Е13-121<br>Т.16-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021<br>100М2 | 0,02 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 3,18<br>0,08 | -<br>- |
| 19 | Е13-131<br>Т.16-4<br>К=2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170<br>100М2 | 0,02 | 17,66<br>1,84 | 0,54<br>0,16 | 1 | - | -<br>- | 1,37<br>0,21 | -<br>- |
| 20 | Е7-729<br>Т.55-4<br>ССЦМ,Т.1П.1-5 | -СПОРЫ ЩИТОВЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ<br>М3 | 0,36 | 13,22<br>2,11 | 5,03<br>1,86 | 5 | 1 | 2<br>1 | 3,91<br>2,40 | 1<br>1 |
| 21 | ССЦМ | -СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ | 0,38 | 51,60 | - | 15 | - | - | - | - |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6;2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П,3-221 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ(КИТОБ) | | - | - | | | - | - | - |
| | | М КУБ | | | | | | | | |
| 22 | Е24-13 | -ПЛОМАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ | 40,00 | 1,18 | 0,26 | 46 | 11 | 11 | 0,46 | 10 |
| | Т.3-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | ССРСЦ Ч.I | ДИАМ. 32,2,5 М В НЕПРОХОДНЫХ | | 0,25 | 0,09 | | | 4 | 0,12 | 5 |
| | СТР.69П.13 | КАНАЛАХ | | | | | | | | |
| | 1 | М | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:2,3+0,36,1,01 | | | | | | | | |
| 23 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,13 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | Т.16-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-321 | | 2,85 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 24 | Е13-130 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ | 0,13 | 7,96 | 0,66 | 1 | - | - | 1,66 | - |
| | Т.16-3 | ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577 ЗА 2 | | | | | | | | |
| | К=2 | РАЗА | | 2,25 | 0,20 | | | - | 0,26 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 25 | Е26-9 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И | 0,51 | 59,11 | 0,79 | 30 | 6 | - | 22,00 | 11 |
| | Т.2-9 | КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | | | | | | |
| | Ц1Ч.II.116 | ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА | | 12,00 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | МАСТИКЕ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 26 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ | 0,16 | 207,00 | 0,97 | 32 | 19 | - | 212,00 | 33 |
| | Т.15-2 | СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | | 124,00 | 0,29 | | | - | 0,37 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 27 | С114-193 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ | 0,06 | 1870,00 | - | 103 | - | - | - | - |
| | | 6-11-145-80 РСТ-Б-Б | | | | | | | | |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 790 | 91 | 52 | | 164 |
| | | | РУБ. | | | | | 20 | | 27 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 786 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 96 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 111 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | | 497 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 130 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 989 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 291 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 132 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 993 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 291 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 132 | - | | - |

Составил старший инженер Е.И.Пахмова

Проверил вед.инженер Н.Г.Кудрявцева

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 7-1

НА ТРОТУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,261 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 124 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,107 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е27-19 ТБ,7-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 20СМ М3 | 22,00 | 8,66<br>0,07 | 0,21<br>0,05 | 191 | 2<br>1 | 5<br>1 | 0,15<br>0,06 | 3<br>1 |
| 2 | Е27-173 ТБ,43-1 ССЦМСМ Т,I П,4-67 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ТРОТУАРЫ ТОЛЩ. СЛОЯ 12СМ 100М2 | 1,10 | 183,25<br>14,00 | 7,40<br>1,90 | 202 | 15<br>2 | 8<br>2 | 25,60<br>2,45 | 28<br>3 |
| | | ЦЕНА:21,4+9,29,17,4+0,1,2 | | | | | | | | |
| 3 | Е27-174 ТБ,43-2 ССЦМСМ Т,I П,4-67 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ 3СМ ТОЛЩИНЫ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ 100М2 | 1,10 | 38,52<br>0,90 | -<br>- | 42 | 1<br>- | -<br>- | 0,87<br>- | 1<br>- |
| | | ЦЕНА:0,3+9,29,1,35 | | | | | | | | |
| 4 | Е27-19 ТБ,7-1 ССЦМСМ Т,I П,4-21 ССРСЦ Ч,I П,699 | -ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЦЕМЕНТА 10 ПРОЦЕНТОВ,ТОЛЩ.3СМ М3 | 3,30 | 12,36<br>0,07 | 0,21<br>0,05 | 41 | -<br>- | 1<br>- | 0,15<br>0,06 | -<br>- |
| | | ЦЕНА:6,66+20,9,1,6,0,1,1,1 | | | | | | | | |
| 5 | Е27-175 ТБ,44-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ | 1,10 | 1200,00<br>28,13 | 15,35<br>4,59 | 1320 | 26<br>5 | 17<br>5 | 47,99<br>5,92 | 53<br>7 |

ТП 503-5-32.87 Альбом I

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 3,2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЕНАЖНЫХ ПЛИТ 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1796 | 46 | 31 | | 66 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 8 | | 11 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1796 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 297 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 28 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 53 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 168 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2261 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 124 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 107 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2261 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 124 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 107 | - | | - |

Составил инженер Любочко Р.М.

Проверил руководитель группы Корниенко А.А.

5-32.87 Альбом У

ГЭСН КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  7-2

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,306 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 778 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,486 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е48-2 ТБ,3-2 | -ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВРУЧНУЮ | 7,30 | 5,01 | - | 37 | 37 | - | 10,28 | 74 |
| | | 100М2 | | 5,01 | - | | | - | - | - |
| 2 | Е48-3 ТБ,3-3 | -РАЗБИВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | 7,30 | 4,30 | - | 31 | 31 | - | 7,62 | 56 |
| | | 100М2 | | 4,30 | - | | | - | - | - |
| 3 | Е48-158 ТБ,18-4 ССЦМСМ Р.4 МОСКВА П.252 | -ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ | 7,30 | 65,25 | - | 476 | 134 | - | 36,38 | 268 |
| | | 100М2 | | 16,30 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:16,3+3,13,15 | | | | | | | | |
| 4 | Е48-169 ТБ,18-5 ССЦМСМ Р.4 МОСКВА П.252 | -УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НАСЫПАЕМОЙ ЗЕМЛИ НА 5 СМ | 7,30 | 17,91 | - | 131 | 18 | - | 4,46 | 33 |
| | | 100М2 | | 2,26 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:2,26+3,13,5 | | | | | | | | |
| 5 | Е48-214 ТБ,18-6 | -ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ | 7,30 | 15,18 | - | 110 | 18 | - | 4,39 | 32 |
| | | 100М2 | | 2,42 | - | | | - | - | - |
| 6 | Е48-232 ТЯ,27-3 | -УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ | 7,30 | 34,90 | 17,00 | 255 | 123 | 124 | 35,00 | 256 |
| | | 100М2 | | 16,90 | 2,45 | | | 18 | 3,16 | 23 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 1040 | 359 | 124 | | 731 |

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ, | | | | | 18 | | 23 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1040 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 377 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 172 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 31 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 96 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1308 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 778 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 408 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1308 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 778 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 408 | - | | - |

Составил инженер Р.М.Любочко

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-32.87 Альбом У

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,2 )

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 ЧЕЛОВЕК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  7-3

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЗДАНИЕ ЭТО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,454 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 265 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,199 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ЕПЭСС-1-84 П.4-9-3 | -УСТАНОВИТЬ Ж/Б ОПОРУ<br>ШТ | 7,00 | 79,60<br>4,50 | 13,40<br>3,75 | 557 | 32 | 94<br>26 | 7,65<br>4,64 | 54<br>34 |
| 2 | Ц-//- П.7-1 | -МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА СКЗПР-250 НА ОПОРЕ<br>ШТ | 7,00 | 25,90<br>0,99 | 1,49<br>0,46 | 181 | 7 | 18<br>3 | 1,58<br>0,59 | 11<br>4 |
| 3 | Ц-//- П.7-12 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НА ОПОРЕ<br>ШТ | 7,00 | 10,20<br>2,30 | 0,55<br>0,16 | 71 | 16 | 4<br>1 | 3,66<br>0,21 | 26<br>1 |
| 4 | -//- ПРИМ | -СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП-50<br>ШТ | 7,00 | 5,97<br>- | -<br>- | 42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | Е1-298 | -РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ<br>1КМ | 0,20 | 411,00<br>114,00 | 297,00<br>88,00 | 82 | 23 | 60<br>16 | 236,00<br>126,72 | 47<br>25 |
| 6 | Ц8-141-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3<br>100М | 2,00 | 12,50<br>5,89 | 2,23<br>0,89 | 25 | 12 | 5<br>2 | 10,00<br>1,15 | 29<br>2 |
| 7 | Ц8-142-1 | -УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ<br>100М | 2,00 | 9,57<br>2,56 | 6,98<br>2,74 | 19 | 5 | 13<br>5 | 5,00<br>3,53 | 18<br>7 |
| 8 | С151-1257 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х25<br>1000М | 0,20 | 789,00<br>- | -<br>- | 158 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ | 1,60 | 4,60 | 2,33 | 7 | 4 | 3 | 4,00 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОВСД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | | 2,36 | 0,71 | | | 1 | 0,92 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 10 | С152-226 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 | 3,15 | 26,40 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-153-6 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 | 7,00 | 4,57 | - | 32 | 9 | - | 2,00 | 14 |
| | | | | 1,26 | - | | | - | - | - |
| | | МТ | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-375-3 | -ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ЗДАНИЕ МТ | 2,00 | 6,95 | - | 14 | 6 | - | 5,00 | 10 |
| | | | | 2,81 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1192 | 114 | 169 | | 198 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ, | | | | | 56 | | 74 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 42 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 42 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 511 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 60 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 46 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 607 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 116 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 81 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 639 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 106 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 60 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 805 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 169 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 116 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1454 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 199 | - | | - |

Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ТП 503-5-32.87 Альбом УI

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту пассажирской автостанции вместимостью I0 человек

| Наименование ресурсов | | Количество | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Варианты | | |
| | | $t_н$=-20°С | $t_н$=-30°С | $t_н$=-40°С |
| I | | 2 | 3 | 4 |
| Общестроительные работы | | | | |
| Подземная часть | | | | |
| Затраты труда | чел.-дней | 7I,II | 7I,II | 73,6I |
| Заработная плата | руб. | 270 | 270 | 279 |
| Строительные машины | руб. | 40,29 | 40,29 | 43,8I |
| Строительные машины | маш.-час | | | |
| Автогрейдеры средние | | 0,0I | 0,0I | 0,0I |
| Бульдозеры | 80 л.с. | I7,43 | I7,43 | I7,43 |
| Трамбовки пневматические | | I9,3 | I9,3 | I9,3 |
| Экскаватор с прямой лопатой | 0,65 м3 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| Надземная часть | | | | |
| Затраты труда | чел.-дней | 477,57 | 477,57 | 492,38 |
| Заработная плата | руб. | I883 | I883 | I939 |
| Строительные машины | руб. | 257,34 | 257,34 | 276,03 |
| Строительные машины | маш.-час | | | |
| Автогрейдеры средние | | I,66 | I,66 | I,66 |
| Бульдозеры | 80 л.с. | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Катки самоходные | 5 т | 8,5I | 8,5I | 8,5I |
| Катки самоходные | I0 т | I0,I | I0,I | I0,I |

| I | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Катки на пневмоколесному ходу | I8 т | I,36 | I,36 | I,36 |
| Краны автомобильные | 3 т | I,5I | I,5I | I,5I |
| Краны башенные | | 7,68 | 3,68 | 8,29 |
| Краны гусеничные | | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| Краны козловые | 30 т | I,5I | I,5I | I,5I |
| Машины поливомоечные | | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| Распределители каменной мелочи | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Растворонасосы | I м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Тракторы | 80 л.с. | I,26 | I,26 | I,26 |
| Итого общестроительных работ | | | | |
| Затраты труда | чел.-дней | 548,68 | 548,68 | 565,99 |
| Заработная плата | руб. | 2I53 | 2I53 | 22I8 |
| Строительные машины | руб. | 297,63 | 297,63 | 3I9,84 |
| Строительные машины | маш.-час | | | |
| Автогрейдеры средние | | I,66 | I,66 | I,66 |
| Бульдозеры | 80 л.с. | I8,38 | I8,38 | I8,38 |
| Катки самоходные | 5 т | 8,5I | 8,5I | 8,5I |
| Катки самоходные | I0 т | I0,I | I0,I | I0,I |
| Катки на пневмоколесном ходу | I8 т | I,36 | I,36 | I,36 |
| Краны автомобильные | 3 т | I,5I | I,5I | I,5I |
| Краны башенные | | 7,68 | 7,68 | 8,29 |
| Краны гусеничные | | 4,07 | 4,07 | 4,07 |
| Краны козловые | 30 т | I,5I | I,5I | I,5I |
| Машины поливомоечные | 6000 л | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| Распределители каменной мелочи | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Растворонасосы | I м3/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

| I | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Тракторы | 80 л.с. | I,26 | I,26 | I,26 |
| Трамбовки пневматические | | I9,3 | I9,3 | I9,3 |
| Экскаваторы с прямой лопатой | 0,67 м3 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| Сантехнические работы | | | | |
| Затраты труда | чел.-дней | 99,27 | 99,56 | 99,85 |
| Заработная плата | руб. | 405 | 406 | 407 |
| Строительные машины | руб. | 30 | 30 | 30 |
| Монтажные работы | | | | |
| Затраты труда | чел.-дней | 78,88 | 78,88 | 78,88 |
| Заработная плата | руб. | 448 | 448 | 448 |
| Строительные машины | руб. | 55 | 55 | 55 |
| Всего: | | | | |
| Затраты труда | чел.-дней | 726,83 | 727,I2 | 744,72 |
| Заработная плата | руб. | 3006 | 3007 | 3073 |
| Строительные машины | руб. | 382,63 | 382,63 | 404,84 |
| Строительные машины | маш.-час | 84,56 | 84,56 | 85,I7 |

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер З.В.Пилюкова

старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630084 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать "13" III 1989 г.
Заказ 633 Тираж 65

gost.e-ecolog.ru