ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-16.86

Корпус механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

Альбом УШ

С М Е Т Ы

Часть 2

Стр. 161....314

9510/09

цена 5-93

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на вентиляцию для Т -20°

Основание: ОВ 4-10

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	Е20-781 ЭСН30-2	Приточная камера ПI(2ПК-20) Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/ч, до 25	шт	I,00	44,90	45	-/40	33	7/2
2	РЕКОМЕНДАЦИИ АI2-2I2 ПРИЛОЖI П56 СПРАВ ИЗМ.ЦЕН6 СТРI66 ПI2	Стоимость соединительной секции 2ПК-20 Цена 56.I,087	шт	I,00	60,87	6I	-/-	-	-/-
3	РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИЛОЖI АI2-2I2	Стоимость приемной секции без фильтра и без рециркуляционной заслонки	шт	I,00	69,57	70	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П42 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П12								
		ЦЕНА64,1,087							
4,С130-621	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ		1,00	9,85	10	-	-	-
5,С130-819	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 1600,1000АУ2	ШТ		1,00	247,00	247	-	-	-
6,С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ		73,00	0,29	21	-	-	-
7,Е20-724 ЭСН20-4	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,6	ШТ		1,00	27,50	28	- 10	8	2 1
8,С130-2750 СБ,ДОП,2 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П,2	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-70-8 НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6	ШТ		1,00	477,00	477	-	-	-
		ЦЕНА370,1,172,1,1							
9,15-01 1967 Г П01-592 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН,6 СТР166	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АО2-62-4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	-	1,00	190,80	- 191	-	-	-
		ЦЕНА146,1,172,1,1							
10,15-01 П01-417	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132М6 ДОБАВИТЬ	ШТ		1,00	137,50	138	-	-	-
		ЦЕНА125,1,1							
11,Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ		2,00	6,09	12	- 7	6	1
12,С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ		2,00	89,30	179	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П2(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
13,Е20-706 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4У	ШТ		1,00	90,60	91	- 5	5	- -
14,15-01 П01-394	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А6 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	-	1,00	37,40	- 37	- -	-	- -
	ЦЕНА 34,1,1								
15,15-01 П01-398	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А80А4 ДОБАВИТЬ	ШТ		1,00	46,20	46	- -	-	- -
	ЦЕНА 42,1,1								
16,Е20-70 ЭСН2-2	-УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ДИАМЕТРОМ 400 НА 610,575 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2		1,50	7,79	12	- 1	1	- -
17,Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ		1,00	6,09	6	- 3	3	- -
18,С130-781	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС-6П	ШТ		1,00	38,60	39	- -	-	- -
19,Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ 600,1000 АУ2	1ШТ		1,00	104,00	104	- 2	2	- -
20,Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ		0,52	36,10	19	- 2	2	- -
21,Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ		1,00	9,07	9	- 1	1	- -
22,Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ		2,00	16,20	32	- 5	4	1 -
	ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П3(2ПК-31,5)								
23,Г20-782 ЭСН30-3	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 50	ШТ		1,00	87,50	88	- 79	65	14 4
24,РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П58 СПРАВ	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5	ШТ		1,00	73,92	74	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П12								
		ЦЕНА68,1,087							
25,РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ0Ж1 П43 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П,12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5 БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ		1,00	77,18	77	-	-	-
		ЦЕНА71,1,087							
26,РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛ0Ж1 П2 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П,18	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ		2,00	27,99	56	-	-	-
		ЦЕНА34,3,0,816							
27,С130-819	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600,100САУ2	ШТ		1,00	247,00	247	-	-	-
28,С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ		58,00	0,29	17	-	-	-
29,Е20-709 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160 6	ШТ		1,00	482,00	482	- 13	10	3 1
30,15-01 П01-419	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160М6 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	-	1,00	214,50	- 215	-	-	-
	ЦЕНА195,1,1								
31,15-01 П01-418	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160 6 ДОБАВИТЬ	ШТ		1,00	187,00	187	-	-	-
	ЦЕНА170,1,1								
32,Е20-762 ЭСН25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ		1,00	8,77	9	- 5	4	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33,С130-716	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12	ШТ	1,00	327,00	327	-	-	-
						-		-
	ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5С1,8.000,000-04(1ШТ) (ДЛЯ СИСТЕМЫ П3)							
34,Е20-400 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	8,00	1,42	11	-	7	-
						7		-
35,Е20-401 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	8,00	1,48	12	-	7	-
						7		-
36,Е10-28 ЭСН4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,04	110,00	4	-	1	-
						1		-
37,Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,02	35,90	1	-	-	-
						-		-
38,Е15-548 ЭСН158-5	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,03	44,20	1	-	1	-
						1		-
39,Е13-121 ЭСН15-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,01	7,71	1	-	-	-
						-		-
40,Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,03	60,50	2	-	1	-
						1		-
	ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П4(2ПК-31,5)							
41,Г20-782 ЭСН30-3	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 50	ШТ	1,00	87,50	88	-	65	14
						79		4
42,РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П58 СПРАВ ИЗМ,ЦЕНЫ СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5	ШТ	1,00	73,92	74	-	-	-
						-		-
	ЦЕНА=8,1,087							
43,РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1	-СТОИМОСТЬ ПРИЕЧНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5 БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	77,18	77	-	-	-
						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,43 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР,166 П12								
		ЦЕНА71,1,087							
44	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П2 СПРАВ, ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П18	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	27,99	56	-	-	-
		ЦЕНА34,3,0,816							
45	С130-819	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600,1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	-	-	-
46	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	58,00	0,29	17	-	-	-
47	Е20-709 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6	ШТ	1,00	482,00	482	- 13	10	3 1
48	Е20-762 ЭСН25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ	1,00	8,77	9	- 5	4	1 -
49	С130-716	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12	ШТ	1,00	327,00	327	- -	-	- -
50	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4 -	-
		ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5С18,000,000-04(2ШТ) (ДЛЯ СИСТЕМЫ П4)							
51	Е20-400 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮМИНИЕВЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	16,00	1,42	23	- 13	13	- -
52	Е20-401 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮМИНИЕВЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	16,00	1,48	24	- 13	13	- -
53	Е10-28 ЭСН4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,08	110,00	9	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
54,Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,04	35,90	2	-	-	-	-
55,Е15-548 ЭСН158-5	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,05	44,20	2	-		1	-
							1		-
56,Е13-121 ЭСН15-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,01	7,71	1	-	-	-	-
57,Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,05	60,50	3	-		2	-
							2		-
	ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П5,П6(2ПК-10)								
58,Е20-780 ЭСН30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 10	ШТ	2,00	32,60	65	-		48	8
							56		2
59,РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П54 СПРАВ, ИЗМ,ЦЕНБ СТР166 П.12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК-10	ШТ	2,00	43,48	87	-	-	-	-
	ЦЕНА60,1,087								
60,РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П42 СПРАВ ИЗМ,ЦЕНБ СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК10 БЕЗ ФИЛЬТРА И БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ		2,00	69,57	139	-	-	-	-
	ЦЕНА64,1,087								
61,С130-620	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	7,94	16	-	-	-	-
62,С130-818	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ600,1000АУ2	ШТ	2,00	99,80	200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63,С130-1062	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРЬ	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД	КГ	104,00	0,29	30	-	-	-
64,Е20-707 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА В-Ц4-70-5	АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	ШТ	2,00	139,00	278	- 13	12	1 -
65,15-01 П01-409	-СТОИМОСТЬ ИСКЛЮЧИТЬ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А100 4	ШТ	2,00	69,30	139	-	-	-
		ЦЕНА 63,1,1							
66,15-01 П01-399	-СТОИМОСТЬ ДОБАВИТЬ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А80В4	ШТ	2,00	49,50	99	-	-	-
		ЦЕНА 63,1,1							
67,Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА	КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	0,09	12	- 7	6	1 -
68,С130-714	-СТОИМОСТЬ	КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	2,00	89,30	179	-	-	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П8(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
69,Е20-705 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА В-Ц4-70-3,15	АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А63В4	ШТ	1,00	66,50	67	- 2	2	-
70,15-01 П,01-392	-СТОИМОСТЬ ИСКЛЮЧИТЬ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63А4	ШТ	1,00	26,40	26	-	-	-
		ЦЕНА 24,1,1							
71,15-01 П,01-393	-СТОИМОСТЬ ДОБАВИТЬ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63В4	ШТ	1,00	27,50	28	-	-	-
		ЦЕНА 25,1,1							
72,Е20-70 ЭСН2-2	-УСТАНОВКА	ДИФФУЗОРА ДИАМЕТРОМ 315 НА 610,675 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	1,50	7,79	12	- 1	1	-
73,Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА	КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	0,09	6	- 3	3	-
74,С130-781	-СТОИМОСТЬ	КАЛОРИФЕРОВ КВС-6П	ШТ	1,00	38,60	39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75,	Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ 600,1000 АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	-
76,	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	-
77,	Е20-654 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	2,00	13,30	27	- 5	4	1
78,	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4	1
79,	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КОЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	- -	-	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П9(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
80,	Е20-705 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А63В4	ШТ	2,00	66,50	133	- 5	5	-
81,	15-01 П,01-392	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63А4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	1,00	26,40 -	26	- -	-	-
		ЦЕНА 26,1,1							
82,	15-01 П,01-393	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63В4 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	27,50	28	- -	-	-
		ЦЕНА 25,1,1							
83,	Е20-72 ЭСН2-4	-КОРОБКА 500,500, ДЛИНОЙ 1,664 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	3,40	7,78	26	- 1	1	-
84,	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
85,	С130-781	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС-6П	ШТ	1,00	38,60	39	- -	-	-
86,	Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ 600,1000 АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	-
87,	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88,Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	- -
89,Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	- -	-	- -
	ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
90,Е20-735 ЭСН22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ	1,00	42,20	42	- 2	2	- -
91,Е20-751 ЭСН23-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ВКР-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90 6	ШТ	3,00	12,90	39	- 30	22	8 2
92,С130-221	-СТОИМОСТЬ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКР-6,3	КОМПЛ,	3,00	136,00	408	- -	-	- -
93,15-01 П,01-410	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А100 6 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	2,00	74,80 -	150	- -	-	- -
	ЦЕНА 68,1,1							
94,15-01 П,01-402	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А90 6 ДОБАВИТЬ	ШТ	2,00	59,40	119	- -	-	- -
	ЦЕНА 54,1,1							
95,Е20-709 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160 6	ШТ	1,00	482,00	482	- 13	10	3
96,15-01 П,01-419	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160М8 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	1,00	214,50 -	215	- -	-	- -
	ЦЕНА 195,1,1							
97,15-01 П,01-418	-СТОИМОСТЬЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160 6 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	187,00	187	- -	-	- -
	ЦЕНА 170,1,1							
98,Е20-722 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,12	ШТ	2,00	12,20	24	- 9	9	- -
99,С130-2067 ДОП,ВЫП,1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-70-4 С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В7184	ШТ	2,00	116,00	232	- -	-	- -
100,Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ	ШТ	1,00	8,22	8	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН20-1	РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05					2		-
101	С130-2066 ДОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц6-70-3,1?С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ИСКРООБРАЗОВАТЕЛЯ,С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А4	ШТ	1,00	115,00	115	-	-	-
102	15-01 П03-035	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В80В2 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	1,00	78,10 -	78	-	-	-
103	15-01 П03-024	ЦЕНА 71,1,1 -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В63А4 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	50,60	51	-	-	-
104	Е20-708 ЭСН20-3	ЦЕНА 46,1,1 ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА ЗВТ1,00,000-03(У1,У2) -УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц6-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132 4	ШТ	4,00	233,00	932	- 27	24	3 1
105	15-01 П,01-417	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132Н4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	4,00	137,50 -	550	-	-	-
106	15-01 П,01-416	ЦЕНА 123,1,1 -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132 4 ДОБАВИТЬ	ШТ	4,00	124,30	497	-	-	-
107	Е20-760 ЭСН25-1	ЦЕНА 113,1,1 -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	16,00	6,09	97	- 52	45	7 2
108	С130-771	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ-8	ШТ	16,00	71,50	1144	-	-	-
109	Е20-399 ЭСН6-8	-УСТАНОВКА КОРОБОВ РАЗДАТОЧНЫХ К ВОЗДУШНОТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЕ	100КГ	11,22	4,83	54	- 32	29	3 1
110	С130-479	-СТОИМОСТЬ КОРОБОВ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ,ВЫСОТОЙ 1800ММ	ШТ	8,00	51,50	412	-	-	-
111	С130-469	-СТОИМОСТЬ НАСАДКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	ШТ	4,00	11,00	44	-	-	-
112	Е20-326 ЭСН6-2	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВЗПЦ-11	ШТ	1,00	13,40	13	- 2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113,	Е20-328 ЭСН6-3	-ТО ЖЕ, ВЭПШ-12	ШТ	2,00	23,80	48	- 5	5	- -
114,	Е20-696 ЭСК18-1	-ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ВУР-1	100 КГ	0,01	35,90	1	- -	-	- -
115,	Е20-407 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	41,00	1,48	61	- 36	34	2 1
116,	Е20-408 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	4,00	1,63	7	- 3	3	- -
117,	Е20-438 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р200Р	1ШТ	2,00	8,91	18	- 1	1	- -
118,	Е20-440 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р250Р	1ШТ	2,00	9,23	18	- 1	1	- -
119,	Е20-446 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р500Р	1ШТ	2,00	16,30	33	- 2	2	- -
120,	Е20-416 ЭСН8-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ,024,000 И АЗЕ024,000-02	1ШТ	2,00	6,69	13	- 7	7	- -
121,	С130-824	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,024,000	ШТ	1,00	121,00	121	- -	-	- -
122,	С130-825	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,024,000-02	ШТ	1,00	213,00	213	- -	-	- -
123,	Е20-418 ЭСН8-3	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ,028,000 И АЗЕ028,000-02	1ШТ	3,00	0,87	3	- 2	-	2 -
124,	С130-824	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,028,000	ШТ	2,00	121,00	242	- -	-	- -
125,	С130-825	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,028,000-02	ШТ	1,00	213,00	213	- -	-	- -
126,	Е20-419 ЭСН8-4	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ,028,000-03 И	1ШТ	2,00	1,43	3	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АЗЕ028,000-04					2		-
127	С130-826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ АЗЕ,028,000-03 И АЗЕ028,000-04	ШТ	2,00	366,00	732	-	-	-
							-		-
128	Е20-420 ЭСН8-5	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ,028,000-10, ДИАМЕТРОМ 800ММ	1ШТ	1,00	1,85	2	-	1	-
							1		-
129	С130-827	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,028,000-10	ШТ	1,00	422,00	422	-	-	-
							-		-
130	Е20-421 ЭСН8-6	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ АЗЕ,028,000-12	1ШТ	2,00	2,78	6	-	3	-
							3		-
131	С130-828	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,028,000-12	ШТ	2,00	802,00	1604	-	-	-
							-		-
132	Е20-525 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	ШТ	5,00	8,31	42	-	12	-
							12		-
133	Е20-527 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	ШТ	1,00	13,50	14	-	2	-
							2		-
134	Е20-530 ЭСН12-3	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710	ШТ	1,00	36,20	36	-	5	-
							5		-
135	Е20-1 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,60	7,31	26	-	3	-
							3		-
136	Е20-2 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	12,40	5,35	66	-	11	-
							11		-
137	Е20-4 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	30,00	5,21	156	-	26	1
							27		-
138	Е20-5 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	6,50	4,69	30	-	4	-
							4		-
139	Е20-7 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	6,30	4,87	31	-	4	-
							4		-
140	Е20-8	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	6,10	4,67	28	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН1-4	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710					2		-
141	Е20-9 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	6,00	4,57	27	- 2	2	- -
142	Е20-32 ЭСН1-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	М2	48,70	5,51	268	- 17	16	1 -
143	Е20-3 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	28,50	5,35	152	- 26	25	1 -
144	Е20-11 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	47,00	5,30	249	- 32	31	1 -
145	Е20-13 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	31,20	5,72	178	- 19	18	1 -
146	Е20-1 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 160ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	2,41	7,36	18	- 2	2	- -
147	Е20-2 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	М2	15,10	5,40	82	- 14	14	- -
148	Е20-4 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 225 ДО 315ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	6,13	5,26	32	- 6	6	- -
149	Е20-5 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355 ДО 630ММ	М2	16,20	4,73	77	- 12	12	- -
150	Е20-7 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	12,70	4,90	62	- 8	8	- -
151	Е20-9 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 800ММ	М2	18,10	4,59	83	- 8	7	1 -
152	Е20-32	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 1120ММ	М2	43,30	5,53	239	-	15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1						16		-
153	Е20-11 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ; ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	17,30	5,34	92	- 13	12	1 -
154	Е20-14 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	М2	30,60	5,55	170	- 14	13	1 -
155	Е20-1 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 160ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 8М	М2	2,10	7,45	16	- 2	2	- -
156	Е20-2 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	М2	9,10	5,49	50	- 9	9	- -
157	Е20-4 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 225 ДО 315ММ	М2	19,90	5,35	106	- 21	20	1 -
158	Е20-5 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355 ДО 450ММ	М2	14,90	4,80	72	- 12	12	- -
159	Е20-7 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	31,00	4,96	154	- 22	21	1 -
160	Е20-9 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	М2	28,00	4,63	132	- 14	13	1 -
161	Е20-32 ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 1120ММ	М2	79,10	5,56	440	- 32	29	3 - 1
162	Е20-11 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	М2	17,60	5,41	95	- 15	14	1 -
163	Е20-13	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ 2000ММ	М2	24,00	5,81	139	-	16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН11-3 Т,Ч, П,3,1						17		-
164,	Е20-15 ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 4000ММ	М2	115,20	5,47	630	- 47	43	4 1
165,	Е20-2 ЭСН1-1 Т,4, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	2,30	5,55	13	- 2	2	- -
166,	Е20-32 ЭСН1-5 Т,6, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 1120ММ, НА ВЫСОТЕ 10М	М2	7,50	5,58	42	- 3	3	- -
167,	С130-1487	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	М2	5,49	3,75	21	- -	-	- -
168,	С130-640	-СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ДЛ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА	ШТ	34,00	0,13	4	- -	-	- -
169,	Е20-535 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛА ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ УП1, БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	5,00	11,90	60	- 8	8	- -
170,	Е20-536 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-01, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	ШТ	1,00	12,50	13	- 2	2	- -
171,	Е20-537 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-03, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ	ШТ	4,00	13,20	53	- 7	7	- -
172,	Е20-542 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-08, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 710ММ	ШТ	1,00	30,10	30	- 3	3	- -
173,	Е20-546 ЭСН13-4	-ТО ЖЕ, УП1-10, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1000ММ	ШТ	1,00	47,30	47	- 3	3	- -
174,	Е20-574 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП4-07, С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛ СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630ММ	ШТ	3,00	40,50	122	- 9	8	1 -
175,	Е20-696 ЭСН18-1	-КРЕПЛЕНИЕ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА	100 КГ	0,90	35,90	32	- 5	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176,С1510-165	-СТОИМОСТЬ ТРОСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ	10М	1,00	2,14	2	-	-	-	-
177,Е20-623 ЭСН14-2	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО НА СВАРКЕ АТЕ 188,000-01	ШТ	1,00	38,30	38	- 1	1	-	-
178,Е20-641 ЭСН14-8 ПРИМЕНИТ,	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ АТЕ,178.000-01	ШТ	3,00	31,30	94	- 1	1	-	-
	СИСТЕМА ВЭР								
179,Е18-166 ЭСН8-2	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	2,00	15,20	30	- 21	20	1	-
180,С130-1954	-СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К 20/18А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АХ80А2	ШТ	2,00	107,00	214	-	-	-	-
181,Е20-700 ЭСН18-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ ПОД НАСОСЫ, МАССОЙ СВЫШЕ 100КГ	100КГ	6,70	33,90	227	- 17	16	1	-
182,Е20-1006 ЭСН47-5 ДОП1К ЕРЕР-86	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-42	ШТ	8,00	2,92	23	-	-	-	-
183,Е18-172 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	4,00	15,40	62	- 3	3	-	-
184,Е20-73 ЭСН2-5	-УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ДИАМЕТРОМ 1000ММ НА РАЗМЕР 1703,1551ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	12,00	7,67	92	- 4	4	-	-
185,Е20-762 ЭСН25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ КСК 4-12	ШТ	4,00	8,77	35	- 20	16	4 1	-
186,С130-728	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК 4-12	ШТ.	4,00	428,00	1712	-	-	-	-
187,Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,32	36,10	12	- 1	1	-	-
188,Е18-134 ЭСН6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3	ШТ	1,00	20,80	21	- 2	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189,Е16-39 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	45,60	1,29	59	- 10	10	- -
190,23-07 П,1-0229	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО 15Ч8П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	4,00	3,40	14	- -	-	- -
	ЦЕНА 3,1,1,098							
191,Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	3,00	1,60	5	- 3	3	- -
192,23-07 П,1-0750	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3П, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	3,00	4,17	13	- -	-	- -
	ЦЕНА 3,8,1,098							
193,Ц12-800-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО 15Кч892П2 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	2,69	3	- 2	2	- -
194,23-07 П,1-0394	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Кч 892П2, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	57,24	57	- -	-	- -
	ЦЕНА 53,1,08							
195,Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	100М	0,46	3,94	2	- 2	2	- -
196,Е20-761 ЭСН25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	12,00	7,59	91	- 48	39	9 3
197,С130-726	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК 4-10	ШТ,	12,00	110,00	1320	- -	-	- -
198,Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	14,00	1,38	19	- 14	13	1 -
199,Ц8-481-20	-ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	- 4	4	- -
200,Е20-1002 ЭСН47-1 АОП,1 К ЕРЕР-84	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38	ШТ	20,00	0,91	18	- -	-	- -
201,Е20-1003 ЭСН47-2 АОП1К	-ТО ЖЕ, ДО-39	ШТ	15,00	1,28	19	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЕРЕР-84								
202	Е20-1006 ЭСН47-3 АОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ АО-40	ШТ	10,00	1,54	15	- - -	-	- - -
203	Е20-1005 ЭСН47-4 АОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО-41	ШТ	20,00	1,93	39	- - -	-	- - -
204	Е20-1007 ЭСН47-6 АОП,1К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО-43	ШТ	5,00	3,58	18	- - -	-	- - -
205	Е20-1008 ЭСН47-7 АОП,1К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО-46	ШТ	15,00	4,82	72	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	26936	- 1308	1184	124 29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	22195			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	58			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2570			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1979			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	26802			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
206	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	7,77	20,60	160	- 25	23	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207,	Е13-116 ЭСН15-1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	100М2	0,79	10,30	8	- 1	1	- -
208,	Е13-158 К=2 ЭСН18-11	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХВ-785 В 2 СЛОЯ	100М2	0,79	29,60	23	- 2	2	- -
209,	Е13-156 К=2 ЭСН18-9	-ТО ЖЕ, ЛАКОМ ХС-785 В 2 СЛОЯ	100М2	0,79	34,80	27	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ 275		- 30	28	2 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	218			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	275			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	27211	- 1338	1212	126 30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	241			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	302			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	22195			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	58			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2570			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1979			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	26802			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на вентиляцию для Т= -40°

Основание: ОВ 4-10

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Приточная камера П1 (2ПК-20)							
I	Е20-781 ЭСН30-2	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/ч, до 25	шт	I,00	44,90	45	-/40	33	7/2
2	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П56 СПРАВ ИЗМ.ЦЕН6 СТР166 П12	Стоимость соединительной секции 2ПК-20	шт	I,00	60,87	61	-/-	-	-/-
		Цена 56.I,087							
3	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1	Стоимость приемной секции без фильтра и без рециркуляционной заслонки	шт	I,00	69,57	70	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П62 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П12								
		ЦЕНА64,1,087							
4,С130-621		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	1,00	9,85	10	-	-	-
5,С130-819		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 1600,1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	-	-	-
6,С130-1062		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	73,00	0,29	21	-	-	-
7,Е20-724 ЭСН20-4		-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,4	ШТ	1,00	27,50	28	- 10	8	2 1
8,С130-2750 СБ,ДОП,2 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П,2		-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-70-8 НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6	ШТ	1,00	477,00	477	-	-	-
		ЦЕНА370,1,172,1,1							
9,15-01 1967 Г П01-592 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН,6 СТР166		-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АО2-62-4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	1,00	190,80 -	191	-	-	-
		ЦЕНА148,1,172,1,1							
10,15-01 П01-417		-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132М6 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	137,50	138	-	-	-
		ЦЕНА125,1,1							
11,Е20-761 ЭСН25-2		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	3,00	7,59	23	- 12	10	2 1
12,С130-726		-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-10	ШТ,	3,00	110,00	330	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УТЕПЛЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВЫНОСА ЭЛЕКТРОПРИВОДА							
13,Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ		0,79	36,10	29	- 3	3	- -
14,Е26-19 ЭСН4-6	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3		0,02	8,05	1	- -	-	- -
15,С114-2	-СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3		0,02	11,20	1	- -	-	- -
	ОБЪЕМ 0,02,1,03								
16,Е26-73 ЭСН13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	М2		0,42	0,13	1	- -	-	- -
17,С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2		0,46	1,87	1	- -	-	- -
	ОБЪЕМ 0,42,1,1								
18,Е15-613 ЭСН164-7	-ОКРАСКА ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2		0,01	43,50	1	- -	-	- -
	ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П2(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)								
19,Е20-706 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80АУ	ШТ		1,00	90,60	91	- 5	5	- -
20,15-01 П01-394	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А6 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	-	1,00	37,40	- 37	- -	-	- -
	ЦЕНА 34,1,1								
21,15-01 П01-398	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А80А4 ДОБАВИТЬ	ШТ		1,00	46,20	46	- -	-	- -
	ЦЕНА 42,1,1								
22,Е20-70 ЭСН2-2	-УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ДИАМЕТРОМ 400 НА 610,575 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2		1,50	7,79	12	- 1	1	- -
23,Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ		1,00	6,09	6	- 3	3	- -
24,С130-710	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6	ШТ		1,00	50,20	50	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ 600,1000 ДУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	- -
26	Е20-697 ЭСН16-2	-УСТАНОВКА РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,52	36,10	19	- 2	2	- -
27	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	- -
28	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4	1 -
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П3(2ПК-31,5)							
29	Е20-782 ЭСН30-3	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЯ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС,М3/Ч,ДО 50	ШТ	1,00	87,50	88	- 79	65	14 4
30	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П58 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5	ШТ	1,00	73,92	74	- -	-	- -
		ЦЕНА#8,1,087							
31	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П43 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П,12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5 БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	77,18	77	- -	-	- -
		ЦЕНА#1,1,087							
32	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П2 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П,18	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	27,99	56	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА34,3,0,816							
33,С130-819		=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600,1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	-	-	-
34,С130-1062		=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	58,00	0,29	17	-	-	-
35,Е20-709	ЭСН20-5	=УСТАНОВКА АППАРАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160 6	ШТ	1,00	482,00	482	-	10	3
							13		1
36,13-01	П01-419	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160М8 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	214,50	215	-	-	-
		ЦЕНА195,1,1							
37,15-01	П01-418	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160 6 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	187,00	187	-	-	-
		ЦЕНА170,1,1							
38,Е20-762	ЭСН25-3	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ	2,00	8,77	18	-	8	3
							11		1
39,С130-716		=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12	ШТ	2,00	327,00	654	-	-	-
		УТЕПЛЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВЫНОСА ЭЛЕКТРОПРИВОДА							
40,Е20-697	ЭСН18-2	=СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	0,79	36,10	29	-	3	-
							3		
41,Е26-19	ЭСН4-6	=УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	0,02	8,05	1	-	-	-
42,С114-2		=СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3	0,02	11,20	1	-	-	-
		ОБЪЕМ 0,02,1,03							
43,Е26-73	ЭСН13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	М2	0,42	0,13	1	-	-	-
44,С114-193		=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	0,46	1,87	1	-	-	-
		ОБЪЕМ 0,42,1,1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45,	Е15-613 ЭСН164-7	-ОКРАСКА ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	43,50	1	- - -	-	- - -
		ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5С1,8,000,000-04(1ШТ) (ДЛЯ СИСТЕМЫ П3)							
46,	Е20-400 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	8,00	1,42	11	- 7 7	7	- - -
47,	Е20-401 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	8,00	1,68	12	- 7 7	7	- - -
48,	Е10-28 ЭСН6-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,04	110,00	4	- 1 1	1	- - -
49,	Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,02	35,90	1	- - -	-	- - -
50,	Е15-548 ЭСН158-5	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,03	44,20	1	- 1 1	1	- - -
51,	Е13-121 ЭСН15-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,01	7,71	1	- - -	-	- - -
52,	Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,03	60,50	2	- 1 1	1	- - -
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П4(2ПК-31,5)							
53,	Е20-782 ЭСН30-3	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 50	ШТ	1,00	87,50	88	- 79	65	14 4
54,	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П58 СПРАВ. ИЗМ,ЦЕНЫ СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5	ШТ	1,00	73,92	74	- - -	-	- - -
		ЦЕНА=8,1,087							
55,	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П,63	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5 БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	77,18	77	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР,166 П12								
		ЦЕНА71,1,087							
56,РЕКОМЕН-ДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П2 СПРАВ, ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П18		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	27,99	56	-	-	-
		ЦЕНА34,3,0,816							
57,С130-819		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600,1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	-	-	-
58,С130-1062		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	58,00	0,29	17	-	-	-
59,Е20-709 ЭСН20-5		-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6	ШТ	1,00	482,00	482	- 13	10	3 1
60,Е20-762 ЭСН25-3		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ	1,00	8,77	9	- 5	4	1 -
61,С130-728		-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-12	ШТ,	1,00	428,00	428	-	-	-
62,Е20-656 ЭСН15-1		-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4	1 -
		ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5С18,000,000-04(2ШТ) (ДЛЯ СИСТЕМЫ П4)							
63,Е20-400 ЭСН7-1		-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	16,00	1,42	23	- 13	13	- -
64,Е20-401 ЭСН7-1		-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	16,00	1,48	24	- 13	13	- -
65,Е10-28 ЭСН4-1		-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,08	110,00	9	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66,Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,04	35,90	2	- -	-	- -
67,Е15-548 ЭСН138-5	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,05	44,20	2 1	-	1	- -
68,Е13-121 ЭСН15-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,01	7,71	1	-	-	- -
69,Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,05	60,50	3 2	-	2	- -
	УТЕПЛЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВЫНОСА ЭЛЕКТРОПРИВОДА							
70,Е20-697 ЭСН18-2	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	0,79	36,10	29 3	-	3	- -
71,Е26-19 ЭСН4-6	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	0,02	8,05	1	-	-	- -
72,С114-2	-СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3	0,02	11,20	1	-	-	- -
	ЦЕНАОБЪЕМ 0,02,1,03							
73,Г26-73 ЭСН13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	М2	0,42	0,13	1	-	-	- -
74,С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	0,46	1,87	1	-	-	- -
	ОБЪЕМ 0,42,1,1							
75,Е15-613 ЭСН164-7	-ОКРАСКА ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	43,50	1	-	-	- -
	ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П5,П6(2ПК-10)							
76,Е20-780 ЭСН30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЯ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС,М3/Ч,ДО 10	ШТ	2,00	32,60	65 56	-	48	8 2
77,РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П56 СПРАВ,	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК-10	ШТ	2,00	43,48	87	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П,12								
		ЦЕНА&0,1,087							
78,РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П42 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П12		-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК10 БЕЗ ФИЛЬТРА И БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ		2,00	69,57	139	-	-	-
		ЦЕНА64,1,087							
79,С130-620		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	7,94	16	-	-	-
80,С130-818		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ600,1000АУ2	ШТ	2,00	99,80	200	-	-	-
81,С130-1062		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	104,00	0,29	30	-	-	-
82,Е20-707 ЭСН20-3		-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц6-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В6	ШТ	2,00	139,00	278	- 13	12	1 -
83,15-01 П01-409		-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А100 4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	2,00	69,30 -	139	-	-	-
		ЦЕНА&3,1,1							
84,15-01 П01-399		-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А80В6 ДОБАВИТЬ	ШТ	2,00	49,50	99	-	-	-
		ЦЕНА&5,1,1							
85,Е20-760 ЭСН25-1		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	4,00	6,09	24	- 13	11	2 1
86,С130-714		-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	4,00	89,30	357	-	-	-
		УТЕПЛЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ ВЫНОСА ЭЛЕКТРОПРИВОДА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87,Е20-697 ЭСН16-2	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	100КГ	0,79	36,10	29	- 3	3	-
88,Е26-19 ЭСН6-6	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	0,02	8,05	1	-	-	-
89,С114-2	-СТОИМОСТЬ ВАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3	0,02	11,20	1	-	-	-
	ОБЪЕМ 0,02*1,03							
90,Е26-75 ЭСН13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	М2	0,42	0,13	1	-	-	-
91,С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	0,46	1,87	1	-	-	-
	ОБЪЕМ 0,42*1,1							
92,Е15-613 ЭСН164-7	-ОКРАСКА ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	43,50	1	-	-	-
	ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА ПВ(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
93,Е20-703 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А63В4	ШТ	1,00	66,50	67	- 2	2	-
94,15-01 П.01-392	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63А4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	1,00	26,40 -	26	-	-	-
	ЦЕНА 24,1,1							
95,15-01 П.01-393	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63В4 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	27,50	28	-	-	-
	ЦЕНА 25,1,1							
96,Е20-70 ЭСН2-2	-УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ДИАМЕТРОМ 315 НА Ø10,975 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	1,50	7,79	12	- 1	1	-
97,Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
98,С130-781	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС-6П	ШТ	1,00	38,60	39	-	-	-
99,Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ 600,1000 АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
100	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	- -
101	Е20-654 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	2,00	13,30	27	- 5	4	1 -
102	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4	1 -
103	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КОЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	- -	-	- -
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П9(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
104	Е20-705 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А6384	ШТ	2,00	66,50	133	- 5	5	- -
105	15-01 П,01-392	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63А4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	26,40	26	- -	-	- -
		ЦЕНА 24,1,1							
106	15-01 П,01-393	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА6384 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	27,50	28	- -	-	- -
		ЦЕНА 25,1,1							
107	Е20-72 ЭСН2-4	-КОРОБКА 500,503, ДЛИНОЙ 1,666 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	3,40	7,78	26	- 1	1	- -
108	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	- -
109	С130-781	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС-6П	ШТ	1,00	38,60	39	- -	-	- -
110	Е20-468 ЭСК9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ 600,1000 АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	- -
111	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	- -
112	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		
§13,	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	-	-	-
		ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
§14,	Е20-735 ЭСН22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ	1,00	42,20	42	-	2	-
							2		
§15,	Е20-751 ЭСН23-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ВКР-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90 6	ШТ	3,00	12,90	39	-	22	8
							30		2
§16,	С130-221	-СТОИМОСТЬ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКР-6,3	КОМПЛ.	3,00	136,00	408	-	-	-
§17,	15-01 П,01-410	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А100 6 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	2,00	74,80	150	-	-	-
		ЦЕНА 68,1,1							
§18,	15-01 П,01-402	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А90 6 ДОБАВИТЬ	ШТ	2,00	59,40	119	-	-	-
		ЦЕНА 54,1,1							
§19,	Е20-709 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц6-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160 6	ШТ	1,00	482,00	482	-	10	3
							13		1
§20,	15-01 П,01-419	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160М6 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	214,50	215	-	-	-
		ЦЕНА 193,1,1							
§21,	15-01 П,01-418	-СТОИМОСТЬЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160 6 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	187,00	187	-	-	-
		ЦЕНА 170,1,1							
§22,	Е20-722 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,12	ШТ	2,00	12,20	24	-	9	-
							9		-
§23,	С130-2067 ДОП,ВЫП,1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц6-70-4 С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В7184	ШТ	2,00	116,00	232	-	-	-
§24,	Е20-721 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	ШТ	1,00	8,22	8	-	2	-
							2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125,	С130-2066 ДОП,ВЫП1	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-70-3,15С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩ.ТОР ОТ ИСКРООБРАЗОВАТЕЛЯ,С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А4	ШТ	1,00	115,00	115	-	-	-
126,	15-01 П03-035	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В80В2 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	1,00	78,10 -	78	-	-	-
127,	15-01 П03-024	ЦЕНА 71.1,1 =СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В63А4 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	50,60	51	-	-	-
128,	Е20-708 ЭСН20-3	ЦЕНА 46.1,1 ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА 3В11,00.000-03(У1,У2) =УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132 4	ШТ	4,00	233,00	932	- 27	24	3 1
129,	15-01 П.01-417	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132М4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	4,00	137,50 -	550	-	-	-
130,	15-01 П.01-416	ЦЕНА 125.1,1 =СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132 4 ДОБАВИТЬ	ШТ	4,00	124,30	497	-	-	-
131,	Е20-760 ЭСН25-1	ЦЕНА 113.1,1 =УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	16,00	6,09	97	- 52	45	7 2
132,	С130-771	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ-8	ШТ	16,00	71,50	1144	-	-	-
133,	Е20-399 ЭСН6-8	=УСТАНОВКА КОРОБОВ РАЗДАТОЧНЫХ К ВОЗДУШНОТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЕ	100КГ	11,22	4,83	54	- 32	29	3 1
134,	С130-479	=СТОИМОСТЬ КОРОБОВ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ,ВЫСОТОЙ 1800ММ	ШТ	8,00	51,50	412	-	-	-
135,	С130-469	=СТОИМОСТЬ НАСАДКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	ШТ	4,00	11,00	44	-	-	-
136,	Е20-326 ЭСН6-2	=УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВЭПШ-11	ШТ	1,00	13,40	13	- 2	2	-
137,	Е20-328	=ТО ЖЕ, ВЭПШ-12	ШТ	2,00	23,80	48	-	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН6-3						5		-
138	Е20-696 ЭСН18-1	-ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ВУР-1	100 КГ	0,01	35,90	1	-	-	-
139	Е20-407 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	41,00	1,48	61	36	34	2 1
140	Е20-408 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	4,00	1,63	7	3	3	-
141	Е20-438 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р200Р	1ШТ	2,00	8,91	18	1	1	-
142	Е20-440 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р250Р	1ШТ	2,00	9,23	18	1	1	-
143	Е20-446 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р500Р	1ШТ	2,00	16,30	33	2	2	-
144	Е20-416 ЭСН8-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ,024,000 И АЗЕ024,000-02	1ШТ	2,00	6,69	13	7	7	-
145	С130-824	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,024,000	ШТ	1,00	121,00	121	-	-	-
146	С130-825	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,024,000-02	ШТ	1,00	213,00	213	-	-	-
147	Е20-418 ЭСН8-3	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ,028,000 И АЗЕ028,000-02	1ШТ	3,00	0,87	3	2	2	-
148	С130-824	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,028,000	ШТ	2,00	121,00	242	-	-	-
149	С130-825	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,028,000-02	ШТ	1,00	213,00	213	-	-	-
150	Е20-419 ЭСН8-4	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ,028,000-03 И АЗЕ028,000-04	1ШТ	2,00	1,63	3	2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151,С130-826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ АЗЕ,028,000-03 И АЗЕ028,000-04	ШТ	2,00	366,00	732	-	-	-	-
152,Е20-420 ЭСН8-5	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ,028,000-10, ДИАМЕТРОМ 800ММ	1ШТ	1,00	1,85	2	- 1	1	-	-
153,С130-827	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,028,000-10	ШТ	1,00	422,00	422	-	-	-	-
154,Е20-421 ЭСН8-6	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ АЗЕ,028,000-12	1ШТ	2,00	2,78	6	- 3	3	-	-
155,С130-828	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,028,000-12	ШТ	2,00	802,00	1604	-	-	-	-
156,Е20-525 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	ШТ	5,00	8,31	42	- 12	12	-	-
157,Е20-527 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	ШТ	1,00	13,50	14	- 2	2	-	-
158,Е20-530 ЭСН12-3	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710	ШТ	1,00	36,20	36	- 5	5	-	-
159,Е20-1 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,60	7,31	26	- 3	3	-	-
160,Е20-2 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	12,40	5,35	66	- 11	11	-	-
161,Е20-4 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	30,00	5,21	156	- 27	26	1	-
162,Е20-5 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	6,50	4,69	30	- 4	4	-	-
163,Е20-7 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	6,30	4,87	31	- 4	4	-	-
164,Е20-8 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	6,10	4,67	28	- 2	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165,	E20-9 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	6,00	4,57	27	- 2	2	- -
166,	E20-32 ЭСН1-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	М2	48,70	5,51	268	- 17	16	1 -
167,	E20-3 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	28,50	5,35	152	- 26	25	1 -
168,	E20-11 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	47,00	5,30	249	- 32	31	1 -
169,	E20-13 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	31,20	5,72	178	- 19	18	1 -
170,	E20-1 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 160ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	2,41	7,36	18	- 2	2	- -
171,	E20-2 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	М2	15,10	5,40	82	- 14	14	- -
172,	E20-4 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 225 ДО 315ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	6,13	5,26	32	- 6	6	- -
173,	E20-5 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355 ДО 650ММ	М2	16,20	4,73	77	- 12	12	- -
174,	E20-7 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	12,70	4,90	62	- 8	8	- -
175,	E20-9 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 800ММ	М2	16,10	4,59	83	- 8	7	1 -
176,	E20-32 ЭСН1-5 Т,Ч,	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 1120ММ	М2	43,30	5,53	239	- 16	15	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,3,1								
177,Е20-11	ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ) ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	17,30	5,34	92	- 13	12	1 -
178,Е20-14	ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	М2	30,60	5,55	170	- 14	13	1 -
179,Е20-1	ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 160ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 8М	М2	2,10	7,45	16	- 2	2	- -
180,Е20-2	ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	М2	9,10	5,49	50	- 9	9	- -
181,Е20-4	ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 225 ДО 315ММ	М2	19,90	5,35	106	- 21	20	1 -
182,Е20-5	ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355 ДО 450ММ	М2	14,90	4,80	72	- 12	12	- -
183,Е20-7	ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	31,00	4,96	154	- 22	21	1 -
184,Е20-9	ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	М2	28,60	4,63	132	- 14	13	1 -
185,Е20-32	ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 1120ММ	М2	79,10	5,56	440	- 32	29	3 - 1
186,Е20-11	ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	М2	17,60	5,41	95	- 15	14	1 -
187,Е20-13	ЭСН11-3 Т,Ч,	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ 2000ММ	М2	24,00	5,81	139	- 17	16	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,3,1								
188,	E20-15 ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 4000ММ	М2	115,20	5,47	630	- 47	43	4 1
189,	E20-2 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	2,30	5,55	13	- 2	2	- -
190,	E20-32 ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 1120ММ, НА ВЫСОТЕ 10М	М2	7,50	5,58	42	- 3	3	- -
191,	C130-1487	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	М2	5,69	3,75	21	- -	-	- -
192,	C130-640	-СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ДЛ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА	ШТ	34,00	0,13	4	- -	-	- -
193,	E20-535 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛА ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ УП1, БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	5,00	11,90	60	- 8	8	- -
194,	E20-536 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-01, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	ШТ	1,00	12,50	13	- 2	2	- -
195,	E20-537 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-03, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ	ШТ	4,00	13,20	53	- 7	7	- -
196,	E20-542 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-08, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 710ММ	ШТ	1,00	30,10	30	- 3	3	- -
197,	E20-544 ЭСН13-4	-ТО ЖЕ, УП1-10, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1000ММ	ШТ	1,00	47,30	47	- 3	3	- -
198,	E20-574 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП4-07, С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛ СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630ММ	ШТ	3,00	40,50	122	- 9	8	1 -
199,	E20-696 ЭСН18-1	-КРЕПЛЕНИЕ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА	100 КГ	0,90	35,90	32	- 5	5	- -
200,	C1510-165	-СТОИМОСТЬ ТРОСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ	10М	1,00	2,14	2	-	-	-

1	2		4	5	6	7	8	9	10
							-		-
201,	Е20-623 ЭСН14-2	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО НА СВАРКЕ АТЕ 188,000-01	ШТ	1,00	38,30	38	- 1	1	- -
202,	Е20-641 ЭСН14-8 ПРИМЕНИТ,	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ АТЕ,178.000-01	ШТ	3,00	31,30	94	- 1	1	- -
		СИСТЕМА ВЭР							
203,	Е18-166 ЭСН8-2	-УСТАНОВКА НАСОССВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	2,00	15,20	30	- 21	20	1 -
204,	С130-1954	-СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К 20/18А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АХ80А2	ШТ	2,00	107,00	214	- -	-	- -
205,	Е20-700 ЭСН18-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ ПОД НАСОСЫ, МАССОЙ СВЫШЕ 100КГ	100КГ	6,70	33,90	227	- 17	16	1 -
206,	Е20-1006 ЭСН47-5 ДОП1К ЕРЕР-84	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-42	ШТ	8,00	2,92	23	- -	-	- -
207,	Е18-172 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	4,00	15,40	62	- 3	3	- -
208,	Е20-73 ЭСН2-5	-УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ДИАМЕТРОМ 1000ММ НА РАЗМЕР 1703,1551ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	12,00	7,67	92	- 4	4	- -
209,	Е20-762 ЭСН25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ КСК 4-12	ШТ	4,00	8,77	35	- 20	16	4 1
210,	С130-728	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК 4-12	ШТ,	4,00	428,00	1712	- -	-	- -
211,	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,32	36,10	12	- 1	1	- -
212,	Е18-134 ЭСН6-1	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3	ШТ	1,00	20,80	21	- 2	2	- -
213,	Е16-39 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	М	45,60	1,29	59	-	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ					10		-
214,23-07 П,1-0229		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО 1548П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	4,00	3,40	14	- - -	-	- - -
215,Е16-135 ЭСН12-1		ЦЕНА 3,1,1,098 -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	3,00	1,60	5	- 3	3	- -
216,23-07 П,1-0750		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3П, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	3,00	4,17	13	- - -	-	- - -
217,Ц12-800-2		ЦЕНА 3,8,1,098 -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО 15Кч892П2 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	2,69	3	- 2	2	- -
218,23-07 П,1-0396		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Кч 892П2, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	57,24	57	- - -	-	- - -
219,Е16-219 ЭСН22		ЦЕНА 53,1,08 -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	100М	0,46	3,94	2	- 2	2	- -
220,Е20-761 ЭСН25-2		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	15,00	7,59	114	- 59	49	10 3
221,С130-726		-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК 4-10	ШТ	15,00	110,00	1650	- - -	-	- - -
222,Ц8-481-19		-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	14,00	1,38	19	- 14	13	1 -
223,Ц8-481-20		-ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	- 4	4	- -
224,Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП,1 К ЕРЕР-84		-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38	ШТ	20,00	0,91	18	- - -	-	- - -
225,Е20-1003 ЭСН47-2 ДОП1К ЕРЕР-84		-ТО ЖЕ, ДО-39	ШТ	15,00	1,28	19	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226,	Е20-1004 ЭСН47-3 ДОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ АО-40	ШТ	10,00	1,54	15	- - -	-	- - -
227,	Е20-1005 ЭСН47-4 ДОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО-41	ШТ	20,00	1,93	39	- - -	-	- - -
228,	Е20-1007 ЭСН47-6 ДОП,1К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО-43	ШТ	5,00	3,58	18	- - -	-	- - -
229,	Е20-1008 ЭСН47-7 ДОП,1К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО-44	ШТ	15,00	4,82	72	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	28517	- 1348	1219	129 32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	43			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	47			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	23464			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2740			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2097			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	28363			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
230,	Е13-153 ЭСН13-6 К=2	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	7,77	20,60	160	- 25	23	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231,	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И	100М2	0,79	10,30	8	-	1	-
	ЭСН15-1	КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010					1		-
232,	Е13-158	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХВ-785 В 2 СЛОЯ	100М2	0,79	29,60	23	-	2	-
	К=2						2		-
	ЭСН18-11								
233,	Е13-156	-ТО ЖЕ, ЛАКОМ ХС-785 В 2 СЛОЯ	100М2	0,79	34,80	27	-	2	-
	К=2						2		-
	ЭСН18-9								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	275	-	28	2
							30		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	218			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	275			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	28792	-	1247	131
							1378		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	261			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	322			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	23464			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2740			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2097			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	28363			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования от наружной мойки, подающая сеть

Основание: Ал.I ВК I-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,86 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,8I тыс.руб.
в) строительных работ 0,05 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I,07 руб.
I м2 общей площади здания 0,68 руб.
I м3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	ЦI2-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПА, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный I44-I59 мм	т	0,64	79,I0	5I	-/49	40	9/5
2	ЦI2-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление IМПА, диаметр условного прохода, мм: 80-I00	шт	2,00	7,52	I5	-/8	7	I/-
		2. Материалы не учтенные ценником							
3	СI59-3458	Стоимость трубы диаметром I08	т	0,66	908,00	599	-/-	-	-/-
4	СI30-647	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара	шт	2,00	22,90	46	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ЗОЧ6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100					-		-
		3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
5,Е15-613 ЭСН164-7		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П; ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	43,50	13	- 6	6	- -
6,Е1-960 ЭСН80-2		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,20	74,50	15	- 15	15	- -
7,Е1-968 ЭСН81-2		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,20	46,00	9	- 9	9	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	855	- 87	77	10 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	711
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	61
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	809
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	37
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	46

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования от наружной мойки, обратная сеть

Основание: Ал.I ВК I-4
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,78 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,59тыс.руб.
в) строительных работ 0,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,98 руб.
I м2 общей площади здания 0,62 руб.
I м3 объема здания 0,I0 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	ЦI2-II8-7	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых фасонных деталей, диаметром условного прохода, 225мм	м	45,00	2,66	I20	-/III	99	I2/4
		2. Материалы не учтенные ценником							
2	0503 80017 К=I,076	Стоимость полиэтиленовых труб	м	45,00	7,67	345	-/-	-	-/-
		Цена: 7,I3.I,076							
		3. Строительные работы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,Е1-936		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100М3	0,52	101,00	53	-	53	-
	ЭСН78-2	ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД					---		---
		ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ					53		-
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ							
4,Е1-909		-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	100М3	0,52	23,00	12	-	9	-
	ЭСН86-2	ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М					---		---
		ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ					9		-
5,С122-403		-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	М2	12,68	5,14	64	-	-	-
							---		---
							-		-
6,Е1-968		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ	100М3	0,52	46,00	24	-	24	-
	ЭСН81-2	И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ					---		---
							24		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	782	-	185	12
							---		---
							197		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	465
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	80
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	44
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	589
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	153
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	193

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

На монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования краскосодержащих стоков, подающая сеть

Основание: Ал.I ВК I-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,07 тыс.руб.
в) строительных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,I0 руб.
I м2 общей площади здания 0,07 руб.
I м3 объема здания - руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	ЦI2-II8-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых фасонных деталей, диаметр условного прохода, 63-90 мм	м	9,00	I,07	I0	-/9	9	-/-
2	ЦI2-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление IMПА, диаметр условного прохода, мм: 80-I00	шт	I,00	7,52	8	-/3	3	-/-
		2. Материалы не учтенные ценником							
3	0503 800II К=I,076	Стоимость полиэтиленовых труб Цена: I,47.I,076	м	9,00	I,58	I4	-/-	-	-/-
4	СI30-647	Задвижка параллельная фланцевая 30Ч 6БР	шт	I,00	22,90	23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДИАМЕТРОМ 100 ММ					-		-
		3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
5,Е1-960	ЭСН80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,08	74,50	6	- 6	6	- -
6,Е1-968	ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,08	46,00	4	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	83	- 22	22	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	55			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	70			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

На монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования краскосодержащих стоков, обратная сеть

Основание: Ал.I ВК I-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,03 тыс.руб.
в) строительных работ 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,08 руб.
I м2 общей площади здания 0,05 руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	№прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	ЦI2-II8-3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых фасонных деталей, диаметр условного прохода, II0мм	м	9,00	I,4I	I3	-/I2	II	I/-
		2. Материалы не учтенные ценником							
2	0503 80I47А К=I,076	Стоимость полиэтиленовых труб ГОСТ 22689	м	9,00	0,95	9	-/-	-	-/-
		Цена: 0,88.I,076							
		3. Строительные работы							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3,Е1-960 ЭСН80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,18	74,50	13	- 13	13	- -
4,Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,18	46,00	8	- 8	8	- -
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	60	- 33	32	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	34
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

На приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов воздухоснабжения

Основание: Ал.I ТК3,4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 9,87 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 8,9I тыс.руб.
б)монтажных работ 0,87 тыс.руб.
в)строительных работ 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I2,34 руб.
I м2 общей площади здания 7,85 руб.
I м3 объема здания I,23 руб.

№№ пп	Прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	230224 08I29	Компрессор стационарный 2ВУ-I-2,5/I3М8 с электродвигателем 4АI60М4УЗ	компл	2,00	3980,00	7960	-	-	-
2	Ц7-I-2	Монтаж компрессора	компл	2,00	II4,00	228	- / 204	I94	I0 / 4
3	I906 I6002 I6006	Таль ручная грузоподъемностью I т	шт	I,00	55,55	56	-	-	-
4	Ц3-6II	Монтаж тали	шт	0,05	47,25	2	- / I	I	-
5	2404I5-54	Верстак слесарный на I рабочее место ОРТ-5365	шт	I,00	I3I,00	I3I	-	-	-
6	2402-030I 3	Огнетушитель ОХВП-I0	шт	I,00	3,I5	3	-	-	-
7	I808-22002	Клапан редукционный I22-I2-I2	шт	2,00	20,50	4I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22002						-		-
8.	Ц12-805-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГО	ШТ	2,00	1,85	4	- 3	3	- -
9.	1808 17003	-ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ 22-10-80 ДИАМЕТРОМ 10	ШТ	3,00	10,00	30	- -	-	- -
10.	Ц12-805-1	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ	ШТ	3,00	1,85	6	- 5	5	- -
11.	2307 10396	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 15КЧ888РСВЧ ДИАМЕТРОМ 25	ШТ	1,00	20,00	20	- -	-	- -
12.	Ц12-800-1	-1,75*(1,49*0,25) 1,49,1,25 0,03,1,25 0,01,1,25	ШТ	1,00	1,51	2	- 1	1	- -
13.	1704 20002	-МАНОМЕТР ОБМ1-100	ШТ	3,00	2,30	7	- -	-	- -
14.	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ	ШТ	3,00	0,82	2	- 2	2	- -
15.	Ц12-805-1	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	1,85	2	- 2	2	- -
16.	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	16,00	0,75	12	- 12	12	- -
17.	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	2,00	0,76	2	- 1	1	- -
18.	Ц12-807-4	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	0,91	3	- 3	3	- -
19.	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	5,00	0,81	4	- 4	4	- -

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	С130-877	КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч3БР1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	5,96	6	-	-	-
21	2307 10227	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 20	ШТ	16,00	1,98	32	-	-	-
		ЦЕНА1,8,1,098							
22	2307 10228	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 32	ШТ	2,00	2,42	5	-	-	-
		ЦЕНА2,20,1,098							
23	С130-1039	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	3,00	1,07	3	-	-	-
24	С130-96	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	3,00	3,68	11	-	-	-
25	2307 10019	КРАН САЛЬНИКОВЫЙ 10Б6БК1 ДИАМЕТРОМ 20	ШТ	2,00	1,08	2	-	-	-
26	С113-14	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	146,26	0,31	45	-	-	-
		ЦЕНА142,1,03							
27	С113-15	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	21,63	0,42	9	-	-	-
		ЦЕНА21,1,03							
28	С113-16	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	20,60	0,54	11	-	-	-
		ЦЕНА20,1,03							
29	С113-18	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	8,24	0,86	7	-	-	-
30	С130-1482	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	М	21,00	1,69	35	-	-	-
31	С111-481	УГОЛОК 36,36,4	Т	0,04	141,00	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
32.	С121-2115	ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,09	370,00	33	-	-	-
33.	Е9-122	ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,09	50,20	5	-	2	-
							2		
34.	С121-2115	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	Т	0,05	370,00	19	-	-	-
35.	Е9-122	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	Т	0,05	50,20	3	-	1	-
							1		
36.	С121-1981	БАК ПРОДУВОЧНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 0,7М3	Т	0,30	327,00	98	-	-	-
37.	Е9-122	БАК ПРОДУВОЧНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 0,7М3	Т	0,30	50,20	15	-	7	1
							8		
38.	С113-488	ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ ПРОДУВОЧНОГО БАКА	М	1,00	9,56	29	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
39.	Е15-614	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,08	60,50	5	-	3	-
40.	Е26-69	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,03	81,10	2	-	1	-
							1		
41.	С111-103	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	3,45	0,47	2	-	-	-
42.	Е13-121 13-168	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,02	7,71	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43,Е7-668 ЭСН 47-11-1,8	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП1 СЕРИЯ 3,0,006-2	ШТ	0,06	0,72	1	-	-	-
44,ССМЦ-906	-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	М3	0,06	62,70	6	-	-	-
45,ССМЦТЕХ, ЧАСТЬ П,39	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,03	229,00	7	-	-	-
46,Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	5	- 4	4	-
47,С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	63,80	13	-	-	-
	ЦЕНА0,2,1,03							
48,Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,07	24,70	2	- 1	1	-
49,С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-5-8	1000М2	0,01	1870,00	14	-	-	-
	ЦЕНА6,6,1,15							
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	9870	- 258	247	11 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	8248
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	165
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	83
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	255
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	105
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	58
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	8914
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	618
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	183
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	63
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	864
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	56
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	67			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

На монтаж технологических трубопроводов пароснабжения

Основание: Ал.I ТК 3,4
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I8 тыс.руб.
в) строительных работ 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 0,28 руб.
I м2 общей площади здания 0,I8 руб.
I м3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	ЦI2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5 мм до 50 мм	м	80,00	0,48	38	-/37	34	3/I
2	ЦI2-807-I	Вентиль запорный муфтовый диаметром I5мм	шт	6,00	0,75	5	-/4	4	-/-
3	ЦI2-807-4	Вентиль запорный муфтовый диаметром 50мм	шт	I,00	0,9I	I	-/I	I	-/-
4	ЦI2-867-2	Конденсационные горшки стальные и чугунные диаметр условного прохода 20-25 мм	шт	I,00	I,82	2	-/2	2	-/-
5	ЦУКАВ.ПО ПРИМЕН. ЦЕННИКОВ НА МОНТАЖ ПРИЛ 2	Контроль сварных стыков	шт	I,00	0,60	I	-/I	I	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
6,С113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т=3,5	М	46,35	0,67	31	-	-	-
7,С113-18		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т=3,5	М	36,05	0,86	31	-	-	-
8,2307 10225		-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	3,00	1,43	4	-	-	-
		ЦЕНА1,3,1,098							
9,2307 10226		-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	3,00	1,65	5	-	-	-
		ЦЕНА1,5,1,098							
10,2307 10230		-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	4,17	4	-	-	-
		ЦЕНА5,8,1,098							
11,С130-962		-КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ДИАМЕТРОМ 20ММ	КОМПЛ,	1,00	12,40	12	-	-	-
12,С121-2019		-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ Б	Т	0,01	356,00	4	-	-	-
13,Е9-153		-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	Т	0,01	27,10	1	-	-	-
14,С111-48		-УГОЛОК 50,50,4ММ	Т	0,02	50,30	1	-	-	-
		3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
15,Е7-668 ЭСН47-11-1-8		-ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1 СЕРИЯ 3,006-2	ШТ	0,02	0,72	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16,	ССМЦП996	=СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ БЕТОНАБЕТОНА М200	М3	0,02	62,70	1	-	-	-
17,	СЦЕЦМ ТЕХН ЧАСТЬП39	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЕЙ	Т	0,01	229,00	2	-	-	-
18,	Е15-614	=ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,03	60,50	2	- 1	1	-
19,	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,02	7,71	1	-	-	-
20,	Е13-168	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,02	7,13	1	-	-	-
21,	Е26-15	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	5	- 4		-
22,	С114-350	=ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	63,80	13	-	-	-
23,	Е26-73	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,07	12,60	1	- 1	1	-
24,	С114-190	=СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-165-80 РСТ-Х-Н	1000М2	0,01	1010,00	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	225	- 51	48	5 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	139
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	184
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800грузовых автомобилей

На приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов автоматического пожаротушения

Основание: Ал.I ТАП I,5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 3,07 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,5I тыс.руб.
б) монтажных работ I,53 тыс.руб.
в) строительных работ 0,03 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 3,84 руб.
I м2 общей площади здания 2,44 руб.
I м3 объема здания 0,38 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Монтажные работы							
I	ЦI2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5 мм до 50 мм	м	93,00	0,48	45	-/44	40	4/I
2	ЦI2-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПА, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45мм	т	0,03	I68,00	5	-/5	5	-/-
3	ЦI2-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПА, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57мм	т	0,05	I25,00	6	-/6	6	-/-
4	ЦI2-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПА, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76-89мм	т	0,07	97,80	7	-/7	6	I/I
5	ЦI2-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПА, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный I44-I59 мм	т	0,3I	79,I0	25	-/23	I9	4/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Ц12-1087-6		-УСТРОЙСТВО ПУСКОВОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДРЕНЧЕРНОЕ КОМПЛЕКТ С КЛАПАНОМ КМ-100	КОМПЛ	2,00	172,00	344	- 52	48	4 1
7,Ц12-1083-5		-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ СВ-12	ШТ	10,00	2,36	24	- 1	1	- -
8,Ц12-802-5		-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	ШТ	4,00	7,52	30	- 15	14	1 -
9,Ц12-803-4		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	3,71	7	- 7	6	1 -
10,Ц12-803-1		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	2,00	1,77	4	- 3	3	- -
11,Ц12-805-1		-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	1,00	1,85	2	- 2	2	- -
12,Ц12-807-1		-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	10,00	0,75	8	- 7	7	- -
13,Ц12-807-4		-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	0,91	1	- 1	1	- -
14,Ц12-1085-2		-ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ ПЕННЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	ШТ	10,00	0,57	6	- 3	3	- -
15,Ц12-809-1		-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	8,00	0,81	6	- 6	6	- -
16,Ц12-986-1		-УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ 12Б26К	ШТ	1,00	1,53	2	- 1	1	- -
17,2402 04054		-БАЛЛОН ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ БИП	ШТ	3,00	33,00	99	- -	-	- -
18,Ц18-557-3		-БАЛЛОН ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	ШТ	3,00	5,80	17	- 17	17	- -
19,23032 2001 М		-УСТРОЙСТВО ИМПУЛЬСНОЕ ИУ-400 ЕМКОСТЬЮ 0,63М3	Т	0,60	1080,00	648	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
20	Ц18-2-2	-УСТРОЙСТВО ИМПУЛЬСНОЕ	ШТ	1,00	22,80	23	-	13	3
							16		1
21	1906 16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1Т	ШТ	1,00	41,00	41	-	-	-
							-		-
22	Ц3-611	-МОНТАЖ ТАЛИ	Т	0,05	47,25	2	-	1	1
							2		1
23	Ц3-5601	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ТАЛИ	ШТ	1,00	50,82	51	-	16	2
							18		1
24	1506-7007	-РЕДУКТОР СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ РС-250-58	ШТ	1,00	10,20	10	-	-	-
	ПРИМЕ НИТЕЛЬНО						-		-
25	2402 05034	-ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГМ-50	ШТ	2,00	0,45	1	-	-	-
							-		-
26	2301 01035	-НАСОС МАРКИ К90/55-У4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А1602	ШТ	2,00	285,00	570	-	-	-
							-		-
27	Ц7-281-1	-МОНТАЖ НАСОСА	ШТ	2,00	25,60	51	-	28	7
							35		3
28	ЦУКАЗ,ПО ПРИИ,ЕРЕР	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	КВТ,ЧАС	84,00	0,03	3	-	-	-
							-		-
29	170648 5199	-ТРУБКА СТЕКЛЯННАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ	ШТ	2,00	0,90	2	-	-	-
							-		-
30	2402 03015	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХВП-10	ШТ	2,00	3,15	6	-	-	-
							-		-
		2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
31	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР	М	66,93	0,26	17	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т=2,8							
32,С113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т=3,2	М	22,66	0,42	10	-	-	-
33,С113-18		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т=3,5	М	6,18	0,86	5	-	-	-
34,С159-3314		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 45,2,2ММ	Т	0,03	888,00	27	-	-	-
35,С159-3317		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 58,2,5ММ	Т	0,05	690,00	35	-	-	-
36,С159-3321		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76,2,8ММ	Т	0,07	578,00	40	-	-	-
37,С159-3333		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 108,3ММ	Т	0,32	492,00	157	-	-	-
38,2402 04029		-ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ ОЭ-25	ШТ	10,00	1,80	18	-	-	-
39,С130-647		-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ; 100	ШТ	4,00	22,90	92	-	-	-
40,2307 10815		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 19Ч21Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	10,65	21	-	-	-
41,С130-850		-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	2,00	1,11	2	-	-	-
		ЦЕНА;9,7,1,098							
42,С130-848		-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	1,00	0,78	1	-	-	-
43,2307 10892		-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17С11НЖ ДИАМЕТРОМ 15	ШТ	1,00	16,47	16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ЦЕНА;15,1,098							
44	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ;ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	5,00	1,25	6	- - -	-	- - -
45	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ;ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	5,00	1,82	9	- - -	-	- - -
46	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ;ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 50	ШТ	1,00	3,81	4	- - -	-	- - -
47	С130-1001	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА ДАВЛЕНИЕМ 9,8КПА, ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	3,00	0,92	3	- - -	-	- - -
48	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	5,00	1,03	5	- - -	-	- - -
		ЦЕНА;6,9,1,098							
49	2307 10152	-УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 1252БК ДИАМЕТРОМ 20	ШТ	1,00	5,38	5	- - -	-	- - -
50	0310 5006	-ПАРОНИТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	0,01	653,92	7	- - -	-	- - -
51	С121-2019	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	Т	0,25	356,00	89	- - -	-	- - -
		3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
52	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,19	60,50	11	- - 7	7	- - -
53	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,23	43,50	10	- - 5	5	- - -
54	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	Т	0,25	27,10	7	- - -	4	1 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ		3068	-	259		29
							288		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ		1395				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ		27				
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ		14				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		43				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ		17				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ		10				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ		1506				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		1220				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		196				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		110				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		1526				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		21				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		4				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		27				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		7				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		1				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		9				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: АI ТК 3,4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 36,78 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 34,65 тыс.руб.
б)монтажных работ 2,I2 тыс.руб.
в)строительных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 45,98 руб.
I м2 общей площади здания 29,26 руб.
I м3 объема здания 4,60 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. Участок экспресс диагностики							
I	240405 I02I	Тумбочка инструментальная	шт	I,00	66,00	66	-	-	-
2	2404I5-54	Верстак слесарный одноместный	шт	I,00	I3I,00	I3I	-	-	-
3	240401-3I	Подъемник ПII3	шт	2,00	I25,00	250	-	-	-
4	240402 I85 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	Стенд диагностирования КИ 8964 масса 2700 кг	шт	I,00	5050,00	5050	-	-	-
5	ЦI-I-2	Монтаж стенда	шт	I,00	26,80	27	-/26	I7	9/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	С121-2115	=ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	Т	0,12	370,00	44	-	-	-
7.	Е9-122 ЭСН17-3	=ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	Т	0,12	50,20	6	- 3	3	-
8.	240401 122	=УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН КИ-8903	ШТ	1,00	64,00	64	-	-	-
9.	240602-31	=ПРОГИБОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ КИ8902	ШТ	1,00	24,80	25	-	-	-
10.	240602-73	=УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК КИ88	ШТ	1,00	24,30	24	-	-	-
11.	240602-72	=УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛЕЙ КИ-8929	ШТ	1,00	6,75	7	-	-	-
12.	240601 102	=ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-187	ШТ	1,00	20,00	20	-	-	-
13.	240402 118	=ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ГИДРОТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 107М	ШТ	1,00	86,00	86	-	-	-
		УЧАСТОК НАРУЖНОЙ МОЙКИ							
14.	240401 673	=УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М-129	ШТ	1,00	3800,00	3800	-	-	-
15.	Ц18-2-10	=УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ МАССА 1300КГ	ШТ	1,00	202,00	202	- 127	78	42 18
16.	240401-11	=УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДВИГАТЕЛЕЙ М211	ШТ	1,00	328,00	328	-	-	-
17.	Ц18-2-2	=УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДВИГАТЕЛЕЙ МАССА 107КГ	ШТ	1,00	22,80	23	- 16	13	3 1
18.	240401-5	=УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ=ЦКБ1112	ШТ	1,00	300,00	300	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
19.260601 795	-ПИСТОЛЕТ С-417	ШТ	1,00	7,50	8	-	-	-	-
							-		-
	3(5) ОПЕРАТОРСКАЯ								
20.560101 161	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ	ШТ	1,00	45,00	45	-	-	-	-
							-		-
	4(10) УЧАСТОК ОКРАСКИ И СУШКИ								
21.СПРАВОЧ ГРУПП ЛИМ.ЦЕН МИНСТРОЯ ДОРМАША	-УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОВМЕЩЕННАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ИСУШКИ РБН-СНЦ-7,5,4,3,4,3У4 ТУПИКОВАЯ	КОМПЛ.	22,00	845,00	18590	-	-	-	-
							-		-
22.423-291-3	-КАМЕРА ДЛЯ ОКРАСКИ РАСПЫЛЕНИЕМ ИЛИ ПНЕВМОЭЛЕКТРОРАСПЫЛЕНИЕМ	ШТ	1,00	260,00	260	-	218		34
							252		12
23.423-292-8	-КАМЕРА СУШИЛЬНАЯ КОНВЕКЦИОННАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОГРЕВОМ	ШТ	1,00	612,00	612	-	504		93
							597		36
24.18054 2065	-УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ИНГУЛ	ШТ	2,00	790,00	1580	-	-	-	-
							-		-
25.С121-2115	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	Т	0,05	370,00	19	-	-	-	-
							-		-
26.Е9-122 ЭСН17-5	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	Т	0,05	50,20	3	-	1	-	-
							1		-
	5(11) УЧАСТОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОК								
27.2201 10001 ПРИМЕ НИТЕЛЬНО	-АГРЕГАТ СМЕШЕНИЯ И РАЗДАЧИ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПЛ872.007Т00;00	ШТ	1,00	734,73	735	-	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Ц26-4-2	МОНТАЖ АГРЕГАТА	ШТ	1,00	60,20	60	-	34	22
							56		8
29	ЦЕНАСКТЬ ЛАКОКРАС ПОКРЫТИЕ	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ШТ	2,00	220,00	440	-	-	-
							-		-
30	19169 16017	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФЛЯГ	ШТ	1,00	35,00	35	-	-	-
							-		-
31	240415-58	СТОЛ ПЛ873,030,00,00Т00	ШТ	1,00	66,00	66	-	-	-
							-		-
32	С121-2115	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	Т	0,05	370,00	19	-	-	-
							-		-
33	Е9-122 ВСН17-5	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	Т	0,05	50,20	3	-	1	-
							1		-
34	ЦЕНА СОЮЗТОРГ ОБОРУДО ВАНИЕ	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-1	ШТ	2,00	44,00	88	-	-	-
							-		-
35	2406 06002	КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-25М	ШТ	1,00	65,00	65	-	-	-
							-		-
36	Ц28-923-1	КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	ШТ	1,00	2,85	3	-	3	-
							3		-
37	092-01 ДОП15 АРТ1212	НАСТОЛЬНАЯ ДВУХКОНФОРОЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ЭПТ-2,2	ШТ	1,00	12,00	12	-	-	-
							-		-
38	560101-140	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ	4,00	15,00	60	-	-	-
							-		-
39	560101-132	СТОЛ С ПЛАСТИКОМ	ШТ	1,00	23,00	23	-	-	-
							-		-
40	64011-9	ХОЛОДИЛЬНИК МИНСК-16 КШ-280	ШТ	1,00	140,00	140	-	-	-
							-		-
41	2406-1501	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЕР-4	ШТ	1,00	22,00	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			36782	-	872	210
							1082		77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			32060			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ			640			
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			326			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			992			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			607			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ			225			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			34650			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			1269			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			693			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			156			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			2118			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			14			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

На приобретение и монтаж силового оборудования

Основание: чертежи Ал.У ЭМ,СОI-I4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 8,90 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 3,37 тыс.руб.
б) монтажных работ 5,52 тыс.руб.
в)строительных работ 0,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль II,I3 руб.
I м2 общей площади здания 7,08 руб.
I м3 объема здания I,II руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (цепника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	I508-602I	Конденсаторные установки УКН-0,38-75 У3	шт	I,00	770,00	770	-/-	-	-/-
2	I5-04 Доп.I2 П04-547	Пускатель магнитный типа ПМЛ-I2I002	шт	3,00	II,30	34	-/-	-	-/-
3	I5-04 П04-548	То же, ПМЛ-I22002	шт	3,00	II,60	35	-/-	-	-/-
4	I5-04 П04-550	То же, ПМЛ-22I002	шт	I,00	I4,50	I5	-/-	-	-/-
5	I504-I8085	Пост управления маслонаполненный КУ-703-МОД,500В частотой 50ГЦ,220В,номинальный ток IOА,управляющий элемент:рукоятка,количество кнопочных элементов 2 КУ-700/2ТУ I6-526,I98-75	шт	I,00	4,I0	4	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2-ПКЕ712-2УЗТУ 16-526,216-78--	ШТ	3,00	0,95	3	-	-	-
7,1504-18093	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ПКЕ-222-2У3	ШТ	4,00	1,95	8	-	-	-
8,1504-18121	-КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ПКУ15-21,141-54У3	ШТ	1,00	6,80	7	-	-	-
9,1504-18119	-ТО ЖЕ,ПКУ15-21,331-54У3	ШТ	1,00	10,60	10	-	-	-
10,1504-18120	-ТО ЖЕ,ПКУ15-21,231-54У3	ШТ	8,00	8,50	68	-	-	-
11,1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ-КУТУ16-526,336-76--	ШТ	39,00	0,95	37	-	-	-
12,1504-18128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х87ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С ФИКСАЦИЕЙ-КУГФТУ 16-526,334-76--	ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-
13,1507-5046	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ-АЕРУ1-	ШТ	21,00	2,90	61	-	-	-
14,СКЦэ-84 П2-657	-ЯЩИК ТИПА ЯУ5117-03А2Л	ШТ	1,00	110,50	111	-	-	-
15,1504-9078	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ-ВПК-2112У2ТУ 16-526,433-78--	ШТ	4,00	2,10	8	-	-	-
16,СКЦэ-84 П2-548	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ШР11-73504-22У3	ШТ	1,00	114,81	115	-	-	-
17,СКЦэ-84 П2-553	-ТО ЖЕ,ШР11-73509-22У3	ШТ	2,00	121,04	242	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18,	СКЦэ-84 П2-354	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЩР11-73510-22У3	ШТ	1,00	121,30	121	-	-	-
19,	КАЛЬКУЛЯЦИЯ1	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ1Я	ШТ	1,00	181,1^	181	-	-	-
20,	КАЛЬКУЛЯЦИЯ2	-ТО ЖЕ,ТИПА 3Я	ШТ	1,00	134,66	134	-	-	-
21,	КАЛЬКУЛЯЦИЯ3	-ТО ЖЕ,ТИПА 4Я	ШТ	1,00	173,66	174	-	-	-
22,	КАЛЬКУЛЯЦИЯ4	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 2Я 5Я,6Я	ШТ	3,00	126,69	380	-	-	-
23,	КАЛЬКУЛЯЦИЯ5	-ТО ЖЕ,8Я	ШТ	1,00	159,40	159	-	-	-
24,	КАЛЬКУЛЯЦИЯ6	-ТОЖЕ,9Я	ШТ	1,00	184,98	185	-	-	-
25,	КАЛЬКУЛЯЦИЯ7	-ТО ЖЕ,11Я,17Я	ШТ	2,00	82,78	166	-	-	-
26,	КАЛЬКУЛЯЦИЯ8	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 36Я	ШТ	1,00	80,70	81	-	-	-
27,	КАЛЬКУЛЯЦИЯ9	-ТО ЖЕ,Я	ШТ	1,00	50,90	51	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	3375	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	3161
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	50
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	94
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	38
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	32
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	3375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
28	С8-89-1	ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600	ШТ	1,00	24,90	25	- 23	17	6 2
29	С8-531-6	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	7,00	3,40	24	- 10	10	- -
30	С8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	8,00	1,99	16	- 9	9	- -
31	С8-529-6	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	ШТ	9,00	2,43	22	- 12	12	- -
32	С8-529-7	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9	ШТ	1,00	3,33	3	- 2	2	- -
33	С8-539-7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	ШТ	4,00	0,86	3	- 1	1	- -
34	ЦСКЦЭ-84 П2-657	ЯЩИК ЯУ5117-03А2Л	ШТ	1,00	22,00	22	- 12	11	1 -
35	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ1	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 1Я	ШТ	1,00	28,10	28	- 16	16	- -
36	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ2	ТО ЖЕ,3Я	ШТ	1,00	17,88	18	- 10	10	- -
37	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ3	ТО ЖЕ,4Я	ШТ	1,00	20,83	21	- 12	12	- -
38	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ6	ТО ЖЕ,2Я(5Я,6Я)	ШТ	3,00	18,37	55	- 31	30	1 -
39	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ5	УКАФ УПРАВЛЕНИЯ 8Я	ШТ	1,00	23,04	23	- 13	13	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40,	ЦКАЛЬКУЛЯ ЦИЯ6	=ТО ЖЕ,9Я	ШТ	1,00	29,23	29	= 16	16	= =
41,	ЦКАЛЬКУЛЯ ЦИЯ7	=ТО ЖЕ,11Я(17Я)	ШТ	2,00	15,72	31	= 16	16	= =
42,	ЦКАЛЬКУЛЯ ЦИЯ8	=ТО ЖЕ,36Я	ШТ	1,00	13,20	13	= 7	7	= =
43,	ЦКАЛЬКУЛЯ ЦИЯ9	=ТО ЖЕ,Я	ШТ	1,00	8,22	8	= 5	5	= =
44,	ЦСКЦЭ-84 П2-568	=ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504-22У3	ШТ	1,00	30,80	31	= 13	12	1 =
45,	ЦСКЦЭ-84П2 -553	=ТО ЖЕ,ШР11-73509-22У3	ШТ	2,00	30,80	62	= 26	24	2 1
46,	ЦСКЦЭ-84П2 -554	=ТО ЖЕ,ШР11-73510-22У3	ШТ	1,00	30,80	31	= 13	12	1 =
47,	У8-146-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	4,10	48,00	197	= 12Я	75	53 17
48,	У8-148-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	7,70	12,90	99	= 59	56	3 1
49,	У8-149-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,25	10,00	3	= 2	2	= =
50,	У8-141-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	100М	0,14	12,50	2	= 1	1	= =
51,	У8-400-2	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	2,15	68,00	146	= 115	54	61 19
52,	У8-400-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	6,48	60,80	396	= 299	152	147 54
53,	У8-408-1	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,39	32,00	12	= 7	6	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54,Ц8-408-3		ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	9,00	0,83	7	-	3	-
							3		-
55,Ц8-408-4		ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ	ШТ	1,00	1,16	1	-	-	-
							-		-
56,Ц8-417-1		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	2,67	34,80	93	-	38	32
							70		10
57,Ц8-417-2		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,75	49,80	37	-	13	15
							28		5
58,Ц8-417-3		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,02	59,50	1	-	-	-
							-		-
59,Ц8-418-4		ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	6,83	7,24	49	-	40	1
							41		-
60,Ц8-418-5		ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	1,05	8,44	9	-	7	-
							7		-
61,Ц8-418-6		ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,11	11,00	1	-	1	-
							1		-
62,Ц8-407-8		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,27	45,70	12	-	8	2
							10		1
63,Ц8-407-9		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,16	57,30	9	-	6	2
							8		1
64,Ц8-407-10		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,09	71,20	6	-	4	2
							6		1
65,Ц8-409-1		ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	10,03	4,88	49	-	24	23
							47		7
66,Ц8-409-2		ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД	100М	2,38	6,02	14	-	7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2					14		2
67,Ц8-409-3		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0,60	9,29	6	- 5	2	3 1
68,Ц8-409-4		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	0,12	12,30	1	- 2	1	1 -
69,Ц8-409-11		-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	43,99	1,21	53	- 50	50	- -
70,Ц8-409-12		-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	100М	5,75	1,38	8	- 7	7	- -
71,Ц8-409-13		-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	1,38	2,53	3	- 3	3	- -
72,Ц8-409-14		-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	0,24	2,88	1	- 1	1	- -
73,Ц8-153-21		-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	40,00	1,33	53	- 18	18	- -
74,Ц8-153-22		-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	ШТ	2,00	1,61	3	- 1	1	- -
75,Ц8-153-23		-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	ШТ	8,00	2,17	17	- 4	4	- -
76,Ц8-156-8		-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	50,00	0,68	34	- 10	10	- -
77,Ц8-156-9		-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	ШТ	44,00	0,35	37	- 16	16	- -
78,Ц8-397-1		-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0,24	108,00	26	- 16	8	2 2
79,Ц8-591-6		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,04	25,10	1	-	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
80,Ц8-147-4		-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,74	27,80	21	-	11	1
							12		-
81,Ц8-147-7		-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,6КГ	100М	0,87	1,34	1	-	1	-
							1		-
82,Ц8-472-6		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	0,46	56,10	26	-	6	1
							7		-
83,Ц8-472-7		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	1,90	64,20	122	-	25	3
							28		-
84,Ц8-91-4		-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,09	377,00	34	-	3	-
							3		-
85,Ц8-573-6		-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	ШТ	21,00	1,08	23	-	14	4
							18		1
86,Ц8-85-2		-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА	100ШТ	0,80	26,50	21	-	15	-
							15		-
87,Е1-960 ЭСН80-2		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	74,50	3	-	3	-
							3		-
88,Е1-968 ЭСН81-2		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	46,00	2	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	3146	-	932	384
							1916		126

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2097
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	809
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	234
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3140
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
89,15-09 ТАБ3-038 К=1,3		-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ,4Х2,5ММ2	КМ	0,17	248,85	42	-	-	-
90,15-09 ТАБЛ3-038 К=1,2		-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х16+1Х10ММ2	КМ	0,09	601,28	54	-	-	-
91,15-09 ТАБЛ3-038 К=1,2		-ТО ЖЕ АВВГ-1КВ СЕЧ,3Х50+1Х25ММ2	КМ	0,01	1486,32	15	-	-	-
92,15-09 ТАБЛ3-038 К=1,2		-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-1КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х95+1Х35ММ2	КМ	0,02	2215,96	44	-	-	-
93,15-09 ТАБ3-035 К=1,2		-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5+1Х1ММ2	КМ	0,01	283,75	3	-	-	-
94,15-09 ТАБЛ3-035 К=1,2		-ТО ЖЕ,СЕЧ, 3Х2,5+1Х1,5ММ2	КМ	0,17	331,04	56	-	-	-
95,15-09 ТАБ,3-038 К=1,2		-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-1КВ СЕЧ,3Х70+1Х25ММ2	М	2,00	1,81	4	-	-	-
96,15-09 ТАБЛ,3-038 К=1,2		-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х120+1Х35ММ2	М	4,00	2,62	10	-	-	-
97,15-09 ДОП,10 ТАБ2-008		-КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ-4Х2,5ММ2	КМ	0,12	782,57	94	-	-	-
98,15-09 ДОП,10 ТАБ2-008		-КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ 3Х4+1Х2,5ММ2	КМ	0,22	912,06	201	-	-	-
99,15-09 ДОП,6 ТАБ,455 СБОРНИК		-ПРОВОД МАРКИ ПКВ-ХК	КМ	0,18	291,11	52	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6 СТР,45								
100	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	1000М	2,70	22,00	59	-	-	-
101	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4	1000М	0,15	29,50	4	-	-	-
102	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6	1000М	0,12	39,20	5	-	-	-
103	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10	1000М	0,04	63,20	2	-	-	-
104	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16	1000М	0,01	94,70	1	-	-	-
105	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;35	1000М	0,04	187,00	7	-	-	-
106	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	1000М	0,04	23,60	1	-	-	-
107	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5	1000М	0,01	31,60	1	-	-	-
108	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	1000М	0,02	45,10	1	-	-	-
109	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	М	4,00	0,07	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медной жилой,марки ПВ1,сечением,мм2:4							
110,15-09	АОП,14 ТАБ,5-077	-ПРОВОД МАРКИ ПВ1-0,38 КВ СЕЧЕНИЕМ 1,2ММ2	КМ	0,01	22,88	1	-	-	-
111,15-09	АОП14 ТАБЛ5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-0,38КВ СЕЧ,2ММ2	КМ	2,61	15,62	41	-	-	-
112,15-09	АОП,14 ТАБ,5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-0,38КВ СЕЧЕНИЕМ 3ММ2	КМ	0,46	20,76	10	-	-	-
113,15-09	АОП,14 ТАБ,5-077	-ТО ЖЕ,СЕЧ,5ММ2	КМ	0,08	31,25	2	-	-	-
114,15-09	АОП,14 ТАБ,5-077	-ТО ЖЕ,СЕЧ,8ММ2	КМ	0,15	46,87	7	-	-	-
115,С151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,20	195,00	39	-	-	-
116,С151-2283		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,12	367,00	43	-	-	-
117,С151-2284		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	1000М	0,03	456,00	11	-	-	-
118,С151-1819		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х1	1000М	0,08	614,00	50	-	-	-
119,С151-1818		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1	1000М	0,08	487,00	40	-	-	-
120,С151-1817		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	1000М	0,04	401,00	16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х1							
121,С151-1815		=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х1	1000М	0,12	229,00	27	-	-	-
122,С151-1957		=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;19Х1	1000М	0,06	921,00	51	-	-	-
123,С151-1956		=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;14Х1	1000М	0,17	781,00	136	-	-	-
124,С151-1953		=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;5Х1	1000М	0,10	650,00	65	-	-	-
125,С151-1952		=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ;С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;4Х1	1000М	0,05	401,00	21	-	-	-
126,С151-1955		=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;10Х1	1000М	0,10	673,00	66	-	-	-
127,24-16-49 П1-013		=МЕТАЛЛОРУКАВ Р2-Ц-А-20	М	4,00	0,76	3	-	-	-
128,24-16-49 П,1-051		=МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-22	М	35,00	0,23	8	-	-	-
129,С156-25		=МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	КОМПЛЕКТ	92,00	4,63	426	-	-	-
130,С156-27		=МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-7У3	КОМПЛЕКТ	2,00	4,63	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131,С154-163	=ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	ШТ		4,00	0,24	1	-	-	-
132,С154-164	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ		4,00	0,24	1	-	-	-
133,2405-1861	=СТОЙКИ=К1150УЗТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ		0,07	235,84	17	-	-	-
134,2405-1695	=ПОЛКИ=К1160УЗТУ 36-1496-75,ИЗМ;НР2-79=	1000ШТ		0,06	87,90	5	-	-	-
135,2405-1696	=ПОЛКИ=К1161УЗТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79=	1000ШТ		0,03	139,36	4	-	-	-
136,2405-1012	=ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082УЗТУ36-1684-78=	ШТ		9,00	1,85	17	-	-	-
137,2405-1014	=ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1084-УЗТУ36-1684-78=	ШТ		1,00	2,07	2	-	-	-
138,С156-80	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ	ШТ		10,00	0,66	7	-	-	-
139,2405-1368	=КОРОБКИ=У994МУЗТУ36-1689-78=	ШТ		11,00	0,54	6	-	-	-
140,24-05 ДОП,2 П1,1-1056	=ЯЩИК ПРОТЯЖНЫЙ К657М	ШТ		1,00	13,63	14	-	-	-
141,24-05 ДОП,15 П1-1334	=ЛОТКИ НЛ20-П2УЗ	ШТ		36,00	1,99	72	-	-	-
142,24-05 ДОП,15 П1-1336	=ЛОТОК НЛ 20-П3УЗ	ШТ		2,00	2,84	6	-	-	-
143,24-05 ДОП,15 П,1-1343	=ЛОТОК НЛ-У95УЗ	ШТ		2,00	1,18	2	-	-	-
144,2405-1859	=СТОЙКИ=К310МУХЛ2ТУ36-22-80=	ШТ		8,00	1,66	13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145.	2403-1790	=СКОБЫ=К1157УЗТУ36-1696-79,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,18	86,82	15	-	-	-
146.	24-05 ДОП15 П1-1346	=ПРИЖИМ НЛ-ПРУЗ	ШТ	98,00	0,05	5	-	-	-
147.	С113-130	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	84,00	0,32	27	-	-	-
148.	С113-133	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40; Т-2,5	М	8,00	0,42	3	-	-	-
149.	С113-135	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48; Т-2,5	М	2,00	0,52	1	-	-	-
150.	С113-14	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ;1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	М	27,00	0,31	8	-	-	-
151.	С113-16	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ;1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	М	16,00	0,54	9	-	-	-
152.	С113-18	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5	М	9,00	0,86	8	-	-	-
153.	С159-564	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	68,30	1,51	103	-	-	-
154.	С159-565	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10М	10,50	2,49	26	-	-	-
155.	С159-566	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	10М	0,30	3,68	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156,С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М	0,80	5,52	4	-	-	-
157,05-03 СТР,248	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д=25ММ	М	267,00	0,32	85	-	-	-
158,05-03 СТР,248	-ТО ЖЕ,Д=32ММ	М	75,00	0,28	21	-	-	-
159,05-03 СТР,248	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д=50ММ	М	2,00	0,46	1	-	-	-
160,24-05 ДОП2 П1-1039	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ У123У2	ШТ	80,00	0,16	13	-	-	-
161,2405-1118	-КОЛОДКА МАРКИРОВОЧНАЯ-КЧ-4УЗТУ36-1078-74,ИЗМ,НРЗ-79-	1000ШТ	0,08	26,80	2	-	-	-
162,2405-1738	-РЕЙКА-К109/1У2ТУ36-2258-80-	ШТ	10,00	0,16	2	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	2381	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2208			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	173			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2381			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	8902	-	932	324
						1316		126
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3161			
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	50			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	94			
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	38			
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	32			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3375			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	4305
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	809
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	407
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	5521
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	6

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете

стоимости оборудования и монтажа шкафа управления ЦЯ

Составлена в ценах 1984г., на основании ЭМ-01-00СБ, ЭМ-01-001

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ			оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ		
							всего	в том числе				всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата				основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I04 8-573-8	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-I263 размером I200х600х350	шт	I	-	2I	I,49	0,9I	0,32 / 0,I	-	2I	I,49	0,9I	0,32 / 0,I
		В ящике устанавливаются												
2	Расчет № I	Блок типа БОУ 5I30-3274Г	шт	I	2I,97	I6,03	5,86	3,43	-	2I,97	I6,03	5,86	3,43	-
3	Расчет №2	Блок типа БОУ 5I30-2074Г	шт	I	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-
4	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель типа ПМЛ-II0004	"	5	5	4,2	I,I5	0,55	-	25	2I	5,75	2,75	-
5	-"- п.I2-240 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка типа ПКЛ-0404Б	"	5	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	I3,5	I2,5	5,95	3,65	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель автоматический УП 53I2	шт	I	3,3	2,5	-	-	-	3,3	2,5	-	-	-
			секц.	4	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	I,72	0,72	-
7	-"- п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	То же, типа УП 53II	"	I	2,2	I,25	-	-	-	2,2	I,25	-	-	-
			секц.	2	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	0,86	0,36	-
8	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопки управления КЕ 0IIУ3	"	4	0,8	I,25	0,45	0,29	-	3,2	5	I,8	I,I6	-
		Итого:								86,77	94,39	28,I	I5,77	0,32 / 0,I
		Всего по калькуляции:									I8I,I6			

РАСЧЕТ № I

стоимости оборудования и монтажа блока БОУ 5I30-3274Г УХЛ4Б

Составлен в ценах I984г.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудования	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-0I8	Плита металлическая размером 300хI95 мм	м2	0,09	-	5,3	-	-	-	-	0,48	-	-	
		На плите устанавливаются:												
2	I5-04 п.0I-058 п.0I-072 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	выключатель автоматический типа АЕ2036-I0У3	шт	I	9,55	2,70	I,I4	0,78	-	9,55	2,7	I,I4	0,78	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-545 I5-I7 п.I-386 8-574-45	Пускатель магнитный ПМЛ 2I0004	шт	I	6,6	4,2	I,67	0,85	-	6,6	4,2	I,67	0,85	-
4	-"- п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка ПКЛ-2204	"	I	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	2,7	2,5	I,I9	0,73	-
5	-"- п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле токовое РТЛI02I.04	"	I	3	2,5	I,I9	0,73	-	3	2,5	I,I9	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 п.03-060 п.03-062 I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель типа ПНТ-IOУ3	шт	I	0,I2	0,65	0,66	0,34	-	0,I2	0,65	0,66	0,34	-
7	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24	"	IO	-	0,3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб							2I,97	I6,03	5,86	3,43	-

РАСЧЕТ № 2

стоимости оборудования и монтажа блока БОУ5I30-2074Г УХЛ4Б; БОУ5I30-2674Г УХЛБ; БОУ5I30-2274Г УХЛБ; БОУ5I30-I874Г УХЛБ

Составлен в ценах I984г.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-0I8	Плита металлическая размером 250хI45 мм	м2	0,04	-	5,3	-	-	-	-	0,2I	-	-	-
		На плите устанавливаются:												
2	I5-04 п.0I-057 п.0I-07I I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 20I6-I0МЧ3	шт	I	6,9	2,7	I,I4	0,78	-	6,9	2,7	I,I4	0,78	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЛ-II0004Б	шт	I	5	4,2	I,I5	0,55	-	5	4,2	I,I5	0,55	-
4	I5-04д.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле токовое РТЛ-I005 (I004;I006;I008)	шт	I	3	2,5	I,I9	0,73	-	3	2,5	I,I9	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2204	шт	I	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	2,7	2,5	I,I9	0,73	-
6	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24	шт	I0	-	0,3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб							I7,6	I5,II	4,67	2,79	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости оборудования и монтажа шкафа управления ЗЯ

Составлена в ценах 1984г., на основании ЭМ02-00СБ, ЭМ02-001

№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость: Единицы в руб. оборудование	завод. монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. оборудование	завод. монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350	шт	I	-	I6,3	I,2	0,68	0,26 / 0,08	-	I6,3	I,2	0,68	0,26 / 0,08
		В ящике устанавливаются:												
2	Расчет № 3	Блок типа БОУ5I30-3474	шт	I	28,I7	II,03	2,95	I,67	-	28,I7	II,03	2,95	I,67	-
3	Расчет № 2	То же, типа БОУ5I30-2074	"	I	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-
4	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II0004Б	"	2	5	4,2	I,I5	0,55	-	I0	8,4	2,3	I,I	-
5	-"- п.I2-240 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка типа ПКЛ-0404Б	"	2	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	5,4	5	2,38	I,46	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный УП 53I2	шт	I	3,3	2,5	-	-	-	3,3	2,5	-	-	-
			секц.	4	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	I,72	0,72	-
7	-"- п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	То же, типа УП53II	шт	I	2,2	I,25	-	-	-	2,2	I,25	-	-	-
			секц.	2	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	0,86	0,36	-
8	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопки управления типа КЕ 0IIУ3	шт	4	0,8	I,25	0,45	0,29	-	3,2	5	I,8	I,I6	-
		Итого:								69,87	64,59	I7,88	9,94	0,26 / 0,08
		Всего по калькуляции:								I34,46				

РАСЧЕТ №2

стоимости оборудования и монтажа блока БОУ5I30-2074Г УХЛ4Б; БОУ5I30-2674Г УХЛБ; БОУ5I30-2274Г УХЛБ; БОУ5I30-I874Г УХЛБ

Составлен в ценах I984г.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-0I8	Плита металлическая размером 250хI45 мм	м2	0,04	-	5,3	-	-	-	-	0,2I	-	-	-
		На плите устанавливаются:												
2	I5-04 п.0I-057 п.0I-07I I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 20I6-I0МЧ3	шт	I	6,9	2,7	I,I4	0,78	-	6,9	2,7	I,I4	0,78	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЛ-II0004Б	шт	I	5	4,2	I,I5	0,55	-	5	4,2	I,I5	0,55	-
4	I5-04д.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле токовое РТЛ-I005 (I004,I006;I008)	шт	I	3	2,5	I,I9	0,73	-	3	2,5	I,I9	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКП-2204	шт	I	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	2,7	2,5	I,I9	0,73	-
6	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24	шт	I0	-	0,3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб							I7,6	I5,II	4,67	2,79	-

РАСЧЕТ №3

стоимости оборудования и монтажа блока БОУ5I30-3574 УХЛ4Б, БОУ5I30-3474 УХЛ4Б

Составлен в ценах I984г.

№№ пп	Наименование прейскуранта и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-0I8	Плита металлическая размером 300х295 мм	м2	0,09	-	5,3	-	-	-	-	0,48	-	-	-
		На щите устанавливаются:												
2	I5-04 п.0I-060 п.0I-073 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический типа АЕ2046-I0У3 I2,2+2,25	шт	I	I4,45	2,7	I,I4	0,78	-	I4,45	2,7	I,I4	0,78	-
3	I5-04 доп.3 п.04-488 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМА-3202-УХЛ	шт	I	I3,6	4,2	I,I5	0,55	-	I3,6	4,2	I,I5	0,55	-
4	I5-04 п.03-060 п.03-062 I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель ПШТ-I0У3	"	I	0,I2	0,65	0,66	0,34	-	0,I2	0,65	0,66	0,34	-
5	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов ЕЗ-24	шт	I0	-	0,3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого.	руб							28,I7	II,03	2,95	I,67	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3

стоимости оборудования и монтажа шкафа управления 4Я

Составлена в ценах 1984 г., на основании ЭМ02-00СБ, ЭМ02-001

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350	шт	I	-	I6,3	I,2	0,68	0,26 / 0,08	-	I6,3	I,2	0,68	0,26 / 0,08
		В ящике устанавливаются:												
2	Расчет №3	Блок типа БОУ 5I30-3474	шт	I	28,I7	II,03	2,95	I,67	-	28,I7	II,03	2,95	I,67	-
3	Расчет №3	Блок типа БОУ5I30-3574	шт	I	28,I7	II,03	2,95	I,67	-	28,I7	II,03	2,95	I,67	-
4	Расчет №2	То же, типа БОУ5I30-2074	"	I	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-
5	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II0004Б	"	2	5	4,2	I,I5	0,55	-	I0	8,4	2,3	I,I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 п.I2-240 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка типа ПКП--0404Б	шт	2	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	5,4	5	2,38	I,46	-
7	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный УП 53I2	шт	I	3,3	2,5	-	-	-	3,3	2,5	-	-	-
			секц.	4	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	I,72	0,72	-
8	-"- п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	То же, типа УП53II	шт	I	2,2	I,25	-	-	-	2,2	I,25	-	-	-
			секц.	2	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	0,86	0,36	-
9	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопки управления типа КЕ 0IIУ3	шт	4	0,8	I,25	0,45	0,29	-	3,2	5	I,8	I,I6	-
		Итого:								98,04	75,62	20,83	II,6I	0,26 / 0,08
		Всего по калькуляции:								I73,66				

РАСЧЕТ №2

стоимости оборудования и монтажа блока БОУ5I30-2074Г УХЛ4Б; БОУ5I30-2674Г УХЛБ; БОУ5I30-2274Г УХЛБ; БОУ5I30-I874Г УХЛБ

Составлен в ценах I984г.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	Монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-0I8	Плита металлическая размером 250хI45 мм	м2	0,04	-	5,3	-	-	-	-	0,2I	-	-	-
		На плите устанавливаются:												
2	I5-04 п.0I-057 п.0I-07I I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 20I6-I0МЧ3	шт	I	6,9	2,7	I,I4	0,78	-	6,9	2,7	I,I4	0,78	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЛ-II0004Б	шт	I	5	4,2	I,I5	0,55	-	5	4,2	I,I5	0,55	-
4	I5-04д.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле токовое РТЛ-I005 (I008;I006;I004)	шт	I	3	2,5	I,I9	0,73	-	3	2,5	I,I9	0,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКП-2204	шт	I	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	2,7	2,5	I,I9	0,73	-
6	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24	шт	I0	-	0,3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб							I7,6	I5,II	4,67	2,79	-

Р А С Ч Е Т № 3

стоимости оборудования и монтажа блока БОУ5I30-3574 УХЛ4Б, БОУ5I30-3474 УХЛ4Б

Составлен в ценах I984г.

№№ пп	Наименование прейскуранта и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ			оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ		
							всего	в том числе				всего	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата				основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-0I8	Плита металлическая размером 300х295 мм	м2	0,09	-	5,3	-	-	-	-	0,48	-	-	-
		На щите устанавливаются:												
2	I5-04 п.0I-060 п.0I-073 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический типа АЕ2046-I0У3 I2,2+2,25	шт	I	I4,45	2,7	I,I4	0,78	-	I4,45	2,7	I,I4	0,78	-
3	I5-04 доп.3 п.04-488 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМА-3202-УХЛ	шт	I	I3,6	4,2	I,I5	0,55	-	I3,6	4,2	I,I5	0,55	-
4	I5-04 п.03-060 п.03-062 I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель ПНТ-I0У3	"	I	0,I2	0,65	0,66	0,34	-	0,I2	0,65	0,66	0,34	-
5	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24	шт	I0	-	0,3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб							28,I7	II,03	2,95	I,67	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости оборудования и монтажа шкафа управления 2Я (5Я; 6Я)

Составлена в ценах 1984г., на основании ЭМ-03-00СБ, ЭМ-03-001

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-102 8-573-7	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350	шт	1	-	16,3	1,2	0,68	0,26 / 0,08	-	16,3	1,2	0,68	0,26 / 0,08
		В ящике устанавливаются:												
2	Расчет № 2	Блок типа БОУ5130-2674Г	шт	1	17,6	15,11	4,67	2,79	-	17,6	15,11	4,67	2,79	-
3	Расчет № 2	То же, типа БОУ5130-1874Г	"	1	17,6	15,11	4,67	2,79	-	17,6	15,11	4,67	2,79	-
4	15-04 доп.12 п.04-543 15-17 п.1-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЛ-110004	шт	3	5	4,2	1,15	0,55	-	15	12,6	3,45	1,65	-
5	15-04 п.06-410 15-17 п.1-446 8-574-50	Переключатель универсальный типа УП5312	"	1	3,3	2,5	-	-	-	3,3	2,5	-	-	-
			секц.	4	-	-	0,43	0,18	-	-	-	1,72	0,72	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	-"- п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	То же, типа УП53II	шт	I	2,2	I,25	-	-	-	2,2	I,25	-	-	-
			секц.	2	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	0,86	0,36	-
7	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопки управления типа КЕ-0II	шт	4	0,8	I,25	0,45	0,29	-	3,2	5	I,8	I,I6	-
		Итого:								58,9	67,79	I8,37	I8,I6	0,26 0,08
		Всего по калькуляции:									I26,69			

Р А С Ч Е Т № 2

стоимости оборудования и монтажа блока БОУ5I30-2074Г УХЛ4Б; БОУ5I30-2674Г УХЛБ; БОУ5I30-2274Г УХЛБ; БОУ5I30-I874Г УХЛБ

Составлен в ценах I984г.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-0I8	Плита металлическая размером 250хI45 мм	м2	0,04	-	5,3	-	-	-	-	0,2I	-	-	-
		На плите устанавливаются:												
2	I5-04 п.0I-057 п.0I-07I I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 20I6-IOМУ3	шт	I	6,9	2,7	I,I4	0,78	-	6,9	2,7	I,I4	0,78	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЛ-IIO004Б	шт	I	5	4,2	I,I5	0,55	-	5	4,2	I,I5	0,55	-
4	I5-04д.I2 п.I3-325 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле токовое РТЕ-I005 (I004;I006;I008)	шт	I	3	2,5	I,I9	0,73	-	3	2,5	I,I9	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКП-2204	шт	I	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	2,7	2,5	I,I9	0,73	-
6	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24	шт	I0	-	0,3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб							I7,6	I5,II	4,67	2,79	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

стоимости оборудования и монтажа шкафа управления 8Я

Составлена в ценах 1984г., на основании ЭМ-03-00СБ, ЭМ-03-001

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350	шт	I	-	I6,3	I,2	0,68	0,26 / 0,08	-	I6,3	I,2	0,68	0,26 / 0,08
		В ящике устанавливаются:												
2	Расчет № 2	Блок типа БОУ5I30-2674Г	шт	I	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-
3	Расчет № 2	То же, типа БОУ5I30--2274Г	шт	I	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-
4	Расчет № 2	То же, типа БОУ5I30--I874Г	"	I	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-
5	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЛ-II0004	шт	3	5	4,2	I,I5	0,55	-	I5	I2,6	3,45	I,65	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный типа УП53I2	шт	I	3,3	2,5	-	-	-	3,3	2,5	-	-	-
			секц	4	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	I,72	0,72	-
7	-"- п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	То же, типа УП 53II	"	I	2,2	I,25	-	-	2,2	I,25	-	-	-	-
			секц	2	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	0,86	0,36	-
8	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопки управления типа КЕ-0II	шт	4	0,8	I,25	0,45	0,29	-	3,2	5	I,8	I,I6	-
		Итого:								76,5	82,9	23,04	I2,94	0,26 / 0,08
		Всего по калькуляции:								I59,4				

Р А С Ч Е Т № 2

стоимости оборудования и монтажа блока БОУ5I30-2074Г УХЛ4Б; БОУ5I30-2674Г УХЛБ; БОУ5I30-2274Г УХЛБ; БОУ5I30-I874Г УХЛБ

Составлен в ценах I984г.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-0I8	Плита металлическая размером 250хI45 мм	м2	0,04	-	5,3	-	-	-	-	0,2I	-	-	-
		На плите устанавливаются:												
2	I5-04 п.0I-057 п.0I-07I I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 20I6-I0М3	шт	I	6,9	2,7	I,I4	0,78	-	6,9	2,7	I,I4	0,78	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЛ-II0004Б	шт	I	5	4,2	I,I5	0,55	-	5	4,2	I,I5	0,55	-
4	I5-04д.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле токовое РТЛ-I005 (I004;I006;I008)	шт	I	3	2,5	I,I9	0,73	-	3	2,5	I,I9	0,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКП-2204	шт	I	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	2,7	2,5	I,I9	0,73	-
6	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24	шт	I0	-	0,3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	куб							I7,6	I5,II	4,67	2,79	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

стоимости оборудования и монтажа шкафа управления ЭЯ

Составлена в ценах 1984г., на основании ЭМ-04-00СБ, ЭМ-04-001

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350	шт	I	-	I6,3	I,2	0,68	0,26 / 0,08	-	I6,3	I,2	0,63	0,26 / 0,08
		В ящике устанавливаются:												
2	Расчет № 2	Блок типа БОУ5I30-2274Г	шт	2	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-	35,2	30,22	9,34	5,58	-
3	Расчет № 2	То же, типа БОУ5I30-I874Г	шт	I	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-	I7,6	I5,II	4,67	2,79	-
4	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЛ II004	"	3	5	4,2	I,I5	0,55	-	I5	I2,6	3,45	I,65	
5	-"- п.I2-240 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка к пускателю типа ПКЛ-0404Б	"	3	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	8,I	7,5	3,57	2,I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный типа УП53I2	шт	2	3,3	2,5	-	-	-	6,6	5	-	-	-
			секц.	8	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	3,44	I,44	-
7	-"- п.06-409 I5-I7 п.I-445	То же, типа УП53II	шт	I	2,2	I,25	-	-	-	2,2	I,25	-	-	-
			секц.	2	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	0,86	0,36	-
8	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопки управления типа КЕ 0IIУ3	шт	6	0,8	I,25	0,45	0,29	-	4,8	7,5	2,7	I,74	-
		Итого:								89,5	95,48	29,23	I6,38	0,26 / 0,08
		Всего по калькуляции:								I84,98				

РАСЧЕТ №2

стоимости оборудования и монтажа блока БОУ5I30-2074Г УХЛ4Б; БОУ5I30-2674Г УХЛБ; БОУ5I30-2274Г УХЛБ; БОУ5I30-I874Г УХЛБ

Составлен в ценах I984г.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-0I8	Плита металлическая размером 250хI45 мм	м2	0,04	-	5,3	-	-	-	-	0,2I	-	-	-
		На плите устанавливаются:												
2	I5-04 п.0I-057 п.0I-07I I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Вчключатель автоматический АЕ 20I6-I0МЧ3	шт	I	6,9	2,7	I,I4	0,78	-	6,9	2,7	I,I4	0,78	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный типа ПМЛ-II0004Б	шт	I	5	4,2	I,I5	0,55	-	5	4,2	I,I5	0,55	-
4	I5-04д.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле токовое РТД-I005 (I004;I006;I008)	шт	I	3	2,5	I,I9	0,73	-	3	2,5	I,I9	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКП-2204	шт	I	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	2,7	2,5	I,I9	0,73	-
6	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24	шт	I0	-	0,3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб							I7,6	I5,II	4,67	2,79	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

стоимости оборудования и монтажа шкафа управления IIЯ (I7Я)

Составлена в ценах I984г., на основании ЭМ-05-00СБ, ЭМ-05-00I

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350	шт	I	-	I6,3	I,2	0,68	0,26 / 0,08	-	I6,3	I,2	0,68	0,26 / 0,08
		В ящике устанавливаются:												
2	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II004	шт	2	5	4,2	I,I5	0,55	-	I0	8,4	2,3	I,I	-
3	I5-04 доп.I2 г.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле типа РТЛ-I02I04	шт	2	3	2,5	I,I9	0,73	-	6	5	2,38	I,46	-
4	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка типа ПКЛ-2204Б	"	2	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	5,4	5	2,38	I,46	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04 п.03-060 п.03-062 I5-I7 п.I-379 8-574-6	Предохранитель типа ПШТ-I0	шт	4	0,I2	0,65	0,66	0,34	-	0,48	2,6	2,64	I,36	-
6	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный типа УП 53I2	"	2	3,3	2,5	-	-	-	6,6	5	-	-	-
			секц.	8	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	3,44	I,44	-
7	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II0004В 220В	"	I	5	4,2	I,I5	0,55	-	5	4,2	I,I5	0,55	-
8	I5-04 п.0I-055 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический АЕ-I03I-I40	шт	I	I,75	I,05	0,23	0,II	-	I,75	I,05	0,23	0,II	-
		Итого:								35,23	47,55	I5,72	8,I6	0,26
														0,08
		Всего по калькуляции:								82,78				

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

стоимости оборудования и монтажа шкафа управления 36Я

Составлена в ценах 1984г., на основании ЭМ-06-00СБ, ЭМ-06-001

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость									
					Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350	шт	I	-	I6,3	I,2	0,68	0,26 0,08	-	I6,3	I,2	0,68	0,26 0,08
		В ящике устанавливаются:												
2	I5-04 п.0I-055 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический АЕ1031	шт	I	I,75	I,05	0,23	0,II	-	I,75	I,05	0,23	0,II	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II0004Б	шт	2	5	4,2	I,I5	0,55	-	I0	8,4	2,3	I,I	-
4	-"- п.I2-236 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка типа РПЛ-I2204	"	I	4,2	2,5	I,I9	0,73	-	4,2	2,5	I,I9	0,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	То же, типа ПКП-2204Б	шт	2	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	5,4	5	2,38	I,46	-
6	-"- п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле тепловое типа РТЛ-I00604	"	2	3	2,5	I,I9	0,73	-	6	5	2,38	I,46	-
7	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-55	Переключатель универсальный УП53II	"	2	2,2	I,25	-	-	-	4,4	2,5	-	-	-
			секц.	4	-	-	0,43	0,I8	-	-	-	I,72	0,72	-
8	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопки управления КЕ 0IIУ3	шт	4	0,8	I,25	0,45	0,29	-	3,2	5	I,8	I,I6	-
		Итого:								34,95	45,75	I3,2	7,42	0,26 0,08
		Всего по калькуляции:									80,7			

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9

стоимости оборудования и монтажа шкафа управления Я

Составлена в ценах 1984г., на основании ЭМ-07-00СБ, ЭМ-07-001

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость. Единицы в руб.					Общая стоимость в руб.				
					оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	оборудование	заводской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I0I 8-573-6	Металлоконструкция ящика ЯУ3-0643 размером 600х400х350	шт	I	-	I5,2	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	-	I5,2	I,08	0,66	0,I6 / 0,03
		В ящике устанавливаются:												
2	I5-04 доп.I2 п.I2-236 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле типа РПЛ-I2204Б	шт	3	4,2	2,5	I,I9	0,73	-	I2,6	7,5	3,57	2,I9	-
3	I5-04 доп.I2 п.I2-240 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка типа ПКЛ-0404Б	шт	3	2,7	2,5	I,I9	0,73	-	8,I	7,5	3,57	2,I9	-
		Итого:								20,7	30,2	8,22	5,04	0,I6 / 0,03
		Всего по калькуляции:								50,9				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: чертежи № Ал-У-30.СО I-7
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 8,66 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I9 тыс.руб.
б) монтажных работ 8,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль I0,02 руб.
I м2 общей площади здания 6,09 руб.
I м3 объема здания I,08 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	I5-I7 ДОПI7 ПОI-III0	Металлоконструкция шкафа ПРII	шт	I,00	35,00	35	-/-	-	-/-
2	I5-I7 ДОПI7 ПОI-II25	Установка выключателей АЕ2044Б	шт	I2,00	2,60	3I	-/-	-	-/-
3	I504-I059	Выключатель автоматический число полюсов-I, номинальный ток А 63, с расцепителем, номинальный ток А I0 I2,5 I6 20,25 32 40 50 63 АЕ204I-I0ТУ I6-522.064-75	шт	I2,00	4,80	58	-/-	-	-/-
4	I504-I072	Надбавка к оптовой цене на выключатели автоматические серии АЕ 2033 с тепловым расцепителем максимального тока	шт	I2,00	I,75	2I	-/-	-	-/-
5	I5-I7 ДОПI7	Установка выключателей АЕ2046	шт	2,00	6,50	I3	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П01-1126						-		-
6,1504-1060		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТУ 16-522,064-75==	ШТ	2,00	12,20	24	-	-	-
							-		-
7,1504-1073		-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА===	ШТ	2,00	2,25	6	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	195	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	186			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	195			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
8,Ц8-572-4		-ПИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	6,72	5	-	2	1
							3		-
9,ЦСКЦэ-84 П1-299		-ЯЩИК ИТИПА ЯВП2-15	ШТ	1,00	12,90	13	-	1	-
							1		-
10,Ц8-522-1		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	4,00	2,60	10	-	5	-
							5		-
11,Ц8-603-1		-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,10	103,00	10	-	4	-
							4		-
12,Ц8-604-1		-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0,10	92,40	9	-	3	3
							6		1
13,Ц8-593-2		-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ	0,01	116,00	1	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Ц8-596-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ	0,16	278,00	66	- 18	9	9 3
15	Ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	100ШТ	0,03	138,00	4	- 4	2	2 1
16	Ц8-599-6	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,77	167,00	129	- 92	53	39 12
17	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,18	127,00	23	- 16	10	6 2
18	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	100ШТ	0,29	42,50	12	- 12	12	- -
19	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,29	368,00	107	- 19	10	9 3
20	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	3,60	12,70	66	- 40	27	13 4
21	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,40	7,24	3	- 2	2	- -
22	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,40	4,88	2	- 2	1	1 -
23	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,40	1,21	1	- -	-	- -
24	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	11,96	60,80	726	- 551	279	272 100
25	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0,07	48,00	3	- 2	1	1 -
26	Ц8-154-1	-ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ В РЕЗИНОВОЙ ПЕРЧАТКЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 1КВ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	4,00	3,84	15	- 4	4	- -
27	Ц8-91-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД	Т	0,47	377,00	177	-	16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБОРУДОВАНИЕ					19		1
28	Ц8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100ШТ	0,18	5,69	1	- 1	1	- -
29	Ц8-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100М	0,01	38,40	1	- -	-	- -
30	Ц8-398-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	0,35	92,30	32	- 29	6	25 8
31	Ц8-399-1	ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	4,80	7,97	38	- 36	10	26 8
32	Ц8-395-1	ПРОВОДА ТРОСОВЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММ2	100М	0,20	43,70	9	- 4	2	2 1
33	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,18	49,80	9	- 7	7	- -
34	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,12	23,80	3	- 2	2	- -
35	Ц8-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	100ШТ	0,06	19,50	1	- 1	1	- -
36	Ц8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,15	19,60	3	- 2	2	- -
37	Ц8-591-10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	100ШТ	0,06	37,30	2	- 2	2	- -
38	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,18	25,10	5	- 3	3	- -
39	Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,12	30,00	4	- 2	2	- -
40	Ц8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,03	20,80	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41,	ЦСКЦа-84 П1-172	«ЗИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОШВ-6А»	ШТ	1,00	41,30	41	-	2	-
							2		-
42,	Ц8-610-2	«ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,06	170,00	11	-	6	-
							6		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	2073	-	485	412
							897		144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1501			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	421			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	151			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2073			
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
43,	С154-30	«ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 50М1Б	ШТ	2,00	2,06	6	-	-	-
							-		-
44,	С154-31	«ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 56,67М1Б СИЛУМИН	ШТ	2,00	4,33	9	-	-	-
							-		-
45,	С153-138	«СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	10,00	2,60	26	-	-	-
							-		-
46,	15-07 АОПЗ П1-171	«СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НСП21-100	ШТ	9,00	4,44	40	-	-	-
							-		-
47,	3-Д ЭСТОПЛАСТ	«СВЕТИЛЬНИК ТИПА НПО18,100/Н-0294	ШТ	10,00	6,28	63	-	-	-
							-		-
48,	ЦЕНА 3-Д ЭЭНИ	«ТО ЖЕ, ТИПА НСПО2,100/Р54	ШТ	8,00	6,17	49	-	-	-
							-		-
49,	С15у-52	«СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ С РИФЛЕНЫМ ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ ПРОТИВ ВЗРЫВА ТИПАН46И-150-11-У1	ШТ	3,00	7,70	23	-	-	-
							-		-
50,	1507-3098	«СВЕТИЛЬНИК-ЛСО02-2Х40-003УХЛ4»	ШТ	46,00	16,83	774	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51,1507-1154	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1=2Х40=02УХЛ4=	ШТ	31,00	36,03	1117	-	-	-
52,С153-152	=СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕЧ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	ШТ	12,00	18,10	217	-	-	-
53,092/24	=СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ВЛ1=1,20	ШТ	6,00	20,56	123	-	-	-
54,15-07 АОП11 П1-189 ПРИМ	=СВЕТИЛЬНИК ТИПА НКГ6Л-2,8021У3	ШТ	29,00	88,40	2564	-	-	-
55,С153-268	=ЛАМПЫ БК230-240-60	10ШТ	2,30	1,62	4	-	-	-
56,С153-279	=ЛАМПЫ БК230-240-100	10ШТ	1,90	1,80	3	-	-	-
57,15-15 АОП,9 П,1-132	=ЛАМПЫ АБ20-1	10ШТ	0,70	5,25	4	-	-	-
58,15-15 АОП,9 1-134	=ТО ЖЕ,АБ40-1	10ШТ	18,00	7,93	143	-	-	-
59,С153-233	=ТО ЖЕ, ЛБ80	10ШТ	5,90	8,39	50	-	-	-
60,С153-250	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА20С127	10ШТ	0,70	1,64	1	-	-	-
61,С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАВОС-220	10ШТ	23,90	1,42	34	-	-	-
62,С152-196	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,26	49,20	13	-	-	-
63,С152-199	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	1000М	0,10	71,00	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами,плоские,с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки,марки АППВ,с числом жил и сечением,мм2:3х2,5					-		-
64,С152-166		-Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой,марки АПВ,сечением,мм2:2,5	1000м	0,50	22,00	11	-	-	-
65,С152-167		-Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой,марки АПВ,сечением,мм2:4	1000м	0,03	29,50	1	-	-	-
66,С152-168		-Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой,марки АПВ,сечением,мм2:6	1000м	0,03	39,20	1	-	-	-
67,С151-1-60		-Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке,марки КРПТ,с числом жил и сечением,мм2:3х1,5	1000м	0,05	210,00	11	-	-	-
68;С151-1075		-Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2:2х2,5	1000м	0,72	166,00	120	-	-	-
69,С151-1091		-Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением мм2:3х2,5	1000м	0,30	191,00	57	-	-	-
70,С151-1076		-Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2:2х4	м	6,00	0,19	1	-	-	-
71,С151-1041		-Кабели силовые на напряжение до 660В двухжильные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки ВВГ,с числом жил и сечением,мм2:2х2,5	1000м	0,10	194,00	19	-	-	-
72,С151-1042		-Кабели силовые на напряжение до 660В двухжильные с медными жилами с	1000м	0,07	254,00	18	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4					-		-
73,15-09 ТАБ5-001		-ПРОВОД МАРКИ ПВ3-1,5ММ2	М	1,20	0,03	1	-	-	-
74,15-09 ТАБ5-0,09		-ПРОВОД МАРКИ АПТ3,2,5ММ2	КМ	0,02	197,20	4	-	-	-
	ПРИМ								
75,15-09 ТАБ3-038 К=1,3		-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ4,2,5-0,66КВ	КМ	0,04	248,85	10	-	-	-
76,15-09 ТАБ3-038 К=1,3		-ТО ЖЕ, АВВГ4,10-0,66КВ	КМ	0,01	483,05	5	-	-	-
77,С159-544		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	4,00	1,51	6	-	-	-
78,С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	6,00	13,70	82	-	-	-
79,С154-164		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	18,00	0,24	4	-	-	-
80,С154-160		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220УЗ	ШТ	12,00	0,38	5	-	-	-
81,15-04-01 П,54		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-02-6/220	ШТ	3,00	0,23	1	-	-	-
82,С154-157		-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	ШТ	6,00	0,18	1	-	-	-
83,15-04-01 П,75		-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ	ШТ	18,00	0,35	6	-	-	-
84,1504-6160		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,4ИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-1-ВК11-1910ТУ 16-526.294-78--	ШТ	27,00	0,63	12	-	-	-
85,1504-6161		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ	ШТ	12,00	0,70	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		электротехнических цепей переменного тока 250в,50 и 60гц,числа клавишных секция-2-вк11-1920ту 16-526,294-78--							
86,2405-1364	-коробки ответвительные-кор-73у3ту36-усср667-75,изм ,нр3-79-	шт	75,00	0,43	32	-	-	-	
87,2405-1338	-коробка-у196гост8594-70-	1000шт	0,02	64,38	2	-	-	-	
88,2405-1372	-коробки ответвительные-у197 у4ту36-1449-79-	1000шт	0,05	76,18	4	-	-	-	
89,С154-207	-коробка пластмассовая типа у409	шт	23,00	1,63	37	-	-	-	
90,2405-1374	-коробки ответвительные-у230у3ту36-1908-76,изим;нр1 -80-	шт	5,00	4,40	22	-	-	-	
91,С156-92	-коров прямой;у1080	шт	4,00	11,30	45	-	-	-	
92,С156-106	-коров угловой/ту36-2158-78/1у1081,у1082	шт	5,00	3,47	17	-	-	-	
93,С156-103	-коров присоединительный/ту36-2158-78/у1086	шт	5,00	1,89	9	-	-	-	
94,С156-97	-коров троянковый/ту36-2158-78/у1086	шт	1,00	5,85	6	-	-	-	
95,2405-1270	-коров-у1087ту36-2158-78-	шт	6,00	0,64	4	-	-	-	
96,С156-107	-коров угловой/ту36-2158-78/1у1083	шт	3,00	3,68	11	-	-	-	
97,С156-91	-коров прямой;у1079	шт	10,00	8,06	81	-	-	-	
	всего по разделу	3		руб	6393	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5922			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	471			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6393			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	8661	-	485	412
							897		144
		В ТОЧ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	186			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	195			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7423			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	421			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	622			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8466			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

На приобретение и монтаж автоматизации

Основание: чертежи № АЛ-У-АП СОI-6, С02-I,2
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,53 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,69 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль I,9I руб.
I м2 общей площади здания I,2I руб.
I м3 объема здания 0,I9 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	I7-06-48 Ш-364 Ш-753	Термометр технический угловой с оправой У2-I-240-44I	шт	9,00	3,25	29	=	-	=
2	I7-06-48 Ш-362 Ш-753	То же, типа У2-I-240-20I	шт	8,00	2,95	24	=	-	=
3	I7-06-48 Ш-27I I-256Ш-752	Термометр технический прямой с оправой П2(5)-I-240-66	шт	I8,00	2,35	42	=	-	=
4	I7-06-48 Ш-364	Термометр угловой без оправы типа У2-I-240-44I	шт	2,00	I,25	2	=	-	=
5	ТОЖЕ Ш-362	То же, У2-I-240-20I	шт	I,00	0,95	I	=	-	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,ТОЖЕ П1-271П1-256	-ТОЖЕ,ПРЯМОЯ П5(2)-1-240-66	ШТ		3,00	0,85	3	-	-	-
7,17-06-48 П1-456	-ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЯ	ШТ		8,00	0,26	2	-	-	-
8,1704-10040	-УСТРОЯСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ-ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	ШТ		11,00	20,60	227	-	-	-
9,1704-50648	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ-ПТР-3 ТУ25-02-200345-78	ШТ		3,00	33,00	99	-	-	-
10,17-04 ДОП,9 П1-1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53	ШТ		2,00	3,60	7	-	-	-
11,1704-50699	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА НАПОРА-ДПН ТУ25-02-161384-78	ШТ		1,00	14,70	15	-	-	-
12,1704-20082	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ-МТП-160 ТУ25-02-181071-78	ШТ		2,00	6,80	14	-	-	-
13,КАЛЬКУЛЯЦИЯ1	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ 1Щ3Щ4Щ	ШТ		3,00	62,81	188	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1			РУБ	692	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	653
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	8
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	692

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

14,Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР. ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ		35,00	0,21	7	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15,Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	11,00	0,36	4	- 4	4	- -
16,Ц11-406-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ; ЩИТОВОЙ МОНТАЖ	ШТ	3,00	4,09	12	- 12	12	- -
17,Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	ШТ	2,00	0,62	1	- 1	1	- -
18,Ц11-111-4	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	1,00	1,44	1	- 1	1	- -
19,Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,80	2	- 2	2	- -
20,Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	ШТ	4,00	0,76	3	- 3	3	- -
21,Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	М	3,00	0,24	1	- 1	1	- -
22,Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,48	32,00	15	- 8	4	4 1
23,Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	100М	0,59	48,00	28	- 18	11	7 2
24,Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	100М	1,80	4,88	9	- 8	4	4 1
25,Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	100М	10,20	1,21	12	- 12	12	- -
26;Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	6,00	0,68	4	- 1	1	- -
27,Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	ШТ	4,00	0,85	3	- 1	1	- -
28,Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО;10	1ВВОД	17,00	0,54	9	-	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							9		-
29	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	ШТ	3,00	0,34	1	-	1	-
							1		-
30	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	42,00	6,30	265	-	131	34
							165		4
31	ЦКалькуля ция1	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ Щ1 Щ3 Щ4	ШТ	1,00	4,74	5	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	593	-	207	49
							256		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	382			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	168			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	43			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	593			
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
32	НОЧ-РА ГЛАВЧОН ТА» АВТОМАТИ КА	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА	ШТ	45,00	2,53	114	-	-	-
							-		-
33	24-16-49 П1-051	-МЕТАЛЛОРУКАВА РЗ-Ц-Х-22	М	48,00	0,23	11	-	-	-
							-		-
34	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1000М	0,01	299,00	3	-	-	-
							-		-
35	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,05	367,00	18	-	-	-
							-		-
36	2405-1506	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ=ККР-5 УЗТУ36-2043-77=	КОМПЛ	10,00	4,77	48	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
37,01-13 ТАБ.3,1		-ТРУБЫ ИМПУЛЬСНЫЕ ГОСТ 8734-75 14,2	М	3,00	0,14	1	-	-	-
							-		-
38,24-07-02 П.4		-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1	ШТ	4,00	0,76	3	-	-	-
							-		-
39,С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5	1000М	1,20	22,00	26	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	241	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	224			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	241			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1526	-	207	49
							256		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	653			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	8			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	692			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	606			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	168			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	60			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	834			

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования и монтажа щита автоматизации ЩИ, 3Щ, 4Щ

Составлена в ценах 1984г., на основании ТП-АП.0I-00СБ

№№ пп	Наименование прейскурантов, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость: Единицы в руб. оборудование	завод-ской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. оборудование	завод-ской монтаж (изготовление)	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 доп.7 п.0I-I0I5 II-680-5	Металлоконструкция щита шкафного малогабаритного размером 600х400	шт	I	-	20	4,74	I,87	0,35 / 0,I2	-	20	4,74	I,87	0,35 / 0,I2
		На щите устанавливаются												
2	I5-04 п 06-409 I5-I7 п.I-445	Переключатель УП53II	шт	I	2,2	I,25	-	-	-	2,2	I,25	-	-	-
3	I7-I4 доп.2 п 9-I3I I5-I7 п.I-484	Прерыватель ступенчатый импульсный СИП-0IУМ	шт	I	I8	I,5	-	-	-	I8	I,5	-	-	-
4 п	I5-04 I2-236 I5-I7 п.I-428	Реле типа РПЛ-I2204Б	"	2	4,2	2,5	-	-	-	8,4	5	-	-	-
5	I5-04 п I2-237 I5-I7 п.I-428	Приставка контактная ПКЛ-2004Б	"	I	I,7	2,5	-	-	-	I,7	2,5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I	Арматура сигнальная типа АС-2	шт	2	0,38	0,75	-	-	-	0,76	I,5	-	-	-
		Итого:								3I,06	3I,75	4,74	I,87	0,35 0,I2
		Всего по калькуляции:								62,8I				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

На приобретение и монтаж связи и сигнализации

Основание: чертежи № АЛ-У-СС.СО-I-6
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,72 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,2I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,5I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 0,9 руб.
I м2 общей площади здания 0,57 руб.
I м3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Телефонизация и диспетчерская связь							
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦIO-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм,кг, до II	I00м	0,05	3I,60	2	-/I	I	-/-
2	ЦIO-54-4	Кабель по стене кирпичной,масс Iм,кг,до:I	I00м	0,I5	30,70	5	-/3	2	I/-
3	ЦIO-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене:бетонной	I00м	0,05	II,20	I	-/I	I	-/-
4	ЦIO-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене:кирпичной	I00м	I,45	7,92	II	-/II	II	-/-
5	ЦIO-967-I	Муфта на кабеле,емкость: 20х2	шт	I,00	6,7I	7	-	3	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
6,Ц10-966-1		-Муфта на кабеле,емкость10х2	шт	1,00	4,50	5	-	2	-
							2		-
7,Ц10-972-10		-Коробка распределительная настенная	коробка	2,00	4,01	8	-	3	1
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	65	-	23	3
							26		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	65			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
8,С151-2526		-Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией,марки ТПП,диаметром жилы 0,4мм,с числом пар:10	1000м	0,02	158,00	3	-	-	-
							-		-
9,15-09 ТАБ127 СБОРНИК6 СТР-45 К=1,1		-Провод марки ПРВПМ 2х0,8	км	0,15	38,40	6	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	9	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
		РАДИОФИКАЦИЯ							
10,РОЗНИЧНАЯ		-Громкоговоритель ТАЙГА-304	шт	3,00	5,00	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЦЕНА						-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	15	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
11	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	1,00	1,49	1	-	1	-
							1		-
12	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	3,00	2,73	8	-	7	-
							7		-
13	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,07	34,80	2	-	1	1
							2		-
14	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	0,43	7,92	3	-	3	-
							3		-
15	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫХ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,07	4,88	1	-	-	-
							-		-
16	Ц10-7242 К=1,05 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 12 5 83 33-Д	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	2,00	0,62	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	28	-	13	1
							14		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	28			
		РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
17,29-02-20 П1=251	=ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТИПА ТАМУ-10Т	ШТ	1,00	3,63	4	- -	-	- -	
18,05-03 П8=0087	=ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ=25ММ	М	7,00	0,19	1	- -	-	- -	
19,С152-495	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1;2ММ2	1000М	0,05	22,90	1	- -	-	- -	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	6	- -	-	- -	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	6				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	6				
	РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	ЭЛЕКТРОЧАСИФИКАЦИЯ								
20,Ц10-7180 К=1,05 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 12МАЯ 83Г 33-А	=ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	1,00	1,00	1	- - 1	1	- -	
21,Ц10-7242 К=1,05	=КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1,00	0,62	1	- -	-	- -	
22,Ц10-54-11	=ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ	100М	0,60	7,92	5	-	5	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ					5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	12	-	6	-
							6		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
23,17-03 П1-053		-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ ТИПА ВЧС1-М2ПВ24Р-300-323К	ШТ	1,00	11,91	12	-	-	-
							-		-
24,С152-496		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,06	15,10	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	14	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ							
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
25,ИН-Т ВНИИПИГАЗ ДОБЫЧА ПИСЬМО 430/5253 ОТ 31,07 83Г		-УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗИРУЮЩЕЕ ИУС	ШТ	1,00	140,00	140	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26,36-09 П1-0126	-РЕЗИСТОРЫ ТИПА МЛТ-0,25	ШТ	47,00	0,07	3	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	152	-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	143			
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	152			
	РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
27,Ц8-406-12	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО ФЕРМАМ КОЛОННАМ ИЛИ ДРУГИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	1,25	52,30	65	- 42	24	18 6
28,Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	100М	1,25	4,88	6	- 6	3	3 1
29,Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	100М	0,80	1,21	1	- 1	1	- -
30,Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	2,35	11,20	26	- 25	25	- -
31,Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	20,20	20	- 18	18	- -
32,Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	ШТ	47,00	0,45	21	- 19	19	- -
33,Ц10-7242 К=1,05	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	6,00	0,62	4	- 2	2	- -
34,Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	1,00	1,04	1	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35,Ц11-580-11		-РЕЗИСТОРЫ	ШТ	47,00	0,14	7	-	7	-
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	253	-	100	21
							121		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	151			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	83			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	253			
		РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
36,С113-16		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	М	125,00	0,31	39	-	-	-
							-		-
37,15-09 ТАБ127 СБОРНИК 6СТР45 К=1,1		-ПРОВОД МАРКИ ПРВПМ2,0,8	КМ	0,44	38,40	17	-	-	-
							-		-
38,2402-4002		-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТИПА ИП-104	ШТ	47,00	0,12	6	-	-	-
							-		-
39,24-05 АОП,22 П,1-1467		-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10	ШТ	1,00	4,08	4	-	-	-
							-		-
40,2405-1431		-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В-КТО-20ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79-	ШТ	28,00	1,07	30	-	-	-
							-		-
41,2405-1443		-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В-КПЛ-20ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79-	ШТ	1,00	1,99	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	104	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	98			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	104			
		РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ							
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ							
42.1602-20024	-ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ-ПГС-3ТУ 25-13-743-75--	КОМПЛ	1,00	41,00	41	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	44	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	41			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	44			
		РАЗДЕЛ 12. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
43,Ц10-116-3	-ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ	ШТ	1,00	7,21	7	-	7	-	
						7		-	
44,Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	0,30	7,92	2	-	2	-	
						2		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	17	-	9	-
							9		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		РАЗДЕЛ 13. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.С152-495		ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,03	22,90	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	1	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	720	-	151	25
							176		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	199			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	3			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	211			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	349			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	125			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	35			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	509			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

На приобретение и монтаж КТП-400-I0(6)/0,4-II3-80 ШУ3

Основание: чертежи № АЛ-I-ЭМ3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 4,63 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 4,42 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 5,79 руб.
I м2 общей площади здания 3,68 руб.
I м3 объема здания 0,58 руб.

№№ пп	№прейскурантов, УСН, расценок (ценника) др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	НОМЕНКЛАТУРА АРМ (ЭЛЕКТРОЗАВОДА	КТП-400-I0(6)/0,4-II3П-80У3	к-т	I,00	269I,00	269I	-/-	-	-/-
2	I505-I000I--3	Шкаф типа ШЛН-I	шт	I,00	I450,00	I450	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I			руб	4422	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	4I4I			
		Тара и упаковка			руб	62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	126			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	52			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4422			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
3,Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	ШТ	1,00	6,18	6	-	4	2	
							6		1
4,Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	ШТ	2,00	11,80	24	-	14	9	
							23		5
5,Ц8-90-4	-УСТАНОВКА АВТОМАТОВ В ШКАФАХ НИЗКОВОЛЬТНОГО РУ КТП,ТОК,А,ДО:1000	ШТ	10,00	6,46	65	-	32	9	
							41		5
6,Ц8-02-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3	ШТ	1,00	42,00	42	-	20	12	
							32		5
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	213	-	70	32
							102		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	137			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	60			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	213			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4635	-	70	32
							102		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4141			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	62			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	126			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	52			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4422			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	137			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	60			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	213			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

На приобретение и монтаж защитных и предупредительных средств по технике безопасности

Основание: чертежи № АЛ-I-ЭМ3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I5 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 0,I9 руб.
I м2 общей площади здания 0,I2 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	СБ57 ВНИИ ПРОЕКТ ЭЛЕКТРО МОНТАЖ КЦ8 П26	Плакаты предупредительные и запрещающие по технике безопасности	шт	4,00	0,93	4	-/-	-	-/-
2	I503-II03I-	Штанги изолирующие в комплекте с переносным заземлением для распредустройств ШЗП-IOУITУI6-538.232-74	шт	I,00	I2,00	I2	-/-	-	-/-
3	I7-0I ДОШ I П04-I44	Указатель высокого напряжения УВН-I0	шт	I,00	3,80	4	-/-	-	-/-
4	I70I-4080	Клещи электроизмерительные Ц90	шт	I,00	26,70	27	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5,17-01 ДОП1 П04-142		-УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УН-1	ШТ	1,00	2,35	2	-	-	-
6,24-05 П1-133 СПРАВ,6 К=1,122		-ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ ПЕРЕНОСНОЕ ПЗМ-2	ШТ	2,00	10,66	21	-	-	-
7,05-18 П8-267		-ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ГОСТ 20010-74	ПАРА	2,00	0,68	1	-	-	-
8,КАТАЛОГ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ БРИГАД СХТ СТР193		-БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПАРА	1,00	4,80	5	-	-	-
9,ТО ЖЕ СТР192		-ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПАРА	1,00	1,05	1	-	-	-
10,ТО ЖЕ СТР133		-ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ	ШТ	2,00	6,44	13	-	-	-
11,ТО ЖЕ СТР,153		-ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ	ШТ	2,00	0,98	2	-	-	-
12,05-18 П4-37		-ДОРОЖКА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	20,00	0,56	11	-	-	-
13,2402-3005		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ ОУ-5	ШТ	2,00	8,65	17	-	-	-
14,24-18-29 Ч1 П,04-062		-НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИН-3	КОМПЛ.	1,00	30,00	30	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	154	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	150			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	154			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	154	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	150			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	154			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-25

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на приобретение инструментов, производственных приспособлений и хозяйственного инвентаря

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,30 руб.
I м2 общей площади здания 0,19 руб.
I м3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Укрупненные показатели	Приобретение инструментов, производственных приспособлений и инвентаря из расчета 20 руб. на производственного рабочего 20xI,06=2I,20	рабочих	7	2I,20	-	-	I48	-	-	-
2	То же	Приобретение хозяйственного инвентаря из расчета I0 руб. на одного работающего	работающих	9	I0	-	-	90	-	-	-
		Итого:	руб					238			

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете I к типовому проекту на строительство корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

Ресурсы	Количество. Варианты: темп. -20°	темп. -30°	темп. -40°
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	II66,67	II66,67	II66,67
Заработная плата, руб.	624	624	624
Строительные машины, руб.	806	806	806
Надземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	I3269,26	I3356,74	I3448,83
Заработная плата, руб.	7630	7677	7727
Строительные машины, руб.	22I3	2232	2249
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.ч.	I4435,93	I4523,4I	I46I5,50
Заработная плата, руб.	8254	830I	835I
Строительные машины, руб.	30I9	3038	3055
Подземное хозяйство			
Затраты труда, чел.ч.	I6I0,75	I6I0,75	I6I0,75
Заработная плата, руб.	893	893	893
Строительные машины, руб.	23I	23I	23I

I	2	3	4
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.ч.	3624,77	3689,97	3805,4I
Заработная плата, руб.	2I4I	2I92	226I
Строительные машины, руб.	I83	I9I	I92
Монтажные работы			
Технологич: трубопроводы системы повторного использования воды от наружной мойки, подающая сеть			
Затраты труда, чел.ч.	I45	I45	I45
Заработная плата, руб.	77	77	77
Строительные машины, руб.	I0	I0	I0
Технологические трубопроводы системы повторного использования воды от наружной мойки, обратная сеть			
Затраты труда, чел.ч.	343	343	343
Заработная плата, руб.	I85	I85	I85
Строительные машины, руб.	I2	I2	I2
Технологические трубопроводы системы повторного использования краскосодержащих стоков, подающая сеть			
Затраты труда, чел.ч.	44	44	44
Заработная плата, руб.	22	22	22
Строительные машины, руб.	-	-	-

I	2	3	4
Технологические трубопроводы системы повторного использования краскосодержащих стоков, обратная сеть			
Затраты труда, чел.ч.	64	64	64
Заработная плата, руб.	32	32	32
Строительные машины, руб.	I	I	I
Технологическое оборудование и трубопроводы воздухоснабжения			
Затраты труда, чел.ч.	392	392	392
Заработная плата, руб.	247	247	247
Строительные машины, руб.	II	II	II
Технологические трубопроводы пароснабжения			
Затраты труда, чел.ч.	I03	I03	I03
Заработная плата, руб.	48	48	48
Строительные машины, руб.	3	3	3
Технологическое оборудование и трубопроводы пожаротушения			
Затраты труда, чел.ч.	447	447	447
Заработная плата, руб.	259	259	259
Строительные машины, руб.	29	29	29
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.ч.	I490	I490	I490
Заработная плата, руб.	872	872	872
Строительные машины, руб.	2I0	2I0	2I0

I	2	3	4
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел.ч.	I534	I534	I534
Заработная плата, руб.	932	932	932
Строительные машины, руб.	384	384	384
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.ч.	853	853	853
Заработная плата, руб.	485	485	485
Строительные машины, руб.	4I2	4I2	4I2
Автоматизация			
Затраты труда, чел.ч.	360	360	360
Заработная плата, руб.	207	207	207
Строительные машины, руб.	49	49	49
К Т П			
Затраты труда, чел.ч.	I3I	I3I	I3I
Заработная плата, руб.	70	70	70
Строительные машины, руб.	32	32	32
Прочие работы			
Связь и сигнализация			
Затраты труда, чел.ч.	286	286	286
Заработная плата, руб.	I5I	I5I	I5I
Строительные машины, руб.	25	25	25
Всего			
Затраты труда, чел.ч.	25863,45	260I6,I3	26223,66
Заработная плата, руб.	I4875	I4973	I5092
Строительные машины, руб.	46II	4638	4656

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г.Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать: 9 " XI 1987г.
Заказ Т-2788 Тираж 330

gost.e-ecolog.ru