ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-16.86

Корпус механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

Альбом УШ

СМЕТЫ

Часть I

Стр. I....I60

9510/08

цена 6-12

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-16.86

Корпус механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

Альбом УШ

С М Е Т Ы

Стоимость:		
Общая	-	252,33 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	-	I96,4I тыс.руб.
I куб.м. здания	-	24,55 руб.
I автомобиля	-	3I5,4I руб.

Разработан проектным институтом "Типропромсельстрой"

Рабочий проект утвержден и введен в действие Госкомсельхозтехникой СССР Заключение № 67-85 от 04.I2.85 г.

Главный инженер института С.А.Шестернев

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

СОДЕРЖАНИЕ

	Наименование проектных материалов	№№ страниц
	Пояснительная записка	4
I	Объектная смета № I корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей	5-7
I-I	Общестроительные работы	8-71
I-2	Подземное хозяйство	72-82
I-3	Водопровод хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный	83-86
I-4	Горячее водоснабжение	87-89
I-5	Канализация бытовая	90-92
I-6	Водосток	93-95
I-7	Отопление	96-107
I-8	Теплоснабжение установок ПI-П9, УI,У2	108-122
I-9	Тепловой пункт	123-140
I-I0	Вентиляция	141-202
I-II	Технологические трубопроводы системы повторного использования воды от наружной мойки, подающая сеть	203-204
I-I2	То же, обратная сеть	205-206
I-I3	Технологические трубопроводы системы повторного использования краскосодержащих стоков, подающая сеть	207-208
I-I4	То же, обратная сеть	209-210
I-I5	Технологическое оборудование и трубопроводы воздухоснабжения	211-216
I-I6	Технологические трубопроводы пароснабжения	217-220
I-I7	Технологическое оборудование и трубопроводы пожаротушения	221-226
I-I8	Технологическое оборудование	227-231
I-I9	Силовое электрооборудование	232-280
I-20	Электроосвещение	281-290
I-2I	Автоматизация	291-297
I-22	Связь и сигнализация	298-306
I-23	КТП-400-I0(6)/0,4-II3-80 ПУЗ	307-308
I-24	Защитные и предупредительные средства по технике безопасности	309-311
I-25	Инструменты, производственные приспособления и хозяйственный инвентарь	312
	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей	313-314

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему типовому проекту составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I/I-1984г., в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982г.

Стоимость оборудования исчислена по действующим прейскурантам Государственного комитета цен Совета Министров СССР, введенным в действие с I января 1982г.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы для I территориального района (подрайон I);
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование;
- сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I,II,III,У;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия и сборники единичных расценок на общестроительные работы для типовых проектов (для Московской области).

Накладные расходы приняты в размерах:

на общестроительные работы 16,5%

на металлоконструкции 8,6%

на внутренние санитарно-технические работы 13,3%

на санитарно-техническое оборудование - 80% от основной зарплаты;

на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.1983г. № 249.

Плановые накопления учтены в размере 8%

К стоимости оборудования по оптовым ценам для I территориального района в сметах учтены:

запасные части 2%

тара и упаковка для электрооборудования - 1,5%

тара и упаковка для остального вида оборудования - 1%

транспортные расходы 3%

комплектация - 1% для электромонтажного оборудования
- 0,7% для остального вида оборудования

заготовительно-складские расходы 1,2%

По конструктивным решениям сметы составлены из условия применения проекта в районах с наружной температурой - 30°. Кроме основных, принятых в сметах конструктивных решений, приложены сметы для температурных вариантов проекта на Т= -20°, -40°.

При привязке типового проекта к конкретным местным условиям строительства в сметной документации приводятся показатели нормативной условно-чистой продукции, в связи с этим заполняются графы 9-11 объектной сметы , графы 7,8, 10, 11, 12 локальной сметы.

Общая стоимость определилась в сумме 252,33 тыс.руб.

Примечание: Сметы выполнены с применением ЭВМ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

Сметная стоимость 252,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
I автомобиль 315,41 руб.
I м2 общей площади здания 200,74 руб.
I м3 объема здания 31,54 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования и мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I25,03	-	0,62	-	I25,65	-	-	-	м3	8000	I5,70
2	I-2	Подземное хозяйство	II,48	-	-	-	II,48	-	-	-	"	"	I,43
3	I-3	Водопровод хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный	I,47	-	-	-	I,47	-	-	-	"	"	0,I8
4	I-4	Горячее водоснабжение	0,I3	-	-	-	0,I3	-	-	-	"	"	0,0I
5	I-5	Канализация бытовая	0,73	-	-	-	0,73	-	-	-	"	"	0,08
6	I-6	Водосток	0,5I	-	-	-	0,5I	-	-	-	"	"	0,05
7	I-7	Отопление	2,63	-	-	-	2,63	-	-	-	"	"	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	I-8	Теплоснабжение установок III-II9, УI, У2	2,06	0,04	0,72	-	2,82	-	-	-	м3	8000	0,35
9	I-9	Тепловой пункт	2,22	-	-	-	2,22	-	-	-	"	"	0,28
I0	I-I0	Вентиляция	28,03	0,05	0,06	-	28,I4	-	-	-	"	"	3,5I
II	I-II	Технологические трубопроводы системы повторного использования воды от наружной мойки, подающая сеть	0,05	0,8I	-	-	0,86	-	-	-	"	"	0,I0
I2	I-I2	То же, обратная сеть	0,I9	0,59	-	-	0,78	-	-	-	"	"	0,09
I3	I-I3	Технологические трубопроводы системы повторного использования краскосодержащих стоков, подающая сеть	0,0I	0,07	-	-	0,08	-	-	-	м3	8000	0,0I
I4	I-I4	То же, обратная сеть	0,03	0,03	-	-	0,06	-	-	-	"	"	-
I5	I-I5	Технологическое оборудование и трубопроводы воздухоснабжения	0,09	0,87	8,9I	-	9,87	-	-	-	"	"	I,23
I6	I-I6	Технологические трубопроводы пароснабжения	-	0,04	0,I8	-	0,22	-	-	-	"	"	0,03
I7	I-I7	Технологическое оборудование и трубопроводы пожаротушения	0,03	I,53	I,5I	-	3,07	-	-	-	"	"	0,38
I8	I-I8	Технологическое оборудование	0,0I	2,I2	34,65	-	36,78	-	-	-	"	"	4,60
I9	I-I9	Силовое электрооборудование	0,0I	5,52	3,37	-	8,90	-	-	-	"	"	I,I0
20	I-20	Электроосвещение	-	8,47	0,I9	-	8,66	-	-	-	"	"	I,20
2I	I-2I	Автоматизация	-	0,84	0,69	-	I,53	-	-	-	"	"	0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
22	I-22	Связь и сигнализация	-	0,5I	0,2I	-	0,72	-	-	-	м3	8000	0,08
23	I-23	КТП-400-I0(6)/0,4-II3-80ПУ3	-	0,2I	4,42	-	4,63	-	-	-	"	"	0,58
24	I-24	Защитные и предупредительные средства по технике безопасности	-	-	0,I5	-	0,I5	-	-	-	"	"	0,0I
25	I-25	Инструменты производственные приспособления и хозяйственный инвентарь	-	-	0,I5	0,09	0,24	-	-	-	"	"	0,03
		Итого:	I74,7I	2I,70	55,83	0,09	252,33	-	-	-	"	"	3I,54

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на общестроительные работы

Основание: Ал.II API-I5, KEI-4, I7-23
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I25,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль I57,06 руб.
I м2 общей площади здания 99,96 руб.
I м3 объема здания I5,7I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		Раздел I. Земляные работы							
I	EI-230 ЭСН29-I Т.Ч. П.I.II	Срезка растительного грунта на толщину I5см бульдозером с перемещением до 50м	I000м3	0,I8	37,I8	7	-/6	-	6/2
2	EI-237 ЭСН29-8 Т.Ч. П.I.II К=4	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230	I000м3	0,I8	I2I,88	22	-/22	-	22/8
3	EI-I68 ЭСН22-7 Т.Ч. П.I.II	Погрузка растительного грунта экскаватором емкостью ковша 0,65м3 на автомобили	I000м3	0,I8	I04,23	I9	-/I9	I	I8/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4,	С310-1	ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	Т	215,00	0,29	62	-	-	-
							-		-
		ОБЪЕМ:179,1;2							
5,	Е1-194 ЭСН25-1 Т,Ч, П,1;11	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,18	11,63	2	-	-	2
							2		1
6,	Е1-50 ЭСН11-8 Т,Ч, П,1,11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ С ОТКОСАМИ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65М3 В ОТВАЛ	1000М3	0,80	97,51	78	-	3	75
							78		30
7,	Е1-960 ЭСН80-2 Т,Ч, П,3,67	ДОБОР ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ	100М3	0,34	89,40	30	-	30	-
							30		-
8,	Е1-231 ЭСН29-2 Т,Ч, П,1,11 Т,Ч, П,3,68	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50ММ	1000М3	0,83	38,15	32	-	-	32
							32		11
9,	Е1-238 ЭСН29-9 Т,Ч, П,1,11 К=4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231	1000М3	0,83	142,12	118	-	-	118
							118		41
10,	Е1-169 ЭСН22-8 Т,Ч, П,1,11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ С ОТКОСАМИ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ	1000М3	1,13	128,01	145	-	6	139
							145		55
11,	С310-1	ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	Т	2041,00	0,29	592	-	-	-
							-		-
		ОБЪЕМ:1134,1,8							
12,	Е1-195 ЭСН25-2 Т,Ч, П,1,11	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	1,13	14,33	16	-	2	15
							17		5
13,	Е1-231 ЭСН29-2 Т,Ч, П,1,11 Т,Ч, П,3,68	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ДЛЯ ЗАСЫПКИ	1000М3	0,83	34,68	29	-	-	29
							29		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14,	Е1-238 ЭСН29-9 Т,Ч, П,1,11 К=4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231	1000М3	0,83	142,12	118	- 118	- -	118 41
15,	Е1-257 ЭСН31-2 Т,Ч, П,1,11	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЗА СТЕНЫ ФУНДАМЕНТОВ БУЛЬДОЗЕРОМ	1000М3	0,07	20,79	1	- 2	- -	2 1
16,	Е1-1185 ЭСН118-11	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	100М3	0,72	11,60	8	- 8	5 -	3 2
17,	Е1-968 ЭСН81-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ	100М3	0,18	46,00	8	- 8	8 -	- -
18,	Е1-257 ЭСН31-2 Т,Ч, П,1,11	ПОДСЫПКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 20М	1000М3	0,59	20,79	12	- 12	- -	12 4
19,	Е1-268 ЭСН31-13 Т,Ч, П,1,11 К=3	ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАСЦЕНКЕ НОМЕР 257	1000М3	0,59	35,64	21	- 21	- -	21 7
20,	Е1-1185 ЭСН118-11	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100М3	5,92	11,60	69	- 69	44 -	25 16
21,	Е1-968 ЭСН81-2	ПОДСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПОД ПОЛЫ ВРУЧНУЮ	100М3	1,68	46,00	68	- 68	68 -	- -
22,	Е1-188 ЭСН24-1	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ	1000М3	0,18	4,63	1	- 1	- -	1 -
23,	Е1-189 ЭСН24-2	РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 2 ГРУППЫ	1000М3	1,13	5,10	6	- 4	- -	4 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1841	- 509	167 -	642 242

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1466			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	239			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	138			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1841			
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ							
24,Е6-1 ЭСН1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	19,98	27,40	547	- 20	14	6 2	
25,Е6-5 ЭСН1-5 СЦМ П,1-16 П,1-17	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М150 ОБЪЕМОМ ДО 3М3	М3	69,04	37,88	2615	- 291	251	40 12	
	ЦЕНА:38,9-(28,2-27,2),1,015								
26,С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,75	270,00	203	- -	-	- -	
27,С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	1,07	278,00	297	- -	-	- -	
28,Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,04	441,00	18	- 5	5	- -	
29,Е6-84 ЭСН9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,08	355,00	28	- 3	3	- -	
30,Е6-20 ЭСН1-20 СЦМ П,1-4 П,1-3	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	34,97	32,52	1137	- 81	54	27 8	
	ЦЕНА:31,7-(26,6-25,8),1,02								
31,Е6-2 ЭСН1-2 СЦМ П,1-4 П,1-3	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК И ПОДБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М150	М3	11,04	36,72	405	- 31	27	4 1	
	ЦЕНА:35,90-(26,6-25,8),1,02								
32,Е7-15 ЭСН1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	32,00	6,50	208	- 173	87	86 31	
33,СЦМ П,9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	9,36	67,90	636	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34,	СЦМ П,9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	4,80	67,50	324	-	-	-
35,	СЦМ П,9-352	ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	4,50	69,14	311	-	-	-
36,	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3,1П1	ЦЕНА:67,50+0,82:2 СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	ТН	0,52	229,00	119	-	-	-
37,	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3,1П,3	ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	ТН	0,74	250,00	185	-	-	-
38,	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3,1П,13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,09	413,00	37	-	-	-
39,	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3,1П18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	ТН	0,09	178,00	16	-	-	-
40,	Е8-13 ЭСН6-1	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,83	86,50	72	- 17	16	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	9007	- 621	457	104 54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	7158			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1162			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	667			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	9007			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			Руб	10848	- 1430	624	806 296
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	8622			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1421			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	805			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	10848			
		Б, НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС							
41,Е7-33 ЭСНз-3		=УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 5Т	ШТ	12,00	12,70	152	= 111	45	66 26
42,СЦМ,9-5 Т,Ч. П,3,10 ТАБЛ,3,3		=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН,ИЗ БЕТОНА М200,МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	9,84	78,96	777	= =	=	=
		ЦЕНА;80,6=0,82,2							
43,СЦМ ТЕХ,ЧАСТЬ П,3,9 ТАБЛ,3=1 П,1		=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А=1	Т	0,15	229,00	36	= =	=	= =
44,СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,3		=ТО ЖЕ,КЛАССА А=3	Т	0,97	250,00	243	= =	=	= =
45,СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,13		=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,23	413,00	95	= =	=	= =
46,СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,13		=СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,08	413,00	33	= =	=	= =
47,СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,18		=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,31	178,00	55	= =	=	= =
48,Е7-73 ЭСН 6=1=1,8		=УСТАНОВКА КОЛОНН ФАХВЕРКОВЫХ МАССОЙ ДО 2Т	ШТ	7,00	9,53	67	= 42	29	13 5
49,СЦМ,9-5 Т,Ч,		=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ	М3	5,54	78,96	437	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,3,10 ТАБЛ,3,3	БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3					-		-
		ЦЕНА;80,6=0,82,2							
50	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ3=1 П,1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А=1	Т	0,02	229,00	5	-	-	-
51	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,3	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А=3	Т	0,34	250,00	85	-	-	-
52	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,3	=ТО ЖЕ,ВР=1	Т	0,03	321,00	10	-	-	-
53	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,13	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,35	413,00	145	-	-	-
54	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,35	178,00	62	-	-	-
55	Е7-32 ЭСН3-2	=УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	ШТ	12,00	10,60	127	- 86	36	30 18
56	СЦМ,9=5	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН КРАЙНИХ РЯДОВ ИЗ БЕТОНА М300,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО12М,МАССОЙ ДО5Т	М3	9,84	80,60	793	-	-	-
57	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А=1	Т	0,12	229,00	27	-	-	-
58	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,3	=ТО ЖЕ,А=3	Т	0,97	250,00	243	-	-	-
59	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,13	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,10	413,00	41	-	-	-
60	СЦМ Т,Ч,3,9	=СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,15	413,00	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ.3=1 П,13						-		-
61	СЦМ Т,Ч, ТАБЛ,3=1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,25	178,00	45	-	-	-
62	Е7=126 ЭСН7=3	=УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК	ШТ	18,00	17,30	311	- 301	143	158 58
63	СЦМ.8=40 Т,Ч.3,10 ТАБЛ,3,3	=СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М500,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3,МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ОТ 9 ДО 12М	М3	33,48	82,06	2747	-	-	-
		ЦЕНА;78,8=1,63,2							
64	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,6	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А=5	Т	1,31	260,00	341	-	-	-
65	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,3	=ТО ЖЕ,А=3	Т	1,17	250,00	292	-	-	-
66	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,1	=ТО ЖЕ,А=1	Т	0,17	229,00	39	-	-	-
67	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,6	=ТО ЖЕ,ВР=1	Т	0,46	321,00	148	-	-	-
68	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,13	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,22	413,00	91	-	-	-
69	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3=1 П,13	=ТО ЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	Т	0,43	413,00	178	-	-	-
70	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ3=1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,65	178,00	116	-	-	-
71	Е9=33 ЭСН6=10	=УСТАНОВКА СТОЕК И НАСАДОК ФАХВЕРКА	Т	3,49	43,00	150	- 107	44	63 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72,С121-1785		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК И НАСАДОК	Т	3,49	259,00	904	- - -	-	- - -
73,Е7-291 ЭСН17-7		-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,26	342,00	89	- 6 -	6	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	11163	- 653	303	350 128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7390			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1300			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	736			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9926			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1054			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	91			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	92			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1237			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
74,Е7-247 ЭСН14-1		- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	62,00	16,30	1011	- 606	251	355 128
75,Е7-249 ЭСН14-2		-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	ШТ	18,00	19,40	349	- 225	89	136 49
76,Е7-261 ЭСН14-8		-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	38,00	11,30	429	- 280	127	153 55
77,СЦМ8-331 06-08 ПРИМЕЧ СТР,55 ПРИЛОЖ,2 СТР127 П,2,6		-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 900КГ/М3 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН И ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫХ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 30СМ И С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 7КГ/М2	М2	19,36	19,98	387	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:17,3*14,7*0,08*1,02*1,48							
78,СЦМ8-332 06-08 ПРИМЕЧ		-ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 7,1-10КГ/М2	М2	42,08	21,49	904	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТР55 ПРИЛОЖ,2 СТР127 П,2,Б								
79,	СЦМ8-333 06-08 ПРИМЕЧ СТР55 ПРИЛОЖ,2 СТР127 П,2,Б	ЦЕНА:18,7*16,0,08,1,02*1,48 -ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 10,1-13КГ/М2	М2	10,04	22,13	222	- - -	-	- - -
80,	СЦМ8-351 06-08 ПРИМЕЧ СТР55 ПРИЛОЖ2 СТР127 П,2Б	ЦЕНА:19,3*16,6,0,08,1,02*1,48 -ТОЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 7КГ/М2	М2	430,41	20,58	8858	- - -	-	- - -
81,	СЦМ8-352 06-08 ПРИМЕЧ СТР55 ПРИЛОЖ,2 СТР127 П,2Б	ЦЕНА:17,9*14,7,0,08,1,02*1,48 -ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 7,1-10КГ/М2	М2	177,26	21,99	3898	- - -	-	- - -
82,	Е7-709 ЭСН51-9	ЦЕНА:19,2*16,0,08,1,02*1,48 -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И ВОРОТ МАСТИКОЙ	100М	3,02	88,00	266	- 94	31	63 19
83,	Е7-712 ЭСН51-12	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100М	3,71	13,40	50	- 41	41	- -
84,	Е7-714 ЭСН51-14	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ ШВОВ	100М	3,71	4,85	18	- 18	17	1 -
85,	СЦМ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ 100	М3	0,07	24,40	2	- -	-	- -
86,	Е7-288 ЭСН17-6	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,40	328,00	131	- 14	11	3 1
87,	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,18	342,00	62	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
88.	СЦМ Т.Ч.3.9 ТАБЛ.3-1 П.18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,35	178,00	240	-	-	-
							-		-
89.	Е8-30 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	35,99	34,20	1231	-	80	30
							110		9
90.	Е8-31 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	24,04	33,90	815	-	52	15
							67		4
91.	Е7-445 ЭСН 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	62,00	0,23	14	-	5	10
							15		4
92.	СЦМ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ 100	М3	0,16	24,40	4	-	-	-
							-		-
93.	СЦМ-869	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР3-22.12.14	ШТ	8,00	3,07	25	-	-	-
							-		-
94.	СЦМ-867	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР2-15.12.14	ШТ	7,00	2,12	15	-	-	-
							-		-
95.	СЦМ-868	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР3-19.12.14	ШТ	4,00	2,23	9	-	-	-
							-		-
96.	СЦМ-870	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР3-24-12.14	ШТ	4,00	3,12	12	-	-	-
							-		-
97.	СЦМ866	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР1-12.12.14	ШТ	25,00	1,47	36	-	-	-
							-		-
98.	СЦМ879	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР38-15.12.22У	ШТ	4,00	3,45	14	-	-	-
							-		-
99.	СЦМ865	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР1-12.12.6	ШТ	10,00	0,85	9	-	-	-
							-		-
100.	Е8-189 ЭСН22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	0,60	42,20	25	-	15	-
							15		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101,	Е8-36 ЭСН5-4	КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4-Х М	М3	65,61	34,30	2250	- 191	138	53 16
102,	Е8-37 ЭСН5-4	ТО ЖЕ,ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	289,19	34,00	9832	- 769	590	179 52
103,	Е8-194 ЭСН22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,52	71,10	37	- 21	21	- -
104,	Е8-194 ЭСН22-6	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 10М	100М2ГП	1,19	71,10	85	- 50	49	1 -
105,	Е8-195 ЭСН22-7	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	100М2ГП	1,19	44,60	53	- 35	35	- -
106,	Е7-291 ЭСН17-7	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ В КЛАДКЕ СТЕН	Т	0,16	342,00	55	- 3	3	- -
107,	Е7-291 ЭСН17-7	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,01	342,00	3	- -	-	- -
108,	Е8-59 ЭСН7-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН	Т	0,02	421,00	8	- 1	1	- -
109,	Е6-84 ЭСН9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,09	355,00	32	- 3	3	- -
110,	Е9-122 ЭСН17-5	УССТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК В СТЕНАХ	Т	0,18	50,20	9	- 5	4	1 -
111,	С121-1973	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РЕШЕТОК	Т	0,18	664,00	84	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	39602	- 2567	1567	1000 337

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 31391

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 5178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2924			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	39493			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	93			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	109			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ							
112,Е7-235 ЭСН 13-9-1,8		МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 5Т	ШТ	25,00	16,80	420	- 103	72	31 11
113,СЦМ, П,8-420		СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА,ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 3500КГС/М2	М2	50,00	11,80	590	-	-	-
114,СЦМ П,8-418		ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2300КГС/М2	М2	141,00	10,40	1466	-	-	-
115,СЦМ П,8-432		ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ И С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 875КГС/М2	М2	24,75	9,65	239	-	-	-
116,СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3-1 П,18		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,22	178,00	39	-	-	-
117,Е7-653 ЭСН 47-11-1,8		УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	ШТ	41,00	0,72	30	- 29	24	5 2
118,СЦМ П,2-4		СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	М3	1,14	24,40	28	-	-	-
119,СЦМ П,9-96		СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,50	62,70	31	-	-	-
120,СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3-1		СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	КГ	4,16	0,23	1	-	-	-
121,СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3-1 П,3		СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	0,02	250,00	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122,	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3-1 П,13	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	413,00	8	-	-	-
123,	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,02	178,00	4	-	-	-
124,	Е6-183 ЭСН16-11	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,41	49,00	69	- 8	7	1 -
125,	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	338,00	7	-	-	-
126,	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,07	325,00	23	-	-	-
127,	ПР-НТ 06-14-01 ТАБЛ,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1 ДИАМЕТРОМ 4ММ	Т	0,01	469,00	5	-	-	-
128,	ПР-НТ 06-14-01 П,3 ТАБЛ,2	283+168+(325-307) -ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 5ММ	Т	0,01	427,00	4	-	-	-
129,	Е12-286 ЭСН9-3	283+126+(325-307) -УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ТАМБУРА ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0,03	17,30	1	- 1	1	-
130,	С111-325	-СТОИМОСТЬ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ	М3	0,35	26,60	9	-	-	-
131,	Е9-94 ЭСН12-1	ОБЪЕМ3/43,1;03,0;1 -УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ	Т	0,01	29,20	1	-	-	-
132,	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,01	213,00	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	3750	- 141	104	37 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2979			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	491			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	277			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3767			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ							
133,Е7-183 ЭСН11-6	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	48,00	8,02	385	- 218	80	138 50
134,СЦМ П,8-120	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ 6М,ШИРИНОЙ 3М,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 470КГ/М2	М2	378,00	5,62	2124	-	-	-
135,СЦМ П,8-121	-ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730КГ/М2	М2	360,00	6,18	2225	-	-	-
136,СЦМ Т,Ч. П,3,9 ТАБ,3-1 П,13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,12	413,00	50	-	-	-
137,СЦМ Т,Ч. П,3,9 ТАБ 3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,12	178,00	21	-	-	-
138,СЦМ Т,Ч. П,3,9 Т,3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,39	178,00	69	-	-	-
139,СЦМ П,8-151	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400 И 700ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГ/М2	М2	72,00	7,00	504	-	-	-
140,СЦМ П,8-152	-ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730 КГ/М2	М2	18,00	7,73	139	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141.	СЦМ П,8-157	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ 1000ММ, ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 580КГ/М2	М2	36,00	7,92	285	-	-	-
142.	СЦМ Т,Ч. П,3,9 Т,3-1 П,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,11	178,00	20	-	-	-
143.	Е7-177 ЭСН11-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ Г	6,00	5,70	34	- 18	7	11 4
144.	СЦМ П,8-140	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ ДО 2М С ОТВЕРСТИЕМ 600ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГ/М2	М2	18,00	7,17	129	-	-	-
145.	СЦМ П,8-141	ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2	М2	18,00	7,63	134	-	-	-
146.	СЦМ П,8-145	ТО ЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ И РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 600КГ/М2	М2	18,00	7,39	133	-	-	-
147.	СЦМ Т,Ч. П,3,9 Т,3-1 П,13	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,01	413,00	4	-	-	-
148.	СЦМ Т,Ч. П,3,9 Т,3-1П,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,01	178,00	2	-	-	-
149.	СЦМ Т,Ч. П,3,9 Т,3-1П,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,07	178,00	12	-	-	-
150.	Е7-183 ЭСН11-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 ДЛЯ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ	ШТ	6,00	8,02	48	- 27	10	17 6
151.	СЦМ П,8-120	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 410КГ/М2	М2	108,00	5,62	607	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152.	СЦМ Т,Ч, П,3=9 Т,3=1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,06	178,00	11	-	-	-
153.	СЦМ П,9=331	=УТЕПЛИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 115ММ	М3	71,29	30,40	2167	-	-	-
154.	СЦМ П,9=326	=ТО ЖЕ ИЗ ПЕРЛИТОБИТУМА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 250КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 110ММ	М3	17,90	28,70	514	-	-	-
155.	СЦМ ПРИЛОЖ,2 ТАБ 5 ПРИМЕЧ,	=ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА(ПРОКЛАДНАЯ)	М2	814,20	0,14	114	-	-	-
156.	С111=377	ЦЕНА;0,61=0,47 =РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С=РМ	М2	822,34	0,46	378	-	-	-
157.	СЦМ ПРИЛОЖ,2 ТАБ 3	ОБЪЕМ814;2,1;01 =ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	855,00	0,61	522	-	-	-
158.	С111=377	=РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С=РМ	М2	863,55	0,46	397	-	-	-
159.	СЦМ ПРИЛОЖ,2 ТАБ 5	ОБЪЕМ855,1;01 =ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ОКЛЕЕЧНАЯ	М2	180,00	0,61	110	-	-	-
160.	С111=377	=РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С=РМ	М2	181,80	0,46	84	-	-	-
161.	Е12=287 ЭСН9=4	ОБЪЕМ180,1;01 =УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ НА УЧАСТКЕ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 115ММ	М3	12,42	35,20	437	- 23	16	7 2
162.	Е12=287 ЭСН9=4	=УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ ПЛИТ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	14,04	35,20	494	- 25	18	7 2
163.	Е12=289 ЭСН9=6	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	2,47	49,90	124	-	26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							29		1
164.	Е12-309 ЭСН13-3	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	Т00М2	1,98	36,50	72	-	9	1
							10		-
165.	Е7-209 ЭСН12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	17,00	2,43	41	-	17	17
							34		6
166.	СЦМ П,8-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,80	90,20	72	-	-	-
							-		-
167.	СЦМ П,8-237	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	0,84	75,90	64	-	-	-
							-		-
168.	СЦМ Т,Ч.П,3.9 Т,3,1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	ТН	0,05	229,00	11	-	-	-
							-		-
169.	СЦМ Т,Ч.П,3.9 Т,3,1 П6	-ТО ЖЕ,КЛАССА В-1	ТН	0,04	321,00	13	-	-	-
							-		-
170.	СЦМ Т,Ч.П,3.9 Т,3,1 П13	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЯ	ТН	0,10	413,00	41	-	-	-
							-		-
171.	СЦМ Т,Ч.П,3.9 Т,3,1П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЯ	ТН	0,10	178,00	18	-	-	-
							-		-
172.	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,53	342,00	181	-	11	-
							11		-
173.	СЦМ Т,Ч.П,3.9 Т,3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	ТН	0,53	178,00	94	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	16215	-	194	201
							395		71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	12884		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	2129		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	1202		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	16215		
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ							
174,Е12-1 ЭСН1-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ СКАТНОЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗ 1 СЛОЯ (ВЕРХНЕГО) СТЕКЛОРУБЕРОИДА МАРКИ С-РМ И 2-Х СЛОЕВ (НИЖНИХ) РУБЕРОИДА МАРКИ РПП-350Б С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ ВТОПЛЕННОГО В БИТУМНУЮ МАСТИКУ	100М2	11,20	330,00	3696	- 594	475	119 36
175,С111-371 К=2	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА ПОДКЛАДОЧНОГО МАРКИ РПП-350Б	М2	1400,00	0,38	532	- -	-	-
	ЦЕНА 0,19,2 ОБЬЕМ 1120,1,25							
176,С111-377 К=2	-ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ ДВУХ СЛОЕВ СТЕКЛОРУБЕРОИДА МАРКИ С-РМ	М2 -	1400,00	0,92 -	1288	- -	-	-
	ЦЕНА 0,46,2 ОБЬЕМ1120,1,25							
177,Е6-86 ЭСН9-10	-УКЛАДКА СТАЛЬНОЙ СЕТКИ	Т	0,17	15,30	3	- 1	1	- -
178,С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,17	392,00	67	- -	-	- -
179,Е12-271 ЭСН6-4	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ВОЛНИСТОГО ПРОФИЛЯ УСИЛЕННЫХ-	100М2	1,08	207,00	224	- 30	27	3 1
180,Е12-288 ЭСН9-5	-ЗАСЫПКА ВОЛН КЕРАМЗИТОМ	М3	5,40	17,90	97	- 12	6	6 2
181,Е12-299 ЭСН10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	1,08	51,60	56	- 9	8	1 -
182,Е6-1 ЭСН1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО БОРТИКА ИЗ БЕТОНА М-50	М3	0,56	27,40	15	- -	-	- -
183,Е10-28 ЭСН4-1	-УСТОРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ	М3	5,05	110,00	555	-	65	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							72		2
184,	Е12-280 ЭСН8-5	Обделка бетонного бортика оцинкованной кровельной сталью	100м2	0,05	192,00	10	-	2	-
185,	Е6-1 ЭСН1-1	Заделка стыков монолитным бетоном М-50	м3	1,44	27,40	39	- 1	1	-
186,	Е12-280 ЭСН8-5	Устройство парапетов из оцинкованной кровельной стали	100м2	0,67	192,00	129	- 31	31	-
187,	Е12-277 ЭСН8-2	Устройство обрамления на фасадах	100м2	10,92	6,43	103	- 25	25	-
188,	Е6-86 ЭСН9-10	Укладка молниеприемной сетки и токоотводов	т	0,10	15,30	2	- 1	1	-
189,	С124-43	Стоимость молниеприемной сетки и токоотводов	т	0,10	392,00	39	- -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	5384	- 778	642	136 41

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 4279
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 706
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 399
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 5384

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ

190,	Е9-33 ЭСН4-10	Монтаж консольных сетчатых стальных перегородок	т	0,27	43,00	12	- 8	3	5 2
191,	С121-1781	Стоимость металлоконструкции перегородок	т	0,27	250,00	68	- -	-	-
192,	Е26-50 ЭСН10-5	Натягивание металлической сетки	м2	36,59	1,30	48	- 2	2	-
193,	Е9-33	Монтаж дверных сетчатых створок	т	0,07	43,00	3	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН4-18						2		-
194	С121-1761	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СТВОРОК	Т	0,07	250,00	18	-	-	-
							-		-
195	Е26-30 ЭСН10-5	-НАТЯГИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	М2	3,14	1,30	4	- -	-	- -
196	Е8-43 ЭСН5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,51	496,00	749	- 123	112	11 3
197	Е26-35 ЭСН8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	1,05	35,50	37	- 14	13	1 -
198	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1,23	43,60	54	- -	-	- -
		ОБЪЕМ=1,05*0,98/1,2							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	1241	- 169	131	18 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	892			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	148			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	82			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1122			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	101			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	119			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ							
		ТИП1							
199	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4,61	43,30	199	- 20	16	4 1
200	Е11-11 ЭСН1-11 СЦНП;1-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М200	М3	46,07	31,24	1439	- 75	75	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СЦМП,1-17								
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3)*1,02							
201,Е11-55		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	4,61	70,00	322	-	46	4
	ЭСН8-1						30		1
202,Е11-71		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ	100М2	4,61	628,00	2893	-	456	10
	ЭСН11-5	20ММ БЕЗ РИСУНКА					466		3
		ТИП1А							
203,Е11-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,62	43,30	70	-	6	1
	ЭСН1-2						7		-
204,Е11-11		-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА	М3	16,16	31,24	505	-	26	-
	ЭСН1-11	М200							
	СЦМП,1-17						26		-
	СЦМП,1-15								
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3),1,02							
205,Е11-55		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,62	70,00	113	-	16	1
	ЭСН8-1						17		-
206,Е13-225		-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ	М2	161,60	1,83	296	-	136	34
	ЭСН25-1	ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ					170		10
207,Е13-226		-ДОБАВИТЬ К РАСЦЕНКЕ 13-225 НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ	М2	161,60	0,69	112	-	48	2
	ЭСН25-2	СЛОЙ					30		-
208,Е11-71		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ	100М2	1,62	628,00	1015	-	160	4
	ЭСН11-5	20ММ БЕЗ РИСУНКА					164		1
		ТИП2							
209,Е11-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,19	43,30	52	-	4	1
	ЭСН1-2						5		-
210,Е11-11		-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА	М3	11,92	31,24	372	-	19	-
	ЭСН1-11	М200 ТОЛЩИНОЙ 0,1М							
	СЦМП,1-15						19		-
	СЦМП,1-17								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:29,3*(28,2-26,3),1,02							
211.	Е11-69 ЭСН11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,19	84,70	101	- 19	18	1 -
		ТИП3							
212.	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,83	43,30	79	- 9	7	2 1
213.	Е11-11 ЭСН1-11 СЦМП;1-15 СЦМП;1-17	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	18,35	31,24	573	- 30	30	- -
		ЦЕНА:29,3*(28,2-26,3),1,02							
214.	Е11-135 ЭСН20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,83	417,00	765	- 121	113	8 2
		ТИП 3А							
215.	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,05	43,30	2	- -	-	- -
216.	Е11-11 ЭСН1-11 СЦМП;1-15 СЦМП;1-17	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	0,52	31,24	16	- 1	1	- -
		ЦЕНА:29,3*(28,2-26,3),1,02							
217.	Е13-225 ЭСН25-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	5,24	1,83	10	- 5	4	1 -
218.	Е13-226 ЭСН25-2	-ДОБАВИТЬ К РАСЦЕНКЕ 13-225 НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2	5,24	0,69	4	- 2	2	- -
219.	Е11-135 ЭСН20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,05	417,00	22	- 3	3	- -
		ТИП 4							
220.	Е11-53 ЭСН7-6	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	1,24	85,00	158	- 11	8	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221,	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100М2	1,86	70,00	130	-	18	2
	ЭСН8-1						20		1
222,	Е11-56	-ДОБАВИТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55 НА КАЖДЫЕ 5ММ	100М2	1,86	54,40	101	-	1	2
	ЭСН8-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ							
	К=4						3		1
		ЦЕНА:13,6,4							
223,	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	100М2	1,86	123,00	229	-	38	3
	ЭСН11-1	25ММ					41		1
224,	Е11-68	-УМЕНЬШИТЬ НА 5ММ	100М2	- 1,86	15,80 -	29	- -	1	-
	ЭСН11-2					-	1		-
		ТИП 5							
225,	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ РУБЕРОИДА	М2	54,30	1,83	99	-	46	11
	ЭСН25-1	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ					57		3
226,	Е12-287	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	М3	6,52	35,20	230	-	8	4
	ЭСН9-4	ТОЛЩИНОЙ 120ММ					12		1
227,	Е11-85	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100М2	0,54	140,00	76	-	7	3
	ЭСН13-3	ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ					10		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Руб	12525	-	1311	101
							1-12		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			руб	9954			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			руб	1644			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			руб	927			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			руб	12525			
		РАЗДЕЛ 10, ОКНА							
228,	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ	М2	15,89	2,99	48	-	12	6
	ЭСН14-1	СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5					18		2
229,	Е10-85	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ	М2	162,15	1,96	318	-	84	45
	ЭСН14-2	СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10					129		13
230	С122-166	=СТОИМОСТЬ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПВА 18-24,1	М2	107,91	13,50	1457	-	-	-
231	С122-159	=ТО ЖЕ,МАРКИ ПВА 12-24,1	М2	43,84	15,10	662	-	-	-
232	С122-160	=ТО ЖЕ,МАРКИ ПВА 12-18,1	М2	14,49	13,00	188	-	-	-
233	С122-493	=СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ СЕЧЕНИЕМ 74,13ММ	М	75,60	0,30	23	-	-	-
234	С122-492	=ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 54,13ММ	М	394,80	0,23	91	-	-	-
235	Е10-88 ЭСН15-2	=УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	49,00	0,24	12	- 12	12	-
236	С111-435	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУСТВОРНОГО ОКНА ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОЧПЛ	23,00	1,72	40	-	-	-
237	С111-436	=ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	КОЧПЛ	26,00	2,58	67	-	-	-
238	Е15-708 ЭСН 201-2-33	=ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ СТЕКЛОМ	100М2	1,66	373,00	620	- 112	109	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	4436	- 271	217	54 - 16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	3526
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	581
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	329
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	4436

РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
239,	Е10-105 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	32,00	1,45	46	- 30	18	12 4
240,	Е10-140 ЭСН26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	32,00	1,34	43	- 6	6	- -
241,	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ 24-10ПП	М2	9,60	16,80	158	- -	-	- -
242,	С122-281	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНО 24-10ПП	М2	4,70	14,80	70	- -	-	- -
243,	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДВГ 19-9П, ДВГ 19-9Л	М2	17,93	14,80	265	- -	-	- -
244,	Е10-106 ЭСН20-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	М2	6,44	1,19	5	- 3	2	1 -
245,	Е10-141 ЭСН26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	4,44	0,95	4	- 1	1	- -
246,	С122-223	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ 26-19ПП	М2	4,44	14,50	64	- -	-	- -
247,	Е10-105 ЭСН20-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	26,03	1,45	38	- 23	14	9 3
248,	С122-217	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ 21-7П	М2	9,73	15,95	155	- -	-	- -
249,	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДВГ 19-9П	М2	13,04	15,50	202	- -	-	- -
250,	С122-273	-ТО ЖЕ, МАРКИ ДВГ 19-9Л	М2	3,26	15,50	51	- -	-	- -
251,	Е15-730 ЭСН201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНО 24-10ПП 4-Х ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,02	222,00	4	- 1	1	- -
252,	С111-446-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	6,00	6,73	40	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
253,	С111-447-1	-ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	8,94	9	-	-	-
254,	С111-448-1	-ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	21,00	2,97	62	-	-	-
255,	С111-448-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ	КОМПЛ	7,00	2,97	21	-	-	-
256,	Е10-106 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	11,59	1,19	14	- 9	6	3 1
257,	Е10-140 ЭСН26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	11,59	1,34	16	- 2	2	- -
258,	С122-264	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД-1	М2	11,59	29,24	339	-	-	-
259,	С111-362	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ПРОТОВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	КГ	71,05	0,32	23	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	2049	- 75	50	25 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1629			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	269			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	151			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2049			
		РАЗДЕЛ 12. ВОРОТА							
260,	Е10-144 ЭСН27-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	М2	64,80	3,76	244	- 131	99	32 10
261,	ДОПОЛН,15 К ПР-ТУ 01-22 П,102-809	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТИПА ПВИ СЕРИЯ 2,435-6 УТЕПЛЕННЫХ С РУЧНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ	ШТ	1,00	547,80	548	4 -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
262.	ДОПОЛН.15 К ПР-ТУ 01-22 П.102-810	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТИПА ВР СЕРИЯ 1.435.9-17 С РУЧНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ	ШТ	4,00	474,10	1896	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	3382	-	99	32
							131		10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2688
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	443
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	251
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3382

РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
263.	Е9-46 ЭСН7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,17	58,00	10	-	2	5
							7		2
264.	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЛЕСТНИЦ	Т	0,13	358,00	47	-	-	-
							-		-
265.	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,04	327,00	13	-	-	-
							-		-
266.	Е9-47 ЭСН7-2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,18	46,80	8	-	3	3
							6		1
267.	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДОК	Т	0,13	326,00	42	-	-	-
							-		-
268.	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,05	327,00	16	-	-	-
							-		-
269.	Е9-47 ЭСН7-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО МЕСТУ	Т	0,10	46,80	5	-	2	2
							4		1
270.	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДКИ	Т	0,10	326,00	33	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	204	-	7	10
							17		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	174			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	204			
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
271,Е15-297 ЭСН59-4		-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4 М	100М2	3,04	20,70	63	-	56	-
							56		-
272,Е15-297 ЭСН59-4 Т,Ч, П,3,10		-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4Х МЕТРОВ	100М2	17,07	18,83	321	-	284	3
							287		1
		ЦЕНА;20,7=(18,5,0,1)							
273,Е15-509 ЭСН153-2		-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М	100М2	2,96	3,13	9	-	7	-
							7		-
274,Е15-509 ЭСН153-2		-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 6М	100М2	8,93	3,13	28	-	21	-
							21		-
275,Е13-107 ЭСН14-5		-ОГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ ГРУНТОМ ХС-010 В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М	100М2	0,08	22,80	2	-	-	-
							-		-
276,Е13-140 17-6	ЗСН-	-ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ХС-717	100М2	0,08	16,20	1	-	-	-
							-		-
277,Е13-107 ЭСН14-5		-ОГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ ГРУНТОМ ХС-010 В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	100М2	2,89	22,80	66	-	8	-
							8		-
278,Е13-140 ЭСН17-4		-ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ХС-717 В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	100М2	2,89	16,20	47	-	4	-
							4		-
279,Е13-107 ЭСН14-5		-ОГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ГФ-26 ВЫСОТОЙ ДО 6М	100М2	5,25	22,80	120	-	14	1
							15		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
280,	Е13-139 ЭСН17-2	-ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ВЫСОТОЙ ДО 8М	100М2	5,25	10,90	57	- 6	5	1 -
281,	Е15-299 ЭСН59-2 Т,Ч. П,3,10	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М	100М2	6,69	28,93	194	- 105	99	6 2
		ЦЕНА 30,7-(16,5,0,1)							
282,	Е15-254 ЭСН 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М	100М2	1,65	55,10	140	- 71	61	10 6
283,	Е15-256 ЭСН 55-1-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН В БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М	100М2	4,02	110,00	442	- 214	187	27 16
284,	Е15-254 ЭСН 55-1-11 Т,Ч. П,3,10	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО КИРПИЧУ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	100М2	5,75	80,77	464	- 224	192	32 20
		ЦЕНА 85,1-(37,1,0,1)							
285,	Е15-277 ЭСН56-1	-ШТУКАТУРКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ В СТЕНАХ	100М2	0,19	215,00	41	- 21	20	1 -
286,	Е15-508 ЭСН153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 8М	100М2	0,15	5,84	1	- 1	1	- -
287,	Е15-508 ЭСН153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М	100М2	1,89	5,84	11	- 9	9	- -
288,	Е15-509 ЭСН153-2	-ТО ЖЕ,В ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 8М ПО БЕТОНУ	100М2	3,28	3,13	26	- 20	20	- -
289,	Е15-508 ЭСН153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М	100М2	0,70	5,84	4	- 3	3	- -
290,	Е13-107 ЭСН14-5	-ОГРУНТОВКА СТЕН ГРУНТОМ ХС-010 В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 8М	100М2	2,92	22,80	67	- 8	8	- -
291,	Е13-140 ЭСН17-4	-ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ХС-717 В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 8М	100М2	2,92	16,20	47	- 4	4	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
292,	Е13-107 ЭСН14-5	=ОГРУНТОВКА СТЕН ГРУНТОМ ХС-010 В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4-Х М	100М2	0,80	22,80	18	- 2	2	- -
293,	Е13-140 ЭСН17-4	=ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХС-717 В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М	100М2	0,80	16,20	13	- 1	1	- -
294,	Е15-660 ЭСН168-3	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4-Х М	100М2	0,67	76,30	51	- 16	16	- -
295,	Е13-107 ЭСН14-5	=ОГРУНТОВКА СТЕН ГРУНТОМ СТЕН ГФ-020 В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 8М	100М2	4,15	22,80	95	- 12	11	1 -
296,	Е13-138 ЭСН17-2	=ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 8М	100М2	4,15	10,90	45	- 5	4	1 -
297,	Е15-82 ЭСН14-1	=ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	6,67	422,00	2814	- 545	632	13 4
298,	Е13-121 ЭСН15-6	=ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	3,41	7,71	26	- 7	7	- -
299,	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	=ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	2,95	20,60	61	- 9	9	- -
		ЦЕНА110,3,2							
300,	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	=ТО ЖЕ,ПФ-133	100М2	0,46	20,60	9	- 1	1	- -
		ЦЕНА110,3,2							
301,	Е8-104 ЭСН22-6	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	3,60	71,10	256	- 151	148	3 1
302,	Е8-104 ЭСН22-6	=ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ ДО 10М	100М2ГП	7,20	71,10	512	- 300	295	6 2
303,	Е8-105 ЭСН22-7	=НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ КОНБ-104	100М2ГП	7,20	44,60	320	- 213	210	5 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	8016	- 2446	2339	107 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	6371			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1051			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	592			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	8014			
		РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
304, Е15-201 ЭСН51-1	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,71	40,50	29	= 29	25	4 2	
305, Е15-210 ЭСН52-3	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	0,47	18,70	9	= 8	8	= =	
306, Е15-543 ЭСН 156-6-23	=ОКРАСКА ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ И КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ	100М2	7,98	33,20	265	= 58	52	6 2	
307, Е15-210 ЭСН52-3	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	4,08	34,60	141	= 76	72	4 1	
308, Е15-543 ЭСН 156-6-23	=ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0,82	33,20	27	= 5	5	= =	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15			РУБ	593	=	102	14
							176		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ	471			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	77			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	45			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =				РУБ	593			
	РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
	ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
309, Е8-43 ЭСН5-8	=КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ ИЗ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 120ММ АРМИРОВАННЫЕ	100М2	1,56	496,00	774	= 127	115	12 4	
310, Е8-59	=УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ АРМАТУРЫ	Т	0,04	421,18	17	=	1	=	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН7-3						1		-
311,	Е12-286 ЭСН9-3	-ПЕРЕКРЫТИЕ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0,59	17,30	10	- 10	9	1 -
312,	С111-325	-СТОИМОСТЬ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ	М3	6,12	26,60	163	- -	-	- -
		ОБЪЕМ:59,4,1,03.0,1							
313,	Е9-94 ЭСН12-1	-УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ	Т	0,15	29,20	4	- 3	1	2 1
314,	С121-1930	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,15	213 00	32	- -	-	- -
315,	Е9-209 ЭСН32-12	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМАМИ	Т	0,32	70,70	23	- 17	11	6 2
316,	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,32	250,00	80	- -	-	- -
317,	Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТЕНАХ	Т	0,04	441,00	18	- 5	5	- -
318,	Е26-35 ЭСН-8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ЖЕСТКИМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	6,60	35,50	234	- 91	83	8 2
319,	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	7,76	43,60	338	- -	-	- -
		ОБЪЕМ:6,6,0,98,1,2							
320,	Е15-298 ЭСН60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ КАМЕРЫ	100М2	1,10	356,00	425	- 80	73	7 2
321,	Е15-658 ЭСН168-1	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ КАМЕР ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	4,00	44,80	179	- 34	32	2 1
322,	Е15-508 ЭСН153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПЕРЕГОРОДОК ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,22	5,84	7	- 6	6	- -
323,	Е15-509 ЭСН-153-2	-ТО ЖЕ,ПО КИРПИЧУ	100М2	2,36	3,13	7	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		-
324,	Е8-97 ЭСН7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	5,25	13,10	76	- 76	76	- -
		ОТМОСТКА							
325,	Е27-175 ЭСН43-1	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 150ММ	100М2	0,69	230,00	158	- 15	10	5 1
326,	Е27-174 ЭСН43-2 К=3	-КОРРЕКТИРОВКА НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	0,69	30,72	21	- 1	1	- -
		ЦЕНА:9,00,3							
327,	Е27-169 ЭСН42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА	100М2	0,69	156,00	107	- 6	6	- -
		ПАНДУС							
328,	Е27-19 ЭСН7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	М3	22,50	8,68	195	- 7	2	5 1
329,	Е11-11 ЭСН1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	30,00	29,30	879	- 60	49	- -
330,	Е27-169 ЭСН42-1	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 3СМ	100М2	0,75	156,00	117	- 6	6	- -
		КРЫЛЬЦА							
331,	Е11-3 ЭСН1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД КРЫЛЬЦА	М3	1,92	10,40	20	- 3	3	- -
332,	Е8-179 ЭСН19-1	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	М2	19,20	13,30	255	- 19	15	4 1
333,	Е11-77 ЭСН11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,19	9,83	2	- 2	2	- -
		ГАРДЕРОБНЫЕ ШКАФЫ							
334,	БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 1991Г., НОМЕР 6	-СТОИМОСТЬ ГАРДЕРОБНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ШКАФОВ МАРКИ ДА-3333	СЕКЦИЯ	3,00	30,58	92	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА 28,85;1,06							
335	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ДД-33,2	СЕКЦИЯ	10,00	30,58	306	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 28,85;1,06							
336	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ДД-40,2	СЕКЦИЯ	6,00	30,58	183	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 28,85;1,06 МОНОРЕЛЬСЫ							
337	Е9-43 ЭСН6-6	-УКЛАДКА МОНОРЕЛЬСА	М	19,00	6,83	130	-	28	86
							114		30
338	С121-1825	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСА ИЗ ДВУТАВРА НОМЕР 20	Т	0,40	239,00	96	-	-	-
							-		-
339	С121-1829	-СТОИМОСТЬ РАСКОСОВ И ПОДВЕСОК	Т	0,09	251,00	23	-	-	-
							-		-
340	С121-1822	-СТОИМОСТЬ УПОРОВ	Т	0,01	265,00	3	-	-	-
							-		-
341	Е9-116	-УКЛАДКА ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БАЛОК	Т	0,36	31,20	11	-	6	6
							10		2
342	С121-1829	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	Т	0,36	251,00	90	-	-	-
							-		-
343	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,25	7,71	2	-	1	-
							1		-
344	Е13-153 ЭСН15-6 К=2	-ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,25	20,60	5	-	1	-
							1		-
		ЦЕНА:10,3,2							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 16			РУБ	6239	-	546	144
							690		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	581			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	6			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	18			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	7			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	616			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	4009			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	662			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	376			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	5047			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	492			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	42			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	42			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	576			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	114797	=	7672	2229
							9901		766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	581			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	6			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	18			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	7			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	616			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	88963			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	14679			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	8291			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	111933			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1917			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	165			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	166			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	2248			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	125645	=	8296	3035
							11331		1062
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	581			
		ТАРА И УПАКОВКА =			РУБ	6			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	18			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	7			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	616			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	97585			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	16100			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	9096			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	122781			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1917			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	165			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	166			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	2248			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на общестроительные работы Т -20°

Основание: Ал.П АРI-I5, КЖI-4,I7-23

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стены							
I	Е7-247 ЭСНI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0м2, при высоте зданий до 25м	шт	62,00	I6,30	I0II	-/606	25I	355/I28
2	Е7-249 ЭСНI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий в до 25м	шт	I8,00	I9,40	349	-/225	59	I36/49
3	Е7-26I ЭСНI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5м2 при высоте зданий до 25м	шт	38,00	II,30	429	-/280	I27	I53/55
4	СЦМ8-327 06-08 ПРИМЕЧ СТР.55 ПРИЛОЖ.2	Стоимость стеновых панелей плоских из легкого бетона объемным весом 900кг/м3 с фактурным слоем с двух сторон и декоративно-защитным с одной стороны длиной до 3м, толщиной 25 см и с расходом	м2	36,I9	I6,87	6II	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТР127 П,2,Б	АРМАТУРЫ 7КГ/М2							
		ЦЕНА(14,4+12,2,0,08,1,02+1,48							
5,СЦМ8-328 06-08 ПРИМЕЧ СТР55 ПРИЛОЖ,2 СТР127 П,2,Б		=ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 7,1-10КГ/М2	М2	32,48	17,95	583	- - -	-	- - -
		ЦЕНА(15,4+13,1,0,08,1,02+1,48							
6,СЦМ8-330 06-08 ПРИМЕЧ СТР55 ПРИЛОЖ,2 СТР127 П,2,Б		=ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 13,1-20КГ/М2	М2	2,70	19,90	55	- - -	-	- - -
		ЦЕНА(17,2+14,9,0,08,1,02+1,48							
7,СЦМ8-347 06-08 ПРИМЕЧ СТР55 ПРИЛОЖ2 СТР127 П,2Б		=ТОЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 7КГ/М2	М2	529,04	17,38	9195	- - -	-	- - -
		ЦЕНА(14,9+12,2,0,08,1,02+1,48							
8,СЦМ8-348 06-08 ПРИМЕЧ СТР55 ПРИЛОЖ,2 СТР127 П,2Б		=ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 7,1-10КГ/М2	М2	78,00	18,35	1431	- - -	-	- - -
		ЦЕНА(15,8+13,1,0,08,1,02+1,48							
9,Е7-709 ЭСН51-9		=УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И ВОРОТ МАСТИКОЙ	100М	3,02	88,00	266	- 94	31	63 19
10,Е7-712 ЭСН51-12		=УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100М	3,71	13,40	50	- 41	41	- -
11,Е7-714 ЭСН51-14		=УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ ШВОВ	100М	3,71	4,85	18	- 18	17	1 -
12,СЦМ2-4		=СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ 100	М3	0,07	24,40	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Е7-288 ЭСН17-4	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,34	328,00	112	- 11	9	2 / 1
14	Е7-291 ЭСН17-7	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,18	342,00	62	- 4	4	- / -
15	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,35	178,00	240	- -	-	- / -
16	Е8-30 ЭСН5-1	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	26,80	34,20	917	- 80	59	21 / 6
17	Е8-31 ЭСН5-1	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	17,91	33,90	607	- 50	39	11 / 3
18	Е7-445 ЭСН 38-10-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	58,00	0,23	13	- 13	5	8 / 3
19	СЦМ2-4	=СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ 100	М3	0,16	24,40	4	- -	-	- / -
20	СЦМ-869	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР3-22,12,14	ШТ	7,00	3,07	21	- -	-	- / -
21	СЦМ-867	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР2-15,12,14	ШТ	6,00	2,12	13	- -	-	- / -
22	СЦМ-868	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР3-19,12,14	ШТ	3,00	2,23	7	- -	-	- / -
23	СЦМ-870	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР3-24-12,14	ШТ	3,00	3,12	9	- -	-	- / -
24	СЦМ866	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР1-12,12,14	ШТ	25,00	1,43	36	- -	-	- / -
25	СЦМ879	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР38-15,12,2ВУ	ШТ	4,00	3,45	14	- -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26,	СЦМ865	=ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР1=12,12,6	ШТ	10,00	0,85	9	-	-	-
27,	Е8-189 ЭСН22-1	=УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	0,60	42,20	25	- 15	15	- -
28,	Е8-36 ЭСН3-4	=КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4-Х М	М3	65,61	34,30	2250	- 191	138	53 16
29,	Е8-37 ЭСН3-4	=ТО ЖЕ,ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	289,19	34,00	9832	- 769	590	179 52
30,	Е8-194 ЭСН22-6	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,52	71,10	37	- 21	21	- -
31,	Е8-194 ЭСН22-6	=ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 10М	100М2ГП	1,19	71,10	85	- 50	49	1 -
32,	Е8-195 ЭСН22-7	=НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	100М2ГП	1,19	44,40	53	- 35	35	- -
33,	Е7-291 ЭСН17-7	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ В КЛАДКЕ СТЕН	Т	0,16	342,00	55	- 3	3	- -
34,	Е7-291 ЭСН17-7	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,01	342,00	3	- -	-	- -
35,	Е8-39 ЭСН7-3	=АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН	Т	0,02	421,00	8	- 1	1	- -
36,	Е6-84 ЭСН9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,09	355,00	32	- 3	3	- -
37,	Е9-122 ЭСН17-5	=УССТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК В СТЕНАХ	Т	0,18	50,20	9	- 5	4	1 -
38,	С121-1973	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТОК	Т	0,18	464,00	84	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	35894	-	1531	984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2515		332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	28444		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	4692		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	2649		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	35785		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	93		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	5		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	8		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	109		
		РАЗДЕЛ 2, ПОКРЫТИЕ							
39,Е7-183 ЭСН11-4		УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	48,00	8,02	385	- 218	80	138 50
40,СЦМ П,8-120		СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ 6М,ШИРИНОЙ 3М,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 470КГ/М2	М2	378,00	5,62	2124	-	-	-
41,СЦМ П,8-121		ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730КГ/М2	М2	360,00	6,18	2225	-	-	-
42,СЦМ Т,Ч, П,3,9 ТАБ,3-1 П,13		СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,12	413,00	50	-	-	-
43,СЦМ Т,Ч, П,3,9 ТАБ 3-1 П,18		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,12	178,00	21	-	-	-
44,СЦМ Т,Ч, П,3,9 Т,3-1 П,18		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,39	178,00	69	-	-	-
45,СЦМ П,8-151		СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400 И 700ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 601-600КГ/М2	М2	72,00	7,00	504	-	-	-
46,СЦМ		ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730 КГ/М2	М2	18,00	7,73	139	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,8-152						-		-
47	СЦМ П,8-157	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ 1000ММ, ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 500КГ/М2	М2	56,00	7,92	285	-	-	-
							-		-
48	СЦМ Т,Ч, П,3,9 Т,3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,11	178,00	20	-	-	-
							-		-
49	Е7-177 ЭСН11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	6,00	5,70	34	-	7	11
							18		4
50	СЦМ П,8-140	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ ДО 2М С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГ/М2	М2	18,00	7,17	129	-	-	-
							-		-
51	СЦМ П,8-141	-ТО ЖЕ, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2	М2	18,00	7,43	134	-	-	-
							-		-
52	СЦМ П,8-145	-ТО ЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ И РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГ/М2	М2	18,00	7,39	133	-	-	-
							-		-
53	СЦМ Т,Ч, П,3,9 Т,3-1 П,13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,01	413,00	4	-	-	-
							-		-
54	СЦМ Т,Ч, П,3,9 Т,3-1П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,01	178,00	2	-	-	-
							-		-
55	СЦМ Т,Ч, П,3,9 Т,3-1П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,07	178,00	12	-	-	-
							-		-
56	Е7-183 ЭСН11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 ДЛЯ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ	ШТ	6,00	8,02	48	-	10	17
							27		6
57	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ	М2	108,00	5,62	607	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,8-120	ЗМ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 410КГ/М2							
58	СЦМ Т,Ч, П,3,9 Т,3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,06	178,00	11			
59	СЦМ П,9-331	-УТЕПЛИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 85ММ	М3	52,66	30,40	1601			
60	СЦМ П,9-326	-ТО ЖЕ ИЗ ПЕРЛИТОБИТУМА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 250КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	13,00	28,70	373			
61	СЦМ ПРИЛОЖ,2 ТАБ 6 ПРИМЕН,	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА(ПРОКЛАДНАЯ)	М2	814,20	0,14	114			
		ЦЕНА 0,61-0,47							
62	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	822,34	0,46	378			
		ОБЪЕМ814,2,1,01							
63	СЦМ ПРИЛОЖ,2 ТАБ,5	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	855,00	0,61	522			
64	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	863,55	0,46	397			
		ОБЪЕМ855,1,01							
65	СЦМ ПРИЛОЖ,2 ТАБ 6	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ОКЛЕЕЧНАЯ	М2	180,00	0,61	110			
66	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	181,80	0,46	84			
		ОБЪЕМ180,1,01							
67	Е12-287 ЭСН9-4	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ НА УЧАСТКЕ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 115ММ	М3	9,18	35,20	323	18	12	6 2
68	Е12-287 ЭСН9-4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ ПЛИТ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	10,32	35,20	363	19	13	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69,	Е12-289 ЭСН9-6	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	2,47	49,90	124	- 29	26	3 1
70,	Е12-309 ЭСН13-3	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	100М2	1,98	36,50	72	- 10	9	1 -
71,	Е7-209 ЭСН12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	17,00	2,43	41	- 34	17	17 6
72,	СЦМ П,8-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,80	90,20	72	- -	-	- -
73,	СЦМ П,8-237	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	0,84	75,90	64	- -	-	- -
74,	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3,1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	ТН	0,05	229,00	11	- -	-	- -
75,	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3,1 П6	-ТО ЖЕ, КЛАССА В-1	ТН	0,04	321,00	13	- -	-	- -
76,	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3,1 П13	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	ТН	0,10	413,00	41	- -	-	- -
77,	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3,1П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	ТН	0,10	178,00	18	- -	-	- -
78,	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,53	342,00	181	- 11	11	- -
79,	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	ТН	0,53	178,00	94	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	15016	-	185	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							384		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	11932			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1971			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1113			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	15016			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ							
		ТИП1							
80,Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4,61	43,30	199	- 20	16	4 1
81,Е11-11 ЭСН1-11 СЦМП,1-15 СЦМП,1-17	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М200	М3	46,07	31,24	1439	- 75	75	- -
	ЦЕНА[29,3+(28,2-26,3)]*1,02							
82,Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	4,61	70,00	322	- 50	46	4 1
83,Е11-71 ЭСН11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	4,61	628,00	2893	- 466	456	10 3
	ТИП1А							
84,Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,62	43,30	70	- 7	6	1 -
85,Е11-11 ЭСН1-11 СЦМП,1-17 СЦМП,1-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М200	М3	16,16	31,24	505	- 26	26	- -
	ЦЕНА[29,3+(28,2-26,3)]*1,02							
86,Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,62	70,00	113	- 17	16	1 -
87,Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ	М2	161,60	1,83	296	-	136	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН25-1	ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ					170		10
88	Е13-226 ЭСН25-2	-ДОБАВИТЬ К РАСЦЕНКЕ 13-225 НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2	161,60	0,69	112	- 50	48	2 -
89	Е11-71 ЭСН11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	1,62	628,00	1015	- 164	160	4 1
		ТИП2							
90	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,19	43,30	52	- 5	4	1. -
91	Е11-11 ЭСН1-11 СЦМП,1-15 СЦМП,1-17	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 0,1М	М3	11,92	31,24	372	- 19	19	- -
		ЦЕНА[29,3+(28,2-26,3)],1,02							
92	Е11-69 ЭСН11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,19	84,70	101	- 19	18	1 -
		ТИП5							
93	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,83	43,30	79	- 9	7	2 1
94	Е11-11 ЭСН1-11 СЦМП,1-15 СЦМП,1-17	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	18,35	31,24	573	- 30	30	- -
		ЦЕНА[29,3+(28,2-26,3)],1,02							
95	Е11-135 ЭСН20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,83	417,00	765	- 121	113	8 2
		ТИП 3А							
96	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,05	43,30	2	- -	-	- -
97	Е11-11 ЭСН1-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	0,52	31,24	16	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СЦМП,1-15						1		-
	СЦМП,1-17								
		ЦЕНА(29,3+(28,2-26,3)),1,02							
98	Е13-225 ЭСН25-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	5,24	1,83	10	- 5	4	1 -
99	Е13-226 ЭСН25-2	-ДОБАВИТЬ К РАСЦЕНКЕ 13-225 НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2	5,24	0,69	4	- 2	2	- -
100	Е11-139 ЭСН20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,05	417,00	22	- 3	3	- -
		ТИП 4							
101	Е11-53 ЭСН7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	1,86	85,00	158	- 11	8	3 1
102	Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100М2	1,86	70,00	130	- 20	18	2 1
103	Е11-56 ЭСН8-2 К=4	-ДОБАВИТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55 НА КАЖДЫЕ 5ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100М2	1,86	34,40	101	- 3	1	2 1
		ЦЕНА(13,6,4							
104	Е11-67 ЭСН11-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	1,86	123,00	229	- 61	38	3 1
105	Е11-68 ЭСН11-2	-УМЕНЬШИТЬ НА 5ММ	100М2 -	1,86	15,80 -	29 -	- - 1	1	- -
		ТИП 5							
106	Е13-225 ЭСН25-1	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	54,30	1,83	99	- 57	46	11 3
107	Е12-287 ЭСН9-4	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 120ММ	М3	4,34	35,20	153	- 9	6	3 1
108	Е11-85 ЭСН13-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,54	140,00	76	- 10	7	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	12428	-	1309	100
							1409		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9877			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1631			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	920			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12428			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	63338	-	3025	1283
							4308		431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	50253			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8294			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4682			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	63229			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	93			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	109			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей
на общестроительные работы для Т -40°

Основание: Ал.П АР I-I5, КЖI-4,I7-23

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стены							
I	Е7-247 ЭСНI4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0м2, при высоте зданий до 25м	шт	62,00	I6,30	I0II	- 606	25I	355 I28
2	Е7-249 ЭСНI4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0 м2 при высоте зданий в до 25 м	шт	I8,00	I9,40	349	- 225	89	I36 49
3	Е7-26I ЭСНI4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25м	шт	38,00	II,30	429	- 280	I27	I53 55
4	СЦМ8-33I 06-08 ПРИМЕЧ СТР.55,54	Стоимость стеновых панелей плоских из легкого бетона объемным весом 900кг/м3 с фактурным слоем с двух сторон и декоративно-защитным с одной стороны длиной до 3м, толщиной 35см и с расходом	м2	I9,45	2I,00	408	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИЛОЖ,2 СТР127 П,2,Б	АРМАТУРЫ 7КГ/М2							
		ЦЕНА|17,3+14,7,0,08,1,02+0,25,4,1,02+1,48							
5,СЦМ8-332 06-08 ПРИМЕЧ СТР54,55 ПРИЛОЖ,2 СТР127 П,2,Б	-ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 7,1-10КГ/М2	М2	42,08	22,51	947	-	-	-	
		ЦЕНА|18,7+16,0,08,1,02+0,25,4,1,02+1,48							
6,СЦМ8-333 06-08 ПРИМЕЧ СТР54,55 ПРИЛОЖ,2 СТР127 П,2,Б	-ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 10,1-13КГ/М2	М2	7,28	23,15	169	-	-	-	
		ЦЕНА|19,3+16,6,0,08,1,02+0,25,4,1,02+1,48							
7,СЦМ8-334 06-08 ПРИМЕЧ СТР,54,55 ПРИЛ,2 СТР,127 П,2Б	-ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 13,1-20КГ/М2	М2	2,76	24,24	67	-	-	-	
		20,3+17,6,0,08,1,02+0,25,4,1,02+1,48							
8,СЦМ8-351 06-08 ПРИМЕЧ СТР54,55 ПРИЛОЖ2 СТР127 П,2Б	-ТОЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 7КГ/М2	М2	408,36	21,60	8821	-	-	-	
		ЦЕНА|17,9+14,7,0,08,1,02+0,25,4,1,02+1,48							
9,СЦМ8-352 06-08 ПРИМЕЧ СТР34,55 ПРИЛОЖ,2 СТР127 П,2Б	-ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 7,9-10КГ/М2	М2	192,37	23,01	4424	-	-	-	
		ЦЕНА|19,2+16,0,08,1,02+0,25,4,1,02+1,48							
10,СЦМ8-3530 6-08 ПРИМЕЧ СТР,54,55	-ТОЖЕ,С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 10,1-13КГ/М2	М2	7,56	23,65	179	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИЛ.2 СТР.127 П.26								
		ЦЕНА 19,8+16,6,0,08,1,02+0,25,4,1,02+1,48							
11	Е7-709 ЭСН51-9	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И ВОРОТ МАСТИКОЙ	100М	3,02	88,00	266	- 94	31	63 19
12	Е7-712 ЭСН51-12	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100М	3,71	13,40	50	- 41	41	- -
13	Е7-714 ЭСН51-14	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ ШВОВ	100М	3,71	4,85	18	- 18	17	1 -
14	СЦМ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ 100	М3	0,07	24,40	2	- -	-	- -
15	Е7-288 ЭСН17-6	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,48	328,00	157	- 16	13	3 1
16	Е7-491 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,18	342,00	62	- 4	4	- -
17	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ.3-1 П.18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,35	178,00	240	- -	-	- -
18	Е8-30 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	43,14	34,20	1544	- 137	100	37 11
19	Е8-31 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	30,16	33,90	1022	- 83	65	18 5
20	Е7-445 ЭСН 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	66,00	0,23	15	- 15	5	10 4
21	СЦМ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ 100	М3	0,16	24,40	4	- -	-	- -
22	СЦМ-869	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР3-22.12,14	ШТ	9,00	3,07	28	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23,	СЦМ-867	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР2-15,12,14	ШТ	8,00	2,12	17	-	-	-
24,	СЦМ-868	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР3-19,12,14	ШТ	5,00	2,23	11	-	-	-
25,	СЦМ-870	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР3-24-12,14	ШТ	5,00	3,12	16	-	-	-
26,	СЦМ866	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР1-12,12,14	ШТ	25,00	1,43	36	-	-	-
27,	СЦМ879	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР38-15,12,22/	ШТ	4,00	3,45	14	-	-	-
28,	СЦМ865	-ТО ЖЕ,МАРКИ 1ПР1-12,12,6	ШТ	10,00	0,85	9	-	-	-
29,	Е8-189 ЭСН22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	0,60	42,20	25 15	- -	15	- -
30,	Е8-36 ЭСН5-4	-КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4-Х М	М3	65,61	34,30	2250 191	- -	138	53 16
31,	Е8-37 ЭСН5-4	-ТО ЖЕ,ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	289,19	34,00	9832 769	- -	590	179 52
32,	Е8-194 ЭСН22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6Ч	100М2ГП	0,52	71,10	37 21	- -	21	- -
33,	Е8-194 ЭСН22-6	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 10М	100М2ГП	1,19	71,10	85 50	- -	49	- -
34,	Е8-195 ЭСН22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМЕ-194	100М2ГП	1,19	44,40	53 33	- -	35	- -
35,	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ АСТАЛЕЙ В КЛАДКЕ СТЕН	Т	0,16	342,00	55 3	- -	3	- -
36,	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,01	342,00	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
37,Е8-59 ЭСН7-3		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН	Т	0,02	421,00	8	- 1	1	- -
38,Е6-84 ЭСН9-8		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,09	355,00	32	- 3	3	- -
39,Е9-122 ЭСН17-5		УССТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК В СТЕНАХ	Т	0,18	50,20	9	- 5	4	1 -
40,С121-1973		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТОК	Т	0,18	464,00	84	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	41249	- 2612	1602	1010 340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	32697			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5396			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3047			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	41140			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	93			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	109			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ							
41,Е7-183 ЭСН11-4		УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	48,00	8,02	385	- 218	80	138 50
42,СЦМ П,8-120		СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ 6М,ШИРИНОЙ 3М,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 470КГ/М2	М2	378,00	5,62	2124	- -	-	- -
43,СЦМ П,8-121		ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730КГ/М2	М2	360,00	6,18	2225	- -	-	- -
44,СЦМ Т,Ч,		СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,12	413,00	50	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,3,9 ТАБ,3-1 П,13						-		-
45	С,ЦМ Т,Ч, П,3,9 ТАБ 3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,12	178,00	21	- - -	-	- - -
46	С,ЦМ Т,Ч, П,3,9 Т,3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,39	178,00	69	- - -	-	- - -
47	С,ЦМ П,8-151	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400 И 700ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГ/М2	М2	72,00	7,00	504	- - -	-	- - -
48	С,ЦМ П,8-152	=ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730 КГ/М2	М2	18,00	7,73	139	- - -	-	- - -
49	С,ЦМ П,8-157	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ 1000ММ, ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 580КГ/М2	М2	36,00	7,92	285	- - -	-	- - -
50	С,Ч, П,3,9 Т,3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,11	178,00	20	- - -	-	- - -
51	Е7-177 ЭСН11-1	= УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	6,00	5,70	34	- 18		11 4
52	С,ЦМ П,8-140	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ ДО 2М С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГ/М2	М2	18,00	7,17	129	- - -	-	- - -
53	С,ЦМ П,8-141	=ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2	М2	18,00	7,43	134	- - -	-	- - -
54	С,ЦМ П,8-149	=ТО ЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ И РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГ/М2	М2	18,00	7,39	133	- - -	-	- - -
55	С,ЦМ Т,Ч,	=СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,01	413,00	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,3,9 Т,3-1 П,13						-		-
56	С1М Т,Ч, П,3,9 Т,3-1П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,01	178,00	2	- ------- -	-	- ------- -
57	С1М Т,Ч, П,3,9 Т,3-1П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,07	178,00	12	- ------- -	-	- ------- -
58	Е7-183 ЭСН11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 ДЛЯ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ	ШТ	6,00	8,02	48	- ------- 27	10	17 ------- 6
59	С1М П,8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 610КГ/М2	М2	108,00	5,62	607	- ------- -	-	- ------- -
60	С1М Т,Ч, П,3,9 Т,3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,06	178,00	11	- ------- -	-	- ------- -
61	С1М П,9-331	-УТЕПЛИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 150ММ	М3	92,11	30,40	2800	- ------- -	-	- ------- -
62	С1М П,9-326	-ТО ЖЕ ИЗ ПЕРЛИТОБИТУМА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 250КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 135ММ	М3	21,90	28,70	629	- ------- -	-	- ------- -
63	С1М ПРИЛОЖ,2 ТАБ Б ПРИМЕН,	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА(ПРОКЛАДНАЯ)	М2	814,20	0,14	114	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА	0,61-0,47						
64	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	822,34	0,46	378	- ------- -	-	- ------- -
		ОБЪЕМ814,2,1,01							
65	С1М ПРИЛОЖ,2 ТАБ,5	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	855,00	0,61	522	- ------- -	-	- ------- -
66	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	863,55	0,46	397	- -------	-	- -------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ОБЪЕМ855,1,01							
67,СЦМ	ПРИЛОЖ,2 ТАБ 6	=ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ОКЛЕЕЧНАЯ	М2	180,00	0,61	110	- -	-	- -
68,С111-377		=РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С=РМ	М2	181,80	0,46	84	- -	-	- -
		ОБЪЕМ180,1,01							
69,Е12-287	ЭСН9-4	=УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ НА УЧАСТКЕ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 115ММ	М3	16,20	35,20	570	- 30	21	9 3
70,Е12-287	ЭСН9-4	=УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ ПЛИТ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	17,97	35,20	633	- 33	23	10 3
71,Е12-289	ЭСН9-6	=УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	2,47	49,90	124	- 29	26	3 1
72,Е12-309	ЭСН13-3	=УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	100М2	1,98	36,30	72	- 10	9	1 -
73,Е7-209	ЭСН12-7	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	17,00	2,43	41	- 34	17	17 6
74,СЦМ	П,2-236	=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,80	90,20	72	- -	-	- -
75,СЦМ	П,3-237	=ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	0,84	75,90	64	- -	-	- -
76,СЦМ	Т,Ч,П,3,9 Т,3,1 П1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-I	ТН	0,05	229,00	11	- -	-	- -
77,СЦМ	Т,Ч,П,3,9 Т,3,1 П6	=ТО ЖЕ,КЛАССА В-I	ТН	0,04	321,00	13	- -	-	- -
78,СЦМ	Т,Ч,П,3,9	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	ТН	0,10	413,00	41	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т,3,1 П13						-		-
79,СЦМ	Т,Ч,П,3,9 Т,3,1П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	ТН	0,10	178,00	18	- -	-	- -
80,Е7-291	ЭСН17-7	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,53	342,00	181	- 11	11	- -
81,СЦМ	Т,Ч,П,3,9 Т,3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	ТН	0,53	178,00	94	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	17497	- 410	204	206 73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13904			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2296			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1297			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17497			
		РАЗДЕЛ 3, ПЕРЕГОРОДКИ							
82,Е9-33	ЭСН4-10	-МОНТАЖ КОНСОЛЬНЫХ СЕТЧАТЫХ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,27	43,00	12	- 8	3	5 2
83,С121-1781		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,27	250,00	68	- -	-	- -
84,Е26-30	ЭСН10-5	-НАТЯГИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	М2	36,59	1,30	48	- 2	2	- -
85,Е9-33	ЭСН4-10	-МОНТАЖ ДВЕРНЫХ СЕТЧАТЫХ СТВОРОК	Т	0,07	43,00	3	- 2	1	1 -
86,С121-1781		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТВОРОК	Т	0,07	250,00	18	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87,Е26-50 ЭСН10-5	-НАТЯГИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	М2	3,14	1,30	4	- - -	-	-
88,Е8-43 ЭСН5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,53	496,00	761	- 126	114	12 4
89,Е26-35 ЭСН8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	1,05	35,50	37	- 14	13	1 -
90,С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1,23	43,60	54	- -	-	-
	ОБЪЕМ:1,05,0,98,1,2							
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	1256	- 152	133	19 6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	904			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	150			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	83			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1137			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	101			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	119			
	РАЗДЕЛ 4, ПОЛЫ							
	ТИП1							
91,Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	4,61	43,30	199	- 20	16	4 1
92,Е11-11 ЭСН1-11 СЦМП,1-13 СЦМП,1-17	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М200	М3	46,07	31,24	1439	- 75	75	- -
	ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3),1,02							
93,Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	4,61	70,00	322	- 50	46	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94,Е11-71 ЭСН11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	4,61	628,00	2893	- 466	456	10 3
	ТИП1А							
95,Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,62	43,30	70	- 7	6	1 -
96,Е11-11 ЭСН1-11 СЦМП,1-17 СЦМП,1-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М200	М3	16,16	31,24	505	- 26	26	- -
	ЦЕНА;29,3*(28,2-26,3),1,02							
97,Е11-55 ЭСН8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,62	70,00	113	- 17	16	1 -
98,Е13-225 ЭСН25-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	161,60	1,83	296	- 170	136	34 10
99,Е13-226 ЭСН25-2	-ДОБАВИТЬ К РАСЦЕНКЕ 13-225 НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	М2	161,60	0,69	112	- 50	48	2 -
100,Е11-71 ЭСН11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	1,62	628,00	1015	- 164	160	4 1
	ТИП2							
101,Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,19	43,30	52	- 5	4	1 -
102,Е11-11 ЭСН1-11 СЦМП,1-15 СЦМП,1-17	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 0,1М	М3	11,92	31,24	372	- 19	19	- -
	ЦЕНА;29,3*(28,2-26,3),1,02							
103,Е11-69 ЭСН11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,19	84,70	101	- 19	18	1 -
	ТИП3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104,Е11-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,83	43,30	79	-	7	2
	ЭСН1-2						9		1
105,Е11-11		-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА	М3	18,35	31,24	573	-	30	-
	ЭСН1-11	М200 ТОЛЩИНОЙ 100ММ					30		-
	СЦМП,1-15								
	СЦМП,1-17								
		ЦЕНА:29,3*(28,2-26,3),1,02							
106,Е11-135		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100М2	1,83	417,00	765	-	113	8
	ЭСН20-3	ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ					121		2
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ							
		ТИП 3А							
107,Е11-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,05	43,30	2	-	-	-
	ЭСН1-2						-		-
108,Е11-11		-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА	М3	0,52	31,24	16	-	1	-
	ЭСН1-11	М200 ТОЛЩИНОЙ 100ММ					1		-
	СЦМП,1-15								
	СЦМП,1-17								
		ЦЕНА:29,3*(28,2-26,3),1,02							
109,Е13-225		-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ	М2	5,24	1,83	10	-	4	1
	ЭСН25-1	ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ					5		-
110,Е13-226		-ДОБАВИТЬ К РАСЦЕНКЕ 13-225 НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ	М2	5,24	0,69	4	-	2	-
	ЭСН25-2	СЛОЙ					2		-
111,Е11-135		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100М2	0,05	417,00	22	-	3	-
	ЭСН20-3	ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ					3		-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ							
		ТИП 4							
112,Е11-53		-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	100М2	1,86	85,00	158	-	8	3
	ЭСН7-4	ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ					11		1
113,Е11-55		-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100М2	1,86	70,00	130	-	18	2
	ЭСН8-1						20		1
114,Е11-56		-ДОБАВИТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55 НА КАЖДЫЕ 5ММ	100М2	1,86	54,40	101	-	1	2
	ЭСН8-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ					3		1
	КМ4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА 13,6,4							
115,	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	100М2	1,86	123,00	229	-	38	3
	ЭСН11-1	25ММ					41		1
116,	Е11-68	-УМЕНЬШИТЬ НА 5ММ	100М2	- 1,86	15,80	- 29	- -	1	-
	ЭСН11-2					-	1		-
		ТИП 5							
117,	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ РУБЕРОИДА	М2	54,30	1,83	99	-	46	11
	ЭСН25-1	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ					57		3
118,	Е12-287	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	М3	7,60	35,20	268	-	10	4
	ЭСН9-4	ТОЛЩИНОЙ 120ММ					14		1
119,	Е11-85	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	100М2	0,54	140,00	76	-	7	3
	ЭСН13-3	ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ					10		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	12573	-	1313	101
							1414		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9992			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1650			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	931			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12573			
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ							
120,	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ	М2	32,00	1,45	46	-	18	12
	ЭСН20-1	БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА					30		4
		ДО 3М2							
121,	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В	М2	32,00	1,34	43	-	6	-
	ЭСН26-1	НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА					6		-
		ДО 3М2							
122,	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ	М2	9,40	16,80	158	-	-	-
		24-10ПП					-		-
123,	С122-281	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНО	М2	4,70	14,80	70	-	-	-
		24-10ПП							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
126	С122-273	-СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АВГ 19-9П, АВГ 19-9Л	М2	17,93	14,80	265	-	-	-
							-		-
125	Е10-106 ЭСН20-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	М2	4,44	1,19	5	-	2	1
							3		-
126	Е10-141 ЭСН26-2	-КОНОПАТКА АВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	4,44	0,95	4	-	1	-
							1		-
127	С122-223	-СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ 24-19ПП	М2	4,44	14,50	64	-	-	-
							-		-
128	Е10-105 ЭСН20-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	27,66	1,45	40	-	15	10
							25		3
129	С122-217	-СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ 21-7П	М2	9,73	15,95	155	-	-	-
							-		-
130	С122-273	-СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АВГ 19-9П	М2	14,64	15,50	227	-	-	-
							-		-
131	С122-273	-ТО ЖЕ, МАРКИ АВГ 19-9Л	М2	3,26	15,50	51	-	-	-
							-		-
132	Е15-730 ЭСН201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ АВЕРНЫХ БЛОКОВ АНО 24-10ПП 4-Х ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,02	222,00	6	-	1	-
							1		-
133	С111-446-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	6,00	6,73	40	-	-	-
							-		-
134	С111-447-1	-ТО ЖЕ, ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	8,94	9	-	-	-
							-		-
135	С111-448-1	-ТО ЖЕ, ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	22,00	2,97	65	-	-	-
							-		-
136	С111-448-1	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ	КОМПЛ	7,00	2,97	21	-	-	-
							-		-
137	Е10-106	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВЕРЕЙ	М2	11,59	1,19	14	-	6	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН20-2						9		1
138,Е10-140	ЭСН26-1	-КОНОПАТКА АВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	11,59	1,34	16	- 2	2	- -
139,С122-264		-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВЕРЕЙ МАРКИ ПД-1	М2	11,59	29,24	339	- -	-	- -
140,С111-362		-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВЕРЕЙ	КГ	71,05	0,32	23	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	2087	- 77	51	26 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1659			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	275			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	153			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2087			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	74662	- 4665	3303	1362 455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	59156			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9767			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5511			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	74434			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	194			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	228			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-2

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на подземное хозяйство

Основание: Ал.П КЖ5-I6
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость II,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I4,35 руб.
I м2 общей площади здания 9,I3 руб.
I м3 объема здания I,44 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Земляные работы							
I	EI-936 ЭСН78-2 Т.Ч. П.3.72	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 2-х м без креплений вручную Цена: I0I.0,8	I00м3	0,74	80,80	60	-/60	60	-/-
2	EI-948 ЭСН79-2 Т.Ч. П.3.72	То же, шириной более 2-х м Цена: I20.0,8	I00м3	I,20	96,00	II5	-/II5	II5	-/-
3	EI-954 ЭСН79-8	Разработка грунта 2 группы в траншеях глубиной до 3 м шириной более 2м с креплением вручную	I00м3	0,07	I56,00	II	-/II	II	-/-
4	EI-948 ЭСН79-2	Разработка грунта 2 группы в котлованах площадью до 5 м2 глубиной до 2-х м без	I00м3	0,32	96,00	3I	-/-	3I	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т.Ч. П,3.72	КРЕПЛЕНИЯ					31		-
		ЦЕНА;120,0,8							
5	Е1-954 ЭСН79-8	-ТО ЖЕ,ГЛУБИНОЙ ДО 3М С КРЕПЛЕНИЕМ	100М3	0,13	156,00	20	- 20	20	- -
6	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,73	46,00	34	- 34	34	- -
7	Е1-168 ЭСН22-7 Т.Ч. П,1,17 П,1,11	-ПОГРУЗКА ОСТАВШЕГОСЯ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКОВАТОРОМ 0,65М3 НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1000М3	0,17	104,23	18	- 18	1	17 7
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	311,40	0,29	90	- -	-	- -
9	Е1-1001 ЭСН86-4	-УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОК ТРАНШЕЯ	100М3	0,20	20,50	4	- 2	2	- -
10	С122-405	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ КРЕПЛЕНИЯ	М2	3,40	3,34	11	- -	-	- -
		ОБЪЕМ;120,0,17							
11	Е1-189 ЭСН24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ	1000М3	0,17	5,10	1	- 1	-	1 -
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							
12	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,42	43,30	18	- 1	1	- -
13	Е6-34 ЭСН3-5 СЦМ П 1-5 П,1-4	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ФО-1 ИЗ БЕТОНА М-150 СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ	М3	14,80	33,89	502	- 40	26	14 4
		ЦЕНА;34,70-(27,4-20,6),1,015							
14	Е6-34 ЭСН3-1	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200	М3	10,47	34,70	363	- 28	18	10 3
15	Е6-37 ЭСН3-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	25,27	3,35	85	- 43	29	14 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16,	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,29	270,00	78	-	-	-
17,	Е6-84 ЭСН9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,19	355,00	67	- 7	7	- -
18,	СЦМ Т,Ч,П,3-9 ТАБЛ3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	Т	0,19	178,00	34	-	-	-
19,	Е7-21 ЭСН2-4	=УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	ШТ	14,00	8,06	113	- 33	14	19 7
20,	СЦМ8-503	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА Ч-300,МАССОЙ ДО 5Т,РАЗМЕРОМ ДО 3М2	М3	8,12	60,80	496	-	-	-
21,	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ,3-1 П,3	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	0,59	250,00	148	-	-	-
22,	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ3-1 П,6	=ТО ЖЕ,ЗР=1	Т	0,15	321,00	48	-	-	-
23,	СЦМ Т,Ч?3,9 ТАБЛ 3-1 П,13	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,09	413,00	37	-	-	-
24,	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,09	178,00	16	-	-	-
25,	Е7-668 ЭСН 47-11-1,8	=УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ВЕСОМ 0,096Т	ШТ	26,00	0,72	19	- 18	15	- 1
26,	СЦМ11-172	=СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	М	23,40	3,72	87	-	-	-
27,	СЦМ П2-4	=СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	М3	0,73	24,40	18	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБЪЕМ:26,0,0279							
28,	Е6-85 ЭСН9-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,47	329,00	155	- 6	6	- -
29,	Е6-84 ЭСН9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	- -	-	- -
30,	Е6-83 ЭСН9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,10	441,00	44	- 12	12	- -
31,	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ3-1 П,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	Т	0,58	178,00	103	- -	-	- -
32,	Е11-55 ЭСН8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТУПЕНИ	100М2	0,06	70,00	4	- 1	1	- -
33,	Е11-132 ЭСН20-1	ОБЛИЦОВКА ПОЛА МОЗАИЧНЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0,21	58,30	12	- 9	9	2 1
34,	СЦМ П 3-135	СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК	М2	20,81	5,84	122	- -	-	- -
		ОБЪЕМ:20,6,1,01							
35,	ТСЦМ П 2-4	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ 100	М3	0,43	24,40	10	- -	-	- -
		ОБЪЕМ:20,6,0,0211							
36,	Е15-82 ЭСН14-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН КАНАВЫ ГЛАЗУРОВАННОЙ БЕЛОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,23	422,00	95	- 21	21	- -
37,	Е8-27 ЭСН4-7	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРОВ В ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВАХ БИТУМОМ	100М2	0,02	90,00	2	- -	-	- -
38,	Е8-38 ЭСН5-5	КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК КАНАВЫ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА	М3	6,20	37,90	235	- 23	23	4 1
39,	Е9-207 ЭСН32-10	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ИЗ РАМ	Т	0,10	40,80	4	- 2	2	1 -
40,	С121-1061	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,10	327,00	33	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
41,	Е26-50 ЭСН10-5	НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ	М2	5,40	1,30	7	- - -	-	- - -
42,	Е9-122 ЭСН17-5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	Т	0,02	50,20	1	- - -	-	- - -
43,	С121-2095	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,02	393,00	8	- - -	-	- - -
44,	Е8-27 ЭСН4-7	ОБМАЗКА БИТУМОМ НАРУЖНЫХ СТЕН КАНАЛ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,51	90,00	46	- 11	10	1 -
45,	Е6-31 ЭСН3-1 СЦМ П 1-3 П,1-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ФО-2 ИЗ БЕТОНА М-150 СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ	М3	10,70	33,82	362	- 28	18	10 3
		ЦЕНА;33,0*(26,6-25,8),1,02							
46,	Е6-37 ЭСН3-5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	10,70	3,35	36	- 18	12	6 2
47,	Е6-84 ЭСН9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,08	355,00	28	- 3	3	- -
48,	Е6-85 ЭСН9-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,06	329,00	20	- 1	1	- -
49,	СЦМ Т,Ч,П,3-9 ТАБЛ 3-1 П,18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,14	178,00	25	- -	-	- -
50,	Е11-2 ЭСН1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,56	43,30	24	- 2	2	- -
51,	Е8-27 ЭСН4-7	ОБМАЗКА БИТУМОМ НАРУЖНЫХ СТЕН ФУНДАМЕНТА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,68	90,00	61	- 14	13	1 -
52,	Е6-35 ЭСН3-6 СЦМ П 1-5	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА МАРКИ ФО-3 СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	30,27	31,79	962	- 66	41	25 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,1=4								
		ЦЕНА:32,60=(27,4=26,6),1,015							
55,	Е6=37 ЭСН3=8	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	30,27	3,35	101	= 92	35	17 5
56,	С124=3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,40	270,00	108	= =	=	= =
57,	Е6=83 ЭСН9=7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,79	441,00	348	= 99	28	1 =
58,	Е6=84 ЭСН9=8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,07	355,00	25	= 3	3	= =
59,	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ 3=1 П,18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	Т	0,86	178,00	153	= =	=	= =
60,	Е11=2 ЭСН1=2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,83	43,30	36	= 4	3	1 =
61,	Е11=55 ЭСН8=1	=ИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА ФУНДАМЕНТА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 3СМ	100М2	0,31	70,00	22	= 3	3	= =
62,	Е11=56 ЭСН8=2 К=2	=ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ К РАСЦЕНКЕ 55	100М2	0,31	27,20	9	= =	=	= =
		ЦЕНА:13,6,2							
63,	Е11=77 ЭСН11=11	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,31	9,83	3	= 2	2	= =
64,	Е15=260 ЭСН 55=1=11	=ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,27	83,00	22	= 12	10	2 1
65,	Е11=77 ЭСН11=11	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,27	9,83	3	= 2	2	= =
66,	Е8=27 ЭСН4=7	=ОКРАСКА СТЕН БИТУМОМ В 2 СЛОЯ	100М2	0,27	90,00	24	= 5	5	= =
67,	Е8=27	=ОБМАЗКА БИТУМОМ НАРУЖНЫХ СТЕН ФУНДАМЕНТА	100М2	0,34	90,00	31	=	7	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН6-7						7		"
66	Е8-18 ЭСН6-3	"УКЛАДКА РУБЕРОИДА В 2 СЛОЯ В ДЕФОРМАЦИОННОМ ШВЕ	100М2	0,01	232,03	1	"	"	"
67	Е8-27 ЭСН4-7	"ЗАЛИВКА ШВА БИТУМОМ	100М2	0,01	90,00	1	"	"	"
68	Е8-38 ЭСН5-5	"КИРПИЧНАЯ КЛАДКА В ШВЕ ТОЛЩИНОЙ 0,12М	М3	0,01	37,90	1	"	"	"
69	Е9-47 ЭСН7-2	"УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАВЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ ИЗ ЭФФЕКТОВ СТАЛИ	Т	1,96	46,80	92	72	37	35 11
70	С121-1979	"СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ	Т	1,96	326,00	639	"	"	"
71	Е6-30 ЭСН3-1	"УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М=100 МАРКИ ФО=4,ФО=5,ФО=6	М3	2,04	35,70	73	8	5	3 1
72	Е6-33 ЭСН3-4 СЦМ П,1-5 П,1-5	"ТО ЖЕ,ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МАРКИ ФО=7 ИЗ БЕТОНА М=100	М3	4,43	35,68	158	17	11	6 2
73	С124-1	ЦЕНА137,30=(27,4-25,8)*1,015 "АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	270,00	5	"	"	"
74	Е6-85 ЭСН9-7	"УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 44Г	Т	0,01	441,00	4	1	1	"
75	СЦМ Т,Ч,3-1 П,13	"МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	178,00	2	"	"	"
76	Е7-21 ЭСН2-4	"УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ	ШТ	2,00	8,06	16	5	2	3 1
77	СЦМ 9-221	"СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 5Т, ИЗ БЕТОНА М=200	М3	0,43	51,60	22	"	"	"
78	СЦМ	"СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	Т	0,01	229,00	2	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т,Ч,3,9 ТАБЛ3-1 П,1						-		-
79	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ 3-1 П,15	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	413,00	6	- -	-	- -
80	СЦМ Т,Ч,3,9 ТАБЛ 3-1 П,16	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,01	178,00	2	- -	-	- -
81	Е23-157 ЭСН23-1	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	1,00	1,27	1	- 1	1	- -
82	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	- -	-	- -
83	Е11-2 ЭСН1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,12	11,75	1	- -	-	- -
84	Е8-27 ЭСН4-7	-ОБМАЗКА СТЕН ФУНДАМЕНТОВ ФО-7 БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,17	90,00	15	- 3	3	- -
		КАНАЛЫ							
85	Е8-10 ЭСН3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД КАНАЛ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	4,51	9,32	42	- 3	2	1 -
86	Е7-723 ЭСН54-1	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛОВ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ	М3	6,73	6,93	47	- 32	12	20 - 7
87	СЦМ П,8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ Л 1Д-8,Л2Д-8,Л3Д-8 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	3,43	73,66	253	- -	-	- -
		ЦЕНА175,3-0,82,2							
88	СЦМ Т1Ч,П,3,9 ТАБ,3-1 П,3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А 3	Т	0,11	250,00	28	- -	-	- -
89	ТО ЖЕ П,6	-ТО ЖЕ,КЛАССА ВР-1	Т	0,02	321,00	6	- -	-	- -
90	ТО ЖЕ,	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,05	413,00	21	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.15								
91	ТО ЖЕ, П.18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,05	178,00	9	=	=	=
92	СЦМ П.8-503	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ МАРКИ П1-5,П1-8,П9-5ИЗ БЕТОНА М200	М3	3,20	59,16	189	=	=	=
		ЦЕНА:60,8-0,82.2							
93	СЦМ П.8-503	=ТО ЖЕ,МАРКИ П3-8 ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,10	60,80	6	=	=	=
94	СЦМ Т.Ч.П.3.9 ТАБ.3-1 П.3	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	0,10	250,00	25	=	=	=
95	ТО ЖЕ П.6	=ТО ЖЕ,КЛАССА ВР-1	Т	0,03	321,00	10	=	=	=
96	ТО ЖЕ, П.13	=СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,03	413,00	12	=	=	=
97	ТО ЖЕ, П.18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,03	178,00	5	=	=	=
98	Е6-179 ЭСН16-7	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100	М3	1,63	56,57	92	= 16	14	2 1
		ЦЕНА:58,6+(29,3-27,3),1,015							
99	Е6-83 ЭСН9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ В МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ	Т	0,01	441,00	4	= 1	1	=
100	Е6-85 ЭСН9-9	=ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	1,92	329,00	632	= 27	24	3 1
101	СЦМ Т.Ч.П.3.9 Т.3-1 П.18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	Т	1,93	178,00	344	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	С124-16	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	Т	0,02	270,00	5	-	-	-
103	С124-18	ТО ЖЕ, КЛАССА А-3	Т	0,15	283,00	42	-	-	-
104	Е8-27 ЭСН6-7	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К ФУНДАМЕНТУ	100М2	0,02	90,00	2	-	-	-
		ПРИЯЧКИ 1,2,3							
105	Е11-2 ЭСН1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,08	43,30	3	-	-	-
106	Е6-92 ЭСН11-3 СЦМ П;1-5 П;1-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	3,70	44,53	165	- 22	18	4 1
		ЦЕНА 45,3-(27,4-26,6)*1,015							
107	Е6-90 ЭСН11-1 СЦМ П;1-4 П,1-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПРИЯЧКОВ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	2,63	35,02	87	- 5	4	1 -
		32,2*(26,6-25,8)*1,02							
108	Е6-90 ЭСН11-1 СЦМ П,1-5 П,1-3	ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,12	33,83	4	-	-	-
		32,2*(27,40-25,8)*1,02							
109	С124-16	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01	270,00	3	-	-	-
110	С124-18	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01	283,00	3	-	-	-
111	Е6-84 ЭСН9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,18	355,00	64	- 7	7	- -
112	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3-1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЯ	Т	0,18	178,00	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
	П.I8								
II3.	Е34-304 ЭСН55-I	Перекрытие приямков рифленой сталью	IOм2	0,58	22I,00	I28	-/23	I9	4/I
II4.	Е8-6I ЭСН7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,07	335,00	23	-/2	2	-/-
II5.	Е8-27 ЭСН4-7	Обмазка стен приямков горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,22	90,00	20	-/4	4	-/-
II6.	Е8-27 ЭСН4-7	Изоляция битумной мастикой в местах примыкания к фундаменту	I00м2	0,0I	90,00	I	-/-	-	-/-
		Всего по смете:			руб	II475	-/II24	893	23I/73
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	8397			
		Накладные расходы			руб	I387			
		Плановые накопления			руб	779			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I0563			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	777			
		Накладные расходы			руб	67			
		Плановые накопления			руб	68			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	9I2			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраска станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на водопровод хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный

Основание: Ал.I ВКI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I,84 руб.
I м2 общей площади здания I,I7 руб.
I м3 объема здания 0,I8 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация маш. / в т.ч. зарплат
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-33 ЭСН6-I I30-I558 I59-503	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ I8599-83 по полу и стенам на высоте до 3-х м тип Т диаметром I6 мм	м	32,00	0,8I	26	- / I2	I2	- / -
		Цена: I,92-(I,23-0,II8).0,998							
2	EI6-33 ЭСН6-I I30-I558 I59-504	То же, диаметром 20 мм	м	5,00	0,84	4	- / 2	2	- / -
		I,99-(I,23-0,I5I).0,998							
3	EI6-33 ЭСН6-I I30-I558 I59-48I	То же,диаметром 25 мм, тип С	м	22,00	0,88	I9	- / 8	8	- / -
		I,99-(I,23-0,I83).0,998							
4	EI6-4 ЭСНI-3	Трубопровод из чугунных труб класса А в земле, вне здания диаметром I00 мм ГОСТ 9583-75	м	6,00	4,62	29	- / 2	2	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Е16-23 ЭСН3-3	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	Т	0,02	457,00	9	- - -	-	- - -
6.	Е16-41 ЭСН7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ ПО ГОСТ 3262-75, ПО ПОЛУ И СТЕНАМ НА ВЫСОТЕ ДО 3-ХМ	М	5,00	1,20	6	- 1 -	1	- - -
7.	Е16-42 ЭСН7-3	-ТО ЖЕ, ДИАМ 20ММ	М	5,00	1,35	7	- 1 -	1	- - -
8.	Е16-43 ЭСН7-3	-ТОЖЕ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	20,00	1,36	27	- 5 -	5	- - -
9.	Е16-45 ЭСН7-3	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,79	9	- 1 -	1	- - -
10.	Е16-46 ЭСН7-4	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	40,00	2,21	88	- 13 -	12	1 - -
11.	Е16-46 ЭСН7-4 Т,Ч. П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ НА ВЫСОТЕ ДО 6М	М	30,00	2,26	68	- 11 -	10	1 - -
		ЦЕНА2,21+0,29.0,17							
12.	Е16-68 ЭСН8-3 130-153 130-154	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89,3ММ ПО ГОСТ 10704-76 НА ВЫСОТЕ ДО 3-Х М	М	80,00	2,49	199	- 48 -	42	6 - 2
		ЦЕНА2,62-(1,27-1,14)							
13.	Е16-68 ЭСН8-3 Т,Ч. П,3,1 130-153 130-154	-ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ ДО 6М	М	10,00	2,58	26	- 7 -	6	1 - -
		ЦЕНА2,62-(1,27-1,14)+0,53.0,17							
14.	Е16-117 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,40	17	- 1 -	1	- - -
15.	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	4,00	1,25	5	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	С130-86	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 6 ММ; 20	ШТ	1,00	1,48	1	-	-	-
17.	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 6 ММ; 25	ШТ	6,00	1,82	11	-	-	-
18.	С130-89	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 6 ММ; 40	ШТ	1,00	3,12	3	-	-	-
19.	Е16-184 ЭСН16-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ С ПОЖАРНЫМ РУКАВОМ ДЛИНОЙ 20М	ШТ	6,00	47,70	286	- 11	11	-
20.	С130-2322 СБ;ДОП; ВП;1	СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКАВА	М	60,00	1,76	106	-	-	-
21.	Е16-185 ЭСН16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	3,00	2,07	6	- 1	1	-
22.	Е16-194 ЭСН18-3	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	УЗЕЛ	1,00	161,00	161	- 12	11	1 -
23.	С130-2326 СБ;ДОП; ВЫП;1	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТ-50	ШТ	1,00	29,00	29	-	-	-
24.	Е16-219 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50М	100М	1,05	3,94	6	- 4	4	-
25.	Е16-220 ЭСН22	ТО ЖЕ,ДО 100ММ	100М	0,90	6,22	4	- 5	3	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1408	- 163	133	10 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1150
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	153
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	105
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1408

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Е1-936 ЭСН78-2 Т,Ч, П,3,72	РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ШИРИНОЙ 1М,ГЛУБИНОЙ ДО 2-Х БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ	100М3	0,12	80,80	10	- 10	10	- -
27.	Е1-968 ЭСН81-2	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	0,12	46,00	6	- 6	6	- -
28.	Е15-614 ЭСН164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М2	0,22	60,50	13	- 8	8	- -
29.	Е15-613 ЭСН164-8	ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 50ММ	100М2	0,36	43,50	16	- 8	8	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	57	- 32	32	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	45			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1465	- 175	165	10 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	45			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1150			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	153			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	105			
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1408			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на горячее водоснабжение

Основание: Ал.I ВК-I-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I3 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,I6 руб.
I м2 общей площади здания 0,I0 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-4I ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	28,00	I,20	34	- / 6	6	- / -
2	EI6-42 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	20,00	I,35	27	- / 5	5	- / -
3	EI6-44 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм	м	I5,00	I,58	24	- / 3	3	- / -
4	EI6-2I9 ЭСН22	Гидравлическое испытание труб	I00м	0,63	3,94	2	- / 2	2	- / -
5	CI30-2036 СБ.ДОП ВШ.I	Вентиль запорный муфтовый марки I5Ч8П2 диаметром 20мм	шт	I,00	I,64	2	- / -	-	- / -
6	CI30-2038 СБ.ДОП.	То же, диаметром 32мм	шт	I,00	2,44	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЫП1						-		-
7	Е17-53 ЭСН3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	2,00	0,59	1	- 1	1	- -
8	С130-1;02	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	2,00	5,61	11	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	123	- 17	17	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	103			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	123			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
9	Е15-614 ЭСН164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М2	0,09	60,50	5	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	7	- 3	3	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	130	- 20	20	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			Руб	103			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			руб	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			руб	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			руб	123			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на канализацию бытовую

Основание: Ал.I ВКI-4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,73 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,9I руб
I м2 общей площади здания 0,58 руб.
I м3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-33 ЭСН6-I	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб низкого давления по ГОСТ 22689.3-77 диаметром 50 мм по полу	м	I2,00	I,92	23	- / 5	5	- / -
2	EI6-34 ЭСН6-2	То же, диаметром I00мм	м	20,00	3,I0	62	- / 7	7	- / -
3	EI6-33 ЭСН6-I	То же, диаметром 50 мм, в земле, в корпусе	м	I5,00	I,92	29	- / 6	6	- / -
4	EI6-34 ЭСН6-2	То же, диаметром I00мм	м	I5,00	3,I0	4	- / 6	6	- / -
5	EI6-34 ЭСН6-2	То же, диаметром I00мм в земле вне корпуса	м	5,00	3,I0	I6	- / 2	2	- / -
6	EI7-9I ЭСН7	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	компл.	I,00	I26	I26	-	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
7.	Е16-190 ЭСН17-3	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 100,50	ШТ	1,00	0,72	1	- 1		- -
8.	С113-817	СТОИМОСТЬ ВОРОНОК	КГ	2,00	0,38	1	- -	-	- -
9.	Е17-58 ЭСН4-1	УНИТАЗЫ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ,СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИП ТП-ПВ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	2,00	21,20	42	- 3	3	- -
10.	Е17-23 ЭСН1-5	УМЫВАЛЬНИК С ПОДВОДКОЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ	КОМПЛ.	4,00	19,00	76	- 5	5	- -
11.	Е17-89 ЭСН6-4	РАКОВИНА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ РСТО-2	КОМПЛ.	1,00	9,18	9	- 1	1	- -
12.	Е17-8 ЭСН1-2	ВАННА НОЖНАЯ ПО ТУ21-01-9-67	КОМПЛ.	2,00	35,00	70	- 4	4	- -
13.	Е17-83 ЭСН6-1	МОЙКА ЭМАЛИРОВАННАЯ СО СМЕСИТЕЛЕМ	КОМПЛ.	1,00	28,90	29	- 1	1	- -
14.	Е17-36 ЭСН1-9	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	3,00	6,31	19	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	673	- 43	43	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	550			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	73			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	50			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	673			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
15.	Е1-936 ЭСН78-2 Т,Ч, П,3,72	РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ВНУТРИ ЗДАНИЯ В ТРАНШЕЕ ШИРИНОЙ 1М,ГЛУБИНОЙ ДО 1Ч БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ	100М3	0,25	80,80	20	- 20	20	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16,	Е1-936 ЭСН78-2 Т,Ч1 П.3,72	-ТОЖЕ,ВНЕ ЗДАНИЯ,ГЛУБИНОЙ ДО 2-ХМ	100М3	0,08	80,80	6	- 6	6	- -
17,	Е1-968 ЭСН81-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ	100М3	0,33	46,00	15	- 15	15	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	52	- 41	41	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	41			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	52			
		ВСЕГО ПО СЧЕТЕ:			Руб	725	- 84	84	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	41			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	52			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	550			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	73			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	50			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	673			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постом диагности и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на водостоки

Основание: Ал.I ВКI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,5I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 0,64 руб.
I м2 общей площади здания 0,4I руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	I6-34 ЭСН6-2 I30-I559 I30-I562	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром II0мм на высоте до 8м Цена: 3,I0+(3,34-2,2).0,998+0,37.0,I7		25,00	I,I4	28	-/-	-	-/-
2	EI6-34 ЭСН6-2 Т.Ч. П.3.I I30-I559 I30-I563	То же, диаметром 200мм Цена: 3,I+(6,06-2,2).0,998+0,37.0,I7	м	30,00	7,0I	2I0	-/I3	I3	-/-
3	EI6-34 ЭСН6-2 I30-I559 I30-I563	То же, в земле вне здания, диаметром 200мм Цена 3,I+(6,06-2,2).0,998	м	4,00	6,95	28	-/I	I	-/-
4	EI6-I88 ЭСНI7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00мм	шт	8,00	2,28	I8	-	I4	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
							I7		I
5	СІЗО-2224 СБ.ДОП. ВЫПІ	Стоимость воронок	шт	8,00	I6,00	I28	- -	-	- -
		Всего по разделу I			руб	50I	- 3I	28	3 I
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	4I2			
		Накладные расходы			руб	53			
		Плановые накопления			руб	36			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	50I			
		Раздел 2. Строительные работы							
6	EI-936 ЭСН78-2 Т.Ч. П.3.72	Разработка сухого грунта 2 группы в траншее вручную без креплений	I00м3	0,08	80,80	6	- 6	6	- -
7	EI-968 ЭСН8I-2	Обратная засыпка траншей вручную	I00м3	0,08	46,00	4	- 4	4	- -
		Всего по разделу 2			руб	I3	- I0	I0	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I0			
		Накладные расходы			руб	2			
		Плановые накопления			руб	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I3			
		Всего по смете:			руб	5I4	- 4I	38	3 I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы			руб	2			
		Плановые накопления			руб	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I3			
		Стоимость сантехнических работ			руб	4I2			
		Накладные расходы			руб	53			
		Плановые накопления			руб	36			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	50I			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на отопление

Основание: Ал.I ОВII-I3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 3,29 руб.
I м2 общей площади здания 2,09 руб.
I м3 объема здания 0,33 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	3,00	0,86	3	- / I	I	- / -
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	78,00	0,9I	7I	- / I7	I6	I / -
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	86,00	I,03	89	- / I9	I8	I / -
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	407,00	I,I4	464	- / 89	85	4 / -
5	EI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	29,00	I,29	37	- / 6	6	- / -
6	I30-2035	Стоимость вентиля муфтового I5Ч8П2	шт	I9,0	I,42	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДОП,ВЫП1	ДИАМЕТРОМ 15 ММ					-		-
	7,130-2036 ДОП,ВЫП1	- СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	25,00	1,64	41	-	-	-
	8,130-2038 ДОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	2,00	2,44	5	-	-	-
	9,130-2039 ДОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	3,45	7	-	-	-
	10,Е18-112 ЭСН3-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ТИПА РСГ2	ЭКМ	153,80	0,66	102	- 47	38	9 3
	11,С130-1444	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ТИПА РСГ2	ЭКМ	153,80	4,87	749	-	-	-
	12,Е18-124 ЭСН3-3	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 2М	ШТ	12,00	19,80	238	- 12	10	2 1
	13,Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ	100КГ	4,65	36,10	168	- 17	16	1 -
	14,Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА ШАЙБЫ СТАЛЬНОЙ	100 КГ	0,12	35,90	4	- 1	1	- -
	15,Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	6,03	3,94	24	- 22	22	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2485	- 231	213	18 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2029
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	271
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	182
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2485

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16,Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦ,АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	1,90	20,60	39	-	6	-
ЭСН18-6						6		-
17,С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	4,60	1,10	5	-	-	-
						-		-
	ПРИМЕЧАНИЕ 190,0,16=30,4КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 30,4,0,15=4,6КГ							
18,Г13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,09	7,71	1	-	-	-
						-		-
19,Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,09	6,94	1	-	-	-
						-		-
20,Е26-15 ЭСН4-2	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	0,40	22,70	9	-	9	-
						9		-
21,С114-352	-СТОИМОСТЬ ШНУРА ИЗОЛЯЦИОННОГО ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	0,41	75,20	31	-	-	-
						-		-
	ОБЪЕМ10,4,1,03							
22,Е26-73 ЭСН15-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАТИКА РУЛОННОГО	100М2	0,19	12,60	2	-	2	-
						2		-
23,С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	20,35	1,01	21	-	-	-
						-		-
	ОБЪЕМ18,5,1,1							
24,Е26-86 ЭСН15-7	-УСТРОЙСТВО ПОКРОВНОГО СЛОЯ ИЗ ФАЛЬГУ АЛЮМИНИЕВОЙ ДУБЛИРОВАННОЙ	М2	2,04	2,22	5	-	1	-
						1	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	141	-	18	-
						18		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	114
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	2626	-	231	18		
					249		4		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	114					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	141					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2029					
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	271					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	182					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2485					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на отопление для Т -20°С

Основание: ОВП-I3

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	3,00	0,86	3	- / I	I	- / -
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	7I,00	0,9I	65	- / I6	I5	I / -
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	I57,00	I,03	I62	- / 35	33	2 / -
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	359,00	I,I4	409	- / 79	75	4 / -
5	I30-2035 ДОП.ВЫП I	Стоимость вентиля муфтового I5Ч8П2, диаметром I5 мм	шт	I9,00	I,42	27	- / -	-	- / -
6	I30-2036	Стоимость вентиля муфтового	шт	25,00	I,64	4I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДОП,ВЫП1	154812,ДИАМЕТРОМ 20ММ					-		-
	7,130-2038 ДОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 154812,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	4,00	2,44	10	- -	-	- -
	8,Е18-112 ЭСН5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ТИПА РСГ2	ЭКМ	120,10	0,66	79	- 37	30	7 2
	9,С130-1444	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ТИПА РСГ2	ЭКМ	120,10	4,87	585	- -	-	- -
	10,Е18-124 ЭСН5-3	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 2М	ШТ	6,00	19,80	119	- 6	5	1 -
	11,Е18-122 ЭСН5-3	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 1М	ШТ	3,00	12,50	38	- 2	2	- -
	12,Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ	100КГ	4,65	36,10	168	- 17	16	1 -
	13,Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА ШАЙБЫ СТАЛЬНОЙ	100 КГ	0,12	35,90	4	- 1	1	- -
	14,Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	5,90	3,94	23	- 22	22	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2125	- 216	200	16 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1733
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	232
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	156
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2125

РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	15,Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦ.АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	1,65	20,60	34	- 5	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН18-6								
16,С111-357		-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУАРЫ	КГ	3,96	1,10	4	-	-	-
							-		-
		ПРИМЕЧАНИЕ 165,0,16=26,4КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУАРЫ 20,6,0,15=3,96КГ							
17,Е13-121	ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,09	7,71	1	-	-	-
							-		-
18,Е13-133	ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,09	6,94	1	-	-	-
							-		-
19,Е26-15	ЭСН6-2	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	0,30	22,70	7	-	7	-
							7		-
20,С114-352		-СТОИМОСТЬ ШНУРА ИЗОЛЯЦИОННОГО ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	0,31	75,20	23	-	-	-
							-		-
		ОБЪЕМ10,3,1,03							
21,Е26-73	ЭСН15-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАТИКА РУЛОННОГО	100М2	0,18	12,60	2	-	2	-
							2		-
22,С114-190		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	19,25	1,01	19	-	-	-
							-		-
		ОБЪЕМ17,5,1,1							
23,Е26-86	ЭСН15-7	-УСТРОЙСТВО ПОКРОВНОГО СЛОЯ ИЗ ФАЛЬГИ АЛЮМИНИЕВОЙ ДУБЛИРОВАННОЙ	М2	2,06	2,22	5	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	120	-	15	-
							15		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	96			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	120			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2245	-	215	16
							231		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	96
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	120
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1733
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	232
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	156
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2125

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на отопление для Т -40°

Основание: ОВП-I3

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	3,00	0,86	3	- / I	I	- / -
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	43,00	0,9I	39	- / 9	9	- / -
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	90,00	I,03	93	- / 20	I9	I / -
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	I39,00	I,I4	I58	- / 30	29	I / -
5	EI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	433,00	I,29	559	- / 95	9I	4 / -
6	EI6-40	Прокладка трубопроводов из стальных	м	29,00	I,6I	47	-	8	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН7-2	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ					9		-
7.	130-2035 АОП;ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	19,00	1,42	27	-	-	-
8.	130-2036 АОП,ВЫП1	- СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	25,00	1,64	41	-	-	-
9.	130-2040 АОП;ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	4,24	8	-	-	-
10.	Е18-112 ЭСН5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ ТИПА РСГ2	ЭКМ	153,80	0,46	102	- 47	38	9 3
11.	С130-1444	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ТИПА РСГ2	ЭКМ	153,80	4,87	749	-	-	-
12.	Е18-124 ЭСН5-3	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 2М	ШТ	12,00	19,80	238	- 12	10	2 1
13.	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ	100КГ	4,65	36,10	168	- 17	16	1 -
14.	Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНОЙ	100 КГ	0,12	35,90	4	- 1	1	- -
15.	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	7,37	3,94	29	- 27	27	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2777	- 268	249	19 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2265
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	302
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	205
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2777

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16,	Е13-153 К=2 ЭСН18-6	ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦ.АЛМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	1,95	20,60	40	- 6	6	- -
17,	С111-357	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	4,68	1,10	5	- -	-	- -
		ПРИЧЕЧАНИЕ 195,0,16=31,2КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 31,2,0,15=4,68КГ							
18,	Е13-121 ЭСН15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,10	7,71	1	- -	-	- -
19,	Е13-133 ЭСН16-6	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,10	6,94	1	- -	-	- -
20,	Е26-15 ЭСН4-2	УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	0,50	22,70	11	- 11	11	- -
21,	С114-352	СТОИМОСТЬ ШНУРА ИЗОЛЯЦИОННОГО ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА	М3	0,51	75,20	38	- -	-	- -
		ОБЬЕМ=0,5,1,03							
22,	Е26-73 ЭСН15-1	ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАТИКА РУЛОННОГО	100М2	0,20	12,60	3	- 2	2	- -
23,	С114-190	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	22,00	1,01	22	- -	-	- -
		ОБЬЕМ=20,1,1							
24,	Е26-86 ЭСН15-7	УСТРОЙСТВО ПОКРОВНОГО СЛОЯ ИЗ ФАЛЬГИ АЛЮМИНИЕВОЙ ДУБЛИРОВАННОЙ	М2	2,04	2,22	5	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	158	- 20	20	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	126
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			2935	- 288	269	19 - 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			126			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			158			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			2265			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ			5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			302			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			205			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			2777			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на теплоснабжение установок III-II9, УI, У2 для Т= -30

Основание: Ал.I ОВI2-I4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 3,53 руб.
I м2 общей площади здания 2,24 руб.
I м3 объема здания 0,35 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-67 ЭСН8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм	м	79,00	2,2I	I75	- / 4I	37	4 / 2
2	EI6-68 ЭСН8-3	То же, диаметром 89х3 мм	м	70,00	2,62	I83	- / 42	37	5 / I
3	EI6-69 ЭСН8-3	То же, диаметром I08х4 мм	м	50,00	3,I2	I56	- / 3I	27	4 / I
4	CI30-I062	Стоимость креплений трубопроводов	кг	I36,80	0,29	40	- / -	-	- / -
5	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	50,00	0,86	43	- / I2	II	I / -
6	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных	м	8,00	0,9I	7	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН7-1	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ					2		-
7	Е16-37 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	18,00	1,03	19	- 4	4	- -
8	Е16-38 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	40,00	1,14	46	- 8	8	- -
9	Е16-39 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	4,00	1,29	5	- 1	1	- -
10	Е16-40 ЭСН7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	29,00	1,61	47	- 9	8	1 -
11	130-2035 АОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	18,00	1,42	26	- -	-	- -
12	130-2036 АОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	5,00	1,64	8	- -	-	- -
13	130-2037 АОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	8,00	1,98	16	- -	-	- -
14	130-2038 АОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	5,00	2,44	12	- -	-	- -
15	Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15Ч9П2, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	8,00	1,60	13	- 9	8	1 -
16	23-07 П,1-0238	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	8,00	5,49	44	- -	-	- -
		ЦЕНА 5,1,098							
17	С130-1776	-СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ СТАЛЬНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	16,00	0,94	15	- -	-	- -
18	Е16-118 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	8,00	24,80	198	- 17	14	3 1
19	Ц12-803-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 25Ч939НЖ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	3,00	2,25	7	- 6	6	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20,23-07		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25ч939нж,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	3,00	89,64	269	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 83,1,08							
21,Ц12-805-2		-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 25ч939нж С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	2,60	5	-	5	-
							5		-
22,23-07		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25ч939нж, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	101,52	203	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 94,1,08							
23,Ц12-800-1		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ МЕМБРАННОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВВОДОМ15кч892п2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	2,12	11	-	9	-
							9		-
24,23-07 П1-0393		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15кч892п2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	49,68	248	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 46,1,08							
25,Е18-186 ЭСН11-2		-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ГРЯЗЕВИКА ОРК 2, ДИАМЕТРОМ 76ММ	ШТ	10,00	40,50	405	-	32	5
							37		1
26,Е18-196 ЭСН11-6		-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОЗДУХОСБОРНИКА ДИАМЕТРОМ 159ММ	ШТ	4,00	7,29	29	-	5	-
							5		-
27,Е16-219 ЭСН22		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,49	3,94	6	-	6	-
							6		-
28,Е16-220 ЭСН22		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,99	4,22	8	-	7	-
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2604	-	227	24
							251		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	720
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	720
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	23
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1501			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	200			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	137			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1842			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
29,Е13-153 К=2 ЭСН18-6	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦ, АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,97	20,60	20	- 3		3	-
30,С111-337	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	2,30	1,10	3	- -	-		-
	97,6,0,16=15,58КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 15,58,0,15=2,3КГ								
31,Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,17	7,71	1	- -	-		-
32,Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,17	6,94	1	- -	-		-
33,Р26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	1,62	20,40	33	- 14		14	-
34,С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	2,00	19,60	39	- -	-		-
	ОБЪЕМ1,62,1,03,1,2								
35,С114-519	-СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	1,62	21,50	35	- -	-		-
36,Е26-73 ЭСН15-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	0,32	12,60	4	- 4		4	-
37,С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	35,64	1,01	36	- -	-		-
	ОБЪЕМ32,4,1,1								
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	214	- 21		21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	172			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	214			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2818	- 272	248	24 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	720			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	720			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	172			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	214			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1501			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	200			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	137			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1842			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на теплоснабжение установок Ш-П9, У1, У2 для Т= -20°

Основание: Ал.I ОВ12-I4

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация маш / в т.ч. зарплат
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-67 ЭСН8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм	м	I04,00	2,2I	230	- / 54	49	5 / 2
2	EI6-68 ЭСН8-3	То же, диаметром 89х3 мм	м	74,00	2,62	I94	- / 44	39	5 / I
3	CI30-I062	Стоимость креплений трубопроводов	кг	I36,00	0,29	39	- / -	-	- / -
4	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	50,00	0,86	43	- / I2	II	I / -
5	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	I8,00	0,9I	I6	- / 4	4	- / -
6	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных	м	I6,00	I,03	I6	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН7-1	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ					3		
7	Е16-38 ЭСН7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	30,00	1,14	34	6	6	6
8	Е16-39 ЭСН7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	6,00	1,29	5	1	1	1
9	Е16-40 ЭСН7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	49,00	1,61	79	14	13	1
10	130-2035 АОП.8ЫП1	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	24,00	1,42	34			
11	130-2036 АОП.8ЫП1	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	8,00	1,64	13			
12	130-2037 АОП.8ЫП1	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	1,98	10			
13	130-2038 АОП.8ЫП1	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	4,00	2,44	10			
14	Е16-135 ЭСН12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15Ч9П2, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	12,00	1,60	19	13	12	1
15	23-07 П,1-0238	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	12,00	5,69	66			
16	С130-1776	ЦЕНА 5;1,098 СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ СТАЛЬНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	16,00	0,94	15			
17	Е16-118 ЭСН12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	8,00	24,80	198	17	14	3 1
18	Ц12-805-1	УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 25Ч939НЖ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	3,00	2,25	7	6	6	
19	23-07	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч939НЖ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	3,00	89,64	269			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА 83,1,08							
20	Ц12-805-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 25ч939нж С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	2,60	5	- 5	5	- -
21	23-07	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25ч939нж, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	101,52	203	- -	-	- -
		ЦЕНА 94,1,08							
22	Ц12-800-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ МЕМБРАННОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ15кч892П2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	5,00	2,12	11	- 9	9	- -
23	23-07 П1-0393	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15кч892П2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	69,68	248	- -	-	- -
		ЦЕНА 46,1,08							
24	Е18-186 ЭСН11-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ГРЯЗЕВИКА ОРК 2, ДИАМЕТРОМ 76ММ	ШТ	10,00	40,50	405	- 37	32	5 1
25	Е18-196 ЭСН11-6	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОЗДУХОСБОРНИКА ДИАМЕТРОМ 159ММ	ШТ	4,00	7,29	29	- 5	5	- -
26	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,67	3,94	7	- 6	6	- -
27	Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,78	4,22	8	- 7	7	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2568	- 243	222	21 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	720
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	720
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	23
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	42
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1470
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	135		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	1806		
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
28,Е13-153 К=2 ЭСН18-6	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦ. АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,97	20,60	20	- 3	3	-	
29,С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	2,30	1,10	3	- -	-	-	
	96,6,0,15=15,46КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 15,46,0,15=2,3КГ								
30,Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,15	7,71	1	- -	-	-	
31,Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,15	6,94	1	- -	-	-	
32,Е26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	1,53	20,40	31	- 13	13	-	
33,С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	1,89	19,60	37	- -	-	-	
	ОБЪЕМ1,53,1,03,1,2								
34,С114-519	-СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	1,53	21,50	33	- -	-	-	
35,Е26-73 ЭСН15-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	0,30	12,60	4	- 4	4	-	
36,С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	33,00	1,01	33	- -	-	-	
	ОБЪЕМ30,1,1								
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2			РУБ	202	- 20	20	-
	В ТОЧ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	163			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	202			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2770	= 263	242	21 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	720			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	720			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	42			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	163			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	202			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1470			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	198			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	135			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1806			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на теплоснабжение установок III-II9, УI, У2 для Т= -40°

Основание: Ал.I ОВI2-I4

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-67 ЭСН8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм	м	79,00	2,2I	I75	- / 4I	37	4 / 2
2	EI6-68 ЭСН8-3	То же, диаметром 89х3 мм	м	24,00	2,62	63	- / I4	I3	I / -
3	EI6-69 ЭСН8-3	То же, диаметром I08х4 мм	м	98,00	3,I2	306	- / 59	52	7 / 2
4	CI30-I062	Стоимость креплений трубопроводов	кг	I30,00	0,29	38	- / -	-	- / -
5	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	48,00	0,86	4I	- / I0	I0	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Е16-36 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	20,00	0,91	18	- 4	4	- -
7.	Е16-37 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	24,00	1,03	25	- 5	5	- -
8.	Е16-38 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	25,00	1,14	28	- 5	5	- -
9.	Е16-39 ЭСН7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	19,00	1,29	25	- 4	4	- -
10.	Е16-40 ЭСН7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	28,00	1,61	45	- 9	8	1 -
11.	130-2035 ДОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ	17,00	1,42	24	- -	-	- -
12.	130-2036 ДОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	5,00	1,64	8	- -	-	- -
13.	130-2037 ДОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6,00	1,98	12	- -	-	- -
14.	130-2038 ДОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	7,00	2,44	17	- -	-	- -
15.	Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15Ч9П2, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	6,00	1,60	10	- 7	6	1 -
16.	23-07 П,1-0238	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	5,49	33	- -	-	- -
17.	С130-1776	ЦЕНА 571,098 -СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ СТАЛЬНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	16,00	0,94	15	- -	-	- -
18.	Е16-119 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	5,00	29,00	145	- 10	9	1 -
19.	Ц12-805-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 25Ч939НЖ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ	ШТ	3,00	2,25	7	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТРОМ 25ММ					6		-
	20,23-07	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч939НЖ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	3,00	89,64	269	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 83,1,08							
	21,Ц12-805-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 25Ч939НЖ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	2,60	5	-	5	-
							5		-
	22,23-07	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч939НЖ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	2,00	101,52	203	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 94,1,08							
	23,Ц12-800-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ МЕМБРАННОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ15КЧ892П2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	2,12	11	-	9	-
							9		-
	24,23-07 П1-0393	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	5,00	49,68	248	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 46,1,08							
	25,Е18-186 ЭСН11-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ГРЯЗЕВИКА ОРК 2, ДИАМЕТРОМ 76ММ	ШТ	10,00	40,50	405	-	32	5
							37		1
	26,Е18-196 ЭСН11-6	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОЗДУХОСБОРНИКА ДИАМЕТРОМ 159ММ	ШТ	4,00	7,29	29	-	5	-
							5		-
	27,Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,64	3,94	6	-	6	-
							6		-
	28,Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	2,01	4,22	8	-	7	-
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2572	-	223	20
							243		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	720
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	720
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	23
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			Руб	62			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1476			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	198			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	136			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1810			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
29,Е13-153 К=2 ВСН18-6		=ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170 С 15ПРОЦ; АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	1,02	20,60	21	- 3	3	- -
30,С111-397		=СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	2,45	1,10	3	- -	-	- -
		102,2*0,16=16,35КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 16,35*0,15=2,45КГ							
31,Е13-121 ВСН15-6		=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	100М2	0,22	7,71	2	- -	0	- -
32,Е13-133 ВСН16-6		=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,22	6,94	2	- -	-	- -
33,Е26-16 ВСН6-3		=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	1,78	20,60	36	- 15	15	- -
34,С114-97		=СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	2,20	19,60	43	- -	-	- -
		ОБЪЕМ1,78*1,03*1,2							
35,С116-519		=СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	1,78	21,50	38	- -	-	- -
36,Е26-73 ВСН15-1		=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	0,30	12,60	4	- 4	4	- -
37,С114-190		=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	М2	38,28	1,01	39	- -	-	- -
		ОБЪЕМ34,8*1,1.							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	234	- 22	22	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							22		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		188			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		234			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		2806	-	245	20
							265		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		720			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		720			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		42			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		188			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		234			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		1476			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -		РУБ		3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		195			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		136			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		1810			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на тепловой пункт

Основание: Ал.I ОВI5
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 2,78 руб.
I м2 общей площади здания I,77 руб.
I м3 объема здания 0,28 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-68 ЭСН8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 89.3	м	I2,00	2,62	3I	- / 7	6	I / -
2	EI6-69 ЭСН8-3	То же, диаметром I08.4	м	I2,00	3,I2	37	- / 7	6	I / -
3	EI6-59 ЭСН8-4	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб, диаметром I33.4	м	I0,00	0,93	9	- / 8	7	I / -
4	CII3-45I	Стоимость стальных бесшовных, диаметром I33,4	м	I0,00	2,83	28	- / -	-	- / -
5	CI30-I062	Стоимость креплений трубопроводов	кг	22,00	0,29	6	- / -	-	- / -
6	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных	м	4,00	I,42	6	-	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН7-3 Т,Ч. П,3,2	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)					1		
7	Е16-44 ЭСН7-3 Т,Ч. П,3,2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	2,00	1,64	3	1	1	
8	Е16-35 ЭСН7-1 Т,Ч. П,3,2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	1,00	0,91	1			
9	Е16-37 ЭСН7-1 Т,Ч. П,3,2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	12,00	1,08	13	3		
10	Е16-38 ЭСН7-1 Т,Ч. П,3,2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	20,00	1,19	24	5		
11	Е16-39 ЭСН7-1 Т,Ч. П,3,2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	45,00	1,34	60	12		
12	Е16-40 ЭСН7-2 Т,Ч. П,3,2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	35,00	1,68	59	12		1
13	Е18-181 ЭСН10-2	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ	2,00	52,30	105	15		1
14	Е16-136 ЭСН12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С 41НЖ1,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	3		
15	23-07	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С 41НЖ1,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2,00	54,90	110			
		ЦЕНА 501,098							
16	Е16-119	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН12-2								
17.	Е16-117 ЭСН12-1	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,60	35	2	2	1
18.	Е16-135 ЭСН12-1	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	9,00	1,60	14	9	10	1
19.	23-07 П1-0236	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	4,00	3,07	12	-	-	-
20.	23-07 П1-0237	ЦЕНА2,3.1,098 =СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	3,00	4,30	13	-	-	-
21.	23-07 П1-0238	ЦЕНА4,1,098 =СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	5,60	11	-	-	-
22.	С130-1774	ЦЕНА5.1,098 =СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ СТАЛЬНЫХ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	8,00	0,76	6	-	-	-
23.	С130-1775	=ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	6,00	0,78	5	-	-	-
24.	С130-1776	=ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	0,96	6	-	-	-
25.	С130-2035 АОПВЫП1	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	2,00	1,42	3	-	-	-
26.	С130-2037 АОПВЫП1	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	11,00	1,98	22	-	-	-
27.	Е18-203 ЭСН12-2	=УСТАНОВКА НАСОСА СТРУЙНОГО НОМЕР3 С АВТОЧАТИКОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА,С ТЕРМОСИСТЕМОЙ РТ-2217	ШТ	1,00	250,00	250	14	15	1
28.	130-2682 АОПВЫП1	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА ВОДОСТРУЙНОГО ЧУГУННОГО НОЧЕР 3	ШТ	1,00	16,30	16	-	-	-
29.	С17-04	=СТОИМОСТЬ ТЕРМОСИСТЕМЫ	ШТ	1,00	55,00	55	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П5-0655								
		ЦЕНА50,1,1							
30,17-04	П5-0064	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
		ЦЕНА70,1,1							
31,Е16-134	ЭСН12-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16б1бк	ШТ	1,00	1,68	2	- 1	1	-
32,23-07	П1-0729	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16б1бк,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	1,21	1	-	-	-
		ЦЕНА1,1,1,098							
33,Е18-211	ЭСН13-3	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	4,60	5	- 3	3	-
34,23-01-01	П18	-СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	18,15	18	-	-	-
		ЦЕНА16,5,1,1							
35,Е16-178	ЭСН15-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ РЕДУКЦИОННЫХ ПРУЖИННЫХ 18425Р,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	25,80	26	- 1	1	-
36,Е16-166	ЭСН13-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,00	4,94	5	- 2	2	-
37,23-07	П1-0885	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 17418бР,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	9,55	10	-	-	-
		ЦЕНА8,7,1,098							
38,Е18-207	ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч12НЖ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	17,10	17	- 2	2	-
39,Е18-228	ЭСН15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СТЕКЛЯННОГО	КОМПЛ	4,00	2,41	10	- 1	1	-
40,Е18-226	ЭСН15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160	КОМПЛ	7,00	3,91	27	- 1	1	-
41,С130-1525		-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТГ-150	ШТ	1,00	77,50	78	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42,Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,19	3,94	5	- 4	4	- -
43,Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,24	4,22	1	- 1	1	- -
44,Е16-221 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,13	5,47	1	- -	-	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1571	- 122	115	7 -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1285			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	171			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	115			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1571			
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
45,Е13-133 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170С 15ПРОЦ,АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,50	20,60	10	- 2	2	- -
46,С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	1,20	1,10	1	- -	-	- -
	ПРИЧЕЧАНИЕ 50*0,16=8КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 8,0,15=1,2КГ							
47,Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	100М2	0,50	7,71	4	- 1	1	- -
48,Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,50	6,94	3	- -	-	- -
49,Е26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	5,50	20,40	112	- 47	46	1 -
50,С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	6,80	19,60	133	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ОБЪЕМ5=5,1*03,1,2							
51,С114-519		-СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	5,50	21,50	118	-	-	-
							-		-
52,Е26-73 ЭСИ15-1		-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	100М2	1,10	12,60	14	-	13	-
							13		-
53,С114-1,0		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛННОГО	М2	121,00	1,01	122	-	-	-
							-		-
		ОБЪЕМ110,1,1							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	650	-	62	1
							63		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	517			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	87			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	650			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			Руб	2221	-	177	8
							185		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	517			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	87			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	650			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1285			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	171			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	115			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1571			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на тепловой пункт для Т= -20°

Основание: Ал.I ОВ I5

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация маш / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-68 ЭСН8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 89,3	м	22,00	2,62	58	- / I3	I2	I / -
2	EI6-59 ЭСН8-4	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб, диаметром I33,4	м	I0,00	0,93	9	- / 8	7	I / -
3	CII3-45I	Стоимость стальных бесшовных, диаметром I33,4	м	I0,00	2,83	28	- / -	-	- / -
4	CI30-I062	Стоимость креплений трубопроводов	кг	22,00	0,29	6	- / -	-	- / -
5	EI6-43 ЭСН7-3 Т.ч. П.3.2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм (прокладка труб в котельных, тепловых пунктах и насосных установок, кроме обвязки)	м	4,00	I,42	6	- / I	I	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Е16-44 ЭСН7-3 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОС НЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	2,00	1,64	3	- 1	1	-
7,Е16-35 ЭСН7-1 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОС НЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	1,00	0,91	1	- -	-	-
8,Е16-37 ЭСН7-1 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОС НЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	10,00	1,08	11	- 3	3	-
9,Е16-38 ЭСН7-1 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОС НЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	25,00	1,19	30	- 7	7	-
10,Е16-39 ЭСН7-1 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОС НЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	40,00	1,34	54	- 11	11	-
11,Е16-40 ЭСН7-2 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОС НЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	30,00	1,68	50	- 11	10	1 -
12,Е18-181 ЭСН10-2	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ	2,00	52,30	105	- 16	15	1 -
13,Е16-136 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С 41НЖ1,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
14,23-07	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С 41НЖ1,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2,00	54,90	110	- -	-	- -
	ЦЕНА30,1,098							
15,Е16-117 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	- 2	2	- -
16,Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ	ШТ	7,00	1,60	11	-	7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН12-1	15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ							
							8		
17	23-07 П1-0236	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	6,00	3,07	18	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА2,8,1,098							
18	23-07 П1-0237	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	1,00	4,39	4	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА4,1,098							
19	23-07 П1-0238	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	5,49	11	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА5,1,098							
20	C130-1774	=СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ СТАЛЬНЫХ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	8,00	0,74	6	-	-	-
							-		-
21	C130-1775	=ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	6,00	0,78	5	-	-	-
							-		-
22	C130-1776	=ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	0,94	4	-	-	-
							-		-
23	C130-2035 ДОПВЫП1	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	2,00	1,62	3	-	-	-
							-		-
24	C130-2037 ДОПВЫП1	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	11,00	1,98	22	-	-	-
							-		-
25	E18-203 ЭСН12-2	=УСТАНОВКА НАСОСА СТРУЙНОГО НОМЕР3 С АВТОМАТИКОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА,С ТЕРМОСИСТЕМОЙ РТ-2217	ШТ	1,00	250,00	250	-	14	1
							15		
26	130-2482 ДОПВЫП1	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА ВОДОСТРУЙНОГО ЧУГУННОГО НОМЕР 3	ШТ	1,00	16,30	16	-	-	-
							-		-
27	C17-04 П5-0655	=СТОИМОСТЬ ТЕРМОСИСТЕМЫ	ШТ	1,00	55,00	55	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА50*1,1							
28	17-04 П5-0064	=СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА7,1,1							
29	Е16-134 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16Б1БК	ШТ	1,00	1,68	2	- 1	1	-
30	23-07 П1-0729	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16Б1БК,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	1,21	1	-	-	-
		ЦЕНА1,1,1,098							
31	Е18-211 ЭСН13-3	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	4,60	5	- 3	3	-
32	23-01-01 П18	-СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	18,15	18	-	-	-
		ЦЕНА16,5,1,1							
33	Е16-179 ЭСН15-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ РЕДУКЦИОННЫХ ПРУЖИННЫХ 1842БР,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	25,80	26	- 1	1	-
34	Е16-166 ЭСН13-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,00	4,94	5	- 2	2	-
35	23-07 П1-0885	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 17Ч18БР,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	9,55	10	-	-	-
		ЦЕНА8,7,1,098							
36	Е18-207 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч12НЖ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	17,10	17	- 2	2	-
37	Е18-228 ЭСН15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СТЕКЛЯННОГО	КОМПЛ	4,00	2,41	10	- 1	1	-
38	Е18-226 ЭСН15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160	КОМПЛ	7,00	3,91	27	- 1	1	-
39	С130-1525	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТГ-150	ШТ	1,00	77,50	78	-	-	-
40	Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,12	3,94	4	- 4	4	-
41	Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,22	4,22	1	- 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Е16-221 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,13	5,47	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1467	-	109	6
							113		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1199			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	159			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	109			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1467			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
43.	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170С 15ПРОЦ,АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,42	20,60	9	-	1	-
							1		-
44.	С111-357	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	1,00	1,10	1	-	-	-
							-		-
		ПРИМЕЧАНИЕ 42*0,16=6,72КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 6,72*0,15=1КГ							
45.	Е13-121 ЭСН15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,42	7,71	3	-	1	-
							1		-
46.	Е13-133 ЭСН16-6	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,42	6,94	3	-	-	-
							-		-
47.	Е26-16 ЭСН4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	5,00	20,60	102	-	42	1
							43		-
48.	С114-97	СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	6,18	19,60	121	-	-	-
							-		-
		ОБЪЕМ=71,03*1,2							
49.	С114-519	СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	М3	5,50	21,50	118	-	-	-
							-		-
50.	Е26-73	ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ	100М2	1,00	12,60	13	-	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗСН15-1	СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО					12		-
51,С114-1,0		-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛИННОГО	М2	110,00	1,01	111	-	-	-
							-		-
		ОБЪЕМ100:1,1							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2			РУБ 604	-	56	1
							57		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 481			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 79			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 44			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 604			
		ВСЕГО ПО СЧЕТЕ:				РУБ 2071	-	165	7
							172		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 481			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 79			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 44			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 604			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ 1199			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 159			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 109			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ 1467			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

на тепловой пункт для Т= -40°

Основание: Ал.I ОВ-I5

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-68 ЭСН8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 89.3	м	I2,00	2,62	3I	-/7	6	I/-
2	EI6-69 ЭСН8-3	То же, диаметром I08.4	м	I2,00	3,I2	37	-/7	6	I/-
3	EI6-59 ЭСН8-4	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб, диаметром I33,4	м	I0,00	0,93	9	-/8	7	I/-
4	CII3-45I	Стоимость стальных бесшовных, диаметром I33,4	м	I0,00	2,83	28	-/-	-	-/-
5	CI30-I062	Стоимость креплений трубопроводов	кг	22,00	0,29	6	-/-	-	-/-
6	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных	м	4,00	I,42	6	-	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН7-3 Т,Ч, П,3,2	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)					1	
7	Е16-44 ЭСН7-3 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	2,00	1,64	3	- 1	1	- -
8	Е16-35 ЭСН7-1 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	1,00	0,91	1	- -	-	- -
9	Е16-37 ЭСН7-1 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	14,00	1,08	15	- 4	4	- -
10	Е16-38 ЭСН7-1 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	25,00	1,19	30	- 7	7	- -
11	Е16-39 ЭСН7-1 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	55,00	1,34	74	- 16	15	1 -
12	Е16-40 ЭСН7-2 Т,Ч, П,3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ)	М	40,00	1,68	67	- 15	14	- -
13	Е18-181 ЭСН10-2	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ	2,00	52,30	105	- 16	15	1 -
14	Е16-136 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ КЛИНОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С 41НЖ1,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
15	23-07	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С 41НЖ1,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	2,00	54,90	110	- -		- -
		ЦЕНА 50,1,09Х							
16	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН12-2						3		-
17	Е16-117 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,60	35	- 2	2	- -
18	Е16-135 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	7,00	1,60	11	- 8	7	1 -
19	23-07 П1-0234	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	2,00	3,07	6	- -	-	- -
20	23-07 П1-0237	ЦЕНА2,8,1,098 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	3,00	4,39	13	- -	-	- -
21	23-07 П1-0238	ЦЕНА6,1,096 -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	5,69	11	- -	-	- -
22	С130-1774	ЦЕНА3,1,098 -СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ СТАЛЬНЫХ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	8,00	0,74	6	- -	-	- -
23	С130-1775	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	6,00	0,78	5	- -	-	- -
24	С130-1776	-ТОЖЕ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	0,94	4	- -	-	- -
25	С130-2035 АОПВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	2,00	1,62	3	- -	-	- -
26	С130-2037 АОПВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	11,00	1,98	22	- -	-	- -
27	Е18-203 ЭСН12-2	-УСТАНОВКА НАСОСА СТРУЙНОГО НОМЕР3 С АВТОМАТИКОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА,С ТЕРМОСИСТЕМОЙ РТ-2217	ШТ	1,00	250,00	250	- 15	14	1 -
28	130-2482 АОПВЫП1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА ВОДОСТРУЙНОГО ЧУГУННОГО НОМЕР 3	ШТ	1,00	16,30	16	- -	-	- -
29	С17-04	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОСИСТЕМЫ	ШТ	1,00	55,00	55	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П5-0655						-		-
		ЦЕНА30,1,1							
30,17-04	П5-0066	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА70,1,1							
31,Е16-134	ЭСН12-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16Б1БК	ШТ	1,00	1,68	2	-	1	-
							1		-
32,23-07	П1-0729	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16Б1БК,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	1,21	1	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА1,1,1,098							
33,Е18-211	ЭСН13-3	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	4,60	5	-	3	-
							3		-
34,23-01-01	П18	-СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА Р-08-30	ШТ	1,00	18,15	18	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА16,5,1,1							
35,Е16-179	ЭСН15-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ РЕДУКЦИОННЫХ ПРУЖИННЫХ 1842ЬР,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	25,80	26	-	1	-
							1		-
36,Е16-166	ЭСН13-2	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,00	4,94	5	-	2	-
							2		-
37,23-07	П1-0885	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 17Ч18БР,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	9,55	10	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА8,7,1,098							
38,Е18-207	ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч12НЖ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	17,10	17	-	2	-
							2		-
39,Е18-228	ЭСН15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СТЕКЛЯННОГО	КОМПЛ	4,00	2,41	10	-	1	-
							1		-
40,Е18-226	ЭСН15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160	КОМПЛ	7,00	3,91	27	-	1	-
							1		-
41,С130-1525		-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТГ-150	ШТ	1,00	77,50	78	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42,Е16-219 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,41	3,94	6	-	5	-
43,Е16-220 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,24	4,22	1	- 1	1	-
44,Е16-221 ЭСН22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,13	5,47	1	- -	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1600	- 130	122	8 -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1307			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	174			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	119			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1600			
	РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
45,Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-170С 15ПРОЦ,АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	100М2	0,58	20,60	12	- 2	2	-
46,С111-357	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	КГ	1,39	1,10	2	- -	-	-
	ПРИМЕЧАНИЕ 58,0,16=9,28КГ ВЕС АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 9,28,0,15=1,39КГ							
47,Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,58	7,71	4	- 1	1	-
48,Е13-133 ЭСН16-6	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	100М2	0,58	6,94	4	- -	-	-
49,Е26-16 ЭСН4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	6,50	20,60	133	- 55	54	1 -
50,С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК	М3	8,03	19,60	157	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ОБЪЕМ6,5,1,03,1,2							
51,С114-519	=СТОИМОСТЬ	ОБКЛАДОК	М3	5,50	21,50	118	-	-	-
							-		-
52,Е26-73	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ		100М2	1,20	12,60	15	-	14	-
ЭСН15-1	СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО						14		-
53,С114-190	=СТОИМОСТЬ	СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛННОГО	М2	132,00	1,01	133	-	-	-
							-		-
		ОБЪЕМ120,1,1							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	726	-	71	1
							72		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	578			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	96			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	52			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	726			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2326	-	193	9
							202		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	578			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	96			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	52			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	726			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1307			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	174			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	119			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	1600			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту корпуса механизированной мойки с постами диагностики и окраски станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей
на вентиляцию

Основание: Ал.ОВ4-IO
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 28,I4 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 35,I8 руб.
I м2 общей площади здания 22,39 руб.
I м3 объема здания 3,52 руб.

№№ пп	№прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Приточная камера III (2ПК-20)							
I	Е20-78I ЭСН30-2	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тнс.м3/ч, до 25	шт	I,00	44,90	45	- / 40	33	7 / 2
2	РЕКОМЕНДАЦИИ АI2-2I2 ПРИЛОЖI П56 СПРАВ ИЗМ.ПЕН6 СТРI66 ШI2	Стоимость соединительной секции 2ПК-20	шт	I,00	60,87	6I	- / -	-	- / -
		Цена 56.I,087							
3	РЕКОМЕНДАЦИИ АI2-2I2 ПРИЛОЖ.I	Стоимость приемной секции без фильтра и без рециркуляционной заслонки	шт	I,00	69,57	70	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П42 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П12								
		ЦЕНА66,1,087							
4,С130-621	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ		1,00	9,85	10	-	-	-
5,С130-819	=СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 1600,1000АУ2	ШТ		1,00	247,00	247	-	-	-
6,С130-1062	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ		73,00	0,29	21	-	-	-
7,Е20-724 ЭСН20-4	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,6	ШТ		1,00	27,50	28	- 10	8	2 1
8,С130-2750 СБ,АОП,2 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П,2	=АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-70-8 НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 6А132М6	ШТ		1,00	477,00	477	-	-	-
		ЦЕНА370,1,172,1,1							
9,15-01 1967 Г П01-592 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН,6 СТР166	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АО2-62-4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	-	1,00	190,80 -	191	-	-	-
		ЦЕНА148,1,172,1,1							
10,15-01 П01-417	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 6А132М6 ДОБАВИТЬ	ШТ		1,00	137,50	138	-	-	-
		ЦЕНА125,1,1							
11,Е20-760 ЭСН25-1	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ		3,00	0,09	18	- 9	8	1
12,С130-714	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ		3,00	89,30	268	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П2(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
13,	Е20-706 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-70-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4У	ШТ	1,00	90,60	91	- 5		-
14,	15-01 П01-394	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А6 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	37,60	37	-		-
		ЦЕНА 34,1,1							
15,	15-01 П01-398	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А80А4 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	46,20	46	-		-
		ЦЕНА 42,1,1							
16,	Е20-70 ЭСН2-2	-УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ДИАМЕТРОМ 400 НА 610,575 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	1,50	7,79	12	- 1		-
17,	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
18,	С130-769	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ-6П	ШТ	1,00	52,80	53	-	-	-
19,	Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ 600,1000 А	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	-
20,	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА РАМЫ ПОД КОЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,52	36,10	19	- 2	2	-
21,	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	-
22,	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4	1 -
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П3(2ПК-31,5)							
23,	Е20-782 ЭСН30-3	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 50	ШТ	1,00	87,50	88	- 79	65	16 - 4
24,	РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П38 СПР48	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5	ШТ	1,00	73,92	74	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗМ,ЦЕНБ СТР166 П12								
		ЦЕНА68,1,087							
25,РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П43 СПРАВ ИЗМ,ЦЕНБ СТР166 П,12		-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5 БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	77,18	77	-	-	-
		ЦЕНА71,1,087							
26,РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П2 СПРАВ ИЗМ,ЦЕНБ СТР166 П,18		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	27,99	56	-	-	-
		ЦЕНА34,3,0,816							
27,С130-819		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600,1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	-	-	-
28,С130-1062		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	58,00	0,29	17	-	-	-
29,Е20-709 ЭСН20-3		-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А150 6	ШТ	1,00	482,00	482	- 13	10	3 1
30,15-01 П01-419		-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160М8 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	214,50	215	-	-	-
		ЦЕНА195,1,1							
31,15-01 П01-418		-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160 6 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	187,00	187	-	-	-
		ЦЕНА170,1,1							
32,Е20-762 ЭСН25-3		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ	1,00	8,77	9	- 5	4	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33,С130-716	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12	ШТ	1,00	327,00	327	-	-	-	-
	ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5С1,8.000,000-04(1ШТ) (ДЛЯ СИСТЕМЫ П3)								
34,Е20-400 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	8,00	1,42	11	- 7	- 7	-	-
35,Е20-401 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	8,00	1,48	12	- 7	- 7	-	-
36,Е10-28 ЭСН4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,04	110,00	4	- 1	- 1	-	-
37,Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,02	35,90	1	-	-	-	-
38,Е15-548 ЭСН158-5	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,03	44,20	1	- 1	- 1	-	-
39,Е13-121 ЭСН15-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,01	7,71	1	-	-	-	-
40,Е15-614 ЭСН164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,03	60,50	2	- 1	- 1	-	-
	ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П4(2ПК-31,5)								
41,Е20-782 ЭСН30-3	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС,М3/Ч,ДО 50	ШТ	1,00	87,50	88	- 79	65	14 4	-
42,РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П58 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5	ШТ	1,00	73,92	74	-	-	-	-
	ЦЕНА68,1,087								
43,РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5 БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ	ШТ	1,00	77,18	77	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,43 СПРАВ ИЗМ,ЦЕН6 СТР,166 П12								
		ЦЕНА71,1,087							
44	РЕКОМЕН- ДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П2 СПРАВ, ИЗМ,ЦЕН6 СТР166 П18	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	27,99	56	- - -	-	- - -
		ЦЕНА34,3,0,816							
45	С130-819	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600,1000АУ2	ШТ	1,00	247,00	247	- - -	-	- - -
46	С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	58,00	0,29	17	- - -	-	- - -
47	Е20-709 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц6-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160Ч6	ШТ	1,00	482,00	482	- 13	10	3 1
48	Е20-762 ЭСН25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,6	ШТ	1,00	8,77	9	- 5	4	1 -
49	С130-728	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-12	ШТ,	1,00	428,00	428	- -	-	- -
50	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4	1 -
		ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 5С18,000,000-04(2ШТ) (ДЛЯ СИСТЕМЫ П4)							
51	Е20-400 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	16,00	1,42	23	- 13	13	- -
52	Е20-401 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	16,00	1,48	24	- 13	13	- -
53	Е10-28 ЭСН4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД	М3	0,08	110,00	9	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
54,Е20-696 ЭСН18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0,04	35,90	2	-	-	-
55,Е15-548 ЭСН158-5	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0,05	44,20	2	-	1	-
						1		-
56,Е13-121 ЭСН15-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,01	7,71	1	-	-	-
57,Е15-616 ЭСН164-8	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100М2	0,05	60,50	3	-	2	-
						2		-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П5,П6(2ПК-10)						
58,Е20-780 ЭСН30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 10	ШТ	2,00	32,60	65	-	48	8
						56		2
59,РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П54 СПРАВ, ИЗМ,ЦЕНЫ СТР166 П.12	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК-10	ШТ	2,00	43,48	87	-	-	-
	ЦЕНА80,1,087							
60,РЕКОМЕНДАЦИИ А12-212 ПРИЛОЖ1 П42 СПРАВ ИЗМ,ЦЕНЫ СТР166 П12	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК10 БЕЗ ФИЛЬТРА И БЕЗ ВЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКИ		2,00	69,57	139	-	-	-
	ЦЕНА64,1,087							
61,С130-620	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	ШТ	2,00	7,96	16	-	-	-
62,С130-818	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ600,1000АУ2	ШТ	2,00	99,80	200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63,С130-1062	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	КГ	104,00	0,29	30	-	-	-
64,Е20-707 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	ШТ	2,00	139,00	278	- 13	12	1 -
65,15-01 П01-409	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А100 4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	2,00	69,30 -	139	-	-	-
	ЦЕНА63,1,1							
66,15-01 П01-399	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А80В4 ДОБАВИТЬ	ШТ	2,00	49,50	99	-	-	-
	ЦЕНА65,1,1							
67,Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОР,Т ДО 0,125	ШТ	4,00	6,09	24	- 13	11	2 1
68,С130-714	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10	ШТ	4,00	89,30	357	-	-	-
	ПРИТОЧНА КАЧЕРА П8(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
69,Е20-705 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А63В4	ШТ	1,00	66,50	67	- 2	2	-
70,15-01 П,01-392	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63А4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	1,00	26,40 -	26	-	-	-
	ЦЕНА 24,1,1							
71,15-01 П,01-393	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63В4 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	27,50	28	-	-	-
	ЦЕНА 25,1,1							
72,Е20-70 ЭСН2-2	-УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ДИАМЕТРОМ 315 НА 610,675 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	1,50	7,79	12	- 1	1	-
73,Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОР,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	-
74,С130-781	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС-6П	ШТ	1,00	38,60	39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75,	Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ 600,1000 АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	- -
76,	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	- -
77,	Е20-654 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	2,00	13,30	27	- 5	4	1 -
78,	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2,00	16,20	32	- 5	4	1 -
79,	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КОЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	- -	-	- -
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА П9(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)							
80,	Е20-705 ЭСН20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А63В4	ШТ	2,00	66,50	133	- 5	5	- -
81,	15-01 П,01-392	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63А4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	26,40	26	- -	-	- -
		ЦЕНА 24,1,1							
82,	15-01 П,01-393	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63В4 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	27,50	28	- -	-	- -
		ЦЕНА 25,1,1							
83,	Е20-72 ЭСН2-4	-КОРОБКА 500,500, ДЛИНОЙ 1,664 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	3,40	7,78	26	- 1	1	- -
84,	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- 3	3	- -
85,	С130-781	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС-6П	ШТ	1,00	38,60	39	- -	-	- -
86,	Е20-468 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ 600,1000 АУ2	1ШТ	1,00	104,00	104	- 2	2	- -
87,	Е20-432 ЭСН8-17	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	1,00	9,07	9	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88,Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	- -
89,Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,08	36,10	3	- -	-	- -
	ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ							
90,Е20-735 ЭСН22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ	1,00	42,20	42	- 2	2	- -
91,Е20-751 ЭСН23-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ВКР-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90 6	ШТ	3,00	12,90	39	- 30	22	8 2
92,С130-221	-СТОИМОСТЬ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКР-6,3	КОМПЛ.	3,00	136,00	408	-	-	-
93,15-01 П,01-410	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А100 6 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	2,00	74,80 -	150	-	-	-
	ЦЕНА 68,1,1							
94,15-01 П,01-402	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А90 6 ДОБАВИТЬ	ШТ	2,00	59,40	119	-	-	-
	ЦЕНА 54,1,1							
95,Е20-709 ЭСН20-5	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160 6	ШТ	1,00	482,00	482	- 13	10	3 1
96,15-01 П,01-419	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160М8 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ -	1,00	214,50 -	215	-	-	-
	ЦЕНА 195,1,1							
97,15-01 П,01-418	-СТОИМОСТЬЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160 6 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	187,00	187	-	-	-
	ЦЕНА 170,1,1							
98,Е20-722 ЭСН20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,12	ШТ	2,00	12,20	24	- 9	9	- -
99,С130-2067 ДОП,ВЫП,1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-70-4 С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В7184	ШТ	2,00	116,00	232	-	-	-
100,Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ	ШТ	1,00	8,22	8	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН20-1	РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОАИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,85					2		-
101	С130-2066 ДОП,ВЫП1	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц6-70-3,15С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ИСКРООБРАЗОВАТЕЛЯ,С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 8Б3А4	ШТ	1,00	115,00	115	-	-	-
102	15-01 П03-033	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 8Б0В2 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	1,00	78,10	78	-	-	-
103	15-01 П03-024	ЦЕНА 71,1,1 -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 8Б3А4 ДОБАВИТЬ	ШТ	1,00	50,60	51	-	-	-
104	Е20-708 ЭСН20-3	ЦЕНА 66,1,1 ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА 3ВТ1,00,000-03(У1,У2) -УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц6-70-0,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132 4	ШТ	4,00	233,00	932	- 27	24	3 1
105	15-01 П,01-417	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132М4 ИСКЛЮЧИТЬ	ШТ	4,00	137,50	550	-	-	-
106	15-01 П,01-416	ЦЕНА 125,1,1 -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132 4 ДОБАВИТЬ	ШТ	4,00	124,30	497	-	-	-
107	Е20-760 ЭСН25-1	ЦЕНА 113,1,1 -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	16,00	6,09	97	- 52	45	7 2
108	С130-771	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ-8	ШТ	16,00	71,50	1144	-	-	-
109	Е20-399 ЭСН6-8	-УСТАНОВКА КОРОБОВ РАЗДАТОЧНЫХ К ВОЗДУШНОТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЕ	100КГ	11,22	4,83	54	- 32	29	3 1
110	С130-479	-СТОИМОСТЬ КОРОБОВ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ,ВЫСОТОЙ 1800ММ	ШТ	8,00	51,50	412	-	-	-
111	С130-469	-СТОИМОСТЬ НАСАДКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	ШТ	4,00	11,00	44	-	-	-
112	Е20-326 ЭСН6-2	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВЭПШ-11	ШТ	1,00	13,40	13	- 2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113,	Е20-328 ЭСН8-3	-ТО ЖЕ, ВЭПШ-12	ШТ	2,00	23,80	48	- 5	5	- -
114,	Е20-696 ЭСН18-1	-ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ВУР-1	100 КГ	0,01	35,90	1	- -	-	- -
115,	Е20-407 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	41,00	1,48	61	- 36	34	2 1
116,	Е20-408 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	4,00	1,63	7	- 3	3	- -
117,	Е20-438 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р200Р	1ШТ	2,00	8,91	18	- 1	1	- -
118,	Е20-440 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р250Р	1ШТ	2,00	9,23	18	- 1	1	- -
119,	Е20-446 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р500Р	1ШТ	2,00	16,30	33	- 2	2	- -
120,	Е20-416 ЭСН8-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ.024.000 И АЗЕ024.000-02	1ШТ	2,00	6,69	13	- 7	7	- -
121,	С130-824	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ.024.000	ШТ	1,00	121,00	121	- -	-	- -
122,	С130-825	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ.024.000-02	ШТ	1,00	213,00	213	- -	-	- -
123,	Е20-418 ЭСН8-3	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ.028.000 И АЗЕ028.000-02	1ШТ	3,00	0,87	3	- 2	2 -	- -
124,	С130-824	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ.028.000	ШТ	2,00	121,00	242	- -	-	- -
125,	С130-825	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ.028.000-02	ШТ	1,00	213,00	213	- -	-	- -
126,	Е20-419 ЭСН8-4	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ.028.000-03 И	1ШТ	2,00	1,43	3	- -	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АЗЕ028,000-04					2		-
127	С130-826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ АЗЕ,028,000-03 И АЗЕ028,000-04	ШТ	2,00	366,00	732	-	-	-
							-		-
128	Е20-420 ЭСН8-5	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗЕ,028,000-10, ДИАМЕТРОМ 800ММ	1ШТ	1,00	1,85	2	-	1	-
							1		-
129	С130-827	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,028,000-10	ШТ	1,00	422,00	422	-	-	-
							-		-
130	Е20-421 ЭСН8-6	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ АЗЕ,028,000-12	1ШТ	2,00	2,78	6	-	3	-
							3		-
131	С130-828	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ,028,000-12	ШТ	2,00	802,00	1604	-	-	-
							-		-
132	Е20-525 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА АЭРОЭЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	ШТ	5,00	8,31	42	-	12	-
							12		-
133	Е20-527 ЭСН12-1	-УСТАНОВКА АЭРОЭЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	ШТ	1,00	13,50	14	-	2	-
							2		-
134	Е20-530 ЭСН12-3	-УСТАНОВКА АЭРОЭЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 710	ШТ	1,00	36,20	36	-	5	-
							5		-
135	Е20-1 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,60	7,31	26	-	3	-
							3		-
136	Е20-2 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	12,40	5,35	66	-	11	-
							11		-
137	Е20-4 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	30,00	5,21	156	-	26	1
							27		-
138	Е20-5 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 335 ДО 450	М2	6,50	4,69	30	-	4	-
							4		-
139	Е20-7 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	6,30	4,87	31	-	4	-
							4		-
140	Е20-8	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	6,10	4,67	28	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН1-6	ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710					2		-
141	Е20-9 ЭСН1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	6,00	4,57	27	- 2	2	- -
142	Е20-32 ЭСН1-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	М2	48,70	5,51	268	- 17	16	1 -
143	Е20-3 ЭСН1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	28,50	5,35	152	- 26	25	1 -
144	Е20-11 ЭСН1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	47,00	5,30	249	- 32	31	1 -
145	Е20-13 ЭСН1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	31,20	5,72	178	- 19	18	1 -
146	Е20-1 ЭСН1-1 Т.Ч, П.3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 160ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	2,41	7,36	18	- 2	2	- -
147	Е20-2 ЭСН1-1 Т.Ч, П.3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	М2	15,10	5,40	82	- 14	14	- -
148	Е20-4 ЭСН1-1 Т.Ч, П.3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 225 ДО 315ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	6,13	5,26	32	- 6	6	- -
149	Е20-5 ЭСН1-2 Т.Ч, П.3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355 ДО 630ММ	М2	16,20	4,73	77	- 12	12	- -
150	Е20-7 ЭСН1-3 Т.Ч, П.3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	12,70	4,90	62	- 8	8	- -
151	Е20-9 ЭСН1-4 Т.Ч, П.3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 800ММ	М2	16,10	4,59	83	- 8	7	1 -
152	Е20-32	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 1120ММ	М2	43,30	5,53	239	-	15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1						16		-
153,	E20-11 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ; ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	17,30	5,34	92	- 13	12	1 -
154,	E20-14 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	М2	30,60	5,55	170	- 14	13	1 -
155,	E20-1 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 160ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 8М	М2	2,10	7,45	16	- 2	2	- -
156,	E20-2 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	М2	9,10	5,49	50	- 9	9	- -
157,	E20-4 ЭСН1-1 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ ОТ 225 ДО 315ММ	М2	19,90	5,35	106	- 21	20	1 -
158,	E20-5 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ОТ 355 ДО 450ММ	М2	14,90	4,80	72	- 12	12	- -
159,	E20-7 ЭСН1-3 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 630ММ	М2	31,00	4,96	154	- 22	21	1 -
160,	E20-9 ЭСН1-4 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	М2	28,60	4,63	132	- 14	13	1 -
161,	F20-32 ЭСН1-5 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 1120ММ	М2	79,10	5,56	440	- 32	29	3 1
162,	E20-11 ЭСН1-2 Т,Ч, П,3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	М2	17,60	5,41	95	- 15	14	1 -
163,	E20-13	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ 2000ММ	М2	24,00	5,81	139	-	16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭСН11-5 Т.Ч, П.3,1						17		-
164,	Е20-15 ЭСН1-5 Т.Ч, П.3,1	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 4000ММ	М2	115,20	5,47	630	- 47	43	4 1
165,	Е20-2 ЭСН1-1 Т.4, П.3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 10М	М2	2,30	5,55	13	- 2	2	- -
166,	Е20-32 ЭСН1-5 Т.4, П.3,1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 1120ММ, НА ВЫСОТЕ 10М	М2	7,50	5,58	42	- 3	3	- -
167,	С130-1487	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	М2	5,49	3,75	21	- -	-	- -
168,	С130-640	-СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ДЛ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА	ШТ	34,00	0,13	4	- -	-	- -
169,	Е20-535 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛА ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ УП1, БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	5,00	11,90	60	- 8	8	- -
170,	Е20-536 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-01, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	ШТ	1,00	12,50	13	- 2	2	- -
171,	Е20-537 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-03, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ	ШТ	4,00	13,20	53	- 7	7	- -
172,	Е20-542 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-08, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 710ММ	ШТ	1,00	30,10	30	- 3	3	- -
173,	Е20-546 ЭСН13-4	-ТО ЖЕ, УП1-10, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1000ММ	ШТ	1,00	47,30	47	- 3	3	- -
174,	Е20-574 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП4-07, С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛ СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630ММ	ШТ	3,00	40,50	122	- 9	8	1 -
175,	Е20-696 ЭСН18-1	-КРЕПЛЕНИЕ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА	100 КГ	0,90	35,90	32	- 5	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176,С1510-165		=СТОИМОСТЬ ТРОСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКОЙ	10М	1,00	2,14	2	-	-	-
							-		-
177,Е20-623	ЭСН14-2	=УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО НА СВАРКЕ АТЕ 188,000-01	ШТ	1,00	38,30	38	-	1	-
							1		-
178,Е20-641	ЭСН14-8 ПРИМЕНИТ.	=УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЯ АТЕ,178,000-01	ШТ	3,00	31,30	94	-	1	-
							1		-
		СИСТЕМА ВЭР							
179,Е18-166	ЭСН8-2	=УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	2,00	15,20	30	-	20	1
							21		-
180,С130-1954		=СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К 20/18А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АХ80А2	ШТ	2,00	107,00	214	-	-	-
							-		-
181,Е20-700	ЭСН18-3	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ ПОД НАСОСЫ, МАССОЙ СВЫШЕ 100КГ	100КГ	6,70	33,90	227	-	16	1
							17		-
182,Е20-1006	ЭСН47-5 ДОП1К ЕРЕР-84	=ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-42	ШТ	8,00	2,92	23	-	-	-
							-		-
183,Е18-172	ЭСН9-1	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	ШТ	4,00	15,40	62	-	3	-
							3		-
184,Е20-73	ЭСН2-5	=УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ДИАМЕТРОМ 1000ММ НА РАЗМЕР 1703,1551ММ, ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ	М2	12,00	7,67	92	-	4	-
							4		-
185,Е20-762	ЭСН25-3	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ КСК 4-12	ШТ	4,00	8,77	35	-	16	4
							20		1
186,С130-728		=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК 4-12	ШТ,	4,00	428,00	1712	-	-	-
							-		-
187,Е20-697	ЭСН18-2	=УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100КГ	0,32	36,10	12	-	1	-
							1		-
188,Е18-134	ЭСН6-1	=УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,15М3	ШТ	1,00	20,80	21	-	2	-
							2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189,Е16-39 ЭСН7-1		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	45,60	1,29	59	- 10	10	- -
190,23-07 П,1-0229		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО 15Ч8П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	4,00	3,40	14	- -	-	- -
		ЦЕНА 3,1,1,098							
191,Е16-135 ЭСН12-1		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	3,00	1,60	5	- 3	3	- -
192,23-07 П,1-0750		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3П, ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	3,00	4,17	13	- -	-	- -
		ЦЕНА 3,8,1,098							
193,Ц12-800-2		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО 15Кч892П2 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	2,69	3	- 2	2	- -
194,23-07 П,1-0396		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Кч 892П2, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	57,24	57	- -	-	- -
		ЦЕНА 53,1,08							
195,Е16-219 ЭСН22		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	100М	0,46	3,94	2	- 2	2	- -
196,Е20-761 ЭСН25-2		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	15,00	7,59	114	- 59	49	10 - 3
197,С130-726		-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК 4-10	ШТ,	15,00	110,00	1650	- -	-	- -
198,Ц8-481-19		-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	14,00	1,38	19	- 14	13	1 -
199,Ц8-481-20		-ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6	- 4	4	- -
200,Е20-1002 ЭСН47-1 АОП,1 К ЕРЕР-86		-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38	ШТ	20,00	0,91	18	- -	-	- -
201,Е20-1003 ЭСН47-2 АОП1К		-ТО ЖЕ, ДО-39	ШТ	15,00	1,28	19	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЕРЕР-84								
202	Е20-1004 ЭСН47-3 АОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ АО-40	ШТ	10,00	1,54	15	- - -		- - -
203	Е20-1005 ЭСН47-4 АОП1 К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО-41	ШТ	20,00	1,93	39	- - -	-	- - -
204	Е20-1007 ЭСН47-6 АОП,1К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО-43	ШТ	5,00	3,58	18	- - -	-	- - -
205	Е20-1008 ЭСН47-7 АОП,1К ЕРЕР-84	-ТО ЖЕ, АО-44	ШТ	15,00	4,82	72	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	27861	- 1327	1201	126 30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	22948			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	60			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2670			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2049			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	27727			
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
206	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	7,77	20,60	160	- 25	23	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207,	Е13-116 ЭСН15-1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	100М2	0,79	10,30	8	- 1	1	- -
208,	Е13-158 К=2 ЭСН18-11	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХВ-785 В 2 СЛОЯ	100М2	0,79	29,60	23	- 2	2	- -
209,	Е13-156 К=2 ЭСН18-9	-ТО ЖЕ, ЛАКОМ ХС-785 В 2 СЛОЯ	100М2	0,79	34,80	27	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	275	- 30	28	2 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	218			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	275			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	28136	- 1357	1229	128 31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	241			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	302			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	22948			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	60			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2670			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2049			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	27727			

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦКТП
630064 г.Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать: "9" XI 1987 г.
Заказ Т-2787 Тираж 330

gost.e-ecolog.ru