ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 2 - 36.88

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц

АЛЬБОМ У

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1988 год

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-36.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОВД ВМЕСТИМОСТЬЮ 35 ЕДИНИЦ

А Л Ь Б О М У

Стоимость

Общая	105,72 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	84,44 тыс.руб.
на расчетную единицу	3020,57 руб.
1 $м^2$ общей площади здания	126,09 руб.
1 $м^3$ объёма здания	23,35 руб.

Разработан Ростовским филиалом "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден и введен в действие Министерством внутренних дел СССР протокол № 102-88 от 11.11.88

Главный инженер института — Э.Я.Левин

Главный инженер проекта — А.В.Молчанов

Руководитель бригады № 4 — Т.В.Юдинская

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № I	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха -30°С	5
3	Объектная смета № Iа	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха -20°С	6
4	Объектная смета № Iб	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха -40°С	7
5	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы	8
6	Локальная смета № I-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	52
7	Локальная смета № I-3	Вентиляция	62
8	Локальная смета № I-4	Водоснабжение и канализация	70
9	Локальная смета № I-5	Электроосвещение	84
I0	Локальная смета № I-6	Электросиловое оборудовавние	95
II	Локальная смета № I-7	Автоматическое управление	I02
I2	Локальная смета № I-8	Слаботочные устройства	II3
I3	Локальная смета № I-9	Технологическое оборудование, приобретаемое	II8
I4	Локальная смета № I-I0	Инвентарь	I22
I5	Локальная смета № I-II	Шкафчики	I24
I6	Локальная смета № I-I2	Пожарная сигнализация	I25

I	2	3	4
		Вариантные решения	
		а)Вариант для расчетной температуры наружного воздуха -20°С	
I7	Локальная смета № Iа-I	Общестроительные работы	I3I
I8	Локальная смета № Iа-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I4I
I9	Локальная смета № Iа-3	Вентиляция	I43
		б)Вариант для расчетной температуры наружного воздуха -40°С	
20	Локальная смета № Iб-I	Общестроительные работы	I45
2I	Локальная смета № Iб-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I55
22	Локальная смета № Iб-3	Вентиляция	I60
23	Локальная смета № Iб-4	Электросиловое оборудование	I62
24		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I66

Пояснительная записка.

к сметной части типового проекта Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц.

Сметная документация к типовому проекту Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц составлена в нормах и ценах 1984 года в объеме, предусмотренном инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.01-85.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам единичных расценок на строительные работы для строек Московской области по I территориальному району, II поясу и ценнику сметных изделий для составления смет к типовым проектам.

Сметная стоимость электротехнических работ и технологического оборудования по Сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР, введенных в действие с 01.01.84г. и прейскурантам цен Госплана СССР, введенных в действие с 01.01.83г.

Транспортные расходы на оборудование учтены, исходя из расстояний перевозки: по безрельсовым дорогам - на 15 км., по железной дороге - на 500 км., тара и упаковка - 2%, заготовительно-складские расходы - 1,2%.

При составлении смет приняты следующие накладные расходы и плановые накопления:

на общестроительные расходы	- 16,5%
на внутренние санитарно-технические работы	- 13,3%
на металлоконструкции	- 8,6%
плановые накопления	- 8,0%

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по IУ части СНиП вып.1982 года
Сметная стоимость определена для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С.
Для расчетных температуры наружного воздуха - 20°С, - 40°С даны расчеты изменения сметной стоимости.

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдинская

т.п. 503-2-36.88

Альбом У

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц

на строительство здания гаража с эстакодой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -30°С)

Сметная стоимость I05,72 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I. расчетную единицу измерения-3020,57 руб.
2. Iм² общей площади здания -I27,26 руб.
3. Iм³ объёма здания 29,23 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП. тыс. руб.	норматив. трудоемк. чел.ч.	сметная з/плата	Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудован. приспос. мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				единицу измерен.	кол-во единиц измерен.	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № I-I	Общестроительные работы	66,47				66,47				м³	36I7,67	I8,37
2.	-"- № I-2	Отопление, теплоснабжение установок, систем узел управления	I,56	0,24	0,33	-	2,I3				м³	36I6,67	0,50
3.	№ I-3	Вентиляция	5,8	-	-	-	5,8				м³	36I6,67	I,60
4.	№ I-4	Водоснабжение и канализация	2,69	0,02	I,36		4,07				м³	36I6,67	0,75
5.	-"- № I-5	Электроосвещение	3,34	-	0,44	-	3,78				м³	36I6,67	0,92
6.	№ I-6	Электросиловое оборудование	-	0,83	0,3I	-	I,I4				м³	36I6,67	0,3I
7.	№ I-7	Автоматическое управление	-	I,45	I,72	-	3,I7				м³	36I6,67	0,87
8.	-"- № I-8	Слаботочные устройства	-	0,2	0,27		0,47				м3	36I6,67	0,I3
9.	-"- № I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,29	I4,39		I4,68				м3	36I6,67	4,06
I0.	I-I0	Инвентарь			I,56	-	I,56				м3	36I6,67	0,43
II.	-"- № I-II	Шкафчики	I,I6				I,I6				м³	36I6,67	0,32
I2.	-"- № I-I2	Пожарная сигнализация		0,39	0,90	-	I,29				м3	36I6,67	0,35
		Итого	8I,02	3,42	2I,28	-	I05,72				м³	36I6,67	29,23

Гл. инженер проекта А.В.Молчанов
Рук. бригады № 4 Т.В.Юдицкая
Составил ст.инженер Т.В.Шульгина
Проверил рук.группы З.И.Небритова

т.п. 503-2-36.88

Альбом У

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Ia

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -20°С)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 101,23 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: 1. расчетную единицу измерения - 2892,29руб.

2. 1м^2 общей площади здания - 119,36руб.

2. 1м^3 объёма здания 28,38руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП тыс. руб.	Технико-экономические показатели				
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. произв. инвентаря	прочих затрат	всего		норматив. трудоемк. чел.ч.	сметная з/плата	един. измер.	кол-во единиц измерен.	стоимость единицы измерен. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Ia-I	Общестроительные работы	62,II				62,II				м^3	3667,2	I6,93
2.	Лок.смета № Ia-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I,46	0,24	0,33	-	2,03				м^3	3567,2	0,57
3.	№ Ia-3	Вентиляция	5,77	-	-	-	5,77				м^3	3567,2	I,62
4.	№ I-4	Водоснабжение и канализация	2,69	0,02	I,36	-	4,07				м^3	3567,2	I,I4
5.	№ I-5	Электроосвещение	3,34	-	0,44	-	3,78				м^3	3567,2	I,06
6.	№ I-6	Электросиловое оборудование	-	0,83	0,3I	-	I,I4				м^3	3567,2	0,32
7.	№ I-7	Автоматическое управление	-	I,45	I,72	-	3,I7				м^3	3567,2	0,89
8.	№ I- 8	Слаботочные устройства	-	0,20	0,27	-	0,47				м^3	3567,2	0,I3
9.	№ I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,29	I4,39	-	I4,68				м^3	3567,2	4,II
I0.	№ I-I0	Инвентарь	-	-	I,56	-	I,56				м^3	3567,2	0,44
II.	№ I-II	Шкафчики	I,I6				I,I6				м^3	3567,2	0,33
I2.	№ I-I2	Пожарная сигнализация	-	0,39	0,90	-	I,29				м^3	3567,2	0,36
		Итого	76,53	3,42	2I,28	-	I0I,23				м^3	3567,2	28,38

Гл.инженер проекта А.В.Молчанов

Рук. бригады № 4 Т.В.Юдицкая

Составил ст. инженер Т.В.Шульгина

Проверил рук. группы Т.В.Шаповалова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Iб

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -40°С)

Сметная стоимость - I08, тыс.руб.

Показатели по смете

Составлена в ценах I984 г.

Стоимость на: I. расчетную единицу измерения - 3086,86 руб.
2. I м² общей площади здания - I29,5I руб.
3. I м³ объёма здания - 29,4I руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. произв. инвентаря и мебели	прочих затрат	всего	НУЧП тыс. руб.	норматив. трудоемк. чел.ч.	сметная з-плата	един. измер.	кол-во единиц измерен.	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Iб-I	Общестроительные работы	68,45				68,45				м³	3674,45	I8,68
2.	Лок.смета № Iб-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I,68	0,24	0,33	-	2,25				м³	3673,45	0,6I
3.	№ Iб-3	Вентиляция	5,94	-	-	-	5,94				м³	3673,45	I,62
4.	№ I-4	Водоснабжение и канализация	2,69	0,02	I,36		4,07				м³	3673,45	I,II
5.	№ I-5	Электроосвещение	3,34	-	0,44	-	3,78				м³	3673,45	I,03
6.	№ I-6	Электросиловое оборудование	-	0,9	0,32	-	I,22				м³	3673,45	0,33
7.	№ I-7	Автоматическое управление	-	I,45	I,72	-	3,I7				м³	3673,45	0,86
8.	№ I-8	Слаботочные устройства	-	0,2	0,27	-	0,47				м³	3673,45	0,I3
9.	№ I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,29	I4,39	-	I4,68				м³	3673,45	4,0
I0.	№ I-I0	Инвентарь	-	-	I,56	-	I,56				м³	3673,45	0,42
II.	№ I-II	Шкафчики	I,I6	-			I,I6				м³	3673,45	0,32
I2.	№ I-I2	Пожарная сигнализация	-	0,39	0,90	-	I,29				м³	3673,45	0,35
		Итого	83,26	3,49	2I,29	-	I08,04				м³	3673,45	29,4I

Гл. инженер проекта А.В.Молчанов
Рук. бригады № 4 Т.В.Юдицкая
Составил ст. инженер Т.В.Шульгина
Проверил рук.группы Т.В.Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц на общестроительные работы

Основание: КЖ I-I4 АР I-9

Сметная стоимость 66,473 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу - I899,23руб.
I м^2 общей площади здания - 99,25 руб.
I м^3 объёма здания - I8,37 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	Эксплуат. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин	Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживаю. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
I.	ЕI-230 29-I т.ч.П.I.II К = I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0м грунт I группы I000 м^3	0,I0	37,I8 -	37,I8 I2,98	4	-	3 I	- I8,69	- -
2.	ЕI-237 29-8 т.ч.П.I.II К= I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 I000 м^3	0,I0	I52,35 -	I52,35 53,24	I5	-	I5 5	- 76,67	- 7
3.	ЕI-56 II-I4 т.ч.П.I.II К = I,I5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м^3 грунт 2 группы I000 м^3	I,09	I50,82 6,53	I44,29 59,80	I64	7	I57 65	I5,I8 86,II	I7 94
4.	ЕI-948 79-2 т.ч.П.3.67	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями глубиной до 2 м грунт 2 группы I000 м^3	0,20	I44,00 I44,00	- -	29	29	- -	273,60 -	55 -
5.	ЕI-23I 29-2 т.ч.П.I.II К = I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0м грунт 2 группы I000 м^3	I,II	38,I5 -	38,I5 I3,37	42	-	42 I5	- I9,25	- 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	ЕI-238 29-9 т.ч.П.I.II К = I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 м³	I,II	I5I,00 –	I5I,00 52,83	I67	–	I67 58	– 76,08	– 20
7.	ЕI-23I 29-2 т.ч. П.I.II К = I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0м грунт 2 группы I000 м³	0,87	44,88 –	44,88 I5,73	39	–	39 I4	– 22,65	– 20
8.	ЕI-238 29-9 т.ч.П.I.II К = I,II	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 м³	0,87	I77,65 –	I77,65 62,I5	I55	–	I55 54	– 89,50	– 78
9.	ЕI-257 3I-2 т.ч.П.I.II К = I,I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы I000 м³	0,79	20,79 –	20,79 7,25	I6	–	I7 6	– I0,44	– 8
I0.	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м³	0,87	46,00 46,00	– –	40	40	– –	99,30 –	86 –
II.	ЕI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 группы I00 м³	7,85	9,69 6,20	3,49 2,29	76	49	27 I8	II,20 3,30	88 26
I2.	ЕI-I74 22-I3 т.ч.П.I.IL К = I,I5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы I000 м³	0,I0	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	5I	2	48 20	50 285,68	3 26
I3.	С3I0-I	Перевозка до I км	6I2	0,29 0,06	– –	I77	36	– –	0,3 –	55 –
I4.	ЕI-I94 25-I т.ч. П.I.II К = I,I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000 м³	0,34	II,63 I,30	I0,I9 3,27	4	–	3 –	9,68 I5,78	– –
	Итого прямые затраты по разделу I	руб.				979	I62	673		304
	В том числе:	руб.						256		364
	Стоимость общестроительных работ	руб.				979	–	–		–
	Накладные расходы	руб.				I6I	–	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	29	-		-
		Плановые накопления	руб.			76	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		683
		Сметная заработная плата	руб.			-	447	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I23I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		683
		Сметная заработная плата	руб.			-	447	-		-
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ								
I5.	Е6-I I-I	Устройство бетонной подготовки	I0,00	27,40	0,28	274	7	3	I,37	I4
		$м^3$		0,70	0,08			I	0,I0	I
I6.	Е6-5 I-5	Устройство железобетонных фундамен-	23,93	37,88	0,59	906	87	I4	6,66	I59
	т.ч.П.I.30	тов под колонны, объёмом до 3 $м^3$, бетон М I50		3,63	0,I8			4	0,23	6
		$м^3$	Цена: 38,9 - I,0I5 · (28,2 - 27,2)							
I7.	Е6-6 I-6	Устройство железобетонных фундамен-	7,38	36,I8	I,29	265	20	I0	5,I7	38
	т.ч.П.I.30	тов под колонны, объёмом до 5 $м^3$, бетон М I50		2,79	0,39			3	0,50	4
		$м^3$	Цена: 37,2 - I,0I5 · (28,2 - 27,2)							
I8.	Е6-2 I-2	Устройство бетонных фундаментов под	II,70	36,82	0,37	43I	29	4	4,50	53
	т.ч.П.I.30	колонны, объёмом до 3 $м^3$, бетон М I50		2,45	0,II			I	0,I4	2
		$м^3$	Цена: 35,9 + I,02 · (27,2 - 26,3)							
I9.	СI24-I	Арматура класса А I	0,25	270,00	=	68	-	=	=	=
		т		-	=			=	=	=
20.	СI24-2	Арматура класса А 2	0,I5	278,00	=	42	-	=	=	=
		т		-	=			=	=	=
2I.	СI24-2	Арматура класса А 3	0,25	270,00	=	68	-	=	=	=
		т		-	=			=	=	=
22.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом	0,09	44I,00	I,40	40	II	=	2I0,00	I9
		до 4 кг		I24,00	0,42			-	0,54	-
		т								
23.	Е6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных,	8,50	32,52	0,76	276	I3	7	2,86	24
	т.ч.П.I.30	бетон М I50		I,55	0,23			2	0,30	3
		$м^3$								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				Цена: 3I,7 + I,02 . (26,6 - 25,8)						
24.	E6-I5 I-I5	Устройство набетонки на фундаментах из бетона М I50 / $м^3$	2,25	28,62 0,52	0,34 0,I0	64	I	I -	0,99 0,I3	2 -
25.	F7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной 6м / шт	I3,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	85	35	34 I2	4,5I I,24	59 I6
26.	608-702I4 ЦММП.9-348	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м / $м^3$	4,26	68,72 -	- -	293	-	- -	- -	- -
				Цена: 67,9 + 0,82						
27.	CI47-8	Арматура А-3 / I00 кг	I,59	25,00 -	- -	40	-	- -	- -	- -
28.	CI47-4	Арматура А-4 / I00 кг	2,08	22,90 -	- -	48	-	- -	- -	- -
29.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I / I00 кг	0,49	32,I0 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
30.	E6-I7I I5-I2	Засыпка фундаментных балок песком / $м^3$	26,00	28,30 0,78	0,53 0,I6	736	20	I4 4	I,64 0,2I	43 5
3I.	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом / I00 $м^2$	0,37	86,50 I9,60	I,50 0,45	32	7	- -	38,I0 0,58	I4 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			3684	230	87		425
		В том числе:	руб.					27		37
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3684	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I09	-		-
		Плановые накопления	руб.			343	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	366	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			4636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	366	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		Фундаменты под оборудование ФОМ I								
32.	FII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,25	43,30 3,57	0,99 0,30	II	I	- -	7,I9 0,39	2 -
33.	E6-226 20-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более I50 мм м^3	I6,90	42,03 4,49	I,23 0,37	7I0	76	2I 6	8,0I 0,48	I05 8
		Цена: 47 - I,0I5 . (32,I - 27,2)								
34.	CI24-I8	Арматура класса А 3 т	0,II	283,00 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
35.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,40	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I76	50	- -	2I0,0J 0,54	84 -
36.	FI5-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,I2	43,50 2I,40	0,03 -	5	3	- -	38,90 -	5 -
37.	E6-I5 I-I5	Устройство фундаментных плит плоских бетонных м^3	0,70	28,62 0,52	0,34 0,I0	20	-	- -	0,99 0,I3	I -
		Цена: 27,8 + I,02 . (26,6 - 25,8)								
38.	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,04	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2	I	I -	22,60 I5,22	I I
39.	CI2I-650	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей: ОПЛХЭБ-I0.I8 7 шт	2,00	7,50 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
40.	FI5-6I4 I6-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	I	I	- -	68,00 -	I -
4I.	E6-I3 I-I3	Заделка бетоном стоек ограждения м^3	0,02	34,40 2,78	0,34 0,I0	I	-	- -	5,07 0,I3	- -
42.	FI0-I93	Щиты деревянные с плитным утеплителем м^2	2,50	0,54 0,I5	0,09 0,03	I	-	- -	0,28 0,04	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43.	CI22-4I7	Щиты деревянные унифицированные $м^2$	2,50	7,67 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
44.	EI5-6I4 I6-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 $м^2$	0,05	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	68,00 -	3 -
45.	E6-I27 I3-3	Устройство бетонного рассекателя $м^3$	0,20	49,20 4,98	0,76 0,23	I0	I	- -	9,09 0,30	2 -
46.	E6-I26 I3-2	То же, бетонных упоров $м^3$	0,09	60,80 7,40	0,86 0,26	5	I	- -	I3,50 0,34	I -
47.	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 $м^2$	0,28	422,00 94,70	2,00 0,60	II6	26	- -	I70,00 0,77	47 -
48.	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементом растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 $м^2$	0,II	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	44	6	- -	I08,00 I,75	II -
49.	EI5-256 55-5-II	Штукатурка ниш цементно-известковым раствором I00 $м^2$	0,I2	II0,00 46,40	6,80 4,03	I4	6	I I	74,00 5,20	9 I
		Каналы, приямки и узлы								
50.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 $м^2$	0,4I	43,30 3,57	0,99 0,30	I8	I	- -	7,I9 0,39	3 -
5I.	E6-226 26-4 т.ч.П.I.30	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более I50 мм, бетон М I50 $м^3$	4,20	42,03 4,49	I,23 0,37	I77	I9	6 2	8,0I 0,48	34 2
		Цена: 47 - I,0I5 . (32,I - 27,2)								
52.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,05	44I,00 I24,00	I,40 0,42	22	6	- -	2I0,00 0,54	II -
53.	E34-304 55	Настил из рифленной стали для подпольных каналов I0 $м^2$	0,I0	22I,00 33,I0	7,34 2,20	22	3	I -	56,70 2,84	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54.	E26-64 II-8	Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия I00 м^2	0,0I	77,20 70,80	I,24 0,37	I	I	- -	II8,00 0,48	2 -
55.	CIII-526	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7II8-78 толщиной листа I,0 мм т	0,0I	254,00 -	- -	3	- -	- -	- -	- -
56.	E6-225 26-3 т.ч.П.I.30	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен до I50 мм, бетон М I50 м^3	I6,20	55,73 8,78	0,92 0,28	903	I42	I5 5	I4,60 0,36	237 6
		Цена: 60,7 - I,0I5 . (32,I - 27,2)								
57.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
58.	E7- 76I 65-2	Перекрытие каналов плитами площ. до I м^2 шт	I8,00	2,3I 0,58	I,67 0,62	42	I0	30 II	I,I0 0,80	20 I4
59.	E7-762 65-3	То же, площ. до 5 м^2 шт	5,00	2,59 0,64	I,83 0,66	I3	3	9 3	I,07 0,85	5 4
60.	608-I0490 ЦТП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2 м^3	0,20	60,80 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
6I.	608-I0490 ЦТП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2 Бетон М200 м^3	I,I2	59,I6 -	- -	66	-	- -	- -	- -
62.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	0,4I	25,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
63.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,I3	32,I0 -	- -	4	-	- -	- -	- -
64.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,09	4I,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
65.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,09	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			2487	360	84		623
			руб.					28		36
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2470	-	-		-
		Накладные расходы	руб,			470	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	7I	-		-
		Плановые накопления	руб.			227	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3I04	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		693
		Сметная заработная плата	руб.			-	458	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I9	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			3I23	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		695
		Сметная заработная плата	руб.			-	459	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части:	руб.			2487	360	84		623
		В том числе:	руб.					28		36
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2470	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	7I	-		-
		Плановые накопления	руб.			227	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3I04	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		693
		Сметная заработная плата	руб.			-	458	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I9	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			3I23	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		695
		Сметная заработная плата	руб.			-	459	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части:	руб.			7I50	752	844		I352
		В том числе:	руб.					3II		437
		Стоимость общестроительных работ	руб.			7I33	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I07
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	209	-		-
		Плановые накопления	руб.			665	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			8975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I896
		Сметная заработная плата	руб.			-	I272	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I9	-	-		-
		Норматив условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по подземной части	руб.			8994	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I898
		Сметная заработная плата	руб.			-	I273	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 4. КАРКАС								
66.	Е7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до I т шт	23,00	8,67 2,49	3,5I I,28	I99	57	80 29	4,I6 I,65	96 38
67.	608-70001 ЦМИП.9-5	Прямоугольные сплошные $м^3$	8,96	78,96 -	- -	707	-	- -	- -	- -
			Цена: 80,6 - 0,82							
68.	CI47-I	Арматура А-I I00 кг	I,28	22,90 -	- -	29	-	- -	- -	- -
69.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	0,04	25,00 -	- -	20I	-	- -	- -	- -
70.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,I8	32,I0 -	- -	6	-	- -	- -	- -
7I.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	I,95	4I,30 -	- -	8I	-	- -	- -	- -
72.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	3,40	4I,30 -	- -	I40	-	- -	- -	- -
73.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	5,35	I7,80 -	- -	95	-	- -	- -	- -
74.	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,26	362,00 92,00	8,00 2,40	94	24	2 I	I4I,00 3,I0	37 I
75.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	2,60	I7,80 -	- -	46	-	- -	- -	- -
76.	Е7-I47 I0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8 м, массой до I0 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м шт	7,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	I53	54	95 35	I2,I0 6,49	85 45
77.	608-I0062 ЦМИП.8-43	Балка прямоугольные, объёмом более I,5 $м^3$ М 500 $м^3$	3I,I4	85,06 -	- -	2649	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Цена: 8I,8 + I,63 . 2								
78.	CI47-20	Канаты Ix7 I00 кг	I4,00	44,30	=	620	-	=	=	=
79.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	9,28	22,90	=	2I2	-	=	=	=
80.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	3,I8	32,I0	=	I02	-	=	=	=
8I.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	I,36	4I,30	=	56	-	=	=	=
82.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	I,06	4I,30	=	44	-	=	=	=
83.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	2,42	I7,80	=	43	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб.				5477	I35	I77		2I8
		В том числе: руб.						65		84
		Стоимость общестроительных работ руб.				5477	-	-		-
		Накладные расходы руб.				904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I62	-		-
		Плановые накопления руб.				5I3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				6894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		384
		Сметная заработная плата руб.				-	362	-		-
		Итого по разделу 4 руб.				6894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		384
		Сметная заработная плата руб.				-	362	-		-
		Раздел 5. СТЕНЫ								
		А) П а н е л ь н ы е								
84.	Е7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м^2, при высоте зданий до 25 м шт	38,00	I6,30 4,05	5,72 2,06	6I9	I54	2I7 78	6,60 2,66	25I I0I
85.	Е7-249 I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м^2 при высоте зданий в до 25м шт	II,00	I9,40 4,93	7,54 2,70	2I3	54	83 30	8,06 3,48	89 38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
86.	E7-263 I4-9	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью более 5 м^2 при высоте зданий до 25 м шт	57,00	I4,80 4,25	5,57 2,0I	844	242	3I8 II5	6,87 2,59	392 I48
87.	608-I0393 (ЦИП.8-327	Стоимость стеновых панелей толщ.25 см с полимерцементным покрытием м^2	503,64	I4,88	=	7494	-	=	=	=
		Цена: I4,4 + 0,48								
88.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	3,38	4I,30	=	I40	-	=	=	=
89.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	5,77	4I,30	=	238	-	=	=	=
90.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	9,I5	I7,80	=	I63	-	=	=	=
9I.	E9-33 4-I0	Монтаж фахверка т	0,95	43,00 I2,60	I8,I0 6,59	4I	I2	I7 6	I9,40 8,50	I8 8
92.	CI2I-I785	Стены, внутренние перегородки, стеллажи, стойки фахверков, перегородок составного сечения из двутавров/ ГОСТ 8239-72/, горячекатаных швеллеров, уголков 3 т	0,95	259,00	=	246	-	=	=	=
93.	EI5-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,29	43,50 2I,40	0,03 -	I2	6	= -	38,80 -	II -
94.	E7-290 I6-6	Установка стальных насадок и надколонников т	0,29	358,00 42,50	3,30 0,99	I04	I2	I -	66,60 I,28	I9 -
95.	EI5-6I2 I64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза I00 м^2	0,09	32,00 6,60	0,79 0,24	3	I	= -	II,70 0,3I	I -
96.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,I6	362,00 92,00	8,00 2,40	58	I5	I -	I4I,00 3,I0	23 -
97.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	I,60	I7,80	=	28	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
98.	Е7-701 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в I ряд I00 м	4,44	42,30 4,02	0,08 0,02	I88	I8	- -	6,43 0,03	29 -
99.	Е7-707 5I-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00 м	3,I8	9I,80 II,00	20,60 6,I8	292	35	66 20	I8,60 7,97	59 25
I00.	Е7-709 5I-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00 м	I,26	88,00 I0,40	20,60 6,I8	III	I3	26 8	I8,40 7,97	23 I0
I0I.	Е7-7I2 5I-I2	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом I00 м	4,44	II,I0 II,00	0,I0 0,04	49	49	- -	I7,63 0,05	78 -
I02.	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов панелей и панелей с внутренней стороны раствором I00 м	4,44	4,85 4,54	0,3I 0,09	22	20	I -	7,35 0,I2	33 I
I03.	ЕII-450-69	Перестановка люлек при герметизации швов п.м.	444,I0	0,06 0,0I	0,05 -	27	4	22 -	0,02 -	9 -
		Стены кирпичные								
I04.	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м $м^3$	II,66	34,20 2,2I	0,0I 0,24	399	26	I0 3	4,05 0,3I	47 4
I05.	Е8-37 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа более 4 м $м^3$	6,70	34,00 2,04	0,62 0,I8	228	I4	4 I	3,78 0,23	25 2
I06.	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для высоты этажа до 4 м $м^3$	3,70	34,30 2,I0	0,8I 0,24	I27	8	3 I	3,90 0,3I	I4 I
I07.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I6,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	4	I	2 I	0,I3 0,08	2 I
I08.	608-70006 ЦМИП.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объёмом до 0,5 $м^3$ $м^3$	0,I5	64,40 -	- -	I0	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I09.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,06	32,I0 –	– –	2	–	– –	– –	– –
II0.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,24	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I06	30	– –	2I0,00 0,54	50 –
III.	EI5-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,07	43,50 2I,40	0,03 –	3	I	– –	38,90 –	3 –
II2.	E8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки I00м^2 ВП	0,I6	42,20 25,40	0,23 0,07	7	4	– –	45,80 0,09	7 –
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			II778	7I9	77I		II83
			руб.					263		339
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II49I	–	–		–
		Накладные расходы	руб.			I895	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			–	–	–		I73
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			–	34I	–		
		Плановые накопления	руб.			I070	–	–		–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I4456	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		I669
		Сметная заработная плата	руб.			–	I305	–		–
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	–	–		–
		Накладные расходы	руб.			25	–	–		–
		Накладные НУЧП	руб.			–	I2	–		–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			–	–	–		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			–	5	–		–
		Плановые накопления	руб.			25	–	–		–
		Плановые НУЧП	руб.			–	I3	–		–
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	–	–		–
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			–	54	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		28
		Сметная заработная плата	руб.			–	23	–		–
		Итого по разделу 5	руб.			I4793	–	–		–
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			–	54	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		I697
		Сметная заработная плата	руб.			–	I328	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
II3.	Е7-I83 II-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м^2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м шт	42,00	8,02 I,67	2,88 I,04	337	70	I2I 44	2,85 I,34	I20 56
II4.	608-I0329 ЦМШ.8-II9	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2 м^2	342,00	5,35	=	I830	-	=	=	=
II5.	608-I0330 ЦМШ.8-I20	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	I44,00	5,62	=	809	-	=	=	=
II6.	608-I0329 ЦМШ.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2 м^2	54,00	6,64	=	359	-	=	=	=
II7.	608-I0330 ЦМШ.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	I08,00	7,00	=	756	-	=	=	=
II8.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	4,00	4I,30	=	I65	-	=	=	=
II9.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	I,I2	4I,30	=	46	-	=	=	=
I20.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	5,II	I7,80	=	9I	-	=	=	=
I2I.	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,03	362,00 92,00	8,00 2,40	II	3	=	I4I,00 3,I0	4 -
I22.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,30	I7,80	=	5	-	=	=	=
I23.	Е6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	0,0I	65I,00 I74,00	2,00 0,63	7	2	= -	303,00 0,8I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I24.	E6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных объёмов до 5 м³ / м³	0,50	35,70 / 2,34	I,20 / 0,36	I8	I	- / -	4,35 / 0,46	2 / -
I25.	E46-55 I9-5	Пробивка в потолках отверстий площадью до I00 см² / I00 шт	0,05	53,60 / 29,20	24,40 / 7,32	3	I	I / -	49,70 / 9,44	2 / -
I26.	E7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м / шт	9,00	2,43 / I,0I	I,03 / 0,38	22	9	9 / 3	I,64 / 0,49	I5 / 4
I27.	608-I0358 ЦБМП.8-236	Стаканы для крепления объёмом до 0,Iм³ / м³	0,24	90,20 / -	- / -	22	-	- / -	- / -	- / -
I28.	608-I0359 ЦБМП.8-237	Стаканы для крепления объёмом более 0,I м³ / м³	0,66	75,90 / -	- / -	50	-	- / -	- / -	- / -
I29.	CI47-I	Арматура А-I / I00 кг	0,3I	22,90 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
I30.	CI47-I4	Проволочная арматура В-I / I00 кг	0,2I	32,I0 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
I3I.	CI47-24	Закладные детали / I00 кг	0,56	4I,30 / -	- / -	23	-	- / -	- / -	- / -
I32.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры / I00 кг	0,56	I7,80 / -	- / -	I0	-	- / -	- / -	- / -

Итого прямые затраты по разделу 6	руб.		4578	86	I3I	I46
	руб.				47	60
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ	руб.		4578	-	-	-
Накладные расходы	руб.		757	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.		-	-	-	67
Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.		-	I35	-	-
Плановые накопления	руб.		425	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.		5760	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	273
Сметная заработная плата	руб.		-	268	-	-
Итого по разделу 6	руб.		5760	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	273
Сметная заработная плата	руб.		-	268	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 7. ПЕРЕКРЫТИЕ								
I33.	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м^2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	2,09 0,98	0,7I 0,26	I3	6	5 2	I,65 0,34	I0 2
I34.	608-I0490 ЦНИИОМТП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2 м^3	3,00	60,80 -	- -	I82	-	- -	- -	- -
I35.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	0,97	25,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
I36.	CI47-I	Арматура А-I I00 кг	0,II	22,90 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I37.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,08	4I,30 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I38.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	I,38	4I,30 -	- -	57	-	- -	- -	- -
I39.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	I,46	I7,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
I40.	E6-I79 I6-7	Устройство железобетонных перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2 и приведенной толщине до I00 мм м^3	0,93	58,60 8,64	I,29 0,39	54	8	I -	I5,30 0,50	I4 -
I4I.	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,02	338,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I42.	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,07	325,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
I43.	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I44.	E6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	0,0I	65I,00 I74,00	2,00 0,63	7	2	- -	303,00 0,8I	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 7 руб. В том числе: руб.				403	I6	6 2		27 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			403	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.			36	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-
		Раздел 8 КРОВЛЯ								
I45.	FI2-289 9-6	Устройство оклеечной произолящии покрытий в один слой из рубероида РМ-350 : на битумной мастике I00 м^2	6,57	49,90 I0,70	I,30 0,39	328	70	9 3	I8,98 0,50	I24 3
I46.	FI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов I00 м^2	6,57	I7,30 I5,50	I,80 0,53	II4	I02	II 3	28,50 0,68	I87 4
I47.	CI40-I205I ЦЕМП.3-I47	Стоимость керамзитобетонных плит нагр.-400 кг/м^3 толщ. I40 м^3	9I,99	I6,00 -	- -	I472	-	- -	- -	- -
I48.	FI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00 м^2	6,57	5I,60 7,64	0,74 0,22	339	50	4 I	I4,30 0,28	94 2
I49.	FI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке НОМ 299 I00 м^2	6,57	25,30 0,30	0,50 0,20	I66	2	3 I	0,70 0,26	5 2
I50.	FI2-I53 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350 I00 м^2	6,57	3I9,00 52,40	I4,90 4,47	2096	344	98 29	90,80 5,77	597 38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5I.	FI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах: включая водосточные трубы из готовых элементов I00 м^2	6,I6	28,90 9,63	0,08 0,02	I78	59	- -	I3,30 0,03	82 -
I52.	FI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий I00 м^2	I,I0	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	2II	50	- -	83,00 0,I5	9I -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.			4904	677	I25		II80
			руб.					37		49
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4904	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I45	-		-
		Плановые накопления	руб.			458	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6I7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I304
		Сметная заработная плата	руб.			-	859	-		-
		Итого по разделу 8	руб.			6I7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I304
		Сметная заработная плата	руб.			-	859	-		-
		Раздел 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
I53.	E7-575 44-2-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	4,67 I,45	I,3I 0,48	28	9	8 3	2,35 0,62	I4 4
I54.	E7-58I 44-4-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 25 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	5,85 2,II	I,69 0,6I	47	I7	I4 5	3,39 0,79	27 6
I55.	608-I0430 ЦЭМП.8-4I3	Самонесущие панельные перегородки толщиной 8 см с расходом стали до 3,5 кг/м^2 из бетона м^2	I83,72	5,I8 -	= =	952	-	= =	= =	= =

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I56.	CI47-2	Закладные детали I00 кг	0,47	4I,80 -	- -	20	-	- -	- -	- -
I57.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,47	I7,80 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I58.	F7-285 9-I	Установка стальных накладок т	0,55	362,00 92,00	8,00 2,40	I99	5I	4 I	I4I,00 3,I0	78 2
I59.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	5,50	I7,80 -	- -	98	-	- -	- -	- -
I60.	F9-207	Монтаж каркаснообшивочных вкладышей т	I,83	40,80 I9,80	I5,50 4,62	75	36	28 8	32,90 5,96	60 II
I6I.	CI2I-2I05	Различные конструкции ,не предусмотренные в основных разделах из гнутых профилей, масса отправочной марки, т до 0,05 7 т	I,83	442,00 -	- -	809	-	- -	- -	- -
I62.	F26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок $м^3$	5,50	35,50 I2,60	I,22 0,37	I95	69	7 2	2I,50 0,48	II8 3
I63.	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I $м^3$	5,50	43,60 -	- -	240	-	- -	- -	- -
I64.	F7-74I 59-3	Обшивка панелей асбестоцементными листами с 2-х сторон I00 $м^2$	I,00	I6I,00 40,80	I,90 0,57	I6I	4I	2 I	70,50 0,74	7I I
I65.	FI3-I72-I I9-3	Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастой ВПМ-2 I00 $м^2$	I,37	797,72 38,20	3,36 I,00	I097	53	4 I	64,00 I,29	88 2
I66.	F46-52 I9-2	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий площадью до I00 $см^2$ I00 шт	0,I0	38,30 20,90	I7,40 5,22	4	2	2 I	35,43 6,73	4 I
		Перегородки кирпичные								
I67.	F8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00 $м^2$	0,I7	472,00 62,00	7,59 2,28	82	II	I -	II5,00 2,94	20 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I68.	E8-46 5-9 тех.часть	Перегородки из керамического кирпича, неармированного, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа более 4 м I00 м^2	I,6I	457,00 46,50	7,59 2,28	737	75	I3 4	85,00 2,94	I37 5
I69.	FII-II I-II	Бетонная подготовка под перегородки из бетона М I00 м^3	I^2,20	29,30 I,62	- -	357	20	- -	2,90 -	35 -
I70.	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00 м^2	0,05	86,50 I9,60	I,50 0,45	4	I	- -	38,I0 0,58	2 -
I7I.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
I72.	E8-I89 22-I	Леса для кладки перегородок более 4-х м I00 м^2 ВП	I,79	42,20 25,40	0,23 0,07	75	45	- -	45,80 0,09	82 -

Итого прямые затраты по разделу 9	руб.		5I99	43I	83	738
В том числе:	руб.				26	36
Стоимость общестроительных работ	руб.		4308	-	-	-
Накладные расходы	руб.		7I2	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.		-	-	-	63
Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.		-	I28	-	-
Плановые накопления	руб.		40I	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.		542I	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	766
Сметная заработная плата	руб.		-	54I	-	-
Стоимость металломонтажных работ	руб.		884	-	-	-
Накладные расходы	руб.		76	-	-	-
Накладные НУЧП	руб.		-	26	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.		-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.		-	I4	-	-
Плановые накопления	руб.		76	-	-	-
Плановые НУЧП	руб.		-	28	-	-
Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.		I036	-	-	-
Норматив.условно-чистая продукция	руб.		-	I20	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	78
Сметная заработная плата	руб.		-	58	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 9	руб.			6457	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I20	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		844
		Сметная заработная плата	руб.			-	599	-		-
		Раздел I0. ПРОЕМЫ								
		Дверные								
I73.	FI0-I05 20-I т.ч.П.3.I К=I,32 К=I,27	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м²/с установкой пружин/ м²	II,70	I,63 0,73	0,35 0,II	I9	9	4 I	I,I6 0,I4	I4 2
I74.	FI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м² м²	II,70	I,34 0,20	- -	I6	2	- -	0,36 -	4 -
I75.	FI0-I07 20-3 т.ч. П.3.I К=I,27 К=I,22	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м² с установкой пружин м²	4,37	2,I8 0,85	0,I3 0,04	I0	4	- -	I,42 0,05	6 -
I76.	FI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м² м²	6,99	2,00 0,67	0,I3 0,04	I4	5	I -	I,I6 0,05	8 -
I77.	CI22-23I СНиП4-4-82 вып.I табл.20	Стоимость дверных блоков ДНГ24-I0 м²	9,60	I7,09 -	-	I64	-	-	-	-
I78.	CI22-230 СНиП4-4-82 вып.Iтабл.20	То же, ДНГ 2I-I0 м²	2,I0	I7,82 -	-	37	-	-	-	-
I79.	CI22-2I8 СНиП4-4-82 вып.Iтабл.20	То же, ДГ 2I-9 м²	5,40	I4,95 -	-	8I	-	-	-	-
I80.	CI22-2I8 СНиП4-4-82 вып.Iтабл.20	То же, ДГ 2I-8 м²	3,I8	I4,95 -	-	48	-	-	-	-
I8I.	CI22-2I7 СНиП4-4-82 вып.Iтабл.20	То же, ДГ 2I-7 м²	2,78	I5,95 -	-	44	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
I82.	ЕI0-I44 27-I	Установка м/к противопожарных дверей ПД	м2	6,96	3,76 I,53	0,49 0,I5	26	II	3 I	2,56 0,I9	I8 I
I83.	СI2I-I969	Стоимость м/к дверей ПД	т	0,24	287,00	-	69	-	-	-	
I84.	СI22-264	Блоки дверные трудновозгараемые с обшивкой полотен асбестовым картоном и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные	м2	6,96	28,30	-	I97	-	-		
I84а.	26-35 Ц.Iч.I п.I22	Утепление дверей минераловатными плитами	м3	0,I4	49,5I I2,6	I,22 0,37	7	2	-	2I,5	3
I85.	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,03	355,00 38,00	I,30 0,39	II	I	-	64,00 0,50	2
I86.	СIII-344	Поковки простые строительные / скобы, закрепы, хомуты и т.п./массой 2,5-4 кг оцинкованные	кг	42,63	0,47	-	20	-	-	-	-
I87.	ЕI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0	I00м2	0,I4	20,60 3,22	0,50 0,I6	3	-	-	4,76 0,2I	I
I88.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00м2	0,I4	I0,40 I,5I	0,I2 0,04	I	-	-	2,30 0,05	-
I89.	СIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольные	комп.	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
I90.	СIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольные	комп.	I0,00	2,97	-	30		-	-	-
I9I.	СIII-398	Петля накладная	I00шт.	0,08	230,00	-	I8		-	-	-
		О к о н н ы е									
I92.	ЕI0-34 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5	м2	2I,60	2,99 0,74	0,36 0,II	65	I6	7 2	I,38 0,I4	30 3
I93.	ЕI0-88 I5-2	Установка приборов оконных	шт	I0,00	0,24 0,24	-	2	2	-	0,46	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I94.	CI22-I60 СНиП4-4-82 вып.Iтабл.20	Стоимость оконного блока ПВДI2-I8 $м^2$	I9,44	I3,72	=	267	-	=	=	=
I95.	CI22-I44 СНиП4-4-82 вып.Iтабл.20	То же, ПВО I2-I8 $м^2$	2,I6	9,I0	=	20	-	=	=	=
I96.	CI22-323	Наличники марка I м	85,00	0,I8	=	I5	-	=	=	=
I97.	CIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двустворных переплетов высотой до I,2 м компл	I0,00	I,72	=	I7	-	=	=	=
I98.	FI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 $м^2$	0,I9	242,00 25,20	I,50 0,45	47	5	= -	46,90 0,58	9 -
I99.	FI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 $м^2$	0,0I	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	I	-	= -	22,80 0,3I	= -
200.	E20-409, 7-I	Установка решеток жалюдийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, $м^2$, до 0,25 I шт	I4,00	I,09 0,88	0,05 0,02	I5	I2	= -	I,4I 0,03	20 -
20I.	CI30-I473	Решетки жалюзийные неподрижные штампованные размером в мм I50 х 490 шт	I,24	5,02	=	6	-	=	=	=
202.	FI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 $м^2$	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	I	= -	68,00 -	2 -
203.	FI5-565 I59-5	Масляная окраска наличников I00 $м^2$	0,09	I07,00 77,40	0,07 0,02	9	7	= -	I33,00 0,03	II -
204.	FII-69 II-3	Устройство подсконников из цементно-песчаного раствора I00 $м^2$	0,06	84,70 I5,50	I,02 0,3I	5	I	= -	28,50 0,40	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
205.	EII-70 II-4	Устройство покрытий цементных толщиной 5мм	I00м2	0,05	30,00 0,94	0,46 0,I4	2	-	- -	I,82 0,I8	- -
206.	EI0-28 4-I	Установка досок	м3	0,07	II0,00 I2,90	I,30 0,39	8	I	-	24,00 0,50	2 -
207.	E7-285 I7-I	Монтаж костыля МСI и кронштейнов МС 8	т	0,05	362,00 92,00	8,00 2,40	I8	5	-	I4I,00 3,I0	7 -
208.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,50	I7,80 -	-	8	-	-	-	-
		В о р о т н ы е а) Тип ворот ВР 36х36т									
209.	EI0-I44 27-I	Установка ворот со стальными воробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	38,88	3,76 I,53	0,49 0,I5	I46	59	I9 6	2,56 0,I9	I00 7
2I0.	CI2I-I970	Каркасы ворот большепролетных зданий без механизмов открывания 5	т	0,70	297,00 -	-	208	-	-	-	-
2II.	CI2I-I966	Стоимость полотен ворот	т	I,2I	629,00 -	-	76I	-	-	-	
2I2.	E34-380 63-I6	Обивка ворот стальными листами толщиной I,5мм с 2-х сторон	м2	77,76	28,40 4,70	0,77 0,23	220I	363	60 I8	7,79 0,30	603 23
2I3.	E26-73	Утепление ворот прокладочной тканью	I00м2	0,39	I2,60 II,80	0,05 0,02	5	5	-	2I,I0 0,03	8 -
2I4.	CIII-606	Стоимость прокладочной ткани	т	0,0I	3889,00 -	-	39	-	-	-	-
2I5.	CIII-343	Поковки простые строительные / скобы, закрепы, хомуты и т.п./массой 2,5-4 кг	кг	60,00	0,30 -	-	I8	-	-	-	-
2I6.	EI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей на первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0	I00м2	0,78	I0,3I I,6I	0,25 0,08	8	I	-	2,38 0,I0	2 -
2I7.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00м2	0,78	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	8	I	-	2,30 0,05	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				б) Ворота ВР 24 - 24К						
2I8.	EI0-I44 27-I	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками $м^2$	5,76	3,76 / I,53	0,49 / 0,I5	22	9	3 / I	2,56 / 0,I9	I5 / I
2I9.	CI2I-I970	Каркасы ворот большепролетных зданий механизмов открывания 5 т	0,40	297,00 / -	- / -	II9	-	- / -	- / -	- / -
220.	CI22-370	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееной, с калитками $м^2$	5,76	27,00 / -	- / -	I56	-	- / -	- / -	- / -
22I.	EI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0 I00 $м^2$	0,I2	I0,30 / I,6I	0,25 / 0,08	I	-	- / -	2,38 / 0,I0	- / -
222.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,I2	I0,30 / I,5I	0,I2 / 0,04	I	-	- / -	2,30 / 0,05	- / -
223.	CIII-343	Поковки простые строительные/ скобы, закрепи, хомуты и т.п./ массой 2,5 - 4 кг кг	I4,00	0,30 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
				Дополнительные работы						
224.	E6-84 9-8	Установка закладных деталей из полосы - I0х6 по периметру ворот т	0,I8	355,00 / 38,00	I,30 / 0,39	64	7	- / -	64,00 / 0,50	I2 / -
225.	EII-II I-II т.ч. П.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М I50 $м^3$	0,24	30,22 / I,62	- / -	7	-	- / -	2,90 / -	I / -
				Цена: 29,3 + I,02 . (27,2 - 26,3)						
	Итого прямые затраты по разделу I0		руб.			5I25	529	97 / 29		887 / 37
	В том числе:		руб.							
	Стоимость общестроительных работ		руб.			3947	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			649	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		56
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	II6	-		-
	Плановые накопления		руб.			366	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			4962	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		960
		Сметная заработная плата	руб.			-	662	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			II57	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			I00	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2I	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			26	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		20
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Итого по разделу I0	руб.			6344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		990
		Сметная заработная плата	руб.			-	692	-	-	-
		Раздел II. ЛЕСТНИЦА, СТРЕМЯНКА								
226.	Е6-I I-I т.ч.П.I.30	Устройство бетонной подготовки из бетона М150 / $м^3$	0,II	29,32 0,70	0,28 0,08	3	-	- -	I,37 0,I0	- -
		Цена: 28,4 + I,02 . (27,2 - 26,3)								
227.	Е9-94 т.ч. табл. 2 П.2 К=I,I	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2 м при высоте здания до 25 м/ по железобетонным и каменным опорам/ / т	0,04	30,07 9,57	I4,30 5,00	I	-	- -	I4,85 6,45	I -
228.	Е9-46	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением / т	0,40	58,00 I3,80	32,I0 II,80	23	6	I3 5	22,60 I5,22	9 6
229.	CI2I-I959	Балки перекрытий и балки под установку оборудования из горячекатаных одиночных швеллеров и двутавров/ ГОСТ 8239-72/ I / т	0,04	2I3,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
230.	FI5-6I4 I8-I	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
23I.	CI2I-4I7	Лестничные марши под углом 45 град. из холодногнутых профилей, со ступенями штампованного типа: МЛХШ45-24.8 6 шт	I,00	52,30	-	52	-	-	-	-
232.	CI2I-6I5	Прямоугольные переходные площадки с настилом штампованного типа: ПМХШ--I8.8 6 шт	I,00	29,90	-	30	-	-	-	-
233.	CI2I-490	Ограждения для лестничных маршей под углом 45 град. из холодногнутых профилей: ОГЛМЛХ45-I0.24, ОГПМЛХ45-I0.24 7 шт	I,00	7,02	-	7	-	-	-	-
234.	CI2I-650	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей: ОГПМХЭБ-I0.I8 7 шт	I,00	7,50	-	8	-	-	-	-
235.	CI2I-647	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей: ОГПМХЭБ-I0.9 7 шт	I,00	4,6I	-	5	-	-	-	-
236.	CI2I-2280	Стоимость Д4 т	0,0I	3II,00	-	3	-	-	-	-
237.	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2 т	0,07	327,00	-	23	-	-	-	-
238.	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4 т	0,II	358,00	-	39	-	-	-	-
239.	FI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС--0I0 I00 м^2	0,05	I0,30 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
240.	FI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,05	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	I	-	- -	2,30 0,05	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24I.	Е7-285	Установка стальных накладок	0,0I	362,00	8,00	4	I	-	I4I,00	I
		т		92,00	2,40			-	3,I0	-
242.	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	0,I0	I7,80	-	2	-	-	-	-
		I00 кг		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			2I2	7	I3		I2
		В том числе:	руб.					5		6
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			200	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	8	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			I8	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	8	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			235	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	36	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Итого по разделу II	руб.			249	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	36	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-
		Раздел I2. ПОЛЫ								
		Тип I								
243.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	4,47	43,30	0,99	I94	I6	4	7,I9	32
		I00 м^2		3,57	0,30			I	0,39	2
244.	ЕII-II I-II т.ч.П.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50	44,70	30,22	-	I35I	72	-	2,90	I30
		м^3		I,62	-			-	-	-

Цена: 29,3 + (27,2 - 26,3) . I,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
245.	ЕII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	4,47	I35,24	I,74	605	92	7	40,20	I80
				20,50	0,52			2	0,67	3
		Цена: I23 + 3,06 . (33,3 - 29,3)								
246.	ЕII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	4,47	I7,84	0,28	80	3	I	I,06	5
				0,59	0,08			-	0,I0	-
		Цена: I5,8 + 0,5I . (33,3 - 29,3)								
		Т и п 2								
247.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,47	43,30	0,99	32	3	I	7,I9	5
				3,57	0,30			-	0,39	-
248.	ЕII-II I-II т.ч.П.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50 м^3	7,4I	30,22	-	224	I2	-	2,90	2I
				I,62	-			-	-	-
		Цена: 29,3 + (27,2 - 26,3) . I,02								
249.	ЕII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,74	I35,24	I,74	I00	I5	I	40,20	30
				20,50	0,52			-	0,67	-
		Цена: I23 + 3,06 . (33,3 - 29,3)								
250.	ЕII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,74	I7,84	0,28	I3	-	-	I,06	I
				0,59	0,08			-	0,I0	-
		Цена: I5,8 + 0,5I . (33,3 - 29,3)								
25I.	ЕII-78 II-I2	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00 м^2	0,74	9I,I0	I,30	68	35	I	8I,I0	60
				47,70	0,39			-	0,50	-
		Т и п 3								
252.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,34	43,30	0,99	I5	I	-	7,I9	2
				3,57	0,30			-	0,39	-
253.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	3,35	29,30	-	98	5	-	2,90	I0
				I,62	-			-	-	-
254.	ЕII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,34	I35,24	I,74	45	7	-	40,20	I3
				20,50	0,52			-	0,67	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
255.	EII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,34	63,20 0,59	0,28 0,08	2I	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Т и п 4								
256.	EII-52 7-3	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых I00 м^2	0,II	I47,00 I4,30	2,30 0,68	I6	2	- -	27,I0 0,88	3 -
257.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м^2	0,II	70,00 9,88	0,95 0,28	8	I	- -	I8,80 0,36	2 -
258.	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм I00 м^2	0,II	54,40 0,64	0,92 0,28	6	-	- -	I,36 0,36	- -
259.	EII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,II	I35,24 20,50	I,74 0,52	I5	2	- -	40,20 0,67	4
		Цена: I23 + 3,06 . (33,3 - 29,3)								
260.	EII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М300 I00 м^2	0,II	I7,84 0,59	0,28 0,08	2	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Цена: I5,8 + 0,5I . (33,3 - 29,3)								
		Т и п 5								
26I.	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм I00 м^2	0,37	82,60 I4,50	I,I2 0,34	3I	5	- -	29,40 0,44	II -
262.	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм I00 м^2	0,37	I56,00 2,30	2,80 0,80	58	I	I -	4,60 I,03	2 -
263.	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,37	I35,24 20,50	I,74 0,52	50	8	- -	40,20 0,67	I5 -
		Цена: I23 + 3,06 . (33,3 - 29,3)								
264.	EII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,37	I7,84 0,59	0,28 0,08	7	-	- -	I,06 0,I0	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Цена: I5,8 + 0,5I . (33,3 - 29,3)								
		Т и п 6								
265.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,5I	43,30 3,57	0,99 0,30	22	2	- -	7,I9 0,39	4 -
266.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	4,04	29,30 I,62	- -	II8	7	- -	2,90 -	I2 -
267.	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 м^2	0,5I	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	2II	3I	3 I	I08,00 I,75	55 I
		Т и п 7								
268.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,08	43,30 3,57	0,99 0,30	3	-	- -	7,I9 0,39	I -
269.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	0,63	29,30 I,62	- -	I8	I	- -	2,90 -	2 -
270.	EII-55 9-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м^2	0,08	70,00 9,88	0,95 0,28	6	I	- -	I8,80 0,36	I -
27I.	EII-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А I00 м^2	0,08	5I9,00 43,60	0,75 0,22	4I	3	- -	75,50 0,28	6 -
		Т и п 8								
272.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,07	43,30 3,57	0,99 0,30	3	-	- -	7,I9 0,39	I -
273.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	0,57	29,30 I,62	- -	I7	I	- -	2,90 -	2 -
274.	EII-67 II-I т.ч.II.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,07	I35,24 20,50	I,74 0,52	I0	I	- -	40,20 0,67	3 -
		Цена: I23 + 3,06 . (33,3- 29,2)								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
275.	ЕII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,07	I7,64 0,59	0,28 0,08	I	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Цена: I5,6 + 0,5I . (33,3 - 29,3)								
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб.			324I	32I	I7		60I
			руб.					4		6
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			324I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	95	-		-
		Плановые накопления	руб.			302	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			408I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		655
		Сметная заработная плата	руб.			-	420	-		-
		Итого по разделу I2	руб.			408I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		655
		Сметная заработная плата	руб.			-	420	-		-
		Раздел I3. ВЕНТКАМЕРЫ								
276.	Е8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00 м^2	0,25	496,00 74,00	7,70 2,3I	I26	I9	2 I	I37,00 2,98	35 I
277.	Е26-3I [illegible]-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м^3	0,53	35,90 I2,70	I,23 0,37	I9	7	- -	2I,30 0,48	II -
278.	Е26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок м^3	0,44	35,50 I2,60	I,22 0,37	I6	6	- -	2I,50 0,48	9 -
279.	Е26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу м^3	0,33	43,80 I5,80	I,3I 0,39	I4	5	- -	26,20 0,50	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
280.	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I $м^3$	I,30	43,60 -	- -	57	-	- -	- -	- -
28I.	E20-697	Установка м/к рам I00 кг	2,0I	36,29 3,67	0,26 0,08	73	7	- -	6,02 0,I0	I2 -
282.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 $м^2$	0,I5	60,50 38,40	0,03 -	9	6	- -	68,00 -	I0 -
283.	E6-84 9-8	Установка анкеров для крпления тепловой изоляции т	0,02	355,00 38,00	I,30 0,39	7	I	- -	64,00 0,50	I -
284.	E6-84 9-9	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,0I	355,00 38,00	I,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	I -
285.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,03	362,00 92,00	8,00 2,40	II	3	- -	I4I,00 3,I0	4 -
286.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,30	I7,80 -	- -	5	-	- -	- -	- -
287.	EI5-298 T.60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00 $м^2$	0,32	386,00 66,00	5,90 I,77	I25	2I	2 I	II5,00 2,28	37 I
288.	EI5-299 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков I00 $м^2$	0,II	396,00 74,00	6,00 I,80	44	8	- -	I28,00 2,32	I4 -
289.	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00 $м^2$	0,0I	86,50 I9,60	I,50 0,45	I	-	- -	38,I0 0,58	I -
290.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных $м^3$	3,60	29,30 I,62	- -	I05	6	- -	2,90 -	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб.			6I6	89	4		I54
			руб.					2		2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			543	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			90	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			50	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I52
		Сметная заработная плата	руб.			-	99	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			73	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			90	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Итого по разделу I3	руб.			773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I65
		Сметная заработная плата	руб.			-	I08	-		-
		Раздел I4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
					Внутренняя отделка					
29I.	FI5-294 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панелей I00 м^2	4,4I	8,I7 5,30	0,I8 0,05	36	23	I -	9,70 0,06	43 -
292.	FI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит I00 м^2	I2,6I	20,70 I8,50	0,I5 0,04	26I	233	2 I	29,80 0,05	376 I
293.	FI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00 м^2	2,23	II0,00 46,40	6,80 4,03	245	I03	I5 9	74,00 5,20	I65 I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
294.	E8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича I00 м^2	3,33	I3,I0 I3,I0	- -	44	44	- -	2I,00 -	70 -
295.	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00 м^2	0,38	I27,00 36,50	4,60 2,I3	48	I4	2 I	62,30 2,75	24 I
296.	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолков I00 м^2	9,79	3,I3 2,40	0,06 0,02	3I	23	- -	4,60 0,03	45 -
297.	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону стен I00 м^2	3,30	3,I3 2,40	0,05 0,02	I0	8	- -	4,60 0,03	I5 -
298.	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная стен I00 м^2	0,89	I2,90 6,80	0,07 0,02	II	6	- -	I2,70 0,03	II -
299.	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная потолков I00 м^2	0,I8	I2,90 6,80	0,07 0,02	2	I	- -	I2,70 0,03	2 -
300.	EI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков I00 м^2	I,I0	60,80 I5,50	I,00 0,30	67	I7	I -	27,40 0,39	30 -
30I.	EI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен I00 м^2	3,I0	58,80 I3,80	0,80 0,24	I82	43	3 I	24,30 0,3I	75 I
302.	EI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу I00 м^2	I,25	II,90 7,70	0,03 0,0I	I5	I0	- -	I3,50 0,0I	I7 -
303.	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен I00 м^2	0,I6	76,70 27,80	0,80 0,24	I2	4	- -	49,30 0,3I	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
304.	FI5-57I I59-I0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков алкидная окраска потолка I00 м^2	I,50	68,40 20,30	I,26 0,38	I03	30	3 I	35,80 0,49	54 I
305.	FI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов I00 м^2	0,0I	7I,20 27,80	0,80 0,24	I	-	- -	49,20 0,3I	- -
306.	FI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитами без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 м^2	I,I7	422,00 94,70	2,00 0,60	495	III	3 I	I70,00 0,77	200 I
307.	FI5-82 I4-I	Облицовка стеклянной плиткой I00 м^2	0,97	527,00 94,70	2,00 0,60	5I3	92	2 I	I70,00 0,77	I65 I
			Цена: 422 + (4,4 - 3,35) . I00							
308.	FI5-277 55-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских I00 м^2	0,23	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	49	24	2 I	I79,00 2,94	4I I
309.	E8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 м^2 ГП	6,48	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	46I	266	4 I	73,80 0,27	478 2
		Наружная отделка								
3I0.	FI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00 м^2	0,3I	85,30 35,60	4,90 2,33	26	II	2 I	57,40 3,0I	I8 I
3II.	FI5-522 I56-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности пементная I00 м^2	0,35	I6,40 5,30	0,37 0,II	6	2	- -	9,70 0,I4	3 -
3I2.	E8-I90 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для прочих отделочных работ I00 м^2 ВП	0,35	49,70 25,50	0,23 0,07	I7	9	- -	45,90 0,09	I6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I3.	FI5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских I00 м	0,94	34,60 I7,60	I,I0 0,33	33	I7	I -	30,00 0,43	28 -
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб.			2668	I09I	40		I884
			руб.					I8		22
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2668	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	77	-		-
		Плановые накопления	руб.			248	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I947
		Сметная заработная плата	руб.			-	II86	-		-
		Итого по разделу I4	руб.			3355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I947
		Сметная заработная плата	руб.			-	II86	-		-
		Раздел I5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
				О т м о с т к а						
3I4.	E27-I73, 43-I	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или щебня толщиной I2 см I00 м^2	0,59	230,00 I4,00	7,40 I,90	I36	8	4 I	25,60 2,45	I5 I
3I5.	E27-I74 43-2	На каждый I см изменения толщины слоя I00 м^2	0,59	I8,I2 -	- -	II	-	- -	I,I4 -	I -
3I6.	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м^2	0,59	I56,00 8,23	- -	92	5	- -	I4,40 -	8 -
				П а н д у с						
3I7.	EII-II I-II т.ч.II.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М I50 м^3	7,96	30,22 I,62	- -	24I	I3	- -	2,90 -	23 -

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Цена: 29,3 + I,02 . (27,2 - 26,3)						
3I8.	E27-I69 42-I Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м^2	0,53	I56,00 / 8,23	- / -	83	4	- / -	I4,40 / -	8 / -
3I9.	E27-I72 42-2 На каждые 0,5 см изменения толщины слоя I00 м^2	0,53	25,30 / I,3I	- / -	I3	I	- / -	2,32 / -	I / -
			К р ы л ь ц а						
320.	EII-3 I-3 Устройство подстилающих слоев песчаных м^3	0,48	I0,40 / I,62	- / -	5	I	- / -	3,00 / -	I / -
32I.	EII-6 I-6 Устройство подстилающих слоев щебеночных м^3	0,48	I6,00 / I,82	I,06 / 0,32	8	I	- / -	3,52 / 0,4I	2 / -
322.	EII-67 II-I Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм I00 м^2	0,03	I23,00 / 20,50	I,74 / 0,52	4	I	- / -	40,20 / 0,67	I / -
323.	EII-78 II-I2 Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00 м^2	0,03	9I,I0 / 47,70	I,30 / 0,39	3	2	- / -	8I,I0 / 0,50	3 / -
324.	E8-28 4-8 Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная м^3	0,22	II,80 / 3,20	2,I6 / 0,65	3	I	- / -	6,50 / 0,84	I / -
			Дверца поливочного крана						
325.	E8-30 5-I Кирпичная кладка для крана м^3	0,06	34,20 / 2,2I	0,8I / 0,24	2	-	- / -	4,05 / 0,3I	- / -
326.	E6-84 9-8 Установка дверцы поливочного крана т	0,0I	355,00 / 38,00	I,30 / 0,39	4	-	- / -	64,00 / 0,50	I / -
327.	EI5-6I4 I64-8 Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,0I	60,50 / 38,40	0,03 / -	I	-	- / -	68,00 / -	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
328.	FI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00 м^2	-	5I,60 7,64	0,74 0,22	I	-	- -	I4,30 0,28	- -
329.	FI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий I00 м^2	-	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	I	-	- -	83,00 0,I5	- -
		Эстакада								
330.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,II	43,30 3,57	0,99 0,30	5	-	- -	7,I9 0,39	I -
33I.	E6-I3 I-I3 т.ч.П.I.30	Устройство фундаментов-столбов бетонных бетон М I50 м^3	6,30	35,22 2,78	0,34 0,I0	222	I8	3 I	5,07 0,I3	32 I
		Цена: 34,4 + I,02 . (26,6 - 25,8)								
332.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,II	44I,00 I24,00	I,40 0,42	49	I4	- -	2I0,00 0,54	23 -
333.	F7-762 65-3	Перекрытие эстакады плитами площадью до 5 м^2 шт	8,00	2,59 0,64	I,83 0,66	2I	5	I4 5	I,07 0,85	9 7
334.	608-I0490 ЦММП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2 м^3	4,00	60,80 -	- -	243	-	- -	- -	- -
335.	CI47-I	Арматура А-I I00 кг	0,26	22,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
336.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,27	25,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
337.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,30	32,I0 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
338.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,II	4I,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
339.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,II	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
340.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,04	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I8	5	- -	2I0,00 0,54	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34I.	E6-I27 I3-I	Устройство бетонного рассекателя $м^3$	0,I5	49,20 4,98	0,76 0,23	7	I	- -	9,09 0,30	I -
		Площадка у эстакады для мойки мотоциклов								
342.	EI-I06 I7-2	Устройство дорожного корыта I00 $м^3$	0,26	49,70 25,30	24,20 9,00	I3	7	6 2	48,60 I2,96	I3 3
343.	EI-23I 29-2 т.ч.П.I.II К=I,I т.ч. П.3.48	Перемещение грунта от корыта на I0 м I000 $м^3$	0,03	38,I5 -	38,I5 I3,37	I	-	I -	- I9,25	- I
344.	EI-238 29-9 т.ч.П.I.II К=I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 $м^3$	0,03	I77,65 -	I77,65 62,I5	5	-	5 2	- 89,50	- 2
345.	E27-I9 7-I	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка $м^3$	8,77	8,68 0,07	0,2I 0,05	76	I	I -	0,I5 0,06	I I
346.	E27-43 TII-I-5	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/$см^2$ I00 $м^2$	0,88	I93,00 I,74	II,06 3,46	I69	2	I0 3	3,30 4,46	3 4
347.	E27-25I 63-I	Производство дополнительных работ - розлив битумной эмульсии т	0,I6	I4I,00 -	2,20 0,53	23	-	- -	- 0,68	- -
348.	E27-I64-2 39-I	Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси типа Б, марки I,2 I00 $м^2$	0,88	20I,00 2,08	4,74 I,78	I76	2	5 2	3,75 2,30	3 2
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб.			I668	90	49		I56
		В том числе:	руб.					I6		22
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I647	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			27I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	47	-		-
		Плановые накопления	руб.			I52	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I86
		Сметная заработная плата	руб.			-	I43	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			2I	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-
		Итого по разделу I5	руб.			209I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		202
		Сметная заработная плата	руб.			-	I53	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб.			45862	4I9I	I5I3		7I26
			руб.					5I4		665
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			432I9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7I32	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		642
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I273	-		-
		Плановые накопления	руб.			402I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			54372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8332
		Сметная заработная плата	руб.			-	5876	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2528	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I7	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	46	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	39	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I9	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	49	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2964	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	2I0	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I32
		Сметная заработная плата	руб.			-	II2	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			94	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			2I	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-
		Итого по надземной части :	руб.			57473	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	2I0	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		85I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	60I9	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			530I2	4943	2357		8538
		В том числе:	руб.					825		II02
		Стоимость общестроительных работ	руб.			50352	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		749
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I482	-		-
		Плановые накопления	руб.			4693	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			63353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I0226
		Сметная заработная плата	руб.			-	7I47	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2545	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I8	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	47	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	39	-		-
		Плановые накопления	руб.			220	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	50	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2983	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	2I3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	II3	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			94	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			2I	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-
		Итого по смете	руб.			66473	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	2I3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I0409
		Сметная заработная плата	руб.			-	729I	-		-

Составил Беспалова, Макрушина

Проверил Шаповалова

т.п. 503-2-36.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту гаража для оперативно- служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления (вариант при расчетной температуре - 30°С)

Основание: ОВ СО. листы I ÷ 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 60,85 руб.
I м^2 общей площади здания 3,I8 руб.
I м^3 объёма здания 0,59 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслужив. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. Отопление									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	С I30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5	5,00	I,20	-	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-	-			-	-	-
2.	С I30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм : 20	I0,00	I,50	-	-	I5	-	-	-	-
		шт		-	-	-			-	-	-
3.	Е I8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	I7,00	0,49	-	-	8	I	-	0,I3	2
		компл		0,08	-				-	-	-
4.	Е I8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40	67,89	7,67	0,06		52I	I7	4	0,46	3I
		ЭКМ		0,25	0,02				I	0,03	2
5.	С I30-2305	Крепление для трубопроводов	5,00	0,59	-	-	3	-	-	-	-
		кг		-	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е I8-I96 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм шт	2,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	I5	2	- -	2,04 0,05	4 -
7.	Е I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	I66,00	0,9I 0,2I	0,0I -	I5I	35	2 -	0,36 -	59 -
8.	Е I6-36 т.ч. П.3.I 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	I8,00	0,93 0,22	0,0I -	I7	4	- -	0,37 -	7 -
9.	Е I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	I,84	4,0I 3,80	- -	7	7	- -	5,26 -	I0 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
I0.	Е 26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,I2	78,90 62,80	0,I5 0,05	9	8	- -	I20,00 0,06	I4 -
II.	С II4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	3,I5	4,84 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
I2.	Е 26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,07	33I,00 77,50	I,03 0,3I	24	6	- -	I3I,00 0,40	I0 -
I3.	Е I3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 $м^2$	0,60	4,38 I,6I	0,25 0,08	3	I	- -	2,38 0,I0	I -
I4.	Е I3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,60	20,60 3,02	0,24 0,08	I2	2	- -	4,60 0,I0	3 -
I5.	Е I3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $м^2$	0,08	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	F 8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 м² ГП	0,30	7I,I0 / 4I,00	0,69 / 0,2I	2I	I2	- / -	73,80 / 0,27	22 / -
	Итого прямые затраты по разделу I	руб.				828	95	6		I63
		руб.						I		2
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				85	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				I5	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	2	-		-
	Плановые накопления	руб.				7	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I07	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		50
	Сметная заработная плата	руб.				-	3I	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				743	-	-		-
	Сдача и испытание	руб.				I	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				98	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	I6	-		-
	Плановые накопления	руб.				68	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				909	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел-ч.				-	-	-		I23
	Сметная заработная плата	руб.				-	83	-		-
	Итого по разделу	руб.				I0I6	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I73
	Сметная заработная плата	руб.				-	II4	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

I7.	C I30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧ I8П I для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5 шт	7,00	I,20	-	8	-	-	-	-
I8.	C I30-98	Вентили проходные муфтовые I5КЧ I8П I для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 20 шт	3,00	I,43	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9.	С I30-99	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	3,00	I,59 -	- -	5	-	- -	- -	- -
20.	ЦII-540-6	Механизм исполнительный электрический однооборотный : масса до I00 кг, устанавливаемый на стене шт	2,00	8,86 3,94	0,I8 0,02	I8	8	- -	6,I2 0,03	I2 -
2I.	Ц I2-790-I В.У к отделу I2 П.2 К=I,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные подъемные на условное давление до 2,5 МПА, диаметр условного прохода I5-20 мм шт	2,00	2,I6 I,90	0,03 0,0I	4	4	- -	2,55 0,0I	5 -
22.	Калькуляция завода Красный Профинтерн Гусь-Хрустальный арматурный завод	Клапан регулирующих 25Ч943НЖ односедельный с электрическим исполнительным механизмом МЭО-6,3/23-0,25 Д I5 мм шт	2,00	85,80 -	- -	I72	-	- -	- -	- -
23.	ЕI8-2I2 I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм шт	3,00	20,62 0,67	0,I6 0,05	62	2	- -	I,08 0,06	3 -
24.	ЕI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I7,00	I,03 0,2I	0,0I -	I8	4	- -	0,36 -	6 -
25.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,I7	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	I -
26.	ЦI2-698-I4	Штуцер на условное давление до I0МПА с внутренней резьбой М I8 шт	4,00	I,03 0,74	0,I0 -	4	3	- -	I,02 -	4 -
27.	ЦI2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08 мм шт	2,00	6,38 3,I9	0,82 0,I0	I3	6	I -	5,I0 0,I3	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	С 24-I5	Штуцера, расширители шт	6,00	2,69 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29.	Е26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,08	78,90 62,80	0,I5 0,05	6	5	- -	I20,00 0,06	I0 -
30.	СII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	2,20	4,84 -	- -	II	-	- -	- -	- -
3I.	Е 26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,05	33I,00 77,50	I,02 0,3I	I7	4	- -	I3I,00 0,40	7 -
32.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 $м^2$	0,0I	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
33.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,0I	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
34.	ЕI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $м^2$	0,0I	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				362	37	I -		58 -
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				I72	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				I72	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				55	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		32
		Сметная заработная плата руб.				-	24	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			37	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			98	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, чтоимость сантехнических работ	руб.			I20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			4I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		60
		Сметная заработная плата	руб.			-	4I	-		-

РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

35.	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5 шт	6,00	I,20 -	- -	7	-	- -	- -	- -
36.	CI30-99	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	5,00	I,59 -	- -	8	-	- -	- -	- -
37.	FI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 22 мм шт	6,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	I0	6	I -	I,54 0,05	9 -
38.	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧI9ПI для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм шт	6,00	2,55 -	- -	I5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
39.	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов проходных, диаметром до 50 мм шт	2,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -
40.	CI30-2060	Вентили проходные фланцевые : I5C27НЖI для пара, давлением 6,4 МПА диаметром 40 мм шт	2,00	23,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
4I.	CI30-850	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6КЧIIР для воды давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	I,00	I,II -	- -	I	-	- -	- -	- -
42.	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм шт	2,00	2,84 2,77	0,02 -	6	6	- -	5,I0 -	I0 -
43.	I704-50064	Клапан регулирующий =УРРД ТУ 25-02--I60970-76 шт	2,00	77,00 -	- -	I54	-	- -	- -	- -
44.	ЦII-I55-4	Водосчетчик крыльчатый многоструйный шт	I,00	I,79 I,76	- -	2	2	- -	3,06 -	3 -
45.	CI30-2334	Счетчик жидкостный скоростной ВСКМ Д 25 мм шт	I,00	46,I0 -	- -	46	-	- -	- -	- -
46.	EI8-I79 I0-I	Распределительный коллектор Д76:2,8 мм шт	I,00	28,52 5,66	0,22 0,07	29	6	- -	9,35 0,09	9 -
47.	EI8-I79 I0-I	Сборный коллектор Д76:2,8 мм шт	I,00	28,52 5,66	0,22 0,07	29	6	- -	9,35 0,09	9 -
48.	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм шт	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	4I	5	- -	4,05 0,I0	8 -
49.	ЦI2-698-I4	Штуцер на условное давление до IOМПА с внутренней резьбой М I8 шт	I5,00	I,03 0,74	0,I0 -	I5	II	I -	I,02 -	I5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50.	ЦI2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08 мм шт	6,00	6,38 3,I9	0,82 0,I0	38	I9	5 I	5,I0 0.I3	3I I
5I.	С24-I5	Штуцера, расширители, бобышки шт	2I,00	2,69 -	- -	56	-	- -	- -	- -
52.	FI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	4,00	0,9I 0,2I	0,0I -	4	I	- -	0,36 -	I -
53.	FI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	7,00	I,03 0,2I	0,0I -	7	I	- -	0,36 -	2 -
54.	FI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм м	I0,00	I,29 0,2I	0,0I -	I3	2	- -	0,36 -	4 -
55.	FI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,2I	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	I -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
56.	F26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,I4	80,I6 64,06	0,I5 0,05	II	9	- -	I22,40 0,06	I7 -
57.	СII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	3,67	4,84 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
58.	F26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,07	332,57 79,05	I,04 0,32	24	6	- -	I33,62 0,4I	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 м^2	0,09	4,42 I,64	0,25 0,08	I	-	- -	2,43 0,I0	- -
60.	ЕI3-I53	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,09	20,67 3,08	0,24 0,08	2	-	- -	4,69 0,I0	- -
6I.	ЕI3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 м^2	0,I0	I7,7I I,88	0,55 0,I6	2	-	- -	2,79 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			589	83	7		I32
			руб.					I		I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I54	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I54	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			II7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, чтоимость монтажных работ	руб.			I58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			58	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			72	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		27
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			260	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			24	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб.			-	35	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			70I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I38
		Сметная заработная плата	руб.			-	97	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I779	2I5	I4		353
			руб.					2		3
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			326	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			326	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I72	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		94
		Сметная заработная плата	руб.			-	69	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I80	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			30	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		94
		Сметная заработная плата	руб.			-	57	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			IIOI	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.			IOI	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I83
		Сметная заработная плата	руб.			-	I26	-		-
		Итого по смете	руб.			2I33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		37I
		Сметная заработная плата	руб.			-	252	-		-

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц на вентиляцию (вариант при расчетной температуре - 30°С)

Основание: ОВ.СО листа I + 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 5,80 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I65,63 руб.

I м^2 общей площади здания 8,66 руб.

I м^3 объёма здания I,60 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0	II
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
I.	E20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,I2 шт	I,00	I2,44 4,78		0,3I 0,09		I2	5	- -		8,36 0,I2	8 -
2.	СПР-T23-08/ I98I-34 поз.I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного В-Ц4-75 НОМ. 5 с электродвигателем 4А80В4 шт	I,00	I06,26 -		- -		I06	-	- -		- -	- -
3.	E20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой т, до 0,I2 шт	3,00	I2,44 4,78		0,3I 0,09		37	I4	I -		8,36 0,I2	25 -
4.	СПР-T23-08/ I98I-34 поз.I-I9I	Стоимость агрегата вентиляторного В-Ц4-75 НОМ. 4 с электродвигателем 4А7IА4 шт	I,00	9I,96 -		- -		92	-	- -		- -	- -
5.	СПР-T23-08/ I98I-34 поз.I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного В-Ц4-75 НОМ.4 с электродвигателем 4А80А4 шт	2,00	90,9I -		- -		I82	-	- -		- -	- -
6.	E20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I		I,0I 0,30		7	5	I -		8,02 0,39	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	СЦІЧ3 доп.2 П. 2533	Стоимость вентилятора крышного осевого ВКО5-00-0I НОМ.5 с электродвигателем 4А7IА4У2 шт	I,00	I06,00 -	= -	I06	-	= -	= -	= -
8.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	7	5	I -	8,02 0,39	8 -
9.	СЦІЧ3 дсп. 2 П. 2532	Стоимость вентилятора крышного осевого ВКО4.00/0I НОМ.4 с электродвигателем 4АА634А2 шт	I,00	87,50 -	= -	88	-	= -	= -	= -
I0.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	7	5	I -	8,02 0,39	8 -
II.	СЦІЧ3 ДОП. 2 П. 2545	Стоимость вентилятора крышного ВКР. 00. НОМ. 4 с электродвигателем 4А7IА6У2 шт	I,00	68,60 -	= -	69	-	= -	= -	= -
I2.	Ц8-ПI46	Сушка электрических машин и агрегатов, масса, до : 0,2 т шт	7,00	6,30 5,89	= -	44	4I	= -	8,00 -	56 -
I3.	Ц8-П5I	Ревизия машин со щитовыми подшипниками поступающих установленными на технологическом оборудовании, с короткозамкнутым ротором масса до 0,I т шт	7,00	2,77 2,39	0,I2 0,07	I9	I7	= -	4,00 0,09	28 I
I4.	Ц8-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса, до : 0,I т шт	7,00	I,38 0,94	0,04 -	I0	7	- -	I,00 -	7 -
I5.	ЩМО-8	Расход электроэнергии квт/час	420,00	0,03 -	= -	I3	-	= -	= -	= -
I6.	Е20-760 25-I	Установка калориферов массой, т , до 0,I25 шт	2,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	I3	6	I -	5,38 0,I8	II -
I7.	СI30-757	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ-П НОМ. 6 шт	I,00	38,60 -	= -	39	-	= -	= -	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8.	CI30-736	Калорифер пластинчатый многоходовой КВББ-П НОМ. 8 шт	I,00	7I,50 -	- -	72	-	- -	- -	- -
I9.	E20-480 9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром/периметром, мм, до 900/3600 шт	2,00	3,93 2,59	0,09 0,03	8	5	- -	4,4I 0,04	9 -
20.	СПР-Т23-08/ I98I-34	Заслонка утепленная воздушная П600х I000 с исполнительным механизмом МЭ040/63-0,63 -82 шт	2,00	202,40 -	- -	405	-	- -	- -	- -
2I.	E20-I003 47-2	Установка виброизоляторов до 39 I0 шт	I,50	I2,93 2,64	0,02 0,0I	I9	4	- -	4,22 0,0I	6 -
22.	E20-I004 47-3	Установка виброизоляторов до 40 I0 шт	0,50	I5,54 2,96	0,02 0,0I	8	I	- -	4,70 0,0I	2 -
23.	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250 х 500 шт	2,00	I6,32 I,97	0,50 0,I5	33	4	I -	3,I2 0,I9	6 -
24.	E20-654 I5-I	Установка дверей герметических неутепленных размером, мм I250 х 500 шт	2,00	I3,42 I,97	0,50 0,I5	27	4	I -	3,I2 0,I9	6 -
25.	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм : I00 х 200 I шт	9,00	I,52 0,88	0,05 0,02	I4	8	- -	I,4I 0,03	I3 -
26.	E20-669 I7-4	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-08 шт	2,00	9,86 0,89	0,05 0,02	20	2	- -	I,62 0,03	3 -
27.	E20-670 I7-5	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-09 шт	I,00	I2,66 I,24	0,07 0,02	I3	I	- -	2,26 0,03	2 -
28.	E20-68I I7-4	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам Н.00.00-08 шт	2,00	7,82 0,89	0,05 0,02	I6	2	- -	I,62 0,03	3 -
29.	E20-683 I7-4	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам Н.00.00-II шт	I,00	I4,84 0,89	0,05 0,02	I5	I	- -	I,62 0,03	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30.	E20-403 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР 2 размером, мм : I00 : 400 I шт	8,00	3,54 0,88	0,05 0,02	28	7	- -	I,4I 0,03	II -
3I.	E20-406 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР 5 размером, мм : 200 х 600 I шт	4,00	5,30 0,88	0,05 0,02	2I	4	- -	I,4I 0,03	6 -
32.	E20-504 7-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из коррозионно-стойкой стали диаметром шахты, мм, 200 шт	2,00	5,82 I,8I	0,0I -	I2	4	- -	3,03 -	6 -
33.	E20-697 I8-2	Диффузоры, патрубки, фланцы I00 кг	I,25	36,29 3,67	0,26 0,08	45	5	- -	6,02 0,I0	8 -
34.	CI30-2304	Крепления для воздуховодов кг	I08,00	0,39 -	- -	42	-	- -	- -	- -
35.	E20-696 I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование I00 кг	0,08	36,23 6,40	0,49 0,I5	3	I	- -	I0,32 0,I9	I -
36.	E20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/ периметром, мм , до 3I5/I000 шт	5,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	5	4	- -	I,28 0,0I	6 -
37.	СПР-TI08	Клапан обратный искробезопасный A3E025000-02	2,00	I3,75 -	- -	28	-	- -	- -	- -
38.	СПР-TI08	Клапан огнезадерживающий A3E066.000 шт	3,00	I3,75 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
39.	E20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/ периметром, мм, до 3I5/I000 шт	2,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	2	2	- -	I,28 0,0I	3 -
40.	С доп. к ПР-ТУ23-08	Заслонка воздушная с ручным приводом Р3I5Р шт	I,00	I2,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
4I.	С доп.к ПР-ТУ23-08	Заслонка воздушная с ручным приводом Р 200 х 200Р шт	I,00	8,03 -	- -	8	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42.	E20-326 6-I	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали, II,II IB шт	I,00	I3,50 / I,96	0,I3 / 0,04	I4	2	- / -	3,I4 / 0,05	3 / -
43.	E20-535 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, мм 200 шт	4,00	II,99 / I,7I	0,I0 / 0,03	48	7	- / -	3,0I / 0,04	I2 / -
44.	E20-536 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-2 диаметром патрубка, мм 250 шт	I,00	I2,59 / I,7I	0,I0 / 0,03	I3	2	- / -	3,0I / 0,04	3 / -
45.	E20-540 I3-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-6 диаметром патрубка, мм 500 шт	I,00	2I,0I / 2,09	0,I7 / 0,05	2I	2	- / -	3,65 / 0,06	4 / -
46.	E20-525 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм : 200 шт	4,00	8,43 / 2,50	0,03 / 0,0I	34	I0	- / -	4,30 / 0,0I	I7 / -
47.	CI30-I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0,2 м2	9,00	3,75 / -	- / -	34	-	- / -	- / -	- / -
48.	C24-I5 П. 2-657	Поддон под крышной вентилятор шт	3,00	35,75 / -	- / -	I07	-	- / -	- / -	- / -
49.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям I00 м	0,04	32,00 / 9,26	7,54 / 2,28	I	-	- / -	I6,00 / 2,94	I / -
50.	C05-I7 П.I-445	Гибкий шланг м	4,00	2,64 / -	- / -	II	-	- / -	- / -	- / -
5I.	E20-3I9 6-I	Эжектор шт	I,00	I9,56 / -	0,06 / -	20	I	- / -	I,77 / -	2 / -
52.	С доп.I6 ЦТ73	Лючки питометражные шт	5,00	0,96 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
53.	E20-696 I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование I00 кг	0,32	36,23 / 6,40	0,49 / 0,I5	I2	2	- / -	I0,32 / 0,I9	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
54.	E20-I I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до I60 $м^2$	4,50	7,36 0,92	0,04 0,0I	33	4	- -	I,62 0,0I	7 -
55.	E20- 2 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм, до 200 $м^2$	3,45	5,40 0,92	0,04 0,0I	I9	3	- -	I,62 0,0I	6 -
56.	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром, мм, до 900 $м^2$	0,60	5,40 0,92	0,04 0,0I	3	I	- -	I,62 0,0I	I -
57.	E20-4 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 225 до 3I5 $м^2$	68,26	5,26 0,92	0,04 0,0I	359	63	3 I	I,62 0,0I	II0 I
58.	E20-5 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 355 до 450 $м^2$	8,09	4,73 0,70	0,04 0,0I	38	6	- -	I,25 0,0I	I0 -
59.	E20-I0 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм I000 $м^2$	2,25	5,64 0,92	0,04 0,0I	I3	2	- -	I,62 0,0I	4 -
60.	E20-I06 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром мм, до I60 $м^2$	0,59	8,05 0,92	0,04 0,0I	5	I	-	I,62 0,0I	I -
6I.	E20-60 2-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром, мм до I60 $м^2$	0,39	I0,75 0,98	0,06 0,02	4	-	- -	I,7I 0,03	I -
62.	E20-6I 2-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром, мм до 3I5 $м^2$	8,36	9,35 0,98	0,06 0,02	78	8	- -	I,7I 0,03	I4 -
63.	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 2I9 мм, толщиной стенки 6 мм м	7,00	8,75 0,94	0,I5 0,05	6I	7	I -	I,60 0,06	II -
64.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I8,00	I,03 0,2I	0,0I -	I9	4	- -	0,35 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65.	E22-29 2-5	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ 9 с соединением на чугунных муфтах диаметром 300 мм м	8,00	8,07 0,28	0,09 0,03	65	2	- -	0,47 0,04	4 -
66.	E22-32-2-8	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ 9 с соединением на чугунных муфтах диаметром 500 мм м	6,00	306,90 7,26	4,29 I,32	I84I	44	26 8	0,76 I,70	5 I0
67.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,25	3,94 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
68.	E26-5I II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. I0 мм трубопроводов I00 м^2	0,I0	I04,00 53,20	I,46 0,44	II	5	- -	87,30 0,57	9 -
69.	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой : ПФ-02I I00 м^2	0,87	7,7I 2,05	0,20 0,06	7	2	- -	3,I0 0,08	3 -
70.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,87	20,60 3,02	0,24 0,08	I8	3	- -	4,60 0,I0	4 -
7I.	EI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 м^2	0,06	8,83 0,92	0,27 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -
72.	E26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 м^2	0,08	33I,00 77,50	I,02 0,3I	28	7	-	I3I,00 0,40	II -
73.	EI-936 78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы I00 м^3	0,I2	I0I,00 I0I,00	- -	I2	I2	- -	I84,00 -	22 -
74.	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,I2	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I2 -
		Итого прямые затраты по смете руб. руб.				4690	37I	37 9		539 I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			98	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.			-	75	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I989	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	58	-		-
		Плановые накопления	руб.			I86	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2502	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	5	-		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I09
		Сметная заработная плата	руб.			-	I47	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2603	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	49	-		-
		Плановые накопления	руб:			228	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		396
		Сметная заработная плата	руб.			-	275	-		-
		Итого по смете	руб.			5797	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	5	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		603
		Сметная заработная плата	руб.			-	497	-		-

Составил Кузьмина
Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц на водоснабжение и канализацию

Основание: ВК. СО листы I + 2I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу II6, 23 руб.
I м^2 общей площади здания 4,06 руб.
I м^3 объёма здания I,I2 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксплуат. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуат. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	Ц28-902-2	Автомат для продажи газированной шт	I,00	6,04 5,47	0,42 0,28	6	5	- -	I0,00 0,36	I0 -
2.	ПР-НТ24-06 П.04-003	Автомат газированной воды АТ-I0I см шт	I,00	698,50	-	699	-	-	-	-
3.	ПР-НТ24-I0 П.05-002	Магина подметальная вакуумная шт	I,00	495,00	-	495	-	-	-	-
4.	FI6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм шт	I,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	I7	I	- -	I,5I 0,05	2 -
5.	СI30-77	Вентили проходные IБIР с муфтовыми и цапковыми присоединительными концами для воды, давлением I МПА, диаметром 50 мм шт	4,00	5,22	-	2I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5	7,00	I,25	-	9	-	-	-	-
		шт						-	-	-
7.	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25	2,00	I,82	-	4	-	-	-	-
		шт						-	-	-
8.	FI6-I34 I2-I	Установка вентелей, завижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
		шт								
9.	2307-I00I9	Кран пробноспускной цапковый латунный I0Б3БКI, ДУ6, РУI0	I,00	I,08	-	I	-	-	-	-
		шт						-	-	-
I0.	FI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм	4,00	47,70 I,80	0,08 0,02	I9I	7	- -	3,I4 0,03	I3 -
		шт								
II.	CI30-2322	Рукава пожарные льняные сухого предения нормальные, диаметром 5I мм	40,00	I,76	-	70	-	-	-	-
		м						-	-	-
I2.	CI30-I5I3	Стволы пожарные ручные РС диаметром 50 мм	4,00	I,64	-	7	-	-	-	-
		шт						-	-	-
I3.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25	45,00	2,23	-	I00	-	-	-	-
		м						-	-	-
I4.	FI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	36,00	I,20 0,23	0,0I -	43	8	- -	0,37 -	I3 -
		м								
I5.	FI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	I,00	I,36 0,23	0,0I -	I	-	- -	0,37 -	- -
		м								
I6.	FI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводнх оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	42,00	2,2I 0,29	0,03 0,0I	93	I2	I -	0,48 0,0I	20 -
		м								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7.	FI6-46 7-4 т.ч. П.3.I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	24,00	2,22 0,30	0,03 0,0I	53	7	- -	0,50 0,0I	I2 -
I8.	FI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	I,03	3,94 3,73	- -	4	4	- -	5,I6 -	5 -
I9.	FI6-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, 65 мм м	4,00	3,29 0,27	0,05 0,02	I3	I	- -	0,46 0,03	2 -
20.	ЕДОП. 2 I6-26I 24-I	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб Д. 20 х 2 мм м	I,00	I,7I I,II	0,04 0,0I	2	I	- -	I,89 0,0I	2 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2I.	FI-942 78-8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 3 м грунт 2 группы I00 $м^3$	0,I2	I42,00 I42,00	- -	I7	I7	- -	264,00 -	32 -
22.	FI-999 86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м грунты устойчивые I00 $м^3$	0,I2	23,00 I6,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
23.	CI22-403	Щиты досок, толщиной, мм 40 $м^2$	2,88	5,I4 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
24.	FI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 $м^3$	0,I2	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I2 -
25.	E8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 $м^2$ ГП	0,48	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	34	20	- -	73,80 0,27	35 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				I906	92	I -		I64 -
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				II94	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				II94	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			75	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			94	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		84
		Сметная заработная плата	руб.			-	47	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			63I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			82	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			56	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	55	-		-
		Итого по разделу	руб.			2068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I72
		Сметная заработная плата	руб.			-	I08	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

26.	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУI5, РУI6 шт	2,00	0,99	-	2	-	- -	- -	- -
27.	FI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	2307-I00I9	Кран пробноспускной цапковый латунный I0Б8ВКI, ДУ6, РУI0 шт	I,00	I,08	-	I	-	-	-	-
29.	EI7-49 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-В-СТ шт	3,00	9,I5 0,5I	0,0I -	27	2	- -	0,82 -	2 -
30.	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м	20,00	I,20 0,23	0,0I -	24	5	- -	0,37 -	7 -
3I.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,20	3,94 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			57	9	-		I2
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			57	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			68	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-н.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			68	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
32.	24-04-05 П. I-025	Стеллаж подставка размером I500 х 400 х 600 мм шт	I,00	I23,00	-	I23	-	-	-	-
33.	23-03 ч.2 П.0I-00I	Банка металлическая для хранения химических продуктов ёмк. I0 л тн	0,0I	I865,00	-	I9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34.	23-03 ч.2 тех.часть	Эмалирование внутренней поверхности банки м2	0,08	60,00	-	5	-	-	-	-
35.	ПР-НТI7-04 8 П.II04	Тара стеклянная ёмк. Iл, 3л, 20л шт	3,00	2,40	-	7	-	- -	- -	- -
36.	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5 шт	3,00	I,25	-	4	-	-	-	-
37.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25 м	2,00	2,23	-	4	-	-	-	-
38.	EI6-35 6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м	50,00	0,86 0,2I	0,0I -	43	I0	I -	0,35 -	I8 -
39.	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I6,00	I,03 0,2I	0,0I -	I6	3	- -	0,35 -	6 -
40.	EI6-263	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Д. 32 мм т	64,00	I,34 0,72	0,0I 0,0I	86	46	I I	I,22 0,0I	78 I
4I.	EI6-6 I6-I-5	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диаметром, I50 мм м	I0,00	7,I2 0,43	0,08 0,02	7I	4	I -	0,82 0,03	8 -
42.	EI6-I4 I6-2-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром, I50 мм м	24,00	7,67 0,93	0,I0 0,03	I84	22	3 I	I,62 0,04	39 I
43.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,66	3,94 3,73	- -	3	2	- -	5,I6 -	3 -
44.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 м3	0,34	74,50 74,50	- -	25	25	- -	I54,00 -	52 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45.	ЕI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,34	46,00 46,00	- -	I6	I6	- -	99,30 -	34 -
46.	ЕI-948 I-79-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями глубиной до 2 м грунт 2 группы I00 м^3	0,08	I20,00 I20,00	- -	I0	I0	- -	228,00 -	I8 -
47.	ЕI-I006 I-87-5	Крепление стенок котлованов и траншей шириной более 2 м глубиной более 3 м грунты устойчивые I00 м^2	0,24	74,50 32,40	4,58 I,38	I8	8	I -	56,90 I,99	I4 -
48.	ЕI-234 I-29-3 т.ч.П.I.II К=I,I	Перемещение сухого грунта 2 группы бульдозером в резерв I000 м^3	0,0I	26,29 -	26,29 8,44	I	-	- -	- I2,I5	- -
49.	ЕI-24I I-29-I2 т.ч. П.I.II К= I.I	Добавить на 90 м I000 м^3	0,0I	I92,06 -	I92,06 6I,58	2	-	I -	- 88,68	- -
50.	ЕI-I74 I-22-I3 т.ч.П.I.II К=I,I5	Погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы I000 м^3	0,0I	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	I	-	I -	I4,95 85,28	- I
5I.	С3I0-I	Перевозка до I км т	I2,00	0,29 0,06	- -	3	I	- -	0,09 -	I -
52.	Е6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки м^3	0,I8	I,60 0,70	0,28 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -
53.	Сценник МОМ том.I часть I П.I-I3	Бетон В - 3,5 м^3	0,I8	25,30	-	5	-	- -	- -	- -
54.	Е23-II5 23-I8-I	Устройство колодцев дождеприемных круглых сборных железобетонных диаметром 0,7 м нормального типа м^3	0,84	4I,20 8,28	6,98 2,09	35	7	6 2	I4,90 2,70	I3 2
55.	Сценник МОМ Том I часть I П. 9-237	Кольцо стеновое КЦ-7-3 п.м.	0,60	I4,90	-	9	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57.	Сценник МОИ том.I часть I П.9-225	Сборная ж/б плита днища бетон В I5 $м^3$	0,36	68,I0	-	25	-	-	-	-
58.	Е7-706 7-5I-6	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизующейся тиоколовой мастикой I00 м	0,II	88,70 9,44	I4,70 4,4I	I0	I	I -	I6,00 5,69	2 I
59.	СIII-342	Поковки простые строительные /скобы закрепи, хомуты и т.п./ массой до I,6 кг кг	3,60	0,32	-	I	-	-	-	-
60.	Е8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток приямков т	0,I6	3I8,00 23,00	6,32 I,90	5I	4	I -	37,40 2,45	6 -
	Итого прямые затраты по разделу 3		руб. руб.			8I8	I59	I7 4		292 7
	В том числе:									
	Стоимость оборудования		руб.			I54	-	-		-
	Транспортные расходы		руб.			I4	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования		руб.			I68	-	-		-
	Стоимость монтажных работ		руб.			5	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			5	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ		руб.			334	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			55	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	II	-		-
	Плановые накопления		руб.			30	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			4I9	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		227
	Сметная заработная плата		руб.			-	I32	-		-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			325	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			42	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	7	-		-
	Плановые накопления		руб.			28	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			395	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		79
	Сметная заработная плата		руб.			-	49	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3	руб.			987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		306
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8I	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
62.	EI7-23 I7-I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600 х 450 х I50 компл.	2,00	I9,00 I,37	0,07 0,02	38	3	- -	2,I9 0,03	4 -
63.	EI7-62 I7-4-2	Установка унитазов фаянсовых , фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ компл.с.	I,00	25,I0 I,86	0,I4 0,04	25	2	- -	3,02 0,05	3 -
64.	EI7-35 I7-I-8	Установка поддонов душевых компл.	I,00	I,5I 0,96	0,I5 0,05	2	I	- -	I,60 0,06	2 -
65.	С калькуляция завода	Поддон мелкий душевой чугунный эмалированный шт	I,00	25,76 -	- -	26	-	- -	- -	- -
66.	EI7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50 компл.	2,00	6,3I 0,29	0,02 0,0I	I3	I	- -	0,46 0,0I	I -
67.	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм м	8,00	I,92 0,38	- -	I5	3	- -	0,6I -	5 -
68.	EI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм м	I8,00	3,I0 0,37	0,0I -	56	7	- -	0,58 -	I0 -
69.	EI6-3I I6-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм м	6,00	4,59 0,49	0,03 0,0I	28	3	- -	0,79 0,0I	5 -
70.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00м^3	0,I0	74,50 74,50	- -	7	7	- -	I54,00 -	I5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I.	ЕI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м³	0,I0	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб.				2I5	32	-		55
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I2	-	-		-
		Накладные расходы руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления руб.				I	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ руб.				I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		25
		Сметная заработная плата руб.				-	I2	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				203	-	-		-
		Накладные расходы руб.				26	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	5	-		-
		Плановые накопления руб.				I6	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		3I
		Сметная заработная плата руб.				-	25	-		-
		Итого по разделу 4 руб.				260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		56
		Сметная заработная плата руб.				-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ								
72.	ЕI6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм шт	4,00	2,28 I,69	0,45 0,I4	9	7	2 I	2,70 0,I8	II I
73.	CI30-2224	Воронки чугунные с крепежными деталями шт	4,00	I6,00	-	64	-	-	-	-
74.	ЕI6-3I I6-5-2 т.ч.П.3.I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	36,00	4,6I 0,5I	0,03 0,0I	I66	I8	I -	0,83 0,0I	30 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
75.	EI6-269 I6-24-8	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб напорных низкого давления Д. I00 мм типа с ПНД м	I8,00	3,45 0,76	0,03 0,02	62	I4	- -	I,29 0,03	23 I
76.	EI6-3I I6-5-2 ЦIчI п.760 п. I576	Стояки из асбестоцементных безнапорных труб Д. I00 мм м	I6,00	0,2I 0,49	0,03 0,0I	I	8	- -	0,79 0,0I	I3 -
		Цена: 4,59 - 3,92 + 0,9								
77.	FI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 м^3	0,27	74,50 74,50	- -	20	20	- -	I54,00 -	42 -
78.	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,27	46,00 46,00	- -	I2	I2	- -	99,30 -	27 -
79.	F8-I94 8-22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 м^2 ГП	0,72	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	5I	30	- -	73,80 0,27	53 -
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб.				385	I09	3		I99
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				83	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления руб.				8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I04	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I23
		Сметная заработная плата руб.				-	65	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				302	-	-		-
		Накладные расходы руб.				40	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	7	-		-
		Плановые накопления руб.				28	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		83
		Сметная заработная плата руб.				-	55	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 5	руб.			474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		206
		Сметная заработная плата	руб.			-	I20	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД								
80.	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	I6,00 0,38	I,92 -	- -	3I	6	- -	0,6I -	I0 -
		м								
8I.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	0,I6 74,50	74,50 -	- -	I2	I2	- -	I54,00 -	25 -
		I00 м^3								
82.	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	0,I6 46,00	46,00 -	- -	7	7	- -	99,30 -	I6 -
		I00 м^3								
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			50	25	-		5I
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I9	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			3I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5I
		Сметная заработная плата	руб.			-	26	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
83.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 м^2	0,03	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
84.	Е26-I4 4-I	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым м^3	0,I0	42,I0 40,60	0,99 0,30	4	4	- -	75,90 0,39	8 -
85.	СII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховые ШАП-I	0,08	II70,00	-	94	-	-	-	-
86.	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00 м^2	0,06	8I,I0 28,40	I,33 0,40	5	2	- -	47,20 0,52	3 -
87.	СII4-I93	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Б-8 I00 м^2	0,0I	I870,00	-	I4	-	-	-	-
88.	ЕI3-II9 I5-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ФЛ-03К I00 м^2	0.05	I2,00 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
		Итого прямые затраты по разделу 7 руб.				I20	6	-		II
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I20	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления руб.				I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I49	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата руб.				-	9	-		-
		Итого по разделу 7 руб.				I49	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата руб.				-	9	-		-
		Итого прямые затраты по смете руб.				355I	432	2I		784
		руб.						5		9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I348	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I362	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Стоимость общестроительнных работ	руб.			643	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I04	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I9	-		-
		Плановые накопления	руб.			58	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительнх работ	руб.			805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	284	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I549	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			20I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	35	-		-
		Плановые накопления	руб.			I35	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		293
		Сметная заработная плата	руб.			-	202	-		-
		Итого по смете	руб.			4068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	492	-		-

Составил Чешева

Проверил Небритова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-5

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц на электроосвещение

Основание: ЭО. СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	3,78 тыс.руб.
в том числе: оборудование	0,44 тыс.руб.
монтажные работы	3,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	108,00 руб.
I м^2 общей площади здания	4987,01 руб.
I м^3 объёма здания	0,92 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I5I7-I250	Шкаф стальной для устройства распределительного ПР850I 050= ТУI6-536.43I-74, ТУ I6-536.432-74 шт	I,00	60,00			60	-			
2.	Ц8-572-7	Монтаж шт	I,00	I0,70 2,44		I,I6 0,44	II	2	I -	4,00 0,57	4 I
3.	I504-I25I	Выключатель на вводе ВА5I-33 на ток I60А=А37I2ф ТУI6-522.028-74 шт	I,00	26,00			26	-			
4.	I5I7-I256	Установка, опиновка =А37I0 шт	I,00	7,90			8	-			
5.	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах : автомат установочный трехполюсный на ток до I60А шт	I,00	I,77 0,96			2	I		I,00	I
6.	I504-I25I	Выключатель однополюсный ВА5I-3I I= А37I2ф ТУI6-522.028-74 шт	6,00	26,00			I56	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I5I7-I256	Установка, ошиновка =A37I0 шт	6,00	7,90	=	47	-	=	=	=
8.	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах : автомат установочный трехполюсный на ток до I60A шт	6,00	I,77 0,96	= -	II	6	= -	I,00 -	6 -
9.	I504-II80	Выключатель 3-х полюсный ВА5I-35 на ток 250А=А3334 МРТУ 5.647-3628-64 шт	2,00	39,00	=	78	-	=	=	=
I0.	I5I7-I258	Установка, ошиновка =A3730 шт	2,00	I5,90	=	32	-	=	=	=
II.	Ц8-574-25	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 250А шт	2,00	2,I0 I,08	= -	4	2	= -	2,00 -	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				435	II	I		I5
		руб.						-		I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				407	-	-		-
		Транспортные расходы руб.				36	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				443	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				28	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I0	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				40	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I6
		Сметная заработная плата руб.				=	I2	-		-
		Итого по разделу I руб.				483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I6
		Сметная заработная плата руб.				-	I2	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I2.	Ц8-527-2	Монтаж щитка вводно-учетного с 3-х полюсным рубильником, 3-мя трансформаторами тока и электросчетчиком шт	I,00	4,94 I,67	0,II 0,03	5	2	= -	3,00 0,04	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I3.	Ц8-523-I	Ящик с двух- или трехполюсным пакетным выключателем или пакетным переключателем и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полю на ток 25А шт	I,00	5,00 I,33	0,09 0,02	5	I	- -	2,00 0,03	2 -
I4.	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки I00 шт	0,02	20,80 I2,50	0,02 0,0I	I	-	- -	22,00 0,0I	- -
I5.	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая I00 шт	0,0I	30,00 I9,50	I,I3 0,II	I	-	- -	34,00 0,I4	- -
I6.	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения I00 шт	0,08	278,00 57,60	58,40 I8,20	22	5	4 I	I03,00 23,48	8 2
I7.	Ц8-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды I00 шт	0,I2	93,00 3I,99	5I,80 I6,20	II	4	6 2	57,00 20,90	7 3
I8.	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой I00 шт	0,I0	II6,00 48,80	58,00 I8,20	I2	5	6 2	8I,00 23,48	8 2
I9.	Ц8-604-I	Бра с одной лампой I00 шт	0,I0	92,40 34,20	24,50 7,72	9	3	3 I	6I,00 9,96	6 I
20.	Ц8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2 I00 шт	0,0I	I03,00 35,00	0,90 0,34	I	-	- -	63,00 0,44	I -
2I.	Ц8-6I7-3	Светильники устанавливаемые на кронштейнах марки К290-К292 на мостиках для ламп дла люминесцентных светильника на кронштейнах I00 шт	0,05	463,00 9I,40	90,60 28,40	23	5	4 I	I59,00 36,64	8 2
22.	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных лам отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2 I00 шт	0,I0	I67,00 68,30	50,50 I6,00	I7	7	5 2	I22,00 20,64	I2 2
23.	Ц8-60I-I	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами сборка в блоки включая прокладку проводов внутри блока/добавлять к расц.8 60I-2 и 8-60I-3/ I00 шт	0,40	42,50 4I,60	0,02 0,0I	I7	I7	- -	74,00 0,0I	30 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24.	Ц8-60I-2	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2 I00 шт	0,40	368,00 34,90	30,I0 9,83	I47	I4	I2 4	62,00 I2,68	25 5
25.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм^2 I00 м	3,85	60,80 23,40	22,80 8,40	234	90	87 32	4I,00 I0,84	I58 42
26.	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке I00 м	I,I5	I2,70 7,55	3,7I I,I8	I5	9	4 I	I3,00 I,52	I5 2
27.	Ц8-405-2	Конструкция металлическая сварная т	0,03	395,00 24,90	3,I0 I,02	I2	I	- -	4I,00 I,32	I -
28.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм I00 м	0,8I	54,00 23,20	23,I0 9,73	44	I9	I9 8	43,00 I2,55	35 I0
29.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,55	9,89 8,57	0,I7 0,08	5	5	- -	I5,00 0,I0	8 -
30.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	I,36	4,88 2,36	2,33 0,7I	7	3	3 I	4,00 0,92	5 I
3I.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	4,52	I,2I I,I4	- -	5	5	- -	2,00 -	9 -
32.	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки I00 шт	0,I5	23,80 I5,80	0,04 0,02	4	2	- -	28,00 0,03	4 -
33.	Ц8-59I-9	Выключатель двухклавишный для проводки открытой I00 шт	0,I4	I9,50 I5,20	0,03 0,0I	3	2	- -	35,00 0,0I	5 -
34.	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой I00 шт	0,I2	37,30 29,80	0,04 0,0I	4	4	- -	27,00 0,0I	3 -
35.	Ц8-52I-8	Монтаж ящика с понижающим трансформатором шт	5,00	7,77 2,4I	0,I2 0,03	39	I2	- -	4,00 0,04	20 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36.	Ц10-975-8	Ящик протяжной или коробка, размер мм до 200 х 200 шт	25,00	0,48 0,4I	0,04 -	I2	I0	I -	I,00 -	25 -
37.	Ц8 I47-I2	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до I кг I00 шт	0,02	33,40 I0,70	0,80 0,I2	I	-	- -	I7,00 0,I5	- -
38.	Ц8 398-I	Короб металлический для прокладки кабелей и проводов I00 м	0,02	92,30 II,70	70,60 22,I0	2	-	I -	I9,00 28,5I	- I
39.	Ц8-399-I	Провод в лотках или коробах суммарное сечение до 35 мм^2 I00 м	0,02	7,97	5,59	I	-	-	4,00	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			659	225	I55		398
		В том числе:	руб.					55		73
		Стоимость монтажных работ	руб.			659	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	36	-		-
		Плановые накопления	руб.			69	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		485
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I6	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		485
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I6	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
40.	Цена Шауляйского экспер. з-да	Щиток вводно-учетный с трехполюсным рубильником ЯВУ-60 шт	I,00	58,64 -	= =	59	-	= =	= =	= =
4I.	I5I7-23I9	Ящик с пакетными выключателями и предохранителями частота 50 ГЦ количество полюсов 3, ток I5А предельная отключающая способность предохранителей при напряжении 220В постоянного тока и 380В переменного тока 800= ЯВП3-I5 ТУ I6.526.373-75 шт	I,00	I0,76 -	= =	II	-	= =	= =	= =

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42.	CI54-I62	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-С-0I-I0/220У4 шт	2,00	0,I6	=	I	-	=	=	=
43.	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20 IP43-0I-I0-220 шт	2,00	0,I8	=	I	-	=	=	=
44.	CI54-I59	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-2 0-IP43-0I-I0/42У2 шт	I,00	0,32	=	I	-	=	=	=
45.	CI54-I56	Вилка штепсельная типа ВШ-П-2 IP43-0I-I0/42У2 шт	I,00	0,I6	=	I	-	=	=	=
46.	I5-07ДI5ПI -I97	Светильник подвесной для ламп накаливания НСПIIхI00-23I шт	30,00	5,84	=	I75	-	=	=	=
47.	I507-I057	Светильник потолочный с лампами накаливания НПП05хI00=НПП03-I00-00IУ3 шт	I,00	I0,I7	-	I0	-	-	-	-
48.	I507-3008	То же, настенный НПБ0Iх60=НБЛ02-60/ П-03УХЛ4 шт	6,00	3,03	=	I8	-	=	=	=
49.	I5-07П3-0I 4	То же, НБ009х60 шт	4,00	2,54	=	I0	-	=	=	=
50.	CI53-I8	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУI6-545, I32-77/ТИПА РВО 42У2/ длина кабеля I2м/ шт	I,00	4,09	=	4	-	=	=	=
5I.	I507-3I0I	Светильник с люминисцентной лампой ЛС005-2х4=ЛС004-2х40-004УХЛ4 шт	I0,00	I6,23	=	I62	-	=	=	=
52.	I507-II63	То же, ЛСПI3-2х40=ЛСПI5-2х40-00IУХЛ4 ЛАДА-I шт	28,00	28,73	=	804	-	=	=	=
53.	I5-07Д54ПI -250	То же, ЛСПI8-2х58 шт	5,00	22,40	=	II2	-	=	=	=
54.	I5-07ДI8ПI -20I	То же, ЛСПI8-2х36 шт	I2,00	25,59	=	307	-	=	=	=
55.	CI53-23I	Лампы ОБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	2,40	7,20	=	I7	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56.	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 I0 шт	7,80	7,20	=	56	-	=	=	=
57.	CI53-232	Лампы ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 I0 шт	I,00	7,74	=	8	-	=	=	=
58.	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 I0 шт	II,20	I,42	=	I6	-	=	=	=
59.	CI53-276	Лампы Б220-230-I00 I0 шт	2,40	I,08	=	3	-	=	=	=
60.	CI53-253	Лампы вакумные в баллонах из прозрачного стелка/ГОСТ 2239-79/ ТИПА В220-230-25 I0 шт	0,40	0,98	=	I	-	=	=	=
6I.	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0 шт	0,I0	0,97	=	I	-	=	=	=
62.	CI53-265	Лампы Б220-230-60 I0 шт	I,20	0,99	=	I	-	=	=	=
63.	CI53-308	Лампы МО36-40 I0 шт	0,I0	0,83	=	I	-	=	=	=
64.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 2х2,5 I000 м	0,32	I66,00	=	53	-	=	=	=
65.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВБГ, с числом жил и сечением мм^2: 3х2,5 I000 м	0,04	I9I,00	=	8	-	=	=	=
66.	CI5I-I09I	То же, сеч. 4х2,5 мм^2 I000 м	0,03	248,30	=	8	-	=	=	=
67,	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : 2,5 I000 м	0,6I	22,00	=	I3	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
68.	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПШВ, с числом жил и сечением, мм^2: 2х2,5 I000 м	0,09	49,20	=	5	-	=	=	=
69.	CI52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПШВ, с числом жил и сечением, мм^2 : 3х2,5 I000 м	0,03	7I,00	=	2	-	=	=	=
70.	CII3-I	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные легкие /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-I5 Т-2.5 м	I,00	0,24	=	I	-	=	=	=
7I.	CII3-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные легкие /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ 20 Т 2.5 м	82,00	0,30	=	25	-	=	=	=
72.	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 I0 м	5,70	I,5I	=	9	-	=	=	=
73.	CI54-87	Выключатель клавишный типа ВКII-I930 шт	4I,00	0,96	=	39	-	=	=	=
74.	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП 0,25 шт	5,00	I3,70	=	69	-	=	=	=
75.	2405-I364	Коробки ответвительные =КОР-73УЗ ТУ 36-УССР67-75, изм. НРЗ-79 шт	49,00	0,44	=	22	-	=	=	=
76.	2405-I365	Коробки ответвительные =КОР-74-УЗ ТУ 36-УССР667-75, изм. НРЗ-79 шт	5,00	0,45	=	2	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77.	2405-I345	Коробка =У994У2 ТУ36-24I5-8I шт	25,00	0,66	=	I7	-	=	=	=
78.	2405-I373	Коробки ответвительные =УI98У4 ТУ 36-I449-79 I000 шт	0,03	I56,20	=	5	-	=	=	=
79.	24-05 Д.I П. I-979	Короб для подвески светильников КЛ-I шт	36,00	2,20	=	79	-	=	=	=
80.	То же, П. I-98I	Заглушка КЛ-3У3 шт	I2,00	0,05	=	I	-	=	=	=
8I.	24-05 Д.I П.I-983	Подвес троссовый КЛ-ПТУ3 шт	36,00	0,I4	=	5	-	=	=	=
82.	2405-I69I	Подвесы трубчатых =К98ОУ3 ТУ36-I459-77, изм. НР2-79 шт	I2,00	0,53	=	6	-	=	=	=
83.	24-05 Д.6 П.I-II83	Кронштейн УII6 шт	8,00	I,63	=	I3	-	=	=	=
84.	2405-I465	Крюки =У625У4 ТУ36-I45I-79 I000 шт	0,02	59,40	=	I	-	=	=	=
85.	2405-I725	Профили =К239У2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80 шт	2,00	I,48	=	3	-	=	=	=
86.	2405-I252	Короб прямой =УII05У3 ТУ36-2I58-8I шт	I,00	6,27	=	6	-	=	=	=

Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				2I72	-	=	=
	руб.						-	-
В том числе:								
Стоимость монтажных работ	руб.				2I46	-	-	-
Плановые накопления	руб.				I69	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ	руб.				23I5	-	-	-
Стоимость сантехнических работ	руб.				26	-	-	-
Накладные расходы	руб.				3	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	I	-	-
Плановые накопления	руб.				2	-	-	-
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				3I	-	-	-
Сметная заработная плата	руб.				-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3	руб.			2346	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Раздел 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
87.	F46-57	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см^2	I00 м	I,I5	I3,60 7,70	5,90 I,77	I6	9	7 2	I3,70 2,28	I6 3
88.	F46-75	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м^3	0,23	48,95 I0,70	0,60 0,I8	II	2	- -	20,60 0,23	5 -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			27	II	7		2I
			руб.					2		3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			27	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		24
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		24
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			3293	247	I63		434
		В том числе:	руб.					57		77
		Стоимость оборудования	руб.			407	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			36	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			443	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			2833	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	37	-		-
		Плановые накопления	руб.			240	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			3275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50I
		Сметная заработная плата	руб.			-	328	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			27	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		24
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			26	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3I	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по смете	руб.			3783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		525
		Сметная заработная плата	руб.			-	342	-		-

Составил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц на электросиловое оборудование

Основание: ЭМ.СО

Составлен в ценах I984 года

Сметная стоимость	I,I4	тыс.руб.
в том числе: оборудование	0,3I	тыс.руб.
монтажные работы	0,83	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	32,57	руб.
I м^2 общей площади здания	I239,3	руб.
I м^3 объёма здания	0,09	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I504-IOII	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 =АП50Б--3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ-I6-522.I39-78 шт	I,00	3,95		-	4	-	-	-	-
2.	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	I,00	2,88 I,04		0,06 0,0I	3	I	- -	2,00 0,0I	2 -
3.	I5-04ДI2П4 -544	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-III002 шт	I,00	5,50		-	6	-	-	-	-
4.	То же,П4-547	То же с реле ПМЛ-I2I002 шт	4,00	I2,30		-	49	-	-	-	-
5.	То же,П4-548	То же ПМЛ I22002 шт	3,00	I2,60		-	38	-	-	-	-
6.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	8,00	3,40 I,49		0,08 0,0I	27	I2	I -	2,00 0,0I	I6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I5-04ДI2ПI 2-24I	Приставка контактная ПКЛ-2204 шт	4,00	2,90 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
8.	Ц85-2545 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети шт	I,00	22,20 8,I4	I,I6 0,44	22	8	I -	I3,02 0,57	I3 I
9.	I85-2545 СКЦЭ-84	Шкаф распределительный ШР-II-7370--22У3, 54У2 шт	I,00	87,00 -	- -	87	-	- -	- -	- -
I0.	Ц85-2547 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки, по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети шт	I,00	22,20 8,I4	I,I6 0,44	22	8	I -	I3,02 0,57	I3 I
II.	I85-2547 СКЦЭ-84	Шкаф распределительный ШР-II-73703--22У3, 54У2 шт	I,00	9I,00 -	- -	9I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			36I	29	3		44
			руб.					-		2
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			287	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			26	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			3I3	-	-		-
		Стоимость монтажны х работ	руб.			74	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажнных работ	руб.			I06	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Итого по разделу I	руб.			4I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I2.	Ц8-527-I	Монтаж ящика вводно-учетного шт	I,00	3,94 I,35	0,I0 0,03	4	I	- -	2,00 0,04	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	Ц8-52I-7	Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до I00А шт	3,00	6,33 I,74	0,I2 0,03	I9	5	- -	3,00 0,04	9 -
I4.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	5,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	I2	5	- -	2,00 0,0I	I0 -
I5.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм^2 I00 м	3,47	60,80 23,40	22,80 8,40	2II	8I	79 29	4I,00 I0,84	I42 38
I6.	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I6 мм^2 I00 м	0,20	68,00 25,00	28,20 8,88	I4	5	6 2	44,00 II,46	9 2
I7.	Ц8-505-3	Токоподвод на тросе каретками на жестких направляющих I0 м	I,20	5,98 2,54	0,30 0,I2	7	3	- -	5,00 0,I5	6 -
I8.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям I00 м	0,02	32,00 9,26	7,54 2,28	I	-	- -	I6,00 2,94	- -
I9.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм I00 м	0,25	54,00 23,20	23,I0 9,73	I4	6	5 2	43,00 I2,55	II 3
20.	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 40 мм I00 м	0,03	64,I0 28,I0	26,60 9,94	2	I	- -	52,00 I2,82	2 -
2I.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,30	9,89 8,57	0,I7 0,08	3	3	- -	I5,00 0,I0	5 -
22.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до: 2,5 мм^2 I00 м	0,60	4,88 2,36	2,33 0,7I	3	I	I -	4,00 0,92	2 I
23.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	I,90	I,2I I,I4	- -	2	2	- -	2,00 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24.	Ц8-I47-2	Конструкции металлические кабельные, скоба т	0,0I	39I,00 36,90	4,I0 I,02	4	-	- -	60,00 I,32	I -
25.	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная т	0,03	377,00 24,90	4,I0 I,02	II	I	- -	4I,00 I,32	I -
26.	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг I00 шт	0,02	43,90 I0,90	I,20 0,28	I	-	- -	I7,00 0,36	- -
27.	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27 мм шт	2,00	0,83 0,32	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
28.	ЦI0-975-8	Ящик протяжной или короба, размер мм до 200 х 200 шт	5,00	0,48 0,4I	0,04 -	2	2	- -	I,00 -	5 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			3I2	II7	9I 33		2II 44
		В том числе:	руб.							
		Стоимость монтажных работ	руб.			3I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I03	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			30	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		26I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I67	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		26I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I67	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
29.	Цена Шауляйского з-да	Ящик вводно-учетный переменного тока ЯВУ-60 шт	I,00	58,64 -	- -	59	-	- -	- -	- -
30.	I5I7-2348	Ящик однофидерный постоянный ток 220В переменный ток 380В частота 50ГЦ ток 25А количество полюсов 3 тип встраиваемого пакетного выключателя ПВ-3-60= ЯВШ-3-25 МРТУ I6-536-007-66 шт	3,00	22,06 -	- -	66	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3I.	CI54-I60	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0-IP43-0I-I0/220У3 шт	2,00	0,38	=	I	-	=	=	=
32.	CI54-I50	Розетка А-700КОМ шт	2,00	0,44	=	I	-	=	=	=
33.	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-IP43--0I-I0-220 шт	3,00	0,I8	=	I	-	=	=	=
34.	CI54-I5I	Вилка А-70I КМБ шт	3,00	0,40	=	I	-	=	=	=
35.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 2х2,5 I000 м	0,0I	I66,00	=	I	-	=	=	=
36.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм^2 : 3х2,5 I000 м	0,0I	I9I,00	=	2	-	=	=	=
37.	CI5I-I09I	То же, сеч. 4 : 2,5 мм^2 I000 м	0,34	248,30	=	84	-	=	=	=
38.	CI5I-I092	То же сеч. 4 : 4 мм^2 I000 м	0,0I	295,I0	=	3	-	=	=	=
39.	CI5I-I095	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм^2 : 3хI6 I000 м	0,0I	50I,00	=	5	-	=	=	=
40.	CI5I-I58I	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией КГ- 0,66 сеч. 2:I - I:I мм^2 I000 м	0,0I	272,40	=	3	-	=	=	=
4I.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм2 : 2,5 I000 м	0,24	22,00	=	5	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
42.	I5-09T5-001	Провод с медной жилой ПВ3 сеч.I:Iмм^2 м	2I,00	0,02	=	I	-	=	=	=
43.	24-I6-49III-050	Рукав гибкий герметический Р-И-Ц-А м	2,00	0,20	=	I	-	=	=	=
44.	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные/неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-20 Т-2.8 м	26,00	0,3I	=	8	-	=	=	=
45.	CII3-I30	Труба стальная электросварная Д26:I,8мм м	3,00	0,32	=	I	-	=	=	=
46.	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 IO м	3,I0	I,5I	=	5	-	=	=	=
47.	2405-I722	Профили =К235У2 ТУ36-I434-76, изм. НР 2-80 шт	I,00	0,97	=	I	-	=	=	=
48.	2405-I72I	Профили =К238У2 ТУ36-I434-76, изм. НР 2-80 шт	I,00	0,87	=	I	-	=	=	=
49.	2405-IOII	Вводы гибкие =КI08I У3 ТУ36-I684-78 шт	2,00	I,62	=	3	-	=	=	=
50.	2405-I345	Коробка =У994У2 ТУ36-24I5-8I шт	3,00	0,65	=	2	-	=	=	=
5I.	2405-I383	Коробки протяжные У272У3 ТУ36-I729-74, изм. НР I-79 = шт	2,00	0,87	=	2	-	=	=	=
52.	2405-I364	Коробки ответвительные =КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75, изм. НР 3-79 шт	7,00	0.43	=	3	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб.				260	-	-		-
		В том числе: руб.						-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				25I	-	-		-
		Плановые накопления руб.				I7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				268	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			279	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			933	I46	94		255
		В том числе:	руб.					33		46
		Стоимость оборудования	руб.			287	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			26	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			3I3	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			637	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-н.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2I	-		-
		Плановые накопления	руб.			54	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			8I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	200	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по смете	руб.			II43	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	200	-		-

Составил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 35 единиц на автоматическое управление

Основание: АС.СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 3,17 тыс.руб.
в том числе: оборудование 1,72 тыс.руб.
монтажные работы 1,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 90,57 руб.
1 м^2 общей площади здания 2,17 руб.
1 м^3 об здания 0,40 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машин всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
		Приточные системы									
I.	I7-06-48ПI -360	Термометр технический шт	9,00	0,90		-	8	-	-	-	-
2.	I7-06-48ПI -753	Оправа к термометру шт	6,00	2,00		-	I2	-	-	-	-
3.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I5,00	0,2I 0,2I		- -	3	3	- -	0,50 -	7 -
4.	Цена з-да	Термометр бытовой ТБ-45 шт	7,00	0,32		-	2	-	-	-	-
5.	I704-I0045	Датчик температуры ДТКБ-53=ДТР-3М-УТ ТУ 25-02 2I0362-77 шт	2,00	5,00		-	I0	-	-	-	-
6.	ЦII-I4-5	Датчик температуры вращающихся валков /цилиндров/ шт	2,00	I,43 I,40		- -	3	3	- -	2,00 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое =ТУДЭ-I-5 ТУ 25-02-I8I074-78 шт	2,00	20,60 -	= =	4I	-	= =	= =	= =
8.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое шт	2,00	0,36 0,35	= -	I	I	= -	I,00 -	2 -
9.	I704-I004I	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое=ТУДЭ-6-I2 ТУ 25-02-28I074-78 шт	2,00	28,80 -	= =	58	-	= =	= =	= =
I0.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое шт	2,00	0,36 0,35	= -	I	I	= -	I,00 -	2 -
II.	I704-I0I98	Термометропреобразователь сопротивления ТСМ-I079=ТСМ-80I2 ТУ25-02-220703--78 шт	2,00	3,I0 -	= =	6	-	= =	= =	= =
I2.	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной шт	2,00	0,50 0,49	= -	I	I	= -	I,00 -	2 -
I3.	I7-04Д2II5 -II23.I5-I 7II-479	Регулятор температуры ТЭ2П3 шт	2,00	I2I,70 -	= =	243	-	= =	= =	= =
I4.	ЦII-406-5	Регулятор температуры тип РТ-049 шт	2,00	2,48 2,43	= -	5	5	= -	4,00 -	8 -
		Вытяжная система								
I5.	I704-200I6	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр, показывающий электроконтактный = ЭКМ-IУ ТУ25-02-3I-75 шт	I,00	7,80 -	= =	8	-	= =	= =	= =
I6.	ЦII-93-7	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий, для точных измерений или электроконтактный шт	I,00	I,27 I,2I	0,04 -	I	I	= -	2,00 -	2 -
		Водозаборная камера								
I7.	I704-50554	Регулятор-сигнализатор уровня =ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 шт	I,00	54,00 -	= =	54	-	= =	= =	= =

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8.	ЦII-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня, тип ЭРСУ-3, состоящий из релейного блока и трех датчиков компл	I,00	2,66 2,6I	- -	3	3	- -	4,00 -	4 -
		Узел управления								
I9.	I7-06-48ПI -360	Термометр технический шт	II,00	0,90 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
20.	I7-06-48ПI -753	Оправа к термометру шт	6,00	2,00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
2I.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I7,00	0,2I 0,2I	- -	4	4	- -	- -	- -
22.	I704-2000I	Манометр, мановакуумметр, вакумметр показывающий =ОБМI-I00, ОБМВI-I00, ОБВI-I00 ТУ25-02-26-74 шт	I0,00	2,30 -	- -	23	-	- -	- -	- -
23.	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	I0,00	0,80 0,77	- -	8	8	- -	I,00 -	I0 -
		Щит автоматизации приточных систем								
24.	Техн.циркуляр28-6-I/ 4I2	Щит управления ШУС-0I-02 шт	2,00	49I,00 -	- -	982	-	- -	- -	- -
25.	ЦII-680-5	Монтаж шт	2,00	4,74 I,87	0,35 0,I2	9	4	- -	3,00 0,I5	6 -
		Электроаппаратура								
26.	I504-I034	Выключатель автоматический число полюсов-I, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей МГ,М номинальный ток А 4 5 6 8 I0 I2,5=АК-I3-IМУ3 шт	3,00	6,80 -	- -	20	-	- -	- -	- -
27.	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	3,00	2,88 I,04	0,06 0,0I	9	3	- -	2,00 0,0I	6 -
28.	I504-4002	Пускатель электромагнитный=I0А=П6 I2IУ3 ТУ I6-536.377-77 шт	I,00	3,35 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29.	I504-4203	Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле=ПМЕ-083 ОСТ I6.0.536.00I-72 шт	I,00	8,00	—	8	-	—	—	—
30.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	2,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	7	3	— -	2,00 0,0I	4 -
3I.	I504-6266	Пускатель универсальный пакетно кулачковый 50,400Гц, 24-500В, I6А, 2 пакета= ПКУ3-38У3 ТУ I6-526.047-74 шт	3,00	4,I0	—	I2	-	—	—	—
32.	Ц8-533-I	Переключатель универсальный водозащищенный на конструкции на стене или колонне с количеством секций до 4 шт	3,00	2,9I I,36	0,07 0,0I	9	4	— -	2,00 0,0I	6 -
33.	I504-I8I22	Панель к постам управления ПКУI5-2I. I3I-4043ОПКУI5-I9I3I-54У2, ПКУI5-I9I3I--40У3 ТУI6-526.333-74, АА36I4-77 шт	2,00	5,80	—	I2	-	—	—	—
34.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток IOА, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80	—	3	-	—	—	—
35.	I507-5045	Арматура светосигнальная =АЕРУ I шт	2,00	I,50	—	3	-	—	—	—
36.	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 аппарат	6,00	I,35 0,79	0,03 0,0I	8	5	— -	I,00 0,0I	6 -
37.	I504-I8I20	Панель к постам управления ПКУI5-2I. 23I-5443=ПКУI5-I923I-54У2, ПКУI5-I923I-40У3 ТУ I6-526.333-74,АА36I4-77 шт	I,00	8,50	—	9	-	—	—	—
38.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ,500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток IOА, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-00IУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80	—	3	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39.	I507-5054	Арматура =АСКМ-2У3, АСКМ-4У3 шт	2,00	0,53 -	- -	I	-	- -	- -	- -
40.	Ц8-529-I4	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 аппарат	6,00	I,78 I,03	0,03 0,0I	II	6	- -	2,00 0,0I	I2 -
4I.	I504-I8I23	Панель к посту управления ПКУI5-2I, I2I-54У2=ПКУI5-I9I2I-54У2, ПКУI5--I9I2I-40У3 ТУ I6/526.333-74, АА46I4-77 шт	2,00	4,85 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
42.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток I0А, контактов 2, толкатель цилиндрический=КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
43.	I507-5045	Арматура светосигнальная=АЕРУI шт	2,00	I,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
44.	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 аппарат	6,00	I,35 0,79	0,03 0,0I	8	5	- -	I,00 0,0I	6 -
45.	I5-04П8-I -I5	Посты управления кнопочные ПКЕ222 2У2 шт	3,00	3,20 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
46.	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 шт	3,00	2,43 I,33	0,05 0,0I	7	4	- -	2,00 0,0I	6 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I667	64	-		I0I
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I569	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I47	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I7I6	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			98	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I02
		Сметная заработная плата	руб.			-	73	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I02
		Сметная заработная плата	руб.			-	73	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
47.	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил, до:I0	I8,00	0,54	-	I0	I0	-	I,00	I8
		I ввод		0,53	-			-	-	-
48.	ЦII-7II-2	Ввод кабельный, количество жил,до:20	2,00	I,05	-	2	2	-	I,00	2
		I ввод		I,03	-			-	-	-
49.	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм^2, до: 2,5 с количеством жил 7	68,00	0,49	-	33	I5	-	I,00	68
		шт		0,22	-			-	-	-
50.	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм^2, до :2,5 с количеством жил до I4	20,00	0,8I	-	I6	8	-	I,00	20
		шт		0,40	-			-	-	-
5I,	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20МПА	30,00	0,34	0,04	I0	9	I	I,00	30
		шт		0,29	-			-	-	-
52.	ЦI2-809-I	Краны бронзовые муфтовые на условное давление IMПА диаметр условного прохода I5-25 мм	7,00	0,8I	-	6	5	-	I,00	7
		шт		0,75	-			-	-	-
53.	ЦI2-8I0-I	Вентили латунные и бронзовые фланцевые на условное давление I,6МПА диаметр условного прохода I5-25 мм	I,00	0,89	0,02	I	I	-	I,00	I
		шт		0,74	0,0I			-	0,0I	-
54.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	0,05	54,00	23,I0	3	I	I	43,00	2
		I00 м		23,20	9,73			-	I2,55	I
55.	ЦI2-536-I	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 70 МПА на стальных резьбовых фланцах с уплотнением на металлических линзах диаметр наружный I5 мм	7,00	0,84	0,09	6	5	-	I,00	7
		м		0,73	0,02			-	0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56.	Ц8-I49-I	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробках, масса I м до:I кг I00 м	0,05	I0,00 6,24	0,27 0,I0	I	-	- -	II,00 0,I3	I -
57.	Ц8-I46-I	Кабель до 35кв, П0 с креплением накладными скобами, масса I м до:3 кг I00 м	9,72	48,00 I8,20	I2,70 4,04	467	I77	I23 39	3I,00 5,2I	30I 5I
58.	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная т	0,0I	377,00 24,90	4,I0 I,02	4	-	- -	4I,00 I,32	- -
59.	ЦII-582-I	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : 8 шт	2,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	2	I	- -	I,00 0,0I	2 -
60.	ЦII-582-2	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : I6 шт	4,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	4	3	- -	I,00 0,0I	4 -
6I.	ЦII-582-3	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : 32 шт	I,00	I,47 I,I7	0,04 0,0I	I	I	- -	2,00 0,0I	2 -
62.	ЦII-582-3	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : 32 шт	I,00	I,47 I,I7	0,04 0,0I	I	I	- -	2,00 0,0I	2 -
63.	ЦII-582-4	Добавление на каждне 2 зажима до 50 сверх 32 2 заж.	9,00	0,04 0,03	0,0I 0,0I	I	-	- -	0,05 0,0I	- -
64.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА шт	6,00	0,34 0,29	0,04 -	2	2	- -	I,00 -	6 -
65.	Ц8-I47-6	Конструкции металлические кабельные стойка масса до 4 кг I00 шт	0,0I	37,00 I5,60	2,30 0,37	I	-	- -	26,00 0,48	- -
66.	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные , для крепления закладных подвесок массой до 2 кг I00 шт	0,02	43,90 I0,90	I,20 0,28	I	-	- -	I7,00 0,36	- -
	Итого прямые затраты по разделу 2			руб. руб.		572	24I	I25 39		473 52

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			572	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	35	-		-
		Плановые накопления	руб.			6I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		543
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I5	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		543
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I5	-		-

Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

67.	24-I8-29П9 -029	Устройство отборные на трубопроводе шт	30,00	4,50	=	I35	-	=	=	=
68.	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные II6I8БК, для жидких сред,давлением I,6 МПА диаметром I5 мм шт	7,00	I,07	=	7	-	=	=	=
69.	23-07ПI-02 -07	Вентиль запорный сильфонный I5Б50I 3 м шт	I,00	95,53	=	96	-	=	=	=
70.	CI5I-I8I4	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 4xI I00 м	0,0I	202,00	=	2	-	=	=	=
7I.	CI5I-I8I6	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 7xI I00 м	0,002	28I,00	=	I	-	=	=	=
72.	CI5I-I8I7	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : I0xI I00 м	0,0I	40I,00	=	2	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
73.	CI5I-I864	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил и сечением, мм^2 : 4xI IOO м	0,05	288,00	=	I5	-	=	=	=
74.	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 4x2,5 IOO м	0,08	I95,00	=	I5	-	=	=	=
75.	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 7x2,5 IOOм	0,IO	227,00	=	29	-	=	=	=
76.	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сеченим, мм^2: IOx2,5 IOO м	0,03	367,00	=	IO	-	=	=	=
77.	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сеченим, мм^2 : I4x2,5 IOO м	0,04	458,00	=	I6	-	=	=	=
78.	CII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные/неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-25 Т-3.2 м	6,00	0,42	=	2	-	=	=	=
79.	CI59-27I	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки I2xI8HIOT, наружным диаметром I4 мм, толщиной стенки 2 мм IO м	0,70	I7,30	=	I2	-	=	=	=
80.	2405-I389	Коробки соединительные =КСК-8 ТУ 36-I753-75 шт	2,00	2,38	=	5	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8I.	2405-I390	Коробки соединительные =КСК-I6 ТУ 36-I753-75 шт	4,00	3,73	=	I5	-	=	=	=
82.	2405-I39I	Коробки соединительные = КСК-32 ТУ 36-I753-75 шт	I,00	5,63	=	6	-	=	=	=
83.	2405-I394	Коробки соединительные = КСП50УI ТУ 36-I763-76 шт	I,00	I8,29	=	I8	-	=	=	=
84.	24-I8-29П9 -029	Устройство отборные I6-225П шт	6,00	4,50	=	27	-	=	=	=
85.	2405-3I22	Соединители ниппельные ввертные=НСВI4. М20 ТУ36-II04-75, изм. НРI-78 штука	I,00	0,26	=	I	-	=	=	=
86.	2405-3I25	Соединители ниппельные навертные = НСНI4.М20 ТУ36-II04-75, изм. НРI-78 штука	I,00	0,I5	=	I	-	=	=	=
87.	2405-I857	Стойки =К305МХЛ2 ТУ36-22-80 шт	I,00	2,9I	=	3	-	=	=	=
88.	2405-I709	Полосы перфорированные =К200У2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80 шт	I,00	0,48	=	I	-	=	=	=
89.	2405-I9II	Профиль электромонтажный ШП60:35=60УI ТУ36-III3-75, имз. НР3-79 I м	I,00	0,60	=	I	-	=	=	=

Итого прямые затраты по разделу 3	руб.		420	-	=	=
В том числе:	руб.				-	-
Стоимость монтажных работ	руб.		4II	-	-	-
Плановые накопления	руб.		30	-	-	-
Всего, стоимость монтажных работ	руб.		44I	-	-	-
Стоимость сантехнических работ	руб.		9	-	-	-
Накладные расходы	руб.		I	-	-	-
Плановые накопления	руб.		I	-	-	-
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.		II	=	=	=
Итого по разделу 3	руб.		452	-	-	-
Итого прямые затраты по смете	руб.		2659	305	I25	574
	руб.				39	52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I569	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I47	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I7I6	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I08I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.			I02	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		645
		Сметная заработная плата	руб.			-	388	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по смете	руб.			3I70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		645
		Сметная заработная плата	руб.			-	388	-		-

Составил Шульгина

Проверил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 35 единиц на слаботочные устройства

Основание: СС. СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.
в том числе: оборудование 0,27 тыс.руб.
монтажные работы 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I3,43 руб.
I м^2 общей площади здания 0,30 руб.
I м^3 объёма здания 0,06 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I6-04 П.05-033	Аппарат телефонный спектр-3 настольного исполнения без номеронабирателя ТА2I220 шт	I,00	I8,80	-	=	I9	-	=	=	=
2.	ЦIO-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС шт	I,00	0,37 0,3I	- -	= -	I	-	= -	0,50 -	= -
3.	Цена з-да г.Владимир	Громкоговоритель абонентский ТАЙГА-304 шт	I,00	6,00	-	=	6	-	=	=	=
4.	ЦIO-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	I,00	2,73 2,34	- -	= -	3	2	= -	4,00 -	4 -
5.	Цена з-да	Громкоговоритель рупорный с регулировкой громкости ГР-I6К шт	I,00	I5,00	-	=	I5	-	=	=	=
6.	ЦIO-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	I,00	2,73 2,34	- -	= -	3	2	= -	4,00 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I60I-2364	Колонка звуковая =2КЗ-7 ИЦ3.843.756 ТУ компл.	I4,00	I5,00 -	- -	2I0	-	- -	- -	- -
8.	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	I4,00	2,73 2,34	- -	38	33	- -	4,00 -	56 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			295	37	-		64
		В том числе:	руб.					-		-
		Стоимость оборудования	руб.			250	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			23	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			273	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			45	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.			-	42	-		-
		Итого по разделу I	руб.			353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.			-	42	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9.	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I I,82	0,55 0,I8	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
I0.	ЦI0-975-I2	Монтаж коробки универсальной УК-2П шт	I5,00	0,4I 0,37	- -	6	6	- -	I,00 -	I5 -
II.	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса I м, кг, до : I I00 м	0,05	3I,60 I8,90	5,97 I,92	2	I	- -	35,00 2,48	2 -
I2.	Ц8-39I-2	Провод сечением до 2,5 мм^2 на роликах по различным основаниям, кроме деревянных I00 м	2,I5	I4,20 II,00	0,09 0,03	3I	24	- -	20,00 0,04	43 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00 м	0,30	II,20 I0,80	- -	3	3	- -	I9,00 -	6 -
I4.	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, ёмкость I0х2 шт	I,00	4,50 2,33	0,70 0,22	5	2	- -	4,00 0,28	4 -
I5.	ЦI0-38I-II	Монтаж розетки штепсельно-ограничительной шт	I,00	0,36 0,33	- -	I	-	- -	I,00 -	I -
I6.	ЦI0-972-I3	Защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной м желоба	9,00	0,87 0,I9	0,06 0,02	8	2	- -	0,40 0,03	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			60	40	-		78
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			60	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		80
		Сметная заработная плата	руб.			-	46	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		80
		Сметная заработная плата	руб.			-	46	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
I7.	CI55-I7	Коробка распределительная телефонная КРТП-I0 шт	I,00	I,03 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I8.	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	I5,00	0,I4 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I9.	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией: марки ТПШ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар: I0 I000 м	0,0I	I58,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20.	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм^2 I000 м	0,0I	I5,I0	-	I	-	-	-	-
2I.	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2. I,2 мм^2 I000 м	0,22	22,90	-	5	-	-	-	-
22.	CI5I-2728	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы, в мм : 0,9 I000 м	0,03	49,60	-	2	-	-	-	-
23.	CI52-6I3	Муфты марки ICП-I2 шт	I,00	0,I3	-	I	-	-	-	-
24.	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО шт	I,00	0,I6	-	I	-	-	-	-
25.	2405-I094	Желоб защитный =ЖЗСН ТУ36-I202-7I, изм. НР2-79 компл.	6,00	0,55	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			I7	-	-		-
		В том числе:	руб.					-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			I7	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			372	77	-		I42
		В том числе:	руб.					-		-
		Стоимость оборудования	руб.			250	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			23	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			273	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I22	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Накладные расходы	руб.			64	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I46
		Сметная заработная плата	руб.			-	88	-		-
		Итого по смете	руб.			47I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I46
		Сметная заработная плата	руб.			-	88	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шульгина

т.п. 503-2-36.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 35 единиц на приобретаемое технологическое оборудование

Основание: ТХ.СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I4,68 тыс.руб.
в том числе: оборудование I4,4 тыс.руб.
монтажные работы 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 4I9,57 руб.
$1 м^2$ общей площади здания 0,35 руб.
$1 м^3$ объёма здания 0,08 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. Эксплуат. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающ. машины на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
		Зона ремонта								
I.	24-04-0I п. 20	Подъёмник для грузовых автомобилей передвижной канавный гидравлический грузоподъёмностью 8 ТС П-246 шт	I,00	570,00 -		570				
2.	I80I-2002	Станок настольно-сверлильный 2МII2 шт	I,00	290,00 -	-	290				
3.	ЦI-202-I	Станок, автомат, массой, т: До 0,3 шт	I,00	9,90 9,20	0,I2 0,06	I0	9	-	I5,00 0,08	I5 -
4.	I80I-3084	Станок точильно-шлифовальный 3К63I шт	I,00	530,00 -	-	530	-	-	-	-
5.	ЦI-220-I	Станок, машина массой, т: 0.I шт	I,00	5,54 5,05	0,08 0,04	6	5	-	9,00 0,05	9 -
6.	24-04-0IД0 П95ПI093	Стенд для демонтажа и монтажа шин колес легковых автомобилей Ш5I4 шт	I,00	I000,00 -	-	I000	-	-	-	-
7.	ЦI8-239-2	Монтаж шт	I,00	52,20 30,60	I0,50 3,85	52	3I	II 4	53,00 4,97	53 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8.	24-04-0II5-54	Электровулканизатор для ремонта наружных повреждений покрышек и камер легковых автомобилей 6I34 шт	I,00	45,00	=	45	-	=	=	=
9.	24-04-0ID0 II16П78	Компрессор передвижной С 4I2 шт	I,00	I78,00	=	I78	-	=	=	=
I0.	I5-I6П7-377	Устройство выпрямительное для зарядки аккумуляторных батарей ВУТ3I/60 шт	I,00	440,00	=	440	-	=	=	=
II.	Ц8-I05-2	Монтаж шт	I,00	28,20 24,60	= -	28	25	= -	36,00 -	36 -
I2.	24-04-0III-02	Прибор для проверки рулевого управления автомобилей НИИАТ КI87 шт	I,00	20,00	=	20	-	=	=	=
I3.	Заявка ГАРО на 86-88ГП97	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей передвижной оптический КЗI0 шт	I,00	530,00	=	530	-	=	=	=
I4.	24-04-0III 89	Комплект инструмента слесаря монтажника ИI48 шт	2,00	I8,70	=	37	-	=	=	=
I5.	24-04-0III -08	Прибор для проверки бензонасосов на автомобилях НИИАТ-527-Б шт	I,00	24,40	=	24	-	=	=	=
I6.	24-04-0ID0 П25П799	Комплект приспособлений для обслуживания стартерных аккумуляторных батарей Э-4I2 шт	I,00	39,00	=	39	-	=	=	=
I7.	24-04-0III I2	Компрессометр I79 шт	I,00	5,80	=	6	-	=	=	=
I8.	Комплект. импорт.оборуд.	Аппарат для заправки маслом передвижной АУРАС шт	3,00	I850,00	=	5550	-	=	=	=
I9.	24-04-0ID2 5П798	Нагнетатель смазки с электроприводом С 32I шт	I,00	240,00	=	240	-	=	=	=
20.	Цена Марийского з-да	Ванна для проверки камер 5054 шт	I	85	-	85				
2I.	ЦI8-I-2	Монтаж камеры шт	I	20,4 I2,03	I,78 0,85	20	I2	2 I	24 -	24 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
22.	24-04-0IД4 8П869	Пневмотестер К 272 шт	I,00	33,59 –	-	34				
23.	24-04-0IД4 8 П700	Автотестер КI8I шт	I,00	I250,00 –	-	I250	-	-		
24.	24-04-0IД2 9 П8I6	Комплект изделий для проверки и очистки свечей зажигания Э-203 шт	I,00	72,00 –	-	72				
25.	24-04-0IП9 -7	Линейка для проверки сходимости КОМС К 624 шт	I,00	5,00 –	-	5				
26.	24-04-0IП7- - 6	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для грузовых автомобилей 458 М2 шт	I,00	I3,55 –	-	I4				
27.	24-04-0IП7- - 6	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для легковых автомобилей 458МI шт	I,00	I3,55 –	-	I4				
		М о й к а								
28.	24-04-0IПI-0	Установка моечная шланговая передвижная № I25 шт	I,00	460,00 –	-	460				
29.	Заявка ГАРО на 86-88г. ПI7	Щетка моечная М906 шт	I,00	25,80 –	-	26				
30.	24-04-0IПI	Установка моечная М203 шт	I,00	224,00 –	-	224				
3I.	Ц24-I39-I	Монтаж шт	I,00	48,80 37,50	8,89 4,24	49	38	9 4	63,00 5,47	63 5
32.	I7-I4 ч.I п. I-05I	Газоанализатор ГАИ-I	I	I5,25	-	I525	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				I3373	I28	22		200
		В том числе: руб.						9		I0
		Стоимость оборудования руб.				I3208	-			
		Транспортные расходы руб.				II89				
		Всего, стоимость оборудования руб.				I4397				
		Стоимость монтажных работ руб.				I65	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			I02				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.							9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				I8			
		Плановые накопления	руб.			2I				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			288				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							2I9
		Сметная заработная плата	руб.				I55			
		Итого по смете	руб.			I4685				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							2I9
		Сметная заработная плата	руб.				I55			

Составил Щульгина

Проверил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 35 единиц на инвентарь

Основание: ТХ. СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	I,56 тыс.руб.
в том числе: оборудование	I,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	44,57 руб.
I м^2 общей площади здания	- руб.
I м^3 объёма здания	- руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	IO	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ									
		Зона ремонта									
I.	24-04-0III 70	Верстак слесарный на одно рабочее место ОРГ 5365 шт	2,00	57,00		-	II4	-	-	-	-
2.	56-0I-0II3 02	Подставка под оборудование I087 шт	3,00	42,00		-	I26	-	-	-	-
3.	56-0I-0II2 97	Шкаф для хранения технологической оснастки Р934 шт	I,00	74,00		-	74	-	-	-	-
4.	24-I8-3II9 -0I6	Стеллаж полочный ОРГ I468-05-230А шт	I,00	97,00		-	97	-	-	-	-
5.	56-0I-0II3 7	Шкаф для зарядки аккумуляторных батарей Э-409 шт	I,00	203,00		-	203	-	-	-	-
		Кладовая									
6.	24-I8-3II9 -0I6	Стеллаж для деталей полочный ОРГI468-05-230А шт	4,00	97,00		-	388	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
7.	24-I8-3III -048	Секция стеллажа для хранения мотоциклов, габаритные размеры 5800:2400 мм	6,00	56,00	=	336	-	=	=	=
		шт		-	-			-	-	-
8.	24-I8-3III -048	Секция стеллажа для хранения мотоциклов, габаритные размеры 5800 : 2400 мм	4,00	56,00	=	224	-	=	=	=
		шт		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I562	-	=		=
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I562	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I562	-	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I562	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I562	-	=		=
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I562	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I562	-	-		-
		Итого по смете	руб.			I562	-	-		-

Составил Шульгина

Проверил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц

на устройство деревянных шкафчиков для одежды

Основание: чертежи АР

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,I6 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуат. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/плата	в том числе эксплуат. машин	Затраты труда рабочих чел.-час. не занятых обслуживанием машин на единицу	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
I.	ЦНИИ Промзданий Госстроя СССР К = I,25	Шкафы деревянные 2-х секционные шт цена: 28,85 • I,25	2	36,06	-		72				
2.	-"- К = I,25	То же, 4-х секционные шт цена: 28,85 • I,25 • I,86	I5	67,08	-		I006				
3.	-"- К = I,25	Шкафы деревянные 5 секционны цена:28,85 • I,25 • 2,29 шт	I	82,58	-		83				
		Итого					II6I				

Составил ст. инженер Т.К.Беспалова

Проверил рук.бригады № 4 Т.В.Юдицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I - I2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц

на приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации

Основание: чертежи ПС-I; ПС-3

Сметная стоимость	I,289 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,302 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	293 чел-ч.
Сметная заработная плата	0,I84 тыс.руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат		Количество	Стоимость един.,руб. Всего / Основ. зарплаты	Стоимость един.,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основ. зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел-ч. не занятых на обслуживании машин. Обслуживающие машины: на единицу	Затраты труда рабочих,чел-ч. не занятых на обслуживании машин. Обслуживающие машины: всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и его монтаж									
I	I602-30046	Пульт пожарной сигнализации ППСI-ППС-I ТУ 25.09.03I.76	шт	I,00	720,00	-	720				
2	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей; пульт приемный на I0 лучей	шт	I,00	20,20 / I7,70	-	20	I8	-	26,00	26
3	I602-50094	Выпрямитель селеновый стабилизированный КВ-24м = КВ-24м ТУ24-05-I674-74	шт	I,00	44,00	-	44				
4	Ц8-I05-I	Устройство выпрямительное полупроводников ОЕ до I кВт	шт	I,00	I6,00 / I3,70	-	I6	I4	-	I9,00	I9
5	Пр-нт I6-02 доп.8	Извещатель пожарный тепловой ИПI05-2/I	шт	60,00	0,80	-	48	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	3609-I0I36	Резистор постоянный непроволочный МЛТ	шт	60,00	I,35	-	8	-			
7	ЦI0-743-3	Извещатели ПС автоматические, многократного действия во взрывозащищенном исполнении	I0шт	60,00	I,32 I,04	-	79	62	-	2,00	I20
8	ЦII-580-II	Резисторы и конденсаторы	шт	60,00	0,I4 0,I4	-	8	8	-	0,22	I3
9	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00м	0,02	II,20 I0,00	-	I	-	-	I9,00	-
I0	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00 м	2,50	II,20 I0,80	-	28	27	-	I9,00	48
II	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I00мм2	"	0,03	60,80 23,40	22,80 8,40	2	I	-	4I,00 I0,84	I
I2	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I00м2	"	0,03	60,00 23,40	22,80 8,40	2	I	- -	4I,00 I0,84	I -
I3	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	"	2,58	6,02 2,90	2,85 0,87	I6	7	7 2	5,00 I,I2	I3 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц10-972-10	Коробка распределительная настенная	коробка 11,00	4,01 1,62	0,55 0,18	44	18	6 2	3,00 0,23	33 3
15	Ц8-418-1	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм	100м 0,10	9,89 8,57	0,17 0,08	1	1	-	15,00 0,10	1
		Итого прямые затраты по разделу 1:	руб.			1037	157	13 4		275 6
		в том числе: стоимость оборудования	руб.			820				
		запасные части	руб.			16				
		тара и упаковка	руб.			17				
		транспортные расходы	руб.			34				
		Заготовительно-складские расходы	руб.			11				
		Комплектация	руб.			5				
		Всего стоимость оборудования:	руб.			903				
		Стоимость монтажных работ	руб.			217				
		Материалы	руб.			44				
		Всего заработная плата	руб.				161			
		Накладные расходы	руб.			132				
		Накладные НУЧП	руб.				57			
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел-ч.							12
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				23			
		Плановые накопления	руб.			27				
		Плановые НУЧП	руб.				77			
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			376				
		НУЧП					302			
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.							293
		Сметная заработная плата	руб.				184			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I:	руб.			I279				
		НУЧП	руб.				302			
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.							293
		Сметная заработная плата	руб.				I84			
		Раздел 2 - Материалы не учтенные ценником								
I6	CI52-209	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медными жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки ПВ, с числом жил и сечением, мм2: 2xI	I000м	53,50	-	I	-	-	-	-
I7	CI52-488	То же, ТРВ	I000м	0,25 I0,60		3	-	-	-	-
I8	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением, 2x2,5 мм2	I000м	I66,00	-	I	-	-	-	-
I9	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, 3x2,5 мм2	I000м -	I9I,00	-	I	-	-	-	-
20	CI55-I7	Коробка распределительная КРПП I0x2	шт I,00	I,03	-	I	-	-	-	-
2I	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	I0,0 шт	0,I4	-	I	-	-	-	-
22	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	I0м I,00	I,5I	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		итого прямые затраты по разделу 2	руб/руб.			I0	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I0	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			I0	-	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб.			I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			I047	I57	I34	-	2756
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			820	-	-	-	-
		Запасные части	руб.			I6	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.			I7	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.			34	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб.			II	-	-	-	-
		Комплектация	руб.			5	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	руб.			903	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.			227	-	-	-	-
		Материалы	руб.			44	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.			-	I6I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			8	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			I32	-	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.			-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	23	-	-	
		Плановые накопления	руб.			27	-	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.			-	77	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			386	-	-	-	-
		НУЧП	руб.			-	302	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	293
		Сметная заработная плата	руб.			-	I84	-	-	-
		Итого по смете:	руб.			I289	-	-	-	
		НУЧП	руб.			-	302	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	руб.			-	-	-	-	293
		Сметная заработная плата	руб.			-	I84	-	-	-

Составил Тареева

Проверил Цыбина

т.п. 503-2-36.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I

к типовому проекту гаража для оперативно-одужебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью на 35 единиц на общестроительные работы для температуры -20 гр. С

Основание: КЖ I-I4 АР I-9

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 62,II0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I774,57 руб.
I м^2 общей площади здания 92,74 руб.
I м^3 объёма здания I7,4I руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Сметная стоимость принимается по смете № I-I для района с расчетной зимней температурой воздуха -30 гр.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов , вызванных изменениями расчетной температуры									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ									
I.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту руб.	I,00	3684,00 230,00		87,00 27,00	3684	230	87 27	425,00 34,83	425 35
		К основному варианту сметы добавить									
2.	608-702I4 ЦММП.9-348 общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-300 м^3	3,37	7I,I8		=	240	-	=	=	=
		Цена: 67,9 + 0,82 • 2									
3.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	3,87	25,00		=	97	-	=	=	=
4.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,45	32,I0		=	I4	-	=	=	=
		Из основного варианта исключить									
5.	608-702I4 ЦММП.9-348 общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-250 м^3	4,26	69,54		=	296	-	=	=	=

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					Цена: 67,9 + 0,82						
6.	СI47-4	Арматура А-4	100 кг	2,08	22,90	=	48	-	=	=	=
7.	СI47-8	Арматура А-3	100 кг	I,59	25,00	=	40	-	=	=	=
8.	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	100 кг	0,49	32,I0	=	I6	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				3635	230	87		425
			руб.						27		35
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3635	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	I08	-		-
		Плановые накопления	руб.				338	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		5I4
		Сметная заработная плата	руб.				-	365	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				4572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		5I4
		Сметная заработная плата	руб.				-	365	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части:	руб.				3635	230	87		425
									27		35
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3635	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	I08	-		-
		Плановые накопления	руб.				338	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		5I4
		Сметная заработная плата	руб.				-	365	-		-
		Итого по подземной части:	руб.				4572	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.				-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		5I4
		Сметная заработная плата	руб.				-	365	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 4. КАРКАС								
9.	ЕСмета I-I	Прям. затраты по основному варианту	I,00	5477,00	I77,00	5477	I35	I77	2I8,00	2I8
		руб.		I35,00	65,00			65	83,85	84
		К основному варианту добавить								
I0.	CI47-20	Канаты Ix7 I00 кг	I2,60	44,30	—	558	-	—	—	—
II.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	8,70	22,90	—	I90	-	—	—	—
		Из основного варианта исключить								
I2.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	9,28	22,90	—	2I2	-	—	—	—
I3.	CI47-20	Канаты Ix7 I00 кг	I4,00	44,30	—	620	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			5402	I35	I77		2I8
			руб.					65		84
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5402	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I62	-		-
		Плановые накопления	руб.			503	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		384
		Сметная заработная плата	руб.			-	362	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			6797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		384
		Сметная заработная плата	руб.			-	362	-		-
		Раздел 5. СТЕНЫ								
I4.	ЕСмета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту	I,00	II49I,00	754,00	II49I	707	754	II65,00	II65
		руб.		707,00	257,00			257	33I,53	332

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5.	Е Смета I-I	Прямые затраты на металлоремонтные работы по основному варианту руб.	I,00	287,00 I2,00	I7,00 6,00	287	I2	I7 6	I8,00 7,74	I8 8
		К основному варианту добавить								
I6.	608-I04I0 ЦММП.8-365	Панели стеновые из ячеистых бетонов объёмной массой 500-600 кг/м³ с расходом стали до 7,0 кг/м² $м^2$	502,56	I0,39 -	- -	5222	-	- -	- -	- -
I7.	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м $м^3$	I,07	34,20 2,2I	0,8I 0,24	37	2	I -	4,05 0,3I	4 -
I8.	F7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I5,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	3	I	2 I	0,I3 0,08	2 I
I9.	608-70006 ЦММП.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объёмом до 0,5 м³ $м^3$	0,I4	64,40 -	- -	9	-	- -	- -	- -
20.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,06	32,I0 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Из основного варианта исключить								
2I.	608-I0393 ЦММП.8-327	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг/м³ плоские/ с фактурным слоем с двух сторон/ с расходом стали до 7,0 кг/м². $м^2$	503,64	I4,88 -	- -	7494	-	- -	- -	- -
		Цена: I4,4 + 0,48								
22.	Е8-30 Т.5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м $м^3$	II,66	34,20 2,2I	0,8I 0,24	399	26	I0 3	4,05 0,3I	47 4
23.	F7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I6,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	4	I	2 I	0,I3 0,08	2 I
24.	608-70006 ЦММП.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объёмом до 0,5 м³ $м^3$	0,I5	64,40 -	- -	I0	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
25.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,06	32,I0	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб.				9I42	695	762		II40
		руб.						260		336
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				8855	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I34
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	262	-		-
		Плановые накопления руб.				826	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				III4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I584
		Сметная заработная плата руб.				-	II99	-		-
		Стоимость металломонтажных работ руб.				287	-	-		-
		Накладные расходы руб.				25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления руб.				25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб.				337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		28
		Сметная заработная плата руб.				-	22	-		-
		Итого по разделу 5 руб.				II478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I6I2
		Сметная заработная плата руб.				-	I22I	-		-
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
26.	Е Смета I-I	Прям. затраты по основному варианту	I,00	4578,00	I3I,00	4578	86	I3I	I46,00	I46
		руб.		86,00	47,00			47	60,63	6I
		К основному варианту добавить								
27.	608-I0329 ЦММП.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2 м^2	90,00	6,64	-	598	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	608-I0330 ЦММП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	72,00	7,00	=	504	-	=	=	=
		Из основного варианта исключить								
29.	608-I0330 ЦММП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	I08,00	7,00	=	756	-	=	=	=
30.	608-I0329 ЦММП.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2 м^2	54,00	6,64	=	359	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 6 руб.				4565	86	I3I 47		I46 6I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				4565	-	-		-
		Накладные расходы руб.				753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I36	-		-
		Плановые накопления руб.				427	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				5745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		277
		Сметная заработная плата руб.				-	269	-		-
		Итого по разделу 6 руб.				5745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-			277
		Сметная заработная плата руб.				-	269	-		-
		Раздел 8. КРОВЛЯ								
3I.	Е Смета I-I	Прям. затраты по основному варианту руб.	I,00	4904,00 677,00	I25,00 37,00	4904	677	I25 37	II80,00 47,73	II80 48
		Из основного варианта исключить								
32.	CI40-I205I ЦММП.3-I47	Изделия из легкого бетона м^3	26,28	I6,00	=	420	-	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			4484	677	125		1180
			руб.					37		48
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4484	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	134	-		-
		Плановые накопления	руб.			418	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		1296
		Сметная заработная плата	руб.			-	848	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			5642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		1296
		Сметная заработная плата	руб.			-	848	-		-
		Раздел 10. ПРОЕМЫ								
33.	Е Смета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту	1,00	3947,00	97,00	3947	517	97	867,00	867
		руб.		517,00	29,00			29	37,41	37
34.	Е Смета I-I	Прямые затраты по основному варианту металломонтажные работы	1,00	1157,00	-	1157	-	-	-	-
		руб.		-	-			-	-	-
35.	Е Смета I-I	Прямые затраты по основному варианту на сантехнические работы	1,00	22,00	-	22	12	-	20,00	20
		руб.		12,00	-			-	-	-
				О к о н н ы е						
				К основному варианту добавить						
36.	С122-144 СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	ПВО-12-18 м^2	19,44	9,10	-	177	-	-	-	-
37.	Е15-705 201-1-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм	0,19	121,00	0,50	24	2	-	22,80	4
		100 м^2		12,50	0,24			-	0,31	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				Исключить из основного варианта						
38.	CI22-I60 СНиП 4-4-82 вып. I табл. 20	Блоки оконные одностворные и трехстворные ПВДI2-I8 м^2	I9,44	I3,72	-	267	-	-	-	-
39.	FI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 м^2	0,I9	242,00 25,20	I,50 0,45	47	5	- -	46,90 0,58	9 -
		Итого прямые затраты по разделу 6		руб.		50I3	526	97		882
				руб.				29		37
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ		руб.		3856	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.		-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.		-	II5	-		-
		Плановые накопления		руб.		359	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.		485I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		977
		Сметная заработная плата		руб.		-	670	-		-
		Стоимость металломонтажных работ		руб.		II57	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.		-	I8	-		-
		Плановые накопления		руб.		I0I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ		руб.		I358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		9
		Сметная заработная плата		руб.		-	I8	-		-
		Итого по разделу 8		руб.		6209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		986
		Сметная заработная плата		руб.		-	688	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части		руб.		28606	2II9	I292		3566
		В том числе:		руб.				438		566
		Стоимость общестроительных работ		руб.		27I62	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		448I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.		-	-	-		4I2
		Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.		-	809	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			2533	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			34I76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		45I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	3348	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I444	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.			I26	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		37
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Итого по надземной части	руб.			3587I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4555
		Сметная заработная плата	руб.			-	3388	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			3224I	2349	I379		399I
		В том числе:	руб.					465		60I
		Стоимость общестроительнных работ	руб.			30797	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		466
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			287I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			38748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5032
		Сметная заработная плата	руб.			-	37I3	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I444	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.			I26	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		37
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете	руб.			40443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5069
		Сметная заработная плата	руб.			-	3753	-		-
		Всего по смете с учетом разделов I,3,7,9,II,I2,I4,I5	руб.			62II0	-	-		-

Составил Макрушина

Проверил Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц

на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления (вариант при расчетной температуре - 20°С)

Основание: ОВ,СО листы I ÷ 25

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 58,00 руб.
I м2 общей площади здания 3,03 руб.
I м3 объема здания 0,57 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций нору матива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоим.един.,руб. Всего / Основ. зар-платы	Стоим.един.,руб. Экспл. машин / В т.ч. зар-платы	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основ. зар-платы	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зар-платы	Затраты труда рабочих чел-ч.,не занятых обслуживанием машин: Обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих чел-ч.,не занятых обслуживанием машин: всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		По смете I-2 сметная стоимость составляет:					2I33				
		Раздел I. Отопление									
		Исключается:									
I	EI8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40	экм	I0,5I	7,67 0,25	0,06 0,02	8I	3	-	0,46 0,03	5 -
2	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	2,00	0,49 0,08	-	I	-	-	0,03 0,I3	-
3	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	I,00	0,9I 0,2I	0,0I	I	-	-	0,35	
4	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,08	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	-	2,38 0,I0	-
5	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00м2	0,08	20,60 3,02	0,24 0,08	2	-	-	4,60 0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				86	3			5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3				
		Стоимость сантехнических работ	руб.			83				
		Накладные расходы	руб.			II				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				2			
		Плановые накопления	руб.			7				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			IOI				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							6
		Сметная заработная плата	руб.				5			
		Итого по разделу I	руб.			IO4				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							6
		Сметная заработная плата	руб.				5			
		Итого прямые затраты по смете	руб.			86	3			5
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3				
		Стоимость сантехнических работ	руб.			83				
		Накладные расходы	руб.			II				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				2			
		Плановые накопления	руб.			7				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			IOI				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							6
		Сметная заработная плата	руб.				5			
		Итого по смете	руб.			IO4				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							6
		Сметная заработная плата	руб.				5			
		Итого по смете	руб.			2029				

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-3

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц на вентиляцию (вариант при расчетной температуре -20°С)

Основание: ОВ, СО листы I ÷ 25
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 5,77 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I64,86 руб.
I м2 общей площади здания 8,62 руб.
I м3 объема здания I,60 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.един.руб. Всего	в т.ч. Основ. зарплаты	Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. Основ. зарплаты	Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел-ч., не занятых обслуживанием машин: Обслуживающ машины на единицу	всего
I	2	3		4	5	6		7	8	9	I0	II
		По смете I-3 сметная стоимость составляет						5797				
		Исключается:										
I	CI30-736	Калорифер пластинчатый многоходовой КВВБ-П8	шт	I,00	7I,50	-		72				
		Добавляется:										
2	CI30-759	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ-П8	шт	I,00	52,90	-		53				
		Итого прямые затраты по смете:	руб.					I9				
			руб.									
		в том числе:										
		Стоимость сантехнических работ	руб.					I9				
		Накладные расходы	руб.					3				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.						I			
		Плановые накопления	руб.					I				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.					23				
		Итого сметная заработная плата	руб.						I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по смете	руб.			23				
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Итого по смете	руб.			5770				

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц на общестроительные работы для температуры -40 гр.С

Основание: КЖ I-I4 АР I-9

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 68,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I956,57 руб.
I м^2 общей площади здания I03,25 руб.
I м^3 объёма здания I8,64 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживающ. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Сметная стоимость принимается по смете № I-I для района с расчетной зимней температурой воздуха -30 гр.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванных изменениями расчетной температуры									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ									
I.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	3684,00	87,00		3684	230	87	425,00	425
		руб.		230,00	27,00				27	34,83	35
		К основному варианту сметы добавить									
2.	CI47-4	Арматура А-4	2,63	22,90	-		60	-	-	-	-
		I00 кг		-	-				-	-	-
		Из основного варианта исключить									
3.	CI47-4	Арматура А-4	2,08	22,90	-		48	-	-	-	-
		I00 кг		-	-				-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.					3696	230	87	425
			руб.							27	35
	В том числе:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3696	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	II0	-		-
		Плановые накопления	руб.			345	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			465I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	367	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			465I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	367	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	руб.			3696	230	87		425
			руб.					27		35
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3696	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	II0	-		-
		Плановые накопления	руб.			345	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			465I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	367	-		-
		Итого по подземной части:	руб.			465I	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	-	-		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	367	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 4. КАРКАС								
4.	ЕСмета I-I	Прям. затраты по основному варианту	I,00	5477,00	I77,00	5477	I35	I77	2I8,00	2I8
		руб.		I35,00	65,00			65	83,85	84
		К основному варианту добавить								
5.	608-I0062 ЦМИП.8-40 общ.указ, П.2.3 таб.3	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3, бетон М-500	3I,40	9I,58	-	2876	-	-	-	-
		м^3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Цена: 81,8 + 1,63 • 4						
6.	СI47-20	Канаты Iх7 I00 кг	I5,40	44,30	=	682	-	=	=	=
7.	СI47-8	Арматура А-3 I00 кг	9,93	22,90	=	227	-	=	=	=
8.	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	3,I0	32,I0	=	I00	-	=	=	=
				Из основного варианта исключить						
9.	608-I0062 ЦММП.8-40 общ. указ. П.2.3 таб.3	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3, бетон М-500 м^3	3I,I4	88,32	=	2750	-	=	=	=
				Цена: 81,8 + 1,63 • 2						
I0.	СI47-8	Арматура А-3 I00 кг	9,28	22,90	=	2I2	-	=	=	=
II.	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	3,I8	32,I0	=	I02	-	=	=	=
I2.	СI47-20	Канаты Iх7 I00 кг	I4,00	44,30	=	620	-	=	=	=

Итого прямые затраты по разделу 4	руб.	5678	I35	I77	2I8
	руб.			65	84
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ	руб.	5678	-	-	-
Накладные расходы	руб.	937	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.	-	-	-	86
Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.	-	I69	-	-
Плановые накопления	руб.	528	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	7I43	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	388
Сметная заработная плата	руб.	-	369	-	-
Итого по разделу 4	руб.	7I43	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	388
Сметная заработная плата	руб.	-	369	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 5. СТЕНЫ								
I3.	ЕСмета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту руб.	I,00	II49I,00 707,00	754,00 257,00	II49I	707	754 257	II65,00 33I,53	II65 332
I4.	ЕСмета I-I	Прямые затраты на металлоремонтные работы по основному варианту руб.	I,00	287,00 I2,00	I7,00 6,00	287	I2	I7 6	I8,00 7,74	I8 8
		К основному варианту добавить								
I5.	608-I0397 ЦММП.8-33I	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг/м³ плоские/ с фактурным слоем с двух сторон/ с расходом стали до 7,0 кг/м² м²	504,64	I7,78 -	- -	8972	-	- -	- -	- -
		Цена: I7,3 + 0,48								
		Из основного варианта исключить								
I6.	608-I0393 ЦММП.8-327	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг/м³ плоские/ с фактурным слоем с двух сторон/ с расходом стали до 7,0 кг/м²	503,64	I4,88 -	- -	7494	-	- -	- -	- -
		Цена: I4,4 + 0,48								
I7.	Е7-445 Т.38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	I	-	- -	0,I3 0,08	- -
I8.	608-70006 ЦММП.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объёмом до 0,5 м³ м³	0,02	64,40 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I9.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,0I	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			I3253	7I9	77I		II83
			руб.					263		340
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I2966	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I39	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I96
		Сметная заработная плата	руб.			-	384	-		-
		Плановые накопления	руб.			I209	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I63I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I693
		Сметная заработная плата	руб.			-	I348	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			I665I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I72I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I370	-		-
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
20.	ЕСмета I-I	Прям. затраты по основному варианту	руб.	I,00	4578,00 86,00	I3I,00 47,00	4578	86	I3I 47	I46,00 60,63	I46 6I
		К основному варианту добавить									
2I.	608-I0329 ЦМП.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/ м^2	м^2	90,00	6,64 =	= =	598	-	= =	= =	= =
22.	608-I0330 ЦМП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2	м^2	72,00	7,00 =	= =	504	-	= =	= =	= =
		Из основного варианта исключить									
23.	608-I0329 П.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2	м^2	54,00	6,64 =	= =	350	-	= =	= =	= =

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24.	608-I0330 П.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	I08,00	7,00 -	- -	756	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			4565	86	I3I		I46
			руб.					47		6I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4565	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I36	-		-
		Плановые накопления	руб.			427	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		277
		Сметная заработная плата	руб.			-	269	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			5745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		277
		Сметная заработная плата	руб.			-	269	-		-
		Раздел 8. КРОВЛЯ								
25.	ЕСмета I-I	Прям. затраты по основному варианту	I,00	4904,00	I27,00	4904	677	I27	II80,00	II80
		руб.		677,00	37,00			37	47,73	48
		Добавить к основному варианту								
26.	CI40-I205I ЦММП.3-I47	Изделия из легкого бетона м^3	I9,7I	I6,00 -	- -	3I5	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.			52I9	677	I27		II80
			руб.					37		48
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			52I9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			86I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I55	-		-
		Плановые накопления	руб.			486	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I307

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб.				-	869	-		-
		Итого по разделу 8 руб.				6566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I307
		Сметная заработная плата руб.				-	869	-		-
		Раздел I3. ВЕНТКАМЕРЫ								
27.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на общестроительные работы руб.	I,00	543,00 82,00	4,00 2,00	543	82	4 2	I42,00 2,58	I42 3
28.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на сантехнические работы руб.	I,00	73,00 7,00	- -	73	7	- -	I2,00 -	I2 -
		К основному варианту сметы добавить								
29.	Е20-697 I8-I	Установка подставок под вентиляционное оборудование массой, кг до I00 I00 кг	0,86	36,29 3,67	0,26 0,08	3I	3	- -	6,02 0,I0	5 -
30.	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,06	60,50 38,40	0,03 -	4	2	- -	68,00 -	4 -
		Исключить из основного варианта								
3I.	Е8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00 м^2	0,0I	496,00 74,00	7,70 2,3I	5	I	- -	I37,00 2,98	2 -
32.	Е26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок м^3	0,04	35,50 I2,60	I,22 0,37	I	I	- -	2I,50 0,48	I -
33.	СII4-298	Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем М-200 с покрытием из алюминиевой фольги, дублированной рубероидом, ТУ-36-II80-78 внутренний диаметр 25-57 мм при толщине изоляционного слоя 40 мм м^3	0,04	I49,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34.	FI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00 м^2	0,0I	386,00 66,00	5,90 I,77	4	I	- -	II5,00 2,28	I -
	Итого прямые затраты по разделу I3		руб.			635	9I	4		I59
			руб.					2		3
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			604	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			I00	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	I8	-		-
	Плановые накопления		руб.			56	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			760	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		I66
	Сметная заработная плата		руб.			-	I08	-		-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			3I	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			4	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	I	-		-
	Плановые накопления		руб.			3	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			38	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		5
	Сметная заработная плата		руб.			-	4	-		-
	Итого по разделу I3		руб.			798	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		I7I
	Сметная заработная плата		руб.			-	II2	-		-
	Итого прямые затраты по надземной части		руб.			29350	I708	I2I0		2886
			руб.					4I4		536
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			29032	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			4790	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		440
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	862	-		-
	Плановые накопления		руб.			2706	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			36528	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		3831
	Сметная заработная плата		руб.			-	2963	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			3I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого по надземной части	руб.			36903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3864
		Сметная заработная плата	руб.			-	2989	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			33046	I938	I297		33II
			руб.					44I		57I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			32728	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		496
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	972	-		-
		Плановые накопления	руб.			305I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4II79	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4347
		Сметная заработная плата	руб.			-	3330	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			3I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-час.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого по смете	руб.			4I554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4380
		Сметная заработная плата	руб.			-	3356	-		-
		Всего по смете с учетом разделов I,3,7,9-I2	руб.			68480	-	-		-

Составил Макрушина

Проверил Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления (вариант при расчетной температуре - 40°С)

Основание: ОВ. СО. листы I + 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 64,29 руб.
I м² общей площади здания 3,36 руб.
I м³ объёма здания 0,6I руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6			7	8	9		I0	II
		По смете I-2 сметная стоимость составляет						2I33					
		Раздел I. ОТОПЛЕНИЕ											
		добавляется											
I.	ЕI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	9,29	7,67	0,06			7I	2	-		0,46	4
				0,25	0,02					-		0,03	-
		экм											
2.	СI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм : 20	I,00	I,50	-			2	-	-		-	-
		шт		-	-					-		-	-
3.	ЕI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	3,00	0,49	-			I	-	-		0,I3	-
				0,08	-					-		-	-
		компл.											
4.	ЕI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. для отопления, диаметром 20 мм	3,00	0,9I	0,0I			3	I	-		0,35	I
				0,2I	-					-		-	-
		м											

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
5.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	0,03	3,94 3,73	- -	I	-	- -	5,I6 -	- -
6.	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00 м^2	0,08	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
7.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00 м^2	0,08	20,60 3,02	0,24 0,08	2	-	- -	4,60 0,I0	- -
8.	EI3-I3I I6 -4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70	I00 м^2	-	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				82	3	- -		5 -
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.				78	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				6	-	-		/-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				93	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.				-	5	-		-
		Итого по разделу I	руб.				97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.				-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ									
		Исключается									
9.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	I7,00	I,03 0,2I	0,0I -	I8	4	- -	0,35 -	6 -
		добавляется									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	ЕI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	I7,00	I,I4 0,2I	0,0I -	I9	4	- -	0,35 -	6 -
II.	Е26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,0I	78,90 62,80	0,I5 0,05	I	I	- -	I20,00 0,06	I -
I2.	Е26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,0I	33I,00 77,50	I,02 0,3I	2	-	- -	I3I,00 0,40	I -
I3.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 $м^2$	-	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
I4.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	-	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
I5.	ЕI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $м^2$	-	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				7	I	-		2
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				I	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				2	-	-		-
		Итого по разделу 2 руб.				8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Раздел 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
		Исключается								
I6.	ЕI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм шт	3,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	5	3	- -	I,5I 0,05	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7.	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧ I9П1 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм шт	3,00	2,55 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		добавляется:								
I8.	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм шт	2,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	3	2	- -	I,5I 0,05	3 -
I9.	CI30-2046	Вентили проходные фланцевые: I5КЧI9П для воды и пара , давлением I,6 МПА, диаметром 32 мм шт	2,00	3,I3 -	- -	6	-	- -	- -	- -
20.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	2,00	I,03 0,2I	0,0I -	2	-	- -	0,35 -	I -
2I.	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	7,00	I,I4 0,2I	0,0I -	8	I	- -	0,35 -	2 -
22.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,09	3,94 3,73	- -	I	-	- -	5,I6 -	- -
23.	E26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 м^2	0,0I	33I,00 77,50	I,02 0,3I	2	I	- -	I3I,00 0,40	I -
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб.				9	I	-		2
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				7	-	-		-
		Плановые накопления руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по смете	руб.			98	5	-		9
		В том числе:	руб.					-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			86	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I03	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Итого по смете	руб.			II5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по смете	руб.			2250	-	-		-

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-3

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц

на вентиляцию (вариант при расчетной температуре -40°С)

Основание: ОВ, СО листы I ÷ 25
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 5,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I69,7I руб.
I м2 общей площади здания 8,87 руб.
I м3 объёма здания I,62 руб.

Ед. пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.един., руб. Всего	в т.ч. Основ. зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основ. зарплаты	Экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин / Обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3		4	5		6		7	8	9		I0	II
		По смете I-3 сметная стоимость составляет:							5797					
		Исключается:												
I	CI30-736	Калорифер пластинчатый многоходовой КВББ-П8	шт	I,00	7I,50		-		72					
2	СПР-Т 23-08/ I98I-34	Заслонка утепленная без электроподогрева П600:I000мм с исполнительным механизмом МЗО 40/63-0,63-82	шт	2,00	202,40		-		405					
		Добавляется:												
3	CI30-737	Калорифер пластинчатый многоходовой КВББ-П9	шт	I,00	79,30		-		79					
4	С ПР-Т I23-08/ I98I-34	Заслонка утепленная воздушная КВУ 500:I000 мм с исполнительным механизмом МЗО I6/25-0,63-82	шт	2,00	220,00		-		440					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	Е 20-697 I8-2	Металлоконструкции привода I00кг	I,93	36,29 3,67	0,26 0,08	70	7		6,02 0,I0	I2
6.	Е26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными $м^3$	0,30	20,40 8,37	0,I7 0,05	6	3	-	I3,80 0,06	4 -
7.	СII4-687	Маты строительные из штапельного стеклянного волокна марк МС-35 $м^3$	0,40	8,37		4	-			
		Итого прямые затраты по смете руб.				I22	I0			I6
		В том числе								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I0				
		Накладные расходы руб.				2				
		Плановые накопления руб.				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I3				
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.								4
		Сметная заработная плата руб.					3			
		Стоимость сантехнических работ руб.				II2				
		Накладные расходы руб.				I0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч.								I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.					2			
		Плановые накопления руб.				I0				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				I32				
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.								I3
		Сметная заработная плата руб.					9			
		Итого по смете руб.				I45				
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.								I7
		Сметная заработная плата руб.					I2			
		Итого по смете руб.				5940				

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

Наименование стройки - гараж для оса и мотоциклов ОВД на 35 единиц Форма 4

Объект номер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-4

на электросиловое оборудование вариант при расчетной температуре наружного воздуха -40 гр. С

Наименование объекта -

Основание: ЭМСО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,222 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 392 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,220 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин обслуживающ. на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Сметная стоимость принимается по смете для района с расчетной зимней температурой воздуха -30 гр.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванную изменениями расчетной температуры									
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	Смета	Стоимость оборудования по основному варианту руб.	I,00	287,00			287	-			
2.	Ц Смета	Прямые затраты по основному варианту на монтажные работы оборудования руб.	I,00	74,00 29,00	3,00 -		74	29	3 -	49,00 -	49 -
		Добавляется к основному варианту сметы									
3.	I5-04 Д.I2 П. 4-544	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-III002 шт	2,00	5,50			II	-			
4.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	2,00	3,40 I,49	0,08 0,0I		7	3	- -	2,00 0,0I	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб.					379	32	3		53
		руб.							-		-
		В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость оборудования	руб.			298	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			27	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			325	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			8I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Итого по разделу I	руб.			443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

5. Ц смета	Прямые затраты по основному варианту на монтажные работы	I,00	3I2,00 II7,00	9I,00 33,00	3I2	II7	9I 33	26I,00 42,57	26I 43
			Д о б а в л я е т с я						
6. Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм^2 I00 м	0,34	60,80 23,40	22,80 8,40	2I	8	8 3	4I,00 I0,84	I4 4
7. Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,20	9,89 8,57	0,I7 0,08	2	2	- -	I5,00 0,I0	3 -
8. Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	0,20	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	I -
9. Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	0,70	I,2I I,I4	- -	I	I	- -	2,00 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			337	I28	99		280
			руб.					36		47
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			III	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I9	-		-
		Плановые накопления	руб.			35	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		337
		Сметная заработная плата	руб.			-	I83	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		337
		Сметная заработная плата	руб.			-	I83	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
I0.	Смета	Стоимость материалов по основному варианту руб.	I,00	260,00	=	260	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			260	-	=		=
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			260	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			28I	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			28I	-	-		-
		Раздел 4. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
II.	CI5I-I09I	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ-0,66 сеч. 4х2,5 мм^2 I000 м	0,04	248,30	=	9	-	=	=	=
I2.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : 2,5 I000 м	0,09	22,00	=	2	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 I0 м	2,I0	I,5I	=	3	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			I4	-	=		=
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I4	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I5	-	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			I5	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			990	I60	I02		333
			руб.					36		47
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			298	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			27	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			325	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			692	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	24	-		-
		Плановые накопления	руб.			66	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		392
		Сметная заработная плата	руб.			-	220	-		-
		Итого по смете	руб.			I222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		392
		Сметная заработная плата	руб.			-	220	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шульгина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц

Ресурсы	Количество		
	Варианты		
	- 20°С	- 30°С	- 40°С
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
I. Затраты труда (чел-ч.)	I292,93	I292,93	I292,93
2. Заработная плата, руб.	I535	I535	I535
3. Строительные машины, руб.	I03,44	I03,44	I03,44
маш.час.	I92,79	I92,79	I92,79
Надземная часть			
I. Затраты труда, чел.час.	7I43,0	7I75,0	7I80
2. Заработная плата, руб.	5669	5704	5706
3. Строительные машины,руб.	598,46	607,I7	607,I8
маш.час.	I66,I9	I66,23	I66,23
Итого по подземной и надземной частям:			
I. Затраты труда, чел-час.	8435,93	8467,93	8472,93
2. Заработная плата, руб.	7203	7239	724I
3. Строительные машины,руб.	70I,9	7I0,6I	7I0,62
маш.час.	358,98	359,02	359,02
Отопление,теплоснабжение,узел управления			
Затраты труда, чел-ч.	350,54	356,54	367,85
Прочие машины, руб.	9,92	I0,63	II,30
Заработная плата, руб.	2I4,0	2I7,0	222,0
Вентиляция			
Затраты труда чел-ч.	539,09	539,09	554,84
Прочие машины руб.	I7,90	I7,90	I8,43
Заработная плата, руб.	380,0	380,0	390,0
Водопровод и канализация			
Затраты труда, чел-ч.	677,29	677,29	677,29
Машины, маш.ч.	0,34	0,34	0,34
Прочие машины, руб.	23,28	23,28	23,28
Заработная плата, руб.	437,0	437,0	437,0

I		2	3	4
Монтажные работы				
Электроосвещение				
Затраты труда	чел.ч.	435	435	435
Заработная плата,	руб.	304	304	304
Строительные машины,	руб.	6,92	6,92	6,92
Электросиловое оборудование				
Затраты труда ,	чел.ч.	229	229	333
Заработная плата,	руб.	I79	I79	I96
Строительные машины,	руб.	-	-	-
Автоматическое управление				
Затраты труда,	чел.ч.	576	576	576
Заработная плата,	руб.	344	344	344
Строительные машины,	руб.	-	-	-
Слаботочные устройства				
Затраты труда ,	чел.ч.	I42	I42	I42
Заработная плата,	руб.	77	77	77
Строительные машины,	руб.	-	-	-
Технологическое оборудование приобретаемое				
Затраты труда,	чел.ч.	I76	I76	I76
Заработная плата,	руб.	II6	II6	II6
Строительные машины		-	-	-

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать "8" 01 1990 г.
Заказ Г-35 Тираж 50

gost.e-ecolog.ru