ОТРАСЛЕВОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-76.12 89

ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ

АЛЬБОМ 4

С СМЕТЫ СТР

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

Г И П Р О Л Е С Т Р А Н С

О Т Р А С Л Е В О Й Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-1-76.12.89

ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ

АЛЬБОМ 4 С М Е Т Ы

СТОИМОСТЬ: ОБЩАЯ - 153,72 ТЫС.РУБ

СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ-133,95 ТЫС.РУБ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ 1984Г.

РАЗРАБОТАН:ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ ГИПРОЛЕСТРАНС

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ
ГИПРОЛЕСТРАНС МИНЛЕСПРОМА СССР ПРИКАЗ ОТ 28 сентября
1989Г.,НР 364

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.К.СЕРБСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н.ДУГИН

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
I	2	3
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	4
	ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ:	
3	№ I – Общестроительные работы по чертежам КЖ (земляные работы, фундаменты, особостроительные работы, покрытие и перекрытие, разные работы)	6
4	№ 2 – Общестроительные работы по чертежам АР (стены и перегородки, кровля, полы, проемы, отделочные работы	18
5	№ 3 – Металлоконструкции по чертежам КМ	34
6	№ 4 – Водопровод, горячее водоснабжение, канализация	37
7	№ 5 – Вентиляция, отопление, тепловой пункт, теплоснабжение калориферов	48
8	№ 6 – Технологическое оборудование производственного корпуса	69
9	№ 7 – Гардеробное оборудование	75
I0	№ 8 – Силовое электрооборудование	77
II	№ 9 – Электроосвещение производственного корпуса	88
I2	№ I0 – Электроосвещение бытовых помещений	94
I3	№II – Автоматизация приточных систем и воздушных завес	99
I4	№ I2 – Производственная связь, радиофикация и электрочасофикация	108
I5	№ I3 – Электрическая пожарная сигнализация	112
I6	№ I4 – Оконные проемы (для варианта со стеклопакетами)	115
I7	Ведомость потребности в производственных ресурсах (форма I0)	117

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена к отраслевому типовому проекту гаража на 10 автомобилей в сметных ценах 1984 г. для базисного района в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

В состав сметной документации входят:

1. Объектная смета.

2. Локальные сметы на строительные работы.

3. Локальные сметы на приобретение и монтаж оборудования.

За основу составления смет принят вариант проектного решения для условий строительства в районе с расчетной температурой наружного воздуха -40°С.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5%, на монтаж металлоконструкций - 8,6%. Плановые накопления 8%.

Сметная документация составлена сметным отделом института Гипролестранс в 1989 г.

Главный инженер проекта		И.Н.Дугин
Начальник сметного отдела		Б.А.Бушаров
Составил вед.инженер		И.И.Солдатова
Проверил зав.группой		Т.А.Буржанова

Форма № 3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту гаража на I0 автомобилей

Сметная стоимость - I53,72 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - 20,09 тыс.чел.-ч.

Сметная заработная плата - I3,86 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на расчетную единицу

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего				единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Гараж на I0 автомобилей со стенами из кирпича, строительным объемом: производственного корпуса 6054,7 куб.м, бытовых помещений 709,2 куб.м, общим строительным объемом 6763,9 куб.м											
		Общестроительные работы:											
I	I	Общестроительные работы по чертежам КЖ (земляные работы), фундаменты, особостроительные работы, покрытие и перекрытие, разные работы)	33,36	-	-	-	33,36	-	4,35	3,II	-	-	-
2	2	Общестроительные работы по чертежам АР (стены и перегородки, кровля, полы, проемы, отделочные работы)	73,00	-	-	-	73,00	-	II,06	7,60	-	-	-
3	3	Металлоконструкции по чертежам КМ	0,80	-	-	-	0,80	-	0,07	0,05	-	-	-
		Итого по общестроительным работам	I07,I6	-	-	-	I07,I6	-	I5,48	I0,76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	4	Водопровод, горячее водоснабжение, канализация	2,I9	-	-	-	2,I9	-	0,3I	0,2I	-	-	-
5	5	Вентиляция, отопление, тепловой пункт, теплоснабжение калориферов	I6,70	-	-	-	I6,70	-	I,62	I,I8	-	-	-
6	6	Технологическое оборудование производственного корпуса	0,82	0,29	I5,3I	-	I6,42	-	0,37	0,22	-	-	-
7	7	Гардеробное оборудование	-	-	-	2,56	2,56	-	0,02	0,0I	-	-	-
8	8	Силовое электрооборудование	-	2,25	0,59	-	2,84	-	0,82	0,52	-	-	-
9	9	Электроосвещение производственного корпуса	-	2,I4	0,25	-	2,39	-	0,59	0,39	-	-	-
I0	I0	Электроосвещение бытовых помещений	-	I,03	-	-	I,03	-	0,I6	0,II	-	-	-
II	II	Автоматизация приточных систем и воздушных завес	-	0,84	0,73	-	I,57	-	0,39	0,22	-	-	-
I2	I2	Производственная связь, радиофикация и электрочасофикация	-	0,26	0,20	-	0,46	-	0 ,I5	0,I0	-	-	-
I3	I3	Электрическая пожарная сигнализация	-	0,27	0,I3	-	0,40	-	0,I8	0,I4	-	-	-
		Всего по объектной смете	I26,87	7,08	I7,2I	2,56	I53,72	-	20,09	I3,86	-	-	-

Главный инженер проекта И.Н.Дугин

Начальник сметного отдела Б.А.Бущаров

Составил вед.инженер И.И.Солцатова

Проверил зав.группой Т.А.Буржанова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ(ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ,ФУНДАМЕНТЫ,ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ,РАЗНЫЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ(ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ,НР363377

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,356 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4347 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,109 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-56 11-14 Т,Ч,П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	2,08	150,82 6,53	144,29 57,20	313	14	300 119	13,20 82,37	27 171	
2	Е1-948 79-2 Т,Ч, П,3,67 Т,Ч, П,3,72	-НЕДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,37	115,20 115,20	- -	43	43	- -	218,88 -	81 -	
3	Е1-231 29-2 Т,Ч,П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТ НА 50М 1000М3	2,11	44,88 -	44,88 15,01	95	-	95 32	- 21,61	- 46	
4	Е1-238 29-9 ТО ЖЕ	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	2,11	142,10 -	142,10 47,46	300	-	300 100	- 68,34	- 144	
5	Е1-231 29-2 ТО ЖЕ	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 50М 1000М3	1,79	44,88 -	44,88 15,01	80	-	80 27	- 21,61	- 39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,79	142,10	142,10	255	-	255	-	-
	29-9 ТО	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ЖЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	47,46			85	68,34	122
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
7	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,12	20,79	20,79	2	-	3	-	-
	31-2 ТО	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	ЖЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			1	9,96	1
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
8	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,12	11,88	11,88	1	-	1	-	-
	31-13 ТО	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	ЖЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	3,97			-	5,72	1
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
		1000М3								
9	Е1-56	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 2	1,67	211,15	202,01	353	15	338	18,48	31
	11-14	ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С								
	Т.4,	ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ		9,14	80,08			134	115,32	193
	П.3.2	1000М3								
10	Е1-968	-РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ	4,18	46,00	-	192	192	-	99,30	415
	81-2	100М3								
				46,00	-			-	-	-
11	Е1-1164	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	13,73	9,69	3,49	133	85	47	11,20	154
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			31	3,30	45
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1767	349	1419		708
			РУБ,					529		762
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1767	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	878	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			292	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	52	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			164	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2223	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1497
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	930	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			2223	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1497
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	930	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,60	1,60	0,28	3	1	-	1,37	2
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	СССЦ	-БЕТОН В3,5(М50)	1,63	25,30	-	41	-	-	-	-
	П.1-13	М3								
				-	-			-	-	-
14	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	20,00	0,84	0,37	17	9	7	0,89	18
	3-2	ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,45	0,11			2	0,14	3
15	СССЦ П,4-46	-ЩЕБЕНЬ	23,00	9,70	-	223	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
16	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ ФЛМ	175,80	5,37	0,76	944	272	133	2,86	503
				1,55	0,23			40	0,30	53
		М3		-	-			-	-	-
17	СССЦ П1-4	-БЕТОН В12,5(М150)	179,32	26,60	-	4770	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	Е6-86 9-10	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМОМ	0,001	15,30	1,40	-	-	-	12,30	-
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
19	С111-532	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ 12-18 ММ	0,001	151,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ПОД СТОЛБЫ	7,04	11,10	0,59	78	26	4	6,66	47
				3,63	0,18			1	0,23	2
		М3								
21	СССЦ П1-4	-БЕТОН В12,5	7,15	26,60	-	190	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	С111-539	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	0,08	189,00	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	Е6-13 1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ПОД ВОРОТА	3,68	8,04	0,34	30	10	1	5,07	19
				2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
24	СССЦ П1-4	-БЕТОН В12,5	3,75	26,60	-	100	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
26	Е6-36 3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	2,64	0,91	0,43	2	1	1	0,67	2
				0,38	0,13			-	0,17	-
		М3								
27	Е6-13 1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ПОД ЛЕСТНИЦУ	0,72	8,04	0,34	6	2	-	5,07	4
				2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
28	СССЦ П1-4	-БЕТОН В12,5	0,73	26,60	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	Е6-80 9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,001	478,00	2,20	-	-	-	34,40	-
				20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	1,20	26,10 19,60	1,50 0,45	30	24	2 1	38,10 0,58	46 1
31	СССЦ П2-27	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 М3	3,72	24,10 -	- -	90	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6567	547	148		645
			РУБ,					44		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6567	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			620	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	391	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			15	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			5433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	195	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			613	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		801
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	586	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			8262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		801
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	586	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СМОТРОВАЯ КАНАВА СКМ1								
32	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	5,70	1,60 0,70	0,28 0,08	9	4	1 -	1,37 0,10	8 1
33	СССЦ П1-13	-БЕТОН В3,5(М50) М3	5,81	25,30 -	- -	147	-	- -	- -	- -
34	Е6-95 11-6	-СМОТРОВАЯ КАНАВА М3	49,00	17,80 4,96	1,24 0,37	872	243	61 18	8,82 0,48	432 24
35	СССЦ П1-6 ТЕХН,Ч,П,2 ,4 ТАБЛ,3,4	-БЕТОН В15 F50W0,2МНА М3	49,73	25,21 -	- -	1254	-	- -	- -	- -
36	С111-531	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ Т	0,55	165,00 -	- -	91	-	- -	- -	- -
37	С111-532	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ 12-16 ММ Т	0,02	151,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
38	С111-539	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ	0,16	189,00	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА								
		А-3,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ		-	-			-	-	-
		Т								
39	С111-540	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ	0,24	172,00	-	41	-	-	-	-
		ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА								
		А-3,ДИАМЕТРОМ 12-16 ММ		-	-			-	-	-
		Т								
40	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
41	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	2,11	355,00	1,30	749	80	3	64,00	135
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			1	0,50	1
42	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,32	221,00	7,34	70	10	3	56,70	18
	55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
43	Е6-84	-УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ОГ1	0,10	355,00	1,30	36	4	-	64,00	6
	9-8	Т								
				38,00	0,39			-	0,50	-
44	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,61	8,48	0,22	4	1	-	3,41	2
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П,3,5,1	100М2								
45	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,06	8,34	0,22	1	-	-	4,03	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЩИТОВ		2,66	0,08			-	0,10	-
	П,3,7	Щ1								
		100М2								
46	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ	0,57	60,60	0,03	35	22	-	68,00	39
	164-8	ДЕТАЛЕЙ И ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ								
		СТАЛИ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ПРИЯМОК ПРМ1 КАНАЛЫ КМ1=4ШТ,КМ2=1ШТ,КМ3=1ШТ								
47	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	9,83	0,84	0,37	8	4	4	0,89	9
	3-2	ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,45	0,11			1	0,14	1
48	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	11,30	9,70	-	110	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
49	Е6-15	-ДНИЩЕ КАНАЛОВ И ПРИЯМКА	11,86	1,45	0,34	17	6	4	0,99	12
	1-15	М3								
				0,62	0,10			1	0,13	2
50	СССЦ П1-4	-БЕТОН В12,5(М150)	12,10	26,60	-	322	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
51	Е6-90	-СТЕНЫ КАНАЛОВ И ПРИЯМКА	20,43	5,93	0,33	121	32	7	2,81	57
	11-1	БЕТОННЫЕ								
		М3		1,55	0,10			2	0,13	3
52	СССЦ П1-4	-БЕТОН В12,5	20,84	26,60	-	554	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
53	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,51	355,00	1,30	181	19	-	64,00	33
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
54	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,16	221,00	7,34	34	5	1	56,70	9
	55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
55	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	8,34	0,22	1	-	-	4,03	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЩИТОВ		2,66	0,08			-	0,10	-
	П,3,7	Щ2								
		100М2								
56	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,12	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П,3,5,1	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
57	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ	0,15	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
	164-8	ДЕТАЛЕЙ И ЩИТОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ								
		СТАЛИ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
58	Е7-760	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	103,00	0,57	0,03	59	53	3	0,87	90
	ДОП,2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2								
	65-1	ШТ		0,51	0,01			1	0,01	1
59	Е7-761	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	20,00	2,30	1,67	46	12	33	0,99	20
	ДОП2	ШТ								
	65-2			0,58	0,62			12	0,80	16
60	608-1490	-ПЛИТЫ П4-15	4,12	60,80	-	250	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
61	608-1496	-ПЛИТЫ П8Д-8 ИЗ БЕТОНА М200	1,80	63,96	-	115	-	-	-	-
		ЦЕНА 65,6-0,82,2								
		М3		-	-			-	-	-
62	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,46	25,00	-	37	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
63	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,29	32,10	-	9	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
64	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,37	22,90	-	8	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
65	Е6-183	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,33	18,00	0,80	6	2	-	8,76	3
	16-11	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		4,80	0,25			-	0,32	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ								
		М3								
66	СССЦ П1-4	-БЕТОН В12,5	0,33	29,17	-	10	-	-	-	-
	Т,Ч,П,2,1	ЦЕНА 26,6+2,57								
		М3		-	-			-	-	-
67	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
68	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
		КОЛЕСООТБОЙНИК								
69	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,15	0,84	0,37	1	1	-	0,89	1
	3-2	ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
70	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	1,32	9,70	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
71	Е6-90	-КОЛЕСООТБОЙНИК	7,69	5,93	0,33	46	12	3	2,81	22
	11-1	М3		1,55	0,10			1	0,13	1
72	СССЦ П1-4	-БЕТОН В12,5	7,84	26,60	-	209	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
73	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	355,00	1,30	43	5	-	64,00	8
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
74	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П,3,5,1	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
75	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
	164-8	ДЕТАЛЕЙ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			5577	526	123		924
			РУБ,					38		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5577	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1716	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	564	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			588	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			2619	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	160	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			518	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7016	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1060
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			7016	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1060
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	724	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
76	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ	12,00	0,72	0,13	9	7	2	1,01	12
	47-11-1,8	МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,59	0,05			1	0,06	1
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ОПОРНЫХ ПОДУШЕК								
		ШТ								
77	СССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	0,33	24,40	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
78	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	0,42	64,40	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОП4=12ШТ ИЗ БЕТООНА М200								
		М3		-	-			-	-	-
79	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
80	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,17	41,30	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
81	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,17	17,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
82	Е7-143 10-3	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	8,00	13,80	8,58	110	40	68	7,56	60
				4,95	3,16			25	4,08	33
		ШТ								
83	608-167	-БАЛКИ ЗБСО12-5А4 ИЗ БЕТОНА М600	14,40	99,16	-	1428	-	-	-	-
		ЦЕНА 91+1,63,2+2,45,2		-	-			-	-	-
		М3								
84	С147-4	-АРМАТУРА А-4	18,14	22,90	-	415	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
85	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,77	25,00	-	119	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
86	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,53	32,10	-	81	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
87	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,75	41,30	-	155	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
88	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,75	17,80	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
89	Е7-183 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	52,00	5,48	2,88	285	87	150	2,85	148
				1,67	1,04			54	1,34	70
		ШТ								
90	СССЦ П1-4 Т,Ч.П2,1	-БЕТОН В12,5	4,52	29,17	-	132	-	-	-	-
		ЦЕНА 26,6+2,57		-	-			-	-	-
		М3								
91	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ	764,97	6,18	-	4728	-	-	-	-
		601-800КГС/М2 ПГ-4А4Т=43ШТ		-	-			-	-	-
		М2								
92	608-1331 ПРИМЕЧ,	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ	53,37	8,03	-	429	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР48	601-800КГС/М2 ПВ4-4А4Т		-	-			-	-	-
	К=1,3	ЦЕНА 6,18,1,3								
		М2								
93	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ	106,74	8,03	-	857	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	К=1,3	601-800КГС/М2 ПВ7-4А4Т		-	-			-	-	-
		М2								
94	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	1,82	17,80	-	32	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
95	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	35,00	3,09	1,06	108	49	37	2,29	80
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			13	0,49	17
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
96	СССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	2,33	24,40	-	57	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
97	608-91056	- ПК60,10-8А4Т=8ШТ	47,36	9,05	-	429	-	-	-	-
	Т,Ч,П25	ЦЕНА 7,41+(1,41+0,2),1,02								
	П27	М2		-	-			-	-	-
98	608-91056	- ПК60,12-4А4Т=12ШТ	85,44	8,48	-	725	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА 7,41+(0,85+0,2),1,02								
		М2		-	-			-	-	-
99	608-91056	- ПК60,12-8А4Т=15ШТ	106,80	9,05	-	967	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА 7,41+(1,41+0,2),1,02								
		М2		-	-			-	-	-
100	Е6-181	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,94	14,80	0,92	14	5	1	8,79	8
	16-9	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		4,94	0,28			-	0,36	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ								
		М3								
101	СССЦ П1-4	-БЕТОН В12,5	0,95	29,17	-	28	-	-	-	-
	Т,Ч,П2,1	ЦЕНА 26,6+2,57								
		М3		-	-			-	-	-
102	Е6-181	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПОДУШЕК	0,10	14,80	0,92	1	-	-	8,79	1
	16-9	М3								
				4,94	0,28			-	0,36	-
103	СССЦ П1-1	-БЕТОН В3,5	0,10	27,37	-	3	-	-	-	-
	Т,Ч,П,2,1	ЦЕНА 24,8+2,57								
		М3		-	-			-	-	-
104	С111-531	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ	0,05	165,00	-	8	-	-	-	-
		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ								
		5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		ДО 10 ММ								
		Т								
105	С111-539	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ	0,01	189,00	-	2	-	-	-	-
		ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА								
		А-3,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ		-	-			-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С111-541	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ 20-28 ММ	0,09	164,00	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
107	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,64	-
108	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
109	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	10,00	2,43	1,03	24	10	11	1,64	16
				1,01	0,38			4	0,49	5
		ШТ								
110	608-1358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 СБ4Б-1=4ШТ	0,24	90,20	-	22	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
111	608-1359	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 СБ7Б-2=6ШТ	0,78	75,90	-	59	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
112	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,35	22,90	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
113	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,24	32,10	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
114	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,66	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
115	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,66	17,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
116	Е8-61 7-5	-РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,09	318,00	6,32	29	2	-	37,40	3
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
		ВЕНТКАМЕРЫ								
117	Е6-148 14-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ	4,66	57,70	1,61	269	69	7	26,40	123
				14,80	0,48			2	0,62	3
		М3								
118	СССЦ П1-4 Т,Ч,П2,1	-БЕТОН В12,5 ЦЕНА 26,6+2,57	4,73	29,17	-	138	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
119	С111-531	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	0,31	165,00	-	51	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
120	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,19	355,00	1,30	67	7	-	64,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
121	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,04	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П,3,5,1	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
122	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ	0,04	60,50	0,03	2	2	-	68,00	3
	164-8	ДЕТАЛЕЙ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
123	Е26-36	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	4,90	36,50	1,22	174	62	6	21,50	105
	8-8	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		12,60	0,37			2	0,48	2
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ								
		ПЕРЕГОРОДОК								
		М3								
124	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	4,80	23,40	-	112	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		-	-			-	-	-
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ								
		9573-72 М-125								
		М3								
125	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,49	315,00	5,90	154	32	3	115,00	56
	60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		66,00	1,77			1	2,28	1
		100М2								
126	СССЦ П2,36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	1,52	22,80	-	35	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
127	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,60	2,90	1,06	16	10	6	3,52	20
	1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОД ОТМОСТКУ								
		М3		1,82	0,32			2	0,41	2
128	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	5,43	9,70	-	53	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
129	СССЦ П4-2	-КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ	1,01	10,90	-	11	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
130	СССЦ П4-27	-КЛИНЕЦ	0,50	13,50	-	7	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
131	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,56	25,50	1,39	14	10	1	31,10	17
	13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
132	СССЦ П5-20	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	3,42	15,90	-	54	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			12604	393	292		666
			РУБ,					104		134
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			12604	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			595	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	497	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			10770	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			553	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2076	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	372	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15855	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		989
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	869	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			15855	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		989
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	869	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			26615	1615	1982		2943
			РУБ,					715		1006
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26615	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2931	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2330	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			11373	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			8605	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		398
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	779	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2470	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3109	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			33356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3109	-		-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР И.И.СОЛДАТОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППЫ Т.А.БУРЖАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР(СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ,КРОВЛЯ,ПОЛЫ,ПРОЕМЫ,ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ(ПО ЧЕРТЕЖАМ АР)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ НР363397

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 72,998 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11063 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,595 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ЦОКОЛЬ) М3	38,70	34,90	0,78	1351	93	30	4,23	164
				2,41	0,23			9	0,30	12
2	Е8-75-2 9-2 Т,Ч,П,1,11	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	102,30	44,50	0,61	4552	283	62	4,84	495
				2,77	0,18			18	0,23	24
3	Е8-73-2 9-1 Т,Ч,П,1,11	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	95,50	47,30	0,68	4517	304	65	5,53	528
				3,18	0,20			19	0,26	25
4	Е8-72-2 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	26,60	47,60	0,87	1266	86	23	5,65	150
				3,24	0,26			7	0,34	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
5	Е8-74-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО	14,00	44,70	0,80	626	40	11	4,96	69
	9-2	ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИ4А С								
		ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ		2,83	0,24			3	0,31	4
		КЕРАМИЧЕСКИМ								
		КИРПИ4ОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9								
		ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
6	Е8-76-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО	52,70	42,90	0,75	2261	134	40	4,49	237
	9-3	ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИ4А С								
		ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ		2,55	0,22			12	0,28	15
		КЕРАМИЧЕСКИМ								
		КИРПИ4ОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9								
		ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
7	Е8-36-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО	45,00	38,30	0,81	1724	94	37	3,90	175
	5-4	ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИ4А								
		ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ		2,10	0,24			11	0,31	14
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
8	Е8-37-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО	98,50	38,00	0,62	3743	201	61	3,78	372
	5-4	ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИ4А								
	Т,Ч,П1,11	ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ		2,04	0,18			18	0,23	23
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М								
		М3								
9	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО	4,40	34,30	0,81	151	9	4	3,90	17
	5-4	КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			1	0,31	1
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М С								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ КАНАЛАМИ								
		М3								
10	Е8-41	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО	0,62	305,00	4,25	189	41	3	121,00	75
	5-7	КИРПИ4А, АРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИ4А, ПРИ		66,00	1,28			1	1,65	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
11	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО	1,32	59,90	7,59	79	62	10	85,00	112
	5-9	КИРПИ4А, НЕАРМИРОВАННОГО,								
	Т,Ч,П1,11	ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИ4А, ПРИ		46,50	2,28			3	2,94	4
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ИЗ								
		КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО								
		ПУСТОТЕЛОГО								
		100М2								
12	СССЦ П2,12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	3,04	23,50	-	71	-	-	-	-
		М50								
		М3		-	-			-	-	-
13	СССЦ П6-8	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	6,67	78,60	-	524	-	-	-	-
		ПУСТОТЕЛЫЙ ГОСТ 530-80		-	-			-	-	-
		ТЫС,ШТ								
14	Е8-48	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ	17,20	39,10	0,66	673	70	11	6,75	116
	6-1	КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А,								
	Т,Ч,П1,11	АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ		4,06	0,20			3	0,26	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М								
		М3								
15	Е26-35 8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3,30	35,50	1,22	117	42	4	21,50	71
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		12,60	0,37			1	0,48	2
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ								
		ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРОВ								
		М3								
16	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА	3,23	23,40	-	76	-	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		-	-			-	-	-
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125								
		М3								
17	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	90,00	0,23	0,15	21	7	13	0,13	12
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			5	0,08	7
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
18	СССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	0,23	24,40	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ	10,00	1,50	1,04	15	5	11	0,81	8
		0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,46	0,38			4	0,49	5
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
20	Е7-136 7-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ	23,00	2,13	1,44	49	16	33	1,19	27
		БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,69	0,53			12	0,68	16
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
21	СССЦ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	0,15	21,90	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА	2,06	64,40	-	133	-	-	-	-
		М200 ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
		М3								
23	СССЦ П9-93	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	3,78	65,70	-	248	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	СССЦ П9-95	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М ИЗ	24,96	63,92	-	1595	-	-	-	-
		БЕТОНА М250		-	-			-	-	-
		М3								
25	С147-1	-АРМАТУРА А-1	6,40	22,90	-	147	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-8	-АРМАТУРА А-3	13,73	25,00	-	343	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,85	32,10	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,15	41,30	-	171	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
29	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,26	194,00	1,38	50	7	-	54,30	14
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
30	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	7,31	42,20	0,23	308	186	2	45,80	335
		100М2ВП		25,40	0,07			1	0,09	1
31	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,33	315,00	5,90	104	22	2	115,00	38
		100М2		66,00	1,77			1	2,28	1
32	СССЦ П2,36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 М3	1,02	22,80	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			25163	1702	422		3015
			РУБ,					129		168
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			25163	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			435	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1831	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			764	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,			2603	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4151	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		380
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	744	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2348	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			31662	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3563
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2575	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			31662	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3563
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2575	-		-
	РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
33	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	11,71	49,90	1,30	584	125	16	18,90	221
		100М2		10,70	0,39			5	0,50	6
34	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ФИБРОЛИТА	11,71	17,30	1,80	203	182	21	28,50	334
		100М2		15,50	0,53			6	0,68	8
35	С07-27-01 П1069 С ТРАНС,РАСХ , АНАЛОГ С111-325	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ Ф400 М3	191,58	32,40	-	6207	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	11,71	14,80 7,64	0,74 0,22	173	89	9 3	14,30 0,28	167 3
37	СССЦ П2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М75 М3	18,50	23,30 -	-	431	-	-	-	-
38	Е12-130 2-6	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	11,71	302,00 49,90	14,20 4,26	3536	584	166 50	86,50 5,50	1013 64
39	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,70	192,00 45,80	0,41 0,12	134	32	- -	83,00 0,15	58 -
40	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПАРАПЕТУ 100М2	0,41	14,80 7,64	0,74 0,22	6	3	- -	14,30 0,28	6 -
41	СССЦ П2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М75 М3	0,65	23,30 -	-	15	-	-	-	-
42	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	8,96	9,43 2,30	0,01 -	84	21	- -	4,14 -	37 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			11373	1036	212		1836
			РУБ,					64		81
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			11373	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3474	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1100	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,			446	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1876	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		173
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	337	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1061	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			14310	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2090
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1437	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			14310	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2090
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1437	-		-
	РАЗДЕЛ 3, ПОЛЫ									
	ТИП 1									
43	Е11-2 1-2 К=2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ,100ММ	8,57	9,16	1,98	78	61	17	7,19	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		7,14	0,60			5	0,77	7
44	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	69,89	9,70	-	678	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
45	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	128,47	2,50	-	321	208	-	2,90	373
		М3		1,62	-			-	-	-
46	СССЦ П1-17	-БЕТОН В15	131,04	28,20	-	3695	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
47	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	8,57	28,90	1,74	248	176	14	40,20	344
		100М2		20,50	0,52			4	0,67	6
48	Е11-68 11-2 К=3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	8,57	2,61	0,84	22	15	7	1,06	9
		100М2		1,77	0,24			2	0,31	3
49	СССЦ П1-31	-БЕТОН В25	39,31	33,30	-	1309	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	СССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200	1,37	28,10	-	38	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
51	Е11-78 11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	8,57	91,10	1,30	780	409	11	81,10	695
		100М2		47,70	0,39			3	0,50	4
		ТИП 2								
52	Е11-2 1-2 К=2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ.100ММ	1,10	9,16	1,98	10	8	3	7,19	8
		100М2		7,14	0,60			1	0,77	1
53	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	8,96	9,70	-	87	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
54	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	11,00	2,50	-	28	18	-	2,90	32
		М3		1,62	-			-	-	-
55	СССЦ П1-15	-БЕТОН В7,5	11,22	26,30	-	295	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,10	22,90	1,02	25	17	1	28,50	31
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
57	СССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200	2,42	28,10	-	68	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ТИП 3								
58	Е11-2 1-2 К=2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ.100ММ	0,84	9,16	1,98	8	6	2	7,19	6
		100М2		7,14	0,60			1	0,77	1
59	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	6,87	9,70	-	67	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
60	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	6,74	2,50	-	17	11	-	2,90	20
		М3		1,62	-			-	-	-
61	СССЦ П1-15	-БЕТОН В7,5	6,87	26,30	-	181	-	-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е11-55	-УСТРОИСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,84	17,20	0,95	14	8	1	18,80	16
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
63	Е11-56	-УСТРОИСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,84	1,56	0,92	1	1	1	0,34	-
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=4	100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
64	СССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200	3,44	28,10	-	97	-	-	-	-
		М3								
65	Е11-71	-УСТРОИСТВО ПОКРЫТИЙ	0,84	628,00	2,32	529	83	2	166,00	140
	11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		99,00	0,70			1	0,90	1
		100М2								
		ТИП 4								
66	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,84	9,16	1,98	8	6	2	7,19	6
	1-2 К=2	ТОЛЩ,100ММ								
		100М2		7,14	0,60			1	0,77	1
67	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	6,87	9,70	-	67	-	-	-	-
		М3								
68	Е11-11	-УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,74	2,50	-	17	11	-	2,90	20
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
69	СССЦ П1-15	-БЕТОН В7,5	6,87	26,30	-	181	-	-	-	-
		М3								
70	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	84,20	1,74	0,20	147	64	17	1,26	106
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т,Ч,	1 СЛОЙ		0,76	0,05			4	0,06	5
	П,3,2,3	М2								
71	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	84,20	0,66	0,01	56	23	1	0,45	38
	25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т,Ч,	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,27	-			-	-	-
	П,3,2,3	М2								
72	Е11-140	-УСТРОИСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,84	394,00	6,20	332	57	6	109,00	92
	21-2	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ								
		ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		67,50	1,86			2	2,40	2
		100М2								
		ТИП 5								
73	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,32	9,16	1,98	3	2	-	7,19	2
	1-2 К=2	ТОЛЩ,100ММ								
		100М2		7,14	0,60			-	0,77	-
74	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	2,57	9,70	-	25	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
		ПРИМЕЧАНИЕ;ПОДСТИЛАЮЩИИ СЛОИ ИЗ БЕТОНА УЧТЕН В СМЕТЕ НА ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
75	Е11-55	-УСТРОИСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,32	17,20	0,95	5	3	-	18,80	6
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
76	Е11-56	-УСТРОИСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,32	2,53	1,49	1	-	-	0,34	-
	8-2 К=6,5	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		1,04	0,45			-	0,58	-
77	СССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200	1,69	28,10	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		—	—			—	—	—
78	Е11-135 20,3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИ4ЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,32	363,00	4,52	114	19	1	108,00	34
				61,40	1,36			—	1,75	1
		100М2								
79	СССЦ П2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	0,70	25,90	—	18	—	—	—	—
		М3		—	—			—	—	—
		ТИП 6								
80	Е11-2 1-2 К=2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,08	9,16	1,98	10	8	2	7,19	8
		100М2		7,14	0,60			1	0,77	1
81	СССЦ П4-45	-ЩЕБЕНЬ	8,81	9,70	—	85	—	—	—	—
		М3		—	—			—	—	—
82	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	8,64	2,50	—	22	14	—	2,90	25
		М3		1,62	—			—	—	—
83	СССЦ П1-15	-БЕТОН В7,5	8,81	26,30	—	232	—	—	—	—
		М3		—	—			—	—	—
84	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,08	17,20	0,95	19	11	1	18,80	20
		100М2		9,88	0,28			—	0,36	—
85	СССЦ П2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	2,20	25,90	—	57	—	—	—	—
		М3		—	—			—	—	—
86	Е11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	1,08	453,00	0,75	489	47	1	75,50	82
				43,60	0,22			—	0,28	—
		100М2								
		ТИП 7								
87	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ЛЕГКОБЕТОННЫХ)	0,33	22,00	1,12	7	5	—	29,40	10
		100М2		14,50	0,34			—	0,44	—
88	Е11-58 8-4 К=8	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,33	4,08	2,24	1	1	1	0,46	—
		100М2		1,84	0,64			—	0,83	—
89	СССЦ П1-74	-БЕТОН ЛЕГКИЙ В7,5	2,01	31,50	—	63	—	—	—	—
		М3		—	—			—	—	—
90	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,33	22,90	1,02	8	5	—	28,50	9
		100М2		15,50	0,31			—	0,40	—
91	СССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200	0,72	28,10	—	20	—	—	—	—
		М3		—	—			—	—	—
		ТИП8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е11-57-1	-СТЯЖКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	0,03	82,60	1,12	3	-	-	29,40	1
	8-3	ТОЛЩ.20ММ								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
93	Е11-58-1	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ	0,03	405,60	7,28	13	-	-	0,46	-
	8-4 К=26	100М2		5,98	2,08			-	2,68	-
94	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	17,20	0,95	1	-	-	18,80	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
95	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	1,56	0,92	1	-	-	0,34	-
	8-2 К=4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
96	СССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150	0,13	25,90	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
97	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
98	СССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200	0,07	28,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
99	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	54,00	16,10	1,08	869	97	58	3,58	193
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА ПО								
		ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ		1,80	0,32			17	0,41	22
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		11523	1394	149		2390
				РУБ,				42		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		11523	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		1542	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	1436	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,		7315	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1899	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	342	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		1075	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		14497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2615
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1778	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		14497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2615
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1778	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
100	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	27,76	2,99	0,36	83	21	10	1,38	38
	14-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И		0,74	0,11			3	0,14	4
		СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5								
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е10-85 14-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2	15,75	1,96 0,52	0,28 0,08	51	8	4 1	0,96 0,10	15 2
102	Е10-88 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	66,00	0,24 0,24	- -	16	16	- -	0,46 -	30 -
103	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	66,00	0,43 -	- -	28	-	- -	- -	- -
104	С122-153 ДОП1 П105	-БЛОК ОКОННЫЙ ПНД12-30,2 ГОСТ 12506-81 С ПОКРЫТИЕМ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ЦЕНА 13,3+1,76,0,1 М2	24,29	13,48 -	- -	327	-	- -	- -	- -
105	С122-154 ДОП1 П98	-ТО ЖЕ,ПНД18-30,2 ЦЕНА 11,8+1,6,0,1 М2	15,75	11,96 -	- -	188	-	- -	- -	- -
106	С122-144 ДОП1 П99	-ТО ЖЕ,ПНО12-30,2 ЦЕНА 8,53+1,53,0,1 М2	3,47	8,68 -	- -	30	-	- -	- -	- -
107	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	159,00	0,18 -	- -	29	-	- -	- -	- -
108	Е10-84 14,1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	20,67	2,99 0,74	0,36 0,11	62	15	7 2	1,38 0,14	29 3
109	С122-505 ДОП1 П137 ПРИМЕН,	-ФРАМУГИ ФНО6-15=16ШТ,ФНО6-14 М2	20,67	6,80 -	- -	141	-	- -	- -	- -
110	Е10-78 13-7	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	14,42	5,74 3,23	0,15 0,04	83	47	3 1	5,25 0,05	76 1
111	С122-63 ДОП1 П35	-БЛОК ОКОННЫЙ ОРС15-15 ГОСТ 16289-86 С ПОКРЫТИЕМ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА М2	14,42	29,88 -	- -	431	-	- -	- -	- -
112	С111-428 К=2	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	7,00	4,30 -	- -	30	-	- -	- -	- -
113	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,	14,42	0,92 0,34	0,03 0,01	13	5	- -	0,59 0,01	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 2								
		М2								
114	С122-360	-ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ПД16-45	11,20	2,61	-	29	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
115	Е15-709	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,14	553,03	3,45	80	9	-	120,00	17
	201-2-36	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		64,48	0,99			-	1,28	-
		ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
116	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,40	444,00	1,60	178	11	-	25,30	10
	202-1 К=2	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		27,00	0,48			-	0,62	-
		КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ								
		100М2								
117	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,20	222,00	0,80	44	3	-	25,30	5
	202-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		13,50	0,24			-	0,31	-
		КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ								
		ФРАМУГ								
		100М2								
		ВОРОТА ВРС 4,2Х4,2 ПО СЕРИИ 1,435,2-28 ВЫП,3=8ШТ								
118	Е9-31	-МОНТАЖ ВОРОТ	1,41	248,00	98,80	350	112	139	136,00	192
	4-8	100М2		79,10	37,10			52	47,86	68
119	СС121-2807	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ СКЛАДЧАТЫЕ	8,00	542,00	-	4336	-	-	-	-
	ВЫП,4	ТРЕХСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С								
		УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА		-	-			-	-	-
		С РУЧНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ								
120	Е13-153	-ОКРАСКА ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА	3,48	22,20	0,24	77	11	1	4,60	16
	18-6	2 РАЗА								
	С1113			3,02	0,08			-	0,10	-
	С1113-202	ЦЕНА 10,3+0,008,(1170-1070)								
		100М2								
		ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПО СЕРИИ 2,436-6 ВЫП1								
121	Е10-144	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	9,51	3,76	0,49	36	15	4	2,56	24
	27-1	ДВЕРЕЙ ПД3=1ШТ,ПД6								
		М2		1,53	0,15			1	0,19	2
122	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,30	287,00	-	86	-	-	-	-
		РАМ								
		Т		-	-			-	-	-
123	С122-304	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН	8,87	25,00	-	222	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
124	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	3,00	2,97	-	9	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ								
		ОДНОПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
125	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	1,00	3,23	-	3	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ								
		ДВУХПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
126	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	0,19	60,50	0,03	11	7	-	68,00	13
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
127	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	3,68	1,45	0,35	5	2	1	0,91	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,55	0,11			-	0,14	1
		М2								
128	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	2,05	1,66	0,39	3	1	-	1,16	2
	20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		0,73	0,15			-	0,19	-
	Т,Ч,П,3,1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
129	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	3,07	1,42	0,33	4	2	1	1,10	3
	20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		0,71	0,13			-	0,17	1
	ТО ЖЕ	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
130	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	4,10	2,19	0,14	9	3	-	1,42	6
	20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ		0,85	0,05			-	0,06	-
	ТО ЖЕ	НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В ТАМБУРАХ								
		М2								
131	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	6,14	1,78	0,14	11	5	1	1,28	8
	20-4	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ		0,77	0,05			-	0,06	-
	ТО ЖЕ	НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 В ТАМБУРАХ								
		М2								
132	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	9,83	1,34	-	13	2	-	0,36	4
	26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		0,20	-			-	-	-
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
133	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	9,21	0,95	-	9	1	-	0,25	2
	26-2	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		0,14	-			-	-	-
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
134	С122-273	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-9Л ГОСТ	3,68	15,58	-	57	-	-	-	-
	ДОП1	14624-84 С ПОКРЫТИЕМ МАСЛЯНОЙ		-	-			-	-	-
	П227	КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ЦЕНА 14,8+2,11,0,37								
		М2								
135	СС122-809	-ТО ЖЕ,ДН21-10 ГОСТ 24698-81	6,15	15,02	-	92	-	-	-	-
	ДОП4	ЦЕНА 14,1+2,48,0,37		-	-			-	-	-
	ДОП1	М2								
	П177									
136	С122-812	-ТО ЖЕ,ДН21-15	9,21	16,91	-	156	-	-	-	-
	ДОП4	ЦЕНА 16,1+2,18,0,37		-	-			-	-	-
	ДОП1	М2								
	П181									
137	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	6,00	6,73	-	34	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
138	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	3,00	8,94	-	27	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
139	Е15-731	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,05	256,00	1,40	13	2	-	86,50	4
	201-6	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО		47,80	0,36			-	0,46	-
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
140	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,23	1,45 0,65	0,35 0,11	9	3	2 1	0,91 0,14	6 1
		М2								
141	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	22,34	2,00 0,67	0,13 0,04	45	15	3 1	1,16 0,05	26 1
		М2								
142	С122-224 ДОП1 П173	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДО21-13 ГОСТ 6629-88 С ПОКРЫТИЕМ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ЦЕНА 9,79+1,62,0,37	5,26	10,39 -	- -	55	-	- -	- -	- -
		М2								
143	С122-218 ДОП1 П170	-ТО ЖЕ,ДГ21-9 ЦЕНА 14,2+2,03,0,37	10,80	14,95 -	- -	161	-	- -	- -	- -
		М2								
144	С122-217 ДОП1 П171	-ТО ЖЕ,ДГ21-7 ЦЕНА 16,4+2,58,0,37	12,51	17,35 -	- -	217	-	- -	- -	- -
		М2								
145	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	15,00	2,97 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
146	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	2,00	3,23 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				7924	316	176		538
		РУБ.						62		84
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3162	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				583	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	214	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				2069	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				520	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	90	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				294	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3966	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		405
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	304	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4772	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				99	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	164	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				86	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				410	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	73	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				414	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	237	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			9562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		703
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	541	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
147	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУ4ШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	0,82 100М2	85,30 35,60	4,90 2,33	70	29	4 2	57,40 3,01	47 2
148	Е15-540 156-3-23,2 4	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕТНАЯ	0,82 100М2	14,87 5,19	0,46 0,14	12	4	- -	9,52 0,18	8 -
149	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИ4А С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ	15,77 100М2	13,10 13,10	- -	207	207	- -	21,00 -	331 -
150	Е15-297 59-4 Т,Ч.П,3,10	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	9,26 100М2	17,44 16,65	0,14 0,04	161	154	1 -	26,82 0,05	248 -
151	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,10 100М2	19,30 18,50	0,15 0,04	2	2	- -	29,80 0,05	3 -
152	Е15-296 59-3	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	2,16 100М2	3,93 3,10	0,15 0,04	8	7	- -	6,00 0,05	13 -
153	Е15-262 55-6-11	-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,15 100М2	107,00 46,40	6,80 4,03	16	7	1 1	74,00 5,20	11 1
154	Е15-325 65-1	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	3,96 100М2	127,00 36,50	4,60 2,13	503	145	18 8	62,30 2,75	247 11
155	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,15 100М2	215,00 107,00	8,00 2,28	32	16	1 -	179,00 2,94	27 -
156	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ (ПОТОЛКОВ ВЫСОТОЙ ДО 4М)	0,34 100М2	3,13 2,40	0,05 0,02	1	1	- -	4,60 0,03	2 -
157	Е15-509 153-2 Т,Ч.П,3,18	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ (ПОТОЛКОВ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М)	14,81	3,37 2,64	0,05 0,02	50	39	- -	5,06 0,03	75 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П2,27	100М2								
158	Е15-571	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,03	68,40	1,26	2	1	-	35,80	1
	159-11	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		СБОРНЫМ		20,30	0,38			-	0,49	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ								
		100М2								
159	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,88	60,80	1,00	115	29	2	27,40	52
	168-6	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		15,50	0,30			1	0,39	1
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ								
		100М2								
160	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,19	3,13	0,05	1	-	-	4,60	1
	153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН ВЫСОТОЙ		2,40	0,02			-	0,03	-
		ДО 4М								
		100М2								
161	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	12,09	3,37	0,05	41	32	-	5,06	61
	153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	Т,Ч,П3,18	КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН ВЫСОТОЙ		2,64	0,02			-	0,03	-
		БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
162	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,27	12,90	0,07	3	2	-	12,70	3
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
163	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	4,03	76,30	0,90	307	93	4	41,00	165
	168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			1	0,35	1
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								
164	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,08	76,70	0,80	6	2	-	49,30	4
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
165	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,26	76,70	0,80	20	7	-	49,30	13
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ПАНЕЛЬ)		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
166	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,36	422,00	2,00	152	34	1	170,00	61
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
167	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,11	71,20	0,80	8	3	-	49,20	5
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ (ПЛИНТУСОВ)		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
168	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДОКОННЫХ	0,14	70,10	0,69	10	4	-	56,00	8
	159-1	ДОСОК И НАЛИЧНИКОВ								
		100М2		31,50	0,21			-	0,27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	8,85	71,10	0,69	629	363	6	73,80	653
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			2	0,27	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			2356	1181	38		2039
			РУБ,					15		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2356	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1072	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1196	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			389	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	68	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			222	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2967	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2092
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1264	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			2967	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2092
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1264	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			58359	5629	997		9818
			РУБ,					312		406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			53667	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			7106	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	5777	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			2833	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,			10364	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			8835	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		801
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1581	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			5000	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			67402	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10765
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	7358	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4772	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			99	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	164	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			86	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			410	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	73	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			414	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5596	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	237	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			72998	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11063
	Сметная заработная плата -		*руб.*			-	*7595*	-		-

Составил *Вед. инженер* *И. И. Солдатова*
Проверил *Зав. группы* *Т. Я. Бурнанова*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1.76.12.89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР3

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 10АВТОМОБИЛЕИ(ПО ЧЕРТЕЖАМ КМ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ,НР,363378

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,796 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 65 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,050 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,29	58,00	32,10	17	4	9	22,60	7
				13,80	11,80			3	15,22	4
		Т								
2	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,09	58,00	32,10	5	1	3	22,60	2
				13,80	11,80			1	15,22	1
		Т								
3	Е9-47 7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОИ,ПРОСЕ4НОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,13	46,80	17,60	6	2	3	30,10	4
				19,00	5,43			1	7,00	1
		Т								
4	С121-1975 Т,Ч,П,14	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА358-8,1,01	0,32	349,20	-	112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
5	С121-1979 ТО ЖЕ	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА326-8,1,01	0,08	317,92	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
6	С121-1981 ТОЖЕ	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОИ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА327-8,1,01	0,11	318,92	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
7	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	16,17	3,68	2,64	60	12	43	1,28	21
	6-1	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		0,73	0,92			15	1,19	19
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ24								
		М								
8	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,77	285,15	-	220	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА								
		М,ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ								
		СТАЛИ ВСТ3СП5-1								
		ЦЕНА270+15,1,01								
		Т								
9	С121-1827	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,65	290,15	-	189	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО								
		12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ								
		2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1								
		ЦЕНА275+15,1,01								
		Т								
10	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,44	22,20	0,24	10	1	-	4,60	2
	18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2РАЗА								
	С1113-203			3,02	0,08			-	0,10	-
	С1113-202	ЦЕНА10,3+0,008,(1170-1070)								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			679	20	58		36
			РУБ,					20		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			10	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			8	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			13	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			669	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	39	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			581	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			57	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			57	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			783	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-

СОСТАВИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР И,И,СОЛДАТОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППЫ Т,А,БУРЖАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-76.12.89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР4

НА ВОДОПРОВОД,ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 10АВТОМОБИЛЕЙ(ПО ЧЕРТЕЖАМ ВК)

ОСНОВАНИЬ: ЧЕРТ,НР364077

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,194 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 313 ЧЕЛ,-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г, СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,213 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1, ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС								
1	Ц11-165-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,73	-			-	-	-
2	С130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20Ч	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е18-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
4	Е16-184 16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	7,00	47,70	0,08	334	13	-	3,14	22
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
5	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	70,00	1,76	-	123	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
6	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
7	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
8	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР	2,00	29,00	0,29	58	3	-	2,67	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12-2	ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
9	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	8,36	0,32	8	4	-	6,00	6
	Т.Ч. П.2	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		4,22	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДА,ММ:80-100								
		ШТ								
10	2307-11052	-ЗАДВИЖКА С	1,00	219,60	-	220	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ДИАМ.100ММ,30Ч								
	НОМЕНКЛ,	906БР		-	-			-	-	-
	КАТАЛОГ	ШТ								
	1987									
11	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6								
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
		15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6								
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	1,20	0,01	4	1	-	0,37	1
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
14	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	7,00	1,36	0,01	10	2	-	0,37	3
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
15	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	44,00	2,67	0,04	117	15	1	0,57	25
	7-5	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,35	0,01			-	0,01	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ								
		М								
16	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,10	3,94	-	1	-	-	5,16	1
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
17	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,44	4,22	-	2	2	-	5,16	2
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		100ММ								
		100М								
18	Е16-69	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ	58,00	2,79	0,07	162	31	4	0,86	50
	8-3	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ПРЯМОШОВНЫХ								
	113-161	ТРУБ ДИАМ.108Х3,0ММ		0,53	0,02			1	0,03	2
	113-159	ЦЕН3,12-1,76+1,43								
		М								
19	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,58	5,47	-	3	2	-	5,16	3
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ 100М		3,73	-			-	-	-
		БЫТОВОЙ КОРПУС								
20	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -
21	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	1,48 -	- -	1	-	- -	- -	- -
22	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,82 -	- -	4	-	- -	- -	- -
23	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВО4НЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	2,07 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,31 -	- -
24	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	20,00	2,23 -	- -	45	-	- -	- -	- -
25	Е16-184 16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	47,70 1,80	0,08 0,02	48	2	- -	3,14 0,03	3 -
26	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ М	10,00	1,76 -	- -	18	-	- -	- -	- -
27	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	16,00	1,20 0,23	0,01 -	19	4	- -	0,37 -	6 -
28	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУЬ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	33,00	1,36 0,23	0,01 -	45	8	- -	0,37 -	12 -
29	Е16-48 7-5	-ТО ЖЕ,ДИАМ,74ММ М	8,00	2,99 0,35	0,04 0,01	24	3	- -	0,57 0,01	5 -
30	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,49	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,16 -	3 -
31	Е16-220	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,08	4,22	-	1	-	-	5,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М		3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1356	94	5		150
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1348	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			760	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			507	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1642	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1654	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	126	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ		Ø,22	60,50	Ø,03	13	8	-	68,00	15
	164-8	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА 100М2			38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			13	8	-		15
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1369	102	5		165
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1348	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			760	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			507	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1642	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			1670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	134	-		-

ОТДЕЛ 2, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

33 С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ	2,00	1,73	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
34	2307-10021	-КРАН ПРОБНО-ПРОПУСКНОЙ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
		10Б8БК1,ДИАМ.15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
35	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	10,00	1,36	0,01	14	2	-	0,37	4
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
36	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,10	3,94	-	1	-	-	5,16	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
		БЫТОВОЙ КОРПУС								
37	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
38	С130-2506	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ	1,00	1,19	-	1	-	-	-	-
		15Б1П,ДИАМ.20ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
39	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ	1,00	1,73	-	2	-	-	-	-
		16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	28,00	1,20	0,01	34	6	-	0,37	10
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
41	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	13,00	1,35	0,01	18	3	-	0,37	5
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
42	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	17,00	1,36	0,01	23	4	-	0,37	6
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
43	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,68	3,94	-	2	2	-	5,16	3
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			102	17	-		29
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			102	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
	164-8	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			6	4	-		7
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			108	21	-		36
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			102	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ОТДЕЛ 3, КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 5, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ								
45	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	3,21	0,02	16	2	-	0,72	4
				0,45	0,01			-	0,01	-
		М								
		БЫТОВАЯ								
46	Е17-58 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	1,00	21,20	0,13	21	1	-	2,44	2
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ,								
47	Е17-28 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	4,00	1,81	0,07	7	5	-	2,19	9
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ,								
48	С130-1661	-УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ,ФАРФОРОВЫЕ И ПОЛУФАРФОРОВЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ,КРОНШТЕЙНАМИ,СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ 650Х500Х150 ММ	4,00	19,10	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ,								
49	Е17-104	-УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2	1,00	10,80	0,04	11	1	-	1,07	1
	6-4	ШТ		0,63	0,01			-	0,01	-
50	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН	2,00	4,59	0,01	9	1	-	0,82	2
	3-3	С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ		0,51	-			-	-	-
		ШТ								
51	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	3,00	6,31	0,02	19	1	-	0,46	1
	1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50		0,29	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
52	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	28,00	3,21	0,02	90	13	-	0,72	20
	5-1	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,45	0,01			-	0,01	-
		М								
53	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	3,01	0,03	15	2	-	0,65	3
	4-2	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,39	0,01			-	0,01	-
		М								
54	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	8,00	4,59	0,03	37	4	-	0,79	6
	5-2	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,49	0,01			-	0,01	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			301	30	-		48
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			301	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			194	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	30	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			76	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			40	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			27	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	36	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 6, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
55	Е15-653	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,15	31,10	-	5	4	-	54,40	8
	166-32	КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА		29,40	-			-	-	-
		100М2								
56	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,13	74,50	-	10	10	-	154,00	21
	80-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М		74,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
57	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,13	46,00	-	6	6	-	99,30	13
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			21	20	-		42
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			322	50	-		90
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			301	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			194	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1799	173	5		291
			РУБ,					1		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	32	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1751	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1025	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	138	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			589	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	176	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	213	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О,М,СОЛОМОНИК

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППЫ Т,А,БУРЖАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-76.12.89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ,ОТОПЛЕНИЕ,ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ(ПО ЧЕРТЕЖАМ ОВ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИНВ,N364124,ЧЕРТ,ИНВ,364123

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,704 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1619 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,176 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА,ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ								
1	Е20-707 20-3 ПР-НТ 15-01 П,01-409 П,01-410	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4 (ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100L4) ЦЕНА:139+(68-63)Х1,11 ШТ	1,00	145,03 6,28	0,72 0,22	145	6	1 -	10,92 0,28	11 -
2	Е20-1005 47-4	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 41 10 ШТ	0,50	19,46 3,31	0,04 0,01	10	2	- -	5,27 0,01	3 -
3	Е20-734 21-6	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ ПЫЛЕВЫХ С КЛИНОРЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ МАССОЙ,Т,ДО 2 (ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-70-N12,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6) ШТ	1,00	87,82 21,42	6,23 1,87	88	21	6 2	38,74 2,41	39 2
4	С130-2087	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 12,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160б КОМПЛ	1,00	659,00 -	- -	659	-	- -	- -	- -
5	Е20-1008 47-7	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 44 10 ШТ	0,50	48,46 5,24	0,13 0,04	24	3	- -	8,38 0,05	4 -
		ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ(СИСТЕМЫ У1-У4)								
6	Е20-707	-ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ	4,00	139,33	0,72	557	25	3	10,92	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-3	ВЦ4-75-5-03 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100SА4		6,28	0,22			1	0,28	1
		ШТ								
7	Е20-1004 47-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	2,00	15,54	0,02	31	6	-	4,72	9
		10 ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
8	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	8,00	6,25	0,46	50	24	4	5,38	43
		ШТ		2,97	0,14			1	0,18	1
9	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫ КВС-7П	8,00	46,30	-	370	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 (ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ)	0,99	36,29	0,26	36	4	-	6,02	6
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
11	Е20-399 6-8	-ПАТРУБКИ ПЕРЕХОДНЫЕ	0,54	4,97	0,31	3	1	-	4,66	3
		100КГ		2,69	0,10			-	0,13	-
12	С130-1387	-СТОИМОСТЬ ПАТРУБКОВ	54,40	0,45	-	24	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
13	Е20-399 6-6	-КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ	6,54	4,97	0,31	33	18	2	4,66	31
		100КГ		2,69	0,10			1	0,13	1
14	С130-2645 ДОП,2	-СТОИМОСТЬ КОРОБОВ РАЗДАТОЧНЫХ	654,40	0,51	-	334	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
15	Е20-697 18-2	-КРЕПЛЕНИЕ КОРОБОВ РАЗДАТОЧНЫХ	0,46	36,29	0,26	17	2	-	6,02	3
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
16	Е20-485 10-2	-УСТАНОВКА ШЛАНГОВОГО ОТСОСА	2,99	4,44	0,27	13	7	1	4,04	12
		100КГ		2,47	0,09			-	0,12	-
17	С130-2674 ДОП,2	-СТОИМОСТЬ ШЛАНГОВОГО ОТСОСА	299,00	1,43	-	428	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
18	Е20-749 23-1	-УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКР-6,3-045,6,01 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100L6Т1	3,00	7,33	1,01	22	14	3	7,92	24
		ШТ		4,61	0,30			1	0,39	1
19	С130-2547 ДОП,2	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР-6,3-045 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100L6Т1	3,00	135,00	-	405	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е20-749 23-1	-УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВКР-6,3-045,6,01 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90L6Т1	3,00	7,33	1,01	22	14	3	7,92	24
		ШТ		4,61	0,30			1	0,39	1
21	С130-2547 ДОП,2 ПР-НТ 15-01 П,01-410 П,01-402	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР-6,3-045 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90L6Т1	3,00	119,50	-	359	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
23	С130-761	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС-10П	2,00	74,90	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Е20-762 25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ КВБ-12П	2,00	9,03	1,21	18	8	3	7,61	15
		ШТ		4,22	0,36			1	0,46	1
25	С130-740	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ-12П	2,00	388,00	-	776	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
26	Е20-472 9-10	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭМ-140Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-10/25-25И РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1300Х1400А (КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ П1800Х14003)	1,00	344,26	0,57	344	5	-	8,48	8
		1ШТ		4,90	0,17			-	0,22	-
27	Е20-468 9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А (КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ П1000Х6003)	1,00	104,13	0,09	104	3	-	4,41	4
		1ШТ		2,59	0,03			-	0,04	-
28	Е20-30 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630 (ДИАМЕТРОМ 630ММ)	3,96	5,84	0,04	23	2	-	1,07	4
		М2		0,61	0,01			-	0,01	-
29	Е20-31 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900 (ДИАМЕТРОМ 710ММ)	8,92	5,63	0,04	50	4	-	0,74	7
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
30	Е20-33 1-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1400 (ДИАМЕТРОМ 1250ММ ПРИ ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА ДО 3-М)	15,70	5,58	0,04	88	5	-	0,60	9
		М2		0,34	0,01			-	0,01	-
31	Е20-33 1-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1400 (ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА ОТ 3 ДО 5М)	7,85	5,60	0,04	44	3	-	0,63	5
		М2		0,36	0,01			-	0,01	-
32	Е20-7 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	42,20	4,90	0,04	207	26	1	1,07	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 (ДИАМЕТРОМ 560ММ)		0,61	0,01			-	0,01	-
		М2								
33	Е20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	3,14	4,88	0,04	15	2	-	1,25	4
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
34	Е20-16 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	6,69	5,08	0,04	34	5	-	1,25	8
		0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 (ТОЛЩ.0,7ММ ДИАМ,355ММ)		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
35	Е20-17 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	4,95	5,66	0,04	28	5	-	1,88	9
		0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 (ТОЛЩ.0,7ММ ПРИ ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА ОТ 5 ДО 8М)		1,07	0,01			-	0,01	-
		М2								
36	Е20-17 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	5,02	5,51	0,04	28	5	-	1,62	8
		0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 (ТОЛЩ.0,7ММ ДИАМ,200ММ)		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
37	Е20-12 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	54,00	5,47	0,04	295	38	3	1,25	67
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800 (СЕЧЕНИЕМ 600Х300ММ)		0,70	0,01			1	0,01	1
		М2								
38	Е20-419 8-4	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК-05 ДИАМ.355ММ	1,00	1,48	0,03	1	1	-	1,62	2
		1ШТ		0,96	0,01			-	0,01	-
39	Е20-418 8-3	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК-04 ДИАМ.315ММ	2,00	0,90	0,01	2	1	-	1,09	2
		1ШТ		0,65	-			-	-	-
40	С130-571	-СТОИМОСТЬ-ДРОССЕЛЬ КЛАПАНОВ ДК-05 ДИАМ,355ММ И ДК-04 ДИАМ,315ММ	3,00	10,40	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	Е20-325 6-2	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ВЭПШ 10	2,00	7,39	0,13	15	4	-	3,14	6
				1,96	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
42	Е20-370 6-6	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВГКТ-1	3,00	31,62	5,17	95	11	16	6,48	19
		ШТ		3,71	1,55			5	2,00	6
43	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	1,00	1,67	0,05	2	1	-	1,41	1
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
44	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150	1,00	1,52	0,05	2	1	-	1,41	1
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
45	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
				ШТ						
46	Е20-697	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	0,28	36,29	0,26	10	1	-	6,02	2
	18-2			100КГ						
				3,67	0,08			-	0,10	-
47	Е20-399	-УСТАНОВКА КОНФУЗОРОВ Д12,Д27	3,27	4,97	0,31	16	9	1	4,66	15
	6-8			100КГ						
				2,69	0,10			-	0,13	-
48	С130-2645	-КОНФУЗОРЫ Д12,Д27	326,60	0,51	-	167	-	-	-	-
	ДОП,2			КГ						
				-	-			-	-	-
49	Е20-76	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	4,77	7,79	0,04	37	1	-	0,50	2
	2-7	ТОЛЩ,1,5ММ С 1700Х3050ММ НА								
		1800Х1400ММ ДЛИНОЙ 0,6М		0,28	0,01			-	0,01	-
				М2						
50	Е20-38	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,66	6,02	0,04	10	1	-	0,74	1
	1-4	ТОЛЩ,1ММ С 875Х875ММ НА								
		ДИАМ,1000ММ ДЛИНОЙ 0,5М		0,41	0,01			-	0,01	-
				М2						
51	Е20-39	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	2,70	5,92	0,04	16	1	-	0,60	2
	1-5	ТОЛЩ,1ММ С 1000Х600ММ НА								
		1203Х1051 ДЛИНОЙ 0,7М		0,34	0,01			-	0,01	-
				М2						
52	Е20-13	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,94	5,75	0,04	5	1	-	1,07	1
	1-3	ТОЛЩ,0,7ММ С 444Х444ММ НА								
		ДИАМ,630ММ ДЛИНОЙ 0,5М		0,61	0,01			-	0,01	-
				М2						
53	Е20-697	-РАМЫ РК-6 И РК-2 ДЛЯ	1,04	36,29	0,26	38	4	-	6,02	6
	18-2	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ								
				100КГ						
				3,67	0,08			-	0,10	-
54	Е20-542	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-07	6,00	30,24	0,26	181	16	1	4,65	28
	13-3	ДИАМ,710ММ								
				ШТ						
				2,66	0,08			-	0,10	1
55	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	3,00	11,99	0,10	36	5	-	3,01	9
	13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,71	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 200								
				ШТ						
56	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	3,00	3,54	0,01	11	5	-	3,03	9
	11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		1,81	-			-	-	-
		ШАХТЫ,ММ, 200								
				ШТ						
57	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	50,00	1,52	0,05	76	44	3	1,41	70
	7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			1	0,03	1
		Х 580								
				1ШТ						
58	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	6,70	3,75	-	25	-	-	-	-
		ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2								
		М2		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е13-157	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ	1,55	12,80	0,17	20	2	-	1,46	2
				0,99	0,05			-	0,06	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6676	377	53		644
			РУБ,					15		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			6656	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2492	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	390	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3728	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	143	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			594	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			8046	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		725
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	533	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			8071	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		727
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	536	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
60	Е20-705 20-1 ПР-НТ 15-01 П.01-392 П.01-393	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4 (ВЦ4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4) ЦЕНА:66,5+(25-24)Х1,10	1,00	67,76	0,13	68	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
61	Е20-1002 47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
62	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
63	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС6А-П,	1,00	38,60	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4 (КВС-6П)								
		ШТ								
64	Е20-468 9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1,00	104,13	0,09	104	3	-	4,41	4
				2,59	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								
65	Е20-743 22-1	-ВЫТЯЖНОЙ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ВО10-У2	1,00	3,23	0,08	3	2	-	3,99	4
				2,49	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
66	С ПР-НТ 64-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВО10-У2	1,00	17,10	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Е20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 (СЕЧЕНИЕМ 250Х250ММ ТОЛЩ,0,5ММ)	8,00	5,64	0,04	45	7	-	1,62	13
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
68	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 (СЕЧЕНИЕМ 150Х100ММ)	2,00	5,40	0,04	11	2	-	1,62	3
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
69	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 (СЕЧЕНИЕМ 150Х250ММ)	1,60	5,40	0,04	9	1	-	1,62	3
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
70	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 (СЕЧЕНИЕМ 150Х150ММ)	7,20	5,40	0,04	39	7	-	1,62	12
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
71	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1,00	1,67	0,05	2	1	-	1,41	1
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
72	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	7,00	1,52	0,05	11	6	-	1,41	10
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
73	Е20-404 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 (ПЛАСТМАССОВЫЕ)	7,00	3,03	0,05	21	6	-	1,41	10
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
74	Е20-402 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 (ПЛАСТМАССОВЫЕ)	3,00	2,70	0,05	8	3	-	1,41	4
				0,88	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ								
75	Е20-697	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ И	0,38	36,29	0,26	14	1	-	6,02	2
	18-2	РАМА РК2 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ								
		УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА		3,67	0,08			-	0,10	-
		100КГ								
76	Е20-38	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,91	6,02	0,04	11	1	-	0,74	1
	1-4	ТОЛЩ,1ММ С 1000Х600ММ НА								
		578Х551 ДЛИНОЙ 0,7М		0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
77	Е20-399	-УСТАНОВКА КОНФУЗОРА Д1 ДЛИНОЙ	0,37	4,97	0,31	2	1	-	4,66	2
	6-8	0,5М								
		100КГ		2,69	0,10			-	0,13	-
78	С130-2645	-КОНФУЗОР Д1	37,00	0,51	-	19	-	-	-	-
	ДОП,2	КГ								
				-	-			-	-	-
79	Е20-10	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,47	5,64	0,04	3	-	-	1,62	1
	1-1	ТОЛЩ,0,7ММ С 224Х224ММ НА								
		250Х250ММ ДЛИНОЙ 0,5М		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
80	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
81	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	1,52	0,05	3	2	-	1,41	3
	7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150								
		Х 580		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
82	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	3,54	0,01	4	2	-	3,03	3
	11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ								
		ШАХТЫ,ММ, 200		1,81	-			-	-	-
		ШТ								
83	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	0,63	5,40	0,04	3	1	-	1,62	1
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
84	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	11,99	0,10	12	2	-	3,01	3
	13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ								
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 200		1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			475	56	-		94
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			475	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			369	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	56	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			75	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			577	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			577	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА								
85	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	32,00	1,20	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	2,02	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	261,95	0,67	0,06	176	65	15	0,46	120
		ЭКМ		0,25	0,02			5	0,03	8
88	С 130-3002 ДОП.ВЫП,4	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	261,95	8,13	-	2130	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
89	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	4,00	7,32	0,12	29	5	-	2,04	8
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
90	Е18-197 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	6,00	10,43	0,12	63	7	-	2,04	12
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
91	Е18-198 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	2,00	15,23	0,12	30	2	-	2,04	4
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
92	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	75,00	0,86	0,01	65	16	1	0,35	26
		М		0,21	-			-	-	-
93	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	110,00	0,91	0,01	100	23	1	0,35	39
		М		0,21	-			-	-	-
94	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ (ПРИ	32,00	1,03	0,01	33	7	-	0,35	11
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА ДО 3-ХМ) М								
95	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ (ПРИ ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА ОТ 3 ДО 5М) М	28,00	1,04 0,22	0,01 -	29	6	- -	0,37 -	10 -
96	Е20-696 18-1	-ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СТАЛЬНОЕ ДЛИНОЙ 2050ММ 100 КГ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	0,25	36,23 6,40	0,49 0,15	9	2	- -	10,32 0,19	3 -
97	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	1,00	22,70 21,80	0,33 0,10	23	22	- -	41,00 0,13	41 -
98	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	1,03	60,10 -	- -	62	-	- -	- -	- -
99	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,45	12,60 11,80	0,05 0,02	6	5	- -	21,10 0,03	9 -
100	С1511-268	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ 10М2	4,95	9,13 -	- -	45	-	- -	- -	- -
101	Е13-151 16-4 К=2	-ОКРАСКА ТРУБ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЛАКОМ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА 100М2	2,35	17,66 1,84	0,54 0,16	42	4	1 -	1,37 0,21	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2888	164	18		286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ,					5		8
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			178	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2710	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			378	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	138	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2176	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			247	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	203	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	239	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ОТОПЛЕНИЕ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
102	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
103	С ПР-НТ 23-07 П,1-0021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЦАПКОВЫЙ 10Б8БК1 ДИАМ,15ММ	9,00	1,59	-	14	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
104	С ПР-НТ 23-07 П,1-0003	-КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ 11Б1БК ДИАМ,15ММ	3,00	0,88	-	3	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
105	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	50,84	0,67	0,06	34	13	3	0,46	23
			ЭКМ	0,25	0,02			1	0,03	2
106	С 130-3002 ДОП,ВЫП,4	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	50,84	8,13	-	413	-	-	-	-
			ЭКМ	-	-			-	-	-
107	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	55,00	0,91	0,01	50	12	1	0,35	19
			М	0,21	-			-	-	-
108	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	15,00	0,86	0,01	13	3	-	0,35	5
			М	0,21	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
109	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,40	22,70	0,33	9	9	-	41,00	16
			М3	21,80	0,10			-	0,13	-
110	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,41	60,10	-	25	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е26-75	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,20	12,60	0,05	2	2	-	21,10	4
	13-9	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
112	С1511-268	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	2,18	9,13	-	20	-	-	-	-
		10М2								
				-	-			-	-	-
113	Е13-151	-ОКРАСКА ТРУБ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ	0,45	17,66	0,54	8	1	-	1,37	1
	16-4 К=2	ПРИБОРОВ ЛАКОМ ПФ-170 ЗА 2								
		РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			594	40	4		68
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			64	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			7	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	12	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			25	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			9	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			79	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	14	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			550	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			66	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	29	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			433	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			71	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			47	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			648	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	41	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			727	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	55	-		-
	РАЗДЕЛ 5, ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА									
114	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	9,00	2,41	-	22	2	-	0,32	3
	15-4	ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ								
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
115	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	7,00	4,43	0,01	31	1	-	0,33	2
	15-3	ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И								
		ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
116	Ц11-165-4	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		ВОДЫ								
		ШТ		1,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С130-1522	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-50 ТУРБИННЫЕ	1,00	42,40	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
118	Ц11-391-1	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД-М ДИАМ.25ММ	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,72	-			-	-	-
119	С ПР-НТ 17-04 ДОП,21,22 П,5-1119	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ УРРД-М ДИАМ,25ММ	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	Ц11-391-2	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД-М ДИАМ,100ММ	1,00	3,21	0,03	3	3	-	6,00	6
		ШТ		3,12	0,01			-	0,01	-
121	С ПР-НТ 17-04 ДОП,21,22 П,5-1120	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ УРРД-М ДИАМ,100ММ	1,00	97,90	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМ,15ММ	14,00	1,68	0,13	24	14	2	1,51	21
		ШТ		0,97	0,04			1	0,05	1
123	С130-1039	-СТОИМОСТЬ ТРЕХХОДОВЫХ КРАНОВ ДИАМ,15ММ 14М1-00-00	14,00	1,07	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
124	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	36,00	0,57	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
125	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	9,00	2,02	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
126	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,68	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
127	С ПР-НТ 23-07 П,1-0378	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ19П2 ДИАМ,25ММ	1,00	2,85	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
128	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
129	Е16-135 12-1	-ВЕНТИЛИ 15КЧ16П1 ДИАМ,32ММ,40ММ,50ММ	14,00	1,60	0,13	22	14	2	1,51	21
		ШТ		0,97	0,04			1	0,05	1
130	С ПР-НТ 23-07 П,1-0417	-ВЕНТИЛИ 15КЧ16П1 ДИАМ,32ММ	3,00	6,59	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
131	С130-1808	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	6,00	0,94	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С ПР-НТ 23-07 П,1-0418	-ТО ЖЕ,ДИАМ,40ММ ШТ	5,00	8,23 -	- -	41	-	- -	- -	- -
133	С130-1809	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	10,00	1,02 -	- -	10	-	- -	- -	- -
134	С ПР-НТ 23-07 П,1-0419	-ТО ЖЕ,ДИАМ,50ММ ШТ	6,00	11,75 -	- -	71	-	- -	- -	- -
135	С130-1810	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	12,00	1,21 -	- -	15	-	- -	- -	- -
136	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	3,00	2,98 1,71	0,29 0,09	9	5	1 -	2,67 0,12	8 -
137	С ПР-НТ 23-07 П,1,0421	-ВЕНТИЛИ 15КЧ16П1 ДИАМ,80ММ ШТ	3,00	23,06 -	- -	69	-	- -	- -	- -
138	С130-1812	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	6,00	1,70 -	- -	10	-	- -	- -	- -
139	С ПР-НТ 23-07 П,2-0161	-ЗАДВИЖКА 30С41НЖ1 ДИАМ,100ММ ШТ	4,00	54,90 -	- -	220	-	- -	- -	- -
140	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ШТ	8,00	1,93 -	- -	15	-	- -	- -	- -
141	Е18-165 8-1	-НАСОС РУЧНОЙ РО8/30 ШТ	1,00	11,77 8,05	0,40 0,12	12	8	- -	13,57 0,15	14 -
142	С ПР-НТ 23-01-01 П,18	-СТОИМОСТЬ НАСОСА РУЧНОГО РО8/30 ШТ	1,00	11,55 -	- -	12	-	- -	- -	- -
143	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,68 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,51 0,05	2 -
144	С ПР-НТ 23-07 П,1-0759	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16КЧ11Р ДИАМ,25ММ ШТ	1,00	1,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
145	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	0,73 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е18-202 12-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
		ШТ		11,93	0,25			-	0,32	-
147	С ПР-НТ 23-07 П,1-1443	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА 40С10БК N1	1,00	19,76	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
148	Е16-70 8-4	-КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ.133Х4 ДЛИНОЙ 700ММ(2ШТ)	1,40	4,15	0,09	6	1	-	1,24	2
		М		0,74	0,03			-	0,04	-
149	Е16-67 8-2	-КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБЫ ДИАМ,76Х3,0ММ ДЛИНОЙ 700ММ(2ШТ)	1,40	2,09	-	3	-	-	0,77	1
		М		-	-			-	-	-
150	Е16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	8,00	3,12	0,07	25	4	-	0,86	7
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
151	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	6,00	1,14	0,01	7	1	-	0,35	2
		М		0,21	-			-	-	-
152	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,03	0,01	10	2	-	0,35	4
		М		0,21	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
153	Е26-16 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,50	22,70	0,33	11	11	-	41,00	20
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
154	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,51	60,10	-	31	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
155	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,21	12,60	0,05	3	2	-	21,10	4
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
156	С1511-268	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	2,31	9,13	-	21	-	-	-	-
		10М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			1225	87	6		146
			РУБ,					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			66	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1159	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			289	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			785	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			1499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	117	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА								
157	Е16-134	-УСТАНОВКА	1,00	1,68	0,13	2	1	-	1,51	2
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ								
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
158	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ШТ								
159	Е16-135	-УСТАНОВКА	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ								
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ								
		ШТ								
160	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40								
		ШТ								
161	С ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч939НЖ	1,00	91,13	-	91	-	-	-	-
	23-07	ДИАМ,25ММ								
	ДОП,20	ШТ		-	-			-	-	-
	П,1-2783									
162	С ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч939НЖ	1,00	103,21	-	103	-	-	-	-
	23-07	ДИАМ,40ММ								
	ДОП,20	ШТ		-	-			-	-	-
	П,1-2784									
163	Е16-134	-УСТАНОВКА	4,00	1,68	0,13	7	4	-	1,51	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
164	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	8,00	0,73	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
165	С ПР-НТ 23-07 П,1,0393	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДИАМ,25ММ	4,00	50,51	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
166	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	4,32	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
167	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,54	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
168	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	2,53	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
169	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	9,00	2,02	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
170	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
171	Е18-215 14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	34,92	0,23	35	1	-	1,25	1
				0,79	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
172	Е18-213 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	23,92	0,16	24	1	-	1,08	1
				0,67	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
173	Е18-212 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	20,62	0,16	82	3	-	1,08	4
				0,67	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
174	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ (ДИАМ,50Х3,0ММ ПРИ ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА ДО 3ХМ)	27,00	1,61	0,03	43	7	1	0,43	12
				0,27	0,01			-	0,01	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ (ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА ОТ 3 ДО 5М) М	28,00	1,62 0,28	0,03 0,01	45	8	1 -	0,45 0,01	13 -
176	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ (ДИАМ,32Х2,8ММ) М	16,00	1,14 0,21	0,01 -	18	3	- -	0,35 -	6 -
177	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ (ДИАМ,25Х2,8ММ) М	65,00	1,03 0,21	0,01 -	67	14	1 -	0,35 -	23 -
178	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ (ДИАМ,15Х2,5ММ) М	6,00	0,86 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,35 -	2 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
179	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	1,65	22,70 21,80	0,33 0,10	37	36	- -	41,00 0,13	68 -
180	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	1,70	60,10 -	- -	102	-	- -	- -	- -
181	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,70	12,60 11,80	0,05 0,02	9	8	- -	21,10 0,03	15 -
182	С1511-268	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ 10М2	7,70	9,13 -	- -	70	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1002	88	3		155
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			218	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			784	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			284	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			454	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			957	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
183	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,68 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,51 0,05	2 -
		ШТ								
184	С ПР-НТ 23-07 П,1-0393	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2	1,00	50,51 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		ШТ								
185	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
186	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,47 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
187	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	65,00	1,03 0,21	0,01 -	67	14	1 -	0,35 -	23 -
		М								
188	Е18-212 14-1	-ФИЛЬТР ДИАМ,25ММ ДЛЯ ВОДЫ	1,00	20,62 0,67	0,16 0,05	21	1	- -	1,08 0,06	1 -
		ШТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
189	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,54	22,70 21,80	0,33 0,10	12	12	- -	41,00 0,13	22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
190	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	0,56	1170,00	-	655	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
191	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,26	12,60	0,05	3	3	-	21,10	5
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
192	С1611-268	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	2,60	9,13	-	26	-	-	-	-
		10М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			845	31	1		53
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			696	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			655	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			149	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			74	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1058	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			13705	843	85		1446
			РУБ,					23		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1242	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			64	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	117	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			875	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	36	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			12463	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3922	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	749	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			7710	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1565	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	274	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			15144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1023	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			16704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1176	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ Л,Ф,АЛЕКСАНДР

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППЫ Т,А,БУРЖАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-76.12.89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 10АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,420 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 368 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,216 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР и N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗОНА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА							
1	19-06 ДОП,	-ПОДЬЕМНИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ,КАНАВНЫЙ Q=10-16Т,ППТ-23 ШТ	2,00	2752,00	-	5504	-	-	-
				-	-			-	-
2	Ц1-202-3	-УСТАНОВКА ПОДЬЕМНИКОВ ШТ	2,00	14,10	0,28	28	25	-	20,00
				12,30	0,15			-	0,19
3	24-04-01 П,32	-ДОМКРАТ ГАРАЖНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,ПЕРЕДВИЖНОЙ П-308 ШТ	2,00	229,00	-	458	-	-	-
				-	-			-	-
4	24-04-01 П,26 ДОП,1	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,ПЕРЕДВИЖНАЯ,МЕХАНИЧЕСКАЯ П-254 ШТ	1,00	98,00	-	98	-	-	-
				-	-			-	-
5	24-04-01 П,29	-КРАН ПЕРЕДВИЖНОЙ,ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЕЙ И АГРЕГАТОВ 423М ШТ	1,00	141,00	-	141	-	-	-
				-	-			-	-
6	24-04-01 П,44 С КОРРЕКТ НА ВЕС	-МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ БАК,ПЕРЕДВИЖНОЙ С-223 ШТ	1,00	43,00	-	43	-	-	-
				-	-			-	-
7	24-04-01 СВОДНАЯ ПОТРЕБН, В ГАРАЖНОМ ОБОР, 1989Г	-КОМПРЕССОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА,СТАЦИОНАРНЫЙ С-416 ШТ	1,00	560,00	-	560	-	-	-
				-	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,64									
8	Ц7-34-2 К=0,85	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ШТ	1,00	44,62 / 30,85	2,64 / 1,22	45	31	2 / 1	59,00 / 1,57	59 / 2
9	УКАЗАНИЯ К ЕРЕР	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ,Ч	321,00	0,03 / -	- / -	10	-	- / -	- / -	- / -
10	24-04-01 П,97	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624 ШТ	1,00	5,00 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
11	24-04-01 СВОДНАЯ ЗАЯВКА ПОТРЕБН, В ГАРАЖН, ОБОР П,109)	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ,ПЕРЕДВИЖНАЯ 9-312 ШТ	1,00	400,00 / -	- / -	400	-	- / -	- / -	- / -
12	24-04-01 НОМЕНКЛ, КАТАЛОГ СПЕЦ, ТЕХНОЛОГИЧ ,ОБОР, СТР,112	-ГАЙКОВЕРТ,ПЕРЕДВИЖНОЙ,ЭЛЕКТРОМ ЕХАНИЧЕСКИЙ И-330 ШТ	1,00	285,00 / -	- / -	285	-	- / -	- / -	- / -
13	24-01-01 КАТАЛОГ-ЗА ЯВКА НА ГАРАЖН, ОБОРУД, П,923	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 ШТ	2,00	49,00 / -	- / -	98	-	- / -	- / -	- / -
14	24-18-40 П,3-005 ПРИМ,	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ Р-934 ШТ	3,00	140,00 / -	- / -	420	-	- / -	- / -	- / -
15	76-80 СТР.56	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1042Н ШТ	2,00	60,90 / -	- / -	122	-	- / -	- / -	- / -
16	24-04-01 КАТАЛОГ-ЗА ЯВКА ГАРАЖН, ОБОР, П,946	-КОМПЛЕКТ КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ И-106М-1 ШТ	1,00	3,60 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
17	24-01-01 П,190	-ТО ЖЕ,2336-М1 ШТ	1,00	6,90 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
18	24-01-01 П,195	-РУКОЯТКА ДИНАМЕТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК 131М ШТ	1,00	4,80 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
19	24-04-01 П,113	-ДЕССЕЛЕРОМЕТР 1155М ШТ	1,00	5,20 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
20	24-04-01 П,76	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОГО ШЛАНГА 458М2	1,00	13,65 / -	- / -	14	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
21	24-04-01 П,199	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА И-132	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1801-3084	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ СТАНОК 3К631	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	18-01-01 П,12	-НАСТОЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК 2М112	1,00	247,00	-	247	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц1-202-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т;ДО 0,3	2,00	9,90	0,12	20	18	-	15,00	30
		ШТ		9,20	0,06			-	0,08	-
25	С121-2114	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,ТИП1087 РАЗМЕРОМ 900Х600Х800ММ,ВЕСОМ 0,058Т	3,00	25,58	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	24-04-01 СВОДНАЯ ЗАЯВКА ПОТРЕБНОСТИ В ГАРАЖН, ОБОР П,32	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЕЙ ОГ-151	1,00	61,00	-	61	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	24-04-01 П,151 С КОРРЕК, НА ВЕС	-ПРЕСС ДЛЯ ВЫПРЕССОВКИ И ЗАПРЕССОВКИ РАЗМЕЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ Р-338	1,00	193,00	-	193	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц1-214-1 К=0,75	-МОНТАЖ ПРЕССА	1,00	5,55	0,06	6	5	-	11,00	11
		ШТ		5,17	0,03			-	0,04	-
29	24-04-01 НОМЕНКЛ, КАТАЛОГ СПЕЦ, ТЕХНОЛОГИЧ ,ОБОР,СТР, 76	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАР,ПЕРЕДВИЖНОЙ К-310	1,00	560,00	-	560	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	24-04-01 П,102	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ,ПЕРЕНОСНОЙ,К-187	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	24-04-01 ДОП,60 П,892	-КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ К-482	1,00	135,00	-	135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	24-04-01 ДОП,1 П,677	-УСТАНОВКА СМАЗОЧНАЯ И МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ,СТАЦИОНАРНАЯ, ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С-101-3	1,00	1110,00	-	1110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц8-481-4 К=0,8	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	8,64	1,24	9	3	2	6,00	6
		ШТ		3,48	0,54			1	0,70	1
34	24-04-01 ДОП,25 П,798	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ,ПЕРЕДВИЖНОЙ С-321	1,00	240,00	-	240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	1906-16045	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ,ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЭ100-61120-13 ШТ	1,00	640,00	-	640	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	Ц3-У-602-69 Г	-МОНТАЖ ТАЛИ Т	0,19	94,08	16,17	16	14	3	192,00	36
	К=1,05			72,66	10,50			2	13,54	3
37	24-04-01 ДОП.4 П,721	-СТЕНД ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ШИН Ш-513 ШТ	1,00	1755,00	-	1755	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	Ц32-242-2	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	14,70	4,27	15	9	4	16,00	16
				9,10	1,80			2	2,32	2
39	24-04-01 1969Г К=1,09	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР,ПЕРЕДВИЖНАЯ Ш-511Н ШТ	1,00	22,89	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	Е9-209 32-11	-УСТАНОВКА КЛЕТИ Р-970(1ШТ) Т	0,07	70,70	20,00	5	2	1	53,80	4
				34,30	5,97			-	7,70	1
41	С121-2114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ КЛЕТИ Р-970,СТАЦИОНАРНОЙ,ГАБАРИТ 1100Х400Х1150ММ Т	0,07	441,00	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	Е9-208 32-11	-УСТАНОВКА ВАННЫ Ш-902(1ШТ) Т	0,15	81,00	21,40	12	6	3	59,10	9
				38,20	6,39			1	8,24	1
43	С121-2114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВАННЫ Ш-902 ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР,ГАБАРИТА 1265Х876Х1895ММ Т	0,15	441,00	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	24-04-01 СВОДНАЯ ЗАЯВКА ПОТРЕБНОСТИ В ГАРАЖН, ОБОР, П,184	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШИН Ш-308М(40 НАИМЕНОВАНИЙ) ШТ	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	24-04-01 КАТАЛОГ-ЗАЯВКА НА ГАРАЖН, ОБОР, П,962	-ПРИВОД ШЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА,ПЕРЕДВИЖНОЙ,ТИП6225 ШТ	1,00	141,00	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КЛАДОВАЯ ГРУППОВОГО ЗИП								
46	1906-16045	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ,ПЕРЕДВИЖНАЯ,ТЭ10 0-61120-13 ШТ	1,00	640,00	-	640	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	Ц3-У-602-69 Г	-МОНТАЖ ТАЛИ Т	0,19	94,08	16,17	18	14	3	192,00	36
	К=1,05			72,66	10,50			2	13,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е9-123 17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ Р-945(1ШТ)	0,04	45,00	1,00	2	1	-	62,60	3
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
49	С121-1795	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТЕЛЛАЖА,ГАБАРИТЫ 1000Х700Х800ММ	0,04	271,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	Е9-123 17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1036Н(3ШТ)	1,24	45,00	1,00	56	43	1	62,60	78
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
51	С121-1975	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТЕЛЛАЖА,ГАБАРИТЫ 2760Х600Х3000ММ	1,24	358,00	-	444	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
52	Е9-123 17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р-508,ОДНОЯРУСНЫЙ,ВМЕСТИМОСТЬ-10ШТ	0,08	45,00	1,00	4	3	-	62,60	5
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
53	С121-1795	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТЕЛЛАЖА,ГАБАРИТЫ 2448Х880Х1270ММ(1ШТ)	0,08	271,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	Е9-123 17-6	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС И ПОКРЫТИЕ Р-528Н ДВУХЯРУСНЫЙ,СТАЦИОНАРНЫЙ,ВМЕСТ ИМОСТЬЮ 20ШТУК РАЗМЕРОМ 2350Х800Х2360ММ(1ШТ)	0,15	45,00	1,00	7	5	-	62,60	9
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
55	С121-1795	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,СБОРОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ И СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ СКЛАДОВ 6	0,15	271,00	-	41	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			15530	179	19		342
			РУБ,					9		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			14660	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			95	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			272	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			180	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			103	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			15310	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			169	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			20	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	127	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	18	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	145	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			701	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			615	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	71	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			16420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	216	-		-

СОСТАВИЛ ТЕХНИК Г,М,АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ ИНЖ,1КАТЕГОРИИ Л,Г,ЕГОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-76.12.89 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР7

НА ГАРДЕРОБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 10 АВТОМАШИН

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НР363882

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,558 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ 2 ТЗД,3 СТР,94 К=1,25	-ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАПИРАЕМЫЕ ДД-33,2	6,00	36,06	-	216	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДД-33,3	48,00	36,06	-	1731	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	2406-15018	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ ER-4	4,00	22,30	-	89	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-616-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	4,00	1,22	-	5	3	-	2,00	8
		ШТ		0,83	-			-	-	-
5	24-10-01 П,86	-ЭЛЕКТРОФЕН ТКЗ М3	2,00	43,00	-	86	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	092-192	-ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ КОМПРЕССОРНЫЙ,,БИРЮСА,, МАРКИ КШ-160	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	1,00	7,82	0,09	8	8	-	13,00	13
		ШТ		7,55	0,06			-	0,08	-
8	092-10-593	-ЭЛЕКТРОПЛИТКА БЫТОВАЯ ЭПП-2-2,0/220	1,00	25,76	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				2436	11	-		21
		РУБ.						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2423	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2534	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-

СОСТАВИЛ АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ ЕГОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-76.12.89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР8

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР363279-ЭМ,СПЕЦИФИКАЦИИ НР363280-ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,844 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 821 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,518 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ		В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1504-4543 ДОП,12	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-111002 ШТ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
2	1504-12238 ДОП,12	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-1104 ШТ	1,00	1,70	-	2	-	-	-	-
3	Ц8-531-4	-МОНТАЖ ШТ	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
4	1504-4707 ДОП,41	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-311002 ШТ	1,00	1,49 10,00	0,01 -	10	-	- -	0,01 -	- -
5	Ц8-531-4	-МОНТАЖ ШТ	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
6	1504-4647 ДОП,12	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-121002 ШТ	1,00	1,49 11,30	0,01 -	11	-	- -	0,01 -	- -
7	1504-12239 ДОП,12	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-4004 ШТ	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
8	Ц8-531-4	-МОНТАЖ ШТ	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
9	1504-4649 ДОП,12	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-123002 ШТ	6,00	1,49 12,20	0,01 -	73	-	- -	0,01 -	- -
10	Ц8-531-4	-МОНТАЖ ШТ	6,00	3,40	0,08	20	9	-	2,00	12
				1,49	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1504-4553 ДОП,12	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-151102	1,00	10,60	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1504-12237 ДОП,12	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2004	1,00	1,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-531-4	-МОНТАЖ	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
14	1504-4548 ДОП,12	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002	2,00	11,60	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1504-12241 ДОП,34	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204	2,00	3,40	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-531-4	-МОНТАЖ	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
17	1504-4547 ДОП,12	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-121002	1,00	11,30	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1504-12241 ДОП,34	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204	1,00	3,40	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-531-4	-МОНТАЖ	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
20	1504-4548 ДОП,12	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002	2,00	11,60	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1504-12237 ДОП,12	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2004	2,00	1,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-531-4	-МОНТАЖ	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
23	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3ТУ 16-522.139-78	1,00	3,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-525-2	-МОНТАЖ	1,00	2,88	0,06	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,04	0,01			-	0,01	-
25	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
26	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С	6,00	2,32	0,05	14	6	-	2,00	12
				1,02	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ,								
27	1602-50114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВПТУ 16-739-059-76	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-84-1	-МОНТАЖ	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
29	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	2,00	0,38	0,01	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
30	1504-1-181 14 1973Г ИСОЦ СПР,НР,6 СТР,31 К=0,991	-КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1	9,00	1,98	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц8-529-5	-МОНТАЖ	9,00	1,99	0,05	18	10	-	2,00	18
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
32	1504-1-181 15 1973Г ИСОЦ СПР,НР,6 СТР,31 К=0,991	-КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2	1,00	3,17	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц8-529-5	-МОНТАЖ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
34	1504-1-181 16 1973Г ИСОЦ СПР,НР,6 СТР,31 К=0,991	-КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-3	1,00	3,96	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц8-529-5	-МОНТАЖ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
36	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3ТУ16-526,333-74,АА3614-77	1,00	5,80	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц8-573-6	-МОНТАЖ	1,00	1,08	0,16	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,66	0,03			-	0,04	-
38	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2	1,00	1,40	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ТРАНСПАРАНТЫ								
		ШТ								
40	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,	1,00	0,55 0,33	- -	1	-	- -	0,50 -	- -
		ШТ								
41	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-526,407-76	2,00	0,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
42	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	2,00	1,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
43	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	2,00	0,78 0,46	- -	2	1	- -	0,70 -	1 -
		ШТ								
44	1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2, ПКУ15-19231-40У3ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	1,00	8,50 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ШТ								
45	Ц8-573-6	-МОНТАЖ	1,00	1,08 0,66	0,16 0,03	1	1	- -	1,00 0,04	1 -
		ШТ								
46	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2	2,00	1,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
47	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
48	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ	2,00	0,55 0,33	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П, ШТ								
49	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИИ=КЕ-011У3ТУ16-52 6,407-76 ШТ	1,00	0,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
50	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕИ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 ШТ	1,00	1,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
51	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	1,00	0,78 0,46	- -	1	-	- -	0,70 -	1 -
52	1504-18057	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КМЕ,500В 4АСТОТОИ 50ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 1,ВИД ТОЛКАТЕЛЯ:ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФИКСАЦИИ В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ=КМЕ6111У3,6611У2ТУ52 6,094-78 ШТ	1,00	1,35 -	- -	1	-	- -	- -	- -
53	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕИ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 ШТ	1,00	1,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
54	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	1,00	0,45 0,29	- -	1	-	- -	0,50 -	- -
55	1504-18029	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ ПЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-031У3ТУ16-526,408 -76 ШТ	1,00	0,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
56	1517-1453-1	-ВЫКЛЮ4АТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ4А ТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-2 22А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШП К-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР	1,00	1,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МШ-1 И ДР, ШТ								
57	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	1,00	0,78 0,46	- -	1	-	- -	0,70 -	1 -
58	СКЦЭ-84-25 53	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509 ШТ	2,00	120,00 -	- -	240	-	- -	- -	- -
59	ЦСКЦЭ-84-25 53	-МОНТАЖ ШТ	2,00	30,80 12,20	1,16 0,44	62	24	2 1	20,00 0,57	40 1
60	СКЦЭ-84-31 1 ДОП,1	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РУСМ8004 ШТ	1,00	78,00 -	- -	78	-	- -	- -	- -
61	ЦСКЦЭ-84-31 1 ДОП,1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	3,57 1,62	- -	4	2	- -	2,00 -	2 -
62	ЦСКЦЭ-84-11 89	-ЯЩИК ЯВЗ-31-1 ШТ	3,00	28,90 1,55	0,10 0,02	87	5	- -	3,00 0,03	9 -
63	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,74	32,00 9,26	7,54 2,28	24	7	6 2	16,00 2,94	12 2
64	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0,13	8,44 6,26	0,13 0,05	1	1	- -	11,00 0,06	1 -
65	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,25	46,70 28,70	7,85 3,08	11	7	2 1	44,00 3,97	11 1
66	Ц8-407-11	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 80ММ 100М	0,05	94,20 57,70	18,30 7,19	5	3	1 -	89,00 9,28	4 -
67	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,17	108,00 34,30	36,00 9,84	18	6	6 2	61,00 12,69	10 2
68	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,13	4,88 2,36	2,33 0,71	1	-	- -	4,00 0,92	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,27	1,21	-	1	-	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
70	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,04	10,00	0,27	10	6	-	11,00	11
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
71	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,20	20,60	0,48	25	10	-	15,00	18
		100М		8,62	0,19			-	0,25	-
72	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	7,00	5,98	0,30	42	18	2	5,00	35
		10М		2,54	0,12			1	0,15	1
73	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	6,66	48,00	12,70	320	121	85	31,00	206
		100М		18,20	4,04			27	5,21	35
74	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,38	27,80	1,90	11	6	1	25,00	9
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	-
75	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,53	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
		100ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
76	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,15	377,00	4,10	57	4	-	41,00	6
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
77	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10	19,00	3,84	0,06	73	33	1	2,00	38
		ШТ		1,73	0,01			-	0,01	-
78	Ц8-534-16	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:20	4,00	5,73	0,06	23	10	-	4,00	16
		ШТ		2,43	0,01			-	0,01	-
79	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	1,47	0,04	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
80	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	19,00	1,38	0,04	26	18	1	1,00	19
		ШТ		0,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	36,00	3,55 1,08	- -	128	39	- -	2,00 -	72 -
82	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	96,00	1,33 0,46	- -	128	44	- -	1,00 -	96 -
83	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	46,00	0,68 0,20	- -	51	9	- -	1,00 -	46 -
84	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 ШТ	4,00	0,85 0,36	- -	3	1	- -	1,00 -	4 -
85	С154-31	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 56,67М1Б СИЛУМИН ШТ	1,00	4,33 -	- -	4	-	- -	- -	- -
86	1504-17007 К=1,082	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ 40А=РПС-40-4ТУ 16-526.105-75 ШТ	6,00	7,68 -	- -	46	-	- -	- -	- -
87	1504-3073 К=1,082	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 25А=Е27ПФ-2ГОСТ 1138-73 ШТ	2,00	1,24 -	- -	2	-	- -	- -	- -
88	С151-1252 К=1,3	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ,4Х2,5ММ2 1000М	0,44	288,60 -	- -	127	-	- -	- -	- -
89	С151-1253 К=1,3	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ,4Х4ММ2 1000М	0,03	347,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
90	С151-1254 К=1,3	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ,4Х6ММ2 1000М	0,10	409,50 -	- -	41	-	- -	- -	- -
91	С1509-4050 ДОП,20 К=1,2 К=1,115	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧ,3Х2,5+1Х1,5ММ2 М	70,00	0,32 -	- -	22	-	- -	- -	- -
92	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,26	195,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
93	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,05	277,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
94	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	0,01	458,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
95	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5	0,02	28,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
96	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	0,02	27,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
97	241649-1048	-РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-15ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4	0,06	174,24	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
	К=1,089									
98	241649-1050	-РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-20ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4	0,01	217,80	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
	К=1,089									
99	241649-1052	-РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ= Р3-Ц-Х-25ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4	0,01	348,48	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
	К=1,089									
100	С0503-80150	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	13,00	0,13	-	2	-	-	-	-
	К=1,076	М		-	-			-	-	-
101	С113-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	25,00	0,40	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
102	С113-8	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 70ММ	5,00	1,31	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
103	С2405-11334	-ЛОТОК НЛ20-П2У3	27,00	1,98	-	53	-	-	-	-
	ДОП,15	ШТ		-	-			-	-	-
	К=1,072									
104	С2405-11339	-ЛОТОК НЛ-У45У3	3,00	0,43	-	1	-	-	-	-
	ДОП,15	ШТ		-	-			-	-	-
	К=1,072									
105	2405-1861	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ=К1150У3ТУ36-1496-82	38,00	0,24	-	9	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		-	-			-	-	-
106	2405-1696	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ=К1161У3ТУ 36-1496-82	53,00	0,14	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,072	ШТ		-	-			-	-	-
107	2405-1351	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЧ = У614	19,00	3,84	-	73	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		-	-			-	-	-
108	2405-1352	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ = У615	4,00	5,09	-	20	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		-	-			-	-	-
109	2405-1391	-КОРОБКИ	1,00	5,63	-	6	-	-	-	-
	К=1,082	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32ТУ36-1753 -75		-	-			-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			2296	421	107		747
			РУБ,					34		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			574	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			8	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			592	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1722	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			656	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	455	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			528	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	63	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			162	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2252	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		821
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	518	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			2844	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		821
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	518	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			2296	421	107		747
			РУБ,					34		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			574	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			1	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			8	-	-		-
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			592	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1722	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			656	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	455	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			528	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			162	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		821
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	518	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2844	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		821
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	518	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2КАТЕГОРИИ Е,П,КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Г.А,ОСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-76.12.89

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 10АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР363281-ЭО,
СПЕЦИФИКАЦИИ НР363282-ЭО,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,390 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 588 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,391 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,05	179,00	3,20	9	5	-	159,00	8
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
2	СКЦЭ-84-22 047 ДОП,1	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3062-21У3	1,00	246,00	-	246	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	ЦСКЦЭ-84-22 047 ДОП,1	-МОНТАЖ	1,00	11,86	0,79	12	6	1	9,00	9
		ШТ		5,54	0,28			-	0,36	-
4	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,15	278,00	58,40	42	9	9	103,00	15
		100ШТ		57,60	18,20			3	23,48	4
5	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,13	116,00	58,00	15	6	7	81,00	11
		100ШТ		48,80	18,20			2	23,48	3
6	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,11	127,00	34,90	14	6	4	97,00	11
		100ШТ		53,90	11,10			1	14,32	2
7	Ц8-619-5	-СВЕТИЛЬНИК С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ НА КРОНШТЕЙНАХ	0,04	494,00	117,00	20	5	5	197,00	8
		100ШТ		118,00	54,00			2	69,66	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-598-2	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	0,10	338,00	58,00	34	13	6	219,00	22
				128,00	18,40			2	23,74	2
		100ШТ								
9	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
		ВВОД		6,33	0,48			-	0,62	1
10	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	54,00	23,10	11	5	5	43,00	9
				23,20	9,73			2	12,55	3
		100М								
11	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,20	29,90	5,65	6	3	1	30,00	6
				16,20	1,47			-	1,90	-
		100М								
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,50	4,88	2,33	2	1	1	4,00	2
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
13	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	0,10	6,02	2,85	1	-	-	5,00	-
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
14	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,60	1,21	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
15	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	0,30	1,38	-	1	-	-	2,00	1
		100М		1,26	-			-	-	-
16	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	7,80	60,80	22,80	474	183	178	41,00	320
				23,40	8,40			66	10,84	85
		100М								
17	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,30	68,00	28,20	20	8	9	44,00	13
				25,00	8,88			3	11,46	3
		100М								
18	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,29	23,80	0,04	7	5	-	28,00	8
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
19	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	4,00	2,32	0,05	9	4	-	2,00	8
				1,02	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц8-591-6	КОМПЛ, -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			953	267	227		463
			РУБ,					81		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			246	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			255	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			687	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			194	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	348	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		588
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	391	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		588
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	391	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
21	1505-11022 К=1,077	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСОВ-0,25/220/12-У5 -73	3,00	11,52	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С153-33	-СВЕТИЛЬНИКИ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ НСП01-100Д5,3-02У3	9,00	3,62	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С1507-1200 ДОП,15 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х200-334У3 ШТ	13,00	6,44	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535,046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	6,00	3,26	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1507-1150 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК = ПВЛМ-1Х40-01-У4 ШТ	11,00	14,07	-	155	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	С153-71	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА	14,00	17,60	-	246	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РСП18-250-002УЗ И РСП-18-250-003УЗ ШТ								
27	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ ШТ	1,00	4,09 -	- -	4	-	- -	- -	- -
28	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,00	1,08 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	0,40	1,19 -	- -	1	-	- -	- -	- -
30	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ	1,50	1,44 -	- -	2	-	- -	- -	- -
31	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	1,10	7,20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
32	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	1,50	1,42 -	- -	2	-	- -	- -	- -
33	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/ 10ШТ	0,40	45,20 -	- -	18	-	- -	- -	- -
34	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/ 10ШТ	1,00	57,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
35	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,58	166,00 -	- -	96	-	- -	- -	- -
36	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,02	190,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
37	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,11	191,00 -	- -	21	-	- -	- -	- -
38	С151-1091 К=1,3	-ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х2,5ММ2 1000М	0,07	248,30	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С151-1094	-ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х10ММ2	0,03	486,20	-	15	-	-	-	-
	К=1,3	1000М		-	-			-	-	-
40	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,11	22,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
41	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,04	29,50	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
42	С113-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	40,00	0,24	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
43	С113-6	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	0,78	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
44	С092-01	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-4-1Р44-01-6/220	25,00	0,49	-	12	-	-	-	-
	ДОП,1	ШТ		-	-			-	-	-
	К=1,08									
45	С092-01	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-02-6/220	2,00	0,61	-	1	-	-	-	-
	ДОП,1	ШТ		-	-			-	-	-
	К=1,08									
46	С092-01	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-02-6/220	2,00	0,54	-	1	-	-	-	-
	ДОП.1	ШТ		-	-			-	-	-
	К=1,08									
47	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	4,00	0,38	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	4,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	66,00	1,63	-	108	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197	0,01	76,82	-	1	-	-	-	-
	К=1,082	У4ТУ36-1449-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
52	С2405-1183	-КРОНШТЕЙН У116	19,00	1,59	-	30	-	-	-	-
	ДОП,6	ШТ								
	К=1,072			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	2405-1721	-ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ=К238У2ТУ36-1434-82	8,00	0,86	-	7	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		-	-			-	-	-
54	2405-1725	-ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ=К239У2ТУ36-1434-82	13,00	1,45	-	19	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		-	-			-	-	-
55	2405-1879	-ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ=ХВТ-14УХЛ2,5Т У36-501-80	-	1237,40	-	1	-	-	-	-
	К=1,076	1000КГ		-	-			-	-	-
56	2405-1878	-ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ=ХВТ-12УХЛ2,5Т У36-501-80	-	1237,40	-	1	-	-	-	-
	К=1,076	1000КГ		-	-			-	-	-
57	2405-1466	-ЛЕНТА=К226 УХЛ2ТУ36-1446-80	0,01	17,90	-	1	-	-	-	-
	К=1,072	1000М		-	-			-	-	-
58	2405-1112	-КНОПКА=К227УХЛ2ТУ36-1446-80	30,00	0,32	-	10	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1057	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1057	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1055	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1142	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1142	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1990	267	227		463
			РУБ,					81		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			246	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			255	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1744	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			194	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	348	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1055	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		588
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	391	-		-
		Итого по смете	*руб.*			2390	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	*чел.,-ч*			-	-	-		588
		Сметная заработная плата	*руб.*			-	391	-		-

Составил инженер 2 категории Е.П. Кудлов
Провери ведущий инженер Г.Я. Осина

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-76.12.89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР363281-ЭО,СПЕЦИФИКАЦИИ
НР363282-ЭО,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,031 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 163 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,105 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,14	103,00	0,90	14	5	-	63,00	9
		100ШТ		36,00	0,34			-	0,44	-
2	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,04	93,00	51,80	4	1	2	57,00	2
		100ШТ		31,90	16,20			1	20,90	1
3	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,01	92,40	24,50	1	-	-	61,00	1
		100ШТ		34,20	7,72			-	9,96	-
4	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,18	167,00	50,50	30	12	9	122,00	22
		100ШТ		68,30	16,00			3	20,64	4
5	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,18	127,00	34,90	23	10	6	97,00	17
		100ШТ		53,90	11,10			2	14,32	3
6	ЦСКЦ9-84-11-73	-ЩИТОК ОЩВ-12А	1,00	58,00	0,10	58	2	-	3,00	3
		ШТ		2,02	0,03			-	0,04	-
7	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,20	48,00	12,70	10	4	3	31,00	6
		100М		18,20	4,04			1	5,21	1
8	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	5,10	12,70	3,71	65	39	19	13,00	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		7,55	1,18			6	1,52	8
9	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,19	19,60	0,05	4	2	-	20,00	4
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
11	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	2,00	2,32	0,05	5	2	-	2,00	4
		КОМПЛ,		1,02	0,01			-	0,01	-
12	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	25,10	0,04	1	-	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
13	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,12	20,80	0,02	2	2	-	22,00	3
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
14	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			220	80	39		141
			РУБ,					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			220	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			97	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	93	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	105	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ								
15	С1507-5132 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60МУ3	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С153-139 ПРИМЕНИТ	-СВЕТИЛЬНИК НП018/60/Н-05У4	7,00	1,57	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С153-137	-СВЕТИЛЬНИК НБ007-60	1,00	1,91	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С153-136	-СВЕТИЛЬНИК НСП03Х60-01-У3	2,00	2,12	-	4	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	5,00	2,22	-	11	-	-	-	-
20	С153-33	-СВЕТИЛЬНИК НСП02Х100/Р51-01-У5 ШТ	2,00	3,62	-	7	-	-	-	-
21	С1507-3157 ПРИМЕНИТ К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ЛПБ26-1Х40/Р-01У4 ШТ	18,00	11,04	-	199	-	-	-	-
22	С1507-3099 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ЛС002-2Х40/Р-01 ШТ	18,00	16,83	-	303	-	-	-	-
23	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	1,20	0,99	-	1	-	-	-	-
24	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,70	1,08	-	1	-	-	-	-
25	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	5,40	7,20	-	39	-	-	-	-
26	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	7,00	1,42	-	10	-	-	-	-
27	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
28	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	179,00	-	4	-	-	-	-
29	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,40	49,20	-	20	-	-	-	-
30	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ	0,11	71,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М								
31	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	0,78	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	С09201-1986 /1 ПРИМЕНИТ К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1Р44-01-6/220 ШТ	2,00	0,65	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	С090201-198 6/1 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-6/220 ШТ	9,00	0,60	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С090201-198 6/1 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-2-02-6/220 ШТ	7,00	0,70	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	С090201-198 6/1 ПРИМЕНИТ К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-9-01-6/220 ШТ	3,00	0,60	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С090201-198 6/1 ДОП,1 К=1,082	-РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РШ-Ц-2-С-02-6/220 ШТ	12,00	0,60	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	С1504-17086 ПРИМЕНИТ К=1,082	-РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ-Ц-20-0-54-10/220 ШТ	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	С1504-17091 ПРИМЕНИТ К=1,082	-РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РШ-Ц-20-С-56-10/220 ШТ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	2405-1372 К=1,082	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У197 УХЛ3 = 1000ШТ	0,06	76,82	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	С2405-1750 К=1,082	-РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ РПУХЛ3 ШТ	34,00	0,04	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С2405-1725 К=1,072	-ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ К239У2 ШТ	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			669	-	-		-
			РУБ,					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			669	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			668	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			721	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			721	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			889	80	39		141
			РУБ,					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			889	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			97	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			668	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1031	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	105	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1031	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	105	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И,Г,СЕРЖАНТОВА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г,А,ОСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-76.12.89 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР11

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ И ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР364125-АОВ,СПЕЦИФИКАЦИИ НР364127-АОВ,С01

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,572 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 386 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,217 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	170648-2415	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В ОПРАВЕ	13,00	2,40	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-1-1	-МОНТАЖ	13,00	0,21	-	3	3	-	0,50	6
		ШТ		0,21	-			-	-	-
3	170648-2415	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ В ОПРАВЕ	14,00	1,55	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-1-1	-МОНТАЖ	14,00	0,21	-	3	3	-	0,50	7
		ШТ		0,21	-			-	-	-
5	1704-10040	-УСТРОЙСТВА ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ	5,00	20,60	-	103	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-4-3	-МОНТАЖ	5,00	0,36	-	2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,35	-			-	-	-
7	1704-26-11211	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-0879	2,00	4,20	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц11-13-2	-МОНТАЖ	2,00	0,50	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,49	-			-	-	-
9	1704-22-51127	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ8	2,00	110,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-406-7	-МОНТАЖ	2,00	1,72	-	3	3	-	3,00	6
		ШТ		1,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1704-10012	-ТЕРМОМЕТР = ТКП-100ЭК	5,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	Ц11-6-2	-МОНТАЖ	5,00	1,66	-	8	8	-	2,00	10
		ШТ		1,63	-			-	-	-
13	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	5,00	5,58	0,03	28	7	-	2,00	10
		10М		1,32	-			-	-	-
14	170648 ДОП	-ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М	5,00	0,80	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1504-1-181 15 1973Г ИСОЦ СПР НР,6 СТР.31 К=0,991	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2У2	6,00	3,17	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-529-5	-МОНТАЖ	6,00	1,99	0,05	12	7	-	2,00	12
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
17	1602-5-114	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗВП-220	2,00	8,70	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-84-1	-МОНТАЖ	2,00	0,38	0,01	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
19	1504-18123	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,21,121-54У2	1,00	4,85	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц8-529-5	-МОНТАЖ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
21	1504-18021	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГРИБОВИДНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ=КЕ-131У3ТУ 16-526,407-76	1,00	1,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1517-1444	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-52 6,407-76	1,00	0,80	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1517-1444	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,21,131-54У2	1,00	5,60	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц8-529-5	-МОНТАЖ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
27	1507-5044	-АРМАТУРА АЕ3212111У2	1,00	1,40	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1517-1481	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-52 6,407-76	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1517-1444	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
32	1504-4233	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А=ПМЕ-221ГОСТ 5,3,16,76	1,00	6,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц8-531-4	-МОНТАЖ	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
34	Ц8-61-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	6,00	1,18	0,05	7	6	-	1,00	6
		ШТ		0,79	0,02			-	0,03	-
35	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	20,00	0,32	-	6	6	-	1,00	20
		ШТ		0,31	-			-	-	-
36	1517-7-110 16	-ЩИТ ШМ 1000Х600Х350	2,00	30,00	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц11-680-3	-МОНТАЖ	2,00	3,09	0,32	6	4	-	3,00	6
		ШТ		1,87	0,11			-	0,14	-
		АППАРАТУРА ЩИТОВ								
38	1504-6411	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И	2,00	4,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313ТУ 16-524,074-75 ШТ								
39	1517-1447	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	2,00	3,70	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЦЕПЬ	12,00	0,43	-	5	2	-	0,30	4
				0,18	-			-	-	-
41	1504-1006	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-МТУ 16-522,110-74 ШТ	2,00	1,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	1517-1351	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	2,00	1,05	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	0,23	-	1	-	-	0,20	-
				0,11	-			-	-	-
44	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-52 6,407-76 ШТ	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	1517-1444	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
47	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ШТ	4,00	0,38	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	1517-1481	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	4,00	0,75	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	4,00	0,55	-	2	1	-	0,50	2
				0,33	-			-	-	-
50	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,4АСТОТОЙ 50ГЦ,4ИСЛО КОНТАКТОВ 3=ВС-10-30У4ТУ 16-523,476-78 ШТ	2,00	18,40	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	1517-1429	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	2,00	3,75	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	1,19 0,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
53	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ОТКРЫТОЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9=РПУ-2ТУ 16-523,331-78 ШТ	14,00	4,60 -	- -	64	-	- -	- -	- -
54	1517-1429	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	14,00	3,75 -	- -	52	-	- -	- -	- -
55	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	14,00	1,19 0,73	- -	17	10	- -	1,00 -	14 -
56	1504-18021	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГРИБОВИДНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ=КЕ-131У3ТУ 16-526.407-76 ШТ	2,00	1,15 -	- -	2	-	- -	- -	- -
57	1517-1444	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ШТ	2,00	1,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
58	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	0,45 0,29	- -	1	1	- -	0,50 -	1 -
59	1517-1495	-ЗАЖИМЫ ШТ	8,00	0,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
60	1517-1604	-РАМКИ ШТ	16,00	0,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
61	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ	2,00	0,97 0,71	0,04 0,01	2	1	- -	1,00 0,01	2 -
62	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	6,00	1,04 0,77	0,04 0,01	6	5	- -	1,00 0,01	6 -
63	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	3,00	1,47 1,17	0,04 0,01	4	4	- -	2,00 0,01	6 -
64	Ц11-706-5	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:600Х550,800Х550 ШТ	4,00	1,93 0,89	0,09 0,01	8	4	- -	2,00 0,01	8 -
65	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950 ШТ	1,00	2,47 1,05	0,11 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	3,71	48,00	12,70	178	68	47	31,00	115
				18,20	4,04			15	5,21	19
		100М								
67	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	72,00	0,68	-	49	14	-	1,00	72
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
68	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	12,00	0,85	-	10	4	-	1,00	12
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
69	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	4,88	2,33	1	1	-	4,00	1
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
70	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,80	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
71	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,20	32,00	7,54	6	2	1	16,00	3
				9,26	2,28			-	2,94	1
		100М								
72	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	29,90	5,65	3	2	-	30,00	3
				16,20	1,47			-	1,90	-
		100М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	1102	177	48		357
	РУБ,			15		20
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	712	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,	2	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	5	-	-		-
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	7	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,	3	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	729	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	390	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	162	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	192	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	162	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,	-	25	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	40	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	582	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		386
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	217	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		386
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	217	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ								
73	С154-44	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП3-16/Н3	1,00	3,16	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1504-3060 К=1,082	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИИ ТРУБ4АТЫЙ=ППТ-10ТУ 16-521,037-75	6,00	0,11	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	1504-3062 К=1,082	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ППТ-10=ВТФ-10ТУ 16-521,037-75	6,00	0,02	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	С3608-2051	-ДИОД Д246Б	20,00	0,30	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	С151-1854	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОИ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х0,75	0,09	261,00	-	22	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
78	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОИ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,10	195,00	-	19	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
79	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕЬМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕИ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,09	277,00	-	25	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
80	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕИ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,03	458,00	-	14	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
81	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕИ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	0,07	811,00	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
82	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОИ ИЗОЛЯЦИЕИ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОИ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,06	27,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
83	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОИ ИЗОЛЯЦИЕИ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОИ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,05	22,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
84	С241649-106-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИИ Р3-Ц-Х-Ш15 ДИАМ,15ММ	20,00	0,15	-	3	-	-	-	-
	К=1,069	М		-	-			-	-	-
85	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8ТУ36-1753-75	2,00	2,38	-	5	-	-	-	-
	К=1,082			-	-			-	-	-
		ШТ								
86	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16ТУ36-1753 -75	6,00	3,73	-	22	-	-	-	-
	К=1,082			-	-			-	-	-
		ШТ								
87	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32ТУ36-1753 -75	3,00	5,63	-	17	-	-	-	-
	К=1,082			-	-			-	-	-
		ШТ								
88	С1517-1024	-РАМА РПН-2	4,00	7,18	-	29	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		-	-			-	-	-
89	С1517-1025	-РАМА РПН-3	1,00	10,72	-	11	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		-	-			-	-	-
90	С113-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 25Х2,8ММ	10,00	0,57	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			244	-	-		-
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			244	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			243	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			17	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			261	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			261	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1346	177	48		357
			РУБ,					15		20

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,2) 16856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			712	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			729	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			634	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			162	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	192	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			243	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			843	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		386
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	217	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		386
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	217	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Г.СЕРЖАНТОВА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Г.А.ОСИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.2) 16857

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-76.12.89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР12

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СВЯЗЬ,РАДИОФИКАЦИЮ И ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЬ: ЧЕРТЕЖИ НР
363948-СС1,СПЕЦИФИКАЦИИ
НР363949-СС1,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,457 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 148 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,099 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	6203-13	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72М-2 шт	1,00	8,10	-	8	-	-	-	-
2	6203-11	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-68МЦБ шт	1,00	7,70	-	8	-	-	-	-
3	Ц10-127-5	-МОНТАЖ шт	2,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1
4	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ шт	5,00	0,31 1,42 0,87	-	7	4	-	1,00	5
5	092 ДОП	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 2-3КЛ шт	5,00	5,00	-	25	-	-	-	-
6	Ц10-397-7	-МОНТАЖ шт	5,00	2,73	-	14	12	-	4,00	20
7	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА;КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ шт	1,00	2,34 0,67 0,47	-	1	-	-	1,00	1
8	1602-20025	-ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-10 шт	2,00	67,50	-	135	-	-	-	-
9	1602-20036	-ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-0,2 шт	1,00	20,70	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц10-116-1	-МОНТАЖ ПРИБОРОВ	3,00	13,10	-	39	37	-	19,00	57
		ШТ		12,30	-			-	-	-
11	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
12	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	9,00	0,40	-	4	3	-	0,60	5
		ШТ		0,34	-			-	-	-
13	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,90	30,70	4,90	28	14	4	28,00	25
		100М		15,10	1,56			1	2,01	2
14	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ	1,75	7,92	-	14	13	-	13,00	23
		100М		7,51	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		309	86	4		140
				РУБ,				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		197	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		201	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		112	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	87	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		14	-	-		-
		ВСЬГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ								
15	1703-2-105 2 К=1,082	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-200-326К	5,00	7,67	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	290220-125 1 К=1,144	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10С	1,00	3,83	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С151-2510	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	126,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
18	С152-468	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,02	10,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
19	1509-112 ИСОЦ СПР,6 К=1,235 К=1,116	-ПРОВОД ТРВ ДИАМ,0,4ММ М	80,00	0,03	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ;0,9 ПРВПМ	0,01	49,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
21	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ;1,2 ПРВПМ	0,07	64,70	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
22	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,02	15,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
23	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
24	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,02	49,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
25	С166-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С166-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	4,00	0,14	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П								
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С166-12	-ТО ЖЕ,УК-Р-1,0-30	5,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			59	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			56	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			62	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			62	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			368	86	4		140
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			197	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			201	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			171	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	99	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	99	-		-

СОСТАВИЛ ТЕХН,1КАТЕГОРИИ И,В,НИКОЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Г,А,ОСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-76.12.89

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР13

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР363950-СС2,СПЕЦИФИКАЦИИ НР363951-СС2,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,400 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 179 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,137 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	2402 ДОП	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц10-743-12	-МОНТАЖ	1,00	3,91	-	4	3	-	4,00	4
		ШТ		2,79	-			-	-	-
3	1602-30140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП-105-2/1	81,00	0,80	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц10-743-2	-МОНТАЖ БЕЗ ЗАПАСНЫХ	74,00	0,97	-	72	65	-	1,00	74
		ШТ		0,88	-			-	-	-
5	1602-30039	-ПРИБОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ,,СИГНАЛ-31,,	2,00	13,30	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц10-743-5	-МОНТАЖ	2,00	8,34	-	17	16	-	13,00	26
		ШТ		8,09	-			-	-	-
7	1602-30045	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ УС-1	2,00	10,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц10-743-8	-МОНТАЖ	2,00	4,64	-	9	9	-	7,00	14
		КОМПЛ,		4,47	-			-	-	-
9	Ц8-691-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,02	19,50	0,03	1	-	-	35,00	1
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
10	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	1,00	0,40	-	1	-	-	0,60	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТ	2,00	0,32	-	1	1	-	1,00	2
		ОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ		0,31	-			-	-	-
12	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	3,20	7,92	-	25	24	-	13,00	42
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М		7,51	-			-	-	-
13	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА	0,20	30,70	4,90	6	3	1	28,00	6
		1М,КГ,ДО:1 100М		15,10	1,56			-	2,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			264	121	1		170
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			128	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			131	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			136	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	121	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ								
14	1509-112	-ПРОВОД ТРВ ДИАМ.0,4ММ	510,00	0,03	-	9	-	-	-	-
	ИСОЦ СПР6	М								
	К=1,235			-	-			-	-	-
	К=1,116									
15	1509-138	-ПРОВОД ПР СЕЧ.40ММ2	10,00	0,08	-	1	-	-	-	-
	ИСОЦ	М								
	СПР.6			-	-			-	-	-
	К=1,235									
	К=1,116									
16	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,02	195,00	-	4	-	-	-	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕИ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	092-01 К=1,08	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-1-02-6/220	2,00	0,51	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			16	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			17	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			280	121	1		170
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			128	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			131	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	137	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	137	-		-

СОСТАВИЛ ТЕХН,1КАТЕГОРИИ И,В,НИКОЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ ВЕД,ИНЖЕНЕР Г,А,ОСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-76.12.89 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А НР14

НА ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ(ДЛЯ ВАРИАНТА СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАРАЖ НА 10 АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ НР363397

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,783 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 55 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	15,05	3,25 1,15	0,27 0,08	49	17	4 1	1,93 0,10	29 2
2	С122-53 ДОП.3 ПРИЛ.1 П.348	-ОКОННЫЙ БЛОК ОРСП15-15 С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ВО ВНУТРЕННИХ СТВОРКАХ И СТЕКЛОМ В НАРУЖНЫХ СТВОРКАХ ЦЕНА:34,8+2,81.0,37 М2	15,05	35,84 -	- -	539	-	- -	- -	- -
3	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	7,00	2,58 -	- -	18	-	- -	- -	- -
4	Е15-770 204-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ 100М2	0,10	94,30 78,50	2,60 0,78	9	8	- -	141,00 1,01	14 -
5	Е15-705 201-1-35 К=0,53	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,09	64,13 6,63	0,27 0,13	6	1	- -	12,08 0,17	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			621	26	4		44
			РУБ.					1		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			621	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			783	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			783	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР И.И.СОЛДАТОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Т.А.БУРЖАНОВА

Форма IO

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ

Ресурсы	
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-час	4347 / 2943
Заработная плата, руб.	3I09
Строительные машины, руб.	I982
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-час	II879 / I0458
Заработная плата, руб.	8I4I
Строительные машины,руб.	I32I
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-час	I6226 / I340I
Заработная плата, руб.	II250
Строительные машины, руб.	3303
Специальные строительные работы:	
Затраты труда, чел.-час	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-час	I932 / I737

I	2
Заработная плата, руо.	I389
Строительные машины, руб.	90,0
Монтажные работы	
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.-час	368 / 342
Заработная плата, руб.	2I6
Строительные машины, руб.	I9
электротехнического оборудования	
Затраты труда, чел.-час	82I / 747
Заработная плата, руб.	5I8
Строительные машины, руб.	I07
КИП и автоматика	
Затраты труда, чел.-час	386 / 357
Заработная плата, руб.	2I7
Строительные машины, руб.	48
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)	
Затраты труда, чел.-час	349 / 33I
Заработная плата, руб.	249
Строительные машины, руб.	5
Всего: Затраты труда, чел.-час	20082 / I69I5
Заработная плата, руб.	I3839
Строительные машины, руб.	3572

gost.e-ecolog.ru

[illegible] отдела организации строительства Ю.И.Антонов
Составила техник I кат. Г.Н.Шкилева
Проверил гл.специалист А.А.Марценюк