ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

813-2-64.91

КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ, ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

АЛЬБОМ 7

СМЕТЫ

24895-07
ЦЕНА 8-21

Отпускная цена на момент реализации указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

АПП ЦИТП

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 11 1992 года

Заказ № 1848 Тираж 150 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24895-07

813-2-64.91

КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ, ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

АЛЬБОМ 7

СМЕТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		
ОБЩАЯ	227,472(351.660)	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	109,346(160,421)	ТЫС.РУБ.
1 М3 ЗДАНИЯ (СМР)	21,18(34.94)	РУБ.
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ (СМР)	159,63(263.39)	РУБ.
1 Т ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ	432,45(668.56)	РУБ.

РАЗРАБОТАН

ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ

ГОСКОМИССИИ СОВМИНА СССР ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ЗАКУПКАМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

УТВЕРЖДЕН

Главагропромнаучпроектом Государственной комиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам

Приказ от 18 июня 1991г № 28

Введен в действие институтом "Гипронисельпром"

Приказ от 18 июня 1991г. № 54

© АПП ЦИТП, 1992

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

	Стр.
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N01-НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА КАРТОФЕЛЯ, ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН	5
3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002-ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	42
5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003-ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	45
6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	47
7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	49
8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006-ОТОПЛЕНИЕ	51
9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007-УЗЕЛ ВВОДА	54
10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008-ВЕНТИЛЯЦИЯ	60
11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009-ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК	63
12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010-ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	66
13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-011-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	69
14.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-012-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	74
15.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-013-АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	81
16.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-014-ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	88
17.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-015-РАДИОФИКАЦИЯ	90
18.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-016-СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	92
19.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-017-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	95
20.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РАЙОНАХ ПРИ ТН-20°С	97
21.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТЕЕ В РАЙОНАХ ПРИ ТН-20° С	103
22.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	105

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НАСТОЯЩИЕ СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТИПОВОГО ПРОЕКТА,РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА КАРТОФЕЛЯ,ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1984 ГОДА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЯ СН-227-82 И ИЗМЕНЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ ЦИТП №1-89.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИМЕНЕНЫ СБОРНИКИ ЕРЕР ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН-1), СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СБОРНИКУ УТВЕРЖДЕННОМУ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ,ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ,ВВЕДЕННЫЕ С 01.01 1982ГОДА,ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 1.2%.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

А)НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16.5%

Б)НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -8.6%

В)НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13.3%

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СМЕТЫ В РАЗМЕРЕ -8%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА ДЛЯ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С ТН-30° С. ДЛЯ ВАРИАНТА СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С ТН -20° К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ СМЕТЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ.

В ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ ПРИВЕДЕНЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ,ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ- СБОРНЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАШМАКИ СТАКАННОГО ТИПА ПОД КОЛОННЫ,СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ,СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ БЛОКИ;

КАРКАС- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ И СТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ;

СТЕНЫ-СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА,ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА;

ПОКРЫТИЕ-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ;

КРОВЛЯ-МАСТИЧНАЯ ИЗ 3-Х СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ;

ДАННЫЕ ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИВЕДЕННЫЕ В СКОБКАХ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ УЧИТЫВАЮТ УПРОЩЕННЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ПО ИНДЕКС В ЦЕНЫ С 01.01.1991Г СОГЛАСНО ПИСЬМА ГОССТРОЯ СССР N14Д(НА СМР ИНДЕКС 1.65*1.00,НА ОБОРУДОВАНИЕ-1.45,НА ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ-1.09).

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА КАРТОФЕЛЯ,ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 5000ТОНН

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 227,472(351,660) ТЫС.РУБ
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ 14.790 ТЫС.ЧЕЛ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17.624 ТЫС.ЧЕЛ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12.296 ТЫС.РУБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЪЕКТ 01 ЛИСТ

NN ПП	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	001	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	93.070	-	-	-	93.070	-	13.282	9.524	526Т/176,94РУБ
2.	002	ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	0.267	-	-	-	0.267	-	0.079	0.045	0,51РУБ.
3.	003	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	0.141	-	-	-	0.141	-	0.027	0.019	0,27РУБ.
4.	004	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	0.244	-	-	-	0.244	-	0.179	0.097	0,46РУБ.
5.	005	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	0.133	-	-	-	0.133	-	0.054	0.030	0,25РУБ.
6.	006	ОТОПЛЕНИЕ	0.414	0.025	0.021	-	0.460	-	0.094	0.067	0,87РУБ.
7.	007	УЗЕЛ ВВОДА	0.420	0.009	0.073	-	0.502	-	0.090	0.059	0,96РУБ.
8.	008	ВЕНТИЛЯЦИЯ	5.916	-	-	-	5.916	-	0.778	0.527	11,25РУБ.
9.	009	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК	0.162	0.016	0.386	-	0.564	-	0.056	0,035	1,07РУБ.
10.	010	ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1.350	2.169	47.231	0.121	50.871	-	1.283	0,820	96,71РУБ.
11.	011	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	1.926	-	-	1.926	-	0.393	0.259	3,66РУБ.
12.	012	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	0.031	1.486	2.727	-	4.244	-	0.596	0.413	8,07РУБ.
13.	013	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	-	1.350	0.314	-	1.664	-	0.589	0.319	3,16РУБ.
14.	014	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	-	0.009	0.013	-	0.022	-	0.006	0.005	0,04РУБ.
15.	015	РАДИОФИКАЦИЯ	-	0.033	0.016	-	0.049	-	0.025	0.018	0,09РУБ.
16.	016	СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	-	0.146	0.041	-	0.187	-	0.067	0.043	0,36РУБ.
17.	017	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	0.029	67.183	-	67.212	-	0.026	0.016	127,78РУБ.
		ВСЕГО:	102.148	7.198	118.005	0.121	227.472	-	17.624	12.296	432,45РУБ.
		ИТОГО В НОРМАХ И ЦЕНАХ ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1991Г.	168.504	11.877	171.107	0.132	351.660	-	-	-	668,56РУБ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

/СОСТАВИЛ ТЕХНИК I КАТ И.В.ГРУНИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР I КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: АР1-8 АРИ КЖ1-15 КЖИ КМ1-9
Альбом 2,3
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 93,070 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13282 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9,524 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ				ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1653 32-1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) 1000 М2	1,377	0,92 0,31	0,92	1	-	1	- 0,45	- 1
2	Е1-1607 29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ДО 80Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000 М3	0,165	36,30 12,20	36,30	6	-	6 2	- 17,57	- 3
3	Е1-1614 29-6 К1= 2,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 20М 1000 М3	0,165	59,60 20,00	59,60	10	-	10 3	- 28,80	- 5
4	Е1-1591 22-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 1000 М3	0,165	144,00 6,41	137,39 56,10	24	1	23 9	13,00 80,78	2 13
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	198,500	0,29 0,06	0,29	58	-	58 12	- 0,09	- 18
6	Е1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0,165	11,50 1,30	10,06 3,12	2	-	2 1	2,63 4,49	- 1
7	Е1-1550 11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	1,066	145,00 6,53	138,47 56,70	155	7	148 60	13,20 81,65	14 87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1592 22-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3	0,131	172,00 7,64	164,09 66,90	23	1	22 9	15,50 96,34	2 13
9	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	236,160	0,29	0,29 0,06	68	-	68 14	- 0,09	- 21
10	Е1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000 М3	0,131	14,20 1,59	12,34 3,81	2	-	2 1	3,23 5,49	- 1
11	Е1-960 80-2 П.3.67 К2= 1,200	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0,068	89,40 89,40	-	6	6	-	184,80	13
12	Е1-1608 29-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1000 М3	0,076	43,90	43,90 14,70	3	-	3 1	- 21,17	- 2
13	Е1-1549 11-13	ВЫКИДКА ГРУНТА ОТ ДОРАБОТКИ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 В ОТВАЛ	1000 М3	0,076	106,00 4,81	101,19 41,60	8	-	8 3	9,75 59,90	1 5
14	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0,021	74,50 74,50	-	2	2	-	154,00	3
15	Е1-1634 31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000 М3	0,919	20,30	20,30 6,82	19	-	19 6	- 9,82	- 9
16	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	2,298	46,00 46,00	-	106	106	-	99,30	228
17	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100 М3	9,198	9,69 6,20	3,49 2,29	89	57	32 21	11,20 3,30	103 30
18	Е1-994 85-1	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100 М3	0,022	49,60 37,70	11,90 5,35	1	1	-	81,30 7,70	2
19	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100 М3	0,022	9,69 6,20	3,49 2,29	-	-	-	11,20 3,30	-
20	Е1-1608 29-2 П.3.48 К3= 0,850 К4= 0,850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М В РЕЗЕРВ	1000 М3	1,151	37,32	37,32 12,50	43	-	43 14	- 18,00	- 21
21	Е1-1615 29-9 К1= 4,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М	1000 М3	1,151	138,80	138,80 46,40	160	-	160 53	- 66,82	- 77
22	Е1-1608 29-2 П.3.48 К3= 0,850 К4= 0,850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000 М3	1,151	37,32	37,32 12,50	43	-	43 14	- 18,00	- 21

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е1-1615 29-9 К1= 4,000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3		1,151	138,80 46,40	138,80	160	-	160 53	- 66,82	- 77
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						989	181	808 276	-	368 405
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1-23						163	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	29	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						92	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						1244	181	808 276	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	788
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	486	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ									
24	Е6-1 1-1	ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5	М3	10,110	27,40 0,70	0,28 0,08	277	7	3 1	1,37 0,10	14 1
25	Е6-1 1 1-1 ССЦ П1-15.1-17	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ЦЕНА=28,4+(28,2-26,3)*1,02	М3	1,760	30,33 0,70	0,28 0,08	53	1	-	1,37 0,10	2
26	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,940	9,31 0,40	0,32 0,10	27	1	1	0,80 0,13	2
27	Е7-5 1-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	ШТ	3,000	3,20 0,75	2,45 0,89	10	2	7 3	1,32 1,15	4 3
28	608-711 ССЦ П.9-123	ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,080	59,20	-	64	-	-	-	-
29	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0,027	22,90	-	1	-	-	-	-
30	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,420	25,00	-	11	-	-	-	-
31	Е6-5 1-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	М3	67,380	38,90 3,63	0,59 0,18	2621	245	40 12	6,66 0,23	449 16
32	Е6-6 1-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	12,060	37,20 2,79	1,29 0,39	449	34	16 5	5,17 0,50	62 6
33	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	2,395	270,00	-	647	-	-	-	-
34	С124-30	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-14ММ	Т	0,001	202,00	-	-	-	-	-	-
35	Е6-83 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,007	441,00 124,00	1,40 0,42	3	1	-	210,00 0,54	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮШИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,025	478,00 20,20	2,20 0,66	12	1	-	34,40 0,85	1
37	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3.1-5	СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ДЛЯ ОПОРЫ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ЦЕНА=34,4+(27,4-25,8)*1,02	М3	6,030	36,03 2,78	0,34 0,10	217	17	2 1	5,07 0,13	31 1
38	Е7-15 1-15 ССЦ П.2-2	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ЦЕНА=6.5+21.9*0.42*0.01	ШТ	19,000	6,59 2,71	2,68 0,96	125	51	51 18	4,51 1,24	86 24
39	608-7216 ССЦ П.9-352	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ДЛИНОЙ ДО 6М	М3	5,080	67,50	-	343	-	-	-	-
40	608-7216 ССЦ П.9-352 ТАБЛ.3,3	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ЦЕНА=67,5+0,82*2	М3	0,960	69,14	-	66	-	-	-	-
41	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	1,381	25,00	-	35	-	-	-	-
42	С147-4	АРМАТУРА А-4	100 КГ	1,574	22,90	-	36	-	-	-	-
43	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	1,151	32,10	-	37	-	-	-	-
44	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	22,000	0,29 0,08	0,15 0,06	6	2	3 1	0,13 0,08	3 2
45	608-76 ССЦ П.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,620	64,40	-	40	-	-	-	-
46	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,125	32,10	-	4	-	-	-	-
47	Е6-20 1-20 ССЦ П.1-3.1-5	НАБЕТОНКИ ПОД СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ЦЕНА=31.7+(27.4-25.8)*1.02	М3	0,970	33,33 1,55	0,76 0,23	32	2	1	2,86 0,30	3
48	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3.1-5	ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ ВОРОТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ЦЕНА=34,4+(27,4-25,8)*1,02	М3	6,700	36,03 2,78	0,34 0,10	241	19	2 1	5,07 0,13	34 1
49	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	6,700	0,91 0,38	0,43 0,13	6	3	3 1	0,67 0,17	4 1
50	Е6-86 9-10	УКЛАДКА АРМАТУРЫ ПОД ОТВЕРСТИЕМ	Т	0,002	15,30 6,76	1,40 0,42	-	-	-	12,30 0,54	-
51	С124-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,002	223,00	-	-	-	-	-	-
52	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	17,000	1,50 0,22	0,79 0,29	26	4	13 5	0,39 0,37	7 6
53	Е7-401 36-2	ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	11,000	1,95 0,30	1,09 0,40	21	3	12 4	0,53 0,52	6 6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е7-403 36-4	ТО ЖЕ,МАССОЙ БОЛЕЕ 1.5Т	ШТ	10.000	3,75 0,61	2,03 0,74	38	6	20 7	1,04 0,95	10 10
55	С140-11639 ССЦ П.12-1	БЛОКИ БЕТОННЫЕ МАРКИ ФБС24.3.6-Т	ШТ	6.000	17,60	-	106	-	-	-	-
56	С140-11639 ССЦ П.12-11	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9.3.6-Т	ШТ	17.000	6,76	-	115	-	-	-	-
57	С140-11639 ССЦ П.12-3	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.5.6-Т	ШТ	6.000	28,20	-	169	-	-	-	-
58	С140-11639 ССЦ П.12-6	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.5.6-Т	ШТ	2.000	14,60	-	29	-	-	-	-
59	С140-11639 ССЦ П.12-4	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.6.6-Т	ШТ	4.000	33,90	-	136	-	-	-	-
60	С140-11639 ССЦ П.12-7	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.6.6-Т	ШТ	3.000	17,50	-	53	-	-	-	-
61	Е6-20 1-20 ССЦ П.1-3.1-4	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ЦЕНА=31,7+(26.6-25.8)*1.02	М3	3,940	32,51 1,55	0,76 0,23	128	6	3 1	2,86 0,30	11 1
62	Е15-285 56-9	НАСЕЧКА НА ПОДКОЛОННИКАХ В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ БЕТОННЫХ СТОЛЬИКОВ	100 М2	0,193	20,00 20,00	-	4	4	-	37,00	7
63	Е8-13 4-1 ССЦ П.2-1.2-4	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ИЗ РАСТВОРА М100 ЦЕНА=86,5+(24.4-19.8)*3.1	100 М2	0,651	100,76 19,60	1,50 0,45	66	13	1	38,10 0,58	25
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						6254	422	178 60	-	762 78
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 24-63						1032	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	186	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						583	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ						7869	422	178 60	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	935
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	668	-	-	-
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
64	Е6-239 28-3 ССЦ П1-31.1-28	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ПРИ ТОЛЩ.ДО 150ММ ЦЕНА=49,4-(33,3-28,2)*1.015	М3	0,660	44,22 6,15	0,75 0,24	29	4	1	11,20 0,31	7
65	Е8-27 4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100 М2	0,040	90,00 19,50	1,50 0,45	4	1	-	33,60 0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е34-304 55-1	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10 М2	0.060	221.00 33.10	7.34 2.20	13	2	-	56.70 2.84	3
67	Е9-47 7-2	ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ Т	0.090	46.80 19.00	17.60 5.43	4	2	2	30.10 7.00	3 1
68	С121-1979 ДОП.6-29 ТАБЛ.1	ЩИТЫ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ МАРКИ СТ3КП3-1 Т ЦЕНА=326+13*1.01	0.090	339.13	-	31	-	-	-	-
69	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН КАНАЛОВ УГОЛКОМ Т	0.030	355.00 38.00	1.30 0.39	11	1	-	64.00 0.50	2
70	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.043	7.71 2.05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-
71	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.043	20.60 3.02	0.24 0.08	1	-	-	4.60 0.10	-
		ПРИЯМКИ								
72	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15.1-16	ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 М3 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	0.230	30.21 1.62	-	7	-	-	2.90	1
73	Е6-90 11-1 ССЦ П.1-4.1-3	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 М3 ЦЕНА=32.2+(26.6-25.8)*1.02	0.530	33.01 1.55	0.33 0.10	18	1	-	2.81 0.13	1
74	Е8-27 4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0.032	90.00 19.50	1.50 0.45	3	1	-	33.60 0.58	1
75	Е34-304 55-1	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10 М2	0.080	221.00 33.10	7.34 2.20	18	3	1	56.70 2.84	5
76	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН ПРИЯМКА УГОЛКОМ Т	0.007	355.00 38.00	1.30 0.39	2	-	-	64.00 0.50	-
77	Е9-47 7-2	ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ Т	0.013	46.80 19.00	17.60 5.43	1	-	-	30.10 7.00	-
78	С121-1979 ДОП.6-29 ТАБЛ.1	ЩИТЫ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ МАРКИ СТ3КП3-1 Т ЦЕНА=326+13*1.01	0.013	339.13	-	4	-	-	-	-
79	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ Т	0.002	441.00 124.00	1.40 0.42	1	-	-	210.00 0.54	-
80	Е9-116 16-3 ТАБЛ.2 К2= 1.100	УКЛАДКА БАЛКИ ПОД ПЕРЕКРЫТИЕ РИФЛЕННОЙ СТАЛЬЮ Т	0.005	32.20 11.00	14.80 4.74	-	-	-	17.16 6.11	-
81	С121-1959 ДОП.6-29 ТАБЛ.1	БАЛКИ ИЗ УГОЛКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА=213+21*1.01	0.005	234.21	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,014	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
83	Е13-153 18-6 К1= 2,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,014	20,60 3,02	0,24 0,08	-	-	-	4,60 0,10	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
84	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0,102	43,30 3,57	0,99 0,30	4	-	-	7,19 0,39	1
85	Е6-30 3-1 ССЦ П.1-3.1-4	ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 М3 ЦЕНА=35,7+(26,6-25,8)*1,02	2,180	36,51 2,34	1,20 0,36	80	5	3 1	4,35 0,46	9 1
86	Е6-30 3-1 ССЦ П.1-3.1-5	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3 ЦЕНА=35,7+(27,4-25,8)*1,02	3,450	37,33 2,34	1,20 0,36	129	8	4 1	4,35 0,46	15 2
87	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	2,180	0,91 0,38	0,43 0,13	2	1	1	0,67 0,17	1
88	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,087	478,00 20,20	2,20 0,66	42	2	-	34,40 0,85	3
89	Е6-73 8-2	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0,034	90,18 25,30	0,90 0,27	3	1	-	44,80 0,35	2
90	Е15-260 55-1-11	ШТУКАТУРКА ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ 100 М2	0,057	83,00 37,10	6,20 3,85	5	2	-	65,00 4,97	4
91	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100 М2	0,057	9,83 7,86	0,08 0,02	1	-	-	12,60 0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				414	34	12 2	-	60 4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 64-66,69-76,79,82-91				62	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 67-68,77-78,80-81				4	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	12	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				38	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО				518	34	12 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	48	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				9631	637	998 338	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		КАРКАС ЗДАНИЯ СБОРНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ									
92	Е7-32 3-2	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	6,000	10,60 3,01	4,19 1,52	64	18	25 9	5,02 1,96	30 12
93	Е7-40 3-10	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	ШТ	30,000	13,80 3,74	5,55 2,01	414	112	167 60	6,24 2,59	187 78
94	608-72 ССЦ П.9-30 Т.3.3 3.4	КОЛОННЫ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЪЕМОМ ОТ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНОМ М200 С W6 И F100 ЦЕНА=73.9-0.82*2+0.92*2+1.53	М3	25,300	75,63	-	1913	-	-	-	-
95	608-72 ССЦ П.9-29 Т.3.3 3.4	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ОТ 0.2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М200 С W2 И F50 ЦЕНА=84.2-0.82*2+0.92	М3	2,760	83,48	-	230	-	-	-	-
96	608-73 ССЦ П.9-52 Т.3.3 3.4	КОЛОННЫ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ОБЪЕМОМ ОТ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М200 С W6 И F100 ЦЕНА=76.3-0.82*2+0.92*2+1.53	М3	5,600	78,03	-	437	-	-	-	-
97	608-73 ССЦ П.9-52 Т.3.3 3.4	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200 С W4 И F100 ЦЕНА=76.3-0.82*2+0.92*2	М3	2,240	76,50	-	171	-	-	-	-
98	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	14,930	25,00	-	373	-	-	-	-
99	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	3,193	32,10	-	103	-	-	-	-
100	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	8,388	41,30	-	346	-	-	-	-
101	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	8,388	17,80	-	149	-	-	-	-
102	Е7-141 19-2	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 9М, МАССОЙ ДО 6Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	14,000	12,80 4,90	6,99 2,56	179	69	98 36	7,29 3,30	102 46
103	608-166 ССЦ П.8-58 Т.3.3 3.4	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20 С W6 И F100 ОБЪЕМОМ ДО 1.5М3 ЦЕНА=86.9-0.82+0.92+1.53	М3	15,400	88,53	-	1363	-	-	-	-
104	С147-4	АРМАТУРА А-4	100 КГ	6,216	22,90	-	142	-	-	-	-
105	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	3,276	25,00	-	82	-	-	-	-
106	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	1,512	32,10	-	49	-	-	-	-
107	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	3,514	41,30	-	145	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
108	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	3,514	17,80	-	63	-	-	-	-
109	Е7-767	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО		0,328	489,00	6,00	160	9	2	40,50	13
	17-4	20 КГ	Т		27,80	1,80			1	2,32	1
110	Е7-290	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И		0,362	358,00	3,30	130	15	1	66,60	24
	17-6	НАДКОЛОННИКОВ	Т		42,50	0,99				1,28	
111	Е7-285	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ		0,006	362,00	8,00	2	1	-	141,00	1
	17-1	АРМАТУРЫ	Т		92,00	2,40				3,10	
112	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ НАСАДОК И ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	6,956	17,80	-	124	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					6639	224	293	-	357
									106		137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	16,5 %				1095	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 92-112									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	197	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8,0 %				619	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС ЗДАНИЯ СБОРНЫЙ					8353	224	293	-	-
									106		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	595
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	527	-	-	-
		КАРКАС СТАЛЬНОЙ									
113	Е9-33	УСТАНОВКА СТОЕК ФАХВЕРКА	Т	1,436	43,00	18,10	62	18	26	19,40	28
	4-10				12,60	6,59			9	8,50	12
114	С121-1785	СТОЙКИ ИЗ СПАРЕННЫХ ШВЕЛЛЕРОВ НА ПЛАНКАХ		1,436	272,13	-	391	-	-	-	-
	ДОП.6-29	ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т								
	ТАБЛ.1	ЦЕНА=259+13*1.01									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					453	18	26	-	28
									9		12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	8,6 %				39	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 113-114									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8,0 %				39	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС СТАЛЬНОЙ					531	18	26	-	-
									9		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ								
115	Е7-247 14-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	98.000	16.63 4.05	5.72 2.06	1630	397	561 202	6.60 2.66	647 261
116	Е7-259 14-7	ПРИ ПАНЕЛЯХ С КАРНИЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО 6Т К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ ШТ	12.000	10.85 3.49	4.59 1.68	130	42	55 20	5.82 2.17	70 26
117	Е7-575 44-2-1.8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	37.000	4.92 1.45	1.31 0.48	182	54	48 18	2.35 0.62	87 23
118	608-896 П.7.191 П.7.175	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА С УТЕПЛИТЕЛЕМ ПСБ-С-40 ТОЛЩ.100ММ ТОЛЩ.ПАНЕЛИ 250ММ ЦЕНА=(14.9-4.87+6.2)*1.02 М2	259.020	16.55	-	4287	-	-	-	-
119	608-896 П.7.191 П7.174.175	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.ПЕНОПЛАСТА 150ММ ТОЛЩ.ПАНЕЛИ 300ММ ЦЕНА=(14.9-4.87+6.2+3.12)*1.02 М2	599.460	19.73	-	11827	-	-	-	-
120	ССЦ ТОМ1 ПРИЛ.1 П.118	ЗАТРАТЫ НА РЕКВИЗИТ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩ.250ММ ЦЕНА=(0.8*0.25+4.24*0.38)*1.02 М2	42.240	1.84	-	78	-	-	-	-
121	ССЦ ТОМ1 ПРИЛ.1 П.119	ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ТОЛЩ.250ММ ЦЕНА=(0.8*0.25+5.14*0.38)*1.02 М2	216.780	2.19	-	475	-	-	-	-
122	ССЦ ТОМ1 ПРИЛ.1 П.119	ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.300ММ ЦЕНА=(0.8*0.3+5.14*0.38)*1.02 М2	599.460	2.23	-	1337	-	-	-	-
123	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ ГИБКИХ СВЯЗЕЙ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 КГ	34.015	17.80	-	605	-	-	-	-
124	608-1405 ССЦ П.8-360	ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М150 М3	10.480	58.90	-	617	-	-	-	-
125	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	1.716	32.10	-	55	-	-	-	-
126	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	4.060	25.00	-	102	-	-	-	-
127	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	2.912	41.30	-	120	-	-	-	-
128	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	9.912	17.80	-	176	-	-	-	-
129	Е7-290 17-6	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т	0.182	358.00 42.50	3.30 0.99	65	8	1	66.60 1.28	12
130	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ СВЕРХ ЭСН Т	0.178	489.00 27.80	6.00 1.80	87	5	1	40.50 2.32	7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
131	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	6,614	17,80	-	118	-	-	-	-
		УГЛЫ ЗДАНИЯ									
132	Е13-225 25-1 С111 П370 П103	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ СЛОЕМ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ЦЕНА=1,83+(0,47-0,22)*1,15	М2	35,040	2,11 0,84	0,21 0,06	74	29	7 2	1,40 0,08	49 3
133	Е26-38 8-11	УТЕПЛЕНИЕ УГЛОВ ПЕНОПЛАСТОМ	М3	2,630	33,40 14,20	0,61 0,18	88	37	2	19,50 0,23	51 1
134	502 ДОП,121 П,14-405 С114-72А	ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБ-С-50 ЦЕНА=53*1,09	М3	2,577	57,77	-	149	-	-	-	-
135	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ АРМАТУРЫ	Т	0,032	362,00 92,00	8,00 2,40	12	3	-	141,00 3,10	5
136	Е6-142 13-18 ССЦ П1-76,1-72	ЗАДЕЛКА ВЕРХА УГЛА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ КЛАССА В3,5 ЦЕНА=42,3-(31,2-29,7)*1,02	М3	0,420	40,77 3,37	0,69 0,21	17	1	-	6,23 0,27	3
137	Е6-136 13-6 ССЦ П1-28,1-29	ОБЕТОНИРОВАНИЕ УГЛОВ БЕТОНОМ КЛАССА В12,5 ЦЕНА=84,2-(29,3-28,2)*1,02	М3	2,590	83,07 12,70	1,18 0,35	215	33	3 1	22,30 0,45	58 1
138	Е6-86 9-9	АРМИРОВАНИЕ УГЛОВ СЕТКАМИ	Т	0,030	15,30 6,76	1,40 0,42	-	-	-	12,30 0,54	-
139	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,030	392,00	-	12	-	-	-	-
140	Е7-702 51-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ-ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	100 М	4,800	37,20 1,91	0,44 0,13	179	9	2 1	3,62 0,17	17 1
141	Е7-703 51-3	ТО ЖЕ,ВЕРТИКАЛЬНЫХ	100 М	0,761	58,70 5,49	0,68 0,20	45	4	1	10,50 0,26	8
142	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	32,390	34,20 2,21	0,81 0,24	1108	72	26 8	4,05 0,31	131 10
143	Е8-31 5-1 П,1,11	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	29,980	33,90 2,15	0,62 0,18	1016	64	19 5	3,93 0,23	118 7
144	Е8-189 22-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100 М2	0,891	42,20 25,40	0,23 0,07	38	23	-	45,80 0,09	41
145	Е8-36 5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1,460	34,30 2,10	0,81 0,24	50	3	1	3,90 0,31	6
146	Е8-37 5-4 П,1,11	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	68,330	34,00 2,04	0,62 0,18	2323	139	42 12	3,78 0,23	258 16
147	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100 М2	0,797	71,10 41,00	0,69 0,21	57	33	1	73,80 0,27	59

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е8-195 22-7	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ	100 М2	0,797	44,40 29,20	0,34 0,10	35	23	-	52,50 0,13	42
149	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	29,000	0,29 0,08	0,15 0,06	8	2	4 2	0,13 0,08	4 2
150	Е7-127 9-1-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	1,000	1,55 0,46	1,04 0,38	2	-	1	0,81 0,49	1
151	608-76 ССЦ П.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	1,390	64,40	-	90	-	-	-	-
152	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,195	32,10	-	6	-	-	-	-
153	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,422	25,00	-	11	-	-	-	-
154	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,864	41,30	-	36	-	-	-	-
155	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,864	17,80	-	15	-	-	-	-
156	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ И ВОРОТ РАМАМИ ВЕСОМ ДО 20КГ	Т	0,164	355,00 38,00	1,30 0,39	58	6	-	64,00 0,50	11
157	Е6-85 9-9	ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,179	329,00 12,40	1,30 0,39	59	2	-	21,10 0,50	4
158	Е22-362 22-5	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ В СТЕНЫ ДИАМ.ДО 250ММ	Т	0,112	777,00 190,00	162,00 48,60	87	21	18 5	305,00 62,69	34 7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						27681	1010	793 276	-	1723 358
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 115-158						4567	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	420
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	822	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						2580	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ ЗДАНИЯ						34828	1010	793 276	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	2501
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	2108	-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЯ									
159	Е7-463 39-6-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2,000	4,72 1,39	1,06 0,38	9	3	2 1	2,29 0,49	5 1
160	608-91056 ССЦ П11-158 П.26 П.27	ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,72СМ; НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2;ПРОЛЕТОМ 5,98М ЦЕНА=7,81+0,24+0,85	М2	11,840	8,90	-	105	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е7-285 17-1	АНКЕРОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ СО СТЕНАМИ	Т	0,001	362,00 92,00	8,00 2,40	-	-	-	141,00 3,10	-
162	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20КГ	Т	0,013	489,00 27,80	6,00 1,80	6	-	-	40,50 2,32	1
163	Е7-715 51-15	ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ РАСТВОРОМ	100 М	0,057	18,58 17,50	-	1	1	-	28,00	2
164	Е6-175 16-3	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,230	38,50 3,24	0,73 0,22	9	1	-	5,91 0,28	1
165	С124-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,024	325,00	-	8	-	-	-	-
166	С124-38	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,001	253,00	-	-	-	-	-	-
167	Е15-276 55-14	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ПОТОЛКОВ	100 М2	0,011	42,10 24,40	1,10 0,33	-	-	-	45,00 0,43	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					138	5	2 1	-	10 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					23	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 159-167									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	4	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					13	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕКРЫТИЯ					174	5	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	10	-	-	-
		Покрытия									
168	Е7-183 11-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	36,000	8,02 1,67	2,88 1,04	289	60	104 37	2,85 1,34	103 48
169	608-1330 ССЦ п.8-120	ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДЛИНОЙ ДО 7М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 530КГ/М2	М2	604,860	5,62	-	3399	-	-	-	-
170	608-1330 ССЦ п.8-151	ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ.400ММ	М2	35,580	7,00	-	249	-	-	-	-
171	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПЛИТ С ИНДЕКСАМИ	100 КГ	0,913	41,30	-	38	-	-	-	-
172	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	3,693	17,80	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е7-209 12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	2.000	2.43 1.01	1.03 0.38	5	2	2 1	1.64 0.49	3 1
174	608-1358 ССЦ П.8-236	СТАКАНЫ ПОД ВЕНТУСТРОЙСТВА ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0.1М3 М3	0.120	90.20	-	11	-	-	-	-
175	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100 КГ	0.034	32.10	-	1	-	-	-	-
176	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.046	22.90	-	1	-	-	-	-
177	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0.118	41.30	-	5	-	-	-	-
178	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0.118	17.80	-	2	-	-	-	-
179	Е46-156 42-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ ДИАМ.15ММ НА ГЛУБИНУ 200ММ 100ШТ	0.290	74.79 25.70	7.99 1.30	22	7	2	42.60 1.68	12
180	Е46-172 42-6 К1=17.000	УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ НА 170ММ 100ШТ	-0.290	40.63 4.42	1.36 0.17	-12	-1	-	7.14 0.22	-2
181	Е46-161 42-2	ВЫСВЕРЛИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПО ПЕРИМЕТРУ ДИАМ.50ММ НА ГЛУБИНУ 200ММ 100ШТ	0.120	98.15 29.40	9.15 1.50	12	4	1	48.80 1.94	6
182	Е46-177 42-9 К1=17.000	УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ НА 170ММ 100ШТ	-0.050	71.40 15.64	4.93 0.85	-4	-1	-	25.84 1.10	-1
183	Е46-177 42-9 К1= 2.000	УВЕЛИЧЕНИЕ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ НА 20ММ 100ШТ	0.070	8.40 1.84	0.58 0.10	1	-	-	3.04 0.13	-
184	Е7-286 17-2	УСТАНОВКА ТЯГ Т	0.079	332.00 16.20	4.00 1.20	26	1	-	26.70 1.55	2
185	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.107	489.00 27.80	6.00 1.80	52	3	1	40.50 2.32	4
186	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ ТЯГ И ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ 100 КГ	1.855	17.80	-	33	-	-	-	-
187	Е7-460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2.000	3.15 0.98	0.71 0.26	6	2	1 1	1.65 0.34	3 1
188	Е7-463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1.000	4.72 1.39	1.06 0.38	5	1	1	2.29 0.49	2
189	608-91056 ССЦ П.11-158	ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ; НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2;ПРОЛЕТОМ 3.58М М2 ЦЕНА=7.81+0.24+0.07	8.520	8.12	-	69	-	-	-	-

1	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
190		608-91656 ССЦ П.11-158	ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12.75СМ ЦЕНА=7.81+0.24*2+0.07	М2	5.330	8.36	-	45	-	-	-	-
191		Е7-285 17-1	АНКЕРОВКА ПЛИТ СО СТЕНАМИ	Т	0.001	362.00 92.00	8.00 2.40	-	-	-	141.00 3.10	-
192		Е7-715 51-15	ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ	100 М	0.072	18.58 17.50	-	1	1	-	28.00	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						4322	79	112 39	-	134 50
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 168-192						713	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	128	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						403	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЯ						5438	79	112 39	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	246	-	-	-
			КРОВЛЯ									
193		Е12-297 9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100 М2	6.482	7.71 2.34	0.19 0.06	50	15	1	4.72 0.68	31 1
194		Е12-289 9-6 С111 П103 П370	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ЦЕНА=49.9+(0.47-0.22)*111	100 М2	4.615	77.65 10.70	1.30 0.39	358	49	6 2	18.90 0.50	87 2
195		Е12-293 9-8	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100 М2	1.777	26.50 9.29	1.48 0.44	47	17	3 1	17.60 0.57	31 1
196		Е8-13 4-1	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	100 М2	0.090	86.50 19.60	1.50 0.45	8	2	-	38.10 0.58	3
197		Е26-43 8-16	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО	М3	103.080	6.73 6.18	0.55 0.17	694	637	57 18	10.70 0.22	1103 23
198		С114-723 ДОП.121 П.14-404	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 ЦЕНА=38*1.09	М3	103.080	41.42	-	4270	-	-	-	-
199		Е26-38 8-3	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПОЯСОВ	М3	4.320	2.75 0.92	0.51 0.15	12	4	2 1	1.77 0.19	8 1
200		С114-128	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЛИТОЦЕМЕНТНЫЕ ГОСТ 18109-72	М3	4.147	62.20	-	258	-	-	-	-
201		Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 П2-4	ОТКОСЫ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 ЦЕНА=29.3-(26.3-24.4)*1.02	М3	2.440	27.36 1.62	-	67	4	-	2.90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е12-205 4-3-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ: ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ 100 М2	7.015	379.00 49.10	19.80 5.95	2659	344	139 42	85.50 7.68	600 54
203	Е12-280 8-5	ПОКРЫТИЕ ПОЯСОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100 М2	0.205	192.00 45.80	0.41 0.12	39	9	-	83.00 0.15	17
204	Е12-299 10-1 ССЦ П2-3 П2-9	СТЯЖКА ИЗ РАСТВОРА М400 ПО СВЕСУ ЦЕНА=51.6+(36.8-23.3)*1.58 100 М2	0.540	72.93 7.64	0.74 0.22	39	4	-	14.30 0.28	8
205	Е7-701 51-1 П.1.28 К1= 2.000	УПЛОТНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ КАРНИЗОМ И ПОКРЫТИЕМ ГЕРНИТОМ В 2 РЯДА 100 М	0.720	84.60 8.04	0.16 0.04	61	6	-	12.86 0.05	9
206	Е26-27 7-4	ЗАБИВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ КАРНИЗОМ И ПОКРЫТИЕМ М3	0.730	6.21 5.54	0.14 0.04	5	4	-	9.59 0.05	7
207	С114-2	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	0.252	11.20	-	3	-	-	-	-
208	С114-723 ДОП.121 П.14-404	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 ЦЕНА=38*1.09 М3	0.515	41.42	-	21	-	-	-	-
209	Е12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,); БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100 М2	8.513	9.43 2.30	0.01	80	20	-	4.14	35
		УТЕПЛЕНИЕ ПАРАПЕТА								
210	Е13-225 25-1 С111 П370 П103	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М2 ЦЕНА=1.83+(0.47-0.22)*1.15	19.700	2.11 0.84	0.21 0.06	42	17	4 1	1.40 0.08	28 2
211	Е26-31 8-4	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	1.840	35.90 12.70	1.23 0.37	66	23	2 1	21.30 0.48	39 1
212	С114-128	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЛИТОЦЕМЕНТНЫЕ ГОСТ 18109-72 М3	1.785	62.20	-	111	-	-	-	-
213	Е10-28 4-1	УКЛАДКА ДОСКИ ПО ВЕРХУ ПАРАПЕТА М3	0.560	110.00 12.90	1.30 0.39	62	7	1	24.00 0.50	13
214	Е12-280 8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) ПАРАПЕТОВ 100 М2	0.350	192.00 45.80	0.41 0.12	67	16	-	83.00 0.15	29
		КРОВЛЯ ПОД НАВЕСОМ								
215	Е12-269 6-3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100 М2	0.578	211.00 24.70	2.64 0.79	122	14	2	42.90 1.02	25 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е12-272 6-5	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 100 М2	0,578	9,56 1,21	0,03 0,01	6	1	-	1,94 0,01	1
217	Е10-69 10-8	УКЛАДКА ЩИТОВ РАБОЧЕГО ХОДА М	12,300	0,14 0,02	-	2	-	-	0,04	-
218	С122-403	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ М2	5,540	5,14	-	28	-	-	-	-
219	Е12-280 8-5	УСТАНОВКА ФАСОННОЙ ДЕТАЛИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М2	0,034	192,00 45,80	0,41 0,12	7	2	-	83,00 0,15	3
220	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИМЫКАНИЙ МАСТИКОЙ 100 М	0,167	91,80 11,00	20,60 6,18	15	2	3 1	18,60 7,97	3 1
221	Е7-291 17-7	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОСЫ Т	0,003	342,00 21,30	-	1	-	-	34,00	-
		КРОВЛЯ НАД ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ								
222	Е12-297 9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100 М2	0,138	7,71 2,34	0,19 0,06	1	-	-	4,72 0,08	1
223	Е12-293 9-8	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100 М2	0,138	26,50 9,29	1,48 0,44	4	1	-	17,60 0,57	2
224	Е26-43 8-16	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО М3	0,690	6,73 6,18	0,55 0,17	5	4	-	10,70 0,22	7
225	С114-723 ДОП.121 П.14-404	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 ЦЕНА=38*1,09 М3	0,690	41,42	-	29	-	-	-	-
226	Е12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО СВЕСУ 100 М2	0,022	51,60 7,64	0,74 0,22	1	-	-	14,30 0,28	-
227	Е12-300 10-2 К1=10,000	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ 100 М2	0,022	25,30 0,30	0,50 0,20	1	-	-	0,70 0,26	-
228	Е12-218 4-4-2	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗАДНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ: ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ 100 М2	0,160	399,00 51,50	20,80 6,24	64	8	3 1	89,50 8,05	14 1
229	Е12-280 88-5	СВЕС ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М2	0,013	192,00 45,80	0,41 0,12	3	1	-	83,00 0,15	1
230	Е12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПАРАПЕТУ 100 М2	0,022	51,60 7,64	0,74 0,22	1	-	-	14,30 0,28	-
231	Е12-280 8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) ПАРАПЕТОВ 100 М2	0,035	192,00 45,80	0,41 0,12	7	2	-	83,00 0,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9316	1213	223 68	-	2115 88
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 193-231				1537	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	277	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				868	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ				11721	1213	223 68	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1558	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
232	Е8-45 5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100 М2	0.188	472.00 62.00	7.59 2.28	89	12	1	115.00 2.94	22 1
233	Е8-46 5-8 П.1.11	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100 М2	0.680	457.00 46.50	7.59 2.28	311	32	5 2	85.00 2.94	58 2
234	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	0.780	71.10 41.00	0.69 0.21	55	32	1	73.80 0.27	58
235	Е8-195 22-7	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ 100 М2	0.780	44.40 29.20	0.34 0.18	35	23	-	52.50 0.13	41
236	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1.000	0.29 0.08	0.15 0.06	-	-	-	0.13 0.08	-
237	608-76 ССЦ П.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0.100	64.40	-	6	-	-	-	-
238	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.004	32.10	-	-	-	-	-	-
239	Е46-156 42-1	СВЕРЛЕНИЕ ОБВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ ДИАМ.10ММ НА ГЛУБИНУ 200ММ 100ШТ	0.270	74.79 25.70	7.99 1.30	20	7	2	41.10 1.68	11
240	Е46-172 42-6 К1=17,000	УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ НА 170ММ 100ШТ	-0.270	40.63 4.42	1.36 0.17	-11	-1	-	7.14 0.22	-2
241	Е7-291 17-7	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ Т	0.010	342.00 21.30	-	3	-	-	34.00	-
242	Е6-86 9-10	УСТРОЙСТВО РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК Т	0.001	15.30 6.76	1.40 0.42	-	-	-	12.30 0.54	-
243	С124-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0.001	223.00	-	-	-	-	-	-
244	Е7-285 17-1	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ АРМАТУРЫ Т	0.006	362.00 92.00	8.00 2.40	2	1	-	141.00 3.10	1
		СЕТЧАТАЯ ПЕРЕГОРОДКА								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е9-245 43	ПЕРЕГОРОДКИ СТАЛЬНЫЕ СЕТЧАТЫЕ	100М2	0,300	45,20 26,50	2,35 0,70	14	8	1	44,60 0,90	13
246	С121-1782	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ, СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5	Т	0,019	275,00	-	5	-	-	-	-
247	С121-1794	ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,112	410,00	-	46	-	-	-	-
248	Е9-244 42	УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ ИЗ ЛИСТА	100М2	0,060	104,00 84,80	1,07 0,52	6	5	-	140,00 0,41	8
249	С111-527	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1,5 ММ	Т	0,071	228,00	-	16	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						597	119	10 2	-	210 3
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 232-244,248-249						88	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 245-247						6	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	17	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						55	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ						746	119	10 2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	222
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	138	-	-	-
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
250	Е10-84 14-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	2,090	2,99 0,74	0,36 0,11	6	2	1	1,38 0,14	3
251	Е10-85 14-2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ, М2, ДО 10	М2	25,560	1,96 0,52	0,28 0,08	50	13	7 2	0,96 0,10	25 3
252	С122-323	НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	81,280	0,18	-	15	-	-	-	-
253	Е10-88 15-2	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	9,000	0,24 0,24	-	2	2	-	0,46	4
254	С122-152	БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКИ ПНД12-18,1 С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	2,090	12,50	-	26	-	-	-	-
255	С122-153	ТО ЖЕ,МАРКИ ПДМ18-18,1	М2	25,360	13,30	-	337	-	-	-	-
256	С111-401	ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	36,000	0,43	-	15	-	-	-	-
257	Е15-707 201-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫЙ СТЕКЛОМ ЗНМ	100 М2	0,083	242,00 25,20	1,50 0,45	20	2	-	46,90 0,58	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	Е15-708 201-2-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100 М2	0,192	373,00 65,50	1,90 0,58	72	13	-	122,00 0,75	23
259	Е10-103 19-2	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	2,090	0,92 0,34	0,03 0,01	2	1	-	0,59 0,01	1
260	Е10-104 19-3	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2 М2	25,560	0,62 0,23	0,02 0,01	16	6	1	0,41 0,01	10
261	С122-360	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТИПА ПД-1-34*350*1950 М	9,750	2,61	-	25	-	9	-	-
262	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ Т	0,005	489,00 27,80	6,00 1,80	2	-	-	40,50 2,32	-
263	Е7-709 51-9	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100 М	0,510	88,00 10,40	20,60 6,18	45	5	11 3	18,40 7,97	9 4
264	Е7-701 51-1 К1= 2,000	УТЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СТЕНАМИ ПРОКЛАДКАМИ В 2 РЯДА 100 М	0,510	84,60 8,04	0,16 0,04	43	4	-	12,86 0,05	7
265	Е10-28 4-1	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОСКА МЕЖДУ ОКНОМ И ПЕРЕКРЫТИЕМ М3	0,040	110,00 12,90	1,30 0,39	4	1	-	24,00 0,50	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				680	49	20 5	-	87 7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 250-265				112	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	20	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				63	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				855	49	20 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	74	-	-	-
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
266	Е10-105 20-1 К2= 1,320	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ М2	4,700	1,63 0,73	0,35 0,11	8	3	2 1	1,20 0,14	6 1
267	Е10-140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,700	1,34 0,20	-	6	1	-	0,36	2
268	Е10-105 20-1	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,050	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	1	0,91 0,14	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е10-107 20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,000	2,00 0,67	0,13 0,04	4	1	-	1,16 0,05	2
270	С122-879 ПРИЛ.1 П.437	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МАРКИ ДНГ24-10 С ОГРУНТОВКОЙ ЦЕНА=15,7-2,1*0,58	М2	4,700	14,48	-	68	-	-	-	-
271	С122-878	ТО ЖЕ,МАРКИ ДНГ21-10 С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ	М2	2,050	16,30	-	33	-	-	-	-
272	С122-219	ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-10	М2	2,000	13,50	-	27	-	-	-	-
273	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛЕКТ	3,000	6,73	-	20	-	-	-	-
274	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛЕКТ	1,000	2,97	-	3	-	-	-	-
275	С111-390	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	1,000	2,91	-	3	-	-	-	-
276	С111-405	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	2,000	18,50	-	37	-	-	-	-
277	Е10-136 25-5	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	4,700	6,83 0,73	0,02 0,01	32	3	-	1,00 0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					244	9	3 1	-	19 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 266-277					40	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					23	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					307	9	3 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	17	-	-	-
		ВОРОТА									
		УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВР24*24К									
278	Е6-77 9-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	Т	0,030	651,00 174,00	2,00 0,63	20	5	-	303,00 0,81	9
279	Е9-49 7-4	УСТАНОВКА РАМЫ ВОРОТ	Т	1,098	103,00 22,40	55,20 15,60	113	25	61 17	35,10 20,12	39 22
280	С121-1966	РАМА ВОРОТ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	Т	1,098	629,00	-	691	-	-	-	-
281	С121-1966 ТАБЛ.12 П.9	ОКРАСКА РАМЫ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА ЦЕНА=15,6*2*1,01	Т	1,098	31,51	-	35	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
282	Е10-144 27-1	УСТАНОВКА СТВОРОК В ОБРАМЛЕНИИ	М2	36,480	3,76 1,53	0,49 0,15	137	56	18 5	2,56 0,19	93 7
283	С121-1969	ОБРАМЛЕНИЕ СТВОРОК ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0,210	287,00	-	60	-	-	-	-
284	С121-1969 ТАБЛ.12 П.9	ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА ЦЕНА=15,6*2,1*0,1	Т	0,210	3,27	-	1	-	-	-	-
285	С122-370	ПОЛОТНА КЛЕЕФАНЕРНЫЕ С КАЛИТКАМИ	М2	34,440	27,00	-	930	-	-	-	-
286	С111-344	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	103,800	0,47	-	49	-	-	-	-
287	С111-356	ФАРТУКИ ИЗ РЕЗИНЫ	КГ	12,660	0,61	-	8	-	-	-	-
288	С111-390	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	6,000	2,91	-	17	-	-	-	-
289	Е7-701 51-1	УПЛОТНЕНИЕ ПРОЕМОВ ВОРОТ РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ	100 М	0,432	42,30 4,02	0,08 0,02	18	2	-	6,43 0,03	3
290	Е7-709 51-9	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ	100 М	0,432	88,00 10,40	20,60 6,18	38	4	9 3	18,40 7,97	8 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						2117	92	88 25	-	152 32
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 278,282,285-290		16,5 %				291	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПО ПУНКТАМ 279-281,283-284		8,6 %				77	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	50	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8,0 %				192	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВОРОТА						2587	92	88 25	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	210
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	167	-	-	-
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ									
291	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	6,577	43,30 3,57	0,99 0,30	285	23	7 2	7,19 0,39	47 3
292	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛАССА В7,5	М3	4,960	29,30 1,62	-	145	8	-	2,90	14
293	Е11-11 1-11 ССЦ П1-19,1-15	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛАССА В22,5 ЦЕНА=29,3+(32,1-26,3)*1,02	М3	72,710	35,21 1,62	-	2560	118	-	2,90	211
294	Е11-67 11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ КЛАССА В15	100 М2	0,612	123,00 20,50	1,74 0,52	75	13	1	40,20 0,67	25

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е11-68 11-2 К1= 2,000	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 10 ММ	100 М2	-0,612	31,60 1,18	0,56 0,16	-19	-1	-	2,12 0,21	-1
296	Е11-67 11-1 ССЦ П1=29,1-33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ КЛАССА В30 ЦЕНА=123+(38,9-29,3)*3,06	100 М2	5,657	152,37 20,50	1,74 0,52	862	116	10 3	40,20 0,67	227 4
297	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,098	15,30 6,76	1,40 0,42	2	1	-	12,30 0,54	1
298	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,079	392,00	-	31	-	-	-	-
299	С124-36	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-14ММ	Т	0,019	202,00	-	4	-	-	-	-
300	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,003	441,00 124,00	1,40 0,42	1	-	-	210,00 0,54	1
301	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,028	355,00 38,00	1,30 0,39	10	1	-	64,00 0,50	2
302	Е13-286 38-1	ЗАЛИВКА ШВОВ БИТУМОМ	М3	0,010	21,30 6,40	4,10 1,49	-	-	-	10,70 1,92	-
303	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100 М2	0,010	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3,10 0,08	-
304	Е13-153 18-6 К1= 2,000	ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ133 (2 СЛОЯ)	100 М2	0,010	20,60 3,02	0,24 0,08	-	-	-	4,60 0,10	-
305	Е11-50 7-1	ПОДСЫПКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	2,130	16,10 1,80	1,00 0,32	34	4	2 1	3,58 0,41	8 1
		ЛОТОК ПОД УТЕПЛЕНИЕ									
306	Е11-11 1-11	ЛОТОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	14,340	29,30 1,62	-	420	23	-	2,90	42
307	Е13-225 25-1 П.3.26 Ч.1-00,370 К2= 1,100 К5= 1,050	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ 2-МЯ СЛОЯМИ ГИДРОИЗОЛА ЦЕНА=1,63+(0,41-0,22)*1,15	М2	313,000	2,16 0,92	0,21 0,06	676	288	66 19	1,54 0,08	482 25
308	Е26-43 8-16	УКЛАДКА В ЛОТОК УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПЛАСТА	М3	22,220	6,73 6,18	0,55 0,17	150	137	12 4	10,70 0,22	238 5
309	С114-723 ДОП.121 П.14-404	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 ЦЕНА=38*1,09	М3	22,220	41,42	-	920	-	-	-	-
310	Е6-96 11-2	ОПОРНЫЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	1,230	32,20 1,55	0,33 0,10	40	2	-	2,81 0,13	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е6-13 1-13 ССЦ П1-15.1-19	СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22.5 ЦЕНА=34.4+(32.1-26.3)*1.02	М3	0.120	40.31 2.78	0.34 0.10	5	-	-	5.07 0.13	1
312	Е6-20 1-20 ССЦ П1-3.1-5	ОТБОЙНЫЙ БОРТИК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ЦЕНА=31.7+(27.4-25.8)*1.02	М3	8.960	33.33 1.55	0.76 0.23	299	14	7 2	2.86 0.30	26 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					6500	747	105 31	-	1327 41
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 291-312					1073	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	193	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					606	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ					8179	747	105 31	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	971	-	-	-
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ									
313	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0.050	43.30 3.57	0.99 0.30	2	-	-	7.19 0.39	-
314	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛАССА В7.5	М3	0.400	29.30 1.62	-	12	1	-	2.90	1
315	Е11-57 1 8-3	СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛАССА В3.5 ТОЛЩ.20ММ	100 М2	0.050	82.60 14.50	1.12 0.34	4	1	-	29.40 0.44	1
316	Е11-207 28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	100 М2	0.050	453.00 43.60	0.75 0.22	23	2	-	75.50 0.28	4
317	Е11-50 7-1	ПОДСЫПКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	0.300	16.10 1.80	1.08 0.32	5	1	-	3.58 0.41	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					46	5	-	-	7
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 313-317					8	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					4	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ					58	5	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	6	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
318	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0,120	43,30 3,57	0,99 0,30	5	-	-	7,19 0,39	1
319	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ КЛАССА В7,5	М3	0,960	29,30 1,62	-	28	2	-	2,90	3
320	Е11-135 20-3 ССЦ П2-4,2-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ М150 ЦЕНА=417+(25,9-24,4)*2,23	100 М2	0,125	420,34 61,40	4,52 1,36	53	8	1	108,00 1,75	14
321	Е6-84 9-8	УКЛАДКА ТРУБ ДЛЯ ВВОДА ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ	Т	0,020	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	-	64,00 0,50	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					93	11	1	-	19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 318-321					15	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					9	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ					117	11	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	14	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
322	Е15-266 55-1-11 П.3.10 К2= 0,900 К3= 0,900 К4= 0,900	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М	100 М2	3,442	78,67 33,39	5,58 3,47	271	115	19 12	58,50 4,48	201 15
323	Е13-225 25-1 П.3.9 Ч1-103.370 К2= 1.100	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М ЦЕНА=1,83+(0,47-0,22)*1,15	М2	344,200	2,19 0,92	0,21 0,06	754	317	72 21	1,54 0,08	530 28
324	Е26-46 10-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100 М2	3,442	17,30 9,30	3,60 1,08	60	32	12 4	14,80 1,39	51 5
325	Е26-38 8-11	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	41,520	33,40 14,20	0,61 0,18	1387	590	25 7	19,50 0,23	810 10
326	С114-723 ДОП.121 П.14-404	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 ЦЕНА=38*1,09	М3	40,690	41,42	-	1685	-	-	-	-
327	Е26-63 11-7	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	100 М2	3,442	64,40 44,40	1,70 0,51	222	153	6 2	74,10 0,66	255 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
328	С111-32	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ	100 ШТ	3,621	106,00	-	384	-	-	-	-
329	110 ТАБЛ.41	ПОЛОСА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 2ММ	Т	0,020	241,92	-	5	-	-	-	-
		ЦЕНА=224*1,08									
330	Е26-50	НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ ОТ ГРЫЗУНОВ	М2	35,300	1,30	-	46	2	-	0,11	4
	10-5				0,06						
331	Е13-225	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ СЛОЕМ		20,300	2,04	0,21	41	17	4	1,40	28
	25-1 С111	ГИДРОИЗОЛА	М2		0,84	0,06			1	0,08	2
	П370 П80	ЦЕНА=1,83+(0,41-0,22)*1,15									
332	Е13-226	УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА СЛОЕВ НА 1	М2	20,300	0,90	0,01	18	6	-	0,50	10
	25-2 С111	ЦЕНА=0,69+(0,41-0,22)*1,15			0,30						
	П370 П80										
333	Е8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ		1,577	71,10	0,69	112	65	1	73,80	116
	22-6	ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100 М2		41,00	0,21				0,27	
334	Е8-195	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ	100 М2	1,577	44,40	0,34	70	46	1	52,50	83
	22-7				29,20	0,10				0,13	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						5055	1343	140	-	2088
									47		62
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	16,5 %					834	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 322-334										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	150	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8,0 %					471	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						6360	1343	140	-	-
									47		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	2227
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	1540	-	-	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
335	Е15-209	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		1,399	212,00	5,90	297	179	8	190,00	266
	52-2	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ			128,00	2,85			4	3,68	5
		СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	100 М2								
336	Е15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		0,587	34,60	1,10	20	10	1	30,00	18
	52-3	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ			17,60	0,33				0,43	
		ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100 М								
337	Е15-533	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ		1,801	23,60	0,16	43	31	-	29,60	53
	156-2-23	ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100 М2		17,10	0,05				0,06	
338	Е15-539	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО		6,907	18,40	0,16	127	83	1	20,70	143
	156-2-23,24	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100 М2		12,00	0,05				0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					487	303	10 4	-	480 5
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 335-338					80	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	14	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					45	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					612	303	10 4	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	492
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	321	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
339	Е15-296 59-3	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0,226	5,35 3,10	0,15 0,04	1	1	-	6,00 0,05	1
340	Е15-297 59-4 [illegible] К2= 0,900 К3= 0,900 К4= 0,900	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	6,240	18,84 16,65	0,14 0,04	118	104	1	26,82 0,05	167
341	Е15-294 59-1	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0,238	8,17 5,30	0,18 0,05	2	1	-	9,70 0,06	2
342	Е15-294 59-1 П.3.10 К2= 0,900 К3= 0,900 К4= 0,900	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	11,385	7,62 4,77	0,16 0,05	87	54	2 1	8,73 0,06	99 1
343	Е15-262 55-5-11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0,286	107,00 46,40	6,80 4,03	31	13	2 1	74,00 5,20	21 1
344	Е15-275 55-13	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0,243	35,80 20,60	1,00 0,30	9	5	-	37,00 0,39	9
345	Е15-325 65-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0,191	127,00 36,50	4,60 2,13	24	7	1	62,30 2,75	12 1
346	Е13-107 14-5	ОГРУНТОВКА СТЕН ПОД ОКРАСКУ 100 М2	1,090	22,80 2,75	0,20 0,06	25	3	-	4,33 0,08	5
347	Е13-136 17-2 К1= 2,000	ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ266 ЗА 2 РАЗА 100 М2	1,090	21,80 1,84	0,54 0,16	24	2	1	2,74 0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	Е15-509 153-2	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100 М2	0,059	3,13 2,40	0,05 0,02	-	-	-	4,60 0,03	-
349	Е15-509 153-2 П.3.18 К2= 1,100 К3= 1,100 К4= 1,100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	21,729	3,38 2,64	0,06 0,02	73	57	1	5,06 0,03	110 1
350	Е15-508 153-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 М2	0,266	5,84 4,90	0,05 0,02	2	1	-	9,70 0,03	3
351	Е15-660 168-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4 М 100 М2	0,191	76,30 23,10	0,90 0,27	15	4	-	41,00 0,35	8
352	Е15-502 152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ 100 М2	0,312	12,90 6,80	0,07 0,02	4	2	-	12,70 0,03	4
353	Е15-502 152-2 П.3.18 К2= 1,100 К3= 1,100 К4= 1,100	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	6,395	13,59 7,48	0,08 0,02	87	48	1	13,97 0,03	89
354	Е15-516 154-3	РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ ВАЛИКОМ В ОДИН ТОН СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0,145	2,95 2,10	-	-	-	-	3,00	-
355	Е15-516 154-3 П.3.18 К2= 1,100	РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ ВАЛИКОМ В ОДИН ТОН СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	3,485	3,16 2,31	-	11	8	-	3,30	12
356	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	1,126	71,10 41,00	0,69 0,21	80	46	1	73,80 0,27	83
357	Е8-195 22-7	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ 100 М2	1,126	44,40 29,20	0,34 0,10	50	33	-	52,50 0,13	59
358	Е15-625 165-3	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ НАЛИЧНИКОВ И ДОСОК 100 М2	0,155	83,40 59,00	0,05 0,03	13	9	-	104,00 0,04	16
359	Е15-624 165-2	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ НАЛИЧНИКОВ И ВОРОТ 100 М2	0,833	69,30 45,20	0,07 0,03	58	38	-	80,00 0,04	67
360	Е15-563 159-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ ПЛИНТУСОВ 100 М2	0,010	71,20 27,80	0,80 0,24	1	-	-	49,20 0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Е13-121 15-6 П.3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 РЕШЕТЧАТЫХ ЗА 2 РАЗА 100 М2	1,427	8,48 2,26	0,22 0,07	12	3	-	3,41 0,09	5
362	Е13-153 18-6 П.3.5 К1= 2,200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 РЕШЕТЧАТЫХ ЗА 2 РАЗА 100 М2	1,427	22,66 3,32	0,26 0,09	32	5	-	5,06 0,12	7
363	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,093	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	-	3,10 0,08	-
364	Е13-153 18-6 К1= 2,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,093	20,60 3,02	0,24 0,08	2	-	-	4,60 0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					762	444	10 2	-	782 4
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 339-364					126	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	23	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.6 %					71	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					959	444	10 2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	798
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	469	-	-	-
		Разные работы								
		Отмостка								
365	Е27-173 43-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100 М2	0,590	230,00 14,00	7,40 1,90	136	8	4 1	25,60 2,45	15 1
366	Е27-174 43-2 К1= 2,000	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ НА 2СМ 100 М2	-0,590	33,00 0,60	-	-19	-	-	1,14	-1
367	Е27-169 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100 М2	0,590	156,00 8,23	-	92	5	-	14,40	9
368	Е27-172 42-2	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5СМ 100 М2	-0,590	25,30 1,31	-	-15	-1	-	2,32	-1
		Пандус								
369	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	0,600	16,00 1,82	1,06 0,32	10	1	1	3,52 0,41	2
370	Е11-83 13-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100 М2	0,038	121,00 18,20	1,39 0,40	5	1	-	31,10 0,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371	Е11-84 13-2 К1= 3,000	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 15ММ 100 М2	0,038	56,40 4,02	0,45 0,12	2	-	-	7,05 0,15	-
		КРЫЛЬЦА								
372	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	1,130	16,00 1,82	1,06 0,32	18	2	1	3,52 0,41	4
373	Е6-15 1-15 ССЦ П.1-3.1-5	ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ЦЕНА=27,8+(27,4-25,8)*1,02	М3 0,750	29,43 0,52	0,34 0,10	22	-	-	0,99 0,13	1
374	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100 М2	0,061	9,83 7,86	0,08 0,02	1	-	-	12,60 0,03	1
375	Е8-28 4-8	ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК М3	0,260	11,80 3,20	2,16 0,65	3	1	1	6,50 0,84	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				255	17	7 1	-	33 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 365-375				42	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	8	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				24	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ				321	17	7 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	26	-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		НАВЕС								
376	Е9-116 16-3 ТАБЛ.2 К2= 1,100	УКЛАДКА БАЛОК Т	0,340	32,20 11,00	14,80 4,74	11	4	5 2	17,16 6,11	6 2
377	С121-1959 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	БАЛКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=213+21*1,01 Т	0,340	234,21	-	80	-	-	-	-
378	Е9-94 12-1	УКЛАДКА ПРОГОНОВ Т	1,310	29,20 8,70	14,30 5,00	38	11	19 7	13,50 6,45	18 8
379	С121-1924 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	ПРОГОНЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=219+21*1,01 Т	1,310	240,21	-	315	-	-	-	-
380	Е9-88 11-7 Т.2 К2= 1,100	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	0,107	42,84 16,94	11,40 4,33	5	2	1	27,06 5,59	3 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
381	С121-1916 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	ТЯЖИ ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=259+13*1.01	Т	0,032	272,13	-	9	-	-	-	-
382	С121-1912 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	СВЯЗИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=225+21*1.01	Т	0,075	246.21	-	18	-	-	-	-
		ОПОРЫ									
383	Е9-229 38-1	ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ,Т,ДО:0.1	Т	0,365	59,60 44,20	7,43 3,14	22	16	3 1	72,60 4,05	27 1
384	С121-2022 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	ОПОРЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=265+13*1.01	Т	0,365	278,13	-	102	-	-	-	-
		РАМА									
385	Е9-233 38-5	УСТАНОВКА РАМЫ	Т	0,107	34,70 15,60	10,90 3,87	4	2	1	24,40 4,99	3 1
386	С121-2096 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	РАМА ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=347+13*1.01	Т	0,107	360,13	-	39	-	-	-	-
		ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ									
387	Е9-116 16-3 ТАБЛ.2 К2= 1.100	УСТАНОВКА БАЛОК	Т	1,096	32,20 11,00	14,80 4,74	35	12	16 5	17,16 6,11	19 7
388	С121-1959 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	БАЛКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=213+13*1.01	Т	1,042	226,13	-	236	-	-	-	-
389	С121-1959 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	БАЛКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=213+21*1.01	Т	0,054	234,21	-	13	-	-	-	-
		ЛЕСНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ									
390	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15.1-72	ПОДБЕТОНКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В3.5 ЦЕНА=29.3+(29.7-26.3)*1.02	М3	0,090	32,76 1,62	-	3	-	-	2,90	-
391	Е9-47 7-2	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	0,085	46,80 19,00	17,60 5,43	4	2	2	30,10 7,00	3 1
392	Е9-46 7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,244	58,00 13,80	32,10 11,80	14	3	8 3	22,60 15,22	6 4
393	Е9-234 38-6	ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,062	64,10 50,10	3,20 0,96	4	3	-	61,20 1,24	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
394	С121-1979 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	ПЛОЩАДКИ ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=326+13*1.01	Т	0.032	339.13	-	11	-	-	-	-
395	С121-1979 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=326+21*1.01	Т	0.032	347.21	-	11	-	-	-	-
396	С121-1975 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 ЦЕНА=358+13*1.01	Т	0.183	371.13	-	68	-	-	-	-
397	С121-1981 ДОП.6-49 ТАБЛ.1	ТО ЖЕ,ОГРАЖДЕНИЯ ЦЕНА=327+13*1.01	Т	0.144	340.13	-	49	-	-	-	-
398	Е46-53 19-3	ПРОБИВКА В ПЛИТЕ ГНЕЗД ПОД СТОЙКИ	100 ШТ	0.080	109.00 59.20	49.80 14.80	9	5	4 1	100.20 19.09	8 2
399	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15.1-16	ЗАДЕЛКА ГНЕЗД БЕТОНОМ КЛАССА В12.5 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	М3	0.030	30.21 1.62	-	1	-	-	2.90	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1101	60	59 19	-	97 27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 390,398-399					2	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 376-389,391-397					94	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	17	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					96	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					1293	60	59 19	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	96	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					83439	5748	1902 636	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				93070	6385	2900 974	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	13282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	9524	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				90083	6277	2755	-	13029
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(9332)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				2987	108	145	-	253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(192)			

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

С В О Д К А

О Б Ъ Е М О В И С Т О И М О С Т И Р А Б О Т К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е N 01-001

N П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.						В ТОМ ЧИСЛЕ		УД.ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУК. ЭЛ-ТА ИЛИ ВИДА РАБОТ % К ОБЩЕЙ СТОИМ.РАБОТ ПО СМЕТЕ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГРАФ. 5,7	ВСЕГО ПО ГРАФ. 5,7,8	ОСНОВНОЙ З/П	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ З/П	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН СТОИМОСТЬ ЕД.ИЗМЕР. РУБ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ:											
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	5140.9	989	16.5	163	92	1244	181	808 276	1.3 0.24	
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	131.13	6254	16.5	1032	583	7869	422	178 60	8.4 60.01	
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗ-ВО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3	7.05	373	16.5	62	35	470	32	10 2	0.5 66.67	
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	0.108	41	8.6	4	3	48	2	2 -	0.1 444.44	
	ИТОГО ПО А:	РУБ.		7657		1261	713	9631	637	998 338	10.30	
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ:											
4	КАРКАС ЗДАНИЯ СБОРНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ	М3	51.3	6639	16.5	1095	619	8353	224	293 106	9.0 162.83	
5	КАРКАС СТАЛЬНОЙ	Т	1.436	453	8.6	39	39	531	18	26 9	0.6 369.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										793	37,4
6	СТЕНЫ ЗДАНИЯ	М3	581,15	27681	16,5	4567	2580	34828	1010	-----	------
										276	91,38
										2	0,2
7	ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	12,0	138	16,5	23	13	174	5	--------	--------
										1	14,50
										112	5,9
8	ПОКРЫТИЯ	М2	654,8	4322	16,5	713	403	5438	79	--------	--------
										39	8,24
										223	12,6
9	КРОВЛЯ	М2	775,3	9316	16,5	1537	868	11721	1213	--------	--------
										68	15,12
10	ПЕРЕГОРОДКИ										
										9	0,7
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБ.	М2	92,8	532	16,5	88	49	669	111	--------	--------
										2	7,21
										1	0,1
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	0,131	65	8,6	6	6	77	8	--------	--------
										-	587,79
										20	0,9
11	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	М2	27,65	680	16,5	112	63	855	49	-----	-------
										5	30,92
										3	0,3
12	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	М2	8,75	244	16,5	40	23	307	9	--------	--------
										1	35,09
13	ВОРОТА СТРОИТЕЛЬНЫЕ										
	РАБОТЫ	М2	36,48	1217	16,5	201	114	1532	67	47	1,7
										--------	-------
										8	42,00
										61	1,1
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	1,308	900	8,6	77	78	1055	25	--------	--------
										17	806,58
										105	8,8
14	ПОЛЫ БЕТОННЫЕ	М2	626,9	6500	16,5	1073	606	8179	747	--------	--------
										31	13,05
											0,1
15	ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ	М2	5,6	46	16,5	8	4	58	5	-	--------
											11,60
										1	0,1
16	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2	12,5	93	16,5	15	9	117	11	--------	--------
										-	9,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										140	6.8
17	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М2	344.2	5055	16.5	834	471	6360	1343	---	---
										47	18.48
										10	0.6
18	НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА	М2	870.8	487	16.5	80	45	612	303	---	---
										4	0.70
										10	1.0
19	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	3256	762	16.5	126	71	959	444	---	---
										2	0.30
										7	0.3
20	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М2 ЗАСТР.	753	255	16.5	42	24	321	17	---	---
										1	0.43
21	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3	0.12	13	16.5	2	1	16	5	4	0.1
										---	---
										1	133.33
										55	1.4
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	3.716	1088	8.6	94	95	1277	55	---	---
										18	343.65
										1902	
	ИТОГО ПО Б:			66486		10772	6181	83439	5748	---	89.7
										636	
										2900	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			74143		12033	6894	93070	6385	---	100
										974	

СОСТАВИЛ: ВЕД. ИНЖЕНЕР С.И. ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ: ЗАВ. ГРУППОЙ О.Г. ОБЛИВАНЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002

НА: ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-2 ВКС01-4 АЛЬБОМ 2.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.267 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.045 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2.000	2.07 0.19	0.01	4	-	-	0.31		1	
2	517-2087 С ТРАН.РАСХ	РУКАВ В(2)-6.3-25-36-У ЦЕНА=1.15*1.074 М	50.000	1.23	-	62	-	-	-		-	
3	Е16-275 25-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ВОДОМЕРОМ ВСКМ 25 ШТ	1.000	28.00 5.21	0.45 0.14	28	5	-	8.77 0.18		9	
4	С130-2335	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-7/25Ч ШТ	1.000	48.80	-	49	-	-	-		-	
5	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1.000	1.82	-	2	-	-	-		-	
6	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2.000	1.25	-	3	-	-	-		-	
7	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	27.000	1.36 0.23	0.01	37	6	-	0.37		10	
8	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.270	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16		1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				186	12	-	-		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				25	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-8								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	4	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				17	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				228	12	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	16	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.208	74.50 74.50	-	16	16	-	154.00	32
10	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.208	46.00 46.00	-	10	10	-	99.30	21
11	Е22-144 10-1	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ М	5.000	0.56 0.11	0.08 0.02	3	1	-	0.18 0.03	1
12	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.035	60.50 38.40	0.03	2	1	-	66.00	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31	28	-	-	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				5	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 9-12								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				39	28	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	29	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				267	40	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	45	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				39	28	-	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(29)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				228	12	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(16)			

СОСТАВИЛ инж.2 КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.1 КАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003

НА: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-2 ВКС01-4 АЛЬБОМ 2.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.141 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.019 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	1.000	1.35 0.23	0.01	1	-	-	0.37		-	
2	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	25.000	1.36 0.23	0.01	34	6	-	0.37		9	
3	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.260	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16		1	
4	Е16-294 26-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С СЧЕТЧИКОМ ВСКМФГ32 ШТ	1.000	19.10 3.67	0.30 0.09	19	4	-	6.26 0.12		6	
5	170301-98 С ТРАН.РАСХ	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМГ32 ЦЕНА=23.2*1.1 ШТ	1.000	25.52	-	26	-	-	-		-	
6	С130-2026	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 15ММ КОМПЛЕКТ	2.000	1.03	-	2	-	-	-		-	
7	С130-2028	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	1.000	1.73	-	2	-	-	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85	11	-	-		16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-7				11	-	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-		1	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				8	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				104	11	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	13	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,200	22,70 21,80	0,33 0,10	5	4	-	41,00 0,13	8
9	С114-350	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,206	63,80	-	13	-	-	-	-
10	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0,090	12,60 11,80	0,05 0,02	1	1	-	21,10 0,03	2
11	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000 М2	0,010	1010,00	-	10	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29	5	-	-	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 8-11				5	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				37	5	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				141	16	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	19	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				37	5	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(6)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				104	11	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(13)			

СОСТАВИЛ инж.2 КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж. 1 КАТ. И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004

НА: ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-2 ВКС01-4 АЛЬБОМ 2.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.244 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 179 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.097 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	Е16-33 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	30.000	1.92 0.38	-	58	11	-	0.61	18			
2	Е16-66 8-1 С113-1 39 135 0.Ч	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 48Х2.5ММ М ЦЕНА=1.78-0.32+0.52*1.08	45.000	1.52 0.41	0.05 0.02	68	18	2 1	0.66 0.03	30 1			
3	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.450	3.94 3.73	-	2	2	-	5.16	2			
4	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	15.750	0.59	-	9	-	-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				137	31	2 1	-	50 1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-4				18	-	-	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				12	-	-	-	-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				167	31	2 1	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	53			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	35	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,496	74,50 74,50	-	37	37	-	154,00	76
6	Е1-968 21-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,496	46,00 46,00	-	23	23	-	99,30	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				60	60	-	-	125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 5-6				10	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				6	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				76	60	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	62	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				244	91	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	97	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				76	60	-	-	126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(62)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				168	31	2	-	53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(35)			

СОСТАВИЛ инж.II КАТ Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.IКАТ И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-005

НА: ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-2 ВКС01-4 АЛЬБОМ 2.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.133 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 54 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.030 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33 6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	14.000	1.92 / 0.38	-	27	5	-	0.61	9
2	Е16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	19.000	3.10 / 0.37	0.01	59	7	-	0.58	11
3	Е17-36 1-9	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛЕКТ	1.000	6.31 / 0.29	0.02 / 0.01	6	-	-	0.46 / 0.01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				92	12	-	-	20
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-3				12	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				8	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				112	12	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	14	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	74.50 / 74.50	-	10	10	-	154.00	20
5	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46.00 / 46.00	-	6	6	-	99.30	13

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					16	16	-	-	33
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 4-5					3	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					20	16	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	16	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					133	28	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	30	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					20	16	-	-	33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(16)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					113	12	-	-	21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(14)			

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ.IIКАТ Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ [signature] ИНЖ.IКАТ И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-7 ОБС01-12 АЛЬБОМ 2.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметна стоимость 0,460 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,021 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,025 тыс.руб.
в) строительные работы 0,414 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 94 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,067 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС R-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Количество	Стоим. един. руб.: всего	Стоим. един. руб.: экспл. машин	Стоим. един. руб.: основной заработной платы: основной	Стоим. един. руб.: основной заработной платы: в т.ч.	Общая стоимость руб.: всего	Общая стоимость руб.: основной заработной платы	Общая стоимость руб.: экспл. машин	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел./ч.	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	Е18-112 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	29,322	0,66 0,25	0,06 0,02	19	7	2 1	0,45 0,03	13 1		
2	С130-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРА МС-140-108	ЭКМ	29,322	8,13	-	238	-	-	-	-		
3	Е16-231 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМ., ММ: 18, ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ: 2	М	36,000	0,79 0,41	0,05 0,02	28	15	2 1	0,66 0,03	24 1		
4	Е16-232 8-1	ТО ЖЕ, ДИАМ. 25*2,2ММ	М	8,000	0,89 0,41	0,05 0,02	7	3	-	0,66 0,03	5		
5	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,000	0,86 0,21	0,01	5	1	-	0,35	2		
6	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	2,000	0,91 0,21	0,01	2	-	-	0,35	1		
7	С130-2654	СТОИМОСТЬ КРАНА КРДШ-15	ШТ	3,000	1,98	-	6	-	-	-	-		
8	Е18-229 15-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛЕКТ	6,000	0,49 0,08	-	3	-	-	0,13	1		
9	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100 М	0,520	3,94 3,73	-	2	2	-	5,16	3		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					310	28	4 2	-	49 2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ				1	1	-	-	1
		ПО ПУНКТАМ 1-9								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 83,3 %				41	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-9								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				28	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				380	29	4 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	38	-	-	-
		МОНТАЖ								
10	U8-615-1	МОНТАЖ ПЕЧИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЭТ-4 ШТ	3,000	4,47 3,94	-	13	12	-	4,00	12
11	1510-00648	СТОИМОСТЬ ПЕЧИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЭТ-4 ШТ	3,000	6,70	-	20	-	-	-	-
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33	12	-	-	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 %				1	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 11								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 37,0 %				10	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 10								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0				2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				46	12	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	14	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,050	22,70 21,80	0,33 0,10	1	1	-	41,00 0,13	2
13	С114-350	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,052	63,80	-	3	-	-	-	-
14	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0,020	12,60 11,80	0,05 0,02	-	-	-	21,10 0,03	-
15	С114-198	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-89 РСТ-Х-Н 1000 М2	0,002	1010,00	-	2	-	-	-	-
16	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,340	60,50 38,40	0,03	21	13	-	68,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				27	1		-	25
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				4	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 12-16								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				34	14		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-		-	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	15	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				460	55	4 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	67	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				34	14	-	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(15)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				380	29	4	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(38)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				25	12	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(14)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				21	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.IIКАТ Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.IКАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

4095-07

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007

НА: УЗЕЛ ВВОДА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-7 ОВС01-12 АЛЬБОМ 2.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	0,502 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,073 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,009 тыс.руб.
в) строительных работ	0,420 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	90 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,059 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-76 9-1 0113 ТА ВЛ.3.1 Э.2	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25*2.2ММ; ЦЕНА=1.1+(0,28-0,25)*1,089 М	11,000	1,06 0,28	0,01	12	3	-	0,45	5
2	Е16-79 [illegible] 30 131	ТО ЖЕ,ДИАМ.32*2.2ММ; ЦЕНА=1,36-0,36+0,32 М	12,000	1,32 0,28	0,01	16	3	-	0,45	5
3	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0,300	3,94 3,73	-	1	1	-	5,16	2
4	Е16-81 9-1 0113 ТА ВЛ.32 С ТР	ТО ЖЕ,ДИАМ.48*2.8ММ; ЦЕНА=2,11+(0,57-0,53)*1,089 М	7,000	2,15 0,28	0,01	15	2	-	0,45	3
5	Е20-1011 49-1	УСТАНОВКА БЛОКА ВВОДА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ШТ	1,000	17,70 12,80	2,16 0,07	18	13	2	22,20 0,09	22
6	Е20-1019 50-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМ ШТ	2,000	3,10 0,95	0,10	6	2	-	1,52	3
7	Е18-236 12-1	УСТАНОВКА УЗЛА ВВОДА ШТ	1,000	135,00 11,70	0,83 0,25	135	12	1	19,00 0,32	19
8	170301-96 С ТРАН.РАСЧ	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ-90Ю/32 ЦЕНА=23,2*1,1 ШТ	1,000	25,52	-	26	-	-	-	-
9	С130-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2. ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,000	1,69	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,000	2,02	-	4	-	-	-	-
11	С130-2049	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 4МПА ДИАМЕТРОВ 40ММ КОМПЛЕКТ	2,000	16,50	-	33	-	-	-	-
12	С130-2763	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЯ 15КЧ19П2 ДИАМ.25ММ ШТ	2,000	2,86	-	6	-	-	-	-
13	С130-2028	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	4,000	1,73	-	7	-	-	-	-
14	2307-12059 К=1,12 С ТР АН,РАСХ	СТОИМОСТЬ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО 14М1 ЦЕНА=1.3*1.12*1.098 ШТ	10,000	1,59	-	16	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				298	36	3	-	59
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ				1	1	-	-	1
		ПО ПУНКТАМ 1-14 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				40	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-14 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				27	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				366	37	3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ				-	-	-	-	64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	44	-	-	-
		МОНТАЖ								
15	Ц11-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	1,000	2,79 2,72	0,02	3	3	-	5,00	5
16	1704-51119	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА УРРД-М-25-06 ШТ	1,000	70,00	-	70	-	-	-	-
17	Ц12-700-1	УСТАНОВКА ДЛЯ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УРРД-М ШТ	1,000	0,69 0,49	0,12 0,01	1	-	-	1,00 0,01	1
18	С159-1045	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 ШТ	2,000	1,24	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				76	3	-	-	6
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %				2	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 16 ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %				1	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 16 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %				2	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 15,17 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				82	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	0,075	37,10 35,00	-	3	3	-	63,90	5
20	Е20-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,300	22,70 21,80	0,33 0,10	7	7	-	41,00 0,13	12
21	С114-350	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,309	63,80	-	20	-	-	-	-
22	Е26-75 13-9	[illegible] ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0,110	12,60 11,80	0,05 0,02	1	1	-	21,10 0,03	2
23	С11А-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н 1000 М2	0,012	1010,00	-	12	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				43	11	-	-	19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 19-23				7	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				4	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				54	11	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7			10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				502	51	3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-		-	90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	54	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				50	11	-	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(12)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				366	37	3	-	64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(44)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				9	3	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				73	-		-	-

СОСТАВИЛ инж.2 кат.Н.К.ИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж 1 кат.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008

НА: ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-7 ОВС01-12 АЛЬБОМ 25

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,919 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 778 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,528 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е20-704 20-1	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75-25,05 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 МОЩН.0,12 КВТ ШТ	2,000	54,40 1,48	0,13 0,04	109	3	-	2,45 0,05		5	
		АГРЕГАТ ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АПР-3,15										
2	Е20-780 30-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ШТ	1,000	32,00 24,00	3,94 1,18	32	24	4 1	40,56 1,52		41 2	
3	С130-180	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ14-46 НОМ.3,15 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 МОЩН.1,5КВТ КОМПЛЕКТ	1,000	85,70	-	86	-	-	-	-		
4	230801-242 С ТРАНСП.РА СХ.	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС66-ПУЗ ЦЕНА=46*1,1 ШТ	1,000	50,60	-	51	-	-	-	-		
5	С130-810 17 04-50828 50 421 С ТРАН	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС66-ПУЗ ЦЕНА=46*1,1 ШТ	1,000	50,60	-	51	-	-	-	-		
6	С130-810 17 04-50828 50 421 С ТРАН	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-16/63-0,63У-77 ЦЕНА=70+(175-45)*1,1 ШТ	1,000	213,00	-	213	-	-	-	-		
7	С130-2962	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ ШТ	2,000	25,40	-	51	-	-	-	-		
8	С130-2694	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ШТ	1,000	4,74	-	5	-	-	-	-		
9	С130-561	ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР УТЕПЛЕННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 1250Х500 ШТ	1,000	13,20	-	13	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130-224	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.38	ШТ	5.000	0.54	-	3	-	-	-	-
11	Е20-722 20-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО В-Ц4-75-5-05 С ЭЛЕКТРОПРОВОДОМ 4А100S4 МОЩН.3КВТ	ШТ	1.000	5.14 3.40	0.30 0.09	5	3	-	5.88 0.12	6
12	С130-2788	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-75-5-05 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4 МОЩН.3КВТ	ШТ	1.000	121.00	-	121	-	-	-	-
13	Е20-1004 47-3	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	10 ШТ	1.000	15.40 2.82	0.02 0.01	15	3	-	4.48 0.01	4
14	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100 КГ	0.230	36.10 3.50	0.25 0.08	8	1	-	5.73 0.10	1
15	Е20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	10 ШТ	1.000	9.14 2.13	0.01	9	2	-	3.40	3
16	Е20-731 21-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ПЫЛЕВОГО В-ЦП6-45-5-01.ЛУ2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4 МОЩН.3КВТ	ШТ	1.000	11.00 8.42	1.17 0.35	11	8	1	14.30 0.45	14
17	230801-265 ДОП.28 С ТР АН.РАСХ	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ПЫЛЕВОГО В-Ц-П6-45-5-01.Л.У2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4 МОЩН.3КВТ ЦЕНА=298*1.1	ШТ	1.000	327.80	-	328	-	-	-	-
18	Е20-735 22-1 1501-01394 1005	УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА В-06-300-4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2 МОЩН.0.75КВТ ЦЕНА=42.2+(34-23)*1.1	ШТ	5.000	54.30 2.37	0.08 0.02	272	12	-	3.80 0.03	19
19	Е20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1.000	6.09 2.83	0.43 0.13	6	3	-	5.12 0.17	5
20	230801-243 С ТРАН.РАСХ	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС75-ПУ3 ЦЕНА=46*1.1	ШТ	1.000	50.60	-	51	-	-	-	-
21	Е20-662 17-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК В.00.00-03	ШТ	2.000	2.33 0.43	0.01	5	1	-	0.78	2
22	Е20-665 17-2	ТО ЖЕ,В.00.00-08	ШТ	5.000	4.40 0.59	0.01	22	3	-	1.05	5
23	Е20-666 17-2	ТО ЖЕ,В.00.00-09	ШТ	1.000	5.23 0.59	0.01	5	1	-	1.05	1
24	Е20-674 17-1	ТО ЖЕ,Н.00.00-03	ШТ	2.000	2.15 0.43	0.01	4	1	-	0.78	2
25	Е20-676 17-1	ТО ЖЕ,Н.00.00-07	ШТ	1.000	2.57 0.43	0.01	3	-	-	0.78	1
26	Е20-678 17-2	ТО ЖЕ,Н.00.00-09	ШТ	1.000	4.04 0.59	0.01	4	1	-	1.05	1
27	Е20-453 9-5	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФЕЦИРОВАННЫХ А3Д122.000	ШТ	11.000	68.10 1.16	0.05 0.02	749	13	1	1.98 0.03	22

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е20-418 8-3	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ, ДО 315	ШТ	2.000	0.87 0.62	0.01	2	1	-	1.04	2
29	С130-2947	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО КО	ШТ	2.000	24.90	-	50	-	-	-	-
30	Е20-486 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	ШТ	1.000	3.45 1.72	0.01	3	2	-	2.89	3
31	Е20-535 13-1	УЗЕЛ ПРОХОДА УП1	ШТ	1.000	11.90 1.63	0.10 0.03	12	2	-	2.87 0.04	3
32	Е20-696 18-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ Б14.М003.000	100 КГ	0.870	35.90 6.10	0.46 0.14	31	5	-	9.83 0.18	9
33	Е20-774 29-1	УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ МАССОЙ,Т,ДО 0,5	ШТ	1.000	9.58 8.46	0.74 0.22	10	8	1	14.30 0.28	14
34	С130-1835	СТОИМОСТЬ ЦИКЛОНА ЛЕВОГО ЦН-11-630Л	ШТ	1.000	284.00	-	284	-	-	-	-
35	Е9-132 20-1	УСТАНОВКА БУНКЕРА С КРЫШКОЙ	Т	0.314	67.10 27.10	30.40 9.95	21	9	10 3	43.90 12.84	14 4
36	Е9-122 17-5	УСТАНОВКА ПОСТАМЕНТА,ЗАТВОРА	Т	1.184	50.20 23.10	4.10 1.22	59	27	5 1	34.90 1.57	41 2
37	С121-1987	СТОИМОСТЬ БУНКЕРА С КРЫШКОЙ	Т	0.314	297.00	-	93	-	-	-	-
38	С121-2096	СТОИМОСТЬ ПОСТАМЕНТА И ЗАТВОРА	Т	1.184	347.00	-	411	-	-	-	-
39	Е20-399 6-8	КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ	100 КГ	1.884	4.83 2.56	0.30 0.10	9	5	1	4.44 0.13	8
40	С130-2645	СТОИМОСТЬ КОРОБОВ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ	КГ	188.400	0.51	-	96	-	-	-	-
41	Е20-523 11-7	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	2.258	9.09 0.77	0.06 0.02	21	2	-	1.34 0.03	3
42	Е20-6 1-2	УСТАНОВКА КОРОБА РАЗДАТОЧНОГО	М2	15.025	4.84 0.67	0.04 0.01	73	10	1	1.19 0.01	18
43	С130-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	М2	0.526	3.75	-	2	-	-	-	-
44	Е20-315 6-2	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РВ1-1 И РВ1-2	ШТ	9.000	5.24 1.87	0.13 0.04	47	17	1	2.99 0.05	27
45	С130-1844	СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ	ШТ	3.000	3.08	-	9	-	-	-	-
46	С130-648	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА	ШТ	2.000	0.13	-	-	-	-	-	-
47	Е20-537 13-1	УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-02	ШТ	1.000	13.20 1.63	0.10 0.03	13	2	-	2.87 0.04	3
48	Е20-416 8-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800	ШТ	10.000	6.69 3.34	0.06 0.02	67	33	1	6.01 0.03	60

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
49	С130-2957	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО АЗЕ073.000	ШТ	10.000	22.80	-	228	-	-	-	-
50	Е20-107 1-1 Т.П.3. 1 К2= 1.060	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 (НА ВЫСОТЕ ДО 5М)	М2	29.516	6.11 0.93	0.04 0.01	180	27	1	1.63 0.01	48
51	Е20-107 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	1.884	6.06 0.88	0.04 0.01	11	2	-	1.54 0.01	3
52	Е20-2 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	56.520	5.35 0.88	0.04 0.01	302	50	2 1	1.54 0.01	87 1
53	Е20-5 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	6.280	4.69 0.67	0.04 0.01	29	4	-	1.19 0.01	7
54	Е20-4 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	11.868	5.21 0.88	0.04 0.01	62	10	-	1.54 0.01	18
55	С159-3959	СТОИМОСТЬ ТЯГ	ШТ	20.000	0.84	-	17	-	-	-	-
56	С159-4004	СТОИМОСТЬ ХОМУТОВ И ПОДВЕСОК	ШТ	40.000	0.86	-	34	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						4408	295	29 6	-	500 9
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ						16	15	1	-	25
	ПО ПУНКТАМ 1-56 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %						50	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 35-38 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %						378	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1,3-5,7-26,28-34,39-56 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %						31	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 2,27 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	8?	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						391	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						5274	310	30 6	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	576
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	399	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
57	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	5.700	20.40 8.37	0.17 0.05	116	48	1	13.80 0.06	79
58	С114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М100	М3	8.807	20.40	-	180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0,900	12,60 11,80	0,05 0,02	11	11	-	21,10 0,03	19
60	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-89 РСТ-Х-Н 1000 М2	0,099	1010,00	-	100	-	-	-	-
61	Е15-611 164-1	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 1РАЗ 100 М2	0,747	25,70 5,10	0,52 0,16	19	4	-	9,30 0,21	7
62	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	0,940	71,10 41,00	0,69 0,21	67	39	1	73,80 0,27	69
63	Е26-46 10-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100 М2	1,140	17,30 9,30	3,60 1,08	20	11	4 1	14,80 1,39	17 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				513	113	6 1	-	191 2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 57-63				85	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	15	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				48	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				646	113	6 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	129	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5919	423	38 7	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	528	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				645	113 (129)	6	-	201
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				688	38 (51)	17	-	69
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				4586	272 (348)	15	-	508

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ [signature] ИНЖ.1 КАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009

НА: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-7 ОВС01-12 АЛЬБОМ 2.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость 0,564 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,386 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,016 тыс.руб.
в) строительных работ 0,162 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 56 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.035 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-212 14-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2.000	20.60 0.66	0.16 0.05	41	1	-	1.06 0.06	2
2	Е16-232 8-1	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25*2.2ММ М	10.000	0.89 0.41	0.05 0.02	9	4	1	0.66 0.03	7
3	Е16-233 8-1 С113-13 Ф 0113 ТАБ К2= 1.060	ТО ЖЕ,ДИАМ.32*2.2ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М ЦЕНА=1.01-0.31*1.089+0.32 М	26.000	1.01 0.43	0.05 0.02	26	11	1 1	0.70 0.03	18 1
4	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.360	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	2
5	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2.000	1.47	-	3	-	-	-	-
6	С130-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1.000	1.69	-	2	-	-	-	-
7	С130-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	3.000	2.02	-	6	-	-	-	-
8	С130-107	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4.000	3.54	-	14	-	-	-	-

1	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						102	17	2 1	-	29 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-8						14	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						9	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						125	17	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	20	-	-	-
		МОНТАЖ										
9		Ц12-805-1 В ВОД УКАЗ.П. 28 К2= 1.250	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	ШТ	2.000	2,25 1,99	0,06 0,01	5	4	-	3,75 0,01	8
10		2307-12787	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч94ФНЖ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-62ПВ ДИАМ.25ММ	ШТ	2.000	185,00	-	370	-	-	-	-
11		С159-1045	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	ШТ	4.000	1,24	-	5	-	-	-	-
12		Ц12-699-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ	ШТ	4.000	1,19 0,52	0,10	5	2	-	1,00	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						385	6	-	-	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 10						11	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 10						5	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 11						1	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 9,12						5	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						409	6	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	7	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
13		Е15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ	100 М2	0.040	37,10 35,00	-	1	1	-	63,90	3
14		Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0.160	22,70 21,80	0,33 0,10	4	3	-	41,00 0,13	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С114-254	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,165	63,80	-	11	-	-	-	-
16	Е26-75 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0,065	12,60 11,80	0,05 0,02	1	:	-	21,10 0,63	1
17	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000 М2	0,007	1010,00	-	7	-	-	-	-
18	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,020	60,50 38,40	0,03	1	1	-	68,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				25	6	-	-	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 13-18				4	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				31	6	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				564	29	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	35	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				31	6	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(7)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				131	17	2	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(21)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				16	6	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(7)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				386	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2 кат.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.1кат.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ(ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сметная стоимость	50,871 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудования	47,237 тыс.руб.
б) монтажных работ	2,169 тыс.руб.
в) строительных работ	1,350 тыс.руб.
г) прочих затрат	0,121 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1283 ЧЕЛ.ЧЧ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,820 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ХС1-5 ХСС01-3 АЛЬБОМ 1.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 010 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН: ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	2302-02152 ДОП.98	СТОИМОСТЬ МАШИН ХОЛОДИЛЬНО-НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ФХ18#2-1-0 МОЩН.40КВТ ШТ	3.000	15100.00	45300	-	-	-	-	-	-
2	Ц7-35-4 К1= 0,850	МОНТАЖ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНОГО АГРЕГАТА ШТ	3.000	- 55.00	-	165	110	21 9	62.05 3.96	186 12	-
3	Ц18-70-2 К1= 0,900	МОНТАЖ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ШТ	6.000	- 22.14	-	133	101	29 11	30.60 2.43	184 15	-
4	0402-4113	СТОИМОСТЬ НАСЛА Х#12-16 КГ	48.000	6.24	12	-	-	-	-	-	-
5	Ц18-31-1	ОПРОКИДЫВАНИЕ ДАВЛЕНИЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ 100КВТ	1.200	- 24.70	-	30	25	4 1	37.00 1.60	44 2	-
6	Ц18-33-1	ВЫДЕРЖКА ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ УС-КА	3.000	- 23.30	-	70	59	9 4	36.00 1.55	108 5	-
7	Ц12-2-6 Т. Ч.П.3 К1= 1,100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0.633	- 137.50	-	87	79	3 1	220.00 1.69	139 1	-
8	Ц12-2-2 ТОТ ЖЕ К1= 1,100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ Т	0.339	- 288.20	-	98	91	3 1	464.20 2.70	157 1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С159-3317 3318	СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.57*3,5ММ Т ЦЕНА=(690-(690-605)*0,5)*0,95	0,658	- 615.12	-	405	-	-	-	-	-
10	С159-4223 4224	ТО ЖЕ,ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ.18*1,6ММ Т ЦЕНА=(1760+(1760-1330)*0,4)*0,	0,353	- 1835.40	-	648	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				45312	1636	465	69 27	-	- 818	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,4				1359	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,4				560	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2-3,5-8				-	372	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	34	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	67	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	161	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				47231	2169	465	69 27	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	888	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	559	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
11	Е13-170 19-1	ПОДГОТОВКА ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	0,802	- 85.90	-	69	36	11 3	64.00 5.15	51 4	-
12	Е26-7 2-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	3,900	- 23.40	-	91	43	1	18.80 0.09	73	-
13	С114-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200 М3	3,822	- 56.70	-	217	-	-	-	-	-
14	Е26-62 11-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100 М2	1,232	- 80.10	-	99	96	1	128.00 0.46	158 1	-
15	ПИСЬМО ГОСПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРОЯ СССР ЛИСТОВ Т ОТ 15.08.8 ЦЕНА=750+(1190-1110) ЗГ		0,337	- 830.00	-	280	-	-	-	-	-
16	С158-431 О ЖЕ	ТПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ Т ЦЕНА=1110-750	0,337	- 360.00	-	121	-	-	-	-	-
17	Е26-73 13-9	ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 100 М2	2,400	- 12.60	-	30	28	-	21.10 0.03	51	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	0502 СТР.1 63 С ТРАН. РАСХ	СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Т ЦЕНА=742*1.076	0.034	- 798.39	-	27	-	-	-	-	-
19	0502-12429 ТО ЖЕ	СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ С ЛИПКИМ СЛОЕМ КГ ЦЕНА=5.5*1.076	3.795	- 5.91	-	22	-	-	-	-	-
20	Е26-76 14-2	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100 М2	0.917	- 66.30	-	61	9	-	19.10 0.03	18	-
21	Е10-192 36-2	УСТАНОКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОКЛАДОК М3	1.500	- 118.00	-	177	13	2 1	14.80 0.53	22 1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1194	225	15 4	-	- 373	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 11-15,17-21	16.5 %		-	177	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	16	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	32	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0 %		-	100	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	1471	225	15 4	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	395	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	261	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			50871	-	690	-	84 31	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1283	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	820	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	1350	225	15	-	395	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(261)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	2169	465	69	-	888	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(559)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	47231	-	-	-	-	-
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ			-	121	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2 КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.1 КАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-011

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭО1-ЭО2 ал.1 ЭОС01-ЭО
СО 5 Альбом 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.926 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1.926 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 393 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.259 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 011 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
				ОБОРУД.	МОНТАЖН. РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ										
1	Ц8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ 8502-У3 100 ШТ	0.010	- 386.00		-	4	1	- -	248.00 3.64	2	-
2	Ц8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100 ШТ	0.140	- 278.00		-	39	8	8 3	103.00 23.48	14 3	-
3	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100 ШТ	0.180	- 116.00		-	21	9	10 3	81.00 23.48	15 4	-
4	Ц8-598-1	СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 100 ШТ	0.060	- 186.00		-	11	2	5 2	65.00 35.99	4 2	-
5	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.040	- 127.00		-	5	2	1	97.00 14.32	4 1	-
6	Ц8-599-4	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.130	- 167.00		-	22	9	7 2	122.00 20.64	16 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	0.274	- 10.00	-	3	2	-	11,00 0.13	3	-
		0.28*0.98									
8	Ц8-407-8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.272	- 45.70	-	12	8	2 1	44.00 3.97	12 1	-
		0.28*0.97									
9	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	4.969	- 60.80	-	302	116	113 42	41.00 10.84	204 54	-
		5.07*0.98									
10	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.320	- 23.80	-	8	5	-	28.00 0.03	9	-
11	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.040	- 25.10	-	1	1	-	31.00 0.03	1	-
12	Ц8-610-2	МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП-0.25 100 ШТ	0.020	- 179.00	-	4	2	-	159.00 1.50	3	-
13	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУ3 100 ШТ	0.050	- 83.40	-	4	2	2	72.00 12.75	4 1	-
14	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.201	- 377.00	-	76	7	1	61.00 1.82	12	-
15	Ц8-416-2	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100 М	0.245	- 38.30	-	9	2	6 2	18.00 10.40	4 3	-
		0.25*0.98									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	521	176	155 55	-	- 307	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 1-15				-	153	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	14	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	28	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	54	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				-	728	176	155 55	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	393	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	259	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
16	1517/3-47 п.2491	ЩИТОК ОСВЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ 8502-УЗ ЦЕНА=55*1.076 ШТ	1.000	- 59.18	-	59	-	-	-	-	-
17	1507-1198 Д.44	СВЕТИЛЬНИК НСП11-100-234 С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ ЦЕНА=5.15*1.082 ШТ	6.000	- 5.57	-	33	-	-	-	-	-
18	1507-1200 Д.44	СВЕТИЛЬНИК НСП 11-200-234 С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ ЦЕНА=6.10*1.082 ШТ	32.000	- 6.60	-	211	-	-	-	-	-
19	С153-152	СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4 ШТ	4.000	- 18.10	-	72	-	-	-	-	-
20	С153-17	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	2.000	- 3.24	-	6	-	-	-	-	-
21	092 Ч.1 П. 1-0493	ЛАМПА БК230-240-25-1 ЦЕНА=0.28*0.95*1.074 ШТ	5.000	- 0.28	-	1	-	-	-	-	-
22	092 Ч.1 П. 10513	ЛАМПА БК230-240-100-1 ЦЕНА=0.5*0.95*1.074 ШТ	6.000	- 0.51	-	3	-	-	-	-	-
23	092 Ч.1 П. 10443	ЛАМПА Г230-240-200 ЦЕНА=0.41*0.95*1.074 ШТ	32.000	- 0.41	-	13	-	-	-	-	-
24	С153-308	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО40-40 10 ШТ	0.200	- 0.83	-	-	-	-	-	-	-
25	1515-1046	ЛАМПА ЛБР-40 ЦЕНА=7.5*1.071 10ШТ	0.800	- 8.03	-	6	-	-	-	-	-
26	1515-1063	ЛАМПА ЛБР-65 ЦЕНА=9.80*1.071 10ШТ	2.600	- 10.49	-	27	-	-	-	-	-
27	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОС8799-75)ТИПА80С-220 10 ШТ	3.400	- 1.42	-	5	-	-	-	-	-
28	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0.400	- 166.00	-	66	-	-	-	-	-
29	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.150	- 191.00	-	29	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С151-1091 К1= 1.300	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4*2.5ММ2 1000 М	0.010	- 248.30	-	2	-	-	-	-	-
31	С113-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 М	28.000	- 0.30	-	8	-	-	-	-	-
32	290902-56 К1= 1.080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 0-1-1Р44-17-6/220 ШТ	32.000	- 0.46	-	15	-	-	-	-	-
33	С154-159	РОЗЕТКА ДВУХПОМОСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42 ШТ	3.000	- 0.32	-	1	-	-	-	-	-
34	С154-164	РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ-Ц-20-0-55-10/220 ШТ	1.000	- 0.24	-	-	-	-	-	-	-
35	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2.000	- 13.70	-	27	-	-	-	-	-
36	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	5.000	- 2.71	-	14	-	-	-	-	-
37	2405-1364 К1= 1.082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73У3 ШТ	60.000	- 0.43	-	26	-	-	-	-	-
38	15-07-47	СВЕТИЛЬНИК ЛСП22-2*65-111-УХЛ4 (АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ З-Д) ЦЕНА=34.5*1.082 ШТ	13.000	- 37.32	-	485	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	1109	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	89	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	1198	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			1926	-	176	-	155 55	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	393	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	259	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХ.1 КАТ. И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР. В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-012

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ1-8 АЛ.1 ЭМС01-6 АЛ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,244	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	2,727	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,486	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0,031	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	596	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,413	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 012 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)	
							ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН			
					ОБОРУД.	МОНТАЖН. РАБОТ		ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	БРУТТО	НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ												
1	1508 П.609 8 Д.1-47	КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ58-0,4-100-33Т/3	ШТ	1,000	1620,00	1620	-	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-76-6 Б. 2	МОНТАЖ УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНОЙ УКМ58	ШТ	1,000	- 9,03	-	9	4	4 2	6,00 2,37	6 2	-		
3	1504-1022 Д.34	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК-50-3М	ШТ	2,000	12,00	24	-	-	-	-	-	-	-	
4	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,000	- 2,88	-	6	2	-	2,00 0,01	4	-		
5	1504-4548 Д.34	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002	ШТ	2,000	12,60	25	-	-	-	-	-	-	-	
6	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	2,000	- 3,40	-	7	3	-	2,00 0,01	4	-		
7	СКЦ3-84 П. 2-2513	ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2474УХЛ4	ШТ	5,000	76,00	380	-	-	-	-	-	-	-	
8	Ц85-22513	МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2474УХЛ4	ШТ	5,000	- 13,60	-	68	32	4 1	10,00 0,36	50 2	-		
9	СКЦ3--84 .2-2513	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2974УХЛ4	ШТ	1,000	76,00	76	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц85-22513	МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2974УХЛ4 ШТ	1.000	- 13.60	-	14	6	1	10.00 0.36	10	-
11	СКЦЭ-84 П. 2-2554	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5141-2674УХЛ4 ШТ	1.000	98.00	98	-	-	-	-	-	-
12	Ц85-22554	МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я5141-2674УХЛ4 ШТ	1.000	- 14.80	-	15	7	1	11.00 0.36	11	-
13	СКЦЭ-84 П. 2-2630	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-1874УХЛ4 ШТ	1.000	147.00	147	-	-	-	-	-	-
14	Ц85-22630	МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАЛЕНИЯ Я5115-1874УХЛ4 ШТ	1.000	- 22.60	-	23	11	1	18.00 0.36	18	-
15	92-2554-1	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7351Ф-22У3 ЦЕНА=130+26.2*0.05 ШТ	1.000	131.31	131	-	-	-	-	-	-
16	Ц85-2554	МОНТАЖ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШР11-7351Ф-22У3 ШТ	1.000	- 30.80	-	31	12	1	19.52 0.57	20 1	-
17	92-2548-1	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7350Ч-54У3 ЦЕНА=114+16.3*0.05 ШТ	1.000	114.81	115	-	-	-	-	-	-
18	Ц85-2548	МОНТАЖ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШР11-7350Ч-54У3 ШТ	1.000	- 30.80	-	31	12	1	19.52 0.57	20 1	-
19	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М 3.50*0.98	3.430	- 20.60	-	71	30	2 1	15.00 0.25	51 1	-
20	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М 4.45*0.98	4.361	- 48.00	-	209	79	55 18	31.00 5.21	135 23	-
21	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М 0.75*0.98	0.735	- 10.00	-	7	5	-	11.00 0.13	8	-
22	Ц8-407-8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М 0.75*0.97	0.728	- 45.70	-	33	21	6 2	44.00 3.97	32 3	-

| | | |

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Ц8-147-20 ВЫП.2	МОНТАЖ ПОЛОК КАБЕЛЬНЫХ К1160,К1161	ШТ	3.000	- 1.89	-	6	4	1	2.00 0.19	6 1	-
37	Ц8-397-5	ЛОТОК ШИР.100ММ	ШТ	0.050	- 128.00	-	6	3	2 1	105.00 12.87	5 1	-
38	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0.030	- 108.00	-	3	1	1	61.00 12.69	2	-
39	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	Т	0.028	- 123.00	-	3	1	1	49.00 14.71	1	-
40	Ц8-405-2	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	Т	0.005	- 395.00	-	2	-	-	41.00 1.32	-	-
41	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0.020	- 377.00	-	8	1	-	61.00 1.82	1	-
42	Ц8-153-27 ВЫП.3	РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2.5	ШТ	84.000	- 0.57	-	48	29	-	0.55	46	-
43	Ц8-153-28 ВЫП.3	РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 10	ШТ	18.000	- 0.69	-	12	7	-	0.65	12	-
44	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	6.000	- 1.33	-	8	3	-	1.00	6	-
45	Ц8-472-9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	100 М	0.340	- 58.80	-	20	5	1	26.00 0.26	9	-
46	Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.060	- 421.00	-	25	2	-	54.30 0.53	3	-
47	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:0,1Т	ШТ	31.000	- 1.38	-	43	29	1	1.00	31	-
48	Ц8-481-20	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:0,25Т	ШТ	6.000	- 2.04	-	12	9	-	2.00	12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2616	757	335	84 25	-	- 534	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11,13,15,17				78	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11,13,15,17			32	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 46			-	4	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10,12,14,16,18-45,47-48			-	290	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	27	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	53	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	84	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			2726	1135	335	84 25	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	596	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	413	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
49	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.010	- 191.00	-	2	-	-	-	-	-
50	С151-1091 К1= 1.300	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4*2.5-0.66 1000 М	0.670	- 248.30	-	166	-	-	-	-	-
51	С151-1092 К1= 1.200	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*4+1*2.5 1000 М	0.110	- 272.40	-	30	-	-	-	-	-
52	С151-1093 К1= 1.200	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*6+1*4 1000 М	0.055	- 339.60	-	19	-	-	-	-	-
53	С151-1095 К1= 1.200	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3*16+1*10 1000 М	0.025	- 601.20	-	15	-	-	-	-	-
54	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2 КМ ЦЕНА=17.30*1.116	0.140	- 19.30	-	3	-	-	-	-	-
55	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.95 КМ ЦЕНА=225*1.116	0.014	- 251.10	-	3	-	-	-	-	-
56	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.95 КМ ЦЕНА=415*1.116	0.015	- 463.14	-	7	-	-	-	-	-
57	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД ПВ1 СЕЧ.1,5ММ2 КМ ЦЕНА=27*1.116	0.015	- 30.13	-	-	-	-	-	-	-
58	С113-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА Д 32 -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ ДУ20 Т2.5 М	75.000	- 0.30	-	23	-	-	-	-	-
59	С159-543	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20 10 М	3.500	- 1.08	-	4	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С159-485	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 10 М		1.000	- 7.99	-	8	-	-	-	-	-
61	2405-1010 К1=1.089	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1080У3	ШТ	3.000	- 1.52	-	5	-	-	-	-	-
62	2405-1012 К1=1.089	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1082У3	ШТ	1.000	- 1.85	-	2	-	-	-	-	-
63	2405 Д.2 .1-1043	ПКОРОБКА У14АУ2 ЦЕНА=6.80*1.073	ШТ	4.000	- 7.29	-	29	-	-	-	-	-
64	2405-11332 Д.15	ЛОТОК НЛ10-П237У3 ЦЕНА=1.35*1.072	ШТ	1.000	- 1.44	-	1	-	-	-	-	-
65	2405-11333 Д.15	ЛОТОК НЛ10-П287У3 ЦЕНА=1.55*1.072	ШТ	4.000	- 1.66	-	7	-	-	-	-	-
66	2405-11448 Д.22	ЛОТОК НЛ20-П237У3 ЦЕНА=1.85*1.072	ШТ	4.000	- 1.98	-	8	-	-	-	-	-
67	2405-11449 Д.23	ЛОТОК НЛ20-П287У3 ЦЕНА=2.50*1.072	ШТ	1.000	- 2.68	-	3	-	-	-	-	-
68	2405-11450 Д.22	ЛОТОК НЛ40-П1,87У3 ЦЕНА=1.95*1.072	ШТ	3.000	- 2.09	-	6	-	-	-	-	-
69	2405-11452 Д.22	ЛОТОК НЛ40-П2,87У3 ЦЕНА=2.95*1.072	ШТ	1.000	- 3.16	-	3	-	-	-	-	-
70	2405-11339 Д.15	СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3 ЦЕНА=0.40*1.072	ШТ	2.000	- 0.42	-	1	-	-	-	-	-
71	2405-1861 К1=1.072	СТОЙКИ К1150У3	1000 ШТ	0.026	- 235.84	-	6	-	-	-	-	-
72	2405-1695 К1=1.072	ПОЛКИ К1160У3	1000 ШТ	0.016	- 87.90	-	1	-	-	-	-	-
73	2405-1696 К1=1.072	ПОЛКИ К1161У3	1000 ШТ	0.007	- 139.36	-	1	-	-	-	-	-
74	2405-1698 К1=1.072	ПОЛКИ К1163У3	1000 ШТ	0.003	- 289.44	-	1	-	-	-	-	-
75	2405-1717 К1=1.072	ПРОФИЛИ К101/1У2	ШТ	1.000	- 0.19	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	354	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	28	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	382	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			4244	-	335	-	84 25	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	596	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	413	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	31	2	-	-	3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	1486	333	84	-	593	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(410)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	2727	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1 КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-013

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АОВ1-16 АЛ.1 АОВС01-6 АЛ.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.664 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.314 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1.350 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 589 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.319 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 8-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 013 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
						ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
					ОБОРУД.		ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	БРУТТО ВСЕГО
					МОНТАЖН. РАБОТ						НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	170648-130 3	ТЕРМОМЕТР ТТП62240163(ЗАПАС 1ШТ)	ШТ	3.000	0.85	3	-	-	-	-	-
2	170648-127 2	ТО ЖЕ,ТТП41240103(ЗАПАС 1ШТ)	ШТ	5.000	0.85	4	-	-	-	-	-
3	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	6.000	- 0.21	-	1	1	-	0.50	3 -
4	170648-175 2	ОПРАВА ПРЯМАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	ШТ	6.000	1.50	9	-	-	-	-	-
5	1701 ДОП.8 3 П.3-533	МИЛЛИВОЛЬТМЕТР Ш4540/1	ШТ	1.000	32.00	32	-	-	-	-	-
6	Ц11-35-1	МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1.000	- 1.21	-	1	1	-	2.00	2 -
7	1704 Д.26 П.1-1203	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ0879 ИСП5Ц2821.420-01	ШТ	5.000	3.90	20	-	-	-	-	-
8	Ц11-13-2	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	ШТ	5.000	- 0.43	-	2	2	-	1.00	5 -
9	1704-100 40	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ1-2 И ТУДЭ2-2	ШТ	2.000	20.60	41	-	-	-	-	-
10	Ц11-4-3	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО	ШТ	2.000	- 0.36	-	1	1	-	1.00	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1704-11197 Д.9	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53 ШТ	1.000	3.60	4	-	-	-	-	-	-
12	Ц11-4-2	МОНТАЖ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53 ШТ	1.000	- 0.51	-	1	1	-	1.00	1	-
13	1704-21398 Д.43	МАНОМЕТР МП4-У ШТ	5.000	11.60	58	-	-	-	-	-	-
14	Ц11-93-1	МОНТАЖ МАНОМЕТРА МП4-У ШТ	5.000	- 0.80	-	4	4	-	1.00	5	-
15	Ц8-535-1	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГ ПКУ3-38И ШТ	10.000	- 1.63	-	16	11	1	2.00 0.01	20	-
16	Ц8-522-1	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПП2-10/Н3 ШТ	1.000	- 2.60	-	3	1	-	2.00 0.01	2	-
17	1504-9138 Д.34	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП16Г23А ШТ	6.000	3.60	22	-	-	-	-	-	-
18	Ц8-539-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ (ВП16Г23А) ШТ	6.000	- 4.42	-	27	8	1	2.00 0.03	12	-
19	Ц8-522-1	МОНТАЖ ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ2-10 ШТ	3.000	- 2.60	-	8	4	-	2.00 0.01	6	-
20	Ц8-84-2	МОНТАЖ ЗВОНКА ЗВП-220 ШТ	3.000	- 0.64	-	2	2	-	1.00	3	-
21	1602 КН.2 П.05-0114	ЗВОНОК ЗВП-220 ШТ	3.000	8.70	26	-	-	-	-	-	-
22	1504 Д.119 П.15-825	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-65УХЛ4.1 ШТ	1.000	24.00	24	-	-	-	-	-	-
23	Ц11-630-6	МОНТАЖ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-65 ШТ	1.000	- 1.60	-	2	2	-	3.00	3	-
		ЩИТ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУР ЧЕРТ.АОВ.010-ШТ.1									
24	1517 Д.58 П.01-1170	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЩШМ-1000*600*350мм ШТ	1.000	32.00	32	-	-	-	-	-	-
25	Ц11-660-3	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТ	1.000	- 3.09	-	3	2	-	3.00 0.14	3	-
26	1504-6380	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ТОЧЕК СУМЕРЕНИЯ 0,1А 24В ПТИ-М ШТ	1.000	4.20	4	-	-	-	-	-	-
27	1517-1454-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОТОЧЕЧНЫЕ И ИСКАТЕЛИ ШАГОВЫЕ ПГК,ПП,ШИ,РШИ, ПР И ДР. ШТ	1.000	4.20	4	-	-	-	-	-	-
28	1504 Д.62 П.01-626	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧ. ВА14-26-1С-20УХЛ4 ШТ	1.000	1.75	2	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1517-1351-1	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А ШТ	1.000	1.05	1	-	-	-	-	-	-
30	1507-5060	ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСМ-Ш-УЗ-01 ШТ	1.000	0.65	1	-	-	-	-	-	-
31	1515 П.31-018	ЛАМПА Ц220-10 ШТ	1.000	0.14	-	-	-	-	-	-	-
32	1517-1481-1	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1.000	0.75	1	-	-	-	-	-	-
33	1504-19005	БЛОК ЗАЖИМОВ 6324-4П16-В/ВУЗ-10 ШТ	3.000	1.25	4	-	-	-	-	-	-
34	1517-1495-1	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ ЦЕНА=0.30-0.05	30.000	0.25	8	-	-	-	-	-	-
35	2405-1737	РАМКИ Х26.434.001-02 1000 ШТ	0.002	17.80	-	-	-	-	-	-	-
36	1517-1505	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ШТ	2.000	0.28	1	-	-	-	-	-	-
37	Ц11-713-2	ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ШИТАХ: МАЛОГАБАРИТНЫХ 100 М	0.550	- 7.12	-	4	3	-	9.00	5	-
38	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М	0.130	- 32.00	-	4	1	1	16.00 2.94	2	-
39	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.130	- 4.88	-	1	-	-	4.00 0.92	1	-
40	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М 1.07*0.97	1.038	- 1.21	-	1	1	-	2.00	2	-
41	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М 0.24*0.97	0.233	- 29.90	-	7	4	1	30.00 1.90	7	-
42	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М 0.24*0.98	0.235	- 10.00	-	2	1	-	11.00 0.13	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	4,978	- 20,60	-	103	43	2 1	15,00 0,25	75 1	-
		5,08*0,98									
44	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	3,871	- 48,00	-	186	70	49 16	31,00 5,21	120 20	-
		3,95*0,98									
45	Ц8-153-27 В.3	РАЗДЕЛКА КАБЕЛЯ АВВГ СЕЧ.ДО 2.5ММ.КВ. ШТ	18,000	- 0,57	-	10	6	-	0,55	10	-
46	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	152,000	- 0,49	-	74	33	-	1,00	152	-
47	Ц8-153-15	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19 ШТ	6,000	- 1,02	-	6	3	-	1,00	6	-
48	Ц8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 ШТ	0,540	- 5,69	-	3	3	-	8,00	4	-
49	Ц11-680-1	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ (КОМПЛЕКТНО С ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ) ШТ	3,000	- 3,10	-	9	8	1	5,00 0,14	15	-
50	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 ШТ	4,000	- 1,04	-	4	3	-	1,00 0,01	4	-
51	Ц11-582-3	ТО ЖЕ,КС-20 ШТ	10,000	- 1,47	-	15	12	-	2,00 0,01	20	-
52	Ц11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА (200КГС/СМ2) ШТ	5,000	- 0,34	-	2	1	-	1,00	5	-
53	Ц8-472-11	МОНТАЖ ПРОВОДНИКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО П-350У3 10 ШТ	0,500	- 2,40	-	1	1	-	3,00 0,01	2	-
54	Ц8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0,107	- 377,00	-	40	3	-	41,00 1,32	4	-
55	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0,067	- 123,00	-	8	2	3 1	49,00 14,71	3 1	-
56	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,101	- 377,00	-	38	3	-	61,00 1,82	6	-
57	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУМ-М-У2 100 ШТ	0,030	- 83,40	-	3	1	1	72,00 12,75	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Ц8-170-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ШТ	9.000	- 1.66	-	15	2	-	0.38	3	-
59	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ШТ	25.000	- 0.54	-	14	13	-	1.00	25	-
60	Ц11-711-2	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20 ШТ	3.000	- 1.05	-	3	3	-	1.00	3	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			301	624	260	60 18	-	- 546	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %			9	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-2,4-5,7,9,11,13,17,21-22,24,26-36									
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %			4	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-2,4-5,7,9,11,13,17,21-22,24,26-36									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %			-	226	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 3,6,8,10,12,14-16,18-20,23,25,37-60									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	21	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	41	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	68	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			314	918	260	60 18	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	589	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	319	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
61	1504 П.06-036	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-10/Н3У3.566 ЦЕНА=5.10*1.08 ШТ	1.000	- 5.50	-	6	-	-	-	-	-
62	1504 П.06-029	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ2-10-У3566 ЦЕНА=2.0*1.08 ШТ	3.000	- 2.16	-	6	-	-	-	-	-
63	С151-1064	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000 М	0.500	- 288.00	-	144	-	-	-	-	-
64	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000 М	0.050	- 195.00	-	10	-	-	-	-	-
65	С151-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000 М	0.160	- 211.00	-	34	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000 М	0,002	- 277.00	-	1	-	-	-	-	-
67	С151-2285	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000 М	0,060	- 592.00	-	36	-	-	-	-	-
68	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0,155	- 166.00	-	26	-	-	-	-	-
69	1509 Т.5-1 10 Д.86	ПРОВОД ПВ3*1,0 КМ ЦЕНА=22.5*1,116	0,120	- 25.11	-	3	-	-	-	-	-
70	241649-101 2	МЕТАЛЛОРУКАВ Р1-Ц-Х-15 М ЦЕНА=0,45*1,089	13,000	- 0.49	-	6	-	-	-	-	-
71	2405-11467 Д.22	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 ШТ ЦЕНА=3,8*1,082	4,000	- 4.11	-	16	-	-	-	-	-
72	2405-11481 Д.22	ТО ЖЕ,КС-20 ШТ ЦЕНА=6,35*1,082	10,000	- 6.87	-	69	-	-	-	-	-
73	241629-605 3	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225ПУ3 ШТ ЦЕНА=1,75*1,098	5,000	- 1.92	-	10	-	-	-	-	-
74	2405-1472	ЛОТОК ЛП225У1 М ЦЕНА=0,6*1,072	24,000	- 0.64	-	15	-	-	-	-	-
75	С153-228	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОД СУП-МУ2 ШТ	3,000	- 2.76	-	8	-	-	-	-	-
76	С113-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2, М	9,000	- 0.51	-	5	-	-	-	-	-
77	01-13 Т.3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.32*1,8ММ ГОСТ[illegible]-76 М ЦЕНА=0,3*1,089	15,000	- 0.32	-	5	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	400	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	32	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	432	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			1664	-	260	-	60 18	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	589	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	319	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	1350	260	60	-	589	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(319)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	314	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-014

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.022 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0.013 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.005 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ОС1 АЛ.1 СССО1-СССО4АЛ5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 014 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	6203 Д.21 П.82	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11320 ШТ	1.000	12.45	12	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100 М	0.100	- 11.20	-	1	1	-	19.00	2	-
3	Ц10-381-6	МОНТАЖ КОРОБКИ КОР-74 ШТ	1.000	- 2.42	-	2	2	-	3.00	3	-
4	Ц8-407-8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.030	- 45.70	-	1	1	-	44.00 3.97	1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			12	4	4	-	-	- 6	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ ПО ПУНКТАМ 2-4 77.0 %			-	3	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	1	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			12	8	4	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
5	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000 М	0.010	- 13.00	-	-	-	-	-	-	-
6	2405-1365 К1= 1.082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-У3 ШТ	1.000	- 0.44	-	-	-	-	-	-	-
7	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2. М	3.000	- 0.31	-	1	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	1	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			22	-	4	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	5	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	9	4	-	-	6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	13	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.КАРМАНОВА

24895-07

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-015

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: РАДИОФИКАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС АЛ.1 СССО1-4 АЛ.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.049 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.016 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.033 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.018 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 8-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 015 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ												
1	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	3.000	-	2.42	-	7	7	-	3.00	9	-	
2	Ц10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	2.000	-	0.36	-	1	1	-	1.00	2	-	
3	Ц8-407-8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100 М	0.030	-	45.70	-	1	1	-	44.00 3.97	1	-	
4	1601-2362	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ "ЗЕНИТ-305"	ШТ	2.000	7.50		15	-	-	-	-	-	-	
		ЦЕНА=30/4												
5	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	2.000	-	2.73	-	5	5	-	4.00	8	-	
6	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ	100 М	0.200	-	11.20	-	2	2	-	19.00	4	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					15	16	16	-	-	- 24	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84.0 % ПО ПУНКТАМ 1-3,5-6					-	13	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	1	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	2	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	2	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			15	31	16	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	25	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	18	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
7	С152-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000 М	0.020	- 15.10	-	-	-	-	-	-	-
8	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2. М	3.000	- 0.31	-	1	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	1	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			49	-	16	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	25	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	18	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	33	16	-	-	25	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(18)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	16	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-016

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1 АЛ.1 ССС01-4 АЛ.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		0.187 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ		0.041 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ		0.146 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		67 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0.043 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 016 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ											
1	1504 Д.85 П.18-240	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-11154У2	ШТ	5.000	4.45	22	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	5.000	- 1.99	-	10	5	-	2.00 0.01	10	-	
3	1602 П.05-0114	ЗВОНОК ЗВП-220	ШТ	2.000	8.70	17	-	-	-	-	-	-	
4	Ц8-84-2	МОНТАЖ ЗВОНКА ЗВП-220	ШТ	2.000	- 0.64	-	1	1	-	1.00	2	-	
5	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУ3	100 ШТ	0.050	- 83.40	-	4	2	2	72.00 12.75	4 1	-	
6	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100 М	0.931	- 69.80	-	57	22	21 8	41.00 10.84	38 10	-	
		0.95*0.98											
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						39	72	30	23 8	-	- 54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3				1	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4-6				-	26	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	2	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	8	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				40	106	30	23 8	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	67	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	43	-	-	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ										
7	ф92 п.1-04 93 ЦЕНА=0,28*0,95*1,074	ЛАМПА БК230-240-25-1 ШТ	10,000	- 0,28	-	3	-	-	-	-	-
8	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0,035	- 166,00	-	6	-	-	-	-	-
9	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0,060	- 191,00	-	11	-	-	-	-	-
10	2405-1365 К1= 1,082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-У3 ШТ	7,000	- 0,44	-	3	-	-	-	-	-
11	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	5,000	- 2,71	-	14	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	37	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	3	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	40	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			187 -	30	-	23 8	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	67	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	43	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	146	30	23	-	67	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(43)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	41	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН.1КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-017

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 67,212 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 67,183 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,029 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ТХ1-3 А1 ТХС01 АЛ.5

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 017 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
						ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ			НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	
					ОБОРУД.		ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	БРУТТО НЕТТО
					МОНТАЖН. РАБОТ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	1906 Д.159 П.21-061	ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103К-4,5	ШТ	1.000	3820.00	3820	-	-	-	-	-
2	24-06-80/1 5 П.14-050	КОНТЕЙНЕРООПРОКИДЫВАТЕЛЬ КУП-1000 П	ШТ	1.000	955.00	955	-	-	-	-	-
3	Ц28-921-15	КОНТЕЙНЕР-ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ	ШТ	1.000	- 7.53	-	8	7	1	12.00 0,43	12	-
4	НА	ОПТОВАЯ ЦЕМАШИНА ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ КАРТОФЕЛЯ С КОМПЛЕКТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ МП-5 (СВЕРДЛОВСКИЙ ТОРГМАШ)	ШТ	1.000	2500.00	2500	-	-	-	-	-
5	Ц28-921-3 К1= 1,200	МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ КАРТОФЕЛЯ	ШТ	1.000	- 8.27	-	8	7	1	13.20 0,48	13	-
6	271134-109 7	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-2	ШТ	1.000	44.00	44	-	-	-	-	-
7	0726 Д.3/5 1	ПОДДОН 1	ШТ	644.000	37.00	23828	-	-	-	-	-
8	0726 Д.3/5 1	ПОДДОН 3	ШТ	942.000	33.00	31086	-	-	-	-	-
9	190615 Д.1 3 П.2-28	ТАРА ОБОРУДОВАНИЕ ТОК-2-925	ШТ	8.000	68.00	544	-	-	-	-	-
10	241831 Д.1 П.298	ПОДДОН 2 ПОЧ-1,0 Д	ШТ	167.000	8.60	1436	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1703 Ч.1 КВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РП-1Ц13М И.2 П.5-29 Ф	ШТ	1.000	240.00	240	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				64453	16	14	2	-	- 25	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1-2,4,6-11				1934	-	-	-	-	-	-
	З/ГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1-2,4,6-11				797	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 3,5				-	11	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	1	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	2	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				67184	29	14	2	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	26	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	16	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				67212	-	14	-	2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	26	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	16	-	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	29	14 (16)	2	-	26	-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				-	67183	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТЕХН 1 КАТ.И.В.ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

НА: ИЗМЕНЕНИЕ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ при строительстве в районах с Тн=-20°С

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: АР1-8 АРИ КЖ1-15 КЖИ, КМ I-9 Альбом 2,3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ -0,589 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -74 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -0,053 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-539-1 ОБЪЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.	
					ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ №1-001 ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ФУНДАМЕНТЫ									
		Из пункта 26:									
1	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	-0,060	9,31 0,40	0,32 0,10	-1	-	-	0,80 0,13	-
		Пункт 40:									
2	600-7216 ССЦ п.9-352 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ЦЕНА=67,5+0,82*2	М3	-0,960	69,14	-	-66	-	-	-	-
		Из пункта 41:									
3	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	-0,074	24,50	-	-2	-	-	-	-
		Из пункта 43:									
4	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	-0,012	31,60	-	-	-	-	-	-
		Пункт 59:									
5	С148-11639 ССЦ п.12-4	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС24.6.6Т	ШТ	-4,000	33,90	-	-136	-	-	-	-
		Пункт 60:									
6	С148-11639 ССЦ п.12-7	ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12.6.6-Т	ШТ	-3,000	17,50	-	-53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ ПУНКТА 61:								
7	Е6-20 1-20 ССЦ П.1-3.1-4	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 М3 ЦЕНА=31.7+(26.6-25.8)*1.02	-0.040	32.51 1.55	0.76 0.23	-1	-	-	2.86 0.30	-
		ИЗ ПУНКТА 63:								
8	Е8-13 4-1 ССЦ П.2-1.2-4	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ИЗ РАСТВОРА М100 100 М2 ЦЕНА=86.5+(24.4-19.8)*3.1	-0.023	100.76 19.60	1.50 0.45	-2	-	-	38.10 0.58	-1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-261	-	-	-	-1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %					-43	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1-8									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-8	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-24	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ					-328	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-8	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					-328	-	-	-	-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ								
		ИЗ ПУНКТА 142:								
9	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	-5.910	34.20 2.21	0.81 0.24	-202	-13	-5 -1	4.05 0.31	-24 -2
		ИЗ ПУНКТА 143:								
10	Е8-31 5-1 П.1.11	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	-5.270	33.90 2.15	0.62 0.18	-179	-11	-3 -1	3.93 0.23	-21 -1
		ИЗ ПУНКТА 149:								
11	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	-5.000	0.29 0.08	0.15 0.06	-1	-	-1	0.13 0.08	-1
		ИЗ ПУНКТА 151:								
12	608-76 ССЦ П.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 ДЛИНОЙ ДО 3М М3	-0.170	64.40	-	-11	-	-	-	-
		ИЗ ПУНКТА 152:								
13	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	-0.026	32.10	-	-1	-	-	-	-
		ИЗ ПУНКТА 153:								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	-0,033	25,00	-	-1	-	-	-	-
		ИЗ ПУНКТА 158:									
15	Е22-362	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ В СТЕНЫ ДИАМ.ДО 250		-0,035	777,00	162,00	-27	-7	-6	305,00	-11
	22-5	ММ	Т		190,00	48,60			-2	62,69	-2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						-422	-31	-15	-	-57
									-4		-5
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %						-70	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 9-15										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-13	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						-39	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ ЗДАНИЯ						-531	-31	-15	-	-
									-4		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-48	-	-	-
		КРОВЛЯ									
		ИЗ ПУНКТА 223:									
16	Е12-293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ		-0,007	26,50	1,48	-	-	-	17,60	-
	9-8	ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100 М2		9,29	0,44				0,57	
		ИЗ ПУНКТА 224:									
17	Е26-43	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОКРЫТИЙ И		-0,040	6,73	0,55	-	-	-	10,70	-
	8-16	ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО	М3		6,18	0,17				0,22	
		ИЗ ПУНКТА 225:									
18	С114-723	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35	М3	-0,040	41,42	-	-2	-	-	-	-
	ДОП.121	ЦЕНА=38*1,09									
	П.14-404										
		ИЗ ПУНКТА 228:									
19	Е12-218	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		-0,011	399,00	20,80	-4	-1	-	89,50	-1
	4-4-2	ДЛЯ ЗАДНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ			51,50	6,24				8,05	
		БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ									
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ТРЕМЯ									
		АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ: ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ									
			100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						-6	-1	-	-	-1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %						-1	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 16-19										
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						-1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ						-8	-1	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-1	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
		ИЗ ПУНКТА 325:									
20	Е26-38 8-11	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	м3	-0,090	33,40 14,20	0,61 0,18	-3	-1	-	19,50 0,23	-2
		ИЗ ПУНКТА 326:									
21	С114-723 доп.121 п.14-404	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 ЦЕНА=38*1,09	м3	-0,088	41,42	-	-4	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-7	-1	-	-	-2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 20-21					-1	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					-1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					-9	-1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-1	-	-	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ИЗ ПУНКТА 335:									
22	Е15-209 52-2	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	100 м2	-0,016	212,00 128,00	5,90 2,85	-3	-2	-	190,00 3,68	-3
		ИЗ ПУНКТА 337:									
23	Е15-533 156-2-23	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100 м2	-0,016	23,60 17,10	0,16 0,05	-	-	-	29,60 0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-3	-2	-	-	-3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 22-23					-1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					-4	-2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-2	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					-552	-35	-15 -4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ №1-001 ДОБАВЛЯЕТСЯ:								
		ПУНКТ 40								
24	608-7216 ССЦ П.9-352 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ЦЕНА=67.5+0.82*3+1.63	М3	0,820	71,59	-	59	-	-	-	-
		К ПУНКТУ 57:								
25	С140-11639 ССЦ П.12-3	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.5.6-Т	ШТ	4,000	28,20	-	113	-	-	-	-
		К ПУНКТУ 58								
26	С140-11639 ССЦ П.12-6	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.5.6-Т	ШТ	3,000	14,60	-	44	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					272	-	-	-	-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ								
		К ПУНКТУ 146:								
27	Е8-37 5-4 П.1.11	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	0,230	34,00 2,04	0,62 0,16	8	-	-	3,78 0,23	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						8	-	-	-	1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 24-27						1	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ ЗДАНИЯ						10	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
		К ПУНКТУ 164:								
28	Е6-175 16-3	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,170	38,50 3,24	0,73 0,22	7	1	-	5,91 0,28	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						7	1	-	-	1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 28						1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕКРЫТИЯ					9	1	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					19	1	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-589	-34	-15 -4	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-53	-	-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖ.С.И.ГРЫЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ КАРТОФЕЛЯ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

НА: ИЗМЕНЕНИЕ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ в районах с Тн=-20°С

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-7 ОВС01-12 АЛЬБОМ 2.5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,045 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 8-539-1 ОБЬЕКТ СМЕТА ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
		ИЗ ОСНОСНОЙ СМЕТЫ N ИСКЛЮЧИТЬ:											
		ИЗ П.1											
1	Е18-112 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	4,237	0,66	0,06	3	1	-	0,45		2
					0,25	0,02				0,03		
		ИЗ П.2										
2	С136-3002	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРА МС-140-108	ЭКМ	4,237	8,13	-	34	-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					37	1	-	-		2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 1-2	13,3 %				5	-	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8,0 %				3	-	-	-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					45	1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				45	1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2 КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.1 КАТ.И.В.ВАСИЛЬЕВА

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА КАРТОФЕЛЯ,ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН

N/П	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТЫ	
			-30 С	-20 С
1	2	3	4	5
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1190	1189
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	637	637
3.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	998	998
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			
4.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	9668	9607
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	5748	5714
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1902	1887
	ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	10858	10796
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	6385	6351
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	2900	2885
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
7.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2436	2434
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	1406	1405
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	130	130
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
10	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	25	25
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	14	14
12.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	2	2

1	2	3	4	5
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	841	841
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	511	511
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	239	239
	АВТОМАТИКА И КИП			
16.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	546	546
17.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	260	260
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	60	60
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ(ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ,СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ			
19.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	84	84
20.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	43	43
21.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	-	-
	ВСЕГО			
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	14790	14726
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	8619	8584
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	3331	3316

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

СОТАВИЛИ :ВЕД.ИНЖЕНЕР С.И.ГРЫЗЛОВА

/ТЕХНИК 2 КАТ. И.В.ГРУНИЧЕВА

/ПРОВЕРИЛИ:РУК.ГРУППЫ О.Г.ОБЛИВАНЦЕВА

ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

gost.e-ecolog.ru