ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-35.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОВД ВМЕСТИМОСТЬЮ 23 ЕДИНИЦЫ

А Л Ь Б О М У

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-35.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОВД ВМЕСТИМОСТЬЮ 23 ЕДИНИЦЫ

А Л Ь Б О М У

Стоимость		
Общая	70,55	тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	59,I2	тыс.руб.
на расчетную единицу	3067,39	руб.
$1 м^2$ общей площади здания	I55,I5	руб.
$1 м^3$ объема здания	3I,05	руб.

Разработан Ростовским филиалом " Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден и введен в действие Министерством внутренних дел СССР Протокол от 20.I0.88г. № I0I-88

Главный инженер института Э.Я.Левин

Главный инженер проекта А.В.Молчанов

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдичкая

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № I	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 30°С	5
3	Объектная смета № Iа	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 20°С	6
4	Объектная смета № Iб	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С	7
5	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы	8
6	_"_ № I-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	49
7	_"_ № I-3	Вентиляция	59
8	_"_ № I-4	Водоснабжение и канализация	68
9	_"_ № I-5	Электроосвещение	8I
I0	_"_ № I-6	Электросиловое оборудование	92
II	_"_ № I-7	Автоматическое управление	99
I2	_"_ № I-8	Слаботочные устройства	II0
I3	_"_ № I-9	Технологическое оборудование приобретаемое	II5
I4	_"_ № I-I0	Инвентарь	II7
I5	_"_ № I-II	Шкафчики	I20
I6	_"_ № I-I2	Пожарная сигнализация	I2I

I	2	3	4
		Вариантные решения	
		а) Вариант для расчетной температуры наружного воздуха - 20°С	
I7	Локальная смета № Iа-I	Общестроительные работы	I25
I8	-"- № Iв-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I35
I9	-"- № Iа-3	Вентиляция	I37
		б) Вариант для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С	
20	Локальная смета № Iб-I	Общестроительные работы	I38
2I	-"- № Iб-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I47
22	-"- № Iб-3	Вентиляция	I52
23	-"- № Iб-6	Электросиловое оборудование	I54
24		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I58

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной части проекта гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы.

Сметная документация к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы составлена в нормах и ценах 1984 года в объёме, предусмотренном инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.01-85.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам единичных расценок на строительные работы для строек Московской области по I территориальному району, II поясу и ценнику сметных изделий для составления смет к типовым проектам.

Сметная стоимость электротехнических работ и технологического оборудования по Сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР, введенных в действие с 01.01.84 г. и прейскурантам цен Госплана СССР, введенных в действие с 01.01.83 г.

Транспортные расходы на оборудование учтены, исходя из расстояний перевозки: по безрельсовым дорогам - на 15 км, по железной дороге - на 500 км, тара и упаковка - 2%, заготовительно-складские расходы - 1,2%.

При составлении смет приняты последующие накладные расходы и плановые накопления:

на общестроительные расходы	- 16,5%
на внутренние санитарно-технические работы	- 13,3%
на металлоконструкции	- 8,6%
плановые накопления	- 8,0%

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по IУ части СНиП вып. 1982 года.
Сметная стоимость определена для расчетной температуры наружного воздуха - $30^{\circ}C$.
Для расчетных температур наружного воздуха - $20^{\circ}C$, $-40^{\circ}C$ даны расчеты изменения сметной стоимости.

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая

т.п. 503-2-35.88

Альбом У

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -30°С)

Сметная стоимость - 70,55 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I. 2. I м² общей площади - I55,I5 руб.

3. I м³ объёма здания - 37,06 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП тыс. руб.	Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. произв. инвент. мебели	прочих затрат	всего		норматив. трудоемк. чел.ч.	сметная з/плата	единица измерен.	кол-во единиц измерен.	стоимость единицы измерен. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № I	Общестроительные работы	46,64				46,64				м³	I903,79	24,45
2.	№ 2	Отопление, теплоснабжение установок, узел управления	I,47	0,23	0,33	-	2,03				м³	I903,79	I,06
3.	№ 3	Вентиляция	3,26				3,26				м³	I903,79	I,7I
4.	№ I-4	Водоснабжение и канализация	I,82	0,0I	I,36		3,I9				м³	I903,79	0,96
5.	№ I-5	Электроснабжение	2,40	-	0,44		2,84				м³	I903,79	I,29
6.	№ I-6	Электросиловое оборудование	-	0,72	0,25	-	0,97				м³	I903,79	0,5I
7.	№ I-7	Автоматическое управление	-	0,94	I,74	-	2,68				м³	I903,79	I,4I
8.	№ I-8	Слаботочные устройства	-	0,I7	0,2I	-	0,38				м³	I903,79	0,20
9.	№ I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,22	5,5I	-	5,73				м³	I903,79	3,00
I0.	№ I-I0	Инвентарь			0,7	-	0,7				м³	I903,79	0,37
II.	№ I-II	Шкафчики	0,90				0,90				м³	I903,79	0,47
I2.	№ I-I2	Пожарная сигнализация	-	0,34	0,89	-	I,23				м³	I903,79	0,64
		Итого	56,49	2,63	II,43	-	70,55				м³	I903,79	37,06

Гл. инженер проекта А.В.Молчанов

Рук. бригады № 4 Т.В.Юдицкая

Составил вед.инженер Л.Н.Кузьмина

Проверил рук.группы З.И.Небритова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Iа

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы

на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -20°С)

Сметная стоимость 67,56 тыс.руб.

Показатели по смете

Составлена в ценах 1984 г.

Стоимость на: I. единицу измерения - 2937,39 руб.
2. $1 м^2$ общей площади здания - 147,31 руб.
3. $1 м^3$ объёма здания - 30,18 руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. мебели и ивентаря	прочих затрат	всего	НУЧП тыс. руб.	норматив. трудоёмк. чел.ч.	смётн. з/плата	един. измер.	кол-во единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Iа-I	Общестроительные работы	43,74				43,74				$м^3$	I89,69	23,52
2.	Iа-2	Отопление, теплоснабжение установок, узел управления	I,39	0,23	0,33	-	I,95				$м^3$	I85,69	I,04
3.	Iа-3	Вентиляция	3,25				3,25				$м^3$	I859,69	4,75
4.	№ I-4	Водоснабжение и канализация	I,82	0,0I	I,36		3,I9				$м^3$	I859,69	0,98
5.	№ I-5	Электроосвещение	2,40		0,44		2,84				$м^3$	I859,69	I,29
6.	№ I-6	Электросиловое оборудование	-	0,72	0,25	-	0,97						
7.	№ I-7	Автоматическое управление	-	0,94	I,74	-	2,68						
8.	№ I-8	Слаботочные устройства	-	0,I7	0,2I	-	0,38						
9.	№ I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,22	5,5I	-	5,73						
I0.	№ I-I0	Инвентарь			0,7		0,7						
II.	№ I-II	Шкафчики	0,90				0,90				$м^3$	I859,69	0,48
I2.	№ I-I2	Пожарная сигнализация	-	0,34	0,89	-	I,23						
		Итого	53,50	2,63	I,43	-	67,56				$м^3$	I859,69	30,I8

Гл. инженер проекта А.В.Молчанов
Рук. бригады № 4 Т.В.Юдицкая
Составил вед. инж. Л.Н.Кузьмина
Проверил рук.группы З.И.Небритова

т.п. 503-2-35.88

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I6

Альбом У

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов СВД вместимостью 23 единицы

на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температура наружного воздуха - 40°С)

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 72,29 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на: I.единицу измерения 3I43,04руб.
2.I м2 общей площади I59,70 р/б.
3.Iм3 объема здания 3I,42 руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.руб.					НУЧП	Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего		нормат. трудоемкость чел.ч.	сметная з/плата	един. измер.	кол-во единиц измерения	ст-ть единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I6-I	Общестроительные работы	48,I8				48,I8				м3	I936,86	24,87
2.	Лок.смета №I6-2	Отопление,теплоснабжение установок,узел управления	I,5	0,23	0,33	-	2,06				м3	I936,86	I,06
3.	№I6-3	Вентиляция	3,40	-	-	-	3,40				м3	I936,86	I,76
4.	№I-4	Водоснабжение и канализация	I,82	0,0I	I,36	-	3,I9				м3	I936,86	0,94
5.	№I-5	Электроосвещение	2,40	-	0,44	-	2,84				м3	I936,86	I,24
6.	№I6-6	Электросиловое оборудование	-	0,74	0,26	-	I,00						
7.	№ I-7	Автоматическое управление	-	0,94	I,74	-	2,68						
8.	№ I-8	Слаботочные устройства	-	0,I7	0,2I	-	0,38						
9.	№ I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,22	5,5I	-	5,73						
I0.	№I-I0	Инвентарь			0,7	-	0,7						
II.	№I-II	Шкафчики	0,90				0,90				м3	I936,86	0,46
I2.	№I-I2	Пожарная сигнализация	-	0,34	0,89	-	I,34						
		Итого:	58,20	2,65	II,44	-	72,29				м3	I936,86	3I,42

Гл.инженер проекта А.В.Молчанов
Рук.бригады № 4 Т.В.Юдичкая
Составил вед.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверил рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 23 единицы на общестроительные работы для температуры

Основание: КЖ I-I3 АР I-9

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 46,637 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу -2027,70руб.
1м² общей площади здания-I22,39 руб.
1м³ объёма здания -24,49 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
I.	ЕI-230 т.ч. П.I.II К=I,I 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт I группы I000 м³	0,06	37,I8 -		37,I8 I2,98	2	-	2 I	- I8,69	- I
2.	ЕI-237 т.ч. П. I.II К=I,I 29-8	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 I000 м³	0,06	I52,35 -		I52,35 53,24	8	-	8 3	- 76,67	- 4
3.	ЕI-56 т.ч. П. I.II К=I,I5 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м³ грунт 2 группы I000 м³	0,62	I50,82 6,53		I44,29 59,80	94	4	89 37	I5,I8 86,II	9 53
4.	ЕI-948 т.ч. П. 3.67 79-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями глубиной до 2 м грунт 2 группы I000 м³	0,II	I44,00 I44,00		- -	I6	I6	- -	273,60 -	30 -
5.	ЕI-23I т.ч. П.I.II К=I,I т.ч. П.3.48 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт группы I000 м³	0,63	38,I5 -		38,I5 I3,37	24	-	24 8	- I9,25	- I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	ЕI-238 т.ч. П.I.II К=I,I т.ч. П.3.48 29-9	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 м^3	0,63	I5I,00 –	I5I,00 52,83	95	–	95 33	– 76,08	– 48
7.	ЕI-23I т.ч. П. I.II К=I,I 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0м грунт 2 группы I000 м^3	0,42	44,88 –	44,88 I5,73	I9	–	I9 7	– 22,65	– I0
8.	ЕI-238 т.ч. П. I.II К=I,I 29-9	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 м^3	0,42	I77,65 –	I77,65 62,I5	75	–	75 26	– 89,50	– 38
9.	ЕI-257 т.ч. П. I.II К=I,I 3I-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до I0м бульдозерами грунт 2 группы I000 м^3	0,38	20,79 –	20,79 7,25	8	–	8 3	– I0,44	– 4
I0.	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I000 м^3	0,42	46,00 46,00	– –	I9	I9	– –	99,30 –	42 –
II.	ЕI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 группы	3,8I	9,69 6,20	3,49 2,29	37	24	I4 9	II,20 3,30	43 I3
I2.	ЕI-I74 т.ч. П.I.II К=I,I5 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы I000 м^3	0,27	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	40	2	39 I6	I4,95 85,28	4 23
I3.	С3I0-I	Перевозка до I км т	486	0,29 0,06	– –	I4I	29	– –	0,09 –	44 –
I4.	ЕI-I94 т.ч. П. I.II К=I,I 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000 м^3	0,267	II,63 I,30	I0,I9 3,27	3	–	3 I	2,89 4,7I	I I
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				582	94	376		I73
		руб.						I44		207
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				582	–	–		–
		Накладные расходы руб.				96	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч.				–	–	–		9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			54	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		389
		Сметная заработная плата	руб.			-	255	-		-
		Итого по разделу I	руб.			732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		389
		Сметная заработная плата	руб.			-	255	-		-
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ								
I5.	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки	6,00	27,40	0,28	I64	4	I	I,37	8
		м³		0,70	0,08			-	0,I0	I
I6.	E6-5 I-5 т.ч.П.I.30	Устройство железобетонных фундаментов под колонны, объёмом до 3 м³, бетон М I50	22,28	37,88	0,59	844	8I	I3	6,66	I48
		м³		3,63	0,I8			4	0,23	5
		Цена: 38,9 - I,0I5 · (28,2 - 27,2)								
I7.	E6-6 TI-6 т.ч.П.I.30	Устройство железобетонных фундаментов под колонны, объёмом до 5 м³, бетон М I50	6,80	36,I8	I,29	246	I9	9	5,I7	35
		м³		2,79	0,39			3	0,50	3
		Цена: 37,2 - I,0I5 · (28,2 - 27,2)								
I8.	E6-2 I-2 т.ч.П.I.30	Устройство бетонных фундаментов под колонны, объёмом до 3 м³, бетон МI50	4,00	36,82	0,37	I47	I0	I	4,50	I8
		м³		2,45	0,II			-	0,I4	I
		Цена: 35,9 + I,02 · (27,2 - 26,3)								
I9.	CI24-I	Арматура класса А I	0,2I	270,00	-	57	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
20.	CI24-2	Арматура класса А 2	0,I3	278,00	-	36	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
2I.	CI24-3	Арматура класса А 3	0,2I	270,00	-	57	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
22.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04	44I,00	I,40	I8	5	-	2I0,00	8
		т		I24,00	0,42				0,54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,42	I7,80	—	7	-	—	—	—
24.	E6-20 I-20 т.ч.П.I.30	Устройство фундаментов ленточных, бетон М I50 $м^3$	I0,50	32,52 I,55	0,76 0,23	34I	I6	8 2	2,86 0,30	30 3
		Цена: 3I,7 + I,02 · (26,6 - 25,8)								
25.	E6-I5 I-I5	Устройство абетонки из бетона MI50 $м^3$	2,30	28,62 0,52	0,34 0,I0	66	I	I -	0,99 0,I3	2 -
		Цена: 27,8 + I,02 · (26,6 - 25,8)								
26.	E7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной 6м шт	I0,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	65	27	27 I0	4,5I I,24	45 I2
27.	608-702I4 ЦММП.9-348 общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-200 $м^3$	2,90	69,54	—	202	-	—	—	—
		Цена: 67,9 + 0,82								
28.	608-702I4 ЦММП.9-348 общ. указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-300 $м^3$	0,44	72,00	—	32	-	—	—	—
		Цена: 67,9 + 0,82 · 2								
29.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	I,29	25,00	—	32	-	—	—	—
30.	CI47-4	Арматура А-4 I00 кг	I,67	22,90	—	38	-	—	—	—
3I.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,38	32,I0	—	I2	-	—	—	—
32.	E6-I7I I5-I2	Засыпка фундаментных балок песком $м^3$	20,00	28,30 0,78	0,53 0,I6	566	I6	I0 3	I,64 0,2I	33 4
33.	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов; цементная с жидким стеклом I00 $м^2$	0,3I	86,50 I9,60	I,50 0,45	26	6	— -	38,I0 0,58	I2 -
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб. руб.			2956	I85	70 22		339 29
	В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2956	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	88	-		-
		Плановые накопления	руб.			276	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			37I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	295	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			37I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	295	-		-

Раздел 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Фундаменты под оборудование ФОМI

34.	FII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,25	43,30 3,57	0,99 0,30	II	I	- -	7,I9 0,39	2 -
35.	E6-226 20-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более I50 мм м^3	I,70	42,03 4,49	I,23 0,37	7I	8	2 I	8,0I 0,48	I4 I
			Цена: 47 - I,0I5 · (32,I - 27,2)							
36.	CI24-I8	Арматура класса А 3 т	0,II	283,00 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
37.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,40	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I76	50	- -	2I0,00 0,54	84 -
38.	FI5-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,I2	43,50 2I,40	0,03 -	5	3	- -	38,80 -	5 -
39.	E6-I5 I-I5	Устройство бетонных набывных ступеней из бетона М I50 м^3	0,70	28,62 0,52	0,34 0,I0	20	-	- -	0,99 0,I3	I -
			Цена: 27,8 + I,02 · (26,6 - 25,8)							
40.	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,04	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2	I	I -	22,60 I5,22	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I.	CI2I-650	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей: ОПМХЭБ-I0.I8 7 шт	2,00	7,50	—	I5	-	—	—	—
42.	EI5-6I4 I6-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	I	I	— -	68,00 -	I -
43.	E6-I3 I-I3	Заделка бетоном стоек ограждения м^3	0,02	34,40 2,78	0,34 0,I0	I	-	— -	5,07 0,I3	— -
44.	EI0-I93 36-3	Щиты деревянные с плитным утеплителем м^2	2,50	0,54 0,I5	0,09 0,03	I	-	— -	0,28 0,04	I -
45.	CI22-4I7	Щиты деревянные унифицированные м^2	2,50	7,67 —	— —	I9	-	— —	— —	— —
46.	EI5-6I4 I6-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,05	60,50 38,40	0,03 -	3	2	— -	68,00 -	3 -
47.	E6-I27 I3-I	Устройство бетонного рассекателя из бетона М200 м^3	0,20	49,20 4,98	0,76 0,23	I0	I	— -	9,09 0,30	2 -
48.	E6-I26 I3-2	То же бетонных упоров м^3	0,09	60,80 7,40	0,86 0,26	5	I	— -	I3,50 0,34	I -
49.	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов бельми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 м^2	0,28	422,00 94,70	2,00 0;60	II6	26	— -	I70,00 0,77	47 -
50.	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 м^2	0,09	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	39	6	— -	I08,00 I,75	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I.	ЕI5-256 55-5-II	Оштукатуривание ниш цементно-известковым раствором I00 м^2	0,I2	II0,00 / 46,40	6,80 / 4,03	I4	6	I / I	74,00 / 5,20	9 / I
			Каналы, приямки и узлы							
52.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,3I	43,30 / 3,57	0,99 / 0,30	I3	I	- / -	7,I9 / 0,39	2 / -
53.	Е6-226 26-4 т.ч. П.I.30	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более I50 мм, бетон МI50 м^3	5,II	42,03 / 4,49	I,23 / 0,37	2I5	23	6 / 2	8,0I / 0,48	4I / 2
			Цена: 47 - I.0I5 · (32,I - 27,2)							
54.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,06	44I,00 / I24,00	I,40 / 0,42	26	7	- / -	2I0,00 / 0,54	I3 / -
55.	Е34-304 55	Настил из рифленной стали для подпольных каналов I0 м^2	0,I0	22I,00 / 33,I0	7,34 / 2,20	22	3	I / -	56,70 / 2,84	6 / -
56.	Е26-64 II-8	Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия I00 м^2	0,0I	77,20 / 70,80	I,24 / 0,37	I	I	- / -	II8,00 / 0,48	I / -
57.	СIII-526	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7II8-78 толщиной листа I,0 мм т	0,0I	254,00 / -	= / =	3	-	= / =	= / =	= / =
58.	Е6-225 Т26-3 т.ч. П.I.30	Устройство бетонных стен и днища каналов из бетона МI50 м^3	I2,00	55,73 / 8,78	0,92 / 0,28	669	I05	II / 3	I4,60 / 0,36	I75 / 4
			Цена: 60,7 - I.0I5 · (32,I - 27,2)							
59.	Е7-76I 65-2	Перекрытие каналов плитами площ. до I м^3 шт	II,00	2,3I / 0,58	I,67 / 0,62	25	6	I9 / 7	0,96 / 0,80	II / 9
60.	Е7-762 65-3	То же, площадью до 5 м^2 шт	4,00	2,59 / 0,64	I,83 / 0,66	I0	3	8 / 3	I,07 / 0,85	4 / 3
6I.	608-I0490 ЦММП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2 м^3	0,I6	60,80 / -	= / =	I0	-	= / =	= / =	= / =
62.	608-I0490 ЦММП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2 м^3	0,76	59,I6 / -	= / =	45	-	= / =	= / =	= / =

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63.	CI47-8	Арматура А-3	0,28	25,00	—	7	-	—	—	—
		I00 кг		-	-			-	-	-
64.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	0,09	32,I0	—	3	-	—	—	—
		I00 кг		-	-			-	-	-
65.	CI47-24	Закладные детали	0,06	4I,30	—	3	-	—	—	—
		I00 кг		-	-			-	-	-
66.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	0,06	I7,80	—	I	-	—	—	—
		I00 кг		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб.				I593	255	49		434
		руб.						I7		2I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I576	-	-		-
		Накладные расходы руб.				256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч.				-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	44	-		-
		Плановые накопления руб.				I45	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		474
		Сметная заработная плата руб.				-	3I5	-		-
		Стоимость металломонтажных работ руб.				I7	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I	-	-		-
		Накладные НУЧП руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления руб.				I	-	-		-
		Плановые НУЧП руб.				-	I	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб.				I9	-	-		-
		Норматив условно-чистая продукция руб.				-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу 3 руб.				I996	-	-		-
		Норматив условно-чистая продукция руб.				-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		-
		Сметная заработная плата руб.				-	3I6	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части руб.				5I3I	534	495		946
		руб.						I83		257
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				5II4	-	-		-
		Накладные расходы руб.				844	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I49	-		-
		Плановые накопления	руб.			476	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I276
		Сметная заработная плата	руб.			-	865	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего: стоимоть металломонтажных работ	руб.			I9	-	-		-
		Норматив условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по подземной части:	руб.			6453	-	-		-
		Норматив условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость "	чел.ч.			-	-	-		I278
		Сметная заработная плата	руб.			-	868	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 4.К А Р К А С								
67.	Е7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до Iт	шт	I5,00	8,67 2,49	3,5I I,28	I30	37	5I I9	4,I6 I,65	62 25
68.	608-7000I ЦММП.9-5 общ.указ. П.2.3 таб.3	Прямоугольные сплошные, бетон М-200	$м^3$	5,90	77,32	-	456	-	-	-	-
		Цена: 80,6 - 0,82 · 2									
69.	CI47-I	Арматура А-I	I00 кг	I,00	22,90	-	23	-	-	-	-
70.	CI47-8	Арматура А-3	I00 кг	4,6I	25,00	-	II5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,04	32,I0	=	I	-	=	=	=
72.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	I,I6	4I,30	=	48	-	=	=	=
73.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	I,62	4I,30	=	67	-	=	=	=
74.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	2,79	I7,80	=	50	-	=	=	=
75.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,I0	362,00 92,00	8,00 2,40	36	9	I -	I4I,00 3,I0	I4 -
76.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,96	I7,80	=	I7	-	=	=	=
77.	E7-I43 I0-3	Установка стропильных балок и ферм покрытий одноэтажных зданий пролетом до I0 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м шт	6,00	I3,80 4,95	8,58 3,I6	83	30	52 I9	7,56 4,08	45 24
78.	608-I0062 8-40	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3 м^3	I0,80	78,80	=	85I	-	=	=	=
79.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	3,50	24,50	=	86	-	=	=	=
80.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	I,90	32,I0	=	6I	-	=	=	=
8I.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	5,I8	42,30	=	2I9	-	=	=	=
82.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,96	4I,30	=	40	-	=	=	=
83.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	0,60	4I,30 -	= -	25	-	= -	= -	= -
84.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	I,56	I7,80	=	28	-	=	=	=
85.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,02	362,00 92,00	8,00 2,40	7	2	= -	I4I,00 3,I0	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
86.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,22	I7,80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			2347	78	I05		I24
			руб.					38		49
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2347	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	70	-		-
		Плановые накопления	руб.			219	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.			-	I86	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			2953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.			-	I86	-		-
		Раздел 5. СТЕНЫ								
87.	E7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м^2, при высоте зданий до 25 м шт	I5,00	I6,30 4,05	5,72 2,06	244	6I	86 3I	6,60 2,66	99 40
88.	E7-249-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м^2 при высоте зданий в До 25м шт	I3,00	I9,40 4,93	7,54 2,70	252	64	98 35	8,06 3,48	I05 45
89.	E7-263 I4-9	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью более 5 м^2 при высоте зданий до 25 м шт	60,00	I4,80 4,25	5,57 2,0I	888	255	335 I2I	6,87 2,59	4I2 I55
90.	608-I0393 ЦМИП.8-327	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м толщ. 250 мм с расходом стали до 7 кг/м^2 с полимерцементным покрытием м^2	354,24	I4,88 -	- -	527I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9I.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	2,8I	4I,30 -	- -	II6	-	- -	- -	- -
92.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	5,37	4I,30 -	- -	222	-	- -	- -	- -
93.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	8,I8	I7,80 -	- -	I46	-	- -	- -	- -
94.	F9-33 4-I0	Монтаж фахверка т	0,95	43,00 I2,60	I8,I0 6,59	4I	I2	I7 6	I9,40 8,50	I8 8
95.	CI2I-I785	Стены, внутренние перегородки, стеллажи, стойки фахверков, перегородок составного сечения из двутавров/ГОСТ 8239-72/, горячекатаных швеллеров, уголков 3 т	0,95	259,00 -	- -	246	-	- -	- -	- -
96.	FI6-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм,д т.п. за 2 раза I00 м^2	0,29	43,50 2I,40	0,03 -	I2	6	- -	38,80 -	II -
97.	F7-290 I6-6	Установка стальных насадок и надколонников т	0,I7	358,00 42,50	3,30 0,99	6I	7	- -	66,60 I,28	II -
98.	FI5-6I2 I64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза I00 м^2	0,05	32,00 6,60	0,79 0,24	2	-	- -	II,70 0,3I	I -
99.	F7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,I4	362,00 92,00	8,00 2,40	5I	I3	I -	I4I,00 3,I0	20 -
I00.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	I,43	I7,80 -	- -	25	-	- -	- -	- -
I0I.	F7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в I ряд I00 м	3,35	42,30 4,02	0,08 0,02	I42	I3	- -	6,43 0,03	22 -
I02.	F7-707 5I-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00 м	2,42	9I,80 II,00	20,60 6,I8	222	27	50 I5	I8,60 7,97	45 I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I03.	Е7-709 5I-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00 м	0,92	88,00 I0,40	20,60 6,I8	8I	I0	I9 6	I8,40 7,97	I7 7
I04.	Е7-7I2 5I-I2	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом I00 м	3,35	II,I0 II,00	0,I0 0,04	37	37	- -	I7,63 0,05	59 -
I05.	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором I00 м	3,35	4,85 4,54	0,3I 0,09	I6	I5	I -	7,35 0,I2	25 -
I06.	ЕII-450-69	Перестановка люлек при герметизации швов п.м.	335,00	0,06 0,0I	0,05 -	20	3	I7 -	0,02 -	7 -
I07.	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м $м^3$	I0,60	34,20 2,2I	0,8I 0,24	363	23	9 3	4,05 0,3I	43 3
I08.	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для высоты этажа до 4 м $м^3$	6,46	34,30 2,I0	0,8I 0,24	222	I4	5 2	3,90 0,3I	25 -
I09.	Е8-37 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа более 4 м $м^3$	6,I6	34,00 2,04	0,62 0,I8	209	I3	4 I	3,78 0,23	23 I
II0.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2I,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	5	2	3 I	0,I3 0,08	3 2
III.	608-70006 ЦММП.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объёмом до 0,5 $м^3$ $м^3$	0,42	64,40 -	= =	27	-	= =	= =	= =
II2.	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,08	32,I0 -	= =	3	-	= =	= =	= =
II3.	СI47-8	Арматура А-3. I00 кг	0,II	25,00 -	= =	3	-	= =	= =	= =
II4.	Е8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки I00М2ВП	0,25	42,20 25,40	0,23 0,07	I0	6	- -	45,80 0,09	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II5.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ? т	0,03	441,00 I24,00	I,40 0,42	I3	4	- -	2I0,00 0,54	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			8950	585	646		963
		В том числе:	руб.					22I		282
		Стоимость общестроительных работ	руб.			8663	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I29
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	256	-		-
		Плановые накопления	руб.			8I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I0902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I348
		Сметная заработная плата	руб.			-	I044	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			II239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I376
		Сметная заработная плата	руб.			-	I067	-		-
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
II6.	Ф7-I83 II-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м², при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м шт	20,00	8,02 I,67	2,88 I,04	I60	33	58 2I	2,85 I,34	57 27
II7.	608-I0329 ЦМИИ.8-II9	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м² м²	2I6,00	5,35 -	- -	II56	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II8.	608-I0329 ЦММП.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2 м^2	54,00	6,64	-	359	-	-	-	-
II9.	608-I0330 ЦММП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	54,00	7,00	-	378	-	-	-	-
I20.	608-I0330 ЦМПП.8-I57	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	36,00	7,92	-	285	-	-	-	-
I2I.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	2,40	4I,30	-	99	-	-	-	-
I22.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	0,88	4I,30	-	36	-	-	-	-
I23.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	3,28	I7,80	-	58	-	-	-	-
I24.	F7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,02	362,00 92,00	8,00 2,40	7	2	- -	I4I,00 3,I0	3 -
I25.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,20	I7,80	-	4	-	-	-	-
I26.	F6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	0,0I	65I,00 I74,00	2,00 0,63	7	2	- -	303,00 0,8I	3 -
I27.	E6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных объёмом до 5 м^3 м^3	0,50	35,70 2,34	I,20 0,36	I8	I	- -	4,35 0,46	2 -
I28.	E46-55 I9-5	Пробивка в потолках отверстий площадью до I00 см^2 I00 шт	0,03	53,60 29,20	24,40 7,32	2	I	I -	49,70 9,44	I -
I29.	F7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м шт	8,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	I9	8	8 3	I,64 0,49	I3 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I30.	608-I0358 ЦММП.8-236	Стаканы для крепления объёмом до 0,Iм^3 / м^3	0,38	90,20	=	34	-	=	=	=
I3I.	608-I0359 ЦММП.8-237	Стаканы для крепления объёмом более 0,I м^3 / м^3	0,38	75,90	=	29	-	=	=	=
I32.	CI47-I	Арматура А-I / I00 кг	0,29	22,90	=	7	-	=	=	=
I33.	CI47-I5	Проволочная арматура В-I / I00 кг	0,I9	32,I0	=	6	-	=	=	=
I34.	CI47-24	Закладные детали / I00 кг	0,50	4I,30	=	2I	-	=	=	=
I35.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры / I00 кг	0,50	I7,90	=	9	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 6 руб.				2694	47	67		79
		В том числе: руб.						24		3I
		Стоимость общестроительных работ руб.				2694	-	-		-
		Накладные расходы руб.				443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	80	-		-
		Плановые накопления руб.				252	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				3389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I49
		Сметная заработная плата руб.				-	I5I	-		-
		Итого по разделу 6 руб.				3389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I49
		Сметная заработная плата руб.				-	I5I	-		-
		Раздел 7. ПЕРЕКРЫТИЕ								
I36.	F7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м^2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м / шт	3,00	3,09 I,39	I,06 0,38	9	4	3 I	2,29 0,49	7 I
I37.	608-I0457 ЦММП.8-479	Плиты перекрытий из бетона объёмной массой I600 кг/м^3 и более многопустотные с расчетной нагрузкой до I200кгс/м^2	I6,20	9,63	=	I56	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I38.	E6-I79 I6-7	Устройство железобетонных перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м² и приведенной толщине до I00 мм м³	0,50	58,60 8,64	I,29 0,39	29	4	- -	I5,30 0,50	8 -
I39.	CI24-I0	Арматура Класса AI т	0,0I	338,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I40.	CI24-I2	Арматура класса A-3 т	0,03	325,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I4I.	CI24-32	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I42.	E6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые с заделкой, длиной до I м т	0,0I	65I,00 I74,00	2,00 0,63	7	2	- -	303,00 0,8I	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб.			2I8	I0	3		I8
		В том числе:	руб.					I		I
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Раздел 8. КРОВЛЯ								
I43.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике I00 м²	3,60	49,90 I0,70	I,30 0,39	I80	39	4 I	I8,90 0,50	68 2
I44.	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов I00 м²	3,60	I7,30 I5,50	I,80 0,53	62	56	7 2	28,50 0,68	I03 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I45.	0I40-I205I ЦМШ.3-I47	Изделия из легкого бетона $м^3$	50,40	I6,00 -	- -	806	-	- -	- -	- -
I46.	FI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00 $м^2$	3,60	5I,60 7,64	0,74 0,22	I86	28	3 I	I4,30 0,28	5I I
I47.	FI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке ном 299 I00 $м^2$	3,60	25,30 0,30	0,50 0,20	9I	I	2 I	0,70 0,26	3 I
I48.	FI2-I59 2-I-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной мастике из трехслоев рубероида РМ-350 с защитным слоем: из рубероида РК-420 I00 $м^2$	3,60	254,00 34,90	I0,40 3,I4	9I4	I26	37 II	58,40 4,05	2I0 I5
I49.	FI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах:включая водосточные трубы из готовых элементов I00 $м^2$	4,62	28,90 9,63	0,08 0,02	I34	44	- -	I3,30 0,03	6I -
I50.	FI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий I00 $м^2$	0,59	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	II3	27	- -	83,00 0,I5	49 -
		Итого прямые затраты по разделу 8 руб.				2486	32I	53		545
		руб.						I6		2I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				2486	-	-		-
		Накладные расходы руб.				4II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	74	-		-
		Плановые накопления руб.				23I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				3I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		604
		Сметная заработная плата руб.				-	4II	-		-
		Итого по разделу 8 руб.				3I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		604
		Сметная заработная плата руб.				-	4II	-		-
		Раздел 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
I5I.	E7-58I 44-4-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 25 $м^2$ при наибольшей массе	2,00	5,85 2,II	I,69 0,6I	I2	4	3 I	3,39 0,79	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт								
I52.	608-I0430 ЦММП.8-4I3	Самонесущие панельные перегородки толщиной 8 см с расходом стали до 3,5кг/м^2 из бетона м^2	36,00	5,I8 –	– –	I86	–	– –	– –	– –
I53.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,08	4I,80 –	– –	4	–	– –	– –	– –
I54.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,08	I7,80 –	– –	I	–	– –	– –	– –
I55.	E7-285 9-I	Установка стальных накладок т	0,06	362,00 92,00	8,00 2,40	22	6	– –	I4I,00 3,I0	8 –
I56.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,55	I7,80 –	– –	I0	–	– –	– –	– –
I57.	E9-207 32-I0	Монтаж каркасно-обшивочных вкладышей т	0,40	40,80 I9,80	I5,50 4,62	I6	8	6 2	32,90 5,96	I3 2
I58.	CI2I-2I05	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из гнутых профилей, масса отправочной марки, т до 0,05 7 т	I,83	442,00 –	– –	809	–	– –	– –	– –
I59.	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок м^3	0,80	35,50 I2,60	I,22 0,37	28	I0	I –	2I,50 0,48	I7 –
I60.	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие IOCT I0I40-7I м^3	0,80	43,60 –	– –	35	–	– –	– –	– –
I6I.	E7-74I 59-3	Обшивка панелей листами АЦВ с 2-х сторон I00 м^2	0,I4	I6I,00 40,80	I,90 0,57	23	6	– –	70,50 0,74	I0 –
I62.	EI3-I72-I I9-3	Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастой ВПМ-2 I00 м^2	0,30	797,72 38,20	3,36 I,00	239	II	I –	64,00 I,29	I9 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I63.	E46-52 I9-2	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий площадью до I000 см^2 / I00 шт	0,0I	38,30 / 20,90	I7,40 / 5,22	I	-	- / -	35,43 / 6,73	- / -
				Кирпичные						
I64.	E9-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м / I00 м^2	0,4I	472,00 / 62,00	7,59 / 2,28	I93	25	3 / I	II5,00 / 2,94	47 / I
I65.	E8-46 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированного, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа более 4 м / I00 м^2	I,48	457,00 / 46,50	7,59 / 2,28	676	69	II / 3	85,00 / 2,94	I26 / 4
I66.	E6-I I-I	Утолщение бетонной подготовки / м^3	II,32	28,40 / 0,70	0,28 / 0,08	32I	8	3 / I	I,37 / 0,I0	I6 / I
I67.	F8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки / I00 м^2 ВП	I,64	42,20 / 25,40	0,23 / 0,07	69	42	- / -	45,80 / 0,09	75 / -
I68.	F7-285 I7-I	Установка стальных накладок / т	0,03	362,00 / 92,00	8,00 / 2,40	II	3	- / -	I4I,00 / 3,I0	4 / -
I69.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры / I00 кг	0,26	I7,80 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
I70.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг / т	0,0I	44I,00 / I24,00	I,40 / 0,42	4	I	- / -	2I0,00 / 0,54	2 / -
I7I.	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом / I00 м^2	0,05	86,50 / I9,60	I,50 / 0,45	4	I	- / -	38,I0 / 0,58	2 / -
		Итого прямые затраты по разделу 9 руб.				2669	I94	28 / 8		346 / I0
		В том числе: руб.								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I844	-	-		-
		Накладные расходы руб.				307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	55	-		-
		Плановые накопления руб.				I69	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		368

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	247	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			825	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			7I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Итого по разделу 9	руб.			3287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		389
		Сметная заработная плата	руб.			-	270	-		-
		Раздел I0. ПРОЕМЫ								
				Дверные						
I72.	EI0-I05 20-I т.ч.П.3.I К=I,32 К=I,27	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м^2/ с установкой пружин/ м^2	II,40	I,63 0,73	0,35 0,II	I9	8	4 I	I,I6 0,I4	I3 2
I73.	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м^2 м^2	II,40	I,34 0,20	- -	I5	2	- -	0,36 -	4 -
I74.	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м^2 м^2	360,00	2,00 0,67	0,I3 0,04	720	24I	46 I4	I,I6 0,05	4I8 I8
I75.	EI0-I07 20-3 т.ч. П.3.I К=I,27 К=I,22	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м^2/ с установкой пружин/ м^2	4,57	2,I8 0,85	0,I3 0,04	I0	4	- -	I,42 0,05	6 -
I76.	CI22-23I СНиП4-4-82 вып.I табл. 20	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеенными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами окрашенные масляной краской за 2 раза м^2	7,20	I7,09 -	- -	I23	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I77.	CI22-230 СНиП4-4-82 вып. I табл.20	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита оклеенными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами окрашенные масляной краской за 2 раза $м^2$	4,20	I7,82	=	75	-	=	=	=
I78.	CI22-2I8 СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами окрашенные масляной крской за 2 раза $м^2$	6,78	I4,95	=	I0I	-	=	=	=
I79.	CI22-2I7 СНиП4-4-82 вып. I табл.20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами окрашенные масляной краской за 2 раза $м^2$	I,39	I5,95	=	22	-	=	=	=
I80.	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольные компл	5,00	6,73	=	34	-	=	=	=
I8I.	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольный компл	2,00	2,97	=	6	-	=	=	=
I82.	CIII-398	Петля накладная I00 шт	0,08	230,00	=	I8	-	=	=	=
I83.	FI0-I44 27-I	Установка противопожарных дверей $м^2$	9,52	3,76 I,53	0,49 0,I5	36	I5	4 I	2,56 0,I9	24 2
I84.	CI2I-I969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъёмных, подъёмно-поворотных из гнутых и горячекатаных профилей, без механизмов открывания 7 т	0,30	287,00	=	86	-	=	=	=
I85.	CI22-264	Блоки дверные трудновозгораемые с обшивкой полотен асбестовым картоном и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные $м^2$	9,52	28,30	=	269	-	=	=	=
I86.	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,04	355,00 38,00	I,30 0,39	I4	2	= -	64,00 0,50	3 -
I87.	CIII-344	Поковки простые строительные/скобы, закрепы, хомуты и т.п./массой:2,5-4 кг оцинкованные кг	56,84	0,47	=	27	-	=	=	=

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
I77.	CI22-230 СНиП4-4-82 вып.I табл.20	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита оклеенными сверхтвердыми древесно-волокнистыми плитами, окрашенные масляной краской за 2 раза	м2	4,20	I7,82 -	-	75	-	-	-	-
I78.	CI22-2I8 СНиП 4-4-82 вып.I табл.20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами окрашенные масляной краской за 2 раза	м2	6,78	I4,95 -	-	I0I	-	-	-	-
I79.	CI22-2I7 СНиП 4-4-82 вып.I табл.20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами окрашенные масляной краской за 2 раза	м2	I,39	I5,95 -		22	-	-	-	-
I80.	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольные	компл.	5,00	6,73 -	-	34	-	-	-	-
I8I.	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольной	компл.	2,00	2,97 -		6	-	-	-	-
I82.	CIII-398	Петля накладная	I00шт	0,08	230,00 -	-	I8	-	-	-	-
I83.	EI0-I44 27-I	Установка противопожарных дверей	м2	9,52	3,76 I,53	0,49 0,I5	36	I5	4 I	2,56 0,I9	24 2
I84.	CI2I-I969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатанных профилей, без механизмов открывания 7	т	0,30	287,00 -	-	86	-	-	-	-
I85.	CI22-264	Блоки дверные трудновозгораемые с обшивкой полотен асбестовым картоном и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные	м2	9,52	28,30 -	-	269	-	-	-	-
I85а.	26-35 Д.Iч.Iп.I22	Утепление дверей минераловатными плитами	м3	0,I9	49,5I I2,6	I,22 0,37	9	2	-	2I,5 -	4
I86.	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,04	355,00 38,00	I,30 0,39	I4	2	-	64,00 0,50	3 -
I87.	CIII-344	Поковки простые строительные / скобы, закрепы, хомуты и т.п./массой:2,5-4кг оцинкованные	кг	56,84	0,47 -	-	27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I88.	EI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой:ХС-I0 I00 м^2	0,I9	20,60 3,22	0,50 0,I6	4	I	- -	4,76 0,2I	I -
I89.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,I9	20,60 3,02	0,24 0,08	4	I	- -	4,60 0,I0	I -
		Оконные								
I90.	EI0-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м^2 до 5 м^2	I5,47	2,99 0,74	0,36 0,II	46	II	6 2	I,38 0,I4	2I 2
I9I.	EI0-88 I5-2	Установка приборов оконных шт	7,00	0,24 0,24	- -	2	2	- -	0,46 -	3 -
I92.	CI22-I60 СНиП4-4-82 вып.I табл.20	Блоки оконные одностворные и трехстворные ПВД I2-I8 м^2	I5,47	I3,72 -	- -	2I2	-	- -	- -	- -
I93.	CI22-323	Наличники марка I м	33,60	0,I8 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I94.	CIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2 м компл	7,00	I,72 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
I95.	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 м^2	0,I5	242,00 25,20	I,50 0,45	37	4	- -	46,90 0,58	7 -
I96.	E20-409 7-I	Установка решеток жалющийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м^2, до 0,25 I шт	8,00	I,09 0,88	0,05 0,02	9	7	- -	I,4I 0,03	II -
I97.	CI30-I473	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером в мм I50 х 490 шт	0,67	5,02 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I98.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	Г	- -	68,00 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199.	ЕI5-565 I59-5	Масляная окраска наличников	I00м2	0,02	I07,00 77,40	0,07 0,02	2	I	-	I33,00 0,03	2 -
200.	ЕI0-28	4-I Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,02	II0,00 I2,90	I,30 0,39	2	-	-	24,00 0,50	-
20I.	ЕII-69 II-3	Устройство подоконника из цементно-песчаного раствора	I00м2	0,04	84,70 I5,50	I,02 0,3I	3	I	-	28,50 0,40	I -
202.	ЕII-70 II-4	Устройство покрытий цементных толщиной 5мм	I00м2	0,04	30,00 0,94	0,46 0,I4	I	-	-	I,82 0,I8	-
		Воротные Тип ВР36-36									
203.	ЕI0-I44 27-I	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными и распашивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	5I,84	3,76 I,53	0,39 0,I5	I95	7[illegible]	26 8	2,56 0,I9	I33 I0
204.	СI2I-I970	Каркасы ворот бельшепролетных зданий механизмов открывания 5	т	0,92	297,00 -	-	273	-			
205.	СI2I-I966	Витражи и переплеты из профильных труб,с деталями крепления,уплотнительной резиной и приборами для ручного открывания 7	т	I,6I	629,00 -	-	I0I3	-	-		
206.	Е34-380 63-I6	Обивка листами стальными толщиной I,5мм ворот с 2-х сторон	м2	I03,68	28,40 4,70	0,77 0,23	2936	485	80 24	7,79 0,30	804 3I
207.	Е26-73 I3-9	Утепление ворот прокладочной тканью	I00м2	0,52	I2,60 II,80	0,05 0,02	7	6	-	2I,I0 0,03	II -
208.	СIII-606	Стоимость ткани	т	0,0I	3889,00 -	-	39	-	-	-	-
209.	СIII-343	Поковки простые строительные / скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой 2,5-4кг	кг	80,00	0,30 -	-	24	-	-		
2I0.	ЕI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0	I00м2	I,04	I0,30 I,6I	0,25 0,08	II	2	-	2,38 0,I0	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
2II.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	I,04	IO,30 I,5I	0,I2 0,04	II	2	- -	2,30 0,05	2 -
2I2.	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,26	355,00 38,00	I,30 0,39	92	IO	- -	64,00 0,50	I7 -
		Тип ВР24-24К								
2I3.	EIO-I44 27-I	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками м^2	5,76	3,76 I,53	0,49 0,I5	22	9	3 I	2,56 0,I9	I5 I
2I4.	CI2I-I970	Каркасы ворот большепролетных зданий механизмов открывания 5 т	0,40	297,00 -	- -	II9	-	- -	- -	- -
2I5.	CI22-370	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееной, с калитками м^2	5,76	27,00 -	- -	I56	-	- -	- -	- -
2I6.	EI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой:ХС-0I0 I00 м^2	0,I2	IO,30 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
2I7.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,I2	IO,30 I,5I	0,I2 0,04	I	-	- -	2,30 0,05	- -
2I8.	CIII-343	Поковки простые строительные/скобы,закрепы,хомуты и т.п./ массой 2,5-4 кг кг	I4,00	0,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
2I9.	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,02	355,00 38,00	I,30 0,39	7	I	- -	64,00 0,50	I -
220.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу IO	руб.			684I	897	I69		I507
		В том числе:	руб.					5I		66
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5338	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			88I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I56	-		-
		Плановые накопления	руб.			493	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			67I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I64I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I097	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I49I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I27	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.			I29	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу I0	руб.			8473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I664
		Сметная заработная плата	руб.			-	II27	-		-
		Раздел II. ПОЛЫ								
					Тип I					
22I.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	2,2I	43,30 3,57	0,99 0,30	96	8	3 I	7,I9 0,39	I6 I
222.	ЕII-II I-II т.ч.П.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50 м^3	22,I5	30,22 I,62	- -	669	36	- -	2,90 -	64 -
			Цена: 29,3 + (27,2 - 26,3) . I,02							
223.	ЕII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	2,2I	I35,24 20,50	I,74 0,52	300	45	4 I	40,20 0,67	89 I
			Цена: I23+ 3,06 . (33,3 - 29,3)							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
224.	ЕII-68 II-2 т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	2,2I	I7,84 0,59	0,28 0,08	40	I	- -	I,06 0,I0	2 -
		Цена: I5,8 + 0,5I . (33,3 - 28,3)								
		Т и п 2								
225.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,5I	43,30 3,57	0,99 0,30	22	2	- -	7,I9 0,39	4 -
226.	ЕII-II I-II т.ч.П. I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50 м^3	5,I0	30,22 I,62	- -	I54	8	- -	2,90 -	I5
		Цена: 29,3 + (27,2 - 26,3)· I,02								
227.	ЕII-67 II-I т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,5I	I35,24 20,50	I,74 0,52	69	I0	I -	40,20 0,67	2I -
		Цена: I23 + 3,06 . (33,3 - 29,3)								
228.	ЕII-68 II-2 т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,5I	I7,84 0,59	0,28 0,08	9	-	- -	I,06 0,I0	I -
		Цена: I5,8 + 0,5I . (33,3 - 29,3)								
229.	ЕII-78 II-I2	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00 м^2	0,5I	9I,I0 47,70	I,30 0,39	46	24	- -	8I,I0 0,50	4I -
		Т и п 3								
230.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,3I	43,30 3,57	0,99 0,30	I3	I	- -	7,I9 0,39	2 -
23I.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	3,06	29,30 I,62	- -	90	5	- -	2,90 -	9 -
232.	ЕII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,3I	I35,24 20,50	I,74 0,52	4I	6	- -	40,20 0,67	I2 -
		Цена: I23 + 3,06 . (33,3 - 29,3)								
233.	ЕII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,3I	I7,84 0,59	0,28 0,08	5	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Цена: I5,8 + 0,5I . (33,3 - 29,3)								
		Т и п 4								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
234.	ЕII-52 7-3	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых I00 м^2	0,04	I47,00 I4,30	2,30 0,68	6	I	- -	27,I0 0,88	I -
235.	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м^2	0,04	70,00 9,88	0,95 0,28	3	-	- -	I8,80 0,36	I -
236.	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм I00 м^2	0,04	54,40 0,64	0,92 0,28	2	-	- -	I,36 0,36	- -
237.	ЕII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,04	I35,24 20,50	I,74 0,52	6	I	- -	40,20 0,67	2 -
			Цена: I23 + 3,06 . (33,3 - 29,3)							
238.	ЕII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,04	I7,84 0,59	0,28 0,08	I	-	- -	I,06 0,I0	- -
			Цена: I5,8 + 0,5I . (33,3 - 29,3)							
		Т и п 5								
239.	ЕII-87 8-3	Стяжка из легкого бетона толщ.20мм I00 м^2	0,I9	82,60 I4,50	I,I2 0,34	I6	3	- -	29,40 0,44	6 -
240.	ЕII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм I00 м^2	0,I9	93,60 I,38	I,68 0,48	I8	-	- -	2,76 0,62	I -
24I.	ЕII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,I9	I35,24 20,50	I,74 0,52	26	4	- -	40,20 0,67	8 -
			Цена: I23 + 3,06 . (33,3 - 29,3)							
242.	ЕII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,I9	I7,84 0,59	0,28 0,08	3	-	- -	I,06 0,I0	- -
			Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)							
		Т и п 6								
243.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,29	46,30 3,57	0,99 0,30	I3	I	- -	7,I9 0,39	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
244.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных $м^3$	2,34	29,30 I,62	- -	69	4	- -	2,90 -	7 -
245.	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 $м^2$	0,29	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	I22	I8	I -	I08,00 I,75	32 I
		Тип 7								
246.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 $м^2$	0,08	43,30 3,57	0,99 0,30	4	-	- -	7,I9 0,39	I -
247.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных $м^3$	0,66	29,30 I,62	- -	I9	I	- -	2,90 -	2 -
248.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 $м^2$	0,08	70,00 9,88	0,95 0,28	6	I	- -	I8,80 0,36	2 -
249.	EII-205 28-3	Устройство покрытий на клее бустилат из линолиума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А I00 $м^2$	0,08	5I9,00 43,60	0,75 0,22	43	4	- -	75,50 0,28	6 -
		Тип 8								
250.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 $м^2$	0,06	43,30 3,57	0,99 0,30	3	-	- -	7,I9 0,39	- -
25I.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных $м^3$	0,46	29,30 I,62	- -	I3	I	- -	2,90 -	I -
252.	EII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной, 30 мм, бетон М 300 I00 $м^2$	0,06	I35,24 20,50	I,74 0,52	8	I	- -	40,20 0,67	2 -
		Цена: I23 + 3,06 . (33,3 - 29,3)								
253.	EII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 $м^2$	0,06	I7,84 0,59	0,28 0,08	I	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Цена: I5,8 + 0,5I . (33,3 - 29,3)								
	Итого прямые затраты по разделу II	руб.				I8I8	I84	9		344
	В том числе:	руб.						2		3
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I8I8	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				297	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	54	-		-
		Плановые накопления	руб.			I66	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			228I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		372
		Сметная заработная плата	руб.			-	240	-		-
		Итого по разделу II	руб.			228I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		372
		Сметная заработная плата	руб.			-	240	-		-
		Раздел I2. ЛЕСТНИЦА. СТРЕМЯНКА								
254.	Е6-I I-I	Устройство бетонной подготовки	0,II	29,32	0,28	3	-	-	I,37	-
		м3		0,70	0,08			-	0,I0	-
		Цена: 28,4 + (27,2 - 26,3) · I,02								
255.	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,40	58,00	32,I0	23	6	I3	22,60	9
		т		I3,80	II,8Q			5	I5,22	6
256.	Е9-94 I2-I	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2 м при высоте здания до 25 м	0,04	29,20	I4,30	I	-	-	I3,50	I
		т		8,70	5,00			-	6,45	-
257.	CI2I-I959	Балки перекрытий и балки под установку оборудования из горячетканых одиночных швеллеров и двутавров(ГОСТ 8239-72/I	0,04	2I3,00	-	9	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
258.	CI2I-4I7	Лестничные марши под углом 45 град,из холодногнутых профилей, со ступенями штампованного типа: МЛХШ45-24,8 6	I,00	52,30	-	52	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
259.	CI2I-609	Прямоугольные переходные площадки с настилом штампованного типа:ПМХШ-I2,86	I,00	22,50	-	23	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
260.	CI2I-490	Ограждения для лестничных маршей под углом 45 град. из холодногнутых профилей: ОГЛМЛХ45-I0.24, ОГПМЛХ45-I0.24 7	I,00	7,02	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26I.	CI2I-648	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей ОГПМХЭБ-I0.I2 7 шт	I,00	5,I9 -	- -	5	-	- -	- -	- -
262.	CI2I-647	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей: ОГПМХЭБ-I0.9 7 шт	I,00	4,6I -	- -	5	-	- -	- -	- -
263.	CI2I-2280	Дополнительные элементы тн	0,0I	3II,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
264.	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2 т	0,2I	327,00 -	- -	69	-	- -	- -	- -
265.	EI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0 I00 м^2	0,06	I0,30 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
266.	EI3-I83 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,06	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	I	-	- -	2,30 0,05	- -
		Итого прямые затраты по разделу I2 руб.				202	6	I3		I0
		В том числе: руб.						5		6
		Стоимость общестроительных работ руб.				5	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				6	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ руб.				I97	-	-		-
		Накладные расходы руб,				I6	-	-		-
		Накладные НУЧП руб.				-	8	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления руб.				I7	-	-		-
		Плановые НУЧП руб.				-	8	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб.				230	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция руб.				-	36	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I7
		Сметная заработная плата руб.				-	I3	-		-
		Итого по разделу I2 руб.				236	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция руб.				-	36	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Раздел I3. ВЕНТКАМЕРЫ								
267.	E8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00 м^2	0,28	496,00 74,00	7,70 2,3I	I38	2I	3 I	I37,00 2,98	38 I
268.	E6-I I-I	Утолщение бетонной подготовки м^3	I,88	28,40 0,70	0,28 0,08	53	I	- -	I,37 0,I0	3 -
269.	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00 м^2	0,0I	86,50 I9,60	I,50 0,45	I	-	- -	38,I0 0,58	- -
270.	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м^3	0,93	35,90 I2,70	I,23 0,37	33	I2	I -	2I,30 0,48	20 -
27I.	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I м^3	0,93	43,60 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
272.	E6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	0,02	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I3	3	- -	303,00 0,8I	6 -
273.	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,06	355,00 38,00	I,30 0,39	2I	2	- -	64,00 0,50	4 -
274.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	I	I	- -	68,00 -	I -
275.	E20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционное оборудование массой, кг до I00 I00 кг	I,95	36,29 3,67	0,26 0,08	7I	7	- -	6,02 0,I0	I2 -
276.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов,	0,06	60,50 38,40	0,03 -	4	2	- -	68,00 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2								
277.	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00 м^2	0,3I	386,00 66,00	5,90 I,77	I20	20	2 I	II5,00 2,28	36 I
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб.			496	69	6		I24
		В том числе:	руб.					2		2
		Стоимость общестроительных работ	руб.			425	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			72	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			39	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2I
		Сметная заработная плата	руб.			-	77	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			7I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Итого по разделу I3	руб.			622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I34
		Сметная заработная плата	руб.			-	86	-		-
		Раздел I4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Внутренняя отделка								
278.	EI5-294 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панелей I00 м^2	2,7I	8,I7 5,30	0,I8 0,05	22	I4	- -	9,70 0,06	26 -
279.	EI5-297	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит I00 м^2	6,85	20,70 I8,50	0,I5 0,04	I42	I27	I -	29,80 0,05	204 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
280.	FI5-256 55-5-I	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00 м^2	I,47	II0,00 46,40	6,80 4,03	I62	68	I0 6	74,00 5,20	I09 8
28I.	E8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича I00 м^2	2,26	I3,I0 I3,I0	- -	30	30	- -	2I,00 -	47 -
282.	FI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00 м^2	0,37	I27,00 36,50	4,60 2,I3	47	I4	2 I	62,30 2,75	23 I
283.	FI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолка I00 м^2	5,I0	3,I3 2,40	0,05 0,02	I6	I2	- -	4,60 0,03	23 -
284.	FI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону стен I00 м^2	3,09	3,I3 2,40	0,05 0,02	I0	7	- -	4,60 0,03	I4 -
285.	FI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная потолка I00 м^2	0,26	I2,90 6,80	0,07 0,02	3	2	- -	I2,70 0,03	3 -
286.	FI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная стен I00 м^2	0,63	I2,90 6,80	0,07 0,02	8	4	- -	I2,70 0,03	8 -
287.	FI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков I00 м^2	0,55	60,80 I5,50	I,00 0,30	33	9	- -	27,40 0,39	I5 -
288.	FI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен I00 м^2	2,08	58,80 I3,80	0,80 0,24	I22	29	I -	24,30 0,3I	5I I
289.	FI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу I00 м^2	0,92	II,90 7,70	0,03 0,0I	II	7	- -	I3,50 0,0I	I2 -
290.	FI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен I00 м^2	0,I2	76,70 27,80	0,80 0,24	9	3	- -	49,30 0,3I	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29I.	ЕI5-57I I59-I0	Алкидная окраска потолка I00 м^2	0,89	68,40 20,30	I,26 0,38	6I	I8	I -	35,80 0,49	32 -
292.	ЕI5-563 I59-3	Масляная окраска деревянных плинтусов I00 м^2	0,0I	7I,20 27,80	0,80 0,24	I	-	- -	49,20 0,3I	- -
293.	ЕI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 м^2	0,78	422,00 94,70	2,00 0,60	329	74	I -	I70,00 0,77	I33 I
294.	ЕI5-82 I4-I	Облицовка стеклянной плиткой I00 м^2	0,54	527,00 94,70	2,00 0,60	285	5I	I -	I70,00 0,77	92 -
			Цена: 422 + (4,4 - 3,35) I00							
295.	ЕI5-277 55-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских I00 м^2	0,22	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	48	24	2 I	I79,00 2,94	40 I
296.	Ф8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 м^2 ТП	3,42	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	243	I40	3 I	73,80 0,27	253 I
		Наружная отделка								
297.	ЕI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00 м^2	0,28	85,30 35,60	4,90 2,33	24	I0	2 I	57,40 3,0I	I6 I
298.	ЕI5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских I00 м	I,02	34,60 I7,60	I,I0 0,33	35	I8	I -	30,00 0,43	3I -
299.	ЕI5-522 I56-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная I00 м^2	0,34	I6,40 5,30	0,37 0,II	6	2	- -	9,70 0,I4	3 -
300.	Ф8-I90 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для прочих отделочных работ I00 м^2 ВП	0,34	49,70 25,50	0,23 0,07	I7	9	- -	45,90 0,09	I5 -
	Итого прямые затраты по разделу I4		руб. руб.			I664	672	25 I0		II56 I4
	В том числе :									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I664	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	47	-		-
		Плановые накопления	руб.			I55	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II94
		Сметная заработная плата	руб.			-	729	-		-
		Итого по разделу I4	руб.			2096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II94
		Сметная заработная плата	руб.			-	729	-		-

Раздел I5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Отмостка

30I.	E27-I73 43-I	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или щебня толщиной I2 см I00 м^2	0,66	230,00 I4,00	7,40 I,90	I52	9	5 I	25,60 2,45	I7 2
302.	E27-I74 43-2	На каждый I см изменения толщины слоя I00 м^2	0,66	I8,I2 0,60	- -	I2	-	- -	I,I4 -	I -
303.	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см I00 м^2	0,66	I56,00 8,23	- -	I03	5	- -	I4,40 -	I0 -

Пандус

304.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	8,9I	30,22 I,62	- -	269	I4	- -	2,90 -	26 -

Цена: 29,3 + I,02 . (27,2 - 26,3)

305.	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м^2	0,59	I56,00 8,23	- -	93	5	- -	I4,40 -	9 -
306.	E27-I72 42-2	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя I00 м^2	0,59	25,30 I,3I	- -	I5	I	- -	2,32 -	I -

Крыльца

307.	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных м^3	I,00	I0,40 I,62	- -	I0	2	- -	3,00 -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
308.	EII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных $м^3$	I,00	I6,00 I,82	I,06 0,32	I6	2	I -	3,52 0,4I	4 -
309.	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм I00 $м^2$	0,07	I23,00 20,50	I,74 0,52	8	I	- -	40,20 0,67	3 -
3IO.	EII-78 II-I2	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00 $м^2$	0,07	9I,IO 47,70	I,30 0,39	6	3	- -	8I,IO 0,50	5 -
3II.	E8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя. глиняная $м^3$	I,I4	II,80 3,20	2,I6 0,65	I3	4	3 I	6,50 0,84	7 I
		Дверца поливочного крана								
3I2.	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м $м^3$	0,06	34,20 2,2I	0,8I 0,24	2	-	- -	4,05 0,3I	- -
3I3.	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,0I	355,00 38,00	I,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	I -
3I4.	E15-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 $м^2$	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	- -
3I5.	EI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий I00 $м^2$	-	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	I	-	- -	83,00 0,I5	- -
		Эстакада								
3I6.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 $м^2$	0,II	43,30 3,57	0,99 0,30	5	-	- -	7,I9 0,39	I -
3I7.	E6-I3 I-I3 т.ч.П.I.30	Устройство фундаментов-столбов бетонных, бетон М I50 $м^3$	6,00	34,97 2,78	0,34 0,I0	2I0	I7	2 I	5,07 0,I3	30 I
		Цена: 34,4 + I,02 . (26,6 - 25,8)								
3I8.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,II	44I,00 I24,00	I,40 0,42	49	I4	- -	2I0,00 0,54	23 -
3I9.	E7-762 65-3	Перекрытие каналов плитами площ.до 5$м^2$ шт	8,00	2,59 0,64	I,83 0,66	2I	5	I4 5	I,07 0,85	9 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
320.	608-I0490 ЦММП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м² / м³	4,00	60,80 / -	= / =	243	-	= / =	= / =	= / =
32I.	CI47-I	Арматура А-I I00 кг	0,26	22,90 / -	= / =	6	-	= / =	= / =	= / =
322.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,27	25,00 / -	= / =	57	-	= / =	= / =	= / =
323.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,30	32,I0 / -	= / =	I0	-	= / =	= / =	= / =
324.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,II	4I,30 / -	= / =	5	-	= / =	= / =	= / =
325.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,II	I7,80 / -	= / =	2	-	= / =	= / =	= / =
326.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,04	44I,00 / I24,00	I,40 / 0,42	I8	5	- / -	2I0,00 / 0,54	8 / -
327.	E6-I27 I3-3	Устройство бетонного рассекателя м³	0,I5	49,20 / 4,98	0,76 / 0,23	7	I	- / -	9,09 / 0,30	I / -
		Площадка у эстакады для мойки автомобилей								
328.	EI-I06 I7-2	Устройство дорожного корыта I00 м³	0,26	49,70 / 25,30	24,20 / 9,00	I3	7	6 / 2	48,60 / I2,96	I3 / 3
329.	EI-23I 29-2 т.п.II.I.II К=I,I т.ч. П. 3.48	Перемещение грунта от корыта на I0м I000 м³	0,03	38,I5 / -	38,I5 / I3,37	I	-	I / -	- / I9,25	- / I
330.	EI-238 29-9 т.п.II.I.II К=I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке H 23I I000 м³	0,03	I77,65 / -	I77,65 / 62,I5	5	-	5 / 2	- / 89,50	- / 2
33I.	E27-I9 7-I	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м³	8,77	8,68 / 0,07	0,2I / 0,05	76	I	I / -	0,I5 / 0,06	I / I
332.	E27-43 II-I-5	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см² I00 м²	0,88	I93,00 / I,74	II,06 / 3,46	I69	2	I0 / 3	3,30 / 4,46	3 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
333.	Е27-25I 63-I	Производство дополнительных работ - розлив битумной эмульсии т	0,I6	I4I,00 -	2,20 0,53	23	-	- -	- 0,68	- -
334.	Е27-I64-2 39-I	Устройство покрытия толщиной слоя 4см из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси типа Б,марки I,2 I00 м^2	0,88	20I,00 2,08	4,74 I,78	I76	2	5 2	3,75 2,30	3 2
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб.			I747	98	53		I76
		В том числе:	руб.					I7		24
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I747	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	50	-		-
		Плановые накопления	руб.			I63	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2I98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		225
		Сметная заработная плата	руб.			-	I65	-		-
		Итого по разделу I5	руб.			2I98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		225
		Сметная заработная плата	руб.			-	I65	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части:	руб.			32I32	3I6I	II77		5392
		В том числе:	руб.					395		509
		Стоимость общестроительных работ	руб.			29249	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			483I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		430
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	86I	-		-
		Плановые накопления	руб.			27I8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			36798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		625I
		Сметная заработная плата	руб.			-	4364	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2800	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			239	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	8	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	43	-		-
		Плановые накопления	руб.			242	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	8	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			3281	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	36	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		78
		Сметная заработная плата	руб.			-	82	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			83	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			IO	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		24
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-
		Итого по надземной части:	руб.			40I79	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	36	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		6353
		Сметная заработная плата	руб.			-	4462	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			37264	3695	I672		6338
			руб.					578		766
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ.	руб.			34364	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		505
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I0I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			3203	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			43237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		7527
		Сметная заработная плата	руб.			-	5229	-		-
		Стоимость металлсмонтажных работ	руб.			28I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			240	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	9	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	43	-		-
		Плановые накопления	руб.			243	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	9	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			3300	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	39	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		80
		Сметная заработная плата	руб.			-	83	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			83	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			IO	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		24
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-
		Итого по смете	руб.			46637	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	39	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		763I
		Сметная заработная плата	руб.			-	5328	-		-

Составил Шаповалова

Проверил Макрушина

т.п. 503-2-35.88

Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицу на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления
(вариант при расчетной температуре - 30°С)

Основание: ОВ.СО листы I ÷ 25

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 88,27 руб.
I м² общей площади здания 5,32 руб.
I м³ объёма здания I,07 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машины в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин. обслуживающ. на един.	машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОТОПЛЕНИЕ									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	СI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5	3,00	I,20	-		4	-	-	-	-
		шт		-	-				-	-	-
2.	СI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм : 20	9,00	I,50	-		I4	-	-	-	-
		шт		-	-				-	-	-
3.	ЕI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	I7,00	0,49	-		8	I	-	0,I3	2
				0,08	-				-	-	-
		компл.									
4.	ЕI8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40	35,82	7,67	0,06		275	9	2	0,46	I6
		экм		0,25	0,02				I	0,03	I
5.	СI30-2305	Крепления для трубопроводов	6,00	0,59	-		4	-	-	-	-
		кг		-	-				-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	ЕI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	I30,00	0,9I 0,2I	0,0I -	II8	27	I -	0,36 -	46 -
7.	ЕI6-36 7-I т.ч.П.3.I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. для отопления, диаметром 20 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	I5,00	0,93 0,22	0,0I -	I4	3	- -	0,37 -	6 -
8.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	I,45	4,0I 3,80	- -	6	6	- -	5,26 -	8 -
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9.	Е26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,I6	78,90 62,00	0,I5 0,05	I3	I0	- -	I20,00 0,06	I9 -
I0.	СII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	4,20	4,84 -	- -	20	-	- -	- -	- -
II.	Е26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,I0	33I,00 77,50	I,02 0,3I	33	8	- -	I3I,00 0,40	I3 -
I2.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 $м^2$	0,40	4,38	0,25	2	I	-	2,38	I
I3.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,40	20,60 3,02	0,24 0,08	8	I	- -	4,60 0,I0	2 -
I4.	ЕI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $м^2$	0,06	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
I5.	Е8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте до 6 м $м^2$	30,00	0,7I7 0,4I	0,07 0,02I	22	I2	2 I	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				542	78	5 I		II3 I
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				99	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I30
		Сметная заработная плата	руб.			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			443	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			40	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		83
		Сметная заработная плата	руб.			-	57	-		-
		Итого по разделу I	руб.			666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5I	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ				САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
I6.	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5	7,00	I,20	—	8	-	—	—	—
		шт								
I7.	CI30-98	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 20	3,00	I,43	—	4	-	—	—	—
		шт								
I8.	CI30-99	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25	3,00	I,59	—	5	-	—	—	—
		шт								
I9.	ЦП-540-6	Механизм исполнительный электрический однооборотный: масса до I00 кг, устанавливаемый на стене	2,00	8,86 3,94	0,I8 0,02	I8	8	— -	6,I2 0,03	I2 -
		шт								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20.	ЦI2-790-I в.у.к отделу I2 П.2 К= I,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные подъемные на условное давление до 2,5 МПА, диаметр условного прохода I5-20 мм шт	2,00	2,I6 I,90	0,03 0,0I	4	4	- -	2,55 0,0I	5 -
2I.	Калькуляция заводы Красный Профинтерн Гусь-Хрустальный арматурный завод	Клапан регулирующий 25Т943НЖ односедельный с электрическим исполнительным механизмом МЭО-6,3/25-Q25 Д. I5 мм шт	2,00	85,80 -	- -	I72	-	- -	- -	- -
22.	EI8-2I2 I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм шт	2,00	20,62 0,67	0,I6 0,05	4I	I	- -	I,08 0,06	2 -
23.	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	I5,00	0,9I 0,2I	0,0I -	I4	3	- -	0,36 -	5 -
24.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	50,0	I,03 0,2I	0,0I -	5I	I0	I -	0,36 -	I8 -
25.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,65	4,0I 3,80	- -	3	2	- -	5,26 -	3 -
26.	ЦI2-698-I4	Штуцер на условное давление до I0МПА с внутренней резьбой М I8 шт	4,00	I,03 0,74	0,I0 -	4	3	- -	I,02 -	4 -
27.	ЦI2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08 мм шт	2,00	6,38 3,I9	0,82 0,I0	I3	6	I -	5,I0 0,I3	I0 -
28.	C24-I5	Штуцера, расширители шт	6,00	2,69 -	- -	I6	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
					ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
29.	Е26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,40	78,90 62,80	0,I5 0,05	32	25	- -	I20,00 0,06	48 -
30.	СII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	I0,50	4,84 -	- -	5I	-	- -	- -	- -
3I.	Е26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,22	33I,00 77,50	I,02 0,3I	72	I7	- -	I3I,00 0,40	29 -
32.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 $м^2$	0,05	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
33.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,05	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
34.	ЕI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $м^2$	0,05	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				5II	79	2 -		I36 -
		В том числе: руб.								
		Стоимость оборудования руб.				I72	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				I72	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				55	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		32
		Сметная заработная плата руб.				-	24	-		-
		Стоимость общестроительных работ руб.				I58	-	-		-
		Накладные расходы руб.				25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			I5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		79
		Сметная заработная плата	руб.			-	47	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I26	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		29
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			60I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I40
		Сметная заработная плата	руб.			-	89	-		-

РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

35.	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в : I5 шт	7,00	I,20	-	8	-	-	-	-
36.	CI30-99	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	7,00	I,59	-	II	-	-	-	-
37.	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм шт	6,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	I0	6	I -	I,54 0,05	9 -
38.	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧI9ПI для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм шт	6,00	2,55	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39.	ЕI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм шт	2,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -
40.	СI30-2059	Вентили проходные фланцевые :I5С27НЖI для пара, давлением 6,4 МПА, диаметром 32 мм шт	2,00	I9,80 -	- -	40	-	- -	- -	- -
4I.	СI30-850	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6КЧIIР для воды давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	I,00	I,II -	- -	I	-	- -	- -	- -
42.	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм шт	2,00	2,84 2,77	0,02 -	6	6	- -	5,I0 -	I0 -
43.	I704-50064	Клапан регулирующий = УРРД ТУ25-02-I60970-76 шт	2,00	77,00 -	- -	I54	-	- -	- -	- -
44.	ЦII-I55-4	Водосчетчик крыльчатый многоструйный шт	I,00	I,79 I,76	- -	2	2	- -	3,06 -	3 -
45.	СI30-2334	Счетчик жидкостный скоростной ВСКМ Д. 25 мм шт	I,00	46,I0 -	- -	46	-	- -	- -	- -
46.	ЕI8-I79 I0-I	Распределительный коллектор Д. 76 х 2,8 мм шт	I,00	28,52 5,66	0,22 0,07	29	6	- -	9,35 0,09	9 -
47.	ЕI8-I79 I0-I	Сборный коллектор Д. 76 х 2,8 мм шт	I,00	28,52 5,66	0,22 0,07	29	6	- -	9,35 0,09	9 -
48.	ЕI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм шт	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	4I	5	- -	4,05 0,I0	8 -
49.	ЕI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I5,00	I,03 0,2I	0,0I -	I5	3	- -	0,36 -	5 -
50.	ЕI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	22,00	I,I4 0,2I	0,0I -	25	5	- -	0,36 -	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I.	E16-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем, отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,37	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	2 -
52.	ЦI2-698-I4	Штуцер на условное давление до IOMПА с внутренней резьбом М I8 шт	I4,00	I,03 0,74	0,I0 -	I4	I0	I -	I,02 -	I4 -
53.	ЦI2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08мм шт	6,00	6,38 3,I9	0,82 0,I0	38	I9	5 I	5,I0 0,I3	3I I
54.	C24-I5	Штуцера, расширители, бобышки шт	20,00	2,69 -	- -	54	-	- -	- -	- -
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
55.	E26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,25	78,90 62,80	0,I5 0,05	20	I6	- -	I20,00 0,06	30 -
56.	CII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	6,56	4,84 -	- -	32	-	- -	- -	- -
57.	E26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,I3	33I,00 77,50	I,02 0,3I	43	I0	- -	I3I,00 0,40	I7 -
58.	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 $м^2$	0,04	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
59.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,04	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
60.	EI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $м^2$	0,04	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб.				640	97	7		I58
		руб.						I		I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				I54	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I54	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			II4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6I
		Сметная заработная плата	руб.			-	43	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			98	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		48
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			274	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I64
		Сметная заработная плата	руб.			-	II2	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I690	254	II		407
			руб.					2		I0
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			326	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			326	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I69	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			17	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		93
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			355	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	14	-		-
		Плановые накопления	руб.			33	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		261
		Сметная заработная плата	руб.			-	170	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			843	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			1	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	18	-		-
		Плановые накопления	руб.			76	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			1029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		167
		Сметная заработная плата	руб.			-	115	-		-
		Итого по смете	руб.			2032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		521
		Сметная заработная плата	руб.			-	352	-		-

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

т.п. 503-2-35.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3.

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы на вентиляцию (вариант при расчетной температуре -30°С)

Основание: ОВ.СО листы I ÷ 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I4I,65 руб.
I м² общей площади здания 8,56 руб.
I м³ объёма здания I,7I руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксплуат. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуат. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч.не занятых обслуживан. обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.не занятых обслуживан. обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
I.	E20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,I2 шт	I,00	I2,44 / 4,78	0,3I / 0,09	I2	5	- / -	8,36 / 0,I2	8 / -
2.	СПР-Т 23-08/ I98I-34 поз.I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного В-Ц4-75 Ном. 5 с электродвигателем 4А80В4. шт	I,00	I06,26 / -	- / -	I06	-	- / -	- / -	- / -
3.	E20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,I2 шт	2,00	I2,44 / 4,78	0,3I / 0,09	25	I0	- / -	0,36 / 0,I2	I7 / -
4.	СПР-Т23-08/ I98I-34 поз.I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного ВЦ4-75 ном.4 с электродвигателем 4А80А4 шт	2,00	90,9I / -	- / -	I82	-	- / -	- / -	- / -
5.	E20-72I 20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,05 шт	I,00	8,34 / 2,46	0,I3 / 0,04	8	2	- / -	4,I6 / 0,05	4 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	СПР-НТ 23-08 /I98I-34 поз. I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного ВЦ4-75 ном. 3,I5 с электродвигателем 4АА63В4	I,00	73,97	–	74	–	–	–	–
		шт		–	–			–	–	–
7.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I	I,00	7,33	I,0I	7	5	I	8,02	8
		шт		4,6I	0,30			–	0,39	–
8.	СЦІЧ3 доп. 2 П.2533	Стоимость вентилятора крышного осевого ВКО5-00-0I ном. 5 с электродвигателями 4А7IА4У2	I,00	I06,00	–	I06	–	–	–	–
		шт		–	–			–	–	–
9.	Е20-749· 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I	I,00	7,33	I,0I	7	5	I	8,02	8
		шт		4,6I	0,30			–	0,39	–
I0.	СЦІЧ3 доп. 2 П. 2532	Стоимость вентилятора крышного осевого ВКО4.00.0I ном. 4 с электродвигателем 4АА63В4У2	I,00	87,50	–	88	–	–	–	–
		шт		–	–			–	–	–
II.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I	I,00	7,33	I,0I	7	5	I	8,02	8
		шт		4,6I	0,30			–	0,39	–
I2.	СЦІЧ3 доп. 2 П. 2545	Стоимость вентилятора крышного ВКР.00 НОМ.4 с электродвигателем 4АА63ВУ2	I,00	68,60	–	69	–	–	–	–
		шт		–	–			–	–	–
I3.	Ц8-ПI46	Сушка электрических машин и агрегатов масса, до : 0,2 т	6,00	6,30	–	38	35	–	8,00	48
		шт		5,89	–			–	–	–
I4.	Ц8-П5I	Ревизия машин со щитовыми подшипниками поступающих установленными на технологическом оборудовании, с короткозамкнутым ротором масса до 0,I т	6,00	2,77	0,I2	I7	I4	–	4,00	24
		шт		2,39	0,07			–	0,09	I
I5.	Ц8-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса, до ; 0,I т	6,00	I,38	0,04	8	6	–	I,00	6
		шт		0,94	–			–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	ЩМО-8	Расход электроэнергии квт/час	360,00	0,03 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I7.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	2,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	I3	6	I -	5,38 0,I8	II -
I8.	CI30-757	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ-П НОМ. 6 шт	I,00	38,60 -	- -	39	-	- -	- -	- -
I9.	CI30-759	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ-П НОМ.8 шт	I,00	52,90 -	- -	53	-	- -	- -	- -
20.	E20-480 9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром /периметром, мм, до 900/3600 шт	2,00	3,93 2,59	0,09 0,03	8	5	- -	4,4I 0,04	9 -
2I.	СПР-НТ23-08 /I98I-34	Заслонка утепленная без электроподогрева П 600хI0000 с исполнительным механизмом М3040/63-0,63-82 шт	2,00	202,40 -	- -	405	-	- -	- -	- -
22.	E20-I002 47-I	Установка виброизоляторов ДО 38 I0 шт	0,50	9,25 2,24	0,0I -	5	I	- -	3,57 -	2 -
23.	E20-I003 47-2	Установка виброизоляторов до 39 I0 шт	I,00	I2,93 2,64	0,02 0,0I	I3	3	- -	4,22 0,0I	4 -
24.	E20-I004 47-3	Установка виброизоляторов до 40 I0 шт	0,50	I5,54 2,96	0,02 0,0I	8	I	- -	4,70 0,0I	2 -
25.	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250х500 шт	4,00	I6,32 I,97	0,50 0,I5	65	8	2 I	3,I2 0,I9	I2 I
26.	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм: I00 х 200 I шт	5,00	I,52 0,88	0,05 0,02	8	4	- -	I,4I 0,03	7 -
27.	E20-666 I7-2	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00.05 шт	I,00	5,26 0,62	0,0I -	5	I	- -	I,I0 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	Е20-670 I7-5	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-09 шт	I,00	I2,66 I,24	0,07 0,02	I3	I	- -	2,26 0,03	2 -
29.	Е20-68I I7-4	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-08 шт	2,00	7,82 0,89	0,05 0,02	I6	2	- -	I,62 0,03	3 -
30.	Е20-68I I7-4	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-08 шт	2,00	7,82 0,89	0,05 0,02	I6	2	- -	I,62 0,03	3 -
3I.	Е20-683 I7-4	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-II шт	2,00	I4,84 0,89	0,05 0,02	30	2	- -	I,62 0,03	3 -
32.	Е20-402 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером, мм: I00х200 шт	7,00	2,70 0,88	0,05 0,02	I9	6	- -	I,4I 0,03	I0 -
33.	Е20-403 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-2 размером, мм : I00 х 400 I шт	5,00	3,54 0,88	0,05 0,02	I8	4	- -	I,4I 0,03	7 -
34.	Е20-406 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5 размером, мм : 200 х 600 I шт	4,00	5,30 0,88	0,05 0,02	2I	4	- -	I,4I 0,03	6 -
35.	Е20-697 I8-2	Диффузоры, партубки, фланцы I00 кг	I,24	36,29 3,67	0,26 0,08	45	5	- -	6,02 0,I0	7 -
36.	СI30-2304	Крепления для воздуховодов кг	I08,00	0,39 -	- -	42	-	- -	- -	- -
37.	Е20-696 I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование I00 кг	0,08	36,23 6,40	0,49 0,I5	3	I	- -	I0,32 0,I9	I -
38.	Е20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром / периметром мм, до 3I5/I000 шт	2,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	2	2	- -	I,28 0,0I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39.	СДОП.КПР-ТУ--23-08	Заслонка воздушная с ручным приводом РЗI5Р шт	I,00	I2,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
40.	СДОП.КПР-ТУ--23-08	Заслонка воздушная с ручным приводом Р 200 х 200 Р	I,00	8,03 -	- -	8	-	- -	- -	- -
4I.	Е20-326 6-2	Воздухораспределители эжекционные панельные штамповые, из листовой стали, II,II IB шт	I,00	I3,50 I,96	0,I3 0,04	I4	2	- -	3,I4 0,05	3 -
42.	Е20-474 9-I	Установка заслонок воздушнх унифицированных или клапанов воздушных с ручнм приводом диаметром / периметром мм, до 3I5/I000 шт	2,00	I,00 C,75	0,02 0,0I	2	2	- -	I,28 0,0I	3 -
43.	СПР I08 В-2-65	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ025.000-02 шт	2,00	I3,75 -	- -	28	-	- -	- -	- -
44.	Е20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром /периметром, мм, до 3I5/I000 шт	5,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	5	4	- -	I,28 0,0I	6 -
45.	СПР-НТI08 В-2-65	Клапан огнезадерживающий АЗЕ066.000 шт	5,00	I3,3I -	- -	67	-	- -	- -	- -
46.	Е20-535 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышбенных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, мм 200 шт	2,00	II,99 I,7I	0,I0 0,03	24	3	- -	3,0I 0,04	6 -
47.	Е20-542 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-8 диаметром патрубка, мм 7I0 шт	2,00	30,24 2,66	0,26 0,08	60	5	- -	4,65 0,I0	9 -
48.	Е20-580 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утеплением клапаном и кольцом для сбора конденсата УП-2-2II диаметром патрубка мм 250 шт	I,00	I6,99 I,7I	0,I0 0,03	I7	2	- -	3,0I 0,04	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49.	E20-525 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм : 200 шт	3,00	8,43 2,50	0,03 0,0I	25	8	- -	4,30 0,0I	I3 -
50.	CI30-I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м^2 до 0,2 м^2	7,70	3,75 -	- -	29	-	- -	- -	- -
5I.	C24-I5 П.2-657	Поддон под крышной вентилятор шт	2,00	35,75 -	- -	72	-	- -	- -	- -
52.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям I00 м	0,04	32,00 9,26	7,54 2,28	I	-	- -	I6,00 2,94	- -
53.	C05-I7 П.I-445	Гибкий шланг м	4,00	2,64 -	- -	II	-	- -	- -	- -
54.	E20-3I9 6-I	Эжектор шт	I,00	I9,56 I,I2	0,06 0,02	20	I	- -	I,77 0,03	2 -
55.	С доп.I6 ЦIЧ3	Лючки питометражные шт	3,00	0,96 -	- -	3	-	- -	- -	- -
56.	E20-696 I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование I00 кг	0,32	36,23 6,40	0,49 0,I5	I2	2	- -	I0,32 0,I9	3 -
57.	E20-I I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до I60 м^2	3,I4	7,36 0,92	0,04 0,0I	23	3	- -	I,62 0,0I	5 -
58.	E20-2 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до 200 м^2	I2,56	5,40 0,92	0,04 0,0I	68	I2	- -	I,62 0,0I	20 -
59.	E20-4 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 225 до 3I5 м^2	39,72	5,26 0,92	0,04 0,0I	209	37	I -	I,62 0,0I	64 -
60.	E20-5 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 355 до 450 м^2	5,57	4,73 0,70	0,04 0,0I	26	4	- -	I,25 0,0I	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I.	E20-I08 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм, периметром, мм, до 900 $м^2$	I,60	6,4I / 0,92	0,04 / 0,0I	I0	I	- / -	I,62 / 0,0I	3 / -
62.	E20-60 2-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром, мм до I60 $м^2$	0,63	I0,75 / 0,98	0,06 / 0,02	7	I	- / -	I,7I / 0,03	I / -
63.	E20-6I 2-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром, мм, до 3I5 $м^2$	5,48	9,35 / 0,98	0,06 / 0,02	5I	5	- / -	I,7I / 0,03	9 / -
64.	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 2I9 мм, толщиной стенки 6 мм м	7,00	8,75 / 0,94	0,I5 / 0,05	6I	7	I / -	I,60 / 0,06	II / -
65.	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	20,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	I8	4	- / -	0,35 / -	7 / -
66.	E22-29 2-5	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-9 с соединением на чугунных муфтах диаметром 300 мм м	I0,00	8,07 / 0,28	0,09 / 0,03	8I	3	I / -	0,47 / 0,04	5 / -
67.	E22-3I 2-7	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-9 с соединением на чугунных муфтах диаметром 400 мм м	2,60	I3,20 / 0,35	0,20 / 0,06	26	I	- / -	0,60 / 0,08	I / -
68.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,27	3,94 / 3,73	- / -	I	I	- / -	5,I6 / -	I / -
69.	E26-5I II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. I0 мм трубопроводов I00 $м^2$	0,09	I04,00 / 53,20	I,46 / 0,44	9	5	- / -	87,30 / 0,57	8 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
70.	ЕI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I I00 м^2	0,65	7,7I 2,05	0,20 0,06	5	I	- -	3,I0 0,08	2 -
7I.	ЕI3-I53 = 000I I8-5	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,65	20,60 3,02	0,24 0,08	I3	2	- -	4,60 0,I0	3 -
72.	ЕI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 м^2	0,06	8,83 0,92	0,27 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -
73.	Г26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 м^2	0,08	33I,00 77,50	I,02 0,3I	28	7	- -	I3I,00 0,40	II -
74.	ПI-936 78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы I00 м^3	0,I2	I0I,00 70I,00	- -	I2	I2	- -	I84,00 -	22 -
75.	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,I2	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I2 -
	Итого прямые затраты по смете		руб.			2669	285	9		464
			руб.					I		2
	В том числе:									
	Стоимость монтажных работ		руб.			86	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			48	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	9	-		-
	Плановые накопления		руб.			I0	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			I44	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		84
	Сметная заработная плата		руб.			-	64	-		-
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I8I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			30	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I7	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	2	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			228	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	8	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		65
		Сметная заработная плата	руб.			-	4I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2402	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			27I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	46	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	руб.			-	-	-		342
		Сметная заработная плата	руб.			-	240	-		-
		Итого по смете	руб.			3258	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	8	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		49I
		Сметная заработная плата	руб.			-	345	-		-

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы на водоснабжение и канализацию

Основание: ВК. СО. листы I ÷ 2I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I38,65 руб.
I м^2 общей площади здания 4,83 руб.
I м^3 объёма здания 0,97 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч.не занятых обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	Ц28-902-2	Автомат для продажи газированной воды шт	I,00	6,04 5,47	0,42 0,28		6	5	- -	I0,00 0,36	I0 -
2.	ПР-НТ24-06 П04-003	Автомат газированной воды АТ-I0I см шт	I,00	698,50 -	- -		699	-	- -	- -	- -
3.	ПР-НТ24-I0 П05-002	Машина подметальная вакуумная шт	I,00	495,00	-		495	-	-	-	-
4.	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046 БР диаметром 50 мм шт	I,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04		I7	I	- -	I,5I 0,05	2 -
5.	CI30-77	Вентили проходные IБIР с муфтовыми и цапковыми присоединительными концами для воды, давлением I МПА, диаметром 50 мм шт	4,00	5,22 -	- -		2I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5 шт	4,00	I,25 -	- -	5	-	- -	- -	- -
7.	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды , давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	2,00	I,82 -	- -	4	-	- -	- -	- -
8.	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
9.	2307-I00I9	Кран пробноспускной цапковый латунный I0Б8БКI, ДУ6, РУI0 шт	I,00	I,08 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I0.	EI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм шт	4,00	47,70 I,80	0,08 0,02	I9I	7	- -	3,I4 0,03	I3 -
II.	CI30-2322	Рукава пожарные льняные сухого предения нормальные, диаметром 5I мм м	40,00	I,76 -	- -	70	-	- -	- -	- -
I2.	CI30-I5I3	Стволы пожарные ручные РС диаметром 50 мм м	4,00	I,64 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I3.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25 м	35,00	2,23 -	- -	78	-	- -	- -	- -
I4.	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м	44,00	I,20 0,23	0,0I -	53	I0	- -	0,37 -	I6 -
I5.	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм м	2,00	I,36 0,23	0,0I -	3	-	- -	0,37 -	I -
I6.	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	I0,00	2,2I 0,29	0,03 0,0I	22	3	- -	0,48 0,0I	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7.	ЕI6-46 7-4 т.ч. П.3.I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	I4,00	2,22 0,30	0,03 0,0I	3I	4	- -	0,50 0,0I	7 -
I8.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,70	3,94 3,73	- -	3	3	- -	5,I6 -	4 -
I9.	ЕI6-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром 65 мм м	4,00	3,29 0,27	0,05 0,02	I3	I	- -	0,46 0,03	2 -
20.	ЕДОП2 I6-26I 24-I	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб Д20 : 2 мм м	I,00	I,7I I,II	0,04 0,0I	2	I	- -	I,89 0,0I	2 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2I.	ЕI-942 78-8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 3 м грунт 2 группы I00 $м^3$	0,I2	I42,00 I42,00	- -	I7	I7	- -	264,00 -	32 -
22.	ЕI-999 86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м грунты устойчивые I00 $м^3$	0,I2	23,00 I6,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
23.	СI22-403	Щиты из досок, толщиной, мм 40 $м^2$	2,88	5,I4 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
24.	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 $м^3$	0,I2	46,00 -	- -	6	6	- -	99,30 -	I2 -
25.	Е8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 $м^2$ ГП	0,36	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	26	I5	- -	73,80 0,27	27 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				I790	76	- -		I39 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			II94	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			II94	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		IO
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			67	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			IO	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			83	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		75
		Сметная заработная плата	руб.			-	42	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			523	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.			46	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		59
		Сметная заработная плата	руб.			-	43	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I44
		Сметная заработная плата	руб.			-	9I	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
26.	24-04-05 III-025	Стеллаж подставка размером I500 : 400 : 600	I,00 шт	I23,00 -	= -	I23	-	= -	= -	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	23-03Ч2 II0I-00I	Банка металлическая для хранения хим. продуктов емк. I0 литр тн	0,0I	I865,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
28.	23-03Ч2 тех.ч.	Эмалирование внутренней поверхности банки $м^2$	0,08	60,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
29.	Пр-т I7-048	Тара стеклянная емк. I л, 3 л, 20 л шт	3,00	2,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
30.	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5 шт	4,00	I,25 -	- -	5	-	- -	- -	- -
3I.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25 м	3,00	2,23 -	- -	7	-	- -	- -	- -
32.	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных несцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м	33,00	0,86 0,2I	0,0I -	28	7	- -	0,35 -	I2 -
33.	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	22,00	I,03 0,2I	0,0I -	23	5	- -	0,35 -	8 -
34.	EI6-263	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Д 32 мм м	33,00	I,34 0,72	0,0I 0,0I	44	24	- -	I,22 0,0I	40 -
35.	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения , диаметром до 50 мм I00 м	0,55	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,I6 -	3 -
36.	EI6-6 I6-I-5	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, I50 мм м	I0,00	7,I2 0,43	0,08 0,02	7I	4	I -	0,82 0,03	8 -
37.	EI6-I4 I6-2-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром, I50 мм м	I8,00	7,67 0,93	0,I0 0,03	I38	I7	2 I	I,62 0,04	29 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38.	CI30-2305	Крепления для трубопроводов кг	I0,00	0,59 -	- -	6	-	- -	- -	- -
39.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 м^3	0,34	74,50 74,50	- -	25	25	- -	I54,00 -	52 -
40.	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,34	46,00 46,00	- -	I6	I6	- -	99,30 -	34 -
		ВОДОПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ С РЕШЕТКОЙ (2 шт)								
4I.	EI-949 I-79-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями глубиной до 2 м грунт 2 группы I00 м^3	0,06	I20,00 I20,00	- -	7	7	- -	228,00 -	I4 -
42.	EI-234 I-29-5 т.ч.П.I.II К=I.I	Перемещение сухого грунта 2 группы бульдозером в резерв I000 м^3	0,0I	26,29 -	26,29 8,44	I	-	- -	- I2,I5	- -
43.	EI-24I I-29-I2 т.ч.П.I.II К=I.I	Добавить на 90 метров I000 м^3	0,0I	I92,06 -	I92,06 6I,58	I	-	I -	- 88,68	- I
44.	EI-I7I I-22-I3 т.ч.П.I.II К=I.I5	Погрузка грунта в автомобили I000м^3	0,0I	209,I5 8,27	200,46 72,92	I	-	I -	I9,32 II5,08	- I
45.	C3I0-I	Перевозка до I км т	I0,00	0,29 0,06	- -	3	I	- -	0,09 -	I -
46.	E6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки м^3	0,I8	I,60 0,70	0,28 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -
47.	Сценник МОН ТТЧ I III-I3	Бетон В-3,5 м^3	0,I8	25,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48.	Е23-II5 23-I8-I	Устройство колодцев дождеприемных круглых сборных железобетонных диаметром 0,7 м нормального типа $м^3$	0,79	4I,20 8,28	6,98 2,09	33	7	6 2	I4,90 2,70	I2 2
49.	Сценник МОЛ ТIП9-237	Кольцо стеновое КЦ7-3 пог.м	0,30	I4,90 -	- -	4	-	-	-	-
50.	Сценник МОИ ТIЧI П9-253	Кольцо стеновое КЦ-7-9 пог.м	I,80	I2,30 -	- -	22	-	- -	- -	- -
5I.	Сценник МОИ ТIЧI П9-225	Сборная ж/б плита днище бетон В I5 $м^3$	0,36	68,I0 -	- -	25	-	- -	- -	- -
52.	Е7-706 7-5I-6	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизующейся тиоколовой мастикой I00 м	0,II	88,70 9,44	I4,70 4,4I	I0	I	I -	I6,00 5,69	2 I
53.	СII3-822	Люк легкий для колодцев ГОСТ 3634-79 км	I,00	I7,80		I8	-	-	-	-
54.	Е8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток приямков т	0,I6	3I8,00 23,00	6,32 I,90	5I	4	I -	37,40 2,45	6 -
55.	СIII-342	Поковки простые строительные(скобы, закрепки, хомуты и т.п.) массой до I,6 кг кг	3,60	0,32 -	- -	I	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				702	I20	I3		22I
		руб.						3		6
	В том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				I54	-	-		-
	Транспортные расходы	руб.				I4	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				I68	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ	руб.				268	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				43	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	8	-	-	-
	Плановые накопления	руб.				23	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I68
		Сметная заработная плата	руб.			-	95	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			280	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			26	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	43	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		232
		Сметная заработная плата	руб.			-	I38	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
56.	EI7-23 I7-I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600x450xI50 компл.	2,00	I9,00 I,37	0,07 0,02	38	3	- -	2,I9 0,03	4 -
57.	EI7-62 I7-4-2	Установка унитазов фаянсовых и полуфарфоровых тарельчатых со смывом высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ компл.	I,00	25,I0 I,86	0,I4 0,04	25	2	- -	3,02 0,05	3 -
58.	EI7-35 I7-I-8	Установка поддонов душевых компл.	I,00	I,5I 0,96	0,I5 0,05	2	I	- -	I,60 0,06	2 -
59.	Скальк.з-да	Поддон мелкий душевой эмалированный шт	I,00	25,76 -	- -	26	-	- -	- -	- -
60.	EI7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50 компл.	2,00	6,3I 0,29	0,02 0,0I	I3	I	- -	0,46 0,0I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I.	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм м	I5,00	I,92 0,38	- -	29	6	- -	0,6I -	9 -
62.	EI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм м	I8,00	3,I0 0,37	0,0I -	56	7	- -	0,58 -	I0 -
63.	EI6-3I I6-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм м	6,00	4,59 0,49	0,03 0,0I	28	3	- -	0,79 0,0I	5 -
64.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 м^3	0,II	74,50 74,50	- -	8	8	- -	I54,00 -	I7 -
65.	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,II	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	II -
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб. руб.				230	36	- -		62 -
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I3	-	-		-
		Накладные расходы руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		28
		Сметная заработная плата руб.				-	I3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб.				2I7	-	-		-
		Накладные расходы руб.				28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	6	-		-
		Плановые накопления руб.				I8	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		35
		Сметная заработная плата руб.				-	29	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3 руб.				279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		35
		Сметная заработная плата руб.				-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ								
66.	EI6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм шт	2,00	2,28 I,69	0,45 0,I4	5	3	I -	2,70 0,I8	5 -
67.	CI30-2224	Воронки чугунных с крепежными деталями шт	2,00	I6,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
68.	E26-3I I6-5-2 т.ч.П.3.I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	I,50	4,6I 0,5I	0,03 0,0I	7	I	- -	0,83 0,0I	I -
69.	EI6-32 I6-5-3 т.ч.П.3.I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I50 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	4,00	5,59 0,60	0,06 0,02	22	2	- -	0,94 0,03	4 -
70.	EI6-3[2] I6-5-2 ЦIЧ1П76I ЦIЧ3П1577	Стояк из асбестоцеметных безнапорных труб Д I50 мм м	6,00	0,67 0,57	0,06 0,02	I	3	- -	0,90 0,03	5 -
				Цена: 5,56 - 4,78 + I,47						
7I.	EI6-27I I6-24-9	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб напорных низкого давления Д I50 мм типа С ПНД м	9,00	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
72.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 м^3	0,I4	74,50 74,50	- -	I0	I0	- -	I54,00 -	22 -
73.	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,I4	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I4 -

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
74.	Е8-194 8-22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	0,II		7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	8	5	- -	73,80 0,27	8 -
		I00 м^2 III									
	Итого прямые затраты по разделу 4		руб.				9I	30	I		59
			руб.								
	В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ		руб.				24	-	-		-
	Накладные расходы		руб.				4	-	-		-
	Плановые накопления		руб.				3	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				3I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		44
	Сметная заработная плата		руб.				-	2I	-		-
	Стоимость сантехнических работ		руб.				67	-	-		-
	Накладные расходы		руб.				9	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.				-	2	-		-
	Плановые накопления		руб.				6	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.				82	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		I5
	Сметная заработная плата		руб.				-	II	-		-
	Итого по разделу 4		руб.				II3	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		59
	Сметная заработная плата		руб.				-	32	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
75.	Е13-125 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	0,02		4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
		I00 м^2									
76.	Е26-I4 4-I	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	0,04		42,I0 40,60	0,99 0,30	2	2	- -	75,90 0,39	3 -
		м^3									
77.	СII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	-		II70,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		т									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
78.	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00 м^2	0,06	8I,I0 28,40	I,33 0,40	5	2	- -	47,20 0,52	3 -
79.	СII4-I93	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Б-В I000 м2	0,0I	I870,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
80.	ЕI3-II9 I5-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ФЛ-03К I00 м^2	0,03	I2,00 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
8I.	ЕI3-I38 I7-2	Нанесение на огрунтованные поверхности эмали ПФ-I33 I00 м^2	0,04	I0,90 0,92	0,27 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			24	4	-		6
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I348	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I362	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			396	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			34	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		32I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I75	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I087	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	27	-		-
		Плановые накопления	руб.			96	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I73
		Сметная заработная плата	руб.			-	I26	-		-
		Итого по смете	руб.			3I89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		504
		Сметная заработная плата	руб.			-	307	-		-

Составил Чешева

Проверил Небритова

т.п. 503-2-35.88

Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы на электроосвещение

Основание: 30. СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,84 тыс.руб.
в том числе: оборудование 0,44 тыс.руб.
монтажные работы 2,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на
расчетную единицу 123,48 руб.
1 м^2 общей площади здания 6,30 руб.
1 м^3 объёма здания 1,26 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I5I7-I250	Шкаф стальной для устройства распределительного ПР50I-050= ТУ I6-536. 43I-74, ТУ I6-536.432-74 шт	I,00	60,00	-	-	60	-	-	-	-
2.	Ц8-572-7	Монтаж шт	I,00	I0,70 2,44	I,I6 0,44		II	2	I -	4,00 0,57	4 I
3.	I504-I25I	Выключатель на вводе ВА5I -33 на ток I60А=А37I2 ТУI6-522.028-74 шт	I,00	26,00	-	-	26	-	-	-	-
4.	I5I7-I256	Установка, ошиновка=А37I0 шт	I,00	7,90	-	-	8	-	-	-	-
5.	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах : автомат установочный трехполюсный на ток до I60А шт	I,00	I,77 0,96	-	-	2	I	-	I,00 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
6.	I504-I25I	Выключатель однополюсный ВА5I-3I-I = А37I2ф ТУI6-522.028-74 шт	6,00	26,00 -	= =	I56	-	= =	= =	= =
7.	I5I7-I256	Установка, ошиновка =А37IO шт	6,00	7,90 -	= =	47	-	= =	= =	= =
8.	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах : автомат установочный трехполюсный на ток до I60 А шт	6,00	I,77 0,96	= -	II	6	= -	I,00 -	6 -
9.	I504-II80	Выключатель трехполюсный ВА5I-35 на ток 250А=А3334 МРТУ 5.647-3628-64 шт	2,00	39,00 -	= =	78	-	= =	= =	= =
IO.	I5I7-I258	Установка, ошиновка =А373О шт	2,00	I5,90 -	= =	32	-	= =	= =	= =
II.	Ц8-574-25	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах : автомат установочный трехполюсный на ток до 250 А шт	2,00	2,IO I,08	= -	4	2	= -	2,00 -	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			435	II	I		I5
			руб.					-		I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			407	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			36	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			443	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			28	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			40	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Итого по разделу I	руб.			483	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I2.	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки I00 шт	0,02	28,80 I2,50	0,02 0,0I	I	-	- -	22,00 0,0I	- -
I3.	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая I00 шт	0,0I	30,00 I9,50	I,I3 0,II	I	-	- -	34,00 0,I4	- -
I4.	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения I00 шт	0,09	278,00 57,60	58,40 I8,20	25	5	6 2	I03,00 23,48	9 2
I5.	Ц8-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды I00 шт	0,I0	93,00 3I,90	5I,80 I6,20	9	3	6 2	57,00 20,90	6 2
I6.	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой I00 шт	0,04	II6,00 48,80	58,00 I8,20	5	2	3 I	8I,00 23,48	3 I
I7.	Ц8-604-I	Бра с одной лампой I00 шт	0,08	92,40 34,20	24,50 7,72	7	3	2 I	6I,00 9,96	5 I
I8.	Ц8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2 I00 шт	0,0I	I03,00 35,00	0,90 0,34	I	-	- -	63,00 0,44	I -
I9.	Ц8-60I-I	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами сборка в блоки включая плокладку проводов внутри блока (добавлять к расц. 8-60I-2 и 8-60I-3) I00 шт	0,25	42,50 4I,60	0,02 0,0I	II	I0	- -	74,00 0,0I	I8 -
20.	Ц8-60I-2	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2 I00 шт	0,25	368,00 34,90	30,I0 9,83	92	9	7 2	62,00 I2,68	I6 3
2I.	Ц8-6I7-3	Светильники устанавливаемые на кронштейнах марки К290-К292 на мостиках для ламп два люминисцентных светильника на кронштейне I00 шт	0,05	463,00 9I,40	90,60 28,40	23	5	4 I	I59,00 36,64	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2 100 шт	0,08	167,00 68,30	50,50 16,00	13	5	4 1	122,00 20,64	10 2
23.	Ц8-400-1	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10 мм^2 100 м	2,15	60,80 23,40	22,80 8,40	131	50	49 18	41,00 10,84	88 23
24.	Ц8-402-2	Провод ПВ АППВ при скрытой проводке 100 м	0,75	12,70 7,55	3,71 1,18	10	6	3 1	13,00 1,52	10 1
25.	Ц8-405-2	Конструкция металлическая сварная т	0,02	395,00 24,90	3,10 1,02	8	-	- -	41,00 1,32	1 -
26.	Ц8-406-1	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм 100 м	0,76	54,00 23,20	23,10 9,73	41	18	17 7	43,00 12,55	33 10
27.	Ц8-418-1	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм 100 м	0,50	9,89 8,57	0,17 0,08	5	4	- -	15,00 0,10	7 -
28.	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный в общей оплетке, сумарное сечение до : 2,5 мм^2 100 м	1,26	4,88 2,36	2,33 0,71	6	3	3 1	4,00 0,92	5 1
29.	Ц8-409-11	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2 100 м	2,84	1,21 1,41	- -	3	3	- -	2,00 -	6 -
30.	Ц8-591-1	Выключатель для открытой проводки 100 шт	0,15	23,80 15,80	0,04 0,02	4	2	- -	28,00 0,03	4 -
31.	Ц8-591-9	Выключатель двухклавишный для проводки открытой 100 шт	0,12	19,50 15,20	0,03 0,01	2	2	- -	35,00 0,01	4 -
32.	Ц8-591-10	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой 100 шт	0,08	37,30 29,80	0,04 0,01	3	2	- -	27,00 0,01	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33.	Ц8-52I-8	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	5,00	7,77	0,I2	39	I2	-	4,00	20
		шт		2,4I	0,03			-	0,04	-
34.	ЦI0-975-8	Ящик протяжной или коробка, размер мм до 200 х 200	25,00	0,48	0,04	I2	I0	I	I,00	25
		шт		0,4I	-			-	-	-
35.	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до I кг	0,02	33,40	0,80	I	-	-	I7,00	-
		I00 шт		I0,70	0,I2			-	0,I5	-
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				435	I54	I05		28I
								37		48
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				453	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I37	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	24	-		-
		Плановые накопления руб.				48	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		338
		Сметная заработная плата руб.				-	2I5	-		-
		Итого по разделу 2 руб.				638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		338
		Сметная заработная плата руб.				-	2I5	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
36.	CI54-I62	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-С-0I-I0/220У4	2,00	0,I6	=	I	-	=	=	=
		шт		-	-			-	-	-
37.	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-IP43--0I-I0-220	2,00	0,I8	=	I	-	=	=	=
		шт		-	-			-	-	-
38.	CI54-I59	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-2-IP43-0I-I0/42У2	I,00	0,32	=	I	-	=	=	=
		шт		-	-			-	-	-
39.	CI54-I56	Вилка штепсельная типа ВШ-П-2-IP43-0I--I0-42У2	I,00	0,I6	=	I	-	=	=	=
		шт		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40.	I5-07ДI5ПI -I97	Светильник подвесной с лампами накаливания НСП IIxI00-23I шт	23,00	5,84	—	I34	-	—	—	—
4I.	I507-I057	Светильник потолочный с лампами накаливания МПП05xI00 =НПП03-I00-00IУ3 шт	I,00	I0,I7	—	I0	-	—	—	—
42.	I507-3008	То же, настенный НПБ0Ix60=НБЛ02-60/П--03УХЛ 4 шт	4,00	3,03	—	I2	-	—	—	—
43.	I5-07ПЗ-0I 4	То же, НБ009х60 шт	4,00	2,54	—	I0	-	—	—	—
44.	CI53-I8	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУI6-545. I32-77/ТИпа РВО-42У2/Длина кабеля I2м/ шт	I,00	4,09	—	4	-	—	—	—
45.	I507-3I0I	Светильники с люминесцентными лампами ЛС005-2х40=ЛС004-2х40-004УХЛ4 шт	8,00	I6,23	—	I30	-	—	—	—
46.	I507-II63	То же, ЛСПI3-2х40=ЛСПI5-2х40-00IУХЛ4 ЛАДА-I шт	I7,00	28,73	—	488	-	—	—	—
47.	I507-II64	То же, ЛСПI8-2х58=ЛСПI5-2х65-00IУХЛ4 ЛАДА-2 шт	8,00	33,54	—	268	-	—	—	—
48.	I5-07ДI8ПI -20I	То же, ЛСПI8-2х36 шт	5,00	25,59	—	I28	-	—	—	—
49.	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 I0 шт	I,00	7,20	—	7	-	—	—	—
50.	CI53-23I	Лампы, ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 I0 шт	5,I0	7,20	—	37	-	—	—	—
5I.	CI53-232	Лампы ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 I0 шт	I,60	7,74	—	I2	-	—	—	—
52.	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 I0 шт	7,70	I,42	—	II	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
53.	CI53-276	Лампы Б220-230-I00 IO шт	I,90	I,08	—	2	-	—	—	—
54.	CI53-253	Лампы вакумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220-230-25 IO шт	0,60	0,98	—	I	-	—	—	—
55.	CI53-265	Лампы Б220-230-60 IO шт	0,70	0,99	—	I	-	—	—	—
56.	CI53-308	Лампы М036-40 IO шт	0,I0	0,83	—	I	-	—	—	—
57.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: 2х2,5 I000 м	0,I6	I66,00	—	26	-	—	—	—
58.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм^2: 3х2,5 I000 м	0,03	I9I,00	—	6	-	—	—	—
59.	CI5I-I09I	То же, сечением 4х2,5 мм^2 I000 м	0,03	248,30	—	8	-	—	—	—
60.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : 2,5 I000 м	0,42	22,00	—	9	-	—	—	—
6I.	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением, мм^2: 2х2,5 I000 м	0,06	49,20	—	3	-	—	—	—
62.	CI52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разде-	0,02	7I,00	—	I	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		лительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением, мм^2: 3х2,5 I000 м								
63.	СII3-I	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду; толщина стенок в мм-т ДУ-I5 т.- 2.5 м	I,00	0,24	=	I	-	=	=	=
64.	СII3-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду; толщина стенок в мм-т ДУ 20 Т. 2.5 м	77,00	0,30	=	23	-	=	=	=
65.	СI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 I0 м	5,20	I,5I	=	8	-	=	=	=
66.	СI54-87	Выключатель клавишный типа ВКII-I930 шт	35,00	0,96	=	34	-	=	=	=
67.	СI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа шт	5,00	I3,70	=	69	-	=	=	=
68.	2405-I364	Коробки ответвительные =КОР-73У3 ТУ3S-УССР667-75, изм.НРЗ-79 шт	40,00	0,44	=	I8	-	=	=	=
69.	2405-I365	Коробки ответвительные =КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75, изм. НРЗ-79 шт	2,00	0,45	=	I	-	=	=	=
70.	2405-I345	Коробка =У994У2 ТУ36-24I5-8I шт	25,00	0,66	=	I7	-	=	=	=
7I.	2405-I373	Коробки ответвительные =УI98У4 ТУ36-I449-79 I000 шт	0,02	I56,20	=	4	-	=	=	=
72.	24-05ДIII-979	Коробок для подвески светильников КП-I шт	24,00	2,20	=	53	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
73.	То же, II-98I	Заглушки КЛ-3УЗ шт	I0,00	0,05	—	I	-	—	—	—
74.	24-05ДIII-983 т.ч.П.4 К=I,3	Подвес троссовый КЛ-ПТУЗ шт	24,00	0,I9	—	5	-	—	—	—
75.	2405-I69I	Подвесы трубчатые =К98ОУЗ ТУ36-I459-77 изм. НР2-79 шт	I0,00	0,53	—	5	-	—	—	—
76.	24-05Д6III I83	Кронштейн УII6УЗ шт	9,00	I,63	—	I5	-	—	—	—
77.	2405-I465	Крюки =У625У4 ТУ36-I45I-79 I000 шт	0,0I	69,40	—	I	-	—	—	—
78.	2405-I725	Профили =К239У2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80 шт	2,00	I,48	—	3	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб.				I57I	-	—		—
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				I542	-	-		-
		Плановые накопления руб.				I20	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				I662	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				24	-	-		-
		Накладные расходы руб.				3	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				29	-	-		-
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Стоимость прочих работ руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ руб.				5	—	—		—
		Итого по разделу 3 руб.				I696	-	-		-
		Сметная заработная плата руб.				-	I	-		-
		Раздел 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
79.	Е46-57	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см² I00 м	0,75	I3,60 7,70	5,90 I,77	I0	6	4 I	I3,70 2,28	I0 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
80.	F46-75	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	0,I5	48,95	0,60	7	2	-	20,60	3
		м³		I0,70	0,I8			-	0,23	-
		Итого прямые затраты по разделу 4		руб.		I7	8	4		I3
				руб.				I		2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ		руб.		I7	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		3	-	-		-
		Плановые накопления		руб.		2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.		22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		I5
		Сметная заработная плата		руб.		-	9	-		-
		Итого по разделу 4		руб.		22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		I5
		Сметная заработная плата		руб.		-	9	-		-
		Итого прямые затраты по смете		руб.		2476	I73	II0		309
				руб.				38		5I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования		руб.		407	-	-		-
		Транспортные расходы		руб.		36	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования		руб.		443	-	-		-
		Стоимость монтажных работ		руб.		2023	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		I47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.		-	25	-		-
		Плановые накопления		руб.		I70	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ		руб.		2340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		354
		Сметная заработная плата		руб.		-	227	-		-
		Стоимость общестроительных работ		руб.		I7	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		3	-	-		-
		Плановые накопления		руб.		2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.		22	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			24	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2[illegible]	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			29	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			5	-	-		-
		Итого по смете	руб.			2839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		369
		Сметная заработная плата	руб.			-	237	-		-

Составил Ивахина

т.п. 503-2-35.88

Альбом У

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-6

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 23 единицы на электросиловое оборудование

Основание: ЭМ. СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,97	тыс.руб.
в том числе: оборудование	0,25	тыс.руб.
монтажные работы	0,72	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	42,I7	руб.
I $м^2$ общей площади здания	I,89	руб.
I $м^3$ объёма здания	0,38	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I504-I0II	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток А,63, исполнение расцепителей м, Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 = АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУI6-522.I39-78 шт	I,00	3,95	=	=	4	-	=	=	=
2.	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	I,00	2,88 I,04	0,06 0,0I	=	3	I	= -	2,00 0,0I	2 -
3.	I5-04ДI2П4 -544	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-I7I002 шт	I,00	5,50	=	=	6	-	=	=	=
4.	То же П4-547	То же с реле ПМЛ-I2I002 шт	4,00	I2,30	=	=	49	-	=	=	=
5.	То же П4-548	То же ПМЛI22002 шт	3,00	I2,60	=	=	38	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	8,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	27	I2	I -	2,00 0,0I	I6 -
7.	I5-04II2 II2-24I	Приставка контактная ПКЛ-2204 шт	4,00	2,90 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
8.	I85-2553 СКЦЭ-84	Шкаф распределительнний ШР II-73509--22У3, 54У2 шт	I,00	I20,00 -	- -	I20	-	- -	- -	- -
9.	Ц85-2553 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети шт	I,00	30,80 I2,20	I,I6 0,44	3I	I2	I -	I9,52 0,57	20 I
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				290	25	2 -		38 I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				229	-	-		-
		Транспортные расходы руб.				2I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				250	-	-		-
		Плановые накопления руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		4I
		Сметная заработная плата руб.				-	29	-		-
		Итого по разделу I руб.				339	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость чел.-ч.				-	-	-		4I
		Сметная заработная плата руб.				-	29	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I0.	Ц8-527-I	Монтаж ящика вводно-учетного шт	I,00	3,94 I,35	0,I0 0,03	4	I	- -	2,00 0,04	2 -
II.	Ц8-52I-7	Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до I00 А шт	3,00	6,33 I,74	0,I2 0,03	I9	5	- -	3,00 0,04	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	2,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	5	2	- -	2,00 0,0I	4 -
I3.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм^2 I00 м	2,89	60,80 23,40	22,80 8,40	I76	68	66 24	4I,00 I0,84	II8 3I
I4.	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I6 мм^2 I00 м	0,05	68,00 25,00	28,20 8,88	3	I	I -	44,00 II,46	2 I
I5.	Ц8-505-3	Токоподвод на тросе каретками на жестких направляющих I0 м	I,20	5,98 2,54	0,30 0,I2	7	3	- -	5,00 0,I5	6 -
I6.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям I00 м	0,02	32,00 9,26	7,54 2,28	I	-	- -	I6,00 2,94	- -
I7.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм I00 м	0,30	54,00 23,20	23,I0 9,73	I6	7	7 3	43,00 I2,55	I3 4
I8.	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 40 мм I00 м	0,03	64,I0 28,I0	26,60 9,94	2	I	- -	52,00 I2,82	2 -
I9.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,25	9,89 8,57	0,I7 0,08	2	2	- -	I5,00 0,I0	4 -
20.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	0,60	4,88 2,36	2,33 0,7I	3	I	I -	4,00 0,92	2 I
2I.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	I,70	I,2I I,I4	- -	2	2	- -	2,00 -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	Ц8-I47-2	Конструкции металлические кабельные, скоба т	0,0I	39I,00 36,90	4,I0 I,02	4	-	- -	60,00 I,32	I -
23.	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная т	0,03	377,00 24,90	4,I0 I,02	II	I	- -	4I,00 I,32	I -
24.	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг I00 шт	0,02	43,90 I0,90	I,20 0,28	I	-	- -	I7,00 0,36	- -
25.	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27 мм шт	2,00	0,83 0,32	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
26.	ЦI0-975-8	Ящик протяжной или коробка, размер мм до 200 х 200 шт	5,00	0,48 0,4I	0,04 -	2	2	- -	I,00 -	5 -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				260	97	75		I74
		руб.						27		37
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				260	-	-		-
		Накладные расходы руб.				87	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I3	-		-
		Плановые накопления руб.				26	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		2I7
		Сметная заработная плата руб.				-	I37	-		-
		Итого по разделу 2 руб.				373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		2I7
		Сметная заработная плата руб.				-	I37	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
27.	Цена Шауляйского з-да	Ящик ввод-учетный переменного тока ЯВУ-60 шт	I,00	58,64 -	- -	59	-	- -	- -	- -
28.	I5I7-2348	Ящик однофидерный постоянный ток 220В переменный ток 380В частота 50Гц ток 25А количестко полюсов 3 тип встраиваемого пакетного выключателя ПВ-3-60= ЯВШ-3-25 МРТУ I6-536-007-66 шт	3,00	22,06 -	- -	66	-	- -	- -	- -

т.п. 503-2-35.88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29.	CI54-I60	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0-I643-0I-I0/220У3 шт	I,00	0,38	=	I	-	=	=	=
30.	CI54-I50	Розетка А-700ком шт	I,00	0,44	=	I	-	=	=	=
3I.	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-IP43--0I-I0-220 шт	I,00	0,I8	=	I	-	=	=	=
32.	CI54-I5I	Вилка А-70IКМБ шт	I,00	0,40	=	I	-	=	=	=
33.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: 2х2,5 I000 м	0,0I	I66,00	=	I	-	=	=	=
34.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм^2: 3х2,5 I000 м	0,02	I9I,00	=	3	-	=	=	=
35.	CI5I-I09I	То же сеч. 4 : 2,5 мм^2 I000 м	0,27	248,30	=	67	-	=	=	=
36.	CI5I-I095	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм^2: 3 х I6 I000 м	0,0I	50I,00	=	3	-	=	=	=
37.	CI5I-I58I	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией КГ-0,66 сеч. 2:I - I : I мм^2 I000 м	0,0I	272,40	3	-	-	=	=	=
38.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2: 2,5 I000 м	0,22	22,00	=	5	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39.	I5-09T5-00I	Провод с медной жилой ПВ3-0,38 сеч. I:I мм^2 м	2I,00	0,02	—	I	-	—	—	—
40.	24-I6-49ПI-050	Рукав гибкий герметический Р-И-Ц-А м	2,00	0,20	—	I	-	—	—	—
4I.	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-20 Т-2,8 м	3I,00	0,3I	—	I0	-	—	—	—
42.	CII3-I30	Труба стальная электросварная Д 26:I,8мм м	3,00	0,32	—	I	-	—	—	—
43.	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 I0 м	2,60	I,5I	—	4	-	—	—	—
44.	2405-I722	Профили =К235У2 ТУ36-I434-76, изм. НР 2-80 шт	I,00	0,97	—	I	-	—	—	—
45.	2405-I72I	Профили =К238У2 ТУ36-I434-76, изм НР 2-80 шт	I,00	0,87	—	I	-	—	—	—
46.	2405-I0II	Вводы гибкие =КI08I У3 ТУ36-I684-78 шт	2,00	I,62	—	3	-	—	—	—
47.	2405-I345	Коробка =У994У2 ТУ36-24I5-8I шт	3,00	0,65	—	2	-	—	—	—
48.	2405-I383	Коробки протяжные У272У3 ТУ36-I729-74, изм. НРI-79 = шт	2,00	0,87	—	2	-	—	—	—
49.	2405-I364	Коробки ответвительные =КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75, изм. НР3-79 шт	4,00	0,43	—	2	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб.				239	-	—		—
		руб.						-		-

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			228	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			243	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I3	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			256	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			789	I22	77 27		2I2 38
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			229	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			2I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			250	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			549	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I09	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			47	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		258
		Сметная заработная плата	руб.			-	I66	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I3	-	-		-
		Итого по смете	руб.			968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		258
		Сметная заработная плата	руб.			-	I66	-		-

Составил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 23 единицы на автоматическое управление

Основание: АС. СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	2,68	тыс.руб.
в том числе: оборудование	I,74	тыс.руб.
монтажные работы	0,94	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	II6,52	руб.
I м^2 общей площади здания	2,47	руб.
I м^3 объёма здания	0,49	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслужив. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
		Приточные системы									
I.	Цена з-да	Термометр бытовой ТБ-2М, ТБ-45 шт	7,00	0,32		-	2	-	-	-	-
2.	I7-06-48II-360II-753	Термометр технический в оправе шт	6,00	2,90		-	I7	-	-	-	-
3.	I7-06-48II-360	То же, без оправы шт	3,00	0,90		-	3	-	-	-	-
4.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	9,00	0,2I 0,2I		- -	2	2	- -	0,50 -	5 -
5.	I704-I0045	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-43=ДТР-3М-УТ ТУ25-02-2I0362-77 шт	2,00	5,00		-	I0	-	-	-	-
6.	ЦII-I4-5	Датчик температуры вращающихся валков (цилиндров) шт	2,00	I,43 I,40		- -	3	3	- -	2,00 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое = ТУДЭ-I-5 ТУ 25-02-28I074-78 шт	2,00	20,60 / -	= / =	4I	-	= / =	= / =	= / =
8.	I704-I0042	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое =ТУДЭ-8-I2 ТУ 25-02-28I074-78 шт	2,00	68,00 / -	= / =	I36	-	= / =	= / =	= / =
9.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое : электрическое шт	4,00	0,36 / 0,35	= / -	I	I	= / -	I,00 / -	4 / -
I0.	I704-I0I98	Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ I079= $ТСМ^{-8}$ 0I2 ТУ 25-02-220703-78 шт	2,00	3,I0 / -	= / -	6	-	= / -	= / -	= / -
II.	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной шт	2,00	0,50 / 0,49	= / -	I	I	= / -	I,00 / -	2 / -
I2.	I7-04Д2II5 -II23	Регулятор температуры ТЭ2П3 шт	I,00	I20,00 / -	= / =	I20	-	= / =	= / =	= / =
I3.	I5I7-I479	Электронный мост, потенциометр, сигнализатор, датчик, указатель и другие, аппараты контроля одноблочные= СНР - I063М, СУМ-34, ДЗП, ДУП-М, КСП, ДНВ, МКН-380, АТВ-229, КСН, РПИБ, ДТКБ, ДСХ, ПКП-I, ПР-IМ и до шт	2,00	I,70 / -	= / =	3	-	= / =	= / =	= / =
I4.	ЦII-406-5	Регулятор температуры тип РТ-049 шт	2,00	2,48 / 2,43	= / -	5	5	= / -	4,00 / -	8 / -
		Вытяжная система								
I5.	I704-200I8	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий электроконтактный=ЭКМВ-IУ ТУ 25-02-3I-75 шт	I,00	7,80 / -	= / =	8	-	= / =	= / =	= / =
I6.	ЦII-95-2	Манометр или мановакуумметр самопишущий, с трубчатой пружиной и пневматическим изодромным регулирующим устройством, с электрическим или часовым приводом: нещитовой монтаж шт	I,00	7,48 / 6,00	0,I0 / 0,0I	7	6	= / -	9,00 / 0,0I	9 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Водозаборная камера								
I7.	I704-50554	Регулятор-сигнализатор уровня =ЭРСУ-3 ТУ 25-02-080678-79 шт	I,00	54,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
I8.	ЦII-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня, тип ЭРСУ-3, состоящий из релейного блока и трех датчиков компл.	I,00	2,66 2,6I	- -	3	3	- -	4,00 -	4 -
		Узел управления								
I9.	I7-06-48II -360II-753	Термометр технический в оправе шт	7,00	2,90 -	- -	20	-	- -	- -	- -
20.	То же, II-360	То же, без оправы шт	5,00	0,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
2I.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I2,00	0,2I 0,2I	- -	3	3	- -	0,50 -	6 -
22.	I704-2000I	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий =0БМI-I00, 0БМВI-I00, 0БВI-I00 ТУ25-02-26-74 шт	I0,00	2,30 -	- -	23	-	- -	- -	- -
23.	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	I0,00	0,80 0,77	- -	8	8	- -	I,00 -	I0 -
		Щит автоматизации приточных систем								
24.	Техн цирку-ляр 28-6-I/4I2	Щит управления ЩУС-0I-02	2,00	49I,00 -	- -	982	-	- -	- -	- -
25.	ЦII-680-5	Монтаж шт	2,00	4,74 I,87	0,35 0,I2	9	4	- -	3,00 0,I5	6 -
		Электроаппаратура								
26.	I504-I034	Выключатель автоматический число полюсов-I, номинальный ток А63, исполнение расцепителей МГ, М номинальный ток А 4 5 6 8 I0 I2,5=АК-63-IМУ3 шт	3,00	6,80 -	- -	20	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	3,00	2,88 I,04	0,06 0,0I	9	3	- -	2,00 0,0I	6 -
28.	I504-4002	Пускатель электромагнитный I0А=П6-I2IУ3 ТУ I6-536.377-7 шт	I,00	3,53 -	- -	3	-	- -	- -	- -
29.	I504-4203	Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле= ПМЕ-083 ОСТ I6,0,536.00I-72 шт	I,00	8,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
30.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	2,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	7	3	- -	2,00 0,0I	4 -
3I.	I504-6266	Пускатель универсальный пакетно-кулачковый 50, 400ГЦ, 24-500В, I6А,2 пакета =ПКУ3-38У3 ТУ I6-526.047-74 шт	3,00	4,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
32.	Ц8-533-I	Переключатель универсальный водозащитный на конструкции на стене или колонне с количеством секций до 4 шт	3,00	2,9I I,36	0,07 0,0I	9	4	- -	2,00 0,0I	6 -
33.	I504-I8I22	Панель к постам управления ПКУI5-2I, I3I-40У3=ПКУI5-I9I3I-54У2, ПКУI5-I9I3I--40У3 ТУI6-526.333-74, АА36I4-77 шт	2,00	5,80 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
34.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60ГЦ, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0IIУ3 ТУI6-526,407-76 шт	4,00	0,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
35.	I507-5045	Арматура светосигнальная =АЕРУ-I шт	2,00	I,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
36.	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 аппарат	6,00	I,35 0,79	0,03 0,0I	8	5	- -	I,00 0,0I	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
37.	I504-I8I20	Панель к посту управления ПКУI5-2I, 23I-54У2=ПКУI5-I923I-54У2, ПКУI5-I923I--40У3 ТУI6-526.333-74,АА36I4-77 шт	I,00	8,50 -	= =	9	-	= =	= =	= =
38.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток IOА, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-00IУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80 -	= =	3	-	= =	= =	= =
39.	I504-5045	Контактор электромагнитный 220В-63А, контакт главной цепи I3-IР, вспомогательной I3-IР=МК2-IIАУ3 ТУI6-524.092-73 шт	2,00	29,00 -	= =	58	-	= =	= =	= =
40.	Ц8-529-I4	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 аппарат	6,00	I,78 I,03	0,03 0,0I	II	6	= -	2,00 0,0I	I2 -
4I.	I504-I8I23	Панель к посту управления ПКУI5-2I, I2I-54У2=ПКУI5-I9I2I-54У2, ПКУI5--I9I2I-40У3 ТУI6-526.333-74, АА36I4-77 шт	2,00	4,85 -	= =	IO	-	= =	= =	= =
42.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток IOА, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80 -	= =	3	-	= =	= =	= =
43.	I507-5045	Арматура светосигнальная =АЕРУI шт	I,00	I,50 -	= =	3	-	= =	= =	= =
44.	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 аппарат	6,00	I,35 0,79	0,03 0,0I	8	5	= -	I,00 0,0I	6 -
45.	I5-04ПI8-II5	Пост управления кнопочный ПКЕ222-2У2 шт	3,00	3,20 -	= =	IO	-	= =	= =	= =
46.	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 шт	3,00	2,43 I,33	0,05 0,0I	7	4	= -	2,00 0,0I	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I688	66	-		I04
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I587	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I49	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I736	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I0I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			54	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I05
		Сметная заработная плата	руб.			-	75	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I05
		Сметная заработная плата	руб.			-	75	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
47.	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил до :I0	I8,00	0,54	-	I0	I0	-	I,00	I8
		I ввод		0,53	-			-	-	-
48.	ЦII-7II-2	Ввод кабельный, количество жил, до:20	2,00	I,05	-	2	2	-	I,00	2
		I ввод		I,03	-			-	-	-
49.	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм^2, до: 2,5 с количеством жил 7	68,00	0,49	-	33	I5	-	I,00	68
		шт		0,22	-			-	-	-
50.	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм^2, до :2,5 с количеством жил I4	20,00	0,8I	-	I6	8	-	I,00	20
		шт		0,40	-			-	-	-
5I.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА	30,00	0,34	0,04	I0	9	I	I,00	30
		шт		0,29	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52.	ЦI2-809-I	Краны бронзовые муфтовые на условное давление IMПА диаметр условного прохода I5-25 мм шт	7,00	0,8I 0,75	- -	6	5	- -	I,00 -	7 -
53.	ЦI2-8I0-I	Вентили латунные и бронзовые фланцевые на условное давление I,6 МПА диаметр условного прохода I5-25 мм шт	I,00	0,89 0,74	0,02 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
54.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм I00 м	0,08	54,00 23,20	23,I0 9,73	4	2	2 I	43,00 I2,55	3 I
55.	ЦI2-536-I	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 70МПА, на стальных резьбовых фланцах с уплотнением на металлических линзах диаметр наружный I5 мм м	7,00	0,84 0,73	0,09 0,02	6	5	- -	I,00 0,03	7 -
56.	Ц8-I49-I	Кабель до 35КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса Iм до: I кг I00 м	0,08	I0,00 6,24	0,27 0,I0	I	-	- -	II,00 0,I3	I -
57.	Ц8-I46-I	Кабель до 35КВ, по с креплением накладными скобами, масса I м до : 3 кг I00 м	2,44	48,00 I8,20	I2,70 4,04	II7	44	3I I0	3I,00 5,2I	76 I3
58.	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная т	0,0I	377,00 24,90	4,I0 I,02	4	-	- -	4I,00 I,32	- -
59.	ЦII-582-I	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : 8 шт	2,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	2	I	- -	I,00 0,0I	2 -
60.	ЦII-582-2	Коробка соединительн тип количество зажимов , до : I6 шт	4,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	4	3	- -	I,00 0,0I	4 -
6I.	ЦII-582-3	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : 32 шт	I,00	I,47 I,I7	0,04 0,0I	I	I	- -	2,00 0,0I	2 -
62.	ЦII-582-4	Добавление на каждый 2 зажима до 50 сверх 32 23аж.	9,00	0,04 0,03	0,0I 0,0I	I	-	- -	0,05 0,0I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА шт	6,00	0,34 0,29	0,04 -	2	2	- -	I,00 -	6 -
64.	Ц8-I47-6	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до 4 кг I00 шт	0,0I	37,00 I5,60	2,30 0,37	I	-	- -	26,00 0,48	- -
65.	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг I00 шт	0,02	43,90 I0,90	I,20 0,28	I	-	- -	I7,00 0,36	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			222	I08	34		247
			руб.					II		I4
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			222	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			23	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		269
		Сметная заработная плата	руб.			-	I33	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		269
		Сметная заработная плата	руб.			-	I33	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
66.	24-I8-29П9-029	Отборные устройства на трубопроводе шт	30,00	4,50 -	- -	I35	-	- -	- -	- -
67.	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные IIБI8БК, I,6 МПА диаметром I5 мм шт	7,00	I,07 -	- -	7	-	- -	- -	- -
68.	23-07ПI-02-07	Вентиль запорный сильфонный I5Б50Р-3М шт	I,00	95,53 -	- -	96	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
69.	CI5I-I8I4	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: 4xI I000м	0,0I	202,00	—	2	-	—	—	—
70.	CI5I-I8I6	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: 7xI I000 м	-	28I,00	—	I	-	—	—	—
7I.	CI5I-I8I7	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: I0xI I000 м	0,0I	40I,00	—	2	-	—	—	—
72.	CI5I-I864	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил и сечением, мм^2: 4xI I000 м	0,03	288,00	—	9	-	—	—	—
73.	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: 4x2,5 I000 м	0,07	I95,00	—	I3	-	—	—	—
74.	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: 7x2,5 I000 м	0,08	277,00	—	2I	-	—	—	—
75.	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: I0x2,5 I000 м	0,03	367,00	—	I0	-	—	—	—
76.	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : I4x2,5 I000 м	0,04	458,00	—	I9	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77.	CII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-25 Т-3.2 м	8,00	0,42	=	3	-	=	=	=
78.	CI59-27I	Трубы бесшовные холоднодеформированные, из коррозионно-стойкой стали марки I2xI8HI0T, наружным диаметром I4 мм, толщиной стенки 2 мм I0 м	0,70	I7,30	=	I2	-	=	=	=
79.	2405-I389	Коробки соединительные =КСК-8 ТУ 36-I753-75 шт	2,00	2,38	=	5	-	=	=	=
80.	2405-I390	Коробки соединительные = КСК-I6 ТУ 36-I753-75 шт	4,00	3,73	=	I5	-	=	=	=
8I.	2405-I39I	Коробки соединительные = КСК-32 ТУ 36-I753-75 шт	I,00	5,63	=	6	-	=	=	=
82.	2405-I394	Коробки соединительные = КСП50УI ТУ 36-I763-76 шт	I,00	I8,29	=	I8	-	=	=	=
83.	24-I8-29П9 - 029	Устройство отборные I6-225П шт	6,00	4,50	=	27	-	=	=	=
84.	2405-3I22	Соединители ниппельные ввертные=НСВI4. М20 ТУ36-II04-75, изм. НРI-78 штука	I,00	0,26	=	I	-	=	=	=
85.	2405-3I25	Соединители ниппельные навертные=НСНI4. М20 ТУ36-II04-75, изм. НР I-78 штука	I,00	0,I5	=	I	-	=	=	=
86.	2405-I857	Стойки =К30МУХЛ2 ТУ36-22-80 шт	I,00	2,9I	=	3	-	=	=	=
87.	2405-I709	Полосы перфорированные =К200У2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80 шт	I,00	0,48	=	I	-	=	=	=
88.	2405-I9II	Профиль электромонтажный ШП6х35=60УI ТУ36-III3-75, изм. НР3-79 I м	I,00	0,60	=	I	-	=	=	=

т.п. 503-2-35.88 Альбом У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			408	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			398	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			3I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			429	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			IO	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I2	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			44I	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2318	I74	34		35I
			руб.					II		I4
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I587	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I49	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I736	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			72I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.			65	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		374
		Сметная заработная плата	руб.			-	2.8	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			IO	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I2	-	-		-
		Итого по смете	руб.			2680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		374
		Сметная заработная плата	руб.			-	208	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шульгина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 23 единицы на слаботочные устройства

Основание: СС. СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,38 тыс.руб.
в том числе: оборудование 0,2I тыс.руб.
монтажные работы 0,I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I6,52 руб.
I м^2 общей площади здания 0,45 руб.
I м^3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I6-04 П.05-033	Аппарат телефонный спектр-3 настольного исполнения без номеронабирателя ТА2I220 шт	I,00	I8,80	=	=	I9	-	=	=	=
2.	ЦIO-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ШБ или АТС шт	I,00	0,37 0,3I	= -	=	I	-	= -	0,50 -	= -
3.	Цена з-да г.Владимир	Громкоговоритель абонентский ТАЙГА-304 шт	I,00	6,00	=	=	6	-	=	=	=
4.	ЦIO-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	I,00	2,73 2,34	= -	=	3	2	= -	4,00 -	4 -
5.	Цена з-да	Громкоговоритель рупорный с регулировкой громкости ГР-I6К шт	I,00	I5,00	=	=	I5	-	=	=	=
6.	ЦIO-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	I,00	2,73 2,34	= -	=	3	2	= -	4,00 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I60I-2364	Колонка звуковая =2КЗ-7 ИЦЗ. 843. 756 ТУ компл.	I0,00	I5,00 -	- -	I50	-	- -	- -	- -
8.	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещений шт	I0,00	2,73 2,34	- -	27	23	- -	4,00 -	40 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			224	27	-		48
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I90	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			208	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			34	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			6I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-
		Итого по разделу I	руб.			269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9.	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 -	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
I0.	ЦI0-975-I2	Монтаж коробки универсальной УК-2П шт	I2,00	0,4I 0,37	- -	5	4	- -	I,00 -	I2 -
II.	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса I м, кг, до : I I00 м	0,05	3I,60 I8,90	5,97 I,92	2	I	- -	35,00 2,48	2 -
I2.	Ц8-39I-2	Провод сечением до 2,5 мм^2 на роликах по различным основаниям, кроме деревянных I00 м	2,00	I4,20 II,00	0,09 0,03	28	22	- -	20,00 0,04	40 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00 м	0,45	II,20 I0,80	– –	5	5	– –	I9,00 –	9 –
I4.	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, ёмкость I0х2 шт	I,00	4,50 2,33	0,70 0,22	5	2	– –	4,00 0,28	4 –
I5.	ЦI0-38I-II	Монтаж розетки штепсельно-ограничительной шт	I,00	0,36 0,33	– –	I	–	– –	I,00 –	I –
I6.	ЦI0-972-I3	Защита кабеля металлическими желобами по стене бетонн м желоба	9,00	0,87 0,I9	0,06 0,02	8	2	– –	0,40 0,03	4 –
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			58	38	–		75
			руб.					–		–
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			58	–	–		–
		Накладные расходы	руб.			32	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			–	–	–		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			–	5	–		–
		Плановые накопления	руб.			8	–	–		–
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			98	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		77
		Сметная заработная плата	руб.			–	43	–		–
		Итого по разделу 2	руб.			98	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		77
		Сметная заработная плата	руб.			–	43	–		–
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
I7.	CI55-I7	Коробка распределительная телефонная КРТП- I0 шт	I,00	I,03 –	– –	I	–	– –	– –	– –
I8.	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	I2,00	0,I4 –	– –	2	–	– –	– –	– –
I9.	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар: I0 I000 м	0,0I	I58,00 –	– –	I	–	– –	– –	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20.	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм^2 I000 м	0,0I	I5,I0	—	I	-	—	—	—
2I.	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2. I,2 мм^2 I000 м	0,20	22,90	—	5	-	—	—	—
22.	CI5I-2728	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы, в мм : 0,9 I000 м	0,05	49,60	—	2	-	—	—	—
23.	CI52-6I3	Муфты марки ICП-I2 шт	I,00	0,I3	—	I	-	—	—	—
24.	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО шт	I,00	0,I6	—	I	-	—	—	—
25.	2405-I094	Желоб защитный ЖЗСН ТУ36-I202-7I, изм. НР2-79 компл.	6,00	0,55	—	3	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			I7	-	—		—
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			I7	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			299	65	—		I23
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I90	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			208	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I09	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Накладные расходы	руб.			55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I27
		Сметная заработная плата	руб.			-	73	-		-
		Итого по смете	руб.			384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I27
		Сметная заработная плата	руб.			-	73	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шульгина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 23 единицы на приобретаемое технологическое оборудование

Основание: ТХ.СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 5,73 тыс.руб.
в том числе: оборудование 5,5I тыс.руб.
монтажные работы 0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу 249,I3 руб.
I м2 общей площади здания 0,58 руб.
I м3 объема здания 0,I2 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Основной зарплаты	Эксплуатация машин	обслуживающие машины	
					в т.ч. основной з/платы			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и его монтаж								
		Зона ремонта								
I	24-04-0I п.20	Подъемник для грузовых автомобилей передвижной канавный гидравлический с ручным приводом грузоподъемностью 8 ТС П246	шт I,00	570 –	–	570 –	–	–	–	–
2	24-04-0IД0 П95П0I093	Стенд для демонтажа и монтажа шин колес легковых автомобилей Ш5I4	шт I,00	I000,00 –	–	I000	–	–	–	–
3	ЦI8-239-2	Станок для сборки автопокрышек машин: легковых	шт I,00	52,20 30,60	I0,50 3,85	52	3I	II 4	53,00 4,97	53 5
4	24-04-0IД1 I6П78	Компрессор передвижной С4I2	шт I,00	I78,00 –	–	I78	–	–	–	–
5	I5-I6П7-377	Устройство выпрямительное для зарядки аккумуляторных батарей ВУТ 3I/60	шт I,00	440,00 –	–	440	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Ц8-I05-2	Монтаж шт	I,00	28,20 24,60	-	28	25	-	36,00 -	36 -
7.	24-04-0I пI-02	Прибор для проверки рулевого управления автомобилей НИИАТ КI87 шт	I,00	20,00 -	-	20	-	-	-	-
8.	24-04-0I пI-89	Комплект инструмента слесаря-монтажника И-I48 шт	2,00	I8,70 -	-	37	-	-	-	-
9.	24-04-0I п.I-08	Прибор для проверки бензонасосов на автомобилях НИИАТ-527Б шт	I,00	24,40 -	-	24	-	-	-	-
I0.	24-04-0I п.I-I2	Компрессометр I79 шт	I,00	5,80 -	-	6	-	-	-	-
II.	24-04-0I п.I-I2 -п.76	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для грузовых автомобилей 4588 М2 шт	I,00	I3,55 -	-	I4	-	-	-	-
I2.	24-04-0IД2 5П799	Комплект приспособленный для обслуживания стартерных аккумуляторных батарей Э-4I2 шт	I,00	39,00 -	-	39	-	-	-	-
I3.	24-04--0I п.76	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для легковых автомобилей 458МI шт	I,00	I3,55 -	-	I4	-	-	-	-
I4.	24-04-0I Д2 9П8I6	Комплект изделий для проверки и очистки свечей зажигания Э-203 шт	I,00	72,00	-	72	-	-	-	-
I5.	24-04-0I п.I0	Установка моечная шланговая передвижная МI25 шт	I,00	460,00 -	-	460	-	-	-	-
I6.	Заявка ГАРО на 86-88гг п.I7	Щетка моечная М906 шт	I,00	25,80 -	-	26	-	-	-	-
I7.	24-04-0Iп.I	Установка моечная М203 шт	I,00	224,00 -	-	224	-	-	-	-
I8.	Ц24-I39--I	Монтаж шт	I,00	48,80 37,50	8,80 4,24	49	38	9 4	63,00 5,47	63 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9.	I7-I4 ч. I п. I-05I	Газоанализатор ГАИ-I	шт I	I525		I525				
		Итого прямые затраты по разделу I								
			руб.			4778	94	20		I52
			руб.					8		I0
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			4649				
		Транспортные расходы	руб.			859				
		Всего, стоимость оборудования	руб.			5508				
		Стоимость монтажных работ	руб.			I29				
		Накладные расходы	руб.			75				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.							7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				I3			
		Плановые накопления	руб.			I6				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			220				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							I69
		Сметная заработная плата	руб.				II5			
		Итого по смете	руб.			5728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I69
		Сметная заработная плата	руб.				II5			

Составил Шульгина

Проверил Ивахина

т.п. 503-2-35.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 23 единицы

Основание: ТХ. СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,7 тыс.руб.
в том числе: оборудование 0,70 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 30,43 руб.
I м^2 общей площади здания - руб.
I м^3 объёма здания - руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин обслуживающ. на един.	машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	IO	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ									
		Зона ремонта									
I.	56-0I-0II2 97	Шкаф для хранения технологической оснастки Р934 шт	I.00	74,00		-	74	-	-	-	-
2.	24-04-0III 70	Верстак слесарный на одно рабочее место ОРГ 5365 шт	2,00	57,00		-	II4	-	-	-	-
3.	56-0I-0II3 7	Шкаф для зарядки аккумуляторных батарей Э-409 шт	I,00	203,00		-	203	-	-	-	-
		Кладовая									
4.	24-I8-3II9 -0I6	Стеллаж для деталей полочный ОРГ I468--05-230А шт	2,00	97,00		-	I94	-	-	-	-
		Стоянка									
5.	24-I8-3III -048	Секция стеллажа для хранения мотоциклов габаритные размеры 5900:2400 мм шт	2,00	56,00		-	II2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Ц8-I05-2	Монтаж	I,00	28,20	=	28	25	=	36,00	36
		шт		24,60	-			-	-	-
7.	24-04-0IIII 02	Прибор для проверки рулевого управления автомобилей НШЕАТ КI87 шт	I,00	20,00 -	= =	20	-	= =	= =	= =
8.	24-04-0IIII 89	Комплект инструмента слесаря-монтажника И-I48 шт	2,00	I8,70 -	= =	37	-	= =	= =	= =
9.	24-04-0IIII 08	Прибор для проверки бензонасосов на автомобилях НШЕАТ-527Б шт	I,00	24,40 -	= =	24	-	= =	= =	= =
I0.	24-04-0IД2 5П799	Комплект приспособленний для оболуживания стартерных аккумуляторных батарей Э-4I2 шт	I,00	39,00 -	= =	39	-	= =	= =	= =
II.	24-04-0IIII I2	Компрессометр I79 шт	I,00	5,80 -	= =	6	-	= =	= =	= =
I2.	24-04- -0IП76	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для грузовых автомобилей 4588 М2 шт	I,00	I3,55 -	= =	I4	-	= =	= =	= =
I3.	24-04-0IП76	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для легковых автомобилей 458МI шт	I,00	I3,55 -	= =	I4	-	= =	= =	= =
I4.	24-04-0IД2 9П8I6	Комплект изделий для проверки и очистки свечей зажигания Э-203 шт	I,00	72,00 -	= =	72	-	= =	= =	= =
		Мойка								
I5.	24-04-0IIII0	Установка моечная шланговая передвижная МI25 шт	I,00	460,00 -	= =	460	-	= =	= =	= =
I6.	Заявка ГАРО на 86-88ТПI7	Щетка моечная М906 шт	I,00	25,80 -	= =	26	-	= =	= =	= =
I7.	24-04-0IIII	Установка моечная М203 шт	I,00	224,00 -	= =	224	-	= =	= =	= =
I8.	ц24-I39-I	Монтаж	I,00	48,80	8,80	49	38	9	63,00	63
		шт		37,50	4,24			4	5,47	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			697	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			697	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			697	-	-		-
		Итого по разделу I	руб.			697	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			697	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			697	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			697	-	-		-
		Итого по смете	руб.			697	-	-		-

Составил Шульгина

Проверил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД, вместимостью 23 единицы

на устройство деревянных шкафчиков для одежды

Основание: чертежи АР

Сметная стоимость 0,90 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуат. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин	Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуживанием машин на единицу	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
I.	ЦНИИ Промзданий Госстроя СССР К = I,25	Шкафы 2-х секционные деревянные шт	4	36,06	-		I44				
2.	-"- К = I,25	То же, 4-х секционные шт цена:28,85·I,25·I,86	I0	67,08	-		670				
3.	-"- К = I,25	Шкафы 5-ти секционные шт Цена: 28,85·I,25· 2,29		82,59	-		83				
		Итого руб.					897				

Составил ст. инженер Т.К.Беспалова

Проверил рук. бригады № 4 Т.В.Юдицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации

Основание: чертежи ПСI-ПС3

Сметная стоимость I,228 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,259 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 248 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,159 тыс.руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающие машины на единицу	обслуживающие машины всего
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и его монтаж									
I	I602-30046	Пульт пожарной сигнализации ППС-I=ППС-I ТУ25.09.03I-76	шт	I,00	720,00	-	720	-	-	-	-
2	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: пульт приемный I0 лучей	шт	I,00	20,20 I7,70	-	20	I8	-	26,00 -	26 -
3	I602-50094	Выпрямитель селеновый стабилизированный КВ-24м=КВ-24м ТУ25-05-I674-74	шт	I,00	44,00 -	-	44	-	-	-	-
4	Ц8-I05-I	Устройство выпрямительное, полупроводниковый ОЕ,Д0:1кВт	шт	I,00	I6,00 I3,70	-	I6	I4	-	I9,00 -	I9 -
5	Пр-нт I6-02 доп.8	Извещатель пожарной тепловой ИПI05-2/I магнитный	шт	50,00	0,80 -	-	40	-	-	-	-
6	ЦI0-743-3	Извещатели ПО автоматически многократного действия во взрывозащищенном исполнении	шт	50,00	I,32 I,04	-	66	52	-	2,00 -	I00 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	3609-I0I36	Резистор постоянный непроволочный МЛТ=МЛТ I0шт	5,00	I,35 -	-	7	-	-	-	-
8	ЦII-580-II	Резисторы и конденсаторы шт	50,00	0,I4 0,I4	-	7	7	-	0,22 -	II -
9	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00м	0,02	II,20 I0,80	-	I	-	-	I9,00 -	-
I0	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00м	I,65	II,20 I0,80	-	I8	I8	-	I9,00 -	3I -
II	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 I00м	I,67	6,02 2,90	2,85 0,87	I0	5	4 I	5,00 I,I2	8 2
I2	Ц6-409-I2	За каждый последующий провод, сечением до 6 мм2 I00м	I,67	I,38 I,26	-	2	2	-	2,00 -	3 -
I3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	II,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	44	I8	6 2	3,00 0,23	33 3
I4	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I00мм2 I00м	0,06	60,80 23,40	22,80 8,40	4	I	2 I	4I,00 I0,84	2 I
		Итого прямые затраты по разделу I руб/руб				999	I35	I2 4	-	233 6
		в том числе:								
		Стоимость оборудования руб				8II	-	-	-	-
		Запасные части руб				I6	-	-	-	-
		Тара и упаковка руб				I7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспортные расходы	руб			34	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб			II	-	-	-	-
		Комплектация	руб			5	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб			894	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб			I88	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб			II3	-	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб			-	49	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб			-	20	-	-	-
		Плановые накопления	руб			24	-	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб			-	65	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			325	-	-	-	-
		НУЧП	руб			-	259	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	руб			-	-	-	-	248
		Сметная заработная плата	руб			-	I59	-	-	-
		Итого по разделу I	руб			I2I9	-	-	-	-
		НУЧП	руб			-	259	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-	-	248
		Сметная заработная плата	руб			-	I59	-	-	-
		Раздел 2. Материалы не учтенные ценником								
I5	CI52-209	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медными жилами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки ПВ, с числом жил и сечением, мм 22:2xI	1000м -	53,50 -	-	I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,4мм2	I000м	0,I6	I0,60 -	-	2	-	-	-	-
I7	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением,мм2:2х2,5	I000м	-	I66,00 -	-	I	-	-	-	-
I8	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2:3х2,5	I000м	-	I9I,00 -	-	I	-	-	-	-
I9	CI55-I7	Коробка телефонная разветвленная КРПТ I0х2	шт	I,00	I,03 -	-	I	-	-	-	-
20	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	I0,00	0,I4 -	-	I	-	-	-	-
2I	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	I0м	L,00	I,5I -	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб/руб				9	-	-	-	-
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб				9	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб				9	-			
		Итого по разделу 2	руб				9				
		Итого прямые затраты по смете	руб/руб				I008	I35	I2 4	-	233 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			8II	-	-	-	-
		Запасные части	руб.			I6	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.			I7	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.			34	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб.			II	-	-	-	-
		Комплектация	руб.			5	-	-	-	-
		Всего; стоимость оборудования	руб.			894	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I97	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			II3	-	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.			-	49	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	20	-	-	-
		Плановые накопления	руб.			24	-	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.			-	65	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	рубг			334	-	-	-	-
		НУЧП	руб.			-	259	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	248
		Сметная заработная плата	руб.			-	I59	-	-	-
		Итого по смете:	руб.			I228	-	-	-	-
		НУЧП	руб.			-	259	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.			-	-	-	-	248
		Сметная заработная плата	руб.			-	I59	-	-	-

Составил Тареева
Проверил Цыбина

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № Iа-I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью на 23 единицы на общестроительные работы для температуры -20°С

КЖ I-I3 АР I-9

на в ценах I984 года

Сметная стоимость 43,74 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I90I,74 руб.

I м^2 общей площади здания II4,79 руб.

I м^3 объёма здания 23,52 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Сметная стоимость принимается по смете № I-I для района с расчетной зимней температурой воздуха -30гр. С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванных изменениями расчетной температуры									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ									
I.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту руб.	I,00	2956,00 I85,00	70,00 22,00		2956	I85	70 22	339,00 28,38	339 28
		К основному варианту сметы добавить									
2.	608-702I4 ЦММП.9-348 Общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-300 м^3	2,29	7I,I8	=		I63	-	=	=	=
		Цена: 67,9 + 0,82 . 2									
3.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,83	25,00	=		7I	-	=	=	=
4.	CI47-2	Арматура А-2 (углеродистая) I00 кг	0,26	22,90	=		6	-	=	=	=
5.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,35	32,I0	=		II	-	=	=	=
		Из основного варианта исключить									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	608-702I4 ЦММП.9-348 Общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-250 $м^3$	2,90	69,54	=	202	-	=	=	=
				Цена: 67,9 + 0,82						
7.	CI47-4	Арматура А-4 I00 кг	I,67	22,90	=	38	-	=	=	=
8.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	I,29	25,00	=	32	-	=	=	=
9.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,38	32,I0	=	I2	-	=	=	=
	Итого прямые затраты по разделу 2			руб.		2923	I85	70		339
				руб.				22		28
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ			руб.		484	-	-		-
	Накладные расходы			руб.		-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.			чел.-ч.		-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р.			руб.		-	87	-		-
	Плановые накопления			руб.						
	Всего, стоимость общестроительных работ			руб.		3679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость			чел.-ч.		-	-	-		4II
	Сметная заработная плата			руб.		-	294	-		-
	Итого по разделу 2			руб.		3679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость			чел.-.ч		-	-	-		4II
	Сметная заработная плата			руб.		-	294	-		-
	Итого прямые затраты по подземной части			руб.		2923	I85	70		339
				руб.				22		28
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ			руб.		2923	-	-		-
	Накладные расходы			руб.		484	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.			чел.-ч.		-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р.			руб.		272	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ			руб.		3679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость			чел.-ч.		-	-	-		4II
	Сметная заработная плата			руб.		=	294	=		=
	Итого по подземной части :			руб.		3679	-	-		-
	Норматив. условно-чистая продукция			руб.		-	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4II
		Сметная заработная плата	руб.			-	294	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 4. КАРКАС								
I0.	Есмета I-I	Прям. затраты по основному варианту руб.	I,00	2347,00 78,00	I05,00 38,00	2347	78	I05 38	I24,00 49,02	I24 49
		К основному варианту добавить								
II.	608-I0062 ЦММП.8-40 Общ. указ. П.2.3 таб.3	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3, бетон М-300 м^3	I0,80	75,53 - Цена: 78,8 - 0,82 - I,63	= -	8I6	-	= -	= -	= -
I2.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	4,32	42,30 -	= -	I83	-	= -	= -	= -
I3.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	4,32	24,50 -	= -	I06	-	= -	= -	= -
I4.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,80	4I,30 -	= -	33	-	= -	= -	= -
I5.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,80	I7,80 -	= -	I4	-	= -	= -	= -
		Из основного варианта исключить								
I6.	608-I0062 ЦММП.8-40	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3 м^3	I0,80	78,80 -	= -	85I	-	= -	= -	= -
I7.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	5,I8	42,30 -	= -	2I9	-	= -	= -	= -
I8.	CI47-8	Арматур А-3 I00 кг	3,50	24,50 -	= -	86	-	= -	= -	= -
I9.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,96	4I,30 -	= -	40	-	= -	= -	= -
20.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,96	I7,80 -	= -	I7	-	= -	= -	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			2286	78	I05		I24
			руб.					38		49
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2286	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	66	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.			-	I82	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			2875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.			-	I82	-		-
		Раздел 5. СТЕНЫ								
2I.	Есмета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту	I,00	8663,00	629,00	8663	573	629	945,00	945
		руб.		573,00	2I5,00			2I5	277,35	277
22.	Есмета I-I	Прямые затраты на металлоремонтные работы по основному варианту	I,00	287,00	I7,00	287	I2	I7	I8,00	I8
		руб.		I2,00	6,00			6	7,74	8
		К основному варианту добавить								
23.	608-I04I0 ЦММП.8-365	Панели стеновые из ячеистых бетонов объемной массой 550-600 кг/м^3 с расходом стали до 7,0 кг/м^2	352,92	I0,39	-	3667	-	-	-	-
		м^2		-	-			-	-	-
		Цена: 9,9I + 0,48								
		Из основного варианта исключить								
24.	608-I0393 ЦММП.8-327	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг/м^3 плоские/ с фактурным слоем с двух сторон/ с расходом стали до 7,0 кг/м^2	354,24	I4,88	-	527I	-	-	-	-
		м^2		-	-			-	-	-
		Цена: I4,4 + 0,48								
25.	E8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м	3,62	34,20	0,8I	I24	8	3	4,05	I5
		м^3		2,2I	0,24			I	0,3I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26.	Ж7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	I	-	- -	0,I3 0,08	- -
27.	608-7006 ЦММП.9-82	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объёмом до 0,5 м^3 м^3	0,09	64,40 -	- -	6	-	- -	- -	- -
28.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,0I	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
29.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	0,06	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.				72I3	577	643 220		948 284
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				6926	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				II43	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		I05
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	205	-		-
	Плановые накопления	руб.				645	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				87I4	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I3II
	Сметная заработная плата	руб.				-	984	-		-
	Стоимость металломонтажных работ	руб.				287	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				25	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	4	-		-
	Плановые накопления	руб.				25	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				337	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		28
	Сметная заработная плата	руб.				-	22	-		-
	Итого по разделу 3	руб.				905I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		I339
	Сметная заработная плата	руб.				-	I006	-		-
	Раздел 6. ПОКРЫТИЕ									
30.	Смета I-I	Прямые затраты по основному варианту руб.	I,00	2694,00 47,00	67,00 24,00	2694	47	67 24	79,00 30,96	79 3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
						К основному варианту добавить				
3I.	608-I0329 ЦММП.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2 м^2	I08,00	6,64	—	7I7	-	—	—	—
						Из основного варианта исключить				
32.	608-I0329 ЦММП.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2 м^2	54,00	6,64	—	359	-	—	—	—
33.	608-I0329 ЦММП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2 м^2	54,00	7,00	—	378	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			2674	47	67		79
			руб.					24		3I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2674	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	79	-		-
		Плановые накопления	руб.			250	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I50	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			3366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I50	-		-
		Раздел 8. КРОВЛЯ								
34.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	2486,00	53,00	2486	32I	53	545,00	545
		руб.		32I,00	I6,00			I6	20,64	2I
						Из основного варианта исключить				
35.	CI40-I205I ЦММП.3-I47	Изделия из легкого бетона м^3	I4,40	I6,00	—	230	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.			2256	32I	53		545
			руб.					I6		2I
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2256	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	67	-		-
		Плановые накопления	руб.			2II	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		600
		Сметная заработная плата	руб.			-	404	-		-
		Итого по разделу 8	руб.			2839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		600
		Сметная заработная плата	руб.			-	404	-		-
		Раздел I0. ПРОЕМЫ								
36.	Есмета I-I	Прям. затраты на общестроительные работы по основному варианту руб.	I,00	5338,00 890,00	I69,00 5I,00	5338	890	I69 5I	I496,00 65,79	I496 66
37.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на металломонтажные работы руб.	I,00	I49I,00 -	- -	I49I	-	- -	- -	- -
38.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на сантехнические работы руб.	I,00	I2,00 7,00	- -	I2	7	- -	II,00 -	II -
					Оконные					
		К основному варианту добавить								
39.	СI22-I44 СНиП4-4-82 вып.I табл.20	ПВО-I2-I8 $м^2$	I3,26	9,I0 -	- -	I2I	-	- -	- -	- -
40.	ЕI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 $м^2$	0,I3	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	I6	2	- -	22,80 0,3I	3 -
					Исключить из основного варианта					
4I.	СI22-I60 СНиП4-4-82 вып.I табл.20	Блоки оконные одностворные и трехстворные ПВД I2-I8 $м^2$	I3,26	I3,72 -	- -	I82	-	- -	- -	- -
42.	ЕI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 $м^2$	0,I3	242,00 25,20	I,50 0,45	32	3	- -	46,90 0,58	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 10	руб.			6764	896	169		1504
		В том числе:	руб.					51		66
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5273	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		80
		Сметная заработная платав Н.Р.	руб.			-	157	-		-
		Плановые накопления	руб.			491	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		1650
		Сметная заработная плата	руб.			-	1104	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			1491	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.			130	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			1749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		12
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Итого по разделу 10	руб.			8384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		1662
		Сметная заработная плата	руб.			-	1127	-		-
		Раздел 13. ВЕНТКАМЕРЫ								
43.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на общестроительные работы	1,00	425,00	6,00	425	62	6	112,00	112
			руб.	62,00	2,00			2	2,58	3
44.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на сантехнические работы	1,00	71,00	-	71	7	-	12,00	12
			руб.	7,00	-			-	-	-
		К основному варианту сметы добавить								
45.	Е20-697 18-2	Установка подставок под вентиляционные оборудование массой, кг до 100	0,03	36,29	0,26	1	-	-	6,02	-
			100 кг	3,67	0,08			-	0,10	-
		Итого прямые затраты по разделу 13	руб.			497	69	6		124
		В том числе:	руб.					2		3
		Стоимость общестроительных работ	руб.			496	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			82	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			47	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I34
		Сметная заработная плата	руб.			-	86	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I	-	-		-
		Итого по разделу I3	руб.			626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I34
		Сметная заработная плата	руб.			-	86	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб.			2I690	I988	I043		3324
			руб.				35I			454
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I99II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		302
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	589	-		-
		Плановые накопления	руб.			I857	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			25054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4054
		Сметная заработная плата	руб.			-	29I0	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I778	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			I55	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		40
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I	-	-		-
		Итого по надземной части:	руб.			27I4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4094
		Сметная заработная плата	руб.			-	2955	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			246I3	2I73	II3		3663
			руб.					373		482

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			22834	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		346
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	676	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I29	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			28733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4465
		Сметная заработная плата	руб.			-	3204	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I778	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			I55	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		40
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I	-	-		-
		Итого по смете	руб.			30820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4505
		Сметная заработная плата	руб.			-	3249	-		-
		Всего по смете с учетом разделов; I,3, 7,9,II,I2,I4,I5	руб.			43740	-	-		-

Составил Макрушина

Проверил Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Ia-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы

на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления

(вариант при расчетной температуре - 20°С)

Основание: ОВ, СО листы I ÷ 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,95 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 84,78 руб.
I м2 общей площади здания 5,I2 руб.
I м3 объема здания I,05 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин на единицу	обслуживающих машины всего
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты						
I	2	3		4	5	6	7	8	9		I0	II
		По смете I-2 сметная стоимость составляет										
		Раздел I. Отопление										
		Исключается:										
I	EI8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40	экм	8,I9	7,67 0,25	0,06 0,02	63	2	-		0,46 0,03	4 -
2	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,03	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	-		2,38 0,I0	-
3	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00м2	0,03	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	-		4,60 0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб/руб				65	2	-		-	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2				
		Стоимость сантехнических работ	руб.			63				
		Накладные расходы	руб.			8				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				I			
		Плановые накопления	руб.			6				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							5
		Сметная заработная плата	руб.				3			
		Итого по разделу I	руб.			79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							5
		Сметная заработная плата	руб.				3			
		Итого прямые затраты по смете	руб.			65	2			4
			руб.							
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2				
		Стоимость сантехнических работ	руб.			63				
		Накладные расходы	руб.			8				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				I			
		Плановые накопления	руб.			6				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							5
		Сметная заработная плата	руб.				3			
		Итого по смете	руб.			79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							5
		Сметная заработная плата	руб.				3			
		Итого по смете	руб.			I95I				

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-3

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единиц

на вентиляцию (вариант при расчетной температуре -20°С)

Основание: ОВ, СО листы I + 25
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость. 3,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I4I,30 руб.
I м² общей площади здания 8,53 руб.
I м³ объёме здания I,75 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		По смете I-3 сметная стоимость составляет					3258				
		Исключается:									
I.	СI30-759	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ- П8 шт	I,00	52,90			53				
		Добавляется:									
2.	СI30-758	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ-П7 шт	I,00	46,30			46				
		Итого прямые затраты по смете руб.					7				
		руб.									
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ руб.					7				
		Накладные расходы руб.					I				
		Плановые накопления руб.					I				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.					9				
		Итого исключается					9				
		Итого по смете руб.					3249				

Составил Кузьмина
Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов
ОВД вместимостью 23 единицы на общестроительные работы для температуры -40гр.С

Основание: КЖ I-I3 АР I-9
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 48,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 2094,78 руб.
I м^2 общей площади здания I26,45 руб.
I м^3 объёма здания 24,88 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Сметная стоимость принимается по смете № I-I для района с расчетной зимней температурой воздуха -30грС с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванных изменениями расчетной температуры									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ									
I.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	2956,00		70,00	2956	I85	70	339,00	339
		руб.		I85,00		22,00			22	28,38	28
		К основному варианту сметы добавить									
2.	608-702I4 ЦММП.9-348 Общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6м, бетон М-300 м^3	2,90	7I,I8		=	206	-	=	=	=
		Цена: 67,9 + 0,82 . 2									
3.	CI47-4	Арматура А-4 I00 кг	2,05	22,90		=	47	-	=	=	=
		Из основного варианта исключить									
4.	608-702I4 ЦММП.9-348 общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6м, бетон М-250 м^3	2,90	69,54		=	202	-	=	=	-
		Цена: 67,9 + 0,82									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	CI47-4	Арматура А-4 I00 кг	I,67	22,90	—	38	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			2969	I85	70		339
			руб.					22		28
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2969	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			49I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	88	-		-
		Плановые накопления	руб.			275	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	295	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			3735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	295	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	руб.			2969	I85	70		339
			руб.					22		28
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2969	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			49I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	88	-		-
		Плановые накопления	руб.			275	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	295	-		-
		Итого по подземной части	руб.			3735	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	295	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 3. КАРКАС								
6.	Есмета I-I	Прям. затраты по основному варианту	I,00	2347,00	I05,00	2347	78	I05	I24,00	I24
			руб.	78,00	38,00			38	49,02	49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				К основному варианту добавить						
7.	608-I0062 ЦММП.8-40 общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3, бетон М-500 м^3	I0,80	85,32	—	92I	-	—	—	—
				-	-			-	-	-
				Цена: 8I,8 + I,63 .2						
8.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	6,05	42,30	—	256	-	—	—	—
				-	-			-	-	-
				Из основного варианта исключить						
9.	608-I0062 ЦММП.8-40 общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3, Бетон М-500 м^3	I0,80	82,06	—	886	-	—	—	—
				-	-			-	-	-
I0.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	5,I8	42,30	—	2I9	-	—	—	—
				-	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 4	руб.				24I9	78	I05		I24
		руб.						38		49
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				24I9	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				390	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		38
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	72	-		-
	Плановые накопления	руб.				226	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3044	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		2II
	Сметная заработная плата	руб.				-	I88	-		-
	Итого по разделу 4	руб.				3044	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		2II
	Сметная заработная плата	руб.				-	I88	-		-
	Раздел 5. СТЕНЫ									
II.	Есмета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту руб.	I,00	8663,00	629,00	8663	573	629	945,00	945
				573,00	2I5,00			2I5	277,35	277

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	Есмета I-I	Прямые затраты на металлоремонтные работы по основному варианту руб.	I,00	287,00 I2,00	I7,00 6,00	287	I2	I7 6	I8,00 7,74	I8 8
		К основному варианту добавить								
I3.	608-I0397 ЦММП.8-33I	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг/м³ плоские/ с фактурным слоем с двух сторон/ с расходом стали до 7,0 кг/м² м²	355,24	I7,78 -	- -	63I6	-	- -	- -	- -
		Цена: I7,3 + 0,48								
		Из основного варианта исключить								
I4.	608-I0393 ЦММП.8-327	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг/м³ плоские /с фактурным слоем с двух сторон / с расходом стали до 7,0 кг/м² м²	354,24	I4,80 -	- -	527I	-	- -	- -	- -
		Цена: I4,4 + 0,48								
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб.				9995	585	646 22I		963 285
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				9708	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I60I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I47
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	288	-		-
		Плановые накопления руб.				905	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I22I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I369
		Сметная заработная плата руб.				-	I076	-		-
		Стоимость металломонтажных работ руб.				287	-	-		-
		Накладные расходы руб.				25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления руб.				25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб.				337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		28
		Сметная заработная плата руб.				-	22	-		-
		Итого по разделу 5 руб.				I255I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I397
		Сметная заработная плата руб.				-	I098	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 5. ПОКРЫТИЕ								
I5.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	2694,00	67,00	2694	47	67	79,00	79
		руб.		47,00	24,00			24	30,96	3I
		К основному варианту добавить								
I6.	608-I0330 ЦММП.8-I20	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2	2I6,00	5,62	-	I2I4	-	-	-	-
		м^2		-	-			-	-	-
I7.	608-I0330 ЦММП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2	54,00	7,00	-	378	-	-	-	-
		м^2		-	-			-	-	-
		Из основного варианта								
I8.	608-I0329 П.8-II9	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2	2I6,00	5,35	-	II56	-	-	-	-
		м^2		-	-			-	-	-
I9.	608-I0329 П.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2	54,00	6,64	-	359	-	-	-	-
		м^2		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			277I	47	67		79
			руб.					24		3I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			277I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	82	-		-
		Плановые накопления	руб.			258	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I52
		Сметная заработная плата	руб.			-	I53	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			3486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I52
		Сметная заработная плата	руб.			-	I53	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 6. КРОВЛЯ								
20.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	2486,00	53,00	2486	32I	53	545,00	545
		руб.		32I,00	I6,00			I6	20,64	2I
		Добавить к основному варианту								
2I.	CI40-I205I ЦММП.3-I47	Изделия из легкого бетона $м^3$	I0,80	I6,00	-	I73	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6 руб.				2659	32I	53		545
								I6		2I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				2659	-	-		-
		Накладные расходы руб.				439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		4I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	79	-		-
		Плановые накопления руб.				248	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				3346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость руб.				-	-	-		607
		Сметная заработная плата руб.				-	4I6	-		-
		Итого по разделу 6 руб.				3346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		607
		Сметная заработная плата руб.				-	4I6	-		-
		Раздел I3. ВЕНТКАМЕРЫ								
22.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на общестроительные работы	I,00	425,00	6,00	425	62	6	II2,00	II2
		руб.		62,00	2,00			2	2,58	3
23.	Е смета I-I	Прямые затраты по основному варианту на сантехнические работы	I,00	73,00	-	73	7	-	I2,00	I2
		руб.		7,00	-			-	-	-
		К основному варианту сметы добавить								
24.	E20-697 I8-I	Установка подставок под вентиляционное оборудование массой, кг до I00	0,42	36,29	0,26	I5	2	-	6,02	3
		I00 кг		3,67	0,08			-	0,I0	-
25.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диа-	0,0I	60,50	0,03	I	-	-	68,00	I
				38,40	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		метром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2								
26.	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытай и перекрытий снизу м^3	0,26	43,80 I5,80	I,3I 0,39	II	4	- -	26,20 0,50	7 -
27.	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I м^3	0,26	43,60 -	- -	II	-	- -	- -	- -
28.	EI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков I00 м^2	0,09	396,00 74,00	6,00 I,80	35	7	- -	I28,00 2,32	II -
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб.			57I	82	6		I46
			руб.					2		3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			556	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	52	-		-
		Плановые накопления	руб.			52	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I54
		Сметная заработная плата	руб.			-	98	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по разделу I3	руб.			7I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I57
		Сметная заработная плата	руб.			-	I00	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб.			I84I5	III3	877		I857
			руб.					30I		389
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I8II5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		276
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	537	-		-
		Плановые накопления	руб.			I689	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			22790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2493
		Сметная заработная плата	руб.			-	I93I	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по надземной части	руб.			23I45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2524
		Сметная заработная плата	руб.			-	I955	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2I384	I298	947		2I96
			руб.					323		4I7
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2I082	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		32I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	625	-		-
		Плановые накопления	руб.			I964	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			26525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2905
		Сметная заработная плата	руб.			-	2226	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по смете	руб.			26880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2936
		Сметная заработная плата	руб.			-	2250	-		-
		Всего по смете с учетом разделов I,3,7, 9-I2,I4,I5	руб.			48I80	-	-		-

Составил Макрушина

Проверил Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы

на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления
(вариант при расчетной температуре - 40°С)

Основание: ОВ, СО листы I ÷ 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 89,57 руб.
I м2 общей площади здания 5,4I руб.
I м3 объема здания I,06 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксплуатация машин	всего	основной зарплаты	эксплуатации машин	обслуживающих машины	
										на единицу	всего
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		По смете I-2 сметная стоимость составляет									
		Раздел I. Отопление									
		Добавляется:									
I	EI8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40	экм	3,04.	7,67 0,25	0,06 0,02	23	I		0,46 0,03	I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб/руб				23	I			I
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб				23				
		Накладные расходы	руб				3				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					I			
		Плановые накопления	руб				2				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I
		Сметная заработная плата	руб					2			
		Итого по разделу I	руб				28				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I
		Сметная заработная плата	руб					2			
		Раздел 2. Теплоснабжение установок систем									
		Исключается:									
2	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	35,00	I,03 0,2I	0,0I	36	7		0,35	I2
3	EI6-2I9 22	Гидравлическле испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,03	3,94 3,73		I			5,I6	
4	E26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым	м3	0,I0	78,90 62,80	0,I5 0,05	8	6	-	I20,00 0,06	I2
5	CII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76	кг	2,62	4,84		I3				
		Добавляется:									
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	32,00	I,I4 0,2I	0,0I	36	7	-	0,35	II
7	E26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	I00м2	0,0I	33I,00 77,50	I,02 0,3I	3	I	-	I3I,00 0,40	I
8	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,0I	4,38 I,6I	0,25 0,08	I			2,38 0,I0	
9	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00м2	0,0I	20,60 3,02	0,24 0,08	I			2,30 0,I0	

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70	I00м2	0,0I	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I			2,74 0,2I	
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб/руб				I6	5			I2
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				I5				
		Накладные расходы	руб				3				
		Плановые накопления	руб				2				
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб				20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								II
		Сметная заработная плата	руб					5			
		Стоимость сантехнических работ	руб				I				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I
		Итого по разделу 2	руб				2I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I2
		Сметная заработная плата	руб					5			
		Раздел 3.Узел управления									
		Исключается:									
II	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	3,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	5	3		I,5I 0,05	5
I2	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5кчI9пI для воды, давлением I,6МПА, диаметром 25мм	шт	3,00	2,55	-	8				
I3	CI30-2059	Вентили проходные фланцевые I5С27нжI для пара, давлением 6,4МПА, диаметром 32мм	шт	2,00	I9,80		40				
I4	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	22,00	I,I4 0,2I	0,0I	25	5	-	0,35	8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавляется:									
I5	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных: кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	3,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	5	3		I,5I 0,05	5
I6	CI30-2046	Вентили проходные фланцевые: I5кчI9п для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром 32мм	шт	3,00	3,I3		9				
I7	CI30-2060	Вентили проходные, фланцевые I5С27НЖI для пара, давлением 6,4МПА, диаметром 40мм	шт	2,00	23,00		46				
I8	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	22,00	I,29 0,2I	0,0I	28	5		0,35	8
I9	E26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым	м3	0,02	78,90 62,80	0,I5 0,05	2	I		I20,00 0,06	2 -
20	CII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапсяьного волокна их горных пород РСТ УССР 50I3-76	кг	0,52	4,84		3				
2I	E26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	I00м2	0,0I	33I,00 77,50	I,02 0,3I	2			I2I,00 0,40	I
22	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,0I	4,38 I,6I	0,25 0,08	I			2,38 0,I0	
23	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00м2	0,0I	80,60 3,02	0,24 0,08	I			4,60 0,I0	
24	EI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70	I00м2	0,0I	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I			2,74 0,2I	
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб/руб				20	I			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			10				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							3
		Сметная заработная плата	руб.				1			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			10				
		Накладные расходы	руб.			2				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							1
		Плановые накопления	руб.			1				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							1
		Итого по разделу 3	руб.			23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							4
		Сметная заработная плата	руб.				1			
		Итого прямые затраты по смете	руб.			27	3			8
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5				
		Накладные расходы	руб.			3				
		Плановые накопления	руб.			2				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							8
		Сметная заработная плата	руб.				4			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			32				
		Накладные расходы	руб.			5				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				1			
		Плановые накопления	руб.			3				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			40				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							1
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Итого по смете	руб.			30				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							7
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Итого по смете	руб.			2060				

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-3

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы

на вентиляцию (вариант при расчетной температуре - 40^0)

Основание: ОВ, СО листы I ÷ 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I47,83 руб.
Iм2 общей площади здания 8,92 руб.
Iм3 объема здания I,76 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	эксплуатация машин: основной зарплаты	эксплуатация машин: в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	основной зарплаты	эксплуатация машин: в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3		4	5	6		7	8	9	I0	II
		По смете I-3 сметная стоимость составляет						3258				
		Исключается:										
I	CI30-759	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ-П ном.8	шт	I,00	52,90			53				
2	СПР-НТ 23-08/ I98I-34	Заслонка утепленная без электроподогрева П600хI000мм с исполнительным механизмом МЭО 40/63-0,63-82	шт	2,00	202,40			405				
		Добавляется:										
3	CI30-735	Калорифер пластинчатый многоходовой КВББ-П ном.7	шт	I,00	60,60			6I				
	С ПР-ГТ 23-08/I98I--34	Заслонка утепленная воздушная КВУ600хI000мм с исполнительным механизмом МЭО I6/25-0,63-82	шт	2,00	220,00			440				
	Е20-697 I8-2	М-к привода	I00кг	I,83	36,29 3,67	0,26 0,08		66	7	-	6,02 0,I0	II -

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
6.	E26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	0,30 $м^3$		20,40 8,37	0,I7 0,05	6	3	-	I3,80 0,06	4 -
7.	CII4-687	Маты строительные из штапельного стеклянного волокна марки МС-35	0,40 $м^3$		9,37		4				
	Итого прямые затраты по смете		руб.				II9	I0	-		I5
	В том числе:		руб.								
	Стоимость общестроительных работ		руб.				I0				
	Накладные расходы		руб.				2				
	Плановые накопления		руб.				I				
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				I3				
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.								4
	Сметная заработная плата		руб.					3			
	Стоимость сантехнических работ		руб.				I09				
	Накладные расходы		руб.				I0				
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.								I
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.					2			
	Плановые накопления		руб.				9				
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.				I28				
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.								I2
	Сметная заработная плата		руб.					9			
	Итого по смете		руб.				I4I				
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.								I6
	Сметная заработная плата		руб.					I2			
	Итого по смете		руб.				3399				

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-6

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы на электросиловое оборудование (вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40 гр. С)

Основание: ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I,00 тыс.руб.
в том числе: оборудование	0,26 тыс.руб.
монтажные работы	0,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	43,48 руб.
I $м^2$ общей площади здания	I,94 руб.
I $м^3$ объёма здания	0,38 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
				Сметная стоимость принимается по смете для района с расчетной зимней температурой воздуха -30 гр.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванную изменениями расчетной температуры							
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	Смета	Стоимость оборудования по основному варианту руб.	I,00	229,00	-	-	229	-	-	-	-
2.	II смета	Прямые затраты по основному варианту на монтажные работы оборудования руб.	I,00	6I,00 25,00	2,00 -		6I	25	2 -	4I,00 -	4I -
		Добавляется к основному варианту сметы									
3.	I5-04 Д.I2 П.4-544	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-III002 шт	2,00	5,50	-	-	II	-	-	-	-
4.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А шт	2,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	-	7	3	- -	2,00 0,0I	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб.					308	28	2		45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			240	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			22	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			262	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			68	-	-		-
		Материалы	руб.			4	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	28	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			IOI	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		47
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Итого по разделу I	руб.			363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		47
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5.	Цсмета	Прямые затраты по основному варианту на монтажные работы	1,00	260,00 97,00	75,00 27,00	260	97	75 27	2I7,00 34,83	2I7 35
		руб.								
				Добавляется						
6.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм	0,20	9,89 8,57	0,I7 0,08	2	2	- -	I5,00 0,I6	3 -
		I00 м								
7.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до :2,5мм^2	0,20	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	I -
		I00 м								
8.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2	0,80	I,2I I,I4	- -	I	I	- -	2,00 -	2 -
		I00 м								
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			264	I00	75		223
			руб.					27		35
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			264	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I27	-		-
		Накладные расходы	руб.			86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			28	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		266
		Сметная заработная плата	руб.			-	I42	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		266
		Сметная заработная плата	руб.			-	I42	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9. Смета		Стоимость материалов по основному варианту	I,00	239,00	=	239	-	=	=	=
			руб.		Добавляется					
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			239	-	=		=
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			239	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			239	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			258	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			258	-	-		-
		Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
I0. CI52-I66		Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм^2: 2,5	0,I0	22,00	=	2	-	=	=	=
			I000 м							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
II.	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 IO м	2,IO	I,5I	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			5	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			5	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			8I6	I28	77		268
			руб.					27		35
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			240	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			22	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			262	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			576	-	-		-
		Материалы	руб.			4	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I55	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			244	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			III	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I9	-		-
		Плановые накопления	руб.			55	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	I74	-		-
		Итого по смете	руб.			I004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	I74	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шультина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 23 единицы

Ресурсы	Количество. Варианты		
	-20°С	-30°С	-40°С
I	2	3	4
Общестроительные работы:			
Подземная часть			
I. Затраты труда, чел.час	898	898	898
2. Заработная плата, руб	970	970	970
3. Строительные машины, руб	73,I3	73,I3	73,I3
маш.час	I0I,4	I0I,4	I0I,4
Надземная часть			
I. Затраты труда, чел.час	5374,37	5387,7I	54I6,7I
2. Заработная плата, руб	4326	4338	434I
3. Строительные машины, руб.	45I,33	454,36	455,33
маш.час	I25,I7	I25,29	I25,29
Итого по надземной и подземной части			
I. Затраты труда, чел.час	6272,37	6285,7I	64I4,7I
2. Заработная плата, руб	5296	5308	532I
3. Строительные машины, руб	524,46	527,49	528,46
маш.час	226,57	226,69	226,69
Отопление			
Затраты труда, чел.-ч.	429,3I	433,28	440,84
Прочие машины, руб	8,67	9,2	9,36
Зарплата, руб	0,36	0,36	0,36
Вентиляция			
Затраты труда, чел.-ч.	465,74	465,74	480,89
Прочие машины, руб	I5,75	I5,75	I6,26
Зарплаты, руб	0,29	0,29	0,3
Водопровод и канализация			
Затраты труда, чел.-ч	440,64	440,64	440,64
Машины, маш.ч.	0,32	0,32	0,32
Прочие машины , руб	I6,73	I6,73	I6,73
Зарплата, руб	0,27	0,27	0,27

I		2	3	4
Монтажные работы				
Электроосвещение				
Затраты труда	чел.ч.	3I0	3I0	3I0
Заработная плата	руб.	2II	2II	2II
Строительные машины,	руб.	4,5I	4,5I	4,5I
Электросиловое оборудование				
Затраты труда,	чел.ч.	I93	I93	I98
Заработная плата,	руб.	I49	I49	I55
Строительные машины,	руб.	-	-	-
Автоматические управление				
Затраты труда,	чел.ч.	35I	35I	35I
Заработная плата,	руб.	I74	I74	I74
Строительные машины,	руб.	-	-	-
Слаботочные устройства				
Затраты труда,	чел.ч.	I22	I22	I22
Заработная плата	руб.	65	65	65
Строительнне машины ,	руб.	-	-	-
Технологическое оборудование приобретаемое				
Затраты труда,	чел.ч.	I52	I52	I52
Заработная плата,	руб.	I02	I02	I02
Строительные машины,	руб.	-	-	-

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1

Выдано в печать „21" 12 1989 г.
Заказ 4225 Тираж 50

gost.e-ecolog.ru