ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-72.89

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕЖЕДНЕВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ.

А Л Ь Б О М IX

(Книга 2)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1989г.

gost.e-ecolog.ru

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ № смет	Наименование	№ № страниц
I	2	3
Лок.смета № 2-8	Электроосвещение	145
-"- №2-9	Электросиловое оборудование	161
-"- №2-I0	Автоматическое управление	179
-"- №2-II	Слаботочные устройства	204
-"- №2-I2	Приобретаемое технологическое оборудование	210
-"- №2-I3	Нестандартизированное технологическое оборудование	213
-"- №2-I4	Инвентарь	220
-"- №2-I5	Технологические трубопроводы сжатого воздуха	225
-"- №2-I6	Технологические маслопроводы	230
-"- №2-I7	Станция пожаротушения	232
-"- №2-I8	Приобретение и монтаж оборудования установки газового пожаротушения	235
-"- №2-I9	Приобретение и монтаж электрооборудования установки газового пожаротушения	246
-"- №2-20	Приобретение и монтаж электрооборудования пожарной сигнализации	253
	Вариант для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С	
Лок.смета №2-1а	Общестроительные работы	263
-"- №2-6а	Отопление	270
-"- №2-7а	Вентиляция	283
-"- №2-8а	Электроосвещение	285
	Ведомость потребных ресурсов	289

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-8

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,895 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1915 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,274 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	15-04 ДОП,П,4-54 4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002 ШТ	1,00	5,60 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
2	15-04 ДОП,П,4-54 9	-ТО ЖЕ ПМЛ 411002 ШТ	1,00	10,00 - -	-	10	-	- - -	- - -	- - -
3	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	3,40 1,49	0,08 0,01	7	3	- -	2,00 0,01	4 -
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-002								
4	1517-1250	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-002= ТУ 16-536.431-74,ТУ 16-536.432-74 ШТ	2,00	60,00 - -	-	120	-	- - -	- - -	- - -
5	Ц8-572-7	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ ШТ	2,00	10,70 2,44	1,16 0,44	21	5	2 1	4,00 0,57	8 1
6	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВВОДЕ ВА-51-37	2,00	126,00	-	252	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	1,77	-	4	2	-	1,00	2
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,96	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А								
		МТ								
8	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-51-31	12,00	33,90	-	407	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	6,00	1,77	-	11	6	-	1,00	6
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,96	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А								
		МТ								
10	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-51-31-1	12,00	32,30	-	388	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	6,00	1,77	-	11	6	-	1,00	6
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,96	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А								
		МТ								
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-054								
12	1517-1250	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-054=	1,00	60,00	-	60	-	-	-	-
		ТУ 16-536,431-74,ТУ		-	-			-	-	-
		16-536,432-74								
		МТ								
13	Ц8-572-7	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ		2,44	0,44			-	0,57	1
		ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ								
		МТ								
14	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВВОДЕ ВА-51-33	1,00	33,90	-	34	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	1,00	1,77	-	2	1	-	1,00	1
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,96	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А								
		МТ								
16	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА-51-31	4,00	33,90	-	136	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	4,00	1,77 0,96	-	7	4	- -	1,00 -	4 -
18	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-61-31-1 ШТ	6,00	32,30 -	-	194	-	- -	- -	- -
19	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	6,00	1,77 0,96	-	11	6	- -	1,00 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1692	35	3		41
				РУБ,				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		1607	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,		32	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		50	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		20	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		1752	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		30	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
20	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,08	25,10 17,10	0,04 0,02	2	1	- -	31,00 0,03	2 -
21	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,85	278,00 57,60	58,40 16,20	236	49	49 15	103,00 23,46	88 20
22	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП	0,03	116,00	58,00	3	1	2	81,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ		46,80	18,20			1	23,48	1
		100ШТ								
23	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,10	93,00	51,80	9	3	6	57,00	6
				31,90	16,20			2	20,90	2
		100ШТ								
24	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,04	103,00	0,90	4	1	-	63,00	3
				35,00	0,34			-	0,44	-
		100ШТ								
25	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,34	92,40	24,50	31	12	9	61,00	21
				34,20	7,72			3	9,96	3
		100ШТ								
26	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	0,33	42,50	0,02	14	14	-	74,00	24
				41,60	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
27	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,33	366,00	30,10	121	12	10	62,00	20
				34,90	9,83			3	12,68	4
		100ШТ								
28	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,42	167,00	50,50	70	29	21	122,00	51
				66,30	16,00			7	20,64	9
		100ШТ								
29	Ц8-619-5	-СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМАХ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА НА ТРУБЧАТЫХ ПОДВЕСАХ ДЛИНОЙ ДО 1600ММ	0,64	494,00	117,00	316	76	75	197,00	126
				118,00	64,00			35	69,66	45
		100ШТ								
30	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	16,20	60,80	22,80	985	379	369	41,00	664
				23,40	6,40			136	10,84	176
		100М								
31	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	7,10	37,50	23,00	266	79	163	20,00	142
				11,10	7,32			52	9,44	67
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,15	48,00	12,70	55	21	15	31,00	36
		100М		18,20	4,04			5	5,21	6
33	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,30	12,70	3,71	29	17	9	13,00	30
		100М		7,65	1,18			3	1,52	3
34	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	1,40	7,97	5,59	11	3	7	4,00	6
		100М		2,07	1,75			2	2,26	3
35	Ц8-505-1	-ТОКОПОДВОД ГИБКИЙ КАРЕТКАМИ НА ТРОСЕ	7,00	18,90	0,37	132	28	3	7,00	49
		10М		3,93	0,13			1	0,17	1
36	Ц8-405-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,60	54,00	23,10	86	37	37	43,00	69
		100М		23,20	9,73			16	12,56	20
37	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,44	4,66	2,33	7	3	3	4,00	6
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
38	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,16	6,02	2,86	1	-	-	5,00	1
		100М		2,90	0,87			-	1,12	-
39	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,16	1,21	-	3	2	-	2,00	4
		100М		1,14	-			-	-	-
40	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,24	1,38	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,26	-			-	-	-
41	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,60	395,00	3,10	237	15	2	41,00	25
		Т		24,90	1,02			1	1,32	1
42	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,91	19,50	0,03	18	14	-	35,00	32
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
43	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,21	37,30	0,04	8	6	-	27,00	6
		100ШТ		29,80	0,01			-	0,01	-
44	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	25,10	0,04	1	-	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
45	Ц8-612-9	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЙ ОЩВ-6,ОИ-6	0,02	262,00	6,00	5	3	-	271,00	5
		100ШТ		162,00	2,13			-	2,75	-
46	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И	8,00	2,91	0,06	17	8	-	2,00	12
				1,27	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А								
		ШТ								
47	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ	0,06	71,50	1,30	4	3	-	80,00	5
				50,00	0,52			-	0,67	-
		100ШТ								
48	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,67	33,40	0,80	22	7	-	17,00	11
				10,70	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2694	823	780		1447
			РУБ,					283		382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2694	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			717	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	126	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1872
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1232	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1872
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1232	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
49	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	7,00	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	15-07 ДОП,П,1-19 9	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП11Х200-231	29,00	6,71	-	195	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	ТОЖЕ П,1-197	-ТО ЖЕ НСП11Х100-231	41,00	5,94	-	244	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	1507-1046	-ТО ЖЕ НСП17-500=НСП11Х500-001У3 ОСТ16,0,535,046-79	2,00	15,23	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	ТОЖЕ ДОП,П,1-17	-ТО ЖЕ НСП23-200-001У3	23,00	5,94	-	137	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6			-	-			-	-	-
55	1507-1076	-СВЕТИЛЬНИК=НАБ-300МАУ2	3,00	29,48	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	1507-3018	-ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ	4,00	1,54	-	6	-	-	-	-
		НПО18Х100=НП020Х100/Р20-03УХЛ4		-	-			-	-	-
		ШТ								
57	1507-3018	-ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ	34,00	1,87	-	64	-	-	-	-
		НБ007Х60=НБ006Х100/Р20-03УХЛ4		-	-			-	-	-
		ШТ								
58	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ	4,00	4,09	-	16	-	-	-	-
		ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С		-	-			-	-	-
		ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИ								
		ПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/								
		ШТ								
59	15-07	-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ	33,00	97,57	-	3220	-	-	-	-
	ДОП,П,1-20	ЛАМПАМИ НИТБЛ-2Х65		-	-			-	-	-
	6	ШТ								
60	1507-1164	-ТО ЖЕ	2,00	34,10	-	68	4	-	-	-
		ЛСП02-2Х65=ЛСП16-2Х65-001УХЛ4		-	-			-	-	-
		ЛАДА-2								
		ТУ16-545.211-78								
		ШТ								
61	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=	40,00	17,49	-	700	-	-	-	-
		ТУ16-535.901-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
62	1507-1127	-СВЕТИЛЬНИК	10,00	28,54	-	285	-	-	-	-
		ПОДВЕСНОЙ=РСП13-400-002У3		-	-			-	-	-
		ОСТ16.535.046.-79								
		ШТ								
63	15-07	-ТО ЖЕ ПОДВЕСНОЙ РСП21-125.131	54,00	26,95	-	1455	-	-	-	-
	ДОП,П,1-27	ШТ		-	-			-	-	-
	9									
64	С153-231	-ЛАМПЫ	8,20	7,20	-	59	-	-	-	-
		ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40		-	-			-	-	-
		10ШТ								
65	С153-232	-ЛАМПЫ	7,10	7,74	-	55	-	-	-	-
		ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65		-	-			-	-	-
		10ШТ								
66	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	13,40	1,42	-	19	-	-	-	-
		ЛАМПТИПА80С-220		-	-			-	-	-
		10ШТ								
67	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ	5,50	45,20	-	249	-	-	-	-
		ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ		-	-			-	-	-
		ГОСТ16354-77ТИПА								
		ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/								
		10ШТ								
68	С153-242	-ЛАМПЫ ДРЛ400/6/ДРЛ400/10/	1,00	76,40	-	76	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
69	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	5,70	1,06	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
70	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	1,90	1,19	-	2	-	-	-	-
		10ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ	2,40	1,44	-	3	-	-	-	-
72	С153-285	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ2239-79ТИПА Г125-135-300 10ШТ	0,50	1,86	-	1	-	-	-	-
73	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25 10ШТ	1,90	0,98	-	2	-	-	-	-
74	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40 10ШТ	0,70	0,97	-	1	-	-	-	-
75	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	1,00	0,99	-	1	-	-	-	-
76	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	0,60	0,83	-	1	-	-	-	-
77	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,42	165,00	-	69	-	-	-	-
78	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,37	191,00	-	70	-	-	-	-
79	С151-1091	-ТО ЖЕ СЕЧ.4.2,5 1000М	0,53	229,20	-	121	-	-	-	-
80	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,20	190,00	-	39	-	-	-	-
81	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,12	227,00	-	28	-	-	-	-
82	С151-1093	-ТО ЖЕ СЕЧ.4.6 1000М	0,01	339,60	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С151-1096	-ТО ЖЕ СЕЧ.4.25 1000М	0,02	823,20	-	16	-	-	-	-
84	С151-1097	-ТО ЖЕ СЕЧ,4.35 1000М	0,05	1044,00	-	54	-	-	-	-
85	С151-1098	-ТО ЖЕ СЕЧ.4.50 1000М	0,03	1320,00	-	41	-	-	-	-
86	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,23	194,00	-	44	-	-	-	-
87	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,23	194,00	-	44	-	-	-	-
88	С151-1059	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,23	272,00	-	61	-	-	-	-
89	С151-1059	-ТО ЖЕ СЕЧ,4.2,5 1000М	0,28	326,40	-	90	-	-	-	-
90	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,37	22,00	-	8	-	-	-	-
91	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,04	29,60	-	1	-	-	-	-
92	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С	0,21	49,20	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
93	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,03	71,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
94	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,14	51,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
95	15-09 Т.4-006	-КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ГИБКИЙ КРПГ СЕЧ.3Х1,5ММ2 М	72,00	0,29	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
96	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,02	195,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
97	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВЧОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	124,00	0,30	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
98	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	41,00	0,31	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
99	С154-67	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930 ШТ	112,00	0,96	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
100	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА	2,00	0,24	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РШ-Ц-20-0-01-10/220		-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
101	15-17	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	2,00	50,05	-	100	-	-	-	-
	ДОП,П,2-45	ОЩВ-6ВУХ114								
	2	шт		-	-			-	-	-
102	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ	6,00	13,70	-	82	-	-	-	-
		ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25								
		шт		-	-			-	-	-
103	24-05	-КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ	23,00	2,20	-	51	-	-	-	-
	ДОП,П,1-97	СВЕТИЛЬНИКОВ К833								
	9	шт		-	-			-	-	-
104	ТОЖЕ	-ЗАГЛУШКА К839	14,00	0,05	-	1	-	-	-	-
	П,1-981	шт		-	-			-	-	-
105	ТОЖЕ	-ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ К837	12,00	0,14	-	2	-	-	-	-
	П,1-983	шт		-	-			-	-	-
106	ТОЖЕ	-КРОНШТЕЙН У-116	85,00	1,63	-	139	-	-	-	-
	П,1-1183	шт		-	-			-	-	-
107	2405-1364	-КОРОБКИ	170,00	0,44	-	75	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3								
		ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79		-	-			-	-	-
		шт								
108	2405-1365	-КОРОБКИ	100,00	0,45	-	45	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3								
		ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79		-	-			-	-	-
		шт								
109	2405-1345	-КОРОБКИ=У994У3	22,00	0,66	-	15	-	-	-	-
		ТУ36-1689-81								
		шт		-	-			-	-	-
110	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА	80,00	1,63	-	130	-	-	-	-
		У409								
		шт		-	-			-	-	-
111	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ	26,00	1,10	-	29	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20								
		ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79		-	-			-	-	-
		шт								
112	2405-1692	-ПОДВЕСЫ ТРУБЧАТЫЕ=К981У3	60,00	0,71	-	43	-	-	-	-
		ТУ 36-1459-77ИЗМ.НР2-79								
		шт		-	-			-	-	-
113	2405-1687	-ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА=У25МУ3	0,06	121,00	-	7	-	-	-	-
		ТУ36-1459-82								
		1000шт		-	-			-	-	-
114	24-05	-ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ УСЭК55	32,00	0,55	-	18	-	-	-	-
	ДОП,П,1-10									
	66	шт		-	-			-	-	-
115	ТОЖЕ	-УГОЛОК УСЭК55	10,00	1,32	-	13	-	-	-	-
	П,1-1065	шт		-	-			-	-	-
116	ТОЖЕ	-ШПИЛЬКА УСЭК-60-1	4,00	0,20	-	1	-	-	-	-
	П,1-1069	шт		-	-			-	-	-
117	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2	2,00	0,55	-	1	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80								
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	6,00	0,48	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
119	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	4,00	0,20	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	3,00	0,46	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
121	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	10,00	0,88	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			8643	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8593	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			683	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9276	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			61	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-		-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			9337	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			13029	868	783		1488
			РУБ,					284		364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1607	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			32	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1752	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	131	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			963	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1915
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1273	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			61	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			14695	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1274	-

СОСТАВИЛ ШУЛЬГИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
746   1   Э45000243' Н6Г1' ' ' 1,1' '   ' ' *
747   2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНО
                ГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-8' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' СС,СО
                *
748   3   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
749   4   Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
750   5   Т15-04 ДОП.П.4-544(=14)' 1' 5,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002' ШТ*
751   6   Т15-04 ДОП.П.4-549(=14)' 1' 10' ТО ЖЕ ПМЛ 411002' ШТ*
752   7   Ц8-531-4' 2*
753   8   П2#ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-082#*
754   9   1517-1250' 2' ' ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-082*
755  10   Ц8-572-7' 2*
756  11   ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 2' 126' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВВОДЕ ВА-51-37' ШТ*
757  12   Ц8-574-24' 2*
758  13   ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 12' 33,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-51-31' ШТ*
759  14   Ц8-574-24' 6*
760  15   ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 12' 32,3' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-51-31-1' УТ*
761  16   Ц8-574-24' 6*
762  17   П2#ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-054#*
763  18   1517-1250' 1' ' ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-054*
764  19   Ц8-572-7' 1*
765  20   ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 1' 33,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВВОДЕ ВА-51-33' ШТ*
766  21   Ц8-574-24' 1*
767  22   ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 4' 33,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА-51-31' ШТ*
768  23   Ц8-574-24' 4*
769  24   ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 6' 32,3' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-51-31-1' ШТ*
770  25   Ц8-574-24' 6*
771  26   Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
772  27   Ц8-591-6' 8*
773  28   Ц8-594-1' 85*
774  29   Ц8-593-2' 3*
775  30   Ц8-593-1' 10*
776  31   Ц8-603-1' 4*
777  32   Ц8-604-1' 34*
778  33   Ц8-601-1' 33*
779  34   Ц8-601-2' 33*
780  35   Ц8-599-4' 42*
781  36   Ц8-619-5' 64*
782  37   Ц8-400-1' 1620*
783  38   Ц8-416-1' 710*
784  39   Ц8-146-1' 115*
785  40   Ц8-402-2' 230*
786  41   Ц8-399-1' 140*
787  42   Ц8-505-1' 70*
788  43   Ц8-406-1' 160*
789  44   Ц8-409-1' 144*
790  45   Ц8-409-2' 16*
791  46   Ц8-409-11' 216*
792  47   Ц8-409-12' 24*
793  48   Ц8-405-2' 0,6*
794  49   Ц8-591-9' 91*
795  50   Ц8-591-10' 21*
796  51   Ц8-591-6' 2*
797  52   Ц8-612-9' 2*
798  53   Ц8-523-3' 6*
799  54   Ц8-610-1' 6*
```

```
800     55        Ц8-147-12' 67*
801     56        Р*МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ**
802     57        С154-161' 1*
803     58        С154-159' 7*
804     59        Н9=1,1*
805     60        Т15-07 ДОП.П.1-199(=13)' 29' 6,1' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП11Х200-231' ШТ*
806     61        ТТОЖЕ П.1-197(=13)' 41' 5,4' ТО ЖЕ НСП11Х100-231' ШТ*
807     62        1507-1046' 2' ' ТО ЖЕ НСП17-500*
808     63        ТТОЖЕ ДОП.П.1-175(=13)' 23' 5,4' ТО ЖЕ НСП23-200-001У3' ШТ*
809     64        1507-1075' 3*
810     65        1507-3018' 4' ' ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ НПО18Х100*
811     66        1507-3015' 34' ' ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ НБ007Х60*
812     67        С153-18' 4*
813     68        Н9=1,1*
814     69        Т15-07 ДОП.П.1-206(=13)' 33' 88,7' СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НИТБЛ-2Х65' ШТ*
815     70        1507-1164' 2' ' ТО ЖЕ ЛСП02-2Х65*
816     71        1507-1137' 40*
817     72        1507-1127' 10*
818     73        Т15-07 ДОП.П.1-279(=13)' 54' 24,5' ТО ЖЕ ПОДВЕСНОЙ РСП21-125,131' ШТ*
819     74        С153-231' 82*
820     75        С153-232' 71*
821     76        С153-251' 134*
822     77        С153-240' 55*
823     78        С153-242' 10*
824     79        С153-276' 57*
825     80        С153-281' 19*
826     81        С153-284' 24*
827     82        С153-285' 5*
828     83        С153-253' 19*
829     84        С153-258' 7*
830     85        С153-265' 10*
831     86        С153-308' 8*
832     87        С151-1075' 418*
833     88        С151-1091' 367*
834     89        Н7=1,2*
835     90        С151-1091' 530' ' ТО ЖЕ СЕЧ,4,2,5*
836     91        Н7=1*
837     92        С151-1076' 204*
838     93        С151-1092' 122*
839     94        Н7=1,2*
840     95        С151-1093' 10' ' ТО ЖЕ СЕЧ,4,6*
841     96        С151-1096' 20' ' ТО ЖЕ СЕЧ,4,25*
842     97        С151-1097' 52' ' ТО ЖЕ СЕЧ,4,35*
843     98        С151-1098' 31' ' ТО ЖЕ СЕЧ,4,50*
844     99        Н7=1*
845    100        С151-1041' 225*
846    101        С151-1041' 225*
847    102        С151-1059' 225*
848    103        Н7=1,2*
849    104        С151-1059' 277' ' ТО ЖЕ СЕЧ,4,2,5*
850    105        Н7=1*
851    106        С152-166' 370*
852    107        С152-167' 41*
853    108        С152-196' 206*
854    109        С152-199' 31*
855    110        С152-186' 144*
856    111        Н9=1,1*
857    112        Т15-09 Т.4-006(=13)' 72' 0,26' КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ГИБКИЙ КРПГ СЕЧ,3Х1,5ММ2' М*
858    113        С151-2280' 15*
```

```
859   114   С113-2' 124*
860   115   С113-14' 41*
861   116   С154-87' 112*
862   117   С154-164' 2*
863   118   Н9=1,1*
864   119   Т15-17 ДОП,П,2-452(=13)' 2' 45,5' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-6ВУХ114' ШТ*
865   120   С156-240' 6*
866   121   Н9=1,1*
867   122   Т24-05 ДОП,П,1-979(=13)' 23' 2' КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ К633' ШТ*
868   123   ТТОЖЕ П,1-981(=13)' 14' 0,054' ЗАГЛУШКА К639' ШТ*
869   124   ТТОЖЕ П,1-983(=13)' 12' 0,13' ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ К637' ШТ*
870   125   ТТОЖЕ П,1-1183(=13)' 85' 1,48' КРОНШТЕЙН У-116' ШТ*
871   126   2405-1364' 170*
872   127   2405-1365' 100*
873   128   2405-1345' 22*
874   129   С154-207' 80*
875   130   Н9=1,1*
876   131   2405-1431' 25*
877   132   2405-1692' 60*
878   133   2405-1087' 60*
879   134   Т24-05 ДОП,П,1-1066(=13)' 32' 0,5' ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ УСЭК66' ШТ*
880   135   ТТОЖЕ П,1-1065(=13)' 10' 1,2' УГОЛОК УСЭК55' ШТ*
881   136   ТТОЖЕ П,1-1089(=13)' 4' 0,183' ШПИЛЬКА УСЭК-80-1' ШТ*
882   137   2405-1710' 2*
883   138   2405-1709' 6*
884   139   2405-1717' 4*
885   140   2405-1720' 3*
886   141   2405-1721' 10*
887   142   К' ШУЛЬГИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-9

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 25,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3835 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,534 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	ЦЕНА УСТЬКАМЕНОГОРСКОГО КОНДЕНСАТ-ДА	-УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ 380В МОЩНОСТЬЮ 268КВАР УКМ-58-0,4-268-67-У3 ШТ	1,00	2425,00 -	- -	2425	-	- -	- -	- -
2	Ц8-89-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	24,90 17,10	6,25 2,40	25	17	6 2	27,00 3,10	27 3
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП630-6(10)3,4-84-У3								
3	15-05 П,01-015	-ТРАНСФОРМАТОР ТМЗ-630/6(10)У1 ШТ	1,00	2220,00 -	- -	2220	-	- -	- -	- -
4	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3 ШТ	1,00	42,00 19,50	11,60 4,50	42	20	12 5	40,00 5,80	40 6
5	Ц8-П1	-РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРА АВТОТРАНСФОРМАТОРА И РЕАКТОРА,НАПРЯЖЕНИЕ КВ 3-20 СУХОЙ МАССА ДО 3Т ШТ	1,00	34,30 19,00	0,30 0,14	34	19	- -	32,00 0,18	32 -
6	Ц8-П133	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРА АВТОТРАНСФОРМАТОРА ИЛИ РЕАКТОРА НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:3-20	1,00	36,30 15,30	0,50 0,21	36	15	- -	24,00 0,27	24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССА ДО 3Т								
		ШТ								
7	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА	0,63	13,90	5,33	9	4	4	12,00	8
		Т		7,08	1,13			1	1,46	1
8	Ц8-68-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ	0,63	4,58	3,04	3	1	2	3,00	2
		Т		1,51	1,06			1	1,37	1
9	15-05 П,10-004-1 3	-ШКАФ ВВОДНЫЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВВ-1У3	1,00	790,00	-	790	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	1,00	6,18	2,21	6	4	2	7,00	7
		ШТ		3,77	1,15			1	1,48	1
11	15-05 Д,8 П,10-140/1	-ШКАФ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШНВ-2У3	1,00	2365,00	-	2365	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	15-05 Д,8 П,10-140/2	-ТО ЖЕ,ШНЛ-3У3	1,00	1235,00	-	1235	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	2,00	11,80	4,50	24	14	9	12,00	24
		ШТ		6,91	2,31			5	2,98	6
14	15-04 Д,12 П,04-547	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002	12,00	12,30	-	148	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	15-04 Д12П,4-548	-ТОЖЕ ПМ1 122002	3,00	12,60	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	15-04 Д,12 П04-550	-ТО ЖЕ,ПМЛ221002	14,00	15,50	-	217	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	ТОЖЕ П,04-551	-ТО ЖЕ,ПМЛ-222002	10,00	15,80	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	15-04 Д,12 П,04-916	-ТО ЖЕ,ПМЛ322002	4,00	26,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	43,00	3,40	0,08	146	64	3	2,00	86
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
20	15-04 Д,12 П,04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002	16,00	12,60	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	15-04 Д,41	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ311002	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	26,00	3,40	0,08	88	39	2	2,00	52
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
23	15-04 Д,83	-ТО ЖЕ,ПМЛ611002	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,04-916			-	-			-	-	-
24	15-04	-ТО ЖЕ,ПИЛ-711002	4,00	46,50	-	186	-	-	-	-
	Д,83	ШТ		---	---			---	---	---
	П,04-919			-	-			-	-	-
25	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО	6,00	4,93	0,11	30	12	1	3,00	18
		СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА		---	---			---	---	---
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А		2,05	0,02			-	0,33	-
		ШТ								
26	15-04	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ2204	45,00	2,90	-	130	-	-	-	-
	Д,15	ШТ		---	---			---	---	---
	П,12-241			-	-			-	-	-
27	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
		ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ		---	---			---	---	---
		50,60ГЦ,220В,Н,ТОК		-	-			-	-	-
		10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ								
		ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ								
		ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО								
		ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3								
		ТУ 16-526,216-78								
		ШТ								
28	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
		ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ		---	---			---	---	---
		50,60ГЦ,220В,Н,ТОК		-	-			-	-	-
		10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ								
		ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ								
		ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО								
		ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2								
		ТУ 16-526,216-78								
		ШТ								
29	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	3,00	1,99	0,05	6	3	-	2,00	6
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ		---	---			---	---	---
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА		1,09	0,01			-	0,01	-
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ								
		КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		ШТ								
30	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ДВУХКНОПОЧНЫЙ	1,00	7,30	-	7	-	-	-	-
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ		---	---			---	---	---
		КУ92-В3Г=КУ-92В3Т4-В		-	-			-	-	-
		ТУ 16-526,201-75								
		ШТ								
31	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	1,00	3,91	0,09	4	2	-	2,00	2
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ		---	---			---	---	---
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С		1,55	0,02			-	0,03	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА								
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ								
		КОЛОННЕ								
		ШТ								
32	ИНСТРУКТ,УКАЗ,ТПЭП 1532	-ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
		РЕЗЕРВА ШУ8253-32А2		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
33	ЦТОЖЕ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	23,50	-	24	8	-	13,12	13
		ШТ		---	---			---	---	---
				8,20	-			-	-	-
34	1517-1250	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА	1,00	60,00	-	60	-	-	-	-
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПР85001-157= ТУ 16-536.431-74,ТУ 16-536.432-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
35	Ц8-572-7	-МОНТАЖ	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4
		ШТ		2,44	0,44			-	0,57	1
36	15-04 Д,27 П,01-502	-ЗАЖИМЫ НА ВВОДЕ	4,00	5,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ ВА51-35 ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК 200А	2,00	40,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	2,00	2,10	-	4	2	-	2,00	4
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
39	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ 3ХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А ВА51-31	8,00	33,90	-	271	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	8,00	1,77	-	14	8	-	1,00	8
				0,96	-			-	-	-
		ШТ								
41	185-2548 СКЦ9-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2	2,00	114,00	-	228	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц85-2548 СКЦ9-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	30,80	1,16	62	24	2	19,52	39
				12,20	0,44			1	0,57	1
		ШТ								
43	185-2549 СКЦ9-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73505-22У3,54У2	2,00	126,00	-	252	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц85-2549 СКЦ9-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	30,80	1,16	62	24	2	19,52	39
				12,20	0,44			1	0,57	1
		ШТ								
45	185-2553 СКЦ9-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3,54У2	5,00	120,00	-	600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Ц85-2553 СКЦ9-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	5,00	30,80	1,16	154	61	6	19,52	98
				12,20	0,44			2	0,57	3
		ШТ								
47	185-2556	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	2,00	131,00	-	262	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СКЦЭ-84	ШР11-73511-22У3,54У2								
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Ц85-2556	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ	2,00	30,80	1,16	62	24	2	19,52	39
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ		12,20	0,44			1	0,57	1
		ШТ								
49	185-2547	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	3,00	91,00	-	273	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШР-11-73703-22У3,54У2								
		ШТ		-	-			-	-	-
50	Ц85-2547	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ	3,00	22,20	1,16	67	24	3	13,02	39
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ		8,14	0,44			1	0,57	2
		ШТ								
51	185-2551	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1,00	100,00	-	100	-	-	-	-
	СКЦЭ-84	ШР11-73707-22У3,54У3								
		ШТ		-	-			-	-	-
52	Ц85-2551	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ	1,00	24,90	1,16	25	9	1	14,66	15
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ		9,16	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13622	400	58		626
			РУБ.					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			12684	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			252	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			257	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			397	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			162	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13844	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			938	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		686
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	464	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			15236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		686
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	464	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
53	Ц85-1219	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА ПОЛУ	6,00	31,00	0,12	186	10	1	2,76	17
	СКЦЭ-84	ЯВЗ-31-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,74	0,03			-	0,04	-
54	Ц85-1231 СКЦЭ-84	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА ПОЛУ ЯВШ-3-25	3,00	27,00	0,09	81	4	-	2,13	6
		ШТ		1,33	0,02			-	0,03	-
55	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С	8,00	2,32	0,25	19	8	-	2,00	16
		КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4		1,02	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
56	Ц8-522-13	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ	9,00	3,90	0,09	35	16	1	3,00	27
		КОНТАКТОВ НА ТОК 63 А		1,73	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
57	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	21,50	60,80	22,80	1307	503	491	41,00	881
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			181	10,84	233
		100М								
58	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	0,80	68,00	26,20	54	20	22	44,00	35
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		25,00	8,88			7	11,46	9
		100М								
59	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	4,45	48,00	12,70	214	81	57	31,00	138
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,20	4,04			18	5,21	23
		100М								
60	Ц8-146-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	0,30	55,80	13,80	17	7	4	42,00	13
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:6КГ		24,10	4,46			1	5,75	2
		100М								
61	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	20,00	4,57	-	91	26	-	2,00	40
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2		1,28	-			-	-	-
		ШТ								
62	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	6,00	5,86	-	35	8	-	2,00	12
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2		1,37	-			-	-	-
		ШТ								
63	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	8,00	5,98	0,30	48	20	2	5,00	40
		10М		2,54	0,12			1	0,15	1
64	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	4,60	60,80	22,80	280	105	105	41,00	189
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			39	10,84	50
		100М								
65	Ц8-146-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И	1,25	20,60	0,46	26	11	-	15,00	19
		ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ		8,62	0,19			-	0,25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
66	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,70	48,00	12,70	34	13	9	31,00	22
				18,20	4,04			3	6,21	4
		100М								
67	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	4,00	0,49	-	2	1	-	1,00	4
				0,22	-			-	-	-
		МТ								
68	Ц8-147-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА-КРОНШТЕЙН	0,05	427,00	4,40	21	3	-	86,00	4
				53,60	1,07			-	1,38	-
69	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,13	377,00	4,10	49	3	-	41,00	5
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
70	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	3,50	56,10	1,70	196	47	6	24,00	84
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
71	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	2,80	64,20	1,80	180	38	5	24,00	67
				13,40	0,20			1	0,26	1
		100М								
72	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	3,80	54,00	23,10	205	88	88	43,00	163
				23,20	9,73			37	12,55	48
		100М								
73	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,80	79,20	35,70	63	29	29	55,00	44
				36,00	12,20			10	15,74	13
		100М								
74	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,30	102,00	46,80	31	14	15	69,00	21
				45,20	15,00			5	19,35	6
		100М								
75	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	12,00	34,80	12,20	418	173	146	26,00	312
				14,40	3,85			46	4,97	60
		100М								
76	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	1,15	59,50	19,50	68	21	22	33,00	38
				18,40	6,18			7	7,97	9
		100М								
77	Ц8-417-4	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,35	74,80	26,60	26	9	9	46,00	16
				25,30	8,38			3	10,81	4
		100М								
78	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ	14,70	4,88	2,33	72	35	34	4,00	59
				2,36	0,71			10	0,92	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО;2,5ММ2								
		100М								
79	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	2,27	6,02 2,90	2,85 0,87	14	7	6 2	5,00 1,12	11 3
		100М								
80	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	0,64	9,29 4,10	4,84 1,46	6	3	3 1	7,00 1,88	4 1
		100М								
81	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;35ММ2	0,52	12,30 5,51	6,30 1,85	6	3	3 1	10,00 2,39	5 1
		100М								
82	Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;70ММ2	0,27	14,00 5,58	7,87 2,29	4	2	3 1	10,00 2,95	3 1
		100М								
83	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	38,95	1,21 1,14	- -	47	44	- -	2,00 -	78 -
		100М								
84	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	6,03	1,38 1,26	- -	8	8	- -	2,00 -	12 -
		100М								
85	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	1,71	2,53 2,38	- -	4	4	- -	4,00 -	7 -
		100М								
86	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;35ММ2	1,38	2,68 2,71	- -	4	4	- -	5,00 -	7 -
		100М								
87	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;70ММ2	0,73	3,14 2,92	- -	2	2	- -	5,00 -	4 -
		100М								
88	Ц10-975-10	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ ДО1000Х800	3,00	1,11 0,82	0,16 0,03	3	2	- -	1,00 0,04	3 -
		ШТ								
89	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	8,00	0,48 0,41	0,04 -	4	3	- -	1,00 -	8 -
		ШТ								
90	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО;32	26,00	1,47 1,17	0,04 0,01	38	30	1 -	2,00 0,01	52 -
		ШТ								
91	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,23	37,00	2,30	9	4	-	26,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ		15,60	0,37			-	0,48	-
		100ШТ								
92	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	25,00	0,83	-	21	6	-	1,00	25
		ШТ		0,32	-			-	-	-
93	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,24	108,00	36,00	26	8	8	61,00	15
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			2	12,69	3
		Т								
94	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,33	1,65	0,30	1	-	-	2,00	1
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
95	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,33	35,90	16,60	12	3	6	15,00	5
				10,20	5,22			2	6,73	2
		100ШТ								
96	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,48	27,80	1,90	13	7	1	25,00	12
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
97	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	1,00	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
98	Ц11-582-3	-МОНТАЖ КОРОБКИ ПРОХОДНОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ КПЛ-20	6,00	1,47	0,04	9	7	-	2,00	12
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		3990	1444	1077		2543
				РУБ,				378		488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3990	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	224	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		422	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		5664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	2046	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		5664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	2046	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
99	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	6,00	0,70	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	1504-17098	-РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ КОНТАКТОВ СИЛОВЫХ 3,ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 3+1=РШВС-63У5 ТУ 16-526,043-75 ШТ	9,00	16,01	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
101	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,22	191,00	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
102	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х16 1000М	0,02	501,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
103	С151-1091	-ТО ЖЕ,СЕЧ.4,2,5ММ2 1000М	1,63	248,30	-	405	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	С151-1092	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.4+1.2,5ММ2 1000М	0,06	272,40	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
105	С151-1093	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3,6+1,4ММ2 1000М	0,18	339,60	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	С151-1094	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3,10+1,6ММ2 1000М	0,09	448,80	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	С151-1095	-ТО ЖЕ СЕЧ,3Х16+1Х10ММ2 1000М	0,08	601,20	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
108	С151-1096	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х25+1Х16ММ2 1000М	0,04	823,20	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
109	С151-1097	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х35+1Х16ММ2 1000М	0,01	1044,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
110	С151-1098	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х50+1Х25ММ2 1000М	0,07	1320,00	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
111	С151-1260	-ТО ЖЕ,НАПРЯЖЕНИЕМ 1КВ СЕЧ,3Х70+1Х25ММ2 1000М	0,22	1836,00	-	411	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	С151-1261	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х95+1Х35ММ2 1000М	0,03	2256,00	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	С151-1262	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х120+1Х35ММ2 1000М	0,07	2700,00	-	192	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
114	С151-1263	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х150+1Х50ММ2 1000М	0,03	3252,00	-	101	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
115	15-09 ДОП,Т4-050	-КАБЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ КГ СЕЧ.3,1,5+1,1 М	82,00	0,24	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
116	15-09 Т,41	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ БРОНИРОВАННЫЙ СЕЧ.3Х2,5+1Х1,5ММ2 ВБВ-0,66КВ М	153,00	1,29	-	197	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
117	ТОЖЕ	-ТО ЧЕ,СЕЧ,3Х4+1Х2,5ММ2 М	71,00	1,48	-	105	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
118	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х35+1Х16ММ2 М	91,00	3,69	-	336	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
119	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х70+1Х25ММ2 М	36,00	5,86	-	211	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
120	15-09 ДОП,Т2-006	-ТОЖЕ СЕЧ,4,2,5 М	163,00	0,77	-	126	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
121	ОЖЕ	-ТОЖЕ СЕЧ,4,6 М	82,00	0,77	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
122	С152-166	-ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПВ-0,38 СЕЧ.2ММ2 1000М	3,91	22,00	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
123	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	1,03	22,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
124	С152-167	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3ММ2 1000М	0,03	29,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
125	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	0,10	29,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
126	С152-168	-ТО ЖЕ,СЕЧ,5ММ2 1000М	0,67	39,20	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6 1000М	0,04	39,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	0,24	94,70	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
129	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	0,20	138,00	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
130	С152-173	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50 1000М	0,10	264,00	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
131	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,41	23,60	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
132	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,12	46,10	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
133	С152-186	-ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ-2 НАПРЯЖЕНИЕМ 380В СЕЧ,2ММ2 1000М	0,02	51,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
134	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,03	51,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
135	С152-187	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,02	74,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
136	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,07	195,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
137	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	391,00	0,30	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
138	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т . ДУ-20 Т-2,8	82,00	0,31	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
139	С113-130	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д.26Х1,8ММ ГОСТ 10704-76	31,00	0,32	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
140	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	123,60	1,51	-	187	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
141	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	11,80	3,68	-	43	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
142	С159-548	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	3,60	8,66	-	31	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
143	24-05 Д.10 П.1-1257	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2	3,00	7,36	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
144	ЦЕНА ГЭМ	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ У614У2	26,00	6,84	-	182	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
145	2405-1383	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ.НР1-79=	8,00	0,87	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
146	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79	3,00	0,43	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
147	2405-1859	-СТОЙКИ=К310МУХЛ2 ТУ36-22-80	23,00	1,68	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
148	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-81	25,00	1,84	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	24-05 Д,15 П,1-1337	-ЛОТОК НЛ40-П2У3 ШТ	34,00	2,49 -	- -	85	-	- -	- -	- -
150	ТОЖЕ П,1-1344	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3 ШТ	34,00	0,05 -	- -	2	-	- -	- -	- -
151	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,03	297,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
152	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,05	242,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
153	2405-1345	-КОРОБКИ=У994У3 ТУ36-1689-81 ШТ	1,00	0,66 -	- -	1	-	- -	- -	- -
154	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-20ТУ36-1739-82,ИЗМ,НР1-7 9 ШТ	6,00	2,03 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3785	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3633	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			289	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3922	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			4108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			21397	1844	1135		3169
			РУБ,					399		516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			12684	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			252	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			257	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			397	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			162	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОВОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			13844	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6861	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	287	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			815	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10978	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3834
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2530	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3835
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2534	-		-

СОСТАВИЛ ИВАХИНА

ПРОВЕРИЛ ШУЛЬГИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
576     1   345000241' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
577     2   Ш' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНО
                ГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-9' ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВ
                АНИЕ' ЭМ,СО*
578     3   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
579     4   Р*ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
580     5   ТЦЕНА УСТЬКАМЕНОГОРСКОГО КОНДЕНСАТ 3-ДА(=14)' 1' 2425' УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ 380В МОЩНОСТЬЮ
                268КВАР УКМ-58-0,4-268-67-У3' ШТ*
581     6   Ц8-89-1' 1' ' МОНТАЖ*
582     7   П2*КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП630-6(10)0,4-84-У3*
583     8   Т15-05 П.01-015(=14)' 1' 2220' ТРАНСФОРМАТОР ТМ3-630/6(10)У1' ШТ*
584     9   Ц8-62-2' 1*
585    10   Ц8-П1' 1*
586    11   Ц8-П133' 1*
587    12   Ц8-67-1' 0,63*
588    13   Ц8-68-1' 0,63*
589    14   Т15-05 П.10-004-13(=14)' 1' 790' ШКАФ ВВОДНЫЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВВ-1У3' ШТ*
590    15   Ц8-90-1' 1*
591    16   Т15-05 Д.8 П.10-140/1(=14)' 1' 2365' ШКАФ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШНВ-2У3' ШТ*
592    17   Т15-05 Д.8 П.10-140/2(=14)' 1' 1235' ТО ЖЕ,ШНЛ-3У3' ШТ*
593    18   Ц8-90-2' 2*
594    19   Т15-04 Д.12 П.04-547(=14)' 12' 12,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002' ШТ*
595    20   Т15-04 Д12П.4-546(=14)' 3' 12,60' ТОЖЕ ПМ1 122002' ШТ*
596    21   Т15-04 Д.12 П04-550(=14)' 14' 15,5' ТО ЖЕ,ПМЛ221002' ШТ*
597    22   ТТОЖЕ П,04-551(=14)' 10' 15,8' ТО ЖЕ,ПМЛ-222002' ШТ*
598    23   Т15-04 Д.12 П,04-916(=14)' 4' 26,0' ТО ЖЕ,ПМЛ322002' ШТ*
599    24   Ц8-531-4' 43*
600    25   Т15-04 Д.12 П,04-548(=14)' 16' 12,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002' ШТ*
601    26   Т15-04 Д.41(=14)' 1' 10' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ311002' ШТ*
602    27   Ц8-531-4' 26*
603    28   Т15-04 Д.83 П,04-916(=14)' 2' 42' ТО ЖЕ,ПМЛ611002' ШТ*
604    29   Т15-04 Д.83 П,04-919(=14)' 4' 46,5' ТО ЖЕ,ПМЛ-711002' ШТ*
605    30   Ц8-531-5' 6*
606    31   Т15-04 Д.15 П,12-241(=14)' 45' 2,9' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ2204' ШТ*
607    32   1504-18097' 1*
608    33   1504-18098' 2*
609    34   Ц8-529-5' 3*
610    35   1504-18158' 1' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ДВУХШТИФТОВЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ КУ92-83Г*
611    36   Ц8-529-10' 1*
612    37   ТИНСТРУКТ,УКАЗ,ТПЭП 1532(=14)' 1' 216' ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА ШУ6253-32А2' ШТ*
613    38   ЦТТОЖЕ(=7)' 1' 23,5*8,2' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
614    39   1517-1252' 1' ' ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПРС6001-157*
615    40   Ц8-572-7' 1' ' МОНТАЖ*
616    41   Т15-04 Д.27 П,01-502(=14)' 4' 5,0' ЗАЖИМЫ НА ВВОДЕ' ШТ*
617    42   ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 2' 40' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ ВА51-35 ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК 200А' ШТ*
618    43   Ц8-574-25' 2*
619    44   ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 8' 33,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ 3ХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А ВА51-31' ШТ*
620    45   Ц8-574-24' 8*
621    46   185-2548' 2*
622    47   Ц85-2548' 2*
623    48   185-2549' 2*
624    49   Ц85-2549' 2*
625    50   185-2553' 6*
626    51   Ц85-2553' 6*
627    52   185-2556' 2*
628    53   Ц85-2556' 2*
```

```
629     54        185-2547' 3*
630     55        Ц85-2547' 3*
631     56        185-2551' 1*
632     57        Ц85-2551' 1*
633     58        Р*МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**
634     59        Ц85-1219' 6*
635     60        Ц85-1231' 3*
636     61        Ц8-522-5' 8*
637     62        Ц8-522-13' 9*
638     63        Ц8-400-1' 2150*
639     64        Ц8-400-2' 80*
640     65        Ц8-146-1' 445*
641     66        Ц8-146-2' 32*
642     67        Ц8-153-6' 20*
643     68        Ц8-153-7' 6*
644     69        Ц8-505-3' 80*
645     70        Ц8-400-1' 460*
646     71        Ц8-148-9' 125*
647     72        Ц8-146-1' 70*
648     73        Ц8-153-13' 4*
649     74        Ц8-147-1' 0,05*
650     75        Ц8-147-3' 0,13*
651     76        Ц8-472-6' 350*
652     77        Ц8-472-7' 280*
653     78        Ц8-406-1' 360*
654     79        Ц8-407-1' 80*
655     80        Ц8-407-2' 30*
656     81        Ц8-417-1' 1200*
657     82        Ц8-417-3' 115*
658     83        Ц8-417-4' 35*
659     84        Ц8-409-1' 1470*
660     85        Ц8-409-2' 227*
661     86        Ц8-409-3' 64*
662     87        Ц8-409-4' 52*
663     88        Ц8-409-5' 27*
664     89        Ц8-409-11' 3895*
665     90        Ц8-409-12' 603*
666     91        Ц8-409-13' 171*
667     92        Ц8-409-14' 138*
668     93        Ц8-409-15' 73*
669     94        Ц10-975-10' 3*
670     95        Ц10-975-6' 8*
671     96        Ц11-582-3' 26*
672     97        Ц8-147-6' 23*
673     98        Ц8-408-3' 25*
674     99        Ц8-397-1' 0,24*
675    100        Ц8-147-8' 33*
676    101        Ц8-147-9' 33*
677    102        Ц8-147-4' 48*
678    103        Ц10-975-8' 1*
679    104        Ц11-582-3' 6' ' МОНТАЖ КОРОБКИ ПРОХОДНОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ КПЛ-20*
680    105        Р*МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ**
681    106        С154-165' 8*
682    107        Н9=1,002*
683    108        1504-17098(=13)' 9*
684    109        С151-1091' 224*
685    110        С151-1095' 20*
686    111        Н7=1,3*
687    112        С151-1091' 1632' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,4,2,5ММ2*
```

```
688   113        Н7=1,2*
689   114        С151-1092' 61' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3,4+1,2,5ММ2*
690   115        С151-1093' 184' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3,6+1,4ММ2*
691   116        С151-1094' 92' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3,10+1,6ММ2*
692   117        С151-1095' 82' ' ТО ЖЕ СЕЧ,3Х16+1Х10ММ2*
693   118        С151-1096' 36' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х25+1Х16ММ2*
694   119        С151-1097' 10' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х35+1Х16ММ2*
695   120        С151-1098' 72' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х50+1Х25ММ2*
696   121        С151-1260' 224' ' ТО ЖЕ,НАПРЯЖЕНИЕМ 1КВ СЕЧ,3Х70+1Х25ММ2*
697   122        С151-1261' 26' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х95+1Х35ММ2*
698   123        С151-1262' 71' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х120+1Х35ММ2*
699   124        С151-1263' 31' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х150+1Х50ММ2*
700   125        Н9=1,105*
701   126        Т15-09 ДОП,Т4-050(=13)' 82' 0,22' КАБЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ КГ СЕЧ,3,1,5+1,1' М*
702   127        Н7=1,0*
703   128        Н9=1,105*
704   129        Т15-09 Т,41(=13)' 153' 1,166' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ БРОНИРОВАННЫЙ СЕЧ,3Х2,5+1Х1,5ММ2 ВБВ-0,66КВ'
                     М*
705   130        ТТОЖЕ(=13)' 71' 1,34' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х4+1Х2,5ММ2' М*
706   131        ТТОЖЕ(=13)' 91' 3,34' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х35+1Х16ММ2' М*
707   132        ТТОЖЕ(=13)' 36' 5,3' ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х70+1Х25ММ2' М*
708   133        Т15-09 ДОП,Т2-008(=13)' 163' 0,695' ТОЖЕ СЕЧ,4.2,5' М*
709   134        ТОЖЕ(=13)' 82' 0,695' ТОЖЕ СЕЧ,4.6' М*
710   135        С152-166' 3914' ' ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПВ-0,38 СЕЧ,2ММ2*
711   136        С152-166' 1030*
712   137        С152-167' 31' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3ММ2*
713   138        С152-167' 103*
714   139        С152-168' 670' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,5ММ2*
715   140        С152-168' 36*
716   141        С152-170' 242*
717   142        С152-171' 202*
718   143        С152-173' 102*
719   144        С152-178' 412*
720   145        С152-180' 124*
721   146        С152-186' 20' ' ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ-2 НАПРЯЖЕНИЕМ 380В СЕЧ,2ММ2*
722   147        С152-186' 26*
723   148        С152-187' 15*
724   149        С151-2280' 71*
725   150        С113-2' 391*
726   151        С113-14' 82*
727   152        С113-130' 31' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д,26Х1,8ММ ГОСТ 10704-76*
728   153        С159-544' 1236*
729   154        С159-546' 118*
730   155        С159-548' 36*
731   156        Н9=1,082*
732   157        Т24-05 Д,10  П,1-1257(=13)' 3' 6,8' НШИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2' ШТ*
733   158        ТЦЕНА ГЭМ(=13)' 26' 5,4' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ У614У2' ШТ*
734   159        2405-1383' 8*
735   160        2405-1364' 3*
736   161        2405-1859' 23*
737   162        2405-1012' 25*
738   163        Н9=1,10*
739   164        Т24-05 Д,15 П,1-1337(=13)' 34' 2,26' ЛОТОК НЛ40-П2У3' ШТ*
740   165        ТТОЖЕ П,1-1344(=13)' 34' 0,047' ПРИЖИМ КЛ-ПРУ3' ШТ*
741   166        2405-1698' 33*
742   167        2405-1861' 48*
743   168        2405-1345' 1*
744   169        2405-1443' 6*
745   170        К' ИВАХИНА' ШУЛЬГИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-10

НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДОТВЕННОГО КОРПУСА БО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 39,018 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5310 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,210 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.
ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1	ЦЕНА 3-ДА	-ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ ШТ	60,00	0,32 -	- -	19	-	- -	- -	- -
2	17-06-46 П.1-360	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ШТ	53,00	0,90 -	- -	48	-	- -	- -	- -
3	ТОЖЕ П.1-753	-ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ ШТ	46,00	2,00 -	- -	92	-	- -	- -	- -
4	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	53,00	0,21 0,21	- -	11	11	- -	0,50 -	26 -
5	1704-10045	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОБИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ=ДТР-3М-УТ ТУ25-02-210362-77 ШТ	9,00	5,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
6	Ц11-14-5	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛКОВ /ЦИЛИНДРОВ/ ШТ	9,00	1,43 1,40	- -	13	13	- -	2,00 -	18 -
7	1704-10041	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУ79-6-12	10,00	26,80 -	- -	268	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02-281074-76								
		ШТ								
8	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	10,00	0,36	-	4	4	-	1,00	10
				0,35	-			-	-	-
		ШТ								
9	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-76	13,00	20,60	-	268	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	13,00	0,36	-	5	5	-	1,00	13
				0,35	-			-	-	-
		ШТ								
11	1704-10414	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ=ТСМ-5071 ТУ25-02-220716-78	3,00	3,60	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	1704-10198	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ=ТСМ-8012 ТУ25-02-220703-78	6,00	3,10	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц11-19-1	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ	9,00	0,50	-	5	4	-	0,50	5
				0,49	-			-	-	-
		ШТ								
14	17-14 Д.21 П.5-1123 15-17 П.1-479	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3	9,00	121,70	-	1095	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц11-406-5	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТИП РТ-049	9,00	2,48	-	22	22	-	4,00	36
				2,43	-			-	-	-
		ШТ								
16	1704-50522	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-П ТУ25-02-161364-78	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц11-628-3	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДВУХДАТЧИКОВОЕ;НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	1,00	2,53	0,04	3	2	-	3,00	3
				1,87	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
18	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-76	1,00	7,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	1,00	1,27	0,04	1	1	-	2,00	2
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
20	1704-20020	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6,00	21,00	-	126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ВЭ-16РБ ТУ25-02-31-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУМЕТР	6,00	1,27	0,04	8	7	-	2,00	12
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ		1,21	-			-	-	-
		ШТ								
22	1704-10045	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОБИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ=ДТР-3М-УТ ТУ25-02-210362-77	8,00	5,00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц11-14-5	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛКОВ /ЦИЛИНДРОВ/	8,00	1,43	-	11	11	-	2,00	16
				1,40	-			-	-	-
		ШТ								
24	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	1,00	2,66	-	3	3	-	4,00	4
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
26	17-14 Д,38 П,1-133	-СИГНАЛИЗАТОР СТМ-1Д	5,00	3202,22	-	15000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц11-345-1	-СИГНАЛИЗАТОР ВЗРЫВООПАСНОСТИ ИСКРОВОЙ С ДАТЧИКОМ ВЗРЫВА,БЛОКОМ ПОДГОТОВКИ СМЕСИ,БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОВЕРКИ,РЕЛЕ СЧЕТНО-ИМПУЛЬСНЫМ,ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ,РЕЛЕ,ТИП СВИ-4	5,00	9,18	0,11	46	44	1	15,00	75
				6,82	-			-	-	-
		КОМПЛ,								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
28	17-06-48 П,1-360	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	14,00	0,90	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	ТОЖЕ П,1-753	-ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ	8,00	2,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	14,00	0,21	-	3	3	-	0,50	7
		ШТ		0,21	-			-	-	-
31	1704-10019	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц11-6-3	-ТЕРМОМЕТР САМОПИШУЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЗОДРОМНЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ	1,00	1,56	-	2	2	-	3,00	3
				1,53	-			-	-	-
		ШТ								
33	1704-20030	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МП4 ТУ25-02-943-74	11,00	21,50	-	237	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	11,00	0,80	-	9	8	-	1,00	11
				0,77	-			-	-	-
		ШТ								
35	1704-20208	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР САМОПИШУЩИЙ=МТ2С-711 ТУ25-02-101962-79	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	0,80	-	1	1	-	1,00	1
				0,77	-			-	-	-
		ШТ								
37	ТЕХ.ЦИРК,2 8-6-1/412	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУС-01-01	9,00	414,00	-	3726	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	9,00	3,70	0,31	33	32	3	6,00	54
				3,32	0,12			1	0,15	1
		ШТ								
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
39	1504-1034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АК63-1МУЗ ТУ16-522.140-78Е	28,00	6,80	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	28,00	2,68	0,06	61	29	1	2,00	56
				1,04	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
41	15-04 ДОП,П,4-54 3	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002	12,00	5,50	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	12,00	3,40	0,08	41	18	1	2,00	24
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
43	15-04 ДОП,П,4-11 5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-0312	5,00	7,50	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	5,00	3,40	0,08	17	7	-	2,00	10
				1,49	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
45	1504-6266	-ПУСКАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,2 ПАКЕТА=ПКУ3-38У3 ТУ 16-526.047-74	10,00	4,10	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	1504-6275	-ПУСКАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,2 ПАКЕТА=ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.047-74	2,00	5,50	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	Ц8-533-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4	12,00	2,91	0,07	35	16	1	2,00	24
				1,36	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
48	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	41,00	1,95	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	1504-18094	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 3=ПКЕ212-3У3 ТУ16-526.216-78	10,00	2,80	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	51,00	1,99	0,05	101	56	3	2,00	102
				1,09	0,01			1	0,01	1
		ШТ								
51	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,П КУ15-19131-40У3 ТУ16-526.333-74,АА3614-77	1,00	5,80	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	1504-18121	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х268Х81ММ=ПКУ15-19141-54У2,П	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КУ15-19141-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ								
53	1504-16120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2, ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	2,00	8,60 -	- -	17	-	- -	- -	- -
54	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4,00	1,99 1,09	0,05 0,01	8	4	- -	2,00 0,01	8 -
55	1504-16158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-9283Т4-В ТУ 16-526.201-75 ШТ	9,00	7,30 -	- -	66	-	- -	- -	- -
56	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	9,00	3,91 1,55	0,09 0,02	35	14	1 -	2,00 0,03	18 -
57	1504-9078	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2112У2 ТУ 16-526.433-78 ШТ	4,00	2,10 -	- -	8	-	- -	- -	- -
58	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ ШТ	4,00	4,42 1,30	0,09 0,02	18	6	- -	2,00 0,03	8 -
59	ЦЕНА 3-ДА	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ9-1063 ШТ	6,00	100,80 -	- -	605	-	- -	- -	- -
60	ЦЕНА 3-ДА	-ТО ЖЕ ЯУ9-1265 ШТ	1,00	153,60 -	- -	154	-	- -	- -	- -
61	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1200Х800 ШТ	7,00	3,70 3,32	0,31 0,12	26	23	2 1	6,00 0,15	42 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ЦЕНА 3-ДА	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУЭ-0663	1,00	57,60	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
64	15-17 ДОП,П1-102 0	-ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ ШПК ШИРИНОЙ ПАНЕЛИ 800ММ	2,00	61,00	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	2,00	3,70	0,3	7	7	-	6,00	12
				3,32	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
66	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74	23,00	1,45	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А,ОДНОБЛОЧНЫЙ,ОДНОПОЛЮСНЫЙ=АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 И ДР.	23,00	1,05	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
68	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	1,23	-	1	1	-	1,00	1
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
69	1504-12049	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПЛАКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	47,00	5,10	-	240	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
70	1517-1429	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 6 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ=ВПН-1002 И ДР.	47,00	3,75	-	176	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	47,00	1,19	-	56	34	-	1,00	47
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
72	1504-12016	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ11=РВП72-332УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	5,00	8,60	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
73	1517-1428	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ1 ДО 4,ОДНОБЛОЧНОЕ=ВК-401 И ДР.	5,00	2,60	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
74	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	5
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
75	1504-19152	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ТОКА 50+1-1ГЦ ИСПОЛНЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ РВ-ВЗТ4-В=ВСС-4 ТУ 16-539.187-77	4,00	18,50	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
76	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	0,55	-	2	1	-	0,50	2
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
77	1504-6246	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А ТРИ ПАКЕТА=ПКУ3-12У3 ТУ 16-526.047-74	8,00	4,25	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
78	1517-1446	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 4 СЕКЦИИ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП 4-2 И ДР.	8,00	2,50	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
79	1504-6245	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,2ПАКЕТА=ПКУ3-12У3	8,00	3,44	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526,047-74								
		ШТ								
80	1517-1445	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 2 СЕКЦИИ ОДНОБЛО4НЫЙ=УП-5300,ПКУ,П140,К ПС-2 И ДР.	8,00	1,25 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ШТ								
81	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	40,00	0,43 0,16	- -	17	7	- -	0,30 -	12 -
		ЦЕПЬ								
82	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	12,00	0,80 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ШТ								
83	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛО4НЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 И ДР.	12,00	1,25 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ШТ								
84	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	12,00	0,78 0,46	- -	9	6	- -	0,70 -	8 -
		ШТ								
85	1504-18091	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,ЭКСПЛУАТ,НАЗНА4ЕНИЕ;ДЛЯ ВСТРОЙКИ В НИМУ,,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ112-2У3 ТУ 16-526,216-78	3,00	1,45 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
86	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛО4НЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 И ДР.	3,00	1,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
87	1507-5046	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1	30,00	2,90 -	- -	87	-	- -	- -	- -
		ШТ								
88	1517-1461	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛО4НЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПО И,ТС14,АС-1,НМ-1,МН-3,Л-1,ДКЛ,	30,00	0,75 -	- -	23	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФШМ,ФСМ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР								
		ШТ								
89	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	30,00	0,55 0,33	- -	17	10	- -	0,50 -	15 -
		ШТ								
90	1602-50114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВП ТУ 16-739-259-76	1,00	8,70 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ШТ								
91	1517-1478	-ЗВОНОК,СИРЕНА,КОЛОКОЛ,ЗУММЕР,РЕВУН ОДНОБЛОЧНЫЕ=ЗВП,ЗВОФ,МЗ-1,МЗ-2,СС-1,СС-2,РВП,РВФ И ДР.	1,00	0,95 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
92	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55 0,33	- -	1	-	- -	0,50 -	- -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			24287	416	13		696
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23538	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			468	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			476	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			729	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			300	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			235	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25746	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			749	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		728
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	481	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			26932	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		728
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	481	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
93	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В	20,00	6,25	-	125	109	-	8,00	160
		ШИТАХ,ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ		5,45	-			-	-	-
		100М								
94	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	192,00	0,54	-	104	102	-	1,00	192
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
95	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	43,00	1,05	-	45	44	-	1,00	43
		1ВВОД		1,03	-			-	-	-
96	Ц11-711-3	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:30	1,00	1,47	-	1	1	-	2,00	2
		1ВВОД		1,44	-			-	-	-
97	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	580,00	0,49	-	284	126	-	1,00	580
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
98	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	222,00	0,81	-	180	89	-	1,00	222
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14		0,40	-			-	-	-
		ШТ								
99	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	6,00	1,22	-	6	3	-	1,00	6
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19		0,52	-			-	-	-
		ШТ								
100	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	2,00	1,37	-	3	1	-	1,00	2
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30		0,69	-			-	-	-
		ШТ								
101	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ	170,00	0,34	0,04	58	49	7	1,00	170
		ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА		0,29	-			-	-	-
		ШТ								
102	Ц8-545-3	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ	11,00	2,05	0,05	23	6	-	1,00	11
		КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3		0,73	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
103	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА	0,04	116,00	56,00	5	2	3	81,00	3
		КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ		46,00	16,20			1	23,48	1
		100ШТ								
104	Ц12-609-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	21,00	0,81	-	17	16	-	1,00	21
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		0,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА 15-25ММ								
		ШТ								
105	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	10,00	0,75	-	8	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
106	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	2,10	38,30	25,40	80	21	53	18,00	38
				9,88	8,06			17	10,40	22
		100М								
107	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	7,60	48,00	12,70	365	138	97	31,00	236
				18,20	4,04			31	5,21	40
		100М								
108	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	42,75	37,50	23,00	1603	475	983	20,00	855
				11,10	7,32			313	9,44	404
		100М								
109	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	7,40	10,00	0,27	74	46	2	11,00	81
				6,24	0,10			1	0,13	1
		100М								
110	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,95	54,00	23,10	159	68	68	43,00	127
				23,20	9,73			29	12,55	37
		100М								
111	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,30	64,10	26,60	19	8	8	52,00	16
				28,10	9,94			3	12,62	4
		100М								
112	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	7,20	79,20	35,70	570	259	257	55,00	396
				36,00	12,20			86	15,74	113
		100М								
113	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,20	102,00	46,80	20	9	9	69,00	14
				45,20	15,00			3	19,35	4
		100М								
114	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	8,65	4,88	2,33	32	16	16	4,00	27
				2,36	0,71			5	0,92	6
		100М								
115	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	43,45	1,21	-	53	50	-	2,00	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		1,14	-			-	-	-
116	Ц12-536-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 70МПА НА СТАЛЬНЫХ РЕЗЬБОВЫХ ФЛАНЦАХ С УПЛОТНЕНИЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИНЗАХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15ММ	100,00	0,84	0,09	84	73	9	1,00	100
				0,73	0,02			2	0,03	3
		М								
117	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,60	34,80	12,20	90	37	32	26,00	68
				14,40	3,85			10	4,97	13
		100М								
118	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,60	49,30	19,20	30	11	12	32,00	19
				17,80	6,07			4	7,83	5
		100М								
119	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,20	59,50	19,50	12	4	4	33,00	7
				18,40	6,18			1	7,97	2
		100М								
120	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,10	395,00	3,10	40	2	-	41,20	4
				24,90	1,02			-	1,32	-
		Т								
121	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	20,00	0,97	0,04	19	14	1	1,00	20
				0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
122	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	27,00	1,04	0,04	28	21	1	1,00	27
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
123	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	29,00	1,47	0,04	43	34	1	2,00	58
				1,17	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
124	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	14,00	0,34	0,04	6	4	1	1,00	14
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
125	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,91	27,80	1,90	25	14	2	25,00	23
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
126	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,44	33,40	2,90	15	6	-	17,00	7
				10,70	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
127	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	4,00	1,34	0,13	5	4	-	2,00	8
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
128	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,14	123,00	39,20	17	4	6	49,00	7
				27,20	11,48			2	14,71	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
129	Ц8-406-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	100,00	0,83	-	83	32	-	1,00	100
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
130	Ц8-406-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,55	32,00	7,54	18	6	4	16,00	9
				9,26	2,28			1	2,94	2
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			4348	1913	1576		3770
			РУБ,					511		669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	294	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			481	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2718	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2718	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
131	1507-5067	-СВЕТОФОР=СС-56У2	2,00	6,27	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
132	1507-1071	-СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ=ССВ-15МУ2 ТУ16,535,329-77	9,00	11,11	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
133	15-07 ДОП,П,1-17 Б	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП23-200-00	4,00	5,94	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
134	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,40	1,00	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
135	С130-1039	-КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М1-03-00	21,00	1,07	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
136	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
137	23-07 П,1-0167	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б50Р3М	6,00	0,88	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
138	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,46	202,00	-	93	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1		-	-			-	-	-
		1000М								
139	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,03	281,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
140	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,05	421,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
141	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,24	286,00	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
142	С151-1962	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:4Х1,5	0,06	439,00	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
143	С151-1964	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:7Х1,5	0,04	563,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
144	С151-1967	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:19Х1,5	0,11	1070,00	-	120	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
145	15-09 Т.4-033	-КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАЧИ РПШЭ СЕЧ,10.1,5ММ2	1,94	924,00	-	1793	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
146	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С	1,45	195,00	-	282	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5								
		1000М								
147	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,73	277,00	-	203	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
148	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,33	367,00	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
149	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,53	458,00	-	242	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
150	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	2,09	592,00	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
151	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	0,05	811,00	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
152	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	2,19	28,40	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
153	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	2,97	27,90	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
154	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1	530,00	0,31	-	164	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8								
		М								
155	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	474,00	0,42	-	199	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
156	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	41,00	0,54	-	22	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
157	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	26,00	0,32	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
158	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2,8	20,00	0,51	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
159	С159-271	-ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ,ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х16Н10Т,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ	10,30	17,30	-	178	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
160	С159-543	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20	7,20	1,08	-	8	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
161	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	19,60	1,51	-	30	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
162	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	6,20	2,49	-	15	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	2,00	3,68	-	7	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
164	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8	20,00	2,42	-	48	-	-	-	-
		ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
165	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16	27,00	3,79	-	102	-	-	-	-
		ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
166	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32	28,00	5,72	-	160	-	-	-	-
		ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
167	2405-1394	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСП50У1	1,00	18,59	-	19	-	-	-	-
		ТУ36-1763-76								
		ШТ		-	-			-	-	-
168	24-05 ДОП,П,1-10 43	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У-614	9,00	8,33	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
169	24-16-29 П,2-029	-УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ	14,00	4,51	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
170	2405-3125	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ НАВЕРТНЫЕ=НСН14,М20	14,00	0,15	-	2	-	-	-	-
		ТУ36-1104-75,ИЗМ НР 1-78		-	-			-	-	-
		ШТУКА								
171	2405-3126	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ НАВЕРТНЫЕ=НСН14,1/2ДЮЙМА	7,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ТУ36-1104-75,ИЗМ НР1-78		-	-			-	-	-
		ШТУКА								
172	2405-3123	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫЕ=НСВ14,1,4ДЮЙМА	3,00	0,31	-	1	-	-	-	-
		ТУ36-1104-75,ИЗМ НР 1-78		-	-			-	-	-
		ШТУКА								
173	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-20ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79	34,00	2,03	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
174	2405-1444	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-25	56,00	2,22	-	123	-	-	-	-
		ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
175	2405-1428	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ ЧЕРЕЗ ДНО СЕРИИ В=КПЛ-25	30,00	1,32	-	40	-	-	-	-
		ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
176	2405-1657	-СТОЙКИ=К305МУХЛ2	3,00	2,91	-	9	-	-	-	-
		ТУ36-22-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
177	2405-1659	-СТОЙКИ=К310МУХЛ2	8,00	1,73	-	14	-	-	-	-
		ТУ36-22-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
178	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2	10,00	0,48	-	5	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
179	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2	20,00	0,55	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
183	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2	10,00	0,23	-	2	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
181	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2	2,00	1,48	-	3	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
182	2405-1910	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=32У1	2,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79								
		1М		-	-			-	-	-
183	2405-1432	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ	10,00	1,43	-	14	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИВ =КТО-25								
		ТУ36-1739-82,ИЗМ,НР1-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
184	2405-1383	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3	8,00	0,88	-	7	-	-	-	-
		ТУ36-1729-74,ИЗМ,НР1-79=								
		ШТ		-	-			-	-	-
185	2405-1695	-ПОЛКИ=К1162У3	0,40	90,20	-	36	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
186	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3	0,02	297,00	-	6	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
187	2405-1861	-СТОЙКИ=К1160У3	0,08	242,00	-	19	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
188	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3	0,16	92,40	-	15	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
189	24-06	-ЛОТОК НЛ40-П2У	20,00	2,49	-	50	-	-	-	-
	ДОП.П.1-13	ШТ								
	37			-	-			-	-	-
190	ТОЖЕ	-ПРИЖИМ НЛ-ПР	20,00	0,05	-	1	-	-	-	-
	П.1-1344	ШТ								
				-	-			-	-	-
191	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3	100,00	1,64	-	164	-	-	-	-
		ТУ36-1604-81								
		ШТ		-	-			-	-	-
192	24-16-49	-РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	25,00	0,14	-	3	-	-	-	-
	П.1-049	РЗ-Ц-Х-Ш-15								
		ШТ		-	-			-	-	-
193	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ РЗ-Ц-Х-Ш-20	30,00	0,19	-	6	-	-	-	-
	П.1-051	ШТ								
				-	-			-	-	-
194	0152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	1,03	27,90	-	29	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ								
		ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1								
		1000М								
195	16-09	-ТО ЖЕ ПВ-3 СЕЧ.1ММ2	1,03	24,75	-	26	-	-	-	-
	Т.5-001	М								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			5155	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4728	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			377	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5105	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			427	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			5627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			33790	2329	1589		4455
			РУБ,					514		662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			23538	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			468	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			476	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			729	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			320	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			235	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			25746	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9825	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1978	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	366	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			947	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12750	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3199	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			427	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			39018	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3210	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ШУЛЬГИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 80   1   Э45000227' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
 81   2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕООИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНО
                 ГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-10' АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕ
                 НИЕ' ТХ,СО*
 82   3   Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
 83   4   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=1*
 84   5   П2#ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ#*
 85   6   ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 60' 0,32' ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ' ШТ*
 86   7   Т17-06-48 П.1-360(=14)' 53' 0,9' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ' ШТ*
 87   8   ТТОЖЕ П.1-753(=14)' 46' 2' ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ' ШТ*
 88   9   Ц11-1-1' 53*
 89  10   1704-10045' 9*
 90  11   Ц11-14-5' 9*
 91  12   1704-10041' 10*
 92  13   Ц11-4-3' 10*
 93  14   1704-10040' 13*
 94  15   Ц11-4-3' 13*
 95  16   1704-10414' 3*
 96  17   1704-10198' 6*
 97  18   Ц11-19-1' 9*
 98  19   Т17-14 Д.21 П.5-1123 15-17 П.1-479(=14)' 9' 121,7' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3' ШТ*
 99  20   Ц11-406-5' 9*
100  21   1704-50522' 1*
101  22   Ц11-626-3' 1*
102  23   1704-20016' 1*
103  24   Ц11-93-7' 1*
104  25   1704-20020' 6*
105  26   Ц11-93-7' 6*
106  27   1704-12245' 8*
107  28   Ц11-14-5' 8*
108  29   1704-50554' 1*
109  30   Ц11-405-1' 1*
110  31   Т17-14 Д.38 П.1-133(=14)' 5' 3000' СИГНАЛИЗАТОР СТМ-1Д' ШТ*
111  32   Ц11-345-1' 5*
112  33   П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ#*
113  34   Т17-06-48 П.1-360(=14)' 14' 0,9' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ' ШТ*
114  35   ТТОЖЕ П.1-753(=14)' 8' 2' ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ' ШТ*
115  36   Ц11-1-1' 14*
116  37   1704-10019' 1*
117  38   Ц11-6-3' 1*
118  39   1704-20030' 11*
119  40   Ц11-93-1' 11*
120  41   1704-20208' 1*
121  42   Ц11-93-1' 1*
122  43   ТТЕХ.ЦИРК,28-6-1/412(=14)' 9' 414' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУС-01-01' ШТ*
123  44   Ц11-680-2' 9*
124  45   П2#ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА#*
125  46   1504-1034' 28*
126  47   Ц6-525-2' 28*
127  48   Т15-04 ДОП.П.4-543(=14)' 12' 5,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002' ШТ*
128  49   Ц8-531-4' 12*
129  50   Т15-04 ДОП.П.4-115(=14)' 5' 7,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-0312' ШТ*
130  51   Ц8-531-4' 5*
131  52   1504-6266' 10*
132  53   1504-6275' 2*
133  54   Ц8-533-1' 12*
```

```
134    55    1504-18093' 41*
135    56    1504-18094' 10*
136    57    Ц8-529-5' 51*
137    58    1504-18122' 1*
138    59    1504-18121' 1*
139    60    1504-18120' 2*
140    61    Ц8-529-5' 4*
141    62    1504-18158' 9*
142    63    Ц8-529-10' 9*
143    64    1504-9078' 4*
144    65    Ц8-539-3' 4*
145    66    ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 6' 100,8' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ9-1063' ШТ*
146    67    ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 1' 153,6' ТО ЖЕ ЯУ9-1265' ШТ*
147    68    Ц11-680-2' 7*
148    69    ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 1' 57,6' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ9-0663' ШТ*
149    70    Ц11-680-2' 1*
150    71    Т15-17 ДОП,П1-1020(=14)' 2' 61' ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ ЩПК ШИРИНОЙ ПАНЕЛИ 600ММ' ШТ*
151    72    Ц11-680-2' 2*
152    73    П2*ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА*
153    74    1504-1006' 23*
154    75    1517-1351' 23*
155    76    Ц8-574-19' 1*
156    77    1504-12049' 47*
157    78    1517-1429' 47*
158    79    Ц8-574-55' 47*
159    80    1504-12016' 5' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ11*
160    81    1517-1428' 5*
161    82    Ц8-574-55' 5*
162    83    1504-19152' 4*
163    84    Ц8-574-55' 4*
164    85    1504-6246' 8*
165    86    1517-1446' 8*
166    87    1504-6245' 8*
167    88    1517-1445' 8*
168    89    Ц8-574-52' 40*
169    90    1504-16011' 12*
170    91    1517-1444' 12*
171    92    Ц8-574-48' 12*
172    93    1504-16091' 3*
173    94    1517-1444' 3*
174    95    1507-5046' 30*
175    96    1517-1481' 30*
176    97    Ц8-574-56' 30*
177    98    1602-50114' 1*
178    99    1517-1473' 1*
179   100    Ц8-574-56' 1*
180   101    Р*МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
181   102    Ц11-713-1' 2000*
182   103    Ц11-711-1' 192*
183   104    Ц11-711-2' 43*
184   105    Ц11-711-3' 1*
185   106    Ц8-153-13' 580*
186   107    Ц8-153-14' 222*
187   108    Ц8-153-15' 6*
188   109    Ц8-153-16' 2*
189   110    Ц11-542-1' 170*
190   111    Ц8-545-3' 11*
191   112    Ц9-593-2' 4*
192   113    Ц12-809-1' 21*
```

```
193   114   Ц12-807-1' 10*
194   115   Ц8-416-2' 210*
195   116   Ц8-146-1' 760*
196   117   Ц8-416-1' 4275*
197   118   Ц8-149-1' 740*
198   119   Ц8-406-1' 295*
199   120   Ц8-406-2' 30*
200   121   Ц8-407-1' 720*
201   122   Ц8-407-2' 20*
202   123   Ц8-409-1' 665*
203   124   Ц8-409-11' 4345*
204   125   Ц12-536-1' 100*
205   126   Ц8-417-1' 260*
206   127   Ц8-417-2' 60*
207   128   Ц8-417-3' 20*
208   129   Ц8-405-2' 0,1*
209   130   Ц11-582-1' 20*
210   131   Ц11-582-2' 27*
211   132   Ц11-582-3' 29*
212   133   Ц11-642-1' 14*
213   134   Ц8-147-4' 91*
214   135   Ц8-147-12' 44*
215   136   Ц8-147-7' 400*
216   137   Ц8-397-2' 0,14*
217   138   Ц8-408-3' 100*
218   139   Ц8-408-1' 55*
219   140   Р*МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ**
220   141   Н9=1,1*
221   142   1537-5267' 2*
222   143   1537-1371' 9*
223   144   Т15-07 ДОП.П.1-175(=13)' 4' 5,4' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСН23-200-00' ШТ*
224   145   С153-276' 4*
225   146   С132-1039' 21' ' КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М1-00-00*
226   147   С130-91' 2*
227   148   Н9=1,1*
228   149   Т23-07 П.1-3167(=13)' 8' 0,8' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б50Р3М' ШТ*
229   150   С151-1814' 459*
230   151   С151-1816' 31*
231   152   С151-1817' 46*
232   153   С151-1864' 240*
233   154   С151-1962' 62*
234   155   С151-1964' 41*
235   156   С151-1967' 112*
236   157   Н9=1,1*
237   158   Т15-09 Т.4-033(=13)' 1,94' 840' КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ РПШЭ ОЭЧ,10,1,5ММ2' КМ*
238   159   С151-2280' 1448*
239   160   С151-2282' 734*
240   161   С151-2283' 332*
241   162   С151-2284' 525*
242   163   С151-2285' 92*
243   164   С151-2286' 46*
244   165   С152-228' 2194*
245   166   С152-241' 2966*
246   167   С113-14' 530*
247   168   С113-15' 474*
248   169   С113-16' 41*
249   170   С113-2' 26*
250   171   С113-4' 20*
251   172   С159-271' 103*
```

```
252   173   С159-543' 72*
253   174   С159-544' 196*
254   175   С159-545' 62*
255   176   С159-546' 20*
256   177   Н9=1,1*
257   178   2405-1389' 20*
258   179   2405-1390' 27*
259   180   2405-1391' 28*
260   181   2405-1394' 1*
261   182   Т24-05 ДОП.П.1-1043(=13)' 9' 7,3' КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У-614' ШТ*
262   183   Т24-18-29 П.2-029(=13)' 14' 4,1' УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ' ШТ*
263   184   2405-3125' 14*
264   185   2405-3126' 7*
265   186   2405-3123' 3*
266   187   2405-1443' 34*
267   188   2405-1444' 55*
268   189   2405-1428' 30*
269   190   2405-1857' 3*
270   191   2405-1859' 8*
271   192   2405-1709' 10*
272   193   2405-1710' 20*
273   194   2405-1717' 10*
274   195   2405-1725' 2*
275   196   2405-1910' 2*
276   197   2405-1432' 10*
277   198   2405-1383' 8*
278   199   2405-1695' 400*
279   200   2405-1698' 20*
280   201   2405-1861' 80*
281   202   2405-1792' 160*
282   203   Т24-05 ДОП.П.1-1337(=13)' 20' 2,26' ЛОТОК НЛ40-П2У' ШТ*
283   204   ТТОЖЕ П.1-1344(=13)' 20' 0,046' ПРИЖИМ НЛ-ПР' ШТ*
284   205   2405-1010' 100*
285   206   Т24-16-49 П.1-049(=13)' 25' 0,13' РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-Ш-15' ШТ*
286   207   ТТОЖЕ П.1-051(=13)' 30' 0,17' ТО ЖЕ РЗ-Ц-Х-Ш-20' ШТ*
287   208   С152-241' 1030*
288   209   Н9=1,1*
289   210   Т15-09 Т.5-001(=13)' 1,03' 22,5' ТО ЖЕ ПВ-3 СЕЧ,1ММ2' М*
290   211   К' ШУЛЬГИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-11

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,908 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 331 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,212 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	ЦЕНА 3-ДА	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТАН-У-74 ШТ	2,00	24,00 -	-	48	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	2,00	0,37 0,31	-	1	1	- -	0,50 -	1 -
3	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ШТ	2,00	7,21 6,67	-	14	13	- -	10,00 -	20 -
4	ЦЕНА 3-ДА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-304 ШТ	1,00	6,00 -	-	6	-	- -	- -	- -
5	Ц10-397-8	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА ДО 10 ШТ	1,00	3,94 3,26	-	4	3	- -	5,00 -	5 -
6	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ 2КЗ-7 ИЦ3.843.756 ТУ КОМПЛ	17,00	15,00 -	-	255	-	- -	- -	- -
7	Ц10-397-8	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА ДО 10 ШТ	17,00	3,94 3,26	-	67	55	- -	5,00 -	85 -
8	56-01-01П2 61	-ПОЛКИ ПОД ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ ШТ	2,00	6,00 -	-	12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц10-127-2	-МОНТАЖ АППАРАТОВ ТЕЛЕФОННЫХ ИЗ КОМПЛЕКСА АТСК, ПСКОВ-25,СОС	7,00	3,11 0,46 0,39	0,27 - -	3	3	1 - -	0,35 0,70 -	1 5 -
		ШТ								
18	Ц10-972-12	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	9,00	0,81	0,04	7	1	-	0,30	3
		М ЖЕЛОБА		0,15	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		166	109	10		203
				РУБ,				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,		-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	130	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
19	17-03ЧП,П, 1-063	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ОДНОСТОРОННИЕ ВЧС1-М2ПВ24Р-300-323К	2,00	11,84 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		ШТ								
20	ТО ЖЕ,П,1-060	-ТО ЖЕ,ВЧС1-М2ПВ-24-400-302К	3,00	11,84	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	29-02-20/2 23П1-1004	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	23,00	0,26	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	ТОЖЕ,П1-10 00	-ТОЖЕ,УКП	1,00	0,30	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С151-2526	-КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ТПВ СЕЧЕНИЕМ 10Х2Х0,4 ММ2	0,10	237,00	-	24	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
25	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,36	22,90	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2	0,31	10,60	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	62-01-02П1 40	-РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РПВ-1	1,00	0,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С152-608	-МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ МАРКИ ПРКМ-П20,2/2	1,00	0,11	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С151-2728	-КАБЕЛЬ РАДИОФКАЦИИ ПРПВМ СЕЧЕНИЕМ 2Х0,9ММ2	0,05	49,60	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
32	2405-1094	-ЖЕЛОБ ЗАЩИТНЫЙ=КЗСН ТУ36-1202-71,ИЗМ.НР2-79	6,00	0,55	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			113	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			121	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			121	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			666	181	10		314
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			321	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			6	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			348	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			365	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	212	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	212	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ИВАХИНА						
		ПРОВЕРИЛ		ШУЛЬГИНА						

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 14)

```
406      1        945000042' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
407      2        Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНО
                      ГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-11' СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
                      ' СС,СО*
408      3        Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
409      4        Р*ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ**
410      5        ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 2' 24' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТАН-У-74' ШТ*
411      6        Ц10-127-5' 2*
412      7        Ц10-116-3' 2*
413      8        ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 1' 6,0' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-304' ШТ*
414      9        Ц10-397-8' 1*
415     10        1601-2364' 17*
416     11        Ц10-397-8' 17*
417     12        Т56-01-01П261(=14)' 2' 6,0' ПОЛКИ ПОД ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ' ШТ*
418     13        Р*МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**
419     14        ЦТ10-772(=7)' 5' 1,42*0,87' МОНТАЖ ЧАСОВ ЭЛЕКРИЧЕСКИХ  ВТОРИЧНЫХ' ШТ' ' 1,1*
420     15        Ц10-972-10' 2*
421     16        Ц10-975-12' 24*
422     17        Ц10-54-4' 150*
423     18        Ц8-391-2' 320*
424     19        Ц10-54-11' 330*
425     20        Ц10-381-11' 1' ' МОНТАЖ РОЗЕТКИ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ*
426     21        Ц10-967-1' 2*
427     22        Ц10-127-2' 7' ' МОНТАЖ АППАРАТОВ ТЕЛЕФОННЫХ ИЗ КОМПЛЕКСА АТСК, ПСКОВ-25,СОС*
428     23        Ц10-972-12' 9*
429     24        Р*МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ**
430     25        Н9=1,076*
431     26        Т17-03ЧП.П.1-053(=13)' 2' 11,0' ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ОДНОСТОРОННИЕ ВЧС1-М2ПВ24Р-320-32
                      ЗК' ШТ*
432     27        Т ТО ЖЕ,П.1-050(=13)' 3' 11' ТО ЖЕ,ВЧС1-М2ПВ-24-400-302К' ШТ*
433     28        С155-16' 2*
434     29        Н9=1,1*
435     30        Т29-02-20/223П1-1004(=13)' 23' 0,24' КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П' ШТ*
436     31        ТТОЖЕ,П1-1000(=13)' 1' 0,27' ТОЖЕ,УКП' ШТ*
437     32        Н7=1,5*
438     33        С151-2526' 102' ' КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ТПВ СЕЧЕНИЕМ 10Х2Х0,4 ММ2*
439     34        Н7=1,6*
440     35        С152-495' 361*
441     36        С152-488' 310*
442     37        Н9=1,082*
443     38        Т62-01-02П140(=13)' 1' 0,23' РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РПВ-1*
444     39        С152-608' 1*
445     40        С151-2728' 51' ' КАБЕЛЬ РАДИОФКАЦИИ ПРПВМ СЕЧЕНИЕМ 2Х0,9ММ2*
446     41        Н9=1,1*
447     42        2405-1094' 6*
448     43        К' ИВАХИНА' МУЛЬГИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-12

НА ПРИОВРЕТАЕМОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОЧНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 151,968 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2919 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,900 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
		УЧАСТОК ЕО								
1	СБОР.ЛИМ,ЦЕН Т10	-КОНВЕЙЕР ШТАНГОВЫЙ ГРУЗОНЕСУЩИЙ ДВУХВЕТЬЕВОЙ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛИНА КОНВЕЙЕРА 19М П645 ВЕСОМ 4500КГ	1,00	10324,99	-	10305	-	-	-	-
				-	-				-	-
		ШТ								
2	Ц3-321-20	-МОНТАЖ	1,00	144,00	25,40	144	104	26	175,00	175
		ШТ		104,00	9,73			10	12,55	13
3	Ц7-281-1	-МОНТАЖ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ К КОНВЕЙЕРУ	1,00	25,60	3,51	26	14	4	26,00	26
		ШТ		14,10	1,59			2	2,05	2
4	24-04-01Д2 П893	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЩЕТОЧНО-СТРУЙНАЯ М127	1,00	11000,00	-	11000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц15-246-6	-МОНТАЖ	1,00	239,00	46,70	239	169	47	273,00	273
		ШТ		169,00	19,20			19	24,77	25
6	Ц11-701-4	-МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	1,00	3,46	0,26	3	3	-	5,00	5
		ШТ		3,12	0,11			-	0,14	-
7	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ШКАФА	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРООВОРУДОВАНИЯ								
		ШТ		2,44	0,44			-	0,57	1
8	ЗАЯВКА ГАРО НА 1988-89Г,П 17	-ШЕТКА МОЕЧНАЯ РУЧНАЯ М906	4,00	25,80	-	103	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	24-04-01П1 0	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ШЛАНГОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ М125	40,00	460,00	-	18400	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	24-04-01П1	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДВИГАТЕЛЕЙ СНАРУЖИ М203	2,00	224,00	-	448	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц26-636-4	-МОНТАЖ	2,00	26,10	5,01	52	38	19	35,00	70
		ШТ		19,00	2,19			4	2,83	6
12	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ШКАФА АППАРАТНОГО	2,00	10,70	1,16	21	5	2	4,00	8
		ШТ		2,44	0,44			1	0,57	1
13	24-04-01Д1 П673	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ М129	1,00	3800,00	-	3800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц26-636-2	-МОНТАЖ	1,00	90,00	26,20	90	54	26	97,00	97
		ШТ		54,10	7,18			7	9,26	9
15	Ц11-701-4	-МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	1,00	3,46	0,28	3	3	-	5,00	5
		ШТ		3,12	0,11			-	0,14	-
16	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ШКАФА АППАРАТНОГО	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4
		ШТ		2,44	0,44			-	0,57	1
17	ЗАЯВКА ГАРО НА 1988-89Г,П 27	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК ПЕРЕДВИЖНОЙ ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЙ П238	6,00	7100,00	-	42600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц11-701-4	-МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	6,00	3,46	0,28	21	19	2	5,00	30
		ШТ		3,12	0,11			1	0,14	1
19	ЗАЯВКА ГАРО НА 86-89Г,П51	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С228	6,00	440,00	-	2640	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц7-281-1	-МОНТАЖ	6,00	25,60	3,51	154	65	22	26,00	156
		ШТ		14,10	1,59			10	2,05	12
21	ЦПРИЛ.1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ИСПЫТАНИЕ	252,00	0,03	-	8	-	-	-	-
		КВТ.Ч		-	-			-	-	-
22	24-04-01Д2 4П795	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С417	2,00	7,50	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	24-10П5-00 7	-ПЫЛЕСОС ПЕРЕНОСНОЙ ПО-11М АДЖАРА	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	24-04-01П7 6	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОГО ШЛАНГА С МАНОМЕТРОМ 458М2	3,00	13,55	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
25	ЗАЯВКА ГАРО НА 88-89Г.П31	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС П254	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	ЗАЯВКА ГАРО НА 88-89Г.П10	-ПОСТ СЛЕСАРЯ-АВТОРЕМОНТНИКА Р506	3,00	250,00	-	750	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	24-04-05	-ПОСТ СМАЗЧИКА ЗАПРАВЩИКА С201	3,00	250,00	-	750	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	24-10П05-005	-МАШИНА ВОДОПЫЛЕСОСНАЯ КУ-001А	1,00	260,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК								
29	ЦЕНА 3-ДА ОКРАСОЧН,ОБОРУД	-РЕШЕТКА С НИЖНИМ ОТСОСОМ ВОЗДУХА ПЛ211012	1,00	17000,00	-	17000		-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц16-319-3	-МОНТАЖ	1,00	262,00	66,60	262	164	87	266,00	266
		ШТ		164,00	36,10			36	46,57	47
31	ЦЕНА АВТОИМПОРТ	-УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ 4Ф-6	4,00	1026,00	-	4104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц16-319-1	-МОНТАЖ	4,00	79,70	19,80	319	213	79	95,00	380
		ШТ		53,30	8,30			33	10,71	43
33	16-05Ч4П2-015	-МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 4П2015	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	24-04-01Д24П795	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С417	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	24-02П3-012	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВПУ250	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПОСТ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ								
36	ЦЕНА АСТРАХАН,3-ДА ОКРАСОЧНО, ОБОРУД	-РЕШЕТКА С НИЖНИМ ОТСОСОМ ВОЗДУХА ПЛ211012	1,00	17000,00	-	17000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц16-319-3	-МОНТАЖ	1,00	262,00	66,60	262	164	87	266,00	266
		ШТ		164,00	36,10			36	46,57	47
38	ЗАЯВКА ГАРО НА 1986-89Г,П24	-ПОДЪЕМНИК СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 2-Х ПЛУНЖЕРНЫЙ ГРУЗОП 12,5Т П151	1,00	1000,00	-	1000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Ц16-93-10	-МОНТАЖ	1,00	103,00	19,40	103	77	19	127,00	12
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				76,50	8,00			8	10,32	10
40	ЗАЯВКА ГАРО НА 66-88Г,П75	-УСТАНОВКА ДЛЯ НАГЕСЕНИЯ АНТИКОРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОЙ С611	1,00	332,00	-	332	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	Ц24-260-3	-МОНТАЖ	1,00	27,20	7,76	27	19	8	33,00	33
		ШТ								
				18,50	3,25			3	4,19	4
42	ТОЖЕ,П77	-УСТАНОВКА ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ МАСТИКИ УНМ-1	1,00	485,00	-	485	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц24-260-3	-МОНТАЖ	1,00	27,20	7,76	27	19	8	33,00	33
		ШТ								
				18,50	3,25			3	4,19	4
44	ЗАЯВКА ГАРО НА 88-89Г,П31	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ П264	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	24-04Д24П795	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С417	1,00	7,52	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	ЦЕНА АСТОИМПОРТ	-УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИЦ-6	1,00	1026,00	-	1026	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	18-05Ч4П2-016	-МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ИП2015	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
48	18-05Ч4П2-009	-МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ИП1025	1,00	58,00	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	18-05Ч5П2-025	-ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ИП3113А	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	24-02П3-012	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВПУ25З	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		НАСОСНАЯ								
51	Ц7-281-1	-МОНТАЖ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ К ПЛДЬЕМНИКУ П151	1,00	25,60	3,51	26	14	4	26,00	26
		ШТ								
				14,10	1,59			2	2,05	2
52	Ц7ПРИЛ1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	42,00	0,03	-	1	-	-	-	-
		КВТ,Ч								
				-	-			-	-	-
		СКЛАД МАСЕЛ								
53	29-10-01П3	-РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАРБЮРАТОРНОГО МАСЛА ЕМКОСТЬЮ 3М3 Т.П704-1-158.83	1,00	165,00	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	29-10-01П3	-РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ДЛЯ	1,00	165,00	-	165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХРАНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО МАСЛА ЕМКОСТЬЮ 3М3 Т,П,704-1-158.83								
		ШТ		-	-			-	-	-
55	Ц18-3-2	-МОНТАЖ	2,00	14,70	2,66	29	12	5	11,00	22
		ШТ		6,02	1,07			2	1,36	3
		НАСОСНАЯ МАСЕЛ								
56	Ц7-281-1	-МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ КОМПЛЕКТА МАСЛОРАЗДАТОЧНОЙ УСТАНОВКИ С228	6,00	25,60	3,51	154	85	22	26,00	156
		ШТ		14,10	1,59			10	2,05	12
57	Ц7ПРИЛ1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	252,00	0,03	-	8	-	-	-	-
		КВТ,Ч		-	-			-	-	-
		ПОМЕЩЕНИЕ ГАРАЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ								
58	ЗАЯВКА ГАРО НА 88-89Г,П63	-КОМПРЕССОР СТАЦИОНАРНЫЙ ГАРАЖНЫЙ С416	3,00	560,00	-	1680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	Ц7-1-1	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ,МАССА, Т, 0,15	3,00	93,20	1,30	280	240	4	121,00	363
		КОМПЛ		79,90	0,64			2	2,63	2
		КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ								
60	22-01П9-01 4	-МЕШАЛКА ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ СОСТАВОВ С0140	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	22-02П2-14 8	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕТИРА ПИГМЕНТА ТИПА МЕЛЬНИЦА БИСЕРНАЯ МБ-1	1,00	380,00	-	380	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	06-12Ч2П2-058	-ПЛИТА МРАМОРНАЯ РАЗМЕРОМ 600Х400ММ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	17-14Ч1П2-046	-ВИСКОЗИМЕТР ВЗ-4	1,00	10,50	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	17-03Ч1П1-140	-ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ И СТЕПЕНИ ВЫСЫХАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПСВ-1	1,00	2,10	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	17-03Ч1П1-142	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПЛЕНКИ ПРИ ИЗГИБЕ ШГ-2	1,00	5,20	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	ЦЕНА ХАРЬК,3-ДА	-ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПУС-2	1,00	59,00	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			138064	1495	464		2565
			РУБ.					189		245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			135783	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2715	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2768	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4237	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1748	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			965	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			148216	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	216	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			277	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1920	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			151968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1900	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			138064	1495	464		2565
			РУБ.					189		245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			135783	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2715	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2768	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4237	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1748	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			965	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			148216	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	216	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			277	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1900	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			151968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2919
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1900	-		-

СОСТАВИЛ ИВАХНИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
1    1    Э45000014' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2    2    Ø' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНО
                ГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-12' ПРИОБРЕТАЕМОЕ ТЕХНОЛОГ
                ИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' ТХ,СО*
3    3    Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
4    4    Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
5    5    П2#УЧАСТОК ЕО#*
6    6    ТСБОР,ЛИМ,ЦЕН Т10(=14)' 1' 2,29,4500' КОНВЕЙЕР ШТАНГОВЫЙ ГРУЗОНЕСУЩИЙ ДВУХВЕТЬЕВОЙ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИ
                ЛЕЙ ДЛИНА КОНВЕЙЕРА 19М П545 ВЕСОМ 4500КГ' ШТ*
7    7    Ц3-321-20' 1' ' МОНТАЖ*
8    8    Ц7-281-1' 1' ' МОНТАЖ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ К КОНВЕЙЕРУ*
9    9    Т24-04-01Д2П893(=14)' 1' 11000' УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЩЕТОЧНО-СТРУЙНАЯ М127' ШТ*
10   10   Ц18-246-6' 1' ' МОНТАЖ*
11   11   Ц11-701-4' 1' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ*
12   12   Ц8-572-7' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ*
13   13   ТЗАЯВКА ГАРО НА 1988-89Г,П17(=14)' 4' 25,8' ЩЕТКА МОЕЧНАЯ РУЧНАЯ М906' ШТ*
14   14   Т24-04-01П10(=14)' 40' 460' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ШЛАНГОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ М125' ШТ*
15   15   Т24-04-01П1(=14)' 2' 224' УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДВИГАТЕЛЕЙ СНАРУЖИ М203' ШТ*
16   16   Ц28-636-4' 2' ' МОНТАЖ*
17   17   Ц8-572-7' 2' ' МОНТАЖ ШКАФА АППАРАТНОГО*
18   18   Т24-04-01Д1П673(=14)' 1' 3800' УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ М129' ШТ*
19   19   Ц28-636-2' 1' ' МОНТАЖ*
20   20   Ц11-701-4' 1' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ*
21   21   Ц8-572-7' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА АППАРАТНОГО*
22   22   ТЗАЯВКА ГАРО НА 1988-89Г,П27(=14)' 6' 7100' ПОДЬЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК ПЕРЕДВИЖНОЙ ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫ
                Й П238' ШТ*
23   23   Ц11-701-4' 6' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ#*
24   24   ТЗАЯВКА ГАРО НА 86-89Г,П51(=14)' 6' 440' УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С228' ШТ*
25   25   Ц7-281-1' 6' ' МОНТАЖ*
26   26   ЦТПРИЛ,1(=7)' 252' 0,0325' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ИСПЫТАНИЕ' КВТ,Ч*
27   27   Т24-04-01Д24П795(=14)' 2' 7,5' ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С417' ШТ*
28   28   Т24-10П5-007(=14)' 2' 77' ПЫЛЕСОС ПЕРЕНОСНОЙ ПО-11М АДЖАРА' ШТ*
29   29   Т24-04-01П76(=14)' 3' 13,55' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОГО ШЛАНГА С МОНОМЕТРОМ 458М2' ШТ*
30   30   ТЗАЯВКА ГАРО НА 88-89Г,П31(=14)' 1' 98' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС П254' ШТ*
31   31   ТЗАЯВКА ГАРО НА 88-89Г,П10(=14)' 3' 250' ПОСТ СЛЕСАРЯ-АВТОРЕМОНТНИКА Р506' ШТ*
32   32   Т24-04-05(=14)' 3' 250' ПОСТ СМАЗЧИКА ЗАПРАВЩИКА С201' ШТ*
33   33   Т24-10П05-005(=14)' 1' 260' МАШИНА ВОДОПЫЛЕСОСНАЯ КУ-001А' ШТ*
34   34   П2#ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
35   35   ТЦЕНА З-ДА ОКРАСОЧН,ОБОРУД(=14)' 1' 17000' РЕШЕТКА С НИЖНИМ ОТСОСОМ ВОЗДУХА ПЛ211012' ШТ*
36   36   Ц18-319-3' 1' ' МОНТАЖ*
37   37   ТЦЕНА АВТОИМПОРТ(=14)' 4' 1026' УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ 4Ф-6' ШТ*
38   38   Ц18-319-1' 4' ' МОНТАЖ*
39   39   Т18-05Ч4П2-015(=14)' 1' 32' МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 4П2015' ШТ*
40   40   Т24-04-01Д24П795(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С417' ШТ*
41   41   Т24-02П3-012(=14)' 1' 275' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВПУ250' ШТ*
42   42   П2#ПОСТ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ#*
43   43   ТЦЕНА АСТРАХАН,З-ДА ОКРАСОЧНО,ОБОРУД(=14)' 1' 17000' РЕШЕТКА С НИЖНИМ ОТСОСОМ ВОЗДУХА ПЛ211012' ШТ*
44   44   Ц18-319-3' 1' ' МОНТАЖ*
45   45   ТЗАЯВКА ГАРО НА 1988-89Г,П24(=14)' 1' 1000' ПОДЬЕМНИК СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 2-Х ПЛУНЖЕРНЫЙ ГРУ
                ЗОП 12,5Т П151' ШТ*
46   46   Ц16-93-10' 1' ' МОНТАЖ*
47   47   ТЗАЯВКА ГАРО НА 86-88Г,П78(=14)' 1' 332' УСТАНОВКА ДЛЯ НАГЕСЕНИЯ АНТИКОРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
                С611' ШТ*
48   48   Ц24-260-3' 1' ' МОНТАЖ*
49   49   ТТОЖЕ,П77(=14)' 1' 485' УСТАНОВКА ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ МАСТИКИ УНМ-1' ШТ*
50   50   Ц24-260-3' 1' ' МОНТАЖ*
```

```
51      51      ТЗАЯВКА ГАРО НА 88-89Г,П31(=14)' 1' 98' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ П264' ШТ*
52      52      Т24-04Д24П795(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С417' ШТ*
53      53      ТЦЕНА АСТОИМПОРТ(=14)' 1' 1026' УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУШИЛЬНАЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧКНИЯ ИЦ-6' ШТ*
54      54      Т18-05Ч4П2-015(=14)' 1' 32' МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ИП2015' ШТ*
55      55      Т18-05Ч4П2-009(=14)' 1' 58' МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ИП1025' ШТ*
56      56      Т18-05Ч5П2-025(=14)' 1' 19' ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ИП3113А' ШТ*
57      57      Т24-02П3-012(=14)' 1' 275' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВПУ250' ШТ*
58      58      П2#НАСОСНАЯ#*
59      59      Ц7-281-1' 1' ' МОНТАЖ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ К ПЛДЬЕМНИКУ П151*
60      60      ЦТ7ПРИЛ1(=7)' 42' 0,0325' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' КВТ.Ч*
61      61      П2#СКЛАД МАСЕЛ#*
62      62      Т29-10-01П3(=14)' 1' 155' РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАРБЮРАТОРНОГО МАСЛА ЕМКОСТЬЮ 3М3
                Т,П704-1-158,83' ШТ*
63      63      Т29-10-01П3(=14)' 1' 155' РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО МАСЛА ЕМКОСТЬЮ 3М3 Т.П.704-1-158,83' Ш
                Т*
64      64      Ц18-3-2' 2' ' МОНТАЖ*
65      65      П2#НАСОСНАЯ МАСЕЛ#*
66      66      Ц7-281-1' 6' ' МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ КОМПЛЕКТА МАСЛОРАЗДАТОЧНОЙ УСТАНОВКИ С229*
67      67      ЦТ7ПРИЛ1(=7)' 252' 0,0325' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' КВТ.Ч*
68      68      П2#ПОМЕЩЕНИЕ ГАРАЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ#*
69      69      ТЗАЯВКА ГАРО НА 88-89Г,П63(=14)' 3' 660' КОМПРЕССОР СТАЦИОНАРНЫЙ ГАРАЖНЫЙ С416' ШТ*
70      70      Ц7-1-1' 3*
71      71      П2#КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ#*
72      72      Т22-01П9-014(=14)' 1' 150' МЕШАЛКА ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ СОСТАВОВ СО140' ШТ*
73      73      Т22-02П2-143(=14)' 1' 380' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕТИРА ПИГМЕНТА ТИПА МЕЛЬНИЦА БИСЕРНАЯ МБ-1' ШТ*
74      74      Т06-12Ч2П2-058(=14)' 1' 70' ПЛИТА МРАМОРНАЯ РАЗМЕРОМ 600:400ММ' ШТ*
75      75      Т17-14Ч1П2-046(=14)' 1' 10,5' ВИСКОЗИМЕТР ВЗ-4' ШТ*
76      76      Т17-03Ч1П1-140(=14)' 1' 2,1' ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ И СТЕПЕНИ ВЫСЫХАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПС
                В-1' ШТ*
77      77      Т17-03Ч1П1-142(=14)' 1' 5,2' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПЛЕНКИ ПРИ ИЗГИБЕ ШГ-2' ШТ*
78      78      ТЦЕНА ХАРЬК,3-ДА(=14)' 1' 59' ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ УС-2' ШТ*
79      79      К' ИВАХИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-13

НА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,401 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1016 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,713 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
		УЧАСТОК ЕО								
1	29-10-01П1 42	-МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ВОРОТ	10,00	145,00	-	1450	-	-	-	-
		ИТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-540-9	-МОНТАЖ	10,00	14,60	0,36	146	76	4	12,00	120
		ИТ		7,50	0,05			1	0,06	1
		ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК								
3	СТЦ1Ч2П179 4	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ К РЕШЕТКЕ С НИЖНЫМ ОТСОСОМ МОДЕЛИ ПЛ211012	4,70	410,00	-	1927	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
4	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ К РЕШЕТКЕ	4,70	40,30	4,16	189	109	28	34,90	164
		Т		23,10	1,22			6	1,57	7
5	СВОР.ЛИН.Ц ЕН 10	-КОНВЕЙЕР ГРУЗОВЕДУЩИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 4469 ДЛИНОЙ 26 ВЕСОМ 3165КГ	1,00	7293,64	-	7294	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц3-304-11	-МОНТАЖ	1,00	200,00	48,50	200	136	48	240,00	240
		ИТ		130,00	19,20			19	24,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСТ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ								
7	СЦ1Ч2П1794	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ К РЕШЕТКЕ С НИЖНИМ ОТООСОМ МОДЕЛИ 211012 Т	4,70	410,00	-	1927	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНОТРУКЦИЙ К РЕШЕТКЕ Т	4,70	40,30	4,10	189	109	20	34,90	164
				23,10	1,22			6	1,57	7
9	СВОР,ЛИМ,ЦЕН Т10	-КОНВЕЙЕР ГРУЗОВЕДУЩИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 4409 ДЛИН.20М ВЕСОМ 2900КГ ШТ	1,00	6757,00	-	6757	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Ц3-304-10	-МОНТАЖ ШТ	1,00	176,00	40,80	176	120	41	210,00	210
				120,00	16,30			16	21,03	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				20266	551	133		898
		РУБ,						48		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ,				15501	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ,				15578	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				532	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				861	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		642
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	417	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				4232	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				366	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				4962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	296	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				21461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1016
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	713	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				20266	551	133		898
		РУБ,						48		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ,				15501	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ,				15578	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			532	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			881	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		642
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	417	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4232	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			366	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	296	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			21401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1016
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	713	-		-

СОСТАВИЛ ИВАХНИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1    1    Э45000009' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
                300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-13' НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБ
                ОРУДОВАНИЕ' ТХ,СО*
3    3    Н25=0,5*
4    4    Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
5    5    П2#УЧАСТОК ЕО#*
6    6    Т29-10-01П142(=14)' 10' 145' МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ВОРОТ' ШТ*
7    7    Ц11-540-9' 10' ' МОНТАЖ*
8    8    П2#ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
9    9    ТСТЦ1Ч2П1794(=2)' 4,7' 410' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ К РЕШЕТКЕ С НУЖНЫМ ОТСОСОМ МОДЕЛИ ПЛ211012' Т*
10   10   Е9-122' 4,7' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ К РЕШЕТКЕ*
11   11   ТСБОР,ЛИМ,ЦЕН#10(=14)' 1' 2,29Х3165' КОНВЕЙЕР ГРУЗОВЕДУЩИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 4409 ДЛИНОЙ 26 ВЕСОМ 318
                5КГ' ШТ*
12   12   Ц3-304-11' 1' ' МОНТАЖ*
13   13   П2#ПОСТ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ#*
14   14   СТЦ1Ч2П1794(=2)' 4,7' 410' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ К РЕШЕТКЕ С НИЖНИМ ОТСОСОМ МОДЕЛИ 211012' Т*
15   15   Е9-122' 4,7' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ К РЕШЕТКЕ*
16   16   ТСБОР,ЛИМ,ЦЕН Т10(=14)' 1' 2,33Х2900' КОНВЕЙЕР ГРУЗОВЕДУЩИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 4409 ДЛИН,20М ВЕСОМ 290
                0КГ' ШТ*
17   17   Ц3-304-10' 1' ' МОНТАЖ*
18   18   К' ИВАХИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-14

НА ИНВЕНТАРЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,123 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
		УЧАСТОК ЕО								
1	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОРГ1468-01-060А=ОРГ1468	5,00	57,00	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	24-04-05П1 025	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ ПОВОРОТНЫЙ СД3722-01	5,00	123,00	-	615	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ								
3	СБОР.ЛИМ.Ц ЕН Т20	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Л903	1,00	114,54	-	115	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	56-01-01П6 9	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5144	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ РУБ.				1123	-	-		-
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.				1123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.				1123	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			1123	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1123	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1123	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1123	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1123	-	-		-

СОСТАВИЛ ИВАХИНА

ПРОВЕРИЛ ШУЛЬГИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

19	1	Э45000012' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
20	2	Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНО ГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-14' ИНВЕНТАРЬ' ТХ,СО*
21	3	Р#ОБОРУДОВАНИЕ#*
22	4	П2#УЧАСТОК ЕО#*
23	5	240401-170' 5' ' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОРГ1408-01-060А' ШТ*
24	6	Т24-04-05П1025(=14)' 5' 123' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ ПОВОРОТНЫЙ СД3722-01' ШТ*
25	7	П2#КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ#*
26	8	ТСБОР,ЛИМ,ЦЕН Т20(=14)' 1' 0,83,138' ШКАФ ДЛЯ ХРАГЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Л903' ШТ*
27	9	Т56-01-01П89(=14)' 2' 54' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5144' ШТ*
28	10	К' ИВАХИНА' ШУЛЬГИНА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-15

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОЧНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,696 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 296 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,167 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	16,00	0,75	-	12	12	-	1,00	16
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц12-807-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	4,00	0,91	0,31	4	3	-	2,00	8
				0,86	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц12-867-1	-МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА ВЕРТИКАЛЬНОГО	1,00	1,87	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,42	0,01			-	0,01	-
4	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	235,00	0,48	0,04	113	101	9	1,00	235
				0,43	0,01			2	0,01	2
		М								
5	Ц12-1-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 80 ММ ДО 100 ММ	6,00	0,69	0,06	4	4	-	1,00	6
				0,59	0,02			-	0,03	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			135	121	9		267
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			135	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	141	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
6	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16 М	16,00	1,69	-	27	-	-	-	-
7	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	16,00	1,25	-	20	-	-	-	-
8	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4,00	3,81	-	15	-	-	-	-
9	С130-12	-ВОДОСБОРНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 9250НЗТ ШТ	1,00	29,40	-	29	-	-	-	-
10	С130-1540	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ Д15;2,8 М	88,00	0,79	-	70	-	-	-	-
11	С130-1542	-ТОЖЕ Д25ММ М	15,00	0,85	-	13	-	-	-	-
12	С130-1543	-ТОЖЕ Д32ММ М	83,00	0,96	-	80	-	-	-	-
13	С130-1545	-ТОЖЕ Д50ММ М	56,00	1,34	-	75	-	-	-	-
14	С130-1555	-ТОЖЕ Д100ММ М	6,00	3,30	-	20	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			349	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			349	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,22	60,50 38,40	0,03 -	13	8	- -	68,00 -	15 -
16	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,02	43,50 21,40	0,03 -	1	-	- -	38,80 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			14	8	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			498	129	9		283
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			07	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		277
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			349	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	157	-		-

СОСТАВИЛ ИВАХИНА

ПРОВЕРИЛ ШУЛЬГИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
235    1    Э45000016' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
236    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНО
                ГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-15' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОП
                РОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА' ТХ,СО*
237    3    Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
238    4    Ц12-807-1' 16*
239    5    Ц12-807-4' 4*
240    6    Ц12-867-1' 1' ' МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА ВЕРТИКАЛЬНОГО*
241    7    Ц12-1-1' 235*
242    8    Ц12-1-3' 6*
243    9    Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
244   10    С130-1482' 16*
245   11    С130-85' 16*
246   12    С130-90' 4*
247   13    С130-12' 1' ' ВОДОСБОРНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 9250НЭТ*
248   14    С130-1540' 88' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ Д15;2,8*
249   15    С130-1542' 15' ' ТОЖЕ Д25ММ*
250   16    С130-1543' 83' ' ТОЖЕ Д32ММ*
251   17    С130-1545' 56' ' ТОЖЕ Д50ММ*
252   18    С130-1555' 6' ' ТОЖЕ Д100ММ*
253   19    Н10=16,5*
254   20    Р20*
255   21    Е15-614' 21,8*
256   22    Е15-613' 1,88*
257   23    К' ИВАХИНА' ШУЛЬГИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-18

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАСЛОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕЕПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,900 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 400 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,218 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	18,00	0,75	-	14	13	-	1,00	18
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц12-806-3	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:65-80	6,00	3,31	0,28	20	16	1	4,00	24
				2,71	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
3	Ц12-1140-1	-МОНТАЖ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА	2,00	3,90	0,94	8	6	2	4,00	8
		КОМПЛ		2,31	0,35			1	0,45	1
4	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	290,00	0,46	0,04	139	125	12	1,00	290
				0,43	0,01			3	0,01	3
		М								
5	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР	21,00	0,61	0,06	13	11	1	1,00	21
				0,53	0,02			-	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			194	170	16		351
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			194	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
6	С130-67	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	18,00	1,82 -	- -	33	-	- -	- -	- -
7	ЦЕНА АКИМОВСКОГО ЛИТЕЙНО-МЕХ.З-ДА	-ТОЖЕ 15Ч8ПД80ММ ШТ	6,00	10,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
8	29-10-01П4 1	-МУФТА СЛИВНАЯ ТМ03.60.60,СВ ШТ	2,00	14,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
9	С130-1642	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Д25;3,2ММ М	273,00	0,85 -	- -	232	-	- -	- -	- -
10	С130-1663	-ТОЖЕ Д60;4ММ М	22,00	2,53 -	- -	56	-	- -	- -	- -
11	С130-1644	-ТОЖЕ Д40;3,5ММ М	26,00	1,12 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			438	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			350	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,24	60,50 38,40	0,93 -	14	9	- -	68,80 -	16 -
13	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05	43,50 21,40	0,03 -	2	1	- -	38,80 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			16	10	-		18
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			648	180	16		379
			РУБ,					4		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			433	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		400
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-

СОСТАВИЛ ИВАХИНА

ПРОВЕРИЛ ШУЛЬГИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-18

НА ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОЧНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АПЖ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,523 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 818 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,571 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-609-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	4,00	0,81	-	3	3	-	1,00	4
				0,75	-			-	-	-
		1ШТ								
2	Ц12-1083-1	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ	48,00	1,32	-	59	5	-	0,20	9
		1ШТ		0,12	-			-	-	-
3	Ц12-1083-2	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ	31,00	0,97	-	30	6	-	0,40	12
		1ШТ		0,20	-			-	-	-
4	Ц12-593-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОБУЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 16ММ	2,16	165,00	4,99	360	246	11	174,00	379
				113,00	0,40			1	0,52	1
		100М								
5	Ц12-592-1	-ТРУБОПРОВОДЫ УСЛАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 15ММ	0,04	166,00	5,01	7	4	-	160,00	6
				102,00	0,54			-	0,70	-
		100М								
6	Ц12-592-2	-ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 40ММ	1,41	230,00	5,11	324	166	7	164,00	259
				118,00	0,58			1	0,75	1
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц12-592-3	-ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ДИАМЕТР ДО 60ММ 100М	0,33	332,00 129,00	5,46 0,70	110	43	2 -	200,00 0,90	66 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		893	473	20		735
				РУБ,				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		893	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		770
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	543	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		770
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	543	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б6БК1,ДУ15,РУ10 ШТ	4,00	1,50 -	- -	6	-	- -	- -	- -
9	24-46 П,9-029	-ВТУЛКА ДЛЯ ДРЕНЖЕРА ШТ	31,00	0,85 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		32	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		35	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		35	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е1-164-19	-ШКАФЧИК ПОЖАРНЫЙ С УСТАНОВКОЙ ШТ	4,00	12,60 -	- -	50	-	- -	- -	- -
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 60ММ И Т.П.	0,67	60,50 38,40	0,03 -	41	26	- -	60,00 -	46 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			91	26	-		46
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1016	499	28		781
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			923	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		770
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	543	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	571	-		-

СОСТАВИЛ КОЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ТУРВИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 5)

```
224    1    Э45001386' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
225    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНО
                ГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-18' ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ
                 ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ' АПЖ.СО*
226    3    Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
227    4    Ц12-809-1' 4*
228    5    Ц12-1083-1' 45*
229    6    Ц12-1083-2' 31*
230    7    Ц12-593-1' 218*
231    8    Ц12-592-1' 4*
232    9    Ц12-592-2' 141*
233   10    Ц12-592-3' 33*
234   11    Р#МАТЕРИАЛЫ;НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
235   12    Н9=1,098*
236   13    2307-10021' 4*
237   14    Т24-48 П.9-029(=13)' 31' 0,77' ВТУЛКА ДЛЯ ДРЕНГЕРА' ШТ*
238   15    Р20*
239   16    Н10=16,5*
240   17    ЕТ1-184-19(=1)' 4' 12,6' ШКАФЧИК ПОЖАРНЫЙ С УСТАНОВКОЙ' ШТ*
241   18    Е15-614' 67*
242   19    К' КОЗЛОВА' ТУРБИНА*
```

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-19

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АПЖ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,148 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 643 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,436 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				В ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-76	4,00	7,90	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	1,27	0,04	5	5	-	2,00	8
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
3	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.139-78	1,00	3,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
4	Ц6-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	2,86	0,06	3	1	-	2,00	2
				1,04	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
5	15-04 ДОП.	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1	6,00	3,50	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР ДО 60ММ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			102	126	1		230
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
31	501-10302 К=1,21	-ГАЗ УГЛЕКИСЛЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СО2 НА ИСПЫТАНИЕ	0,06	90,75	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	512А	-ПИРОПАТРОН ППЗ	282,00	0,16	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	241848-902 52 К=1,086	-ПЕРЕХОДНИК К ГОЛОВКЕ ГАВЗ	48,00	1,19	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	241848 П,90242 К=1,086	-ПЕРЕХОДНИК К ГОЛОВКЕ ГЗСМ	24,00	2,17	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1602 П,10353 К=1,072	-ЖЕЛОБ ВОЗДУШНЫЙ И СПУСКНОЙ	15,00	3,22	-	48	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
36	С113-817	-ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ	0,01	376,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
37	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7	-	441,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			211	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			207	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			224	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			229	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,09	60,50 38,40	0,03 -	5	3	- -	68,00 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			5	3	-		6
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			8557	1661	2		2778
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6594	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			603	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			7197	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1954	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	237	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			263	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2898
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1698	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			10752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2901
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1698	-		-

СОСТАВИЛ КОЗЛОВА

ПРОВЕРИЛ ТУРБИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
1063     1      345001416' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1064     2      И' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИТИЯ НА 3
                00 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-17' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНО
                ВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ' АПЖ,СО*
1065     3      Н25=9,15*
1066     4      Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
1067     5      Т24-02 Д.25 П.4071(=14)' 6' 370' БАТАРЕЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ БАУ' ШТ*
1068     6      Ц18-556-1' 6*
1069     7      Т24-02 ДОП.25 П.4-071(=14)' 12' 190' СЕКЦИЯ НАБОРНАЯ СН-02' ШТ*
1070     8      Ц18-556-2' 12*
1071     9      Т24-02 Д.25 П.4-071(=14)' 4' 65' СЕКЦИЯ ПОБУДИТЕЛЬНО-ПУСКОВАЯ ППС' ШТ*
1072     10     Ц18-556-6' 4*
1073     11     Т2402 П.4013(=14)' 1' 69' УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ С ЭЛЕКТРОПУСКОМ РУ-25' ШТ*
1074     12     Ц18-556-7' 1*
1075     13     Т2402 П.4015(=14)' 1' 130' УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ С ЭЛЕКТРОПУСКОМ РУ-50А' ШТ*
1076     14     Ц18-556-7' 1*
1077     15     Т24-02 П.4016(=14)' 1' 29' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА НА ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ РВ-4А' ШТ*
1078     16     Ц18-557-2' 1*
1079     17     Т24-02 П.5015(=14)' 1' 792' СТАНЦИЯ ЗАРЯДНАЯ ЗС-АУЗ' ШТ*
1080     18     Ц18-557-1' 1*
1081     19     Т2402 П.4053(=14)' 1' 18,65' БАЛЛОН-РЕСИВЕР Б2' ШТ*
1082     20     Ц18-557-3' 1*
1083     21     Т2418 Д.48 П.3061(=14)' 2' 95' ПРОТИВОГАЗ КИП-8' ШТ*
1084     22     Т17-03 Д.12 П.5270(=14)' 1' 36' ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ РП-150М' ШТ*
1085     23     Т24-02 Д.27 П.3036(=14)' 2' 27' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-10,01' ШТ*
1086     24     Т1704-20179(=14)' 72' 4,9' МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТД-12' ШТ*
1087     25     Ц11-93-1' 72*
1088     26     Т521-10302(=14)' 2,16' 75' ГАЗ УГЛЕКИСЛЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СО2 ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНЫЙ' Т*
1089     27     Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1090     28     Ц18-557-6' 72*
1091     29     Ц10-36-4' 6*
1092     30     Ц10-36-1' 12*
1093     31     ШТ13-279К(=6)' 0,012' 71,5#0,86#0,77' КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ И КРЕПЛЕНИЕ БАЛЛОНА РЕСИВЕРА' Т*
1094     32     Ц12-593-1' 8*
1095     33     Ц12-592-1' 2*
1096     34     Ц12-592-2' 6*
1097     35     Ц12-592-3' 20*
1098     36     Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1099     37     Т521-10302 К=1,21(=13)' 0,06' 90,75' ГАЗ УГЛЕКИСЛЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СО2 НА ИСПЫТАНИЕ' Т*
1100     38     Т612А(=13)' 242' 0,167' ПИРОПАТРОН ППЗ' ШТ*
1101     39     Т241846-90242 К=1,066(=13)' 48' 1,19' ПЕРЕХОДНИК К ГОЛОВКЕ ГАЗ' ШТ*
1102     40     Т241846 П.90242 К=1,066(=13)' 24' 2,17' ПЕРЕХОДНИК К ГОЛОВКЕ ГЗСМ' ШТ*
1103     41     Т1602 П.10353 К=1,272(=13)' 15' 3,22' ЖЕЛОВ ВОЗДУШНЫЙ И СПУСКНОЙ' М*
1104     42     С113-617' 0,01*
1105     43     С121-2114' 0,002*
1106     44     Н10=16,6*
1107     45     Р20*
1108     46     Е15-614' 9*
1109     47     К' КОЗЛОВА' ТУРБИНА*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
80    1    Э45000015' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
81    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНО
                ГО ПРЕЕПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-16' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАСЛОП
                РОВОДЫ' ТХ.СО*
82    3    Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
83    4    Ц12-807-1' 18*
84    5    Ц12-808-3' 6*
85    6    Ц12-1140-1' 2' ' МОНТАЖ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА*
86    7    Ц12-1-1' 290*
87    8    Ц12-1-2' 21*
88    9    Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
89   10    С130-87' 18*
90   11    ТЦЕНА АКИМОВСКОГО ЛИТЕЙНО-МЕХ.З-ДА(=13)' 6' 10' ТОЖЕ 15Ч8ПД80ММ' ШТ*
91   12    Т29-10-01П41(=13)' 2' 14' МУФТА СЛИВНАЯ ТМ03.00.00.СБ' ШТ*
92   13    С130-1542' 273' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Д25;3,2ММ*
93   14    С130-1553' 22' ' ТОЖЕ Д80:4ММ*
94   15    С130-1544' 26' ' ТОЖЕ Д40:3,5ММ*
95   16    Р20*
96   17    Е15-614' 23,94*
97   18    Е15-613' 5,3*
98   19    К' ИВАХИНА' ШУЛЬГИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОЧНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АПЖ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,752 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2901 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,898 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	24-02 Д,25 П,4071	-БАТАРЕЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВАУ МТ	6,00	370,00 —	— —	2220 —	— —	— —	— —	— —
2	Ц18-556-1	-БАТАРЕЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 4ЕТЫРЕХБАЛЛОННАЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПУСКОМ МТ	6,00	88,00 86,10	0,18 0,06	528	517	1 —	144,00 0,00	864 —
3	24-02 ДОП,25 П,4-071	-СЕКЦИЯ НАБОРНАЯ СН-02 МТ	12,00	190,00 —	— —	2280 —	— —	— —	— —	— —
4	Ц18-556-2	-СЕКЦИЯ НАБОРНАЯ 4ЕТЫРЕХБАЛЛОННАЯ МТ	12,00	60,10 66,70	0,07 0,04	817	800	— —	111,00 0,05	1332 1
5	24-02 Д,25 П,4-071	-СЕКЦИЯ ПОБУДИТЕЛЬНО-ПУСКОВАЯ ППО МТ	4,00	65,00 —	— —	260 —	— —	— —	— —	— —
6	Ц18-556-6	-СЕКЦИЯ ПОБУДИТЕЛЬНО-ПУСКОВАЯ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 25 ДО 80ММ. МТ	4,00	28,80 28,20	0,04 0,03	115	113	— —	48,00 0,04	192 —
7	2402 П,4013	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ С ЭЛЕКТРОПУСКОМ РУ-25 МТ	1,00	69,00 —	— —	69 —	— —	— —	— —	— —
8	Ц18-556-7	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ	1,00	14,30	0,02	14	14	—	24,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ЭЛЕКТРОПУСКОМ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 25 ДО 80ММ		14,00	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
9	2402 П.4015	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ С ЭЛЕКТРОПУСКОМ РУ-50А	1,00	130,00	-	130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц18-556-7	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ С ЭЛЕКТРОПУСКОМ НА ДВА	1,00	14,30	0,02	14	14	-	24,00	24
		НАПРАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 25 ДО 80ММ		14,00	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
11	24-02 П.4018	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА НА ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ РВ-4А	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц18-557-2	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОЗДУХА НА ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ	1,00	5,29	-	5	5	-	9,00	9
		ШТ		5,19	-			-	-	-
13	24-02 П.5015	-СТАНЦИЯ ЗАРЯДНАЯ ЗС-АУЗ	1,00	792,00	-	792	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц18-557-1	-СТАНЦИЯ ЗАРЯДНАЯ	1,00	8,40	0,00	8	8	-	15,00	15
		ШТ		8,16	0,04			-	0,05	-
15	2402 П.4053	-БАЛЛОН-РЕСИВЕР БР	1,00	18,65	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц18-557-3	-БАЛЛОН-РЕСИВЕР ИЛИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЛОН	1,00	6,00	-	6	6	-	10,00	10
		ПЕРЕНОСНОЙ.		5,69	-			-	-	-
		ШТ								
17	2418 Д.48 П.3061	-ПРОТИВОГАЗ КИП-8	2,00	95,00	-	190	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	17-03 Д.12 П.5278	-ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ РП-150М	1,00	36,00	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	24-02 Д.37 П.3036	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-10.01	2,00	27,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	1704-20179	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ М1Д-12	72,00	4,90	-	353	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	72,00	0,80	-	59	55	-	1,00	72
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		0,77	-			-	-	-
		ШТ								
22	001-10302	-ГАЗ УГЛЕКИСЛЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СО2 ОСНОВНОЙ И	2,16	75,00	-	162	-	-	-	-
		РЕЗЕРВНЫЙ		-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		8159	1532	1		2542
				РУБ.				-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6594	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			603	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			7197	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1565	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	220	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			223	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3013	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2655
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1752	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			10210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2655
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1752	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
23	Ц18-557-6	-ПЕРЕХОДНИК К ГОЛОВКЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫПУСКА ЗАРЯДА	72,00	1,00 0,98	- -	72	71	- -	2,00 -	144 -
				МТ						
24	Ц10-38-4	-ЗАКРУГЛЕНИЕ ЖЕЛОБА	6,00	0,69	-	4	3	-	1,00	6
				ШТ						
				0,58	-			-	-	-
25	Ц10-38-1	-ЖЕЛОБ СБОРНЫЙ ИЗ ГОТОВЫХ СЕКЦИЙ ПО КОНСТРУКЦИЯМ РЯДОВ АППАРАТУРЫ	12,00	0,73 0,65	-	9	8	- -	1,00 -	12 -
				М						
26	Ц13-279К	-КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕЛКИЕ И КРЕПЛЕНИЕ БАЛЛОНА РЕСИВЕРА	0,01	71,50 0,86	0,77 -	1	-	- -	1,30 -	- -
				Т						
27	Ц12-593-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ПРОБУДИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 16ММ	0,08	165,00 113,00	4,99 0,40	13	9	- -	174,00 0,52	14 -
				100М						
28	Ц12-592-1	-ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 15ММ	0,02	166,00 102,20	5,01 0,54	3	2	- -	160,00 0,70	3 -
				100М						
29	Ц12-592-2	-ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ. СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 40ММ	0,06	230,00 118,00	5,11 0,58	14	7	- -	184,00 0,75	11 -
				100М						
30	Ц12-592-3	-ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ	0,20	332,00 129,00	5,46 0,70	66	26	1 -	200,00 0,90	40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	6,00	1,99	0,08	12	7	-	2,00	12
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
7	1504-19152	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 4АСТОТА ТОКА 50+1-1ГЦ ИСПОЛНЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗПАСНОЕ РВ-ВЗТ4-В=ВСС-4 ТУ 16-539.187-77	4,00	18,50	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц10-744-6	-ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ	4,00	1,82	-	7	7	-	3,00	12
		ШТ		1,68	-			-	-	-
9	1504-1517-34	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ М9703-3044	1,00	1583,00	-	1583	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	0,80	3,33	1,60	3	1	1	3,00	2
		М		1,69	0,56			-	0,72	1
11	1504-1517-38	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я9701-3044Г	1,00	604,00	-	604	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-573-8	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х630Х460ММ	1,00	1,49	3,32	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,91	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2348	22	1		37
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2317	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			212	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2529	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2581	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-

РАЗДЕЛ 2.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	4,00	5,52	0,12	22	3	-	1,00	4
		ШТ		0,71	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
15	Ц8-539-5	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ В ТОМ ЧИСЛЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ	9,00	1,71	0,02	15	11	-	2,00	18
				1,23	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	Ц8-545-3	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3	1,00	2,25	0,05	2	1	-	1,00	1
				0,73	0,01			-	2,01	-
		ШТ								
17	Ц8-593-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,22	117,95	58,30	26	11	13	81,00	18
				50,76	18,23			4	23,48	5
		100ШТ								
18	Ц8-533-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4	4,00	2,91	0,07	12	8	-	2,00	8
				1,36	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
19	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,01	30,00	1,13	1	-	-	34,00	-
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
20	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10	2,00	3,84	0,06	8	3	-	2,00	4
				1,73	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
21	Ц8-534-16	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:20	4,00	5,73	0,06	23	10	-	4,00	16
				2,43	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
22	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	11,00	1,66	-	18	3	-	0,40	4
				0,24	-			-	-	-
		ПРОХОД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО132	2,00	1,47	0,04	3	2	-	2,00	4
				1,17	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
24	Ц8-147-7 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,28	1,39	0,13	1	-	-	2,00	1
				1,16	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
25	Ц8-147-4 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,28	28,42	1,90	8	5	-	25,00	7
				16,12	0,34			-	0,31	-
		100ШТ								
26	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	2,00	0,23	-	1	-	-	0,20	-
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-574-10	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ ВОЗДУШНЫЙ ДРУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 400А	2,00	2,50	-	5		-	2,00	4
				1,24	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	36,00	1,19	-	43	28	-	1,00	36
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	112,00	0,55	-	62	37	-	0,50	56
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
31	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	4,00	0,51	-	2	1	-	0,20	1
				0,13	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	11
32	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	2,00	0,45	-	1	1	-	0,60	1
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	44,00	0,43	-	10	8	-	0,30	13
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
34	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	2,00	4,82	-	10	4	-	6,00	6
				1,91	-			-	-	-
		ШТ								
35	Ц8-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДРОССЕЛЬ ФОТОРЕЛЕ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ АППАРАТ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ БЛОК ЛОГИКИ ИЛИ УБСР	10,00	1,14	-	11	7	-	1,33	10
				0,86	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,33	86,10	1,70	19	4	1	24,00	8
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
37	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,71	51,60	1,60	37	11	1	26,00	18
				14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
38	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,76	4	-	-	61,00	1
				33,30	1,41			-	1,92	-
		Т								
39	Ц8-146-9 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,46	23,94	0,48	31	13	-	15,03	22
				8,96	0,19			-	8,25	-
		100М								
40	Ц8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,63	46,73	12,70	40	16	10	31,00	26
				18,93	4,04			3	5,21	4
		100М								
41	Ц8-149-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,47	10,25	0,27	16	10	-	11,00	16
				6,49	0,10			-	0,13	-
		100М								
42	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	2,19	6,14	2,85	13	7	6	8,83	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П.4	И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
	К=1,04	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		3,02	0,87			2	1,12	2
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО 16ММ2								
		100М								
43	Ц8-392-1	-ПРОВОДА НА КРЮКАХ С	0,52	35,74	8,06	19	5	4	15,00	8
	Т,Ч, П.4	ИЗОЛЯТОРАМИ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2								
	К=1,04	100М		8,88	2,54			1	3,28	2
44	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО	2,34	80,64	35,70	189	88	84	55,00	129
	Т,Ч, П.4	ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ								
	К=1,04	ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ		37,44	12,20			29	15,74	37
		СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ								
		100М								
45	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО	0,08	103,81	46,80	8	4	4	69,00	6
	Т,Ч, П.4	ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ								
	К=1,04	ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ		47,01	15,00			1	19,36	2
		СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 40ММ								
		100М								
46	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	8,00	0,59	-	5	2	-	1,00	8
	Т,Ч, П.4	КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 10 ММ2 С								
	К=1,04	КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,27	-			-	-	-
		ШТ								
47	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	38,00	0,50	-	19	9	-	1,00	38
	Т,Ч, П.4	КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С								
	К=1,04	КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,23	-			-	-	-
		ШТ								
48	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	18,00	0,83	-	15	8	-	1,00	18
	Т,Ч, П.4	КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С								
	К=1,04	КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14		0,42	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	2,00	1,04	-	2	1	-	1,00	2
	Т,Ч, П.4	КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С								
	К=1,04	КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19		0,54	-			-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			714	320	123		527
			РУБ,					40		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			714	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			276	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	49	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			79	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1069	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		603
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	409	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			1069	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		603
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	409	-		-

РАЗДЕЛ 3.

МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	1504-6028	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПВ2-10 30 М1Б ОСТ 16 0.526.001-77	1,00	1,89	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	15-04 Д.98 П.9-253	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВПВ-12-212	9,00	15,02	-	135	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	С153-24	-СВЕТИЛЬНИКИ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ УПО-500-003У3	2,00	5,47	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	С153-269	-ЛАМПЫ Б235-245-60	2,30	1,04	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
54	2405-1888	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ=СУП-МУ2 ТУ36-101-78	1,00	2,77	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
55	С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА БЗГ-100АУ3	22,00	36,40	-	801	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
56	1504 ДОП,	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5802-И23	4,00	21,02	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	166,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
58	15093-38023	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,4ММ2=АВВГ	0,01	220,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
59	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,09	202,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
60	С151-1815	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6Х1	0,04	229,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
61	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,12	367,00	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
62	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,10	456,00	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
63	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,02	592,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
64	С152-347	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ,ПРОПИТАННЫЕ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ ПРТО,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х1	0,27	119,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
65	1504-17086	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ=РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ТУ 16-526.463-79	1,00	0,39	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
66	24-05ДП11-043	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-614	2,00	7,36	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	ТОКЕ П11-044	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-615	4,00	12,12	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	2405-1356	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=ККС-32У4,2 ТУ36+УССР053-76Е	2,00	8,66	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	2405-1695	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,03	91,02	-	3	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
70	2405-1861	-СТОЙКИ=К1160У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,03	244,20	-	7	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
71	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С.ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	105,00	0,30	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
72	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ	129,00	0,40	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М								
73 С113-5		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	8,00	0,62	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1376	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1224	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1321	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4438	342	124		564
			РУБ.					40		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2360	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			217	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2597	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1969	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			179	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2442	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	434	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			5148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	436	-		-

СОСТАВИЛ ГРИГОРОВИЧ

ПРОВЕРИЛ КОЗЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 18)

```
2877   1   Э45001388' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2878   2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
                 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-19' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ
                 Я УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ' АПК,СО*
2879   3   Н25=9,15*
2880   4   Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
2881   5   1704-20016' 4*
2882   6   Ц11-93-7' 4*
2883   7   1504-1011' 1*
2884   8   Ц8-525-2' 1*
2885   9   Т15-04 ДОП,(=14)' 6' 3,5' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1' ШТ*
2886  10   Ц8-529-5' 6*
2887  11   1504-19152' 4*
2888  12   Ц10-744-6' 4*
2889  13   Т1504-1517-34(=14)' 1' 1583' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Ш9703-3044' ШТ*
2890  14   Ц8-571-13' 0,8*
2891  15   Т1504-1517-38(=14)' 1' 604' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я9701-30440' ШТ*
2892  16   Ц8-573-8' 1*
2893  17   Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
2894  18   Ц12-1087-12' 4*
2895  19   Ц8-522-1' 1*
2896  20   Ц8-539-5' 9*
2897  21   Ц8-545-3' 1*
2898  22   Ц8-593-2(18А)' 22*
2899  23   Ц8-533-1' 4*
2900  24   Ц8-591-8' 1*
2901  25   Ц8-534-14' 2*
2902  26   Ц8-534-16' 4*
2903  27   Ц8-172-1' 11*
2904  28   Ц11-582-3' 2*
2905  29   Ц8-147-7(18А)' 28*
2906  30   Ц8-147-4(18А)' 28*
2907  31   Ц8-574-18' 2*
2908  32   Ц8-574-10' 2*
2909  33   Ц8-574-44' 2*
2910  34   Ц8-574-55' 36*
2911  35   Ц8-574-56' 112*
2912  36   Ц8-574-53' 4*
2913  37   Ц8-574-47' 2*
2914  38   Ц8-574-50' 44*
2915  39   Ц8-574-40' 2*
2916  40   Ц8-574-58' 10*
2917  41   Ц8-472-6' 33*
2918  42   Ц8-472-8' 71*
2919  43   Ц8-91-4' 0,01*
2920  44   Ц8-148-9(18А)' 146*
2921  45   Ц8-146-1(18А)' 83*
2922  46   Ц8-149-1(18А)' 147*
2923  47   Ц8-409-2(18А)' 219*
2924  48   Ц8-392-1(18А)' 52*
2925  49   Ц8-407-1(18А)' 234*
2926  50   Ц8-407-2(18А)' 8*
2927  51   Ц8-153-19(18А)' 8*
2928  52   Ц8-153-13(18А)' 38*
2929  53   Ц8-153-14(18А)' 18*
2930  54   Ц8-153-15(18А)' 2*
```

```
2931      55        Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
2932      56        Н9=1,11*
2933      57        1504-6028(=13)' 1*
2934      58        Т15-04 Д.98 П.9-253(=13)' 9' 13,53' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВПВ-12-212' ШТ*
2935      59        С153-24' 2*
2936      60        С153-269' 23*
2937      61        Н9=1,11*
2938      62        2405-1888' 1*
2939      63        С153-46' 22*
2940      64        Н9=1,11*
2941      65        Т1504 ДОП,(=13)' 4' 18,94' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5802-И25' ШТ*
2942      66        С151-1075' 21*
2943      67        Н9=1,1*
2944      68        15093-38023' 5*
2945      69        С151-1614' 88*
2946      70        С151-1615' 36*
2947      71        С151-2283' 116*
2948      72        С151-2284' 96*
2949      73        С151-2285' 15*
2950      74        С152-347' 271*
2951      75        Н9=1,11*
2952      76        1504-17086(=13)' 1*
2953      77        Т24-05ДП11-043(=14)' 2' 7,36' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-614' ШТ*
2954      78        ТТОЖЕ П11-044(=14)' 4' 12,12' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-615' ШТ*
2955      79        2405-1358' 2*
2956      80        2405-1595' 28*
2957      81        2405-1861' 28*
2958      82        С113-2' 105*
2959      83        С113-3' 129*
2960      84        С113-5' 8*
2961      85        К' ГРИГОРОВИЧ' КОЗЛОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОВЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-20

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АУС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,615 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 453 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,271 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	36-09 П.1-0130	-РЕЗИСТОР МЛТ шт	16,30	0,11	-	2	-	-	-	-
2	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ шт	163,00	0,14	-	23	23	-	0,22	35
3	36-08 П.2-226	-ДИОД КД521А шт	6,00	0,14 0,13	- -	1	-	-	-	-
4	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ шт	6,00	0,32 0,31	-	2	2	-	1,00	6
5	24-02 ДОП.	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР шт	2,00	16,00	-	32	-	-	-	-
6	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ шт	2,00	3,91 2,79	-	8	8	-	4,00	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			68	31	-		50
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			38	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО	159,00	0,49	-	78	70	-	1,00	159
	В,У, К ОТДЕЛУ 8 П,2 К=1,1	ДЕЙСТВИЯ ШТ		0,44	-			-	-	-
8	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
		ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
9	Ц10-990-1	-ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШЛЕЙФА,СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ	6,00	5,74	-	34	34	-	8,00	48
		И ОМИЧЕСКОЙ АСИММЕТРИИ УЧ,ЦЕПИ		5,63	-			-	-	-
10	Ц10-64-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,50	31,60	5,97	16	9	3	35,00	18
		100М		10,90	1,92			1	2,48	1
11	Ц10-64-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	8,20	11,20	-	92	89	-	19,00	156
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М		10,50	-			-	-	-
12	Ц10-50-1	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ КАБЕЛЬ	0,20	4,94	-	1	1	-	7,00	1
		ЕМКОСТЬЮ:6Х2 10КОНЦ		4,67	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			223	205	5		384
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	30	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			32	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	236	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	236	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	24-02 П,4-069	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП104-1	159,00	0,27	-	43	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	С151-2710	-КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ТСВ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,6ММ,С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ:5Х3	0,06	189,00	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
15	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2	0,02	23,10	-	19	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
16	2405-1357	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=ККС-16У4,2 ТУ36-УССР053-76Е	2,00	5,94	-	12	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			83	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			83	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			90	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			90	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			374	236	3		434
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			38	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			339	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			577	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		453
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	271	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		453
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	271	-		-

СОСТАВИЛ ГРИГОРОВИЧ

ПРОВЕРИЛ КОЗЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
2962    1    Э45001389' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
2963    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
                 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-20' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ
                 Я УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ' АУС,СО*
2964    3    Н25=9,15*
2965    4    Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
2966    5    Т36-09 П.1-0130(=14)' 16,3' 0,11' РЕЗИСТОР МЛТ' ШТ*
2967    6    Ц11-580-11' 163*
2968    7    Т36-08 П.2-225(=14)' 6' 0,13' ДИОД КД521А' ШТ*
2969    8    Ц11-580-13' 6*
2970    9    Т24-02 ДОП,(=14)' 2' 16' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР' ШТ*
2971   10    Ц10-743-12' 2*
2972   11    Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
2973   12    Ц13-743-1(59А)' 159*
2974   13    Ц11-582-2' 2*
2975   14    Ц10-990-1' 6*
2976   15    Ц10-54-7' 50*
2977   16    Ц10-54-12' 820*
2978   17    Ц10-50-1' 2*
2979   18    Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
2980   19    Т24-02 П.4-069(=13)' 159' 0,27' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП104-1' ШТ*
2981   20    С151-2710' 50*
2982   21    С152-501' 820*
2983   22    Н9=1,1*
2984   23    2405-1357' 2*
2985   24    К' ГРИГОРОВИЧ' КОЗЛОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1 А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ Т - 40°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР-20,КК1-КК46,КМ1-КМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,533 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 65 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,162 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.
СТЕНЫ

А)ПАНЕЛЬНЫЕ

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ

1	608-10397 ЦММ П,8-331	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	247,20	17,30 -	- -	4277	-	- -	- -	- -
2	608-10397 ЦММ П,8-351	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	853,60	17,90 -	- -	15279	-	- -	- -	- -
3	608-10398 ЦММ П,8-352	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10,0КГ/М2	10,80	19,20 -	- -	207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
4	Е7-767 ДОП,3	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 20 КГ	0,01	489,00	6,00	5	-	-	47,26	-
		ТН		27,60	1,80			-	2,32	-
5	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,11	17,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
6	608-10393 ЦММ П.8-327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	- 247,20	14,40	- -	3560	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
7	608-10395 ЦММ П.8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13,0КГ/М2	- 853,60	14,90	- -	12719	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
8	608-10394 ЦММ П.8-348	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10,0КГ/М2	- 10,80	15,80	- -	171	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		А)КИРПИЧНЫЕ								
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ								
9	Е7-445 3В-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		МТ								
10	608-70006 ЦММ П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,01	64,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
11	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	-	321,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		3323	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3323	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			309	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	98	-		-

РАЗДЕЛ 2.
ПОКРЫТИЕ

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ

12	808-10351	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	270,00	7,57	-	2044	-	-	-	-
	ЦММ	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО		-	-			-	-	-
	П.8-202	371-550КГ/М, НА ПОЛКУ								
		241-340КГС/М2								
		М2								
13	808-10352	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	344,60	7,88	-	2716	-	-	-	-
	ЦММ	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО		-	-			-	-	-
	П.8-203	551-750КГ/М, НА ПОЛКУ								
		241-450КГС/М2								
		М2								
14	808-10353	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	606,60	6,68	-	4094	-	-	-	-
	ЦММ	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО		-	-			-	-	-
	П.8-204	751-950КГ/М, НА ПОЛКУ								
		241-500КГС/М2								
		М2								
15	808-10354	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	54,00	6,60	-	475	-	-	-	-
	ЦММ	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО		-	-			-	-	-
	П.8-205	951-1150КГ/М, НА ПОЛКУ								
		941-500КГС/М2								
		М2								
16	808-10351	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	53,62	8,17	-	438	-	-	-	-
	ЦММ	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО		-	-			-	-	-
	П.8-225	371-550КГ/М, НА ПОЛКУ								
		241-340КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ								
		ДИАМ.400,700,1000ММ								
		М2								
17	808-10352	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	266,78	8,51	-	2301	-	-	-	-
	ЦММ	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО		-	-			-	-	-
	П.8-226	551-750КГ/М, НА ПОЛКУ								
		241-450КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ								
		ДИАМ.400,700,1000ММ								
		М2								
18	808-10353	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	426,65	8,73	-	3725	-	-	-	-
	ЦММ	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО		-	-			-	-	-
	П.8-227	751-950КГ/М, НА ПОЛКУ								
		241-500КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ.400,700,1000ММ								
		М2								
19	608-10354 ЦММ П,8-228	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 951-1150КГ/М, НА ПОЛКУ 941-500КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400,700,1000ММ	160,66	9,52	-	1531	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
20	608-10351 ЦММ П,8-202	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 371-550КГ/М, НА ПОЛКУ 241-340КГС/М2	- 598,86	7,57	- -	4533	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
21	608-10352 ЦММ П,8-203	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 551-750КГ/М, НА ПОЛКУ 241-450КГС/М2	- 93,96	7,88	- -	740	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
22	608-10353 ЦММ П,8-204	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 751-950КГ/М, НА ПОЛКУ 241-500КГС/М2	- 450,90	8,08	- -	3643	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
23	608-10351 ЦММ П,8-225	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 371-550КГ/М, НА ПОЛКУ 241-340КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400,700,1000ММ	- 214,48	8,17	- -	1752	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
24	608-10352 ЦММ П,8-226	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 551-750КГ/М, НА ПОЛКУ 241-450КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400,700,1000ММ	- 104,64	8,51	- -	892	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
25	608-10353 ЦММ П,8-227	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 751-950КГ/М, НА ПОЛКУ 241-500КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400,700,1000ММ	- 587,51	8,73	- -	5129	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			595	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			595	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			740	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			749	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-

РАЗДЕЛ 3.
ПЕРЕГОРОДКИ

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ

26	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,02	472,00	7,59	8	1	-	115,00	2
		100М2		62,00	2,28			-	2,94	-
27	Е26-35 8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	0,07	35,50	1,22	2	1	-	21,50	2
		М3		12,60	0,37			-	0,48	-
28	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,07	43,60	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	Е26-46 10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,02	17,30	3,60	1	-	-	14,80	-
		100М2		9,30	1,08			-	1,39	-
30	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,02	386,00	5,90	7	1	-	115,00	2
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			21	3	-		6
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ								
31	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,32	49,90 10,70	1,30 0,39	16	3	- -	16,90 0,50	6 -
32	Е12-284 9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,32	54,70 28,40	4,00 1,20	17	9	1 -	46,20 1,55	15 -
33	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	27,00	43,60 -	- -	1177	-	- -	- -	- -
34	Е12-38 1-1-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	0,32	252,00 44,50	11,10 3,34	79	14	3 1	76,30 4,31	24 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1289	26	4		45
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1289	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ								
		А)ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е12-304 11-1	-ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА	0,28	221,00	10,50	62	16	3	89,20	25
		100Ч		52,60	3,15			1	4,06	1
36	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	1,06	43,60	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
37	Е7-741 59-3	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО РИГЕЛЯМ СТАЛЬНОГО КАРКАСА	0,19	161,00	1,90	31	8	-	70,50	13
				40,80	0,57			-	0,74	-
		100М2								
38	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	1,54	110,00	1,30	169	20	2	24,00	37
		М3		12,90	0,39			1	0,50	1
39	С111-365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	20,16	1,00	-	20	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
40	С111-79	-ГЕРМЕТИК	0,21	1480,00	-	311	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
						ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ				
41	Е9-251 Т.47	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ -	0,37	436,00	223,00-	160-	60-	82	260,00-	95
		100М2 -	-	163,00	84,30		-	31	100,75-	40
42	С121-1899	-ФОНАРИ СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ И АЭРОЦИОННЫЕ ПРОЛЕТОМ ДО 12М,ШАГ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ 6М 7 Т -	2,42	320,00	- -	774	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 -	0,70	7,71	0,20-	5-	1	- -	3,10-	2
		100М2 -	-	2,05	0,06			- -	0,08	-
44	Е13-153 18-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 -	0,70	10,30	0,12-	7-	1	- -	2,30-	2
		100М2 -	-	1,51	0,84			- -	0,05	-
45	Е15-770	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 -	0,48	94,30	2,60-	45-	37-	1	141,00-	67
		100М2 -	-	78,50	0,78			- -	1,01	-
46	С111-601	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ -	47,60	14,80	- -	704	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
47	Е13-153 18-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 -	0,02	10,30	0,12-	1	-	- -	2,30	-
		100М2 -	-	1,51	0,04			- -	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			- 1056-	56-	78	-	91
			РУБ.				-	29	-	36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 934	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 1096	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			- 1250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	102	-		-

РАЗДЕЛ 6,
ОКНА

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ

48	С122-87	-СТОИМОСТЬ ОРС12-12В	5,44	28,30	-	154	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
49	С122-97	-СТОИМОСТЬ ОРС12-18В	4,10	29,96	-	123	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
50	Е15-709	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	0,10	366,00	2,30	36	4	-	75,00	7
		100М2		40,30	0,66			-	0,85	-
51	Е9-33 4-10	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	1,05	43,00	16,10	45	13	19	19,40	20
		Т		12,60	6,59			7	8,50	9
52	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ З	1,05	250,00	-	262	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
53	Е13-154	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,70	33,20	0,26	26	2	-	4,60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-7	ПФ-837								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ								
54	С122-31 СНИП4-4-82 ВЫП.1ТАБЛ. 20	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЖА М2	5,44	16,20 -	- -	88	-	- -	- -	- -
55	С122-39 СНИП4-4-82 ВЫП.1ТАБЛ. 20	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	4,10	17,09 -	- -	70	-	- -	- -	- -
56	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,10	242,00 25,20	1,50 0,45	23	2	- -	46,90 0,56	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			826	21	19		35
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			519	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			307	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1013	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ДВЕРИ								
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ								
57	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	2,16	1,45	0,35	3	1	1	0,91	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
58	С122-221	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА	2,16	9,50	-	21	-	-	-	-
	ЭНИП4-4-82 ВЫП,1ТАБЛ, 20	ДН024-9		-	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			24	1	1		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ВЕНТКАМЕР								
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ								
59	Е26-33 8-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,70	14,00	1,18	10	5	1	11,00	8
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ		6,70	0,35			-	0,45	-
		М3								
60	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,70	43,80	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			41	5	1		8
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-

РАЗДЕЛ 9.
ХОЛОДНЫЕ ОТСЕКИ ВЕНТКАМЕР

==========

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ

61	Е8-72 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	0,85	47,60	0,87-	40-	3-	1	5,65-	5
			-		3,24	0,28			- -	0,34	-
		М3									
62	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	-	0,07	386,00	5,90-	27-	5	- -	115,00-	8
			-		66,00	1,77			- -	2,28	-
		100М2									

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ

63	Е26-35 8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК		1,97	35,50	1,22	70	25	3	21,50	42
					12,60	0,37			1	0,46	1
		М3									
64	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 12140-71		1,97	43,60	-	86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		М3									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,				89	17	2		29
			РУБ,						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,				111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			6182	17-	61		34
			РУБ,				-	20	-	27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5779	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	174	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			535	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	242	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	627	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	80	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			6533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	162	-		-

СОСТАВИЛ МИТРОШИНА

ПРОВЕРИЛ МАПОВАЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 30)

```
2251   1   Э45000415' Н8Г2' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
2252   2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНО
                ГО ПРЕДРПИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
                 (ДЛЯ Т=-40ГР.)' АР1-АР-20,КЖ1-КЖ46,КМ1-КМ2' МОЛЧАНОВ*
2253   3   Н10=16,5' Н15=0*
2254   4   Р*СТЕНЫ**
2255   5   П*А)ПАНЕЛЬНЫЕ**
2256   6   П*ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ**
2257   7   608-10397 ЦММ П.8-331(=26)' 247,2' 17,3*
2258   8   608-10397 ЦММ П.8-351(=26)' 853,6' 17,9*
2259   9   608-10398 ЦММ П.8-352(=26)' 7,2+3,6' 19,2*
2260  10   ЕТ7-767 ДОП,3(=1)' 0,011' 489*27,8*6*1,8*455,2' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 20 КГ' ТН*
2261  11   С147-29' 11,4*
2262  12   П*ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА**
2263  13   608-10393 ЦММ П.8-327(=26)(ВП)' 247,2' 14,4*
2264  14   608-10395 ЦММ П.8-347(=26)(ВП)' 853,6' 14,9*
2265  15   608-10394 ЦММ П.8-348(=26)(ВП)' 7,2+3,6' 15,8*
2266  16   П*А)КИРПИЧНЫЕ**
2267  17   П*ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ**
2268  18   Е7-445 38-10-1,8' 1*
2269  19   608-70006 ЦММ П.9-92(=26)' 0,01' 64,4*
2270  20   С147-16(А1=321)' 0,41*
2271  21   Р*ПОКРЫТИЕ**
2272  22   П*ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ**
2273  23   608-10351 ЦММ П.8-202(=26)' 108+162' 7,57*
2274  24   608-10352 ЦММ П.8-203(=26)' 378-4,76,7' 7,88*
2275  25   608-10353 ЦММ П.8-204(=26)' 54,3+108+270-4,76,7' 8,08*
2276  26   608-10354 ЦММ П.8-205(=26)' 54' 8,8*
2277  27   608-10351 ЦММ П.8-225(=26)' 53,62' 8,17' +  С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400,700,1000ММ*
2278  28   608-10352 ЦММ П.8-226(=26)' 160,86+104,84' 8,51' +  С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400,700,1000ММ*
2279  29   608-10353 ЦММ П.8-227(=26)' 107,24+53,21+266,2' 8,73' +  С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400,700,1000ММ*
2280  30   608-10354 ЦММ П.8-228(=26)' 160,86' 9,52' +  С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400,700,1000ММ*
2281  31   П*ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА**
2282  32   608-10351 ЦММ П.8-202(=26)(ВП)' 108+378+162-7,02,7' 7,57*
2283  33   608-10352 ЦММ П.8-203(=26)(ВП)' 108-7,02,2' 7,88*
2284  34   608-10353 ЦММ П.8-204(=26)(ВП)' 54,4+270-7,02,5' 8,08*
2285  35   608-10351 ЦММ П.8-225(=26)(ВП)' 53,62+160,86' 8,17' +  С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400,700,1000ММ*
2286  36   608-10352 ЦММ П.8-226(=26)(ВП)' 104,84' 8,51' + С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400,700,1000ММ*
2287  37   608-10353 ЦММ П.8-227(=26)(ВП)' 160,86+107,24+53,21+266,2' 8,73' + С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400,700,1000ММ*
2288  38   Р*ПЕРЕГОРОДКИ**
2289  39   П*ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ**
2290  40   Е8-45 5-9(А1=472)' 1,8*
2291  41   Е26-35 8-8' 0,07*
2292  42   С114-116' 0,07,0,98*
2293  43   Е26-46 10-1' 1,8*
2294  44   Е15-298(А1=386)' 1,8*
2295  45   Р*КРОВЛЯ**
2296  46   П*ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ**
2297  47   Е12-289 9-6' 31,52*
2298  48   Е12-284 9-1' 31,52*
2299  49   С114-116' 27*
2300  50   Е12-38 1-1-1' 31,52*
2301  51   Р*ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ**
2302  52   П*А)ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ**
2303  53   Е12-304 11-1' 179,2-151,2*
2304  54   С114-116' 6,91-5,83*
```

```
2305    55      Е7-741 59-3' 89,6-70,56*
2306    56      Е10-28' 1,62-0,28*
2307    57      С111-366' 92,96-72,8*
2308    58      С111-79' 0,21*
2309    59      П*ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ**
2310    60      ЕТ9-251 Т.47(=2)(ВП)' 108,06-71,4' 436*163*223*84,3*60' УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ' 100М
                2' ' 1,260*
2311    61      С121-1899(=2)(ВП)' 2,42*
2312    62      Е13-121 15-6(ВП)' 2,42,29*
2313    63      Е13-153 18-6(ВП)' 2,42,29*
2314    64      Е15-770(ВП)' 119-71,4*
2315    65      С111-601(ВП)' 47,6*
2316    66      Е13-153 18-6(ВП)' 11,2-8,96*
2317    67      Р*ОКНА**
2318    68      П*ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ**
2319    69      СТ122-87(=1)' 1,36,4' 26,8+4,05.0,37' СТОИМОСТЬ ОРО12-12В' М2*
2320    70      СТ122-97(=1)' 2,05.2' 28,3+4,48,0,37' СТОИМОСТЬ ОРО12-18В' М2*
2321    71      Е15-709' 1,36,4+2,05,2*
2322    72      Е9-33 4-10(Н15=0)' 2,48-1,43*
2323    73      С121-1781(=2)' 2,48-1,43*
2324    74      Е13-154 18-7(А1,2)(Р1,2)' (2,48-1,43),75*
2325    75      П*ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ**
2326    76      С122-31(15048М)' 1,36,4*
2327    77      С122-39(15055М)' 2,05,2*
2328    78      Е15-707' 1,36,4+2,05,2*
2329    79      Р*ДВЕРИ**
2330    80      П*ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ**
2331    81      Е10-105 20-1' 2,4,0,9*
2332    82      С122-221(15169М)' 2,4,0,9' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДНО24-9*
2333    83      Р*ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ВЕНТКАМЕР**
2334    84      П*ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ**
2335    85      Е26-33 8-6' 0,7*
2336    86      С114-116' 0,7*
2337    87      Р*ХОЛОДНЫЕ ОТСЕКИ ВЕНТКАМЕР**
2338    88      П*ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ**
2339    89      Е8-72 9-1(ВП)(А1=47,6)' 0,65*
2340    90      Е15-296 60-1(ВП)(А1=386)' 7,11*
2341    91      П*ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ**
2342    92      Е26-35 8-6' 1,97*
2343    93      С114-116' 1,97*
2344    94      К' МИТРОШИНА' ШАПОВАЛОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-6А

НА ОТОПЛЕНИЕ,ТЕПЛОСНАВЖЕНИЕ,УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ЕО АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-1-72.89-ОВ.С01-23

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,071 ТНС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 309 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,215 ТНС.РУВ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 20497,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,12 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД									
1	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	7,00	0,49	-	3	1	-	0,13	1	
	18-5-5	РАДИАТОРНЫХ									
		КОМПЛ		3,08	-			-	-	-	
2	Е18-110	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ МС-140	44,64	10,31	0,06	462	11	3	0,46	20	
	18-5-1	ЭКМ		0,25	0,02			1	0,03	1	
3	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	24,00	0,59	-	14	-	-	-	-	
		КГ		-	-			-	-	-	
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД									
4	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	16,00	1,43	-	28	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
						СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
5	Е9-207	-ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ		0,03	41,51	15,81	1	1	-	33,55	1
	9-32-10	ПРИБОРОВ			---	---			---	---	---
			Т		20,20	4,71			-	6.20	-
6	С121-1981	-СТОИМОСТЬ М/К		0,03	327,00	-	10	-	-	-	-
			Т		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
7	Е14-12	-ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ		0,19	210,76	23,15	40	3	4	28,60	5
		ПРИБОРОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ			---	---			---	---	---
		ЛИСТОВ			15,61	7,20			1	9,29	2
			100М2								
8	СПР-Т	-СТОИМОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ		18,82	3,07	-	58	-	-	-	-
	06-04		М2		---	---			---	---	---
	П,334				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				560	14	7		27
			----						---		---
			РУБ,						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				451	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	31	-		-

РАЗДЕЛ 2,

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ПРР РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД								
9	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	39,00	17,42	0,13	679	39	6	1,54	60
		ШТ		0,99	0,04			2	0,05	2
10	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	6,00	29,04	0,29	174	10	2	2,72	16
		ШТ		1,74	0,09			1	0,12	1
11	Е18-215 18-4-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	11,00	34,92	0,23	384	9	3	1,25	14
		ШТ		0,79	0,07			1	0,09	1
12	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 100ММ	3,00	6,38	0,62	19	10	2	5,10	15
		ШТ		3,19	0,10			-	0,13	-
13	С24-16-49	-СТОИМОСТЬ РАСШИРИТЕЛЕЙ	3,00	2,09	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е16-66 16-8-1 Ц1Ч1Т,Ч,Р,3 П,27,139,137	-ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ Д.57Х2,8ММ	37,00	1,69	0,05	63	13	2	0,67	25
		М		0,42	0,02			1	0,03	1
15	Е16-39 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	6,00	1,29	0,01	8	1	-	0,36	2
		М		0,21	-			-	-	-
16	Е16-67 16-8-2 Ц1Ч1Т,Ч,Р3 П,27,144,141	-ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ Д.76Х2,8ММ	180,00	2,17	0,05	391	86	9	0,79	141
		М		0,48	0,02			4	0,03	8
17	Е16-70 16-8-4 Ц1Ч1Т,Ч,Р3 П,27,451,442	-ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ Д.127Х3,2ММ	26,00	1,53	0,09	1	20	3	1,26	33
		М		0,75	0,03			1	0,04	1
18	Е16-69 16-8-4 Ц1Ч1Т,Ч,Р3 П,27,156,161	-ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ Д.108Х2,8ММ	123,00	2,65	0,07	351	66	8	0,88	108
		М		0,64	0,02			2	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	3,72	4,01 3,80	-	15	14	- -	5,26 -	20 -
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД								
20	Е16-135 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	- -	1,82 0,99	0,13- 0,04	66- -	41- -	6 2	1,54- 0,05-	63 2
21	С130-2765	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА/16КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	- -	5,42 -	- - -	222 -	-	- -	- -	- -
22	Е16-116 16-2-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	- -	24,84 1,74	0,29- 0,09	149- -	10- -	2 1	2,72- 0,12-	16 1
23	Е16-214 16-14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	- -	29,42 0,79	0,23- 0,07	324- -	9- -	3 1	1,25- 0,09-	14 1
24	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ ШТ	- -	6,38 3,19	2,82- 0,10	19- -	10- -	2 -	5,10- 0,13	15 -
25	СПР-Т 24-16-49	-СТОИМОСТЬ РАСШИРИТЕЛЯ ШТ	- -	2,90 -	- - -	9 -	-	- -	- -	- -
26	Е16-37 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	- -	1,03 0,21	0,01- -	6- -	1	- - -	0,36- -	2 -
27	Е16-232 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	- -	0,93 0,42	0,05- 0,02	13- -	6	- - - -	0,67- 0,03	9 -
		ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ								
28	Е16-235 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	- -	1,25 0,42	0,05- 0,02	50- -	17- -	2 1	0,67- 0,03-	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
						ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ				
29	Е16-38 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	-	89,00 -	1,14 0,21	0,01- -	101- -	19- -	1 -	0,36- -	32 -
		М								
30	Е16-210 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	-	1,49 -	4,01 3,80	- - -	6- -	6 -	- - -	5,26- -	8 -
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1126	152	19		248
			РУБ,					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1126	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	184	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	184	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1666	160	26		275
			РУБ,					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1677	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			146	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	207	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2071	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	215	-		-

СОСТАВИЛ ХМЕЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НЕВРИТОВА

503-1-72.89 А.9 Кн. 2

21.06.89 282 10-165

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 5 45001381

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
152   1   Э45001381' Н6Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 20497' М3*
153   2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ЕО АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМО
                БИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-6А' ОТОПЛЕНИЕ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ,УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТ
                НОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД)' 503-1-72.89-ОВ,СО1-23' МОЛЧАНОВ*
154   3   Н21=2*
155   4   Р#ОТОПЛЕНИЕ#*
156   5   П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
157   6   П#ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД#*
158   7   Е18-229 18-5-6' 7*
159   8   Е18-110 18-5-1' 44,64' ' РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ МС-140' ЭКМ*
160   9   С130-2305' 24' ' КРЕПЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
161  10   П#ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД#*
162  11   С130-92(ВП)' 18*
163  12   П#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
164  13   Н10=16,5*
165  14   Е9-207 9-32-10' 0,03' ' ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
166  15   С121-1981' 0,03' ' СТОИМОСТЬ М/К*
167  16   Е14-12' 18,82' ' ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
168  17   СТПР-Т 06-04 П.334(=1)' 18,82' 2,79,1,1' СТОИМОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ' М2*
169  18   Р#ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ#*
170  19   Н21=2*
171  20   П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
172  21   П#ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД*
173  22   Е16-117 16-12-1' 39*
174  23   Е16-119 16-12-2' 6*
175  24   Е18-215 18-4-2' 11*
176  25   Ц12-698-10(=3)' 3*
177  26   СТ24-16-49(=3)' 3' 2,09' СТОИМОСТЬ РАСШИРИТЕЛЕЙ' ШТ*
178  27   Е16-66 16-8-1(А2-0,19)(А2.1,08) Ц1Ч1Т.Ч.Р.3 П.27,139,137' 37' ' ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ Д.57Х2,8ММ*
179  28   Е16-39 16-7-1' 6*
180  29   Е16-67 16-8-2(А2-0,17)(А2.1,08) Ц1Ч1Т.Ч,Р3 П.27,144,141' 180' ' ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ Д.76Х2,8ММ*
181  30   Е16-70 16-8-4(А2-2,83+2,71#)(А2.1,08) Ц1Ч1Т.Ч.Р3 П.27,451,442' 26' ' ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ Д.127Х3,2ММ*
182  31   Е16-69 16-8-4(А2-0,45)(А2.1,08) Ц1Ч1Т.Ч.Р3 П.27,158,161' 123' ' ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ Д.108Х2,8ММ*
183  32   Е16-219 16-22' 37+6+123+180+26*
184  33   П#ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД#*
185  34   Е16-135 16-12-1(ВП)' 41*
186  35   С130-2765(ВП)' 41*
187  36   Е16-118 16-2-2(ВП)' 6*
188  37   Е18-214 18-14-2(ВП)' 11*
189  38   Ц12-698-10(=3)(ВП)' 3*
190  39   СТПР-Т 24-16-49(=3)(ВП)' 3' 2,9' СТОИМОСТЬ РАСШИРИТЕЛЯ' ШТ*
191  40   Е16-37 16-7-1(ВП)' 6*
192  41   Е16-232 16-8-1(А2.1,08)(ВП)' 14*
193  42   П#ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ#*
194  43   Е16-235 16-8-1(А2,1,08)(ВП)' 40*
195  44   П#ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ#*
196  45   Е16-38 16-8-3(ВП)' 89*
197  46   Е16-219 16-22(ВП)' 6+14+40+89*
198  47   К' ХМЕЛЕВА' ЧЕБРИТОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-7А

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРЕКТУ КОРПУСА ЕО АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-1-72,89-ОВ,СО1-23

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,491 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 156 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,121 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 22497,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,07 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВ. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГР.С								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е20-760 20-25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	- 9,00	6,25 2,97	0,46- 2,14	56- -	27- -	4 1	5,38- 0,18-	48 2
2	С130-736	-КАЛОРИФЕР ПЛАСТИНЧАТЫЙ МНОГОХОДОВЫЙ КВС-П НОМ.8 ШТ,	- 1,00	71,50 -	- - -	72 -	-	- -	- -	- -
3	С130-737	-ТО ЖЕ,КВС-П НОМ.9 ШТ,	- 1,00	79,30 -	- - -	79 -	-	- -	- -	- -
4	С130-738	-ТО ЖЕ,КВБ-П НОМ.10 ШТ,	- 7,00	96,50 -	- - -	676 -	-	- -	- -	- -
		ДОБАВИТЬ								
5	Е20-760 20-25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	17,00	6,25 2,97	0,46 0,14	106 -	50 -	7 -	5,38 0,18	91 -
6	С130-757	-КАЛОРИФЕР ПЛАСТИНЧАТЫЙ	2,00	38,60	-	77	-		-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МНОГОХОДОВЫЙ КВСБ-П НОМ.6									
			МТ		-	-			-	-	-
7	С130-737	-ТО ЖЕ,КВБ-П НОМ.9		3,00	79,30	-	238	-	-	-	-
			МТ,		-	-			-	-	-
8	С130-761	-ТО ЖЕ,КВС-П НОМ.10		10,00	74,90	-	749	-	-	-	-
			МТ		-	-			-	-	-
9	С130-762	-ТО ЖЕ,КВС-П НОМ.11		2,00	168,00	-	336	-	-	-	-
			МТ		-	-			-	-	-
10	С130-2305	-ДИФФУЗОРЫ,РАМЫ		560,00	0,59	-	330	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
						СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
11	Е26-16	-УТЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ		7,80	20,40	0,17	159	65	1	13,80	108
	26-4-3		М3		8,37	0,05			-	0,05	-
12	С114-687	-МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА МАРКИ МС-35		10,44	9,37	-	98	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				1218	88	4		151
			РУБ,						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				903	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,				2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				1168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	48	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	121	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕШЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
19    1    Э45000018' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 20497' М3*
20    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРЕКТУ КОРПУСА ЕО АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТ
                 КРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-7А' ВЕНТИЛЯЦИЯ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40С)'
                 503-1-72.89-ОВ,СО1-23' МОЛЧАНОВ*
21    3    П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
22    4    П#ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГР.С#*
23    5    П#ИСКЛЮЧИТЬ#*
24    6    Е20-760 20-25-1(ВП)' 9*
25    7    С130-736(ВП)' 1' ' КАЛОРИФЕР ПЛАСТИНЧАТЫЙ МНОГОХОДОВЫЙ КВС-П НОМ,8*
26    8    С130-737(ВП)' 1' ' ТО ЖЕ,КВС-П НОМ,9*
27    9    С130-738(ВП)' 7' ' ТО ЖЕ,КВБ-П НОМ,10*
28   10    П#ДОБАВИТЬ#*
29   11    Е20-760 20-25-1' 17*
30   12    С130-757' 2' ' КАЛОРИФЕР ПЛАСТИНЧАТЫЙ МНОГОХОДОВЫЙ КВСБ-П НОМ,6*
31   13    С130-737' 3' ' ТО ЖЕ,КВБ-П НОМ,9*
32   14    С130-761' 10' ' ТО ЖЕ,КВС-П НОМ,10*
33   15    С130-762' 2' ' ТО ЖЕ,КВС-П НОМ,11*
34   16    С130-2305' 560' ' ДИФФУЗОРЫ,РАМЫ*
35   17    П#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
36   18    Н10=16,5' Н21=0*
37   19    Е26-16 26-4-3' 0,6.13' ' УТЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ*
38   20    С114-687(=1)' 0,6,13,1,03,1,3*
39   21    К' ЧЕШЕВА' НЕБРИТОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-8А

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ(ДЛЯ Т - 40° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,005 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0,01	92,40	24,60	1	-	-	61,00	1
				34,20	7,72			-	9,96	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1	-	-		1
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
2	1507-3015	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБ007Х60=НБ006Х100/Р20-03УХЛ4 ШТ	1,00	1,87	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ДОБАВИТЬ

РАЗДЕЛ 1.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2.
МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	0153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25 10ШТ	0,20	0,98 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИСКЛЮЧИТЬ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		3	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		3	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	0153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40 10ШТ	0,10	0,97 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		1	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		1	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		5	-	-		1
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1

СОСТАВИЛ МУЛЬГИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
172    1    Э45000242' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
173    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ЕО И ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНО
                ГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 2-8А' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ(ДЛЯ Т
                =-40ГР)*
174    3    П2#ДОБАВИТЬ#*
175    4    Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
176    5    Ц8-604-1' 1*
177    6    Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
178    7    Н9=1,1*
179    8    1507-3015' 1' ' СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НВ007Х60*
180    9    С153-253' 2*
181   10    П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
182   11    Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
183   12    С153-258' 1*
184   13    К' ШУЛЬГИНА*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Производственного корпуса Е0 и окрасочных работ автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой.

Наименование ресурсов	Количество. Варианты - 30°	Количество. Варианты - 40°
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел.ч.	8I0I	8I30
Заработная плата, руб.	44I3	44I3
Строительные машины, руб/маш.ч.	5I4,5/296	5I4,5/296
Надземная часть		
Затраты труда, чел.ч.	25549	25549
Заработная плата, руб.	I4903	I4903
Строительные машины,руб/маш.ч.	204I/488	205I,7/490,5
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел.ч.	33650	33679
Заработная плата, руб.	I93I6	I93I6
Строительные машины, руб./маш.ч.	2555,5/784	2566,2/786,5
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел.-час.	I2963	I3389
Заработная плата,руб.	6564	6830
Строительные машины, руб/маш.ч.	4I2,86/I0,09	427,76/II,06
Электроосвещение		
Затраты труда, чел.ч.	I488	I853
Заработная плата, руб.	II42	II42
Строительные машины	-	-
Электросиловое оборудование		
Затраты труда, чел.ч.	3I69	
Заработная плата, руб.	2243	
Строительные машины	-	

I	2	3
Автоматическое управление		
Затраты труда, чел.ч.	4466	
Заработная плата, руб.	2843	
Строительные машины	-	
Слаботочные устройства		
Затраты труда, чел.ч.	314	
Заработная плата, руб.	184	
Строительные машины	-	
Приобретаемое технологическое оборудование		
Затраты труда, чел.ч.	2565	
Заработная плата, руб.	1684,00	
Строительные машины	-	
Нестандартизированное технологическое оборудование		
Затраты труда чел.ч.	898	
Заработная плата, руб.	551	
Строительные машины, руб.	38,26	
Технологические трубопроводы сжатого воздуха		
Затраты труда, чел.ч.	283	
Заработная плата, руб.	131	
Строительные машины, руб.	0,01	
Технологические маслопроводы		
Затраты труда, чел.ч.	379	
Заработная плата, руб.	184,00	
Строительные машины, руб.	0,01	
Пожарная сигнализация		
Затраты труда, чел.ч.	4557	
Заработная плата, руб.	2738	
Строительные машины, руб.	-	

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая
Составил инженер М.В.Сняткина
Проверил рук.группы Т.В.Шаповалова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать „18" V 1990 г.
Заказ Т-807 Тираж 110

gost.e-ecolog.ru