ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-32.88

ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 59 АВТОБУСОВ ЛИАЗ-677 И ИКАРУС-280

АЛЬБОМ 6

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-32.88

ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 59 АВТОБУСОВ ЛиАЗ-677 и ИКАРУС-280

АЛЬБОМ 6

СМЕТЫ

Стоимость: общая – 285,13 тыс.руб.

строительно-монтажные работы – 275,52 тыс.руб.

стоимость строительства закрытой стоянки на расчетную единицу (I автобус) – 4,83 тыс.руб.

на I кв.м общей площади здания – 74,38 руб.

на I куб.м объема здания – I2,I4 руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс",
ЦНИИпроектлегконструкция,
ГПИ Спецавтоматика

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протокол № 6 от 26.05.88

Главный инженер – В.Г.Краснов

Главный инженер проекта – В.М.Петров

Начальник сметного отдела – Л.А.Львов

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование смет	№ стр.
I	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № I к типовому проекту закрытой стоянки на 59 автобусов ЛиАЗ-677 и Икарус-280 (для температуры наружного воздуха -30°С)	5
3	Локальная смета I-I на общестроительные работы	8
4	Локальная смета I-2 на устройство противопожарного водопровода	34
5	Локальная смета I-3 на устройство канализации	36
6	Локальная смета I-4 на устройство отопления и теплоснабжения	4I
7	Локальная смета I-5 на устройство вентиляции	47
8	Локальная смета I-6 на устройство теплового пункта	54
9	Локальная смета I-7 на устройство электроосвещения	60
I0	Локальная смета I-8 на приобретение и монтаж силового электрооборудования	66
II	Локальная смета I-9 на устройство связи и сигнализации	73
I2	Локальная смета I-I0 на приборы и средства автоматизации	76
I3	Локальная смета I-II на приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводы	86
I4	Локальная смета I-I2 на приобретение и монтаж оборудования насосной станции автоматического пожаротушения	90
I5	Локальная смета I-I3 на строительные сопутствующие работы	98
I6	Локальная смета I-I4 на приобретение и монтаж оборудования автоматической установки водяного пожаротушения	I00
I7	Локальная смета I-I5 на строительно сопутствующие работы	I03
I8	Локальная смета I-I6 на электрооборудование автоматической установки водяного пожаротушения	I06

I	2	3
	Вариант для температуры наружного воздуха -20°С	
I9	Локальная смета I-Iа на общестроительные работы	II2
20	Локальная смета I-4а на устройство отопления и теплоснабжения	II4
2I	Локальная смета I-5а на устройство вентиляции	I20
22	Локальная смета I-6а на устройство теплового пункта	I22
	Вариант для температуры наружного воздуха -40°С	
23	Локальная смета I-Iб на общестроительные работы	I26
24	Локальная смета I-4б на устройство отопления и теплоснабжения	I34
25	Локальная смета I-5б на устройство вентиляции	I37
26	Локальная смета I-6б на устройство теплового пункта	I40
27	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I43

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту закрытая стоянка на 59 автобусов ЛиАЗ-677 и Икарус-280 составлена в ценах и нормах 1984 г. в объеме, предусмотренном инструкцией к типовому проектированию СН 207-82 и по формам предусмотренным СНиП 2.01-85, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 23 декабря 1985 г. № 253.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

единые районные единичные расценки на строительные конструкции,

сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ч.I, II, III, IУ),

сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области (том I),

сборники расценок на монтаж оборудования выпуска 1982 - 1983 гг,

прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска 1982 г.

Сметная документация разработана для I территориального района (подрайон Iа).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

на строительные работы - 16,5%,

на металлоконструкции - 8,6%,

на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%,

Плановые накопления - 8%.

Сметная документация составлена для 3 вариантов применения типового проекта, в климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха: -20°С, -30°С (основной), -40°С.

За расчетный показатель принят I автобус, I куб.м объема здания и I кв.м общей площади здания.

Начальник сметного отдела И.А.Шипов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

К типовому проекту закрытой стоянки на 59 автобусов АмАЗ-677 и Икарус-280 (для температуры наружного воздуха -30°С)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 285,13 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I автобус) 4832,71 тыс.руб.
2. I м2 общей площади 70,96 тыс.руб.
3. I м3 объема здания I2,I4 тыс.руб.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная документация, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Смета I-I	Общестроительные работы	235,65	-	-	-	235,65	-	26,2	I9,29	22692 м3 I0,38
2	Смета I-2	Противопожарный водопровод	0,05	-	-	-	0,05	-	0,0I	0,0I	22692 м3 -
3	Смета I-3	Канализация	I,6	-	-	-	I,60	-	0,37	0,24	22692 м3 0,07 руб.
4	Смета I-4	Отопление и теплоснабжение	2,20	0,I7	0,20	-	2,57	-	0,58	0,38	22692 м3 0,I0 руб.
5	Смета I-5	Вентиляция	I7,54	-	-	-	I7,54	-	2,27	I,53	22692 м3 0,77 руб.
6	Смета I-6	Тепловой пункт	I,57	0,I3	0,I9	-	I,89	-	0,3I	0,2I	22692 м3 0,07 руб.

I	2	3	4		6	7	8	9	I0	II	I2
7	Смета I-7	Электроосвещение	-	27	0,38	-	4,65	-	0,82	0,54	22692 м3 0,I9 руб.
8	Смета I-8	Силовое электрооборудование	-	I,93	I,32	-	3,30	-	0,53	0,35	22692 м3 0,09 руб.
9	Смета I-9	Связь и сигнализация	-	0,08	0,I9	-	0,27	-	0,04	0,03	-
I0	Смета I-I0	Приборы и средства автоматизации	-	0,53	0,88	-	I,4I	-	0,27	0,I6	22692 м3 0,02 руб.
II	Смета I-II	Технологическое оборудование и трубопроводы	-	0,48	I,05	-	I,53	-	0,30	0,I5	Iавтобус 25,93 руб.
I2	Смета I-I2	Приобретение и монтаж оборудования насосной станции автоматического пожаротушения	-	I,37	3,97	-	5,34	-	0,40	0,26	22692 м3 0,06 руб.
I3	Смета I-I3	Строительные сопутствующие работы насосной станции	0,I6	-	-	-	0,I6	-	0,06	0,04	22692 м3 0,0I руб.
I4	Смета I-I4	Приобретение и монтаж оборудования автоматической установки водяного пожаротушения	-	4,78	0,0I		4,79	-	2,46	I,73	22692 м3 0,2I руб.
I5	Смета I-I5	Строительные сопутствующие работы установки водяного пожаротушения	2,72	-	-	-	2,72	-	I,6	I,0	22692 м3 0,I2 руб.

ТП 503-2-32.88 Альбом 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	Смета I-I6	Электрооборудование автоматической установки водяного пожаротушения	-	0,24	I,42	-	I,66	-	0,II	0,06	[illegible] 0,0I [illegible]
		Всего по объектной смете	26I,49	I4,03	9,6I	-	285,I3	-	36,33	25,98	-

Главный инженер проекта В.М.Петров

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил А.А.Корниенко

Проверил Т.Е.Кульбачная

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

НА ОВЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 59 АВТОБУСОВ ЛИАЗ-677 И ИКАРУС-280

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I автобус) 3994 руб.
2. I м2 общей площади здания 63,62 руб.
3. I м3 объема здания 10,38 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 235,646 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26203 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 19,287 ТЫС,РУБ.

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ

СОСТАВЛЕНА,В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231 ТБ,29-2 ТЧП,1,11 ТАБЛ,3	-ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 1000М3	0,57	44,88	44,87	26	-	26	-	-
				-	15,01			9	21,61	12
2	Е1-50 ТБ,11-7 ТЧП,1,11 ТАБЛ,3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	2,86	97,51	93,59	279	11	268	7,98	23
				3,92	35,86			103	51,64	148
3	Е1-169 ТБ,22-6 ТЧП,1,11 ТАБЛ,3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,39	128,01	122,72	50	2	48	10,20	4
				5,32	46,64			18	67,16	26
4	Е1-946 ТБ,79-2 ТЧП,3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	2,28	144,00	-	328	328	-	273,60	624
				144,00	-			-	-	-
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	728,00	0,29	-	211	44	-	0,09	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2,66	38,15	38,15	103	-	110	-	-
	ТЕ,29-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		-	12,76			37	16,37	53
	ТЧП,1,11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М								
	ТАБЛ,3	ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В РЕЗЕРВ)								
	ТЧП,3,48	1000М3								
9	Е1-236	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	2,66	35,53	35,52	102	-	102	-	-
	ТЕ,29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		-	11,66			34	17,66	49
	ТЧП,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
	ТАБЛ,3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		(В РЕЗЕРВ)								
		1000М3								
8	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2,66	38,15	38,15	139	-	110	-	-
	ТЕ,29-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		-	12,76			37	16,37	53
	ТЧП,1,11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М								
	ТАБЛ,3	ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗ РЕЗЕРВА)								
	ТЧП,3,48	1000М3								
9	Е1-236	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	2,66	35,53	35,52	102	-	102	-	-
	ТЕ,29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		-	11,66			34	17,66	49
	ТЧП,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
	ТАБЛ,3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		(ИЗ РЕЗЕРВА)								
		1000М3								
10	Е1-287	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ бульдозе-	2,29	20,79	20,79	45	-	46	-	-
	ТЕ,31-2	ром МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		-	6,92			16	9,96	23
	ТЧП,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М								
	ТАБЛ,3	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	5,73	46,66	-	264	264	-	99,36	869
	ТЕ,31-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		46,66	-			-	-	-
		ГРУППЫ								
		100М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	22,93	9,69	3,49	222	142	79	11,28	256
	ТЕ,116-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		6,20	2,29			52	3,33	76
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП								
		100М3								
13	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	8,39	11,94	10,83	5	1	4	2,63	1
	ТЕ,25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		1,36	3,12			1	4,49	2
	ТЧП,1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
	ТАБЛ,3	1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1886	792	697		1543
			РУБ,					341		491
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1886	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1133	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			388	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ З Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н,Р, -		РУБ,			-	84	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			122	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			2333	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3883
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1197	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ,				2333	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2263
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1167	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
14	Е6-18	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	4,60	18,70	0,32	81	2	1	0,60	4
	ТБ,3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,42	2,13			-	3,13	1
15	Е6-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	23,01	13,42	0,37	316	11	9	0,69	21
	ТБ,3-2	ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД								
		МОНОЛИТНЫЕ		2,45	0,11			3	0,14	3
		М3								
16	Е6-2	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	8,60	37,53	0,37	338	22	3	4,50	42
	ТБ,1-2	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В15								
	ССЦ	ОБЪЕМОМ ДО 3 М КУБ		2,45	0,11			1	0,14	1
	Т,1	М3								
	П,1-5									
	П,1-3									
		ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8),1,02								
17	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	37,36	38,98	0,59	1453	136	22	6,66	249
	ТБ,1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,16			7	0,23	9
		М3								
18	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	78,40	37,28	1,29	2916	219	182	5,17	405
	ТБ,1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 6М3		2,79	0,39			31	0,58	39
		М3								
19	С124-2-18	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ	1,93	276,88	-	637	-	-	-	-
		18ММ								
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,38	392,00	-	116	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
21	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	1,63	426,00	7,00	665	38	18	31,28	48
	ТБ,9-5	Т								
				19,78	2,18			3	2,71	4
22	Б7-433	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	58,00	1,27	0,79	74	13	46	0,39	23
	ТБ,36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		КТ		0,22	0,29			17	0,37	21
23	Б7-431	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	16,00	1,65	1,09	38	6	19	0,53	18
	ТБ,36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,38	0,48			7	0,62	9
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЯ								
		МТ								
24	Б7-432	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	16,00	2,36	1,63	42	6	38	0,62	15
	ТБ,36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		МТ		2,47	0,68			11	0,77	14
25	ССЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА	9,77	43,98	-	488	-	-	-	-
	Т,1	ОБЪЕМОМ 0,6М КУБ И БОЛЕЕ								
	П,3-3	М КУБ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ССОЦ Т,I П,3-11	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ОТ 0,5М КУБ ДО 0,3М КУБ М КУБ	4,67	42,50 -	- -	207	-	- -	- -	- -
27	ССОЦ Т,I П,3-19	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М КУБ М КУБ	10,64	44,20 -	- -	479	-	- -	- -	- -
28	Е7-15 ТЗ,1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М КТ	14,03	6,50 2,71	2,58 2,99	91	38	37 13	4,61 1,24	65 17
29	ССОЦ Т,I П,9-352	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА В20 М КУБ	6,72	68,32 -	- -	459	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:67,6+0,62								
30	С147-6	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	1,93	23,90 -	- -	46	-	- -	- -	- -
31	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,68	28,00 -	- -	47	-	- -	- -	- -
32	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,80	32,10 -	- -	26	-	- -	- -	- -
33	Е6-1 ТЗ,1-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В15 М3	2,78	30,03 0,70	2,28 2,25	61	2	1 -	1,37 0,15	4 -
		ЦЕНА:28,4+(27,4-28,8)*1,02								
34	Е11-55 ТЗ,6-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СЛЕЙ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,84	70,00 9,86	2,95 2,25	199	25	3 1	10,60 0,36	65 1
35	Е11-56 ТЗ,6-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 100М2	2,84	27,20 0,32	2,45 2,14	77	1	1 -	0,34 0,16	1 1
36	Е6-33 ТЗ,9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00 124,00	1,48 2,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
37	Е9-116 ТЗ,16-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,09	31,20 10,00	14,50 4,74	3	1	1 -	15,60 0,11	1 1
38	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,09	213,00 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		6662	517	285		939
				РУБ,				94		121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СБОРОЧНЫХ РАБОТ -		РУБ,		6636	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		[illegible]		1179	-	-		-
		ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ -		РУБ,		-	513	-		-
		СТОИМОСТЬ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ -		РУБ,		3319	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	266	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			884	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	666	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			18693	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	666	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КАНАЛЫ

39	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО	1,55	13,48	8,37	19	1	-	0,69	1
	ТЕ,3-2	ОСНОВАНИЕ ПОД МОНОЛИТНЫЕ								
		УЧАСТКИ КАНАЛОВ		0,45	0,11			-	0,14	-
		М3								
40	Е8-16	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	25,58	10,78	0,32	273	18	9	0,68	28
	ТЕ,3-1	ПОД СБОРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ								
		КАНАЛОВ		0,48	0,18			3	0,13	3
		М3								
41	Е7-723	-УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ИЗ ЛОТКОВ	30,88	6,93	2,99	266	64	98	2,96	89
	ТЕ,64-1	М3								
				1,68	1,86			32	1,37	41
42	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА	3,74	75,38	-	282	-	-	-	-
	Т,1	В22,5,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М КУБ								
	П,6-521	М КУБ		-	-			-	-	-
43	СССЦ	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО	6,62	72,98	-	483	-	-	-	-
	Т,1	0,5М КУБ								
	П,6-522	М КУБ		-	-			-	-	-
44	СССЦ	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО 1	12,26	71,58	-	876	-	-	-	-
	Т,1	М КУБ								
	П,6-523	М КУБ		-	-			-	-	-
45	СССЦ	-ТО ЖЕ , ИЗ БЕТОНА В15,ОБЪЕМОМ	3,75	73,66	-	276	-	-	-	-
	Т,1	ДО 0,2М КУБ								
	П,6-521	М КУБ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:75,3-0,62,2								
46	СССЦ	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО 1	3,69	69,66	-	261	-	-	-	-
	Т,1	М КУБ								
	П,523	М КУБ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:71,6-8,62,2								
47	С147-8	-АРМАТУРА А-3	11,49	26,38	-	267	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,31	32,10	-	65	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,00	41,38	-	83	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	Е7-768	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	176,22	0,67	0,93	122	98	5	0,87	153
	ТБ,65-1	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 8,5М КВ		-	-			-	-	-
	ДОП,К	МТ		0,61	0,81			2	0,81	2
	ЕРЕР									
	ВЫП,2									
51	Е7-761	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М КВ	267,03	2,39	1,67	614	155	446	0,99	264
	ТБ,65-2	МТ		-	-			-	-	-
	ДОП,К			0,55	0,62			166	0,83	214
	ЕРЕР									
	ВЫП,2									
52	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	16,55	58,65	-	1256	-	-	-	-
	Т,I	КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В22,5		-	-			-	-	-
	П,6-583	РАЗМЕРОМ ДО 8,3М КВ		-	-			-	-	-
		М КУБ								
53	ССОЦ	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА В15	5,44	59,15	-	322	-	-	-	-
	Т,I	М КУБ		-	-			-	-	-
	П,6-583							-	-	-
		ЦЕНА:66,6-8,62,2								
54	С147-8	-АРМАТУРА А-3	13,25	26,38	-	267	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	4,48	32,10	-	141	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
56	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,33	41,38	-	55	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	Е6-123	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН	8,67	68,66	0,88	41	8	-	13,68	9
	ТБ,13-2	КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М3		7,48	0,28			-	0,34	-
58	Е6-144	-ТО ЖЕ,ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,57	68,23	1,23	102	15	2	19,68	26
	ТБ,14-2	М3		-	-			-	-	-
				2,53	0,37			1	0,48	1
59	Е6-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА	8,24	31,57	0,34	11	-	-	0,99	-
	ТБ,1-15	ИЗ БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М3		0,62	0,18			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,0+(32,1-24,4),1,02								
60	Е6-16	-ТО ЖЕ,ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В15	0,79	33,98	0,77	26	1	-	1,87	1
	Т,I-16	М3		-	-			-	-	-
				1,66	0,23			-	0,32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,31	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	Е9-122 ТБ,17-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	0,22	50,20	4,10	11	5	1	34,90	8
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
63	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	0,22	393,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
64	Е8-45 ТБ,5-9	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ВСТАВОК В КАНАЛАХ	0,77	472,00	7,59	362	48	6	115,00	88
		100М2		62,00	2,28			2	2,94	2
65	Е8-11 ТБ,3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,73	13,40	0,37	10	-	-	0,89	1
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
66	Е6-33 ТБ,3-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	3,61	37,30	1,21	135	9	4	4,46	16
		М3		2,41	0,36			1	0,46	2
67	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68	Е8-11 ТБ,3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПРИЯМОК	0,27	13,40	0,37	4	-	-	0,89	-
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
69	Е5-15 ТБ,1-15	-УСТРОЙСТВО ДНИЩ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	0,42	31,57	0,34	13	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(28,1-24,4),1,02								
70	Е6-127 ТБ,13-3	-УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В15	0,83	49,20	0,76	41	4	-	9,09	8
		М3		4,98	0,23			-	0,30	-
71	Е6-63 ТБ,9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
72	Е34-304 ТБ,55	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,16	221,00	7,34	34	5	1	56,70	9
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
73	Е8-47 ТБ,6-1	-УСТРОЙСТВО ТУМБ ИЗ КИРПИЧА	7,84	36,60	0,85	267	32	7	6,87	54
		М3		4,12	0,26			2	0,34	3
74	Е9-122 ТБ,17-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАМЛЕНИЙ В ТУМБАХ	0,25	50,20	4,10	13	6	1	34,90	9
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
75	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАМЛЕНИЙ	0,25	393,00	-	98	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
76	Е7-761 ТБ,65-2 ДОП, К ЕРЕР ВЫП,2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М КВ	28,00	2,30	1,67	64	16	46	0,99	28
		ШТ		0,56	0,62			17	0,80	22
77	ССОП	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ	1,12	59,16	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т1	БЕТОНА В15								
	С,8-383	М КУБ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 168,8-8,82,2								
78	С147-8	-АРМАТУРА А-3	8,34	26,88	-	8	-	-	-	-
		102КГ		-	-			-	-	-
79	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,11	32,16	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,08	41,38	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
81	Е27-83	-УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНИКА ИЗ	2,66	918,88	8,71	2621	118	2	74,08	213
	Т3,19-2-11	БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ								
		100М		48,18	0,21			1	0,27	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ;			9661	578	821		1693
			РУБ;					227		291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СОБСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ;			9433	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ;			266	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ;			-	791	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ;			4478	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ;			1569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р; -	ЧЕЛ;-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р; -	РУБ;			-	279	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ;			883	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СОБСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ;			11699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ;-Ч			-	-	-		1419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ;			-	1372	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ;			828	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ;			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ;			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ;			184	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ;			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р; -	ЧЕЛ;-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р; -	РУБ;			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ;			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ;			344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ;-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ;			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ;			12137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ;-Ч			-	-	-		1636
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ;			-	1254	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ;			23170	1654	1303		3455
			РУБ;					522		933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19946	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1828	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2534	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6797	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	888	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1666	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4670
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3122	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			203	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		25363	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	4691	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3137	-	-	-
		В. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
82	Е9-10	-МОНТАЖ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ	36,00	132,71	70,84	4778	1400	2821	52,60	1894
	Т.2-1	РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ								
	Т.Ч.Т.1	ТРУБ		38,89	22,58			810	29,02	1045
	Т.1А	100М2								
		ЦЕНА:115.1,12.1,03								
83	0121-2146	-СТРУКТУРНАЯ ПЛИТА СП-27-300	4,00	11230,00	-	44920	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
84	Е9-14	-МОНТАЖ КОЛОНН ДЛЯ ПОКРЫТИЯ	7,75	35,01	16,43	271	93	127	17,00	132
	Т5.2-5	ТИПА КИСЛОВОДСК								
	Т.Ч.Т.1	Т		12,01	5,80			45	7,48	58
		ЦЕНА:30,9.1,1.1,03								
85	СССРСП В.2	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН КБ4-3,6	4,00	551,40	-	2206	-	-	-	-
	П.2638	К-Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:677:2,99.1,86								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е9-33 Т,4-10 Т,Ч,Т,1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ФАХВЕРКА	5,74	46,62	19,20	262	77	110	19,40	111
		Т		13,37	5,99			40	9,22	52
87	С121-2155	-СТОЙКИ ФАХВЕРКА РЯДОВЫЕ СР-3,6-М	13,00	50,30	-	905	-	-	-	-
		ШТ		-	-	.		-	-	-
88	С121-2154	-СТОЙКИ ФАХВЕРКА УГЛОВЫЕ СУ-3,6-Т	4,00	27,60	-	110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	С121-2179	-СТОЙКИ ФАХВЕРКА СТЫКОВЫЕ СС-3,6-М	2,00	83,70	-	157	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	С121-2179	-ТО ЖЕ,СТОЕК СВ-3,6III	8,00	83,70	-	570	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			54285	1370	2785		2137
			РУБ,					895		1183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54285	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			982	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2485	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			46375	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		426
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	640	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4719	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			63677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3720
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3305	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			63677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3720
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3305	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СЭНДВИЧ								
91	Е9-31 Т,4-3	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М	7,77	245,00	93,82	1927	618	757	135,00	1057
		100М2		79,10	37,10			288	47,53	372
92	С121-2388 Т,Ч,Р,I П,9	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНСПОЛИУРИТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ 1 ПТС 1018,61,5-СО,8	742,66	17,22	-	12759	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

ЦЕНА:16,4,1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	С121-2393 Т,Ч,Р,1 П,9	-ТО ЖЕ,УГЛОВЫХ М2	34,82	20,98	-	715	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:19,9,1,55								
94	Е9-122 Т,17-5	-МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т	1,37	50,20	4,10	69	32	6	34,90	48
				23,10	1,22			2	1,57	2
95	СССРСЦ ДОП,В,3 П,2684	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т	1,37	673,55	-	923	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
96	Е26-31 Т,8-4	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ М3	3,54	35,90	1,23	127	45	4	21,30	78
				12,70	0,37			1	0,48	2
97	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	3,54	11,20	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
98	Е14-54 Т,20-1	-ОБЕРТЫВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ 100М2	2,24	22,60	0,03	51	10	-	6,32	19
				4,57	0,01			-	0,01	-
99	Е7-707 Т,51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100М	1,72	91,80	20,60	155	19	36	16,60	32
				11,00	6,18			11	7,97	14
100	Е7-701 Т,51-1	-УКЛАДКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК 100М	1,10	4,10	0,08	5	4	-	6,43	7
				4,02	0,02			-	0,03	-
101	С111-364	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК КГ	26,40	1,57	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
102	СМГИ,ЦЕННИК Р,1,П,1298	-ПЛАСТИНЫ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА М	986,00	1,42	-	1400	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
103	Е9-33 Т,4-10 Т,Ч,Т,1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РИГЕЛЕЙ Т	15,38	46,44	19,55	714	289	301	19,40	298
				13,61	7,12			110	9,16	141
		ЦЕНА:43,1,03,1,05								
104	С121-1788 Т,Ч,Т,3П,1	-СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	1,41	242,92	-	343	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:251-6,1,01								
105	С121-1789 Т,Ч,Т,3П,1	-ТО ЖЕ,ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,77	260,92	-	201	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:259-8,1,81								
186	С121-1792 Т,Ч,Т,ЭП,1	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ,СТАЛЬ МАРКИ ВСТ3КП2 т	9,64	298,42 - -		2877	-	- - -		
		ЦЕНА:299-8,1,81								
187	С121-1792 Т,Ч,Т,ЭП,1	-СТОИМОСТЬ ТИПОВЫХ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАЛЬ МАРКИ ВСТ3КП т	3,06	298,92 - -		893	-	- - -		
		ЦЕНА:299-8,1,81								
188	С121-1791 Т,Ч,Т,ЭП,1	-СТОИМОСТЬ КОНСОЛЕЙ ПОД РИГЕЛИ ФАХВЕРКА ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,СТАЛЬ ВСТ3КП2 т	0,51	257,92 - -		132	-	- - -		
		ЦЕНА:266-8,1,81								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			23325	934	1114		1838
			РУБ,					412		831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1522	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			232	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	98	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			81	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			1438	-	-		-
		НАКЛАДНЫХ РАСХОДЫ -	РУБ,			381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21803	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			761	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1266	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			18793	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	352	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1956	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1666	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			27511	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2266
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1732	-		-
		РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
109	Е6-38 Т,5-1	-КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО	31,60	34,20	0,61	1088	70	26	4,05	129
				2,21	0,24			8	0,31	10
		МЗ								
110	Е6-13 Т,4-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ	0,43	86,50	1,50	37	8	-	38,10	16
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
111	Е6-31 Т,5-1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	78,18	33,90	0,62	2650	168	48	3,93	307
				2,15	0,18			14	0,23	18
		МЗ								
112	Е6-36 Т,5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	42,20	34,30	0,61	1447	89	34	3,90	165
				2,10	0,24			10	0,31	13
		МЗ								
113	Е7-446 Т,36-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	9,00	0,27	0,19	2	1	2	0,13	1
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
114	ССЦМ Т,1П,9-92	- СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,09	64,40	-	6	-	-	-	-
		М КУБ		-	-			-	-	-
115	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
116	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
117	Е6-189 Т,22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 18М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	1,80	42,20	0,23	76	46	-	45,80	82
				25,40	0,07			-	0,09	-
		100М2ВП								
118	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	9,71	25,00	-	243	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
119	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	9,71	5,58	-	54	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			5605	382	110		700
			РУБ,					33		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5605	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4809	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	415	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			305	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			924	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			522	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	661	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			7251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	661	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПЕРЕКРЫТИЕ								
120	Е6-173 ТЕ,16-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В15	11,55	42,73	3,81	497	64	12	6,48	98
			М3	4,61	8,24			3	8,31	4
121	С124-18-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,21	336,00	-	71	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
122	С124-18-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,92	338,28	-	324	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
123	С124-18-22	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	3,48	326,00	-	132	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1022	64	18		98
			РУБ;					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1022	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			88	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			525	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 8, КРОВЛЯ								
124	Е9-24 Т,4-1	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 22М	36,30	39,82	15,30	1433	552	551	31,42	1132
			100М2	15,13	5,13			186	6,52	238
125	СЦСП,К ПР-ТУ 81-09-1253	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА Н-57-750-0,7	31,32	437,12	-	13691	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	/4175,15	Т								
		ЦЕНА:497,1,874								
126	Е12-252 Т,9-6	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА РКП-350Б	37,21	49,99	1,39	1857	396	49	18,99	703
				16,78	0,39			18	0,58	19
		100М2								
127	Е12-264 Т,9-1	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ. 60ММ	37,21	54,70	4,00	2035	1057	149	46,20	1794
				26,40	1,20			45	1,55	58
		100М2								
128	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗУЮЩЕЙ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	226,25	75,30	-	17037	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
129	С114-125	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПОЛУЖЕСТКИХ ПЛИТ ТОЛЩ.60ММ	11,12	25,60	-	285	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
130	Е26-31 Т,8-4	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	1,80	35,90	1,23	65	23	3	21,30	38
				12,70	0,37			1	0,46	1
		М3								
131	С114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-84-80	1,80	11,20	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
132	Е12-153 Т,2-8-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РК-350	37,21	319,00	14,90	11870	1950	554	90,80	3379
				52,40	4,47			186	5,77	215
		100М2								
133	Е10-192 Т,36-2	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО АНТИСЕПТИРОВАННОГО БРУСА	0,01	116,00	1,30	1	-	-	14,80	-
				6,70	0,41			-	8,53	-
		М3								
134	Е9-122 Т,17-5	-МОНТАЖ ОБЖИМНЫХ КОЛЕЦ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ТОЛЩ. 1ММ	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
				23,10	1,22			-	1,57	-
		Т								
135	С121-2109 Т,Ч,ТБ,ЗП, 1	-СТОИМОСТЬ ОБЖИМНЫХ КОЛЕЦ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ТОЛЩ. 1ММ МАРКИ ВСТ3КП2	0,01	448,92	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:455-6,1,01								
136	Е9-122 Т,17-8	-МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,51	50,20	4,10	26	12	2	34,90	18
				23,10	1,22			1	1,57	1
		Т								
137	С121-2409	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,51	455,00	-	232	-	-	-	-

1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
138	Е12-269	-УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	7,28	49,98	1,38	369	77	18	18,98	136
	Т,9-6	СЛОЕВ РУБЕРОИДА								
		100М2		12,73	3,39			3	2,52	4
139	Е26-66	-УКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ ВОКРУГ	16,83	1,29	0,32	22	4	-	8,44	7
	Т,13-4	ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК								
		М2		8,26	0,81			-	2,31	-
140	С111-622	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	1,66	8,64	-	1	-	-	-	-
		10М2								
				-	-			-	-	-
141	Е9-289	-МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ	1,06	78,72	20,89	79	37	21	53,33	56
	Т,32-12	ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ								
		Т		34,33	8,97			8	7,72	8
142	С121-2895	-СТОИМОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ	0,97	394,91	-	382	-	-	-	-
		ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ ИЗ								
		ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
		Т								
		ЦЕНА:393*1,1,01								
143	С121-2895	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,33	384,92	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:393-8,1,01								
144	С121-2114	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ	0,02	432,92	-	9	-	-	-	-
	Т,4,Т,3	ВСТ3КП2								
		Т		-	-			-	-	-
		441-8,1,01								
145	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ	0,06	441,03	-	25	-	-	-	-
		ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ ПС31								
		Т		-	-			-	-	-
146	Е9-122	-МОНТАЖ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,34	50,28	4,18	17	8	1	34,93	12
	Т,17-8	КРОВЛИ								
		Т		23,18	1,22			-	1,57	1
147	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,34	441,28	-	158	-	-	-	-
		КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ								
		Т		-	-			-	-	-
148	Е9-153	-МОНТАЖ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,75	27,18	4,98	22	11	4	25,29	19
	Т,24-4	КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ								
		Т		14,68	1,92			1	1,98	1
149	С121-2889	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ	0,75	357,82	-	268	-	-	-	-
		КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ								
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			49559	4229	1344		7294
			----					---		---
			РУБ.					423		846
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			33582	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			11837	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3739	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17343	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5536	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		536
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	997	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3127	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6862
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4736	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16347	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			273	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	913	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14774	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	251	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1418	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1614
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1164	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			61365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5900	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
150	Е9-34 Т.5-1	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЧЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	9,72	279,00	156,00	201	50	113	111,00	80
		100М2		69,00	50,70			37	65,40	47
151	С121-1966	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОГД-60.12-2	1,97	629,00	-	1239	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
152	Е15-775 Т.204-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	0,62	74,70	2,60	46	35	2	105,00	65
		100М2		56,20	0,84			1	1,08	1
153	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	63,38	9,67	-	625	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2111	65	115		145
			РУБ.					38		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			671	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			626	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СМЕШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			844	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1448	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			126	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			2533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ДВЕРИ								
154	Е12-135 Т,2Э-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,67	1,65	2,38	9	3	2	0,91	5
		М2		3,66	3,11			1	3,14	1
155	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН21-9	6,48	14,23	-	77	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
156	С111-448-1	-СБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	3,02	2,97	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			95	3	2		5
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СМЕШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СМЕШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ВОРОТА								
157	Е9-49	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ	16,38	133,88	55,28	1576	343	848	36,18	837
	Т,7-4	БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ								
		ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ		22,48	15,68			239	28,12	388
		СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ								
		ОТКРЫВАНИЯ								
		Т								
158	С24-16-29-1	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ СКЛАДЧАТЫХ	24,69	547,65	-	13144	-	-	-	-
	961/9	РАСПАШНЫХ С КАЛИТКОЙ МАРКИ								
	П,89-1817	РСВК3,6Х3,6М		-	-			-	-	-
		ВТ								
		ЦЕНА:(442;566,637,4),1,145								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			14728	343	848		837

			РУБ,					239		386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТАКТНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14728	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			389	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	882	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			13144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ,			-	227	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1270	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТАКТНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		961
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	889	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			17268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		961
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	889	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
159	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КЕВНЗМ	37,32	43,36	8,89	1616	133	37	7,19	266
	Т,1-2	100Х2								
				3,67	8,38			11	8,39	16
160	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	11,36	29,38	-	333	18	-	2,98	33
	Т,1-11	БЕТОННЫХ МАРКИ В7,5								
		М3		1,62	-			-	-	-
161	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	369,88	38,22	-	18849	582	-	2,98	1241
	Т,1-11	БЕТОННЫХ МАРКИ В15								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:27,66+(27,2-26,3);1,02								
162	Е11-58	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ М3	3,68	16,18	1,86	46	6	3	3,56	11
	Т,7-1	КЕРАМЗИТА								
		М3		1,68	0,32			1	0,41	1
163	Е11-67	-ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ	1,42	123,88	1,74	175	29	3	40,22	57
	Т,11-1	32ММ,МАРКА В15								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2			20,50	0,52			1	0,67	1
164	Е11-63	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНУ	-	1,42	31,68	0,66-	45-	2-	1	1,06-	2
	Т,11-2	БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ МАРКИ В15									
		100М2	-		1,18	0,15			- -	0,21	-
165	Е11-6*	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ		35,93	134,32	1,74	4822	736	63	48,28	1443
	Т,11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА									
		М-22,8			20,50	0,52			19	0,67	24
		100М2									
		ЦЕНА:103,78+(31,1-27,4),3,06									
166	Е11-68	-ВСКЛЮЧАЕТСЯ В ИХ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	-	35,93	17,69	3,28-	635-	21-	18	1,06-	38
	Т,11-2	100М2									
			-		0,69	2,06		-	3	2,12-	4
		ЦЕНА:14,93+(31,1-27,4),2,51									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,				17163	1488	98		2813
			РУБ,						29		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				17163	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				15388	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	1488	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	889	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1668	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				21596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2818	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,				21593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2818	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
167	Е15-281	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН И		2,93	178,68	9,68	583	283	29	57,46	168
	Т,51-1К=2	ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ									
		РАСТВОРОМ ТОЛЩ, 40ММ			71,28	4,86			14	8,01	18
		100М2									
168	Е15-246	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН И		8,22	98,48	6,28	592	241	38	54,38	368
	Т,53-5	ПЕРЕГОРОДОК									
		100М2			40,68	3,56			22	4,62	28
169	Е15-821	-ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ		2,16	35,63	8,12	77	49	-	19,78	43
	Т,156-2	НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С									
	К=2	ЛЕСОВ ЗА 2 РАЗА			22,68	8,84			-	8,85	-
		100М2									
170	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ		8,77	23,68	8,83	19	6	-	13,68	19
	Т,165-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО									
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ЦОКОЛЯ			7,78	3,81			-	3,81	-
		100М2									
171	Е11-688	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА		6,32	152,88	1,68	919	279	11	41,28	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,166-3 П=2	ПОЛИБУТИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО КУЛЬТУРКЕ СТЕН К ПОКОЛЯ ЗА 2 РАЗА		46,28	8,84			3	9,78	4
		100М2								
172	Е13-267 Т,34-2	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА СТЕКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И КРОНШТЕЙНОВ НАВЕСОВ УАЙТ-СПИРТОМ	13,66	18,68	6,66	219	64	84	6,69	122
				4,68	4,29			58	5,42	75
		100М2								
173	Е13-163 Т,10-6 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 СТЕКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ ЗА 2 РАЗА	13,63	22,68	8,24	286	42	3	2,38	32
				3,62	8,88			1	8,18	1
		100М2								
174	Е13-163 Т,10-6 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	27,68	28,68	8,24	866	83	6	2,38	63
				3,62	8,88			2	8,18	3
		100М2								
175	Е8-194 Т,32-8	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	2,16	71,78	8,69	155	89	1	73,88	159
		100М2ГП		41,68	8,21			-	8,27	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			3331	1561	163		1829
			РУБ,					169		139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3331	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2879	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1161	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			589	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	99	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			311	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4192	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1459
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1268	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			4192	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1459
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1268	-		-
	РАЗДЕЛ 14: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
	НАВЕС									
176	Е9-68 Т,11-7	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНОВ НАВЕСА	1,67	41,38	11,49	44	18	13	24,66	28
		Т		16,48	4,33			6	6,69	8
177	0121-2165 Т,Ч,Т,ЗП,1	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ УГОЛКОВ МАРКИ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,87	433,92	-	464	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:442-6,1,01								
178	Е9-24 Т,4-1	-ОБШИВКА НАВЕСОВ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ С15-1000-0,7 100М2	1,35	39,80 / 15,10	15,32 / 5,15	54	24	21 / 7	31,40 / 6,62	42 / 9
179	СЦОП,СВ,В,1 П,2415	-СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА МАРКИ С15-1000-07 Т	1,40	390,00 / -	- / -	546	-	- / -	- / -	- / -
		ВЕНТКАМЕРА								
180	Е11-11 Т,1-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В7,5 М3	4,04	29,50 / 1,62	- / -	116	7	- / -	2,90 / -	12 / -
181	Е8-43 Т,5-6	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР 100М2	0,34	196,20 / 74,20	7,72 / 2,81	167	25	3 / 1	137,00 / 2,98	46 / 1
182	Е7-448 Т,38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	12,00	0,27 / 0,08	0,19 / 0,08	3	1	3 / 1	0,13 / 0,08	2 / 1
183	ССЦМТ,1П,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М КУБ	0,54	64,40 / -	- / -	35	-	- / -	- / -	- / -
184	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,40 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
185	С147-3	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	0,25	22,90 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
186	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,07	32,10 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
187	Е26-35 Т,6-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК М3	1,35	38,50 / 12,60	1,22 / 0,57	55	20	2 / 1	21,50 / 0,48	33 / 1
188	С114-133	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА ОСНОВЕ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ ГОСТ 20916-75 РФП-60 М3	1,62	53,60 / -	- / -	82	-	- / -	- / -	- / -
189	Е15-298 Т,60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,34	366,00 / 66,00	5,92 / 1,77	130	22	2 / 1	115,00 / 2,25	39 / 1
190	Е9-211 Т,32-14	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ И ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК Т	0,81	38,72 / 19,90	19,22 / 4,78	31	15	13 / 4	32,00 / 6,17	26 / 5
191	С121-1273	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК И	0,81	484,00	-	376	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		Т		-	-			-	-	-
192	Е8-27 Т.4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,34	96,00	1,60	30	7	-	33,60	11
				19,60	0,46			-	0,56	-
193	Е9-46 Т.7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,30	56,00	32,10	47	4	10	22,60	7
				13,60	11,80			4	15,22	5
		Т								
194	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ 6	0,30	384,00	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
195	Е13-121 Т.15-6 К=2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,32	15,42	0,40	5	1	-	3,10	1
				4,10	0,12			-	0,15	-
196	Е13-153 Т.16-6 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,32	20,60	0,24	7	1	-	2,30	1
				3,02	0,08			-	0,10	-
		ОТМОСТКА								
197	Е27-173 27-174Т.43 -1 Т.43-2	-ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 6СМ 100М2	2,20	203,72	7,40	448	31	16	25,60	56
				14,00	1,90			4	2,45	5
		256,8-8,76,3								
198	Е27-169 27-172 Т.42-1 Т.42-2	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 2,5СМ 100М2	2,20	132,01	-	290	16	-	14,40	32
				6,23	-			-	-	-
		147,77-23,99								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			3026	193	63		334
			РУБ.					28		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1379	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1097	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			129	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1647	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	80	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1381	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1933	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			3689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	287	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			174588	10334	8858		16828
			РУБ,					2201		2836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			64843	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			35833	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7152	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			19393	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			1438	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1918	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8325	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			81333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12861
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9078	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			139946	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2498	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8383	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			98429	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		867
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1897	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9551	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			125952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8861
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7868	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			212285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16153	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			194762	12216	6461		28313
			РУБ.					2863		3739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64566	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			37461	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9666	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28687	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			1488	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13969	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2586	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7681	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17621
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12192	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			118176	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2587	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5398	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			98632	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		869
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1788	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9572	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			129322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7898	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			295646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19267	-		-

СОСТАВИЛ руководитель сектора, инженер — КАРПУХИНА Е.Н.,ДЕВОЧКО Р.М

ПРОВЕРИЛ главный специалист — КАДИКСКАЯ Я.С.;КУЛЬБАЧНАЯ Т.Е

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) ПО НАКЛАДНЫМ РАСХОДАМ И ПЛАНОВЫМ НАКОПЛЕНИЯМ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПО НАКЛАДНЫМ РАСХОДАМ И ПЛАНОВЫМ НАКОПЛЕНИЯМ	ДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М КУБ	3833,50	1855	2333	-	-	3,99
2	ФУНДАМЕНТЫ	М КУБ	159,50	8668	10293	54	65	4,62
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО	М КУБ	165,32	9861	12137	58	73	5,18
4	КАРКАС	Т	72,52	64289	83977	746	976	27,32
5	СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СЭНДВИЧ	М КВ	777,00	23326	27511	30	35	11,67
6	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М КУБ	162,20	5605	7351	36	45	2,99
7	ПЕРЕКРЫТИЯ	М КУБ	11,65	1022	1286	87	112	3,55
8	КРОВЛЯ	М КВ	3603,03	49699	61368	13	17	25,05
9	ОКНА	М КВ	72,00	2111	2533	29	35	1,07
10	ДВЕРИ	М КВ	5,67	95	123	16	21	0,05
11	ВОРОТА	Т	15,30	14728	17265	962	1128	7,33
12	ПОЛЫ	М КВ	3732,00	17163	21595	4	5	9,16
13	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М КВ	2729,00	3331	4192	1	1	1,79
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			3028	3569	-	-	1,56
	ИТОГО:	М КУБ	22692,23	194762	235548	8	12	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-2

НА УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
20 30 40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 84 АВТОБУСА ЛИАЗ-677
И ИКАРУС-280

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 автобус) 0,85 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,01 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,002 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ВК,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,858 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,087 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНИСТОВ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-56 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	13,65	2,62 0,47	0,85 0,62	34	6	- -	0,77 0,63	10 -
2	Е16-228 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,13	4,22 3,73	- -	1	-	- -	0,16 -	1 -
3	0130-2365	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ КГ	6,65	0,59 -	- -	3	-	- -	- -	- -

4	С130-523	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ; ГИ-70	4,00	0,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	
		МТ									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	Е13-121	-ГРУНТ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,03	15,42	0,46	1	-	-	3,10	-
	Т.15-6	100М2									
				4,10	0,12			-	0,15	-
6	Е13-153	-ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,03	20,60	0,24	1	-	-	2,32	-
	Т.16-6	100М2									
				3,02	0,06			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			42	6	-			11
			РУБ.					-			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-			-

составил старший инженер Пах Пахомова Е.И

проверил ведущий инженер Кудрявцева Н.Г

МАКСИМОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3

НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 28-30-40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 50 АВТОБУСА ЛИАЗ-677
И ИКАРУС-280

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ВК,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 автобус) 27,08 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,43 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,07 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,598 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 368 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,237 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-30 Т.6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ И	25,00	3,21 0,45	0,02 0,01	80	11 -	0,72 0,01	18 -	
2	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	2,00	0,69 -	- -	1	- -	- -	- -	
3	Е17-26 Т.1-9	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ И ПАРИКМАХЕРСКИХ, СО СМЕСИТЕЛЕМ НАСТЕННЫМ ЛОКТЕВЫМ, РАЗМЕРОМ В ММ 560Х590Х190 КОМПЛ.	2,00	35,50 1,37	0,07 0,02	71	3 -	2,19 0,03	4 -	
4	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НТ		-	-			-	-	-
5	Е17-59 Т,6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБОРНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	1,02	9,18	8,84	9	1	-	1,22	1
		КОМПЛ,		8,63	8,01			-	8,01	-
6	С138-2828	-ПРОЧИСТКА В ЛЕЧКЕ	2,00	2,62	-	4	-	-	-	-
		НТ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-121 Т,15-6	-ГРУНТ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,03	15,42	8,48	1	-	-	3,10	-
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
8	Е13-153 Т,15-6	-ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,03	22,60	8,24	1	-	-	2,38	-
		100М2		3,02	2,00			-	8,10	-
9	Е1-942 Т,76-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	142,00	-	14	14	-	264,00	26
		100М3		142,00	-			-	-	-
10	Е1-968 Т,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	46,00	-	5	6	-	99,30	10
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		187	34	-		59
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		21	-	-		
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		1	-	-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	19	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		3	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		1	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		25	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		166	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			145	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

11	Е16-69 Т.6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	66,00	3,12	0,87	187	32	4	0,66	62
		М		0,53	0,62			1	0,83	2
12	Е16-32 Т.6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	24,00	5,68	0,96	134	14	1	0,98	22
		М		0,67	0,82		-		0,83	1
13	Е16-188 Т.17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	6,00	2,26	0,45	16	14	3	2,78	22
		ШТ		1,69	0,14			1	0,16	1
14	С138-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ МИ	6,00	16,00	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Е16-71 Т.6-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	90,00	5,08	0,89	457	67	8	1,24	112
		М		0,74	0,83			3	0,84	4
16	С138-2385	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	200,00	0,59	-	118	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
17	С138-2020	-ПРОЧИСТКА В ЛУЧКЕ	4,00	2,02	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е13-121 Т.15-6	-ГРУНТ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,81	15,42 4,12	0,48 0,12	12	3	- -	3,18 0,15	3 -
18	Е13-153 Т.16-6	-ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,81	23,63 3,82	0,24 0,08	17	2	- -	2,38 0,18	2 -
20	Е1-942 Т.78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	142,02 142,02	-	28	28	- -	264,02 -	53 -
21	Е1-958 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,22	46,02 46,00	-	8	9	- -	99,38 -	20 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1116	169	15		256
			РУБ,					5		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	42	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		5
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1050	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			553	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			264	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	24			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1371	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	199	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1383	283	16		345
			РУБ,					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	61	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1216	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			795	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	147	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			265	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			115	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	175	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	237	-		-

СОСТАВИЛ старший инженер Пахомова Е.Н

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Кудрявцева Н.Г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ КОМБР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-4

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
-30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 50 АВТОБУСОВ ЛИАЗ-677
И ИКАРУС-280

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 автобус) 40,17 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,84 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,10 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,686 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 675 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,364 тыс.руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. в том числе основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Стоим. единицы, руб. в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. в том числе основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	Е16-36 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	15,2м	8,56 6,21	0,01 -	13	3	- -	8,56 -	6 -				
2	Е16-37 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,0м	1,23 0,21	0,01 -	6	1	- -	0,38 -	2 -				
3	Е16-39 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	6,0м	1,29 2,21	0,01 -	6	1	- -	0,38 -	2 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е16-48 Т,2-5	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 60 ММ К	26,00	2,96 0,35	0,64 0,01	76	9	1 -	0,67 0,01	14 -
5	С113-66	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 О КОН,1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК Б ММ-Т ДУ-65 Т-4 М	25,00	1,94 -	- -	48	-	- -	- -	- -
6	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 О КОН;1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-3,5 К	25,00	1,31 -	- -	33	-	- -	- -	- -
7	Е16-60 Т,6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ К	185,00	2,82 0,63	0,07 0,02	432	67	11 3	0,66 0,63	142 2
8	Е16-218 Т,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 80ММ 100М	2,16	3,94 3,73	- -	9	6	- -	0,16 -	11 -
9	Е16-116 Т,12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	6,00	24,68 1,71	0,29 0,00	148	18	2 1	2,67 0,12	16 1
10	С136-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15 ШТ	6,00	1,28 -	- -	7	-	- -	- -	- -
11	С136-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16Б1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 40 ШТ	2,00	3,81 -	- -	8	-	- -	- -	- -
12	Е16-199 Т,11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ ШТ	2,00	12,93 1,24	0,12 0,04	48	2	- -	2,64 0,65	4 -
13	С136-1349	-ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ КГ,	6,00	1,12 -	- -	7	-	- -	- -	- -
14	Ц12-693-18	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ КГ	18,00	6,38	0,61	63	31	6	5,00	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,13	2,10			1	6,13	1
15	П12-505-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50 ШТ	2,00	2,63	0,39	5	5	-	3,00	6
				2,27	0,82			-	0,83	-
16	23-27 Доп,128 0,1-5443	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25Ч939НЖ ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	2,00	101,61	-	203	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:94,1,081								
17	С130-1992	-ФЛАЙЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	П12-2-5	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА	0,22	160,00	4,90	37	34	1	276,00	61
		Т		160,00	1,30			-	1,75	-
19	С159-3314	-СТОИМОСТЬ УЗЛА ОБВЯЗКИ Т	0,22	868,00	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С130-2335	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	15,20	0,60	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е26-9 Т,2-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ М3	4,00	19,00	2,79	76	46	3	22,02	88
				12,00	2,24			1	8,31	1
22	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	3,60	45,60	-	162	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	Е26-63 Т,10-4	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ	1,05	331,00	1,02	346	61	1	131,00	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ 100М2		77,38	0,34			-	8,49	-
24	С114-196	СТЕКЛОЦЕМЕНТ ТЕКСТОЛИТОВЫЙ ТУ-36-948-77 СЦТ-2,СЦТ-3 М2	186,16	1,76	-	193	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	2826	329	27		539
	РУБ,			6		8
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	283	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	283	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	165	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	26	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	71	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	66	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	11	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	13	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	174	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		123
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	62	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	777	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	298	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	138	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	383	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	128	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	23	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	72	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	977	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		336
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	165	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,	943	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	692	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	125	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	213	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	126	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	22	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	86	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,	1157	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		211
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	147	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	2611	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		372
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	362	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2, ОТОПЛЕНИЕ									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
25	Б16-112 Т,5-1	=УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	8КМ	5;27	0,67	0,06	4	1	-	0,46	2
26	24-87 ДОП,6 П,26-89	=РАДИАТОРЫ МС-140	8КМ	5;27	0,25 0,15 -	0,02 - -	43	-	- - -	0,03 - -	- - -
		ЦЕНА;7,46,1,894									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				47	1	-		2
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				47	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б М,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ,				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				2376	321	27		341
			РУБ,						6		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ;									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				233	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				233	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				125	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	71	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ,				-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				13	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			777	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			209	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	138	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	183	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			998	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			694	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			256	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	149	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	364	-		-

СОСТАВИЛ Старший инженер Пахомова К,И

ПРОВЕРИЛ Ведущий инженер Кудрявцева Н,Г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
-30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 50 АВТОБУСОВ ЛИАЗ-677
И ИКАРУС-230

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I автобус) 297,29 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,74 руб.
3. I м3 объема здания 0,77 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,536 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2274 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,533 ТЫС,РУБ,

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-783 Т,30-4	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ КАМЕР ТИПА 2ПК40 ЕТ	2,00	125,50 / 95,16	19,43 / 8,83	253	192	39 / 12	169,06 / 7,52	338 / 15
2	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ,2 П,17 1985Г	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО Ц4-70№12,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А16256 ЕТ	2,00	723,55 / -	- / -	1447	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА:659,1,096								
3	1501-1418	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А16030,4,6,673 ЕТ	2,00	[illegible] / -	- / -	373	-	- / -	- / -	- / -
4	1501-1421	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ	2,00	[illegible],45	-	693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ #4А150М2,4,6,8У3 ШТ		-	-			-	-	-
5	Е20-1028 Т,47-7.	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 44 10 ШТ	0,00	48,46	0,13	39	4	-	0,38	7
				5,24	0,04			-	0,03	-
6	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ,1 П,25 1985Г	-СТОИМОСТЬ ОДНОРЯДНОЙ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ ДЛЯ 2ДК-40 ШТ	2,00	439,20	-	878	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:409,1,098								
7	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ,2 П,5 1985Г	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВ511-П ШТ	2,00	292,07	-	584	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:266,1,098								
8	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ,2 П,6 1985Г	-ТО ЖЕ,КВ512-П ШТ	2,00	426,02	-	852	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:388,1,098								
9	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ,1 П,51 1985Г	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ШТ	2,00	1018,72	-	2037	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:297,8,1,098								
10	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ,2 П,25 1985Г	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ УТЕПЛЕННЫХ КЗУ 1600,1400 ШТ	2,00	401,87	-	804	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:366,1,098								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е20-707 Т,20-3	-ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70Х5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М8	4,00	139,33	0,72	557	25	3	10,92	44
		ШТ		6,28	0,22			1	0,25	1
12	1501-1409	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А10032,4У3	4,00	69,17	-	277	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1501-1417	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А132М2,4,6,6У3	4,00	137,25	-	549	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е20-1004 Т,47-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	1,00	15,64	0,02	25	5	-	4,70	8
		10 ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
15	Е20-749 Т,23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	9,00	7,33	1,01	66	41	9	7,92	71
		ШТ		4,81	0,30			3	0,39	4
16	ЕСЦЗЕП.2 П,2553	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКОМ5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4	9,00	106,00	-	954	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц5-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	13,00	1,38	0,04	18	12	1	1,09	13
		ШТ		0,94	-			-	-	-
18	С130-11	-ПОДДОНЫ ПОД КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ	0,18	0,28	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
19	Е20-856 Т,15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	8
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
20	Е20-400 Т,7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	64,00	1,46	0,05	93	56	3	1,41	90
		1ШТ		0,68	0,02			1	0,23	2
21	Е20-566 Т,17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5	4,00	5,26	0,01	21	2	-	1,10	4
		ШТ		0,62	-			-	-	-
22	Е20-671 Т,17-5	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ	2,00	19,26	0,07	39	2	-	2,25	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12,5		1,24	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
23	Е20-678 Т,17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 6	4,00	4,07	0,01	16	2	-	1,10	4
				0,62	-			-	-	-
		ШТ								
24	Е20-683 Т,17-4	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 12,5	2,00	14,84	0,05	30	2	-	1,62	3
				0,69	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
25	Е20-697 Т,18-2	-УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКОНЬ НА ПОКРЫТИИ	2,16	36,29	0,26	78	6	-	6,02	13
				3,67	0,06			-	0,10	-
		100КГ								
26	Е20-546 Т,13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	15,89	0,10	16	2	-	3,01	3
				1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
27	Е20-552 Т,13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 630	4,00	40,64	0,26	160	11	1	4,65	19
				2,60	0,06			-	0,10	-
		ШТ								
28	Е20-526 Т,6-2	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ	30,00	13,50	0,13	405	69	4	3,14	94
				1,96	0,04			1	0,05	1
		ШТ								
29	Е20-525 Т,12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	1,00	6,43	0,03	6	3	-	4,30	4
				2,50	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
30	Е20-407 Т,7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 100 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	112,00	1,52	0,05	170	99	5	1,41	158
				0,68	0,02			2	0,03	3
		1ШТ								
31	С1618-1	-ТРОС ДЛЯ ОТТЯЖЕК ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ДИАМ, 3ММ	2,50	2,48	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е16-42 Т,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОЗНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	150;00	1,35 0,23	0,01 -	202	35	2 -	0,37 -	58 -
33	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЕЧКАМ СТД 8281 ШТ	50;00	0,13 -	- -	6	-	- -	- -	- -
34	С130-1467	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2 М2	0;50	3,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
35	Е20-28 Т,1-1	-СТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДОВ,ПОДДОНОВ,ТОЛЩИНА СТАЛИ 1ММ М2	8;13	8,63 0,92	0,04 0,01	54	7	- -	1,62 0,01	13 -
36	Е20-5 Т,1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	18;37	4,73 0,70	0,04 0,01	87	13	1 -	1,25 0,01	23 -
37	Е20-5 Т,1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	98,91	5,01 0,75	0,04 0,01	496	74	4 1	1,25 0,01	124 1
38	Е20-6 Т,1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	25;12	4,88 0,70	0,04 0,01	123	18	1 -	1,25 0,01	31 -
39	Е20-6 Т,1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	109;90	0,29 0,04	- -	32	4	- -	1,25 -	137 -
40	Е20-7 Т,1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	52,75	4,90 0,61	0,04 0,01	258	32	3 1	1,07 0,01	68 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е25-7 Т.1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	140,87	5,28 0,66	84 31	731	91	8 1	1,07 0,81	151 1
42	Е25-9 Т.1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800 М2	20,18	4,59 0,41	84 31	92	8	1 -	0,74 0,81	15 -
43	Е25-9 Т.1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 630 М2	160,62	4,87 0,43	84 0,81	626	46	4 1	0,74 0,81	79 1
44	Е25-31 Т.1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 800 М2	40,84	5,87 0,43	5,84 0,81	287	21	1 -	0,74 0,81	38 -
45	Е25-32 Т.1-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120 М2	77,37	5,66 0,36	5,84 0,81	453	28	3 1	0,69 0,81	46 1
46	Е25-61 Т.2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 М2	3,14	9,91 1,54	5,66 0,82	31	3	- -	1,71 0,83	5 -
47	Е25-63 Т.2-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630 М2	14,87	6,66 0,69	6,66 0,82	113	18	- -	1,16 0,83	16 -
48	С138-2384	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ/ПОДВЕСКИ СТД-6210,СТД-6206,СТД-6289, ПОДВЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТД-446, ТЯГИ, ХОМУТЫ, КРОНШТЕЙНЫ/ КГ	425,54	0,39 -	- -	166	-	- -	- -	- -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
49	К13-188 Т.16-21	-КРАСКА АК-177 ЗА 2 РАЗА 100М2	14,88	7,13 0,96	8,15 0,54	106	14	3 1	1,45 0,85	20 1
50	К13-125 Т.16-18	-ЛАК 177 ЗА 1 РАЗ 100М2	7,02	4,36 -	8,25 -	31	11	2 -	2,36 -	17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,31	0,86			1	0,12	1
51	Е5-194 т.22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	4,73	71,12	0,69	336	194	3	73,38	349
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			14236	1136	99		2257
			РУБ,					28		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			467	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			241	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	222	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	236	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			13723	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4489	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	932	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			8228	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1942	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	351	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1264	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			16919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1954
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1263	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			17656	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1533	-		-

Составил старший инженер Махомова Е.И

Проверил ведущий инженер Кудрявцева Л.Г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-6

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 30 ГРАДУСОВ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 64 АВТОБУСА ЛИАЗ-677
И ИКАРУС-280

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 автобус) 28,81 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,46 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,07 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,892 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 386 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,286 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-79 Т.9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ. КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М	21,00	1,36 0,28	0,01 -	29	6	-	0,46	9
2	Е16-81 Т.9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М	2,00	2,11 0,28	0,01 -	4	1	-	0,46	1
3	Е16-83	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	20,00	3,66	0,05	72	11	1	0,86	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.9-3	ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,63	0,02			-	0,03	1
		М		-	-			-	-	-
4	Е16-84	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	10,02	4,61	0,05	46	0	-	0,65	9
	Т.9-3	ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,63	0,02			-	0,03	-
		М		-	-			-	-	-
5	Е16-85	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	18,22	5,49	0,06	99	10	1	0,69	16
	Т.9-4	ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,54	0,02			-	0,03	1
		М		-	-			-	-	-
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,23	3,94	-	1	1	-	5,16	1
	Т.22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
7	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,46	4,22	-	2	0	-	5,16	2
	Т.22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,73	-			-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
8	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	42,17	0,82	84	6	1	5,36	11
	Т.11-2	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ		3,24	0,16			-	0,19	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е16-136	-УСТАНОВКА	2,00	2,96	0,29	6	0	-	2,67	5
	Т.12-2	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-2231	-ЗАДВИЖКИ 30С76БРМ ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	2,00	91,70	-	183	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С134-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,РАСЧЕТНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ У ММ 100	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
12	Е16-135 Т.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,06	1,65 0,97	0,13 0,04	3	2	- -	1,51 0,95	3 -
		ШТ								
13	С136-2849	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	16,68 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	С136-1792	-ФЛ[illegible] СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПР[illegible]Е ИЗ СТАЛИ ВС[illegible],ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6[illegible]ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	0,95 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
15	Е16-136 Т.12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	2,98 1,71	0,29 0,09	6	3	- -	2,67 0,12	5 -
		ШТ								
16	С136-2851	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 65ММ	2,00	31,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
		ШТ								
17	С136-1794	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	4,00	1,37 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	Е16-136 Т.12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	2,98 1,71	0,29 0,09	6	3	- -	2,67 0,12	5 -
		ШТ								
19	С136-2852	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	33,20 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		ШТ								
20	С136-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	4,00	1,64 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
21	Е16-134 Т.12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	9,00	1,65 0,97	0,13 0,04	15	9	1 -	1,51 0,90	14 -
		ШТ								
22	С136-2850	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	9,00	14,80 -	- -	133	-	- -	- -	- -
		ШТ								
23	С136-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	16,00	0,73 -	- -	13	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
24	С138-2338	-СЧЕТЧИК СТВ-Г-65	1,00	60,38	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С138-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14К1 ДИАМЕТРОМ 15ММ	11,00	1,07	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	ССЦ ЗЧП,2 СТР,14 П,1184	-ЭЛЕКТРОДЫ Э-42	0,01	1270,00	-	13	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
27	2495-3836	-БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ=Б46ГР М27,1,5 ТУ36-1097-76,ИЗМ КРЗ-79	-	603,00	-	2	-	-	-	-
		100ШТУК		-	-			-	-	-
28	23-07-01 П,186	-ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ	0,03	285,46	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:260,1,000								
29	24-15 С,2-855	-ПЕРЕДВИЖНАЯ ПЛОЩАДКА КМ-10	1,00	47,76	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:45,5,1,000								
30	С138-2385	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	74,36	0,59	-	44	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
31	Ц11-391-2	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ	2,00	3,21	0,03	6	6	-	6,00	12
		ШТ		3,12	0,01			-	0,01	-
32	Ц11-155-2	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА	1,00	2,56	0,01	3	2	-	3,00	3
		ШТ		1,66	-			-	-	-
33	Ц12-699-5	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	4,00	1,37	0,10	6	2	-	1,00	4
		ШТ		0,52	-			-	-	-
34	Ц12-699-16	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	11,00	6,36	0,01	69	34	9	6,00	66
		ШТ		3,15	0,15			1	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
36	1704-50065	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРД-К ДИАМ. 50ММ=УРРД ТУ26-02-188978-76	2,69	96,21	-	192	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е13-125 Т,18-19	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,36	4,36	0,25	1	-	-	2,36	1
				1,61	0,66			-	0,18	-
		100М2								
37	Е26-7 Т,2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ МАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,88	23,46	0,24	23	11	-	16,66	19
				11,88	0,07			-	0,69	-
		М3								
38	С114-146	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	1,18	24,48	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
39	Е26-9 Т,2-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	0,55	19,88	0,79	1	1	-	22,65	1
				12,89	0,24			-	0,31	-
		М3								
40	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,05	43,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
41	Е26-61 Т,15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,33	207,88	0,97	68	41	-	212,82	70
				124,80	0,29			-	0,37	-
		100М2								
42	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Б-В	0,03	1870,00	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
43	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,33	66,68	0,83	20	13	-	66,09	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,154-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 60ММ И Т,П. ЗА 2 РАЗА 100М2		38,48	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1667	172	15		205
			РУБ,					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			192	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			192	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	45	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			203	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1074	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			303	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			701	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1692	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	208	-		-

СОСТАВИЛ старший инженер [подпись] ПАХОМОВА Е.И

Пр[illegible] ведущий инженер [подпись] Кузнецова Н.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ЗДАНИЯ СТОЯНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 54 АВТОБУСА ЛИАЗ-677 И ИКАРУС-280

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I автобус) 72,37 руб.
2. I м2 общей площади здания I,I5 руб.
3. I м3 объема здания 0,I9 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,651 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 616 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,542 ТЫС,РУБ,

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

№ ПП	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ПСКЦ8-64 ВЫП,1 П,2-2049	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3063-21У3 ШТ	2,00	10,66 / 5,36	0,79 / 0,28	21	11	2 / 1	0,56 / 0,36	17 / 1
2	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,04	179,00 / 94,30	3,20 / 1,16	7	4	- / -	159,00 / 1,50	6 / -
3	Ц8-619-3	-СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМАХ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НА ТРУБЧАТЫХ ПОДВЕСАХ ДЛИНОЙ ДО 1600ММ 100ШТ	0,93	594,00 / 59,00	46,00 / 14,50	552	55	43 / 14	104,00 / 19,09	97 / 16
4	Ц8-624-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0,03	92,40 / 34,20	24,50 / 7,72	3	1	1 / -	61,00 / 9,96	2 / -
5	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,32	275,00 / 57,60	56,40 / 16,20	69	16	19 / 6	103,00 / 23,46	33 / -
6	Ц8-480-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	6,50	60,00	22,00	395	152	149	41,00	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,49			55	19,84	79
		100М								
7	Ц8-148-13	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО1КГ	1,19	24,98	8,68	27	11	1	15,39	20
				9,97	2,33			-	8,42	-
		100М								
8	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	5,66	-	12	3	-	2,05	4
				1,37	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-395-1	-ПРОВОДА ТРОСОВЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММ2	11,00	43,78	9,16	481	94	101	15,38	165
		100М		8,52	2,96			33	3,64	42
10	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,28	377,00	4,19	106	7	1	41,39	11
		Т		24,96	1,02			-	1,32	-
11	Ц8-147-1	-ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ	0,00	427,00	4,49	34	4	-	66,09	7
		Т		53,68	1,87			-	1,38	-
12	Ц8-496-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,30	84,80	23,18	16	7	7	43,02	13
		100М		23,22	9,73			3	12,56	4
13	Ц8-429-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,30	4,88	2,33	1	1	-	4,00	1
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
14	Ц8-429-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,70	1,21	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
15	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,00	23,00	0,84	1	-	-	28,00	1
		100ШТ		15,60	0,32			-	0,00	-
16	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,00	1,10	2	2	-	66,00	3
		100ШТ		35,42	0,25			-	0,36	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1746	371	324		847
			РУБ,					112		143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1746	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1046	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	183	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			164	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		616
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	542	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		616
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	542	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
17	СКЦЭ-84 ВЫП,1 П,2-2049	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3863-21У3	2,00	176,00	-	352	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			352	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			352	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			7	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			379	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			379	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
18	С156-248	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	4,00	13,70	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	15-87, ДОП,16 П,1-200	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-200-234У3	93,00	6,44	-	599	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:5,95,1,062								
20	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЖАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ096,100/Р2,0-02УХЛ4	3,00	2,00	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1507-1172 ДОП,3	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП21-100-002-У3	12,00	4,44	-	53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЯТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:4,1,1,852								
22	1507-1175 ДОП,3	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП21-200-233-73 ЯТ	28,20	5,84	-	117	-	-	-	-
		ЦЕНА:5,4,1,852								
23	С163-276	-ЛАМПЫ Б230-240-100 100Т	3,60	1,10	-	4	-	-	-	-
24	С163-286	-ЛАМПЫ Г230-240-300 150Т	9,50	1,66	-	16	-	-	-	-
25	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,60	168,30	-	100	-	-	-	-
26	С151-1291	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:5Х2,5 1000М	0,35	191,00	-	10	-	-	-	-
27	С151-1262 К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х120 1000М	0,11	2925,00	-	322	-	-	-	-
28	18-09 ДОП.14 Т6,5-277	-ПРОВОД АПВ 1Х2,8-380 КМ	0,10	15,62	-	2	-	-	-	-
29	С152-413	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 14179-74 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ МАРКИ АПТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,30	186,00	-	56	-	-	-	-
30	С152-414	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,20	242,00	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 14179-76 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ МАРКИ АРТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 1000М								
31	0152-416	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 14179-76 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ МАРКИ АРТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х4 1000М	0,60	261,88	-	157	-	-	-	-
32	0113-128	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 28ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДК ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-28; Т-1,5 К	33,00	0,16	-	5	-	-	-	-
33	15-04-08 П,2-062	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	3,00	0,21	-	1	-	-	-	-
		ЦЕНА:0,19,1,00								
34	15-04-01 П,75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	4,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ЦЕНА:0,32,1,00								
35	2485-1374	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У23873 ТУ36-1988-76,КЗКИ,КР1-00 ШТ	78,00	4,44	-	346	-	-	-	-
		ЦЕНА:4,1,1,002								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1988	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1888	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1888	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2838	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2838	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3988	371	324		647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					113		143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			332	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			7	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		ЗАГОТОН.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			379	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3633	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1946	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	433	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1668	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			312	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		618
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	542	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		618
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	542	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Кудрявцева Н.Г

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Корниенко А.А

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 6Ж АВТОБУСА ЛИАЗ-677
И ИКАРУС-280

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I автобус) 33,56 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,53 руб.
3. I м3 объема здания 0,09 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,296 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 531 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,360 ТЫС,РУБ,

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ЕНФР И Н ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-531-6	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 160А	1,00	5,46	0,13	5	2	-	3,00	3
				2,12	0,03			-	0,04	-
		МТ								
2	Е85-2583 СКЦЭ-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73509-22У3,54У2	2,00	30,60	1,16	62	24	2	19,52	39
				12,20	0,44			1	0,57	1
		МТ								
3	Е85-2605 СКЦЭ-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я5110-2474УХЛ4	1,00	11,70	0,79	12	6	1	8,91	9
		МТ		5,57	0,28			-	0,36	-
4	Е85-2606 СКЦЭ-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я5110-3474	4,00	11,70	0,79	47	22	3	8,91	36
		МТ		5,57	0,28			1	0,36	1
5	Е85-2656 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,ДВУХФИДЕРНЫЙ Я5124-2474БУХЛ4	4,00	17,20	0,79	69	35	3	14,05	56
		МТ		8,78	0,28			1	0,36	1
6	Е85-2655 СКЦЭ-84	-ТО ЖЕ,ДВУХФИДЕРНЫЙ Я5114-3174-УХЛ4-36	2,00	16,20	0,79	32	16	2	12,95	26
		МТ		6,10	0,28			1	0,36	1
7	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	6,00	38,30	25,40	192	49	127	18,00	90
				9,88	8,06			40	10,40	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2								
		100М								
8	Ц8-146-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,70	20,60	0,46	35	15	-	15,00	25
				8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
9	Ц8-146-10	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,10	24,90	0,83	2	1	-	18,00	2
				9,97	0,33			-	0,43	-
		100М								
10	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,44	108,02	35,00	48	15	16	61,20	27
				34,30	9,84			4	12,69	6
		Т								
11	Ц8-505-3	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ	5,00	5,98	0,30	30	13	2	5,00	25
		10М		2,54	0,12			1	0,15	1
12	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	34,60	12,20	17	7	6	26,00	13
				14,40	3,65			2	4,97	2
		100М								
13	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,15	49,60	19,20	7	3	3	32,00	5
				17,60	6,07			1	7,83	1
		100М								
14	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,50	4,68	2,33	2	1	1	4,00	2
				2,35	0,71			-	0,92	-
		100М								
15	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,15	9,29	4,84	1	1	1	7,00	1
				4,10	1,46			-	1,66	-
		100М								
16	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,50	1,21	-	2	2	-	2,00	3
				1,14	-			-	-	-
		100М								
17	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,15	1,38	-	1	-	-	2,00	-
				1,25	-			-	-	-
		100М								
18	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,25	2,53	-	1	1	-	4,00	1
				2,35	-			-	-	-
		100М								
19	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,63	377,00	4,10	238	16	3	41,00	26
		Т		24,90	1,22			1	1,32	1
20	Ц10-976-6	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	6,00	0,45	0,24	3	2	-	1,00	6
		ШТ		0,4	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц6-486-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНИЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	15,00	0,63	-	11	4	-	1,00	15
		НТ		0,32	-			-	-	-
22	Ц6-486-4	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 40ММ	2,00	1,10	-	2	1	-	1,00	2
		НТ		0,57	-			-	-	-
23	Ц18-976-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ИК ДО800Х600	9,00	0,66	0,11	6	6	1	1,00	9
		НТ		0,69	0,02			-	0,03	-
24	Ц6-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,00	-	14	4	-	2,00	8
		НТ		1,00	-			-	-	-
25	Ц6-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	6,00	4,57	-	27	6	-	2,00	12
		НТ		1,26	-			-	-	-
26	Ц6-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	2,00	5,66	-	12	3	-	2,00	4
		НТ		1,37	-			-	-	-
27	Ц6-147-1	-ПРОФИЛИ МОНТАЖНЫЕ	0,03	427,00	4,40	13	2	-	66,00	3
		Т		63,66	1,07			-	1,36	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		693	259	171		446
				РУБ.				63		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		693	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		387	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	312	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	360	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
28	16-84 ДОП.25 П.04-621	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-6132У3	1,00	71,00	-	71	-	-	-	-
		НТ		-	-			-	-	-
29	186-2653 СКЦ8-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ЕР11-73699-22У3,54У2	2,00	120,00	-	240	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
30	186-2605 СКЦ0-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я5110-2474УХЛ4	1,00	61,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	186-2606 СКЦ0-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНЫЙ Я5110-3474УХЛ4	4,00	67,00	-	268	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	186-2666 СКЦ0-84	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ДВУХФИДЕРНЫЙ Я-6124-2474В УХЛ4	4,00	87,00	-	348	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	186-2663 СКЦ0-84	-ТО ЖЕ,ДВУХФИДЕРНЫЙ Я5114-3174-УХЛ4-38	2,00	116,00		232	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1223	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1223	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			24	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1323	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1323	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
34	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,6	0,50	246,30	-	124	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
35	С151-1095 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16	0,05	601,20	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
36	С151-1259 К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х50	0,12	1625,00	-	195	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	С151-1262 К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,01	2925,00	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х120 1000М		-	-			-	-	-
38	15-69 ДОП.20 ТБ,4-050 К=1,3	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ-4Х1,0 КМ	0,02	227,57	-	5	-	-	-	-
39	15-69 ДОП.20 ТБ,4-050 К=1,2	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ-3Х1,5+1Х1,0 КМ	0,02	244,85	-	5	-	-	-	-
40	15-69 ДОП.20 ТБ,4-050 К=1,2	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ-3Х4+1Х2,5 КМ	0,01	434,85	-	4	-	-	-	-
41	С152-226	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1000М	0,20	28,40	-	6	-	-	-	-
42	С152-236	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,02	45,60	-	1	-	-	-	-
43	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,04	72,90	-	3	-	-	-	-
44	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	5,00	1,83	-	9	-	-	-	-
45	С159-483	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40 10М	1,50	3,46	-	5	-	-	-	-
46	24-05 ДОП.15 П.1-1334	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ,ЛОТКИ НЛ20-П2У3 ШТ	72,00	1,98	-	143	-	-	-	-
		ЦЕНА:1,85,1,072								
47	24-05 ДОП.15	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ У45 У3 ШТ	3,00	0,43	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1-1339			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:8,4,1,872								
48	24-85	-ПРИЖИМ НЛ-ПР УЗ	8,67	49,74	-	3	-	-	-	-
	П,1-1344	ТИС,ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:46,4,1,872								
49	24-85	-ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-ДУЗ	75,69	8,21	-	16	-	-	-	-
	П,1-1341	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:8,2,1,872								
52	24-85	-ПОДВЕСКА НЛ-ПВУЗ	75,89	8,43	-	32	-	-	-	-
	П,1-1343	ШТ		-	-			-	-	-
51	С136-62	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1669-75/У996УЗ	5,84	1,53	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	2485-1612	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1062УЗ ТУ36-1684-75	13,06	1,85	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,7,1,869								
53	2485-1615	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1065УЗ ТУ36-1644-75	2,08	2,48	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:2,2,1,869								
54	24-85	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЯ К-854У2	9,88	7,38	-	66	-	-	-	-
	ДОП,10									
	П,1-1257	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,6,1,873								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			716	-	-		-
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			716	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			[illegible]	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			[illegible]	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			[illegible]	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			[illegible]	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			12	259	171		446
			РУБ,					55		67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1225	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			24	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1328	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1659	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			357	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	312	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			716	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1976	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	350	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	350	-		-

СОСТАВИЛ Ведущий инженер Кудрявцева Н.Г

ПРОВЕРИЛ руководитель группы Корниенко А.А

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЯКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я О М Е Т А № I-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
СРЕДСТВ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 5-6 АВТОБУСОВ ЛИАЗ-677
И ИКАРУС-280

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I автобус) 1,36 руб.
2. I м² общей площади здания 0,02 руб.
3. I м³ объема здания - руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,274 тыс.руб,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,029 тыс.руб,

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч на эксплуатацию обслуж. машин на един.	всего
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц18-772-1	-Установить часы электрические односторонние для помещения на стене	2,00	1,42	-		3	2	-	1,39	3
				0,87	-				-	-	-
		шт									
2	Ц18-397-7	-Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	2,00	2,75	-		5	5	-	4,00	8
				2,34	-				-	-	-
		шт									
3	Ц18-127-5	-Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	1,00	0,37	-		1	-	-	0,00	-
				0,31	-				-	-	-
		шт									
4	Ц18-64-12	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	1,00	11,20	-		11	11	-	10,00	10
				10,00	-				-	-	-
		100м									
5	Ц6-462-1	-Провод радиофикации при открытой проводке	0,50	16,50	6,15		8	4	3	14,00	7
				8,07	1,63				1	2,10	1
		100м									
6	Ц18-972-10	-Коробка распределительная мастичная	1,00	4,01	0,50		4	2	-	3,00	3
				1,62	0,10				-	0,23	-
		коробка									
7	Ц18-976-12	-Коробка универсальная разветвительная	1,00	0,41	-		1	-	-	1,00	1
				0,37	-				-	-	-
		шт									
		Итого прямые затраты по разделу 1		руб.			33	24	3		41
				руб.					1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
8	16-81	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 2ЗГР-11	2,00	65,85	-	156	-	-	-	-
	ДОП.23	ШТ		-	-			-	-	-
	П.2-861									
9	62-33-88	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72М-2	1,00	16,45	-	16	-	-	-	-
	ДОП.4	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			176	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			176	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			189	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			189	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
10	17-83	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ	2,00	11,91	-	24	-	-	-	-
	Ч.II	ОДНОСТОРОННИЕ		-	-			-	-	-
	П.1-850	ВЧС1-Н2ПВ-24Р-480-382К								
		ШТ								
		ЦЕНА:11,1,863								
11	С152-466	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,10	10,30	-	1	-	-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ								
		ЖИЛЫ,4ММ2								
		100ОМ								
12	С152-496	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ	0,05	22,93	-	1	-	-	-	-
		ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЖИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
13	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,02	8,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			37	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			28	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			236	24	3		41
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			176	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			189	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			60	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-

СОСТАВИЛ ведущий инженер КУДРЯВЦЕВА Н.Г

ПРОВЕРИЛ руководитель группы КОРНИЕНКО А.А

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-IO

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 64 АВТОБУСА АМАЗ-677
И ИКАРУС-208

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-АОЗ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I автобус) 8,98 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,14 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,486 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 272 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,163 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКО Е	6,00	0,36	-	2	2	-	1,08	6
				0,35	-			-	-	-
		МТ								
2	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМ КЛАПАНАМИ	2,00	0,62	-	1	1	-	1,08	2
				0,61	-			-	-	-
		МТ								
3	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	2,00	0,50	-	1	1	-	1,00	2
				0,49	-			-	-	-
		МТ								
4	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУМЕТР ИЛИ МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	12,00	0,80	-	10	9	-	1,08	12
				0,77	-			-	-	-
		КТ								
5	Ц11-425-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ2ОЗ	2,00	3,93	-	8	8	-	6,00	12
				3,55	-			-	-	-
		КТ								
6	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	14,00	0,21	-	3	3	-	0,50	7
				0,21	-			-	-	-
		КТ								
7	Ц12-698-6	-ВСТАВКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	16,00	1,57	0,16	16	6	1	1,06	16
		МТ		0,52	-			-	-	-
8	Ц6-529-5	-КИОСКИ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КИОСКОВЫЕ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА	4,00	1,99	0,66	8	4	-	2,00	8
				1,00	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		1Т								
9	Ц8-505-3	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ	4,00	5,96	0,39	24	10	1	5,80	28
		10М		2,54	0,12			-	0,16	1
10	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,65	48,62	12,78	38	10	10	31,09	26
		100М		16,20	4,84			3	6,21	4
11	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
		100М		5,24	0,10			-	0,13	-
12	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ДОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,30	20,00	0,46	6	3	-	15,00	5
		100М		8,62	0,19			-	0,25	-
13	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	24,00	0,49	-	12	6	-	1,00	24
		1Т		0,22	-			-	-	-
14	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	4,00	0,81	-	3	2	-	1,00	4
		1Т		0,40	-			-	-	-
15	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	34,00	12,20	3	1	1	26,00	3
		100М		14,40	3,05			-	4,97	-
16	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	15,90	0,22	2	1	-	14,00	1
		100М		7,65	0,06			-	0,10	-
17	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	59,50	19,50	6	2	2	33,00	3
		100М		18,40	6,16			1	7,97	1
18	Ц8-429-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	4,00	2,33	1	-	-	4,00	1
		100М		2,56	0,71			-	0,92	-
19	Ц8-429-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,40	1,21	-	1	-	-	2,00	1
		1Т		1,14	-			-	-	-
20	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВ.	0,01	[illegible],00	4,10	4	-	-	41,20	-
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
21	Ц8-405-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 75ММ ПО СТАЛЬНЫМ	0,12	32,20	7,84	3	1	1	16,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯХ		9,25	2,26			-	2,94	-
		100М								
22	Ц5-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДКА МАССА ДО 0,7КГ	0,65	1,55	0,32	1	-	-	2,30	-
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100КГ								
23	Ц5-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ ,КАБЕЛЬНЫХ ЛОДОК	0,95	55,55	16,68	2	1	1	15,00	1
				18,28	8,22			-	6,73	-
		100ШТ								
24	Ц11-662-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 6	4,63	0,97	0,04	4	3	-	1,00	4
				0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
25	Ц11-662-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	1,34	0,04	2	2	-	1,00	2
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
26	Ц11-662-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 25КПА	11,00	0,34	0,04	4	3	-	1,00	11
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц11-668-4	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:КОЛОННЕ БЕТОННОЙ	2,00	3,26	0,31	7	3	-	2,00	4
				1,39	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
28	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	16,00	0,54	-	6	5	-	1,00	16
				0,63	-			-	-	-
		100ВОД								
29	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	2,00	1,85	-	2	2	-	1,00	2
				1,83	-			-	-	-
		100ОД								
30	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ШИТАХ:МАЛОГАБАРИТНЫХ	1,00	7,12	-	13	11	-	9,00	16
				6,30	-			-	-	-
		100М								
31	Ц8-574-30	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	0,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
				0,10	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
32	Ц8-574-33	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	16,00	1,19	-	19	12	-	1,00	16
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц8-574-26	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ	4,00	0,25	-	1	1	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВУХПОЛЮСНЫЕ НА ТОК ДО 25А								
		ШТ								
34	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ - СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МЕТАЛЛОВОЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	0,55 0,33	-	2	1	- -	0,55 -	2 -
		ШТ								
35	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 3	2,00	1,89 0,61	-	2	1	- -	1,00 -	2 -
		ШТ								
36	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 60А	2,00	0,23 0,11	-	1	-	- -	0,20 -	- -
		ШТ								
37	Ц8-65-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ 100ШТ	1,00	38,18 21,59	3,84 0,02	38	22	- -	36,00 0,03	36 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		251	142	17		258
				РУБ,				4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		251	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		65	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	146	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	163	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	163	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
38	1784-18048	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-1-2-П181=ТУДЭ-1-6 ТУ25-02-261074-76	4,00	28,66 -	- -	82	-	- -	- -	- -
		ШТ								
39	1784-18048	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	2,00	28,66	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУДЭ-2-4-01В1=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-261074-76 ШТ		-	-			-	-	-
40	17-04 ДОП,9 П,1-1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-03 ШТ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
41	1704-10196	-ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1079=ТСМ-6012 ТУ25-02-220703-76 ШТ	2,00	3,10	-	6	-	-	-	-
42	1704-20061	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-161071-76 ШТ	12,00	6,00	-	72	-	-	-	-
43	17-04 ДОП,21 П,6-1123	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ Т32П3 ШТ	2,00	120,00	-	240	-	-	-	-
44	17-06-46 СТР,60	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П6-2С-240-103ЖЖ ШТ	7,00	0,85	-	6	-	-	-	-
45	17-06-46 СТР,65	-ТО ЖЕ,УГЛОВОЙ У-2-90-240-104 ШТ	3,00	0,90	-	3	-	-	-	-
46	17-06-46 СТР,66	-ТО ЖЕ,ПРЯМОЙ П4-1С-240-103 ШТ	1,00	0,85	-	1	-	-	-	-
47	17-06-46 СТР,65	-ТО ЖЕ,УГЛОВОЙ У-4-90-240-104 ШТ	3,00	0,90	-	3	-	-	-	-
48	1504-16093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-76= ШТ	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
49	15-17 ДОП,7 П,01-1016	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЩМК-1000Х600Х350 ШТ	2,00	30,00	-	60	-	-	-	-
		АППАРАТУРА,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА ЛИТЕ								
50	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП -5312 ТУ 16-524.074-76 ШТ	2,00	3,25	-	6	-	-	-	-
51	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	5,00	2,50	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
52	1584-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ВТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	2,00	6,60	-	13	-	-	-	-
		ШТ								
53	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	3,75	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
54	1584-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-37-42УЗ=ПЭ-21 ТУ 16-523.467-80	12,00	3,40	-	41	-	-	-	-
		ШТ								
56	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	12,00	3,75	-	45	-	-	-	-
		ШТ								
58	16-04 ДОП.20 П.16-676	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-56-УХЛ	2,00	37,00	-	74	-	-	-	-
		ШТ								
57	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	3,75	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
55	1584-6201	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	4,00	2,75	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
59	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	4,00	3,38	-	13	-	-	-	-
		ШТ								
60	1527-5251	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	4,00	2,38	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
61	1517-1461-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	4,00	2,75	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
62	1524-19211	-[illegible] УПРАВЛЕНИЯ [illegible],50Гц,ЧАСТОТА [illegible],НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК [illegible],КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	2,00	2,38	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЭ-21173 Т/16-626,427-76								
		КТ								
63	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСК-2,ЛКУ,КЗ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КТ								
64	1504-1234	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫМ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ НР,К НОМИНАЛЬНЫМ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5=АК-63-1МУЗ	2,33	6,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КТ								
65	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	2,00	1,35	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КТ								
66	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	140,00	0,30	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КТ								
67	1517-1635	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	16,00	0,26	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		615	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		515	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		14	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		32	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		18	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		575	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		675	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
68	15-09 ДОП,28 Т6.4-353	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ-2Х1,5+1Х1,0 КМ	0,04	202,72	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:150,1,2,1,115								
69	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,07	195,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М								
70	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,02	456,00	-	9	-	-	-	-
71	С151-2297	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ АКВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,03	276,00	-	6	-	-	-	-
72	15-09 ДОП.14 ТС,5-877	-ПРОВОД АПВ-1Х2,0-660 КМ	0,06	23,44	-	1	-	-	-	-
		ЦЕНА:21,1,116								
73	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	2,02	1,83	-	4	-	-	-	-
74	С159-484	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	1,00	5,40	-	6	-	-	-	-
75	24-16-49 П,1-250	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-20 М	10,00	0,22	-	2	-	-	-	-
		ЦЕНА:0,2,1,089								
76	2425-1697	-МУФТЫ=К116ХУ3 ТУ 36-1496-75,НЗМ,НР2-79 1000ШТ	-	223,68	-	1	-	-	-	-
77	2425-1698	-МУФТЫ=К116ЖУ3 ТУ36-1496-75,НЗМ,НР2-79 1000ШТ	-	289,44	-	1	-	-	-	-
78	2425-1658	-ОСНОВАНИЕ=К116ХУ3 ТУ 36-1496-75,НЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,01	91,12	-	1	-	-	-	-
79	2425-1589	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	4,00	2,36	-	10	-	-	-	-
80	2425-1592	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75 ШТ	2,00	3,73	-	7	-	-	-	-
81	24-16-59 П,25-253	-ОТВОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П ШТ	7,00	1,69	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	24-18-39 П.26-360	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-72 ШТ	4,28	1,75 -	- -	7	-	- -	- -	- -
83	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,16	27,98 -	- -	3	-	- -	- -	- -
84	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,04	36,18 -	- -	2	-	- -	- -	- -
85	15-89 Т5.5-831	-ПРОВОД ПВ3-1Х0,75 КМ	0,04	23,99 -	- -	1	-	- -	- -	- -
86	2405-3039	-БОБЫШКИ СОЕДИНЕНИЕ=В4ЬГР Ж3о.1,5 ТУ36-1397-76,ИЗЧ НР3-79 1ИЗОШТУК	0,01	869,25 -	- -	8	-	- -	- -	- -
87	17-86-46 П.1-752	-ОПРАВА ДЛЯ ПРЯМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА ШТ	0,38	1,62 -	- -	13	-	- -	- -	- -
88	17-86-48 П.1-753	-ОПРАВА ДЛЯ УГЛОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА ШТ	4,23	2,16 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			124	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			124	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			122	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			135	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			135	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1198	142	17		256
			РУБ,					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			615	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			14	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			675	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			375	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	163	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	163	-		-

СОСТАВИЛ ведущий инженер КУДРЯВЦЕВА Н.Г

ПРОВЕРИЛ руководитель группы КОРНИЕНКО А.А

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 54 АВТОБУСА ЛИАЗ-677
И ИКАРУС-260

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I автобус) 25,93 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,13 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,634 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 297 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,162 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ТХ.ВК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	240401-76	-НАКОНЕЧНИКИ С МАНОМЕТРОМ=458М1,458М2	12,00	13,55	-	163	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	2415-1342	-ВОДОСБОРНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 9250Н	1,00	13,90	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	НОМЕНКЛ СПРАВОЧН. КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК ЗАВОДА 1985-86Г	-ФИЛЬТР ВОЗДУХА ФВ26-02	12,00	7,80	-	94	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-355-4	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА	12,00	1,31	0,09	16	12	1	2,00	24
		ШТ		0,96	0,01			-	0,01	-
5	2410-5003	-МАШИНА ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ=КУ-406	1,00	715,00	-	715	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц12-607-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	2,00	0,91	0,01	2	2	-	2,00	4
				0,86	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА 50ММ								
		ШТ								
7	С13С-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,81 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ШТ								
8	Ц12-007-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	0,75 0,75	- -	9	9	- -	1,00 -	12 -
		ШТ								
9	С13С-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	12,00	1,25 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ШТ								
10	С13С-1402	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	36,00	1,69 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		М								
11	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	231,00	0,48 0,43	0,94 0,81	108	95	9 2	1,00 0,21	221 2
		М								
12	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	16,00	0,26 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		М								
13	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	165,00	0,42 -	- -	70	-	- -	- -	- -
		М								
14	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5	20,00	0,86 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1302	118	10		261
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			972	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			19	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1058	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			332	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	122	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1606	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е16-614 ТБ.164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,37	60,50	0,03	22	14	-	68,00	25
				56,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	14	-		25
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1324	132	19		266
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			972	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			19	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			69	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1068	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			330	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	120	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	137	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	152	-		-

СОСТАВИЛ ведущий инженер КУДРАВЦЕВА Н.Г

ПРОВЕРИЛ руководитель группы КОРНИЕНКО А.А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

На приобретение и монтаж оборудования насосной станции автоматического пожаротушения

Наименование объекта: Закрытая стоянка на 59 автобусов ЛиАЗ-677 и Икарус-280

Основание: спецификация ППА

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете
Стоимость на:
...счетную единицу (I автобус) 90,5I руб.
...м2 общей площади здания 0,37 руб.
...м3 объема здания 0,06 руб.

Сметная стоимость 5,336 тыс.руб.
В том числе:
Оборудования 3,97I тыс.руб.
Монтажных работ I,365 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 336 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,26I тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб. оборудования	Монтажных работ всего	Монтажных работ основной зарплаты	Монтажных работ вспом. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслужив. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслужив. машины всего	Общая масса оборудования т брутто / нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Н24=2 Н26=4 Н27=1,2 Н28=0,7						
1	2301-1060 1601-1166 1601-1420	-НАСОС Д=200-950-УХД4 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А250S2У3 МОЩНОСТЬЮ 75КВТ 0,616 Т К-Т	2,00	900,00 / -	1950	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 1,63
2	Ц7-201-1УПР МО-84 Т.4К=0,95	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ДОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПОДВОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т ЦТ	2,00	- / 24,32	-	49	27	7 / 3	24,70 / 1,96	49 / 4	- / -
3	Ц8-492-3	-НАСАДКА НА ВАЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, МАССА ДЕТАЛИ ДО 0,1Т ЦТ	4,00	- / 12,00	-	48	18	2 / 1	7,00 / 0,34	28 / 1	- / -
4	ЕРЕР-84	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ/ЧАС	79,00	- / 0,03	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
5	Т2302-1002 С	-УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ СО-7Б 0,156 Т К-Т	1,00	175,00 / -	175	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,16
6	23032-1001-М	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ 53331-1-2-3,6 1,302 Т Т	0,63	956,00 / -	602	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,63
7	Ц16-1-3	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ,	1,00	- / 23,00	-	24	14	3 / 1	27,00 / 1,66	27 / 2	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАССА, Т:0,79									
9	Ц12-894-2	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ И АРИАТУРА К ПОБУДИТЕЛЬНОМУ ПНЕВМОБАКУ	1,00	-	-	55	11	1	15,83	15	-
				55,20				-	0,15	-	-
	2402	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВП-10,01 0,0005 Т	22,00	27,00	540	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,15
10	Ц12-892-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80	1,00	-	-	2	2	-	3,62	3	-
				2,65				-	0,61	-	-
11	Ц12-892-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	2,00	-	-	19	10	1	8,24	16	-
				9,42				-	0,15	-	-
12	2307-11040	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ250,РУ10 0,167 Т	5,50	73,20	366	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,83
13	Ц12-892-9	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:250	5,00	-	-	74	45	6	14,20	70	-
				14,60				1	0,32	2	-
14	Ц12-887-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20ММ	3,00	-	-	2	2	-	1,24	3	-
				0,75				-	-	-	-
15	Ц12-887-3	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
				0,84				-	-	-	-
16	Ц12-887-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	1,00	-	-	1	1	-	2,24	2	-
				0,91				-	-	-	-
17	Ц12-887-5	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ	4,00	-	-	6	6	-	2,00	6	-
				1,61				-	0,35	-	-
18	Ц12-889-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20ММ	6,00	-	-	5	5	-	1,20	6	-
				0,61				-	-	-	-
19	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА	1,00	-	-	1	1	-	1,24	1	-
				0,75				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10-25ММ									
20	Ц12-803-1	ЦТ -КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25-40	1,00	- / 1,77	-	2	2	- / -	3,00 / 0,21	3 / -	- / -
21	Ц12-803-3	ЦТ -КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:65-80	2,00	- / 3,26	-	7	6	1 / -	4,20 / 0,06	8 / -	- / -
22	Ц12-803-6	ЦТ -КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	2,00	- / 5,22	-	10	9	1 / -	7,00 / 0,12	14 / -	- / -
23	Ц12-427-1	ЦТ -ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ЕЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М	2,00	- / 1,33	-	3	2	- / -	0,97 / 0,06	2 / -	- / -
24	1704-20026	КОМПЛ -МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МВПЗ ТУ25-02-943-74 0,000 КГ	3,00	11,20 / -	33	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
25	Ц11-93-1	ЦТ -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	- / 0,80	-	2	2	- / -	1,00 / -	3 / -	- / -
26	Ц12-1-1	ЦТ -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	7,00	- / 0,48	-	3	3	- / -	1,00 / 0,01	7 / -	- / -
27	Ц12-2-6ВВОД-,УКАЗ.П.3К =1,1	М -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,01	- / 184,60	-	2	2	- / -	302,80 / 1,93	3 / -	- / -
28	Ц12-2-6ВВОД-,УКАЗ.П.3К =1,1	Т -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,01	- / 137,60	-	1	1	- / -	220,00 / 1,69	2 / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц12-2-7ВВОД- ,УКАЗ.П,3К =1,1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,12	- 197,58	-	13	10	2 1	147,40 10,93	18 1	- -
30	Ц12-2-6ВВОД- ,УКАЗ,П,3К =1,1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ Т	0,39	- 67,01	-	25	21	4 2	121,00 10,10	36 3	- -
31	Ц12-2-9ВВОД- ,УКАЗ,П,3К =1,1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ Т	0,51	- 56,21	-	29	21	6 3	69,30 8,29	35 4	- -

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ

32	С130-623	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-70 ШТ	2,00	- [illegible],69	-	1	-	- -	- -	- -	- -
33	С130-622	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50 ШТ	1,00	- 0,49	-	1	-	- -	- -	- -	- -
34	С130-619	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50 ШТ	1,00	- 0,66	-	1	-	- -	- -	- -	- -
35	С130-620	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-70 ШТ	1,00	- 0,65	-	1	-	- -	- -	- -	- -
36	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,00	- 13,90	-	14	-	- -	- -	- -	- -
37	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ	2,00	-	-	75	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЕПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ К ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150		38,00				-	-	-	-
		ШТ									
38	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	-	-	6	-	-	-	-	
				3,12				-	-	-	-
		ШТ									
39	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				3,81				-	-	-	-
		ШТ									
40	2307	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Д, ДИАМ. 65 ММ	4,00	-	-	40	-	-	-	-	-
				9,88				-	-	-	-
		ШТ									
41	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18Ч2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				1,47				-	-	-	-
		ШТ									
42	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00		-	[illegible]	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
		ШТ									
43	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				1,59				-	-	-	-
		ШТ									
44	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	4,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,07				-	-	-	-
		ШТ									
45	2307-12703	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ БРОНЗОВЫЙ МУФТОВЫЙ 19Б1НЖ,ДИАМ.15ММ	1,00	-	-	17	-	-	-	-	-
				17,13				-	-	-	-
		ШТ									
46	2307-10816	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ150;РУ16	2,00	-	-	29	-	-	-	-	-
				14,27				-	-	-	-
		ШТ									
47	2307-10747	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16Ч6Р,ДУ65,РУ16	2,00	-	-	19	-	-	-	-	-
				9,55				-	-	-	-
		ШТ									
48	2307-10750	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16Ч3Г,ДУ40,РУ16	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				4,17				-	-	-	-
		ШТ									
49	517-1163	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 50ММ КЛАСС Б,ГРУППА 2= ГОСТ 5398-76	4,00	-	-	19	-	-	-	-	-
				4,73				-	-	-	-
		М									
50	517-1165	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С	4,00	-	-	26	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕКСТИЛЬНЫХ КАРКАСОЧ,НЕАРМИРОВАННЫЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 65ММ КЛАСС В,ГРУППА 2= ГОСТ6996-76		6,44				-	-	-	-
		М									
61	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	5,32	-	-	1	-	-	-	-	-
				3,24				-	-	-	-
		М									
62	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-3	2,33	-	-	2	-	-	-	-	-
				8,78				-	-	-	-
		М									
63	С169-3314	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,6МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:2,6	0,81	-	-	9	-	-	-	-	-
				656,88				-	-	-	-
		Т									
64	С169-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 87ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	0,81	-	-	7	-	-	-	-	-
				698,88				-	-	-	-
		Т									
65	С169-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО	0,12	-	-	62	-	-	-	-	-
				670,03				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ									
	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,25	- / 516,50	-	41	-	- / -	- / -	- / -	- / -
57	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,22	- / 449,40	-	99	-	- / -	- / -	- / -	- / -
58	С159-3366	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ	0,51	- / 386,36	-	197	-	- / -	- / -	- / -	- / -
59	С159-2361	-ОТВОДЫ 90 С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ Р=1,5 ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	12,00	- / 0,02	-	10	-	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3675	390	220	34		364	13,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					12		17	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				284				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЕ -	РУБ,		296	-	-	-	-	-	-
		ЭЗОМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		3971	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			793					
		ИТОГО:	РУБ,			1093	228	34		381	13,35
			РУБ,					12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			174	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	29	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		3971	1267	249	34		396	13,35
			РУБ,					12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			98	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		3971	1365	249	34		396	13,35
			РУБ,					12			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		5336	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		356	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	261	-		-	-

Составил ст.инженер З.А.Гурова
Проверил ведущий инженер В.М.Зуджина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

На строительные сопутствующие работы насосной станции

Наименование объекта: Закрытая стоянка на 59 автобусов ЛиАЗ-677 и Икарус-280

Основание:

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I автобус) 2,80 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,04 руб.
3. I м3 объема здания 0,0I руб.

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I65 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 55 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,037 тыс.руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-265Т,Ч. П,3,7,3,8	-СЧИСТКА ЩЕТКАМИ м2	25,80	0,92	Н10×16,6 -	23	23	-	1,40	35
				0,92	-			-	-	-
2	Е13-266Т,Ч. П,3,7,3,8	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50СМ БЕНЗИНОМ 100М2	0,25	16,88	6,80	5	2	2	13,73	3
				7,16	4,20			1	6,42	1
3	Е13-121Т,Ч. П,3,7,3,8	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,25	6,88	0,20	2	1	-	4,84	1
				3,20	0,06			-	0,25	-
4	Е13-156Т,Ч. П,1,6,3,7, 3,8	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ НФ-133 100М2	0,25	22,29	0,24	6	1	-	7,16	2
				4,71	0,05			-	0,10	-
5	Е46-61	-ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2 100М	0,11	23,70	9,30	3	2	1	24,60	3
				14,40	2,79			-	3,60	-
6	Е46-73	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЙ ДО 0,1М2 м3	0,01	65,74	1,10	1	-	-	74,20	1
				36,70	0,33			-	2,43	-
7	Е9-229	-ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1Т Т	0,07	59,60	7,43	4	3	-	72,60	6
				44,20	3,14			-	4,25	-
8	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ, ОПОРНЫЕ ЧАСТИ, СЕДЛА, КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4. Т	0,07	366,00	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Е16-164	-УСТАНОВКА КРАНОВ	1,00	47,70	0,08	48	2	-	3,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ИТ		1,80	0,22			-	0,03	-
10	4306СТР,6	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ ДБ=51ММ	1,00	19,87	-	20	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			137	34	3		83
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			42	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	30	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-

Составил ст.инженер З.А.Гурова

Проверил ведущий инженер В.М.Зудкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

На приобретение и монтаж оборудования автоматической установки водяного пожаротушения

Наименование объекта: Закрытая стоянка на 53 автобусов ЛиАЗ-677 и Икарус-280

Основание: спецификация АУВП

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу (I автобус)	81,19 руб.
2. I м2 общей площади здания	I,29 руб.
3. I м3 объема здания	0,2I руб.
Сметная стоимость	4,787 тыс.руб.
В том числе:	
Оборудования	0,0I2 тыс.руб.
Монтажных работ	4,775 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2465 чел.-ч
Сметная заработная плата	I,733 тыс.руб.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Н24=2 Н25=4 Н27=1,2 Н28=8,7						
1	Ц12-1067-13	-УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ВС-100	1,00	-	-	94	13	1	21,00	21	-
		КОМПЛ.		94,40				-	0,23	-	-
2	1704-20001	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-100 ТУ25-02-101071-76 1,550 КГ	2,00	5,80	12	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
3	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
4	Ц12-1067-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	2,00	-	-	11	1	-	1,00	2	-
		ШТ		5,52				-	0,93	-	-
5	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20ММ	6,00	-	-	6	6	-	1,00	6	-
		ШТ		0,75				-	-	-	-
6	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ШТ		1,26				-	-	-	-
7	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		1,62				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц12-1003-1	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ	336,00	-	-	444	48	-	0,20	67	-
		1ШТ		1,32				-	-	-	-
9	Ц12-691-1	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:45	6,41	-	-	1472	959	41	176,00	1400	-
		100М		176,28				3	0,60	4	-
10	Ц12-691-3	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:76	0,66	-	-	163	79	3	193,00	123	-
		100М		236,00				-	3,43	-	-
11	Ц12-691-5	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:114	3,15	-	-	1021	419	43	204,00	643	-
		100М		324,00				3	1,20	4	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		12	3293	1518	88		2346	-
			РУБ,					6		6	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				1698				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		МЕФОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		12	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			12					
		ИТОГО:	РУБ,			3215	1518	88		2354	-
			РУБ,					6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1297	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		111	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	217	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		12	4422	1727	88		2465	-
			РУБ,					6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			353	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		12	4775	1727	88		2400	-
			РУБ,					6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		4787	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АТЕЛЬНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		266	-
		НАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1733	-		-	-

Составил ст.инженер З.А.Гурова
Проверил ведущий инженер В.Н.Зудкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

На строительные сопутствующие работы установки водяного пожаротушения

Наименование объекта: Закрытая стоянка на 59 автобусов ЛиАЗ-677 и Икарус-280

Основание:

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I автобус) 46,I9 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,74 руб.
3. I м3 объема здания 0,I2 руб.

Сметная стоимость 2,725 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I603 чел.-ч
Сметная заработная плата I,004 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.: всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб.: эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ. машины: на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ. машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Н10=16,5							
1	Е8-194	-Внутренние леса трубчатые при высоте помещения до 6м 100м2ГП	12,00	71,10	0,69	567	494	9	73,60	883		
				41,00	0,21			3	0,27	3		
2	Е13-263Т,Ч. П.3,7,3,8, 3,9	-Очистка щетками м2	336,00	1,01	-	339	339	-	1,55	520		
				1,01	-			-	-	-		
3	Е13-266Т,Ч. П.3,7,3,8, 3,9	-Обезжиривание аппаратов и трубопроводов диаметром до 600мм бензином 100м2	3,36	19,61	6,60	66	27	23	16,14	61		
				7,91	4,20			14	5,42	18		
4	Е13-121Т,Ч. П.3,7,3,8, 3,9	-Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-021 100м2	3,36	9,19	0,28	31	12	-	5,33	18		
				3,53	0,06			-	0,06	-		
5	Е13-163Т,Ч. П.1,6,3,7, 3,8,3,9	-Окраска поверхностей эмалями ПФ-133 100м2	3,36	22,77	0,24	77	17	1	7,69	27		
				5,19	0,05			-	0,10	-		
6	Е16-136	-Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 100мм шт	10,00	2,98	0,29	30	17	3	2,67	27		
				1,71	0,09			1	0,12	1		
7	2307	-Вентиль пожарный 15ч6п ДУ-65мм шт	10,00	9,88	-	99	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
8	ТЕХ.Ч.СБ.1 6П.1.9	-Шкаф для пожарного крана диам.70мм шт	10,00	12,60	-	126	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
9	Ц12-425-2	-Подземное противопожарное оборудование ствол пожарный ручной шт	10,00	0,79	-	8	8	-	0,79	8		
				0,78	-			-	-	-		
10	С130-1514	-Стволы пожарные ручные РС	10,00	3,28	-	33	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 76ММ								
				-	-			-	-	-
			ет							
11	В12-427-1	-ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА К ШЛАНГУ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М	14,00	1,35	0,16	13	12	2	2,97	19
				1,16	0,06			1	2,06	1
				-	-			-	-	-
			копия							
12	4Э2Б3ТР,7	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Ду=66ММ	265,00	2,43	-	486	-	-	-	-
			и	-	-			-	-	-
13	С138-520	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,РАБОЧИМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-70	20,00	0,85	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ет							
14	С138-526	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, РАБОЧИМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-70	14,00	0,70	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ет							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2167	926	30		1551
			РУБ.					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ КОНТАКТНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ КОНТАКТНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1579	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			446	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	986	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.-	РУБ.			1724	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1646
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	946	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			606	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1634	-		-

Составил ст.инженер С.А.Гурова

Проверил ведущий инженер В.М.Зудкина

ТП 503-2-32.83 Альбом 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

На электрооборудование автоматической установки водяного пожаротушения

Наименование объекта: Закрытая стоянка на 59 автобусов ЛиАЗ-677 и Икарус-280

Основание: 30

Составлена в ценах 1984 г.

Показатели по смете

Стоимость на:		
1. Расчетную единицу (I автобус)	28,07	руб.
2. I м2 общей площади здания	0,06	руб.
3. I м3 объема здания	0,01	руб.
Сметная стоимость	I,686	тыс.руб.
В том числе:		
Оборудования	I,4I4	тыс.руб.
Монтажных работ	0,242	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	III	чел.-ч
Сметная заработная плата	0,065	тыс.руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтаж. работ	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины	Общая масса оборудования т брутто	Общая масса оборудования т нетто
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Н24=2 Н26=4 Н27=1,2 Н28=8,7						
I	17в4-5в5в4	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-4 ТУ26-02-5в6676-7в 16,6бб КГ шт	1,0в	54,0в	-	54	-	-	-	-	-	0,01
2	Е11-4в5-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ комплект	1,0в	2,56	-	-	3	3	-	4,33	4	-
3	17в4-2в015	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-51-75 2,220 КГ шт	4,0в	7,6в	-	31	-	-	-	-	-	0,01
4	Е11-43-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУМЕТР ИЛИ МАНОВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ шт	4,0в	1,27	-	-	5	5	-	2,2в	5	-
5	16в4-1в11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,5 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АЕ56Б-ОКТУЗ АЕ5ИБ-ЗМУЗ ТУ 16-522.13У-75	1,0в	3,95	-	4	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,300 КГ ШТ									
6	Ц6-526-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				2,88				-	0,01	-	-
		ШТ									
7	3608-2062	-ДИОД КД-105Б	6,00	0,06	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	6,00	-	-	2	2	-	1,00	6	-
				0,32				-	-	-	-
		ШТ									
9	1517 1504	-ШКАФ ЖОИ6901-4274, РАЗМЕРОМ 2400Х600Х600 ММ	1,00	410,00	410	-	-	-	-	-	-
		0,170 Т ШТ		-				-	-	-	0,17
10	Ц6-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	0,60	-	-	3	1	1	3,00	2	-
				3,33				-	0,72	1	-
		М									
11	1517 1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯАИ 9501М-0004 РАЗМЕРОМ 1200Х600Х400	1,00	460,00	460	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	2,07
		70,000 КГ ШТ									
12	Ц6-573-8	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х450ММ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,49				-	0,13	-	-
		ШТ									
13	1517 1504	-ЯЩИК ЯАИ9501-0004А, РАЗМЕРОМ 1000Х600Х600 ММ	1,00	362,00	362	-	-	-	-	-	-
		60,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,36
14	Ц6-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	-	-	5	2	1	3,00	3	-
				4,72				-	0,26	-	-
		ШТ									
15	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	3,00	-	-	1	1	-	0,64	2	-
		ШТ		0,40				-	-	-	-
16	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	-	-	3	2	-	2,00	4	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-
17	Ц6-472-11	-ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ	0,40	-	-	1	1	-	3,00	1	-
		10ШТ		2,40				-	0,01	-	-
18	Ц6-146-1Т.Ч ,П.4К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 30КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ НА ВЫСОТЕ 2,5М	1,00	-	-	49	19	13	32,24	32	-
				46,73				4	5,21	5	-
		100М									
19	Ц6-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,36	-	-	6	3	2	14,00	5	-
		120М		16,60				1	2,10	1	-
20	Ц6-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,02	-	-	1	1	-	60,00	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ		70,70				-	13,42	-	-
		100М									
21	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,11	-	-	3	2	-	30,00	3	-
				29,90				-	1,90	-	-
		100М									
22	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ (МЕТАЛЛОРУКАВ)	0,02	-	-	1	-	-	43,00	1	-
				54,00				-	12,60	-	-
		100М									
23	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,02	-	-	1	-	-	4,00	-	-
				4,56				-	0,92	-	-
		100М									
24	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,03	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
25	Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,13	-	-	2	1	1	10,00	1	-
				14,00				-	2,96	-	-
		100М									
26	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,26	-	-	1	1	-	5,00	1	-
				3,14				-	-	-	-
		100М									
27	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	7,00	-	-	3	2	-	1,00	7	-
				0,49				-	-	-	-
		ЫТ									
28	Ц8-153-13Т,Ч.Д.4К=1,04	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 НА ВЫСОТЕ 2,5М	7,00	-	-	4	2	-	1,04	7	-
				0,50				-	-	-	-
		ЫТ									
29	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	3,00	-	-	2	1	-	1,00	3	-
				0,51				-	-	-	-
		ЫТ									
30	Ц8-153-14Т,Ч.Д.4К=1,04	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 НА ВЫСОТЕ 2,5М	3,00	-	-	2	1	-	1,24	3	-
				0,63				-	-	-	-
		ЫТ									
31	Ц8-401-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,38				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т ШТ.									
32	Ц6-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО МИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,5Т ШТ	2,00	- 2,62	-	5	3	- -	2,00 -	4 -	- -
						СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ					
33	296228	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КО-ЗУХЛЗ ШТ	3,00	- 0,26	-	1	-	- -	- -	- -	- -
34	2425-22-11 468	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20 ШТ	2,00	- 5,06	-	12	-	- -	- -	- -	- -
35	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 26ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 8 ММ-ДЛ ТОЛЩИНА СТЕНОК 8 ММ-Т ДК-671 Т-2,5 М	13,00	- 0,63	-	8	-	- -	- -	- -	- -
36	241649-1968	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ82-3966-77 КЗИ 1-4 Д=15ММ 100М	0,002	- 174,24	-	1	-	- -	- -	- -	- -
37	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,МИ2:14Х2,5 100М	0,02	- 196,00	-	4	-	- -	- -	- -	- -
38	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,МИ2:16Х2,5 100М	0,01	- 211,00	-	2	-	- -	- -	- -	- -
39	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,МИ2:17Х2,5 100М	0,03	- 277,00	-	7	-	- -	- -	- -	- -
40	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М		367,00				-	-	-	-
41	С101-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,01	- 460,00	-	2	-	- -	- -	- -	- -
42	С101-1017	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1 1000М	0,01	- 401,00	-	2	-	- -	- -	- -	- -
43	С101-107	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АВРГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х2,5 1000М	0,03	- 231,00	-	6	-	- -	- -	- -	- -
44	С103-174	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3кВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:70 1000М	0,07	- 342,00	-	26	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1311	110	66	16		142		0,32
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ. РУБ.			74	5		7		
			РУБ.	103	-	-	-	-	-	-	-
		МЕБЕЛЬ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	1414	-	-	-		-		-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		72						
		ИТОГО:	РУБ.		182	66	16		139		0,32
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ. РУБ.		47	-	8 -		-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.		-	-	-		2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	4	-		-	-
		ИТОГО:	Руб.		1414	229	69	16		111	3,32
			Руб.					6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			13	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЖД -	Руб.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	Руб.		1414	242	69	16		111	3,32
			Руб.					6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Руб.		1666	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		111	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	66	-		-	-

Составил ст.инженер З.А.Гурова

Проверил ведущий инженер В.М.Зудкина

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-Iз

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 59 АВТОБУСОВ ЛКАЗ-677 И ЛКАРУС-280

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I автобус) -61,54 руб.
2. I м2 общей площади здания -0,98 руб.
3. I м3 объема здания -0,02 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 3,631 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 44 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,086 ТЫС,РУБ.

ОСНОВАНИЕ: АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ								
1	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-67-76 М3	- 38,33	75,30	-	- 2886	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 2886	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 2886	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			- 2886	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 3631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	86	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 3631	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	86	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		-	2886	-	-		-
			----					---------	---------	
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	2886	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	2886	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	3631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	86	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		-	3631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	86	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	2886	-	-		-
			----					---------	---------	
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	2886	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	2886	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	3631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	86	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	3631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	86	-		-

составил ведущий инженер — ИВАНОВА С.Г

проверил главный специалист — КУДЬБАЧНАЯ Т.Е

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ КОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4а

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗДАНИЙ СТОЯНКИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
20 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 69 АВТОБУСОВ ЛИАЗ-677
И ЕКАРУС-283

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I автобус) 2,68 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,04 руб.
3. I м3 объема здания 0,01 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,156 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 36 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,020 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ I-4								
1	Е16-136 Т.1242	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	6,00	2,96	0,29	18	10	2	2,67	16
				1,71	0,29			1	0,12	1
		ШТ								
2	ССЦ ВЫП.2 П.2526	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ22НЖ ДИАМЕТРОМ 65ММ	6,00	20,90	-	125	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	С130-1794	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	12,00	1,37	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц12-606-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ	2,00	2,25	0,06	5	4	-	3,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА,БРНА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;15-25		1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
6	23-87 ДОП,108 П.1-0439	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25ч939нж ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,09	94,65	-	186	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:87,1,061								
7	С130-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е16-37 Т.7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,03	0,01	4	1	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
9	Е16-47 Т.7-5	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	25,00	2,67	0,04	67	9	1	0,57	14
		М		0,35	0,01			-	0,01	-
10	С113-55	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4	26,00	1,66	-	41	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	С113-7	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-3,2	26,00	1,31	-	26	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	Е16-67 Т.8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	169,00	2,21	0,05	366	78	8	0,77	127
				0,47	0,02			3	0,03	5
		М								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ \								
13	С132-181	-ВЕНТИЛИ [illegible]	-	3,01	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ХЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40		-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц12-605-2	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;40-50	-	2,00	2,50	0,09-	5-	5	- -	3,00-	6
			-	2,27	0,02			- -	0,03	-
		ШТ								
15	23-87 ЗОП,120 П,1-5440	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25Ч939НЖ ДИАМЕТРОМ 40ММ	-	2,00	101,61	- -	203	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:94,1,061								
16	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	-	4,00	0,95	- -	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е15-39 Т,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	-	5,00	1,29	0,01-	6-	1	- -	0,35-	2
			-	0,21	-			-	-	-
		М								
18	Е15-48 Т,7-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50ММ	-	25,00	2,99	0,04-	75-	9-	1	0,57-	14
			-	0,35	0,01			- -	0,01	-
		М								
19	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-3,5	-	25,00	1,31	- -	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
20	Е18-63 Т,8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	-	165,00	2,62	0,07-	432-	87-	11	0,66-	142
			-	0,53	0,02		-	3	0,03-	5
		М								
21	Ц12-2-5	-УЗЕЛ СОБЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА	-	0,06	168,00	4,90-	10-	9	- -	275,00-	17
			-	106,00	1,36			- -	1,78	-
		Т								
22	С159-3314	-СТОИМОСТЬ УЗЛА СОБЯЗКИ	-	0,06	668,00	- -	53	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	0130-2366	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	-	4,08	3,59	2	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ I-4								
24	Е26-9 Т.2-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ М3	-	0,30	19,60	6-	4	- -	23,83-	7
			-		12,68			- -	8,31	-
25	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	-	0,20	43,60	12	-	-	-	-
					-			-	-	-
26	Е26-33 Т.15-4	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ 100Х2	-	0,08	331,33	26-	6	- -	131,23-	10
			-		77,50			- -	0,40	-
27	С114-198	-СТЕКЛОЦЕМЕНТ ТЕКСТОЛИТОВЫЙ ТУ-36-948-77 СЦТ-2,СЦТ-3 Х2	-	0,24	1,78	15	-	-	-	-
					-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			-	189-	19-	1	- 34
			РУБ,						1	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			-	15	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			-	15	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	19	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				- -	10	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	8	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ,				- -	1	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	19	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	11	-	-
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	59	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			-	23	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				- -	10	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			-	27	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	9	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В С,Р, -	РУБ,				- -	1	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	5	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	73	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	83	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	28	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ I-4								
26	Е16-112 Т.5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	-	1,36	0,67	0,88-	1	-	- -	0,48- 1
			ЭКИ	-	0,26	0,32			- -	0,33 -
29	24-87 ДОП.5 Д.68-39	-РАДИАТОРЫ МС-140	-	1,36	0,15	- -	13	-	- -	- -
			ЭКИ		-	-			-	- -
		ЦЕНА:7,46,1,384								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	14	-	-	-	1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	123-	12-	1	-	35
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		-	15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		-	15	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	11	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	59	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	81	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	28	-		-

СОСТАВИЛ старший инженер Пахомова Е,И

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Кудрявцева И,Г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5а

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 20 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 54 АВТОБУСА ЛИАЗ-677
И ИКАРУС-280

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I автобус) 9,53 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,15 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,662 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,010 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ СВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

К ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / Б Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / Б Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ I-5								
1	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2 П.2 1985Г	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС11-П ШТ	2,00	184,46 / -	- / -	369	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА:168,1,096								
2	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2 П.3 1985Г	-ТО ЖЕ,КВС12-П ШТ	2,00	304,15 / -	- / -	608	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА:277,1,098								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ N I-5								
3	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ11-П - ШТ	2,00	292,07 / -	- / -	584	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИЛ.2 П.5 1985Г									
		ЦЕНА:266,1,098								
4	РЕКОМЕНДАЦ -ТО ЖЕ,КВБ12-П ИН САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.2 П.6 1985Г	ИТ	-	2,[illegible]	423,02 -	- -	652	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:388,1,098								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	459	-	-		-
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	459	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			-	459	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	42	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	562	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	10	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	562	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	10	-		-

СОСТАВИЛ старший инженер [подпись] ПАХОМОВА Е.И

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер [подпись] КУДРЯВЦЕВА Н.Г

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6а

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -28 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 54 АВТОБУСА ЛИАЗ-677
И ИКАРУС-280

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 автобус) 4,54 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,07 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,01 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 3,260 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,225 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ № I-6

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е16-33 Т.9-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	10,00	3,62 0,53	2,05 0,02	36	5	- -	0,66 0,03	9 -
2	Е16-34 Т.9-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	8,00	4,61 0,53	2,35 0,02	37	4	- -	0,66 0,03	7 -
3	Е16-186 Т.11-2	-УСТАНОВКА ГРИЗЕЛЬКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ ШТ	2,00	42,57 3,24	0,52 0,16	81	6	1 -	5,35 0,19	11 -
4	Е16-136 Т.12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ	2,00	2,96 1,71	0,29 0,09	6	3	- -	0,67 0,12	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ								
5	С130-2045	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16НЖ ДАВЛЕНИЕМ 25 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ ШТ	2,00	25,60 -	- -	51	-	- -	- -	- -
6	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	4,00	1,54 -	- -	6	-	- -	- -	- -
7	Е16-135 Т.12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	4,00	2,98 1,71	0,29 0,09	12	7	1 -	2,67 0,12	11 -
8	С130-2044	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16НЖ ДАВЛЕНИЕМ 25 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 65 ММ ШТ	4,00	21,60 -	- -	86	-	- -	- -	- -
9	С130-1794	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65 ШТ	8,00	1,37 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ И I-6								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
10	Е16-85 Т.9-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	-	16,00 -	8,49 0,64	0,86- 0,02	99- -	10-	1 - -	0,89- 0,05-	16 1
11	Е16-157 Т.11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ ШТ	-	2,00 -	42,17 3,24	0,52- 0,15	64- -	6-	1 - -	5,35- 0,19	11 -
12	Е16-135 Т.12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	-	2,00 -	2,98 1,71	0,29- 0,09	6- -	3	- - - -	2,67- 0,12	5 -
13	С130-2251	-ЗАДВИЖКИ ЗУСТАЛЬНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 150 ММ ШТ	-	2,00 -	91,70 -	- - -	153 -	-	- -	- -
14	С130-1796	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	-	4,00	1,93 -	- - -	8 -	-	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
15	Е16-135 Т.12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	-	4,00	2,96	0,29-	12-	7-	1	2,67-	11
				-	1,71	0,09			- -	0,12	-
			ШТ								
16	С130-2851	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 65ММ	-	2,00	31,86	- -	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
17	С130-1794	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	-	4,00	1,37	- -	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
18	С130-2852	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80ММ	-	2,00	33,28	- -	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
19	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	-	4,00	1,54	- -	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
20	ССЦ ВЫП.2 СТР.14 П.1184	-ЭЛЕКТРОДЫ Э-42	Т	-	1278,00	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	23-07-01 П.106	-ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ	Т	-	277,66	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

ЦЕНА:250.1,000

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

22	Е13-125 Т.15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	-	0,03	4,38	0,25-	1	-	- -	2,38	-
				-	1,61	0,06			- -	0,18	-
			100М2								
23	Е26-7 Т.2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	-	0,10	23,40	0,24-	2-	1	- -	16,80-	2
				-	11,30	0,07			- -	0,09	-
			М3								
24	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	-	0,10	24,40	- -	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
25	Е26-81 Т.15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	-	0,02	207,00	0,97-	4-	2	- -	212,00-	4
				-	124,00	0,29			- -	0,37	-
			100М2								
26	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ		-	1072,00	- -	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-11-146-80 РСТ-Б-В								
		1000М2		-	-			-	-	-
27	Е15-614 Т,164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 60ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
			-	38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	219	6	1	-	7
			РУБ,					-	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	235	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	178	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-

СОСТАВИЛ старший инженер ПАХОМОВА Е.И

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер КУДРЯВЦЕВА Н.Г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СТОЯНКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 59 АВТОБУСОВ ЛИАЗ-677 И ИКАРУС-260

ОСНОВАНИЕ: АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I автобус) II9,05 руб.
2. I м2 общей площади здания I,90 руб.
3. I м3 объема здания 0,31 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,024 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 66 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,133 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАН. МАШИНЫ
						З Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			З Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		В. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-1									
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС									
1	С121-2146	-СТРУКТУРНАЯ ПЛИТА СП-27-388 КОМПЛ	4,08	11706,88	-		46824	-	-	-	-
		ЦЕНА:11238114,76Х1,385									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			46824	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			46824	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			46824	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4727	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	726	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4968	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			54919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	726	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			54919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		379
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	725	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СЭНДВИЧ								
2	С121-1788 Т.Ч.Т.3П.6	-СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	1,41	252,01	-	355	-	-	-	-
		ЦЕНА:251,7+1Х1,01								
3	С121-1789	-ТО ЖЕ,ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП4 Т	0,77	259,00	-	207	-	-	-	-
4	С121-1792	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАЛЬ МАРКИ ВСТ3СП4 Т	9,64	299,00	-	2882	-	-	-	-
5	С121-1792 Т.Ч.Т.3	-СТОИМОСТЬ ТИПОВЫХ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ,СТАЛЬ МАРКИ ВСТ3СП5 Т	3,06	312,13	-	955	-	-	-	-
		299+13Х1,01								
6	С121-1791	-СТОИМОСТЬ КОНСОЛЕЙ ПОД РИГЕЛИ ФАХВЕРКА ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ,СТАЛЬ ВСТ3ПС6 Т	0,51	266,00	-	136	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4535	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4535	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4535	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			391	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			394	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5320	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5320	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
7	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА	265,96	70,30	-	19575	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-67-78		-	-			-	-	-
		М3								
8	С114-126	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	12,98	25,63	-	332	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
9	СДОП. К ПР-ТУ 01-29-1983 /41 ТБ,15 СОРСЦ Ч,11П,2415	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА М57-750-0,6	35,26	411,34	-	14512	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								

ЦЕНА:363,1,674

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,					34728	-	-		-
	РУБ,							-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,					28208	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,					28208	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,					3338	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч					-	-	-		307
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,					-	600	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,					1883	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,					25426	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч					-	-	-		307
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,					-	600	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,					14512	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,					14512	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,					1246	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч					-	-	-		115
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,					-	225	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,					1261	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,					17321	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч					-	-	-		115
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,					-	225	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,					42447	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч					-	-	-		422
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,					-	625	-		-

РАЗДЕЛ 4, КАРКАС

10	С121-2146	-СТРУКТУРНАЯ ПЛИТА СП-27-300 -	4,00	11230,00	-	-	44920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,		-	44928	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТАКТНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	44928	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	44928	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	3863	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	695	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	3903	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНТАКТНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	52686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	695	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,		-	52686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	695	-		-
		РАЗДЕЛ 5, СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СЭНДВИЧ								
11	С121-1768 Т,Ч,ТБ,ЗП, 1	-СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	1,41	242,92 - -		343	-	- -	-	-
		ЦЕНА:231-6Х1,01								
12	С121-1769 Т,Ч,ТБ,ЗП, 1	-ТО ЖЕ,ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 - Т	0,77	260,92 - -		201	-	- -	-	-
		ЦЕНА:269-6Х1,01								
13	С121-1792 Т,Ч,ТБ,ЗП, 1	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СТАЛЬ МАРКИ ВСТ3КП2 - Т	9,64	298,92 - -		2884	-	- -	-	-
14	С121-1792 Т,Ч,ТБ,ЗП, 1	-СТОИМОСТЬ ТИПОВЫХ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СТАЛЬ МАРКИ ВСТ3КП2 - Т	3,06	292,92 - -		896	-	- -	-	-
		ЦЕНА:299-6Х1,01								
15	С121-1791 Т,Ч,ТБ,ЗП, 1	-СТОИМОСТЬ КОНСОЛЕЙ ПОД РИГЕЛИ ФАХВЕРКА ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,СТАЛЬ ВСТ3КП2 - Т	0,51	257,92 - -		132	-	- -	-	-
		ЦЕНА:256-6Х1,01								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		-	4378	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4378	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	4378	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	379	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	5124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		-	5124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	67	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
16	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-76,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	-	226,25	75,38	-	- 17937	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
17	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	-	11,12	25,68	-	- 285	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
18	СДОЕ,К ПР-ТУ 01-09-1980 /41. ТВ,15 СОРСЦ Ч.IIП,2416	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА Н57-750-0,7	-	31,32	437,12	-	- 13691	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:407Х1,074								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		-	31813	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	17322	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	17322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	2656	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	514	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1616	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	21706	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	514	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	13691	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	13691	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	1177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	212	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	1189	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	18057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,		-	37882	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	726	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ,			8773	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2886	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2886	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	88	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			265	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2598	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2598	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			252	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ,			7824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	133	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			8776	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2886	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2886	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			268	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2898	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2893	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			262	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7024	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	133	-		-

СОСТАВИЛ ведущий инженер ЧУРЕНКОВА Т.А

ПРОВЕРИЛ руководитель сектора КАРПУХИНА В.И

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			46824	54919	-	-	751,88
2	СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СЭНДВИЧ			4535	5320	-	-	75,74
3	КРОВЛЯ			34720	42447	-	-	604,31
4	КАРКАС		-	44920	52686	-	-	753,08
5	СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СЭНДВИЧ		-	4370	5124	-	-	72,94
6	КРОВЛЯ		-	31813	37352	-	-	536,89
	ИТОГО:		-	5776	7224	-	-	123,33

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4б

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗДАНИЯ [illegible]
ДЛЯ ТЕМ[illegible]РЫ ВОЗДУХА
- 40 ГРАД[illegible]

НАИМЕНОВАНИЕ [illegible]ЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 5 АВТОБУСА ЛКАЗ-677 И ИКАРУС-260

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I автобус) 3,27 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,05 руб.
3. I м3 объема здания 0,0I руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,193 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ № I-4								
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е16-116 Т.12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 60ММ	6,00	24,60	0,29	149	10	2	2,67	16
		ЖТ		1,71	0,09			1	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			149	10	2		16
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			149	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			137	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТОПЛЕНИЕ

2	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	0,93	0,67	0,06	1	-	-	0,45	-
	Т,5-1	ОТОПИТЕЛЬНЫХ								
		ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03	-
3	24-87	-РАДИАТОРЫ МС-140	0,93	5,15	-	5	-	-	-	-
	ДОП,5	ЭКМ								
	П,86-89			-	-			-	-	-

ЦЕНА:7,45,1,094

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			9	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			11	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			158	19	2		16
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			158	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			137	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			193	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-

СОСТАВИЛ старший инженер ПАХОМОВА Е,Н

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер КУДРЯВЦЕВА Н,Г

1136013

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5б

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 54 АВТОБУСА ЗИАЗ-677
И ИКАРУС-280

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I автобус) 4,98 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,08 руб.
3. I м3 объема здания 0,01 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,294 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ № I-5								
1	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1 П.32 1985Г	-СТОИМОСТЬ ДВУХРЯДНОЙ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ ДЛЯ 2ПК-40 ШТ	2,00	444,14 / -	- / -	888	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА:404,5,1,098								
2	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2 П.3 1985Г	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС12-П ШТ	4,00	304,15 / -	- / -	1217	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА:277,1,098								
3	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2 П.2 1985Г	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС11-П ШТ	2,00	184,46 / -	- / -	369	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:130.1,698								
4	Ц28-697 Т.15-2	«УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО ПРАВОДА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ А1А121,252 1РОКГ	2,24	38,29 3,87	8,26 8,86	81	6	- -	6,02 2,18	13 -
		«СКАВЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ Х								
5	РЕКОМЕНДАЦ ИИ САНТЕХПРОВ КТ ПРИЛ.1 П.25 1986Г	«СТОИМОСТЬ САВОРИДНОЙ КАЛОРИФЕРНОЙ СКЧЧИ ДЛЯ ЗЛК-42 КТ	-	2,85	439,28 - -	878	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:400,1,698								
6	РЕКОМЕНДАЦ ИИ САНТЕХПРОВ КТ ПРИЛ.2 П.5 1986Г	«СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ11-П КТ	-	2,89	292,87 - -	584	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:266,1,698								
7	РЕКОМЕНДАЦ ИИ САНТЕХПРОВ КТ ПРИЛ.2 П.6 1986Г.	«ТО ХЕ,КВЬ12-П КТ	-	2,86	426,82 - -	852	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:388,1,698								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			241	6	-		13
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			241	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			72	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			168	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			32	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			294	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	14	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			294	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	14	-		-

составил старший инженер ПАХОМОВА Е.К

проверил ведущий инженер КУДРЯВЦЕВА Н.Г

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-6б

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
ЗДАНИЯ СТОЯНКИ
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА
НА 54 АВТОБУСА ЛИАЗ-677
И ЛИАЗ-677Б

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 автобус) 1,10 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,02 руб.
3. 1 м3 объема здания - руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,066 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ № I-6								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е15-84 Т.9-8	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	10,00	4,61 8,53	0,85 0,82	83	15	1 -	0,56 2,83	15 1
2	Е16-136 Т.12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	2,00	2,98 1,71	0,29 0,09	6	3	- -	2,67 0,12	5 -
3	С138-2662	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	2,00	33,29 -	- -	66	-	- -	- -	- -
4	С138-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	4,00	1,64 -	- -	8	-	- -	- -	- -
5	ССЦ ВМП,2	-ЭЛЕКТРОДЫ Э-42	-	1270,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОТР,14 П,1184	Т		-	-			-	-	-
-		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е13-126 Т,15-16	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,02	4,36 1,61	0,26 0,06	1	-	- -	2,38 0,10	- -
		100М2								
7	Е26-7 Т,2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,50	23,46 11,38	0,24 0,07	12	6	- -	16,68 0,09	9 -
		М3								
8	С114-146	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,49	24,48 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		М3								
9	Е26-61 Т,15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,01	287,00 124,00	0,07 0,29	2	1	- -	212,00 0,37	2 -
		100М2								
10	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-5-В	-	1870,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		1000М2								
11	Е15-614 Т,164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,01	68,58 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		100М2								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ И I-6								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
12	Е16-63 Т,9-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	-	10,00 -	3,60 0,53	0,05- 0,02	66- -	10-	1 - -	0,06- 0,03-	15 1
		М								
13	Е16-136 Т,12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	-	2,00 -	2,96 1,71	0,29- 0,09	6- -	3	- - - -	2,67- 0,12	5 -
		ШТ								
14	С138-2851	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЗЛАНЦЕВЫЕ 15С22НК ДАВЛЕНИЕМ	-	2,00	31,27 - -	-	62	-	-	-

1	2	3		4	5	7	8	9	10	11
		40ЛГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 65ММ, ШТ		-	-			-	-	-
15	С133-1794	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65 ШТ	-	1,37	- -	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			53	7	-		12
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-

СОСТАВИЛ старший инженер [подпись] ПАХОМОВА К,Н

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер [подпись] КУДРЯВЦЕВА Н,Г

В Е Д О М О С Т Ь

Потребности в производственных ресурсах к типовому проекту закрытой стоянки на 59 автобусов ЛиАЗ-677 и Икарус-280

Наименование	Количество		
	-20°С	-30°С	-40°С
1	2	3	4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-час	4388,0	4388,0	4388,0
Заработная плата, руб.	2546	2546	2546
Строительные машины, руб.	217,25	217,25	217,25
Строительные машины, маш.час			
Бульдозеры 60 л.с.	192,51	192,51	192,51
Бульдозеры 108 л.с.	1,16	1,16	1,16
Краны башенные 16-50 т	0,05	0,05	0,05
Краны гусеничные 16 т	50,65	50,65	50,65
Краны гусеничные 25 т	0,87	0,87	0,87
Краны козловые 30 т	0,13	0,13	0,13
Трамбовки пневматические	249,61	249,61	249,61
Экскаваторы с прямой лопатой 0,65 м3	59,93	59,93	59,93
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-час	15417,1	15417,1	15417,1
Заработная плата, руб.	12535	12535	12535
Строительные машины, руб.	1583,72	1583,72	1583,72
Строительные машины, маш.ч			
Катки самоходные 6,5 т	3,21	3,21	3,21
Краны автомобильные 5 т	0,35	0,35	0,35
Краны автомобильные 10 т	423,45	423,45	423,45
Краны автомобильные 16 т	0,63	0,63	0,63
Краны башенные 5,5 - 8 т	0,85	0,85	0,85
Краны гусеничные 10 т	5,7	5,7	5,7
Краны гусеничные 15 т	30,03	30,03	30,03
Краны гусеничные 25 т	175,02	175,02	175,02
Краны гусеничные 40 т	61,75	61,75	61,75
Краны гусеничные 100 т	35,95	35,95	35,95
Краны козловые 30 т	6,6	6,6	6,6
Краны на пневмоходу	10,87	10,87	10,87
Машины поливомоечные	1,21	1,21	1,21
Растворонасосы 3 м3/час	31,71	31,71	31,71

	2	3	4
Итого общестроительные работы:			
Затраты труда, чел.-час	I9805,I	I9805,I	I9805,I
Заработная плата, руб.	I508I	I508I	I508I
Строительные машины, руб.	I800,97	I800,97	I800,97
Строительные машины, маш.ч			
Бульдозеры 80 л.с.	I92,5I	I92,5I	I92,5I
Бульдозеры I08 л.с.	I,I6	I,I6	I,I6
Катки самоходные 6,5 т	3,2I	3,2I	3,2I
Краны автомобильные 5 т	0,35	0,35	0,35
Краны автомобильные I0 т	423,45	423,45	423,45
Краны автомобильные I6 т	0,63	0,63	0,63
Краны башенные 5,5 - 8 т	0,85	0,85	0,85
Краны башенные I6 - 50 т	0,05	0,05	0,05
Краны гусеничные I0 т	5,7	5,7	5,7
Краны гусеничные I5 т	30,03	30,03	30,03
Краны гусеничные I6 т	50,65	50,65	50,65
Краны гусеничные 25 т	I75,89	I75,89	I75,89
Краны гусеничные 40 т	6I,75	6I,75	6I,75
Краны гусеничные I00 т	35,95	35,95	35,95
Краны козловые 30 т	6,73	6,73	6,73
Краны на пневмоходу 25 т	I0,87	I0,87	I0,87
Машины полировочные	I,2I	I,2I	I,2I
Растворонасосы 3 м3/час	3I,7I	3I,7I	3I,7I
Трамбовки пневматические	249,6I	249,6I	249,6I
Экскаваторы с прямой лопатой 0,65 м3	59,93	59,93	59,93
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.-час	3237,4	3260,4	3323,I
Заработная плата, руб.	I055	I060	I906
Строительные машины, руб.	I46,26	I47,79	I50,28
Монтажные работы			
Затраты труда, чел.-час	63I3,0	63I3,0	63I3,0
Заработная плата, руб.	3855	3855	3855
Строительные машины, руб.	I8I	I8I	I8I
Всего:			
Затраты труда, чел.-час	29355,5	29398,5	2944I,3
Заработная плата, руб.	20791	20816	20842
Строительные машины, руб.	2I28,23	2I29,76	2I32,25
Строительные машины, маш.час	I342,24	I342,24	I342,24

Начальник сметного отдела Л.А.Шишов
Составил старший инженер Б.С.Прилуцкая

gost.e-ecolog.ru