ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 2 - 34.88

Гараж для оперативно-служебных автомобилей
и мотоциклов ОВД вместимостью 16 единиц

АЛЬБОМ У

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1988 год

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-34.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОВД ВМЕСТИМОСТЬЮ I6 ЕДИНИЦ

А Л Ь Б О М У

Стоимость		
Общая	62,39	тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	5I,04	тыс.руб.
на расчетную единицу	3899,38	руб.
I $м^2$ общей площади здания	I65,34	руб.
I $м^3$ объема здания	33,49	руб.

Разработан Ростовским филиалом " Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден и введен в действие Министерством внутренних дел СССР Протокол от I9.I0.88г. № 97-88

Главный инженер института Э.Я.Левин

Главный инженер проекта А.В.Молчанов

Руководитель бригады № 4 Т.В.Клинская

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № I	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 30°С	5
3	Объектная смета № Iа	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 20°С	6
4	Объектная смета № Iб	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С	7
5	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы	8
6	Локальная смета № I-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	50
7	Локальная смета № I-3	Вентиляция	60
8	Локальная смета № I-4	Водоснабжение и канализация	68
9	Локальная смета № I-5	Электроосвещение	8I
I0	Локальная смета № I-6	Электросиловое оборудование	9I
II	Локальная смета № I-7	Автоматическое управление	99
I2	Локальная смета № I-8	Слаботочные устройства	II0
I3	Локальная смета № I-9	Технологическое оборудование, приобретаемое	II5

I	2	3	4
I4	Локальная смета № I-I0	Инвентарь	II8
I5	Локальная смета № I-II	Шкафчики	I20
I6	Локальная смета № I-I2	Пожарная сигнализация	I2I
		Вариантые решения а)Вариант для расчетной температуры наружного воздуха -20°С	
I7	Локальная смета № Iа-I	Общестроительные работы	I25
I8	Локальная смета № Iа-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I34
I9	Локальная смета № Iа-3	Вентиляция	I37
		б)Вариант для расчетной температуры наружного воздуха -40°С	
20	Локальная смета № Iб-I	Общестроительные работы	I38
2I	Локальная смета № Iб-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I46
22	Локальная смета № Iб-3	Вентиляция	I5I
23	Локальная смета № Iб-6	Электросиловое оборудование	I53
24		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I57

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц

на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -30°С)

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 62,39 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I. расчетную единицу измерения - 3899,38 руб.

2. на I м² общей площади здания - I65,34 руб.

3. I м³ объёма здания - 40,94 руб.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП тыс. руб.	Технико-экономические показатели				
			строит. работ	монтажн. работ	оборудован. приспос. произв. инвент. мебели	прочих затрат	всего		норматив. трудоемк. чел.ч.	сметная з/плата тыс.руб.	един. измер.	кол-во единиц измерен.	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № I-I	Общестроительные работы	38,98				38,98				м³	I524,0	25,58
2.	№ I-2	Отопление, теплоснабжение установок, систем узел управления	I,3	0,24	0,33		I,87				м³	I524,0	I,23
3.	№ I-3	Вентиляция	3,22				3,22				м³	I524,0	2,II
4.	-"- № I-4	Водоснабжение и канализация	I,9I	0,0I	I,36		3,28				м³	I524,0	2,I5
5.	-"- № I-5	Электроосвещение	2,53		0,44		2,97				м³	I524,0	I,95
6.	№ I-6	Электросиловое оборудование		0,67	0,25		0,92				м³	I524,0	0,60
7.	№ I-7	Автоматическое управление	-	0,93	I,8I		2,74				м³	I524,0	I,80
8.	№ I-8	Слаботочные устройства	-	0,I4	0,I6		0,3				м³	I524,0	0,20
9.	№ I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,24	5,49		5,73				м³	I524,0	0,76
I0.	№ I-I0	Инвентарь			0,64		0,64				м³	I524,0	0,4I
II.	-"- № I-II	Шкафчики	0,60				0,60				м³	I524,0	0,39
I2.	№ I-I2	Пожарная сигнализация		0,27	0,87		I,I4				м³	I524,0	0,74
		Итого	48,54	2,50	II,35		62,39				м³	I524,0	40,94

Гл. инженер проекта А.В.Молчанов

Рук. бригады № 4 Т.В.Юдицкая

Составил вед. инженер Л.Н.Кузьмина

Проверил рук. группы З.И.Небритова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной части типового проекта гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц

Сметная документация к типовому проекту Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц составлена в нормах и ценах I984 года в объёме, предусмотренном инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам единичных расценок на строительные работы для строек Московской области по I территориальному району, II поясу и ценнику сметных изделий для составления смет к типовым проектам.

Сметная стоимость электротехнических работ и технологического оборудования по Сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР, введенных в действие с 0I.0I.84 г. и прейскурантам цен Госплана СССР, введенных в действие с 0I.0I.83 г.

Транспортные расходы на оборудование учтены, исходя из расстояний перевозки: по безрельсовым дорогам - на I5 км, по железной дороге - на 500 км, тара и упаковка - 2%, заготовительно-складские расходы - I,2%.

При составлении смет приняты следующие накладные расходы и плановые накопления:

на общестроительные расходы	- I6,5%
на внутренние санитарно-технические расходы	- I3,3%
на металлоконструкции	- 8,6%
плановые накопления	- 8,0%

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по IУ части СНиП вып. I982 года.
Сметная стоимость определена для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С.
Для расчетных температур наружного воздуха - 20°С, -40°С даны расчеты изменения сметной стоимости.

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Iа

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц

на строительство здания гаража с эстакадов (вариант при расчетной температуры наружного воздуха -20°С)

Сметная стоимость - 59,93 тнс.руб.

Показатели по смете

Составлена в ценах I984 г.

Стоимость на: I. расчетную единицу измерения -3745,63 руб.
2. Iм^2 общей площади здания - I57,3 руб.
3. Iм^3 объёма здания - 32,53 руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тнс.руб.					НУЧП тнс. руб.	норматив. трудоёмк. чел.ч.	сметная з/плата	Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего				единица измер.	кол-во единиц измерения	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № Iа-I	Общестроительные работы	36,57				36,57				м^3	I493,5	24,48
2.	-"- № Iа-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I,26	0,24	0,33		I,83				м^3	I493,5	I,00
3.	№ Iа-3	Вентиляция	3,2I				3,2I				м^3	I494,5	2,I5
4.	-"- № Iа-4	Водоснабжение и канализация	I,9I	0,0I	I,36		3,28				м^3	I493,5	I,29
5.	-"- № I-5	Электроосвещение	2,53		0,44		2,97				м^3	I493,5	I,69
6.	-"- № I-6	Электросиловое оборудование		0,67	0,25		0,92						
7.	-"- № I-7	Автоматическое управление		0,93	I,8I		2,74						
8.	-"- № I-8	Слаботочные устройства		0,I4	0,I6		0,3						
9.	-"- № I-9	Приобретаемое технологическое оборудование		0,24	5,49		5,73						
I0.	-"- № I-I0	Инвентарь			0,64		0,64						
II.	-"- № I-II	Шкафчики	0,60				0,60				м^3	I493,5	0,40
I2.	-"- № I-I2	Пожарная сигнализация		0,27	0,87		I,I4						
		Итого	46,08	2,50	II,35		59,93				м^3	I493,5	32,53

Гл. инженер проекта А.В.Молчанов
Рук.бригады № 4 Т.В.Юдицкая
Составил вед.инженер Л.Н.Кузьмина
Проверил рук.группы З.И.Небритова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-Б

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц

на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -40°С)

Сметная стоимость - 63,90 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I. расчетную единицу измерения - 3993,75 руб.

2. I м^2 общей площади здания - I70,20 руб.

3. I м^3 объёма здания - 33,86 руб.

Составлена в ценах I988 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. произв. мебели инвентаря	прочие затраты	всего	НУЧП тыс. руб.	норматив. трудоемк. чел.ч.	сметная з/плата тыс.руб.	единица измерен.	кол-во единиц измерен.	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смет № I6-I	Общестроительные работы	40,25				40,25				м^3	I55I,7	25,94
2.	-"- № I6-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I,37	0,24	0,,33		I,94				м^3	I55I,7	I,04
3.	-"- № I6-3	Вентиляция	3,36				3,36				м^3	I55I,7	2,I7
4.	-"- № I6-4	Водоснабжение и канализация	I,9I	0,0I	I,36		3,28				м^3	I55I,7	I,24
5.	-"- № I6-5	Электроосвещение	2,53		0,44		2,97				м^3	I55I,7	I,63
6.	-"- № I-6	Электросиловое оборудование		0,69	0,26		0,97						
7.	-"- № I-7	Автоматическое управление		0,93	I,8I		2,74						
8.	-"- № I-8	Слаботочные устройства		0,I4	0,I6		0,3						
9.	-"- № I-9	Приобретаемое технологическое оборудование		0,24	5,49		5,73						
I0.	-"- № I-I0	Инвентарь			0,64		0,64						
II.	-"- № I-II	Шкафчики	0,60				0,60				м^3	I55I,7	0,39
I2.	-"- № I-I2	Пожарная сигнализация		0,27	0,87		I,I4						
		Итого	50,02	2,52	II,36		63,90				м^3	I55I,7	33,86

Гл.инженер проекта А.В.Молчанов

рук. бригады № 4 Т.В.Клицкая

Составил вед. инженер Л.Н.Кузьмина

Проверил рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц на общестроительные работы для температуры -30°С

Основание: КЗС-I3 АР I-9

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 38,983 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу -2436,44 руб.
Iм² общей площади здания-I26,28 руб.
Iм³ объёма здания - 25,58 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	Эксплуат. машин	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6			7	8	9		I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		Раздел I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
I.	ЕI-230 29-I т.ч.П.I.II К = I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0м грунт I группы I000 м³	0,04	37,I8 -	37,I8 I2,98			2	-	2 I	- I8,69	- I	
2.	ЕI-237 29-8 т.ч. П.I.II К= I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 I000 м³	0,04	I52,35 -	I52,35 53,24			7	-	6 2	- 76,67	- 3	
3.	ЕI-56 II-I4 т.ч.П.I.II К = I,I5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м³ грунт 2 группы I000 м³	0,50	I50,82 6,53	I44,29 59,80			75	3	72 30	I5,I8 86,II	8 43	
4.	ЕI-948 79-2 т.ч.П.3.67	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями глубиной до 2 м грунт 2 группы I00 м³	0,09	I44,00 I44,00	- -			I3	I3	- -	273,60 -	25 -	
5.	ЕI-23I 29-2 т.ч.П.I.II К=I,I т.ч. П. 3.48	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0м грунт 2 группы I000 м³	0,5I	38,I5 -	38,I5 I3,37			I9	-	20 7	- I9,25	- I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	ЕI-238 29-9 т.ч. П.I.II К=I,I т.ч. П. 3.48	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке 23I I000 м^3	0,5I	I5I,00 –	I5I,00 52,83	77	–	77 27	– 76,08	– 39
7.	ЕI-23I 29-2 т.ч. П.I.II К = I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт 2 группы I000 м^3	0,32	44,88 –	44,88 I5,73	I4	–	I4 5	– 22,65	– 7
8.	ЕI-238 29-9 т.ч. П.I.II К = I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 м^3	0,32	I77,65 –	I77,65 62,I5	57	–	57 20	– 89,50	– 28
9.	ЕI-257 3I-2 т.ч.П.I.II К = I,I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до I0м бульдозерами грунт 2 группы I000 м^3	0,29	20,79 –	20,79 7,25	6	–	6 2	– I0,44	– 3
I0.	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,32	46,00 46,00	– –	I5	I5	– –	99,30 –	32 –
II.	ЕI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 группы I00 м^3	2,86	9,69 6,20	3,49 2,29	28	I8	I0 7	II,20 3,30	32 9
I2.	ЕI-I74 22-3 т.ч.П.I.II К = I,I5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт Iгруппы I000 м^3	0,23	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	34	I	33 I4	I4,95 85,28	3 20
I3.	С3I0-I	Перевозка до I км т	4I4	0,29 0,06	– –	I20	25	– –	0,09 –	37 –
I4.	ЕI-I94 25-I т.ч. П.I.II К = I,II	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000 м^3	0,23	II,63 I,30	I0,I9 3,27	3	–	2 I	2,89 4,7I	I I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			470	75	299		I38
			руб.					II6		I04
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			470	–	–		–
		Накладные расходы	руб.			78	–	–		–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			44	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		309
		Сметная заработная плата	руб.			-	205	-		-
		Итого по разделу I	руб.			592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		309
		Сметная заработная плата	руб.			-	205	-		-
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ								
I5.	Е6-I I-I	Устройство бетонной подготовки	5,50	27,40	0,28	I5I	4	I	I,37	8
		$м^3$		0,70	0,08			-	0,I0	I
I6.	Е6-5 I-5 т.ч.П.I.30	Устройство железобетонных фундаментов под колонны, объёмом до 3$м^3$, бетон М I50	20,I8	37,88	0,59	764	73	I2	6,66	I34
		$м^3$		3,63	0,I8			4	0,23	5
		Цена: 38,9 - I,0I5 (28,2 -.27,2)								
I7.	Е6-6 I-6 т.ч.П.I.30	Устройство железобетонных фундаментов под колонны, объёмом до 5$м^3$ бетон М I50	3,40	36,I8	I,29	I23	9	4	5,I7	I8
		$м^3$		2,79	0,39			I	0,50	2
		Цена: 37,2 - I,0I5 (28,2 - 27,2)								
I8.	Е6-2 I-2 т.ч.П.I.30	Устройство бетонных фундаментов под колонны, объёмом до 3 $м^3$, бетон М I50	4,00	26,82	0,37	I47	I0	I	4,50	I8
		$м^3$		2,45	0,II			-	0,I4	I
		Цена: 35,9 + I,02 (27,2 - 26,3)								
I9.	CI24-I	Арматура класса А I	0,I8	270,00	-	49	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
20.	CI24-2	Арматура класса А 2	0,I0	278,00	-	28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	CI24-3	Арматура класса А3 т	0,I6	270,00 —	— —	43	-	— —	— —	— —
22.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг т	0,06	44I,00 I24,00	I,40 0,42	26	7	— -	2I0,00 0,54	I3 -
23.	E6-20 I-20 т.ч.П.I.30	Устройство фундаментов ленточных, бетон MI50 $м^3$	9,20	32,52 I,55	0,76 0,23	299	I4	7 -	2,86 0,30	26 3
		Цена: 3I,7 + I,02 (26,6 - 25,8)								
24.	E6-I5 I-I5	Устройство набетонки из бетона MI50 $м^3$	2,30	28,62 0,52	0,34 0,I0	66	I	I -	0,99 0,I3	2 -
		Цена: 27,8 + I,02 (26,6 - 25,8)								
25.	E7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м шт	9,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	59	24	24 9	4,5I I,24	4I II
26.	608-702I4 ЦЭМП.9-348	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м $м^3$	2,56	68,72 —	— —	I76	-	— —	— —	— —
		Цена: 67,9 + 0,82								
27.	608-702I4 ЦЭМП.9-348	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м $м^3$	0,44	69,54 —	— —	3I	-	— —	— —	— —
28.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	I,I6	25,00 —	— —	29	-	— —	— —	— —
29.	CI47-4	Арматура А-4 I00 кг	I,5I	22,90 —	— —	35	-	— —	— —	— —
30.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,34	32,I0 —	— —	II	-	— —	— —	— —
3I.	E6-I7I I5-I2	Засыпка фундаментных балок песком $м^3$	I8,00	28,30 0,78	0,53 0,I6	509	I4	I0 3	I,64 0,2I	30 4
32.	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00 $м^2$	0,28	86,50 I9,60	I,50 0,45	24	5	— -	58,I0 0,58	II -
	Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				2570	I6I	60 I9		30I 27

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2570	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	76	-		-
		Плановые накопления	руб.			238	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		367
		Сметная заработная плата	руб.			-	256	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			3232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		367
		Сметная заработная плата	руб.			-	256	-		-
		Раздел 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		Фундаменты под оборудование ФОМ I								
33.	ЕII-2 TI,2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м^2	0,25	43,30 3,57	0,99 0,30	II	I	- -	7,I9 0,39	2 -
34.	Е6-226 20-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более I50 мм	м^3	I7,00	42,03 4,49	I,23 0,37	7I5	76	2I 6	8,0I 0,48	I36 8
		Цена: 47-I.0I5 (32,I - 27,2)									
35.	CI24-I8	Арматура класса А3	т	0,II	283,00 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
36.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,40	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I76	50	- -	2I0,00 0,54	84 -
37.	ЕI5-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м^2	0,I2	43,50 2I,40	0,03 -	5	3	- -	38,80 -	5 -
38.	Е6 -I5 I-I5	Устройство бетонных набивных ступеней М I50	м^3	0,70	28,62 0,52	0,34 0,I0	20	-	- -	0,99 0,I3	I -
		Цена: 27,8 + I,02 (26,6 - 25,8)									
39.	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2	I	I -	22,60 I5,22	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40.	CI2I-650	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей : ОПМХЭБ- I0.I8 7 шт	2,00	7,50 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
4I.	EI5-6I4 I6-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	I	I	- -	68,00 -	I -
42.	E6-I3 I-I3	Заделка бетоном стоек ограждения м^3	0,02	34,40 2,78	0,34 0,I0	I	-	- -	5,07 0,I3	- -
43.	EI0-I93 36-3	Щиты деревянные с плитным утеплителем м^2	2,50	0,54 0,I5	0,09 0,03	I	-	- -	0,28 0,04	I -
44.	CI22-4I7	Щиты деревянные унифицированные м^2	2,50	7,67 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
45.	EI5-6I4 I6-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,05	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	68,00 -	3 -
46.	E6-I27 I3-3	Устройство бетонного рассекателя м^3	0,20	49,20 4,98	0,76 0,23	I0	I	- -	9,09 0,30	2 -
47.	E6-I26 I3-2	То же, бетонных упоров м^3	0,09	60,80 7,40	0,86 0,26	5	I	- -	I3,50 0,34	I -
48.	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 м^2	0,28	422,00 94,70	2,00 0,60	II6	26	- -	I70,00 0,77	47 -
49.	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 м^2	0,09	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	39	6	- -	I08,00 I,75	I0 -
50.	EI5-256 55-5-I	Штукатурка ниш цементно-известковым раствором I00 м^2	0,I2	II0,00 46,40	6,80 4,03	I4	6	I I	74,00 5,20	9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				Каналы, приямки и узлы						
5I.	FII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,2I	43,30 3,57	0,99 0,30	9	I	- -	7,I9 0,39	2 -
52.	E6-226 26-4 т.ч. П.I.30	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более I50 мм, бетон MI50 м^3	5,05	42,03 4,49	I,23 0,37	2I2	23	6 2	8,0I 0,48	40 2
				Цена: 47 - I,0I5 (32,I - 27,2)						
53.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг т	0,06	44I,00 I24,00	I,40 0,42	26	7	- -	2I0,00 0,54	I3 -
54.	F34-304 55	Настил из рифленной стали для подпольных каналов I0 м^2	0,I0	22I,00 33,I0	7,34 2,20	22	3	I -	56,70 2,84	6 -
55.	E26-64 II-8	Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия I00 м^2	0,0I	77,20 70,80	I,24 0,37	I	I	- -	II8,00 0,48	I -
56.	CIII-526	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7II8-78 толщиной листа I,0 мм т	0,0I	254,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
57.	E6-225 26-3 т.ч.П.I.30	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен до I50 мм, бетон М I50 м^3	6,70	55,73 8,78	0,92 0,28	373	59	6 2	I4,60 0,36	98 2
				Цена: I60,7 - I,0I5 (32,I - 27,2)						
58.	E7-76I 65-2	Перекрытие каналов плитами площ.до I м^2 шт	9,00	2,3I 0,58	I,67 0,62	2I	5	I5 6	I,I0 0,80	I0 7
59.	E7-762 65-3	То же, площ. до 5 м^2 шт	8,00	2,59 0,64	I,83 0,66	2I	5	I4 5	I,07 0,85	9 7
60.	608-I0490 ЦММП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2 м^3	0,I2	60,80 -	- -	7	-	- -	- -	- -
6I.	608-I0490 ЦММП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2 бетон М 200 м^3	0,44	59,I6 -	- -	26	-	- -	- -	- -
62.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	0,I8	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
63.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,06	32,I0 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64.	CI47-24	Закладные детали I00кг	0,04	4I,30	—	2	-	—	—	—
65.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,04	I7,80	—	I	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			I9I4	278	65		482
			руб.					22		28
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I897	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3I0	-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	55	-		-
		Плановые накопления	руб.			I76	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		534
		Сметная заработная плата	руб.			-	354	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I9	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			2402	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		536
		Сметная заработная плата	руб.			-	355	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	руб.			4954	5I4	424		92I
			руб.					I57		2I9
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4937	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I45	-		-
		Плановые накопления	руб.			460	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			62II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I2I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	8I5	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I9	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по подземной части:	руб.			6230	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I2I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	8I6	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 4. К А Р К А С								
66.	Е7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до I т	шт	I3,00	8,67 2,49	3,5I I,28	II3	32	46 I7	4,I6 I,65	54 2I
67.	608-700I	Прямоугольные сплошные	$м^3$	5,I0	78,96	=	403	-	=	=	=
				Цена: 80,6 - 0,82 • 2							
68.	CI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,84	22,90	=	I9	-	=	=	=
69.	CI47-8	Арматура А-3	I00 кг	3,9I	25,00	=	98	-	=	=	=
70.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00 кг	0,04	32,I0	=	I	-	=	=	=
7I.	CI47-24	Закладные детали	I00 кг	I,00	4I,30	=	4I	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
72.	CI47-24	Дополнительные закладные детали. I00 кг	I,50	4I,30	=	62	-	=	=	=
73.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	2,50	I7,80	=	44	-	=	=	=
74.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,I0	362,00 92,00	8,00 2,40	36	9	I -	I4I,00 3,I0	I4 -
75.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,96	I7,80	=	I7	-	=	=	=
76.	E7-I43 I0-3	Установка стропильных балок и ферм покрытий одноэтажных зданий пролетом до I2м, массой до I0 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м шт	5,00	I3,80 4,95	8,58 3,I6	69	25	43 I6	7,56 4,08	38 20
77.	608-I0062 ЦМИ.8-40	Балки прямоугольные, объёмом более I,5м^3 $м^3$	9,00	78,80	=	709	-	=	=	=
78.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,92	24,50	=	72	-	=	=	=
79.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	I,58	32,I0	=	5I	-	=	=	=
80.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	4,32	42,30	=	I83	-	=	=	=
8I.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,67	4I,30	=	28	-	=	=	=
82.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	0,50	4I,30	=	2I	-	=	=	=
83.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	I,I7	I7,80	=	2I	-	=	=	=
84.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,02	362,00 92,00	8,00 2,40	7	2	= -	I4I,00 3,I0	3 -
85.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,22	I7,80	=	4	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб.				I999	68	90		I09
		руб.						33		4I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I999	-	-		-
		Накладные расходы руб.				328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	60	-		-
		Плановые накопления руб.				I88	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				25I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I80
		Сметная заработная плата руб.				-	I6I	-		-
		Итого по разделу 4 руб.				25I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I80
		Сметная заработная плата руб.				-	I6I	-		-
		Раздел 5. СТЕНЫ								
		а) Панельные								
86.	Е7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м^2, при высоте зданий до 25 м шт	I4,00	I6,30 4,05	5,72 2,06	228	57	80 29	6,60 2,66	92 37
87.	Е7-249 I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I2 м^2 при высоте зданий до 25 м шт	II,00	I9,40 4,93	7,54 2,70	2I3	54	83 30	8,06 3,48	89 38
88.	Е7-263 I4-9	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью более 5 м^2 при высоте зданий до 25 м шт	47,00	I4,80 4,25	5,57 2,0I	696	200	26I 94	6,87 2,59	323 I22
89.	608-I0393 ЦМШ.8-327	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг/м^3/плоские/ с фактурным слоем с двух сторон/ с расходом стали до 7,0 кг/м^2 м^2	305,28	I4,88 -	- -	4543	-	- -	- -	- -
				Цена: I4,4 + 0,48						
90.	CI47-24	Закладные детали	2,I4	4I,30 -	- -	89	-	- -	- -	- -
9I.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	4,30	4I,30 -	- -	I78	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
92.	C147-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	6,45	I7,80 -	- -	II5	-	- -	- -	- -
93.	E9-33 4-I0	Монтаж фахверка т	0,95	43,00 I2,60	I8,I0 6,59	4I	I2	I7 6	I9,40 8,50	I8 8
94.	C12I-I785	Стены, внутренние перегородки, стеллажи, стойки фахверков, перегородок составного сечения из двутавров /ГОСТ 8239-72/, горячекатаных швеллеров, уголков 3 т	0,95	259,00 -	- -	246	-	- -	- -	- -
95.	E15-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,29	43,50 2I,40	0,03 -	I2	6	- -	38,80 -	II -
96.	E7-290 I6-6	Установка стальных наседок и надколонников т	0,I7	358,00 42,50	3,30 0,99	6I	7	- -	66,60 I,28	II -
97.	E15-6I2 I64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза I00 м^2	0,05	32,00 6,60	0,79 0,24	2	-	- -	II,70 0,3I	I -
98.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,I2	362,00 92,00	8,00 2,40	43	II	I -	I4I,00 3,I0	I7 -
99.	C147-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	I,2I	I7,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
I00.	E7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в I ряд I00 м	2,78	42,30 4,02	0,09 0,02	II8	II	- -	6,43 0,03	I8 -
I0I.	E7-707 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00 м	I,9I	9I,80 II,00	20,60 6,I8	I75	2I	40 I2	I8,80 7,97	36 I5
I02.	E7-709 5I-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00 м	0,87	83,00 I0,40	20,60 6,I8	77	9	I8 5	I8,40 7,97	I6 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I03.	F7-7I2 5I-I2	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом I00 м	2,78	II,I0 II,00	0,I0 0,04	3I	3I	- -	I7,63 0,05	49 -
I04.	F7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором I00 м	2,78	4,85 4,54	0,3I 0,09	I3	I3	I -	7,35 0,I2	20 -
I05.	EII-450-69	Перестановка люлек при герметизации швов п.м.	278,00	0,06 0,0I	0,05 -	I7	3	I4 -	0,02 -	6 -
		К и р п и ч н ы е								
I06.	E8-30 T5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м $м^3$	9,50	34,20 2,2I	0,8I 0,24	325	2I	7 2	4,05 0,3I	38 3
I07.	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для высоты этажа до 4 м $м^3$	6,0I	34,30 2,I0	0,8I 0,24	206	I3	4 I	3,90 0,3I	23 2
I08.	E8-37 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа более 4 м $м^3$	5,46	34,00 2,04	0,62 0,I8	I86	II	3 I	3,78 0,23	2I I
I09.	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I9,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	4	2	3 I	0,I3 0,08	2 2
II0.	608-70006 ЦММП.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объёмом до 0,5 $м^3$ $м^3$	0,I8	64,40 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
III.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,07	32,I0 -	- -	2	-	- -	- -	- -
II2.	E8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки I00 $м^2$ ВП	0,22	42,20 25,40	0,23 0,07	9	6	- -	45,80 0,09	I0 -
II3.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг т	0,03	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I3	4	- -	2I0,00 0,54	6 -
	Итого прямые затраты по разделу 5			руб. руб.		7677	492	532 I8I		807 235
	В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			7390	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I22I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		III
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			687	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			9298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II27
		Сметная заработная плата	руб.			-	872	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I2	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I3	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	54	-		-
		Нормативная трудоемкость	руб.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	895	-		-
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
II4.	Е7-I83 II-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м^2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м шт	I6,00	8,02 I,67	2,88 I,04	I28	27	46 I7	2,85 I,34	46 2I
II5.	608-I0329 8-II9	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2 м^2	I44,00	5,35 -	= =	770	-	= =	= =	= =
II6.	608-I0329 ПМП.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2 м^2	54,00	6,64 -	= =	359	-	= =	= =	= =
II7.	608-I0330 ПМП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	54,00	7,00 -	= =	378	-	= =	= =	= =

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II8.	608-I0330 ЦМП.8-I57	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2м длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	36,00	7,92	=	285	-	=	=	=
II9.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	I,92	4I,30	=	79	-	=	=	=
I20.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	0,78	4I,30	=	32	-	=	=	=
I2I.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	2,70	I7,80	=	48	-	=	=	=
I22.	F7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,02	362,00 92,00	8,00 2,40	7	2	= -	I4I,00 3,I0	3 -
I23.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,20	I7,80	=	4	-	=	=	=
I24.	E6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	0,0I	65I,00 I74,00	2,00 0,63	7	2	= -	303,00 0,8I	3 -
I25.	E6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных объёмом до 5 м^3 м^3	0,50	35,70 2,34	I,20 0,36	I8	I	= -	4,35 0,46	2 -
I26.	E46-55 I9-5	Пробивка в потолках отверстий площадью до I00 см^2 I00 шт	0,05	53,60 29,20	24,40 7,32	3	I	I -	49,70 9,44	2 -
I27.	E7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м шт	8,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	I9	8	8 3	I,64 0,49	I3 4
I28.	608-I0358 ЦМП.8-236	Стаканы для крепления объёмом до 0,Iм^3 м^3	0,38	90,20	=	34	-	=	=	=
I29.	608-I0359 ЦМП.8-237	Стаканы для крепления объёмом более 0,Iм^3 м^3	0,38	75,90	=	29	-	=	=	=
I30.	CI47-I	Арматура А-I I00 кг	0,29	22,90	=	7	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3I.	CI47-I5	Проволочная арматура В-I I00 кг	0,I9	32,I0 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I32.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,50	4I,30 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
I33.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,50	I7,80 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 6 руб.				2243	4I	55		69
		В том числе: руб.						20		25
		Стоимость общестроительных работ руб.				2243	-	-		-
		Накладные расходы руб.				368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	66	-		-
		Плановые накопления руб.				2I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				282I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I26
		Сметная заработная плата руб.				-	I27	-		-
		Итого по разделу 6 руб.				282I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I26
		Сметная заработная плата руб.				-	I27	-		-
		Раздел 7. ПЕРЕКРЫТИЯ								
I34.	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м^2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3,00	3,09 I,39	I,06 0,38	9	4	3 I	2,29 0,49	7 I
I35.	608-I0457 ЦМП.8-479	Плиты перекрытий из бетона объёмной массой I600 кг/м^3 и более многопустотные с расчетной нагрузкой до I200 кгс/м^2 м^2	I6,20	9,63 -	- -	I56	-	- -	- -	- -
I36.	Е6-I79 I6-7	Устройство железобетонных перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2 и приведенной толщине до I00 мм м^3	0,43	27,70 8,64	I,29 0,39	I2	4	- -	I5,30 0,50	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I37.	CI24-I0	Арматура класса А I т	0,0I	338,00	—	3	-	—	—	—
I38.	CI24-I2	Арматура класса А 3 т	0,03	325,00	—	I0	-	—	—	—
I39.	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00	—	4	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб.			I94	8	3		I4
			руб.					I		I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I94	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-
		Раздел 8. КРОВЛЯ								
I40.	FI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике I00 м²	2,88	49,90 I0,70	I,30 0,39	I44	3I	4 I	I8,90 0,50	54 I
I4I.	FI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов I00 м²	2,88	I7,30 I5,50	I,80 0,53	50	45	6 2	28,50 0,68	82 2
I42.	CI40-I205I ЦММП.3-I47	Изделия из легкого бетона м³	40,32	I6,00	—	645	-	—	—	—
I43.	FI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00 м²	2,88	5I,60 7,64	0,74 0,22	I49	22	2 I	II,30 0,28	4I I
I44.	FI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке НОМ 299 I00 м²	2,88	25,30 0,30	0,50 0,20	73	I	2 I	0,70 0,26	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I45.	ЕI2-I53 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350 I00 м^2	2,88	3I9,00 52,40	I4,90 4,47	9I9	I5I	43 I3	90,80 3,77	262 I7
I46.	ЕI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах:включая водосточные трубы из готовых элементов I00 м^2	3,97	28,90 9,63	0,08 0,02	II5	38	- -	I3,30 0,03	53 -
I47.	ЕI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий I00 м^2	0,50	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	97	23	- -	83,00 0,I5	42 -
		Итого прямые затраты по разделу 8 руб. руб.				2I92	3II	57 I8		536 22
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				2I92	-	-		-
		Накладные расходы руб.				362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	63	-		-
		Плановые накопления руб.				205	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		59I
		Сметная заработная плата руб.				-	392	-		-
		Итого по разделу 8 руб.				2759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		59I
		Сметная заработная плата руб.				-	392	-		-
		Раздел 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
I48.	Е7-58I 44-4-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 25 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	5,85 2,II	I,69 0,6I	I2	4	3 I	3,39 0,79	7 2
I49.	603-I0430 ЦМШ.8-4I3	Самонесущие панельные перегородки толщиной 8 см с расходом стали до 3,5кг/м^2 из бетона м^2	36,00	5,I8 -	- -	I86	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I50.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,08	4I,80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I5I.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,08	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I52.	F7-285 9-I	Установка стальных накладок т	0,06	362,00 92,00	8,00 2,40	22	6	- -	I4I,00 3,I0	8 -
I53.	F9-207 32-I0	Монтаж каркаснооблицовочных вкладышей т	0,40	40,80 I9,80	I5,50 4,62	I6	8	6 2	32,90 5,96	I3 2
I54.	CI2I-2I05	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из гнутых профилей, масса отправочной марки, Т до 0,05 7 т	0,40	442,00 -	- -	I77	-	- -	- -	- -
I55.	E26-35-8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок $м^3$	0,80	35,50 I2,60	I,22 0,37	28	I0	I -	2I,50 0,48	I7 -
I56.	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I $м^3$	0,80	43,60 -	- -	35	-	- -	- -	- -
I57.	F7-74I 59-3	Обшивка вкладышей листами АЦВ I00 $м^2$	0,I4	I6I,00 40,80	I,90 0,57	23	6	- -	70,50 0,74	I0 -
I58.	EI3-I72-I I9-3	Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастой ВПМ-2 I00 $м^2$	0,30	797,72 38,20	3,36 I,00	239	II	I -	64,00 I,29	I9 -
I59.	E46-52 I9-2	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий площадью до I00 $см^2$ I00 шт	0,0I	38,30 20,90	I7,40 5,22	I	-	- -	35,43 6,73	- -
		Итого прямые затраты по разделу 9 руб.				744	45	II 3		74 4
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				55I	-	-		-
		Накладные расходы руб.				92	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	I7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			50	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7I
		Сметная заработная плата	руб.			-	55	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I93	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I6	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	6	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I6	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	6	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			225	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	26	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Итого по разделу 9	руб.			9I8	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	26	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		87
		Сметная заработная плата	руб.			-	68	-		-

Раздел I0. ПЕРЕГОРОДКИ

К и р п и ч н ы е

I60.	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00 м^2	0,42	472,00 62,00	7,59 2,28	I99	26	3 I	II5,00 2,94	49 I
I6I.	Е8-46 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированного, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа более 4 м I00 м^2	I,30	457,00 46,50	7,59 2,28	596	6I	I0 3	85,00 2,94	III 4
I62.	Е6-I I-I	Утолщение бетонной подготовки м^3	I0,I2	28,40 0,70	0,28 0,08	287	7	3 I	I,37 0,I0	I4 I
I63.	Е8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки I00 м^2 ВП	I,45	42,20 25,40	0,23 0,07	6I	37	- -	45,80 0,09	67 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I64.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,I8	44I,00 I24,00	I,40 0,42	79	22	- -	2I0,00 0,54	38 -
I65.	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,05	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	68,00 -	4 -
I66.	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00 м^2	0,08	86,50 I9,60	I,50 0,45	7	I	- -	38,I0 0,58	3 -
		Итого прямые затраты по разделу I0 руб.				I232	I56	I6		286
		руб.						5		6
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I232	-	-		-
		Накладные расходы руб.				203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	37	-		-
		Плановые накопления руб.				II6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I55I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		3I0
		Сметная заработная плата руб.				-	I98	-		-
		Итого по разделу I0 руб.				I55I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		3I0
		Сметная заработная плата руб.				-	I98	-		-
		Раздел II. ПРОЕМЫ								
		Дверные								
I67.	FI0-I05 20-I т.ч. II.3.I К=I,32 К=I,27	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м^2/с установкой пружин/ м^2	II,40	I,63 0,73	0,35 0,II	I9	8	4 I	I,I6 0,I4	I3 2
I68.	FI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м^2 м^2	II,40	I,34 0,20	- -	I5	2	- -	0,36 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I69.	FI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проёма до 3 м^2 / м^2	3,60	2,00 / 0,67	0,I3 / 0,04	7	2	- / -	I,I6 / 0,05	4 / -
I70.	FI0-I07 20-3 т.ч. П.3.I К = I,27 К = I,22	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проёма до 3 м^2/ с установкой пружин / м^2	4,36	2,I8 / 0,85	0,I3 / 0,04	I0	4	- / -	I,42 / 0,05	6 / -
I7I.	CI22-23I СНиП4-4-82 вып. I табл.20	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеенными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами окрашенные масляной краской за 2 раза м^2	7,20	I7,09	-	I23	-	-	-	-
I72.	CI22-230 СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита оклеенными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами окрашенные масляной краской за 2 раза м^2	4,20	I7,82	-	75	-	-	-	-
I73.	CI22-2I8 СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами окрашенные масляной краской за 2 раза м^2	5,I8	I4,95	-	77	-	-	-	-
I74.	CI22-2I7 СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами окрашенные масляной краской за 2 раза м^2	2,78	I5,95	-	44	-	-	-	-
I75.	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольные компл.	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
I76.	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольные компл.	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
I77.	CIII-398	Петля накладная I00 шт	0,08	230,00	-	I8	-	-	-	-
I78.	FI0-I44 27-I	Установка противопожарных дверей м^2	7,84	3,76 / I,53	0,49 / 0,I5	29	I2	4 / I	2,56 / 0,I9	20 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I79.	CI2I-I969	Каркасы ворот раздвижных,распашных,подъемных,подъемно-поворотных из гнутых и горячекатанных профилей, без механизмов открывания 7	т	0,28	287,00 –	-	80	-	-	-	-
I80.	CI22-264	Блоки дверные трудновозгараемые с обшивкой полотен асбестовым картоном и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные	м2	7,84	28,30 –		222	-	-	-	-
I80а.	26-35 Ц.Iч.I п.I22	Утепление дверей минераловатными плитами 35,5+I9,3x0,98	м3	0,I6	49,5I I2,6	I,22 0,37	8	2	-	2I,5 –	3
I8I.	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,04	355,00 38,00	I,30 0,39	I4	2	-	64,00 0,50	3 -
I82.	CIII-344	Поковки простые строительные /скобы, закрепы,хомуты и т.п./массой I2,5-4кг оцинкованные	кг	56,84	0,47 –	-	27	-	-	-	-
I83.	EI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0	I00м2	0,I6	20,60 3,22	0,50 0,I6	3	I		4,76 0,2I	I -
I84.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00м2	0,I6	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	2	-	-	2,30 0,05	-
		О к о н н ы е									
I85.	EI0-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5	м2	I5,47	2,99 0,74	0,36 0,II	46	II	6 2	I,38 0,I4	2I 2
I86.	EI0-88 I5-2	Установка приборов оконных	шт	7,00	0,24 0,24	-	2	2	-	0,46 –	3 -
I87.	CII2-I60 СНиП4-4-82 вып.I табл.20	Блоки оконные одностворные и трехстворные ПВД I2-I8	м2	I3,26	I3,72 –	-	I82	-	-	-	-
I88.	CI22-I44 СНиП-4-4-82 вып.I табл.20	Блоки оконные трехстворные и одностворные ПДОI2-I8	м2	2,2I	9,I0 –	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I89.	CI22-323	Наличники марка I м	69,50	0,I8 =	= =	I3	-	= =	= =	= =
I90.	CIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двустворных переплетов высотой до I,2 м комплект	7,00	I,72 =	= =	I2	-	= =	= =	= =
I9I.	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 м^2	0,I3	242,00 25,20	I,50 0,45	32	3	= -	46,90 0,58	6 -
I92.	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 м^2	0,02	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	2	-	= -	22,80 0,3I	= -
I93.	E20-409 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м^2, до 0,25 I шт	8,00	I,09 0,88	0,05 0,02	9	7	= -	I,4I 0,03	II -
I94.	CI30-I473	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером в мм I50x490 шт	0,67	5,02 =	= =	3	-	= =	= =	= =
I95.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	I	= -	68,00 -	2 -
I96.	EI5-565 I59-5	Масляная окраска наличников I00 м^2	0,03	I07,00 77,40	0,07 0,02	4	3	= -	I33,00 0,03	5 -
I97.	EI0-28 4-I	Установка элементов карнизов из брусьев м^3	0,02	II0,00 I2,90	I,30 0,39	2	-	= -	24,00 0,50	= -
I98.	EII-69 II-3	Устройство подоконника из цементно-песчаного раствора I00 м^2	0,04	64,70 I5,50	I,02 0,3I	3	I	= -	28,50 0,40	I -
I99.	EII-70 II-4	Устройство покрытий цементных толщиной 5 мм I00 м^2	0,04	30,00 0,94	0,46 0,I4	I	-	= -	I,82 0,I8	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Воротние						
200.	Е10-144 27-1	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	38,88	3,76 1,53	0,49 0,15	146	59	19 6	2,56 0,19	100 7
201.	С12I-1970	Каркасы ворот большепролетных зданий без механизмов открывания 5	т	0,70	297,00 -		208	-	-	-	
202.	С12I-1966	Витражи и переплеты из профильных труб,с деталями крепления,уплотнительной резиной и приборами для ручного открывания 7	т	1,20	629,00 -	-	755	-	-	-	
203.	Е34-380 63-16	Обивка листами стальными толщиной 1,5мм ворот с 2-х сторон	м2	77,76	28,40 4,70	0,77 0,23	2200	363	60 18	7,79 0,30	603 23
204.	Е26-73 13-9	Утепление прокладочной тканью	100м2	0,39	12,60 11,80	0,05 0,02	5	5	-	21,10 0,03	8 -
205.	СIII-606	Стоимость ткани	т	0,01	3889,00 -	-	39	-	-	-	-
206.	СIII-343	Поковки простые строительные/скобы, закрепы,хомуты и т.п./ массой 2,5-4кг	кг	60,00	0,30 -	-	18	-	-	-	-
207.	Е13-116 15-1	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-010	100м2	0,78	10,30 1,61	0,25 0,08	8	1	-	2,38 0,10	2 -
208.	Е13-153 18-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-133	100м2	0,78	10,30 1,51	0,12 0,04	8	1	-	2,30 0,05	2 -
209.	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг до 20	т	0,26	355,00 38,00	1,30 0,39	92	10	-	64,00 0,50	17 -
		Итого прямые затраты по разделу II	руб. руб.				4525	500	93 28	-	835 35
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3570				
		Накладные расходы	руб.				587	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		5I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I04	-		-
		Плановые накопления	руб.			332	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		9I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	625	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I043	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			90	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.			9I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу II	руб.			5727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		930
		Сметная заработная плата	руб.			-	648	-		-

Раздел I2. ПОЛЫ

Т И П I

2I0.	FII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	0,09	43,30	0,99	4	-	-	7,I9	I
		I00 м^2		3,57	0,30			-	0,39	-
2II.	FII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	0,88	29,30	-	26	I	-	2,90	3
		м^3		I,62	-			-	-	-
2I2.	FII-67 II-I т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300	0,09	I35,24	I,74	I2	2	-	40,20	4
		I00 м^2		20,50	0,52			-	0,67	-

Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I3.	ЕII-68 II-2 т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 30 I00 м^2	0,09	I7,84 0,59	0,28 0,08	2	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
		Т и п 2								
2I4.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,98	43,30 3,57	0,99 0,30	43	4	I -	7,I9 0,39	7 -
2I5.	ЕII-II I-II т.ч. П.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных бетон М I50 м^3	9,84	30,22 I,62	- -	297	I6	- -	2,90 -	29 -
		Цена: 29,3 + I,02 (27,2 - 26,3)								
2I6.	ЕII-67 II-I т.ч. П. I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,98	I35,24 20,50	I,74 0,52	I33	20	2 I	40,20 0,67	40 I
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)								
2I7.	ЕII-68 II-2 т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,98	I7,84 0,59	0,28 0,08	I8	I	- -	I,06 0,I0	I -
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
		Т и п 3								
2I8.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,50	43,30 3,57	0,99 0,30	22	2	- -	7,I9 0,39	4 -
2I9.	ЕII-II I-II т.ч. П.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50 м^3	5,00	30,22 I,62	- -	I5I	8	- -	2,90 -	I4 -
		Цена: 29,3 + I,02 (27,2 - 26,3)								
220.	ЕII-67 II-I т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 30 I00 м^2	0,50	I35,24 20,50	I,74 0,52	68	I0	I -	40,20 0,67	20 -
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)								
22I.	ЕII-68 II-2 т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,50	I7,84 0,59	0,28 0,08	9	-	- -	I,06 0,I0	I -
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
222.	ЕII-78	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00 м^2	0,50	9I,I0 47,70	I,30 0,39	46	24	- -	8I,I0 0,50	4I -
				Т и п 4						
223.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,28	43,30 3,57	0,99 0,30	I2	I	- -	7,I9 0,39	2 -
224.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	2,82	29,30 I,62	- -	83	5	- -	2,90 -	8 -
225.	ЕII-67 II-I т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,28	I35,24 20,50	I,74 0,52	38	6	- -	40,20 0,67	II -
226.	ЕII-68 II-2 т.ч.Ц.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,28	I7,84 0,59	0,28 0,08	5	-	- -	I,06 0,I0	- -
				Т и п 5						
227.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,27	43,30 3,57	0,99 0,30	I2	I	- -	7,I9 0,39	2 -
228.	ЕII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	2,I6	29,30 I,62	- -	63	3	- -	2,90 -	6 -
229.	ЕII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 м^2	0,27	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	II3	I7	I -	I08,00 I,75	29 -
				Т и п 6						
230.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,08	43,30 3,57	0,99 0.30	3	-	- -	7,I9 0,39	I -
23I.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	0,64	29,30 I,62	- -	I9	I	- -	2,90 -	2 -
232.	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м^2	0,08	70,00 9,88	0,95 0,28	6	I	- -	I8,80 0,36	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
233.	ЕII-203 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолиума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А I00 м^2	0,08	5I9,00 43,60	0,75 0,22	42	3	- -	75,50 0,28	6 -
		Т и п 7								
234.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,74	43,30 3,57	0,99 0,30	32	3	I -	7,I9 0,39	5 -
235.	ЕII-II I-II т.ч.II.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50 м^3	7,35	30,22 I,62	- -	222	I2	- -	2,90 -	2I -
		Цена: 29,3 + I,02 (27,2 - 26,3)								
236.	ЕII-67 II-I т.ч.II.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,74	I35,24 20,50	I,74 0,52	99	I5	I -	40,20 0,67	30 -
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)								
237.	ЕII-68 II-2 т.ч.II.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,74	I7,84 0,59	0,28 0,08	I3	-	- -	I,06 0,I0	I -
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
		Т и п 8								
238.	ЕII-52 7-3	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых I00 м^2	0,04	I47,00 I4,30	2,30 0,68	6	I	- -	27,I0 0,88	I -
239.	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м^2	0,04	70,00 9,88	0,95 0,28	3	-	- -	I8,80 0,36	I -
240.	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм I00 м^2	0,04	54,40 0,64	0,92 0,28	2	-	- -	I,36 0,36	- -
24I.	ЕII-67 II-I т.ч.II.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,04	I35,24 20,50	I,74 0,52	5	I	- -	40,20 0,67	2 -
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
242.	ЕII-68 II-2 т.ч.II.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300	0,04	I7,84	0,28	I	-	-	I,06	-
		I00 м^2		0,59	0,08			-	0,I0	-
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
		Т и п 9								
243.	ЕII-67 II-I т.ч. II.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300	0,I9	I35,24	I,74	25	4	-	40,20	7
		I00 м^2		20,50	0,52			-	0,67	-
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)								
244.	ЕII-68 II-2 т.ч.II.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М300	0,I9	I7,84	0,29	3	-	-	I,06	-
		I00 м^2		0,59	0,08			-	0,I0	-
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
		Итого прямые затраты по разделу I2 руб.				I536	I60	7		296
		руб.						I		I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I536	-	-		-
		Накладные расходы руб.				254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	44	-		-
		Плановые накопления руб.				I43	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		320
		Сметная заработная плата руб.				-	205	-		-
		Итого по разделу I2 руб.				I933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		320
		Сметная заработная плата руб.				-	205	-		-
		Раздел I3. ЛЕСТНИЦА СТРЕМЯНКА								
245.	Е6-I TI-I	Устройство бетонной подготовки	0,II	29,32	0,28	3	-	-	I,37	-
		м^3		0,70	0,08			-	0,I0	-
		Цена: 28,4 + (27,2 - 26,3)· I,02								
246.	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,40	58,00	32,I0	23	6	I3	22,60	9
		т		I3,80	II,80			5	I5,22	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
247.	Е9-94 I2-I	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2 м при высоте здания до 25 м т	0,04	29,20 8,70	I4,30 5,00	I	-	- -	I3,50 6,45	I -
248.	CI2I-I959	Балки перекрытий и балки под установку оборудования из горячекатаных одиночных швеллеров и двутавров /ГОСТ 8239-72/ I т	0,04	2I3,00	-	9	-	-	-	-
249.	CI2I-4I7	Лестничные марши под углом 45 град. из холодногнутых профилей, со ступенями штампованного типа: МЛХШ45-24.8 6 шт	I,00	52,30	-	52	-	-	-	-
250.	CI2I-6I5	Прямоугольные переходные площадки с настилом штампованного типа:ПМХШ-I8.8 6 шт	I,00	29,90	-	30	-	-	-	-
25I.	CI2I-490	Ограждения для лестничных маршей под углом 45 град. из холодногнутых профилей: ОГЛМЛХ45-I0.24, ОГПМЛХ45-I0,24 7 шт	I,00	7,02	-	7	-	-	-	-
252.	CI2I-650	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профиле: ОГПМХЭБ-I0,I8 7 шт	I,00	7,50	-	8	-	-	-	-
253.	CI2I-647	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей: ОГПМХЭБ- I0,9 7 шт	I,00	4,6I	-	5	-	-	-	-
254.	CI2I-2280	Дополнительные элементы тн	0,0I	3II,00	-	3	-	-	-	-
255.	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2 т	0,07	327,00	-	23	-	-	-	-
256.	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленной или круглой стали: прямолинейные 4 т	0,II	358,00	-	39	-	-	-	-
257.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,05	44I,00 I24,00	I,40 0,42	22	6	- -	2I0,00 0,54	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
258.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	I	- -	68,00 -	I -
259.	EI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0 I00 м^2	0,05	I0,30 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
260.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,05	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	I	-	- -	2,30 0,05	- -
		Итого прямые затраты по разделу I3 руб.				228	I3	I3		22
		В том числе: руб.						5		6
		Стоимость общестроительных работ руб.				28	-	-		-
		Накладные расходы руб.				5	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата руб.				-	8	-		-
		Стоимость металломонтажных работ руб.				200	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I7	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления руб.				I8	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб.				235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I6
		Сметная заработная плата руб.				-	I3	-		-
		Итого по разделу I3 руб.				270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		28
		Сметная заработная плата руб.				-	2I	-		-
		Раздел I4. ВЕНТКАМЕРЫ								
26I.	F8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00 м^2	0,26	496,00 74,00	7,70 2,3I	I3I	20	2 I	I37,00 2,98	36 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
262.	Е6-I I-I	Утолщение бетонной подготовки $м^3$	I,88	28,40 0,70	0,28 0,08	53	I	- -	I,37 0,I0	3 -
263.	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00 $м^2$	0,0I	86,50 I9,60	I,50 0,45	I	-	- -	38,I0 0,58	- -
264.	Е26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных $м^3$	0,79	35,90 I2,70	I,23 0,37	28	I0	I -	2I,30 0,48	I7 -
265.	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I $м^3$	0,77	43,60 -	- -	34	-	- -	- -	- -
266.	Е6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	0,02	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I3	3	- -	303,00 0,8I	6 -
267.	Е6-84 T9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,03	355,00 38,00	I,30 0,39	II	I	- -	64,00 0,50	2 -
268.	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 $м^2$	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
269.	Е20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционное оборудование массой, кг до I00 I00 кг	3,37	36,29 3,67	0,26 0,08	I22	I2	I -	6,02 0,I0	20 -
270.	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 $м^2$	0,I0	60,50 38,40	0,03 -	6	4	- -	68,00 -	7 -
27I.	ЕI6-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00 $м^2$	0,26	386,00 66,00	5,90 I,77	I02	I7	I -	II5,00 2,28	30 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
272.	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	0,0I	362,00	8,00	4	I	–	I4I,00	I
		т		92,00	2,40			–	3,I0	–
273.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	0,II	I7,80	–	2	–	–	–	–
		I00 кг		–	–			–	–	–
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб.			508	69	5		I23
			руб.					I		2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			386	–	–		–
		Накладные расходы	руб.			65	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			–	–	–		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			–	II	–	–	–
		Плановые накопления	руб.			35	–	–		–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			486	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		III
		Сметная заработная плата	руб.			–	69	–		–
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I22	–	–		–
		Сдача и испытание	руб.			I	–	–		–
		Накладные расходы	руб.			I6	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			–	–	–		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			–	3	–		–
		Плановые накопления	руб.			II	–	–		–
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I49	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		2I
		Сметная заработная плата	руб.			–	I5	–		–
		Итого по разделу I4	руб.			635	–	–		–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			–	–	–		I32
		Сметная заработная плата	руб.			–	84	–		–
		Раздел I5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
274.	ЕI5-294 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	2,46	8,I7	0,I8	20	I3	–	9,70	24
		I00 м^2		5,30	0,05			–	0,06	–
275.	ЕI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	4,93	20,70	0,I5	I02	9I	I	29,80	I47
		I00 м^2		I3,50	0,04			–	0,05	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
276.	FI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00 м^2	I,06	II0,00 46,40	6,80 4,03	II7	49	7 4	74,00 5,20	79 6
277.	E8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича I00 м^2	2,86	I3,I0 I3,I0	- -	37	37	- -	2I,00 -	60 -
278.	FI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00 м^2	0,25	I27,00 36,50	4,60 2,I3	32	9	2 I	62,30 2,75	I6 I
279.	FI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолка I00 м^2	3,00	3,I3 2,40	0,05 0,02	9	7	- -	4,60 0,03	I4 -
280.	FI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону стен I00 м^2	3,58	3,I3 2,40	0,05 0,02	II	9	- -	4,60 0,03	I6 -
28I.	FI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная стен I00 м^2	0,54	I2,90 6,80	0,07 0,02	7	4	- -	I2,70 0,03	7 -
282.	FI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная потолка I00 м^2	0,24	I2,90 6,80	0,07 0,02	3	2	- -	I2,70 0,03	3 -
283.	FI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков I00 м^2	0,35	60,80 I5,50	I,00 0,30	2I	5	- -	27,40 0,39	I0 -
284.	FI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен I00 м^2	I,67	58,80 I3,80	0,80 0,24	98	23	I -	24,30 0,3I	40 I
285.	FI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу I00 м^2	0,98	II,90 7,70	0,03 0,0I	I2	8	- -	I3,50 0,0I	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
286.	ЕI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен I00 м^2	0,2I	76,70 27,80	0,80 0,24	I6	6	- -	49,30 0,3I	I0 -
287.	ЕI5-57I I59-I0	Алкидная окраска потолка I00 м^2	I,3I	68,40 20,30	I,26 0,38	90	27	I -	35,80 0,49	47 I
288.	ЕI5-563 I59-3	Масляная окраска деревянных плинтусов I00 м^2	0,0I	7I,20 27,80	0,80 0,24	I	-	- -	49,20 0,3I	- -
289.	ЕI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белилами керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 м^2	I,02	422,00 94,70	2,00 0,60	43I	97	2 I	I70,00 0,77	I74 I
290.	ЕI5-82 I4-I	Облицовка стеклянной плиткой I00 м^2	0,47	527,00 94,70	2,00 0,60	250	45	I -	I70,00 0,77	8I -
			Цена: 422 + (4,4 - 3,35) · I00							
29I.	ЕI5-277 55-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских I00 м^2	0,22	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	48	24	2 I	I79,00 2,94	40 I
292.	Е8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 м^2 ГП	2,7I	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	I93	III	2 I	73,80 0,27	200 I
		Наружная отделка								
293.	ЕI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00 м^2	0,25	85,30 35,60	4,90 2,33	2I	9	2 I	57,40 3,0I	I4 I
294.	ЕI5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских I00 м	0,84	34,60 I7,60	I,I0 0,33	I9	I5	I -	30,00 0,43	25 -
295.	ЕI5-522 I56 -2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная I00 м^2	0,34	I6,40 5,30	0,37 0,II	6	2	- -	9,70 0,I4	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
296.	Е8-I90 Т22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для прочих отделочных работ I00 м^2 ВП	0,34	49.70 25,50	0,23 0,07	I7	9	- -	45,90 0,09	I5 -
		Итого прямые затраты по разделу I5		руб.		I57I	602	22		I038
				руб.				9		I3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ		руб.		I57I	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		26I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р.		чел.-ч.		-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.		-	45	-		-
		Плановые накопления		руб.		I47	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.		I979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		I073
		Сметная заработная плата		руб.		-	656	-		-
		Итого по разделу I5		руб.		I979	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость		чел.-ч.		-	-	-		I073
		Сметная заработная плата		руб.		-	656	-		-
		Раздел I6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		О т м о с т к а								
297.	Е27-I73 43-I	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или щебня толщиной I2 см I00 м^2	0,60	230,00 I4,00	7,40 I,90	I38	8	4 I	25,60 2,45	I5 I
298.	Е27-I74 43-2	На каждый I см изменения толщины слоя I00 м^2	0,60	I8,I2 0,60	- -	II	-	- -	I,I4 -	I -
299.	Е27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м^2	0,60	I56,00 8,23	- -	94	5	- -	I4,40 -	9 -
		П а н д у с								
300.	ЕII-II TI-II т.ч. П. I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50 м^3	6,07	30,22 I,62	- -	I83	I0	- -	2,90 -	I8 -
30I.	Е27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м^2	0,4I	I56,00 8,23	- -	63	3	- -	I4,40 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
302.	Е27-172 42-2	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя I00 м^2	0,4I	25,30 I,3I	- -	I0	I	- -	4,64 -	2 -
		К р ы л ь ц а								
303.	ЕII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных м^3	I,00	I0,40 I,62	- -	I0	2	- -	3,00 -	3 -
304.	ЕII-6 TI-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных м^3	I,00	I6,00 I,82	I,06 0,32	I6	2	I -	3,52 0,4I	4 -
305.	ЕII-67 TII-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм I00 м^2	0,07	I23,00 20,50	I,74 0,52	8	I	- -	40,20 0,67	3 -
306.	ЕII-78 TII-I2	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00 м^2	0,07	9I,I0 47,70	I,30 0,39	6	3	- -	8I,I0 0,50	5 -
307.	Е8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная м^3	I,I4	II,80 3,20	2,I6 0,65	I3	4	3 I	6,50 0,84	7 I
		Дверца поливочного крана								
308.	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м м^3	0,06	34,20 2,2I	0,8I 0,24	2	-	- -	4,05 0,3I	- -
309.	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,0I	355,00 38,00	I,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	I -
3I0.	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением, колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
3II.	ЕI2-280 T8-5	Устройство мелких покрытий I00 м^2	-	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	I	-	- -	83,00 0,I5	- -
		Э с т а к а д а								
3I2.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,II	43,30 3,57	0,99 0,30	5	-	- -	7,I9 0,39	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I3.	Е6-I3 I-I3 т.ч.П.I.30	Устройство фундаментов-столбов бетонных бетон М I50 $м^3$	-	35,22 2,78	0,34 0,I0	-	-	- -	5,07 0,I3	- -
		Цена: 34,4 + I,02 (26,6 - 25,8)								
3I4.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг т	0,II	44I,00 I24,00	I,40 0,42	49	I4	- -	2I0,00 0,54	23 -
3I5.	F7-762 65-3	Перекрытие плитами площадью до 5 $м^2$ шт	8,00	2,59 0,64	I,83 0,66	2I	5	I4 5	I,07 0,85	9 7
3I6.	608-I0490ЦМ МП8-503	Плиты плоские, размером до 3 $м^2$ $м^3$	4,00	60,80 -	- -	243	-	- -	- -	- -
3I7.	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,26	22,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
3I8.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,27	25,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
3I9.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,30	32,I0 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
320.	CI47-23	Закладные детали I00 кг	0,II	4I,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
32I.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,II	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
322.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг т	0,04	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I8	5	- -	2I0,00 0,54	8 -
323.	Е6-I27 I3-3	Устройство бетонного рассекателя $м^3$	0,I5	49,20 4,98	0,76 0,23	7	I	- -	9,09 0,30	I -
		Площадка у эстакады для мойки мотоциклов								
324.	ЕI-I06 I7-2	Устройство дорожного корыта I00 $м^3$	0,26	49,70 25,30	24,20 9,00	I3	7	6 2	48,60 I2,96	I3 3
325.	ЕI-23I 29-2 т.ч. II.I.II Е-I,I т.ч. П. 3.48	Перемещение грунта от корыта на I0м I000 $м^3$	0,03	38,I5 -	38,I5 I3,37	I	-	I -	- I9,25	- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
326.	FI-238 29-9 т.ч.П.I.II К=I,I	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 м^3	0,03	I77,65 -	I77,65 62,I5	5	-	5 2	- 89,50	- 2
327.	E27-I9 7-I	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка м^3	8,77	8,68 0,07	0,2I 0,05	76	I	I -	0,I5 0,06	I I
328.	E27-43 II-I-5	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см^2 I00 м^2	0,88	I93,00 I,74	II,06 3,46	I69	2	I0 3	3,30 4,46	3 4
329.	E27-25I 63-I	Производство дополнительных работ- розлив битумной эмульсии т	0,I6	I4I,00 -	2,20 0,53	23	-	- -	- 0,68	- -
330.	E27-I64-2 39-I	Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси типа Б, марки I,2 I00 м^2	0,88	20I,00 2,08	4,74 I,78	I76	2	5 2	3,75 2,30	3 2
		Итого прямые затраты по разделу I6 руб.				I404	74	50 I6		I3I 22
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I404	-	-		-
		Накладные расходы руб.				230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	39	-		-
		Плановые накопления руб.				I30	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I73
		Сметная заработная плата руб.				-	I29	-		-
		Итого по разделу I6 руб.				I764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I73
		Сметная заработная плата руб.				-	I29	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части руб.				26I53	2539	954 32I		4340 4I3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				24296	-	-		-
		Накладные расходы руб.				40I0	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		356
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	709	-		-
		Плановые накопления	руб.			2263	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			30569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		502I
		Сметная заработная плата	руб.			-	35II	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I723	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I48	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I8	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	26	-		-
		Плановые накопления	руб.			I50	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I9	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			202I	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	80	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.			-	65	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I34	—	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I63	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		32
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по надземной части :	руб.			32753	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	80	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		5I22
		Сметная заработная плата	руб.			-	3598	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			3II07	3053	I358		526I
		В том числе:	руб.					478		632
		Стоимость общестроительных работ	руб.			29233	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4823	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		428
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	855	-		-
		Плановые накопления	руб.			2724	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			36780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		623I
		Сметная заработная плата	руб.			-	4326	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I740	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I49	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I9	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	26	-		-
		Плановые накопления	руб.			I5I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	20	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2040	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	83	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		7I
		Сметная заработная плата	руб.			-	66	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I34	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I63	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		32
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по смете	руб.			38983	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	83	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		6334
		Сметная заработная плата	руб.			-	44I4	-		-

Составил Шеповалова

Проверил Макрушина

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления (вариант при расчетной температуре - 30°С)

Основание: ОВ. СО. I ч 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,87 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу II6,75 руб.
I м^2 общей площади здания 5,00 руб.
I м^3 объема здания I,0I

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОТОПЛЕНИЕ									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	СI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5 шт	3,00	I,20 -	- -		4	-	- -	- -	- -
2.	СI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: 20 шт	I2,00	I,50 -	- -		I8	-	- -	- -	- -
3.	ЕI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл.	7,00	0,49 0,08	- -		3	I	- -	0,I3 -	I -
4.	ЕI8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40 ЭКМ	36,73	7,67 0,25	0,06 0,02		282	9	2 I	0,46 0,03	I7 I
5.	СI30-2305	Крепление для трубопроводов кг	6,00	0,59 -	- -		4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	I22,00	0,9I 0,2I	0,0I -	III	26	I -	0,36 -	44 -
7.	EI6-36 7-I т.ч. П.3.I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	I3,00	0,93 0,22	0,0I -	I2	3	- -	0,37 -	5 -
8.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	I,35	4,0I 3,80	- -	5	5	- -	5,26 -	7 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9.	E26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,I3	78,90 62,80	0,I5 0,05	I0	8	- -	I20,00 0,06	I6 -
I0.	CII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	3,4I	4,84 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
II.	E26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,08	33I,00 77,50	I,02 0,3I	28	7	- -	I3I,00 0,40	II -
I2.	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 $м^2$	0,35	4,38 I,6I	0,25 0,08	2	I	- -	2,38 0,I0	I -
I3.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,35	20,60 3,02	0,24 0,08	7	I	- -	4,60 0,I0	2 -
I4.	EI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $м^2$	0,06	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
I5.	E8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 $м^2$ ГП	0,30	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	2I	I2	- -	73,80 0,27	22 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				525	73	3 I		I26 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			86	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I5	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			II0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		52
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			439	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			39	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		79
		Сметная заработная плата	руб.			-	55	-		-
		Итого по разделу I	руб.			645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	86	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

I6.	CI30-97	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5 шт	7,00	I,20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I7.	CI30-98	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 20 кт	3,00	I,43 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I8.	CI30-99	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	3,00	I,59 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9.	ЦI-540-6	Механизм исполнительный электрический однооборотный : масса до I00 кг, устанавливаемый на стене шт	2,00	8,86 3,94	0,I8 0,02	I8	8	- -	6,I2 0,03	I2 -
20.	ЦI2-790-I В.У.к отделу I2 П.2 К=I,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные подъёмные на условное давление до 2,5 МПА, диаметр условного прохода I5-20мм шт	2,00	2,I6 I,90	0,03 0,0I	4	4	- -	2,55 0,0I	5 -
2I.	Калькуляция завода Красный Профинтерн Гусь-Хрустальный арматурный завод	Клапан регулирующий 25Ч943НЖ односедельный с электрическим исполнительным механизмом МЭО-6,3/23-0,25 Д.I5мм шт	2,00	85,80 -	- -	I72	-	- -	- -	- -
22.	ЕI8-2I2 I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм шт	2,00	20,62 0,67	0,I6 0,05	4I	I	- -	I,08 0,06	2 -
23.	ЕI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м	6,00	0,86 0,2I	0,0I -	5	I	- -	0,36 -	2 -
24.	ЕI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	I3,00	0,9I 0,2I	0,0I -	I2	3	- -	0,36 -	5 -
25.	ЕI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	23,00	I,03 0,2I	0,0I -	24	5	- -	0,36 -	8 -
26.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,42	4,0I 3,80	- -	2	2	- -	5,26 -	2 -
27.	ЦI2-698-I4	Штуцер на условное давление до I0МПА с внутренней резьбой МI8 шт	4,00	I,03 0,74	0,I0 -	4	3	- -	I,02 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	ЦI2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08 мм шт	2,00	6,38 3,I9	0,82 0,I0	I3	6	I -	5,I0 0,I3	I0 -
29.	С24-I5	Штуцера, расширители шт	6,00	2,69 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30.	Е26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,I8	78,90 62,80	0,I5 0,05	I4	II	- -	I20,00 0,06	22 -
3I.	СII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	4,72	4,84 -	- -	23	-	- -	- -	- -
32.	Е26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,II	33I,00 77,50	I,02 0,3I	36	8	- -	I3I,00 0,40	I4 -
33.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 $м^2$	0,03	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
34.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,03	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
35.	ЕI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $м^2$	0,03	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				404	52	I -		86 -
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				I72	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				I72	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				55	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления руб.				6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		32
		Сметная заработная плата	руб.			-	24	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			76	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			94	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		37
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			IOI	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			466	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		88
		Сметная заработная плата	руб.			-	59	-		-

РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

36.	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5 шт	5,00	I,20 -	- -	6	-	- -	- -	- -
37.	CI30-99	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	8,00	I,59 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
38.	FI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм шт	6,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	I0	6	I -	I,54 0,05	9 -

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
39.	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧI9Ш для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм шт	6,00	2,55 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
40.	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм шт	2,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -
4I.	CI30-2060	Вентили проходные фланцевые:I5C27НЖI для пара, давлением 6,4 МПА, диаметром 40 мм шт	2,00	23,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
42.	CI30-850	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6КЧIIР для воды давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	I,00	I,II -	- -	I	-	- -	- -	- -
43.	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм шт	2,00	2,84 2,77	0,02 -	6	6	- -	5,I0 -	I0 -
44.	I704-50064	Клапан регулирующий = УРРД ТУ 25-02 I60970 - 76 шт	2,00	77,00 -	- -	I54	-	- -	- -	- -
45.	ЦII-I55-4	Водосчетчик крыльчатый многоструйный шт	I,00	I,79 I,76	- -	2	2	- -	3,06 -	3 -
46.	CI30-2334	Счетчик жидкостный скоростной ВКСМ Д. 25 мм шт	I,00	46,I0 -	- -	46	-	- -	- -	- -
47.	EI8-I79 I0-I	Распределительный коллектор Д.76х2,8мм шт	I,00	28,52 5,66	0,22 0,07	29	6	- -	9,35 0,09	9 -
48.	EI8-I79 I0-I	Сборный коллектор Д. 76х2,8 мм I, шт	I,00	28,52 5,66	0,22 0,07	29	6	- -	9,35 0,09	9 -
49.	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм шт	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	4I	5	- -	4,05 0,I0	8 -
50.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	II,00	I,03 0,2I	0,0I -	II	2	- -	0,36 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I.	ЕI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	I7,00	I,I4 0,2I	0,0I -	I9	4	- -	0,36 -	6 -
52.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,28	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	I -
53.	ЦI2-698-I4	Штуцер на условное давление до IOMПА М I8 шт	I5,00	I,03 0,74	0,I0 -	I5	II	I -	I,02 -	I5 -
54.	ЦI2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08 мм шт	6,00	6,38 3,I9	0,82 0,I0	38	I9	5 I	5,I0 0,I3	3I I
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
55.	Е26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,22	78,90 62,80	0,I5 0,05	I7	I4	- -	I20,00 0,06	26 -
56.	СII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	5,77	4,84 -	- -	28	-	- -	- -	- -
57.	Е26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,I3	33I,00 77,50	I,02 0,3I	42	I0	- -	I3I,00 0,40	I7 -
58.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 $м^2$	0,04	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
60.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,04	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
6I.	ЕI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $м^2$	0,04	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
	Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				63I	94	7 I		I5I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I54	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I54	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			II7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			90	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			II4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		44
		Сметная заработная плата	руб.			-	27	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			270	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			33I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		52
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I58
		Сметная заработная плата	руб.			-	I09	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I560	2I9	II		363
			руб.					2		2
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			326	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			326	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			I72	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел. -ч.			-	-	-		94
		Сметная заработная плата	руб.			-	69	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			252	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			42	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			24	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I33
		Сметная заработная плата	руб.			-	79	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			8I0	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I07	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			72	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I50
		Сметная заработная плата	руб.			-	I06	-		-
		Итого по смете	руб.			I868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		377
		Сметная заработная плата	руб.			-	254	-		-

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц на вентиляцию (вариант при расчетной температуре - 30°С)

Основание: ОВ.СО листы I + 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 20I,I9 руб.
I м² общей площади здания I0,43 руб.
I м³ объёма здания 2,II руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		I. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
I.	Е20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т. до 0,I2 шт	I,00	I2,44 / 4,78	0,3I / 0,09		I2	5	- / -	8,36 / 0,I2	8 / -
2.	СПР-Т23-08/ I98I-34 П03I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного В-Ц4-75 5 с электродвигателем 4А80В4 шт	I,00	I06,26 / -	- / -		I06	-	- / -	- / -	- / -
3.	Е20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,I2 шт	2,00	I2,44 / 4,78	0,3I / 0,09		25	I0	- / -	8,36 / 0,I2	I7 / -
4.	СПР-Т23-08/ I98I-34 П03I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного ВЦ4-75 4 с электродвигателем 4А80А4 шт	2,00	90,9I / -	- / -		I82	-	- / -	- / -	- / -
5.	Е20-72I 20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,05 шт	I,00	8,34 / 2,46	0,I3 / 0,04		8	2	- / -	4,I6 / 0,05	4 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	СПР-Т23-08/ I98I-34 П03I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного ВЦ4-75 3,I5 с электродвигателем 4АА6384 шт	I,00	73,97 -	- -	74	-	- -	- -	- -
7.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	7	5	I -	8,02 0,39	8 -
8.	СЦГЧ3ДОП2П2 533	Стоимость вентилятора крышного осевого ВКО5-00-0I 5 с электродвигателем 4А7IА4У2 шт	I,00	I06,00 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
9.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	7	5	I -	8,02 0,39	8 -
I0.	СЦГЧ3ДОП2П2 532	Стоимость вентилятора крышного осевого ВКО4,00-0I 4 с электродвигателем 4АА63В4У2 шт	I,00	87,50 -	- -	88	-	- -	- -	- -
II.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	7	5	I -	8,02 0,39	8 -
I2.	СЦГЧ3ДОП2П2 545	Стоимость вентилятора крышного ВКР.00 4 с электродвигателем 4АА63ВУ2 шт	I,00	68,60 -	- -	69	-	- -	- -	- -
I3.	Ц8-III46	Сушка электрических машин и агрегатов, масса, до : 0,2 т шт	6,00	6,30 5,89	- -	38	35	- -	8,00 -	48 -
I4.	Ц8-II5I	Ревизия машин со щитовыми подшипниками поступающих установленными на технологическом оборудовании, с короткозамкнутым ротором масса до 0,I т шт	6,00	2,77 2,39	0,I2 0,07	I7	I4	- -	4,00 0,09	24 I
I5.	Ц8-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса, до : 0,I т шт	6,00	I,38 0,94	0,04 -	8	6	- -	I,00 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	ЩМО-8	Расход электроэнергии квт. час.	360,00	0,03 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I7.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт	2,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	I3	6	I -	5,38 0,I8	II -
I8.	CI30-759	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ-П 8 шт	I,00	52,90 -	- -	53	-	- -	- -	- -
I9.	CI30-757	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ-П 6 шт	I,00	38,60 -	- -	39	-	- -	- -	- -
20.	E20-480 9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром/ периметром, мм до 900/3600 шт	2,00	3,93 2,59	0,09 0,03	8	5	- -	4,4I 0,04	9 -
2I.	СПР-T23-08/ I98I-34	Заслонка утепленная без электроподогрева П600:I000 с исполнительным механизмом М3040/63-0,63-82 шт	2,00	202,40 -	- -	405	-	- -	- -	- -
22.	E20-I002 47-I	Установка виброизоляторов до 38 I0 шт	0,50	9,25 2,24	0,0I -	5	I	- -	3,57 -	2 -
23.	E20-I003 47-2	Установка виброизоляторов до 39 I0 шт	I,00	I2,93 2,64	0,02 0,0I	I3	3	- -	4,22 0,0I	4 -
24.	E20-I004 47-3	Установка виброизоляторов до 40 I0 шт	0,50	I5,54 2,96	0,02 0,0I	8	I	- -	4,70 0,0I	2 -
25.	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250 х 500	4,00	I6,32 I,97	0,50 0,I5	65	8	2 I	3,I2 0,I9	I2 I
26.	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм : I00 х 200 I шт	3,00	I,52 0,88	0,05 0,02	5	3	- -	I,4I 0,03	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	Е20-666 I7-2	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-05 шт	I,00	5,26 0,62	0,0I -	5	I	- -	I,I0 -	I -
28.	Е20-670 I7-5	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-09 шт	I,00	I2,66 I,24	0,07 0,02	I3	I	- -	2,26 0,03	2 -
29.	Е20-68I I7-4	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам Н.00.00-07 шт	I,00	7,82 0,89	0,05 0,02	8	I	- -	I,62 0,03	2 -
30.	Е20-68I I7-4	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам Н.00.00-08 шт	2,00	7,82 0,89	0,05 0,02	I6	2	- -	I,62 0,03	3 -
3I.	Е20-683 I7-4	Гибкие вставки с центробежным вентилятором Н.00.00-II шт	I,00	I4,84 0,89	0,05 0,02	I5	I	- -	I,62 0,03	2 -
32.	Е20-402 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером, мм : I00 х 200 I шт	8,00	2,70 0,88	0,05 0,02	22	7	- -	I,4I 0,03	II -
33.	Е20-403 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-2 размером, мм : I00 х 400 I шт	3,00	3,54 0,88	0,05 0,02	II	3	- -	I,4I 0,03	4 -
34.	Е20-406 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5 размером, мм : 200 х 600 I шт	4,00	5,30 0,88	0,05 0,02	2I	4	- -	I,4I 0,03	6 -
35.	Е20-697 I8-2	Диффузоры, патрубки, фланцы I00 кг	I,24	36,29 3,67	0,26 0,08	45	5	- -	6,02 0,I0	7 -
36.	СI30-2304	Крепления для воздуховодов кг	I08,00	0,39 -	- -	42	-	- -	- -	- -
37.	Е20-969 I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование I00 кг	0,08	36,23 6,40	0,49 0,I5	3	I	- -	I0,32 0,I9	I -
38.	Е20-47? 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/ периметром, мм до 3I5/I000 шт	2,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	2	2	- -	I,28 0,0I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
39.	С доп. к ПР 23-08	Заслонки воздушная с ручным приводом Р 3I5П шт	I,00	I2,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
40.	С доп. к ПР-ТУ23-08	Заслонка воздушная с ручным приводом Р 200 : Р200 шт	I,00	8,03 -	- -	8	-	- -	- -	- -
4I.	Е20-326 6-2	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали, II,II IB шт	I,00	I3,50 I,96	0,I3 0,04	I4	2	- -	3,I4 0,05	3 -
42.	Е20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/ периметром, мм до 3I5/I000 шт	6,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	6	5	- -	I,28 0,0I	8 -
43.	СПР-TI08	Клапан обратный искробезопасный и огнезадерживающий АЗБ025.000-02 шт	6,00	I3,75 -	- -	83	-	- -	- -	- -
44.	Е20-535 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УД-I диаметром патрубка, мм 200 шт	2,00	II,99 I,7I	0,I0 0,03	24	3	- -	3,0I 0,04	6 -
45.	Е20-553 I3-3	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП-8-I0I диаметром патрубка мм 7I0 шт	2,00	4I,74 2,66	0,26 0,08	83	5	- -	4,65 0,I0	9 -
46.	Е20-569 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП-2-20I диаметром патрубка, мм 250 шт	I,00	I6,89 I,7I	0,I0 0,03	I7	2	- -	3,I0 0,04	3 -
47.	Е20-525 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм : 200 шт	3,00	8,43 2,50	0,03 0,0I	25	8	- -	4,30 0,0I	I3 -
48.	СI30-I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету в $м^2$ до 0.2 $м^2$	I0,00	3,75 -	- -	38	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49.	С24-I5П2-65-7	Поддон под крышный вентилятор шт	2,00	35,75 -	- -	72	-	- -	- -	- -
50.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям I00 м	0,04	32,00 9,26	7,54 2,28	I	-	- -	I6,00 2,94	I -
5I.	С05-I7ШI-44-5	Гибкий шланг м	4,00	2,64 -	- -	II	-	- -	- -	- -
52.	Е20-3I9 6-I	Эжектор шт	I,00	I9,56 I,I2	0,06 0,02	20	I	- -	I,77 0,03	2 -
53.	СДОП .I6ЦI43	Лючки питометражные шт	3,00	0,96 -	- -	3	-	- -	- -	- -
54.	Е20-696 I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование I00 кг	0,32	36,23 6,40	0,49 0,I5	I2	2	- -	I0,32 0,I9	3 -
55.	Е20-I I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром ,мм до I60 $м^2$	I4,70	7,36 0,92	0,04 0,0I	I08	I4	- -	I,62 0,0I	24 -
56.	Е20-2 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до 200 $м^2$	3,77	5,40 0,92	0,04 0,0I	20	3	- -	I,62 0,0I	6 -
57.	Е20-4 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 225 до 3I5 $м^2$	33,44	5,26 0,92	0,04 0,0I	I76	3I	I -	I,62 0,0I	54 -
58.	Е20-5 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 355 до 450 $м^2$	6,69	4,73 0,70	0,04 0,0I	32	5	- -	I,25 0,0I	8 -
59.	Е20-I08 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм, периметром, мм, до 900 $м^2$	3,I4	6,4I 0,92	0,04 0,0I	20	3	- -	I,62 0,0I	5 -
60.	Е20-60 2-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром, мм, до I60 $м^2$	I,63	I0,75 0,98	0,06 0,02	I8	2	- -	I,7I 0,03	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
6I.	E20-6I 2-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром, мм до 3I5 $м^2$	4,22	9,35 0,98	0,06 0,02	39	4	- -	I,7I 0,03	7 -
62.	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 2I9 мм, толщиной стенки 6 мм м	7,00	8,75 0,94	0,I5 0,05	6I	7	I -	I,60 0,06	II -
63.	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	I6,00	0,9I 0,2I	0,0I -	I5	3	- -	0,35 -	6 -
64.	E22-29 2-5	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-9 с соединением на чугунных муфтах диаметром 300 мм м	7,00	8,07 0,28	0,09 0,03	56	2	- -	0,47 0,04	3 -
65.	E22-3I 2-7	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-9 с соединением на чугунных муфтах диаметром 400 мм м	2,00	I3,20 0,35	0,20 0,06	26	I	- -	0,60 0,08	I -
66.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,23	3,94 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
67.	E26-5I II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. I0 мм трубопроводов I00 $м^2$	0,I2	I04,00 53,20	I,46 0,44	I2	6	- -	87,30 0,57	I0 -
68.	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ПФ-02I I00 $м^2$	0,60	7,7I 2,05	0,20 0,06	5	I	- -	3,I0 0,08	2 -
69.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,60	20,60 3,02	0,24 0,08	I2	2	- -	4,60 0,I0	3 -
70.	EI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $м^2$	0,06	8,83 0,92	0,27 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I.	E26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 м^2	0,08	33I,00 77,50	I,02 0,3I	28	7	- -	I3I,00 0,40	II -
	Итого прямые затраты по смете	руб.				264I	262	8 I		420 2
	В том числе:									
	Стоимость монтажных работ	руб.				86	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				48	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	9	-		-
	Плановые накопления	руб.				I0	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I44	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		84
	Сметная заработная плата	руб.				-	64	-		-
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I40	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				23	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		I
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	4	-		-
	Плановые накопления	руб.				I2	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I75	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		3I
	Сметная заработная плата	руб.				-	23	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				24I5	-	-		-
	Сдача и испытание	руб.				3	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				27I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		I8
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	45	-		-
	Плановые накопления	руб.				2I4	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				29C0	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		33C
	Сметная заработная плата	руб.				-	234	-		-
	Итого по смете	руб.				32I9	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		445
	Сметная заработная плата	руб.				-	32I	-		-

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц на водоснабжение и канализацию

Основание: ВК. СО листы I ÷ 2I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 205,25 руб.
I м^2 общей площади здания 6,27 руб.
I м^3 объёма здания I,27 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксплуат. машин	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуат. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин	обслуживающ. машины	
												на един.	всего	
		РАЗДЕЛ I. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО- ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ												
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
I.	Ц28-902-2	Автомат для продажи газированной воды шт	I,00	6,04 5,47	0,42 0,28			6	5	-	-	I0,00 0,36	I0 -	
2.	ПР-НТ 24-06 П04-003	Автомат газированной воды АТ-I0I см шт	I,00	698,50 -	- -			699	-	- -		- -	- -	
3.	ПР-НТ 24-I0 П05-002	Машина подметальная вакуумная шт	I,00	495,00 -	- -			495	-	- -		- -	- -	
4.	ЕI6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм шт	I,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04			I7	I	- -		I,5I 0,05	2 -	
5.	СI30-77	Вентили проходные IБIР с муфтовыми и цапковыми присоединительными концами для воды, давлением I МПА, диаметром 50 мм шт	4,00	5,22 -	- -			2I	-	- -		- -	- -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5 шт шт	4,00	I,25 -	- -	5	-	- -	- -	- -
7.	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	2,00	I,82 -	- -	4	-	- -	- -	- -
8.	EI6-I34 2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
9.	2307-I00I9	Кран пробноспускной цапковый латунный I0Б8БКI, ДУ6, РУI0 шт	I,00	I,08 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I0.	EI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм шт	4,00	47,70 I,80	0,08 0,02	I9I	7	- -	3,I4 0,03	I3 -
II.	CI30-2322	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 5I мм м	40,00	I,76 -	- -	70	-	- -	- -	- -
I2.	CI30-I5I3	Стволы пожарные ручные с диаметром 50 мм шт	4,00	I,64 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I3.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25 м	35,00	2,23 -	- -	78	-	- -	- -	- -
I4.	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м	30,00	I,20 0,23	0,0I -	36	7	- -	0,37 -	II -
I5.	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм м	2,00	I,36 0,23	0,0I -	3	-	- -	0,37 -	I -
I6.	EI6-46 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм м	26,00	2,2I 0,29	0,03 0,0I	57	8	I -	0,48 0,0I	I2 -

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7.	ЕI6-46 7-3 т.ч. П. 3.I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	I2,00	2,22 0,30	0,03 0,0I	27	4	- -	0,50 0,0I	6 -
I8.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,70	3,94 3,73	- -	3	3	- -	5,I6 -	4 -
I9.	ЕI6-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, 65 мм м	4,00	3,29 0,27	0,05 0,02	I3	I	- -	0,46 0,03	2 -
20.	ЕДОП2 I6-26I 24-I	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб Д 20:2 мм м	I,00	I,7I I,II	0,04 0,0I	2	I	- -	I,89 0,0I	2 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2I.	FI-942 78-8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 3 м грунт 2 группы I00 $м^3$	0,I2	I42,00 I42,00	- -	I7	I7	- -	264,00 -	32 -
22.	ЕI-999 86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5 м грунты устойчивые I00 $м^3$	0,I2	23,00 I6,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
23.	СI22-403	Щиты из досок, толщиной, мм 40 $м^2$	2,88	5,I4 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
24.	FI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 $м^3$	0,I2	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I2 -
25.	Е8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 $м^2$ ГП	0,24	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	I7	I0	- -	73,80 0,27	I8 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				I795	73	I -		I3I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			II94	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			II94	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			58	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			537	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.			46	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		60
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I93I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ								
26.	2307-I0184	Вентиль проходной муфтовый латунный I5Б1П, ДУ15, РУ16	I,00 шт	0,99	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	ЕI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
28.	2307-I00I9	Кран пробноспускной цапковый латунный I0Б8БКI, ДУ6, РУI0 шт	I,00	I,08 -	- -	I	-	- -	- -	- -
29.	ЕI7-49 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-В-СТ шт	3,00	9,I5 0,5I	0,0I -	27	2	- -	0,82 -	2 -
30.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,24	3,94 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 2 В том числе:	руб. руб.			6I	I0	- -	-	I4
		Стоимость сантехнических работ	руб.			6I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			74	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
32.	24-04-05 III-025	Стеллаж -подставка размером I500 : 400 : 600 мм шт	I,00	I23,00 -	- -	I23	-	- -	- -	- -
33.	23-03Ч2 П0I-00I	Банки металлические для хранения хим. продуктов ёмк. I0 л тн	0,0I	I865,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
34.	23-03Ч2 тех.часть	Эмалирование внутренней поверхности $м^2$	0,08	60,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35.	ПР-TI7-048 II II04	Тара стеклянная емк. Iл, 3л, 20 л шт	3,00	2,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
36.	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды , давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5 шт	3,00	I,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -
37.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25 м	3,00	2,23 -	- -	7	-	- -	- -	- -
38.	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м	2I,50	0,86 0,2I	0,0I -	I8	5	- -	0,35 -	8 -
39.	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I8,00	I,03 0,2I	0,0I -	I9	4	- -	0,35 -	6 -
40.	EI6-263	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Д32 мм м	2I,00	I,34 0,72	0,0I 0,0I	28	I5	- -	I,22 0,0I	26 -
4I.	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,40	3,94 3,73	- -	2	I	- -	5,I6 -	2 -
42.	CI30-2305	Крепления для трубопроводов кг	9,00	0,59 -	- -	5	-	- -	- -	- -
43.	EI6-6 I6-I-5	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, I50 мм м	I0,00	7,I2 0,43	0,08 0,02	7I	4	I -	0,32 0,03	8 -
44.	EI6-I4 I6-2-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром, I50 мм м	II,00	7,67 0,93	0,I0 0,03	84	I0	I -	I,62 0,04	I8 -
45.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 $м^3$	0,36	74,50 74,50	- -	27	27	- -	I54,00 -	55 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46.	ЕI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,36	46,00 46,00	- -	I7	I7	- -	99,30 -	36 -
47.	ЕI-948 I-79-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями глубиной до 2 м грунт 2 группы I00 м^3	0,06	I20,00 -	- -	7	7	- -	228,00 -	I4 -
48.	ЕI-234 I-29-5 т.ч.П.I.II К = I.I	Перемещение сухого грунта бульдозером в резерв I000 м^3	0,0I	26,29 -	26,29 8,44	I	-	- -	- I2,I5	- -
49.	ЕI-24I I-29-I2 т.ч.П.I.II К= I,I	Добавить на 90 метров I000 м^3	0,0I	I92,06 -	I92,06 6I,58	I	-	I -	- 88,68	- I
50.	ЕI-I7I I-22-I3 т.ч.П.I.II К=I,I5	Погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы I000 м^3	0,0I	209,I5 8,27	200,46 79,92	I	-	I -	I9,32 II5,08	- I
5I.	С3I0-I	Перевозка до I км т	I0,00	0,29 0,06	- -	3	I	- -	0,09 -	I -
52.	С ценником TIЧIII-I3	Бетон В-3,5 м^3	0,I8	25,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
53.	Е23-II5 23-I8-I	Устройство колодцев дождеприемных круглых сборных железобетонных диаметром 0,7 м нормального типа м^3	0,79	4I,20 8,28	6,98 2,09	33	7	6 2	I4,90 2,70	I2 2
54.	СЦЕННИК МОИ TIII9- 237	Кольцо стеновое КЦ7-3 пошм.	0,30	I4,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
55.	СЦЕННИКМОИ TIЧIII9-225	Сборная ж/б плита днища бетон В I5 м^3	0,36	68,I0 -	- -	25	-	- -	- -	- -
56.	Е7-706 7-5I-6	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизующейся тиоколовой мастикой I00 м	0,II	88,70 9,44	I4,70 4,4I	I0	I	I -	I6,00 5,69	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57.	СЦЕННИКМОИ ТIЧIП9-225	Сборная ж/б плита днища бетон В I5 $м^3$	0,36	68,I0 / -	- / -	25	-	- / -	- / -	- / -
58.	Е7-706 7-5I-6	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизующейся тиоколовой мастикой I00 м	0,II	88,70 / 9,44	I4,70 / 4,4I	I0	I	I / -	I6,00 / 5,69	2 / I
59.	СII3-822	Люк легкий для колодцев ГОСТ 3634-79 шт	I,00	I7,80 / -	- / -	I8	-	- / -	- / -	- / -
60.	Е8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток приямков т	0,I6	3I8,00 / 23,00	6,32 / -	5I	4	I / -	37,40 / 2,45	6 / -
6I.	СIII-342	Поковки простые строительные/ скобы т.п./ массой до I,6 кг кг	3,60	0,32 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. / руб.			6I9	I03	I2 / 2		I94 / 5
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I54	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I68	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			255	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			23	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I58
		Сметная заработная плата	руб.			-	89	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			26	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		44
		Сметная заработная плата	руб.			-	28	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3	руб.			742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		202
		Сметная заработная плата	руб.			-	II7	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
62.	EI7-23 I7-I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольник со спинкой, размером в мм 600 х 450 х I50 компл.	2,00	I9,00 I,37	0,07 0,02	38	3	- -	2,I9 0,03	4 -
63.	EI7-62 I7-4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ компл.	I,00	25,I0 I,86	0,I4 0,04	25	2	- -	3,02 0,05	3 -
64.	EI7-35 I7-8	Установка поддонов душевых компл.	I,00	I.5I 0,96	0,I5 0,05	2	I	- -	I,60 0,06	2 -
65.	скальк з-да	Поддон душевой мелкий чугунный эмалированный шт	I,00	25,76 -	— -	26	-	- -	- -	- -
66.	EI7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50 компл.	2,00	6,3I 0,29	0,02 0,0I	I3	I	- -	0,46 0,0I	I -
67.	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм м	5,00	I,92 0,38	- -	I0	2	- -	0,6I -	3 -
68.	EI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм м	23,00	3,I0 0,37	0,0I -	7I	9	- -	0,58 -	I3 -
69.	EI6-3I I6-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм м	6,00	4,59 0,49	0,03 0,0I	28	3	- -	0,79 0,0I	5 -
70.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 м^3	0,I2	74,50 74,50	— -	9	9	- -	I54,00 -	I8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I.	ЕI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м³	0,I2	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I2 -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			228	36	-		6I
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		30
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			27	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			I7	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		32
		Сметная заработная плата	руб.			-	27	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ								
72.	ЕI6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм шт	2,00	2,28 I,69	0,45 0,I4	5	3	I -	2,70 0,I8	5 -
73.	СI30-2224	Воронки чугунные с крепежными деталями шт	2,00	I6,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
74.	ЕI6-3I I6-5-2 т.ч.П.3.I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	I,50	4,6I 0,5I	0,03 0,0I	7	I	- -	0,83 0,0I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
75.	EI6-32 I6-5-3 т.ч.П.3.I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I50 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	4,00	5,59 0,60	0,06 0,02	22	2	- -	0,94 0,03	4 -
76.	EI6-32 I6-5-2 ЦIЧIП76I ЦIЧ3ПI577	Стояки из асбестоцементных безнапорных труб Д I50 мм	6,00	6,84 0,57	0,06 0,02	4I	3	- -	0,90 0,03	5 -
			Цена: 5,56 - 4,78 + I,47							
77.	EI6-27I I6-24-9	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб напорных низкого давления Д I50 мм типа С ПНД м	9,00	5,95 0,77	0,03 0,02	54	7	- -	I,3I 0,03	I2 -
78.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы I00 $м^3$	0,I4	74,50 74,50	- -	I0	I0	- -	I54,00 -	22 -
79.	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 $м^3$	0,I4	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I4 -
80.	E8-I94 8-22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 $м^2$ ГП	0,I0	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	7	4	- -	73,80 0,27	7 -
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб.				I84	36	I -		70 -
		руб.								
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				23	-	-		-
		Накладные расходы руб.				4	-	-		-
		Плановые накопления руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		43
		Сметная заработная плата руб.				-	20	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				I6I	-	-		-
		Накладные расходы руб.				2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	4	-		-

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления руб.				I5	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				I97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		28
		Сметная заработная плата руб.				-	20	-		-
		Итого по разделу 5 руб.				227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		7I
		Сметная заработная плата руб.				-	40	-		-
		РАЗДЕД 6. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
8I.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 м^2	0,03	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
82.	Е26-I4 4-I	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым м^3	0,06	42,I0 40,60	0,99 0,30	3	2	- -	75,90 0,39	5 -
83.	СII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I т	0,0I	II70,00 -	- -	I2	-	- -	- -	-
84.	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00 м^2	0,04	8I,I0 28,40	I,33 0,40	3	I	- -	47,20 0,52	2 -
85.	СII4-I93	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Б-В I000 м^2	-	I870,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
86.	ЕI3-II9 I5-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ФЛ-03К I00 м^2	0,03	I2,00 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
87.	ЕI3-I38 I7-2	Нанесение на огрунтованные поверхности эмали ПФ-I33 I00 м^2	0,04	I0,90 0,92	0,27 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -
		Итого прямые затраты по разделу 6 руб.				29	3	-		7
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				29	-	-		-
		Накладные расходы руб.				3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2916	261	I4		477
		В том числе:	руб.					2		5
		Стоимость оборудования	руб.			I348	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I362	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			380	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			36	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		304
		Сметная заработная плата	руб.			-	I64	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			II82	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I52	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	28	-		-
		Плановые накопления	руб.			I02	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I78
		Сметная заработная плата	руб.			-	I32	-		-
		Итого по смете	руб.			3284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		492
		Сметная заработная плата	руб.			-	302	-		-

Составил Чешева

Проверил Небритова

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц на электроосвещение

Основание: 30.00

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,97	тыс.руб.
в том числе: оборудование	0,44	тыс.руб.
монтажные работы	2,53	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	I85,63	руб.
I м^2 общей площади здания	8,20	руб.
I м^3 объёма здания	I,66	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машин всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I5I7-I250	Шкаф стальной для устройства распределительного ПР50I-050 ТУ I6-536.43I-74, ТУ I6-536.432-74 шт	I,00	60,00 -		- -	60	-	- -	- -	- -
2.	Ц8-572-7	Монтаж шт	I,00	I0,70 2,44		I,I6 0,44	II	2	I -	4,00 0,57	4 I
3.	I504-I25I	Выключатель на вводе ВА5I-33 на ток I60А=А37I2ф ТУI6-522.028-74 шт	I,00	26,00 -		- -	26	-	- -	- -	- -
4.	I5I7-I256	Установка, опиновка =А37I0 шт	I,00	7,90 -		- -	8	-	- -	- -	- -
5.	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до I60А шт	I,00	I,77 0,96		- -	2	I	- -	I,00 -	I -
6.	I504-I25I	Выключатель однополосный ВА5I-3I-I=А37I2ф ТУ I6-522.028-74 шт	6,00	26,00 -		- -	I56	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I5I7-I256	Установка, ошинковка =A37I0 шт	6,00	7,90 -	- -	47	-	- -	- -	- -
8.	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах : автомат установочный трехполюсный на ток до I60А шт	6,00	I,77 0,96	- -	II	6	- -	I,00 -	6 -
9.	I504-II80	Выключатель 3-х полюсный ВА5I-35 на ток 250А=А3334 МРТУ 5.647-3628-64 шт	2,00	39,00 -	- -	78	-	- -	- -	- -
I0.	I5I7-I258	Установка, ошиновка =A3730 шт	2,00	I5,90 -	- -	32	-	- -	- -	- -
II.	Ц8-574-25	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 250А шт	2,00	2,I0 I,08	- -	4	2	- -	2,00 -	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			435	II	I		I5
			руб.					-		I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			407	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			36	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			443	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			28	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I0	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	4	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	6	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			40	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	22	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Итого по разделу I	руб.			483	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	22	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I2.	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки I00 шт	0,02	20,80 I2,50	0,02 0,0I	I	-	- -	22,00 0,0I	- -
I3.	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая I00 шт	0,0I	30,00 I9,50	I,I3 0,II	I	-	- -	34,00 0,I4	- -
I4.	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения I00 шт	0,07	278,00 57,60	58,40 I8,20	I9	4	4 I	I03,00 23,48	7 2
I5.	Ц8- 593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой I00 шт	0,09	II6,00 48,80	58,00 I8,20	I0	4	6 2	8I,00 23,48	7 2
I6.	Ц8-604-I	Бра с одной лампой I00 шт	0,07	92,40 34,20	24,50 7,72	6	2	2 I	6I,00 9,96	4 I
I7.	Ц8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2 I00 шт	0,0I	I03,00 35,00	0,90 0,34	I	-	- -	63,00 0,44	I -
I8.	Ц8-60I-I	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробками сборка в блоки включая прокладку проводов внутри блока/добавлять к расц.8-60I-2 и 8-60I-3/ I00 шт	0,35	42,50 4I,60	0,02 0,0I	I5	I5	- -	74,00 0,0I	26 -
I9.	Ц8-60I-2	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2 I00 шт	0,35	368,00 34,90	30,I0 9,83	I29	I2	I0 3	62,00 I2,68	22 4
20.	Ц8-6I7-3	Светильники устанавливаемые на кронштейнах марки К290-К292 на мостиках для ламп два люминесцентных светильника на кронштейне I00 шт	0,05	463,00 9I,40	90,60 28,40	23	5	4 I	I59,00 36,64	8 2
2I.	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2 I00 шт	0,07	I67,00 68,30	50,50 I6,00	I2	5	3 I	I22,00 20,64	9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм^2 I00 м	I,90	60,80 23,40	22,80 8,40	II6	44	43 I6	4I,00 I0,34	78 2I
23.	Ц8-402-2-	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке I00 м	0,75	I2,70 7,55	3,7I I,I8	I0	6	3 I	I3,00 I,52	I0 I
24.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм I00 м	0,56	54,00 23,20	23,I0 9,73	30	I3	I2 5	43,00 I2,55	24 7
25.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,40	9,89 8,57	0,I7 0,08	4	3	- -	I5,00 0,I0	6 -
26.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей сплетке, сумарное сечение до: 2,5 мм^2 I00 м	I,00	4,88 2,36	2,33 0,7I	5	2	3 I	4,00 0,92	4 I
27.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	3,I0	I,2I I,I4	- -	4	4	- -	2,00 -	6 -
28.	Ц8-405-2	Конструкция металлическая сварная т	0,03	395,00 24,90	3,I0 I,02	I2	I	- -	4I,00 I,32	I -
29.	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки I00 шт	0,I3	23,80 I5,80	0,04 0,02	3	2	- -	28,00 0,03	4 -
30.	Ц8-59I-9	Выключатель двухклавишный для проводки открытой I00 шт	0,I2	I9,50 I5,20	0,03 0,0I	2	2	- -	35,00 0,0I	4 -
3I.	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой I00 шт	0,08	37,30 29,80	0,04 0,0I	3	2	- -	27,00 0,0I	2 -
32.	Ц8-52I-8	Монтаж ящика с понижающим трансформатором шт	5,00	7,77 2,4I	0,I2 0,03	39	I2	- -	4,00 0,04	20 -
33.	ЦI0-975-8	Ящик протяжной или коробка, размер мм до 200х200 шт	20,00	0,48 0,4I	0,04 -	I0	8	I -	I,00 -	20 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34.	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до I кг I00 кг	0,02	33,40 I0,70	0,80 0,I2	I	-	- -	I7,00 0,I5	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			456	I46	9I		263
		В том числе:	руб.					32		42
		Стоимость монтажных работ	руб.			456	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I29	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	78	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.			45	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I07	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			630	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	42I	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	20I	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			630	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	4I2	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	20I	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
35.	CI54-I62	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-С-0I-I0/220У4 шт	2,00	0,I6	-	I	-	-	-	-
36.	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-IP43--0I-I0-220 шт	2,00	0,I8	-	I	-	-	-	-
37.	CI54-I59	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-2-О-IP43-0I-I0/42У2 шт	I,00	0,32	-	I	-	-	-	-
38.	CI54-I56	Вилка штепсельная типа ВШ-П-2-IP43--0I-I0/42У2 шт	I,00	0,I6	-	I	-	-	-	-
39.	I5-07ДI5Ш-I99	Светильник подвесной с лампами накаливания НСП IIх200-23I шт	3,00	6,60	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
40.	I5-07ДI5ШI -I97	То же, НСП IIхIOO-23I шт	I3,00	5,84	—	76	-	—	—	—
4I.	I507-I057	Светильник потолочный с лампами накаливания НШ 05хIOO=НШПО3-IOO-COIУ3 шт	I,00	IO,I7	—	IO	-	—	—	—
42.	I507-3008	То же, настенный НШБОIх60=НБЛО2-06/ П-03УХЛ4 шт	3,00	3,03	—	9	-	—	—	—
43.	I5-07П3-OI 4	То же, НБ009-60 шт	4,00	2,54	—	IO	-	—	—	—
44.	CI53-I8	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем/ТУI6-545. I32-77/ типа РВО-42У2/длина кабеля I2м/ шт	I,00	4,09	—	4	-	—	—	—
45.	I507-3IOI	Светильник с люминесцентной лампой ЛСОО5-2х40=ЛСОО4-2х40-004УХЛ4 шт	7,00	I6,23	—	II4	-	—	—	—
46.	I507-II6 3	То же ЛСПI3-2х40=ЛСПI5-2х40-00IУХЛ4 ЛАДА-I шт	I4,00	28,73	—	402	-	—	—	—
47.	I5-07ДI8ШI -20I	То же ЛСПI8-2х36 шт	26,00	25,59	—	665	-	—	—	—
48.	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛБХ40 IO шт	5,30	7,20	—	38	-	—	—	—
49.	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 IO шт	4,30	7,20	—	3I	-	—	—	—
50.	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 IO шт	9,60	I,42	—	I4	-	—	—	—
5I.	CI53-276	Лампы Б220-230-IOO IO шт	0,90	I,08	—	I	-	—	—	—
52.	CI63-283	Лампы БК220-230-I50 ТУI6,545.2I5-78 IO шт	0,30	2,56	—	I	-	—	—	—
53.	CI53-253	Лампы вакумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ2239-79/ типа 3220-23 0-25 IO шт	0,40	0,98	—	I	-	—	—	—
54.	CI53-258	Лампы Б220-230-40 IO шт	0,IO	0,97	—	I	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
55.	CI53-265	Лампы Б220-230-60 IO шт	0,70	0,99	=	I	-	=	=	=
56.	CI53-3II	Лампы М03-36-40 IO шт	0,IO	2,50	=	I	-	=	=	=
57.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 2х2,5 I00 м	0,I4	I66,00	=	23	-	=	=	=
58.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм^2 : 3х2,5 I000 м	0,02	I9I,00	=	4	-	=	=	=
59.	CI5I-I09I	То же сечение 4х2,5 мм^2 I000 м	0,04	I9I,00	=	7	-	=	=	=
60.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм^2:2,5 I000 м	0,42	22,00	=	9	-	=	=	=
6I.	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением, мм^2: 2х2,5 I000 м	0,06	49,20	=	3	-	=	=	=
62.	CI52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением,мм^2:3х2,5 I000 м	0,02	7I,00	=	I	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63.	СII3-I	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные легкие /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду; толщина стенок в мм-т ду-I5 Т-2.5 м	I,00	0,24	—	I	-	—	—	—
64.	СII3-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие/неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду; толщина стенок в мм-т ду 20 Т. 2.5 м	57,00	0,30	—	I7	-	—	—	—
65.	СI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 I0 м	4,I0	I,5I	—	6	-	—	—	—
66.	СI54-87	Выключатель клавишный типа ВКII-I930 шт	33,00	0,96	—	32	-	—	—	—
67.	СI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	5,00	I3,70	—	69	-	—	—	—
68.	2405-I364	Коробки ответвительные =КОР-73У3 ТУ36-УССР 667-75, ИЗМ7 НРЗ-79 шт	29,00	0,44	—	I3	-	—	—	—
69.	2405-I365	Коробки ответвительные=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75, ИЗМ7 НРЗ-79 шт	I,00	0,45	—	I	-	—	—	—
70.	2405-I345	Коробка =У99У2 ТУ36-24I5-8I шт	20,00	0,66	—	I3	-	—	—	—
7I.	2405-I373	Коробки ответвительные =УI98У4 ТУ 36-I449-79 I000 шт	0,02	I56,20	—	3	-	—	—	—
72.	24-05ДIII-979	Короб для подвески светильников КЛ-I шт	3I,00	2,20	—	68	-	—	—	—
73.	То же,III-98I	Заглушка КЛ-3У3 шт	I0,00	0,05	—	I	-	—	—	—
74.	24-05ДIII-983	Подвес троссовый КЛ-ПТУ3 шт	3I,00	0,I4	—	4	-	—	—	—
75.	2405-I69I	Подвесы трубчатые =К980У3 ТУ36-I459-ИЗМ. НР2-79 шт	9,00	0,53	—	5	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
76.	24-05Д6Ш-II83	Кронштейн УII6 шт	7,00	I,63	—	II	-	—	—	—
77.	2405-I465	Крюки =У625У4 ТУ36-I45I-79 I000 шт	0,0I	59,40	—	I	-	—	—	—
78.	2405-I725	Профили =К233У2 ТУ36-I434-76, ИЗМ. НР2-80 шт	2,00	I,48	—	3	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб.				I698	-	—	-	—
		руб.						-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				I680	-	-		-
		Плановые накопления руб.				I3I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				I8II	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				I8	-	-		-
		Накладные расходы руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				22	-	-		-
		Итого по разделу 3 руб.				I833	-	-		-
		Раздел 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
79.	Е46-57	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см^2 I00 м	0,75	I3,60 7,70	5,90 I,77	I0	6	4 I	I3,70 2,28	I0 2
80.	Е46-75	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок м^3	0,I5	48,95 I0,70	0,60 0,I8	7	2	— -	20,60 0,23	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб.				I7	8	4		I3
		руб.						I		2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I7	-	-		-
		Накладные расходы руб.				3	-	-		-
		Накладные НУЧП руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления руб.				2	-	-		-
		Плановые НУЧП руб.				-	5	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				22	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция руб.				-	2I	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I5
		Сметная заработная плата руб.				-	9	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 4	руб.			22	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	2I	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2606	I65	96		29I
		В том числе:	руб.					33		45
		Стоимость оборудования	руб.			407	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			36	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			443	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			2I64	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I39	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	82	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	24	-		-
		Плановые накопления	руб.			I78	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	II3	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			248I	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	443	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		330
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I3	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	5	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			22	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	2I	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			22	-	-		-
		Итого по смете	руб.			2968	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	464	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		345
		Сметная заработная плата	руб.			-	222	-		-

Составил Ивахина

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью I6 единиц на электросиловое оборудование

Основание: ЭМ. СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,92 тыс.руб.
в том числе: оборудование	0,25 тыс.руб.
монтажные работы	0,67 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	57,5 руб.
I м^2 общей площади здания	2,I7 руб.
I м^3 объёма здания	0,44 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I504-IOII	Выключатель автоматический число полюсов- 3, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 = АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ I6-522. I39-78 шт	I,00	3,85	—	—	4	-	—	—	—
2.	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	I,00	2,88 I,04	0,06 0,0I		3	I	— -	2,00 0,0I	2 -
3.	I5-04ПI2П4 -544	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-III002 шт	I,00	5,50	—		6	-	—	—	—
4.	То же П4-547	То же с реле ПМЛ-I2I002 шт	4,00	I2,30	—		49	-	—	—	—
5.	То же П4-548	То же ПМЛ-I22002 шт	3,00	I2,60	—		38	-	—	—	—
6.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	8,00	3,40 I,49	0,08 0,0I		27	I2	I -	2,00 0,0I	I6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I5-04ДI2ШI 2-24I	Приставка контактная АКЛ-2204 шт	4,00	2,90 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
8.	I85-2553 СКЦЭ-84	Шкаф распределительный ШРII-73500-22У3, 54У2 шт	I,00	I20,00 -	- -	I20	-	- -	- -	- -
9.	Ц85-2553 СКЦЭ-84	Стоимость установи, разводки по устройству и подключению кабелей или проводов внешней сети шт	I,00	30,80 I2,20	I,I6 0,44	3I	I2	I -	I9,52 0,57	20 I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			290	25	2		38
			руб.					-		I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			229	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			2I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			250	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			6I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Итого по разделу I	руб.			339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I0.	Ц8-527-I	Монтаж ящика вводно-учетного шт	I,00	3,94 I,35	0,I0 0,03	4	I	- -	2,00 0,04	2 -
II.	Ц8-52I-7	Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до I00А шт	3,00	6,33 I,74	0,I2 0,03	I9	5	- -	3,00 0,04	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	2,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	5	2	- -	2,00 0,0I	4 -
I3.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм^2 I00 м	2,00	60,80 23,40	22,80 8,40	I22	47	46 I7	4I,00 I0,84	82 22
I4.	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I6 мм^2 I00 м	0,05	68,00 25,00	28,20 8,88	3	I	I -	44,00 II,46	2 I
I5.	Ц8-505-3	Токопровод на тросе каретками на жестких направлениям I0 м	I,20	5,98 2,54	0,30 0,I2	7	3	- -	5,00 0,I5	6 -
I6.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям I00 м	0,02	32,00 9,26	7,54 2,28	I	-	- -	I6,00 2,94	- -
I7.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм I00 м	0,20	54,00 23,20	23,I0 9,73	II	5	5 2	43,00 I2,53	9 3
I8.	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 40 мм I00 м	0,03	64,I0 28,I0	26,60 9,94	2	I	- -	52,00 I2,82	2 -
I9.	Ц8-406-3	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 50 мм I00 м	0,0I	70,70 32,40	27,70 I0,40	I	-	- -	60,00 I3,42	I -
20.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,65	9,89 8,57	0,I7 0,08	6	6	- -	I5,00 0,I0	I0 -
2I.	Ц8-4I8-3	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 50 мм I00 м	0,25	I3,80 9,48	0,53 0,2I	3	2	- -	I7,00 0,27	4 -
22.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм^2 I00 м	0,85	4,88 2,36	2,33 0,7I	4	2	2 I	4,00 0,92	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23.	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке; суммарное сечение до : 6 мм^2 I00 м	0,25	6,02 2,90	2,85 0,87	2	I	- -	5,00 I,I2	I -
24.	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: I6мм^2 I00 м	0,25	9,29 4,I0	4,84 I,46	2	I	I -	7,00 I,88	2 -
25.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	2,85	I,2I I,I4	- -	3	3	- -	2,00 -	6 -
26.	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до , 6 мм^2 I00 м	0,55	I,38 I,26	- -	I	I	- -	2,00 -	I -
27.	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до : I6 мм^2 I00 м	0,55	2,53 2,38	- -	I	I	- -	4,00 -	2 -
28.	Ц8-I47-2	Конструкции металлические кабельные, скоба т	0,0I	39I,00 36,90	4,I0 I,02	4	-	- -	60,00 I,32	I -
29.	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная т	0,03	377,00 24,90	4,I0 I,02	II	I	- -	4I,00 I,32	I -
30.	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг I00 шт	0,02	43,90 I0,90	I,20 0,28	I	-	- -	I7,00 0,36	- -
3I.	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27 мм шт	2,00	0,83 0,32	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
32.	Ц10-975-8	Ящик протяжной или коробка, размер мм до 200 х 200 шт	5,00	0,48 0,4I	0,04 -	2	2	- -	I,00 -	5 -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				2I7	86	55		I55
		руб.						20		27
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				2I7	-	-		-
		Накладные расходы руб.				78	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I	-	-		-
	Всего,	стоимость монтажных работ	руб.			3I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I86
		Сметная заработная плата	руб.			-	II7	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			3I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I86
		Сметная заработная плата	руб.			-	II7	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
33.	Цена Шауляйского з-да	Ящик вводно-учетный переменного тока ЯВУ -60 шт	I,00	58,64	=	59	-	=	=	=
34.	I5I7-2348	Ящик однофидерный постоянный ток 220В переменный ток 380В частота 50 Гц ток 25А количество полюсов 3 тип встраиваемого пакетного выключателя ПВ-3-60- = =ЯВШ-3-25 МРТУ I6-536-007-66 шт	3,00	22,06	=	66	-	=	=	=
35.	CI54-I60	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0-IP43-0I-I0/220У3 шт	I,00	0,38	=	I	-	=	=	=
36.	CI54-I50	Розетка А-700 КОМ шт	I,00	0,44	=	I	-	=	=	=
37.	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-IP43--0I-I0-220 шт.	I,00	0,I8	=	I	-	=	=	=
38.	CI54-I5I	Вилка А-70I КМБ шт	I,00	0,40	=	I	-	=	=	=
39.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 2х2,5 I000 м	0,0I	I66,00	=	I	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм^2 : 3х2,5 I000 м	0,02	I9I,00	—	3	-	—	—	—
4I.	CI5I-I09I	То же сеч. 4 : 2,5 мм^2 I000 м	0,I8	248,30	—	46	-	—	—	—
42.	CI5I-I095	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм^2: 3хI6 I000 м	0,0I	50I,00	—	3	-	—	—	—
43.	CI5I-I58I	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией КГ-0,66 сеч. 2:I-I:Iмм^2 I000 м	0,0I	272,40	—	3	-	—	—	—
44.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : 2,5 I000 м	0,36	22,00	—	8	-	—	—	—
45.	CI52-I67	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : 4 I000 м	0,08	29,50	—	2	-	—	—	—
46.	CI52-I70	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : I6 I000 м	0,08	94,70	—	8	-	—	—	—
47.	I5-09T5--00I	Провод с медной жилой ПВ3-0,38, сеч. I : I мм^2 м	2I,00	0,02	—	I	-	—	—	—
48.	24-I6-49II-050	Рукав гибкий герметический Р-И-Ц-А м	2,00	0,20	—	I	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
49.	СII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-20 Т-2,8 м	2I,00	0,3I	=	7	-	=	=	=
50.	СII3-I30	Труба стальная электросварная Д 26 : I,8 мм м	3,00	0,32	=	I	-	=	=	=
5I.	СII3-I35	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ 2КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружний диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т ДН-48, Т-2,5 м	I,00	0,52	=	I	-	=	=	=
52.	СI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 IO м	6,70	I,5I	=	IO	-	=	=	=
53.	СI59-546	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 40 IO м	2,60	3,68	=	IO	-	=	=	=
54.	2405-I722	Профили =К235У2 ТУ36-I434-76, изм. НР 2-80 шт	I,00	0,97	=	I	-	=	=	=
55.	2405-I72I	Профили = К238У2 ТУ36-I434-76, имз. НР 2-80 шт	I,00	0,87	=	I	-	=	=	=
56.	2405-IOII	Вводы гибкие =КI08I У3 ТУ36-I684-78 шт	2,00	I,62	=	3	-	=	=	=
57.	2405-I345	Коробка =У994У2 ТУ36-24I5-8I шт	3,00	0,65	=	2	-	=	=	=
58.	2405-I383	Коробки протяжные У272У3 ТУ36-I729-74, изм. НРI-79 = шт	2,00	0,87	=	2	-	=	=	=
59.	2405-I364	Коробки ответвительные =КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75, имз. НР-3-79 шт	5,00	0,43	=	2	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			245	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			236	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			254	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			265	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			752	III	57		I93
			руб.					20		28
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			229	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			2I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			250	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			5I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			45	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		227
		Сметная заработная плата	руб.			-	I46	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по смете	руб.			920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		227
		Сметная заработная плата	руб.			-	I46	-		-

Составил Ивахина

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью I6 единиц на автоматическое управление

Основание: АС. СС

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,74 тыс.руб.
в том числе: оборудование	I,8I тыс.руб.
монтажные работы	0,99 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	I7I,25 руб.
I $м^2$ общей площади здания	3,0I руб.
I $м^3$ объёма здания	0,6I руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	всего	обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0		II	
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
		Приточные системы											
I.	Цена з-да	Термометр бытовой ТБ-2М, ТБ-45 шт	7,00	0,32		=	2	-	=	=		=	
2.	I7-06-48 II. I-360 II. I-753	Термометр технический в оправе шт	6,00	2,90		=	I7	-	=	=		=	
3.	I7-06-48 II.I-360	То же, без оправы шт	3,00	0,90		=	3	-	=	=		=	
4.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	9,00	0,2I 0,2I		=	2	2	=	0,50		5	
5.	I704-I0045	Датчик-реле температуры термобиметаллический = ДТР-3М-УТ ТУ25-02-2I0362-77 шт	2,00	5,00		=	I0	-	=	=		=	
6.	ЦII-I4-5	Датчик температуры вращающихся валков (цилиндров) шт	2,00	I,43 I,40		=	3	3	=	2,00		4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое =ТУДЭ-I-5 ТУ 25-02-28I074-78 шт	2,00	20,60	=	4I	-	=	=	=
8.	I704-I0042	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое = ТУДЭ-8-I2 ТУ 25-02-28I074-78 шт	2,00	68,00	=	I36	-	=	=	=
9.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое : электрическое шт	4,00	0,36 0,35	= -	I	I	= -	I,00 -	4 -
I0.	I704-I0I98	Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-I079 = ТСМ-80I2 ТУ25-02--220703-78 шт	2,00	3,I0	=	6	-	=	=	=
II.	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной шт	2,00	0,50 0,49	= -	I	I	= -	I,00 -	2 -
I2.	I7-04 Д.2I П.5-II23	Регулятор температуры Т32П3 шт	2,00	I20,00	=	240	-	=	=	=
I3.	I5I7-I479	Электронный мост, потенциометр, сигнализатор, датчик, указатель и другие, аппараты контроля одноблочные = СНР--I063М, СУМ-34, ДЗП, ДУП-М, КСП, ДНВ, МКН-380, АТВ-229, КСН, РПИБ, ДТКБ, ДСХ, ПКП-I, ПШР-IМ и др. шт	2,00	I,70	=	3	-	=	=	=
I4.	ЦII-406-5	Регулятор температуры тип РТ-049 шт	2,00	2,48 2,43	= -	5	5	= -	4,00 -	8 -
		Вытяжная система								
I5.	I704-200I8	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий электроконтактный=ЭКМВ-IУ ТУ 25-02-3I-75 шт	I,00	7,80	=	8	-	=	=	=
I6.	ЦII-95-2	Манометр или мановакуумметр самопишущий, с трубчатой пружиной и пневматическим изодромным регулирующим устройством, с электрическим или часовым приводом: нещитовой монтаж шт	I,00	7,48 6,00	0,I0 0,0I	7	6	= -	9,00 0,0I	9 -
		Водозадерживающая камера								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7.	I704-50554	Регулятор-сигнализатор уровня =ЭРСУ-3 ТУ 25-02-080678-79 шт	I,00	54,00	=	54	-	=	=	=
I8.	ЦII-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня, тип ЭРСУ-3, состоящий из релейного блока и трех датчиков компл.	I,00	2,66 2,6I	= -	3	3	= -	4,00 -	4 -
				Узел управления						
I9.	I7-06-48 II.I-360 II. I-753	Термометр технический в оправе шт	7,00	2,90	=	20	-	=	=	=
20.	То же,II.I-360	То же, без оправы шт	5,00	0,90	=	5	-	=	=	=
2I.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I2,00	0,2I 0,2I	= -	3	3	= -	0,50 -	6 -
22.	I704-2000I	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий =ОБМI-I00, ОБМВI-I00, ОБВI-I00 ТУ25-02-26-74 шт	I0,00	2,30	=	23	-	=	=	=
23.	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	I0,00	0,80 0,77	= -	8	8	= -	I,00 -	I0 -
				Щит автоматизации приточных систем						
24.	Технич. циркуляр. 28-6-I/4I2	Щит управления ШУС-0I-02 к-т	2,00	49I,00	=	982	-	=	=	=
25.	ЦII-680-5	Монтаж шт	2,00	4,74 I,87	0,35 0,I2	9	4	= -	3,00 0,I5	6 -
				Электроаппаратура						
26.	I504-I034	Выключатель автоматический число полюсов-I, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей МГ, М номинальный ток А 4 5 6 8 I0 I2,5 =АК-63-IМУ3 шт	3,00	6,80	=	20	-	=	=	=
27.	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	3,00	2,88 I,04	0,06 0,0I	9	3	= -	2,00 0,0I	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	I504-4002	Пускатель электромагнитный IOA=П6 I2IУ3 ТУ I6-536.377-77 шт	I,00	3,35 -	- -	3	-	- -	- -	- -
29.	I504-4203	Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле = ПМЕ-083 ОСТ I6.0.536.00I-72 шт	I,00	8,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
30.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	2,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	7	3	- -	2,00 0,0I	4 -
3I.	I504-6266	Пускатель универсальный пакетно-кулачковый 50, 40IП, 24-500В, I6А, 2 ПАКЕТА = ПКУ3-38У3 ТУ I6-526.047-74 шт	3,00	4,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
32.	Ц8-533-I	Переключатель универсальный водозащищенный на конструкции на стене или колонне с количеством секций до 4 шт	3,00	2,9I I,36	0,07 0,0I	9	4	- -	2,00 0,0I	6 -
33.	I504-I8I22	Панель к постам управления ПКУI5-2I. I3I-40У3=ПКУI5-I9I3I-54У2, ПКУI5--I9I3I-40У3 ТУI6-526.333-74, АА36I4-77 шт	2,00	5,80 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
34.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток IOА, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
35.	I507-5045	Арматура светосигнальная =АКРУ-I шт	2,00	I,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
36.	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 аппарат	6,00	I,35 0,79	0,03 0,0I	8	5	- -	I,00 0,0I	6 -
37.	I504-I8I20	Панель к посту управления ПКУI5-2I.23I-54У2=ПКУI5-I923I-54У2, ПКУI5-I923I-40У3 ТУ I6-526.333-74, АА36I4-77 шт	I,00	8,50 -	- -	9	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
39.	I507-5045	Арматура светосигнальная=АЕРУI шт	2,00	I,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
40.	Ц8-529-I4	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 аппарат	6,00	I,78 I,03	0,03 0,0I	II	6	- -	2,00 0,0I	I2 -
4I.	I504-I8I23	Панель к посту управления ПКУI5-2I.I2I--54У2=ПКУI5-I9I2I-54У2, ПКУI5-I9I2I-40У3 ТУ I6-526.333-74, АА36I4-77 шт	2,00	4,85 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
42.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
43.	I507-5045	Арматура светосигнальная =АЕРУ-I шт	2,00	I,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
44.	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 аппарат	6,00	I,35 0,79	0,03 0,0I	8	5	- -	I,00 0,0I	6 -
45.	I5-04 П.I8-II5	Пост управления кнопочный ПКЕ222 2У2 шт	3,00	3,20 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
46.	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 шт	3,00	2,43 I,33	0,05 0,0I	7	4	- -	2,00 0,0I	6 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				I753	66	- -		I04 -
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				I652	-	-		-
		Транспортные расходы руб.				I55	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				I807	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			I0I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			54	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	2I	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	28	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I66	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	II9	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I05
		Сметная заработная плата	руб.			-	75	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I973	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	II9	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I05
		Сметная заработная плата	руб.			-	75	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
47.	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил,до :I0	I8,00	0,54	-	I0	I0	-	I,00	I8
		I ввод		0,53	-			-	-	-
48.	ЦII-7II-2	Ввод кабельный, количество жил, до:20	2,00	I,05	-	2	2	-	I,00	2
		I ввод		I,03	-			-	-	-
49.	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечением, мм^2, до:2,5 с количеством жил 7	68,00	0,49	-	33	I5	-	I,00	68
		шт		0,22	-			-	-	-
50.	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм^2, до:2,5 с количеством жил I4	20,00	0,8I	-	I6	8	-	I,00	20
		шт		0,40	-			-	-	-
5I.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА	30,00	0,34	0,04	I0	9	I	I,00	30
		шт		0,29	-			-	-	-
52.	ЦI2-809-I	Краны бронзовые муфтовые на условное давление IМПА диаметр условного прохода I5-25 мм	7,00	0,8I	-	6	5	-	I,00	7
		шт		0,75	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53.	ЦI2-8I0-I	Вентили латунные и бронзовые фланцевые на условное давление, I,6 МПА диаметр условного прохода I5-25 мм шт	I,00	0,89 0,74	0,02 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
54.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм I00 м	0,05	54,00 23,20	23,I0 9,73	3	I	I -	43,00 I2,55	2 I
55.	ЦI2-536-I	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 7СМПА на стальных резьбовых фланцах с уплотнением на металлических линзах диаметр наружный I5мм м	7,00	0,84 0,73	0,09 0,02	6	5	- -	I,00 0,03	7 -
56.	Ц8-I49-I	Кабель до 35КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса Iм до: I кг I00 м	0,05	I0,00 6,24	0,27 0,I0	I	-	- -	II,00 0,I3	I -
57.	Ц8-I46-I	Кабель до 35КВ, I0 с креплением накладными скобами, масса Iм до: 3 кг I00 м	2,42	48,00 I8,20	I2,70 4,04	II6	44	3I I0	3I,00 5,2I	75 I3
58.	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная т	0,0I	377,00 24,90	4,I0 I,02	4	-	- -	4I,00 I,32	- -
59.	ЦII-582-I	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : 8 шт	2,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	2	I	- -	I,00 0,0I	2 -
60.	ЦII-582-2	Коробка соединительн тип количество зажимов, до ; I6 шт	4,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	4	3	- -	I,00 0,0I	4 -
6I.	ЦII-582-3	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : 32 шт	I,00	I,47 I,I7	0,04 0,0I	I	I	- -	2,00 0,0I	2 -
62.	ЦII-582-3	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : 32 шт	I,00	I,47 I,I7	0,04 0,0I	I	I	- -	2,00 0,0I	2 -
63.	ЦII-582-4	Добавление на каждый 2 зажима до 50 сверх 32 2 зак.	9,00	0,04 0,03	0,0I 0,0I	I	-	- -	0,05 0,0I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64.	Ц1I-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА шт	6,00	0,34 0,29	0,04 -	2	2	- -	I,00 -	6 -
65.	Ц8-I47-6	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до 4 кг I00 шт	0,0I	37,00 I5,60	2,30 0,37	I	-	- -	26,00 0,48	- -
66.	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг I00 шт	0,02	43,90 I0,90	I,20 0,28	I	-	- -	I7,00 0,36	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			22I	I08	33		247
			руб.					I0		I4
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			22I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	46	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			23	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	64	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			335	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	253	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		269
		Сметная заработная плата	руб.			-	I32	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			335	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	253	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		269
		Сметная заработная плата	руб.			-	I32	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
67.	24-I8-29 П. 9-029	Отборные устройства на трубопроводе шт	30,00	4,50 -	- -	I35	-	- -	- -	- -
68.	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные IIБI8БК, для жидких сред, давлением I,6 МПА диаметром I5 мм шт	7,00	I,07 -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
69.	23-07 II.I-0207	Вентиль запорный ссильфонный I5Б50Р-3М Д. IO мм шт	I,00	95,53	=	96	-	=	=	=
70.	CI5I-I8I4	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 4xI IOOO м	0,0I	202,00	=	2	-	=	=	=
7I.	CI5I-I8I6	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 7xI IOOO м	0,002	28I,00	=	I	-	=	=	=
72.	CI5I-I8I7	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : IOxI IOOO м	0,0I	40I,00	=	2	-	=	=	=
73.	CI5I-I864	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил, сечением, мм^2 : 4xI IOOO м	0,03	288,00	=	9	-	=	=	=
74.	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 4x2,5 IOOO м	0,07	I95,00	=	I3	-	=	=	=
75.	CI5I -2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 7x2,5 IOOO м	0,08	277,00	=	23	-	=	=	=
76.	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : IOx2,5 IOOO м	0,02	367,00	=	6	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77.	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : I4x2,5 I000 м	0,04	458,00	—	I9	-	—	—	—
78.	CII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-25 т- 3.2 м	5,00	0,42	—	2	-	—	—	—
79.	CI59-27I	Трубы бесшовные холоднодеформированные, из коррозионно-стойкой стали марки I2xI8NI0T, наружным диаметром I4 мм, толщиной стенки 2 мм I0 м	0,70	I7,30	—	I2	-	—	—	—
80.	2405-I389	Коробки соединительные =КСК-8 ТУ 36-I753-75 шт	2,00	2,38	—	5	-	—	—	—
8I.	2405-I390	Коробки соединительные = КСК-I6 ТУ 36-I753-75 шт	4,00	3,73	—	I5	-	—	—	—
82.	2405-I39I	Коробки соединительные = КСК-32 ТУ 36-I753-75 шт	I,00	5,63	—	6	-	—	—	—
83.	2403-I394	Коробки соединительные = КСП50УI ТУ 36 -I763-76 шт	I,00	I8,29	—	I8	-	—	—	—
84.	24-I8-29 II.9-029	Устройства отборные I6-225П шт	6,00	4,50	—	27	-	—	—	—
85.	2405-3I22	Соединители ниппельные ввертные = НСВI4.М20 ТУ36-II04-75, ИЗМ.НРI-78 штука	I,00	0,26	—	I	-	—	—	—
86.	2405-3I25	Соединительные ниппельные навертные = НСНI4.М20 ТУ36-II04-75, ИЗМ. НРI-78 штука	I,00	0,I5	—	I	-	—	—	—
87.	2405-I857	Стойки =К305МУХЛ2 ТУ36-22-80 шт	I,00	2,9I	—	3	-	—	—	—
88.	2405-I709	Полосы перфорированные =К200У2 ТУ36-I434-76, ИЗМ. НР2-80	I,00	0,48	—	I	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
89.	2405-I9II	Профиль электромонтажный ШМ60х35-60УI ТУ 36-IIIЗ-75, изм. НРЗ-79	I,00 Iм	0,60	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			405	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			396	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			30	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			426	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			437	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2379	I74	33		35I
		В том числе:	руб.					I0		I4
		Стоимость оборудования	руб.			I652	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I55	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I807	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			7I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I45	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	67	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.			64	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	92	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			927	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	372	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		374
		Сметная заработная плата	руб.			-	207	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по смете	руб.			2745	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	372	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		374
		Сметная заработная плата	руб.			-	207	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шульгина

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью I6 единиц на слаботочные устройства

Основание: СС.00

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,3	тыс.руб.
в том числе: оборудование	0,I6	тыс.руб.
монтажные работы	0,I4	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	I8,75	руб.
I м^2 общей площади здания	0,45	руб.
I м^3 объёма здания	0,09	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I6-04 П.05-033	Аппарат телефонный спектр-3 настольного исполнения без номеронабирателя ТА2I220	I,00	I8,80	-	=	I9	-	=	=	=
		шт									
2.	ЦIO-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	I,00	0,37	-	=	I	-	=	0,50	=
				0,3I		-			-	-	-
		шт									
3.	Цена з-да г.Владимир	Громкоговоритель абонентский ТАЙГА-304	I,00	6,00	-	=	6	-	=	=	=
		шт									
4.	ЦIO-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещений	I,00	2,73	-	=	3	2	=	4,00	4
				2,34		-			-	-	-
		шт									
5.	Цена з-да	Громкоговоритель рупорный с регулировкой громкости IP-I6K	I,00	I5,00	-	=	I5	-	=	=	=
		шт									
6.	ЦIO-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещений	I,00	2,73	-	=	3	2	=	4,00	4
				2,34		-			-	-	-
		шт									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I60I-2364	Колонка звуковая =2КЗ-7 ИЦ3. 843.756ТУ	7,00	I5,00	-	I05	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
8.	Ц10-397-7	Громкоговоритель изи звуковая колонка: в помещений	7,00	2,73	-	I9	I6	-	4,00	28
		шт		2,34	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I7I	20	-		36
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I45	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I59	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			26	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		37
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по разделу I	руб.			205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		37
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9.	Ц10-972-I0	Коробка распределительная настенная	I,00	4,0I	0,55	4	2	-	3,00	3
		коробка		I,62	0,I8			-	0,23	-
I0.	Ц10-975-I2	Монтаж коробки универсальной УК-2П	I0,00	0,4I	-	4	4	-	I,00	I0
		шт		0,37	-			-	-	-
II.	Ц10-54-7	Кабель по стене бетонной, масса I м, кг, до : I	0,05	3I,60	5,97	2	I	-	35,00	2
		I00 м		I8,90	I,92			-	2,48	-
I2.	Ц8-39I-2	Провод сечением до 2,5 мм^2 на роликах по различным основаниям, кроме деревянных	I,35	I4,20	0,09	I9	I5	-	20,00	27
		I00 м		II,00	0,03			-	0,04	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3,	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00 м	0,30	II,20 I0,80	- -	3	3	- -	I9,00 -	6 -
I4.	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, ёмкость I0х2 шт	I,00	4,50 2,33	0,70 0,22	5	2	- -	4,00 0,28	4 -
I5.	ЦI0-38I-II	Монтаж розетки штепсельно-ограничительной шт	I,00	0,36 0,33	- -	I	-	- -	I,00 -	I -
I6.	ЦI0-972-I3	Защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной м желоба	9,00	0,87 0,I9	0,06 0,02	8	2	- -	0,40 0,03	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			46	29	-		57
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			46	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		58
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		58
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
I7.	CI55-I7	Коробка распределительная телефонная КРТП-I0 шт	I,00	I,03 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I8.	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	I0,00	0,I4 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9.	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар : I0 I000 м	0,0I	I58,00	—	I	-	—	—	—
20.	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2 х 0,6 мм^2 I000 м	0,0I	I5,I0	—	I	-	—	—	—
2I.	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2 . I,2 мм^2 I000 м	0,I3	22,90	—	3	-	—	—	—
22.	CI5I -2728	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы, в мм: 0,9 I000 м	0,03	49,60	—	2	-	—	—	—
23.	CI52-6I3	Муфта марки ICП-I2 шт	I,00	0,I3	—	I	-	—	—	—
24.	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО шт	I,00	0,I6	—	I	-	—	—	—
25.	2405-I094	Желоб защитный =ИЗСН ТУ36-I202-7I, изм. НР2-79 компл	6,00	0,55	—	3	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			I4	-	—		—
			руб.							
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I4	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			I4	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			23I	-	—		—
		В том числе:	руб.					-		-
		Стоимоотъ оборудования	руб.			I45	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I59	-	-		-

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			86	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		95
		Сметная заработная плата	руб.			-	55	-		-
		Итого по смете	руб.			295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		95
		Сметная заработная плата	руб.			-	55	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шульгина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью I6 единиц на приобретаемое технологическое оборудование

Основание: ТХ. СО
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	5,73 тыс.руб.
В том числе:	
оборудование	5,49 тыс.руб.
монтажные работы	0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	358,I3 руб.
I м2 общей площади здания	0,78 руб.
I м3 объема здания	0,I6 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / Основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. Экспл. машин / В т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / В т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч., не занятых обслуживанием машин. Обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч., не занятых обслуживанием машин. Обслуживающие машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и его монтаж Зона ремонта									
I	24-04-0IД0 п.95 п.I093	Стенд для демонтажа и монтажа шин Н514	шт	I,00	I000,00	-	I000	-	-	-	-
2	ЦI8-239-2	Монтаж	шт	I,00	52,20 30,60	I0,50 3,85	52	3I	II 4	53,00 4,97	53 5
3	24-04-0IДI I6П78	Компрессор передвижной С-412	шт	I,00	I78,00	-	I78	-	-	-	-
4	I5-I6 п.7-377	Устройство выпрямительное для зарядки аккумуляторных батарей БУТ 3I/60	шт	I,00	440,00	-	440	-	-	-	-
5	ЦВ-I05-2	Монтаж	шт	I,00	28,20 24,60	-	28	25	-	36,00	36
6	24-04-0I п.20	Подъемник для грузовых автомобилей передвижной П-246	шт	I,00	570	-	570	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	24-04-0ЦД2 9П816	Комплект изделия для проверки и очистки свечей зажигания Э-203 шт	I,00	72,00	=	72	-	=	=	=
8.	24-04-0ШП7 6	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для грузовых автомобилей 458М2 шт	I,00	I3,55	=	I4	-	=	=	=
9.	24-04-0ШП76	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для легковых автомобилей 458МI шт	I,00	I3,55	=	I4	-	=	=	=
I0.	24-04-0ШП1 02	Прибор для проверки рулевого управления НИИАТ-К-I87 шт	I,00	20,00	=	20	-	=	=	=
II.	24-04-0ЦД2 5П799	Комплект приспособлений для обслуживания стартерных аккумуляторных батарей Э-4I2 шт	I,00	39,00	=	39	-	=	=	=
I2.	24-04-0ШП1 89	Комплект инструмента слесаря-монтажника И I48 шт	I,00	I8,70	=	I9	-	=	=	=
I3.	24-04-0ШП1 I2	Компрессометр I79 шт	I,00	5,80	=	6	-	=	=	=
I4.	24-04-0ШП1 08	Прибор для проверки бензонасосов на автомобилях НИИАТ 5276 шт	I,00	24,40	=	24	-	=	=	=
		Мойка								
I5.	24-04-0ШП1 0	Установка моечная шланговая передвижная МI25 шт	I,00	460,00	=	460	-	=	=	=
I6.	Заявка ГАРО на 86-88ПШ7	Щетка моечная М906 шт	I,00	25,80	=	26	-	=	=	=
I7.	24-04-0ШП1	Установка моечная М 203 шт	I,00	224,00	=	224	-	=	=	=
I8.	Ц24-I39-I	Монтаж	I,00	48,80 37,50	8,80 4,24	49	38	9 4	63,00 5,47	63 5
I9.	СШШ133	Занавес брезентовый $м^2$	36,00	0,48	=	I7	-	=	=	=

I	2	3	4	5	7	8	9	I0	II
20.	I7-I4 ч. I п. I-05I	Газоанализатор ГАИ-I	шт	I	I525	I525			
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.		4777	94	20 8		I52 I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.		463I				
		Транспортные расходы	руб.		858				
		Всего, стоимость оборудования	руб.		5489				
		Стоимость монтажных работ	руб.		I46				
		Накладные расходы	руб.		75				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.						7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			I3			
		Плановые накопления	руб.		I7				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.		238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.						I69
		Сметная заработная плата	руб.			II5			
		Итого по смете	руб.		5727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.						I69
		Сметная заработная плата	руб.			II5			

Составил Шульгина

Проверил Ивахина

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-IO

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью I6 единиц на инвентарь

Основание: ТХ.СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,64 тыс.руб.
в том числе: оборудование	0,64 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	40,00 руб.
I $м^2$ общей площади здания	- руб.
I $м^3$ объёма здания	- руб.

№№ пп	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ									
		Зона ремонта									
I.	56-0I-0II37	Шкаф для зарядки аккумуляторов Э-409 шт	I,00	203,00			203	-			
2.	56-0I-0II2 97	Шкаф для хранения технологической оснастки Р 934 шт	I,00	74,00			74	-			
3.	24-04-0III 70	Верстак слесарный на одно рабочее место ОРГ 5360 шт	I,00	57,00			57	-			
		Кладовая									
4.	24-I8-3II9 -0I6	Стеллаж для деталей полочный ОРГ I468-05-230А шт	2,00	97,00			I94	-			
		Мойка									
5.	24-I8-3III -048	Секция стеллажа для хранения мотоциклов габаритные размеры 4900:2400 мм шт	I,00	56,00			56	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоянка								
6.	24-I8-3III -048	Секция стеллажа для хранения мотоциклов габаритные размеры 5900 : 2400	I,00	56,00	=	56	-	=	=	=
		шт		-	=			=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			640	-	=		=
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			640	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			640	-	-		-
		Итого по разделу I	руб.			640	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			640	-	=		=
			руб.					-	-	-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			640	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			640	-	-		-
		Итого по смете	руб.			640	-	-		-

Составил Шульгина

Проверил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц

на устройство деревянных шкафчиков для одежды

Основание: чертежи АР

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,60 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-час. не занятых обслуживанием машин	
				всего основная з/плата	эксплуатация машин	всего	в том числе основн. з/плата	в том числе эксплуат. машин	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	ЦНИИ Промзданий Госстроя СССР К = I,25	Шкафы 2-х секционные деревянные шт	2	36,06		72				
2.	-"- К = I,25	Шкафы 4-х секционные шт цена: 28,85 • I,25 • I.86	3	67,08	-	20I				
3.	-"- К = I,25	Шкафы 5 секционные шт цена: 28,85 • I,25 • 2,29	4	82,59	-	330				
		Итого руб.				603				

Составил ст. инженер Т.К.Беспалова

Проверил рук.бригады № 4 Т.В.Юдицкая

Гараж оперативно-служебных автомобилей-мотоциклов ОВД вместимостью I6 ед.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации

Основание: чертежи ПСI-ПС3

Составлена в ценах - I984г.

Сметная стоимость - I,I37 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция - 0,200 т.р.
Нормативная трудоемкость - I87 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,I24 т.р.

№№ пп	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. основная зарплата	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ. на един.	машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Оборудование и его монтаж									
I.	I602-30046	Пульт пожарной сигнализации ППС-I ТУ25, 09,03I-76=ППС-I ТУ 25.09.03I-76 шт	I,00	720,00	-		720	-	-	-	-
2.	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей; пульт приемный .на I0 лучей шт	I,00	20,20	-		20	I8	-	26,00	26
3.	I602-50094	Выпрямитель стабилизированный = КВ-24М ТУ 25-05-I674-74 шт	I,00	44,00	-		44	-	-	-	-
4.	ЦВ-I05-I	Устройство выпрямительное, полупроводников ОЕ, до : IкВт шт	I,00	I6,00	-		I6	I4	-	I9,00	I9
5.	Пр-нт I6-02 доп.8	Извещатель пожарный, тепловой магнитный ИПI05-2/I шт	30,00	0,80	-		24	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	ЦI0-743-3	Извещатели ПС Автоматические: многократного действия во взрывозащищенном исполнении	шт	30,00	I,32	-	40	3I	-	2,00	60
7.	3609-I0I36	Резистор постоянный непроволочный = МЛТ	I0шт	4,00	I,35	-	5	-	-	-	-
8.	ЦII-580-II	Резисторы и конденсаторы	шт	40,00	0,I4	-	6	6	-	0,22	9
9.	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	I00м	0,02	0,I4 I,20 I0,80	-	I	-	-	I9,00	-
I0.	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением провлочными скрепами по стене: бетонной	I00м	I.I0	II,20 I0,80	-	I2	I2	-	I9,00	2I
II.	ЦВ-400-I	Кабель АВВГ 2х2,5	I00м	0,03	60,80 23,40	22,80 8,40	2	I	-	4I,00 I0,84	I -
I2.	ЦВ-400-I	То же 3х2,5	I00м	0,03	60,80 23,40	22,80 8,40	2	I	-	4I,00 I0,84	- I
I3.	ЦВ-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 6мм2	I00м	I,I2	6,02 2,90	2,85 0,87	7	3	3 I	5,00 I,I2	6 I
I4.	ЦI0-972--I0	Коробка распределительная настенная	коробка	II,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	44	I8	6 2	3,00 0,23	33 3
I5.	ЦВ-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25мм	I00мм	0,I0	9,69 8,87	0,I7 0,08	I	I	-	I5,00 0,I0	± =

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Материалы не учтенные ценником								
I6.	CI52-209	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 280В с медными жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки ППВ, с числом жил и сечением, мм2: 2хI — I000м — 53,50 — I — — — — —
I7.	CI52-488	Провод телефонный распределительный с медными жилами — I900м — I0,60 — I — — — —
I8.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2Х2,5 — I000м — I66,00 — I — — — — —
I9.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5 — I000м — I9I,00 — I — — — —
20.	CI55-I7	Коробка распределительная емк, I0пар — шт — I,00 — I,03 — I — — — —
2I.	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П — шт — I0,00 — 0,I4 — I — — — —
22.	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 — I0шт — I,00 — I,5I — 2 — — — —
		Итого прямые затраты по разделу — I руб. — — — 6 — — — —
		в том числе:
		Стоимость монтажных работ — руб. — — — 8 — — — —
		Стоимость материалов и конструкций — руб. — — — 0 — — — —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			8	-	-		-
		Итого по разделу I				8	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			952	I05	9		I77
			руб.					3		4
		В том чисое:								
		Стоимость оборудования	руб.			793	-	-		-
		Запасные части	руб.			I5	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I6	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			33	-	-		-
		Заготовит.складские расходы	руб.			I0	-	-		-
		Комплектация	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			872	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I59	-	-		-
		Материалы	руб.			33	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I08	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			87	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	37	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I6	-		
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	5I	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			265	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	200	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I87
		Сметная заработная плата	руб.			-	I24	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете	руб.			II37	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	200	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-		-		I87
		Сметная заработная плата	руб.			-	I24	-		-

Составил Тареева

Проверил Цыбина

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц на общестроительные работы для температуры -20гр.С

Основание: КМ I-I3 АР I-9

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 36,57 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 2285,63 руб.

I м^2 общей площади здания II8,46 руб.

I м^3 объёма здания 24,49 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслуживан. машин на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Сметная стоимость принимается по смете № I-I для района с расчетной зимней температурой воздуха -30 гр.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванных изменениями расчетной температуры									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ									
I.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту руб.	I,00	2570,00 I6I,00	60,00 I9,00	2570	I6I	60 I9	30I,00 24,5I	30I 25	
		К основному варианту сметы добавить									
2.	608-70214 ЦМШ.9-348 общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-300 м^3	2,56	7I,I8 Цена: 67,9 + 0,82 . 2	=	I82	-	=	=	=	
3.	CI47-4	Арматура А-4 I00 кг	0,26	22,90	=	6	-	=	=	=	
4.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,52	25,00	=	63	-	=	=	=	
5.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,3I	32,I0	=	I0	-	=	=	=	
		Из основного варианта исключить									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	608-702I4 ПЗМП.9-348 общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-250 $м^3$	2,56	69,54		I78	-			
		Цена: 67,9 + 0,82								
7.	CI47-4	Арматура А-4 I00 кг	I,5I	22,90		35	-			
8.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	I,I6	25,00		29	-			
9.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,34	32,I0		II	-			
		Итого прямые затраты по разделу 2		руб.		2578	I6I	60		30I
		В том числе:		руб.				I9		25
		Стоимость общестроительных работ		руб.		2578	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.		-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.		-	76	-		-
		Плановые накопления		руб.		24I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.		3244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		365
		Сметная заработная плата		руб.		-	256	-		-
		Итого по разделу 2		руб.		3244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		365
		Сметная заработная плата		руб.		-	256	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части		руб.		2578	I6I	60		30I
		В том числе:		руб.				I9		25
		Стоимость общестроительных работ		руб.		2578	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.		-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.		-	76	-		-
		Плановые накопления		руб.		24I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.		3244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		365
		Сметная заработная плата		руб.		-	256	-		-
		Итого по подземной части:		руб.		3244	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция		руб.		-	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		365
		Сметная заработная плата	руб.			-	256	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел. 4. КАРКАС								
I0.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	I999,00	90,00	I999	68	90	I09,00	I09
		руб.		68,00	33,00			33	42,57	43
		К основному варианту добавить								
II.	608-I0062 ЦММП.8-40	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3 м^3	9,00	76,35	=	687	-	=	=	=
		Цена: 78,8 - I,63 - 0,82								
I2.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	3,60	42,30	=	I52	-	=	=	=
I3.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	I,58	24,50	=	39	-	=	=	=
I4.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	3,60	32,I0	=	II6	-	=	=	=
		Из основного варианта исключить								
I5.	608-I0062 ЦММП. 8-40	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3 м^3	9,00	78,80	=	709	-	=	=	=
I6.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	4,32	42,30	=	I83	-	=	=	=
I7.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,92	24,50	=	72	-	=	=	=
I8.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	I,58	32,I0	=	5I	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			I978	68	90		I09
		В том числе:	руб.					33		43
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I978	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.			326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	ел.-ч.			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	58	-		-
		Плановые накопления	руб.			I84	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2488	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I8I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I59	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			2488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I8I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I59	-		-
		Раздел 5. СТЕНЫ								
I9.	ЕСмета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту руб.	I,00	7390,00 480,00	5I5,00 -	7390	480	5I5 -	789,00 -	789 -
20.	ЕСмета I-I	Прямые затраты на металлоремонтные работы по основному варианту руб.	I,00	287,00 I2,00	I7,00 6,00	287	I2	I7 6	I8,00 7,74	I8 8
		К основному варианту добавить								
2I.	608-I04I0 ЦМШ.8-305	Панели стеновые из ячеистых бетонов объёмной массой 500-600 кг/м³ с расходом стали до 7,0 кг/м² м²	304,08	I0,39 -	= =	3I59	-	= =	= =	= =
		Цена: 9,9I + 0,48								
		Из основного варианта исключить								
22.	608-I0393 ЦМШ.8-327	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг/м³ плоские/ с фактурным слоем с двух сторон/ с расходом стали до 7,0 кг/м² м²	305,28	I4,88 -	= =	4543	-	= =	= =	= =
		Цена: I4,4 + 0,48								
23.	Е8-30 Т.5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м м³	3,25	34,20 2,2I	0,8I 0,24	III	7	3 I	4,05 0,3I	I3 I
24.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	I	-	I -	0,I3 0,08	I -
25.	608-70006 ЦМШ.9-52	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объемом до 0,5 м³ м³	0,06	64,40 -	= =	4	-	= =	= =	= =
26.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,02	32,I0 -	= =	I	-	= =	= =	= =

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			6I76	485	528		793
			руб.					5		7
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5889	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			97I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I75	-		-
		Плановые накопления	руб.			550	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			74I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		863
		Сметная заработная плата	руб.			-	647	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			7747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		89I
		Сметная заработная плата	руб.			-	669	-		-
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
27.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	2243,00	55,00	2243	4I	55	69,00	69
		руб.		4I,00	20,00			20	25,80	26
		К основному варианту добавить								
28.	608-I0329 ЦММП.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м²	54,00	6,64	=	359	-	=	=	=
		$м^2$								
		Из основного варианта исключить								
29.	608-I0330 ЦММП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м²	54,00	7,00	=	378	-	=	=	=
		$м^2$								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			2224	41	55		69
		В том числе:	руб.					20		26
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2224	-	-		-
		накладные расходы	руб.			367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	67	-		-
		Плановые накопления	руб.			207	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		128
		Сметная заработная плата	руб.			-	128	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			2798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		128
		Сметная заработная плата	руб.			-	128	-		-
		Раздел 8. КРОВЛЯ								
30.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	1,00	2192,00	57,00	2192	311	57	536,00	536
			руб.	311,00	18,00			18	23,22	23
		Из основного варианта исключить								
31.	С140-1205I ЦММП.3-147	Изделия из легкого бетона	$м^3$	11,52	16,00	184	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.			2008	311	57		536
		В том числе:	руб.					18		23
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2008	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	60	-		-
		Плановые накопления	руб.			187	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		589
		Сметная заработная плата	руб.			-	389	-		-
		Итого по разделу 8	руб.			2527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		589
		Сметная заработная плата	руб.			-	389	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел II. ПРОЕМЫ								
32.	ЕСмета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту руб.	I,00	2570,00 493,00	93,00 28,00	3570	493	93 28	824,00 36,I2	824 36
33.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на металломонтажные работы руб.	I,00	I043,00 -	- -	I043	-	- -	- -	- -
34.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на сантехнические работы руб.	I,00	I2,00 7,00	- -	I2	7	- -	II,00 -	II -
				О к о н н ы е						
		К основному варианту добавить								
35.	СI22-I44 СНиП4-4-82 Вып.Iтабл.20	Блоки оконные трехстворные и одностворные ПВО I2-I8 $м^2$	I3,26	9,I0 -	- -	I2I	-	- -	- -	- -
36.	ЕI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 $м^2$	0,I3	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	I6	2	- -	22,80 0,3I	3 -
		Исключить из основного варианта								
37.	СI22-I60 СНиП4-4-82 вып.Iтабл.20	Блоки оконные одностворные и трехстворные ПДВ I2-I8 $м^2$	I3,26	I3,72 -	- -	I82	-	- -	- -	- -
38.	ЕI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 $м^2$	0,I3	242,00 25,20	I,50 0,45	32	3	- -	46,90 0,58	6 -
		Итого прямые затраты по разделу II руб.				4548	499	93		832
		В том числе: руб.						28		36
		Стоимость общестроительных работ руб.				3505	-	-		-
		Накладные расходы руб.				579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I04	-		-
		Плановые накопления руб.				326	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				44I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		92I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	63I	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I043	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			90	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I6	-		-
		Плановые накопления	руб.			9I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-
		Итого по разделу II	руб.			5634	-	-		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		929
		Сметная заработная плата	руб.			-	647	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб.			I6934	I404	823		2339
		В том числе:	руб.					I04		I35
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I5604	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		234
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	464	-		-
		Плановые накопления	руб.			I454	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I9633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2682
		Сметная заработная плата	руб.			-	I954	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I330	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	20	-		-
		Плановые накопления	руб.			II6	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I56I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		36
		Сметная заработная плата	руб.			-	38	-		-
		Итого по надземной части:	руб.			2II94	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		27I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	I992	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I95I2	I565	883		2640
			руб.					I23		I60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I8I82	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		273
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	540	-		-
		Плановые накопления	руб.			I695	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			22877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3047
		Сметная заработная плата	руб.			-	2210	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I330	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	20	-		-
		Плановые накопления	руб.			II6	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I56I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		36
		Сметная заработная плата	руб.			-	38	-		-
		Итого по смете	руб.			24438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3083
		Сметная заработная плата	руб.			-	2248	-		-
		Всего по смете с учетом разделов I,3,7, 9, I0, I2-I6	руб.			36570	-	-		-

Составил Макрушина

Проверил Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц

на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления (вариант при расчетной температуре - 20°С)

Основание: ОВ, СО листы I + 25
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,83 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу II4,38 руб.
I м2 общей площади 5,93 руб.
I м3 объема здания I,23 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / Основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч., не занятых обслуживанием машин. Обслуживающие машины: на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч., не занятых обслуживанием машин. Обслуживающие машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		По смете I-2 сметная стоимость составляет				I868				
		Раздел I. Отопление								
		Исключается:								
I	EI8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40	эки 3,34	7,67 / 0,25	0,06 / 0,02	26	I	-	0,46 / 0,03	2
2	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00 м2 0,03	4,38 / I,6I	0,25 / 0,08	I	-	-	2,38 / 0,I0	-
3	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00 м2 0,03	206,0 / 3,02	0,24 / 0,08	I	-	-	4,60 / 0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб. руб.			28	I			2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				2			
		Стоимость сантехнических работ	руб.				26			
		Накладные расходы	руб.				3			
		Сметная зарплата в н.р.	руб.					I		
		Плановые накопления	руб.				2			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				3I			
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.							2
		Сметная заработная плата	руб.					2		
		Итого по разделу I:	руб.				33			
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.							2
		Сметная заработная плата	руб.					2		
		Раздел 2. Узел управления								
		Исключается:								
4	CI30-2060	Вентили проходные фланцевые: I5C27НЖI для пара, давлением 6,4 МПА, диаметром 40 мм	шт	2,00	23,00	46				
		Добавляется:								
5	CI30-2059	Вентили проходные фланцевые: I5C27НЖI для пара, давлением 6,4 МПА, диаметром 32 мм	шт	2,00	I9,80	40				
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб. руб.			6				
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			6				
		Накладные расходы	руб.			I				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел-ч.							I
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			7				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.							I
		Итого по разделу 2:	руб.			7				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.							I
		Итого прямые затраты по смете:	руб.			34				2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2				
		Стоимость сантехнических работ	руб.			32				
		Накладные расходы	руб.			4				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.							I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				I			
		Плановые накопления	руб.			2				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							3
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Итого по смете	руб.			40				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							3
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Итого по смете	руб.			I828				

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

т.п. 503-2-34.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-3

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц

на вентиляцию (вариант при расчетной температуре -20°С)

Основание: ОВ, СО листы I + 24

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,2I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу 200,63 руб.

I м² общей площади здания I0,40 руб.

I м³ объема здания 2,I5 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. зарплаты основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. зарплаты основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин на един.	всего
		По смете I-3 сметная стоимость составляет				32I9				
		Исключается:								
I.	CI30-759	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ-П 8 шт	I,00	52,90		53				
		Добавляется:								
2.	CI30-758	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ-П7 шт	I,00	46,30		46				
		Итого прямые затраты по смете руб.				7				
		руб.								
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб.				7				
		Накладные расходы руб.				I				
		Плановые накопления руб.				I				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				9				
		Итого исключается руб.				9				
		Итого по смете руб.				92I0				

Составил Кузьмина

Проверил Набритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью на I6 единиц на общестроительные работы для температуры -40 гр. С

Основание: КЖ I-I3 АР I-9

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 40,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 25I5,63 руб.
I м² общей площади здания I30,39 руб.
I м³ объёма здания 25,93 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Сметная стоимость принимается по смете № I-I для района с расчетной зимней температурой воздуха -30 гр.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванных изменениями расчетной температуры									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ									
I.	Ксмета I-I	Прямые затраты по основному варианту руб.	I,00	2570,00 I6I,00	60,00 I9,00	2570	I6I	60 I9	30I,00 24,5I	30I 25	
		К основному варианту сметы добавить									
2.	608-702I4 ЦНИИП.9-348 Общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6м, бетон М-300 м³	2,56	7I,I8	=	I82	-	=	=	=	
		Цена: 67,9 + 0,82 . 2									
3.	CI47-4	Арматура А-4 I00 кг	I,84	22,90	=	42	-	=	=	=	
		Из основного варианта исключить									
4.	608-702I4 ЦНИИП.9-348	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м м³	2,56	69,72	=	I76	-	=	=	=	
		Цена: 67,9 + 0,82									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5. CI47-4	Арматура А-4	I00 кг	I,5I	22,90	-	35	-	-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				2583	I6I	60		30I
		руб.						I9		25
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				2583	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				426	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	76	-		-
	Плановые накопления	руб.				242	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				325I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		365
	Сметная заработная плата	руб.				-	256	-		-
	Итого по разделу 2	руб.				325I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		365
	Сметная заработная плата	руб.				-	256	-		-
	Итого прямые затраты по подземной части:	руб.				2583	I6I	60		30I
		руб.						I9		25
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				2583	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				426	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	76	-		-
	Плановые накопления	руб.				242	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				325I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		365
	Сметная заработная плата	руб.				-	256	-		-
	Итого по подземной части:	руб.				325I	-	-		-
	Норматив.условно-чистая продукция	руб.				-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		365
	Сметная заработная плата	руб.				-	256	-		-
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
	Раздел 4. КАРКАС									
6. Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	I999,00	90,00		I999	68	90	I09,00	I09
		руб.		68,00	33,00			33	42,57	43
	К основному варианту добавить									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	608-I0062 ЦММП.8-40 общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3, бетон М-500 м^3	9,00	85,32	=	768	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
			Цена: 78,8 + I,63 . 2							
8.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	5,04	42,30	=	2I3	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
9.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,80	4I,30	=	33	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
I0.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,80	I7,80	=	I4	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
			Из основного варианта исключить							
II.	608-I0062 ЦММП.8-40	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3 м^3	9,00	78,80	=	709	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
I2.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	4,32	42,30	=	I83	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
I3.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,67	4I,30	=	28	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
I4.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,67	I7,80	=	I2	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по разделу 4		руб.			2095	68	90		I09
	В том числе:		руб.					33		43
	Стоимость общестроительных работ		руб.			2095	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			345	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		3I
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	62	-		-
	Плановые накопления		руб.			I95	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			2635	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		I83
	Сметная заработная плата		руб.			-	I63	-		-
	Итого по разделу 4		руб.			2635	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		I83
	Сметная заработная плата		руб.			-	I63	-		-
	Раздел 5. СТЕНЫ									
I5.	Ксмета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту	I,00	7390,00	5I5,00	7390	480	5I5	789,00	789
		руб.		480,00	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.	ЕСмета I-I	Прямые затраты на металлоремонтные работы по основному варианту руб.	I,00	287,00 I2,00	I7,00 6,00	287	I2	I7 6	I8,00 7,74	I8 8
		К основному варианту добавить								
I7.	608-I0397 ЦМШ.8-33I	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг/м^3 плоские/ с фактурным слоем с двух сторон/ с расходом стали до 7,0 кг/м^2 м^2	306,32	I7,78 -	- -	5446	-	- -	- -	- -
		Цена: I7,3 + 0,48								
I8.	608-I0393 ЦМШ.8-327	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг/м^3 плоские/ с фактурным слоем с двух сторон/ с расходом стали до 7,0 кг/м^2 м^2	305,28	I4,88 -	- -	4543	-	- -	- -	- -
		Цена: I4,4 + 0,48								
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб.				8580	492	532 6		807 8
		В том числе: руб.								
		Стоимость общестроительных работ руб.				8293	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I26
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	246	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I0435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		9I5
		Сметная заработная плата руб.				-	726	-		-
		Стоимость металломонтажных работ руб.				287	-	-		-
		Накладные расходы руб.				25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления руб.				25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб.				337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		28
		Сметная заработная плата руб.				-	22	-		-
		Итого по разделу 5 руб.				I0772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		943
		Сметная заработная плата руб.				-	748	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
I9.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	2243,00	55,00	2243	4I	55	69,00	69
		руб.		4I,00	20,00			20	25,80	26
		К основному варианту добавить								
20.	608-I0330 ЦММП.8-I20	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2	I44,00 м^2	5,62	-	809	-	-	-	-
2I.	608-I0330 ЦММП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2	54,00 м^2	7,00	-	378	-	-	-	-
		Из основного варианта исключить								
22.	608-I0329 П. 8-II9	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2	I44,00 м^2	5,35	-	770	-	-	-	-
23.	608-I0329 П.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2	54,00 м^2	6,64	-	359	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			230I	4I	55		69
		В том числе:	руб.					20		26
		Стоимость общестроительных работ	руб.			230I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	68	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I30
		Сметная заработная плата	руб.			-	I29	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			2895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I30
		Сметная заработная плата	руб.			-	I29	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 8. КРОВЛЯ								
24.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	2I92,00	57,00	2I92	3II	57	536,00	536
		руб.		3II,00	I8,00			I8	23,22	23
		Добавить к основному варианту								
25.	CI40-I205I ЦММП.3-I47	Изделия из легкого бетона $м^3$	8,64	I6,00	-	I38	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.			2330	3II	57		536
		В том числе:	руб.					I8		23
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2330	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	69	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		594
		Сметная заработная плата	руб.			-	398	-		-
		Итого по разделу 8	руб.			2332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		594
		Сметная заработная плата	руб.			-	398	-		-
		Раздел I4. ВЕНТКАМЕРЫ								
26.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на общестроительные работы	I,00	386,00	4,00	386	57	4	I03,00	I03
		руб.		57,00	I,00			I	I,29	I
27.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на сантехнические работы	I,00	I22,00	I,00	I22	I2	I	20,00	20
		руб.		I2,00	-			-	-	-
		К основному варианту сметы добавить								
28.	Е26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу $м^3$	0,26	43,80	I,3I	II	4	-	26,20	7
				I5,80	0,39			-	0,50	-
29.	Е26-33 Т. 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху $м^3$	0,I3	I4,00	I,I8	2	I	-	II,80	2
				6,70	0,35			-	0,45	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30.	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I $м^3$	0,38	43,60	—	I7	-	—	—	—
3I.	Е15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков I00 $м^2$	0,09	396,00 74,00	6,00 I,80	35	6	— -	I28,00 2,32	II -
		Исключить из основного варианта								
32.	Е26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных $м^3$	0,02	35,90 I2,70	I,23 0,37	I	-	— -	2I,30 0,43	— -
33.	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I $м^3$	0,02	43,60	—	I	-	—	—	—
34.	Е15-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00 $м^2$	0,0I	386,00 66,00	5,90 I,77	2	-	— -	II5,00 2,28	I -
		Итого прямые затраты по разделу I4 руб.				569	80	5		I42
		руб.						I		I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				569	-	-		-
		Накладные расходы руб.				95	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I6	-		-
		Плановые накопления руб.				53	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				7I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I52
		Сметная заработная плата руб.				-	97	-		-
		Итого по разделу I4 руб.				7I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I52
		Сметная заработная плата руб.				-	97	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части руб.				I5875	992	739		I663
		руб.						78		I0I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I5588	-	-		-
		Накладные расходы руб.				2573	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		236
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	46I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I453	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I96I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I974
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5I3	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по надземной части	руб.			I995I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2002
		Сметная заработная плата	руб.			-	I535	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I8458	II53	799		I964
		В том числе:	руб.					97		I26
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I8I7I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		275
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	537	-		-
		Плановые накопления	руб.			I695	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			22865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2339
		Сметная заработная плата	руб.			-	I769	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по смете	руб.			23202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2367
		Сметная заработная плата	руб.			-	I79I	-		-
		Всего с учетом разделов I,3,7,9-I3,I5,I6	руб.			40250	-	-		-

Составил Макрушина Проверил Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления

(вариант при расчетной температуре -40°С)

Основание: ОВ, СО листы I ÷ 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,94 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I2I,25 руб.

I м2 общей площади здания 6,28 руб.

I м3 объема здания I,25 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица изменения		Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	Стоимость единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин. Обслуживающие машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин. Обслуживающие машины всего
					Основной зарплаты	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		По смете I-2 сметная стоимость составляет					I868				
		Раздел I. Отопление.									
		Добавляется:									
I	EI8-I095-I	Радиаторы отопительные чугунные МО-I40	экм	6,68	7,67 0,25	0,06 0,02	5I	2	-	0,46 0,03	3
2	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00 м2	0,05	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	-	2,38 0,I0	-
3	EI3-I53	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00 м2	0,05	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	-	4,60 0,I8	-
		Итого прямые затраты по разделу I:	руб. руб.				53	2			3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ руб.				2				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2				
		Стоимость сантехнических работ руб.				5I				
		Накладные расходы руб.				7				
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел-ч.								I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.					I			
		Плановые накопления руб.				5				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				63				
		Нормативная трудоемкость чел-ч.								4
		Сметная заработная плата руб.					3			
		Итого по разделу I: руб.				65				
		Нормативная трудоемкость чел-ч.								4
		Сметная заработная плата руб.					3			
		Раздел 2. Теплоснабжение установок систем								
		Исключается:								
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	3,00	0,9I 0,2I	0,0I -	3	I	-	0,35 -	I
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	II,00	I,03 0,2I	0,0I -	II	2	-	0,35 -	4
		Добавляется:								
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	8,00	I,I4 0,2I	0,0I -	9	2	-	0,35 -	3
7	E26-I6 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым м3	0,0I	78,90 62,80	0,I5 0,05	I	I	-	I20,00 0,06	I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
8	CII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 5013-76	кг	0,26	4,84	-	I	-	-	-	-
9	E26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	I00м2		331,00 77,50	I,02 0,3I	I			I3I,00 0,40	
		Итого прямые затраты по разделу 2:	руб. руб.				2				I
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.								I
		Сметная заработная плата	руб.					I			
		Стоимость сантехнических работ	руб.				5				
		Накладные расходы	руб.				I				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				6				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч.								2
		Сметная заработная плата	руб.					I			
		Итого по разделу 2:	руб.				3				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I
		Раздел 3. Узел управления									
		Исключается:									
I0	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов, обратных кранов проходных, диаметром до 25мм	шт		3,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	5	3	-I,5I 0,05	5
II	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5кчI9пI для воды, давлением I,6МПА диаметром 25 мм	шт	3,00	2,55	-	8	-	-	-	-
I2	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	I7,00	I,I4 0,2I	0,0I -	I9	4	-	0,35 -	6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавляется:									
I3	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	3,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	5	3	-	I,5I 0,05	5
I4	CI30-2046	Вентили проходные фланцевые I5кчI9п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром 32 мм	шт	3,00	3,I3	-	9	-	-	-	-
I5	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I7,00	I,29 0,2I	0,0I -	22	4	-	0,35 -	6
I6	E26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым	м3	0,02	78,90 62,80	0,I5 0,05	2	I	-	I20,00 0,06	2
I7	CI44-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76	кг	0,52	4,84	-	3	-	-	-	-
I8	E26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	I00 м2	-	33I,00 77,50	I,02 0,3I	2	-	-	I3I,00 0,40	I
I9	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00 м2	0,0I	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	-	2,38 0,I0	-
20	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00 м2	0,0I	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	-	4,60 0,I0	-
2I	EI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70	I00 м2	0,0I	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	-	2,74 0,2I	-
		Итого прямые затраты по разделу 3:	руб. руб.				I4	I			3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			IO				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			IO				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							3
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			4				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				I			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			4				
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Итого по разделу 3	руб.			I4				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							3
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Итого прямые затраты по смете	руб.			65	3			5
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I5				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I5				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							4
		Сметная заработная плата	руб.				2			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			50				
		Накладные расходы	руб.			6				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				2			
		Плановые накопления	руб.			5				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			6I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							2
		Сметная заработная плата	руб.				3			
		Итого по смете	руб.			76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							6
		Сметная заработная плата	руб.				5			
		Итого по смете	руб.			I944				

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-3

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц

на вентиляцию (вариант при расчетной температуре -40°С)

Основание: ОВ, СО листы I + 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	3,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	2I0,00 руб.
I м2 общей площадки здания	I0,88 руб.
I м3 объема здания	2,I7 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин	
										Обслуживающие машины	
										на един.	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		По смете I-3 сметная стоимость составляет					32I9				
		Исключается:									
I	CI30-759	Калорифер пластинчатый многоходовой КВСБ-II 8	шт	I,00	52,90	-	53	-	-	-	-
2	СПР-Т 23-08/ I98I-34	Заслонка утепленная без электроподогрева П600:I000 мм с исполнит. механизмом МЭО 40/63-0,63-82	шт	2,00	202,40	-	405				
		Добавляется:									
3	CI30-735	Калорифер пластинчатый многоходовой КВББ-II7	шт	I,00	60,60	-	6I	-	-	-	-
4	С ПР-Т 23-08/ I98I-34	Заслонка утепленная воздушная КВУ 600:I000 мм с исполнительным механизмом МЭО I6/25--0,63-82	шт	2,00	220,00	-	440				
5	Е20-697 I8-2	Металлоконструкции привода	I00 кг	I,83	36,29 3,67	0,26 0,08	66	7	-	6,02 0,I0	II

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
6.	Е 26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м^3	0,30	20,83	0,I8	6	3	-	I4,49	4
					8,79	0,05				0,06	-
7.	СП4-687	Маты строительные из штапельного стеклянного волокна марки МС-35	м^3	0,40	9,37		4				
		Итого прямые затраты по смете	руб.				II9	I0	-		I5
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I0				
		Накладные расходы	руб.				2				
		Плановые накопления	руб.				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I3				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								4
		Сметная заработная плата	руб.					3			
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I09				
		Накладные расходы	руб.				I0				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.								I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.					2			
		Плановые накопления	руб.				9				
		Всего стоимость сантехнических работ	руб.				I28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I2
		Сметная заработная плата	руб.					9			
		Итого по смете	руб.				I4I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I6
		Сметная заработная плата	руб.					I2			
		Итого по смете	руб.				3360				

Составил Кузьмина

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-6

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью I6 единиц на электросиловое оборудование (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -40 гр.С)

Основание: ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,95 тыс.руб.
в том числе: оборудование	0,26 тыс.руб.
монтажные работы	0,69 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	59,38 руб.
I $м^2$ общей площади здания	2,24 руб.
I $м^3$ объёма здания	0,44 руб.

№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Сметная стоимость принимается по смете для района с расчетной зимней температурой воздуха -30 гр.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванную изменениями расчетной температуры									
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I. Смета		Стоимость оборудования по основному варианту руб.	I,00	229,00 -	-		229	-	- -	- -	- -
2. Ц тоже		Прямые затраты по основному варианту на монтажные работы оборудования руб.	I,00	6I,00 25,00	2,00 -		6I	25	2 -	4I,00 -	4I -
		Добавляется к основному варианту сметы									
3.	I5-04 Д.I2 П.4-544	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-III02 шт	2,00	5,50 -	- -		II	-	- -	- -	- -
4.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40а шт	2,00	3,40 I,49	0,08 0,0I		7	3	- -	2,00 0,0I	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб.					308	28	2 -		45 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			240	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			22	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			262	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			68	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		47
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Итого по разделу I	руб.			363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		47
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5. Цсмета		Прямые затраты по основному варианту на монтажные работы	I,00	2I7,00	55,00	2I7	86	55	I86,00	I86
		руб.		86,00	20,00			20	25,80	26
		Добавляется								
6. Ц8-4I8-I		Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм	0,20	9,89	0,I7	2	2	-	I5,00	3
		I00 м		8,57	0,08			-	0,I0	-
7. Ц8-409-I		Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильний или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до : 2,5 мм^2	0,20	4,88	2,33	I	-	-	4,00	I
		I00м		2,36	0,7I			-	0,92	-
8. Ц8-409-II		За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2	0,70	I,2I	-	I	I	-	2,00	I
		I00 м		I,I4	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			22I	89	55		I9I
			руб.					20		26
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			22I	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			23	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			32I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		224
		Сметная заработная плата	руб.			-	I22	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			32I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		224
		Сметная заработная плата	руб.			-	I22	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9.	Смета	Стоимость материалов по основному варианту	I,00 руб.	245,00	=	245	-	=	=	=
				Добавляется						
I0.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : 2,5	0,09 I000 м	22,00	=	2	-	=	=	=
II.	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	2,I0 I0 м	I,5I	=	3	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			250	-	=		=
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			250	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			270	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			270	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			779	II7	57		236
			руб.					20		26
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			240	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			22	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			262	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			539	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I02	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			5I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		27I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I54	-		-
		Итого по смете	руб.			954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		27I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I54	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шульгина

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 16 единиц

Ресурсы		Количество Варианты		
		-20°С	-30°С	-40°С
I		2	3	4
Общестроительные работы				
Подземная часть				
I. Затраты труда	чел-ч.	876,45	876,45	876,45
2. Заработная плата	руб.	889	889	889
3. Строительные машины	руб.	77,79	77,79	77,79
	маш-час.	79,08	79,08	79,08
Надземная часть				
I. Затраты труда	чел-ч.	4329,94	4332,94	4351,94
2. Заработная плата	руб.	3482	3493	3504
3. Строительные машины	руб.	377,I7	379,94	380,88
	маш.час.	I04,I9	I04,43	I04,43
Итого по подземной и надземной части:				
I. Затраты труда	чел-ч.	5206,39	5209,39	5228,39
2. Заработная плата	руб.	437I	4382,0	4393
3. Строительные машины	руб.	454,96	457,73	458,67
	маш.час.	I83,27	I83,5I	I83,5I
Отопление				
I. Затраты труда	чел-ч.	363,06	364,80	370,73
2. Прочие машины	руб.	7,87	8,09	8,45
3. Зарплата	руб.	0,22	0,22	0,22
Вентиляция				
I. Затраты труда	чел-ч.	42I,64	42I,64	437
2. Прочие машины	руб.	I5,I9	I4,I9	I5,7
3. Зарплата	руб.	0,26	0,26	0,27

I		2	3	4
Водопровод и канализация				
Затраты труда,	чел.-ч.	433,67	433,67	433,67
Машины,	маш.ч.	0,32	0,32	0,32
Прочие машины,	руб.	I6,48	I6,48	I6,48
Зарплата,	руб.	0,26	0,26	0,26
Монтажные работы				
Электроосвещение				
Затраты труда	чел.ч.	302	302	302
Заработная плата,	руб.	I98	I98	I98
Строительные машины,	руб.	4,5I	4,5I	4,5I
Электросиловое оборудование				
Затраты труда,	чел.ч.	I73	I73	236
Заработная плата,	руб.	I3I	I3I	I37
Строительные машины,	руб.	-	-	-
Автоматическое управление				
Затраты труда,	чел.ч.	35I	35I	35I
Заработная плата,	руб.	I84	I84	I84
Строительные машины,	руб.		-	-
Слаботочные устройства				
Затраты труда,	чел.ч.	93	93	93
Заработная плата,	руб.	49	49	49
Строительные машины,	руб.	-	-	-
Технологическое оборудование				
Затраты труда,	чел.ч.	I52	I52	I52
Заработная плата,	руб.	I02	I02	I02
Строительные машины,	руб.	-	-	-

Составил ст. инженер Ивахина

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать 8 " 01 1990 г.
Заказ Т-64 Тираж 60

gost.e-ecolog.ru