# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

## А-2,3,4-150-296 м.85

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ.
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65 м2
ДЛЯ СЫПУЧЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

АЛЬБОМ IУ, КНИГА 2 (стр.248–485)

**с м е т н**

1281-06
ЦЕНА 4-58

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 12 1957 г.

Заказ № 10116 Тираж 20 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 1281-06

А-2,3,4-150-296м.85

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ.
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65 м2
ДЛЯ СЫПУЧЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

АЛЬБОМ IУ, КНИГА 2 (стр.248-485)

с м е т ы

Стоимость

| | |
|---|---|
| общая | 57,93 тыс.руб. |
| строительно-монтажных работ | 54,06 тыс.руб. |
| I куб.м здания (от СМР) | 91,94 руб. |
| I кв.м общей площади (от СМР) | 343,46 руб. |
| на одного укрываемого | 360,4 руб. |

РАЗРАБОТАН

Красноярским промстройниипроектом

Рабочий проект УТВЕРЖДЕН

приказом Минтяжстроя СССР от 26.03.85 № 1-дсп

Введен в действие приказом Красноярского промстройниипроекта от 11.03.85 №36

Главный инженер института — Г.Г.Зигельман

Главный инженер проекта — С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела — Е.М.Федоренко

А-2,3,4-150- (IV) 248

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 5,1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-3 ПО ВАРИАНТУ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ NМАРКИ АР,КЖ,КМ АЛЬБ.1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 45,802 ТЫС,РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
ОДНОГО УКРЫВАЕМОГО 305,35 РУБ

1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СООРУЖЕНИЯ 290,99 РУБ.

1М3 ОБЬЕМА СООРУЖЕНИЯ 77,89 РУБ.

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ,ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1.Е1-56 | | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА | 1000М3 | 0,56 | 150,82 | 84 | - | 4 | 81 |
| | 11-14 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ | | | | | -------- | | -------- |
| | Т.4.П.1.1 | ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ | | | | | 85 | | 32 |
| | | 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | |
| 2.Е1-948 | | -ДОРАБОТКА В КОТЛОВАНЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,42 | 115,20 | 48 | - | 48 | - |
| | 79-2 | ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ | | | | | -------- | | -------- |
| | ТЕХ.ЧП.3. | | | | | | 48 | | - |
| | 67 | | | | | | | | |
| | К=1,2 | | | | | | | | |
| | ПЗ,72 | | | | | | | | |
| | К=0,8 | | | | | | | | |
| 3.Е1-257 | | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | 1000М3 | 0,25 | 20,79 | 5 | - | - | 5 |
| | 31-2 | ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | -------- | | -------- |
| | ТЕХ.ЧП.1. | ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 | | | | | 5 | | 2 |
| | | ГРУППЫ | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ,3<br>К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |
| 4,Е1-968<br>81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,44 | 46,00 | 20 | -<br>20 | 20 | -<br>- | |
| 5,Е1-1184<br>118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | 100М3 | 2,50 | 9,69 | 24 | -<br>24 | 15 | 9<br>6 | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | Руб | 228 | -<br>182 | 87 | 95<br>40 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | Руб | 181 | | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | Руб | 30 | | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | Руб | 17 | | | | |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | Руб | 228 | | | | |
| | РАЗДЕЛ 2, ОБВАЛОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 6,Е1-175 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 1000М3 | 0,98 | 178,21 | 175 | - | 7 | 167 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы в карьере | | | | | | | |
| | 22=14 | | | | | | --- | | --- |
| | Т.4.П.1.1 | | | | | | 174 | | 66 |
| | 1 | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| 7,Е1=194 | | =РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА | 1000М3 | 0,98 | 11,63 | 11 | - | 1 | 10 |
| | 25=1 | АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | | | | --- | | --- |
| | Т.4.П.1.1 | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | | | | | 11 | | 3 |
| | 1 | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |
| 8,С310=2 | | =ПОДВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЙ 2КМ | Т | 1706,00 | 0,36 | 614 | - | - | - |
| | | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | - | | - |
| 9,Е1=257 | | =ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | 1000М3 | 1,26 | 20,79 | 26 | - | - | 26 |
| | 31=2 | ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | --- | | --- |
| | Т.4.П.1.1 | ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | 26 | | 9 |
| | 1 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ,3<br>К=1,1<br>К=1,05 | | | | | | | | |
| 10, | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ | 100М3 | 12,60 | 9,69 | 122 | - | 78 | 44 |
| | 118-10 | ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | | | | | 122 | | 29 |
| 11, | Е1-995 | -ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ НА ВЕРХ | 100М3 | 2,08 | 69,30 | 144 | - | 109 | 35 |
| | 85-2 | ПЕРЕКРЫТИЯ СООРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ | | | | | 144 | | 16 |
| 12, | Е1-968 | -РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА С УПЛОТНЕНИЕМ | 100М3 | 2,08 | 46,00 | 96 | - | 96 | - |
| | 81-2 | | | | | | 96 | | - |
| 13, | Е1-1132 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ | 100М2 | 9,69 | 7,15 | 69 | - | 69 | - |
| | 116-5 | | | | | | 69 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 1579 | - | 360 | 282 |
| | | | | | | | 642 | | 123 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1257 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 207 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 115 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1579 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3, ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | |
| 14,Е6-19 | | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ | М3 | 45,00 | 5,74 | 258 | - | 101 | 61 |
| | 1-19 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М-200 ФМ1 | | | | | 162 | | 18 |
| 15,СЦММ | | -БЕТОН М-300 МРЗ-100 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 45,67 | 31,10 | 1420 | - | - | - |
| | П1-7 | | | | | | - | | - |
| 16,С124-1 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,30 | 270,00 | 81 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 17,С124-3 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 2,75 | 270,00 | 742 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 18,Е6-84 | | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | Т | 0,01 | 355,00 | 4 | - | - | - |
| | 9-9 | | | | | | - | | - |
| 19,Е6-7 | | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 | 4,30 | 7,14 | 31 | - | 10 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-7 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 10М3 Ф3-2 | | | | | 14 | | 1 |
| | 20,СЦММ П1-5 | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 4,36 | 27,40 | 119 | - | - | - |
| | 21,С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,03 | 270,00 | 8 | - | - | - |
| | 22,С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,28 | 270,00 | 76 | - | - | - |
| | 23,Е6-160 15-1 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 0,40 | 17,30 | 7 | 2 | 2 | - |
| | 24,СЦММ П1-31 | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ ДО 20ММ | М3 | 0,49 | 33,30 | 14 | - | - | - |
| | 25,С124-7 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,01 | 253,00 | 3 | - | - | - |
| | 26,С124-9 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 286,00 | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | М3 | 12,27 | 1,60 | 20 | - | 9 | 3 |
| 1-1 | | | | | | 12 | | 1 |
| 28,СЦММ П1-15 | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 12,52 | 26,30 | 329 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | | РУБ | 3917 | - | 122 | 68 |
| | | | | | | 190 | | 20 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 3115
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 512
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 290
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 3917

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,Е6-107 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН | М3 | 3,13 | 17,00 | 53 | - | 16 | 9 |
| 12-5 | ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М | | | | | 25 | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | СЦММ П1-19 | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 3,18 | 32,10 | 102 | - | - | - |
| 31 | С124-4 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,06 | 257,00 | 15 | - | - | - |
| 32 | С124-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,18 | 318,00 | 57 | - | - | - |
| 33 | Е7-20 2-3 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | ШТ | 2,00 | 10,60 | 21 | - 21 | | 7 14 5 |
| 34 | СЦММ П1-29 | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,05 | 29,30 | 1 | - | - | - |
| 35 | СЦММ П8-623 ТЕХ.4 ТАБ.3.3 | -БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 | М3 | 5,46 | 64,75 | 354 | - | - | - |
| 36 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 7,22 | 24,50 | 177 | - | - | - |

А-2,3,4-150-296м.85 АА.ВЕ, кн.2

-256-

1281-06

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37, С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,57 | 22,40 | 35 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | " | |
| 38, С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,50 | 40,80 | 20 | - | - | " | |
| | | | | | | - | | " | |
| 39, С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 0,50 | 17,30 | 9 | - | - | " | |
| | | | | | | - | | " | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 4 | | РУБ | 1060 | - | 23 | 23 | |
| | | | | | | 46 | | 8 | |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 844 | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 138 | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 78 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1060 | |

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40, Е7-28 | -УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ | ШТ | 14,00 | 9,60 | 134 | - | 46 | 83 | |
| 2-11 | СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БОЛЕЕ 8М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | | | | | 129 | | 30 |
| 41,СЦММ<br>П1-7<br>ТЕХ.4<br>ТАБ.2,1 | | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 4,24 | 34,74 | 147 | - | - | - |
| 42,СЦММ<br>П8-628 | | -СТЕНОВЫЕ Г-ОБРАЗНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 50,90 | 61,00 | 3105 | - | - | - |
| 43,С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 47,30 | 24,50 | 1159 | - | - | - |
| 44,С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 5,40 | 22,40 | 121 | - | - | - |
| 45,С147-23 | | -ПРОКАТ | 100КГ | 0,19 | 24,50 | 5 | - | - | - |
| 46,С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 2,55 | 40,80 | 104 | - | - | - |
| 47,С147-29 | | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | 100КГ | 2,55 | 17,30 | 44 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АРМАТУРЫ | | | | | - | | - |
| 48, | Е9-207 | -УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М-31 | Т | 0,45 | 40,80 | 18 | - | 9 | 7 |
| | 32-10 | | | | | | 16 | | 2 |
| 49, | С121-2096 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОРОБОК М-31 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП | Т | 0,45 | 339,00 | 153 | - | - | - |
| | Т,4, ТАБ,3 | | | | | | - | | - |
| 50, | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА КОРОБОК М-31 | 100М2 | 0,24 | 10,30 | 2 | - | - | - |
| | 18-6 К=2 | | - | | | | - | | - |
| 51, | Е6-151 | -ЗАДЕЛКА СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СВЕРХ НОРМ УЧТЕННЫХ ЭСН2-11 | М3 | 5,50 | 17,80 | 98 | - | 30 | 6 |
| | 14-9 | | | | | | 36 | | 2 |
| 52, | СЦММ | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 5,58 | 34,74 | 194 | - | - | - |
| | П1-7 | | | | | | | | |
| | Т,4, ТАБ2,1 | | | | | | - | | - |
| 53, | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,08 | 270,00 | 22 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 54,С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,49 | 283,00 | 139 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 55,Е16-223 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 14,00 | 3,33 | 47 | - | 17 | - |
| | 23-1 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | 17 | | - |
| 56,Е16-224 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 2,00 | 8,90 | 18 | - | 3 | - |
| | 23-2 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА; ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ | | | | | 3 | | - |
| 57,Е7-291 | | -УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ В ОТВЕРСТИЯ СТЕНОВЫХ | Т | 0,04 | 342,00 | 14 | - | 1 | - |
| | 17-7 | ПАНЕЛЕЙ | | | | | 1 | | - |
| 58,Е7-446 | | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ | ШТ | 6,00 | 0,27 | 2 | - | - | 1 |
| | 38-10-18 | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | 1 | | - |
| 59,СЦММ | | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М-100 | М3 | 0,02 | 24,40 | 1 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,СЦММ П9-92 | | -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М М3 200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 3М | | 0,06 | 64,40 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 61,С147-15 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,04 | 31,60 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 5 | | РУБ | 6940 | - | 106 | 97 |
| | | | | | | | 203 | | 34 |

В ТОМ ЧИСЛЕ

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 5296 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 872 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 492 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 6660 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 171 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 15 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 15 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 201 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 65 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 8 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 6 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 79 |

А-2,3,4*150* (IV) 262

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 6, ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | |
| 62,Е7*24<br>2-7 | | *УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | ШТ | 8,00 | 4,67 | 37 | -<br>25 | 10 | 15<br>5 |
| 63,СЦММ<br>П1*5<br>ТЕХ,4<br>ТАБ,2-1 | | *БЕТОН М*200 *ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 1,71 | 30,49 | 52 | - | - | - |
| 64,СЦММ<br>П8*627 | | *ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА М-300 ВЕСОМ БОЛЕЕ 6Т | М3 | 18,88 | 61,40 | 1159 | - | - | - |
| 65,С147*8 | | *АРМАТУРА А-3- | 100КГ | 51,84 | 24,50 | 1270 | - | - | - |
| 66,С147*1 | | *АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 6,66 | 22,40 | 149 | - | - | - |
| 67,С147*16 | | *ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 1,36 | 31,60 | 43 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68, | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,90 | 40 80 | 37 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 69, | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 0,90 | 17,30 | 16 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 70, | Е7-291 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | Т | 0,01 | 342,00 | 3 | - | - | - |
| | 17-7 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | | | | - | | - |
| 71, | С147-29 | -ОЦИНКОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | 100КГ | 0,05 | 17,30 | 1 | - | - | - |
| | | ЭЛЕМЕНТОВ | | | | | - | | - |
| 72, | Е6-177 | -УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | М3 | 50,30 | 23,20 | 1167 | - | 398 | 64 |
| | 16-5 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М | | | | | 462 | | 19 |
| 73, | СЦММ | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 51,05 | 33,30 | 1700 | - | - | - |
| | П1-33 | | | | | | - | | - |
| 74, | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,00 | 338,00 | 338 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 75,С124-12 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 4,44 | 325,00 | 1443 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 76,Е9-207 | | -УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ | Т | 0,45 | 40,80 | 18 | - | 9 | 7 |
| | 32-10 | МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М-31 | | | | | 16 | | 2 |
| 77,С121-2096 | | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОРОБОК ИЗ СТАЛИ | Т | 0,45 | 340,00 | 153 | - | - | - |
| | Т Ч ТАБ 3 | ВСТ3КП2 | | | | | - | | - |
| 78,Е13-153 | | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 | 100М2 | 0,24 | 10,30 | 2 | - | - | - |
| | К=2 18-6 | РАЗА КОРОБОК М31 | | | | | - | | - |
| 79,Е16-223 | | -САЛЬНИКИ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | САЛЬНИК | 3,00 | 3,33 | 10 | - | 4 | - |
| | 23-1 | | | | | | 4 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 6 | | РУБ | 9544 | - | 421 | 86 |
| | | | | | | | 307 | | 26 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 7617 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1225 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 689 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 9331 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 171 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 201 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 12 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 80, Е9-33 | | -РАМА ПОД БАК | Т | 0,06 | 44,92 | 3 | - | 1 | 1 |
| Т,4П1,12 | | | | | | | | | |
| ТАБ2 | | | | | | | 2 | - | |
| К=1,1 | | | | | | | | | |
| 4-10 | | | | | | | | | |
| 81, С121-1781 | | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК ИЗ СТАЛИ | Т | 0,06 | 265,00 | 16 | - | - | - |
| ТЕХ,4 | | ВСТ3СП5 | | | | | | | |
| ТАБ3 | | | | | | | - | | - |
| 82, Е9-46 | | -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ И СТРЕМЯНКИ | Т | 0,10 | 60,34 | 6 | - | 2 | 3 |
| Т,4П1,12 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ2 К=1,1 7-1 | | | | | | 5 | | 1 |
| 83,С121-1975 | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЕ И | Т | 0,10 | 371,00 | 37 | - | - | - |
| | ТБХ,4 | СТРЕМЯНКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 | | | | | | | |
| | ТАБ3 П3 | | | | | | - | | - |
| 84,Ф13-153 | | ОКРАСКА РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 100М2 | 0,10 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 Т,4П1,6 К=2 П3,5 К=1,1 | ЭМАЛЬЮ ПФ133 ЗА2 РАЗА | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | Р | | РУБ | 73 | - | 3 | 6 |
| | | | | | | | 7 | | 1 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 62 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 5 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 5 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | |
| 85,Е8-63 | | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100М2 | 0,66 | 102,00 | 67 | - | 49 | 6 |
| | 3-8 | | | | | | 55 | | 2 |
| 86,С | | -КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М 100 ТЫС.ШТ | | 3,32 | 68,00 | 226 | - | - | - |
| | П6-1 | | | | | | - | | - |
| 87,СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25 | М3 | 1,52 | 22,40 | 34 | - | - | - |
| | П2-11 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | РУБ | 411 | - | 49 | 6 |
| | | | | | | | 55 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 327 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 54 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 30 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 411 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | Тип1 | | | | | | | | |
| 88,Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,80 | 28,90 | 23 | - | 16 | 1 | |
| 11-1 | 30ММ | | | | | 17 | | - | |
| 89,Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0 80 | 1,74 | 1 | - - | 1 | - | |
| 11-2 | 5ММНА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО | | | | | | | | |
| К=2 | РАСЦЕНКЕ 67 | | | | - | 1 | | - | |
| 90,СЦММ | -БЕТОН М200 ФРАКЦИЙ 10-20ММ | М3 | 1,77 | 29,30 | 52 | - | - | - | |
| П1=29 | | | | | | - | | - | |
| 91,СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,13 | 28,10 | 4 | - | - | - | |
| Ф2=6 | | | | | | - | | - | |
| 92,Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 6,34 | 2,50 | 16 | - | 10 | - | |
| 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | 10 | | - | |
| 93,СЦММ | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 6,40 | 26,30 | 171 | - | - | - | |
| П1=15 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 94, | Е13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н | М3 | 3,97 | 21,30 | 85 | - | 25 | 16 |
| | 38-1 | 2 | | | | | 41 | | 6 |
| 95, | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,80 | 4,58 | 4 | - | 3 | 1 |
| | 1-2 | | | | | | 4 | | - |
| 96, | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 3,24 | 9,59 | 31 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | Тип2 | | | | | | | | |
| 97, | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,36 | 22,90 | 8 | - | 6 | - |
| | 11-3 | 20ММ | | | | | 6 | | - |
| 98, | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,80 | 28,10 | 22 | - | - | - |
| | П2-6 | | | | | | - | | - |
| 99, | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 2,90 | 2,50 | 7 | - | 5 | - |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | 5 | | - |

А-2,3,4-150- (IV) 270

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,СЦММ | | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 2,96 | 26,30 | 78 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 101,Е13-286 | | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 1,84 | 21,30 | 39 | - | 12 | 8 |
| | 38-1 | | | | | | 20 | | 5 |
| 102,Е11-2 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,36 | 4,58 | 2 | - | 1 | - |
| | 1-2 | | | | | | 1 | | - |
| 103,СЦММ | | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1,48 | 9,59 | 14 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | ТИП3 | | | | | | | | |
| 104,Е11-67 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,06 | 28,90 | 2 | - | 1 | - |
| | 11-1 | 30ММ | | | | | 1 | | - |
| 105,Е11-68 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,06 | 1,74 | 1 | - | - | - |
| | К=2 | 5ММ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67 | | | | | - | | - |
| 106,СЦММ | | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,13 | 29,30 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П1-20 | | | | | | | | |
| 107, СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,01 | 28,10 | 1 | - | - | - |
| | П2-6 | | | | | | | | |
| 108, Е11-11 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,40 | 2,50 | 1 | - | 1 | - |
| | 1-11 | | | | | | 1 | | |
| 109, СЦММ | | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,50 | 26,30 | 13 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | |
| 110, Е13-286 | | -ПРОПИТКА ДЕРЕВА МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ М 2 | М3 | 0,31 | 21,30 | 7 | - | 2 | 1 |
| | 38-1 | | | | | | 3 | | |
| 111, Е11-2 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,06 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | |
| 112, СЦММ | | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,25 | 9,50 | 2 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | |

ТИП4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113, | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,05 | 363,00 | 18 | - | 3 | - |
| | 20-3 | | | | | | 3 | | - |
| 114, | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,11 | 24,40 | 3 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| | ТИП5 | | | | | | | | |
| 115, | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,02 | 363,00 | 6 | - | 1 | - |
| | 20-3 | | | | | | 1 | | - |
| 116, | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,04 | 24,40 | 1 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| 117, | Е13-225 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ | М2 | 1,70 | 1,83 | 3 | - | 1 | - |
| | 25-1 | | | | | | 1 | | - |
| 118, | Е13-226 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО | М2 | 1,70 | 0,69 | 1 | - | 1 | - |
| | 25-2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | последующего слоя | | | | | 1 | | - |
| 119, | Е11-11 | -устройство подстилающих слоев | м3 | 0,14 | 2,30 | 1 | - | - | - |
| | 1-11 | бетонных | | | | | - | | - |
| 120, | СЦММ | -бетон м-100 фракции 20-40мм | м3 | 0,14 | 26,30 | 4 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | 4 | | - |
| 121, | Е13-266 | -пропитка щебня мастикой битуминоль н | м3 | 0,08 | 21,30 | 2 | - | 1 | - |
| | 38-1 | 2 | | | | | 1 | | - |
| 122, | Е11-2 | -уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 0,02 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 123, | СЦММ | -щебень фракции 40-70мм | м3 | 0,07 | 9,59 | 1 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | типза | | | | | | | | |
| 124, | Е11-135 | -устройство покрытия на цементном растворе | 100м2 | 0,03 | 383,00 | 12 | - | 2 | - |
| | 20-3 | из плиток керамических для | | | | | | | |

А-2,3,4-150-296м.85 Ал.II,кн.2

-273-

1281-06

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полов, одноцветных с красителем | | | | | 2 | | - |
| 125, СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,07 | 24,40 | 2 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| 126, Е11-11 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,26 | 2,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-11 | | | | | | - | | - |
| 127, СЦММ | | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,27 | 26,30 | 7 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 128, Е13-286 | | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ И Г | М3 | 0,16 | 21,30 | 3 | - | | 1 - |
| | 38-1 | | | | | | 1 | | - |
| 129, Е11-2 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,03 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 130, СЦММ | | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,13 | 9,59 | 1 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | РУБ | 817 | - | 91 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 118 | | 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 653 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 106 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 58 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 817 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ | | | | | | | |
| 131, Е9-207 | | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | Т | 2,20 | 40,80 | 90 | - | 44 | 34 |
| | 32-10 | ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ | " | | | | 78 | | 10 |
| 132. С121-362 | | -ДВЕРИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ СО ШТУРВАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЗАДРАИВАНИЯ ГДУ-4-3 6 | ШТ | 1,00 | 300,00 | 300 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 133, С0122 | | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-4-2 | ШТ | 1,00 | 453,68 | 434 | - | - | - |
| | 102-549 | | | | | | - | | - |
| | АОП 1 | | | | | | | | |
| | 121-364 | | | | | | | | |
| | К=1,06 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134, | С121-364 | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-8 ПО СЕРИИ 01.036-1 ВЕСОМ 890КГ | ШТ | 1,00 | 796,65 | 797 | - | - | - |
| | К=1,06 | | | | | | -------- | | -------- |
| | 0122 ДОП 1 102-547 | | | | | | - | | - |
| 135, | С121-364 | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-7 ПО СЕРИИ 01.036-1 ВЕСОМ 620КГ | ШТ | 1,00 | 380,59 | 381 | - | - | - |
| | К=1,06 | | | | | | -------- | | -------- |
| | 0122 ДОП 4 102-660 | | | | | | - | | - |
| 136, | С154-217 | -ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК С СИГНАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ | ШТ | 4 00 | 4,47 | 18 | - | - | - |
| | ПРИМЕН | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 137, | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 5,19 | 1,45 | 8 | - | 3 | 2 |
| | 20-1 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 5 | | 1 |
| 138, | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 5,19 | 1,34 | 7 | - | 1 | - |
| | 26-1 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 139, | Е10-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ | М2 | 7,57 | 2,00 | 15 | - | 5 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20-3 | БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | 6 | | |
| 140,С122-219 | | -ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МАРКИ АГ21-10 ПО ГОСТ 6629-74 | М2 | 2,01 | 13,50 | 27 | - | - | - |
| 141,С122-218 | | -ТО ЖЕ АГ21-9 | М2 | 3,60 | 14,20 | 51 | - | - | - |
| 142,С122-218 | | -ТО ЖЕ АГ21-8 | М2 | 1,59 | 14,20 | 23 | - | - | - |
| 143,С122-217 | | -ТО ЖЕ АГ21-7 | М2 | 5,56 | 15,00 | 83 | - | - | - |
| 144,С111-446-1 | | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | КОМПЛ | 2,00 | 6,73 | 13 | - | - | - |
| 145,С111-448-1 | | -ТО ЖЕ ВХОДНЫЕ В КОМНАТЫ | КОМПЛ | 3,00 | 2,97 | 9 | - | - | - |
| 146,С111-390 | | -ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ | ШТ | 3,00 | 2,91 | 9 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | входных в комнаты | | | | | - | | - |
| 147,С111-448-1 | | -приборы для дверей входных в санузлы | компл | 4,00 | 2,97 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | всего по разделу | 10 | | руб | 2717 | - | 53 | 37 |
| | | | | | | | 90 | | 11 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ - | | | руб | 275 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 43 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 27 | | | |
| | | всего, стоимость общестроительных работ - | | | руб | 345 | | | |
| | | стоимость металломонтажных работ - | | | руб | 2022 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 175 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 175 | | | |
| | | всего, стоимость металломонтажных работ - | | | руб | 2372 | | | |
| | | раздел 11, отделочные работы | | | | | | | |
| 148,Е15-511 | 153-4 | -силикатная окраска внутри помещения высотой до 4м по штукатурке и кирпичу | 100м2 | 1,07 | 11,90 | 13 | - | 8 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8 | | - |
| 149. | Е15-509 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 100М2 | 2,05 | 3,13 | 6 | - | 5 | - |
| | 153-2 | ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 150. | Е15-662 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | 100М2 | 1,73 | 58,80 | 102 | - | 24 | 1 |
| | 168-5 | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ | | | | | | | |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН | | | | | 25 | | - |
| 151. | Е15-663 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | 100М2 | 0,75 | 60,80 | 46 | - | 12 | 1 |
| | 168-6 | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ | | | | | | | |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ | | | | | 13 | | - |
| 152. | Е15-570 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,82 | 59,70 | 49 | - | 15 | - |
| | 158-8 | РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ | | | | | | | |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | | | | | 15 | | - |
| 153. | Е15-571 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,20 | 68,40 | 14 | - | 4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 159-11 | РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | | | | | 4 | | " |
| 154 | Е15-547 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,02 | 39,60 | 1 | " | " | " |
| | Т. 4 | РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | | | | | | | |
| | П 2,31 ТАБ 2 П 14 158-4 | В ПЕРЕГОРОДКАХ | | | | | " | | " |
| 155 | Е15-549 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,18 | 12,90 | 2 | " | 1 | " |
| | Т 4 П 2,31 ТАБ 2 П 14 158-6 | РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ | | | | | 1 | | " |
| 156 | Е15-549 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,12 | 12,90 | 2 | " | 1 | " |
| | Т 4 П 2,31 ТАБ 2 П 12 158-6 | РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В СТЕНАХ | | | | | 1 | | " |
| 157 | Е13-121 | -ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ | 100М2 | 0,20 | 7,71 | 2 | " | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15-6 | ПОКРЫТЬ ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА ВТОРОЙ РАЗ | | | | | -------- - | | -------- - |
| 158, | Е13-153 | -ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОКРАСИТЬ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,40 | 10,30 | 4 | - | 1 | - |
| | К=2 Т 4 П 1,6 18-6 | | | | | | -------- 1 | | -------- - |
| 159, | Е15-201 | -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ВХОДОВ 1,2 | 100М2 | 0,20 | 40,50 | 8 | - | 7 | 1 |
| | 51-1 | | | | | | -------- 8 | | -------- - |
| 160, | СЦММ | -ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР 1:1:6 | М3 | 0,38 | 23,70 | 9 | - | - | - |
| | П 2-30 | | | | | | -------- - | | -------- - |
| 161, | Е15-527 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ ВХОДОВ 1,2 | 100М2 | 0,20 | 14,30 | 3 | - | 2 | - |
| | 156-2-24 | | | | | | -------- 2 | | -------- - |
| 162, | Е26-31 | -УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ | М3 | 1,92 | 35,90 | 69 | - | 26 | 2 |
| | 8-4 | | | | | | -------- 26 | | -------- 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,С114-113 | | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 24950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 | М3 | 1,86 | 75,30 | 140 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 11 | | РУБ | 587 | - | 106 | 5 |
| | | | | | | | 109 | | 1 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 470 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 75 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 42 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 587 |

РАЗДЕЛ 12, ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ВОЗДУХОВОДО СЕРИИ ТН-1-70 Ч2Р4 АЛ,2)ДИАМ.450ММ ШТ1,ДИАМ 200Ш

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,Е11-3 1-3 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 5,40 | 1,63 | 9 | - | 9 | - |
| | | | | | | | 9 | | - |
| 165,СЦММ П 4-20 | | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 5,51 | 7,79 | 43 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166, Е11-11 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 0,70 | 2,30 | 2 | - | | 1 - |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | 1 | | - |
| 167, СЦММ | | -БЕТОН М-50 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,71 | 29,30 | 18 | - | - | - |
| | П 1-13 | | | | | | - | | - |
| 168, Е6-225 | 26-3 | -МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ШАХТЫ | М3 | 4,29 | 26,90 | 115 | - | | 38 4 |
| | | | | | | | 42 | | 1 |
| 169, СЦММ | | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 4,35 | 33,30 | 145 | - | - | - |
| | П 1-31 | | | | | | - | | - |
| 170, С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,06 | 270,00 | 11 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 171, С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,26 | 283,00 | 74 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 172, Е9-122 | | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,38 | 52,63 | 20 | - | | 10 2 |
| | ТЕХ 6 П 1,12 ТАБЛ 2 К=1,1 17-5 | ТРУБ С КОЛПАКОМ | | | | | 12 | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173, | С121-2114 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП | Т | 0,38 | 439,00 | 165 | - | - | - |
| | ТЕХ 4 ТАБЛ 3 П 1 | | | | | | - | | - |
| 174, | Е13-153 | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,22 | 10,30 | 2 | - | - | - |
| | 18-6 Т 4 П 1,6 К=2 | | | | | | - | | - |
| 175, | Е15-275 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ | 100М2 | 0,05 | 21,60 | 1 | - | 1 | - |
| | 55-13 | ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | | | | | 1 | | - |
| 176, | СЦММ | ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР 1:1:6 | М3 | 0,03 | 23,70 | 1 | - | - | - |
| | П 2-30 | | | | | | - | | - |
| 177, | Е11-55 | УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА | 100М2 | 0,03 | 17,20 | 1 | - | - | - |
| | 8-1 | | | | | | - | | - |
| 178, | СЦММ | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150 | М3 | 0,06 | 25,90 | 2 | - | - | - |
| | П 2-5 | | | | | | - | | - |
| 179, | Е20-404 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 1ШТ | 16,00 | 2,99 | 48 | - | 13 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | ЖАЛОЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 | | | | | 13 | | - |
| 180. | F9-207 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО СМОТРОВОГО ЛОКА | Т | 0,13 | 40,80 | 5 | - | 3 | 2 |
| | 32-10 | | | | | | 5 | | 1 |
| 181. | С121-Г9 | -ЛОКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ | Т | 0,13 | 770,00 | 100 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 182. | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,08 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 Т 4 П 1,6 К=2 | | | | | | - | | - |
| 183. | F26-50 | -УСТАНОВКА СЕТКИ | М2 | 3,28 | 1,30 | 4 | - | - | - |
| | 10-5 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 12 | | РУБ | 936 | - | 75 | 8 |
| | | | | | | | 83 | | 3 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 429

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 69 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 40 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 538 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 290 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 25 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 25 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 340 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 48 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 4 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 58 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА | | | | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ | | | | | | | |
| 184,Е11-55 | | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,80 | 17,20 | 31 | - | 18 | 2 |
| | 8-1 | 20ММ | | | | | 20 | | 1 |
| 185,Е11-56 | | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,80 | 1,56 | 3 | - | 1 | 2 |
| | К=4 | 5ММ-НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО | | | | | | | |
| | 8-2 | РАСЦЕНКЕ 55 | | | | | 3 | | 1 |
| 186,СЦММ | | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150 | М3 | 7,34 | 25,90 | 190 | - | - | - |
| | П 2-4 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187, | Е13-230 | -ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ НА КЛЕЕ 88-Н В 2 СЛОЯ | М2 | 172,90 | 14,60 | 2490 | - | 543 | 96 |
| | 26-2 | | | | | | 639 | | 29 |
| 188, | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 1,73 | 17,20 | 30 | - | 17 | 1 |
| | 8-1 | | | | | | 18 | | - |
| 189, | СЦММ | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150 | М3 | 3,53 | 25,90 | 91 | - | - | - |
| | П 2-5 | | | | | | - | | - |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ДНУ | | | | | | | |
| 190, | Е13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 2,14 | 21,30 | 46 | - | 14 | 9 |
| | 38-1 | | | | | | 23 | | 3 |
| 191, | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,43 | 4,58 | 2 | - | 2 | - |
| | 1-2 | | | | | | 2 | | - |
| 192, | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1,74 | 9,59 | 17 | - | - | - |
| | П 4-32 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | |
| 193,Е13-238 | | -ТРЕХСЛОЙНОЕ ЭТИНОЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ | М2 | 153,00 | 5,47 | 837 | - | 89 | 18 |
| | 27-5 ПРИМЕН | | | | | | 107 | | 6 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 13 | | РУБ | 4702 | - | 684 | 128 |
| | | | | | | | 812 | | 60 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3737 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 616 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 349 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 4702 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 14, РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДЫ | | | | | | | |
| 194,Е6-193 | 18-5 | -МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДЫ | М3 | 91,04 | 12,40 | 1111 | - | 334 | 89 |
| | | | | | | | 423 | | 26 |
| 195,СЦММ | П 1-7 | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 40 ММ | М3 | 92,41 | 31,10 | 2874 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196, | СЦММ | -БЕТОН М-150 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,25 | 28,20 | 7 | - | - | - |
| | П1-28 | | | | | | - | | - |
| 197, | С124-25 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,80 | 309,00 | 556 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 198, | С124-27 | -АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 7,49 | 284,00 | 2127 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 199, | Е6-85 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ | Т | 0,06 | 329,00 | 20 | - | 1 | - |
| | 9-9 | ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 200, | Е15-225 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ | САЛЬНИК | 7,00 | 3,33 | 23 | - | 9 | - |
| | 23-1 | ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 | | - |
| | ПРИЯМОК ГРАВИЙНОГО ФИЛЬТРА ПРИ1,2 | | | | | | | | |
| 201, | Е6-226 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б | М3 | 10,60 | 14,40 | 153 | - | 48 | 13 |
| | 26-4 | ПРИЯМКА | | | | | | | |
| | | | | | | | 61 | | 4 |
| 202, | СЦММ | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 10,76 | 32,10 | 345 | - | - | - |
| | П 1-19 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,69 | 283,00 | 195 | - | - | - |
| 204 | F16-223 23-1 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | САЛЬНИК | 2,00 | 3,33 | 7 | - 2 | 2 | - |
| 205 | Е6-1 1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | М3 | 1,05 | 1,60 | 2 | - 1 | 1 | - |
| 206 | СЦММ П 1-15 | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 1,07 | 26,30 | 28 | - | - | - |
| 207 | Е7-723 54-1 | -УКЛАДКА КОЛОСНИКОВЫХ ПЛИТ ПРИЯМКОВ | М3 | 0,24 | 6,93 | 2 | - | - | - |
| 208 | СЦММ П 9-231 | -КОЛОСНИКОВЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,24 | 79,06 | 19 | - | - | - |
| 209 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,37 | 22,40 | 8 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210, С147-2 | -АРМАТУРА А-2 / УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 0,56 | 22,40 | 13 | - | - | - | |
| 211, Е6-260 31-2 | -ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ | М3 | 2,58 | 1,37 | 4 | - | | 2 | 1 |
| 212, СЦММ П 4-6 | -ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 2,66 | 9,63 | 26 | - | - | - | |
| | КОМПЕНСАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | | | | | | | | |
| 213, 26-226 26-4 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ПРИЯМКА ПРМ3 | М3. | 9,20 | 14,40 | 132 | - | | 41 | 11 |
| 214, СЦММ П 1-19 | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 9,34 | 32,10 | 300 | - | - | - | |
| 215, С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 1,02 | 283,00 | 289 | - | - | - | |
| 216, Е7-723 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА | М3 | 1,38 | 6,93 | 10 | - | | 2 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54-1 | | | | | | 6 | | 1 |
| 217, СЦММ | | -ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 1,38 | 63,24 | 87 | - | - | - |
| | П 8-624 | | | | | | - | | - |
| 218, С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,56 | 22,40 | 35 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 219, С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,40 | 24,50 | 34 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | | | | | | | |
| 220, Е6-173 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ1 | М3 | 0,47 | 13,00 | 6 | - | | 2 - |
| | 16-1 | | | | | | 2 | | - |
| 221, СЦММ | | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 0,48 | 33,30 | 16 | - | - | - |
| | П 1-31 | | | | | | - | | - |
| 222, С124-12 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 325,00 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 223, С124-10 | | -АРМАТУРА КЛАССА ВР1 ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ | Т | 0,01 | 496,86 | 5 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,47 | А1 | | | | | | | |
| 224. | Е6-85 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | Т | 0,09 | 329,00 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| | 9-9 | | | | | | 1 | | 1 |
| 225. | Е6-126 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ФЕКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | М3 | 2,59 | 30,90 | 80 | 19 | | 3 |
| | 13-2 | | | | | | 22 | | 1 |
| 226. | СЦММ | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 2,64 | 20,20 | 53 | 1 | 1 | 1 |
| | П 1-17 | | | | | | 1 | | 1 |
| 227. | Е6-86 | -АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0,04 | 15,30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 9-10 | | | | | | 1 | | 1 |
| 228. | С124-434 | -КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ | Т | 0,04 | 232,00 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | 1 | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229, Е8-61 | | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК | Т | 0,02 | 318,00 | 6 | - | - | - |
| | 7-5 | ПРИЯМКОВ | | | | | - | | - |
| 230, СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 0,02 | 22,30 | 1 | - | - | - |
| | П 2-26 | | | | | | - | | - |
| 231, Е9-24 | | -УКЛАДКА ПРОФЛИСТА | 100М2 | 0,05 | 39,80 | 2 | - | | 1 - |
| | 4-1 | | | | | | 1 | | - |
| 232, С | | -ПРОФЛИСТ ТОЛЩ 1ММ | Т | 0,05 | 332,80 | 17 | - | - | - |
| | 0109 | | | | | | - | | - |
| | СТР 129 | | | | | | | | |
| | 121-2124 | | | | | | | | |
| | К=1,04 | | | | | | | | |
| 233, Е9-209 | | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ | Т | 0,02 | 70,70 | 1 | - | | 1 - |
| | 32-12 | | | | | | 1 | | - |
| 234, С121-2114 | | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЫШКИ ИЗ СТАЛИ | Т | 0,02 | 438,00 | 9 | - | - | - |
| | ТЕХ 4 | ВСТЗКП | | | | | - | | - |
| | ТАБЛ 3 | | | | | | | | |
| 235, Е6-30 | | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | М3 | 0,25 | 9,41 | 2 | - | | 1 - |
| | 3-1 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | | | | | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236,СЦММ | | -БЕТОН МАРКИ 200 ФРАКЦИИ 40-70 | М3 | 0,25 | 27,40 | 7 | - | - | - |
| | П 1-5 | | | | | | - | | - |
| 237,Ф6-15 | | -УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ПО ОСИ Б | М3 | 0,36 | 1,45 | 1 | - | - | - |
| | 1-15 | | | | | | - | | - |
| 238,СЦММ | | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 0,37 | 26,60 | 10 | - | - | - |
| | П 1-4 | | | | | | - | | - |
| 239,Е6-20 | | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ | М3 | 4,77 | 5,37 | 26 | - | | 7 4 |
| | 1-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | | 1 |
| 240,СЦММ | | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 4,87 | 25,80 | 126 | - | - | - |
| | П 1-3 | | | | | | - | | - |
| 241,Е6-15 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД ВХОД 2 | М3 | 2,37 | 1,45 | 3 | - | | 1 1 |
| | 1-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 242,СЦММ | | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 2,42 | 26,40 | 64 | - | - | - |
| | П 1-4 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 243,Е6-125 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ СТЕНКИ | М3 | 0,60 | 53,39 | 21 | - | | 5 - |
| | 13-1 | ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА 2 | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 5 | | |
| 244,СЦММ | | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,41 | 27,20 | 11 | - | - | - |
| | П 1-16 | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | - | | |
| 245,Е6-15 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД ВХОД | М3 | 7,66 | 1,45 | 11 | - | | 4 3 |
| | 1-15 | 1 | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 7 | | 1 |
| 246,СЦММ | | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 7,61 | 26,60 | 202 | - | - | - |
| | П 1-4 | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | - | | |
| | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 247,Е27-173 | | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ 100ММ | 100М2 | 0,22 | 21,40 | 5 | - | | 3 1 |
| | 43-1 | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 4 | | |
| 248,Е27-174 | | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | 0,22 | 0,60 | 1 | - | - | - |
| | 43-2 | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249, | СЦММ П 4-78 | -ЖЕБЕНЬ М400 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,55 | 10,30 | 6 | - | - | - |
| 250, | СЦММ П 4-81 | -ЖЕБЕНЬ М400 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 2,68 | 8,39 | 22 | - | - | - |
| 251, | Е27-169 42-1 | -АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 25ММ | 100М2 | 0,22 | 10,80 | 2 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 252, | Е27-172 42-2 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | 0,22 | 2,62 | 1 | - - | 1 | - |
| | | | | | | - | 1 | | - |
| 253, | СЦММ П 5-25 | -АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ | Т | 1,06 | 13,40 | 14 | - | - | - |
| 254, | СЦММ П 4-20 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ | М3 | 0,11 | 7,79 | 1 | - | - | - |
| | | УСТРОЙСТВО НАР | | | | | | | |
| 255, | Е10-151 29-2 | -СБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАР | М2 | 72,80 | 0,90 | 66 | - | 47 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРИЧЕН | | | | | | 51 | | 1 |
| 256,СКАЛЬК 1 | "СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАР | К"Т | 1,00 | 528,65 | 529 | - | - | - |
| | 122-217 К=1,13 | | | | | | * | | * |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 14 | | | РУБ | 12291 | - | 533 | 134 |
| | | | | | | | 667 | | 38 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 9714 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 1604 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 903 | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 12221 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 29 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 2 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 2 | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 33 | | | |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | РУБ | 36 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 4 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 3 | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | РУБ | 37 | | | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | РУБ | 45802 | - | 2711 | 1600 |
| | | | | | | | 3711 | | 356 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ - | | | руб | 33716 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 5551 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 3130 | | | |
| | | всего, стоимость общестроительных работ - | | | руб | 42397 | | | |
| | | стоимость металломонтажных работ - | | | руб | 2745 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 237 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 237 | | | |
| | | всего, стоимость металломонтажных работ - | | | руб | 3219 | | | |
| | | стоимость сантехнических работ - | | | руб | 153 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 19 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 14 | | | |
| | | всего, стоимость сантехнических работ - | | | руб | 186 | | | |

# СВОДКА

## объемов и стоимости работ к локальной смете 5.I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. Прямые затраты | Накладные расходы % | Накладные расходы Сумма | Плановые накопления % от стоимости по графам 5,7 | Всего по графам 5,7,8 | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Нормативная условно-чистая продукция: в накладных расходах % от суммы по графам I0,II | Нормативная условно-чистая продукция: Плановые накопления % от стоимости по графам I0,II | Нормативная условно-чистая продукция: Всего по данным граф I0,II,I2,I3 | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | Земляные работы | м3 | 560 | I8I | I6,5 | 30 | I7 | 228 | 87 | 95 / 40 | - | - | - | 0,50 / 0,4I |
| 2 | Обвалование | м3 | I468 | I257 | I6,5 | 207 | II5 | I579 | 360 | 282 / I23 | - | - | - | 3,45 / I,08 |
| 3 | Фундаменты | м3 | 6I,97 | 3II5 | I6,5 | 5I2 | 290 | 39I7 | I22 | 68 / 20 | - | - | - | 8,55 / 63,2I |
| 4 | Каркас | м3 | 8,59 | 844 | I6,5 | I38 | 78 | I060 | 23 | 23 / 8 | - | - | - | 2,3I / I23,40 |

А-2,3,4-150-296м.85,ам Ц.кн.2

-300-

1281-06

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Стены | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 56,46 | 536I | I6,5 | 880 | 498 | 6739 | 97 | 90/32 | - | - | - | I4,7I/II9,36 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,45 | I7I | 8,6 | I5 | I5 | 20I | 9 | 7/2 | - | - | - | 0,44/446,67 |
| 6 | Перекрытие | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 69,I8 | 7427 | I6,5 | I226 | 690 | 9343 | 4I2 | 79/24 | - | - | - | 20,40/I35,05 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,45 | I7I | 8,6 | I5 | I5 | 20I | 9 | 7/2 | - | - | - | 0,44/446,67 |
| 7 | Металлоконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м2 | I0 | I | I6,5 | - | - | I | - | - | - | - | - | -/0,I0 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,I6 | 62 | 8,6 | 5 | 5 | 72 | 3 | 4/I | - | - | - | 0,I6/450 |
| 8 | Перегородки | м2 | 66 | 327 | I6,5 | 54 | 30 | 4II | 49 | 6/2 | - | - | - | 0,90/6,23 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Полы | м2 | I32 | 653 | I6,5 | I06 | 58 | 8I7 | 9I | 27/9 | - | - | - | I,78/6,I9 |
| I0 | Проемы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м2 | I2,76 | 275 | I6,5 | 43 | 27 | 345 | 9 | 3/I | - | - | - | 0,75/27,04 |
| б/ | металлоконструкции | т | 2,2 | 2022 | 8,6 | I75 | I75 | 2372 | 44 | 34/I0 | - | - | - | 5,I8/I078,I8 |
| II | Отделочные работы | м2 | 682 | 470 | I6,5 | 75 | 42 | 587 | I04 | 5/I | - | - | - | I,28/0,86 |
| I2 | Защитные устройства на воздуховодах (по серии ТДКН-I-70 ч,2, р.4 альб.2) диам.450 мм шт.I, диам.300 мм шт.2 | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 4,29 | 477 | I6,5 | 75 | 44 | 596 | 62 | 4/I | - | - | - | I,30/I38,93 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б/ | металлоконструкции | т | 0,5I | 290 | 8,6 | 25 | 25 | 340 | I3 | 4<br>2 | - | - | - | 0,74<br>666,67 |
| I3 | Гидроизоляция подвала | м2 | 376 | 3737 | I6,5 | 6I6 | 349 | 4702 | 684 | I28<br>40 | - | - | - | I0,27<br>I2,50 |
| I4 | Разные работы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | I32,I8 | 9744 | I6,5 | I608 | 906 | I2258 | 53I | I34<br>38 | - | - | - | 26,77<br>92,74 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,07 | 29 | 8,6 | 2 | 2 | 33 | 2 | - | - | - | - | 0,07<br>47I,43 |
| | Итого | | | 366I4 | | 5807 | 338I | 45802 | 27II | I000<br>356 | | | | |

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Составил руководитель группы Г.И.Елисеева

А-2,3,4-150-  (IV)  304

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N  6.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КЛАССА УБЕДИМОСТИ А-4 ПО ВАРИАНТУ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ МАРКИ АР,КЖ,КМ АЛЬБ.1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  44,002 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
ОДНОГО УКРУПНЕННОГО  293,35 РУБ.

1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СООРУЖЕНИЯ 270,56 РУБ.

1М3 ОБЪЕМА СООРУЖЕНИЯ  74,83 РУБ.





| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ; ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1,Е1-56<br>11-14<br>Т.4.П.1.1<br>1<br>ТАБ.3<br>К=1,1<br>К=1,15 | | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,56 | 150,82 | 84<br>84 | -<br>84 | 4<br>4 | 80<br>32 |
| 2,Е1-948<br>79-2<br>ТЕХ.4П.3.<br>67<br>К=1,2<br>П3,72<br>К=0,8 | | -ДОРАБОТКА В КОТЛОВАНЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ | 100М3 | 0,42 | 115,20 | 48<br>48 | -<br>48 | 48<br>- | - |
| 3,Е1-257<br>31-2<br>ТЕХ.4П.1.<br>11 | | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,30 | 20,79 | 6<br>6 | -<br>6 | -<br>- | 6<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАК,3<br>К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |
| 4,Е1-968<br>81=2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,44 | 46,00 | 20 | -<br>20 | 20 | -<br>- |
| 5. Е1-1184<br>118=10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | 100М3 | 3,00 | 9,69 | 29 | -<br>30 | 19 | 11<br>7 |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 237 | -<br>188 | 91 | 97<br>41 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 187 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 31 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | РУБ | 19 | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 237 | | | |
| | РАЗДЕЛ 2. ОБВАЛОВАНИЕ | | | | | | | |
| 6. Е1-175 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 1000М3 | 1,15 | 178,21 | 204 | - | 9 | 195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-14 | ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И | | | | | -------- | | -------- |
| | Т 4,П,1 1 | КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА | | | | | 204 | | 77 |
| | 1 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | КАРЬЕРЕ | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| 7, | Е1-194 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА | 1000М3 | 1,15 | 11,63 | 13 | - | 1 | 12 |
| | 25-1 | АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 | | | | | -------- | | -------- |
| | Т.4 П 1 1 | ГРУППЫ | | | | | 13 | | 4 |
| | 1 | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |
| 8, | С310-2 | -ПОДВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИИ 2КМ | Т | 2007,00 | 0,36 | 723 | - | - | - |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 9, | Е1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | 1000М3 | 1,40 | 20,79 | 29 | - | - | 29 |
| | 31-2 | ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | -------- | | -------- |
| | Т.4,П 1,1 | ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | 29 | | 10 |
| | 1 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ.3<br>К=1,1<br>К=1,05 | | | | | | | | |
| 10,Е1-1184 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ | 100М3 | 14,00 | 9,69 | 136 | - | 87 | 49 |
| | 118-10 | ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | | | | | 136 | | 32 |
| 11,Е1-995 | | -ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ НА ВЕРХ | 100М3 | 2,08 | 69,30 | 144 | - | 109 | 35 |
| | 85-2 | ПЕРЕКРЫТИЯ СООРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ | | | | | 144 | | 16 |
| 12,Е1-968 | | -РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА С УПЛОТНЕНИЕМ | 100М3 | 2,08 | 46,00 | 96 | - | 96 | - |
| | 81-2 | | | | | | 96 | | - |
| 13,Е1-1132 | | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ | 100М2 | 9,69 | 7,15 | 69 | - | 69 | - |
| | 116-5 | | | | | | 69 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 1778 | - | 371 | 320 |
| | | | | | | | 691 | | 139 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 1414 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 233 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 131 | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 1778 | | | |
| | РАЗДЕЛ 3, ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 14, Е6-19 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВНИЗ ИЗ БЕТОНА М-200 ФМ1 | М3 | 45,00 | 5,74 | 258 | - | 101 | 61 |
| 1-19 | | | | | | 162 | | 18 |
| 15, СЦММ | -БЕТОН М-300 МРЗ-100 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 45,67 | 31,10 | 1420 | - | - | - |
| П1-7 | | | | | | - | | - |
| 16, С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,30 | 270,00 | 81 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 17, С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 2,75 | 270,00 | 742 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 18, Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | Т | 0,01 | 355,00 | 4 | - | - | - |
| 9-8 | | | | | | - | | - |
| 19, Е6-7 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 | 3,60 | 7,14 | 26 | - | 8 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-7 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 10М3 Ф4-3 | | | | | 12 | | 1 |
| 20 | С1ММ П1-5 | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 3,65 | 27,40 | 100 | - | - | - |
| 21 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,01 | 270,00 | 3 | - | - | - |
| 22 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,08 | 270,00 | 22 | - | - | - |
| 23 | Е6-160 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 0,40 | 17,30 | 7 | - | | 2 - |
| 24 | С1ММ П1-31 | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 40 20ММ | М3 | 0,41 | 33,30 | 14 | 2 - | - | - |
| 25 | С124-7 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,01 | 253,00 | 3 | - | - | - |
| 26 | С124-9 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 286,00 | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | М3 | 12,16 | 1,60 | 19 | - | 9 | 3 |
| | 1-1 | | | | | | 12 | | 1 |
| 28. | СЦММ | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 12,40 | 26,30 | 326 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | | РУБ | 3807 | - | 120 | 68 |
| | | | | | | | 188 | | 20 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 3028 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 499 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 280 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОЙТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 3807 |

РАЗДЕЛ 4, КАРКАС

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | Е6-107 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ, ДО 3М | М3 | 2,82 | 17,00 | 48 | - | 15 | 7 |
| | 12-5 | | | | | | 22 | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30, СЦММ<br>П1-19 | | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 2,86 | 32,10 | 92 | - | - | - |
| 31, С124-4 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,06 | 257,00 | 15 | - | - | - |
| 32, С124-6 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,13 | 318,00 | 41 | - | - | - |
| 33, Е7-20<br>2-3 | | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | ШТ | 2,00 | 10,60 | 21 | -<br>21 | 9 | 16<br>9 |
| 34, СЦММ<br>П1-29 | | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,05 | 29,30 | 1 | - | - | - |
| 35, СЦММ<br>ПВ-623<br>ТЕХ.4<br>ТАБ.3.3 | | -БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 | М3 | 5,46 | 64,75 | 354 | - | - | - |
| 36, С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 3,36 | 24,50 | 82 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37, | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,23 | 22,40 | 28 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 38, | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,50 | 40,80 | 20 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 39, | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 0,50 | 17,30 | 9 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 4 | | РУБ | 895 | - | 22 | 21 |
| | | | | | | | 43 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 711 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 117 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 67 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 895 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ | | | | | | | |
| 40, | Е7-28 | -УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ | ШТ | 14,00 | 9,60 | 134 | - | 46 | 83 |
| | 2-11 | СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ | | | | | | | |

А-2,3,4-150- (IV) 314

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БОЛЕЕ 4М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | | | | | 129 | | 30 |
| 41, Сцмм П1-7 ТЕХ.4 ТАБ.2.1 | | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 4,24 | 34,74 | 147 | - | - | - |
| 42, Сцмм П8-628 | | -СТЕНОВЫЕ Г-ОБРАЗНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 47,15 | 61,00 | 2876 | - | - | - |
| 43, С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 35,55 | 24,50 | 871 | - | - | - |
| 44, С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 5,00 | 22,40 | 112 | - | - | - |
| 45, С147-23 | | -ПРОКАТ | 100КГ | 0,09 | 24,50 | 2 | - | - | - |
| 46, С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 2,62 | 40,80 | 107 | - | - | - |
| 47, С147-29 | | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | 100КГ | 2,62 | 17,30 | 45 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АРМАТУРЫ | | | | | - | | - |
| 48,Е9-207 | | -УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯХ СТЕНОВЫХ | Т | 0,45 | 40,80 | 18 | - | 9 | 7 |
| | 32-10 | ПАНЕЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М-31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | | 2 |
| 49,С121-2096 | | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОРОБОК М-31 ИЗ СТАЛИ | Т | 0,45 | 330,00 | 153 | - | - | - |
| | Т,4, ТАБ,3 | ВСТ3КП | | | | | - | | - |
| 50,Е13-153 | | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА КОРОБОК М-31 | 100М2 | 0,24 | 10,30 | 2 | - | - | - |
| | 18-6 К=2 | | | | | | - | | - |
| 51,Ф6-131 | | -ЗАДЕЛКА СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СВЕРХ НОРМ | М3 | 5,50 | 17,80 | 98 | - | 30 | 6 |
| | 14-9 | УЗТЕННЫХ ЭСН2-11 | | | | | | | |
| | | | | | | | 36 | | 2 |
| 52,СЦММ | | БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 5,58 | 34,74 | 194 | - | - | - |
| | П1-7 | | | | | | | | |
| | Т,4, ТАБ2,1 | | | | | | - | | - |
| 53,С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,08 | 270,00 | 22 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 54, С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,49 | 283,00 | 139 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 55, Е16-223 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 14,00 | 3,33 | 47 | - | 17 | - |
| | 23-1 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | 17 | | - |
| 56, Е16-224 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 2,00 | 8,90 | 18 | - | 3 | - |
| | 23-2 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ | | | | | 3 | | - |
| 57, Е7-291 | | -УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ В ОТВЕРСТИЯ СТЕНОВЫХ | Т | 0,04 | 342,00 | 14 | - | 1 | - |
| | 17-7 | ПАНЕЛЕЙ | | | | | 1 | | - |
| 58, Е7-446 | | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ | ШТ | 6,00 | 0,27 | 2 | - | - | 1 |
| | 38-10-18 | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | 1 | | - |
| 59, СЦММ | | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М-100 | М3 | 0,02 | 24,40 | 1 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60, СЦММ П9-92 | | -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М М3 200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 3М | | 0,06 | 64,40 | 4 | - | - | - |
| 61, С147-15 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,04 | 31,60 | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 5 | | РУБ | 6280 | - | 106 | 97 |
| | | | | | | | 203 | | 74 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 4771 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 786 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 443 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 6000 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 171 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 15 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 15 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 201 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 65 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 8 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 6 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 62,Е7-24 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | ШТ | 8,00 | 4,67 | 37 | -<br>25 | 10 | 15<br>5 |
| 63,СЦММ<br>П1-5<br>ТЕХ,4<br>ТАБ,2-1 | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 1,71 | 30,49 | 52 | -<br>- | - | -<br>- |
| 64,СЦММ<br>П8-627 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА М-300 ВЕСОМ БОЛЕЕ 6Т | М3 | 18,88 | 61,40 | 1159 | -<br>- | - | -<br>- |
| 65,С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 32,10 | 24,50 | 786 | -<br>- | - | -<br>- |
| 66,С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 4,38 | 22,40 | 98 | -<br>- | - | -<br>- |
| 67,С147-16 | -ПРОВОДОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 1,36 | 31,60 | 43 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,90 | 40,80 | 37 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 69 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 0,90 | 17,30 | 16 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 70 | Е7-291 17-7 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | Т | 0,01 | 342,00 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 71 | С147-29 | -ОЦИНКОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 100КГ | 0,05 | 17,30 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 72 | Е6-177 16-5 | -УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М | М3 | 41,80 | 23,20 | 970 | - | 331 | 54 |
| | | | | | | | 385 | | 16 |
| 73 | СЦММ П1-33 | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 42,43 | 33,30 | 1413 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 74 | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,87 | 338,00 | 294 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 75,С124-12 | | АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 5,09 | 325,00 | 1654 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 76,Е9-207 | | УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ | Т | 0,45 | 40,80 | 18 | - | 9 | 7 |
| | 32-10 | МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М-31 | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 16 | | 2 |
| 77,С121-2096 | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОРОБОК ИЗ СТАЛИ | Т | 0,45 | 340,00 | 153 | - | - | - |
| | Т Ч ТАБ 3 | ВСТ3КП2 | | | | | - | | - |
| 78,Ф13-153 | | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА КОРОБОК М31 | 100М2 | 0,24 | 10,30 | 2 | - | - | - |
| | К=2 18-6 | | | | | | - | | - |
| 79,Е16-223 | | САЛЬНИКИ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | САЛЬНИК | 3,00 | 3,33 | 10 | - | 4 | - |
| | 23-1 | | | | | | 4 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 6 | | РУБ | 8471 | - | 354 | 76 |
| | | | | | | | 430 | | 23 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | руб | 6565 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - - | | | руб | 1084 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | руб | 609 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | руб | 8258 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | руб | 171 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | руб | 15 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | руб | 15 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | руб | 201 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | руб | 10 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | руб | 1 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | руб | 1 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | руб | 12 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 80.Е9-33 | | -РАМА ПОД БАК | Т | 0,06 | 44,92 | 3 | - | 1 | 1 |
| Т,4П1,12 | | | | | | | | | |
| ТАБ2 | | | | | | | 2 | - | |
| К=1,1 | | | | | | | | | |
| 4-10 | | | | | | | | | |
| 81,С121-1781 | | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК ИЗ СТАЛИ | Т | 0,06 | 265,00 | 16 | - | - | - |
| ТЕХ,4 | | ВСТ3СП5 | | | | | | | |
| ТАБ3 | | | | | | | - | - | |
| 82.Е9-46 | | -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ И СТРЕМЯНКИ | Т | 0,10 | 60,56 | 6 | - | 2 | 3 |
| Т,4П1,12 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ2<br>К=1,1<br>7-1 | | | | | | 5 | | 1 |
| 83,С121-1975 | ТЕХ.4 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЕ И СТРЕМЯНКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 | Т | 0,10 | 371,00 | 37 | - | - | - |
| | ТАБ3<br>П3 | | | | | | - | | - |
| 84,Е13-153 | 18-6<br>Т.4П1.6<br>К=2<br>П3.5<br>К=1,1 | -ОКРАСКА РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ133 ЗАГ РАЗА | 100М2 | 0,10 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 7 | | РУБ | 73 | - | 3 | 4 |
| | | | | | | | 7 | | 1 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 62 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 5 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 5 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | |
| 85,Е8-43<br>5-8 | | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100М2 | 0,66 | 102,00 | 67 | -<br>65 | 49 | 6<br>2 |
| 86,С<br>П6-1 | | -КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М 100 ТЫС.ШТ | | 3,32 | 68,00 | 226 | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87,СЦММ<br>П2-11 | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25 | М3 | 1,32 | 22,40 | 34 | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 8 | | РУБ | 411 | -<br>55 | 49 | 6<br>2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 327 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 54 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 30 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 411 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | Тип1 | | | | | | | | |
| 88, Е11-67 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,80 | 28,90 | 23 | - | 16 | 1 |
| | 11-1 | 30ММ | | | | | 17 | | - |
| 89, Е11-68 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,80 | 1,74 | 1 | - - | 1 | - |
| | 11-2 | 5ММ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО | | | | | 1 | | - |
| | К=2 | РАСЦЕНКЕ 67 | | | | - | | | |
| 90, СЦММ | | -БЕТОН М200 ФРАКЦИЯ 10-20ММ | М3 | 1,77 | 29,30 | 52 | - | - | - |
| | П1-29 | | | | | | - | | - |
| 91, СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,13 | 28,10 | 4 | - | - | - |
| | П2-6 | | | | | | - | | - |
| 92, Е11-11 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 6,36 | 2,50 | 16 | - | 10 | - |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | 10 | | - |
| 93, СЦММ | | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 6,49 | 26,30 | 171 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 96, | Е13-286 | -ПРОПИТКА ДЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 3,97 | 21,30 | 85 | - | 25 | 16 |
| | 38-1 | | | | | | 61 | | 6 |
| 95, | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ДЕБНЕМ | 100М2 | 0,80 | 4,58 | 4 | - | 3 | 1 |
| | 1-2 | | | | | | 4 | | - |
| 96, | СЦММ | -ДЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 3,24 | 9,59 | 31 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | ТИП2 | | | | | | | | |
| 97, | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,36 | 22,90 | 8 | - | 6 | - |
| | 11-3 | | | | | | 6 | | - |
| 98, | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,80 | 28,10 | 22 | - | - | - |
| | П2-6 | | | | | | - | | - |
| 99, | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 2,90 | 2,50 | 7 | - | 5 | - |
| | 1-11 | | | | | | 5 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,СЦММ | | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 2,96 | 26,30 | 78 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 101,Е13-286 | | -ПРОПИТКА ШЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ М 2 | М3 | 1,81 | 21,30 | 39 | - | 12 | 8 |
| | 38-1 | | | | | | 20 | | 3 |
| 102,Е11-2 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,36 | 4,58 | 2 | - | 1 | - |
| | 1-2 | | | | | | 1 | | - |
| 103,СЦММ | | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1,48 | 9,59 | 14 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | ТИП3 | | | | | | | | |
| 104,Е11-67 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,06 | 28,90 | 2 | - | 1 | - |
| | 11-1 | 30ММ | | | | | 1 | | - |
| 105,Е11-68 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67 | 100М2 | 0,06 | 1,74 | 1 | - | - | - |
| | К=2 | | | | | | - | | - |
| 106,СЦММ | | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,13 | 29,30 | 4 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П1-29 | | | | | | | | |
| 107, СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,01 | 28,10 | 1 | - | - | - |
| | П2-6 | | | | | | | | |
| 108, Е11-11 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,49 | 2,50 | 1 | - | 1 | - |
| | 1-11 | | | | | | 1 | | - |
| 109, СЦММ | | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,50 | 26,30 | 13 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 110, Е13-286 | | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н | М3 | 0,31 | 21,30 | 7 | - | 2 | 1 |
| | 38-1 | 2 | | | | | 3 | | - |
| 111, Е11-2 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,06 | 6,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 112, СЦММ | | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,25 | 9,59 | 2 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |

ТИП4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113, | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,05 | 363,00 | 18 | - | 3 | - |
| | 20-3 | | | | | | 3 | | - |
| 114, | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,11 | 24,40 | 3 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| | ТИП5 | | | | | | | | |
| 115, | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,02 | 363,00 | 6 | - | 1 | - |
| | 20-3 | | | | | | 1 | | - |
| 116, | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,04 | 24,40 | 1 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| 117, | Е13-225 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ | М2 | 1,70 | 1,83 | 3 | - | 1 | - |
| | 25-1 | | | | | | 1 | | - |
| 118, | Е13-226 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО | М2 | 1,70 | 0,69 | 1 | - | 1 | - |
| | 25-2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ | | | | | 1 | | - |
| 119. | Е11-11 1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,14 | 2,50 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 120. | СЦММ П1-15 | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,14 | 26,30 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 121. | Е13-286 38-1 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 0,08 | 21,30 | 2 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 122. | Е11-2 1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,02 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 123. | СЦММ П4-32 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,07 | 9,59 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | ТИПЗА | | | | | | | | |
| 124. | Е11-135 20-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | 100М2 | 0,03 | 363,00 | 12 | - | 2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полов, одноцветных с красителем | | | | | 2 | | - |
| 125, СЦММ | | -Раствор цементный М-100 | М3 | 0,07 | 24,40 | 2 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| 126, Е11-11 | | -Устройство подстилающих слоев | М3 | 0,26 | 2,50 | 1 | - | - | - |
| | 1-11 | бетонных | | | | | - | | - |
| 127, СЦММ | | -Бетон М-100 фракции 20-40мм | М3 | 0,27 | 26,30 | 7 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 128, Е13-286 | | -Пропитка щебня мастиков битуминоль н 2 | М3 | 0,16 | 21,30 | 3 | - | 1 | - |
| | 38-1 | | | | | | 1 | | - |
| 129, Е11-2 | | -Уплотнение грунта щебнем | 100М2 | 0,03 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 130, СЦММ | | -Щебень фракции 40-70мм | М3 | 0,13 | 9,59 | 1 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 9 | | РУБ | 17 | - | 1 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 118 | | 9 |



в том числе:

| | | | |
|---|---|---|---|
| стоимость общестроительных работ - | руб | 653 | |
| накладные расходы - | руб | 106 | |
| плановые накопления - | руб | 58 | |
| всего, стоимость общестроительных работ - | руб | 817 | |

РАЗДЕЛ 10, ПРОЕМЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,Ф9-207 | -Установка металлических герметических дверей | т | 2,20 | 40,80 | 90 | - | 44 | 34 | -331- |
| 32-10 | | " | | | | 78 | | 10 | |
| 132,С121-362 | -Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания: ДУ-4-3 б | шт | 1,00 | 300,00 | 300 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | |
| 133,С0122 | -Защитно-герметические двери марки ДУ-4-2 | шт | 1,00 | 453,68 | 454 | - | - | - | 1281-06 |
| 102-549 доп 1 121-364 к=1,06 | | | | | | - | | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134, | С121-364 | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-8 | ШТ | 1,00 | 796,68 | 797 | - | - | - |
| | К=1,06 | ПО СЕРИИ 01.036-1 ВЕСОМ 890КГ | | | | | | | |
| | 0122 | | | | | | - | | - |
| | АОП 1 | | | | | | | | |
| | 102-547 | | | | | | | | |
| 135, | С121-364 | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-7 | ШТ | 1,00 | 380,59 | 381 | - | - | - |
| | К=1,06 | ПО СЕРИИ 01.036-1 ВЕСОМ 620КГ | | | | | | | |
| | 0122 | | | | | | - | | - |
| | АОП 4 | | | | | | | | |
| | 102-660 | | | | | | | | |
| 136, | С154-217 | -ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК С СИГНАЛЬНЫМ | ШТ | 4,00 | 4,47 | 18 | - | - | - |
| | ПРИМЕН | УСТРОЙСТВОМ | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 137, | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ | М2 | 5,19 | 1,45 | 8 | - | 5 | 2 |
| | 20-1 | БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | 5 | | 1 |
| 138, | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В | М2 | 5,19 | 1,34 | 7 | - | 1 | - |
| | 26-1 | НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | 1 | | - |
| 139, | Е10-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ | М2 | 7,57 | 2,00 | 15 | - | 5 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20-3 | БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | 6 | | - |
| 140 | С122-219 | -АВЕРНЫЕ БЛОКИ МАРКИ АГ21-10 ПО ГОСТ 6629-74 | М2 | 2,01 | 13,50 | 27 | - | - | - |
| 141 | С122-218 | -ТО ЖЕ АГ21-9 | М2 | 3,60 | 14,20 | 51 | - | - | - |
| 142 | С122-218 | -ТО ЖЕ АГ21-8 | М2 | 1,59 | 14,20 | 23 | - | - | - |
| 143 | С122-217 | -ТО ЖЕ АГ21-7 | М2 | 5,56 | 15,00 | 83 | - | - | - |
| 144 | С111-446-1 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | КОМПЛ | 2,00 | 6,73 | 13 | - | - | - |
| 145 | С111-448-1 | -ТО ЖЕ ВХОДНЫЕ В КОМНАТЫ | КОМПЛ | 3,00 | 2,97 | 9 | - | - | - |
| 146 | С111-390 | -ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ | ШТ | 3,00 | 2,91 | 9 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | входных в комнаты | | | | | | | |
| 147,С111-448-1 | | -приборы для аверея входных в санузлы | компл | 4,00 | 2,97 | 12 | - | - | - |
| | | всего по разделу | 10 | | руб | 2717 | - | 53 | 37 |
| | | | | | | | 90 | | 11 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ - | | | руб | 275 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 43 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 27 | | | |
| | | всего, стоимость общестроительных работ - | | | руб | 345 | | | |
| | | стоимость металломонтажных работ - | | | руб | 2022 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 175 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 175 | | | |
| | | всего, стоимость металломонтажных работ - | | | руб | 2372 | | | |
| | | раздел 11. отделочные работы | | | | | | | |
| 148,Е15-511 | 153-4 | -силикатная окраска внутри помещения высотой до 4м по штукатурке и кирпичу | 100м2 | 1,07 | 11,90 | 13 | - | 8 | - |

А-2,3,4-150 (IV) 335

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8 | | - |
| 149, | Е15-509 | -Известковая окраска внутри помещения | 100м2 | 2,05 | 3,13 | 6 | - | 5 | - |
| | 153-2 | высотой до 4м по кирпичу и бетону | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 150, | Е15-662 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными | 100м2 | 1,73 | 58,80 | 102 | - | 26 | 1 |
| | 168-5 | водоэмульсионными составами по сборным | | | | | | | |
| | | конструкциям, подготовленным под окраску, стен | | | | | 25 | | - |
| 151, | Е15-663 | -Улучшенная окраска поливинилацетатными | 100м2 | 0,75 | 60,80 | 46 | - | 12 | 1 |
| | 168-6 | водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков | | | | | 13 | | - |
| 152, | Е15-570 | -Улучшенная окраска колером масляным | 100м2 | 0,82 | 59,70 | 49 | - | 15 | - |
| | 158-8 | разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | | | | | 15 | | - |
| 153, | Е15-571 | -Улучшенная окраска колером масляным | 100м2 | 0,20 | 68,40 | 14 | - | 4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 159-11 | РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | | | | | 4 | | - |
| 154, | Е15-547 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ | 100М2 | 0,02 | 39,60 | 1 | - | - | - |
| | Т 4 П 2,31 ТАБ 2 П 14 158-4 | | | | | | - | | - |
| 155, | Е15-549 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ | 100М2 | 0,18 | 12,90 | 2 | - | 1 | - |
| | Т 4 П 2,31 ТАБ 2 П 14 158-6 | | | | | | 1 | | - |
| 156, | Е15-549 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В СТЕНАХ | 100М2 | 0,12 | 12,90 | 2 | - | 1 | - |
| | Т 4 П 2,31 ТАБ 2 П 12 158-6 | | | | | | 1 | | - |
| 157, | Е13-121 | -ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ | 100М2 | 0,20 | 7,71 | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15-6 | покрыть грунтом ГФ-021 за второй раз | | | | | - | | - |
| 158,Е13-153 | | -двери герметические окрасить эмалью | 100м2 | 0,40 | 10,30 | 4 | - | 1 | - |
| | К=2 | ПФ-133 за 2 раза | | | | | - | | - |
| | Т 4 | | | | | | 1 | | - |
| | П 1,6 | | | | | | | | |
| | 18-6 | | | | | | | | |
| 159,Е15-201 | | -штукатурка фасадов улучшенная | 100м2 | 0,20 | 40,50 | 8 | - | 7 | 1 |
| | 51-1 | цементно-известковым раствором по камню стен входов 1,2 | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 8 | | - |
| 160,СЦММ | | -цементно-известковый раствор 1:1:6 | м3 | 0,38 | 23,70 | 9 | - | - | - |
| | П 2-30 | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 161,Е15-527 | | -окраска фасадов с лесов по | 100м2 | 0,20 | 14,30 | 3 | - | 2 | - |
| | 156-2-24 | подготовленной поверхности силикатная входов 1,2 | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 162,Е26-31 | | -утепление стен минераловатными | м3 | 1,92 | 35,90 | 69 | - | 24 | 2 |
| | 8-4 | плитами | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 26 | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,С114-113 | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 | М3 | 1,86 | 75,30 | 140 | -<br>- | - | -<br>- |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 11 | | Руб | 587 | -<br>109 | 104 | 5<br>1 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | Руб | 470 | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | Руб | 75 | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | Руб | 42 | | |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | Руб | 587 | | |
| | РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ВОЗДУХОВОДАХ СЕРИИ ТК-1-70 4.904 АЛ.2)ДИАМ.450ММ ШТ1,ДИАМ 200Ш | | | | | | | |
| 164,Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 5,40 | 1,63 | 9 | - | 9 | - |
| 1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | 9 | | - |
| 165,СЦММН | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 5,51 | 7,79 | 43 | - | - | - |
| П 4-20 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166,Е11-11 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 0,70 | 2,50 | 2 | - | | 1 - |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | 1 | | - |
| 167,С1ММ | | -БЕТОН М-50 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,71 | 25,30 | 18 | - | - | - |
| | П 1-13 | | | | | | - | | - |
| 168,Е6-225 | | -МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ШАХТЫ | М3 | 4,29 | 26,90 | 115 | - | | 38 4 |
| | 26-3 | | | | | | 42 | | 1 |
| 169,С1ММ | | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 4,35 | 33,30 | 145 | - | - | - |
| | П 1-31 | | | | | | - | | - |
| 170,С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,04 | 270,00 | 11 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 171,С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,26 | 283,00 | 74 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 172,Е9-122 | | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,38 | 52,63 | 20 | - | | 10 2 |
| | ТЕХ 4 | ТРУБ С КОЛПАКОМ | | | | | | | |
| | П 1,12 | | | | | | 12 | | 1 |
| | ТАБЛ 2 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | 17-5 | | | | | | | | |

А-2,3,4-150 (IV) 340

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173, | С121-2114 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ ВСТУЗКИ | Т | 0,38 | 433,00 | 165 | - | - | - |
| | ТЕХ 4 ТАБЛ 3 П 1 | | | | | | - | | - |
| 174, | Е13-153 | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,28 | 10,30 | 2 | - | - | - |
| | 18-6 Т 6 П 1,6 К=2 | | | | | | - | | - |
| 175, | Е15-279 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100М2 | 0,09 | 21,40 | 1 | - | 1 | - |
| | 55-13 | | | | | | 1 | | - |
| 176, | СЦММ | ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР 1:1:6 | М3 | 0,09 | 23,70 | 1 | - | - | - |
| | П 2-30 | | | | | | - | | - |
| 177, | Е11-55 | УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА | 100М2 | 0,09 | 17,20 | 1 | - | - | - |
| | 8-1 | | | | | | - | | - |
| 178, | СЦММ | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150 | М3 | 0,06 | 25,90 | 2 | - | - | - |
| | П 2-5 | | | | | | - | | - |
| 179, | Е20-404 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 1ШТ | 16,00 | 2,90 | 48 | - | 13 | - |

А-2,3,4-150- (IV) 341

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | *АЛОЗИЯНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 | | | | | 13 | | - |
| 180, | Е9-207 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО СМОТРОВОГО ЛЮКА | Т | 0,13 | 40,80 | 5 | - | 3 | 2 |
| | 32-10 | | | | | | 5 | | 1 |
| 181, | С121-Г9 | -ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ | Т | 0,13 | 770,00 | 100 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 182, | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,08 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 Т 4 П 1,6 К=2 | | | | | | - | | - |
| 183, | Е26-50 10-5 | -УСТАНОВКА СЕТКИ | М2 | 3,28 | 1,30 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 12 | | РУБ | 936 | - | 75 | 8 |
| | | | | | | | 83 | | 3 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 429

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 69 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 40 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 538 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 290 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 25 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 25 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 340 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 48 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 4 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 58 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА | | | | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ | | | | | | | |
| 184,Е11-55 | | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,80 | 17,20 | 31 | - | 18 | 2 |
| | 8-1 | 20ММ | | | | | 20 | | 1 |
| 185,Г11-56 | | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,80 | 1,56 | 3 | - | 1 | 2 |
| | К=6 | 5ММ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО | | | | | | | |
| | 8-2 | РАСЦЕНКЕ 55 | | | | | 3 | | 1 |
| 186,СЦММ | | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150 | М3 | 7,34 | 25,90 | 190 | - | - | - |
| | П 2-5 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187, Е13-230 | | -ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ НА КЛЕЕ 88-Н В 2 СЛОЯ | М2 | 172,90 | 14,40 | 2490 | - | 543 | 96 |
| 26-2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 639 | | 29 |
| 188, Е11-55 | | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 1,73 | 17,20 | 30 | - | 17 | 1 |
| 8-1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18 | | - |
| 189, СЦММ | | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150 | М3 | 3,53 | 25,90 | 91 | - | - | - |
| П 2-5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО АНУ | | | | | | | | | |
| 190, Е13-286 | | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 2,14 | 21,30 | 46 | - | 14 | 9 |
| 38-1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23 | | 5 |
| 191, Е11-2 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,49 | 4,58 | 2 | - | 2 | - |
| 1-2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 192, СЦММ | | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1,76 | 9,59 | 17 | - | - | - |
| П 4-32 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | |
| 193,Е13=238 | | =ТРЕХСЛОЙНОЕ ЭТИНОЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ | М2 | 183,00 | 5,47 | 837 | = | 89 | 18 |
| | 27=5 | | | | | | | | |
| | ПРИМЕН | | | | | | 107 | | 6 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 13 | | РУБ | 4702 | = | 686 | 128 |
| | | | | | | | 812 | | 40 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 3737 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 616 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | РУБ | 349 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 4702 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 14, РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДЫ | | | | | | | |
| 194,Е6=193 | 18=5 | =МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДЫ | М3 | 91,06 | 12,20 | 1111 | = | 334 | 89 |
| | | | | | | | 423 | | 26 |
| 195,СЦММ | П 1=7 | =БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 92,41 | 31,10 | 2874 | = | = | = |
| | | | | | | | = | = | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196, СЦММ | | -БЕТОН М-150 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,25 | 28,20 | 7 | - | - | - |
| | П1-28 | | | | | | - | | - |
| 197, С124-25 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,80 | 309,00 | 556 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 198, С124-27 | | -АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 7,49 | 284,00 | 2127 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 199, Е6-85 | | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОЧ БОЛЕЕ | Т | 0,06 | 329,00 | 20 | - | | 1 - |
| | С-9 | 20КГ | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 200, Е16-223 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 7,00 | 3,33 | 23 | - | | - |
| | 23-1 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 | | - |
| | ПРИЯМОК ГРАВИЙНОГО ФИЛЬТРА ПРМ1,2 | | | | | | | | |
| 201, Е6-226 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б | М3 | 10,60 | 14,40 | 153 | - | | 48 13 |
| | 26-4 | ПРИЯМКА | | | | | | | |
| | | | | | | | 61 | | 4 |
| 202, СЦММ | | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 10,76 | 32,10 | 345 | - | - | - |
| | П 1-19 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 203, С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,69 | 283,00 | 195 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 204, Е16-223 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 2,00 | 3,33 | 7 | - | 2 | - |
| | 23-1 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | 2 | | - |
| 205, Б6-1 | | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА | М3 | 1,05 | 1,60 | 2 | - | 1 | - |
| | 1-1 | М50 | | | | | 1 | | - |
| 206, СЦММ | | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 1,07 | 26,39 | 28 | - | - | - |
| | П 1-15 | | | | | | - | | - |
| 207, Е7-723 | | -УКЛАДКА КОЛОСНИКОВЫХ ПЛИТ ПРИЯМКОВ | М3 | 0,24 | 6,93 | 2 | - | - | - |
| | 54-1 | | | | | | - | | - |
| 208, СЦММ | | -КОЛОСНИКОВЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,24 | 79,06 | 19 | - | - | - |
| | П 9-231 | | | | | | - | | - |
| 209, С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,37 | 22,40 | 8 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,С147-2 | | АРМАТУРА А-2 / УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 0,56 | 22,40 | 13 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 211,Е6-260 | | ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ | М3 | 2,58 | 1,37 | 4 | - | 2 | 1 |
| | 31-2 | | | | | | 3 | | - |
| 212,СЦММ | | ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 2,64 | 9,63 | 26 | - | - | - |
| | П 4-6 | | | | | | - | | - |
| | | КОМПЕНСАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | | | | | | | |
| 213,Е6-226 | | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ПРИЯМКА ПРЧ3 | М3 | 9,20 | 14,40 | 132 | - | 41 | 11 |
| | 26-4 | | | | | | 52 | | 3 |
| 214,СЦММ | | БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 9,34 | 32,10 | 300 | - | - | - |
| | П 1-19 | | | | | | - | | - |
| 215,С124-18 | | АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 1,02 | 283,00 | 289 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 216,Е7-723 | | УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА | М3 | 1,38 | 6,93 | 10 | - | 2 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34-1 * | | | | | | 6 | | 1 |
| 217,СЦММ П 8-624 | -ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 1,38 | 63,26 | 87 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 218,С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,56 | 22,40 | 35 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 219,С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,40 | 24,50 | 34 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| | ФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | | | | | | | |
| 220,Е6-173 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ1 | М3 | 0,47 | 13,00 | 6 | - | 2 | - |
| 16-1 | | | | | | | 2 | - |
| 221,СЦММ П 1-31 | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 0,48 | 33,30 | 16 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 222,С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 325,00 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 223,С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА ВР1 ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ | Т | 0,01 | 496,86 | 5 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,47 | А1 | | | | | - | | - |
| 224,Е6-85 | | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ | Т | 0,09 | 329,00 | 30 | - | 1 | - |
| | 9-9 | 20КГ | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 225,Е6-126 | | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ | М3 | 2,59 | 30,90 | 80 | - | 19 | 3 |
| | 13-2 | БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ФЕКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 22 | | 1 |
| 226,СЦММ | | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 2,64 | 20,20 | 53 | - | - | - |
| | П 1-17 | | | | | | - | | - |
| 227,Е6-86 | | -АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И | Т | 0,04 | 15,30 | 1 | - | - | - |
| | 9-10 | НАБЕТОНОК | | | | | - | | - |
| 228,С124-434 | | -КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ | Т | 0,04 | 232,00 | 9 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229. | Е8-61 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | Т | 0,02 | 318,00 | 6 | - | - | - |
| | 7-5 | | | | | | - | | - |
| 230. | СЦММ П 2-26 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М3 | М3 | 0,02 | 22,30 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 231. | Е9-24 | -УКЛАДКА ПРОФЛИСТА | 100М2 | 0,05 | 39,80 | 2 | - | 1 | - |
| | 4-1 | | | | | | 1 | | - |
| 232. | С 0109 СТР 129 121-2124 К=1,04 | -ПРОФЛИСТ ТОЛЩ 1ММ | Т | 0,05 | 332,80 | 17 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 233. | Е9-209 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ | Т | 0,02 | 70,70 | 1 | - | 1 | - |
| | 32-12 | | | | | | 1 | | - |
| 234. | С121-2114 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЫШКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП | Т | 0,02 | 438,00 | 9 | - | - | - |
| | ТЕХ 4 ТАБЛ 3 | | | | | | - | | - |
| 235. | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | М3 | 0,25 | 9,41 | 2 | - | 1 | - |
| | 3-1 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | | | | | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236, СЦММ П 1-5 | -БЕТОН МАРКИ 200 ФРАКЦИИ 40-70 | М3 | 0,25 | 27,40 | 7 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 237, Е6-15 1-15 | -УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ПО ОСИ Б | М3 | 0,36 | 1,45 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 238, СЦММ П 1-4 | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 0,37 | 26,60 | 10 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 239, Е6-20 1-20 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ | М3 | 4,77 | 5,37 | 26 | - | 7 | 4 |
| | | | | | | | | 11 | 1 |
| 240, СЦММ П 1-3 | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 4,87 | 25,80 | 126 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 241, Е6-15 1-15 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД ВХОД 2 | М3 | 2,37 | 1,45 | 3 | - | 1 | 1 |
| | | | | | | | | 2 | - |
| 242, СЦММ П 1-4 | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 2,42 | 26,60 | 64 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 243,Е6-125 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ СТЕНКИ | М3 | 0,40 | 53,30 | 21 | - | | 5 - |
| | 13-1 | ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА 2 | | | | | 5 | | - |
| 244,СЦММ | | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,41 | 27,80 | 11 | - | - | - |
| | П 1-16 | | | | | | - | | - |
| 245,Е6-15 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД ВХОД | М3 | 7,46 | 1,45 | 11 | - | | 4 3 |
| | 1-15 | 1 | | | | | 7 | | 1 |
| 246,СЦММ | | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 7,67 | 26,60 | 202 | - | - | - |
| | П 1-4 | | | | | | - | | - |
| | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 247,Е27-173 | | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ 100ММ | 100М2 | 0,22 | 21,40 | 5 | - | | 3 1 |
| | 43-1 | | | | | | 4 | | - |
| 248,Е27-174 | | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ | 100М2 | 0,22 | 0,60 | 1 | - | - | - |
| | 43-2 | СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | | | | | - | | - |

А-2,3,4-150- (IV) 353

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249, | СЦММ П 4-78 | -ЩЕБЕНЬ М400 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,55 | 10,30 | 6 | - | - | - |
| 250, | СЦММ П 4-81 | -ЩЕБЕНЬ М400 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 2,68 | 8,39 | 22 | - | - | - |
| 251, | Е27-169 42-1 | -АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 25ММ | 100М2 | 0,22 | 10,80 | 2 | - | 2 | - |
| 252, | Е27-172 42-2 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ И,169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | 0,22 | 2,62 | 1 | - 1 | 1 | - |
| 253, | СЦММ П 5-25 | -АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ | Т | 1,04 | 13,40 | 14 | - | - | - |
| 254, | СЦММ П 4-20 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ | М3 | 0,11 | 7,79 | 1 | - | - | - |
| | | УСТРОЙСТВО НАР | | | | | | | |
| 255, | Е10-151 29-2 | -СБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАР | М2 | 72,80 | 0,90 | 66 | - | 47 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРИМЕН | | | | | | 51 | | 1 |
| 256, СКАЛЬК 1 | =СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАР | К=Т | 1,00 | 528,65 | 529 | - | - | - | |
| | 122=217 | | | | | | | | |
| | К=1,13 | | | | | | - | | - |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 14 | | | РУБ | 12291 | - | 533 | 134 |
| | | | | | | | 667 | | 38 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | | | РУБ | 9714 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | | РУБ | 1604 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | | РУБ | 903 | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | | | РУБ | 12221 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | | РУБ | 29 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | | РУБ | 2 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | | РУБ | 2 | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | | РУБ | 33 | | | |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | | | | РУБ | 30 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | | РУБ | 4 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | | РУБ | 3 | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | | | | РУБ | 37 | | | |
| | ВСЕГО ПО СЧЕТУ: | | | | РУБ | 44002 | - | 2656 | 1028 |
| | | | | | | | 3684 | | 369 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 32282 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 5317 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 2998 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 40597 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2765 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 237 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 237 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 3219 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 153 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 19 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 14 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 186 |

# СВОДКА

## объемов и стоимости работ к локальной смете 6.I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Прямые затраты | Накладные расходы | | Плановые накопления % от стоимости по графам 5,7 | Всего по графам 5,7,8 | в том числе | | | | | |
| | | | | | % | Сумма | | | основная заработная плата | эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | в накладных расходах, % от суммы по графам I0,II | Плановые накопления % от стоимости по графам I0,II | Всего по данным граф I0,II,I2,I3 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | Земляные работы | м3 | 560 | I87 | I6,5 | 3I | I9 | 237 | 9I | 97 / 4I | - | - | - | 0,54 / 0,42 |
| 2 | Обвалование | м3 | I608 | I4I4 | I6,5 | 233 | I3I | I778 | 37I | 320 / I39 | - | - | - | 4,04 / I,II |
| 3 | Фундаменты | м3 | 6I,I6 | 3028 | I6,5 | 499 | 280 | 3807 | I20 | 68 / 20 | - | - | - | 8,65 / 62,25 |
| 4 | Каркас | м3 | 8,28 | 7II | I6,5 | II7 | 67 | 895 | 22 | 2I / 7 | - | - | - | 2,04 / I08,09 |

А-2,3,4-150-296м.85, ал.II, кн.2
-356-
1281-06

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Стены | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 52,7I | 4836 | I6,5 | 794 | 449 | 6079 | 97 | 90/32 | - | - | - | I3,82/II5,33 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,45 | I7I | 8,6 | I5 | I5 | 20I | 9 | 7/2 | - | - | - | 0,46/446,67 |
| 6 | Перекрытие | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 60,68 | 6575 | I6,5 | I085 | 6I0 | 8270 | 345 | 69/2I | - | - | - | I8,80/I36,29 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,45 | I7I | 8,6 | I5 | I5 | 20I | 9 | 7/2 | - | - | - | 0,46/446,67 |
| 7 | Металлоконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м2 | I0 | I | I6,5 | - | - | I | - | - | - | - | - | -/0,I0 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,I6 | 62 | 8,6 | 5 | 5 | 72 | 3 | 4/I | - | - | - | 0,I6/450 |
| 8 | Перегородки | м2 | 66 | 327 | I6,5 | 54 | 30 | 4II | 49 | 6/2 | - | - | - | 0,93/6,23 |

А-2,3,4-150-296 м.85 Ал.IV, кн.2
-357-
1281-06

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Полы | м2 | I32 | 653 | I6,5 | I06 | 58 | 8I7 | 9I | 27<br>9 | - | - | - | I,86<br>6,I9 |
| I0 | Проемы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м2 | I2,76 | 275 | I6,5 | 43 | 27 | 345 | 9 | 3<br>I | - | - | - | 0,78<br>27,04 |
| б/ | металлоконструкции | т | 2,2 | 2022 | 8,6 | I75 | I75 | 2372 | 44 | 34<br>I0 | - | - | - | 5,39<br>I078,I8 |
| II | Отделочные работы | м2 | 682 | 470 | I6,5 | 75 | 42 | 587 | I04 | 5<br>I | - | - | - | I,33<br>0,86 |
| I2 | Защитные устройства на воздуховодах (по серии ТДКН-I-70 ч.2 р.4 альб.2) диам.450мм шт.I, диам.300мм шт.2 | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 4,29 | 477 | I6,5 | 75 | 44 | 596 | 62 | 4<br>I | - | - | - | I,35<br>I36,93 |

А-2,3,4-150-296м.85 Ал.IV, кн.2
-358-
1281-06

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б/ | металлоконструкции | т | 0,5I | 290 | 8,6 | 25 | 25 | 340 | I3 | 4/2 | - | - | - | 0,77/666,67 |
| I3 | Гидроизоляция подвала | м2 | 376 | 3737 | I6,5 | 6I6 | 349 | 4702 | 684 | I28/40 | - | - | - | I0,69/I2,50 |
| I4 | Разные работы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | I32,I8 | 9744 | I6,5 | I608 | 906 | I2258 | 53I | I34/38 | - | - | - | 27,86/92,74 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,07 | 29 | 8,6 | 2 | 2 | 33 | 2 | - | - | - | - | 0,07/47I,43 |
| | Итого | | | 35I80 | | 5573 | 3249 | 44002 | 2656 | I028/369 | | | | |

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Составил руководитель группы Г.И.Елисеева

А-2,3,4-150-29 ем.86 Ал.IV кн.2

-359-

1281-06

А-2,3,4-150- (IV) 360

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1.2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2,3,6 ПО ВАРИАНТУ1

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-2,3,4-150

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,807 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,112 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
| | | | | | | | | | В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Н АР. | | | | | | ЗАРПЛАТА | | |
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26-138 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ АНАЛОГИ | М3 | 2,00 | 6,18 | 12 | 10 | 4 | 1 | |
| 2-1 | | | | | | 5 | | | |
| 2.2130-665 | -ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВНДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч65Р ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | ШТ | 2,00 | 14,36 | 29 | * | * | * | |
| 3.2130-1776 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | ШТ | 4,00 | 0,97 | 4 | * | * | * | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,Е16-135 | | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ40ММ | ШТ | 2,00 | 1,62 | 3 | 5 | 2 | - |
| | 12-1 | СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ 40 | | | | | - | | - |
| 6,2307-1049 | | -ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ1 | ШТ | 2,00 | 26,08 | 48 | - | - | - |
| | 7 | | | | | | - | | - |
| | 130-128 | | | | | | - | | - |
| | К=1,11 | | | | | | | | |
| 7,Е16-135 | | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ ДИАМ50ММ | ШТ | 2,00 | 1,62 | 3 | 5 | 2 | - |
| | 12-1 | | | | | | 2 | | - |
| 8,2307-2022 | | -ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 3КЛ2-16 ДИАМ 50ММ | ШТ | 2,00 | 145,45 | 291 | - | - | - |
| | 1 | | | | | | - | | - |
| | 130-641 | | | | | | - | | - |
| | К=1,10 | | | | | | | | |
| 9,С130-1793 | | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ 50 | ШТ | 4,00 | 1,19 | 5 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 10,2307-1002 | | -КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК ДИАМ 15ММ | ШТ | 3,00 | 1,60 | 5 | - | - | - |
| | 1 | | | | | | - | | - |

А-2,3,4-150- (IV) 363

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 130-1001 К=1,07 | | | | | | - | | - |
| 11 | 2307-1002 2 130-1003 К=1,07 | -ТО ЖЕ, ДИАМЗОММ | ШТ | 1,00 | 2,21 | 2 | - - | - | - - |
| 12 | Е18-228 15-4 | -УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | КОМПЛ | 2,00 | 2,48 | 5 | 1 - | - | - - |
| 13 | Е18-227 15-3 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | КОМПЛ | 1,00 | 4,57 | 5 | - - | - | - - |
| 14 | Е18-165 11-1 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ | ШТ | 2,00 | 23,67 | 47 | 11 5 | 5 | - - |
| 15 | Е20-694 48-1 | -КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА | 100 КГ | 0,05 | 36,96 | 2 | 1 - | - | - - |
| 16 | Е18-196 11-6 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ | ШТ | 2,00 | 7,49 | 15 | 6 2 | 2 | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 150ММ | | | | | | | |
| 17.820-696 18-1 | -ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | 100 КР | 0,62 | 36,96 | 14 | 6<br>3 | 3 | - |
| 18.816-30 Р-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ | М | 80,00 | 1,33 | 106 | 37<br>18 | 17 | 1<br>- |
| 19.816-35 Р-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 6,00 | 0,88 | 5 | 3<br>1 | 1 | -<br>- |
| 20.816-66 8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | М | 20,00 | 1,82 | 36 | 19<br>9 | 8 | 1<br>- |
| 21.816-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ | 100М | 1,06 | 6,24 | 6 | 8 | 6 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | | | | | 4 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 788 | 112<br>51 | 48 | 3<br>- |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | РУБ | 12 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | РУБ | 2 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | | РУБ | 3 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | РУБ | 1 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | | РУБ | 2 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | РУБ | 19 |
| НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | | РУБ | 10 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | | РУБ | 635 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | РУБ | 86 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | | РУБ | 30 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | РУБ | 52 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | | РУБ | 21 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | | РУБ | 773 |
| НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | | РУБ | 102 |

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.815-616 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2 АКАМБОМИ | | 0,25 | 60,50 | 15 | - | 10 | - |
| 164-8 | | | | | | 10 | | - |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 19 | - | 10 | - |
| | | | | | | 10 | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 15 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 3 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 1 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 19 | | | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 807 | 112 | 58 | 3 |
| | | | | | | 61 | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 27 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 5 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | | РУБ | 3 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 2 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | | РУБ | 2 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 34 | | | |
| НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | | РУБ | 10 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость сантехнических работ | | | руб | 635 | | | |
| | | накладные расходы | | | руб | 86 | | | |
| | | накладные НУЧП | | | руб | 30 | | | |
| | | плановые накопления | | | руб | 52 | | | |
| | | плановые НУЧП | | | руб | 2I | | | |
| | | всего стоимость сантехнических работ | | | руб | 773 | | | |
| | | норматив.условно-чистая продукция | | | руб | I02 | | | |

А-2,3,4-150- (IV) 368

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1.3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2,3,4 ПО ВАРИАНТУ1

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ И ЖАРКИОВ АЛЬБОМ1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,489 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,615 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК-НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
| | | | | | | | | | В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1. | Ж20-705 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Ц4 | ШТ | 1,00 | 80,50 | 90 | 5 | 2 | - |
| | 1501-0139 | | | | | | --- | | --- |
| | 2 | 70 3,15С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ4А80 | | | | | 2 | | - |
| | 1501-0139 | А2 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | |
| | 130-176 | | | | | | | | |
| | К=1,11 | | | | | | | | |
| | 20-1 | | | | | | | | |
| 2. | Ц8-481-191 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЖИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО:0,1Т | ШТ | - | 1,38 | - | - | - | - |
| | | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | - | | - |
| 3. | С130-136 | -ЭЛЕКТРОРУБНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ЭРВ600/300С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ4АА6 | КОМПЛ. | 1,00 | 45,17 | 45 | - | - | - |
| | | | | | | | --- | | --- |
| | | 3 | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Е20-764 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ | М2 | 0,52 | 3,48 | 2 | 3 | 1 | - |
| | 27-1 | | | | | | 1 | | - |
| 5. | 2308-4377 | -СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ ФЯР | ШТ | 2,00 | 8,80 | 18 | - | - | - |
| | АОП1 | | | | | | - | | - |
| | СПР6 | | | | | | | | |
| | СТР166 | | | | | | | | |
| | П16 | | | | | | | | |
| | К=1,199 | | | | | | | | |
| | 130-3012 | | | | | | | | |
| | К=1,09 | | | | | | | | |
| 6. | Е20-698 | -МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ | 100КГ | 1,28 | 35,03 | 45 | 7 | 3 | - |
| | 18-3 | | | | | | 5 | | - |
| 7. | Е20-474 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ, АО 315/1000 | ШТ | 1,00 | 0,97 | 1 | 2 | 1 | - |
| | 9-1 | | | | | | 1 | | - |
| 8. | Е20-474 | -ТО ЖЕ, Р315Р | ШТ | 1,00 | 0,97 | 1 | 2 | 1 | - |
| | 9-1 | | | | | | 1 | | - |

А-2,3,4-150 (IV) 371

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.220-479<br>9-2 | -ТО ЖЕ; Р400Р | ШТ | 1,00 | 1,73 | 2 | 3<br>1 | | 1 | - |
| 10.0130-569 | -ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р200Р | ШТ | 1,00 | 6,08 | 6 | - | - | - | - |
| 11.0130-571 | -ТО ЖЕ; Р400Р | ШТ | 1,00 | 10,77 | 11 | - | - | - | - |
| 12.0130-574 | -ТО ЖЕ; Р600Р | ШТ | 1,00 | 30,46 | 30 | - | - | - | - |
| 13.0130-1551 | -ЗАМОК 200Х150ММ | ШТ | 14,00 | 3,56 | 50 | - | - | - | - |
| 14.220-697<br>10-2 | -ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | 100КГ | 0,84 | 37,26 | 31 | 7<br>3 | | 3 | - |
| 15.0130-1692 | -СЕТКА10 | М2 | 2,00 | 2,09 | 4 | - | - | - | - |
| 16.220-115<br>1-2 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, | М2 | 6,40 | 6,57 | 33 | 13 | | 6 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600 | | | | | 6 | | - |
| 17.Е18-138 | | -РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА1 ВЕСОМ230КГ | ШТ | 1,00 | 40,11 | 40 | 11 | 5 | - |
| | 6-2 | ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 | | | | | 5 | | - |
| 18.Е18-138 | | -ТО ЖЕ,2ВЕСОМ206КГ | ШТ | 1,00 | 40,11 | 40 | 11 | 5 | - |
| | 6-2 | | | | | | 5 | | - |
| 19.Е18-138 | | -ТО ЖЕ,3ВЕСОМ216КГ | ШТ | 1,00 | 40,11 | 40 | 11 | 5 | - |
| | 6-2 | | | | | | 5 | | - |
| 20.Е17-96 | | -ВОЗДУХОПРИЕМНЫЕ КОРОБА | ШТ | 1,00 | 17,83 | 18 | 37 | 13 | 5 |
| | 8-3 | | | | | | 18 | | 1 |
| 21.Е20-696 | | -ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ | 100 КГ | 0,07 | 36,96 | 3 | 1 | - | - |
| | 18-1 | ТЕРМОМЕТРА | | | | | | | - |
| 22.Е20-1 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 5,36 | 7,54 | 40 | 11 | 5 | - |
| | 1-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | | | | 5 | | - |
| 23.Е20-1 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 5,49 | 7,54 | 41 | 11 | 5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | | | | 5 | - | |
| 24.Е20-1 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 9,54 | 7,54 | 72 | 19 | 8 | - |
| 1-1 | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | | | | 8 | - | |
| 25.Е20-4 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 16,00 | 5,36 | 86 | 32 | 14 | - |
| 1-1 | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 | | | | | 14 | - | |
| 26.Е20-5 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 4,41 | 4,83 | 21 | 7 | 3 | - |
| 1-2 | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 | | | | | 3 | - | |
| 27.Е20-11 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 16,80 | 5,67 | 92 | 26 | 11 | 1 |
| 1-2 | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 | | | | | 12 | - | |
| 28.Е20-77 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 0,63 | 12,29 | 8 | 1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 29. | Е20-77 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 1,18 | 12,29 | 15 | 3 | 1 | - |
| | 2-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 30. | Е20-77 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 2,51 | 12,29 | 31 | 5 | 2 | - |
| | 2-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 31. | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 5,00 | 0,88 | 4 | 2 | 1 | - |
| | 7-1 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 32. | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 5,00 | 1,66 | 8 | 3 | 1 | - |
| | 7-2 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.Е16-69 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 14,00 | 3,20 | 45 | 18 | 7 | 1 |
| 8-3 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | | | | | 8 | - | |
| 34.Е16-70 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 2,00 | 4,26 | 9 | 4 | 1 | - |
| 8-4 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | | | | | 1 | - | |
| 35.Е16-71 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 8,00 | 5,22 | 42 | 14 | 6 | - |
| 8-4 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ | | | | | 6 | - | |
| 36.Е16-73 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 3,00 | 9,52 | 29 | 10 | 4 | - |
| 8-6 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ | | | | | 4 | | - |
| 37.Е16-74 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ | М | 1,00 | 11,41 | 11 | 4 | 1 | - |
| 8-7 | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | 1 | | - |
| 38.С130-96 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | ШТ | 2,00 | 3,81 | 8 | - | - | - |
| | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | - | | - |
| 39.С130-91 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | ШТ | 1,00 | 1,24 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | - | | - |
| 40.Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, | 100М | 0,10 | 3,93 | 1 | 1 | - | - |
| 22 | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | | | | | | | |
| 41. | Е16-221 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 100М | 0,26 | 5,53 | 1 | 2 | 1 | - |
| | 22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | | | | | 1 | | - |
| 42. | Е16-222 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 100М | 0,15 | 10,21 | 2 | 1 | 1 | - |
| | 22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ | | | | | 1 | | - |
| 43. | Е18-228 | -УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ | КОМПЛ | 2,00 | 2,48 | 5 | 1 | - | - |
| | 15-4 | ИЛИ УГЛОВЫХ | | | | | - | | - |
| | | ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | |
| 44. | ЦЦМО28-У-6- | МОНТАЖ ФИЛЬТРА ПОГЛОТИТЕЛЯ ФПУ-200 | Т | 0,21 | 54,62 | 11 | 11 | 4 | 3 |
| | 48-69 | | | | | | 7 | | 1 |
| | УКАЗ | | | | | | | | |
| | КРМО | | | | | | | | |
| | П5.25 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩ РОСССР | -СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ПОРШНЕВОГО ФПУ-200 | ШТ | 3,00 | 108,00 | 324 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 46. | Ц8-481-19 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0,1Т | ШТ | 1,00 | 1,38 | 1 | 2 | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 47. | Ц18-1-3 | -МОНТАЖ РЕГЕНЕРАТИРУЕМОЙ УСТАНОВКИ | ШТ | 1,00 | 23,90 | 24 | 30 | 14 | 3 |
| | | | | | | | 17 | | 1 |
| 48. | 23032-4001 -Б | -РЕГЕНЕРАТИРУЕМАЯ УСТАНОВКА Ру-150/6 | Т | 0,60 | 1490,00 | 894 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 49. | Ц11-618-1 | -ПРОТИВОЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО МЗС | ШТ | 3,00 | 11,40 | 34 | 59 | 34 | - |
| | | | | | | | 34 | | - |
| 50. | 240701-13 4 | -СТОИМОСТЬ МЗС | ШТ | 3,00 | 60,00 | 180 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.08-944-2 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА | ШТ | 1,00 | 7,98 | 8 | 5<br>2 | | 2<br>- |
| 92.15-14-940<br>27 | -КАЛОРИФЕР С40-5/11-Н01 | ШТ | 1,00 | 185,00 | 185 | -<br>- | - | -<br>- |
| 93.820-476<br>9-1 | -МОНТАЖ РЕЛЕТИЧЕСКОГО КЛАПАНА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ ДО300ММ | ШТ | 12,00 | 0,96 | 12 | 16<br>9 | | 9<br>- |
| 94.820-475<br>9-2 | -ТО ЖЕ, ДИАМ ДО400ММ | ШТ | 1,00 | 1,71 | 2 | 2<br>1 | | 1<br>- |
| 95.0130-824 | -КЛАПАН РЕЛЕТИЧЕСКИЙ КБ0112.150 | ШТ | 11,00 | 125,36 | 1379 | -<br>- | - | -<br>- |
| 96.0130-825 | -ТО ЖЕ,КБ0112.300 | ШТ | 1,00 | 220,67 | 221 | -<br>- | - | -<br>- |
| 97.0130-826 | -ТО ЖЕ,КБ0112.400 | ШТ | 1,00 | 379,18 | 379 | -<br>- | - | -<br>- |
| 98.411-96-1 | -МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРА ТКВ-Н | ШТ | 2,00 | 0,67 | 1 | 2 | | 1<br>- |

А-2,3,4-150-296м (IV) 380

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | | - |
| 59. | 1706-2047 | 1-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ТНЖ-И ТУ25-11-918-76 | ШТ | 2,00 | 9,70 | 19 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 60. | ПЕРЕЧЕНЬ ИНУЩ РОСССР | -ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГМУ2 | ШТ | 1,00 | 34,00 | 34 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 61. | ПЕРЕЧЕНЬ ИНУЩ РОСССР | -ПСИХРОМЕТР АВРУСТА | ШТ | 1,00 | 4,50 | 5 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 62. | ПЕРЕЧЕНЬ ИНУЩ РОСССР | -ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ | ШТ | 1,00 | 32,00 | 32 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 63. | ПЕРЕЧЕНЬ ИНУЩ РОСССР | -ГАЗОАНАЛИЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГСП-1 | ШТ | 1,00 | 1500,00 | 1500 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 7367 | 415 | 187 | 11 |
| | | | | | | | 198 | | 3 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 3173

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | | РУБ | 64 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ | 31 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 99 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 38 | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ | 31 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 3436 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 79 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 45 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 28 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 134 | | | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 109 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 3097 | | | |
| | | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 614 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 88 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 283 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 65 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 3797 | | | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 306 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 64.Е1-56 | | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 1000М3 | 0,08 | 150,82 | 8 | - | - | 7 |
| 11-14 | | ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С | | | | -------- | | | -------- |
| ВЫП1 | | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | 7 | | | 5 |

А-2,3,4-150= (IV) 382

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.Е1-960 | | -ЗАБИВКА АНА ТРАНШЕЯ ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,02 | 89,40 | 2 | - | 2 | - |
| | 60-2 | | | | | | --- | | --- |
| | Т.4 | | | | | | 2 | | - |
| | ПЗ.67 | | | | | | | | |
| | К=1,2 | | | | | | | | |
| 66.Е1-260 | | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЯ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | 1000М3 | 0,05 | 15,29 | 1 | - | - | 1 |
| | 31-5 | АО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | --- | | --- |
| | ВЫП1 | АО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | 1 | | - |
| 67.Е1-968 | | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,03 | 46,00 | 1 | - | 1 | - |
| | 61-2 | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 68.Е1-1186 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ | 100М3 | 0,48 | 9,69 | 5 | - | 5 | 2 |
| | 118-10 | ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 5 | | 1 |
| 69.Е1-942 | | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ | 100М3 | 0,06 | 142,00 | 9 | - | 9 | - |
| | 78-8 | ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 9 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 группы | | | | | | | |
| 70. | Е1-968 | -Обратная засыпка грунта 2 группы вручную | 100м3 | 0,06 | 46,00 | 3 | - | 3 | - |
| | 81-2 | с креплением | | | | | 3 | | - |
| 71. | Е1-999 | -Крепление стенок траншей и котлованов | 100м3 | 0,06 | 23,00 | 1 | - | 1 | - |
| | 86-2 | инвентарными щитами шириной до 1,5м | | | | | | | |
| | | Грунты устойчивые | | | | | 1 | | - |
| 72. | С122-605 | -Инвентарные щиты | м2 | 144,00 | 3,36 | 481 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 73. | Е15-614 | -Масляная окраска трубопроводов диам | 100м2 | 0,02 | 60,50 | 1 | - | 1 | - |
| | 164-8 | до 50мм | | | | | 1 | | - |
| 74. | Е15-613 | -То же, диам более 50мм | 100м2 | 0,42 | 63,50 | 18 | - | 9 | - |
| | 164-7 | | | | | | 9 | | - |
| 75. | Е15-614 | -То же, сеток | 100м2 | 0,02 | 60,50 | 1 | - | 1 | - |
| | 164-8 | | | | | | 1 | | - |
| 76. | Е15-611 | -Масляная окраска воздуховодов за 2 раза | 100м2 | 0,62 | 23,70 | 14 | - | 3 | - |
| | 164-1 | | | | | | 3 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | Е26-16<br>4-3 | -ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА | М3 | 0,15 | 20,40 | 3 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 78. | С111-106<br>ЭСН<br>ТОМ3<br>ТАБ26-1<br>К=1,3 | -МАТЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА | М2 | 0,15 | 80,25 | 12 | -<br>- | - | -<br>- |
| 79. | Е26-73 | -ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ПО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ | 100М2 | 0,04 | 12,60 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 80. | С061501-23<br>2-67<br>СПР1-6<br>СТР36<br>П34<br>К=1,04<br>114-190-8<br>2<br>К=1,03 | -ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ | М2 | 3,85 | 1,61 | 6 | -<br>- | - | -<br>- |
| 81. | Е26-78<br>14-6 | -ПОКРЫТИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ АСФАЛЬТОВЫМ ЛАКОМ | 100М2 | 0,18 | 20,40 | 4 | -<br>3 | 3 | -<br>- |
| 82. | Е22-134<br>9-10 | -ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ | М | 13,50 | 2,60 | 35 | - | 2 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6 | | 1 |
| 83. | Е13-130 | -ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУМЯ СЛОЯМИ | 100М2 | 0,36 | 3,98 | 1 | - | - | - |
| | 16-3 | БИТУМНОЙ ЭМАЛИ | | | | | -------- | | -------- |
| | Т,4 | | | | | | - | | - |
| | П9,6 | | | | | | | | |
| | К=2 | | | | | | | | |
| 84. | Е26-68 | -ТО ЖЕ,ОБЕРТЫВАНИЕ КРАФТБУМАГОЙ | М2 | 18,08 | 1,29 | 23 | - | | 5 - |
| | 13-4 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 85. | С111-66 | -КРАФТБУМАГА | Т | 19,80 | 0,06 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 86. | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАДРАЗА КОРОБОК ДЛЯ | 100М2 | 0,02 | 60,50 | 1 | - | | 1 - |
| | 166-8 | УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВ | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 87. | Е22-73 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С | М | 11,00 | 1,03 | 11 | - | | 5 4 |
| | 5-10 | ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 600ММ | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 9 | | 1 |
| 88. | С113-214 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | М | 10,98 | 7,99 | 87 | - | - | - |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Е22-438<br>29-10 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 400ММ | ФЛАНЕЦ | 2,00 | 4,12 | 8 | -<br>--------<br>7 | 3 | 4<br>--------<br>1 |
| 90 | С130-1786 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 400 | ШТ | 2,00 | 8,81 | 18 | -<br>--------<br>- | - | -<br>--------<br>- |
| 91 | Е22-436<br>29-8 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 300ММ | ФЛАНЕЦ | 2,00 | 3,00 | 6 | -<br>--------<br>6 | 3 | 3<br>--------<br>1 |
| 92 | С130-1784 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 300 | ШТ | 2,00 | 5,18 | 10 | -<br>--------<br>- | - | -<br>--------<br>- |
| 93 | Е22-433<br>29-5 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150ММ | ФЛАНЕЦ | 26,00 | 1,28 | 33 | -<br>--------<br>31 | 16 | 15<br>--------<br>4 |
| 94 | С130-1781 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, | ШТ | 26,00 | 2,55 | 66 | -<br>-------- | - | -<br>-------- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 | | | | | - | | - |
| 95. | Е22-432 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 125ММ | ФЛАНЕЦ | 4,00 | 1,07 | 4 | - | 2 | 3 |
| | 29-4 | | | | | | 5 | | 1 |
| 96. | С130-1780 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 125 | ШТ | 4,00 | 2,09 | 8 | - | - | - |
| 97. | Е22-431 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100ММ | ФЛАНЕЦ | 4,00 | 0,84 | 3 | - | 2 | 1 |
| | 29-3 | | | | | | 3 | | - |
| 98. | С130-1779 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 | ШТ | 4,00 | 1,54 | 6 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 1122 | - | 76 | 44 |
| | | | | | | | 120 | | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 894 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 146 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 82 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1122 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 8689 | 415 | 265 | 55 |
| | | | | | | | 318 | | 16 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 3173 | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | | РУБ | 64 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ | 31 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 99 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 38 | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ | 31 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 3436 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 79 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 45 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 28 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 134 | | | |
| | | НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 109 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 894 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 146 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 82 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1122 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 3097 | | | |
| | | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 414 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 88 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 283 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 65 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 3797 | | | |
| | | НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 306 | | | |

А-2,3,4-150- (IV) 390

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 4.2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2,3,4 ПО ВАРИАНТУ2

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N МАРКИ ОВ АЛЬБОМ1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,840 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,125 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1. | Е16-135 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ ДИАМ50ММ | ШТ | 2,00 | 1,62 | 3 | 5 | 2 | - |
| | 2-1 | | | | | | 2 | | - |
| 2. | С130-665 | -ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | ШТ | 2,00 | 14,36 | 29 | - | - | - |
| 3. | С130-1776 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | ШТ | 4,00 | 0,97 | 4 | - | - | - |
| 4. | Е16-135 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ДИАМ40ММ | ШТ | 2,00 | 1,62 | 3 | 5 | 2 | - |
| | 12-1 | | | | | | 2 | | - |
| 5. | 2307-1049 | -ВЕНТИЛЬ15С27НЖ1 ДИАМ40ММ | ШТ | 2,00 | 24,08 | 48 | - | - | - |
| | 7 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 130-128<br>К=1,11 | | | | | | - | | - |
| 6. | С130-1792 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ 40 | ШТ | 4,00 | 0,98 | 4 | -<br>-------<br>- | - | -<br>-------<br>- |
| 7. | Е16-135 | -ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ДИАМ50ММ | ШТ | 2,00 | 1,62 | 3<br>-------<br>2 | 3<br>-------<br>- | 2 | -<br>-------<br>- |
| | 12-1 | | | | | | | | |
| 8. | 2307-2022 | -ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ЗКЛ2-16ДИАМ50ММ | ШТ | 2,00 | 166,77 | 294<br>-------<br>- | - | - | -<br>-------<br>- |
| | 1<br>130-661<br>К=1,11 | | | | | | | | |
| 9. | С130-1793 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ 50 | ШТ | 4,00 | 1,19 | 5<br>-------<br>- | - | - | -<br>-------<br>- |
| 10. | 2307-1002 | -КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ ДИАМ15ММ 10Б6БК | ШТ | 3,00 | 1,60 | 5<br>-------<br>- | - | - | -<br>-------<br>- |
| | 1<br>130-1001<br>К=1,07 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2307-1002 2 130-1003 К=1,07 | -ТО ЖЕ,ДИАМ20ММ | ШТ | 1,00 | 2,21 | 2 | - | - | - | |
| 12,Е18-228 15-6 | -УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | КОМПЛ | 2,00 | 2,48 | 5 | 1 | - | - | |
| 13,Е18-227 13-3 | -МАНОМЕТР ОБМ1-100 | КОМПЛ | 1,00 | 4,57 | 5 | - | - | - | |
| 14,Е18-185 11-1 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ | ШТ | 2,00 | 23,67 | 47 | 11 | 5 | - | |
| 15,Е20-694 18-1 | -УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА И ТЕРМОМЕТРА | 100 КГ | 0,05 | 36,96 | 2 | 1 | - | - | |
| 16,Е18-196 11-6 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ | ШТ | 2,00 | 7,49 | 15 | 4 | 2 | - | |
| 17,Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 6,00 | 0,88 | 5 | 3 | 1 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15мм | | | | | 1 | - | |
| 18. | Е16-39 | -прокладка трубопроводов из | м | 80,00 | 1,33 | 106 | 37 | 17 | 1 |
| | 7-1 | стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм | | | | | 18 | - | |
| 19. | Е16-66 | -прокладка трубопроводов из | м | 40,00 | 1,82 | 73 | 39 | 16 | 2 |
| | 6-1 | стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5мм | | | | | 18 | | 1 |
| 20. | Е20-697 | -опора металлическая | 100кг | 0,21 | 37,26 | 8 | 2 | 1 | - |
| | 18-2 | | | | | | 1 | | - |
| 21. | Е16-219 | -гидравлическое испытание | 100м | 1,26 | 3,95 | 5 | 10 | 5 | - |
| | 22 | трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего | | | | | 5 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | | | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | руб | 818 | 125 | 53 | 3 |
| | | | | | | | 56 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | руб | 671 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | руб | 90 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | руб | 36 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | руб | 57 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | руб | 25 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | руб | 818 | | | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | руб | 125 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 28.Е19-614 | | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100ММ2 ДИАМ ДОЗОНИ | 0,28 | 60,50 | | 17 | - | 11 | - |
| | 144-8 | | | | | | 11 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | руб | 22 | - | 11 | - |
| | | | | | | | 11 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | руб | | | 17 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | руб | | | 3 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | руб | | | 2 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | руб | | | 22 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | руб | | | 840 | 125 | 64 | 3 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | руб | | | 17 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | руб | | | 3 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | руб | | | 2 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | руб | | | 22 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | руб | | | 671 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | руб | | | 90 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | руб | | | 36 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | руб | | | 57 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | руб | | | 25 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | руб | | | 818 | | | |
| НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | руб | | | 125 | | | |

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N  4.3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДА ПЛОЩАДЬЮ 6 ТЫС.М2

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2,3,4 ПО ВАРИАНТУ 2

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ И ЯРКИ ОВ АЛЬБОМ 1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  8,030 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ  0,405 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ. ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1.Е20-705 | | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ | ШТ | 1,00 | 62,66 | 63 | 5 | 2 | - |
| | 1501-0139 | РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | | | | | | | |
| | 2 | Ц4-70-3,15С | | | | | 2 | | - |
| | 1501-1002 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АОЛ21-4 | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | |
| | 130-173 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | 20-1 | | | | | | | | |
| 2.Ц8-481-19 | | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ | ШТ | 1,00 | 1,38 | 1 | 2 | 1 | - |
| | | СО ЖИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, | | | | | 1 | | - |
| | | ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА АО:0,1Т | | | | | | | |
| 3.С130-136 | | -ЭЛЕКТРОРУЧНОЙ ВЕНТИЛЯТОР ЭРВ-600/ | КОМПЛ. | 1,00 | 48,17 | 48 | - | - | - |
| | ПРИМЕН | 3000 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ4АА6 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.Е20-697 | -ПОДСТАВКА ПОД ВЕНТАГРЕГАТ | 100КГ | 0,32 | 37,26 | 12 | 3 | | 1 | - |
| 18-2 | | | | | | 1 | | | - |
| 5.Е18-138 | -РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА1, ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3ВЕСОМ 278КГ | ШТ | 1,00 | 40,11 | 40 | 11 | | 5 | - |
| 6-2 | | | | | | 5 | | | - |
| 6.Е18-138 | -ТО ЖЕ,2 ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ВЕСОМ192КГ | ШТ | 1,00 | 40,11 | 40 | 11 | | 5 | - |
| 6-2 | | | | | | 5 | | | - |
| 7.Е18-144 | -ТО ЖЕ,3 ВМЕСТИМОСТЬЮ А02М3 | ШТ | 1,00 | 80,29 | 80 | 19 | | 8 | 1 |
| 6-4 | | | | | | 9 | | | - |
| 8.Е20-764 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | М2 | 1,00 | 3,48 | 3 | 6 | | 3 | - |
| 27-1 | ЯЧЕЙКОВЫХ | | | | | 3 | | | - |
| 9.2308-4377 | -ФИЛЬТР ФЯР | ШТ | 1,00 | 8,89 | 9 | - | - | | - |
| | | | | | | - | | | - |

АОП1
СпР6
СТР166
П16
К=1,199

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 130-3012<br>К=1,09 | | | | | | | | |
| 10. | Е20-498 | -МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ | 100КГ | 0,66 | 35,05 | 22 | 4 | 2 | - |
| | 18-3 | | | | | | 2 | | - |
| 11. | Е17-94 | -ВОЗДУХОПРИЕМНЫЕ КОРОБА | ШТ | 1,00 | 17,83 | 18 | 37 | 15 | 3 |
| | 8-3 | | | | | | 18 | | 1 |
| 12. | С130-94 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15 | ШТ | 1,00 | 1,24 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 13. | Е20-474 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ | ШТ | 1,00 | 0,99 | 1 | 2 | 1 | - |
| | 9-1 | УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ,ДО 315/1000 | | | | | 1 | | - |
| 14. | Е20-475 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ | ШТ | 1,00 | 1,73 | 2 | 3 | 1 | - |
| | 9-2 | УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ,ДО 630/2000 | | | | | 1 | | - |

А-2,3,4-150* (IV) 401

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Е20-475 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ | шт | 1,00 | 1,73 | 2 | 3 | 1 | - |
| | 9-2 | УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С | | | | | | | |
| | | РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 630/2000 | | | | | 1 | | - |
| 16. | С130-569 | -ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р200Р | шт | 1,00 | 6,08 | 6 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 17. | С130-571 | -ТО ЖЕ, Р400Р | шт | 1,00 | 10,77 | 11 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 18. | С130-574 | -ТО ЖЕ, Р600Р | шт | 1,00 | 30,46 | 30 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 19. | С130-1692 | -СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ10 | м2 | 1,00 | 2,09 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 20. | С130-1851 | -АВИЖОК200Х150ММ | шт | 15,00 | 3,36 | 33 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 21. | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | м | 3,00 | 0,88 | 3 | 1 | 1 | - |
| | 7-1 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | | | | | 1 | | - |
| 22.820-11 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 6,80 | 5,47 | 86 | 7 | 3 | - |
| | 1-2 | ЛИСТОВОЯ СТАЛИ ТОЛЩИНОЯ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 | | | | | 5 | | - |
| 23.820-77 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 2,31 | 12,29 | 31 | 5 | 2 | 4 |
| | 2-1 | ЛИСТОВОЯ СТАЛИ ТОЛЩИНОЯ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | | | | 2 | | - |
| 24.820-27 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 5,02 | 9,59 | 48 | 10 | 6 | - |
| | 1-1 | ЛИСТОВОЯ СТАЛИ ТОЛЩИНОЯ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | | | | 6 | | - |
| 25.820-27 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 19,08 | 9,53 | 182 | 38 | 17 | 1 |
| | 1-1 | ЛИСТОВОЯ СТАЛИ ТОЛЩИНОЯ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | | | | 18 | | - |
| 26.820-29 | | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | М2 | 20,16 | 6,05 | 122 | 31 | 16 | 1 |
| | 1-2 | ЛИСТОВОЯ СТАЛИ ТОЛЩИНОЯ 1ММ, | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 | | | | | 15 | | - |
| 27. | Е20-30 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630 | М2 | 5,96 | 6,00 | 36 | 8 | 3 | - |
| | 1-3 | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 3 | | - |
| 28. | Е20-36 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1800 | М2 | 8,40 | 6,10 | 51 | 13 | 6 | - |
| | 1-2 | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 6 | | - |
| 29. | Е20-37 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 2000 | М2 | 9,00 | 6,40 | 58 | 12 | 5 | - |
| | 1-3 | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 30. | Е16-70 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ116ММ | М | 10,00 | 4,26 | 43 | 18 | 7 | 1 |
| | 8-4 | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 8 | | - |
| 31. | Е16-71 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | М | 9,00 | 5,22 | 47 | 16 | 7 | 1 |
| | 8-4 | | | | | | --- | | --- |

А-2,3,4-150-296м (IV) 484

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 159мм, толщиной стенки 4,5мм | | | | | 8 | | - |
| 32. | Е16-76 | -прокладка трубопроводов из | м | 10,00 | 17,28 | 173 | 47 | 18 | 4 |
| | 8-9 | стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 426мм, толщиной стенки 7мм | | | | | 22 | | 1 |
| 33. | Е18-228 | -установка термометров | комп. | 2,00 | 2,48 | 5 | 1 | - | - |
| | 15-4 | в оправе прямых или угловых | | | | | " | | " |
| 34. | Е16-219 | -гидравлическое испытание | 100м | 0,03 | 3,95 | 1 | " | - | " |
| | 22 | трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм | | | | | " | | " |
| 35. | Е16-221 | -гидравлическое испытание | 100м | 0,19 | 5,53 | 1 | 2 | 1 | - |
| | 22 | трубопроводов систем отопления, водопровода и | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | | | | | 1 | | - |
| 36.Е16-222 | | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ | 100М | 0,07 | 10,21 | 1 | 1 | - | - |
| | 22 | ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 1559 | 316 | 135 | 12 |
| | | | | | | | 145 | | 2 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2 |
| НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 2 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 1268 |
| ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - | РУБ | 4 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 170 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 93 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 113 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 67 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 1557 |
| НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 314 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | |
| 37. | Ц11-618-1 | -ПРОТИВОЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО МЗС | ШТ | 1,00 | 11,40 | 11 | 20 | 11 | - |
| | | | | | | | 11 | | - |
| 38. | 240701-13 4 | -СТОИМОСТЬ МЗС | ШТ | 1,00 | 60,00 | 60 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 39. | Ц11-618-1 | -ПРОТИВОЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО УЗС-1 | ШТ | 2,00 | 11,40 | 23 | 39 | 22 | - |
| | | | | | | | 22 | | - |
| 40. | 240701-12 6 | -СТОИМОСТЬ УЗС-1 | ШТ | 2,00 | 62,00 | 124 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 41. | Е20-474 9-1 | -МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКОГО КЛАПАНА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ150ММ | ШТ | 6,00 | 0,96 | 6 | 8 | 6 | - |
| | | | | | | | 6 | | - |
| 42. | Е20-475 9-2 | -ТО ЖЕ, ДИАМ400ММ | ШТ | 2,00 | 1,71 | 3 | 5 | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 43. | С130-824 | -КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ КБ0112,180 | ШТ | 6,00 | 123,36 | 752 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | С130-826 | -ТО ЧЕ,К50112-600 | шт | 1,00 | 379,18 | 379 | - / - | - | - / - |
| 45. | С130-827 | -ТО ЧЕ,К50112,600 | шт | 1,00 | 437,19 | 437 | - / - | - | - / - |
| 46. | ЦЦМ028-У-6 | -МОНТАЖ ФИЛЬТРА ПОРЛОТИТЕЛЯ ФПУ200 | т | 0,21 | 66,56 | 14 | 13 / 9 | 6 | 5 / 1 |
| | 48-69 УКАЗ КРМО ПЗ,28 К=1,05 | | | | | | | | |
| 47. | ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩ ГОСССР | -СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ПОРЛОТИТЕЛЯ ФПУ-200 | шт | 3,00 | 108,00 | 324 | - / - | - | - / - |
| 48. | Ц11-96-1 | -МОНТАЖ ТЯГОНАПОРОМЕТРА ТНЖ-Н | шт | 2,00 | 0,67 | 1 | 2 / 1 | 1 | - / - |
| 49. | 1704-2047 1 | -ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ТНЖ-И ТУ25-11-918-76 | шт | 2,00 | 9,70 | 19 | - / - | - | - / - |
| 50. | ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩ | -ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГМУ2 | шт | 1,00 | 34,00 | 34 | - / - | - | - / - |

А-2,3,4-150-296 м.85 Ал.IV, кн 2

-407-

1281-06

А-2,3,4-150- (IV) 408

| ч | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | госсср | | | | | | - | | - |
| 31. | перечень имущ госсср | -психрометр, августа | шт | 1,00 | 4,50 | 5 | - | - | - |
| 32. | перечень имущества госсср | -водяковой прибор химической разведки цир | шт | 1,00 | 32,00 | 32 | - | - | - |
| | | всего по разделу | 2 | | руб | 2463 | 89 | 44 | 3 |
| | | | | | | | 89 | | 3 |

в том числе:

| | | | |
|---|---|---|---|
| стоимость оборудования - | руб | 398 | |
| запасные части - | руб | 11 | |
| тара и упаковка - | руб | 5 | |
| транспортные расходы - | руб | 19 | |
| заготов.-складские расходы - | руб | 7 | |
| комплектация - | руб | 5 | |
| всего, стоимость оборудования - | руб | 445 | |
| стоимость монтажных работ - | руб | 49 | |
| накладные расходы - | руб | 33 | |
| накладные нучп - | руб | 14 | |
| плановые накопления - | руб | 7 | |
| плановые нучп - | руб | 20 | |
| всего, стоимость монтажных работ - | руб | 89 | |
| норматив.условно-чистая продукция - | руб | 76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 1877 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 209 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 143 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 1929 | | | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 13 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 53. | Е1-56 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА | 1000М3 | 0,04 | 150,82 | 6 | - | - | 5 |
| | 11-14 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С | | | | | | | |
| | ВЫП1 | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | 5 | | 2 |
| 54. | Е1-960 | -ЗАЧИСТКА ДНА ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0,01 | 89,40 | 1 | - | 1 | - |
| | 80-2 | | | | | | | | |
| | Т.4 | | | | | | 1 | | - |
| | П3.67 | | | | | | | | |
| | К=1,2 | | | | | | | | |
| 55. | Е1-260 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | 1000М3 | 0,04 | 15,29 | 1 | - | - | - |
| | 31-3 | ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | | | |
| | ВЫП1 | ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.Е1-968<br>81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,02 | 46,00 | 1<br>- | | 1<br>- | | |
| 57.Е1-1184<br>118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | 100М3 | 0,37 | 9,60 | 4<br>- | | 2<br>- | | 1<br>1 |
| 58.Е1-942<br>78-8 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,06 | 142,00 | 9<br>- | | 9<br>- | | |
| 59.Е1-968<br>81-2 | -ОБРАБОТКА ЗАСЫПКИ ГРУНТА2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ СКРЕПЛЕНИЕМ | 100М3 | 0,06 | 46,00 | 3<br>- | | 3<br>- | | |
| 60.Е1-998<br>86-1 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ И МОКРЫЕ | 100М3 | 0,06 | 28,40 | 2<br>- | | 1<br>- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | С122-605 | -СТОИМОСТЬ ИНВЕНТАРНЫХ НИТОВ | КР | 1,44 | 3,34 | 5 | - | - | - |
| 62. | Е15-614 164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 405ММ | 100М2 | - | 60,50 | 1 | - | - | - |
| 63. | Е15-613 164-7 | -ТО ЖЕ, ДИАМ БОЛЕЕ 50ММ | 100М2 | 0,63 | 43,50 | 28 | - 14 | 14 | - |
| 64. | Е15-614 164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕНОК | 100М2 | 0,01 | 60,50 | 1 | - | - | - |
| 65. | Е15-611 164-1 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОХАУХОВОДОВ ЗА ВТОРОЙ РАЗ | 100М2 | 0,83 | 25,70 | 21 | - 4 | 4 | - |
| 66. | Е26-78 14-4 | -ПОКРЫТИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ АСФАЛЬТОВЫМ ЛАКОМ | 100М2 | 0,50 | 20,40 | 10 | - 9 | 9 | - |
| 67. | Е22-136 9-12 | -ПОКРЫТИЕ ИЗОЛОМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ630ММ | М | 18,00 | 3,74 | 67 | - 3 10 | 3 | 7 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. | Е13-130 | -ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДВУМЯ | 100М2 | 1,00 | 3,98 | 4 | - | | 1 - |
| | 16-3 | СЛОЯМИ БИТУМНОЙ ЭМАЛЬЮ | | | | | | | |
| | Т.4 | | | | | | 1 | | - |
| | П1.4 | | | | | | | | |
| | К=2 | | | | | | | | |
| 69. | Е26-68 | -ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | М2 | 50,00 | 1,29 | 64 | - | | 13 1 |
| | 13-4 | ТРУБОПРОВОДОВ КРАФТБУМАГОЙ | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 | | - |
| 70. | С111-64 | -КРАФТБУМАГА | М2 | 55,00 | 0,06 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 71. | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАГРАЗА КОРОБОК ДЛЯ | 100М2 | 0,02 | 60,50 | 1 | - | | 1 - |
| | 164-8 | УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВ | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 72. | Е22-75 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С | М | 18,00 | 1,61 | 29 | - | | 13 11 |
| | 5-12 | ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 600ММ | | | | | | | |
| | | | | | | | 24 | | 3 |
| 73. | С113-233 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И | М | 18,05 | 17,50 | 316 | - | - | - |
| | | СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |

А-2,3,4-150-296м.85 (IV) 413

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Б И А;ГОСТ 10704-76 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ АН;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т: АН-630 Т-8 | | | | | | | |
| 76.Е22-438 | | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ | ФЛАНЕЦ | 1,00 | 4,12 | 4 | - | 2 | 2 |
| | 29-10 | ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 400ММ | | | | | 4 | | 1 |
| 78.С130-1786 | | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 400 | ШТ | 1,00 | 8,81 | 9 | - | - | - |
| 76.Е22-433 | | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ | ФЛАНЕЦ | 7,00 | 1,28 | 9 | - | 4 | 4 |
| | 29-5 | ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150ММ | | | | | 8 | | 1 |
| 77.С130-1781 | | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 | ШТ | 7,00 | 2,55 | 18 | - | - | - |
| 78.Е22-431 | | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ | ФЛАНЕЦ | 2,00 | 0,84 | 2 | - | 1 | 1 |
| | 29-3 | ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2 | | - |
| 79.С130-1779 | | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 | ШТ | 1,00 | 1,54 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 80.Е22-440 | | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ | ФЛАНЕЦ | 1,00 | 5,49 | 5 | - | 2 | 5 |
| | 29-12 | ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 600ММ | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 | | 1 |
| 81.2310-1071 | | -ФЛАНЕЦ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА | ШТ | 1,00 | 16,83 | 17 | - | - | - |
| | 130-1786 | ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР | | | | | | | |
| | К=1,1 | 600 | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | | РУБ | 808 | - | 84 | 35 |
| | | | | | | | 119 | | 11 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 643 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 106 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 59 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 808 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 3030 | 405<br>313 | 263 | 50<br>14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 598 | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | | РУБ | 11 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 645 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 50 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 34 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 14 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 20 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 91 | | | |
| | | НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 78 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 643 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 106 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 59 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 808 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 2845 | | | |
| | | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА - | | | РУБ | 4 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 379 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 95 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 258 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 70 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 3486 | | | |
| | | НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 327 | | | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1,4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩАА-2,3,4

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N МАРКИ ВК АЛЬБОМ1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  0,637 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ  0,071 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

| N ПП | N УКРУЧЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
| | | | | | | | | | В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1. | Е17-94 | -УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАССОЙ ДО 1 Т | ШТ | 1,00 | 17,83 | 18 | 35 | 15 | 3 |
| | 8-3 | | | | | | 18 | | 1 |
| 2. | С130-11 | -БАКИ ДЛЯ ВОДЫ, РАСТВОРА СОЛИ, МАСЕЛ И МАЗУТА | КГ | 527,00 | 0,29 | 153 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 3. | Е20-697 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БАКА | 100КГ | 0,56 | 37,26 | 20 | 4 | 2 | - |
| | 18-2 | | | | | | 2 | | - |
| 4. | Е18-226 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | КОМПЛ | 1,00 | 4,03 | 4 | - | - | - |
| | 15-2 | | | | | | - | | - |
| 5. | С130-1046 | -КРАНЫ ТУАЛЕТНЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ НАСТЕННЫЕ КТ-15Д | ШТ | 2,00 | 1,77 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | С130-1967 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15 | КОМПЛ | 1,00 | 0,85 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 7. | Е18-221 | -УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЯ УРОВНЯ 12С 17БК | КОМПЛ | 1,00 | 18,16 | 18 | 1 | - | - |
| | 15-1 | ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА С ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ И Т | | | | | - | | - |
| 8. | С130-111 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | ШТ | 1,00 | 1,66 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 9. | С130-109 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | ШТ | 6,00 | 1,18 | 7 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 10. | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 2,00 | 17,94 | 36 | 5 | 2 | - |
| | 12-1 | | | | | | 2 | | - |
| 11. | Е16-185 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ | ШТ | 1,00 | 2,19 | 2 | - | - | - |
| | 16-2 | | | | | | - | | - |
| 12. | С130-1684 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ | М | 5,00 | 2,30 | 12 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | | | | | | |
| 13,Е16-185 | | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ | ШТ | 1,00 | 2,13 | 2 | - | - | - |
| | 16-2 | 25ММ | | | | | - | | - |
| 14,С130-1682 | | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16 | М | 5,00 | 1,75 | 9 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 15,Е16-66 | | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 4,20 | 1,82 | 8 | 4 | 2 | - |
| | 8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | | | | | 2 | | - |
| 16,Е16-43 | | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 9,20 | 1,40 | 13 | 5 | 2 | - |
| | 7-3 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ | | | | | 2 | | - |
| 17,Е16-41 | | -ПРОКЛАДКА | М | 26,40 | 1,23 | 32 | 13 | 6 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-3 | ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | | | | | 6 | | - |
| 18.Е16-42 | | -ПРОКЛАДКА | М | 2,60 | 1,39 | 4 | 1 | 1 | - |
| | 7-3 | ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ | | | | | 1 | | - |
| 19.Е16-219 | | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 100М | 0,38 | 3,95 | 2 | 3 | 1 | - |
| | 22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | | | | | 1 | | - |
| 20.Е13-116 | | -ОГРУНТОВКА ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ | 100М2 | 0,15 | 10,30 | 2 | - | - | - |
| | 15-1 | ПОВЕРХНОСТИ БАКА ЗАПАСА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ХС-010 | | | | | - | | - |
| 21.Е13-155 | | -ОКРАСКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАКА | 100М2 | 0,10 | 16,20 | 2 | - | - | - |
| | 18-8 | ЭМАЛЬЮ ХС-710 ЗА 2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗА | | | | | | | |
| | Т.4 П16 К=2 | | | | | | - | | - |
| 22.Е13-159 | | -ОКРАСКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАКА И | 100М2 | 0,10 | 10,80 | 1 | - | - | - |
| | 18-12 | ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 637 | 71 | 31 | 3 |
| | | | | | | | 36 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 347 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 56 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 20 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 31 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 632 | | | |
| | | НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 71 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 637 | 71 | 31 | 3 |
| | | | | | | | 36 | | 1 |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1.8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2.3.4

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ И МАРКИ ВК АЛЬБОМ1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.434 Тыс.руб.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.053 Тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

А-2,3,4-150-296м.85
АВ.М, КН.2

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1.Е18-166<br>18-2 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т | ШТ | 1,00 | 15,35 | 15 | 22<br>11 | 10 | 1<br>- |
| 2.2301-602Т | -НАСОС-ФГ16.5/10 | ШТ | 1,00 | 144,62 | 145 | -<br>- | - | -<br>- |
| 3.Ц8-481-19 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЗИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО:0,1Т | ШТ | 1,00 | 1,38 | 1 | 2<br>1 | 1 | -<br>- |
| 4.2301-16006 | -НАСОС-НРО.25/30 | ШТ | 1,00 | 41,32 | 41 | -<br>- | - | -<br>- |
| 5.Е17-5Р | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ | КОМПЛ. | 2,00 | 23,91 | 48 | 7 | 3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-1 | И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ | | | | | 3 | | - |
| 6 | Е17-23 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ | КОМПЛ. | 2,00 | 19,58 | 39 | 6 | 3 | - |
| | 1-5 | ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 | | | | | 3 | | - |
| 7 | Е18-227 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ | КОМПЛ | 1,00 | 4,57 | 5 | - | - | - |
| | 15-3 | КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | | | | | - | | - |
| 8 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 2,00 | 17,96 | 36 | 5 | 2 | - |
| | 12-1 | | | | | | 2 | | - |
| 9 | Е16-127 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ | ШТ | 1,00 | 17,83 | 18 | 2 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12-1 | 194168Р,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | 1 | | - |
| | 10,С111-269 | -МЕШОК БУМАЖНЫЙ ОКЛЕЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТРЕХСЛОЙНЫЙ НМ83Х40Х200М | 1000ШТ | 0,01 | 134,29 | 1 | - | - | - |
| | 11,Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 6,00 | 1,82 | 11 | 6 | 2 | - |
| | 8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | | | | | 2 | | - |
| | 12,Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 0,20 | 1,82 | 1 | - | - | - |
| | 8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ ДИАМ 45Х2,5ММ | | | | | - | | - |
| | 13,Е16-39 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 6,00 | 1,33 | 8 | 3 | 1 | - |
| | 7-1 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ | | | | | 1 | | - |
| 16.Е16-35 | | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | М | 0,60 | 0,88 | 1 | - | - | - |
| | 7-1 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 432 | 53 | 23 | 1 |
| | | | | | | | 24 | | - |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2 |
| НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 2 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 368 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 29 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 16 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 32 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 10 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 429 |
| НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 15.Е13-116 | | -ОГРУНТОВКА ТРУБ ЛАКОМ ХС-010 | 100М2 | 0,03 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 15-1 | | | | | | - | | - |
| 16.Е13-159 | | -ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,06 | 10,80 | 1 | - | - | - |
| | К=2 | | | | | | | | |
| | 16-12 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 634 | 53 | 23 | 1 |
| | | | | | | | 24 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 1 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 1 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 368 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 29 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 16 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 32 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 429 | | | |
| | | НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 51 | | | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1.4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2,3,4 ПО ВАРИАНТУ1

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ К МАРКИ ЭЛ АЛЬБОМ1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,837 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,165 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ,ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И АР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,Ц8-591-3 | | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 100ШТ | 0,14 | 49,80 | 7 | 10 | 5 | - |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 2,Ц8-591-7 | | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ | 0,01 | 20,80 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 3,Ц8-591-8 | | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 100ШТ | 0,01 | 30,00 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 4,Ц8-604-4 | | -ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П. | 100ШТ | 0,02 | 87,40 | 2 | 3 | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 5,Ц СК19-84 П1-157 | | -СВИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 04-6 | ШТ | 1,00 | 22,00 | 22 | 3 | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 6,Ц8-610-2 | | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ | 100ШТ | 0,01 | 179,00 | 2 | 2 | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,U8-522-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А | ШТ | 1,00 | 2,60 | 3 | 2<br>---<br>1 | 1 | -<br>---<br>- |
| 8,U8-592-2 | -ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ | 100ШТ | 0,26 | 38,20 | 10 | 11<br>---<br>6 | 6 | -<br>---<br>- |
| 9,U8-600-1 | -КАБЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 100М | 1,65 | 60,80 | 100 | 134<br>---<br>77 | 39 | 38<br>---<br>14 |
| | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | |
| 10,C154-25 | -ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ,ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ,ТИПА ПП1-10/Н3М3Б | ШТ | 4,00 | 1,08 | 4 | -<br>---<br>- | - | -<br>---<br>- |
| 11,C153-139 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА | ШТ | 7,00 | 1,57 | 11 | -<br>--- | - | -<br>--- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | цилиндрической формы и формы усеченного конуса типа НПО20.100/Р2,0-01УХЛ4 НПО20.100/Р2,0-03УХЛ4 | | | | | - | | - |
| 12,1507-1057 К=1,082 | | -светильник подвесной=НПП03-100-001У3= | шт | 19,00 | 10,17 | 193 | - | - | - |
| 13,С153-110 | | -индикатор вахтный головной аккумуляторный типа КУЗБАС ТУ12-48-041-78 | шт | 30,00 | 10,60 | 318 | - | - | - |
| 14,С153-256 | | -лампы 6215-225-40 | 10шт | 1,40 | 0,96 | 1 | - | - | - |
| 15,С153-264 | | -лампы 6215-225-60 | 10шт | 0,20 | 0,97 | 1 | - | - | - |
| 16,С153-274 | | -лампы 6215-225-100 | 10шт | 1,20 | 1,02 | 1 | - | - | - |
| 17,С153-227 | | -указатель светового выхода СУВ-Чу3 | шт | 2,00 | 3,09 | 6 | - | - | - |
| 18,С151-1075 | | -кабели силовые на | 1000м | 0,14 | 166,00 | 22 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5 | | | | | | | |
| 19, С151-1091 | | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х2,5 | 100М | 0,03 | 191,00 | 5 | - | - | - |
| 20, С151-1092 | К=1,3 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х4 | М | 5,00 | 0,30 | 2 | - | - | - |
| 21, 2405-1364 | К=1,082 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3ТУ36-УССР667-75, ИЗМ .НРЗ-79= | ШТ | 42,00 | 0,43 | 18 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | руб | 837 | 165<br>93 | 55 | 38<br>14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | руб | 730 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | руб | 48 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | руб | 29 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | руб | 59 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | руб | 42 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | руб | 837 | | | |
| | | НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | руб | 165 | | | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1,7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2,3,4

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N МАРКИ ЭЛ АЛЬБОМ1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,713 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,156 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ





| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И АР, | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ | | | | | | | |
| 1,Ц8-481-19 | | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ДИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО:0,1Т | ШТ | 3,00 | 1,38 | 4 | 5<br>-------<br>3 | 3<br>-------<br>- | - |
| | | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ | | | | | | | |
| 2,1504-1011 | | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3ТУ 16-522.139-78== | ШТ | 2,00 | 3,95 | 8 | -<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- | - |
| 3,Ц8-525-2 | | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А | ШТ | 2,00 | 2,88 | 6 | 4<br>-------<br>2 | 2<br>-------<br>- | - |
| 4,1504-18124 | | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ | ШТ | 1,00 | 4,48 | 4 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х90Х81ММ=ПКУ15-19111-54У2,ПКУ15-19111-40 У3ТУ 16-526,333-74,АА3614-77=» | | | | | | | |
| 5,1504-18126- | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526,334-76=» | ШТ | 1,00 | 0,99 | 1 | - | - | - |
| 6,Ц8-529-13 | СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | АППАРАТ | 1,00 | 1,39 | 1 | 1<br>1 | 1 | - |
| 7, СКЦЭ-84 П,2-545 | ШКАФ РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНЫЙ ЯР11-73701-22У3 | ШТ | 1,00 | 87,00 | 87 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,Ц ТОЖЕ | -МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШКАФА | ШТ | 1,00 | 22,80 | 23 | 16 | 8 | 1 |
| | | | | | | 9 | - | |
| 9,Ц СКДЭ-84 П,1-15 | -ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-21-10 | ШТ | 1,00 | 185,00 | 185 | 22 | 11 | 1 |
| | | | | | | 12 | - | |
| | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-0ЗА2Л-1ШТ | | | | | | | |
| 1517 СТР,7 К=1,08 | | | | | | | | |
| 10,1517-1102 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ-ОСТ 16-0,684,116-74** | ШТ | 1,00 | 17,60 | 18 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 11,Ц8-573-7 | -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ | ШТ | 1,00 | 1,20 | 1 | 2 | 1 | - |
| | | | | | | 1 | - | |
| 12,1504-1011 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т | ШТ | 1,00 | 4,27 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3ТУ 16-522.139-78== | | | | | | | |
| 13,1517-1351 | 3 | --УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= | ШТ | 1,00 | 2,92 | 3 | - | - | - |
| 14,Ц8-574-23 | | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А | ШТ | 1,00 | 1,14 | 1 | 1 | 1 | - |
| 15,1504-4220 | | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-111ОСТ 16,0.536,001-72== | ШТ | 1,00 | 4,32 | 4 | - | - | - |
| 16,1517-1386 | 1 | --ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= | ШТ | 1,00 | 4,54 | 5 | - | - | - |
| 17,Ц8-574-44 | | -ПОДГОТОВКА К | ШТ | 1,00 | 1,15 | 1 | 1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВКЛОЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А | | | | | 1 | | - |
| 18 | 1504-3065 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД 6=ПРС-6ТУ 16-522,112-74== | ШТ | 1,00 | 0,59 | 1 | - | - | - |
| 19 | 1517-1379-1 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= | ШТ | 1,00 | 0,70 | 1 | - | - | - |
| 20 | Ц8-574-6 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛОЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А | ШТ | 1,00 | 0,66 | 1 | 1 | - | - |
| 21 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ, 500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ- | ШТ | 2,00 | 0,86 | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 011У3ТУ16-526,407-76** | | | | | | | |
| 22,1517-1444-- 1 | | КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ 2,ЛКУ,КЗ | ШТ | 2,00 | 1,35 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 23,Ц8-574-47 | | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ИТИФТОВ 1 | ШТ | 2,00 | 0,45 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 24,1304-0417 | | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП 5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312ТУ 16-524,074-75** | ШТ | 1,00 | 3,51 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 25,1517-1446-- 1 | | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ, ПМО,КП4-2 | ШТ | 1,00 | 2,70 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 26,Ц8-574-50 | | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА | ЦЕПЬ | 4,00 | 0,43 | 2 | 1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСТРОЙСТВАХ; КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | | | | | 1 | | - |
| 27 | 1504-13078 | -РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ,ТОКОВОЕ ДВУХПОЛЮСНОЕ,500В ПЕРЕМЕННОГО,50-60ГЦ, 440В ПОСТОЯННОГО ТОКА 10А-ТРН-10УЗОСТ 10,0,523,004-72-- | ШТ | 1,00 | 1,94 | 2 | - | - | - |
| 28 | 1517-1433 | --РЕЛЕ ТОКОВЫЕ СИЛОВЫЕ КАТУШЕЧНЫЕ АО 63А- | ШТ | 1,00 | 1,62 | 2 | - | - | - |
| 1 | | | | | | | - | | - |
| 29 | 08-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | ШТ | 1,00 | 1,19 | 1 | 1 | 1 | - |
| 30 | 1507-5043 | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ-АЕУ2, АМЕУ2- | ШТ | 1,00 | 1,08 | 1 | - | - | - |
| 31 | 1517-1481 | --ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, | ШТ | 1,00 | 0,81 | 1 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | | | | | - | - |
| 32,08-574-56 | | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | ШТ | 1,00 | 0,55 | 1 | 1<br>--------<br>- | -<br>--------<br>- | -<br>--------<br>- |
| 33,1517-1496 | 1 | --УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ:СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А | ШТ | 10,00 | 0,43 | 4 | -<br>--------<br>- | -<br>--------<br>- | -<br>--------<br>- |
| | | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ=1ШТ | | | | | | | |
| 34,1517-1102 | | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х350Х600ММ=ОСТ 16-0,684,116-74== | ШТ | 1,00 | 17,60 | 18 | -<br>--------<br>- | -<br>--------<br>- | -<br>--------<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,Ц8-573-7 | | =ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ | ШТ | 1,00 | 1,20 | 1 | 2<br>1 | 1 | - |
| 36,1504-1011 | | =ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУЗТУ 16= 522,139-78== | ШТ | 1,00 | 4,27 | 4 | -<br>- | - | - |
| 37,1517-1351-3 | | =УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= | ШТ | 1,00 | 2,92 | 3 | -<br>- | - | - |
| 38,Ц8-574-23 | | =ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А | ШТ | 1,00 | 1,14 | 1 | 1<br>1 | 1 | - |
| 39,1504-3066 | | =ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ | ШТ | 9,00 | 0,86 | 8 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПВА-10,ПВА-16,ПВА-20=ПРС-25ТУ 16-522,112-74== | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 40,1517-1380-1 | | -ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,10ДО 60А= | ШТ | 9,00 | 1,30 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 41,Ц8-574-6 | | -ПОДГОТОВКА К ВКЛОЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А | ШТ | 9,00 | 0,66 | 6 | 5 | 3 | - |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 3 | | - |
| 42,1504-3065 | | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВА-1,ПВА-2,ПВА-4,ПВА 6=ПРС-6ТУ 16-522,112-74== | ШТ | 2,00 | 0,59 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 43,1517-1379-1 | | -ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= | ШТ | 2,00 | 0,70 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 44,Ц8-574-6 | | -ПОДГОТОВКА К ВКЛОЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; | ШТ | 2,00 | 0,66 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А | | | | | | | |
| 45,1504-4232 | | -ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-25А,660В-14А=ПМЕ 211ГОСТ 5,3.16,76=к | ШТ | 3,00 | 6,16 | 18 | к | к | к |
| 46,1517-1386 | 1 | --ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= | ШТ | 3,00 | 4,54 | 14 | к | к | к |
| 47,Ц8-574-44 | | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А | ШТ | 3,00 | 1,15 | 3 | 3<br>2 | 2 | к<br>к |
| 48,1504-2102 | | -РУБИЛЬНИК 100А 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=РБ31УЗТУ 16-525.014-75=к | ШТ | 1,00 | 3,89 | 4 | к | к | к |
| 49,1517-1363 | 3 | --РУБИЛЬНИКИ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ДО 100А= | ШТ | 1,00 | 2,81 | 3 | к | к | к |
| 50,Ц8-574-1 | | -ПОДГОТОВКА К | ПОЛЮС | 3,00 | 0,53 | 2 | 1 | 1 | к |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А | | | | | 1 | | " |
| 51,1507-5056 | | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=ЛС-53У2= | ШТ | 5,00 | 0,70 | 4 | " | " | " |
| 52,1517-1481-1 | | --ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | ШТ | 5,00 | 0,81 | 4 | " | " | " |
| 53,48-574-56 | | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | ШТ | 5,00 | 0,55 | 3 | 3<br>2 | 2 | " |
| 54,1504-6284 | | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ШТ | 2,00 | 2,54 | 5 | " | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРИМ | КУЛАЧКОВЫЙ ПКП1-10-105,78 | | | | | | | |
| 55,1517-1414-1 | | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А* | ШТ | 2,00 | 3,36 | 7 | | | |
| 56,Ц8-574-28 | | ПОДГОТОВКА К ВКЛОЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А | ШТ | 2,00 | 0,28 | 1 | 1 | | |
| 57,1517-1496-1 | | УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ-ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А | ШТ | 15,00 | 0,43 | 6 | | | |
| | КАБЕЛЬ ПРОВОДА ТРУБЫ | | | | | | | | |
| 58,Ц8-406-1 | | ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 0,01 | 54,00 | 1 | 1 | | |
| 59,Ц8-418-4 | | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ | 100М | 0,20 | 7,24 | 1 | 2 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | | | | | 1 | | 1 |
| 60,Ц8-409-1 | | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2 | 100М | 0,21 | 4,88 | 1 | 2 | - | - |
| 61,Ц8-409-11 | | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2 | 100М | 0,12 | 1,21 | 1 | - | - | - |
| 62,Ц8-400-1 | | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 100М | 0,92 | 60,80 | 56 | 75<br>43 | 22 | 21<br>8 |
| 63,Ц8-408-4 | | ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНИЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ | ШТ | 3,00 | 1,16 | 3 | 2<br>1 | 1 | -<br>1 |

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,С151-1091 | | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ АО 660В | 1000М | 0,07 | 248,30 | 17 | - | - | - |
| | К=1,3 | ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 | | | | | - | | - |
| 65,С151-1092 | | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ АО 660В | 1000М | 0,01 | 295,10 | 3 | - | - | - |
| | К=1,3 | ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 | | | | | - | | - |
| 66,С152-166 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ АО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 1000М | 0,02 | 22,00 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 67,15095-0104 | | -ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ АО 380В СЕЧЕНИЕМ | 1000М | 0,02 | 37,94 | 1 | - | - | - |
| | 5 | 1,5ММ2=ПВ4 | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,116 | | | | | | - | | - |
| 68 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 | 1000М | 0,08 | 195,00 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 69 | С159-544 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 | 10М | 2,00 | 1,51 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 70 | 2405-1725 | -ПРОФИЛИ=К239У2ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80= | ШТ | 2,00 | 1,45 | 3 | - | - | - |
| | К=1,072 | | | | | | - | | - |
| 71 | 2405-1012 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3ТУ36-1684-78= | ШТ | 3,00 | 1,85 | 6 | - | - | - |
| | К=1,089 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 713 | 156 | 66 | 23 |
| | | | | | | | 89 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 270 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 281 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 347 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 57 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 26 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 28 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 34 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 432 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 156 | | | |

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N  4,4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА  ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЛАССА УБОРКИ А-2,3,4 ПО 2 ВАРИАНТУ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ МАРКИ ЭЛ АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  0,828 ТЫС,РУБ,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ  0,171 ТЫС,РУБ,

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И АР, | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц8-591-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 100ШТ | 0,13 | 49,80 | 6 | 9<br>5 | 5 | " |
| 2 | Ц8-591-7 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ | 0,01 | 20,80 | 1 | "<br>" | " | " |
| 3 | Ц8-591-8 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 100ШТ | 0,01 | 30,00 | 1 | "<br>" | " | " |
| 4 | Ц8-604-4 | -ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П. | 100ШТ | 0,02 | 83,40 | 2 | 3<br>1 | 1 | " |
| 5 | Ц8-522-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А | ШТ | 4,00 | 2,60 | 10 | 9<br>5 | 5 | " |
| 6 | Ц СКЦ9-84<br>П1-157 | -СВИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОШ-6 | ШТ | 1,00 | 22,00 | 22 | 3<br>2 | 2 | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, | Ц8-610-2 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ | 100ШТ | 0,01 | 179,00 | 2 | 2<br>--------<br>1 | 1 | -<br>--------<br>- |
| 8, | Ц8-592-2 | -ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ | 100ШТ | 0,26 | 38,20 | 10 | 11<br>--------<br>6 | 6 | -<br>--------<br>- |
| 9, | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 100М | 1,65 | 60,80 | 100 | 134<br>--------<br>77 | 39 | 38<br>--------<br>14 |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | |
| 10, | С154-25 | -ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ,ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ,ТИПА ПП1-10/Н3М3Б | ШТ | 4,00 | 1,08 | 4 | -<br>--------<br>- | - | -<br>--------<br>- |
| 11, | С153-139 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ | ШТ | 9,00 | 1,57 | 14 | -<br>--------- | - | -<br>--------- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4 | | | | | - | | - |
| 12,1507-1057 | К=1,082 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НПП03-100-001У3 | ШТ | 17,00 | 10,17 | 173 | - | - | - |
| 13,С153-110 | | -ИНДИКАТОР ШАХТНЫЙ ГОЛОВНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТИПА КУЗБАС ТУ12-48-041-78 | ШТ | 30,00 | 10,60 | 318 | - | - | - |
| 14,С153-256 | | -ЛАМПЫ Б215-225-40 | 10ШТ | 1,30 | 0,94 | 1 | - | - | - |
| 15,С153-264 | | -ЛАМПЫ Б215-225-60 | 10ШТ | 0,20 | 0,97 | 1 | - | - | - |
| 16,С153-274 | | -ЛАМПЫ Б215-225-100 | 10ШТ | 1,30 | 1,08 | 1 | - | - | - |
| 17,С153-227 | | -УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОДА СУВ-НУЗ | ШТ | 2,00 | 3,08 | 6 | - | - | - |
| 18,С151-1075 | | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В | 1000М | 0,14 | 166,00 | 22 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 19, | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 | 1000М | 0,03 | 191,00 | 5 | - | - | - |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 20, | С151-1092 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В | М | 5,00 | 0,30 | 2 | - | - | - |
| | К=1,3 | ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 21, | 2405-1364 | -КОРОБКИ | ШТ | 42,00 | 0,43 | 18 | - | - | - |
| | К=1,082 | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3ТУ36-УССР667-75, ИЗМ ,НР3-79= | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | РУБ | 828 | 171<br>97 | 59 | 38<br>14 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | | РУБ | 719 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | | РУБ | 50 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | | | | РУБ | 31 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | | РУБ | 59 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | | | | РУБ | 43 | | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | | РУБ | 828 | | | |
| | НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | | | | РУБ | 171 | | | |

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N  4,5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 63М2

НА  ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2,3,4

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N МАРКИ ЭЛ АЛЬБОМ1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  0,296 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ  0,072 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ | | | | | | | |
| 1,Ц8-481-19 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ДИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО 0,1Т | ШТ | 3,00 | 1,38 | 4 | 5<br>3 | 3 | -<br>- |
| | | АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ | | | | | | | |
| 2,1504-1011 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗТУ 16= 522,139-78== | ШТ | 2,00 | 3,95 | 8 | -<br>- | - | -<br>- |
| 3,Ц8-525-2 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А | ШТ | 2,00 | 2,88 | 6 | 4<br>2 | 2 | -<br>- |
| 4,1504-18124 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ | ШТ | 1,00 | 4,45 | 4 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В И,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х90Х81ММ=ПКУ15-19111-54У2,ПКУ15-19111-40 УЗТУ 16-526,333-74,АА3614-77== | | | | | -------- - | | -------- - |
| 5,1504-18126 | | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В И,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526,334-76== | ШТ | 1,00 | 0,95 | 1 | - -------- - | - | - -------- - |
| 6,Ц8-529-13 | | -СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | АППАРАТ | 1,00 | 1,35 | 1 | 1 -------- 1 | 1 | - -------- - |
| 7, СКЦ9-84 | П,2-545 | -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701-22У3 | ШТ | 1,00 | 87,00 | 87 | - -------- - | - | - -------- - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,Ц | TOWE | -МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШКАФА | ШТ | 1,00 | 22,80 | 23 | 16 | 8 | 1 |
| | | | | | | | 9 | | - |

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2Л-1ШТ

1517
СТР7
К=1,08

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1517-1102 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ=ОСТ 16-0,684,116-74== | ШТ | 1,00 | 17,60 | 18 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 10,Ц8-573-7 | -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ | ШТ | 1,00 | 1,20 | 1 | 2 | 1 | - |
| | | | | | | 1 | | - |
| 11,1504-1011 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛОСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3ТУ 16-522,139-78== | ШТ | 1,00 | 4,27 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |

А-2,3,4-150- (IV) 464

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1517-1351-3 | "УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А" | ШТ | 1,00 | 2,92 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| | | | | | | - | | - |
| 13,Ц8-574-23 | "ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А | ШТ | 1,00 | 1,14 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | | | | | 1 | | - |
| 14,1504-4220 | "ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ"ПМЕ-1110СТ 16,0,536,001-72" | ШТ | 1,00 | 4,32 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 15,1517-1386-1 | "ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А" | ШТ | 1,00 | 4,54 | 5 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 16,Ц8-574-44 | "ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А | ШТ | 1,00 | 1,15 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | | | | | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1504-3065 | | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВА-1,ПВА-2,ПВА-4,ПВА 6-ПРС-6ТУ 16-522,112-74-- | ШТ | 1,00 | 0,59 | 1 | - | - | - |
| 18,1517-1379 | 1 | --ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А- | ШТ | 1,00 | 0,70 | 1 | - | - | - |
| 19,48-574-6 | | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А | ШТ | 1,00 | 0,66 | 1 | 1 | - | - |
| 20,1504-18011 | | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ, 500В, ЧАСТОТА 50-60ГЦ, 220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ-КЕ-011У3ТУ16-526,407-78-- | ШТ | 2,00 | 0,86 | 2 | - | - | - |
| 21,1517-1444 | 1 | --КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ-КЕ,ПКЕ,КСМ 2,ЛКУ,КЗ | ШТ | 2,00 | 1,38 | 3 | - | - | - |

А-2,3,4-150-  (IV)  466

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,Ц8-574-48 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 | ШТ | 2,00 | 0,78 | 2 | 2<br>1 | 1 | - |
| 23,1504-6417 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП 5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ-УП-5312ТУ 16-524,074-75-- | ШТ | 1,00 | 3,51 | 4 | -<br>- | - | - |
| 24,1517-1446 1 | --ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ-УП-5300,ПКУ, ПМО,КП4-2 | ШТ | 1,00 | 2,70 | 3 | -<br>- | - | - |
| 25,Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ЦЕПЬ | 4,00 | 0,43 | 2 | 1<br>1 | 1 | - |
| 26,1504-13078 | -РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ,ТОКОВОЕ | ШТ | 1,00 | 1,94 | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АВУХПОЛЮСНОЕ,500В ПЕРЕМЕННОГО,50-60ГЦ, 440В ПОСТОЯННОГО ТОКА 10А=ТРН-10У3ОСТ 16,0,523,004-72=* | | | | | | | |
| 27,1517-1433-1 | | -РЕЛЕ ТОКОВЫЕ СИЛОВЫЕ КАТУШЕЧНЫЕ ДО 63А= | ШТ | 1,00 | 1,62 | 2 | - | - | - |
| 28,Ц8-574-55 | | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | ШТ | 1,00 | 1,19 | 1 | 1<br>1 | 1 | - |
| 29,1507-5043 | | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2, АМЕУ2= | ШТ | 1,00 | 1,00 | 1 | - | - | - |
| 30,1517-1481-1 | | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | ШТ | 1,00 | 0,81 | 1 | - | - | - |
| 31,Ц8-574-56 | | -ПОДГОТОВКА К | ШТ | 1,00 | 0,55 | 1 | 1 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВКЛОЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | | | | | | | |
| 32,1517-1496-1 | | -УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А | ШТ | 10,00 | 0,43 | 4 | - | - | - |
| | | КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ТРУБЫ | | | | | | | |
| 33,Ц8-406-1 | | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 0,01 | 54,00 | 1 | 1 | - | - |
| 34,Ц8-418-4 | | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 0,20 | 7,24 | 1 | 2 | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 35,Ц8-409-1 | | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ | 100М | 0,21 | 4,88 | 1 | 2 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | | | | | | | |
| 36,Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | 100М | 0,12 | 1,21 | 1 | - | - | - |
| 37,Ц8-408-4 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ | ШТ | 3,00 | 1,16 | 3 | 2<br>1 | 1 | -<br>- |
| 38,Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 100М | 0,36 | 60,80 | 22 | 29<br>16 | 8 | 8<br>3 |
| | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | |
| 39,С151-1091<br>К=1,3 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ | 1000М | 0,03 | 248,30 | 7 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 | | | | | | | |
| 40,С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:4Х2,5 | 1000М | 0,01 | 195,00 | 2 | - | - | - |
| 41,С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ А,1В, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2,5 | 1000М | 0,02 | 22,00 | 1 | - | - | - |
| 42,15095-0104 | -ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ2-ПВ4 | 1000М | 0,02 | 37,94 | 1 | - | - | - |
| $ К=1,116 | | | | | | | - | | - |
| 43,С159-544 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 | 10М | 2,00 | 1,51 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 44,2405-1725 | -ПРОФИЛИ-К239У2ТУ36- | ШТ | 2,00 | 1,43 | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1434-76,ИЗМ НР2-80= | | | | | | | |
| | К=1,072 | | | | | | | | |
| | 45,2405-1012 | -ВВОДЫ | ШТ | 3,00 | 1,85 | 6 | - | - | - |
| | | ГИБКИЕ=К1082УЗТУ36- | | | | | | | |
| | К=1,089 | 1684-78= | | | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 296 | 72 | 30 | 9 |
| | | | | | | | 39 | | 3 |

А-2,3,4-150-296м.85
Ал. IV, кн.2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ | 157 | |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ | 2 | |
| ТАРА И УПАКОВКА = | РУБ | 1 | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 4 | |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 1 | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ = | РУБ | 1 | |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ | 166 | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 97 | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 26 | |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | РУБ | 10 | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ | 7 | |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | РУБ | 14 | |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 130 | |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ | 72 | |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1,8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА КИП И АВТОМАТИКУ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2,3,4

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N МАРКИ ЭЛ АЛЬБОМ1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,077 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,010 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | | | | | | | |
| 1,1704-50554 | | -РЕГУЛЯТОР- СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ-ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 | ШТ | 1,00 | 54,00 | 54 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 2,Ц11-405-1 | | -РЕГУЛЯТОР- СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ | КОМПЛ | 1,00 | 2,66 | 3 | 3 | 3 | - |
| | | | | | | | 3 | | - |
| | | ПРОВОДА, ТРУБЫ | | | | | | | |
| 3,Ц8-408-1 | | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 28ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,07 | 32,00 | 2 | 2 | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 4,Ц8-409-1 | | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2 | 100М | 0,07 | 4,88 | 1 | 1 | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 5,Ц8-409-11 | | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ | 100М | 0,32 | 1,21 | 1 | 1 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АО12,5ММ2 | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 6,Ц11-582-1 | | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,АО1 8 | ШТ | 1,00 | 0,97 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | |
| 7,15095-0104 | | -ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ АО 1000М 380В СЕЧЕНИЕМ | | 0,04 | 33,48 | 1 | - | - | - |
| 4 | | 1,5ММ2-ПВ3 | | | | | | | |
| К=1,116 | | | | | | | - | | - |
| 8,241649-105 | | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х | М | 7,00 | 0,23 | 2 | - | - | - |
| 1 | | ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 А=22ММ | | | | | | | |
| К=1,089 | | | | | | | - | | - |
| 9,2405-1389 | | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК- | ШТ | 1,00 | 2,38 | 2 | - | - | - |
| К=1,082 | | 8ТУ36-1753-79= | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 77 | 10 | 5 | - |
| | | | | | | | 5 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | | | РУБ | 54 | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ = | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА = | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 1 | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ = | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | | | РУБ | 60 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 13 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 4 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 17 | | | |
| | | НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | | | РУБ | 10 | | | |

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N  1,9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2,3,4

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N МАРКИ ЭЛ АЛЬБОМ1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,068 ТЫС,РУБ,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,026 ТЫС,РУБ,

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ



| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР, | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6203-1 | | -ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-70-1 | ШТ | 2,00 | 8,00 | 16 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 2,Ц10-127-5 | | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС | ШТ | 2,00 | 0,37 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 3, ССН1,8 | СТР406 П55 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-4ШТ | | 2,00 | 5,00 | 10 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 4,Ц10-397-7 | | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 1,00 | 2,73 | 3 | 4 | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 5,Ц10-605-1 | | -КОРОБА УК-2П | ШТ | 5,00 | 0,58 | 3 | 4 | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 6,Ц10-381-11 | | -РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ | ШТ | 2,00 | 0,36 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 7,Ц10-54-9 | | -КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ,МАССА 1 М КГ ДО3 | 100М | 0,20 | 39,10 | 8 | 11 | 5 | 1 |
| | | | | | | | 6 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,Ц10-54-12 | =ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ | 100М | 0,20 | 11,20 | 2 | 4<br>2 | 2 | =<br>= |
| 9,Ц8-170-1 | =ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ | ПРОХОД | 3,00 | 1,66 | 5 | 1<br>1 | 1 | =<br>= |
| МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | |
| 10,С152-489 | =ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 | 1000М | 0,02 | 13,00 | 1 | =<br>= | = | =<br>= |
| 11,С151-2727 | =КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,8 | 1000М | 0,02 | 35,20 | 1 | =<br>= | = | =<br>= |
| 12,2405-1726 | =ПРОЖИЛИ=К225У2ТУ36= | ШТ | 2,00 | 1,39 | 3 | = | = | = |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1434-76,ИЗМ НР2-80- | | | | | | | |
| К=1,072 | | | | | | | | | |
| 13,С135-13 | | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П | | 5,00 | 0,14 | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 68 | 26<br>15 | 14 | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 26 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 26 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 29 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 12 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 42 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 26 | | | |

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N  1.10

К типовому проекту  ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N МАРКИ-У
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ  0,061 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ  0,075 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНиП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | I9I4-I6009 | Тележка с подъемной платформой = ТПП-2I.00.000 | шт | I,00 | 55,00 | 55 | - | - | |
| | | Всего по смете | | | руб | 6I | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | | | руб | 55 | | | |
| | | запасные части | | | руб | I | | | |
| | | тара и упаковка | | | руб | I | | | |
| | | транспортные расходы | | | руб | 2 | | | |
| | | заготов.-складские расходы | | | руб | I | | | |
| | | комплектация | | | руб | I | | | |
| | | всего стоимость оборудования | | | руб | 6I | | | |

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ I

## стоимости деревянных нар

Составлена в ценах 1984 года

| №№ пп | №прейск. УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | Кол-во | Стоим. един. руб. | Общая стоим. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Пр-нт 07-03 п.273 | Доски из сосны II сорт по ГОСТ 8486-66 толщиной 25-32 мм | м3 | 2,427 | 58,9 | 142,95 |
| 2 | -"- п.274 | То же, толщиной 40 мм | м3 | 0,22 | 64,50 | 14,19 |
| 3 | -"- п.277 | То же, бруски толщиной более 70 мм | м3 | 0,662 | 75,60 | 50,05 |
| 4 | Пр-нт 01-21 таб.8.I | Гвозди строительные К 2,5х60 по ГОСТ 4028-63 | кг | 9,36 | 0,259 | 2,42 |
| 5 | -"- | То же, К 3,5х90 | кг | 7,9 | 0,242 | I,9I |
| | | Итого | руб. | | | 2II,52 |
| 6 | | Потери и отходы | % | 2 | | 4,23 |
| | | Итого | руб. | | | 2I5,75 |
| 7 | | Транспортные расходы | % | I0 | | 2I,58 |
| 8 | | Энергоресурсы | % | 3 | | 6,47 |
| | | Итого | руб. | | | 243,8 |
| 9 | | Заработная плата | % | I2 | | 29,26 |
| I0 | | Начисления на зарплату | % | 6 | | I,76 |
| II | | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования I55,3% от суммы 29,26 руб. | руб. | | | 45,44 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | | Цеховые расходы 73,4% от суммы 29,26 руб. | руб. | | | 2I,48 |
| | | Итого цеховая себестоимость | руб. | | | 34I,74 |
| I3 | | Общезаводские расходы 90,2% от суммы 3I,02 руб. | руб. | | | 27,98 |
| | | Итого заводская себестоимость | руб. | | | 369,72 |
| I4 | | Прибыль | % | 25 | | 92,43 |
| I5 | 3I0 стр.5 п.I7 стр.3 п.2 | Погрузка в автомашины<br>цена: I,65xI,I4=I,88 | т | 2,0 | I,88 | 3,76 |
| I6 | 3I0 разд.2а п.279 | Тара, упаковка, реквизит | м3 | 3,3I | 0,58 | I,92 |
| | | Итого отпускная цена завода | руб. | | | 467,83 |

# ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту отдельно-стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2

| Ресурсы | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | вариант I | | | вариант 2 | | |
| | А-2 | А-3 | А-4 | А-2 | А-3 | А-4 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общестроительные работы | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 5I3I,I2 | 4954,9I | 4832,42 | 4942,86 | 4733,29 | 4646,38 |
| Заработная плата, руб. | | | | | | |
| Строительные машины: маш.ч. | 3I0,26 | 296,63 | 320,87 | 308,78 | 295,28 | 3I9,52 |
| руб. | 56I,II | 540,20 | 528,03 | 558,I3 | 537,20 | 525,05 |
| Санитарно-технические работы | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 84I,06 | 84I,06 | 84I,06 | 803,03 | 803,03 | 803,03 |
| Заработная плата, руб. | 392 | 392 | 392 | 397 | 397 | 397 |
| Строительные машины: маш.ч. | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| руб. | 53,68 | 53,68 | 53,68 | 52,I5 | 52,I5 | 52,I5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроосвещение | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 93,68 | 93,68 | 93,68 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Заработная плата, руб. | 69 | 69 | 69 | 73 | 73 | 73 |
| Строительные машины, руб. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Электросиловое оборудование | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 70.72 | 70,72 | 70,72 | 34,40 | 34,40 | 34,40 |
| Заработная плата, руб. | 74 | 74 | 74 | 33 | 33 | 33 |
| Строительные машины, руб. | I5 | I5 | I5 | 6 | 6 | 6 |
| КИП и автоматика | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| Заработная плата, руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Строительные машины, руб. | - | - | - | - | - | - |
| Связь и сигнализация | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
| Заработная плата, руб. | I4 | I4 | I4 | I4 | I4 | I4 |
| Строительные машины, руб. | I | I | I | I | I | I |

gost.e-ecolog.ru

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Составил руководитель группы Г.И.Елисеева