# Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

А-2,3,4-150-296 м. 85

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ.
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65 м2
ДЛЯ СЫПУЧЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

АЛЬБОМ IУ, КНИГА I (стр.I-247)

**с м е т ы**

1281-05
ЦЕНА 4-73

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать V 1987 года

Заказ № 6758 Тираж 20 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 1281-05

А-2,3,4-150-296м.85

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ.
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65 м2
ДЛЯ СЫПУЧЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

АЛЬБОМ IУ, КНИГА I (стр.I-247)

с м е т ы

Стоимость

| | |
|---|---|
| общая | 57,93 тыс.руб. |
| строительно-монтажных работ | 54,06 тыс.руб. |
| I куб.м здания (от СМР) | 9I,94 руб. |
| I кв.м общей площади (от СМР) | 343,46 руб. |
| на одного укрываемого | 360,4 руб. |

РАЗРАБОТАН
Красноярским промстройниипроектом

Рабочий проект УТВЕРЖДЕН
приказом Минтяжстроя СССР
от 26.03.85 № I-ДСП
Введен в действие приказом
Красноярского промстройниипроекта
от II.04.85 № 36

Главный инженер института Г.Г.Зигельман
Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон
Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

## Состав альбома IУ


| Наименование | | стр. |
|---|---|---|
| Пояснительная записка | | 4 |
| Объектная смета I | к типовому проекту отдельно-стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-2 по варианту I (три режима вентиляции) | 5 |
| Объектная смета 2 | к типовому проекту отдельно-стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-3 по варианту I | 8 |
| Объектная смета 3 | к типовому проекту отдельно-стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-4 по варианту I | II |
| Объектная смета 4 | к типовому проекту отдельно-стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-2 по варианту 2 (два режима вентиляции) | I4 |
| Объектная смета 5 | к типовому проекту отдельно-стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-3 по варианту 2 | I7 |
| Объектная смета 6 | к типовому проекту отдельно-стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-4 по варианту 2 | 20 |
| Локальная смета I.I | Общестроительные работы для класса убежища А-2 по варианту I | 23 |
| Сводка объемов и стоимости к локальной смете I.I | | 75 |
| Локальная смета 2.I | Общестроительные работы для класса убежища А-3 по варианту I | 79 |
| Сводка объемов и стоимости к локальной смете 2.I | | I32 |
| Локальная смета 3.I | Общестроительные работы для класса убежища А-4 по варианту I | I36 |
| Сводка объемов и стоимости к локальной смете 3.I | | I88 |
| Локальная смета 4.I | Общестроительные работы для класса убежища А-2 по варианту 2 | I92 |
| Сводка объемов и стоимости к локальной смете 4.I | | 244 |

| Наименование | | стр. |
|---|---|---|
| Локальная смета 5.1 | Общестроительные работы для класса убежища А-3 по варианту 2 | 248 |
| Сводка объемов и стоимости к локальной смете 5.1 | | 300 |
| Локальная смета 6.1 | Общестроительные работы для класса убежища А-4 по варианту 2 | 304 |
| Сводка объемов и стоимости к локальной смете 6.1 | | 356 |
| Локальная смета 1.2 | Отопление для класса убежища А-2,3,4 по варианту 1 | 360 |
| Локальная смета 1.3 | Вентиляция для класса убежища А-2,3,4 по варианту 1 | 368 |
| Локальная смета 4.2 | Отопление для класса убежища А-2,3,4 по варианту 2 | 390 |
| Локальная смета 4.3 | Вентиляция для класса убежища А-2,3,4 по варианту 2 | 397 |
| Локальная смета 1.4 | Водопровод хозяйственно-питьевой для класса убежища А-2,3,4 | 417 |
| Локальная смета 1.5 | Канализация для класса убежища А-2,3,4 | 423 |
| Локальная смета 1.6 | Электроосвещение для класса убежища А-2,3,4 по варианту 1 | 430 |
| Локальная смета 1.7 | Электросиловое оборудование для класса убежища А-2,3,4 по варианту 1 | 436 |
| Локальная смета 4.4 | Электроосвещение для класса убежища А-2,3,4 по варианту 2 | 454 |
| Локальная смета 4.5 | Электросиловое оборудование для класса убежища А-2,3,4 по варианту 2 | 460 |
| Локальная смета 1.8 | КИП и автоматика для класса убежища А-2,3,4 | 472 |
| Локальная смета 1.9 | Связь и сигнализация для класса убежища А-2,3,4 | 476 |
| Локальная смета 1.10 | Приобретение и монтаж технологического оборудования для класса убежища А-2,3,4 | 480 |
| Калькуляция 1 | стоимости деревянных нар | 482 |
| Ведомость потребности в производственных ресурсах | | 489 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к проекту отдельно стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

Сметы составлены по рабочей документации типового проекта для класса убежища А-2, А-3, А-4 и для двух вариантов вентиляции: вариант I - на три режима, вариант два - на два режима.

Сметная стоимость строительства определена:
по ЕРЕР-84 на строительные работы для I-го территориального района СССР (подрайон I) и базисным ценам на местные строительные материалы и конструкции для Московской области.

Коэффициент на зарплату принят равным I,0.

Стоимость материалов, изделий и конструкций принята на основе оптовых цен, введенных в действие с I января I982 года.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с I января I982 года.

К стоимости оборудования сделаны начисления:
запчасти - 2%;
тара, упаковка и реквизит - I%; I,5%;
транспортные расходы - 3%;
комплектация - I%; I,5%;
заготовительно-складские расходы - I,2%.

В локальных сметах начислены накладные расходы:
на строительные работы - I6,5%;
на сантехнические работы - I3,3%;
на металлоконструкции - 8,6%.

Плановые накопления - 8%.

Накладные расходы от суммы нормативной условно-чистой продукции начислены согласно постановлению Госстроя СССР № II5 от I7 июня I983 года:
на металлоконструкции - 4I%;
на сантехнические работы - 63%.

Плановые накопления 44%.

Заводские начисления при составлении калькуляции на стоимость изготовления деревянных нар приняты применительно для предприятия ДОЗ-2 Главкрасноярскстроя.

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту отдельно стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-2 по варианту I (три режима вентиляции)



| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 60,05 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | |
| Показатели по смете Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу (один укрываемый) | 374,53 руб. |
| 2. I м2 общей площади сооружения | 356,92 руб. |
| 3. I м3 объема сооружения | 95,54 руб. |

Составлена в ценах I984 года для базисного района

| № пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборуд. присп. и инвент. | прочих затрат | Всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин з/плата по экспл. машин | нормативная условно-чистая продукция | Наименование единиц измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I.I | Общестроительные работы | 48,I2 | - | - | - | 48,I2 | 2,87 | I,04 / 0,37 | - | укрываемый | I50 | 320,80 |
| 2 | I.2 | Отопление | 0,8I | - | - | - | 0,8I | 0,06 | - | - | -"- | -"- | 5,40 |
| 3 | I.3 | Вентиляция | 4,92 | 0,I3 | 3,44 | - | 8,49 | 0,26 | 0,06 / 0,02 | - | -"- | -"- | 56,6 |
| 4 | I.4 | Водопровод хозпитьевой | 0,44 | - | - | - | 0,44 | 0,03 | - | - | -"- | -"- | 2,93 |
| 5 | I.5 | Канализация | 0,43 | - | - | - | 0,43 | 0,02 | - | - | -"- | -"- | 2,87 |
| 6 | I.6 | Электроосвещение | - | 0,84 | - | - | 0,84 | 0,06 | 0,04 / 0,0I | - | -"- | -"- | 5,60 |
| 7 | I.7 | Электросиловое оборудование | - | 0,43 | 0,28 | - | 0,7I | 0,07 | 0,02 / 0,0I | - | -"- | -"- | 4,73 |
| 8 | I.8 | КИП и автоматика | - | 0,02 | 0,06 | - | 0,08 | 0,0I | - | - | -"- | -"- | 0,53 |
| 9 | I.9 | Связь и сигнализация | - | 0,04 | 0,03 | - | 0,07 | 0,0I | - | - | -"- | -"- | 0,47 |
| I0 | I.I0 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - | -"- | -"- | 0,4I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | 54,72 | I,46 | 3,87 | - | 60,05 | 3,39 | I,I6<br>0,4I | | | | 400,34 |

Главный инженер института Г.Г.Зигельман

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Соствил руководитель группы Г.И.Елисеева

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту отдельно стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-3 по варианту I (три режима вентиляции)

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 57,93 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | |
| Показатели по смете Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу (один укрываемый) | 360,4 руб. |
| 2. I м2 общей площади сооружения | 343,46 руб. |
| 3. I м3 объема сооружения | 91,94 руб. |

Составлена в ценах I984 года для базисного района

4-2.3.4-150-296м.85 АОВ

8

| № пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтаж-ных работ | оборуд. присп. и инвент. | прочих затрат | Всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин з/плата по экспл. машин | Нормативная условно-чистая продукция | Наименование единиц измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | |

281-05

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2.I | Общестроительные работы | 46,0 | - | - | - | 46,0 | 2,79 | I,04 / 0,37 | - | укрываемый | I50 | 306,66 |
| 2 | I.2 | Отопление | 0,8I | - | - | - | 0,8I | 0,06 | - | - | -"- | -"- | 5,40 |
| 3 | I.3 | Вентиляция | 4,92 | 0,I3 | 3,44 | - | 8,49 | 0,26 | 0,06 / 0,02 | - | -"- | -"- | 56,6 |
| 4 | I.4 | Водопровод хозпитьевой | 0,44 | - | - | - | 0,44 | 0,03 | - | - | -"- | -"- | 2,93 |
| 5 | I.5 | Канализация | 0,43 | - | - | - | 0,43 | 0,02 | - | - | -"- | -"- | 2,87 |
| 6 | I.6 | Электроосвещение | - | 0,84 | - | - | 0,84 | 0,06 | 0,04 / 0,0I | - | -"- | -"- | 5,60 |
| 7 | I.7 | Электросиловое оборудование | - | 0,43 | 0,28 | - | 0,7I | 0,07 | 0,02 / 0,0I | - | -"- | -"- | 4,73 |
| 8 | I.8 | КИП и автоматика | - | 0,02 | 0,06 | - | 0,08 | 0,0I | - | - | -"- | -"- | 0,53 |
| 9 | I.9 | Связь и сигнализация | - | 0,04 | 0,03 | - | 0,07 | 0,0I | - | - | -"- | -"- | 0,47 |

А-2,3,4-150-296м.85 ЛЛ.IV 9
1281-05

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | I.I0 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - | укрываемый | I50 | 0,4I |
| | | Итого | 52,6 | I,46 | 3,87 | - | 57,93 | 3,3I | I,I6<br>0,4I | | | | 386,20 |

Главный инженер института Г.Г.Зигельман

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Составил руководитель группы Г.И.Елисеева

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту отдельно стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-4 по варианту I

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 54,63 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | |
| Показатели по смете Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу (один укрываемый) | 338,4 руб. |
| 2. I м2 общей площади сооружения | 322,49 руб. |
| 3. I м3 объема сооружения | 86,33 руб. |

Составлена в ценах I984 года для базисного района

4-2,3,4-150-296м 85 АЛ IV

| №№ пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | Технико-экономические показатели | | | | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборуд. присп. и инвент. | прочих затрат | Всего | в том числе: основная зарплата | в том числе: эксплуатация машин, з/плата по эксплуатации машин | Нормативная условно-чистая продукция | Наименование единиц измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. | 1281-05 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 3.I | Общестроительные работы | 42,70 | - | - | - | 42,70 | 2,7 | I,03 / 0,37 | - | укрн-ваемый | I50 | 284,66 |
| 2 | I.2 | Отопление | 0,8I | - | - | - | 0,8I | 0,06 | - | - | -"- | -"- | 5,40 |
| 3 | I.3 | Вентиляция | 4,92 | 0,I3 | 3,44 | - | 8,49 | 0,26 | 0,06 / 0,02 | - | -"- | -"- | 56,6 |
| 4 | I.4 | Водопровод хоз.-питьевой | 0,44 | - | - | - | 0,44 | 0,03 | - | - | -"- | -"- | 2,93 |
| 5 | I.5 | Канализация | 0,43 | - | - | - | 0,43 | 0,02 | - | - | -"- | -"- | 2,87 |
| 6 | I.6 | Электроосвещение | - | 0,84 | - | - | 0,84 | 0,06 | 0,04 / 0,0I | - | -"- | -"- | 5,60 |
| 7 | I.7 | Электросиловое оборудование | - | 0,43 | 0,28 | - | 0,7I | 0,07 | 0,02 / 0,0I | - | -"- | -"- | 4,73 |
| 8 | I.8 | КИП и автоматика | - | 0,02 | 0,06 | - | 0,08 | 0,0I | - | - | -"- | -"- | 0,53 |
| 9 | I.9 | Связь и сигнализация | - | 0,04 | 0,03 | - | 0,07 | 0,0I | - | - | -"- | -"- | 0,47 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | I.I0 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - | укрываемый | I50 | 0,4I |
| | | Итого | 49,3 | I,46 | 3,87 | - | 54,63 | 3,22 | I,I5<br>0,4I | - | | | 364,2 |

Главный инженер института Г.Г.Зигельман

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Составил руководитель группы Г.И.Елисеева

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту отдельно стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-2 по варианту 2 (два режима вентиляции)



| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 55,5I тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | |
| Показатели по смете Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу (один укрываемый) | 363,67 руб. |
| 2. I м2 общей площади сооружения | 346,57 руб. |
| 3. I м3 объема сооружения | 92,77 руб. |

Составлена в ценах I984 года для базисного района



| №№ пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборуд. присп. и инвент. | прочих затрат | Всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин з/плата по экспл. машин | нормативная условно-чистая продукция | наименование единиц измерения | количество единиц измерения | стоимость единицы, руб. | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 4.I | Общестроительные работы | 47,43 | - | - | - | 47,43 | 2,82 | I,04 / 0,37 | - | укрн-ваемый | I50 | 3I6,2 |
| 2 | 4.2 | Отопление | 0,84 | - | - | - | 0,84 | 0,06 | - | - | -"- | -"- | 5,6 |
| 3 | 4.3 | Вентиляция | 4,30 | 0,09 | 0,64 | - | 5,03 | 0,26 | 0,05 / 0,0I | - | -"- | -"- | 33,53 |
| 4 | I.4 | Водопровод хоз.-питьевой | 0,44 | - | - | - | 0,44 | 0,03 | - | - | -"- | -"- | 2,93 |
| 5 | I.5 | Канализация | 0,43 | - | - | - | 0,43 | 0,02 | - | - | -"- | -"- | 2,87 |
| 6 | 4.4 | Электроосвещение | - | 0,83 | - | - | 0,83 | 0,06 | 0,04 / 0,0I | - | -"- | -"- | 5,53 |
| 7 | 4.5 | Электросиловое оборудование | - | 0,I3 | 0,I7 | - | 0,30 | 0,03 | 0,0I / - | - | -"- | -"- | 2,0 |
| 8 | I.8 | КИП и автоматика | - | 0,02 | 0,06 | - | 0,08 | 0,0I | - | - | -"- | -"- | 0,53 |
| 9 | I.9 | Связь и сигнализация | - | 0,04 | 0,03 | - | 0,07 | 0,0I | - | - | -"- | -"- | 0,47 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | I.I0 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - | укрываемый | I50 | 0,4I |
| | | Итого | 53,44 | I,II | 0,96 | - | 55,5I | 3,30 | I,I4<br>0,39 | | | | 370,07 |

Главный инженер института Г.Г.Зигельман

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Составил руководитель группы Г.И.Елисеева

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 5

к типовому проекту отдельно стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-3 по варианту 2

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 53,88 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | |
| Показатели по смете Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу (один укрываемый) | 352,8 руб. |
| 2. I м2 общей площади сооружения | 336,2I руб. |
| 3. I м3 объема сооружения | 90,0 руб. |

Составлена в ценах I984 года для базисного района

А-2,3,4 150-296м85 АЛ.IV



| №№ пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | Технико-экономические показатели | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборуд. присп. и инвент. | прочих затрат | Всего | в том числе | | нормативная условно-чистая продукция | наименование единиц измерения | количество единиц измерения | стоимость единицы, руб. | |
| | | | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин з/плата по экспл. машин | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.I | Общестроительные работы | 45,80 | – | – | – | 45,80 | 2,7I | I,0 / 0,36 | – | укрн-ваемый | I50 | 305,33 |
| 2 | 4.2 | Отопление | 0,84 | – | – | – | 0,84 | 0,06 | – | – | –"– | –"– | 5,6 |
| 3 | 4.3 | Вентиляция | 4,30 | 0,09 | 0,64 | – | 5,03 | 0,26 | 0,05 / 0,0I | – | –"– | –"– | 33,53 |
| 4 | I.4 | Водопровод хоз.-питьевой | 0,44 | – | – | – | 0,44 | 0,03 | – | – | –"– | –"– | 2,93 |
| 5 | I.5 | Канализация | 0,43 | – | – | – | 0,43 | 0,02 | – | – | –"– | –"– | 2,87 |
| 6 | 4.4 | Электроосвещение | – | 0,83 | – | – | 0,83 | 0,06 | 0,04 / 0,0I | – | –"– | –"– | 5,53 |
| 7 | 4.5 | Электросиловое оборудование | – | 0,I3 | 0,I7 | – | 0,30 | 0,03 | 0,0I / – | – | –"– | –"– | 2,0 |
| 8 | I.8 | КИП и автоматика | – | 0,02 | 0,06 | – | 0,08 | 0,0I | – | – | –"– | –"– | 0,53 |
| 9 | I.9 | Связь и сигнализация | – | 0,04 | 0,03 | – | 0,07 | 0,0I | – | – | –"– | –"– | 0,47 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | I.I0 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - | укрываемый | I50 | 0,4I |
| | | Итого | 5I,8I | I,II | 0,96 | - | 53,88 | 3,I9 | I,I<br>0,38 | | | | 359,2 |

Главный инженер института Г.Г.Зигельман

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Составил руководитель группы Г.И.Елисеева

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 6

к типовому проекту отдельно стоящего отапливаемого склада площадью 65 м2 для класса убежища А-4 по варианту 2

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 52,08 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | |
| Показатели по смете Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу (один укрываемый) | 340,8 руб. |
| 2. I м2 общей площади сооружения | 324,78 руб. |
| 3. I м3 объема сооружения | 86,94 руб. |

Составлена в ценах I984 года для базисного района

А-2,3,4-150-296м.85 АОВ



| № пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборуд. присп. и инвент. | прочих затрат | Всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин з/плата по экспл. машин | нормативная условно-чистая продукция | наименование единиц измерения | количество единиц измерения | стоимость единицы, руб. | 1281-05 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 6.I | Общестроительные работы | 44,0 | - | - | - | 44,0 | 2,66 | I,03 / 0,37 | - | укрываемый | I50 | 293,33 |
| 2 | 4.2 | Отопление | 0,84 | - | - | - | 0,84 | 0,06 | - | - | -"- | -"- | 5,6 |
| 3 | 4.3 | Вентиляция | 4,30 | 0,09 | 0,64 | - | 5,03 | 0,26 | 0,05 / 0,0I | - | -"- | -"- | 33,53 |
| 4 | I.4 | Водопровод хоз-питьевой | 0,44 | - | - | - | 0,44 | 0,03 | - | - | -"- | -"- | 2,93 |
| 5 | I.5 | Канализация | 0,43 | - | - | - | 0,43 | 0,02 | - | - | -"- | -"- | 2,87 |
| 6 | 4.4 | Электроосвещение | - | 0,83 | - | - | 0,83 | 0,06 | 0,04 / 0,0I | - | -"- | -"- | 5,53 |
| 7 | 4.5 | Электросиловое оборудование | - | 0,I3 | 0,I7 | - | 0,30 | 0,03 | 0,0I / - | - | -"- | -"- | 2,0 |
| 8 | I.8 | КИП и автоматика | - | 0,02 | 0,06 | - | 0,08 | 0,0I | - | - | -"- | -"- | 0,53 |
| 9 | I.9 | Связь и сигнализация | - | 0,04 | 0,03 | - | 0,07 | 0,0I | - | - | -"- | -"- | 0,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.10 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | - | - | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - | укрываемый | 150 | 0,41 |
| | | Итого | 50,01 | 1,11 | 0,96 | - | 52,08 | 3,14 | 1,13<br>0,39 | | | | 347,2 |

Главный инженер института Г.Г.Зигельман

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Составил руководитель группы Г.И.Елисеева

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N  1.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2 ПО ВАРИАНТУ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N МАРКИ АР, КЖ, КМ АЛЬБ.1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 48.122 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
ОДНОГО УКРЫВАЕМОГО 320,81 РУБ.

1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СООРУЖЕНИЯ 305,73 РУБ.

1М3 ОБЪЕМА СООРУЖЕНИЯ 81,84 РУБ.

А-2,3,4-150-296м.85 Ал.IV 25

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1284-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1. | Е1-56 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА | 1000М3 | 0,60 | 150,82 | 91 | - | 4 | 86 |
| | 11-14 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.1 | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | 90 | | 34 |
| | 1 | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | |
| 2. | Е1-948 | -ДОРАБОТКА В КОТЛОВАНЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,45 | 115,20 | 52 | - | 52 | - |
| | 79-2 | ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ | | | | | | | |
| | ТЕХ.4.3.6 | | | | | | 52 | - | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | К=1,2 | | | | | | | | |
| | П.3.72 | | | | | | | | |
| | К=0,8 | | | | | | | | |
| 3. | Е1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | 1000М3 | 0,23 | 20,79 | 5 | - | - | 5 |
| | 31-2 | ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | | | |
| | ТЕХ.4. | ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | 5 | | 2 |
| | П.1.11 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ.3 | | | | | | | | |
| | К=1,1<br>К=1,05 | | | | | | | | |
| 4.Е1-968<br>81-2 | | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,26 | 46,00 | 12<br>---<br>12 | -<br>---<br>- | 12<br>---<br>- | - |
| 5.Е1-1184<br>118-10 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | 100М3 | 2,34 | 9,69 | 23<br>---<br>23 | -<br>---<br>- | 15<br>---<br>15 | 8<br>---<br>8 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 230<br>---<br>183 | -<br>---<br>- | 83<br>---<br>83 | 99<br>---<br>41 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 183 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 31 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 16 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 230 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБВАЛОВАНИЕ | | | | | | | |
| 6.Е1-175 | | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 1000М3 | 1,03 | 178,21 | 183 | - | 8 | 176 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | экскаваторами с | | | | | | | |
| | 22-14 | ковшом | | | | | -------- | | -------- |
| | | вместимостью 0,5м3 | | | | | | | |
| | | на гусеничном и | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.1 | колесном ходу с | | | | | 182 | | 69 |
| | | погрузкой на | | | | | | | |
| | 1 | автомобили-самосвалы | | | | | | | |
| | | грунт 2 группы в | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | карьере | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| 7. | Е1-194 | -работа на отвале при | 1000м3 | 1,03 | 11,63 | 12 | - | 1 | 10 |
| | | доставке грунта | | | | | | | |
| | 25-1 | автотранспортными | | | | | -------- | | -------- |
| | | средствами грунт 1 | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.1 | группы | | | | | 11 | | 3 |
| | 1 | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |
| 8. | С310-2 | -подвозка грунта на | т | 1796,00 | 0,36 | 647 | - | - | - |
| | | расстоянии 2км | | | | | | | |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 9. | Е1-257 | -засыпка траншей и | 1000м3 | 1,41 | 20,79 | 29 | - | - | 30 |
| | | котлованов мощностью | | | | | | | |
| | 31-2 | до 59 квт с | | | | | -------- | | -------- |
| | | перемещением грунта | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.1 | до 10м | | | | | 30 | | 10 |
| | | бульдозерами грунт 2 | | | | | | | |
| | | группы | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ.3<br>К=1,1<br>К=1,05 | | | | | | | | |
| 10. | Е1-1184<br>118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | 100М3 | 14,11 | 9,69 | 137 | -<br>136 | 87 | 49<br>32 |
| 11. | Е1-995<br>85-2 | -ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ НАВЕРХ ПЕРЕКРЫТИЯ СООРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ | 100М3 | 2,08 | 69,30 | 144 | -<br>144 | 109 | 35<br>16 |
| 12. | Е1-968<br>81-2 | -РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА С УПЛОТНЕНИЕМ | 100М3 | 2,08 | 46,00 | 96 | -<br>96 | 96 | -<br>- |
| 13. | Е1-1132<br>116-5 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ | 100М2 | 9,69 | 7,15 | 69 | -<br>69 | 69 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 1657 | -<br>668 | 370 | 298<br>130 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ 1317 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ 218 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ 122 | | | |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ 1657 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | |
| 14 | Е6-19 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ | М3 | 45,00 | 5,74 | 258 | - | 101 | 61 |
| | 1-19 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М-200 ФМ1 | | | | | 162 | | 18 |
| 15 | СЦММ | -БЕТОН М-300 МРЗ-100 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 45,67 | 31,10 | 1420 | - | - | - |
| | П.1-7 | | | | | | - | | - |
| 16 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,27 | 270,00 | 73 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 17 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 2,86 | 270,00 | 772 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 18 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО | Т | 0,01 | 355,00 | 4 | - | - | - |
| | 9-8 | 20 | | | | | - | | - |
| 19 | Е6-7 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 | 8,10 | 7,14 | 58 | - | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-7 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 10М3 Ф2-3 | | | | | 27 | | 3 |
| | 20.СЦММ П.1-5 | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 8,22 | 27,40 | 225 | - | - | - |
| | 21.С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,04 | 270,00 | 11 | - | - | - |
| | 22.С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,35 | 270,00 | 95 | - | - | - |
| | 23.Е6-160 15-1 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 0,40 | 17,30 | 7 | - 2 | 2 | - |
| | 24.СЦММ П.1-31 | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ ДО 20ММ | М3 | 0,41 | 33,30 | 14 | - | - | - |
| | 25.С124-7 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,01 | 253,00 | 3 | - | - | - |
| | 26.С124-9 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 286,00 | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 27. | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | М3 | 12,72 | 1,60 | 20 | - | 9 | 4 |
| | 1-1 | | | | | | 13 | | 1 |
| 28. | СЦММ | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 12,97 | 26,30 | 341 | - | - | - |
| | П.1-15 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | | РУБ | 4155 | - | 130 | 76 |
| | | | | | | | 204 | | 22 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 3304 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 544 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 307 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 4155 |

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | Е6-107 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ, ДО 3М | М3 | 3,78 | 17,00 | 64 | - | 20 | 10 |
| | 12-5 | | | | | | 30 | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | СЦММ П.1-19 | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 3,84 | 32,10 | 123 | - | - | - |
| 31. | С124-4 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,08 | 257,00 | 21 | - | - | - |
| 32. | С124-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,36 | 318,00 | 114 | - | - | - |
| 33. | Е7-20 2-3 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | ШТ | 2,00 | 10,60 | 21 | - 21 | | 7 14 5 |
| 34. | СЦММ П.1-29 | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 0,05 | 29,30 | 1 | - | - | - |
| 35. | СЦММ П.8-623 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3.3 | -БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М300 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 | М3 | 5,46 | 64,75 | 354 | - | - | - |
| 36. | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 8,28 | 24,50 | 203 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,85 | 22,40 | 41 | - | - | - |
| 38. | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,50 | 40,80 | 20 | - | - | - |
| 39. | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 0,50 | 17,30 | 9 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 4 | | РУБ | 1220 | - | 27 | 24 |
| | | | | | | | 51 | | 8 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 971
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 158
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 91
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1220

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | Ф7-28 | -УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ | ШТ | 14,00 | 9,60 | 134 | - | 46 | 83 |
| | 2-11 | СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БОЛЕЕ 8М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | | | | | 129 | | 30 |
| 41. СЦММ<br>П.1-7 ТЕХ.4. ТАБЛ.2.1 | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 5-10ММ | М3 | 4,24 | 34,74 | 147 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 42. СЦММ<br>П.8-628 | -СТЕНОВЫЕ Г-ОБРАЗНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ БЕТОНА М300 | М3 | 50,90 | 61,00 | 3105 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 43. С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 49,08 | 24,50 | 1202 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 44. С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 5,39 | 22,40 | 121 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 45. С147-23 | -ПРОКАТ | 100КГ | 0,19 | 24,50 | 5 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 46. С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 2,55 | 40,80 | 104 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 47. С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | 100КГ | 2,55 | 17,30 | 44 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АРМАТУРЫ | | | | | - | | - |
| 48. | Е9-207 | -УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | Т | 0,23 | 40,80 | 9 | - | 5 | 4 |
| | 32-10 | МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М-31 | | | | | 9 | | |
| 49. | С121-2096 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОРОБОК М-31 | Т | 0,23 | 339,00 | 78 | - | - | - |
| | Т.4. ТАБ.3 | ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | | | | | - | | - |
| 50. | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 | 100М2 | 0,12 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 К=2 | РАЗА КОРОБОК М-31 | | | | | - | | - |
| 51. | Е6-151 | -ЗАДЕЛКА СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | М3 | 5,50 | 17,80 | 98 | - | 30 | 6 |
| | 14-9 | СВЕРХ НОРМ УЧТЕННЫХ ЭСН2-11 | | | | | 36 | | 2 |
| 52. | СЦММ | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 5,58 | 34,74 | 194 | - | - | - |
| | П.1-7 Т.4. ТАБ.2.1 | | | | | | - | | - |
| 53. | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,08 | 270,00 | 22 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,49 | 283,00 | 139 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 55. | Е7-466 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | ШТ | 8,00 | 0,27 | 2 | - | 1 | - |
| | 38-10-18 | | | | | | 2 | | - |
| 56. | СЦММ | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М-100 | М3 | 0,02 | 24,40 | 1 | - | - | - |
| | П.2-4 | | | | | | - | | - |
| 57. | СЦММ | -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М 200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 3М | М3 | 0,08 | 64,40 | 5 | - | - | - |
| | П.9-92 | | | | | | - | | - |
| 58. | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,04 | 31,60 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 5 | | РУБ | 6800 | - | 82 | 94 |
| | | | | | | | 176 | | 33 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ 5325 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ 877 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ 495 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ 6697 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ 87 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ 8 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ 8 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ 103 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | |
| 59.Е7-24 | | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ | ШТ | 8,00 | 4,67 | 37 | - | 10 | 15 |
| | 2-7 | СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | | | | | 25 | | 5 |
| 60.СЦММ | | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 1,71 | 30,49 | 52 | - | - | - |
| | П.1-5 Т.4. ТАБ.2.1 | | | | | | - | | - |
| 61.СЦММ | | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА | М3 | 18,88 | 61,40 | 1159 | - | - | - |
| | П.8-627 | М-300 ВЕСОМ БОЛЕЕ 6Т | | | | | - | | - |
| 62.С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 52,61 | 24,50 | 1289 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 63. | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 6,66 | 22,40 | 149 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 64. | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 1,36 | 31,60 | 43 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 65. | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 1,24 | 40,80 | 51 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 66. | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 1,24 | 17,30 | 21 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 67. | Е7-291 17-7 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | Т | - | 342,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 68. | С147-29 | -ОДИНКОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 100КГ | 0,05 | 17,30 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 69. | Е6-177 | -УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | М3 | 61,80 | 23,20 | 1434 | - | 489 | 79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-5 | | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М | | | | | 568 | | 23 |
| 70.СЦММ | | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 62,73 | 33,30 | 2089 | - | - | - |
| П.1-33 | | | | | | | - | | - |
| 71.С124-10 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,00 | 338,00 | 338 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 72.С124-12 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 5,21 | 325,00 | 1693 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 73.Е6-85 | | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ | Т | 0,43 | 329,00 | 141 | - | 5 | - |
| 9-9 | | ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | | | | | 5 | | - |
| 74.Е9-207 | | -УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯ | Т | 0,23 | 40,80 | 9 | - | 5 | 6 |
| 32-10 | | ПЕРЕКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М31 | | | | | 9 | | 1 |
| 75.С121-2096 | | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | Т | 0,23 | 339,00 | 78 | - | - | - |
| ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА КОРОБОК М31 | 100М2 | 0,12 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 | | | | | | - | | - |
| | Т.4.П.1.6 | | | | | | | | |
| | К=2 | | | | | | | | |
| 77. | Е16-223 | -САЛЬНИКИ ДИАМ.100ММ | САЛЬНИК | 3,00 | 3,33 | 10 | - | 6 | - |
| | 23-1 | | | | | | 4 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 6 | | РУБ | 10809 | - | 513 | 98 |
| | | | | | | | 611 | | 29 |

А-2,3,4-150-296-М 85 АЛ. IV

39

1281-05

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 8498 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1403 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 793 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 10694 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 87 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 8 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 8 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 103 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 10 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 12 |

РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 78. | Е9-33 | -РАМА ПОД БАК | Т | 0,06 | 44,92 | 3 | - | | 1 1 |
| | Т.4. | | | | | | | | |
| | ТАБ.2 | | | | | | 2 | | - |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | 4-10 | | | | | | | | |
| 79. | С121-1781 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК ИЗ СТАЛИ | Т | 0,06 | 265,00 | 16 | - | - | - |
| | ТЕХ.4. | ВСТ3СП5 | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | | | | | | - | | - |
| 80. | Е9-46 | -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ И СТРЕМЯНКИ | Т | 0,10 | 60,56 | 6 | - | | 2 3 |
| | Т.4.П.1.1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | 5 | | 1 |
| | ТАБ.2 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | 7-1 | | | | | | | | |
| 81. | С121-1975 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ И | Т | 0,10 | 371,00 | 37 | - | - | - |
| | ТЕХ.4. | СТРЕМЯНКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | | | | | | - | | - |
| | П.3 | | | | | | | | |
| 82. | Е13-153 | -ОКРАСКА РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 100М2 | 0,10 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 | ЭМАЛЬЮ ПФ133 ЗА 2 РАЗА | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.6 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=2<br>П.3.5<br>К=1,1 | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 7 | | РУБ | 73 | - | 3 | 4 |
| | | | | | | | 7 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 62 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 72 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | |
| 83.Е8-43 | | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 100М2 | 0,99 | 102,00 | 101 | - | 73 | 7 |
| | 5-8 | АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | 80 | | 2 |
| 84.СЦММ | | -КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М ТЫС.ШТ | | 4,99 | 68,00 | 339 | - | - | - |
| | П.6-1 | 100 | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85. | СЦММ П.2-11 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25 | М3 | 2,28 | 22,40 | 51 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 8 | | РУБ | 618 | - | 73 | |
| | | | | | | | 80 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 491 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 81 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 46 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 618 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | |
| | | ТИП1 | | | | | | | |
| 86. | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,65 | 28,90 | 19 | - | 13 | 1 |
| | 11-1 | 30ММ | | | | | 14 | | - |
| 87. | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,65 | 1,76 | 1 | - | 1 | - |
| | 11-2 | 5ММ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО | | | | | | | |
| | К=2 | РАСЦЕНКЕ 67 | | | | - | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. | СЦММ П.1-29 | -БЕТОН М200 С ФРАКЦИЕЙ 10-20ММ | М3 | 1,33 | 29,30 | 39 | -<br>- | - | -<br>- |
| 89. | СЦММ П.2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,10 | 28,10 | 3 | - | - | - |
| 90. | Е11-11 1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 5,23 | 2,50 | 13 | -<br>8 | 8 | -<br>- |
| 91. | СЦММ П.1-15 | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 5,33 | 26,30 | 140 | -<br>- | - | -<br>- |
| 92. | Е13-286 38-1 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 3,27 | 21,30 | 70 | -<br>35 | 21 | 14<br>5 |
| 93. | Е11-2 1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,65 | 4,58 | 3 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 94. | СЦММ П.4-32 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 2,67 | 9,59 | 26 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тип2 | | | | | | | | |
| 95. | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,49 | 22,90 | 11 | - | 8 | - |
| | 11-3 | | | | | | 8 | | - |
| 96. | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 1,07 | 28,10 | 30 | - | - | - |
| | П.2-6 | | | | | | - | | - |
| 97. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 3,88 | 2,30 | 10 | - | 6 | - |
| | 1-11 | | | | | | 6 | | - |
| 98. | СЦММ | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 3,96 | 26,30 | 104 | - | - | - |
| | П.1-15 | | | | | | - | | - |
| 99. | Е13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 2,42 | 21,30 | 52 | - | 15 | 10 |
| | 38-1 | | | | | | 25 | | 4 |
| 100. | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,49 | 4,58 | 2 | - | 2 | - |
| | 1-2 | | | | | | 2 | | - |
| 101. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40- | М3 | 1,98 | 9,59 | 19 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 70мм | | | | | | | |
| | П.4-32 | | | | | | - | | - |
| | Тип3 | | | | | | | | |
| 102. | Е11-67 | -устройство покрытия бетонных толщиной | 100м2 | 0,06 | 28,90 | 2 | - | 1 | - |
| | 11-1 | 30мм | | | | | 1 | | - |
| 103. | Е11-68 | -устройство покрытия бетонных толщиной | 100м2 | 0,06 | 1,74 | 1 | - | - | - |
| | К=2 | 5мм на изменение толщины покрытия по расценке 67 | | | | | - | | - |
| 104. | СЦММ | -бетон м200 фракции 10 20мм | м3 | 0,13 | 29,30 | 4 | - | - | - |
| | П.1-29 | | | | | | - | | - |
| 105. | СЦММ | -раствор цементный м200 | м3 | 0,01 | 28,10 | 1 | - | - | - |
| | П.2-6 | | | | | | - | | - |
| 106. | Е11-11 | -устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,49 | 2,50 | 1 | - | 1 | - |
| | 1-11 | | | | | | 1 | | - |
| 107. | СЦММ | -бетон м-100 фракции 20-40мм | м3 | 0,50 | 26,30 | 13 | - | - | - |
| | П.1-15 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 108.Е13-286 | | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 0,31 | 21,30 | 7 | - | 2 | - |
| | 38-1 | | | | | | 3 | | - |
| 109.Е11-2 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,06 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 110.СЦММ | | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,25 | 9,59 | 2 | - | - | - |
| | П.4-32 | | | | | | - | | - |
| | Тип4 | | | | | | | | |
| 111.Е11-135 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,05 | 363,00 | 18 | - | 3 | - |
| | 20-3 | | | | | | 3 | | - |
| 112.СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,11 | 24,40 | 3 | - | - | - |
| | П.2-4 | | | | | | - | | - |
| | Тип5 | | | | | | | | |
| 113.Е11-135 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ | 100М2 | 0,02 | 363,00 | 6 | - | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20-3 | НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | |
| 114 | СЦММ П.2-4 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,04 | 24,40 | 1 | - / - | - | - / - |
| 115 | Е13-225 25-1 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОЧ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ | М2 | 1,70 | 1,83 | 3 | - / 1 | 1 | - / - |
| 116 | Е13-226 25-2 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ | М2 | 1,70 | 0,69 | 1 | - / 1 | 1 | - / - |
| 117 | Е11-11 1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,14 | 2,50 | 1 | - / - | - | - / - |
| 118 | СЦММ П.1-15 | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,14 | 26,30 | 4 | - / - | - | - / - |
| 119 | Е13-286 38-1 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 0,08 | 21,30 | 2 | - / - | 1 | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | | - |
| 120. | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,02 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 121. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,07 | 9,59 | 1 | - | - | - |
| | П.4-32 | | | | | | - | | - |
| | Тип5А | | | | | | | | |
| 122. | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,03 | 363,00 | 12 | - | 2 | - |
| | 20-3 | | | | | | 2 | | - |
| 123. | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,07 | 24,40 | 2 | - | - | - |
| | П.2-4 | | | | | | - | | - |
| 124. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,26 | 2,50 | 1 | - | - | - |
| | 1-11 | | | | | | - | | - |
| 125. | СЦММ | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,27 | 26,30 | 7 | - | - | - |
| | П.1-15 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 126.Е13-286 | | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н | М3 | 0,16 | 21,30 | 3 | - | 1 | - |
| 38-1 | | 2 | | | | | 1 | | - |
| 127.Е11-2 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,03 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| 1-2 | | | | | | | - | | - |
| 128.СЦММ | | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,13 | 9,59 | 1 | - | - | - |
| П.4-32 | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 9 | | РУБ | 796 | - | 88 | 26 |
| | | | | | | | 114 | | 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 638 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 101 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 57 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 796 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ | | | | | | | |
| 129.Е9-207 | | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | Т | 2,20 | 40,80 | 90 | - | 44 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32-10 | ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ | | | | | | | |
| | | | | | | | 78 | | 10 |
| 130 | С121-362 | -ДВЕРИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ СО ШТУРВАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЗАДРАИВАНИЯ: ДУ-4-3 6 | ШТ | 1,00 | 300,00 | 300 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 131 | С0122 | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-4-2 | ШТ | 1,00 | 453,68 | 454 | - | - | - |
| | 102-549 | | | | | | | | |
| | АОП.1 | | | | | | - | | - |
| | 121-364 | | | | | | | | |
| | К=1,06 | | | | | | | | |
| 132 | С121-364 | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-8 | ШТ | 1,00 | 796,65 | 797 | - | - | - |
| | К=1,06 | ПО СЕРИИ 01.036-1 ВЕСОМ 890КГ | | | | | | | |
| | 0122 | | | | | | - | | - |
| | АОП.1 | | | | | | | | |
| | 102-547 | | | | | | | | |
| 133 | С121-364 | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-7 | ШТ | 1,00 | 380,59 | 381 | - | - | - |
| | К=1,06 | ПО СЕРИИ 01.036-1 ВЕСОМ 620КГ | | | | | | | |
| | 0122 | | | | | | - | | - |
| | АОП.4 | | | | | | | | |
| | 102-660 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134. | С154-217 | -ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК С СИГНАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ | ШТ | 4,00 | 4,47 | 18 | - | - | - |
| | ПРИМ | | | | | | - | | - |
| 135. | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ | М2 | 3,60 | 1,45 | 5 | - | 2 | 1 |
| | 20-1 | БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | 3 | | - |
| 136. | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В | М2 | 3,60 | 1,34 | 5 | - | 1 | - |
| | 26-1 | НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | 1 | | - |
| 137. | Е10-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ | М2 | 12,34 | 2,00 | 25 | - | 8 | 1 |
| | 20-3 | И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | 9 | | - |
| 138. | С122-219 | -ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МАРКИ ДГ21-10 ПО ГОСТ 6629-74 | М2 | 2,01 | 13,50 | 27 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 139. | С122-218 | -ТО ЖЕ, ДГ21-9 | М2 | 3,60 | 14,20 | 51 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 140. | С122-218 | -ТО ЖЕ, ДГ21-8 | М2 | 4,77 | 14,20 | 68 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 141, С122-217 | | -ТОЖЕ, АГ21-7 | М2 | 5,56 | 15,00 | 83 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 142, С111-446-1 | | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | КОМПЛ | 2,00 | 6,73 | 13 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 143, С111-448-1 | | -ТОЖЕ, ВХОДНЫЕ В КОМНАТЫ | КОМПЛ | 4,00 | 2,97 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 144, С111-390 | | -ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ | ШТ | 4,00 | 2,91 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 145, С111-448-1 | | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ | КОМПЛ | 4,00 | 2,97 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 10 | | РУБ | 2787 | - | 55 | 3 |
| | | | | | | | 91 | | 10 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

А-2,3,4-150-296М1 85
АА.IV
52
1284-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 331 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 54 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 30 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 415 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2022 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 175 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 175 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2372 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 146. | Е26-66 | -ОКЛЕИТЬ МЕШКОВИНОЙ СТЕНЫ | М2 | 49,40 | 0,18 | 9 | - | 9 | - |
| | 13-2 | | | | | | 9 | | - |
| 147. | Е26-76 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ СТЕН | 100М2 | 0,49 | 46,70 | 23 | - | 5 | - |
| | 14-2 | ПОД ОТДЕЛКУ МЕШКОВИНОЙ | | | | | 5 | | - |
| 148. | Е15-511 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 100М2 | 1,07 | 11,90 | 13 | - | 8 | - |
| | 153-4 | ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ | | | | | 8 | | - |
| 149. | Е15-509 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 100М2 | 2,05 | 3,13 | 6 | - | 5 | - |
| | 153-2 | ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | | | | 5 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Е15-662 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | 100М2 | 1,73 | 58,80 | 102 | - | 24 | - |
| | 168-5 | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН | | | | | 25 | | - |
| 151 | Е15-663 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | 100М2 | 0,75 | 60,80 | 46 | - | 12 | - |
| | 168-6 | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ | | | | | 13 | | - |
| 152 | Е15-570 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,82 | 59,70 | 49 | - | 15 | - |
| | 158-8 | РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | | | | | 15 | | - |
| 153 | Е15-571 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,20 | 68,40 | 14 | - | 4 | - |
| | 159-11 | РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | | | | | 4 | | - |
| 154 | Е15-547 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА | 100М2 | 0,04 | 39,60 | 1 | - | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.Ч. П2.31 ТАБ.2 П14 158-4 | КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ В ПЕРЕГОРОДКАХ | | | | | 1 | | - |
| 155. | Е15-549 Т.Ч.П.2.3 1 ТАБ2 П14 158-6 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ | 100М2 | 0,30 | 12,90 | 4 | - 2 | | 2 - |
| 156. | Е15-549 Т.Ч.П.2.3 1 ТАБ.2 П12 158-6 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В СТЕНАХ | 100М2 | 0,09 | 12,90 | 1 | - 1 | | 1 - |
| 157. | Е13-121 15-6 | -ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТЬ ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА ВТОРОЙ РАЗ | 100М2 | 0,20 | 7,71 | 2 | - - | - | - - |
| 158. | Е13-153 К=2 | -ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОКРАСИТЬ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,40 | 10,30 | 4 | - | | 1 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.ч.п.1.6 | | | | | | 1 | | - |
| | 18-6 | | | | | | | | |
| 159. | Е15-201 | -Штукатурка фасадов улучшенная | 100м2 | 0,20 | 40,50 | 8 | - | 7 | 1 |
| | 51-1 | цементно-известковым раствором по камню стен входов 1,2 | | | | | 8 | | - |
| 160. | СЦММ | -Цементно-известковый раствор 1:1:6 | м3 | 0,38 | 23,70 | 9 | - | - | - |
| | п2-30 | | | | | | - | | - |
| 161. | Е15-527 | -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная входов 1,2 | 100м2 | 0,20 | 14,30 | 3 | - | 2 | - |
| | 156-2-24 | | | | | | 2 | | - |
| 162. | Е26-31 | -Утепление стен минераловатными плитами | м3 | 1,92 | 35,90 | 69 | - | 24 | 2 |
| | 8-4 | | | | | | 26 | | 1 |
| 163. | С114-113 | -Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76 | м3 | 1,86 | 75,30 | 140 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 11 | | РУБ | 629 | - | 120 | 5 |
| | | | | | | | 125 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 503 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 81 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 45 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 629 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ВОЗДУХОВОД СЕРИИ ТАКН-1-7042Р,4АЛ.2)ДИАМ. 450ММ ШТ1. 300ММ Ш | | | | | | | |
| 164.Е11-3 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 7,30 | 1,63 | 12 | - | 12 | - |
| | 1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | 12 | | - |
| 165.СЦММ | | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 7,45 | 7,79 | 58 | - | - | - |
| | П4-20 | | | | | | - | | - |
| 166.Е11-11 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 0,92 | 2,50 | 2 | - | 1 | - |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | 1 | | - |
| 167.СЦММ | | -БЕТОН М-50 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,94 | 25,30 | 24 | - | - | - |
| | П1-13 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168. | Е6-225<br>26-3 | -монолитные ж/б шахты | м3 | 5,62 | 26,90 | 151 | -<br>55 | 49 | -<br>2 |
| 169. | СЦММ<br>П1-31 | -бетон м300 фракции 10 20мм | м3 | 5,70 | 33,30 | 190 | -<br>- | - | -<br>- |
| 170. | С124-16 | -арматура класса А1 | т | 0,05 | 270,00 | 14 | -<br>- | - | -<br>- |
| 171. | С124-18 | -арматура класса А3 | т | 0,37 | 283,00 | 105 | -<br>- | - | -<br>- |
| 172. | Е9-122<br>ТЕХ.4<br>П1.12<br>ТАБЛ.2<br>К=1,1<br>17-5 | -монтаж металлоконструкций труб с колпаком | т | 0,61 | 52,63 | 32 | -<br>19 | 16 | 3<br>1 |
| 173. | С121-2114<br>ТЕХ.4<br>ТАБЛ3<br>П1 | -металлоконструкции из стали ВСТ3кп | т | 0,61 | 433,00 | 264 | -<br>- | - | -<br>- |
| 174. | Е13-153 | -окраска поверхностей | 100м2 | 0,36 | 10,30 | 4 | - | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | эмалями ПФ-133 за 2 раза | | | | | | | |
| | 18-6 | | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.6 | | | | | | 1 | | - |
| | К=2 | | | | | | | | |
| 175. | F15-275 | -сплошное выравнивание бетонных | 100м2 | 0,07 | 21,60 | 2 | - | 1 | - |
| | 55-13 | поверхностей стен | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 176. | СЦММ | -цементно-известковый раствор 1:1:6 | м3 | 0,04 | 23,70 | 1 | - | - | - |
| | П2-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 177. | Е11-55 | -устройство слива из цементного раствора | 100м2 | 0,05 | 17,20 | 1 | - | - | - |
| | 8-1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 178. | СЦММ | -раствор цементный м150 | м3 | 0,10 | 25,90 | 3 | - | - | - |
| | П2-5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 179. | Е20-404 | -установка решеток жалюзийных стальных | 1шт | 24,00 | 2,99 | 72 | - | 20 | 1 |
| | 7-1 | регулирующих РР-3 размером, мм: 200 х 200 | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 | | - |
| 180. | Е9-207 | -установка стального смотрового люка | т | 0,19 | 40,80 | 8 | - | 4 | 3 |
| | 32-10 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 7 | | |
| 181. | С121-Г9 | -ЛОКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ | Т | 0,19 | 770,00 | 146 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 182. | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,12 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 | | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.6 | | | | | | - | | - |
| | К=2 | | | | | | | | |
| 183. | Е26-50 | -УСТАНОВКА СЕТКИ | М2 | 4,88 | 1,30 | 6 | - | - | - |
| | 10-5 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 12 | | РУБ | 1338 | - | 104 | 13 |
| | | | | | | | 117 | | 4 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 574 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 93 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 52 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 719 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 450 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 40 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 40 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 530 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 72 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 89 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА | | | | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ | | | | | | | |
| 184. | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,80 | 17,20 | 31 | - | 18 | 2 |
| | 8-1 | 20ММ | | | | | 20 | | 1 |
| 185. | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,80 | 1,56 | 3 | - | 1 | 2 |
| | К=4 | 5ММ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО | | | | | | | |
| | 8-2 | РАСЦЕНКЕ 55 | | | | | 3 | | 1 |
| 186. | СЦММ | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150 | М3 | 7,34 | 25,90 | 190 | - | - | - |
| | П2-5 | | | | | | - | | - |
| 187. | Е13-230 | -ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ | М2 | 172,90 | 14,40 | 2490 | - | 543 | 96 |
| | 26-2 | ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ НА КЛЕЕ 88-Н В 2 СЛОЯ | | | | | 639 | | 29 |
| 188. | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК | 100М2 | 1,73 | 17,20 | 30 | - | 17 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | цементных толщиной 20мм | | | | | | | |
| | 8-1 | | | | | | 18 | - | |
| 189. | СЦММ | -цементный раствор М150 | м3 | 3,53 | 25,90 | 91 | - | - | - |
| | П2-5 | | | | | | - | | - |
| | | Гидроизоляция по дну | | | | | | | |
| 190. | Е13-286 | -пропитка щебня мастикой битуминольной | м3 | 2,14 | 21,30 | 46 | - | 14 | 0 |
| | 38-1 | | | | | | 23 | | 3 |
| 191. | Е11-2 | -уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 0,43 | 4,58 | 2 | - | 2 | - |
| | 1-2 | | | | | | 2 | | - |
| 192. | СЦММ | -щебень фракции 40-70мм | м3 | 1,74 | 9,59 | 17 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | | Вертикальная гидроизоляция | | | | | | | |
| 193. | Е13-238 | -трехслойное этинолевое покрытие | м2 | 153,00 | 5,47 | 837 | - | 89 | 18 |
| | 27-5 примен | | | | | | 107 | | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 13 | | РУБ | 4702 | - | 684 | 128 |
| | | | | | | | 812 | | 40 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3737 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 616 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 349 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 4702 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДЫ | | | | | | | |
| 194. | Ф6-193 18-5 | -МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДЫ | М3 | 91,04 | 12,20 | 1111 | - | 334 | 89 |
| | | | | | | | 423 | | 26 |
| 195. | СЦММ П1-7 | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 92,41 | 31,10 | 2874 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 196. | СЦММ П1-28 | -БЕТОН М-150 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,25 | 28,20 | 7 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 197. | С124-25 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,80 | 309,00 | 556 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198. | С124-27 | -АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 7,49 | 284,00 | 2127 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 199. | Е6-85 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ | Т | 0,02 | 329,00 | 7 | - | - | - |
| | 9-9 | 20КГ | | | | | - | | - |
| 200. | Е16-223 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 9,00 | 3,33 | 30 | - | 11 | - |
| | 23-1 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | 11 | | - |
| 201. | Е16-225 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 1,00 | 15,50 | 16 | - | 2 | - |
| | 23-3 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 300ММ | | | | | 2 | | - |
| | ПРИЯМОК ГРАВИЙНОГО ФИЛЬТРА ПРМ1,2 | | | | | | | | |
| 202. | Е6-226 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б | М3 | 10,60 | 14,40 | 153 | - | 48 | 13 |
| | 26-4 | ПРИЯМКОВ | | | | | 61 | | 4 |
| 203. | СЦММ | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 10,76 | 32,10 | 345 | - | - | - |
| | П1-19 | | | | | | - | | - |
| 204. | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,69 | 283,00 | 195 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 205. | Е16-223 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 2,00 | 3,33 | 7 | - | | 2 - |
| | 23-1 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | | 2 | - |
| 206. | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | М3 | 1,05 | 1,60 | 2 | - | | 1 - |
| | 1-1 | | | | | | | 1 | - |
| 207. | СЦММ | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 1,07 | 26,30 | 28 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 208. | Е7-723 | -УКЛАДКА КОЛОСНИКОВЫХ ПЛИТ ПРИЯМКОВ | М3 | 0,24 | 6,93 | 2 | - | - | - |
| | 54-1 | | | | | | - | | - |
| 209. | СЦММ | -КОЛОСНИКОВЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,24 | 79,06 | 19 | - | - | - |
| | П9-231 | | | | | | - | | - |
| 210. | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,37 | 22,40 | 8 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 211. | С147-2 | -АРМАТУРА А-2 / | 100КГ | 0,56 | 22,40 | 13 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УГЛЕРОДИСТАЯ/ | | | | | | | |
| 212, Е6-260 | | -ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ | М3 | 2,58 | 1,37 | 4 | - | 2 | 1 |
| | 31-2 | | | | | | 3 | | - |
| 213, СЦММ П4-6 | | -ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 2,66 | 9,63 | 26 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | КОМПЕНСАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | | | | | | | |
| 214, Е6-226 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б | М3 | 9,20 | 14,40 | 132 | - | 41 | 11 |
| | 26-4 | ПРИЯМКА ПРМ3 | | | | | 52 | | 3 |
| 215, СЦММ П1-19 | | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 9,34 | 32,10 | 300 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 216, С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 1,02 | 283,00 | 289 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 217, Е7-723 | | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА | М3 | 1,38 | 6,93 | 10 | - | 2 | 4 |
| | 54-1 | | | | | | 6 | | 1 |
| 218, СЦММ | | -ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ | М3 | 1,38 | 63,26 | 87 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П8-624 | ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 | | | | | | | |
| 219. | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,56 | 22,40 | 35 | - | - | - |
| 220. | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,40 | 24,50 | 34 | - | - | - |
| | ФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | | | | | | | | |
| 221. | Е6-173 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ1 | М3 | 0,47 | 13,00 | 6 | - | 2 | - |
| | 16-1 | | | | | | 2 | | - |
| 222. | СЦММ | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 0,48 | 33,30 | 16 | - | - | - |
| | П1-31 | | | | | | - | | - |
| 223. | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 323,00 | 3 | - | - | - |
| 224. | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА ВР1 ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А1 | Т | 0,01 | 496,86 | 5 | - | - | - |
| | К=1,47 | | | | | | - | | - |
| 225. | Е6-85 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ | Т | 0,09 | 329,00 | 30 | - | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ | | | | | | | |
| | 9-9 | 20КГ | | | | | 1 | | - |
| 226. | Е6-126 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ | М3 | 2,59 | 30,90 | 80 | - | 19 | 3 |
| | 13-2 | БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ФЕКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | | | | | 22 | | - |
| 227. | СЦММ | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 2,64 | 20,20 | 53 | - | - | - |
| | П1-17 | | | | | | - | | - |
| 228. | Е6-86 | -АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И | Т | 0,06 | 15,30 | 1 | - | - | - |
| | 9-10 | НАБЕТОНОК | | | | | - | | - |
| 229. | С124-434 | -КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ | Т | 0,06 | 232,00 | 14 | - | - | - |
| 230. | Е8-61 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК | Т | 0,02 | 318,00 | 6 | - | - | - |
| | 7-5 | ПРИЯМКОВ | | | | | - | | - |

А-2,3,4-150-296М 85 т.IV
68
1281-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231. | СЦММ П2-26 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 0,02 | 22,30 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 232. | Е9-24 4-1 | -УКЛАДКА ПРОФЛИСТА | 100М2 | 0,05 | 39,80 | 2 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 233. | С0109 СТР129 121-2124 К=1,04 | -ПРОФЛИСТ ТОЛЩ. 1ММ | Т | 0,05 | 332,80 | 17 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 234. | Е9-209 32-12 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ | Т | 0,02 | 70,70 | 1 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 235. | С121-2114 ТЕХ.4 ТАБЛ.3 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЫШКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП | Т | 0,02 | 438,00 | 9 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 236. | Е6-30 3-1 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 0,25 | 9,41 | 2 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 237. | СЦММ П1-5 | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 40 70 | М3 | 0,25 | 27,40 | 7 | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238. | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ПО ОСИ Б | М3 | 0,36 | 1,45 | 1 | - | - | - |
| | 1-15 | | | | | | - | | - |
| 239. | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 0,37 | 26,60 | 10 | - | - | - |
| | П1-4 | | | | | | - | | - |
| 240. | Е6-20 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ | М3 | 4,77 | 5,37 | 26 | - | 7 | 4 |
| | 1-20 | | | | | | 11 | | 1 |
| 241. | СЦММ | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 4,87 | 25,80 | 126 | - | - | - |
| | П1-3 | | | | | | - | | - |
| 242. | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД ВХОД 2 | М3 | 2,37 | 1,45 | 3 | - | 1 | 1 |
| | 1-15 | | | | | | 2 | | - |
| 243. | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 2,42 | 26,60 | 64 | - | - | - |
| | П1-4 | | | | | | - | | - |
| 244. | Е6-125 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ СТЕНКИ | М3 | 0,40 | 53,30 | 21 | - | 5 | - |

А-2,3,4-150-296М 85 АЛ IV
70
1281-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13-1 | ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА 2 | | | | | 5 | | - |
| 245. | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,41 | 27,20 | 11 | - | | - |
| | П1-16 | | | | | | - | | - |
| 246. | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД ВХОД | М3 | 7,46 | 1,45 | 11 | - | | 4 3 |
| | 1-15 | 1 | | | | | 7 | | 1 |
| 247. | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 7,61 | 26,60 | 202 | - | - | - |
| | П1-4 | | | | | | - | | - |
| | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 248. | Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ. 100ММ | 100М2 | 0,22 | 21,40 | 5 | - | | 3 1 |
| | 43-1 | | | | | | 4 | | - |
| 249. | Е27-174 | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | 0,22 | 0,60 | 1 | - | - | - |
| | 43-2 | | | | | | - | | - |
| 250. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ М-400 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,55 | 10,30 | 6 | - | - | - |
| | П4-78 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251. | СЦММ П4-81 | -ЩЕБЕНЬ М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 2,68 | 8,39 | 22 | -<br>-<br>-<br>- | - | -<br>-<br>-<br>- |
| 252. | Е27-169 42-1 | -АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 25ММ | 100М2 | 0,22 | 10,80 | 2 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 253. | Е27-172 42-2 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | 0,22 | 2,62 | 1<br>- | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 254. | СЦММ П5-25 | -АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ | Т | 1,04 | 13,40 | 14 | -<br>- | - | -<br>- |
| 255. | СЦММ П4-20 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ | М3 | 0,11 | 7,79 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | УСТРОЙСТВО НАР | | | | | | | |
| 256. | Е10-151 29-2 ПРИМЕН | -СБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАР | М2 | 72,80 | 0,90 | 66 | -<br>51 | 47 | 4<br>1 |
| 257. | СКАЛЬК1 | -СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАР | К-Т | 1,00 | 528,65 | 529 | - | - | - |

А-2,3,4-150-296.85 - АЛ.IV

1281-05

72

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 122-217<br>К=1,13 | | | | | | -<br>- | | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 14 | | руб | 12308 | -<br>670 | 536 | 134<br>38 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | руб | 9706 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | руб | 1602 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | руб | 902 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | руб | 12210 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | руб | 29 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | руб | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | руб | 2 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | руб | 33 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | руб | 53 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | руб | 7 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | руб | 5 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | руб | 65 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | руб | 48122 | -<br>3908 | 2868 | 1040<br>368 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | руб | 35579 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 5859 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 3305 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 44743 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2737 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 238 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 238 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3213 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 135 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 18 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 13 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 166 | | | |

# С В О Д К А

## объемов и стоимости работ к локальной смете I.I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Прямые затраты | Накладные расходы | | Плановые накопления % от стоимости по графам 5,7 | Всего по графам 5,7,8 | в том числе | | в накладных расходах, % от суммы по графам I0,II | Плановые накопления % от стоимости по графам I0,II | Всего по данным граф I0,II,I2,I3 А-2,3,4-150-296м.85 АА.IV | стоимость единицы измерения, руб. |
| | | | | | % | Сумма | | | основная заработная плата | эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| 1 | Земляные работы | м3 | 600 | I83 | I6,5 | 3I | I6 | 230 | 83 | 99<br>4I | - | - | - | 0,48<br>0,38 |
| 2 | Обвалование | м3 | I6I9 | I3I7 | " | 2I8 | I22 | I657 | 370 | 298<br>I30 | - | - | - | 3,44<br>I,02 |
| 3 | Фундаменты | м3 | 66,22 | 3304 | " | 544 | 307 | 4I55 | I30 | 74<br>22 | - | - | - | 8,63<br>62,74 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Каркас | м3 | 9,24 | 97I | I6,5 | I58 | 9I | I220 | 27 | 24<br>8 | - | - | - | 2,54<br>I32,03 |
| 5 | Стены | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 50,98 | 5325 | I6,5 | 877 | 495 | 6697 | 77 | 90<br>32 | - | - | - | I3,92<br>I3I,42 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,23 | 87 | 8,6 | 8 | 8 | I03 | 5 | 4<br>I | - | - | - | 0,2I<br>447,83 |
| 6 | Перекрытие | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 80,68 | 8508 | I6,5 | I404 | 794 | I0706 | 508 | 94<br>28 | - | - | - | 22,25<br>I32,70 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,23 | 87 | 8,6 | 8 | 8 | I03 | 5 | 4<br>I | - | - | - | 0,2I<br>447,83 |
| 7 | Металлоконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м2 | I0 | I | I6,5 | - | - | I | - | - | - | - | - | -<br>0,I0 |

А-2,3,4-150-296м.85 АА.IV
76
1281-05

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б/ | металлокон-струкции | т | 0,I6 | 62 | 8,6 | 5 | 5 | 72 | 3 | 4/I | - | - | - | 0,I5/450 |
| 8 | Перегородки | м2 | 99 | 49I | I6,5 | 8I | 46 | 6I8 | 73 | 7/2 | - | - | - | I,28/6,24 |
| 9 | Полы | м2 | I30 | 638 | I6,5 | I0I | 57 | 796 | 88 | 26/9 | - | - | - | I,65/6,I2 |
| I0 | Проемы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроитель-ные работы | м2 | I6 | 33I | I6,5 | 54 | 30 | 4I5 | II | 2/- | - | - | - | 0,86/25,94 |
| б/ | металлокон-струкции | т | 2,2 | 2022 | 8,6 | I75 | I75 | 2372 | 44 | 34/I0 | - | - | - | 4,93/I078,I8 |
| II | Отделочные работы | м2 | 73I | 503 | I6,5 | 8I | 45 | 629 | I20 | 5/I | - | - | - | I,3I/0,86 |
| I2 | Защитные устрой-ства на воздухо-водах (по серии ТДКН-I-7042 р.ч.ал.2) диам.450мм шт.I | | | | | | | | | | | | | |

А-2,3,4-150-296м.85 АА.IV

77

1281-05

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | диам.300 мм шт.2 | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | I3,84 | 646 | I6,5 | I03 | 59 | 808 | 84 | 7<br>2 | - | - | - | I,68<br>58,38 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,8 | 450 | 8,6 | 40 | 40 | 530 | 20 | 6<br>2 | - | - | - | I,I0<br>662,5 |
| I3 | Гидроизоляция подвала | м2 | 376 | 3737 | I6,5 | 6I6 | 349 | 4702 | 684 | I28<br>40 | - | - | - | 9,77<br>I2,50 |
| I4 | Разные работы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | I32,I8 | 9759 | I6,5 | I509 | 907 | I2275 | 534 | I34<br>38 | - | - | - | 25,52<br>92,86 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,07 | 29 | 8,6 | 2 | 2 | 33 | 2 | - | - | - | - | 0,07<br>47I,43 |
| | Итого | | | 3845I | | 6II5 | 3556 | 48I22 | 2868 | I040<br>368 | | | | |

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон
Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко
Составил руководитель группы Г.И.Елисеева

А-2,3,4-150-296м 85 АА. IV

78

1281-05

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-3 ПО ВАРИАНТУ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ NМАРКИ АР,КЖ КМ АЛЬБ.1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 45,995 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
ОДНОГО УКРЫВАЕМОГО 306,63 РУБ.

1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СООРУЖЕНИЯ 292,22 РУБ.

1М3 ОБЪЕМА СООРУЖЕНИЯ 78,22 РУБ.

79

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1. | Е1-56 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА | 1000М3 | 0,56 | 150,82 | 84 | - | 4 | 80 |
| | 11-14 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ | | | | | | | |
| | | ХОДУ В ОТВАЛ С | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.1 | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ | | | | | 84 | | 32 |
| | | 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | |
| 2. | Е1-948 | -ДОРАБОТКА В КОТЛОВАНЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,42 | 115,20 | 48 | - | 48 | - |
| | 79-2 | ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ | | | | | | | |
| | | ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ | | | | | | | |
| | ТЕХ.4П.3. | | | | | | 48 | | - |
| | 67 | | | | | | | | |
| | К=1,2 | | | | | | | | |
| | П3.72 | | | | | | | | |
| | К=0,8 | | | | | | | | |
| 3. | Е1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | 1000М3 | 0,30 | 20,79 | 6 | - | - | 6 |
| | 31-2 | ДО 59 КВТ С | | | | | | | |
| | | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | | | |
| | ТЕХ.4П.1. | ДО 10М | | | | | 6 | | 2 |
| | | БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ.3<br>К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |
| 4.Е1-968 | | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 100М3 | 0,44 | 46,00 | 20 | - | 20 | - |
| | 81-2 | -КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | 20 | | - |
| 5.Е1-1184 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ | 100М3 | 3,00 | 9,69 | 29 | - | 19 | 11 |
| | 118-10 | ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 | | 7 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 237 | - | 91 | 97 |
| | | | | | | | 188 | | 41 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 187 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 31 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 237 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБВАЛОВАНИЕ | | | | | | | |
| 6.Е1-175 | | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 1000М3 | 1,15 | 178,21 | 204 | - | 9 | 195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-14 | ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.1 | КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА | | | | | 204 | | 77 |
| | 1 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | КАРЬЕРЕ | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-194 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА | 1000М3 | 1,15 | 11,63 | 13 | - | 1 | 12 |
| | 25-1 | АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.1 | ГРУППЫ | | | | | 13 | | 4 |
| | 1 | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |
| 8 | С310-2 | -ПОДВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИИ 2КМ | Т | 2007,00 | 0,36 | 723 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 9 | Е1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | 1000М3 | 1,40 | 20,79 | 29 | - | - | 29 |
| | 31-2 | ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.1 | ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 | | | | | 29 | | 10 |
| | 1 | ГРУППЫ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ.3<br>К=1,1<br>К=1,05 | | | | | | | | |
| 10. | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ | 100М3 | 14,00 | 9,69 | 136 | - | 87 | 49 |
| | 118-10 | ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 136 | | 32 |
| 11. | Е1-995 | -ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ НА ВЕРХ | 100М3 | 2,08 | 69,30 | 144 | - | 109 | 35 |
| | 85-2 | ПЕРЕКРЫТИЯ СООРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 144 | | 16 |
| 12. | Е1-968 | -РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА С УПЛОТНЕНИЕМ | 100М3 | 2,08 | 46,00 | 96 | - | 96 | - |
| | 81-2 | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 96 | | - |
| 13. | Е1-1132 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ | 100М2 | 9,69 | 7,15 | 69 | - | 69 | - |
| | 116-5 | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 69 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 1778 | - | 371 | 320 |
| | | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 691 | | 139 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |

А-2,3,4-150-296 М.85 АЛ.IV

1281-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1414 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 233 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 131 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1778 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | |
| 14. | Е6-19 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ | М3 | 48,00 | 5,74 | 258 | - | 101 | 41 |
| | 1-19 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М-200 ФМ1 | | | | | 162 | | 18 |
| 15. | СЦММ | -БЕТОН М-300 МРЗ-100 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 48,67 | 31,10 | 1420 | - | - | - |
| | П1-7 | | | | | | - | | - |
| 16. | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,30 | 270,00 | 81 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 17. | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 2,75 | 270,00 | 742 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 18. | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО | Т | 0,01 | 355,00 | 4 | - | - | - |
| | 9-8 | 20 | | | | | - | | - |
| 19. | Е6-7 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 | 4,30 | 7,14 | 31 | - | 10 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-7 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 10М3 Ф3-2 | | | | | 14 | | 1 |
| | 20,СЦММ П1-5 | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 4,36 | 27,40 | 119 | - | - | - |
| | 21,С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,03 | 270,00 | 8 | - | - | - |
| | 22,С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,28 | 270,00 | 76 | - | - | - |
| | 23,Е6-160 15-1 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 0,40 | 17,30 | 7 | 2 | 2 | - |
| | 24,СЦММ П1-31 | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ ДО 20ММ | М3 | 0,41 | 33,30 | 14 | - | - | - |
| | 25,С124-7 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,01 | 253,00 | 3 | - | - | - |
| | 26,С124-9 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 286,00 | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 27.Е6-1 | | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА | М3 | 12,27 | 1,60 | 20 | - | 9 | 3 |
| 1-1 | | М50 | | | | | 12 | | 1 |
| 28.СЦММ | | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 12,52 | 26,30 | 329 | - | | - |
| П1-15 | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | | РУБ | 3917 | - | 122 | 68 |
| | | | | | | | 190 | | 20 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3115 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 512 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 290 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3917 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. КАРКАС | | | | | | | |
| 29.Е6-107 | | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН | М3 | 3,13 | 17,00 | 53 | - | 16 | 9 |
| 12-5 | | ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М | | | | | 25 | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | СЦММ П1-19 | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 3,18 | 32,10 | 102 | - | - | - |
| 31. | С124-4 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,06 | 257,00 | 15 | - | - | - |
| 32. | С124-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,18 | 318,00 | 57 | - | - | - |
| 33. | Е7-20 2-3 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | ШТ | 2,00 | 10,60 | 21 | - 21 | 7 | 14 5 |
| 34. | СЦММ П1-29 | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,05 | 29,30 | 1 | - | - | - |
| 35. | СЦММ П8-623 ТЕХ.4 ТАБ.3,3 | -БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 | М3 | 5,46 | 64,75 | 354 | - | - | - |
| 36. | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 7,22 | 24,50 | 177 | - | - | - |

А-2,3,4-150-296М.85 АА.IV

87

1284-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,57 | 22,40 | 35 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 38.С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,50 | 40,80 | 20 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 39.С147-29 | | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 0,50 | 17,30 | 9 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 4 | | РУБ | 1060 | - | 23 | 23 |
| | | | | | | | 46 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 844 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 138 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 78 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1060 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ | | | | | | | |
| 40.Б7-28 | 2-11 | -УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ | ШТ | 14,00 | 9,60 | 134 | - | 46 | 83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БОЛЕЕ 8М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | | | | 129 | | 30 |
| 41. СЦММ<br>П1-7<br>ТЕХ.4<br>ТАБ.2.1 | | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 4,24 | 34,74 | 147 | - | - | - |
| 42. СЦММ<br>П8-628 | | -СТЕНОВЫЕ Г-ОБРАЗНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 50,90 | 61,00 | 3105 | - | - | - |
| 43. С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 47,33 | 24,50 | 1160 | - | - | - |
| 44. С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 5,40 | 22,40 | 121 | - | - | - |
| 45. С147-23 | | -ПРОКАТ | 100КГ | 0,19 | 24,50 | 5 | - | - | - |
| 46. С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 2,55 | 40,80 | 104 | - | - | - |
| 47. С147-29 | | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | 100КГ | 2,55 | 17,30 | 44 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АРМАТУРЫ | | | | | - | | |
| 48. | Е9-207 | -УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯХ СТЕНОВЫХ | Т | 0,23 | 40,80 | 9 | - | 5 | 4 |
| | 32-10 | ПАНЕЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М-31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 | | 1 |
| 49. | С121-2096 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОРОБОК М-31 ИЗ СТАЛИ | Т | 0,23 | 339,00 | 78 | - | - | - |
| | Т.4. ТАБ.3 | ВСТ3КП | | | | | - | | - |
| 50. | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 | 100М2 | 0,12 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 К=2 | РАЗА КОРОБОК М-31 | | | | | - | | - |
| 51. | Е6-151 | -ЗАДЕЛКА СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | М3 | 5,30 | 17,80 | 98 | - | 30 | 6 |
| | 14-9 | СВЕРХ НОРМ УЧТЕННЫХ ЭСН2-11 | | | | | | | |
| | | | | | | | 36 | | 2 |
| 52. | СЦММ | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 5,58 | 34,74 | 194 | - | - | - |
| | П1-7 | | | | | | | | |
| | Т.4. ТАБ2,1 | | | | | | - | | - |
| 53. | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,08 | 270,00 | 22 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 54. | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,49 | 283,00 | 139 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 55. | Е16-223 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | САЛЬНИК | 14,00 | 3,33 | 47 | - | 17 | - |
| | 23-1 | | | | | | 17 | | - |
| 56. | Е16-224 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ | САЛЬНИК | 2,00 | 8,90 | 18 | - | 3 | - |
| | 23-2 | | | | | | 3 | | - |
| 57. | Е7-291 | -УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ В ОТВЕРСТИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | Т | 0,04 | 342,00 | 14 | - | 1 | - |
| | 17-7 | | | | | | 1 | | - |
| 58. | Е7-446 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | ШТ | 8,00 | 0,27 | 2 | - | 1 | 1 |
| | 38-10-18 | | | | | | 2 | | - |
| 59. | СЦММ | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М-100 | М3 | 0,02 | 24,40 | 1 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.СЦММ | | -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М М3 200 ОБЪЕМОМ ДО | | 0,08 | 64,40 | 5 | - | - | - |
| П9-92 | | 0,5М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 3М | | | | | - | | - |
| 61.С147-15 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА 8-1 | 100КГ | 0,04 | 31,60 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 5 | | РУБ | 6843 | - | 103 | 94 |
| | | | | | | | 197 | | 33 |

А-2,3,4-150-296.85 АЛ.IV

92

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 5297 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 872 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 492 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 6661 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 87 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 8 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 8 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 103 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 65 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 8 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 6 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 79 |

1281-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 62. | Е7-24 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | ШТ | 8,00 | 4,67 | 37 | - | 10 | 15 |
| | 2-7 | | | | | | 25 | | 5 |
| 63. | СЦММ | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 1,71 | 30,49 | 52 | - | - | - |
| | П1-5 ТЕХ.4 ТАБ.2-1 | | | | | | - | | - |
| 64. | СЦММ | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА М-300 ВЕСОМ БОЛЕЕ 6Т | М3 | 18,88 | 61,40 | 1159 | - | - | - |
| | П8-627 | | | | | | - | | - |
| 65. | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 51,84 | 24,50 | 1270 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 66. | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 6,66 | 22,40 | 149 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 67. | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 1,36 | 31,00 | 43 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,90 | 40,80 | 37 | - | - | - |
| 69,С147-29 | | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 0,90 | 17,30 | 16 | - | - | - |
| 70,Е7-291 | 17-7 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | Т | 0,01 | 342,00 | 3 | - | - | - |
| 71,С147-29 | | -ОЦИНКОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 100КГ | 0,05 | 17,30 | 1 | - | - | - |
| 72,Е6-177 | 16-5 | -УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М | М3 | 50,30 | 23,20 | 1167 | -<br>462 | 398 | 64<br>19 |
| 73,СЦММ | П1-33 | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 50,95 | 33,30 | 1697 | - | - | - |
| 74,С124-10 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,00 | 338,00 | 338 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 75. | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 4,51 | 325,00 | 1466 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 76. | Е6-85 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ | Т | 0,43 | 329,00 | 141 | - | 5 | - |
| | 9-9 | 20КГ | | | | | 5 | | - |
| 77. | Е9-207 | -УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ | Т | 0,23 | 40,80 | 9 | - | 5 | 4 |
| | 32-10 | МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М-31 | | | | | 9 | | 1 |
| 78. | С121-2096 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОРОБОК ИЗ СТАЛИ | Т | 0,23 | 340,00 | 78 | - | - | - |
| | Т Ч | ВСТ3КП2 | | | | | - | | - |
| | ТАБ 3 | | | | | | | | |
| 79. | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 | 100М2 | 0,12 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | К=2 | РАЗА КОРОБОК М31 | | | | | - | | - |
| | 18-6 | | | | | | | | |
| 80. | Е16-223 | -САЛЬНИКИ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | САЛЬНИК | 3,00 | 3,33 | 10 | - | 4 | - |
| | 23-1 | | | | | | 4 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 6 | | РУБ | 9649 | - | 422 | 83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 505 | | 25 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 7577 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1252 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 705 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 9534 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 87 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 103 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 12 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 81. | Е9-33 | -РАМА ПОД БАК | Т | 0,06 | 44,92 | 3 | - | 1 | 1 |
| | Т.4П1.12 | | | | | | 2 | | - |
| | ТАБ2 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | 4-10 | | | | | | | | |
| 82. | С121-1781 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК ИЗ СТАЛИ | Т | 0,06 | 265,00 | 16 | - | - | - |
| | ТЕХ.4 | ВСТ3СП5 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ3 | | | | | | - | | |
| 83.Е9-46 | | -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ И СТРЕМЯНКИ | Т | 0,10 | 60,56 | 6 | - | 2 | 3 |
| | Т.4П1.12 | | | | | | | | |
| | ТАБ2 | | | | | | 5 | | 1 |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | 7-1 | | | | | | | | |
| 84.С121-1975 | | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЕ И | Т | 0,10 | 371,00 | 37 | - | - | - |
| | ТЕХ.4 | СТРЕМЯНКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 | | | | | | | |
| | ТАБ3 | | | | | | - | | - |
| | П3 | | | | | | | | |
| 85.Е13-153 | | -ОКРАСКА РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 100М2 | 0,10 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 | ЭМАЛЬЮ ПФ133 ЗА2 РАЗА | | | | | | | |
| | Т.4П1.6 | | | | | | - | | - |
| | К=2 | | | | | | | | |
| | П3.5 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 7 | | РУБ | 73 | - | 3 | 4 |
| | | | | | | | 7 | | 1 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 62 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 72 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | |
| 86,Е8-43 | | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 100М2 | 0,99 | 102,00 | 101 | - | 73 | 7 |
| | 5-8 | АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | 80 | | 2 |
| 87,С | | -КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М 100 ТЫС.ШТ | | 4,99 | 68,00 | 339 | - | - | - |
| | П6-1 | | | | | | - | | - |
| 88,СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25 | М3 | 2,28 | 22,40 | 51 | - | - | - |
| | П2-11 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | РУБ | 618 | - | 73 | 7 |
| | | | | | | | 80 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 491 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 81 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 46 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 618 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | |
| | | ********** | | | | | | | |
| | | ТИП1 | | | | | | | |
| 89.Е11-67 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,65 | 28,90 | 19 | - | 13 | |
| | 11-1 | 30ММ | | | | | 14 | - | |
| 90.Е11-68 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,65 | 1,74 | 1 | - - | 1 - | |
| | 11-2 | 5ММ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО | | | | | | | |
| | К=2 | РАСЦЕНКЕ 67 | | | | - | 1 | - | |
| 91.СЦММ | | -БЕТОН М200 ФРАКЦИЕЙ 10-20ММ | М3 | 1,33 | 29,30 | 39 | - | - - | |
| | П1-29 | | | | | | - | - | |
| 92.СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,10 | 28,10 | 3 | - | - - | |
| | П2-6 | | | | | | - | - | |
| 93.Е11-11 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 5,23 | 2,50 | 13 | - | 8 - | |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | 8 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94. | СЦММ П1-15 | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 5,33 | 26,30 | 140 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 95. | Е13-286 38-1 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 3,27 | 21,30 | 70 | - | 21 | 14 |
| | | | | | | | 35 | | 5 |
| 96. | Е11-2 1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,65 | 4,58 | 3 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 97. | СЦММ П4-32 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 2,67 | 9,59 | 26 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | ТИП2 | | | | | | | | |
| 98. | Е11-69 11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,49 | 22,90 | 11 | - | 8 | - |
| | | | | | | | 8 | | - |
| 99. | СЦММ П2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 1,07 | 28,10 | 30 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 100. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО | М3 | 3,88 | 2,50 | 10 | - | 6 | - |

А-2,3,4-150-296м.85 АМ.IV 100 1281-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-11 | ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | | | | | 6 | | |
| 101. | СЦММ П1-15 | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 3,96 | 26,30 | 104 | - | - | - |
| 102. | Е13-286 38-1 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 2,42 | 21,30 | 52 | - | 15 | 10 |
| | | | | | | | 25 | | 4 |
| 103. | Е11-2 1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,49 | 4,58 | 2 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 104. | СЦММ П4-32 | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1,98 | 9,59 | 19 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | ТИП3 | | | | | | | | |
| 105. | Е11-67 11-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 100М2 | 0,06 | 28,90 | 2 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 106. | Е11-68 К=2 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММНА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО | 100М2 | 0,06 | 1,74 | 1 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАСЦЕНКЕ 67 | | | | | - | | |
| 107. | СЦММ | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ10-20ММ | М3 | 0,13 | 29,30 | 4 | - | - | |
| | П1-29 | | | | | | - | | - |
| 108. | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,01 | 28,10 | 1 | - | - | - |
| | П2-6 | | | | | | - | | - |
| 109. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,49 | 2,50 | 1 | - | 1 | - |
| | 1-11 | | | | | | 1 | | - |
| 110. | СЦММ | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,50 | 26,30 | 13 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 111. | Е13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 0,31 | 21,30 | 7 | - | 2 | 1 |
| | 38-1 | | | | | | 3 | | - |
| 112. | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,06 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 113. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,25 | 9,59 | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | ТИП4 | | | | | | | | |
| 114. | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | 100М2 | 0,05 | 363,00 | 18 | - | 3 | - |
| | 20-3 | ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | | | | 3 | | - |
| 115. | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,11 | 24,40 | 3 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| | ТИП5 | | | | | | | | |
| 116. | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | 100М2 | 0,02 | 363,00 | 6 | - | 1 | - |
| | 20-3 | ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | | | | 1 | | - |
| 117. | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,04 | 24,40 | 1 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| 118. | Е13-225 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА | М2 | 1,70 | 1,83 | 3 | - | 1 | - |
| | 25-1 | НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ | | | | | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119. | Е13-226 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ | М2 | 1,70 | 0,69 | 1 | - | 1 | - |
| | 25-2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 120. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,14 | 2,50 | 1 | - | - | - |
| | 1-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 121. | СЦММ | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,14 | 26,30 | 4 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 122. | Е13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 0,08 | 21,30 | 2 | - | 1 | - |
| | 38-1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 123. | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,02 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 124. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,07 | 9,59 | 1 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |

ТИП5А

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125. | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | 100М2 | 0,03 | 363,00 | 12 | - | 2 | - |
| | 20-3 | ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | | | | 2 | | - |
| 126. | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,07 | 24,40 | 2 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| 127. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 0,26 | 2,50 | 1 | - | - | - |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | - | | - |
| 128. | СЦММ | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,27 | 26,30 | 7 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 129. | Е13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н | М3 | 0,16 | 21,30 | 3 | - | 1 | - |
| | 38-1 | 2 | | | | | 1 | | - |
| 130. | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,03 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 131. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,13 | 9,59 | 1 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 9 | | РУБ | 796 | - | 88 | 26 |
| | | | | | | | 114 | | 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 638 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 101 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 57 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 796 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ | | | | | | | |
| 132. | Е9-207 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | Т | 2,20 | 40,80 | 90 | - | 44 | 34 |
| | 32-10 | ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ | | | | | 78 | | 10 |
| 133. | С121-362 | -ДВЕРИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ СО ШТУРВАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЗАДРАИВАНИЯ:ДУ-4-3 6 | ШТ | 1,00 | 300,00 | 300 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 134. | С0122 | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-4-2 | ШТ | 1,00 | 453,68 | 454 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102-549 | | | | | | | | |
| | АОП 1 | | | | | | - | | - |
| | 121-364 | | | | | | | | |
| | К=1,06 | | | | | | | | |
| 135. | С121-364 | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-8 | ШТ | 1,00 | 796,65 | 797 | - | - | - |
| | К=1,06 | ПО СЕРИИ 01.036-1 ВЕСОМ 890КГ | | | | | | | |
| | 0122 | | | | | | - | | - |
| | АОП 1 | | | | | | | | |
| | 102-547 | | | | | | | | |
| 136. | С121-364 | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-7 | ШТ | 1,00 | 380,59 | 381 | - | - | - |
| | К=1,06 | ПО СЕРИИ 01.036-1 ВЕСОМ 620КГ | | | | | | | |
| | 0122 | | | | | | - | | - |
| | АОП 4 | | | | | | | | |
| | 102-660 | | | | | | | | |
| 137. | С154-217 | -ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК С СИГНАЛЬНЫМ | ШТ | 4,00 | 4,47 | 18 | - | - | - |
| | ПРИМЕН | УСТРОЙСТВОМ | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 138. | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ | М2 | 3,60 | 1,45 | 5 | - | 2 | 1 |
| | 20-1 | БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА | | | | | | | |
| | | ДО 3М2 | | | | | 3 | | - |
| 139. | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В | М2 | 3,60 | 1,34 | 5 | - | 1 | - |
| | 26-1 | НАРУЖНЫХ СТЕНАХ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | 1 | | - |
| 140.Е10-107 | | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ | М2 | 12,34 | 2,00 | 25 | - | | 8 1 |
| | 20-3 | И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | 9 | | - |
| 141.С122-219 | | -ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МАРКИ АГ21-10 ПО ГОСТ 6629-74 | М2 | 2,01 | 13,50 | 27 | - | | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 142.С122-218 | | -ТО ЖЕ АГ21-9 | М2 | 3,60 | 14,20 | 51 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 143.С122-218 | | -ТО ЖЕ АГ21-8 | М2 | 4,77 | 14,20 | 68 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 144.С122-217 | | -ТО ЖЕ АГ21-7 | М2 | 5,56 | 15,00 | 83 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 145.С111-446-1 | | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | КОМПЛ | 2,00 | 6,73 | 13 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 146.С111-448-1 | | -ТО ЖЕ ВХОДНЫЕ В КОМНАТЫ | КОМПЛ | 4,00 | 2,97 | 12 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 147. | С111-390 | -ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ | ШТ | 4,00 | 2,91 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 148. | С111-448-1 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ | КОМПЛ | 4,00 | 2,97 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 10 | | РУБ | 2787 | - | 55 | 36 |
| | | | | | | | 91 | | 10 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 331 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 54 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 30 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 415 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2022 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 175 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 175 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2372 |

РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149. | F26-66 | -оклеить мешковиной стены | м2 | 49,40 | 0,18 | 9 | - | 9 | - |
| | 13-2 | | | | | | 9 | | - |
| 150. | E26-76 | -масляная окраска изолированных стен под отделку мешковиной | 100м2 | 0,49 | 46,70 | 23 | - | 5 | - |
| | 14-2 | | | | | | 5 | | - |
| 151. | E15-511 | -силикатная окраска внутри помещения высотой до 4м по штукатурке и кирпичу | 100м2 | 1,07 | 11,90 | 13 | - | 8 | - |
| | 153-4 | | | | | | 8 | | - |
| 152. | E15-509 | -известковая окраска внутри помещения высотой до 4м по кирпичу и бетону | 100м2 | 2,05 | 3,13 | 6 | - | 5 | - |
| | 153-2 | | | | | | 5 | | - |
| 153. | E15-662 | -улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен | 100м2 | 1,73 | 58,80 | 102 | - | 24 | 1 |
| | 168-5 | | | | | | 25 | | - |
| 154. | E15-663 | -улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными | 100м2 | 0,75 | 60,80 | 46 | - | 12 | |
| | 168-6 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков | | | | | 13 | | - |
| 155.Е15-570 | | -улучшенная окраска колером масляным | 100м2 | 0,82 | 59,70 | 49 | - | 15 | - |
| | 158-8 | разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | | | | | 15 | | - |
| 156.Е15-571 | | -улучшенная окраска колером масляным | 100м2 | 0,20 | 68,40 | 14 | - | 4 | - |
| | 159-11 | разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | | | | | 4 | | - |
| 157.Е15-547 | | -простая окраска колером масляным | 100м2 | 0,04 | 39,60 | 1 | - | 1 | - |
| | Т 4 | разбеленным по дереву дверных заполнений | | | | | | | |
| | П 2.31 Таб 2 п 14 158-4 | в перегородках | | | | | 1 | | - |
| 158.Е15-549 | | -простая окраска колером масляным | 100м2 | 0,30 | 12,90 | 4 | - | 2 | - |
| | Т 4 п 2.31 | разбеленым по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску | | | | | 2 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ 2 | дверных в перегородках | | | | | | | |
| | П 14 | | | | | | | | |
| | 158-6 | | | | | | | | |
| 159. | Е15-549 | -простая окраска колером масляным | 100м2 | 0,09 | 12,90 | 1 | - | 1 | - |
| | Т 4 | разбеленным по дереву | | | | | --- | | --- |
| | П 2.31 | блоков, подготовленных | | | | | 1 | | - |
| | | под вторую окраску | | | | | | | |
| | ТАБ 2 | дверных в стенах | | | | | | | |
| | П 12 | | | | | | | | |
| | 158-6 | | | | | | | | |
| 160. | Е13-121 | -двери герметические | 100м2 | 0,20 | 7,71 | 2 | - | - | - |
| | | покрыть грунтом | | | | | | | |
| | 15-6 | гф-021 за второй раз | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | - | | - |
| 161. | Е13-153 | -двери герметические | 100м2 | 0,40 | 10,30 | 4 | - | 1 | - |
| | | окрасить эмалью | | | | | | | |
| | К=2 | пф-133 за 2 раза | | | | | --- | | --- |
| | Т 4 | | | | | | 1 | | - |
| | П 1.6 | | | | | | | | |
| | 18-6 | | | | | | | | |
| 162. | Е15-201 | -штукатурка фасадов | 100м2 | 0,20 | 40,50 | 8 | - | 7 | 1 |
| | | улучшенная | | | | | | | |
| | 51-1 | цементно-известковым | | | | | --- | | --- |
| | | раствором по камню | | | | | | | |
| | | стен входов 1,2 | | | | | 8 | | - |
| 163. | СЦММ | -цементно-известковый | м3 | 0,38 | 23,70 | 9 | - | - | - |
| | | раствор 1:1:6 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П 2-30 | | | | | | - | | - |
| 164.Е15-527 | | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО | 100М2 | 0,20 | 14,30 | 3 | - | 2 | - |
| | 156-2-24 | -ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ ВХОДОВ 1,2 | | | | | 2 | | - |
| 165.Е26-31 | | -УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | М3 | 1,92 | 35,90 | 69 | - | 24 | 2 |
| | 8-4 | ПЛИТАМИ | | | | | 26 | | 1 |
| 166.С114-113 | | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 | М3 | 1,86 | 75,30 | 140 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 11 | | РУБ. | 629 | - | 120 | 5 |
| | | | | | | | 125 | | 1 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 503 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 81 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 45 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 629 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ВОЗДУХОВОД СЕРИИ Тд-1-70 4 2 Р 4 АЛ 2)ДИАМЕТРОМ 450ММ ШТ 1,ТРОМ 300ЧШТ2 | | | | | | | |
| 167. | Г11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 7,30 | 1,63 | 12 | - | 12 | - |
| | 1-3 | | | | | | 12 | | - |
| 168. | СЦММ | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 7,45 | 7,79 | 58 | - | - | - |
| | П 4-20 | | | | | | - | | - |
| 169. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,92 | 2,50 | 2 | - | 1 | - |
| | 1-11 | | | | | | 1 | | - |
| 170. | СЦММ | -БЕТОН М-50 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,94 | 25,30 | 24 | - | - | - |
| | П 1-13 | | | | | | - | | - |
| 171. | Е6-225 | -МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ШАХТЫ | М3 | 5,62 | 26,90 | 151 | - | 49 | 6 |
| | 26-3 | | | | | | 55 | | 2 |
| 172. | СЦММ | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 5,70 | 33,30 | 190 | - | - | - |
| | П 1-31 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173. | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,05 | 270,00 | 14 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 174. | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,37 | 283,00 | 105 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 175. | Е9-122 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТРУБ С КОЛПАКОМ | Т | 0,61 | 52,63 | 32 | - | 16 | |
| | ТЕХ 4 П 1.12 ТАБЛ 2 К=1,1 17-5 | | | | | | 19 | | 1 |
| 176. | С121-2114 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП | Т | 0,61 | 433,00 | 264 | - | - | - |
| | ТЕХ 4 ТАБЛ 3 П 1 | | | | | | - | | - |
| 177. | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,36 | 10,30 | 4 | - | 1 | - |
| | 18-6 Т 4 П 1.6 К=2 | | | | | | 1 | | - |
| 178. | Е15-275 | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100М2 | 0,07 | 21,60 | 2 | - | 1 | - |
| | 55-13 | | | | | | 1 | | - |
| 179. | СЦММ | -ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ | М3 | 0,04 | 23,70 | 1 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П 2-30 | РАСТВОР 1:1:6 | | | | | - | | - |
| 180. | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА | 100М2 | 0,05 | 17,20 | 1 | - | - | - |
| | 8-1 | | | | | | - | | - |
| 181. | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150 | М3 | 0,10 | 25,90 | 3 | - | - | - |
| | П 2-5 | | | | | | - | | - |
| 182. | Е20-404 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК АЛЮМИНИЕВЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 | 1ШТ | 24,00 | 2,99 | 72 | - | 20 | 1 |
| | 7-1 | | | | | | 21 | | - |
| 183. | Е9-207 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО СМОТРОВОГО ЛЮКА | Т | 0,19 | 40,80 | 8 | - | 4 | 3 |
| | 32-10 | | | | | | 7 | | 1 |
| 184. | С121-Г9 | -ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ | Т | 0,19 | 770,00 | 146 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 185. | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,12 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6<br>Т 4<br>П 1.6 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=2 | | | | | | | | |
| 186. | Е26-50<br>10-5 | -УСТАНОВКА СЕТКИ | М2 | 4,88 | 1,30 | 6 | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | РУБ | 1338 | -<br>117 | 104 | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 574 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 93 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 52 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 719 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 450 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 40 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 40 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 530 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 72 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 89 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА | | | | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ | | | | | | | |
| 187. | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК | 100М2 | 1,80 | 17,20 | 31 | - | 18 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | 20 | | 1 |
| 188. | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,80 | 1,56 | 3 | - | 1 | 2 |
| | К=4 8-2 | 5ММНА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55 | | | | | 3 | | 1 |
| 189. | СЦММ П 2-5 | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150 | М3 | 7,34 | 25,90 | 190 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 190. | Е13-230 26-2 | -ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ НА КЛЕЕ 88-Н В 2 СЛОЯ | М2 | 172,90 | 14,40 | 2490 | - | 543 | 96 |
| | | | | | | | 639 | | 29 |
| 191. | Е11-55 8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 1,73 | 17,20 | 30 | - | 17 | 1 |
| | | | | | | | 18 | | - |
| 192. | СЦММ П 2-5 | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150 | М3 | 3,53 | 25,90 | 91 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ДНУ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193. | Е13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н | М3 | 2,14 | 21,30 | 46 | - | 14 | 9 |
| | 38-1 | 2 | | | | | 23 | | 5 |
| 194. | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,43 | 4,58 | 2 | - | 2 | - |
| | 1-2 | | | | | | 2 | | - |
| 195. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1,74 | 9,59 | 17 | - | - | - |
| | П 4-32 | | | | | | - | | - |
| | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 196. | Е13-238 | -ТРЕХСЛОЙНОЕ ЭТИНОЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ | М2 | 153,00 | 5,47 | 837 | - | 89 | 18 |
| | 27-5 | | | | | | | | |
| | ПРИМЕН | | | | | | 107 | | 6 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 13 | | РУБ | 4702 | - | 684 | 128 |
| | | | | | | | 812 | | 40 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 3737 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 616 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 349 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 4702 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДЫ | | | | | | | |
| 197. | Е6-193 18-5 | -МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДЫ | М3 | 91,04 | 12,20 | 1111 | - 423 | 334 | 89 26 |
| 198. | СЦММ П 1-7 | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 92,41 | 31,10 | 2874 | - - | - - | - - |
| 199. | СЦММ П1-28 | -БЕТОН М-1500 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,25 | 28,20 | 7 | - - | - - | - - |
| 200. | С124-25 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,71 | 309,00 | 528 | - - | - - | - - |
| 201. | С124-27 | -АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 5,53 | 284,00 | 1571 | - - | - - | - - |
| 202. | Е6-85 9-9 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20К" | Т | 0,02 | 329,00 | 7 | - - | - - | - - |
| 203. | Е16-223 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ | САЛЬНИК | 8,00 | 3,33 | 27 | - | 10 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23-1 | ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | 10 | - | |
| 204.Е16-225 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 1,00 | 15,50 | 16 | - | 2 | - |
| | 23-3 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 300ММ | | | | | 2 | - | |
| | | ПРИЯМОК ГРАВИЙНОГО ФИЛЬТРА ПРМ1,2 | | | | | | | |
| 205.Е6-226 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б | М3 | 10,60 | 14,40 | 153 | - | 48 | 13 |
| | 26-4 | ПРИЯМКА | | | | | 61 | | 4 |
| 206.СЦММ | | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 10,76 | 32,10 | 345 | - | - | - |
| | П 1-19 | | | | | | - | | - |
| 207.С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,69 | 283,00 | 195 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 208.Е16-223 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 2,00 | 3,33 | 7 | - | 2 | - |
| | 23-1 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | 2 | - | |
| 209.Е6-1 | | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА | М3 | 1,05 | 1,60 | 2 | - | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-1 | М50 | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 210 | СЦММ | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 1,07 | 26,30 | 28 | - | - | - |
| | П 1-15 | | | | | | - | | - |
| 211 | Е7-723 | -УКЛАДКА КОЛОСНИКОВЫХ ПЛИТ ПРИЯМКОВ | М3 | 0,24 | 6,93 | 2 | - | - | - |
| | 54-1 | | | | | | - | | - |
| 212 | СЦММ | -КОЛОСНИКОВЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,24 | 79,06 | 19 | - | - | - |
| | П 9-231 | | | | | | - | | - |
| 213 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,37 | 22,40 | 8 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 214 | С147-2 | -АРМАТУРА А-2 / УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 0,56 | 22,40 | 13 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 215 | Е6-260 | -ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ | М3 | 2,58 | 1,37 | 4 | - | 2 | |
| | 31-2 | | | | | | 3 | | - |
| 216 | СЦММ | -ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 2,66 | 9,63 | 26 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П 4-6 | | | | | | - | | - |
| | | КОМПЕНСАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | | | | | | | |
| 217. | Е6-226 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ПРИЯМКА ПРМЗ | М3 | 9,20 | 14,40 | 132 | - | 41 | 11 |
| | 26-4 | | | | | | 52 | | 3 |
| 218. | СЦММ | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 9,34 | 32,10 | 300 | - | - | - |
| | П 1-19 | | | | | | - | | - |
| 219. | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 1,02 | 283,00 | 289 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 220. | Е7-723 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА | М3 | 1,38 | 6,93 | 10 | - | 2 | 4 |
| | 54-1 | | | | | | 6 | | 1 |
| 221. | СЦММ | -ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 1,38 | 63,26 | 87 | - | - | - |
| | П 8-624 | | | | | | - | | - |
| 222. | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,56 | 22,40 | 35 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 223. | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,40 | 24,50 | 34 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| | | ФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | | | | | | | |
| 224.Е6-173 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ1 | М3 | 0,47 | 13,00 | 6 | - | 2 | - |
| | 16-1 | | | | | | 2 | | - |
| 225.СЦММ | | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 0,48 | 33,30 | 16 | - | - | - |
| | П 1-31 | | | | | | - | | - |
| 226.С124-12 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 325,00 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 227.С124-10 | | -АРМАТУРА КЛАССА ВР1 ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А1 | Т | 0,01 | 496,86 | 5 | - | - | - |
| | К=1,47 | | | | | | - | | - |
| 228.Е6-85 | | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | Т | 0,09 | 329,00 | 30 | - | 1 | - |
| | 9-9 | | | | | | 1 | | - |
| 229.Е6-126 | | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ФЕКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | М3 | 2,59 | 30,90 | 80 | - | 19 | |
| | 13-2 | | | | | | 22 | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230. | СЦММ П 1-17 | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 2,64 | 20,20 | 53 | - | - | - |
| 231. | Е6-86 9-10 | -АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0,06 | 15,30 | 1 | - | - | - |
| 232. | С124-434 | -КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ | Т | 0,06 | 232,00 | 14 | - | - | - |
| 233. | Е8-61 7-5 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | Т | 0,02 | 318,00 | 6 | - | - | - |
| 234. | СЦММ П 2-26 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 0,02 | 22,30 | 1 | - | - | - |
| 235. | Е9-24 4-1 | -УКЛАДКА ПРОФЛИСТА | 100М2 | 0,05 | 39,80 | 2 | - | 1 - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236. | С 0109 СТР 129 121-2124 К=1,04 | -ПРОФЛИСТ ТОЛЩ 1ММ | Т | 0,05 | 332,80 | 17 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 237. | Е9-209 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ | Т | 0,02 | 70,70 | 1 | - | 1 | - |
| | 32-12 | | | | | | 1 | | - |
| 238. | С121-2114 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЫШКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП | Т | 0,02 | 438,00 | 9 | - | - | - |
| | ТЕХ 4 ТАБЛ 3 | | | | | | - | | - |
| 239. | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 0,25 | 9,41 | 2 | - | 1 | - |
| | 3-1 | | | | | | 1 | | - |
| 240. | СЦММ | -БЕТОН МАРКИ 200 ФРАКЦИИ 40-70 | М3 | 0,25 | 27,40 | 7 | - | - | - |
| | П 1-5 | | | | | | - | | - |
| 241. | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ПО ОСИ Б | М3 | 0,36 | 1,45 | 1 | - | - | - |
| | 1-15 | | | | | | - | | - |
| 242. | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 0,37 | 26,60 | 10 | - | - | - |

А-2,3,4-150-296м85 АЛ.IV

126

1281-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П 1-4 | | | | | | - | | - |
| 243. | Е6-20 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ | М3 | 4,77 | 5,37 | 26 | - | 7 | 4 |
| | 1-20 | | | | | | 11 | | 1 |
| 244. | СЦММ | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 4,87 | 25,80 | 126 | - | - | - |
| | П 1-3 | | | | | | - | | - |
| 245. | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД ВХОД 2 | М3 | 2,37 | 1,45 | 3 | - | 1 | 1 |
| | 1-15 | | | | | | 2 | | - |
| 246. | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 2,42 | 26,60 | 64 | - | - | - |
| | П 1-4 | | | | | | - | | - |
| 247. | Е6-125 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ СТЕНКИ ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА 2 | М3 | 0,40 | 53,30 | 21 | - | 5 | - |
| | 13-1 | | | | | | 5 | | - |
| 248. | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,41 | 27,20 | 11 | - | - | - |
| | П 1-16 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249. | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД ВХОД | М3 | 7,46 | 1,43 | 11 | - | | 4 3 |
| | 1-15 | 1 | | | | | | 7 | |
| 250. | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 7,61 | 26,60 | 202 | - | - | - |
| | П 1-4 | | | | | | - | | - |
| | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 251. | Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ 100ММ | 100М2 | 0,22 | 21,40 | 5 | - | | 3 1 |
| | 43-1 | | | | | | | | - |
| 252. | Е27-174 | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ | 100М2 | 0,22 | 0,60 | 1 | - | - | - |
| | 43-2 | СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | | | | | - | | - |
| 253. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ М400 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,55 | 10,30 | 6 | - | - | - |
| | П 4-78 | | | | | | - | | - |
| 254. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ М400 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 2,68 | 8,39 | 22 | - | - | - |
| | П 4-81 | | | | | | - | | - |
| 255. | Е27-169 | -АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ | 100М2 | 0,22 | 10,80 | 2 | - | | 2 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42-1 | ТОЛЩ. 25ММ | | | | | 2 | | - |
| 256. | Е27-172 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ | 100М2 | 0,22 | 2,62 | 1 | - | 1 | - |
| | 42-2 | СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | | | | - | 1 | | - |
| 257. | СЦММ | -АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ | Т | 1,04 | 13,40 | 14 | - | - | - |
| | П 5-25 | | | | | | - | | - |
| 258. | СЦММ | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ | М3 | 0,11 | 7,79 | 1 | - | - | - |
| | П 4-20 | | | | | | - | | - |
| | | УСТРОЙСТВО НАР | | | | | | | |
| 259. | Е10-151 | -СБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАР | М2 | 72,80 | 0,90 | 66 | - | 47 | 4 |
| | 29-2 | | | | | | 51 | | 1 |
| | ПРИМЕН | | | | | | | | |
| 260. | СКАЛЬК 1 | -СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАР | К-Т | 1,00 | 528,65 | 529 | - | - | - |
| | 122-217 | | | | | | - | | - |
| | К=1,13 | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 14 | | РУБ | 11568 | - | 535 | 134 |
| | | | | | | | 669 | | 38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ - | | | руб | 9122 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 1505 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 847 | | | |
| | | всего, стоимость общестроительных работ - | | | руб | 11474 | | | |
| | | стоимость металломонтажных работ - | | | руб | 29 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 2 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 2 | | | |
| | | всего, стоимость металломонтажных работ - | | | руб | 33 | | | |
| | | стоимость сантехнических работ - | | | руб | 50 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 7 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 4 | | | |
| | | всего, стоимость сантехнических работ - | | | руб | 61 | | | |
| | | всего по смете: | | | руб | 45995 | - | 2794 | 1038 |
| | | | | | | | 3832 | | 371 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ - | | | руб | 33831 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 5569 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 3141 | | | |
| | | всего, стоимость общестроительных работ - | | | руб | 42541 | | | |
| | | стоимость металломонтажных работ - | | | руб | 2737 | | | |
| | | накладные расходы - | | | руб | 238 | | | |
| | | плановые накопления - | | | руб | 238 | | | |
| | | всего, стоимость металломонтажных работ - | | | руб | 3213 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость сантехнических работ | | | руб | I97 | | | |
| | | накладные расходы | | | руб | 26 | | | |
| | | плановые накопления | | | руб | I8 | | | |
| | | всего стоимость сантехнических работ | | | руб | 24I | | | |

# СВОДКА

## объемов и стоимости работ к локальной смете 2.I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Прямые затраты | Накладные расходы % | Накладные расходы Сумма | Плановые накопления % от стоимости по графам 5,7 | Всего по графам 5,7,8 | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Накладные расходы % от суммы по графам 10,11 | Плановые накопления % от стоимости по графам 10,11 | Всего по данным графа 10,11,12,13 | стоимость единицы измерения руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | Земляные работы | м3 | 560 | I87 | I6,5 | 3I | I9 | 237 | 9I | 97<br>4I | - | - | - | 0,52<br>0,42 |
| 2 | Обвалование | м3 | I608 | I4I4 | I6,5 | 233 | I3I | I778 | 37I | 320<br>I39 | - | - | - | 3,87<br>I,II |
| 3 | Фундаменты | м3 | 62 | 3II5 | I6,5 | 5I2 | 290 | 39I7 | I22 | 68<br>20 | - | - | - | 8,52<br>63,I8 |
| 4 | Каркас | м3 | 8,6 | 844 | I6,5 | I38 | 78 | I060 | 23 | 23<br>8 | - | - | - | 2,30<br>I23,26 |



Ал.IV А-2,3,4-150-296м 85 1281-05

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Стены | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 50,98 | 5362 | I6,5 | 880 | 498 | 6740 | 98 | 90<br>32 | - | - | - | I4,65<br>I32,2I |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,23 | 87 | 8,6 | 8 | 8 | I03 | 5 | 4<br>I | - | - | - | 0,22<br>447,83 |
| 6 | Перекрытие | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 69,2 | 7587 | I6,5 | I253 | 706 | 9546 | 4I7 | 79<br>24 | - | - | - | 20,75<br>I37,95 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,23 | 87 | 8,6 | 8 | 8 | I03 | 5 | 4<br>I | - | - | - | 0,22<br>447,83 |
| 7 | Металлоконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м2 | I0 | I | I6,5 | - | - | I | - | - | - | - | - | -<br>0,I0 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,I6 | 62 | 8,6 | 5 | 5 | 72 | 3 | 4<br>I | - | - | - | 0,I6<br>450 |

А-2,3,4-150-296м.85 АА.IV

133

1281-05

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Перегородки | м2 | 99 | 49I | I6,5 | 8I· | 46 | 6I8 | 73 | 7/2 | - | - | - | I,34/6,24 |
| 9 | Полы | м2 | I30 | 638 | I6,5 | I0I | 57 | 796 | 88 | 26/9 | - | - | - | I,73/6,I2 |
| I0 | Проемы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м2 | I6 | 33I | I6,5 | 54 | 30 | 4I5 | II | 2/- | - | - | - | 0,90/25,94 |
| б/ | металлоконструкции | т | 2,2 | 2022 | 8,6 | I75 | I75 | 2372 | 44 | 34/I0 | - | - | - | 5,I6/I078,I8 |
| II | Отделочные работы | м2 | 73I | 503 | I6,5 | 8I | 45 | 629 | I20 | 5/I | - | - | - | I,37/0,86 |
| I2 | Защитные устройства на воздуховодах (по серии ТДКН-I-70 ч.2 р.4 альб.2) диам.450мм шт.I диам.300мм шт.2 | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | I3,84 | 646 | I6,5 | I03 | 59 | 808 | 84 | 7/2 | - | - | - | I,76/58,38 |

А-2,3,4-150-296кл 85 Ал.IV

134

1281-05

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б/ | металлокон-струкции | т | 0,8 | 450 | 8,6 | 40 | 40 | 530 | 20 | 6<br>2 | - | - | - | I,I5<br>662,5 |
| I3 | Гидроизоляция подвала | м2 | 376 | 3737 | I6,5 | 6I6 | 349 | 4702 | 684 | I28<br>40 | - | - | - | I0,23<br>I2,50 |
| I4 | Разные работы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроитель-ные работы | м3 | I32,I8 | 9I72 | I6,5 | I5I2 | 85I | II535 | 533 | I34<br>38 | - | - | - | 25,08<br>87,27 |
| б/ | металлокон-струкции | т | 0,07 | 29 | 8,6 | 2 | 2 | 33 | 2 | - | - | - | - | 0,07<br>47I,43 |
| | Итого | | | 36765 | | 5833 | 3397 | 45995 | 2794 | I038<br>37I | | | | |

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Составил руководитель группы Г.И.Елисеева

А-2,3,4-150-296м 85 АА. IV

А-2,3,4-150- (IV)

А-2,3,4-150-296м.85
АА.IV

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3.1

К Типовому проекту ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65м2

НА Общестроительные работы для класса убежища А-4 по варианту

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НМАРКИ АР,КЖ,КМ АЛЬБ1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,705 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
ОДНОГО УКРЫВАЕМОГО 284,7 РУБ.

1м2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СООРУЖЕНИЯ 271,32 РУБ.

1м3 ОБЪЕМА СООРУЖЕНИЯ 72,63 РУБ.

136

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1281-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1. | Е1-56 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 1000М3 | 0,56 | 150,82 | 84 | - | 4 | 80 |
| | | ЭКСКАВАТОРАМИ НА | | | | | | | |
| | 11-14 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ | | | | | -------- | | -------- |
| | | ХОДУ В ОТВАЛ С | | | | | | | |
| | Т.4П1.11 | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ | | | | | 84 | | 32 |
| | | 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | |
| | ТАБ3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | |
| 2. | Е1-948 | -ДОРАБОТКА В КОТЛОВАНЕ | 100М3 | 0,42 | 115,20 | 48 | - | 48 | - |
| | | ГРУНТА2 ГРУППЫ | | | | | | | |
| | 79-2 | ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ | | | | | -------- | | -------- |
| | | ЭКСКОВАТОРНЫХ РАБОТ | | | | | | | |
| | ТЕХ.4 | | | | | | 48 | | - |
| | П3.67 | | | | | | | | |
| | К=1,2 | | | | | | | | |
| | П3.72 | | | | | | | | |
| | К=0,8 | | | | | | | | |
| 3. | Е1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И | 1000М3 | 0,30 | 20,79 | 6 | - | - | 6 |
| | | КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | | | | | | | |
| | 31-2 | ДО 59 КВТ С | | | | | -------- | | -------- |
| | | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | | | |
| | ТЕХ.4П1.1 | ДО 10М | | | | | 6 | | 2 |
| | | БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЗ К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |
| 4,Г1-968 | | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 100М3 | 0,44 | 66,00 | 20 | - | 20 | - |
| | 81-2 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | 20 | | - |
| 5,Е1-1184 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ | 100М3 | 3,00 | 9,69 | 29 | - | 19 | 11 |
| | 118-10 | ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | | | | | 30 | | 7 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 237 | - | 91 | 97 |
| | | | | | | | 188 | | 41 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 187 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 31 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 237 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБВАЛОВАНИЕ | | | | | | | |
| 6,Е1-175 | | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 1000М3 | 1,15 | 178,21 | 204 | - | 9 | 195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭКСКАВАТОРАМИ С | | | | | | | |
| | 22-14 | КОВШОМ | | | | | | | |
| | | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 | | | | | | | |
| | | НА ГУСЕНИЧНОМ И | | | | | | | |
| | Т.4П1.11 | КОЛЕСНОМ ХОДУ С | | | | | 204 | | 77 |
| | | ПОГРУЗКОЙ НА | | | | | | | |
| | ТАБ3 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | | | | | | | |
| | | ГРУНТ 2 ГРУППЫ В | | | | | | | |
| | К=1,15 | КАРЬЕРЕ | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-194 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ | 1000М3 | 1,15 | 11,63 | 13 | - | 1 | 12 |
| | | ДОСТАВКЕ ГРУНТА | | | | | | | |
| | 25-1 | АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | | | | | | |
| | | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 | | | | | | | |
| | Т.4П1.11 | ГРУППЫ | | | | | 13 | | 4 |
| | ТАБ3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |
| 8 | С310-2 | -ПОДВОЗКА ГРУНТА НА | Т | 2007,00 | 0,36 | 723 | - | - | - |
| | | РАССТОЯНИИ 2КМ | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 9 | Е1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И | 1000М3 | 1,40 | 20,79 | 29 | - | - | 29 |
| | | КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | | | | | | | |
| | 31-2 | ДО 59 КВТ С | | | | | | | |
| | | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | | | |
| | Т.4П1.11 | ДО 10М | | | | | 29 | | 10 |
| | | БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ | | | | | | | |
| | ТАБ3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | 100М3 | 14,00 | 9,69 | 136 | - | 87 | 49 |
| | 118-10 | | | | | | 136 | | 32 |
| 11. | Е1-995 | -ЗАСЫПКА ГРУНТА 2ГРУППЫ НАВЕРХ ПЕРЕКРЫТИЯ СООРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ | 100М3 | 2,08 | 69,30 | 144 | - | 109 | 35 |
| | 85-2 | | | | | | 144 | | 16 |
| 12. | Е1-968 | -РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА С УПЛОТНЕНИЕМ | 100М3 | 2,08 | 46,00 | 96 | - | 96 | - |
| | 81-2 | | | | | | 96 | | - |
| 13. | Е1-1132 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ | 100М2 | 9,69 | 7,15 | 69 | - | 69 | - |
| | 116-5 | | | | | | 69 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 1778 | - | 371 | 320 |
| | | | | | | | 691 | | 139 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1414 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 233 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ<br>РУБ | 131<br>1778 | | | | |
| | РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 14, Е6-19<br>1-19 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М-200 ФМ1 | М3 | 65,00 | 5,74 | 258 | -<br>162 | 101 | 61<br>18 |
| 15, СЦММ<br>П1-7 | -БЕТОН М-300 МРЗ-100 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 65,67 | 31,10 | 1420 | -<br>- | - | -<br>- |
| 16, С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,30 | 270,00 | 81 | -<br>- | - | -<br>- |
| 17, С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 2,75 | 270,00 | 742 | -<br>- | - | -<br>- |
| 18, Е6-84<br>9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | Т | 0,01 | 355,00 | 4 | -<br>- | - | -<br>- |
| 19, Е6-7<br>1-7 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД | М3 | 3,60 | 7,14 | 26 | - | 8 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОЛОННИ, ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФЗ-2 | | | | | 12 | | 1 |
| 20.СЦММ П1-6 | | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 3,68 | 27,40 | 100 | - | - | - |
| 21.С124-1 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,01 | 270,00 | 3 | - | - | - |
| 22.С124-3 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,08 | 270,00 | 22 | - | - | - |
| 23.Ф6-160 15-1 | | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 0,40 | 17,30 | 7 | - | 2 | - |
| 24.СЦММ П1-31 | | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ ДО20ММ | М3 | 0,41 | 33,30 | 16 | 2 - | - | - |
| 25.С124-7 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,01 | 253,00 | 3 | - | - | - |
| 26.С124-9 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 286,00 | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27, Е6-1 | | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА | М3 | 12,16 | 1,60 | 19 | - | 9 | 3 |
| | 1-1 | М50 | | | | | 12 | | 1 |
| 28, СЦММ | | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 12,40 | 26,30 | 326 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | | РУБ | 3807 | - | 120 | 68 |
| | | | | | | | 188 | | 20 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 3028 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 499 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 280 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 3807 |

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29, Е6-107 | | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН | М3 | 2,82 | 17,00 | 48 | - | 15 | 7 |
| | 12-5 | ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ, ДО 3М | | | | | 22 | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30, СЦММ | | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 2,86 | 32,10 | 92 | - | - | - |
| | П1-19 | | | | | | - | | - |
| 31, С124-4 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,06 | 257,00 | 15 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 32, С124-6 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,13 | 318,00 | 41 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 33, Е7-20 | | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | ШТ | 2,00 | 10,60 | 21 | - | | 7 14 |
| | 2-3 | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 21 | | 5 |
| 34, СЦММ | | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,05 | 29,30 | 1 | - | - | - |
| | П1-29 | | | | | | - | | - |
| 35, СЦММ | | -БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 М3 | | 5,46 | 64,75 | 354 | - | - | - |
| | П8-623 ТЕХ.4 ТАБ3,3 | | | | | | - | | - |
| 36, С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 3,36 | 24,50 | 82 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | | 1,23 | 22,40 | 28 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 38,С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | | 0,50 | 40,80 | 20 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 39,С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | | 0,50 | 17,30 | 9 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 4 | | | РУБ | 89,5 | - | 22 | 21 |
| | | | | | | | 43 | | 7 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 711 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 117 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 67 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 895 |

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,Е7-28 2-11 | -УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ | ШТ | | 14,00 | 9,60 | 134 | - | 46 | 83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БОЛЕЕ 8М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | | | | | 129 | | 30 |
| 41, | СЦММ П1-7 ТЕХ.4 ТАБ2,1 | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 4,24 | 34,74 | 147 | - | - | - |
| 42, | СЦММ П8-628 | -СТЕНОВЫЕ Г- ОБРАЗНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 47,15 | 61,00 | 2876 | - | - | - |
| 43, | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 32,58 | 24,50 | 798 | - | - | - |
| 44, | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 5,00 | 22,40 | 112 | - | - | - |
| 45, | С147-23 | -ПРОКАТ | 100КГ | 0,09 | 24,50 | 2 | - | - | - |
| 46, | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 2,37 | 40,80 | 97 | - | - | - |
| 47, | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | 100КГ | 2,37 | 17,30 | 41 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АРМАТУРЫ | | | | | - | | - |
| 48. | Е9-207 | -УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | Т | 0,23 | 40,80 | 9 | - | 5 | 4 |
| | 32-10 | МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М-31 | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 9 | | 1 |
| 49. | С121-2096 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОРОБОК М-31 ИЗ СТАЛИ | Т | 0,23 | 339,00 | 78 | - | - | - |
| | Т.4 | ВСТ3КП | | | | | --- | | --- |
| | ТАБ3 | | | | | | - | | - |
| 50. | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2РАЗА КОРОБОК М-31 | 100М2 | 0,12 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 | | | | | | --- | | --- |
| | К=2 | | | | | | - | | - |
| 51. | Е6-151 | -ЗАДЕЛКА СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | М3 | 5,50 | 17,80 | 98 | - | 30 | 6 |
| | 14-9 | СВЕРХ НОРМ УЧИТЕННЫХ ЭСН2-11 | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 36 | | 2 |
| 52. | СЦММ | -БЕТОН М-400 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 5,58 | 34,76 | 194 | - | - | - |
| | П1-7 | | | | | | --- | | --- |
| | Т.4 | | | | | | - | | - |
| | ТАБ2,1 | | | | | | | | |
| 53. | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,08 | 270,00 | 22 | - | - | - |
| | | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,49 | 283,00 | 139 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 55. | Е7-446 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ | ШТ | 8,00 | 0,27 | 2 | - | 1 | 1 |
| | 38-10-18 | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | 2 | | - |
| 56. | СЦММ | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М-100 | М3 | 0,02 | 24,40 | 1 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| 57. | СЦММ | -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М 200 ОБЪЕМОМ ДО0,5М3 | М3 | 0,08 | 64,40 | 5 | - | - | - |
| | П9-92 | МАССОЙ ДО5Т ДЛИНОЙ ДО3М | | | | | - | | - |
| 58. | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,04 | 31,60 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 5 | | РУБ | 5077 | - | 82 | 94 |
| | | | | | | | 176 | | 33 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 4670 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 770 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 434 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 5874 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 87 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 103 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | |
| 59. | F7-24 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНЫХ | ШТ | 8,00 | 4,67 | 37 | - | 10 | 15 |
| | 2-7 | СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | | | | | 25 | | 5 |
| 60. | СЦММ | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 1,71 | 30,49 | 52 | - | - | - |
| | П1-5 | | | | | | - | | - |
| | ТЕХ.4 | | | | | | - | | - |
| | ТАБ2.1 | | | | | | | | |
| 61. | СЦММ | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА | М3 | 18,88 | 61,40 | 1159 | - | - | - |
| | П8-627 | М-300 ВЕСОМ БОЛЕЕ6Т | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 32,58 | 24,50 | 798 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 63,С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 4,38 | 22,40 | 98 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 64,С147-16 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 1,36 | 31,60 | 43 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 65,С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 1,24 | 40,80 | 51 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 66,С147-29 | | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 1,24 | 17,30 | 21 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 67,Е7-291 | 17-7 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | Т | 0,01 | 342,00 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 68,С147-29 | | -ОЦИНКОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 100КГ | 0,05 | 17,30 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 69,Е6-177 | | -УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ | М3 | 61,80 | 23,20 | 970 | - | 331 | 54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16-5 | ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М | | | | | 385 | | 16 |
| 70 | С1ММ П1-33 | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 42,43 | 33,30 | 1413 | - | - | - |
| 71 | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,87 | 338,00 | 294 | - | - | - |
| 72 | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 3,16 | 325,00 | 1027 | - | - | - |
| 73 | Е6-85 9-9 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | Т | 0,43 | 329,00 | 141 | - | 5 | - |
| 74 | Е9-207 32-10 | -УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М-31 | Т | 0,23 | 40,80 | 9 | - | 5 | 4 |
| 75 | С121-2096 Т.4 ТАБ3 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОРОБОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | Т | 0,23 | 340,00 | 78 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА2 | 100М2 | 0,12 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| К=2 | РАЗА КОРОБОКМ31 | | | | | - | | - |
| 18-6 | | | | | | - | | - |
| 77,Е16-223 | -САЛЬНИК ДИАМ ДО100ММ | САЛЬНИК | 3,00 | 3,33 | 10 | - | 4 | - |
| 23-1 | | | | | | 4 | | - |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 6 | | РУБ | 7800 | - | 355 | 73 |
| | | | | | | 428 | | 22 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 6109 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1008 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 568 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 7685 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 87 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 8 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 8 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 103 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 10 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 12 |

РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | Е9-33<br>Т.4П1.12<br>ТАБ2<br>К=1,1<br>4-10 | -РАМА ПОД БАК | Т | 0,06 | 44,92 | 3 | -<br>2 | 1 | 1<br>- |
| 79. | С121-1781<br>ТЕХ.4<br>ТАБ3 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВСТ3СП3 СТАЛИ | Т | 0,06 | 265,00 | 16 | -<br>- | - | -<br>- |
| 80. | Е9-46<br>Т.4П1.12<br>ТАБ2<br>К=1,1<br>7-1 | -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ И СТРЕМЯНКИ | Т | 0,10 | 60,56 | 6 | -<br>5 | 2 | 3<br>1 |
| 81. | С121-1975<br>ТЕХ.4<br>ТАБ2<br>П3 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ И СТРЕМЯНКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 | Т | 0,10 | 371,00 | 37 | -<br>- | - | -<br>- |
| 82. | Е13-153<br>18-6<br>Т.4П1.6<br>К=2<br>П3.5 | -ОКРАСКА РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,10 | 10,30 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К=1,1 | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | РУБ | 73 | - | 3 | 4 | |
| | | | | | | 7 | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ | 1 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ | 1 | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ | 62 | | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ | 5 | | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ | 5 | | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ | 72 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | |
| 83.Е8-43 | | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100М2 | 0,99 | 102,00 | 101 | - | 73 | 7 |
| 5-8 | | | | | | | 80 | | 2 |
| 84,СЦММ | | -КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М 100 | ТЫС.ШТ | 4,99 | 68,00 | 339 | - | - | - |
| П6-1 | | | | | | | - | | - |
| 85,СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО- | М3 | 2,28 | 22,40 | 51 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЗВЕСТКОВКА М-25 | | | | | | | |
| П2-11 | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 8 | | РУБ | 618 | - | 73 | 7 |
| | | | | | | | 80 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 491 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 81 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 66 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 618 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | |
| | | ТИП1 | | | | | | | |
| 86,Е11-67 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,65 | 28,90 | 19 | - | 13 | 1 |
| 11-1 | | 30ММ | | | | | 14 | - | |
| 87,Е11-68 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,65 | 1,74 | 1 | - - | 1 | - |
| 11-2 | | 5ММ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО | | | | | | | |
| К=2 | | РАСЦЕНКЕ 67 | | | | | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. | СЦММ | -БЕТОН М200 С ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 1,33 | 29,50 | 39 | - | - | - |
| | П1-20 | | | | | | - | | - |
| 89. | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,10 | 28,10 | 3 | - | - | - |
| | П2-6 | | | | | | - | | - |
| 90. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 5,23 | 2,50 | 13 | - | 8 | - |
| | 1-11 | | | | | | 8 | | - |
| 91. | СЦММ | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 5,33 | 26,30 | 140 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 92. | Ф13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 3,27 | 21,30 | 70 | - | 21 | 14 |
| | 38-1 | | | | | | 35 | | 5 |
| 93. | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,65 | 4,58 | 3 | - | 2 | - |
| | 1-2 | | | | | | 2 | | - |
| 94. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 2,67 | 9,99 | 26 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тип2 | | | | | | | | |
| 95. | Е11-69<br>11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,49 | 22,90 | 11 | -<br>8 | 8 | -<br>- |
| 96. | СЦММ<br>П2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 1,07 | 28,10 | 30 | -<br>- | - | -<br>- |
| 97. | Е11-11<br>1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 3,88 | 2,50 | 10 | -<br>6 | 6 | -<br>- |
| 98. | СЦММ<br>П1-15 | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 3,96 | 26,30 | 104 | -<br>- | - | -<br>- |
| 99. | Е13-286<br>38-1 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 2,42 | 21,30 | 52 | -<br>25 | 15 | 10<br>6 |
| 100. | Е11-2<br>1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,49 | 4,58 | 2 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 101. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1,98 | 9,50 | 19 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П4-32 | | | | | | | | |
| | Тип3 | | | | | | | | |
| 102. | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,06 | 28,90 | 2 | - | 1 | - |
| | 11-1 | 30ММ | | | | | 1 | | |
| 103. | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,06 | 1,74 | 1 | - | - | - |
| | К=2 | 5ММНА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67 | | | | | | | |
| 104. | СЦММ | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 0,13 | 29,30 | 4 | - | - | - |
| | П1-29 | | | | | | | | |
| 105. | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,01 | 28,10 | 1 | - | - | - |
| | П2-6 | | | | | | | | |
| 106. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 0,49 | 2,50 | 1 | - | 1 | - |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | 1 | | |
| 107. | СЦММ | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,50 | 26,30 | 13 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108. | Е13-2А6 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н | М3 | 0,31 | 21,30 | 7 | - | 2 | 1 |
| | 38-1 | 2 | | | | | 3 | | - |
| 109. | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,06 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 110. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,25 | 9,59 | 2 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | Тип4 | | | | | | | | |
| 111. | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | 100М2 | 0,05 | 363,00 | 18 | - | 3 | - |
| | 20-3 | ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | | | | 3 | | - |
| 112. | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,11 | 24,40 | 3 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| | Тип5 | | | | | | | | |
| 113. | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | 100М2 | 0,02 | 363,00 | 6 | - | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20-3 | ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | | | | 1 | | - |
| 114 | СЦММ П2-4 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,04 | 24,40 | 1 | - | - | - |
| 115 | Е13-225 25-1 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ | М2 | 1,70 | 1,83 | 3 | - | 1 | - |
| 116 | Е13-226 25-2 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА ПЕРЕХЛОРВИНИЛОВОМ САМОМ | М2 | 1,70 | 0,69 | 1 | - | 1 | - |
| 117 | Е11-11 1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,14 | 2,50 | 1 | - | - | - |
| 118 | СЦММ П1-15 | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,14 | 26,30 | 4 | - | - | - |
| 119 | Е13-286 38-1 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 0,08 | 21,30 | 2 | - | 1 | - |

А-2,3,4-150-  (IV)  161

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120. | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,02 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 121. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,07 | 9,59 | 1 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | ТИПА5А | | | | | | | | |
| 122. | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ; ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0,03 | 363,00 | 12 | - | 2 | - |
| | 20-3 | | | | | | 2 | | - |
| 123. | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,07 | 24,40 | 2 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |
| 124. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,26 | 2,50 | 1 | - | - | - |
| | 1-11 | | | | | | - | | - |
| 125. | СЦММ | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,27 | 26,30 | 7 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126, | Е13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н | М3 | 0,16 | 21,30 | 3 | - | 1 | - |
| | 38-1 | 2 | | | | | 1 | | - |
| 127, | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,03 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 128, | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,13 | 9,59 | 1 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 9 | | РУБ | 7,96 | - | 88 | 26 |
| | | | | | | | 114 | | 9 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 638
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 101
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 57
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 796

РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129, | Е9-207 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | Т | 2,20 | 40,80 | 90 | - | 44 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12-10 | ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ | | | | | | | |
| | | | | | | | 78 | | 10 |
| 130,С121-362 | | -ДВЕРИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ СО ШТУРВАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЗАДРАИВАНИЯ:ДУ-4-36 | ШТ | 1,00 | 300,00 | 300 | - | - | - |
| 131,С0122 | | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-4-2 | ШТ | 1,00 | 453,68 | 454 | - | - | - |
| | 102-549 | | | | | | | | |
| | АОП1 | | | | | | - | | - |
| | 121-364 | | | | | | | | |
| | К=1,06 | | | | | | | | |
| 132,С121-364 | | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-8 | ШТ | 1,00 | 796,65 | 797 | - | - | - |
| | К=1,06 | ПО СЕРИИ0,1036-1ВЕСОМ 890КГ | | | | | | | |
| | 0122 | | | | | | - | | - |
| | АОП1 | | | | | | | | |
| | 102-547 | | | | | | | | |
| 133,С121-364 | | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-7 | ШТ | 1,00 | 380,59 | 381 | - | - | - |
| | К=1,06 | ПО СЕРИИ01,036-1ВЕСОМ620КГ | | | | | | | |
| | 0122 | | | | | | - | | - |
| | АОП4 | | | | | | | | |
| | 102-660 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134, | С156-217 | -ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК С СИГНАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ | ШТ | 4,00 | 4,47 | 18 | - | - | - |
| | ПРИМЕН | | | | | | - | | - |
| 135, | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 3,60 | 1,45 | 5 | - | 2 | 1 |
| | 20-1 | | | | | | 3 | | - |
| 136, | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 3,60 | 1,34 | 5 | - | 1 | - |
| | 26-1 | | | | | | 1 | | - |
| 137, | Е10-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 12,34 | 2,00 | 25 | - | 8 | 1 |
| | 20-3 | | | | | | 9 | | - |
| 138, | С122-219 | -ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МАРКИ ДГ21-10 ПО ГОСТ 6629-74 | М2 | 2,01 | 13,50 | 27 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 139, | С122-218 | -ТО ЖЕ,ДГ-21-9 | М2 | 3,60 | 14,20 | 51 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 140, | С122-218 | -ТО ЖЕ,ДГ21-8 | М2 | 4,77 | 14,20 | 68 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 141, | С122-217 | -ТО ЖЕ, АР21-7 | М2 | 5,56 | 15,00 | 83 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 142, | С111-446-1 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | КОМПЛ | 2,00 | 6,73 | 13 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 143, | С111-448-1 | -ТО ЖЕ, ВХОДНЫЕ В КОМНАТЫ | КОМПЛ | 4,00 | 2,97 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 144, | С111-390 | -ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫЙ В КОМНАТЫ | ШТ | 4,00 | 2,91 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 145, | С111-448-1 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ | КОМПЛ | 4,00 | 2,97 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 10 | | РУБ | 2787 | - | 55 | 36 |
| | | | | | | | 91 | | 10 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 331 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 56 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 30 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 415 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2022 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 175 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 175 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2372 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 146, | Е26-66 | -ОКЛЕИТЬ МЕШКОВИНОЙ СТЕНЫ | М2 | 69,40 | 0,18 | 9 | - | 9 | - |
| | 13-2 | | | | | | 9 | | - |
| 147, | Е26-76 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ СТЕН ПОД ОТДЕЛКУ МЕШКОВИНОЙ | 100М2 | 0,49 | 46,70 | 23 | - | 5 | - |
| | 14-2 | | | | | | 5 | | - |
| 148, | Е15-511 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ | 100М2 | 1,07 | 11,90 | 13 | - | 8 | - |
| | 153-4 | | | | | | 8 | | - |
| 149, | Е15-509 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 2,05 | 3,13 | 6 | - | 5 | - |
| | 153-2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5 | | - |
| 150,Е15-662 | | -улучшенная окраска поливинилацетатными | 100м2 | 1,73 | 58,80 | 102 | - | 24 | 1 |
| | 168-5 | водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен | | | | | 25 | | - |
| 151,Е15-663 | | -улучшенная окраска поливинилацетатными | 100м2 | 0,75 | 60,80 | 46 | - | 12 | 1 |
| | 168-6 | водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков | | | | | 13 | | - |
| 152,Е15-570 | | -улучшенная окраска колером масляным | 100м2 | 0,82 | 59,70 | 49 | - | 15 | - |
| | 158-8 | разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | | | | | 15 | | - |
| 153,Е15-571 | | -улучшенная окраска колером масляным | 100м2 | 0,20 | 68,40 | 14 | - | 4 | - |
| | 159-11 | разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | | | | | 4 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154, | Е15-547 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,04 | 39,60 | 1 | - | | 1 - |
| | Т.4 | РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ | | | | | | | |
| | | ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ | | | | | | | |
| | П2.31 | В ПЕРЕГОРОДКАХ | | | | | 1 | | - |
| | ТАБ2 | | | | | | | | |
| | П14 | | | | | | | | |
| | 158-4 | | | | | | | | |
| 155, | Е15-549 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,30 | 12,90 | 4 | - | | 2 - |
| | Т.4П2.31 | РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ | | | | | | | |
| | ТАБ2 | БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ | | | | | 2 | | - |
| | | ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ | | | | | | | |
| | П14 | ДВЕРНЫХ В | | | | | | | |
| | | ПЕРЕГОРОДКАХ | | | | | | | |
| | 158-6 | | | | | | | | |
| 156, | Е15-549 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,09 | 12,90 | 1 | - | | 1 - |
| | Т.4П2.31 | РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ | | | | | | | |
| | ТАБ2 | БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ | | | | | 1 | | - |
| | | ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ | | | | | | | |
| | П12 | ДВЕРНЫХ В СТЕНАХ | | | | | | | |
| | 158-6 | | | | | | | | |
| 157, | Е13-121 | -ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТЬ ГРУНТОМ | 100М2 | 0,20 | 7,71 | 2 | - | - | - |
| | 15-6 | ГФ-021 ЗА ВТОРОЙ РАЗ | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 158, | Е13-153 | -ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОКРАСИТЬ ЭМАЛЬЮ | 100М2 | 0,40 | 10,30 | 4 | - | | 1 - |
| | К=2 | ПФ-133 ЗА2 РАЗА | | | | | | | |
| | Т.4П1.6 | | | | | | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18-6 | | | | | | | | |
| 159. | Е15-201 | -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ | 100М2 | 0,20 | 40,30 | 8 | - | 7 | 1 |
| | 51-1 | ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ВХОДОВ 1,2 | | | | | 8 | | - |
| 160. | СЦММ | -ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР 1:1:6 | М3 | 0,38 | 23,70 | 9 | - | - | - |
| | П2-30 | | | | | | - | | - |
| 161. | Е15-527 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО | 100М2 | 0,20 | 14,30 | 3 | - | 2 | - |
| | 156-2-24 | ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ ВХОДОВ 1,2 | | | | | 2 | | - |
| 162. | Е26-31 | -УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ | М3 | 1,92 | 35,90 | 69 | - | 24 | 2 |
| | 8-4 | | | | | | 26 | | 1 |
| 163. | С114-113 | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 | М3 | 1,86 | 75,30 | 140 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 11 | | РУБ | 629 | - | 120 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 125 | | 1 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ | 503 | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 81 | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ | 45 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ | 629 | |

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ВОЗДУХОВОД СЕРИИ Тд-1-70 42Р4А12)ДИАМ450ММШТ 1, ДИАМ300ММ Ш

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164, Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 7,30 | 1,63 | 12 | - | | 12 | - | |
| 1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | 12 | | | - | |
| 165, СЦММ | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 7,45 | 7,79 | 58 | - | - | | - | |
| П4-20 | | | | | | - | | | - | |
| 166, Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 0,92 | 2,30 | 2 | - | | 1 | - | |
| 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | 1 | | | - | |
| 167, СЦММ | -БЕТОН М-50 ФРАКЦИИ20-40ММ | М3 | 0,94 | 25,30 | 24 | - | - | | - | |
| П1-13 | | | | | | - | | | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168, | Е6-225<br>26-3 | -МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ШАХТЫ | М3 | 5,62 | 26,90 | 151 | -<br>55 | 49 | 6<br>2 |
| 169, | СЦММ<br>П1-31 | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 5,70 | 33,30 | 190 | -<br>- | - | -<br>- |
| 170, | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,05 | 270,00 | 14 | -<br>- | - | -<br>- |
| 171, | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,37 | 283,00 | 105 | -<br>- | - | -<br>- |
| 172, | Е9-122<br>ТЕХ.4<br>П1.12<br>ТАБ2<br>К=1,1<br>17-5 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТРУБ С КОПАКОМ | Т | 0,61 | 52,63 | 32 | -<br>19 | 16 | 3<br>1 |
| 173, | С121-2114<br>ТЕХ.4<br>ТАБ3<br>П1 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП | Т | 0,61 | 633,00 | 264 | -<br>- | - | -<br>- |
| 174, | Е13-153<br>18-6 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2РАЗА | 100М2 | 0,36 | 10,30 | 4 | -<br>- | 1 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.4П1.6 К=2 | | | | | | 1 | | - |
| 175. | Е13-275 | -сплошное выравнивание бетонных | 100М2 | 0,07 | 21,60 | 2 | - | 1 | - |
| | 55-13 | поверхностей стен | | | | | 1 | | - |
| 176. | СЦММ | -цементно-известковый раствор 1:1:6 | М3 | 0,04 | 23,70 | 1 | - | - | - |
| | П2-30 | | | | | | - | | - |
| 177. | Е11-55 | -устройство слива из цементного раствора | 100М2 | 0,05 | 17,20 | 1 | - | - | - |
| | 8-1 | | | | | | - | | - |
| 178. | СЦММ | -раствор цементный М150 | М3 | 0,10 | 25,90 | 3 | - | - | - |
| | П2-5 | | | | | | - | | - |
| 179. | Е20-404 | -установка решеток жалюзийных стальных | 1ШТ | 24,00 | 2,99 | 72 | - | 20 | 1 |
| | 7-1 | регулирующих РР-3 размером, мм: 200 х 200 | | | | | 21 | | - |
| 180. | Е9-207 | -установка стального смотрового люка | Т | 0,19 | 40,80 | 8 | - | 6 | 3 |
| | 32-10 | | | | | | 7 | | 1 |
| 181. | С121-79 | -люка герметические | Т | 0,19 | 770,00 | 146 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 182,Е13-153 | | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА2 | 100М2 | 0,12 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 | РАЗА | | | | | | | |
| | Т.4П1.6 | | | | | | - | | - |
| | К=2 | | | | | | | | |
| 183,Е26-50 | | -УСТАНОВКА СЕТКИ | М2 | 4,88 | 1,30 | 6 | - | - | - |
| | 10-5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 12 | | РУБ | 1338 | - | 104 | 13 |
| | | | | | | | 117 | | 4 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 574 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 93 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 52 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 719 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 450 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 40 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 40 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 530 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 72 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 10 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 7 |

А-2,3,4-150-296м85 (IV) 174

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 89 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА | | | | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ | | | | | | | |
| 184. | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,80 | 17,20 | 31 | - | 18 | 2 |
| | 8-1 | 20ММ | | | | | 20 | | 1 |
| 185. | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,80 | 1,56 | 3 | - | 1 | 2 |
| | К=4 | 5ММ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО | | | | | | | |
| | 8-2 | РАСЦЕНКЕ 55 | | | | | 3 | | 1 |
| 186. | С1ММ | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150 | М3 | 7,34 | 25,90 | 190 | - | - | - |
| | П2-5 | | | | | | - | | - |
| 187. | Е13-230 | -ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ | М2 | 172,90 | 14,40 | 2490 | - | 543 | 96 |
| | 26-2 | ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ НА КЛЕЕ 88-Н В 2 СЛОЯ | | | | | 639 | | 29 |
| 188. | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,73 | 17,20 | 30 | - | 17 | 1 |
| | 8-1 | 20ММ | | | | | 18 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189. | СЦММ | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150 | М3 | 3,53 | 25,90 | 91 | - | - | - |
| | П2-5 | | | | | | - | | - |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ДНУ | | | | | | | |
| 190. | Е13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ М 2 | М3 | 2,14 | 21,30 | 46 | - | 14 | 9 |
| | 38-1 | | | | | | 23 | | 3 |
| 191. | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,43 | 4,58 | 2 | - | 2 | - |
| | 1-2 | | | | | | -8 | | |
| 192. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1,74 | 9,59 | 17 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | |
| 193. | Е13-238 | -ТРЕХСЛОЙНОЕ ЭТИНОЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ | М2 | 153,00 | 5,47 | 837 | - | 89 | 18 |
| | 27-5 ПРИМЕН | | | | | | 107 | | 6 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 13 | | РУБ | 4702 | - | 684 | 128 |
| | | | | | | | 812 | | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Руб 3737
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - Руб 616
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - Руб 349
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - Руб 4702

РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

**********

МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194. Е6-193 | -МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДНЫЕ | М3 | 91,04 | 12,20 | 1111 | - | 334 | 89 | |
| 18-5 | | | | | | 423 | | 26 | |
| 195. СЦММ | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 92,41 | 31,10 | 2874 | - | - | - | |
| П1-7 | | | | | | - | | - | |
| 196. СЦММ | -БЕТОН М-150 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,25 | 28,20 | 7 | - | - | - | |
| П1-28 | | | | | | - | | - | |
| 197. С124-25 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,80 | 309,00 | 556 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | |
| 198. С124-27 | -АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 4,59 | 284,00 | 1304 | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 199, | Е6-85 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ | Т | 0,02 | 329,00 | 7 | - | - | - |
| | 9-9 | 20КГ | | | | | - | | - |
| 200, | Е16-223 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 8,00 | 3,33 | 27 | - | 10 | - |
| | 23-1 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | 10 | | - |
| 201, | Е16-225 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 1,00 | 15,50 | 16 | - | 2 | - |
| | 23-1 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 300ММ | | | | | 2 | | - |
| | ПРИЯМОК ГРАВИЙНОГО ФИЛЬТРА ПРМ1,2 | | | | | | | | |
| 202, | Е6-226 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б | М3 | 10,60 | 14,40 | 153 | - | 48 | 13 |
| | 26-4 | ПРИЯМКА | | | | | 61 | | 4 |
| 203, | С1ММ | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 10,76 | 32,10 | 345 | - | - | - |
| | П1-19 | | | | | | - | | - |
| 204, | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,69 | 283,00 | 195 | - | - | - |
| | | | | | | | * | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205, Е16-223 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 2,00 | 3,33 | 7 | - | | 2 - |
| | 23-1 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | 2 | | - |
| 206, Е6-1 | | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА | М3 | 1,05 | 1,60 | 2 | - | | 1 - |
| | 1-1 | М50 | | | | | 1 | | - |
| 207, СЦММ | | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 1,07 | 26,30 | 28 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 208, Е7-723 | | -УКЛАДКА КОЛОСНИКОВЫХ ПЛИТ | М3 | 0,26 | 6,93 | 2 | - | - | - |
| | 54-1 | | | | | | - | | - |
| 209, СЦММ | | -КОЛОСНИКОВЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,26 | 79,06 | 19 | - | - | - |
| | П9-231 | | | | | | - | | - |
| 210, С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,37 | 22,40 | 8 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 211, С147-2 | | -АРМАТУРА А-2 / УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 0,56 | 22,40 | 13 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,Е6-260 | | -ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ | М3 | 2,58 | 1,37 | 4 | - | 2 | 1 |
| | 31-2 | | | | | | 3 | | - |
| 213,СЦММ | | -ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 2,66 | 9,63 | 26 | - | - | - |
| | П4-6 | | | | | | - | | - |
| | | КОМПЕНСАЦИОННРЕ УСТРОЙСТВО | | | | | | | |
| 214,Е6-226 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ПРИЯМКА ПРМЗ | М3 | 9,20 | 14,40 | 132 | - | 41 | 11 |
| | 26-4 | | | | | | 52 | | 3 |
| 215,СЦММ | | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 9,34 | 32,10 | 300 | - | - | - |
| | П1-19 | | | | | | - | | - |
| 216,С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 1,02 | 283,00 | 289 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 217,Е7-723 | | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА | М3 | 1,38 | 6,93 | 10 | - | 2 | 4 |
| | 54-1 | | | | | | 6 | | 1 |
| 218,СЦММ | | -ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА | М3 | 1,38 | 63,26 | 87 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П8-624 | М200 | | | | | | | |
| 219, | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,56 | 22,40 | 35 | | | |
| 220, | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,40 | 24,90 | 34 | | | |
| | | ФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | | | | | | | |
| 221, | Е6-173 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ-1 | М3 | 0,47 | 13,00 | 6 | | 2 | |
| | 16-1 | | | | | | 2 | | |
| 222, | СЦММ | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 0,48 | 33,30 | 16 | | | |
| | П1-31 | | | | | | | | |
| 223, | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 325,00 | 3 | | | |
| 224, | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА ВР1 ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А1 | Т | 0,01 | 496,86 | 5 | | | |
| | К=1,67 | | | | | | | | |
| 225, | Е6-85 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ | Т | 0,09 | 329,00 | 30 | | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-9 | 20КГ | | | | | 1 | | - |
| 226,Е6-126 | 13-2 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ФЕКАЛЬНОГО РЕЗЕРУАРА | М3 | 2,59 | 30,90 | 80 | - 22 | 19 | 3 1 |
| 227,СЦММ | П1-17 | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 2,66 | 20,20 | 53 | - - | - | - - |
| 228,Е6-86 | 9-10 | -АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0,06 | 15,30 | 1 | - - | - | - - |
| 229,С124-434 | | -КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ | Т | 0,06 | 232,00 | 14 | - - | - | - - |
| 230,Е8-61 | 7-5 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | Т | 0,02 | 318,00 | 6 | - - | - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | ,СЦММ П2-26 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 113 | М3 | 0,02 | 22,30 | 1 | - | - | - |
| 232 | .Е9-24 4-1 | -УКЛАДКА ПРОФЛИСТА | 100М2 | 0,05 | 39,80 | 2 | - | 1 | - |
| 233 | .С0109 СТР129 121-2124 К=1,04 | -ПРОФЛИСТ ТОЛЩ 1ММ | Т | 0,05 | 332,80 | 17 | - | - | - |
| 234 | .Е9-209 32-12 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ | Т | 0,02 | 70,70 | 1 | - | 1 | - |
| 235 | .С121-2114 ТЕХ,4 ТАБ3 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЫШКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП | Т | 0,02 | 438,00 | 9 | - | - | - |
| 236 | .Е6-30 3-1 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 0,25 | 9,41 | 2 | - | 1 | - |
| 237 | ,СЦММ П1-5 | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 40 ММ | М3 | 0,25 | 27,40 | 7 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238. | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ | М3 | 0,36 | 1,48 | 1 | - | - | - |
| | 1-115 | | | | | | - | | - |
| 239. | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 0,37 | 26,60 | 10 | - | - | - |
| | П1-4 | | | | | | - | | - |
| 240. | Е6-20 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ | М3 | 4,77 | 5,37 | 26 | - | 7 | 4 |
| | 1-20 | | | | | | - | | - |
| | | | | | | | 11 | | 1 |
| 241. | СЦММ | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 4,87 | 25,80 | 126 | - | - | - |
| | П1-3 | | | | | | - | | - |
| 242. | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД ВХОДЫ | М3 | 2,37 | 1,48 | 3 | - | 1 | 1 |
| | 1-15 | | | | | | 2 | | - |
| 243. | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 2,42 | 26,60 | 64 | - | - | - |
| | П1-4 | | | | | | - | | - |
| 244. | Е6-125 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ СТЕНКИ | М3 | 0,40 | 53,30 | 21 | - | 5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13-1 | ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА2 | | | | | 5 | | |
| 245,СЦММ | | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,41 | 27,20 | 11 | - | - | - |
| | П1-16 | | | | | | - | | - |
| 246,Е6-15 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД | М3 | 7,46 | 1,45 | 11 | - | 4 | 3 |
| | 1-15 | ВХОДОМ 1 | | | | | 7 | | 1 |
| 247,СЦММ | | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 7,61 | 26,60 | 202 | - | - | - |
| | П1-4 | | | | | | - | | - |
| | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 248,Е27-173 | | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ | 100М2 | 0,22 | 21,40 | 5 | - | 3 | 1 |
| | 43-1 | ТОЛЩИНОЙ100ММ | | | | | 4 | | - |
| 249,Е27-174 | | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ | 100М2 | 0,22 | 0,60 | 1 | - | - | - |
| | 43-2 | СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | | | | | - | | - |
| 250,СЦММ | | -ЩЕБЕНЬ М-400 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,55 | 10,30 | 6 | - | - | - |
| | П4-78 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251. | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 2,68 | 8,39 | 22 | - | - | - |
| | П4-81 | | | | | | - | | - |
| 252. | Е27-169 | -АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ | 100М2 | 0,22 | 10,80 | 2 | - | 2 | - |
| | 42-1 | ТОЛЩИНОЙ 25ММ | | | | | 2 | | - |
| 253. | Е27-172 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ | 100М2 | 0,22 | 2,62 | 1 | - | 1 | - |
| | 42-2 | СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАТЬ | | | | - | 1 | | - |
| 254. | СЦММ | -АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ | Т | 1,04 | 13,40 | 14 | - | - | - |
| | П5-25 | | | | | | - | | - |
| 255. | С | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ | М3 | 0,11 | 7,79 | 1 | - | - | - |
| | П4-20 | | | | | | - | | - |
| | УСТРОЙСТВО НАР | | | | | | | | |
| 256. | Е10-151 | -СБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАР | М2 | 72,80 | 0,90 | 66 | - | 47 | 4 |
| | 29-2 | | | | | | | | |
| | ПРИМЕН | | | | | | 51 | | 1 |
| 257. | СКАЛЬК1 | -СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАР | К-Т | 1,00 | 528,65 | 529 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 122-217<br>К=1,13 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 14 | | РУБ | 11268 | - | 535 | 134 |
| | | | | | | | 669 | | 38 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 8883 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1466 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 825 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 11174 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 29 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 33 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 50 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 4 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 61 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 42705 | - | 2705 | 1026 |
| | | | | | | | 3729 | | 367 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 31277 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 5150 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2903 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 39330 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2737 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 238 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 238 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3213 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 132 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 18 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 12 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 162 | | | |

# СВОДКА

## объемов и стоимости работ к локальной смете 3.I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Прямые затраты | Накладные расходы | | Плановые накопления % от стоимости по графам 5,7 | Всего по графам 5,7,8 | в том числе | | в накладных расходах % от суммы по графам I0,II | Плановые накопления % от стоимости по графам I0,II | Всего по данным граф I0,II,I2,I3 | |
| | | | | | % | Сумма | | | основная заработная плата | эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| 1 | Земляные работы | м3 | 560 | I87 | I6,5 | 3I | I9 | 237 | 9I | 97 / 4I | - | - | - | 0,55 / 0,42 |
| 2 | Обвалование | м3 | I608 | I4I4 | I6,5 | 233 | I3I | I778 | 37I | 320 / I39 | - | - | - | 4,I6 / I,II |
| 3 | Фундаменты | м3 | 6I,2 | 3028 | I6,5 | 499 | 280 | 3807 | I20 | 68 / 20 | - | - | - | 8,9I / 62,2 |
| 4 | Каркас | м3 | 8,3 | 7II | I6,5 | II7 | 67 | 895 | 22 | 2I / 7 | - | - | - | 2,I0 / I07,83 |

А-2,3,4-150-296м.85 АА IV
188
1281-05

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Стены | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 47,23 | 4670 | I6,5 | 770 | 434 | 5874 | 77 | 90<br>32 | - | - | - | I3,75<br>I24,3 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,23 | 87 | 8,6 | 8 | 8 | I03 | 5 | 4<br>I | - | - | - | 0,24<br>447,83 |
| 6 | Перекрытие | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 60,68 | 6II9 | I6,5 | I009 | 569 | 7697 | 350 | 69<br>2I | - | - | - | I8,03<br>I26,85 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,23 | 87 | 8,6 | 8 | 8 | I03 | 5 | 4<br>I | - | - | - | 0,24<br>447,83 |
| 7 | Металлоконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м2 | I0 | I | I6,5 | - | - | I | - | - | - | - | - | -<br>0,I0 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,I6 | 62 | 8,6 | 5 | 5 | 72 | 3 | 4<br>I | - | - | - | 0,I7<br>450 |

А-2,3,4-150-296м85 АА.IV
189
1284-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Перегородки | м2 | 99 | 491 | 16,5 | 81 | 46 | 618 | 73 | 7/2 | - | - | - | 1,45/6,24 |
| 9 | Полы | м2 | 130 | 638 | 16,5 | 101 | 57 | 796 | 88 | 26/9 | - | - | - | 1,86/6,12 |
| 10 | Проемы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м2 | 16 | 331 | 16,5 | 54 | 30 | 415 | 11 | 2/- | - | - | - | 0,97/25,94 |
| б/ | металлоконструкции | т | 2,2 | 2022 | 8,6 | 175 | 175 | 2372 | 44 | 34/10 | - | - | - | 5,56/1078,18 |
| 11 | Отделочные работы | м2 | 731 | 503 | 16,5 | 81 | 45 | 629 | 120 | 5/1 | - | - | - | 1,47/0,86 |
| 12 | Защитные устройства на воздуховодах (по серии ТДКН-1-70 ч.2 р.4 альб.2) диам.450 мм шт.1, диам.300 мм шт.2 | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 13,84 | 646 | 16,5 | 103 | 59 | 808 | 84 | 7/2 | - | - | - | 1,89/58,38 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б/ | металлокон-струкции | т | 0,8 | 450 | 8,6 | 40 | 40 | 530 | 20 | 6<br>2 | - | - | - | I,24<br>662,5 |
| I3 | Гидроизоляция подвала | м2 | 376 | 3737 | I6,5 | 6I6 | 349 | 4702 | 684 | I28<br>40 | - | - | - | II,0I<br>I2,50 |
| I4 | Разные работы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроитель-ные работы | м3 | I32,I8 | 8933 | I6,5 | I473 | 829 | II235 | 533 | I34<br>38 | - | - | - | 26,32<br>85,0 |
| б/ | металлокон-струкции | т | 0,07 | 29 | 8,6 | 2 | 2 | 33 | 2 | - | - | - | - | 0,08<br>47I,43 |
| | Итого | | | 34I46 | | 5405 | 3I53 | 42705 | 2703 | I026<br>367 | | | | |

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Составил руководитель группы Г.И.Елисеева

А-2,3,4-150-1296 м85 ал IV

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 4.1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65М2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КЛАССА УБЕЖИЩА А-2 ПО ВАРИАНТУ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ NМАРКИ АР,КЖ,КМ АЛЬБ.1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 47,434 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
ОДНОГО УКРЫВАЕМОГО 316,23 РУБ

1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СООРУЖЕНИЯ 301,36 РУБ

1М3 ОБЬЕМА СООРУЖЕНИЯ 80,67 РУБ

192

| N ПП | N УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НОРМ СНИП И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВСЕГО | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

1281-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1,Е1-56 | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА | 1000М3 | 0,60 | 150,82 | 90 | - | 4 | 86 |
| | 11-14 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С | | | | | --- | | --- |
| | Т.4,П,1.1 | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | 90 | | 34 |
| | 1 | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | |
| 2,Е1-968 | | ДОРАБОТКА В КОТЛОВАНЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,45 | 115,20 | 52 | - | 52 | - |
| | 79-2 | ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ | | | | | --- | | --- |
| | ТЕХ,4П,3, 67 | | | | | | 52 | | - |
| | К=1,2 | | | | | | | | |
| | ПЗ,72 | | | | | | | | |
| | К=0,8 | | | | | | | | |
| 3,Е1-257 | | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | 1000М3 | 0,25 | 20,79 | 5 | - | - | 5 |
| | 31-2 | ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | --- | | --- |
| | ТЕХ,4П,1, | ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | 5 | | 2 |
| | 11 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ.3<br>К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |
| 4,Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 100М3 | 0,44 | 46,00 | 20 | - | 20 | - | |
| 81-2 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | -------- | | -------- | |
| | | | | | | 20 | | - | |
| 5,Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ | 100М3 | 2,50 | 9,69 | 24 | - | 15 | 9 | |
| 118-10 | ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | | | | | -------- | | -------- | |
| | | | | | | 24 | | 6 | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 240 | - | 91 | 100 | |
| | | | | | | -------- | | -------- | |
| | | | | | | 191 | | 42 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 191 | | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 32 | | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 17 | | | | |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 240 | | | | |
| | РАЗДЕЛ 2. ОБВАЛОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 6,Е1-175 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 1000М3 | 1,03 | 178,21 | 183 | - | 8 | 174 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭКСКАВАТОРАМИ С | | | | | | | |
| | 22-14 | КОВШОМ | | | | | -------- | | -------- |
| | | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 | | | | | | | |
| | | НА ГУСЕНИЧНОМ И | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.1 | КОЛЕСНОМ ХОДУ С | | | | | 182 | | 69 |
| | | ПОГРУЗКОЙ НА | | | | | | | |
| | 1 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | | | | | | | |
| | | ГРУНТ 2 ГРУППЫ В | | | | | | | |
| | ТАБ,3 | КАРЬЕРЕ | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| 7,Е1-194 | | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ | 1000М3 | 1,03 | 11,63 | 12 | - | 1 | 10 |
| | | ДОСТАВКЕ ГРУНТА | | | | | | | |
| | 25-1 | АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | | | | -------- | | -------- |
| | | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 | | | | | | | |
| | Т.4.П.1.1 | ГРУППУ | | | | | 11 | | 3 |
| | 1 | | | | | | | | |
| | ТАБ,3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | |
| | К=1,05 | | | | | | | | |
| 8,С310-2 | | -ПОДВОЗКА ГРУНТА НА | Т | 1796,00 | 0,36 | 647 | - | - | - |
| | | РАССТОЯНИИ 2КМ | | | | | | | |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 9,Е1-257 | | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И | 1000М3 | 1,35 | 20,79 | 28 | - | - | 28 |
| | | КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ | | | | | | | |
| | 31-2 | ДО 59 КВТ С | | | | | -------- | | -------- |
| | Т.4.П.1.1 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА | | | | | 28 | | 9 |
| | | ДО 10М | | | | | | | |
| | 1 | БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ,3<br>К=1,1<br>К=1,05 | | | | | | | | |
| 10, | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ | 100М3 | 13,50 | 9,69 | 131 | - | 84 | 47 |
| | 118-10 | ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1 2 ГРУПП | | | | | 131 | | 31 |
| 11, | Е1-995 | -ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ НА ВЕРХ | 100М3 | 2,08 | 69,30 | 144 | - | 109 | 35 |
| | 85-2 | ПЕРЕКРЫТИЯ СООРУЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ | | | | | 144 | | 16 |
| 12, | Е1-968 | -РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА С УПЛОТНЕНИЕМ | 100М3 | 2,08 | 46,00 | 96 | - | 96 | - |
| | 81-2 | | | | | | 96 | | - |
| 13, | Е1-1132 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ | 100М2 | 9,69 | 7,15 | 69 | - | 69 | - |
| | 116-5 | | | | | | 69 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 1648 | - | 367 | 294 |
| | | | | | | | 661 | | 128 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1310 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 217 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 121 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1648 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3, ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | |
| 14, Е6-19 | | ФУСТРОЙСТВО | М3 | 49,00 | 5,74 | 258 | - | 101 | 61 |
| | 1-19 | ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М-200 ФМ1 | | | | | 162 | | 18 |
| 15, СЦММ | | ФБЕТОН М-300 МРЗ-100 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 49,67 | 31,10 | 1420 | - | - | - |
| | П1-7 | | | | | | - | | - |
| 16, С124-1 | | ФАРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,27 | 270,00 | 73 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 17, С124-3 | | ФАРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 2,86 | 270,00 | 772 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 18, Е6-84 | | ФУСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО | Т | 0,01 | 355,00 | 4 | - | - | - |
| | 9-8 | 20 | | | | | - | | - |
| 19, Е6-7 | | ФУСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 | 8,10 | 7,14 | 58 | - | 18 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-7 | ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 Ф2-3 | | | | | 27 | | 3 |
| 20, | СЦММ П1-5 | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 8,22 | 27,40 | 225 | - | - | - |
| 21, | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,04 | 270,00 | 11 | - | - | - |
| 22, | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,35 | 270,00 | 95 | - | - | - |
| 23, | Е6-160 15-1 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 0,40 | 17,30 | 7 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 24, | СЦММ П1-31 | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ ДО 20ММ | М3 | 0,41 | 33,30 | 14 | - | - | - |
| 25, | С124-7 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,01 | 253,00 | 3 | - | - | - |
| 26, | С124-9 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 286,00 | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 27,Е6-1 | | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА | М3 | 12,27 | 1,60 | 20 | - | 9 | 3 |
| | 1-1 | М50 | | | | | 12 | | 1 |
| 28,СЦММ | | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 12,52 | 26,30 | 329 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | | РУБ | 4140 | - | 130 | 73 |
| | | | | | | | 203 | | 22 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 3292
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 542
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 306
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 4140

РАЗДЕЛ 4, КАРКАС

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,Е6-107 | | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН | М3 | 3,78 | 17,00 | 64 | - | 20 | 10 |
| | 12-5 | ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М | | | | | 30 | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,СЦММ<br>П1-19 | | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 3,84 | 32,10 | 123 | - | - | - |
| 31,С124-4 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,08 | 257,00 | 21 | - | - | - |
| 32,С124-6 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,36 | 318,00 | 114 | - | - | - |
| 33,Е7-20<br>2-3 | | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | ШТ | 2,00 | 10,60 | 21 | -<br>21 | | 7 14<br>5 |
| 34,СЦММ<br>П1-29 | | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,05 | 29,30 | 1 | - | - | - |
| 35,СЦММ<br>П8-623<br>ТЕХ,6<br>ТАБ,3,3 | | -БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5М,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 | М3 | 5,46 | 64,75 | 354 | - | - | - |
| 36,С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 8,28 | 24,50 | 203 | - | - | - |

А-2,3,4-150- (IV) 201

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37, С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,85 | 22,40 | 41 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | |
| 38, С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,50 | 40,80 | 20 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | |
| 39, С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 0,50 | 17,30 | 9 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 4 | | РУБ | 1220 | - | | 27 | 24 |
| | | | | | | | 51 | | 8 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 971
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 158
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 91
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1220

РАЗДЕЛ 5, СТЕНЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40, Е7-28 2-11 | -УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ | ШТ | 14,00 | 9,60 | 134 | - | | 46 | 83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БОЛЕЕ 8М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | | | | | 129 | | 30 |
| 41, СЦММ | П1-7 ТЕХ,4 ТАБ,2,1 | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 4,26 | 34,76 | 147 | - | - | - |
| 42, СЦММ | П8-628 | -СТЕНОВЫЕ Г-ОБРАЗНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 50,90 | 61,00 | 3105 | - | - | - |
| 43, С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 49,08 | 24,50 | 1202 | - | - | - |
| 44, С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 5,40 | 22,40 | 121 | - | - | - |
| 45, С147-23 | | -ПРОКАТ | 100КГ | 0,19 | 24,50 | 5 | - | - | - |
| 46, С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 2,55 | 40,80 | 104 | - | - | - |
| 47, С147-29 | | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | 100КГ | 2,55 | 17,30 | 44 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АРМАТУРЫ | | | | | - | - | |
| 48,Е9-207 | | -УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯХ СТЕНОВЫХ | Т | 0,45 | 40,80 | 18 | - | 9 | 7 |
| | 32-10 | ПАНЕЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М-31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | | 2 |
| 49,С121-2096 | | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОРОБОК М-31 ИЗ СТАЛИ | Т | 0,48 | 339,00 | 153 | - | - | - |
| | Т.4. ТАБ.3 | ВСТ3КП | | | | | - | | - |
| 50,Е13-153 | | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 | 100М2 | 0,24 | 10,30 | 2 | - | - | - |
| | 18-6 К=2 | РАЗА КОРОБОК М-31 | | | | | - | | - |
| 51,Е6-151 | | -ЗАДЕЛКА СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | М3 | 5,50 | 17,80 | 98 | - | 30 | 6 |
| | 14-9 | СВЕРХ НОРМ УЧТЕННЫХ ЭСН2-11 | | | | | | | |
| | | | | | | | 36 | | 2 |
| 52,СЦММ | | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 5,58 | 34,74 | 194 | - | - | - |
| | П1-7 | | | | | | | | |
| | Т.4. ТАБ2.1 | | | | | | - | | - |
| 53,С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,08 | 270,00 | 22 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 54, С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,49 | 283,00 | 139 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 55, Е16-223 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 14,00 | 3,33 | 47 | - | 17 | - |
| | 23-1 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | | | | 17 | | - |
| 56, Е16-224 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ | САЛЬНИК | 2,00 | 8,90 | 18 | - | 3 | - |
| | 23-2 | ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ | | | | | 3 | | - |
| 57, Г7-291 | | -УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ В ОТВЕРСТИЯ СТЕНОВЫХ | Т | 0,04 | 342,00 | 14 | - | 1 | - |
| | 17-7 | ПАНЕЛЕЙ | | | | | 1 | | - |
| 58, Г7-446 | | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ | ШТ | 6,00 | 0,27 | 2 | - | - | 1 |
| | 38-10-18 | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | 1 | | - |
| 59, СЦММ | | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М-100 | М3 | 0,02 | 24,40 | 1 | - | - | - |
| | П2-4 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60, СЦММ П9-92 | | -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М 200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 3М | М3 | 0,06 | 64,40 | 4 | - | - | - |
| 61, С147-15 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,04 | 31,60 | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 5 | | РУБ | 6994 | - | 106 | 97 |
| | | | | | | | 203 | | 34 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 5339 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 879 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 496 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 6714 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 171 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 15 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 15 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 201 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 65 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 8 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 6 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАЗДЕЛ 6 | ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | |
| 62,Е7-24 | | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | ШТ | 8,00 | 4,67 | 37 | - | 10 | 15 |
| | 2-7 | | | | | | 25 | | 5 |
| 63,СЦММ | | -БЕТОН М-200 ФРАКЦИИ 5 10ММ | М3 | 1,71 | 30,49 | 52 | - | - | - |
| | П1-5 | | | | | | - | | - |
| | ТЕХ,4 | | | | | | - | | - |
| | ТАБ,2-1 | | | | | | | | |
| 64,СЦММ | | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА М-300 ВЕСОМ БОЛЕЕ 6Т | М3 | 18,88 | 61,40 | 1159 | - | - | - |
| | П8-627 | | | | | | - | | - |
| 65,С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 51,84 | 24,50 | 1270 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 66,С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 6,66 | 22,40 | 149 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 67,С147-16 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 1,36 | 31,60 | 43 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68, | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,90 | 40,80 | 37 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 69, | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 0,90 | 17,30 | 16 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 70, | Е7-291 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | Т | 0,01 | 342,00 | 3 | - | - | - |
| | 17-7 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | | | | - | | - |
| 71, | С147-29 | -ОЦИНКОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 100КГ | 0,05 | 17,30 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 72, | Е6-177 | -УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | М3 | 61,80 | 23,20 | 1434 | - | 489 | 79 |
| | 16-5 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М | | | | | 568 | | 23 |
| 73, | СЦММ | -БЕТОН М-300 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 62,73 | 33,30 | 2089 | - | - | - |
| | П1-33 | | | | | | - | | - |
| 74, | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,00 | 338,00 | 338 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 75,С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 5,14 | 325,00 | 1670 | - | - | - | |
| | | | | | | | - | | - |
| 76,Е9-207 | -УСТАНОВКА В ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ | Т | 0,45 | 40,80 | 18 | - | | 9 | 7 |
| 32-10 | МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК М-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | | 2 |
| 77,С121-2096 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОРОБОК ИЗ СТАЛИ | Т | 0,45 | 340,00 | 153 | - | - | - | |
| Т Ч | ВСТ3КП2 | | | | | | | | |
| ТАБ 3 | | | | | | | - | | - |
| 78,Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА КОРОБОК М31 | 100М2 | 0,24 | 10,30 | 2 | - | - | - | |
| К=2 | | | | | | | | | |
| 18-6 | | | | | | | - | | - |
| 79,Е16-223 | -САЛЬНИКИ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | САЛЬНИК | 3,00 | 3,33 | 10 | - | | 4 | - |
| 23-1 | | | | | | | 4 | | - |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 6 | | Руб | 10658 | - | | 512 | 101 |
| | | | | | | | 613 | | 30 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 8300
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 1372
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 773
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 10445

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 171
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 201

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 12

РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,Е9-33 | -РАМА ПОД БАК | Т | 0,06 | 44,92 | 3 | - | | 1 | 1 | |
| Т,4П1,12 | | | | | | | | | | |
| ТАБ2 | | | | | | 2 | | | - | |
| К=1,1 | | | | | | | | | | |
| 4-10 | | | | | | | | | | |
| 81,С121-1781 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК ИЗ СТАЛИ | Т | 0,06 | 265,00 | 16 | - | | | - | 1281-05 |
| ТЕХ.4 | ВСТ3СП5 | | | | | | | | | |
| ТАБ3 | | | | | | - | | | - | |
| 82,Е9-46 | -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ И СТРЕМЯНКИ | Т | 0,10 | 60,56 | 6 | - | | 2 | 3 | |
| Т,4П1,12 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ2 К=1,1 7-1 | | | | | | 5 | | 1 |
| 83,С121-1975 | ТЕХ.4 ТАБ3 П3 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЕ И СТРЕМЯНКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 | Т | 0,10 | 371,00 | 37 | - | - | - |
| 84,Е13-153 | 18-6 Т,4П1.6 К=2 П3,5 К=1,1 | -ОКРАСКА РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ133 ЗА2 РАЗА | 100М2 | 0,10 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 7 | | РУБ | 73 | - | 3 | 4 |
| | | | | | | | 7 | | 1 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 62 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 5 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 5 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | |
| 85,Е8-43 | | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 100М2 | 0,66 | 102,00 | 67 | - | 49 | 6 |
| | 5-8 | АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | 55 | | 2 |
| 86,С | | -КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М 100 ТЫС.ШТ | | 3,32 | 68,00 | 226 | - | - | - |
| | П6-1 | | | | | | - | | - |
| 87,СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25 | М3 | 1,52 | 22,40 | 34 | - | - | - |
| | П2-11 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | РУБ | 411 | - | 49 | 6 |
| | | | | | | | 55 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 327 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 54 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 30 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 411 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | ТИП1 | | | | | | | | |
| 88,Е11-67 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,80 | 28,90 | 23 | - | 16 | 1 |
| 11-1 | | 30ММ | | | | | 17 | | * |
| 89,Е11-68 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 0,80 | 1,74 | 1 | - - | 1 | * |
| 11-2 | | 5ММНА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО | | | | | | | |
| К=2 | | РАСЦЕНКЕ 67 | | | | - | 1 | | * |
| 90,СЦММ | | -БЕТОН М200 ФРАКЦИЙ 10-20ММ | М3 | 1,77 | 29,30 | 52 | - | * | * |
| П1-29 | | | | | | | - | | * |
| 91,СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М400 | М3 | 0,13 | 28,10 | 4 | - | * | * |
| П2-6 | | | | | | | - | | * |
| 92,Е11-11 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 6,36 | 2,50 | 16 | - | 10 | * |
| 1-11 | | БЕТОННЫХ | | | | | 10 | | * |
| 93,СЦММ | | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20. 40ММ | М3 | 6,49 | 26,30 | 171 | - | * | * |
| П1-15 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 94,Е13-286 | -ПРОПИТКА ДЕБЕНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ № 2 | М3 | 3,97 | 21,30 | 85 | - | | 25 | 16 |
| 38-1 | | | | | | | 41 | | 6 |
| 95,Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ДЕБНЕМ | 100М2 | 0,80 | 4,58 | 4 | - | | 3 | 1 |
| 1-2 | | | | | | | 4 | | - |
| 96,СЦММ | -ДЕБЕНЬ ФРАКЦИЙ 40-70ММ | М3 | 3,24 | 9,59 | 31 | - | - | | - |
| П4-32 | | | | | | | - | | - |
| ТИП2 | | | | | | | | | |
| 97,Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,36 | 22,90 | 8 | - | | 6 | - |
| 11-3 | | | | | | | 6 | | - |
| 98,СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,80 | 28,10 | 22 | - | - | | - |
| П2-6 | | | | | | | - | | - |
| 99,Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 2,90 | 2,50 | 7 | - | | 5 | - |
| 1-11 | | | | | | | 5 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100, | СЦММ | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 2,96 | 26,30 | 78 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 101, | Е13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 1,81 | 21,30 | 39 | - | 12 | 8 |
| | 38-1 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 20 | | 3 |
| 102, | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,36 | 4,58 | 2 | - | 1 | - |
| | 1-2 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 103, | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1,48 | 9,59 | 14 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| | ТИП3 | | | | | | | | |
| 104, | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 100М2 | 0,06 | 28,90 | 2 | - | 1 | - |
| | 11-1 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 105, | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММНА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67 | 100М2 | 0,06 | 1,74 | 1 | - | - | - |
| | К=2 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 106, | СЦММ | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ10-20ММ | М3 | 0,13 | 29,30 | 4 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П1-29 | | | | | | | | |
| 107, | СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,01 | 28,10 | 1 | - | - | - |
| | П2-6 | | | | | | | | |
| 108, | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,49 | 2,50 | 1 | - | 1 | - |
| | 1-11 | | | | | | 1 | | - |
| 109, | СЦММ | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,50 | 26,30 | 13 | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 110, | Е13-286 | -ПРОПИТКА ДЕБНЯ ЧАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н | М3 | 0,31 | 21,30 | 7 | - | 2 | 1 |
| | 38-1 | 2 | | | | | 3 | | - |
| 111, | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ДЕБНЕМ | 100М2 | 0,06 | 4,58 | 1 | - | - | - |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 112, | СЦММ | -ДЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,25 | 9,59 | 2 | - | - | - |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |

Тип4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113, Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | 100М2 | 0,05 | 363,00 | 18 | - | 3 | - |
| 20-3 | ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | | | | 3 | | - |
| 114, СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,11 | 24,40 | 3 | - | - | - |
| П2-4 | | | | | | - | | - |
| Тип5 | | | | | | | | |
| 115, Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | 100М2 | 0,02 | 363,00 | 6 | - | 1 | - |
| 20-3 | ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | | | | 1 | | - |
| 116, СЦММ | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 | М3 | 0,04 | 24,40 | 1 | - | - | - |
| П2-4 | | | | | | - | | - |
| 117, Е13-225 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА | М2 | 1,70 | 1,83 | 3 | - | 1 | - |
| 25-1 | НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ | | | | | 1 | | - |
| 118, Е13-226 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА | М2 | 1,70 | 0,69 | 1 | - | 1 | - |
| 25-2 | НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ | | | | | 1 | | |
| 119,Е11-11 | | -УСТРОЙСТВО ПЛАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | М3 | 0,14 | 2,50 | 1 | - | " | " |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | - | | - |
| 120,СЦММ | | -БЕТОН М-100 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,14 | 26,30 | 4 | - | " | " |
| | П1-15 | | | | | | - | | - |
| 121,Е13-286 | | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 0,08 | 21,30 | 2 | - | | 1 " |
| | 38-1 | | | | | | | 1 | |
| 122,Е11-2 | | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,02 | 4,58 | 1 | - | " | " |
| | 1-2 | | | | | | - | | - |
| 123,СЦММ | | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 0,07 | 9,59 | 1 | - | " | " |
| | П4-32 | | | | | | - | | - |
| | ТИПА | | | | | | | | |
| 124,Е11-135 | | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | 100М2 | 0,03 | 363,00 | 12 | - | | 2 " |
| | 20-3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полов;одноцветных с красителем | | | | | 2 | | |
| 125,СЦММ П2-4 | | -раствор цементный м-100 | м3 | 0,07 | 24,40 | 2 | - | - | |
| 126,Е11-11 1-11 | | -устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,26 | 2,50 | 1 | - | - | |
| 127,СЦММ П1-15 | | -бетон м-100 фракции 20-40мм | м3 | 0,27 | 26,30 | 7 | - | - | |
| 128,Е13-286 38-1 | | -пропитка щебня мастикой битуминоль н 2 | м3 | 0,16 | 21,30 | 3 | - | | 1 |
| | | | | | | | 1 | | |
| 129,Е11-2 1-2 | | -уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 0,03 | 4,58 | 1 | - | - | |
| 130,СЦММ П4-32 | | -щебень фракции 40-70мм | м3 | 0,13 | 9,59 | 1 | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 9 | | РУБ | 817 | - | 91 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 118 | | 9 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 653 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 106 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 58 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 817 |

РАЗДЕЛ 10, ПРОЕМЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,Е9-207<br>32-10 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ | Т | 2,20 | 40,80 | 90 | -<br>78 | 44 | 34<br>10 |
| 132,С121-362 | -ДВЕРИ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ СО ШТУРВАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЗАДРАИВАНИЯ:ДУ-4-3 6 | ШТ | 1,00 | 300,00 | 300 | -<br>- | - | -<br>- |
| 133,С0122<br>102-549<br>ДОП 1<br>121-364<br>К=1,06 | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-4-2 | ШТ | 1,00 | 453,68 | 454 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,С121-364 | | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-8 | ШТ | 1,00 | 796,65 | 797 | - | - | - |
| | К=1,06 | ПО СЕРИИ 01.036-1 ВЕСОМ 890КГ | | | | | | | |
| | 0122 АОП 1 102-547 | | | | | | - | | - |
| 135,С121-364 | | -ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ МАРКИ ДУ-1-7 | ШТ | 1,00 | 380,59 | 381 | - | - | - |
| | К=1,06 | ПО СЕРИИ 01.036-1 ВЕСОМ 620КГ | | | | | | | |
| | 0122 АОП 4 102-660 | | | | | | - | | - |
| 136,С154-217 | | -ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК С СИГНАЛЬНЫМ | ШТ | 4,00 | 4,47 | 18 | - | - | - |
| | ПРИМЕН | УСТРОЙСТВОМ | | | | | - | | - |
| 137,Е10-105 | | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ | М2 | 5,19 | 1,45 | 8 | - | 3 | 2 |
| | 20-1 | БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА | | | | | | | |
| | | ДО 3М2 | | | | | 5 | | 1 |
| 138,Е10-140 | | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В | М2 | 5,19 | 1,34 | 7 | - | 1 | - |
| | 26-1 | НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ | | | | | | | |
| | | ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | 1 | | - |
| 139,Е10-107 | | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ | М2 | 7,57 | 2,00 | 15 | - | 5 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20-3 | БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | | 6 | |
| 140 | С122-219 | -ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МАРКИ ДГ21-10 ПО ГОСТ 6629-74 | М2 | 2,01 | 13,50 | 27 | - | - | - |
| 141 | С122-218 | -ТО ЖЕ ДГ21-9 | М2 | 3,60 | 14,20 | 51 | - | - | - |
| 142 | С122-218 | -ТО ЖЕ ДГ21-8 | М2 | 1,59 | 14,20 | 23 | - | - | - |
| 143 | С122-217 | -ТО ЖЕ ДГ21-7 | М2 | 5,56 | 15,00 | 83 | - | - | - |
| 144 | С111-446-1 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | КОМПЛ | 2,00 | 6,73 | 13 | - | - | - |
| 145 | С111-448-1 | -ТО ЖЕ ВХОДНЫЕ В КОМНАТЫ | КОМПЛ | 3,00 | 2,97 | 9 | - | - | - |
| 146 | С111-390 | -ЗАМОК ДЛЯ ДВЕРЕЙ | ШТ | 3,00 | 2,91 | 9 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | - |
| 147,С111-448-1 | | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ | КОМПЛ | 4,00 | 2,97 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 10 | | РУБ | 2717 | - | 53 | 37 |
| | | | | | | | 90 | | 11 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 275 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 43 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 27 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 345 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2022 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 175 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 175 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2372 |

РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,Е15-511 | | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ | 100М2 | 1,07 | 11,90 | 13 | - | 8 | - |
| | 153-4 | ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8 | | - |
| 149, | E15-509 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ | 100М2 | 2,05 | 3,13 | 6 | - | 5 | - |
| | 153-2 | ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 150, | F15-662 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | 100М2 | 1,73 | 58,80 | 102 | - | 24 | 1 |
| | 168-5 | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ | | | | | -------- | | -------- |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН | | | | | 25 | | - |
| 151, | E15-663 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | 100М2 | 0,75 | 60,80 | 46 | - | 12 | 1 |
| | 168-6 | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ | | | | | -------- | | -------- |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ | | | | | 13 | | - |
| 152, | E15-570 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,82 | 59,70 | 49 | - | 15 | - |
| | 158-8 | РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ | | | | | -------- | | -------- |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | | | | | 15 | | - |
| 153, | F15-571 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,20 | 68,40 | 14 | - | 4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 159-11 | РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | | | | | 4 | | " |
| 154 | Е15-547 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,02 | 39,60 | 1 | - | - | " |
| | Т 4 | РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ | | | | | | | |
| | П 2,31 | ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ В ПЕРЕГОРОДКАХ | | | | | - | | " |
| | ТАБ 2 | | | | | | | | |
| | П 14 | | | | | | | | |
| | 158-4 | | | | | | | | |
| 155 | Е15-549 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,18 | 12,90 | 2 | - | 1 | " |
| | Т 4 П | РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ | | | | | | | |
| | 2,31 | БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ | | | | | 1 | | " |
| | ТАБ 2 | ДВЕРНЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ | | | | | | | |
| | П 14 | | | | | | | | |
| | 158-6 | | | | | | | | |
| 156 | Е15-549 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ | 100М2 | 0,12 | 12,90 | 2 | - | 1 | " |
| | Т 4 | РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ | | | | | | | |
| | П 2,31 | БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ | | | | | 1 | | " |
| | ТАБ 2 | ДВЕРНЫХ В СТЕНАХ | | | | | | | |
| | П 12 | | | | | | | | |
| | 158-6 | | | | | | | | |
| 157 | Е13-121 | -ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ | 100М2 | 0,20 | 7,71 | 2 | - | - | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15-6 | ПОКРЫТЬ ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА ВТОРОЙ РАЗ | | | | | -------- - | | -------- - |
| 158. | Е13-153 | -АВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ОКРАСИТЬ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,40 | 1[illegible],30 | 4 | - | 1 | - |
| | К=2 Т 4 П 1.6 18-6 | | | | | | -------- 1 | | -------- - |
| 159. | Е15-201 | -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ВХОДОВ 1,2 | 100М2 | 0,20 | 40,50 | 8 | - | 7 | 1 |
| | 51-1 | | | | | | -------- 8 | | -------- - |
| 160. | СЦММ | -ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР 1:1:6 | М3 | 0,38 | 23,70 | 9 | - | - | - |
| | П 2-30 | | | | | | -------- - | | -------- - |
| 161. | Е15-527 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ ВХОДОВ 1,2 | 100М2 | 0,20 | 14,30 | 3 | - | 2 | - |
| | 156-2-24 | | | | | | -------- 2 | | -------- - |
| 162. | Е26-31 | -УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ | М3 | 1,92 | 35,90 | 69 | - | 24 | 2 |
| | 8-4 | | | | | | -------- 26 | | -------- 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,С114-113 | | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 | М3 | 1,86 | 75,30 | 140 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 11 | | РУБ | 587 | - | 104 | 5 |
| | | | | | | | 109 | | 1 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 470 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 75 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 42 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 587 |

РАЗДЕЛ 12. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ВОЗДУХОВОДО СЕРИИ ТН-1-70 Ч2Р4 АЛ,2)ДИАМ,450ММ ШТ1,ДИАМ 200Ш

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,Е11-3 1-3 | | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 5,40 | 1,63 | 9 | - | 9 | - |
| | | | | | | | 9 | | - |
| 165,СЦММ П 4-20 | | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 5,51 | 7,79 | 43 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Е11-11<br>1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,70 | 2,50 | 2 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 167 | СЦММ<br>П 1-13 | -БЕТОН М-50 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,71 | 25,30 | 18 | -<br>- | - | -<br>- |
| 168 | Е6-225<br>26-3 | -МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ШАХТЫ | М3 | 4,29 | 26,90 | 115 | -<br>42 | 38 | 4<br>1 |
| 169 | СЦММ<br>П 1-31 | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 4,35 | 33,30 | 145 | -<br>- | - | -<br>- |
| 170 | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,04 | 270,00 | 11 | -<br>- | - | -<br>- |
| 171 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,26 | 283,00 | 74 | -<br>- | - | -<br>- |
| 172 | Е9-122<br>ТЕХ 4<br>П 1.12<br>ТАБЛ 2<br>К=1,1<br>17-5 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТРУБ С КОЛПАКОМ | Т | 0,38 | 52,63 | 20 | -<br>12 | 10 | 2<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173, С121-2114 | | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП | Т | 0,38 | 433,00 | 165 | - | - | - |
| | ТЕХ 4 ТАБЛ 3 П 1 | | | | | | - | | - |
| 174, Е13-153 | | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,22 | 10,30 | 2 | - | - | - |
| | 18-6 Т 4 П 1,6 К=2 | | | | | | - | | - |
| 175, Е15-275 | | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ | 100М2 | 0,05 | 21,60 | 1 | - | 1 | - |
| | 55-13 | ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | | | | | 1 | | - |
| 176, СЦММ | | -ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР 1:1:6 | М3 | 0,03 | 23,70 | 1 | - | - | - |
| | П 2-30 | | | | | | - | | - |
| 177, Е11-55 | | -УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА | 100М2 | 0,03 | 17,20 | 1 | - | - | - |
| | К-1 | | | | | | - | | - |
| 178, СЦММ | | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М150 | М3 | 0,06 | 25,90 | 2 | - | - | - |
| | П 2-5 | | | | | | - | | - |
| 179, Е20-404 | | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 1ШТ | 16,00 | 2,99 | 48 | - | 13 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | ЖАЛОЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 | | | | | 13 | | - |
| 180, | Е9-207 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО СМОТРОВОГО ЛОКА | Т | 0,13 | 40,80 | 5 | - | 3 | 2 |
| | 32-10 | | | | | | 5 | | 1 |
| 181, | С121-Г9 | -ЛОКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ | Т | 0,13 | 770,00 | 100 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 182, | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,08 | 10,30 | 1 | - | - | - |
| | 18-6 Т 4 П 1,6 К=2 | | | | | | - | | - |
| 183, | Е26-50 | -УСТАНОВКА СЕТКИ | М2 | 3,28 | 1,30 | 4 | - | - | - |
| | 10-5 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 12 | | РУБ | 936 | - | 75 | 8 |
| | | | | | | | 83 | | 3 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 429

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 69 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 40 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 538 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 290 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 25 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 25 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 340 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 48 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 4 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 58 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА | | | | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ | | | | | | | |
| 184,Е11-55 | | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,80 | 17,20 | 31 | - | 18 | 2 |
| | 8-1 | 20ММ | | | | | 20 | | 1 |
| 185,Е11-56 | | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ | 100М2 | 1,80 | 1,56 | 3 | - | 1 | 2 |
| | К=4 | 5ММ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО | | | | | | | |
| | 8-2 | РАСЦЕНКЕ 55 | | | | | 3 | | 1 |
| 186,СЦММ | | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150 | М3 | 7,34 | 25,90 | 190 | - | - | - |
| | П 2-5 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187, | Е13-230 | -ОКЛЕЙКА ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ НА КЛЕЕ 88-Н В 2 СЛОЯ | М2 | 172,90 | 14,40 | 2490 | - | 543 | 96 |
| | 26-2 | | | | | | 639 | | 29 |
| 188, | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 1,73 | 17,20 | 30 | - | 17 | 1 |
| | 8-1 | | | | | | 18 | | - |
| 189, | СЦММ | -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М150 | М3 | 3,53 | 25,90 | 91 | - | - | - |
| | П 2-5 | | | | | | - | | - |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПО ДНУ | | | | | | | |
| 190, | Е13-286 | -ПРОПИТКА ЩЕБНЯ МАСТИКОЙ БИТУМИНОЛЬ Н 2 | М3 | 2,14 | 21,30 | 46 | - | 14 | 9 |
| | 38-1 | | | | | | 23 | | 3 |
| 191, | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,43 | 4,58 | 2 | - | 2 | - |
| | 1-2 | | | | | | 2 | | - |
| 192, | СЦММ | -ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1,74 | 9,59 | 17 | - | - | - |
| | П 4-32 | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | |
| 193,Е13-238 | | -ТРЕХСЛОЙНОЕ ЭТИНОЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ | М2 | 153,00 | 5,47 | 837 | - | 89 | 18 |
| | 27-5 | | | | | | | | |
| | ПРИМЕН | | | | | | 107 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 13 | | РУБ | 4702 | - | 684 | 128 |
| | | | | | | | 812 | | 40 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3737 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 616 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 349 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 4702 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДЫ | | | | | | | |
| 194,Е6-193 | 18-5 | -МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ВХОДЫ | М3 | 91,04 | 12,20 | 1111 | - | 334 | 89 |
| | | | | | | | 423 | | 26 |
| 195,СЦММ | П 1-7 | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 92,41 | 31,10 | 2874 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196, | СЦММ | -БЕТОН М-150 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,25 | 28,20 | 7 | - | - | - |
| | П1-28 | | | | | | - | | - |
| 197, | С124-25 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,80 | 309,00 | 556 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 198, | С124-27 | -АРМАТУРА КЛАСАА А3 | Т | 7,49 | 284,00 | 2127 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 199, | Е6-85 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | Т | 0,06 | 329,00 | 20 | - | 1 | - |
| | 9-9 | | | | | | 1 | | - |
| 200, | Е16-223 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | САЛЬНИК | 7,00 | 3,33 | 23 | - | 9 | - |
| | 23-1 | | | | | | 9 | | - |
| | | ПРИЯМОК ГРАВИЙНОГО ФИЛЬТРА ПРМ1,2 | | | | | | | |
| 201, | Е6-226 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ПРИЯМКА | М3 | 10,60 | 14,40 | 153 | - | 48 | 13 |
| | 26-4 | | | | | | 61 | | 4 |
| 202, | СЦММ | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 10,76 | 32,10 | 345 | - | - | - |
| | П 1-19 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 203, С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,69 | 283,00 | 195 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 204, Е16-223 | | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | САЛЬНИК | 2,00 | 3,33 | 7 | - | | 2 - |
| | 23-1 | | | | | | | 2 | - |
| 205, Е6-1 | | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | М3 | 1,05 | 1,60 | 2 | - | | 1 - |
| | 1-1 | | | | | | | 1 | - |
| 206, СЦММ | | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 1,07 | 26,30 | 28 | - | - | - |
| | П 1-15 | | | | | | - | | - |
| 207, Е7-723 | | -УКЛАДКА КОЛОСНИКОВЫХ ПЛИТ ПРИЯМКОВ | М3 | 0,24 | 6,93 | 2 | - | - | - |
| | 54-1 | | | | | | - | | - |
| 208, СЦММ | | -КОЛОСНИКОВЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 0,24 | 79,06 | 19 | - | - | - |
| | П 9-231 | | | | | | - | | - |
| 209, С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,37 | 22,40 | 8 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 210,С147-2 | | -АРМАТУРА А-2 / УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 0,56 | 22,40 | 13 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 211,Е6-260 | | -ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ | М3 | 2,58 | 1,37 | 4 | - | 2 | 1 |
| | 31-2 | | | | | | 3 | | - |
| 212,СЦММ | | -ГРАВИЙ ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 2,66 | 9,63 | 26 | - | - | - |
| | П 4-6 | | | | | | - | | - |
| | | КОМПЕНСАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО | | | | | | | |
| 213,Е6-226 | | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ПРИЯМКА ПРМ3 | М3 | 9,20 | 14,40 | 132 | - | 41 | 11 |
| | 26-4 | | | | | | 92 | | 3 |
| 214,СЦММ | | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 9,34 | 32,10 | 300 | - | - | - |
| | П 1-19 | | | | | | - | | - |
| 215,С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 1,02 | 283,00 | 289 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 216,Е7-723 | | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА | М3 | 1,38 | 6,93 | 10 | - | 2 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54-1 | | | | | | 6 | | 1 |
| 217, | СЦММ | -ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 | М3 | 1,38 | 63,26 | 87 | - | - | - |
| | П 8-624 | | | | | | - | | - |
| 218, | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,56 | 22,40 | 35 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 219, | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,40 | 24,50 | 34 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | ФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР | | | | | | | | |
| 220, | Е6-173 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ1 | М3 | 0,47 | 13,00 | 6 | - | 2 | - |
| | 16-1 | | | | | | 2 | | - |
| 221, | СЦММ | -БЕТОН М300 ФРАКЦИИ 10 20ММ | М3 | 0,48 | 33,30 | 16 | - | - | - |
| | П 1-31 | | | | | | - | | - |
| 222, | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 | 325,00 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 223, | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА ВР1 ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ | Т | 0,01 | 496,86 | 5 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,47 | А1 | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 224, | Е6-85 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | Т | 0,09 | 329,00 | 30 | - | 1 | - |
| | 9-9 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 225, | Е6-126 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ФЕКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА | М3 | 2,59 | 30,90 | 80 | - | 19 | 3 |
| | 13-2 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | 22 | | 1 |
| 226, | СЦММ | -БЕТОН М200 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 2,64 | 20,20 | 53 | - | - | - |
| | П 1-17 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 227, | Е6-86 | -АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0,04 | 15,30 | 1 | - | - | - |
| | 9-10 | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |
| 228, | С124-434 | -КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ | Т | 0,04 | 232,00 | 9 | - | - | - |
| | | | | | | | -------- | | -------- |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229, | Е8-61 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК | Т | 0,02 | 318,00 | 6 | - | - | - |
| | 7-5 | ПРИЯМКОВ | | | | | - | | - |
| 230, | СЦММ П 2-26 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 0,02 | 22,30 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 231, | Е9-24 4-1 | -УКЛАДКА ПРОФЛИСТА | 100М2 | 0,05 | 39,80 | 2 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 232, | С 0109 СТР 129 121-2124 К=1,04 | -ПРОФЛИСТ ТОЛЩ 1ММ | Т | 0,05 | 332,80 | 17 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 233, | Е9-209 32-12 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ | Т | 0,02 | 70,70 | 1 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 234, | С121-2114 ТЕХ 4 ТАБЛ 3 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЫШКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП | Т | 0,02 | 438,00 | 9 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 235, | Е6-30 3-1 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | М3 | 0,25 | 9,41 | 2 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236, | СЦММ | -БЕТОН МАРКИ 200 ФРАКЦИИ 40-70 | М3 | 0,25 | 27,40 | 7 | - | - | - |
| | П 1-5 | | | | | | - | | - |
| 237, | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ПО ОСИ Б | М3 | 0,36 | 1,45 | 1 | - | - | - |
| | 1-15 | | | | | | - | | - |
| 238, | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 0,37 | 26,60 | 10 | - | - | - |
| | П 1-4 | | | | | | - | | - |
| 239, | Е6-20 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ | М3 | 4,77 | 5,37 | 26 | - | 7 | 4 |
| | 1-20 | | | | | | 11 | | 1 |
| 240, | СЦММ | -БЕТОН М100 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 4,87 | 25,80 | 126 | - | - | - |
| | П 1-3 | | | | | | - | | - |
| 241, | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД ВХОД 2 | М3 | 2,37 | 1,45 | 3 | - | 1 | 1 |
| | 1-15 | | | | | | 2 | | - |
| 242, | СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 2,42 | 26,60 | 64 | - | - | - |
| | П 1-4 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | • |
| 243,Е6-125 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ СТЕНКИ | М3 | 0,40 | 53,30 | 21 | - | | 5 | • |
| 13-1 | ОГРАЖДЕНИЯ ВХОДА 2 | | | | | | 5 | | • |
| 244,СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 20 40ММ | М3 | 0,41 | 27,20 | 11 | - | - | | • |
| П 1-16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | | | • |
| 245,Ғ6-15 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД ВХОД | М3 | 7,46 | 1,43 | 11 | - | | 4 | 3 |
| 1-15 | 1 | | | | | | 7 | | 1 |
| 246,СЦММ | -БЕТОН М150 ФРАКЦИИ 40 70ММ | М3 | 7,61 | 26,60 | 202 | - | - | | • |
| П 1-4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | | | • |
| | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 247,Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ 100ММ | 100М2 | 0,22 | 21,40 | 5 | - | | 3 | 1 |
| 43-1 | | | | | | | 4 | | • |
| 248,Е27-174 | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | 0,22 | 0,60 | 1 | - | - | | • |
| 43-2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | | | • |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | СЦММ П 4-78 | -ЩЕБЕНЬ М400 ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 0,55 | 10,30 | 6 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 250 | СЦММ П 4-81 | -ЩЕБЕНЬ М400 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 2,68 | 8,39 | 22 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 251 | Е27-169 42-1 | -АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 25ММ | 100М2 | 0,22 | 10,80 | 2 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 252 | Е27-172 42-2 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | 0,22 | 2,62 | 1 | - | 1 | - |
| | | | | | | - | 1 | | - |
| 253 | СЦММ П 5-25 | -АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ | Т | 1,04 | 13,40 | 14 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 254 | СЦММ П 4-20 | -ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ | М3 | 0,11 | 7,79 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | УСТРОЙСТВО НАР | | | | | | | | |
| 255 | Е10-151 29-2 | -СБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ НАР | М2 | 72,80 | 0,90 | 66 | - | 47 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРИМЕН | | | | | | 51 | | 1 |
| 256. | СКАЛЬК 1 | -СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАР | К-Т | 1,00 | 528,65 | 529 | - | - | - |
| | 122-217 | | | | | | | | |
| | К=1,13 | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 14 | | РУБ | 12291 | - | 533 | 134 |
| | | | | | | | 667 | | 38 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 9714 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1604 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 903 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 12221 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | Руб | 29 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 33 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 30 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 4 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 37 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 47434 | - | 2825 | 1038 |
| | | | | | | | 3863 | | 369 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 35009 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 5767 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 3253 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 44029 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2745 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 237 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 237 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3219 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 153 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 14 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 186 | | | |

# СВОДКА

## объемов и стоимости работ к локальной смете 4,I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. Прямые затраты | Накладные расходы % | Накладные расходы Сумма | Плановые накопления % от стоимости по графам 5,7 | Всего по графам 5,7,8 | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Нормативная условно-чистая продукция: в накладных расходах, % от суммы по графам I0,II | Плановые накопления % от суммы по графам I0,II | Всего по данным граф I0,II,I2,I3 | Удельный вес стоимости конструктивного элементы или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | Земляные работы | м3 | 600 | I9I | I6,5 | 32 | I7 | 240 | 9I | I00 / 42 | - | - | - | 0,5I / 0,40 |
| 2 | Обвалование | м3 | I558 | I3I0 | I6,5 | 2I7 | I2I | I648 | 367 | 294 / I28 | - | - | - | 3,47 / I,06 |
| 3 | Фундаменты | м3 | 65,77 | 3292 | I6,5 | 542 | 306 | 4I40 | I30 | 73 / 22 | - | - | - | 8,73 / 62,95 |

А-2,3,4-150-296м85 АЛ.IV
244
1281-05

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Каркас | м3 | 9,24 | 97I | I6,5 | I58 | 9I | I220 | 27 | 24/8 | - | - | - | 2,57/I32,03 |
| 5 | Стены | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 56,46 | 5404 | I6,5 | 887 | 502 | 6793 | 97 | 90/32 | - | - | - | I4,32/I20,32 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,45 | I7I | 8,6 | I5 | I5 | 20I | 9 | 7/2 | - | - | - | 0,42/446,67 |
| 6 | Перекрытие | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 80,68 | 83I0 | I6,5 | I373 | 774 | I0457 | 503 | 94/28 | - | - | - | 22,05/I29,6I |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,45 | I7I | 8,6 | I5 | I5 | 20I | 9 | 7/2 | - | - | - | 0,42/446,67 |
| 7 | Металлоконструкции | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м2 | I0 | I | I6,5 | - | - | I | - | - | - | - | - | -/0,I0 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,I6 | 62 | 8,6 | 5 | 5 | 72 | 3 | 4/I | - | - | - | 0,I5/450 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Перегородки | м2 | 66 | 327 | I6,5 | 54 | 30 | 4II | 49 | 6<br>2 | - | - | - | 0,87<br>6,23 |
| 9 | Полы | м2 | I32 | 653 | I6,5 | I06 | 58 | 8I7 | 9I | 27<br>9 | - | - | - | I,72<br>6,I9 |
| I0 | Проемы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м2 | I2,76 | 275 | I6,5 | 43 | 27 | 345 | 9 | 3<br>I | - | - | - | 0,73<br>27,04 |
| б/ | металлоконструкции | т | 2,2 | 2022 | 8,6 | I75 | I75 | 2372 | 44 | 34<br>I0 | - | - | - | 5,0<br>I078,I8 |
| II | Отделочные работы | м2 | 682 | 470 | I6,5 | 75 | 42 | 587 | I04 | 5<br>I | - | - | - | I,24<br>0,86 |
| I2 | Защитные устройства на воздуховодах (по серии ТДКН-I-70 ч.2 р.4 альб.2) диам.450 мм шт.I, диам.300 мм шт.2 | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | 4,29 | 477 | I6,5 | 75 | 44 | 596 | 62 | 4<br>I | - | - | - | I,26<br>I38,93 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б/ | металлоконструкции | т | 0,5I | 290 | 8,6 | 25 | 25 | 340 | I3 | 4<br>2 | - | - | - | 0,72<br>666,67 |
| I3 | Гидроизоляция подвала | м2 | 376 | 3737 | I6,5 | 6I6 | 349 | 4702 | 684 | I28<br>40 | - | - | - | 9,9I<br>I2,50 |
| I4 | Разные работы | | | | | | | | | | | | | |
| а/ | общестроительные работы | м3 | I32,I8 | 9744 | I6,5 | I608 | 906 | I2258 | 53I | I34<br>38 | - | - | - | 25,84<br>92,74 |
| б/ | металлоконструкции | т | 0,07 | 29 | 8,6 | 2 | 2 | 33 | 2 | - | - | - | - | 0,07<br>47I,43 |
| | Итого | | | 37907 | | 6023 | 3504 | 47434 | 2825 | I038<br>369 | | | | |

Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

Начальник сметного отдела Е.М.Федоренко

Составил руководитель группы Г.И.Елисеева

А-2,3,4-150-256м.85 ал.IV

247

1281-05

gost.e-ecolog.ru