ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А – II – 300-280.84
А – III – 300-280.84
А – IУ –300-280.84

Склад инвентаря и оборудования, отдельно стоящий, заглубленный, из монолитного железобетона

Альбом IX

Сметы для склада А – IУ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445 Смольная ул. 22

Сдано в печать VIII 1986 года

Заказ № 11292 Тираж 30 жз

А-II,III,IУ-300-280.84
ал.IX

19963-09

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А-II-300-280.84
А-III-300-280.84
А-IУ-300-280.84

Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный из монолитного железобетона.

Альбом IX

Сметы для склада А-IУ

Стоимость		
Общая	57,56 / 64,59	тыс.руб.
строительно-монтажных работ	52,II / 58,24	тыс.руб.
Оборудования	5,45 / 6,35	тыс.руб.
Стоимость I м3 здания от строительно-монтажных работ	60,60 / 67,75	руб.

Разработан
"Гипропромтрансстроем"

Утвержден МПС приказ
№ М-38'146 от 09.12.83г.
Введен в действие Гипропромтрансстроем, приказ
№ 134 от 11.06.84г.

Главный инженер института А.С.Рождественский

Главный инженер проекта Ю.Н. Васильев

Начальник отдела В.А. Одиноков

А-П,Ш,IУ-300-280.84
ал.IX

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I. Пояснительная записка. 3

2. Объектная смета к типовому проекту "Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный из монолитного железобетона для класса А-IУ-300. 4

3. Смета № I общестроительные работы 7

4. Смета № 2 компенсационное устройство 52

5. Смета №3 вентшахта с установкой УЗС-I. 56

6. Смета №4 двери и ставни защитно-герметические 60

7. Смета №5 водопровод _ _ _ 64

8. Смета №6 канализация 68

9. Смета №7 вентиляция (2 климатическая зона). 74

I0. Смета №7-I вентиляция (I климатическая зона). 79

II. Смета №7-2 вентиляция (3 климатическая зона). 84

I2. Смета №7_3 вентиляция (4 климатическая зона). 89

I3. Смета № 8 отопление 94

I4. Смета №9 сантехническое оборудование (2 климатическая зона) 102

I5. Смета №9-I сантехническое оборудование (I климатическая зона). 109

I6. Смета №9-2 сантехническое оборудование (3 климатическая зона). 117

I7. Смета №9_3 сантехническое оборудование (4 климатическая зона). 125

I8. Смета № I0 электроосвещение 132

I9. Смета № II силовое электрооборудование (I-3 климатические зоны) 138

20. Смета №II-I силовое электрооборудование (4 климатическая зона). 146

2I. Смета №I2 слаботочные устройства 154

22. Ведомость потребности производственных ресурсов. 165

19963-09

А-П,Ш,IУ-300-280.84
ал.IX

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочему проекту составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию Госстроя СН-227-82.

Общая сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах 1984 года:для I-го территориального района (подрайон I) по сборникам единых районных единичных расценок на строительные работы.

Объемы строительно-монтажных работ подсчитаны по чертежам типового проекта.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере I6,5%, на металлоконструкции - 8,6%, на санитарно-технические - I3,3%,плановые накопления - 8%.

Главный специалист по сметам Л.Попова Л.Т.Попова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №____

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования отдельно стоящего заглубленного из монолитного железобетона для класса А-IУ-300

Сметная стоимость 57,56 / 64,59 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984года

Нормативная условно-чистая продукция _____т.р.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 191,87 / 215,30 руб.

2. 1м3 объема здания 66,94 / 75,11 руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							Технико-экономические показатели			
			Строительно-монтажных работ		Оборудования, приспособлений; мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I	Общестроительные работы	41,66 / 41,80	-	-	-	41,66 / 41,80	-	-	-	м3	859,9	48,45 / 48,61
2	2	Компенсационное устройство	0,59				0,59				м3	859,9	0,69

А-II,III,IУ-300-28.84 ал.IX

4

19963-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	3	Вентшахта с установкой УЗС-I	0,43	-	-	-	0,43	-	-	-	м3	859,9	0,50
4	4	Двери и ставни защитно-герметические	-	0,95	3,05	-	4,00	-	-	-	м3	859,9	4,65
5	5	Водопровод	0,56	-	-	-	0,56	-	-	-	м3	859,9	0,65
6	6	Канализация	0,76	0,0I	0,I3	-	0,90	-	-	-	м3	859,9	I,05
7	7	Вентиляция	3,05	-	-	-	3,05	-	-	-	м3	859,9	3,55
	7-3		9,I2				9,I2				м3	859,9	I0,6I
8	8	Отопление	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	м3	859,9	0,29
9	9	Сантехническое оборудование	-	2,57	I,92	-	4,49	-	-	-	м3	859,9	5,22
	9-3			2,40	2,77		5,I7				м3	859,9	6,0I
I0	I0	Электроосвещение	-	0,79	-	-	0,79	-	-	-	м3	859,9	0,92
				0,77			0,77				м3	859,9	0,89
II	II	Силовое электрооборудование	-	0,29	0,27	-	0,56	-	-	-	м3	859,9	0,65
	II-I			0,40	0,32		0,72				м3	859,9	0,84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I2	Слаботочные устройства	0,02	0,I8	0,08	-	0,28	-	-	-	м3	859,9	0,32
		ВСЕГО по объекту	47,32	4,79	5,45	-	57,56	-	-	-	м3	859,9	66,94
			53,53	4,7I	6,35		64,59					859,9	75,II

ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе - сметная стоимость для 2 климатической зоны, в знаменателе - для 4 климатической злны.

Главный инженер института А.С.Рождественский

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составила: инженер В.П.Беднякова

Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту : „Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий заглубленный из монолитного железобетона" А-ІУ-300

на общестроительные работы

Основание: чертежи № АР-I ÷АР-II;КЖ-I÷КЖ-I6 Сметная стоимость 4I,66 тыс.руб.
4I,80

Составлена в ценах I984года

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете Стоимостьна:

I.Расчётную единицу на I укрываемого- I38,87
I38-33руб.

2.I м3 объема здания - 48,45 руб.
48,6I

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един.	Стоимость в руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость в руб всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

а) водопонижение

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-I258 I30-I ССЦ 4-20 Указан. к ЕРЕР п.2.22	Гидравлическое погружение иглофильтров длиной до 4м. с обсыпкой Цена:I,56+0,04x7,79+ +4,4x0,I=	шт.	I22	2,3I	-	-	282	-	-	-
2.	I-I270 I3I-I	Извлечение иглофильтров длиной до 4м	шт.	I22	0,7	-	-	85			
3.	22-66 5_5 С-I,р.III п.I74 рабоч. сила к=0,4	Сборка и разборка водосборного коллектора из стальных труб диаметром I50мм Цена:(0,46+2,4Ix0,999)+ +0,25 x0,4=	п.м.	50	2,97	-	-	I48			
4.	С-I,р.III п.I74	Возврат труб Цена:2,4Ix0,9	п.м.	50	2,I7	-	-	(I08)			
5.	I-I27I I32-I С-I, р.III п.I74	Сборка всасывающего коллектора Цена:0,27I+2,4I	п.м.	85	2,68	-	-	228			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I-I273 I32-2	Разборка всасывающего коллектора	пм.	85	0,II8	-	-	I0			
7.	Ц.К2 п.33I4	Время работы водопонижающей установки	м/см	I70	4,I6	-	-	I2I7			
		Цена: I,05x6,82									
8.	ЕРЕР-I т.ч? стр.I3	Затраты на износ иглофильтров	руб.	-	-	-	-	I7I			
	Пр-нт 27-0I-49 п.03-637 I0% на транспорт данные Гидроспецстроя	Цена: $\frac{I,2xI22x9,IxI,Ix0,7x2}{I2}$									
		ИТОГО по пункту а)	руб.					2I4I			
		б) Разработка грунта									
9.	I-II29 II6-2	Планировка площадки под застройку механизированным способом	I00 м2	4,36	0,35	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I-56 II-I4 т.ч. п.I.II тб.3	Разработка сухого грунта II группы в котловане экскаватором - драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 в отвал	м3	I084	0,I48	-	-	I60			
		Цена:/6,53+(I25,47 - -52)xI,I5+52xI,I/x xO,OOI=									
II.	I-960 80-2 т.ч. п.3,67	Добор вручную грунта II группы	м3	34	0,894	-	-	30			
		Цена:0,745xI,2=									
I2.	I-I74 22-I3 т.ч. п.I.II тб.3	Разработка грунта I группы экскаватором прямой лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы (из карьера)	м3	II8	0,I47	-	-	I7			
		Цена:/6,4I+(I24,39 - - 5I,5)xI,I5+5I,5x x I,I/x 0,00I=									
I3.	Ц.№3-84 стр.28	Транспортирование грунта автосамоовалами на расстояние до I км.	т	206,5	0,29	-	-	60			
		II8xI,75=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч. п.I,II тб.3	Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 20м. во временный отвал Цена:/(40,8-I4,3)xI,I+ +I4,3xI,05+(32,3-II,3)x xI,I+II,3xI,05/x0,00I=	м3	I236	0,079	-	-	98	-	-	-
I5.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 т.ч. п.I.II тб.3	Обратная засыпка грунта за стенки сооружения и обвалование с перемещением до 20м Цена:/(I8,9-6,59)xI,I+ +6,59xI,05+(I0,8-3,78)x xI.I+3,78xI,05/x0,00I=	м3	I236	0,032	-	-	40			
I6.	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта Пгр. пневматическими трамбовками	м3	I236	0,II6	-	-	I43			
		ИТОГО по пункту б)	м3	I236	0,44	-	-	550			
		ИТОГО по разделу I	руб.					269I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II.ДНИЩЕ									
I7.II-2 I-2		Уплотнение грунта щебнем	м2	259,7	0,433	-	-	II2	-	-	-
I8.6-I-I I-I		Подготовка из бетона М I00 толщиной I00мм	м3	26,0	28,4	-	-	738	-	-	-
I9.II-I6 3-I II-I7 3-2		Оклеечная гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике									
		Цена: I,I8+0,77x2	м2	244	2,72	-	-	664			
20.II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ I-3		Защитный слой из бетона М I00 толщиной 30мм	м2	244	I,I	-	-	268			
		Цена: $\{22+2,04x(25,8+2,47)+0,5I+0,5x \times (25,8+2,47/x2)\} \times$ x0,0I=	м3	7,3							
2I.27-I26 29		Армирование защитного слоя сварной сеткой	м2	244	0,0059	-	-	I			
22.С-I,р.I п.384		Стоимость сварной сетки 5х5мм	м2	244	2,I3	-	-	520			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	6-I6 I-I6 ССЦ I-I9	Монолитное железобетонное днище из бетона М 300 толщиной 400мм Цена:2,27+I,0I5х х32,I=	м3	97,6	34,85	-	-	340I	-	-	-
24.	С-II,р.IУ п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	3,077	270	-	-	83I			
25.	-"- п.3	Стоимость арматуры А-III	тн	5,5I7	270	-	-	I490			
		ИТОГО по разделу II	м3	I30,9	6I,3I	-	-	8025	-	-	-
		III.СТЕНЫ									
26.	6-97 II-8 ССЦ I-7	Устройство наружных монолитных железобетонных стен из бетона М 300 толщиной до I000мм Цена:8,08+I,0I5х3I,I=	м3	I2,9	39,65	-	-	5II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	6-96 II-7 ССЦ I-7	То же, толщиной до 500мм Цена: II,8+I,0I5x3I,I	м3	50,7	43,37	-	-	2I99	-	-	-
28.	6-I52 I4-I0 ССЦ I-7	Стены внутренние железобетонные толщиной до 500мм. Цена: I3,4+I,0I5x3I,I=	м3	4,9	44,97	-	-	220			
29.	6-I5I I4-9 ССЦ I-7	То же, толщиной до 300 мм Цена: I7,8+I,0x3I,I=	м3	26,0	48,9	-	-	I27I			
30.	С-II,р.IУ п.I6	Стоимость арматуры AI	тн	2,754	270	-	-	744			
3I.	-"- п.I8	Стоимость арматуры A-III	тн	2,203	283	-	-	623			
32.	-"- п.43	Стоимость арматуры B-I	тн	0,I06	392	-	-	42			
33.	-"- тб.I9	Установка закладных /деталей / элементов	тн	0,500 0,526	363	-	-	I82 I9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разделу Ш	м3	94,5	6I,29 6I,39	-	-	5792 580I			
		IУ.ПОКРЫТИЕ									
34.	6-I75 I6-3 ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная плита перекрытия толщиной 400мм из бетона М 300	м3	97,6	42,52	-	-	4I50			
		Цена: 8,72+I,0I5x33,3=									
35.	С-II,р.IУ п.I0	Стоимость арматуры А-I	тн	3,03	338	-	-	I024			
36.	-"- п.I2	Стоимость арматуры А-Ш	тн	5,3I5	325	-	-	I727			
37.	II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ I-3	Бетонная стяжка по уклону из бетона М I00 средней толщиной 60мм	м2	244	I,99	-	-	486			
		Цена: {22+2,04(25,8+ +2,47)+/0,5I+0,5I(25,8+ +2,47)/x 8} x0,0I=	м3	I4,7							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементного раствора М I00 толщиной 30мм Цена:/I4,8+I,58x24,4 + +(0,08+0,I05x24,4)x xI5/x0,0I=	м2	244	0,93	-	-	227	-	-	-
39.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Оклеечная гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике Цена:I,I8+0,77x2	м2	244	2,72	-	-	664	-	-	-
		ИТОГО по разделу IУ	м3	II2,3	73,7I	-	-	8278	-	-	-
		У. ПЕРЕГОРОДКИ									
40.	8-I40-I I5-I	Перегородки из бетонных камней толщиной 90мм	м3 м2	3,I 33,94	42,I	-	-	I3I	-	-	-
4I.	8-59	Армирование кладки из легкобетонных камней	тн	0,I2	I94	-	-	23			
42.	6-83 9-7	Установка закладных деталей (- 40x4)	тн	0,004	44I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43.	6-I43 I4-I	Перегородки монолитные железобетонные толщиной I00мм из бетона М 200	м3 м2	0,4 3,8	88	-	-	35	-	-	-
44.	С-II,р.IУ п.43	Арматурные сетки из стали класса В-I	тн	0,0I7	392	-	-	7			
45.	9-46 7-I	Металлический каркас перегородок в санузлах	тн	0,204	58	-	-	I2			
46.	С-II,р.I п.2097	Стоимость металлического каркаса	тн	0,204	307	-	-	63			
47.	I0-48 8-5	Установка щитовых перегородок из древесностружечных плит толщиной 22мм	м	6,9	2,4	-	-	I7			
48.	С-I,р.I п.3I9	Стоимость перегородок из древесностружечных плит толщиной 22мм	м2	II,7	I,89	-	-	22			
49.	26-66 I3-2	Проклеить тканью углы перегородок	м2	2,8	I,I9	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50.	7-704 5I-4	Уплотнение стыков прокладками насухо в I ряд	п.м.	I3,7	0,373	-	-	5	-	-	-
5I.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка раствором швов	п.м.	I3,7	0,0485	-	-	I			
		ИТОГО разделу У	руб. м2	49,44	6,49	-	-	32I			
		в т.ч.металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	-/75/			
		УI. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
52.	8-23 4-5 8-26 4-6	Изоляция стен 3-мя слоями гидроизола на битумной мастике Цена:2,57+I,3I=	м2	I86	3,88	-	-	722			
53.	8-45 5-9	Устройство защитной стенки из кирпича глиняного обыкновенного	м2	I86	4,72	-	-	878			
		ИТОГО по разделу УI	м2	I86	8,60	-	-	I600	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. ПОЛЫ.									
54.	II-I I-II	Подстилающий слой из бетона М I00	м3	I7,2	29,3	-	-	504	-	-	-
55.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытия бетонные М 200 толщиной 20мм Цена: I,23-0,I58x2=	м2	I78,7	0,9I4	-	-	I63	-	-	-
56.	II-I35 20-3 ССЦ 2-5	Покрытие из плиток керамических на цементном растворе М I50 Цена: 3,63+2,23x0,0Ix x 25,9=	м2	9,8	4,2I	-	-	4I			
57.	6-90 II-I	Устройство бетонных ступеней М I00	м3	0,I	32,2	-	-	3			
58.	II-II I-II	Набетонка для канала из бетона М I00	м3	0,2	29,3	-	-	6			
59.	6-90 II-I	Устройство стенок приямков из бетона М I00	м3	0,2	32,2	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60.	6-90 II-I	Устройство монолитной бетонной площадки из бетона М I00	м3	2,I	32,2	-	-	68	-	-	-
6I.	I6-46 7-4	Проложить водогазопроводную трубу диам. 50мм	м	I2	2,2I	-	-	27			
62.	34-304 55-I	Покрытие приямков рифленой сталью	м2	I,3	22,I	-	-	29			
63.	6-253 29-4	Железнение поверхностей стенок и днищ приямков	м2	2,7	0,22	-	-	I			
		ИТОГО по разделу УП	м2	I88,5	4,50	-	-	848			
		УШ. ПРОЁМЫ									
64.	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3м2 с при-резкой приборов в перегородках	м2	8,8	2,I8	-	-	I9			
65.	С-II,р.II п. 2I7	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7	м2	7,0	I5	-	-	I05			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66.	С-II,р.II п.218	Стоимость дверных блоков ДГ2I-9	м2	I,8	I4,2	-	-	26			
67.	С-I,р.I п.448	Стоимость приборов для дверей входных в комнаты однопольных	к-т	2	2,97	-	-	6			
68.	С-I,р.I п.448	То же, в санузлах	к-т	4	2,97	-	-	I2			
69.	20-400 7-I	Установка вентиляционных решеток в дверях ДГ2I-7	шт	4	I,42	-	-	6			
70.	С-III,р.I п.I473	Стоимость вентиляционных решеток (I50х490)	м2	0,3	4,96	-	-	I			
7I.	9-34 5-I	Установка металлической решетчатой двери	тн м2	0,025 I,72	2,79	-	-	5			
72.	С-II,р.I п.I973	Стоимость металлической двери ДМ-I	тн	0,025	464	-	-	I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73.	6-79 9-3	Установка анкеров рам дверей и ставен	тн	0,I33	563	-	-	75	-	-	-
74.		ИТОГО по разделу УШ	м2	I0,82	24,68	-	-	267			
		в т.ч.металлоконструкции	(руб)					(I7)			
		IX. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
74.	I5-276 55-I4	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	206	0,42I	-	-	87			
75.	I5-275	Затирка бетонных стен и перегородок	м2	337	0,358	-	-	I2I			
76.	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен и потолков	м2	40I 393	0,I29	-	-	52 5I			
77.	I5-5II I53-4	Силикатная окраска стен и потолков	м2	45	0,II9	-	-	5			
78.	I5-509 I53-2	Известковая окраска стен и потолков	м2	63	0,03I3	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79.	I5-579 I59-9-26	Улучшенная масляная окраска потолков по бетону белилами	м2	23/32	I,06	-	-	24/34			
80.	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен белилами с добавлением колера	"	68/76	0,767	-	-	52/58			
8I.	I5-56I I59-I	Улучшенная масляная окраска щитовых перегородок в санузле	"	II,7	0,68I	-	-	8			
82.	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	м2	I5	4,22	-	-	63			
83.	I5-566 I59-6 I5-564 I59-4 тех.ч. п.2.3I табл.2	Улучшенная масляная окраска дверных блоков в перегородках Цена:0,2I2x(2,7-0,3)+ +0,75x0,3=	м2	8,8	0,73	-	-	6			
84.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлической решетчатой двери	м2	I,72	0,556	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
85.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза стальных конструкций дверей и ставен	т	3,9I8	-						
		Объем: $\frac{24,5x3,9I8xI,25}{0,556}$	м2	2I5,8I	0,556	-	-	I20			
86.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска вентиляционных решеток в дверях	м2	0,3	0,556	-	-	I			
		ИТОГО по разделу IX	м2 отд. поверх.	58I,2	0,93 0,96	-	-	542 557			
		X. ОСНОВНОЙ ВХОД									
87.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	3I,2	0,433	-	-	I4			
88.	6-I-I I-I	Подготовка из бетона М I00	м3	3,4	28,4	-	-	97			
89.	6-I-I I-I	Уплотнение бетонной подготовки перед входом	м3	2,8	28,4	-	-	80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Оклеечная гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	3I,2	2,72	-	-	85			
		Цена: I,I8+0,77x2									
9I.	II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ I-3	Защитный слой из бетона М I00 толщиной 30мм	м2	3I,2	I,I	-	-	34			
		Цена: {22+2,04x(25,8+ +2,47)+/0,5I+ +0,5Ix(25,8+ +2,47)/x2} x0,0I=	м3	0,94							
92.	27-I26- -29	Армирование бетонной стяжки сварной сеткой	м2	3I,2	0,0059	-	-	I			
93.	С-I,р.I п.384	Стоимость сварной сетки 5x5	м2	3I,2	2,I3	-	-	66			
94.	6-I6 I-I6 ССЦ I-I9	Монолитное железобетонное днище из бетона М 300 толщиной 250мм	м3	7,2	34,85	-	-	25I			
		Цена: 2,27+I,0I5x32,I=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
95.	С-II,р.IУ п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,I75	270	-	-	47	-	-	-
96.	-"- п.3	Стоимость арматуры А-III	тн	0,253	270	-	-	68	-	-	-
97.	6-95 II-6 ССЦ I-I9	Монолитные железобетонные стены из бетона М 300 толщиной 250мм	м3	9,4	50,38	-	-	474			
		Цена:I7,8+I,0I5х32,I=									
98.	С-II,р IУ п.I6	Стоимость арматуры А-I	тн	0,I75	270	-	-	47			
99.	С-II,р.IУ п.I8	Стоимость арматуры А-III	тн	0,253	283	-	-	72			
I00.	6-I75 I6-3 ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная верхняя плита из бетона М 300 толщиной 250мм	м3	5,4	42,52	-	-	230			
		Цена:8,72+I,0I5х33,3=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0I.	С-II,р.IУ п.I0	Стоимость арматуры AI	тн	0,I32	338	-	-	45			
I02.	-"- п.I2	Стоимость арматуры A-III	тн	0,I9I	325	-	-	62			
I03.	6-90 II-I	Монолитные бетонные стены сквознякового участка из бетона MI00	м3	2,4	32,2	-	-	77			
I04.	7-2I 2-4	Перекрытие из сборных железобетонных плит площадью до 5м2	шт.	4	8,06	-	-	32			
I05.	ССЦ 8-503	Стоимость плоских плит марки ПI8д-5 из бетона М 300	м3	0,96	60,8	-	-	58			
I06.	ССЦ тб.3-I	Стоимость арматуры AI	тн	0,0II	229	-	-	3			
I07	-"- тб.3-I	Стоимость арматуры AIII	тн	0,055	250	-	-	I4			

19963-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08.	II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ I-3	Укладка бетона по уклону перекрытия М I00 hср=30мм	м2	27	I,I	-	-	30			
		Цена: {22+2,04х(25,8+ +2,47)+/0,5I+0,5Iх х(25,8+2,47)/х2} х0,0I=									
I09.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Оклеечная изоляция из 3-х слоёв гидроизола на битумной мастике	м2	27	2,72	-	-	73			
		Цена: I,I8+0,77х2=									
II0.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементного раствора М I00 толщиной 30мм	м2	27	0,93	-	-	25			
		Цена: /I4,8+I,58х х24,4+(0,08+0,I05х х24,4)хI5/х0,0I=									
III.	II-II I-II	Устройство подбетонки из бетона М -I00 (сквозняковый участок)	м3	0,2	29,3	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2.	6-90 II-I ССЦ I-5	Монолитные бетонные ступени из бетона М 200 Цена:5,93+I,02x27,4	м3	I,4	33,88	-	-	47			
II3.	20-696 I8-I	Стальные конструкции перильного ограждения	кг	I2,I	0,359	-	-	4			
II4.	I8-2I0 24-30а Письмо Госстроя №82"Д" от II.I0. I983г.	Установка пластмассового поручня Цена:(75,7xI,25+0,Ix x I,I5+8,2xI,I2)x0,0I	п.м.	8,5	I,04	-	-	9			
II5.	8-23 4-5 8-26 4-6	Боковая оклеечная гидроизоляция стен гидроизолом в 3 слоя Цена:2,57+I,3I	м2	7,0	3,88	-	-	27			
II6.	8-45 5-9	Защитная кирпичная стенка в I/2 кирпича	м2	35,8	4,72	-	-	I69			
II7.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытия бетонные М 200 толщиной 20мм Цена:I,23-0,I58X2	м2	9,0	0,9I4	-	-	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II8.	I5-276 55-I4	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	30,0	0,42I	-	-	I3			
II9.	I5-275 55-I3	То же,стен	м2	4I,0	0,358	-	-	I5			
I20.	I5-508 I53-I	Внутренняя известковая окраска стен и потолков	м2	7I	0,0584	-	-	4			
I2I.	7-70I 5I-I	Прокладка жгута из просмоленной пакли	п.м.	I2	0,423	-	-	5			
I22.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Прокладка двух дополнительных слоёв гидроизола в нижней и верхней плите (деформационный шов) Цена:I,I8+0,77	м2	3,3	I,95	-	-	6			
I23.	8-23 4-5	То же, в стене	м2	3,8	2,57	-	-	I0			
I24.	20-I58 2-4	Устройство коллекторов из листовой оцинкованной стали	м2	4,I	7,5I	-	-	3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I25.	7-706 5I-6	Заполнение дефформа - ционного шва масти - кой	п.м.	I0,8	0,887	-	-	I0	-	-	-
I26.	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов Цена:I,63+I,34	м2	2,66	2,97	-	-	8	-	-	-
I27.	С-II,р.II п.234	Стоимость дверных блоков ДН 20-4,8-5	м2	2,66	I6,9	-	-	45	-	-	-
I28.	С-I,р.I п.447	Стоимость приборов для дверей входных в здание	к-т	I	8,94	-	-	9			
I29.	I5-733 20I-6 тех.ч. п.I.3I	Остекление дверных одинарных полотен 4мм стеклом на штапиках по эластичной прок - ладке	м2	0,09	2,67	-	-	I			
I30.	I5-566 I59-6 т.ч. п.2.3I то.2	Улучшенная масляная окраска дверрных бло- ков Цена:0,2I2xI,8=	м2	2,66	0,38	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I.	II-6 I-6	Щебеночная подготовка под отмостку и входную площадку	м3	0,8	I6	-	-	I3	-	-	-
I32.	II-83 I3-I	Покрытие асфальтовое толщиной 25мм	м2	I,7	I,2I	-	-	2			
I33.	II-II I-II ССЦ I-I7	Устройство входной площадки из бетона М 200 Цена:2,5+I,02х28,2	м3	0,5	3I,26	-	-	I6			
I34.	6-79 9-3	Установка анкеров (А7)	тн	0,054	563	-	-	30			
I35.	I2-280 8-5	Покрытие парапета оцинкованной кровельной сталью	м2	0,6	I,92	-	-	I			
		ИТОГО по разделу X	руб.					2475			
		XI. АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД									
I36.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	24,2	0,433	-	-	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I37.	6-I-I I-I	Подготовка из бетона М I00	м3	2,7	28,4	-	-	77	-	-	-
I38.	6-I-I I-I	Утолщение бетонной подготовки перед входом	"	2,I	28,4	-	-	60			
I39.	II-I6 3-I II-I7	Оклеечная гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	24,2	2,72	-	-	66			
		Цена: I,I8+0,77x2									
I40.	II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ I-3	Защитный слой из бетона М I00 толщиной 30мм	м2	24,2	I,I	-	-	27			
		Цена: {22 +2,04x x(25,8+2,47)+/0,5I+ +0,5Ix(25,8+2,47)/x x 2} x0,0I=									
I4I.	27-I26 29	Армирование бетонной стяжки сварной сеткой	м2	24,2	0,0059	-	-	I			
I42.	С-I,р.I п.384	Стоимость сварной сетки 5x4	м2	24,2	2,I3	-	-	52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I43.	6-I6 I-I6 ССЦ I-I9	Монолитное железобетонное днище из бетона М 300 толщиной 250мм Цена:2,27+I,0I5x32,I	м3	6,5	34,85	-	-	227	-	-	-
I44.	С-II,р.IУ п.I	Стоимость арматуры класса А-I	тн	0,I68	270	-	-	45			
I45.	-"- п.3	Стоимость арматуры класса А-III	тн	0,3II	270	-	-	84			
I46.	6-96 II-6 ССЦ I-I9	Монолитные железобетонные стены из бетона М 300 толщиной 250мм Цена:I7,8+I,0I5x32,I	м3	I0,0	50,38	-	-	504			
I47.	С-II,р.IУ п.I6	Стоимость арматуры А-I	тн	0,259	270	-	-	70			
I48.	-"- п.I8	Стоимость арматуры А-III	тн	0,478	283	-	-	I35			
I49.	6-90 II-I	Монолитные бетонные стены сквозникового участка из бетона MI00	м3	2,0	32,2	-	-	64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I50.	6-I75 I6-3 ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная верхняя плита из бетона М 300 толщиной 250мм Цена:8,72+I,0I5x33,3	м3	4,I	42,52	-	-	I74	-	-	-
I5I.	С-II,р.IУ п.I0	Стоимость арматуры класса А-I	тн	0,052	338	-	-	I8			
I52.	-"- п.I2	Стоимость арматуры А-III	тн	0,096	325	-	-	3I			
I53.	7-2I 2-4	Перекрытие из сборных железобетонных плит площадью до 5 м2	шт	4	8,06	-	-	32			
I54.	ССЦ 8-503	Стоимость плоских плит марки ПIOд-5 из бетона М 300	м3	0,32	60,8	-	-	I9			
I55.	ССЦ тб.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,008	229	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I56.	-"- табл.3-I	Стоимость арматуры А-III	тн	0,037	250	-	-	9	-	-	-
I57.	II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ I-3	Укладка бетона по уклону перекрытия М I00 hср=30мм. Цена: {22+2,04х х(25,8+2,47)+/0,5I+ +0,5Iх(25,8+2,47)/х х 2} х0,0I=	м2	2I,7	I,I	-	-	24			
I58.	I2-I6 3-I II-I7 3-2	Оклеечная изоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике Цена:I,I8+0,77х2	м2	2I,7	2,72	-	-	59			
I59.	II-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементного раствора М I00 толщиной 30мм Цена:/ I4,8+I,58х х24,4 +(0,08+0,I0бх х24,4)хI5/х0,0I=	м2	2I,7	0,93	-	-	20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I60.	6-90 II-I ССЦ I-5	Монолитные бетонные ступени из бетона М -300 Цена:5,93+I,02x27,4	м3	0,78	33,88	-	-	26			
I6I.	20-696 I8-I	Стальные конструкции перильного ограждения	кг	I3,2	0,359	-	-	5			
I62.	I8-2I0 24-30а Письмо Госстроя № 82 "Д" от II.I0. I983г.	Установка пластмассового поручня Цена:/75,7xI,25 + +0,IxI,I5+8,2xI,I2)x x 0,0I=	п.м.	I0	I,04	-	-	I0			
I63.	II-II I-II	Устройство набетонки из бетона М I00 (сквозняковый участок)	м3	0,2	29,3	-	-	6			
I64.	8-23 4-5 8-26 4-6	Боковая оклеечная гидроизоляция стен гидроизолом в 3 слоя Цена:2,67+I,3I	м2	I0,2	3,88	-	-	40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I65.	8-45 5-9	Защитная кирпичная стенка в I/2 кирпича	м2	20,3	4,72	-	-	96	-	-	-
I66.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытия бетонные М 200 толщиной 20мм Цена: I,23-0,I58х2	м2	7,6	0,9I4	-	-	7			
I67.	I5-276 55-I4	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	I6	0,42I	-	-	7			
I68.	I5-275 55-I3	То же, стен	м2	45	0,358	-	-	I6			
I69.	I5-508 I53-I	Внутренняя известковая окраска стен и потолков	м2	6I	0,0584	-	-	4			
I70.	7-70I 5I-I	Прокладка жгута из просмаленной пакли	п.м.	I0	0,423	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7I.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Прокладка двух дополнительных слоев гидроизола в нижней и верхней плите (деформационный шов) Цена:I,I8+0,77=	м2	2,4	I,95	-	-	5	-	-	-
I72.	8-23 4-5	То же, в стене	м2	3,5	2,57	-	-	9			
I73.	20-I58 2-4	Устройство компенсаторов и з листовой оцинкованной стали	м2	3,5	7,5I	-	-	26			
I74.	7-706 5I-6	Заполнение деформационного шва мастикой	п.м.	I0	0,887	-	-	9			
I75.	6-79 9-3	Установка анкеров	т	0,046	563	-	-	26			
I76.	I2-280 8-5	Покрытие парапета оцинкованной сталью	м2	0,5	I,92	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I77.	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов	м2	I,85	2,97	-	-	5			
I78.	С-II,р.II п.229	Стоимость дверных блоков ДН 20-8-I	м2	I,85	I7,8	-	-	33			
I79.	С-I,р.I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание	кг	I	6,73	-	-	7			
I80.	9-34 5-I	Установка металлической решатчатой двери	т м2	0,025 I,72	2,79	-	-	5			
I8I.	С-II,р.I п.I973	Стоимость металлической двери ДМ I	тн	0,025	464	-	-	I2			
I82.	I5-733 20I-6 техн.ч. п.I.3I	Остекление дверных одинарных полотен 4мм стеклом на штапиках по эластичной прокладке	м2	0,09	2,67	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I83.	I5-566 I59-6 техн.ч. п.2,3I тб.2	Улучшенная масляная окраска дверных блоков Цена:0,2I2xI,8	м2	I,85	0,38	-	-	I	-	-	-
I84.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлической решатчатой двери	м2	I,72	0,556	-	-	I			
I85.	II-6 I-6	Щебеночная подготовка под отмостку и входную площадку	м3	0,6	I6	-	-	I0			
I86.	II-83 I3-I	Покрытие асфальтовое толщиной 25мм	м2	I,4	I,2I	-	-	2			
I87.	II-II I-II ССЦ I-I7	Устройство входной площадки из бетона Цена:2,5+I,02x28,2	м3	0,4	3I,26	-	-	I3			
I88.		ИТОГО по разделу XI	руб.	-	-	-	-	2I97			
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб)					(I7)			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. ФИЛЬТРЫ.									
I88.20-696 I8-I		Установка металлических рамок и коробок	кг.	I08,2 / I65,7	0,359	-	-	39 / 59			
I89.I5-6I4 I64-8		Масляная окраска металлоконструкций	м2	5,95 / 9,I4	0,556	-	-	3 / 5			
		$y = \frac{24,5 \times 0,I08 \times I,25}{0,556}$	тн	0,I08 / 0,I66							
		$y = \frac{24,5 \times 0,I66 \times I,25}{0,556}$									
		ИТОГО по разделу XII	руб.					42 / 64			
		XIII. ОПОРЫ ПОД ВЕНТИЛЯТОРЫ.									
I90.9-207 32-I0 С-II,р.I п.2096		Установка опор под вентиляторы Цена:40,8+34,70	тн.	0,I09 / 0,266	387,8	-	-	42 / I03			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9I.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,I09 0,266							
		$У = \frac{24,5 \times 0,I09 \times I,25}{0,556}$	м2	6,0 I4,65	0,556	-	-	3 8			
		$У = \frac{24,5 \times 0,266 \times I,25}{0,556}$									
		ИТОГО по разделу XШ	тн	0,I09 0,266	-	-	-	45 III			
		(в т.ч. металлоконструкций)	(руб.)	-	-	-	-	(42 I03)			
		ИТОГО прямых затрат	руб.					33I23 33235			
		(в т.ч.металлоконструкции)	(руб.)					(I5I 2I2)			

Примечание: в числителе приведена стоимость для 2-ой климатической зоны, в знаменателе - для 4-ой климатической зоны.

I КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

Вычесть из прямых затрат	руб.	33I23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб.)	-	-	-	-	(I5I)	-	-	-
33.	С 2 табл.I9	Стоимость закладных элементов	тн	0,500	363,0	-	-	I82			
I90.9-207	32-I0 С 2,р.I п.2096	Установка опор под вентиляторы Цена:40,8 + 347,0=	тн	0,I09	387,8	-	-	42			
I9I.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	м2	6,0	0,556	-	-	3			
		Добавить									
33.	С 2 табл.I9	Стоимость закладных элементов	тн	0,480	363,0	-	-	I74			
I90.9-207	32-I0 с 2,р.I п.2096	Установка опор под вентиляторы Цена:40,8 +347,0=	тн	0,I07	387,8	-	-	4I			
I9I.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	м2	5,9	0,556	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО прямых затрат	руб.					33II4			
		(в т.ч.металлоконструкций)	(руб.)					(I50)			
		Накладные расходы на строительные работы	%	I6,5	32964	-	-	5439			
		На металлоконструкции	%	8,6	I50	-	-	I3			
		ИТОГО:	руб.					38566			
		Плановые накопления	%	8,0				3085			
		ВСЕГО по смете:	руб.					4I65I			
		Округленно:	тыс. руб.					4I,65			
		3 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА									
		Вычесть из прямых затрат	руб.					33I23			
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб.)					(I5I)			
33.	С 2 табл.I9	Стоимость закладных элементов	тн	0,500	363,0	-	-	I82			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I88.	20-696 I8-I	Установка металлических рамок и коробок	кг	I08,2	0,359	-	-	39			
I89.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	м2	5,95	0,556	-	-	3			
I90.	9-207 32-I0 С2,р.I п.2096	Установка опор под вентиляторы Цена:40,8+347,0=	тн	0,I09	387,8	-	-	42			
I9I.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	м2	6,0	0,556	-	-	3			
I92.		ДОБАВИТЬ:									
33.	С 2 табл.I9	Стоимость закладных элементов	тн	0,497	363,0	-	-	I80			
I88.	20-696 I8-I	Установка металлических рамок и коробок	кг	II2	0,359	-	-	40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I89.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	м2	6,I7	0,556	-	-	3			
I90.	9-207 32-I0 С2,р.I п.2096	Установка опор под вентиляторы Цена:40,8 + 347,0	тн	0,I29	387,8	-	-	50			
I9I.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	м2	7,I0	0,556	-	-	4			
		ИТОГО прямых затрат	руб.					33I3I			
		(в т.ч. металлоконструкций)	(руб)					(I59)			
		Накладные расходы на строительные работы	%	I6,5	32972	-	-	5440			
		На металлоконструкции	%	8,6	I59	-	-	I4			
		ИТОГО:	руб.					38585			
		Плановые накопления	%	8,0	-	-	-	3087			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВСЕГО по смете:	руб.					4I672			
		Округленно:	тыс. руб.					4I,67			

Форма 5
(продолжение)

А-II,III,IУ-300-280.84
ал.IX

СВОДКА

Объемов к стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	К-во един. измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивных элементов или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф. I0,II I2,I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.													
	I.Земляные работы													
а)	водопонижение	м3 здан.	859,9	2I4I	I6,5	353	200	2694	-	-	-	-	-	6,47 / 3,I3 (6,45)
б)	разработка грунта	м3	I236	550	I6,5	9I	5I	692	-	-	-	-	-	I,67 / 0,56 (I,66)
	2.Днище	м3	I30,9	8025	I6,5	I324	I0097	748	-	-	-	-	-	24,24 /77,I4 (24,I6)

19963-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Стены	м3	94,5	5792 580I	I6,5	956 958	540 54I	7288 7300	-	-	-	-	-	I7,49/ 77,I2 I7,46 77,25
4.	Покрытие	м3	II2,3	8278	I6,5	I366	772	I04I6	-	-	-	-	-	25,00/ 92,75 24,92
5.	Перегородки	м2	49,44											
	строительные			246	I6,5	4I	23	3I0						0,74/6,27
	металлоконструкции			75	8,6	6	6	87						0,2I/I,76
6.	Изоляционные работы	м2	I86	I600	I6,5	264	I49	20I3						4,83 /I0,82 4,82
7.	П о л ы	м2	I88,5	848	I6,5	I40	79	I067						2,56 / 5,66 2,55
8.	Проёмы	м2	I0,82											
	строительные			250	I6,5	4I	23	3I4						0,75/29,02
	металлоконструкции			I7	8,6	I	I	I9						0,04/I,76
9.	Отделочные работы	м2	58I,2	542 557	I6,5	89 92	5I 52	682 70I						I,64 / I,I7 I,68 I,2I
I0	Основной вход	м3 здан.	859,9	2475	I6,5	408	23I	3II4						7,47/ 3,62 7,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	Аварийный выход	м3 здания	859,9											
	строительные			2I80	I6,5	360	203	2743	-	-	-	-	-	6,58/3,I9
														6,56 /0,02
	металлоконструкции			I7	8,6	I	I	I9						0,05/0,02
I2.	Ф и л ь т р ы	"	859,9	42	I6,5	7	4	53						0,I3/0,06
				64		II	6	8I						0,I9/0,09
I3.	Опоры под вентиляторы	тн.	0,I09											
			0,266											
	строительные			3	I6,5	I	-	4						0,0I/36,70
				8		I	I	I0						0,02/37,59
	металлоконструкции			42	8,6	4	4	50						0,I2/458,72
				I03		9	9	I2I						0,29/454,89
	ВСЕГО по сводке	руб.		33I23	-	5453	3086	4I662						I00 -
				33235		5467	3096	4I798						I00

Примечание: В числителе дана стоимость для 2 климатической зоны, в знаменателе - для 4 климатической зоны.

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела
Составила: старший техник В.А.Одиноков
Проверила: главный специалист по сметам В.И.Кириллова
Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту: „Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный из монолитного железобетона". На строительные работы компенсационного устройства.

Основание: чертежи № ТДК-Н-I-70 ч.II,р.III л.КС-4-2I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчётную единицу на I укрываемого-I,97руб.
2.Iм3 объема здания - 0,69 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм,единичных расценок,рат шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едия. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	6-I-I I-I	Подготовка из бетона М I00	м3	I,0	28,4	-	-	28	-	-	-
2.	6-92 II-3 ССЦ I-I9	Стены монолитные железобетонные из бетона М 300 Цена:I6,70+I,0I5х х32,I=	"	3,2	49,28	-	-	I58			

19963-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	С-II,р.IУ п.I6	Стоимость арматуры А-I	т	0,II2	270	-	-	30			
4.	-"- п.I8	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,477	283	-	-	I35			
5.	27-I26 29	Армирование днища сеткой	м2	I0,0	0,0059	-	-	I			
6.	С-I,рI п.384	Стоимость сетки 4х4мм	м2	I0	2,I3	-	-	2I			
7.	6-I73 I6-I ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная плита перекрытия из бетона М300, толщиной 200мм.	м3	0,7	46,8	-	-	33			
		Цена:I3+I,0I5х33,3=									
8.	С-II, р.IУ п.I0	Стоимость арматуры А-I	тн	0,078	338	-	-	26			
9.	-"- п.I2	Стоимость арматуры А-Ш	тн.	0,07	325	-	-	23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Стяжки цементные М I00 толщиной 30 мм. Цена:/(I4,8+I,58х х24,4)+(0,08+ +0,I05х24,4)х хI5/х0,0I=	м2	4,7	0,93	-	-	4			
II.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза	м2	I0	0,9	-	-	9			
I2.	I2-293 9-8	Обмазка перекрытия горячим битумом за 2 раза	м2	4,7	0,265	-	-	I			
		ИТОГО:	руб.					469			
		Накладные расходы	%	I6,5				77			
		ИТОГО:	руб.					546			
		Плановые накопления	%	8,0				44			
		ВСЕГО по смете:	руб.					590			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Округленно:	тыс.руб.	-	-	-	-	0,59	-	-	-

Главный инженер проекта: В.Н.Васильев

Начальник отдела: В.А.Одиноков

Составила: старший инженер З.И.Уманец

Проверила: главный специалист Л.Т.Попова
по сметам:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

К типовому проекту: склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из монолитного железобетона

на общестроительные работы по устройству вентшахты с установкой УЗС-I

Основание: чертежи № С-П-20 (ТДК-Н-I-67, ч.П, р.П)
Составлена в ценах I984года

Сметная стоимость 0,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчётную единицу на I укрываемого-I,43руб.
2. I м3 объема здания - 0,50руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	6-I69 I5-I0	Монолитный железобетонный оголовок из бетона М 200	м3	2,I9	33,9	-	-	74	-	-	-
2.	С-П,р.IУ п.7	Стоимость арматуры AI	т	0,II0	253	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	С-II,р.IУ п.8	Стоимость арматуры А-II	т	0,040	243	-	-	I0	-	-	-
4.	С-II,р.IУ п.43	Стоимость арматуры В-I	т	0,0II	392	-	-	4			
5.	I5-275 55-I3	Затирка стен цементным раствором	м2	II,7	0,358	-	-	4			
6.	8-27 4-7	Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей двумя слоями битумной мастики	м2	5,I9	0,9	-	-	5			
7.	9-202 32-5	Установка смотровых металлических люков	тн	0,I49	53,8	-	-	8			
8.	С-II,р.I п.753	Стоимость смотровых люков	тн	0,I49	463	-	-	69			
9.	I5-6I4 I64-8	Окраска смотровых люков									
		У= $\frac{3,94 \times 0,I49 \times I,25}{0,556}$	тн	0,I49							
			м2	I,32	0,556	-	-	I			
I0.	6-I I-I	Бетонная подготовка М-50	м3	0,24	27,4	-	-	7			
		Установка закладных деталей	тн	0,408							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	6-83 9-7	а) весом до 4 кг - I40xI0 р= I,85x4=7,35кг - 40x4 р = 0,423xI3=5,5кг М I6р= 0,I67x8=I,34кг	тн	0,0I4	44I	-	-	6			
I2.	6-84 9-8	б) весом до 20 кг -932x2р=I3,8xI=I3,8кг 325x8р=II,Ix6=66,6кг	тн	0,080	355	-	-	28			
I3.	6-85 9-9	в) весом более 20 кг -I850x6р=250xI=250кг -900xI0р=63,5xI=63,5кг	тн	0,3I4	329	-	-	I03			
		ИТОГО:	руб.					347			
		Накладные расходы на строительные работы	%	I6,5	270	-	-	45			
		Накладные расходы на металлоконструкции	%	8,6	77	-	-	7			
		ИТОГО:	руб.					399			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8,0	-	-	-	32			
		ВСЕГО:	руб.					43I			
		Округленно:	тыс. руб.					0,43			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составила:рук.группы Л.Д. Морозова

Проверила:гл.специалист по сметам Л.Т.Попова

19963-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4

К типовому проекту: „Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из монолитного железобетона."

на приобретение и монтаж защитно-герметических дверей и ставен

Основание: чертежи № АР-3
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,00 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 3,050 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,95 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчётную единицу на 1 укрываемого - 13,32 руб.
2. 1 м3 объема здания - 4,65 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. Обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата
			Един. изм.	Общая изм.										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Пр-нт 24-07-0I Издан. I982г. п.99	Двери защитно-герметические												

А-П,Ш,ГУ-300-280.84 ал.IX
60
19963-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ЦМО 2I-2I8 ЕРЕР №39 т.ч.п.3а	ДУI-8	шт.	2	I,083	2,I66	750	I27,95 за Iтн.	I00,8	8,32 / 0,94	I500	277	2I8	I8 / 2
		Цена: I53x0,87:I,32+ +9,56x0,87+2I,6x0,87= = I27,95 руб.												
		I53x0,87:I,32=I00,8р I,43x0,87:I,32=0,94р 9,56x0,87=8,32р												
2.	Пр-нт 24-07-0I изд.I982г п.98 ЦМО 2I-2I7 ЕРЕР № 39 т.ч.п.3а	То же, ДУI-7	шт.	I	0,948	0,948	600	I60,47 за Iт	I03,5	24,I9 / 7,98	600	I52,I	98,I	23 / 8
		Цена: I57x0,87:I:32+ +27,8x0,87+37,7ж x0,87=I60,47руб.												
		I57x0,87:I,32=I03,5р I2,Ix0,87:I,32=7,98р 27,8x0,87=24,I9р												
3.	Пр-нт 24-07-0I изд.I982г п.I02 ЦМО 2I-2I7 ЕРЕР №39 т.ч.п.3а	То же, ДУ IУ-3	шт.	I	0,287	0,287	300	I60,47 за Iтн	I03,5	24,I9 / 7,98	300	46,I	29,7	7 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	-"- п.I3I	Ставни герметические СУ IУ-I	шт.	2	0,0843	0,I69	72	I60,47 за Iтн	I03,5	24,I9 / 7,98	I44	27,I	I7,5	4 / I
5.	-"- п.I30	То же, СУ-I-I	шт.	I	0,348	0,348	255	I60,47 за Iтн.	I03,5	24,I9 / 7,98	255	56	36	8 / 3
		ИТОГО:	руб.								2799	558	399	60 / I6
6.		Запасные части	%	2							56			
		ИТОГО:	руб.								2855			
7.		Тара и упаковка	%	I,5							43			
		ИТОГО:	руб.								2898			
8.		Транспортные расходы	%	3							87			
		ИТОГО:	руб.								2985			
9.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							36			
		ИТОГО:	руб.								302I			
I0.		Комплектация (от итога с запчастями)	%	I							29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО оборудования	руб.								3050			
II.		Накладные расходы	%	80	399							3I9		
		ИТОГО:	руб.									877		
I2.		Плановые накопления	%	8								70		
		ИТОГО:									3050	947	399	60/I6
		ВСЕГО по смете:	руб.									3997		
		в том числе:												
		Оборудование	руб.								3050			
		Монтажные работы	руб.									947		
		Строительные машины	руб.									44		
		Затраты труда	чел.дн.									I22		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составила: ст.инженер З.И.Уманец

Проверила: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования заглубленного, отдельно стоящего из монолитного железобетона на водопровод

Основание: чертежи № ТР-4
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого -I,87 руб.
2. Iм3 объема здания -0,65 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	К-во един. измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	I7-94 С-3-II 8-3	Бак для питьевой воды У-I,8м3	шт	I	205,68	-	-	206	-	-	-
		Цена: I7,8+0,28х67I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	С-3-I0I3	Кран водоразборный д-I5мм	шт.	I	0,92	-	-	I			
3.	I6-II7 *12-1*	Задвижка д-50мм 30ч6бр	шт.	I	I7,4	-	-	I7			
4.	С-3-I09	Вентиль муфтовый д-I5мм I5Б3рк	шт	5	I,I8	-	-	6			
5.	С-3-III	То же, д-25мм	шт	2	I,59	-	-	3			
6.	I6-I85 *16-2*	Кран поливочный д-25мм	шт.	2	2,07	-	-	4			
7.	С-3-I484	Рукав поливочный д-25мм	м	40	2,23	-	-	89			
8.	I8-227 *15-3*	Манометр	шт	I	4,43	-	-	4			
9.	I6-4I *7-3*	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная д-I5мм	м	30	I,2	-	-	36			
I0.	I6-43 *7-3*	То же, д-25мм	м	25	I,36	-	-	34			
II.	I6-46 *7-4*	То же, д-50мм	м	I,5	2,2I	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I6-2I9 22	Испытание системы	м	59,5	0,0394	-	-	2			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	405			
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	54			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	459			
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	37			
		ИТОГО по I разделу	руб.					496			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
	I.22-4I 3-1	Трубы чугунные раструбные в траншее д-65мм	м.	3	3,I7	-	-	I0			
	2.22-429 С-3-I793 29-1	Фланец стальной д-50мм. Цена:0,46 +I,I5	шт.	I	I,6I	-	-	2			
	3. 22-429 С-3-I794 29-1	То же, д-65мм Цена:0,64 +I,37	шт.	I	2,0I	-	-	2			
	4. I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза и бака	м2	20	0,556	-	-	II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I-942 78-8	Разработка траншей в сухих грунтах II категории вручную глубиной до 3м	м3	I0	I,42	-	-	I4	-	-	-
6.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I0	0,46	-	-	5			
7.	I-I003 84-2	Крепление стенок траншей инвентарными щитами	м3	I0	0,6I9	-	-	6			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	50			
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	8			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	58			
		Плановые накопления	%	8				5			
		ВСЕГО по разделу II	руб.	-	-	-	-	63			
		ВСЕГО по смете: в том числе:	руб.					559			
		I.Сантехнические работы	руб.					496			
		II.Строительные работы	руб.					63			

Главный инженер проекта: Ю.А.Васильев
Начальник отдела: А.А.Кутурин
Составила: Л.Ф.Соловьева
Проверила: Рук.группы Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту: Склад инвентаря и оборудования заглубленный отдельно стоящий из монолитного железобетона
на канализацию

А-II,III,IV-300-280.84
ал.IX

Основание: чертежи № ТР-2
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,90 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете стоимость на:

1. Расчетную единицу на 1 укрываемого -3,00 руб.
2. 1м3 объема здания -1,05руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	К-во един. измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	I7-94 С-3II 8-3	Бак металлический фекальный БТ-2	шт	I	209,6	-	-	2I0	-	-	-
		Цена: I7,8+0,28х685									

68

19953-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I7-23 *1-5*	Умывальник прямоугольный керамический	шт	2	I9,0	-	-	38	-	-	-
3.	I7-77 С-3-I389 *5-1*	Писсуар настенный Цена:I,06 +5,74	шт.	I	6,80	-	-	7			
4.	I7-73 С-3- -I767 *4-5*	Унитаз "Компакт"	шт.	3	I3,95	-	-	42			
5.	I6-II9 *12-2*	Задвижка д-I00мм 30 ч 6бр	шт.	I	29	-	-	29			
6.	I6-30 *5-1*	Труба чугунная канализационная д-50мм	м	I	3,2I	-	-	3			
7.	I6-3I *5-2*	То же, д-I00мм	м	5	4,59	-	-	23			
8.	I6-69 *8-3*	Труба стальная электросварная д-I08х4мм	м	5,5	3,I2	-	-	I7			
9.	I6-28 *4-2*	Труба чугунная канализационная в траншее д-I00мм	м	5	3,0I	-	-	I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I8-2II С-3-I660 I969г. *13-3*	Ручной поршневой насос " Родник" Цена:4,6+22,I0xI,25	шт.	I	32,23	-	-	32			
II.	С-3-80	Вентиль д-25мм I563р	шт.	I	I,63	-	-	2			
I2.	С-3-850	Клапан обратный д-25мм I6кч IIр	шт.	I	I,II	-	-	I			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	4I9			
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	56			
		ИТОГО:	руб.					475			
		Плановые накопления	%	8				38			
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	5I3			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
I.	I-942 *78-8*	Разработка траншей в сухих грунтах II категории вручную глубиной до 3метров	м3	I5	I,42	-	-	2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-968 *81-2*	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I5	0,46	-	-	7	-	-	-
3.	I-I003 *87-2*	Крепление траншей стенок инвентарными щитами	м3	I5	0,6I9	-	-	9	-	-	-
4.	23-I09 *12-1*	Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д-Iм высота 3 м (шт.I)	м3	I,27	75	-	-	95			
5.	С-I-823	Люки чугунные	шт.	I	25	-	-	25			
6.	27-44 27-I69 *II-1-6* *42-1*	Отмостка вокруг колодцев Цена:0,I92+0,I56	м2	5	0,348	-	-	2			
7.	22-43I *29-3*	Фланец стальной приварной д-I00мм	шт.	7	2,77	-	-	I9			
8.	I5-6I4 *164-8*	Окраска бака масляной краской за 2 раза	м2	7	0,556	-	-	4			
9.	22-429 С-I- -I790 *29-1*	Фланец стальной приварной диаметром 25мм	шт.	2	I,I9	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	22-64 С-I-354 5-1	Трубы стальные д-25х2,8	м.	I0	0,90	-	-	9			
		Цена:0,27+0,63х0,998=									
II.	22-I25 9-1	Нормальная противокоррозийная изоляция стальной трубы д-25мм	м.	I0	0,42	-	-	4			
		ИТОГО:	руб.					I97			
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	32			
		ИТОГО:	руб.					229			
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I8			
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	247			
		III. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
I.	I2-802-5 т.ч.п.26	Задвижка с электроприводом д-I00мм 30ч906бр 7,52+3,38х0,25	шт.	I	8,36	3,38х I,25= =4,22	-	8	-	4	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	8	-	4	-
		Накладные расходы	%	80	4	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	II	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		IУ. ОБОРУДОВАНИЕ									
I.Пр-нт 23-07 I-I246		Задвижка с электроприводом д-I00мм 30ч906бр	шт.	I	II0х xI,I2 I23	-	-	I23			
		Начисление на оборудование	%	7	-	-	-	9			
		ИТОГО по IУ разделу	руб.					I32			
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	904			
		в том числе:									
		I.Сантехнические работы	руб.					5I3			
		II.Строительные работы	руб.					247			
		Ш.Монтажные работы	руб.					I2			
		IУ.Оборудование	руб.					I32			

Главный инженер проекта: Ю.А.Васильев
Начальник отдела: А.А.Кутурин
Составила: Л.Ф.Соловьева
Проверила: Рук.группы Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

К типовому проекту: „Отдельно стоящего заглубленного склада инвентаря и оборудования" на вентиляцию.

Основание: чертежи № ТР-3
Составлена в ценах I984года
2 климатическая зона

Сметная стоимость 3,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчётную единицу на I укрываемого-I0,I7руб.
2. I м3 объема здания - 3,55 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП идр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	20-706 20-2	Вентилятор центробежный ВЦ4-70 №4 с эл.двигателем 4А7IА6	шт.	I	90,6	-	-	9I	-	-	-

19963-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	20-722 20-2 Инф.сб. вып.I(47)--8Iг	Вентилятор электроручной ЭРВ-600/300 с эл.двигателем 4АА63	шт.	2	760,2	-	-	I520	-	-	-
		I2,2+680xI,I									
3.	20-764 2-1 Инф.сб. вып.I(47)--8I	Фильтр ФЯР	шт.	3	8,565	-	-	26			
		3,46 x 0,25 + 7 x I,I									
4.	Сб.ч.III п.I883	Движок на воздуховоде (200х250)	шт.	I4	3,03	-	-	42			
5.	20-474 9-1 Сб.ч.III п.788	Заслонка воздушная Д-200мм	шт.	2	8,9I	-	-	I8			
		0,96+7,95									
6.	20-407 7-1	Решетка щелевая РI50 II	шт.	4	I,48	-	-	6			
7.	20-I I-1	Воздуховоды из тонколистовой стали б-0,6мм.Д-I00мм	м2	0,63	7,3I	-	-	5			
8.	20-4 I-1	То же,Д до 3I5мм	м2	I9,9	5,2I	-	-	I04			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	20-5 1-2	То же, Д-450мм	м2	45,6	4,69	-	-	2I4	-	-	-
I0.	20-485 10.2 Сб.ч.Ш п.I387	Установка коробок для противовзрывных устройств 0,043I+0,45	кг.	I4I	0,493I	-	-	70			
II.	Сб.ч.Ш п.I487	Сетка с ячейкой 20х20	м2	8	3,75	-	-	30			
I2.	25-428 36-1	Испытание воздуховодов на герметичность	км.	0,I05	650	-	-	68			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	2I94			
		Накладные расходы	%	I3,3	2I94	-	-	292			
		ИТОГО:	руб.					2486			
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I6			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	2502			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	5	2502	-	-	I25			
		ИТОГО по разделу I	руб.	-	-	-	-	2627			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
I3.	I-960 *80-2*	Разработка грунта в траншее вручную	м3	I20	0,745	-	-	89	-	-	-
I4.	I-968 *8I-2*	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I20	0,46	-	-	55	-	-	-
I5.	22-74 3.90I-I3 табл. №8.I	Подземная прокладка трубопроводов Д-480х9мм	м	I0	I4,75	-	-	I48			
		I,3I+I2,4xI,089x0,995									
I6.	22-I49 *I0-6*	Усиленная изоляция труб, проложенных в грунте Д-480х9мм	м.	I0	I,7I	-	-	I7			
I7.	I5-6I4 *I64-8*	Масляная окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза	м2	50	0,556	-	-	28			
		ИТОГО:	руб.					337			
		Накладные расходы	%	I6,5	337	-	-	56			
		ИТОГО:	руб.					393			
		Плановые накопления	%	8	393	-	-	3I			
		ИТОГО по разделу II	руб.					424			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	3051	-	-	-
		в том числе:									
		I.Сантехнические работы	руб.					2627			
		II.Строительные работы	руб.					424			

Главный инженер проекта Ю.А.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила: ст.инженер К.В.Лебедева

Проверил:Руководитель группы А.А. Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-I

К типовому проекту: Отдельно стоящего заглубленного склада инвентаря и оборудования из монолитного железобетона"

на вентиляцию

Основание: чертежи № ТР-3

Составлена в ценах I984года

I климатическая зона

Сметная стоимость 3,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчётную единицу на I укрываемого-I0,27руб.
2.Iм3 объема здания - 3,58 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,единичных расценок, шифры нормСНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основ-ная зараб. плата	в том числе эксплн. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основ-ная зараб. плата	в том числе эксплн. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
I.20-705 20-1		Вентилятор центробежный ВЦ4-70-3,I5 с эл.двигателем 4АА63А4	шт.	I	66,5	-	-	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2. 20-722 20-1 Инфор. сборн. вып.I(47)--8I		Вентилятор электроручной ЭРВ-600/300 с электродвигателем 4АА63 I2,2+680xI,I	шт.	2	760,2	-	-	I520	-	-	-
3. 20-764 27-1 Информ. сборник вып.I(47)--8Iг.		Фильтр ФЯР 3,46..,25+7xI,I	шт.	3	8,565	-	-	26			
4. Сбор. ч.Ш п.I883		Движок на воздуховоде (200х 250)	шт	I4	3,03	-	-	42			
5. 20-474 9-1 Сб.ч.Ш п.788		Заслонка воздушная Д-200 0,96+7,95	шт.	2	8,9I	-	-	I8			
6. 20-407 7-1		Решетка щелевая РI50П	шт.	4	I,48	-	-	6			
7. 20-I I-1		Воздуховоды из тонколистовой стали б=0,6мм Д-I00мм	м2	0,63	7,3I	-	-	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	20-4 1-1	То же,Д до 3I5мм	м2	45,37	5,2I	-	-	236	-	-	-
9.	20-5 1-2	То же,Д -450мм	м2	I4,I	4,69	-	-	66			
I0.	20-485 10-2 сб.ч.Ш п.I387	Установка коробок для противовзрывных устройств	кг	I4I	0,493I	-	-	70			
		0,043+0,45									
II.	Сб.ч.Ш п.I487	Сетка с ячейкой 20х20	м2	8	3,75	-	-	30			
I2.	25-428 36-1	Испытание воздуховодов на герметичность	км.	0,I05	650	-	-	68			
		ИТОГО:	руб.					2I54			
		Накладные расходы	%	I3,3	2I54	-	-	286			
		ИТОГО:	руб.					2440			
		Плановые накопления	%	8	2440	-	-	I95			
		ИТОГО:	руб.					2635			
		Пуск и регулировка отнуча	%	5				I6			
		ИТОГО по I разделу	руб.					265I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
I.	I-960 *80-2*	Разработка грунта в траншее вручную	м3	I20	0,745	-	-	89			
2.	I-968 *8I-2*	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I20	0,46	-	-	55			
3.	22-74 3-II 0I-I3 табл. № 8.I	Подземная прокладка трубопроводов Д-480х9мм I,3I+I2,4хI,089х0,995	м	I0	I4,75	-	-	I48			
4.	22-I49 *I0-6*	Усиленная изоляция труб,проложенных в грунте Д-480х9мм	м	I0	I,7I	-	-	I7			
5.	I5-6I4 *I64-8*	Масляная окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза	м2	50	0,556	-	-	28			
		ИТОГО:	руб.					337			
		Накладные расходы	%	I6,5	337			56			
		ИТОГО:	руб.					393			
		Плановые накопления	%	8	393			3I			
		ИТОГО по разделу II	руб.	-	-	-	-	424			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВСЕГО по смете:	руб.					3075			
		в том числе:									
		I.Сантехнические работы	руб.					265I			
		II.Строительные работы	руб.					424			

Главный инженер проекта: Ю.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила: ст.инженер К.В. Лебедева

Проверила:Руководитель группы А.А. Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА№ 7-2

К типовому проекту отдельно стоящего заглубленного склада инвентаря и оборудования из монолитного железобетона .

на в е н т и л я ц и ю

Основание:чертежи № ТР-3
Составлена в ценах I984года

3 климатическая зона

Сметная стоимость 3,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчётную единицу на I укрываемого-10,23руб
2.I м3 объема здания - 3,57руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
I.20-706 *20-2*		Вентилятор центробежный ВЦ4-70 №4 с электродвигателем 4А7IА6	шт.	I	90,6	-	-	9I	-	-	-

19953-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	20-722 20-2 Инф.сбор. вып.I(47)--8Iг.	Вентилятор эл.ручной ЭРВ-600/300 с эл. двигателем 4АА63	шт.	2	760,2	-	-	I520			
		I2,2 + 680xI,I									
3.	20-764 -"- 27-I	Фильтр ФЯР	шт.	4	8,565	-	-	34			
		3,46x0,25+7xI,I									
4.	Сб.ч.III п.I883	Движок на воздуховоде (200x250)	шт.	I5	3,03	-	-	45			
5.	20-474 9-I Сб.ч.III п.788	Заслонка воздушная Д-200мм	шт.	2	8.9I	-	-	I8			
		0,96+7,95									
6.	20-407 7-I	Решетка щелевая Р I50-II	шт.	4	I,48	-	-	6			
7.	20-I I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали б=0,6мм. Д-до I65мм	м2	0,9	7,3I	-	-	7			
8.	20-4 I-I	То же, д до 3I5мм	м2	30,2	5,2I	-	-	I57			
9.	20-6 I-2	То же, Д до 500мм	м2	2I,5	4,84	-	-	I04			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	20-485 10-2 Сб.ч.III п.I387	Установка коробок для противовзрывных устройств 0,043I+0,45	кг	I4I	0,493I	-	-	70			
II.	Сб.ч.III п.I487	Сетка с ячейкой 20х20	м2	8	3,75	-	-	30			
I2.	25-428 36-1	Испытание воздуховодов на герметичность	км.	0,I	650	-	-	65			
		ИТОГО:	руб.					2I47			
		Накладные расходы	%	I3,3	2I47	-	-	286			
		ИТОГО:	руб.					2433			
		Плановые накопления	%	8	2433	-	-	I95			
		ИТОГО:	руб.					2628			
		Пуск и регулировка отнучп	%	5				I6			
		ИТОГО по разделу I	руб.					2644			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
I3.	I-960 80-2	Разработка грунта в траншее вручную	м3	I20	0,745	-	-	89			
I4.	I-968 81-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I20	0,46	-	-	55			
I5.	22-74 3-II, 0I-I3 тб.№8.I	Подземная прокладка трубопроводов Д-480х9мм	м	I0	I4,75	-	-	I48			
		I,3I+I2,4хI,089х0,995									
I6.	22-I49 10-6	Усиленная изоляция труб,проложенных в грунте Д-480х9мм	м	I0	I,7I	-	-	I7			
I7.	I5-6I4 164-8	Масляная окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза	м2	50	0,556	-	-	28			
		ИТОГО:	руб.					337			
		Накладные расходы	%	I6,5	337	-	-	56			
		ИТОГО:	руб.					393			
		Плановые накопления	%	8	393	-	-	3I			
		ИТОГО по разделу II	руб.					424			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВСЕГО по смете; в том числе:	руб.	-	-	-	-	3068	-	-	-
		I.Сантехнические работы	руб.					2644			
		II.Строительные работы	руб.					424			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила: ст.инженер К.В.Лебедева

Проверил: Руководитель группы А.А.Полякова

49963-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3

К типовому проекту отдельностоящего заглубленного склада инвентаря и оборудования из монолитного железобетона
на вентиляцию

Основание: чертежи № ТР-2
Составлена в ценах 1984года

4 климатическая зона

Сметная стоимость 9,12 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:

1. Расчетную единицу на 1 укрываемого-30,40 руб.

2. 1м3 объема здания -10,61 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуат. машин	в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуат. машин	в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой прдукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.											
I.	20-722 Госстрой СССР Информ.сб. вып.I(47)-81г.	Электроручной вентилятор ЭРВ-600/300 с электродвигателем 4АА63 I2,2 + 680xI,I=	шт.	8	760,2	-	-		6082	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	20-722 20-2 "-"	Установка электроручного вентилятора ЭРВ-72-2	шт.	I	265,2	-	-	262	-	-	-
		а) вентилятор ВЦ4-70 - 3,I5									
		б) электродвигатель АОЛ-2I-4									
		в) редуктор Ц2У-I00-40--2I									
		I2,2+230xI,I									
3.	20-764 27-1 "-"	Фильтр ФЯР									
		3,46x0,25+7xI,I	шт	3	8,565	-	-	26			
4.	Сб.ч.Ш п.I883	Движок на воздуховоде (200x250)	шт.	I5	3,03	-	-	45			
5.	20-474 9-7 Сб.ч.Ш п.790	Заслонка воздушная РЗI5Р	шт.	3	9,23	-	-	28			
		0,96+8,27									
6.	20-407 7-1	Решетка щелевая РI50	шт.	4	I,48	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	20-I I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали б до 0,9мм. Д-I00мм	м2	I,67	7,3I	-	-	I2	-	-	-
8.	20-4 I-I	То же,Д -до 3I5мм	м2	4I,9	5,2I	-	-	2I8			
9.	20-6 I-2	То же, Д до 500мм	м2	30,8	4,84	-	-	I49			
I0.	20-7 I-3	То же,Д-560мм	м2	8	4,87	-	-	39			
II.	20-485 I0-2 Сб.ч.Ш п.I387	Установка коробок для противовзрывных устройств 0,043I+0,45	кг	I4I	0,493I	-	-	70			
I2.	Сб.ч.Ш п.I487	Сетка с ячейкой 20х20	м2	3,5	3,75	-	-	I3			
I3.	25-428 36-I	Испытание воздуховодов на герметичность	км.	0,II7	650	-	-	76			
I4.		ИТОГО	руб.					7029			
		Накладные расходы	%	I3,3	7029	-	-	935			
		ИТОГО:	руб.					7964			
		Плановые накопления	%	8	7964	-	-	637			
		ИТОГО:	руб.					860I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка отнячи	%	5	920	-	-	46	-	-	-
		ИТОГО по разделу I	руб.					8647			
		П.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
I4.I-960 80-2		Разработка грунта в траншее вручную	м3	I20	0,745	-	-	89			
I5.I-968 81-2		Обратная засыпка грунта вручную	м3	I20	0,46	-	-	55			
I6.22-74 5-II 0I-I3 тб.№8.I		Подземная прокладка трубопроводов Д-480х9мм									
		I,3I+I2,4хI,089х0,995	м	I0	I4,75	-	-	I48			
I7.22-I49 10-6		Усиленная изоляция труб,проложенных в грунте Д-480х9мм	м2	I0	I,7I	-	-	I7			
I8.I5-6I4 164-8		Масляная окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза	м2	I20	0,556	-	-	67			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	376			
		Накладные расходы	%	I6,5	376	-	-	62			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	438			
		Плановые накопления	%	8	438	-	-	35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разделу П	руб.	-	-	-	-	473	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.					9I20			
		в том числе:									
		I.Сантехнические работы	руб.					8647			
		П.Строительные работы	руб.					473			

Главный инженер проекта /Ю.Н.Васильев /

Начальник отдела /М.М.Грушкевич/

Составила: ст.инженер /К.В.Лебедева/

Проверила: руководитель группы /А.А.Полякова/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

К типовому проекту отдельно стоящий заглубленный склад инвентаря и оборудования из монолитного железобетона

на отопление

Основание: чертежи № ОВ-2, ТР-2

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I.Расчётную единицу на I укрываемого-0,83 руб.

2.I м3 объема зданий - 0,29 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	норма-тивной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Для $\angle$ = - 30° С									
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
I.I8-I96 II-6		Вертикальный воздухосборник Д-I50мм	шт.	2	7,29	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-35 7-1	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д-I5мм	м	2	0,86	-	-	2			
3.	I6-38 7-1	То же, Д-32мм			I,I4	-	-	II			
4.	I6-67 8-2	То же, из электросварных труб Д-76х3мм	м	65	2,2I	-	-	I44			
5.	I6-2I9 22	Испытание системы диам. до 50мм	м	I2	0,0394	-	-	-			
6.	I6-220 22	То же, Д до I00мм	м	65	0,0422	-	-	3			
7.	Сб.ч.Ш п.94	Вентиль I5кчI8П Д=32мм	шт.	2	2,I5	-	-	4			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I79			
		Накладные расходы	%	I3,3	I79	-	-	24			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	203			
		Плановые накопления	%	8	203	-	-	I6			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	2I9			
		Пуск и регулировка	%	2							
		ИТОГО по разделу I	руб.					2I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
8.	I5-6I4 *I64-8*	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	м2	38	0,556	-	-	2I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					2I			
		Накладные расходы	%	I6,5	2I	-	-	3			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	24			
		Плановые накопления	%	8	24	-	-	2			
		ИТОГО по разделу II	руб.	-	-	-	-	26			
		ВСЕГО по смете для темп $t = -30^{o}C$	руб.					245			
		в том числе									
		I.Сантехнические работы	руб.					2I9			
		II.Строительные работы	руб.					26			
		Для $t = -20^{o}$									
		и с к л ю ч и т ь:									
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I6-67 8-2	Трубопроводы из стальных электросварных труб Д-76х3мм	м	65	2,2I	-	-	I44	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I44			
		Накладные расходы	%	I3,3	I44	-	-	I9			
		ИТОГО:	руб.					I63			
		Плановые накопления		8	I63	-	-	I3			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I76			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	2							
		ИТОГО по разделу I	руб.					I76			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
I0.	I5-6I4 164-8	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	м2	24,05	0,556	-	-	I3			
		ИТОГО:	руб.					I3			
		Накладные расходы	%	I6,5	I3	-	-	2			
		ИТОГО:	руб.					I5			
		Плановые накопления	%	8	I5	-	-	I			
		ИТОГО по разделу II	руб.					I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ДОБАВИТЬ:									
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
II.I6-66	8-1	Трубопроводы из стальных электросварных труб Д-57х3мм	м	65	I,78	-	-	II6	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					II6			
		Накладные расходы	%	I3,3	II6	-	-	I5			
		ИТОГО:	руб.					I3I			
		Плановые накопления	%	8	I3I	-	-	I0			
		ИТОГО:	руб.					I4I			
		Пуск и регулировка от НЧУП	%	2							
		ИТОГО по разделу I	руб.					I4I			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
I2.I5-6I4	I64-8	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	м2	I8,2	0,556	-	-	I0			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I0			
I3.		Накладные расходы	%	I6,5	I0	-	-	2			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	I2	-	-	I			
		ИТОГО по разделу II	руб.					I3			
		ВСЕГО для = - 20°	руб.					207			
		в том числе:									
		I.Сантехнические работы	руб.					I84			
		II.Строительные работы	руб.					23			
		Для t = - 40°С									
		ИСКЛЮЧИТЬ:									
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
I3.I6-67 8-2		Трубопроводы из стальных электросварных труб Д - 76х3мм	м.	65	2,2I	-	-	I44			
		ИТОГО:	руб.					I44			
		Накладные расходы	%	I3,3	I44	-	-	I9			
		ИТОГО:	руб.					I63			
		Плановые накопления	%	8	I63	-	-	I3			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка *от нуля*	%	2							
		ИТОГО по разделу I	руб.					I76			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
I4.I5-6I4 *I64-8*		Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	м2	24,05	0,556	-	-	I3			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I3			
		Накладные расходы	%	I6,5	I3	-	-	2			
		ИТОГО:	руб.					I5			
		Плановые накопления	%	8	I5	-	-	I			
		ИТОГО по разделу II	руб.	-	-	-	-	I6			
		ДОБАВИТЬ:									
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
I5.I6-68 *8-3*		Трубопроводы из стальных электросварных труб Д=89х3мм	м	65	2,62	-	-	I70			
		ИТОГО:	руб.					I70			
		Накладные расходы	%	I3,3	I70	-	-	23			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	I93	-	-	I5			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	208			
		Пуск и регулировка от НЧУП	%	2							
		ИТОГО по разделу I	руб.	-	-	-	-	208			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
I6.I5-6I4 164-8		Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	м2	3I,2	0,556	-	-	I7			
		ИТОГО:	руб.					I7			
		Накладные расходы	%	I6,5	I7	-	-	3			
		ИТОГО:	руб.					20			
		Плановые накопления	%	8	20	-	-	2			
		ИТОГО по разделу II	руб.	-	-	-	-	22			
		Всего для $t = -40^{\circ}C$	руб.	-	-	-	-	276			
		в том числе:									
		I.Сантехнические работы	руб.					25I			
		II.Строительные работы	руб.					25			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила:ст.инженер К.В.Лебедева
Проверила: Рук.группы А.А.Полякова

19963-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

К типовому проекту отдельно стоящего заглубленного склада инвентаря и оборудования из монолитного железобетона

на приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов.

Основание: чертежи № ТР-3

Составлена в ценах 1984года

2 климатическая зона

Сметная стоимость 4,49 тыс.руб.

в том числе:

а) Оборудования - 1,92 тыс.руб.

б) Монтажных работ 2,57 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчётную единицу на 1 укрываемого- 14,97 руб.

2. 1м3 объема здания -5,22 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса тонны брутто / нетто: Общая изм.	Стоимость единицы, руб.: Обор.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зараб. плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатационные машины: в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: Обор.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зараб. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатационные машины: в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.												
I.	Госстрой СССР	Фильтр поглотитель												

19963-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Информ. сборник вып.I(47)--8Iг. I8-392-3	ФП-300	шт	I	0,066	0,066	I02	36	28,6	3,24 I,49	I02	36	29	3 I
2.	-"- 2I-250 к-I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт.	I	0,053	0,053	I30	44,63	I7,75	2,5I 0,5I	I30	45	I8	3 I
3.	-"- 9-I22	Противовзрывное устройство УЗС-I 50,2xI,086	шт.	2	0,043	0,086	63	54,52	23,I	4,07 I,22 за I тн.	I26	5	2	-
4.	-"- 9-I22	То же, МЗС 50,2xI,086	шт.	2	0,0I8	0,036	54	54,52	23,I	4,07 I,22 за I тн.	I08	2	I	-
5.	I7-04 п.2-047I II-96-I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	шт.	I	-	-	9,7	0,67	0,64	-	I0	I	I	-
6.	I7-04 Доп.3 п.2-880 к-0,8 II-I50-I	Расходомер 80x0,8	шт.	I	0,024	0,024	64	4,27	3,93	0,02 -	64	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I9-08 п.I-005 3-46I-I	Редуктор Ц2У-I00--3I,5-2I	шт.	I	0,035	0,035	80	I2,7	I0,8	I,65 / I	80	I3	II	2 / I
8.	2I-30-9	Клапан избыточного давления КИД-200	шт.	2	-	-	-	23,2	I4,4	0,I9 / 0,04	-	46	29	- / -
9.	-"-	Ручной герметический клапан 0I28-200	шт.	6	-	-	-	23,2	I4,4	0,I9 / 0,04	-	I39	86	I / -
I0.	Инф.сбор. вып.I(47)--8Iг. 2I-30-I0	То же, 0I28-300	шт.	2	-	-	90	53,4	36,I	0,6 / 0,2	I80	I07	72	I / -
II.	-"-	То же, 0I28-400	шт.	2	-	-	480	53,4	36,I	0,6 / 0,2	960	I07	72	I / -
I2.	I2-807-I	Вентиль I5кчI8П Д-20мм	шт.	2	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	I	-
I3.	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д-20мм	м.	8	-	-	-	0,43	0,43	0,04 / 0,0I	-	4	3	-
I4.	I2-2-9	То же, из электросварных труб Д-2I9х6мм	тн.	0,63	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 / 5,85	-	32	23	7 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	I2-2-9	То же, Д-325х7мм	тн	0,33	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 / 5,85	-	I7	I2	4 / 2
I6.	I2-2-I0	То же, Д-426х7мм	тн	0,5I2	-	-	-	36,9	25,6	9,03 / 4,86	-	20	I3	5 / 2
I7.	I2-2-8	То же, из бесшовных горячекатанных труб Д-I08х4мм	тн	0,02I	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 / 7,I2	-	2	I	- / -
I8.	I2-2-II	То же, Д-480х9мм	тн	I,05	-	-	-	3I,5	23,4	4,38 / I,75	-	33	25	5 / 2
I9.	8-482-II	Присоединение электродвигателей к сети	шт.	3	-	-	-	2,62	I,88	0,04	-	8	6	-
		ИТОГО:	руб.								I760	623	409	32 / I3
		Запасные части	%	2	I760	-	-	-	-	-	35	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								I795	623	409	32 / I3
		Тара и упаковка	%	I,5	I795	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								I822	623	409	32 / I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы	%	3	I822	–	–	–	–	–	55	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	I877	–	–	–	–	–	23	–	–	–
		Итого:	руб.								I900	623	409	32/I3
		Комплектация	%	I	I795	–	–	–	–	–	I8	–		
		Итого:	руб.								I9I8	623	409	32/I3
		Накладные расходы	%	80	409	–	–	–	–	–		327	327	–
		Итого:	руб.								I9I8	950	736	32/I3
		Плановые накопления	%	8	950	–	–	–	–	–		76		
		Итого:	руб.								I9I8	I026	736	32/I3
		Материалы, не учтенные ценником:												
20.	Госстрой СССР Информ. сборник вып.I(47)-8Iг. стр.7I	Клапан избыточного давления КИД-200	шт	2	–	–	–	–	42,9-			86	–	–
		39xI,I												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	-"- стр.69	Ручной герметический клапан 0I28-200 65xI,I	шт.	6	-	-	-	7I,5	-	-	-	429	-	-
22.	Сб.ч.Ш п.92	Вентиль I5кчI8п Д-20мм	шт.	2	-	-	-	I,43	-	-	-	3	-	-
23.	Сб.ч.I р.Ш п.I4	Трубопровод из водогазопроводных труб Д-20мм 8xI,04 =	м.	8,32	-	-	-	0,3I	-	-	-	3	-	-
24.	Сб.ч.У р.IX, п.3358 к-0,9	То же, из электросварных труб Д-2I9x6мм 0,63xI,04	тн.	0,66	-	-	-	385x0,9= =346,5	-	-	-	229	-	-
25.	-"- п.3377 к-0,9	То же,Д-325x7мм. 0,33 xI,04	тн.	0,343	-	-	-	356x0,9= =320,4	-	-	-	II0	-	-
26.	-"- п.3392 к-0,9	То же,Д-426x7 0,5I2xI,04=	тн	0,532	-	-	-	370x0,9= =333	-	-	-	I77	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	-"- п.3333 к-0,9	То же, из бесшовных горячекатанных труб Д I08х4мм 0,02IхI,04=	тн.	0,022	-	-	-	492х0,9= =442,8	-	-	-	I0	-	-
28.	-"- п.3407 к-0,9	То же, Д-480х9мм I,05хI,04	тн.	I,09	-	-	-	39Iх0,9= =35I,9	-	-	-	384	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I43I	-	-
		Плановые накопления	%	8	I43I	-	-	-	-	-	-	II4	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I545	-	-
		ИТОГО по смете:	руб.							-	I9I8	257I	736	32 I3
		ВСЕГО по смете:	руб.								4489	-	-	-
		В том числе: Оборудование	руб.								I9I8	-	-	-
		Монтажные работы	руб.									257I	-	-

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела: М.М.Грушкевич
Составил: ст.инженер К.В.Лебедева
Проверил: рук.группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-I

К типовому проекту отдельно стоящего заглубленного склада инвентаря и оборудования

На приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов

Основание: чертежи ТР-3
Составлена в ценах I984года

Сметная стоимость 4,37 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,93 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчётную единицу на I укрываемого-I4,57 руб.
2.Iм3 объема здания - 5,08 руб.

Iклиматическая зона

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единиц. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая изм.	Стоимость единицы, руб.: Оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зараб. плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: Оборуд.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зараб. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Госстрой СССР Информ.сб. вып.I(47)--8Iг. I8-392-3	Фильтр поглотитель ФП-300	шт	I	0,066	0,066	I02	36	28,6	3,24 / I,49	I02	36	29	3 / I
2.	Информ.сб. вып.I(47)--8Iг. 2I-250 к-I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт.	I	0,053	0,053	I30	44,63	I7,75	2,5I / 0,5I	I30	45	I8	3 / I
3.	-"- 9-I22	Противовзрывное устройство УЗС-I 50,2xI,086	шт.	2	0,043	0,086	63	54,52	23,I	4,07 / I,22	I26	5	2	-
								за тн.						
4.	-"- 9-I22	То же, МЗС 50,2xI,086	шт.	2	0,0I8	0,036	54	54,52	23,I	4,07 / I,22	I08	2	I	-
								за тн.						
5.	I7-04 п.2-047I II-96-I	Тягонапоромер ТНЖ--Н	шт.	2	-	-	9,7	0,67	0,64	-	I9	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	I7-04 Доп.3 п.2-880 к-0,8 II-I50-I	Расходомер 80 х 0,8	шт.	I	0,024	0,024	64	4,27	3,93	0,02 / -	64	4	4	-
7.	I9-08 п.I-605 3-46I-I	Редуктор Ц2У-I00 - - 3I,5-2I	шт.	I	0,035	0,035	80	I2,7	I0,8	I,65 / I	80	I3	II	2 / I
8.	2I-30-9	Клапан избыточного давления КИД-200	шт.	2	-	-	-	23,2	I4,4	0,I9 / 0,04	-	46	29	- / -
9.	-"-	Ручной герметический клапан 0I-28-200	шт.	6	-	-	-	23,2	I4,4	0,I9 / 0,04	-	I39	86	I / -
I0.	Инф.сб. вып.I(47)-8Iг. 2I-30-I0	То же, 0I-28-300	шт.	2	-	-	90	53,4	36,I	0,6 / 0,2I	I80	I07	72	I / -
II.	-"-	То же,0I-28-400	шт.	2	-	-	480	53,4	36,I	0,6 / 0,2I	960	I07	72	I / -
I2.	I2-807-I	Вентиль I5кчI8П Д-20мм	шт.	2	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д-20мм	м.	8	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	4	3	-
I4.	I2-2-9	То же, из электросварных труб Д-2I9х6мм	тн	0,63	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	32	23	7 4
I5.	I2-2-9	То же, Д-325х7мм	тн	0,33	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	I7	I2	4 2
I6.	I2-2-I0	То же, Д-426х7мм	тн	0,I45	-	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	5	4	I I
I7.	I2-2-8	То же, из бесшовных горячекатанных труб Д-I08х4мм	тн	0,02I	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	2	I	- -
I8.	I2-2-II	То же, Д=480х9мм	тн	I,05	-	-	-	3I,5	23,4	4,38 I,75	-	33	25	5 2
I9.	8-482-II	Присоединение электродвигателей к сети	шт.	3	-	-	-	2,62	I,88	0,04 -	-	8	6	-
		И ТОГО:	руб.								I769	608	400	28 I2
		Запасные части	%	2	I769	-	-	-	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I804	608	400	28/I2
		Тара и упаковка	%	I,5	I804	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								I83I	608	400	28/I2
		Транспортные расходы	%	3	I83I						55			
		ИТОГО:	руб.								I886	608	400	28/I2
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	I886						23			
		ИТОГО:	руб.								I909	608	400	28/I2
		Комплектация	%	I	I804						I8			
		ИТОГО:	руб.								I927	608	400	28/I2
		Накладные расходы	%	80	400							320	320	-
		ИТОГО:	руб.								I927	928	720	28/I2
		Плановые накопления	%	8	928						-	74	-	-
		ИТОГО оборудования	руб.								I927	I002	720	28/I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником:												
20.	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I(47)--8Iг. стр.7I	Клапан избыточного давления КИД-200 39хI,I	шт.	2	-	-	-	42,9	-	-	-	86	-	-
2I.	-"- стр.69	Ручной герметический клапан 0I28-200 65хI,I	шт.	6	-	-	-	7I,5	-	-	-	429	-	-
22.	Сб.ч.Ш п.92	Вентиль I5кчI8П Д-20мм	шт.	2	-	-	-	I,43	-	-	-	3	-	-
23.	Сб.ч.I р.Ш,п.I4	Трубопроводы водогазопроводных труб Д-20мм 8хI,04	м.	8,32	-	-	-	0,3I	-	-	-	3	-	-
24.	Сб.ч.У р.IX п.3358 к-0,9	То же, из электросварных труб Д-2I9х6мм 0,63хI,04=	тн	0,66	-	-	-	385х х0,9= 346,5	-	-	-	229	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	-"- п.3377 к-0,9	То же, Д 325х7мм 0,33хI,04	тн	0,343	-	-	-	356х0,9= =320,4	-	-	-	II0	-	-
26.	-"- п.3392 к-0,9	То же, Д 426х7мм 0,I45хI,04	тн	0,I5I	-	-	-	370х0,9= =333	-	-	-	50	-	-
27.	-"- п.3333 к-0,9	То же, из бесшовных горячекатанных труб Д -I08х4мм 0,02IхI,04	тн.	0,022	-	-	-	492х0,9= =442,8	-	-	-	I0	-	-
28.	-"- п.3407 к-0,9	То же, Д-480х9мм I,05хI,04	тн.	I,09	-	-	-	39Iх0,9= =35I,9	-	-	-	384	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I304	-	-
		Плановые накопления	%	8	I304	-	-	-	-	-	-	I04	-	-
		ИТОГО:	руб.									I444	-	-
		ИТОГО по смете:	руб.								I927	2446	720	28 I2
		ВСЕГО по смете:	руб.								4373	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	В том числе:													
	Оборудование	руб.									I927	-	-	-
	Монтажные работы	руб.										2446	-	-

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев/

Начальник отдела: /М.М.Грушкевич/

Составила:ст.инженер /К.В.Лебедева/

Проверила:Рук.группы /А.А.Полякова /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-2

К типовому проекту отдельно стоящего заглубленного склада инвентаря и оборудования

на приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов

Основание: чертежи № ТР-3
Составлена в ценах 1984года

3 климатическая зона

Сметная стоимость 4,42 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,12 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____тысруб.
Показатели по смете
Стоимостьна:
1.Расчетную единицу на 1 укрываемого-14,73 руб.
2.1 м3 объема здания -14,73 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН,ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса,тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса,тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Об-руд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: Об-руд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I(47)--8Iг. I8-392-3	Фильтр поглотитель ФП-300	шт.	I	0,066	0,066	I02	36	28,6	3,24 / I,49	I02	36	29	3 / I
2.	-"- 2I-250 к-I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт.	I	0,053	0,053	I30	44,63	I7,75	2,5I / 0,5I	I30	45	I8	3 / I
3.	-"- 9-I22	Противовзрывное устройство УЗС -I 50,2xI,086	шт.	2	0,043	0,086	63	54,52	23,I	4,07 / I,22	I26	5	2	-
								за тн.						
4.	-"- 9-I22	То же, МЗС 50,2xI,086	шт.	2	0,0I8	0,036	54	54,52	23,I	4,07 / I,22	I08	2	I	-
								за тн.						
5.	I7-04 п.2-047I II-96-I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	шт.	2	-	-	9,7	0,67	0,64	-	I9	I	I	-
6.	I7-04 доп.3 п.2-880 к-0,8 II-I50-I	Расходомер 80x0,8	шт.	I	0,024	0,024	64	4,27	3,93	0,02 / -	64	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I9-08 п.I-005 3-46I-I	Редуктор Ц2У-I00-3I,5-2I	шт.	I	0,035	0,035	80	I2,7	I0,8	I,65 / I	80	I3	II	2 / I
8.	2I-30-9	Клапан избыточного давления КИД-200	шт	2	-	-	-	23,2	I4,4	0,I9 / 0,04	-	46	29	- / -
9.	-"-	Ручной герметический клапан 0I28-200	шт.	2	-	-	-	23,2	I4,4	0,I9 / 0,04	-	46	29	- / -
I0.	Информ. сборн. вып.I(47)-8Iг. 2I-30-I0	То же 0I28-300	шт.	4	-	-	90	53,4	36,I	0,6 / 0,2	360	2I4	I44	2 / I
II.	-"-	То же, 0I28-400	шт.	2	-	-	480	53,4	36,I	0,6 / 0,2	960	I07	72	I / -
I2.	I2-807-I	Вентиль I5кчI8П Д-20мм	шт.	2	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	I	-
I3.	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д-20мм	м.	8	-	-	-	0,48	0,43	0,04 / 0,0I	-	4	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	I2-2-9	То же, из электросварных труб Д- 2I9х6мм	тн	0,4I	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 / 5,85	-	2I	I5	4 / 2
I5.	I2-2-9	То же, Д-325х7мм	тн	0,66	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 / 5,85	-	34	25	7 / 4
I6.	I2-2-I0	То же, Д-426х7мм	тн	0,434	-	-	-	36,9	25,6	9,03 / 4,86	-	I6	II	4 / 2
I7.	I2-2-8	То же, из бесшовных горячекатанных труб Д-I08х4мм	тн	0,02I	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 / 7,I2	-	2	I	- / -
I8.	I2-2-II	То же, Д-480х9мм	тн	I,05	-	-	-	3I,5	23,4	4,38 / I,75	-	33	25	5 / 2
I9.	8-482-II	Присоединение эл. двигателей к сети	шт.	3	-	-	-	2,62	I,88	0,04	-	8	6	-
		ИТОГО:	руб.								I949	639	427	3I / I4
		Запасные части	%	2	I949	-	-	-	-	-	39	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								I988	639	427	3I / I4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Тара и упаковка	%	I,5	I988	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:	руб.								20I8	639	427	3I I4
		Транспортные расходы	%	3	20I8						6I			
		ИТОГО:	руб.								2079	639	427	3I I4
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	2079						25	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								2I04	639	427	3I I4
		Комплектация	%	I	I988						20	-	-	-
		ИТОГО	руб.								2I24	639	427	3I I4
		Накладные расходы	%	80	427						-	342	342	-
		ИТОГО:	руб.								2I24	98I	769	3I I4
		Плановые накопления	%	8	98I							78		
		ИТОГО:	руб.								2I24	I059	769	3I I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы,не учтенные ценником:												
20.	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I(47)-8Iг. стр.7I	Клапан избыточного давления КИД-200 39хI,I=	шт.	2	-	-	-	42,9	-	-	-	86	-	-
2I.	-"- стр.69	Ручной герметический клапан 0I28.200 65хI,I	шт.	2	-	-	-	7I,5	-	-	-	I43	-	-
22.	Сб.ч.Ш п.92	Вентиль I5кчI8П Д-20мм	шт.	2	-	-	-	I,43	-	-	-	3	-	-
23.	Сб.ч.I р.Ш п.I4	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-20мм 8хI,04	м.	8,32	-	-	-	0,3I	-	-	-	3	-	-
24.	Сб.ч.У р.IX п.3358 к-0,9	То же, из электросварных труб Д-2I9х6мм. 0,4IхI,04	тн.	0,43	-	-	-	385х0,9= =346,5	-	-	-	I49	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	-"- п.3377 к-0,9	То же,Д-325х7мм 0,66хI,04	тн	0,69	-	-	-	356х0,9= =320,4	-	-	-	22I	-	-
26.	-"- п.3392 к-0,9	То же,Д-426х7мм 0,434хI,04	тн	0,45	-	-	-	370х0,9= =333	-	-	-	I50	-	-
27.	-"- п.3333 к-0,9	То же,из бесшовных горячекатанных труб Д-I08х4мм 0,02IхI,04=	тн	0,022	-	-	-	492х0,9= =442,8	-	-	-	I0	-	-
28.	-"- п.3407 к-0,9	То же, Д-480х9мм I,05хI,04	тн	I,09	-	-	-	39Iх0,9= =35I,9	-	-	-	384	-	-
		ИТОГО:	руб.									II49	-	-
		Плановые накопления	%	8	II49							92		
		ИТОГО:	руб.									I24I		
		ИТОГО по смете:	руб.								2I24	2300	769	3I I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ВСЕГО по смете:	руб.								4424			
		в том числе:												
		Оборудование	руб.							2I24				
		Монтажные работы	руб.								2300			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила:ст.инженер К.В.Лебедева

Проверила: Рук.группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-3

К типовому проекту: отдельно стоящего заглубленного склада инвентаря и оборудования из монолитного железобетона

на приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов

Основание: чертежи № ТР-2

Составлена в ценах 1984 года

4 климатическая зона

Сметная стоимость 5,I7 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,77 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
I. Расчётную единицу на I укрываемого-I7,23 руб.
2. I м3 объема здания - 6,0I руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата
					Един. изм.	Общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ.												
I.	Госстрой СССР	Фильтр -												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Информ. сборник вып.I(47)-8Iг. I8-392-3	поглотитель ФП-300	шт.	8	0,066	0,066	I02	36	28,6	3,24 / I,49	8I6	288	229	26 / I2
2.	-"- 2I-250 к-I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт.	3	0,053	0,053	I30	44,63	I7,75	2,5I / 0,5I	390	I34	53	8 / 2
3.	-"- 9-I22	Противовзрывное устройство УЗС-I 50,2 хI,086	шт	3	0,043	0,086	63	54,52	23,I	4,07 / I,22	I89	5	2	-
								за I тн.						
4.	-"- 9-I22	То же, МЗС 50,2хI,086	шт.	I	0,0I8	0,0I8	54	54,52	23,I	4,07 / I,22	54	I	-	-
								за I тн.						
5.	I7-04 п.2-047I II-96-I	Тягонапоромер ТНЖ- Н	шт.	2	-	-	9,7	0,67	0,64	-	I9	I	I	-
6.	I7-04 п.2-880 к-0 8 II-I50-I	Расходомер 80х0,8	шт.	I	0,024	0,024	64	4,27	3,93	0,02 / -	64	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I9-08 п.I-005 3-46I-I	Редуктор Ц2У-I00--3I,5-2I	шт.	I	0,035	0,035	80	I2,7	I0,8	I,65 / I	80	I3	II	2/I
8.	2I-30-9	Клапан избыточного давления КИД-200	шт.	2	-	-	-	23,2	I4,4	0,I9 / 0,04	-	46	29	-
9.	Ифнорм. сборник вып.I (47)-8Iг 2I-30-9	Ручной герметический клапан 0I28-300	шт.	5	-	-	90	53,4	36,I	0,6 / 0,2	450	267	I8I	3/I
I0.	-"-	То же, 0I28.400	шт.	I	-	-	480	53,4	36,I	0,6 / 0,2	480	53	36	-
II.	I2-80-7I	Вентиль I5кчI8П Д-20мм	шт.	2	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	I	-
I2.	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д-20мм	м.	8	-	-	-	0,48	0,43	0,04 / 0,0I	-	4	3	-
I3.	I2-2-9	То же, из электросварных труб Д--2I9х6мм	тн	0,22I	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 / 5,85	-	II	8	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	I2-2-9	То же, Д-325х7мм	тн	0,384	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 / 5,85	-	20	I4	4 / 2
I5.	I2-2-I0	То же, Д-426х7мм	тн	0,29	-	-	-	36,9	25,6	9,03 / 4,86	-	II	7	3 / I
I6.	I2-2-8	То же, бесшовных горячекатанных труб Д-I08х4мм	тн.	0,02I	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 / 7,I2	-	2	I	-
I7.	I2-2-II	То же, Д-480х9мм	тн	I,05	-	-	-	3I,5	23,4	4,38 / I,75	-	33	25	5 / 2
I8.	8-482-II	Присоединение электродвигателей к сети	шт.	9	-	-	-	2,62	I,88	0,04	-	24	I7	-
		ИТОГО:	руб.								2542	9I9	622	53 / 22
		Запасные части	%	2	2542	-	-	-	-	-	5I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								2593	9I9	622	53 / 22
		Тара и упаковка	%	I,5	2593						39			
		ИТОГО:	руб.								2632	9I9	622	53 / 22
		Транспортные расходы	%	3	2632						79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.								27II	9I9	622	53/22
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	27II	-	-	-	-	-	33	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								2744	9I9	622	53/22
		Комплектация	%	I	2593						26			
		ИТОГО:	руб.								2770	9I9	622	53/22
		Накладные расходы	%	80	622							498		
		ИТОГО:	руб.								2770	I4I7	622	53/22
		Плановые накопления	%	8	I4I7							II3		
		ИТОГО:	руб.								2770	I530	622	53/22
		Материалы, не учтенные ценником:												
I9.	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I(47) - 8Iг. стр.7I	Клапан избыточного давления КИД-200 39 х I,I	шт.	2	-	-	-	42,9	-	-	-	86	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20. Сб.ч.Ш п.92	Вентиль I5кчI8П	шт.	2	-	-	-	I,43	-	-	-	3	-	-
2I. Сб.ч.I р.Ш	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-20мм 8xI,04	м.	8,32	-	-	-	0,3I	-	-	-	3	-	-
22. Сб.ч.У р.IX п.3348 к-0,9	То же,из электросварных труб Д-2I9x6мм 0,22IxI,04	тн	0,23	-	-	-	385x0,9= =346,5	-	-	-	80	-	-
23. -"- п.3377 к-0,9	То же,Д-325x7мм 0,384xI,04	тн	0,4	-	-	-	356x0,9= =320,4	-	-	-	I28	-	-
24. -"- п.3392 к-0,9	То же,Д 426x7мм 0,29xI,04	тн	0,3	-	-	-	370x0,9= =333	-	-	-	I00	-	-
25. -"- п.3333 к-0,9	То же,из бесшовных горячекатанных труб Д-I08x4мм 0,02IxI,04	тн	0,022	-	-	-	492x0,9= =442,8	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	-"- п.3407 к-0,9	То же, Д 480х9мм I,05хI,04	т	I,09	-	-	-	39Iх0,9= =35I,9	-	-	-	384	-	-
		ИТОГО:	руб.									794		
		Плановые накопления	%	8	794	-	-	-	-	-	-	64		
		ИТОГО:	руб.									858		
		ИТОГО по смете:	руб.								2770	2388	622	53/22
		ВСЕГО по смете:	руб.								5I65			
		в том числе:												
		I.Оборудование	руб.								2770			
		II.Монтажные работы	руб.									2388		

Главный инженер проекта Ю.Н. Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила: ст.инженер К.В.Лебедева

Проверил:Рук.группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №IO

К типовому проекту: Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглубленный из монолитного железобетона

на приобретение и монтаж электрооосвещения

Основание: Спецификация № ЭМ-3
Составлена в ценах I984года

Сметная стоимость 0,79/0,77 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования – тыс.руб.
б) монтажных работ 0,79/0,77 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Расчётную единицу на I укрываемого -2,63 руб.
2.Iм3 объема здания -0,92/0,89руб

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая изм.	Стоимость единицы, руб.: Оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зараб. плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: Оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зараб. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.												
I.	8-84-I	Звонок типа Э-220	шт.	I	-	-	-	0,38	0,33	0,I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-522-I	Переключатель накетный ПШМ2-I0/Н2	шт.	2	-	-	-	2,6	I,26	0,07 / 0,0I	-	5	3	-
3.	8-6I0-I	АПпарат местного освещения типа АМО-4	шт.	I	-	-	-	0,7I5	0,5	0,0I3 / 0,0052	-	I	I	-
4.	8-593-2	Подвеска светильника на крюке	шт.	2/4	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 / 0,I82	-	2/5	I/2	I / - / 2 / I
5.	8-603-I	То же, потолочный	шт.	35 / 33	-	-	-	I,03	0,35	0,009 / 0,0034	-	36/ 34	I2/ I2	-/-
6.	8-604-4	Указатель световой типа СУВ-М	шт.	3	-	-	-	0,834	0,4I	0,3II / 0,0988	-	3	I	I
7.	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	шт	2	-	-	-	0,3	0,I95	0,0II3 / 0,00II	-	I	-	-
8.	8-59I-3	Выключатель герметический	шт.	I4	-	-	-	0,498	0,384	0,0II / 0,0006	-	7	5	-
9.	8-400I	Прокладка кабеля АВВГ сечением 4х2,5мм2 на скобах	I00 м.	2,2	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	I34	5I	50 / I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	СКЦЭ-84 I-I53 прим.	Щиток осветительный типа ЩОАУ-6	шт.	I	-	-	-	2I,3	I,62	0,06 / 0,02I	-	2I	2	-
II.	8-I70-I	Герметизация проходов	шт.	6	-	-	-	I,66	0,24	-	-	I0	I	-
I2.	8-I70-2	Заделка зазоров	шт.	II	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	2	2	-
		ИТОГО:	руб.									222/223	78/80	52/I8/53/I9
		Накладные расходы	%%	87								69/70		
		ИТОГО по I разделу	руб.									29I/293	79/80	52/I8/53/I9

II. Материалы, не учтенные ценником:

I3.	I5-04-80 п.I9-004	Аппарат местного освещения типа АМО-4 5,I xI,077	шт.	I	-	-	-	5,49	-	-	-	5	-	-
I4.	Сборн. СРЦ -ч.У стр.I76 поз.34	Светильник НСП02--200/Р53-03	шт.	2/4	-	-	-	3,77	-	-	-	8/I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	-"- стрI97 поз.32	Переключатель пакетний ПТПМ2-I0/Н2	шт.	2	-	-	-	5,2	-	-	-	I0	-	-
I6.	I5-07 п.I-057	То же,типа НШПОI- - I00/П63 9,4хI,082	шт.	3I/29	-	-	-	I0,I7	-	-	-	3I5/295	-	-
I7.	Сб.СРЦ-У стр.206 п.2I5	Звонок З-220	шт.	I	-	-	-	I,56	-	-	-	2	-	-
I8.	-"- стр.I89 п.226	Указатель световой СУВ-М	шт.	3	-	-	-	2,7I	-	-	-	8	-	-
I9.	-"- стр.I92	Лампа каналивания МОI2-60	шт.	I	-	-	-	0,099	-	-	-	-	-	-
20.	-"-	То же,типа Г 2I5-225- -I50	шт.	2/4	-	-	-	0,II9	-	-	-	-/-	-	-
2I.	-"-	То же,БК2I5-225-I00	шт.	23/2I	-	-	-	0,I72	-	-	-	4/4	-	-
22.	-"-	То же,БК2I5-225-60	шт.	6	-	-	-	0,I53	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	-"- стр.202 п.I65	То же, БК2I5- - 225-40	шт.	7	-	-	-	0,I39	-	-	-	I	-	-
24.	-"-	То же, Б 220-I5	шт.	2				0,094						
25.	24-05-80 I-365	Коробки КОР 74-УЗ 0,4IxI,082	шт.	60	-	-	-	0,444	-	-	-	27	-	-
26.	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель типа 0I-IP44-I7-6/220 0,54 xI,08	шт.	I4	-	-	-	0,58	-	-	-	8	-	-
27.	Сб.СРЦ ч.У стр.202 п.I65	Розетка штепсельная РШп-200 - -Ур43-0I-20/220	шт.	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
28.	-"-	То же, РШп-2-0-Ур 43-0I-I0/42	шт.	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
29.	-"-	Вилка штепсельная ВШ-П-2-Ур43-0I- - I0/42	шт.	I	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-
30.	-"- стр.59 п.I075	Кабель марки АВВГ - 0,66 сечен. 2х2,5мм2	м.	200	-	-	-	0,I66	-	-	-	33	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I.	-"- п.I09I	То же, сечением 3х2,5мм2	м	20	-	-	-	0,I9I	-	-	-	4	-	-
32.	-"- стр.I82 п.I40	Светильник НПО I9х60/020-0IУ4	шт.	4	-	-	-	2,22	-	-	-	9	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.-		-	-	-	-	-	-	-	437/424	-	-
		ИТОГО по I+II разделам	руб.-		-	-	-	-	-	-	-	728/7I7	79/80	52/I8/ / 53/I9
		Плановые накопления	%	8								58/57		
		ИТОГО по смете	руб.									786/774	79/80	52/I8 / 53/I9
		ВСЕГО по смете:	руб.									786/774	-	-
		Затраты труда	чел.час.									I43		
		Машино-смены	руб.									34		

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры в числителе относятся к I-3 климатическим зонам, в знаменателе- к 4 климатической зоне.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: Ю.Н.ВАСИЛЬЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.Г.ХОМЯК
СОСТАВИЛ: Рук.проекта Е.Д.КРИВОЙЧЕНКО
ПРОВЕРИЛ: Е.Д.КРИВОЙЧЕНКО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту: Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий,заглубленный из монолитного железобетона

на приобретение и монтаж электросилового электрооборудования

Основание: Спецификация № ЭМ-2
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,56/0,59 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,27/0,28 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,29/0,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Стоимость на:
I.Расчётную единицу на I укрываемого - I,87 руб.
2. I м3 объема здания - 0,65 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН,ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един.изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны, брутто / нетто еди.	Общ.	Стоимость единицы,руб. Обо-руд.	монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. Обо-руд.	монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.												
I.	I5-04 I-0II I-0I4 8-526-5	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ исп. Ур 54	шт.	3/4	-	-8,25	4,77	2,I	0,I2 / 0,03		25/33	I4/I9	6/8	-/- / -/-
		3,95+4,3=												

19963-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-539-7	Тумблер типа ТВI-I	шт.	I	-	-	-	0,86	0,37	-	-	I	-	-
3.	I6-02 5-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	шт.	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
4.	I7-04 5-554 II-405-I	Регулятор сигнализатор ЭРСУ-3	шт.	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
5.	СКЦЭ-84 I-302	Ящик распредели - тельный ЯВПЗ-60	шт.	I	-	-	-	20,2	I,5I	0,09 / 0,02	-	20	2	-
6.	-"- 2-630	Ящик управления ЯУ 54II-03А2А	шт.	I	-	-	70 / 18,8	II,8	5,83	0,79 / 0,28	70 / I9	I2	6	I / -
7.	-"- 2-545	Шкаф силовой распределительный ТРII- - 7370I-22У3	шт.	I	-	-	87 / I4,2	22,2	8,I4	I,I6 / 0,44	87 / I4	22	8	I / -
8.	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе I м до Iкг на скобах	I00 м.	0,I5	-	-	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	7	3	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0 мм2 на скобах	I00м	0,5 / 0,6	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	30 / 36	I2 / I4	II / 4 / I4 / 5
I0.	8-400-2	То же, сечением до I6мм2	-"-	0,25	-	-	-	68	25,0	28,2 / 8,88	-	I7	6	7 / 2
II.	8-406-I2	Трубы стальные д-25мм по конструкциям	-"-	0,05	-	-	-	52,3	I9	I4,2 / 4,55	-	3	I	I / -
I2.	8-408-I	Прокладка металлорукава Д до 25мм по конструкциям	-"-	0,05	-	-	-	32	9,26	7,54 / 2,28	-	2	-	-
I3.	8-4I7-5	Трубы винипластовые Д кн=25мм в полу	-"-	0,05	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 / 0,08	-	I	-	-
I4.	8-409-I	Затяжка I-го провода сечением 2,5мм2 в трубы и металлорукав	-"-	0,I5	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	I	-	-
I5.	8-409-II	То же, последующего	-"-	0,25	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	8-408-3	Гибкий ввод КI08I	шт.	4/5	-	-	-	0,83	0,32	-	-	3/4	I/2	-
I7.	8-85-2	Зажимы наборные	шт.	20	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 / 0,000I	-	5	4	-
I8.	8-I53-2I	Заделка концевая для кабеля АВВГ сечением до 4х6мм2	шт.	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I9.	8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сечением 2,5мм2 с количеством жил до 7	-"-	2	-	-	-	0,49	0,22	-	-	I	-	-
20.	8-I53-I4	То же,до I4	-"-	2	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	2	I	-
2I.	8-I70-I	Герметизация проходов	-"-	2	-	-	-	I,66	0,24	-	-	3	-	-
22.	8-I70-2	Заделка зазоров	-"-	4	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	I	-
23.	8-48I-I9	Присоединение электродвигателей к эл. сети ,вес до 0,Iтн	-"-	4/5	-	-	-	I,38	0,94	0,04 / -	-	6/7	4/5	-/- / -/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.8-534-I3		Защитный короб	кг	I8	-	-	-	0,39	0,04	0,0I	-	7	I	-
		ИТОГО:	руб.								245/33 / 253/33	I64/I77	60/66	23/7 / 26/8
		Транспорт на покупные изделия	%	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								247/255	-	-	-
		Запчасти	%	2							5			
		ИТОГО:	руб.								252/260	-	-	-
		Комплектация	%	I							3			
		ИТОГО:	руб.								255/263			
		Тара и упаковка	%	2							5			
		Транспортные расходы	%	3							8			
		ИТОГО:	руб.								268/276			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							3			
		ИТОГО:	руб.								27I/279	I64/I77	60/66	23/7 / 26/8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы	%	87	-	-	-	-	-	-	-	52/57	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.								27I/279	2I6/234	60/66	23/7 / 26/8
		П.Материалы,не учтенные ценником:												
25.	СБСРСЦ ч.У стр.I50 п.I66	Провод марки АПВ сечением 2,5мм2	м	30	-	-	-	0,022	-	-	-	I	-	-
26.	-"- п.I78	То же,марки ПГВ сечением IxI,0 мм2	м	I0	-	-	-	0,0236	-	-	-	-	-	-
27.	-"- стр.60 п.I00I	Кабель марки АВВГ-0,66 сечением 4х2,5мм2 0,I9IxI,3	м.	50/60	-	-	-	0,2483	-	-	-	I2/I5	-	-
28.	-"- п.I093	Кабель марки АВВГ -0,66 сечением 3 х6+ Iх4мм2 0,283xI,2	м.	25	-	-	-	0,3396	-	-	-	8	-	-
29.	-"- стр.I09 п.2284	Кабель контрольный АКВВГ сечен.I4х2,5	м.	I0	-	-	-	0,458	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	-"- стр.93 поз.I8I6	То же, КВВГ сеч. 7хI,0 мм2	м	5	-	-	-	0,28I	-	-	-	I	-	-
3I.	-"- 36-06-75	Тумблер ТВI-I 0,7 хI,05хI,08	шт.	I	-	-	-	0,794	-	-	-	I	-	-
32.	Сб.СРСЦ ч.I стр.69	Труба стальная электросварная Д до 20хI,5	м.	5	-	-	-	0,2	-	-	-	I	-	-
33.	05-03 48-I24	Труба виниловая Д н=25мм 0,3IхI,076	м	5	-	-	-	0,334	-	-	-	2	-	-
34.	24-05 I-0II	Гибкий ввод КI08IУЗ I,5хI,089	шт.	4/5	-	-	-	I,634	-	-	-	7/8	-	-
35.	24-I6-40 п.0I-048	Металлорукав Д-I5мм 0,I6хI,089	м.	5	-	-	-	0,I74	-	-	-	I	-	-
36.	24-05 I-345	Коробка У994УЗ 0,6 хI,082	шт.	I	-	-	-	0,649	-	-	-	I	-	-
37.	I-942	Ящик протяжной У998 (6,4хI,082)	шт.	I	-	-	-	6,92	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО по II разделу	руб.									47/5I	-	-
		ИТОГО по I+II разделам	руб.							-	27I/279	263/285	60/66	23/7 / 26/8
		Плановые накопления	%	8						-	-	2I/23	-	-
		ИТОГО по смете	руб.							-	27I/279	284/308	60/66	23/7 / 26/8
		ВСЕГО по смете:	руб.							-	-	555/587	-	-
		в том числе:												
		Оборудование	руб.									27I/279	-	-
		Монтажные работы	руб.									284/308		
		Затраты труда	чел.час.									II0/II9		
		Машино-смен	руб.									I6/I8		

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры в числителе относятся к I-2 климатическим зонам, в знаменателе - к 3 климатической зоне.

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составила: Рук.группы Е.Д.Кривойченко
Проверил: Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА II-I

К типовому проекту: Склад инвентаря и оборудования отдельностоящий заглуб - ленный из монолитного железобетона (4 климатическая зона)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Спецификация № ЭМ-2
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость в т.ч. 0,72 тыс.руб.
а) оборудования 0,32 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчётную единицу на 1 укрываемого - 2,40 руб.
2. 1 м3 объема здания - 0,84 руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Обор.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зараб. плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксп. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: Обор.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зараб. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксп. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

4963-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04 I-0II I-0I4 8-526-5	Выключатель автоматический АП50Б-3МГ 3,95+4,3	шт.	9	-	-	8,25	4,77	2,I	0,I2 0,03	74	43	I9	I -
2.	8-589-7	Тумблер типа ТВI- -I	шт.	I	-	-	-	0,86	0,37	-	-	I	-	-
3.	I6-02 5-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	шт.	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
4.	I7-04 5-554 II-405-I	Регулятор -сигнализатор ЭРСУ-3	шт.	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
5.	СКЦЭ-84 I-302	Ящик распределительный ЯВЦЗ-60	шт.	I	-	-	-	20,2	I,5I	0,09 0,02	-	20	2	-
6.	2-630	Ящик управления ЯУ 54II-03А2А	шт.	I	-	-	70 I8,8	II,8	5,83	0,79 0,28	70 I9	I2	6	I
7.	-"- 2-545	Шкаф силовой распределительный ШРII-7370I-22УЗ	шт.	I	-	-	87 I4,2	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87 I4	22	8	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе I м.до Iкг на скобах	I00 м.	0,I5	-	-	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	7	3	2 / I
9.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0мм2 на скобах	I00 м.	0,8	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	49	I9	I8 / 7
I0.	8-400-2	То же,сечением до I6мм2	"	0,25	-	-	-	68	25,0	28,2 / 8,88	-	I7	6	7 / 2
II.	8-406-I2	Трубы стальные диам.25мм по конструкциям	-"-	0,05	-	-	-	52,3	I9	I4,2 / 4,55	-	3	I	I / -
I2.	8-408-I	Прокладка металлорукава Д до 25мм по конструкциям	-"-	0,05	-	-	-	32	9,26	7,54 / 2,28	-	2	-	-
I3.	8-4I7-5	Трубы винипластовые Двн=25мм в полу	-"-	0,I	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 / 0,08	-	2	I	-
I4.	8-409-I	Затяжка I-го провода сечен.2,5мм2 в трубы и металлорукав	-"-	0,2	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	8-409-II	То же,последующего	I00 м.	0,5	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
I6.	8-408-3	Гибкий ввод КI08I	шт.	I0	-	-	-	0,83	0,32	-	-	8	3	-
I7.	8-85-2	Зажимы наборные	шт.	20	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 / 0,000I	-	5	4	-
I8.	8-I53-2I	Заделка концевая для кабеля АВВГ сечен.до 4х6мм2	шт.	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I9.	8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сечен. 2,5мм2 с количеством медных жил до 7	шт.	2	-	-	-	0,49	0,22	-	-	I	-	-
20.	8-I53-I4	То же, до I4	шт.	2	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	2	I	-
2I.	8-I70-I	Герметизация проходов	шт.	2	-	-	-	I,66	0,24	-	-	3	-	-
22.	8-I70-2	Заделка зазоров	шт.	5	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	I	-
23.	8-48I-I9	Присоединение эл. двигателей к эл.сети,вес до 0,Iт	шт.	I0	-	-	-	I,38	0,94	0,04 / -	-	I4	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.8-534-I3		Защитный короб	кг	I8	-	-	-	0,39	0,04	0,0I	-	7	I	-
		ИТОГО;	руб.								294/33	227	89	3I/I0
		Транспорт на покупные изделия	%	5							2	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								296	-	-	-
		Запчасти	%	2							6			
		ИТОГО:	руб.								302			
		Комплектация	%	I							3			
		ИТОГО:	руб.								305			
		Тара и упаковка	%	2							6			
		Транспортные расходы	%	3							9			
		ИТОГО:	руб.								320			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							4			
		ИТОГО:	руб.								324	227	89	3I/I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.		Накладные расходы	%	87	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.								324	304	89	3I I0
		II.Материалы,не учтенные ценником:												
26.	СБСРЦ ч.У стр.I50 п.I66	Провод марки АПВ сечением 2,5мм2	м.	60				0,022				I		
27.	-"- п.I78	То же,марки ПГВ сечением IxI,0 мм2	м.	I0				0,0236						
28.	-"- стр.60 поз. I60I	Кабель марки АВВГ-0,66 сечением 4х2,5 мм2	м.	80				0,2483				20	-	-
		0,I9IxI,3												
29.	-"- п.I093	Кабель марки АВВГ--0,66 сечением 3х6+Iх4мм2	м.	25				0,3396				8		
		0,283xI,2												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	-"- стр.I08 поз. 2284	Кабель контрольный АКВВГ сечением I4х2,5	м	I0	-	-	-	0,458	-	-	-	5	-	-
3I.	-"- стр.93 поз.I8I6	То же,КВВГ сечением 7хI,0 мм2	м	5	-	-	-	0,28I	-	-	-	I	-	-
32.	36-06-75	Тумблер ТВI-I 0,7хI,05хI,08	шт.	I	-	-	-	0,794	-	-	-	I	-	-
33.	Сб.СРСЦ ч.I стр.69	Труба стальная электросварная Д 20хI,6	м.	5	-	-	-	0,2	-	-	-	I	-	-
34.	05-03 68-I24	Труба винипластовая Дн=25хI0 мм2 0,3IхI,076	м.	I0	-	-	-	0,334	-	-	-	3	-	-
35.	24-05 I-0II	Гибкий ввод КI08IУЗ I,5хI,089	шт.	I0	-	-	-	I,634	-	-	-	I6	-	-
36.	24-I6-40 п.0I-048	Металлорукав Д-I5мм 0,I6хI,089=	м.	5	-	-	-	0,I74	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37.24-05 I-345		Коробка У994УЗ 0,6хI,082	шт	I	-	-	-	0,649	-	-	-	I	-	-
38.I-942		Ящик протяжной У998	шт.	I	-	-	-	6,92	-	-	-	7	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.									65		
		ИТОГО по I+II разделу	руб.								324	369	89	3I / I0
		Плановые накопления	%	8								30		
		ИТОГО по смете:	руб.								324	399	89	3I / I0
		ВСЕГО по смете:	руб.									723	89	3I / I0
		в том числе:												
		Оборудование	руб.									324		
		Монтажные работы	руб.									399		
		Затраты труда	чел.час.									I55		
		Машино-смен	руб.									2I		

Главный инженер проекта В.Н.Васильев
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил: рук.группы Е.Д.Кривойченко
Проверил: Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту "Склад инвентаря и оборудования заглубленный, отдельностоящий из монолитного железобетона" для всех климатических зон

на приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертеж № СС-I

Составлена в ценах I984года

Сметная стоимость 0,28 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,08 тыс.руб.

б) монтажных работ 0,I8 тыс.руб.

в) строительных работ 0,02 тыс.руб.

Нормативной условно- чистой продукции

Показатели по смете

Стоимость на:

I.Расчётную единицу на I укрываемого- 0,93 руб.

2.I м3 объема здания - 0,32 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто Един.	Масса, тонны брутто / нетто Общая	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основ-ная зараб. плата	в том числе эксп. машин	в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. Обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксп. машин	в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		"А" ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Ш.ОБОРУДОВАНИЕ.												
I.	Пр-нт I6-03 доп.2 п.4I I0-I27-2	Установка и монтаж аппарата телефонного настенного типа ТАСТ -70	шт.	I	-	-	I4	0,46	0,39	-	I4	I	-	-
2.	- I0-972-I0	То же, коробки распределительной настенной КРТ-I0х2	шт.	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	-	4	2	I / -
3.	- I0-54-I2	Прокладка провода телефонного ТРП Ix2x0,5 по бетонной стене	I00 м.	0,3	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	3	3	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I4	8	5	I / -
4.		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-
		ИТОГО:	руб.								I4	I3	5	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		МАТЕРИАЛЫ:												
5.	ССРСЦ,ч.У стр.I63, п.489	Провод марки ТРПIх2х х0,5	км.	0,03	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО материалов	руб.									I		
6.														
		ИТОГО по п .II с материалами	руб.								I4	I4	5	I
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I4	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО по п.II	руб.								I4	I5	5	I
7.		Тара и упаковка	%	I,5				I4						
8.		Наценки ГУМТО	%	I				I4						
9.		Транспортные расходы	%	3,5				I4			I			
		ИТОГО:	руб.								I5			
I0.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2				I5						
		ИТОГО по п.III	руб.								I5			
		ИТОГО по разделу"А"	руб.								I5	I5	5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Б". РАДИОФИКАЦИЯ												
		П.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
		Ш.ОБОРУДОВАНИЕ												
II.	Пр-нт I6-0I п.2-364 I0-397-7	Установка и монтаж колонки звуковой 2КЗ-7 на стене	шт.	4	-	-	I5	2,73	2,34	-	60	II	9	-
I2.	- / I0-397-4	Установка и монтаж трансформатора абонентского типа ТАП-I0М в нише	шт.	I	-	-	-	0,67	0,47	-	-	I	I	-
I3.	- / 8-574-56	Установка коробки универсальной УК-2П,УК-2Р	шт	5	-	-	-	0,55	0,33	-	-	3	2	-
I4.	- / 8-59I-6	Установка розетки штепсельной для открытой проводки	I00шт	0,04				25,I	I7,I	0,04 / 0,02	-	I	I	-
I5.	- / I0-54-I2	Прокладка провода однопарного типа ПТПЖ 2х0,6 по бетонной стене	I00м	0,6	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	5	4	-
		ИТОГО:	руб.								60	2I	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I5	I5
I6.		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-	-	-	I7	-	-	-	I6	-	-
		ИТОГО:	руб.									37		
		МАТЕРИАЛЫ:												
I7.	ССРСЦ, ч.У стр.208, п.22	Розетка штепсельная РШР	шт	4				0,I6				I		
I8.	-"- стр.207, п.I2	Коробка универсальная УК-2Р	шт.	3				0,I6				I		
I9.	-"- стр.207, п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт.	2				0,I4						
20.	-"- стр.I63 п.494	Провод марки ПТПЖ 2х0,6	км.	0,06				I5,I				I		
2I.	29-02-20 п.I-25I ССРСЦ, ч.У таб.7Е	Трансформатор абонентский ТАП-I0М 3,35 хI,077	шт.	I				3,6I				4		
		ИТОГО материалов	руб.									7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО по п.II с материалами	руб.								60	44	I7	-
22.		Плановые накопления	%	8				44				4	-	-
		ИТОГО по п.II	руб.								60	48	I7	-
23.		Тара и упаковка	%	I,5				60			I			
24.		Наценки ГУМТО	%	I				60			I			
25.		Транспортные расходы	%	3,5				60			2			
		ИТОГО:	руб.								64			
26		Заготовительно-складские расходы	%	I,2				64			I			
		ИТОГО по п.III	руб.								65			
		ИТОГО по разделу "Б"	руб.								65	48	I7	-
		"В" ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ												
		II.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
		III.ОБОРУДОВАНИЕ												
27.Пр-нт I6-02 книг.2 п.03-0066 I0-743-I2		Извещатель лучевой системы ПКИЛ на стене	шт.	I	-	-	4,20	3,9I	2,79		- 4	4	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	- / I0-743-2	Установка и монтаж извещателя теплового ДТЛ на потолке	шт.	I6	-	-	-	0,97	0,88	-	-	I6	I4	-
29.	- / 8-574-56	Установка коробки универсальной УК-2П	шт.	I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	-	-
30.	- / I0-54-I2	Прокладка однопарного провода по бетонной стене	I00 м.	I,2	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	I3	I3	-
3I.	- / 8-574-56	Монтаж диода Д-226Г	шт.	I6	-	-	-	0,55	0,33	-	-	9	5	-
		ИТОГО:	руб.								4	43	35	-
32.		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97				35				34		
		ИТОГО:	руб.								4	77	35	-
		МАТЕРИАЛЫ												
33.	24-02 п.4-059 ССРСЦ,ч.У таб.5Б	Извещатель тепловой ДТЛ (0,I4xI,082)	шт.	I6				0,I5				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34.	24-02, доп.I0 ССРСЦ,ч.У таб.55	Диод полупроводниковый Д-226Г (0,22хI,082)	шт.	I6	-	-	-	0,23	-	-	-	4	-	-
35.	ССРСЦ,ч.У стр.I63 п.489	Провод марки ТРПIх2х0,5	км.	0,I2	-	-	-	I3	-	-	-	2	-	-
36.	-"- стр.207, п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт.	I	-	-	-	0,I4						
		ИТОГО материалов	руб.									8		
		ИТОГО по п.II с материалами	руб.									85		
37.		Плановые накопления	%	8				85				7		
		ИТОГО по п.II	руб.								4	92	35	-
38.		Тара и упаковка	%	I,5				4						
39.		Наценки ГУМТО	%	I				4						
40.		Транспортные расходы	%	3,5				4			I			
		ИТОГО:	руб.								5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по п.Ш	руб.								5			
		ИТОГО по разделу "В"	руб.								5	92	35	-
		"Г" ЗАЗЕМЛЕНИЕ												
		I.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
42.	ЕРЕР-82г I-960	Разработка вручную грунта II группы в траншее для наружного контура заземления	I00 м3	0,064				74,5	74,5	-	-	5	5	-
		322х0,02=												
43.	-"- I-968	Обратная засыпка	"	0,064				46,0	46,0	-	-	3	3	-
		ИТОГО:	руб.									8	8	
44.		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97				8				8		
		ИТОГО:	руб.									I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45.		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I6	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО по п.I	руб.									I7	8	-
		II. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
46.	- 8-47I-I	Забивка в грунт II группы электродов заземления из угловой стали, размером 50х50 х5мм	I0шт	0,4	-	-	-	I9	4,6	0,7 / 0,I	-	8	2	-
47.	- 8-472-2	Прокладка шины заземления сечением до I60 мм2 в готовой траншее	I00 м.	0,I5	-	-	-	27	8,2	0,9 / 0,I	-	4	I	-
48.	- 8-472-I	То же, диаметром до I0мм	"	0,05	-	-	-	22,I	8,2	0,9 / 0,I	-	I	-	-
49.	- 8-472-9	То же, диаметром до I0мм по зданию	"	0,05	-	-	-	58,8	I4,9	I,7 / 0,2	-	3	I	-
		ИТОГО:	руб.									I6	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50.		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО:	руб.									20	4	-
5I.		Плановые накопления	%	8				20				2		
		ИТОГО по п.П	руб.									22	4	
		ИТОГО по разделу "I"	руб.									39	I2	-
		ВСЕГО по смете	руб.								85	I94	69	I
		в том числе: графа I2+I3	руб.									279	69	I
	I.	Строительные работы	руб.									I7	8	-
	II.	Монтажных работ	руб.									I77	6I	I
	Ш.	Оборудования	руб.								85	-	-	-
	IУ.	Затраты труда	чел.час.									II7		
	У.	Строительные машины	руб.											
	НУЧШ: (69+I)xI,44+(69+I)x x0,22=											II6		

Главный инженер проекта Ю.Н. Васильев

Начальник отдела автоматики и связи В.П.Громов

Составил; ст.инженер А.Г. Пилюкова

Проверил: Рук.группы А.И.Гусева

А-П,Ш,IУ-300-280.84
ал.IX

В Е Д О М О С Т Ь

потребности материальных ресурсов к типовому проекту "Склад инвентаря и оборудования заглубленный,отдельно стоящий из монолитного железобетона", для класса А-IУ

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	Количество Климатические зоны 2	I	3	4
I	2	3	4	5	6	7
	I.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
I.	Затраты труда	чел.ч.	4673,2	-	-	4706,7
2.	Заработная плата	руб.	2003,8			2018,8
3.	Строительные машины	маш.ч.	247,3			
4.	Прочие машины	руб.	I76I,3			
	II.САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.					
I.	Затраты труда	чел.ч.	I79,4	I76,9	I8I,I	I92,2
2.	Заработная плата	руб.	552,9	550,8	555,3	568,7
3.	Заработная плата	руб.	222,3	2I5,6	230,3	255,3
	Ш.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
	Двери и ставни защитно-герметические					
I.	Затраты труда	чел.ч.	832			
2.	Заработная плата	руб.	399			
3.	Строительные машины	руб.	44			
	IУ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
I.	Затраты труда	чел.ч.	I43			I43
2.	Заработная плата	руб.	79			80
3.	Строительные машины	маш.ч.	34			34

I	2	3	4	5	6	7
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
I.	Затраты труда	чел.ч.	II0	II9	I55	
2.	Заработная плата	руб.	60	66	89	
3.	Строительные машины	руб.	I6	I8	2I	
	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА					
I.	Затраты труда	чел.ч.	II7			
2.	Заработная плата	руб.	69			
3.	Строительные машины	руб.	-			

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составила: инженер В.П. Беднякова

Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

gost.e-ecolog.ru