ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-231

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ В БЛОКЕ С ГАРАЖОМ, ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СКЛАДОМ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ С ПАРКОМ 75 ТРАКТОРОВ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

ЧАСТЬ 2 (СТР. 171-256)

15430-06
ЦЕНА 1-67

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Соляная ул., 22

Сдано в печать 7 1960г.

Заказ № 7674 Тираж 20 экз.

СМЕТА № I-I5

на приобретение и монтаж технологического оборудования к типовому проекту на строительство центральной ремонтной мастерской в блоке с гаражом, теплой стоянкой и материально-техническим складом для хозяйств с парком 75 тракторов

Сметная стоимость 7I,33 тыс.рублей

Основание: спецификация № Т-6 и Т-8 А-I

Составлена в ценах I969 года для базисного района

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Вес в тоннах ед. изм.	Вес в тоннах общий	Сметная стоимость един. в рублях оборуд.	Сметная стоимость един. в рублях монт. работ всего	Сметная стоимость един. в рублях монт. работ в т.ч. з/пл	Общая стоимость в рублях оборуд.	Общая стоимость в рублях монт. работ всего	Общая стоимость в рублях монт. работ в т.ч з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Номенкл. справочник на I977г. I7-у-I	Емкость для масла - 2м3	шт	6	-	-	330	2I,8	7,63	I980	I3I	46
2.	Заявка на гаражное оборудов. на I976-77г. кн.4п.486 7-у-306М	Насосная установка 3I06А мощностью I,5 кВт	шт	6	-	-	I20	3I,3	I5,3	720	I88	92
3.	Армавирский опытный машиностроит. завод	Бочкопогрузчик МТ68 г.п. 250 кг	шт	I	-	-	2I5	-	-	2I5	-	-

15430-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	Заявка на гаражное оборудование на I976-77г. кн.4 п.664	Насос маслораздаточный переносный 03-I559 (320М) производит. 6 л/мин.	шт	3	0,008	0,0024	I7	-	-	5I	-	-
5.	24-I8-3I п.II	Верстак слесарный на одно рабочее место ОРГ-I468-0I-060А I200х 800х800	шт	I7	0,I96	3,33	48	-	-	8I6	-	-
6.	ц.Iч.П п.3I5	Ванна для проверки камер МВ-02IМ ø I256 мм Н= 400 мм 28IхI,083	т/шт	0,067/I	-	-	-	304,32	-	-	20	-
7.	I3-300	Монтаж ванны I55х I,083	т	0,067	-	-	-	I67,87	63,9	-	II	4
8.	29-08-0I п.957	Электрозаточной станок (переносной) ЭТ-62 4I0х330х370	шт	3	-	-	4I,5	-	-	I24	-	-
9.	24-04 п.I26	Электровулканизационный 6I40 350х320х650	шт	I	0,078	0,078	86	-	-	86	-	-
I0.	ц.Iч.П п.576	Подставка под оборудование I0I9-4I3-00 800х600х800 209хI,083	т/шт	0,II7/4	-	-	-	226,34	-	-	26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	I3-68	Монтаж подставки 33,8xI,083	т	0,II7	-	-	-	36,6I	I9,3 / 0,89	-	4	2 / 0,I0
I2.	ц.Iч.П п.462	Вешалка для намер настенная ПИ-036М I500x3900x500 272xI,083	т / шт	0,020 / 2	-	-	-	294,58	-	-	6	-
I3.	I3-279	Монтаж вешалки 62,7xI,083	т	0,020	-	-	-	67,90	6I,2	-	I	I
I4.	I8-05ч.IУ п.7-045	Электровибрационные ножницы ИЭ 5403	шт	I	0,0045	0,0045	44	-	-	44	-	-
I5.	ц.Iч.П п.3I5	Ванна для проверки герметичности сердцевин водяных радиаторов ОРГ-I468-07-I30А I200 x 860 x 965 28IxI,083	т / шт	0,I90 / I	-	-	-	304,32	-	-	58	-
I6.	I3-300	Монтаж ванны I55x I,083	т	0,I90	-	-	-	I67,87	63,9 / 6,67	-	32	I2 / I,27
I7.	Сб.сметн. норм том I п.I72 34-I2IМ	Вытяжной шкаф для распайки радиаторов ПИ I9М I280xI000x2580	шт	I	0,24	0,24	I90	29,I	I6,9 / 0,32	I90	29I	I7 / 0,32
I8.	г.Алма-Ата завод им. XXОктября I-У-3	Комбинированный стеллаж IД95 I0,2x4 5,I8x4 0,34x4	шт	I	3,600	3,600	4000	40,8	20,72 / I,36	4000	4I	2I / I,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	I8-0I п.с-008 I-у-60	Вертикально-сверлильный станок 2НI25 Ø св-I25 II30х885х2400	шт	I	I,020	I,020	I300	2I	8,28 / 2,43	I300	2I	8 / 2,43
20.	24-04 п.I4I 32-23	Закалочная ванна 3503-000 I480х775х740 Цена:I04:92х2I2	шт	I	-	-	239,65	I2,6	6,96 / 0,I	240	I3	7 / 0,I
2I.	Давлен-ский автомат. завод I-у-45I	Горн кузнечный с электрическим приводом 5903-26 882х488х845	шт	I	-	-	49	7,74	4,3I / 0,02	49	8	4 / 0,02
22.	ц.Iч.II п.3I5	Ящик для угля ОРГ--I468-03.320 500х400хI000 28IхI,083	т	0,030	-	-	-	304,3	-	-	9	-
23.	I3-300	Монтаж ящика I55хI,083	т	0,030	-	-	-	I67,87	63,9 / 6,67	-	5	2 / 0,20
24.	I3-300	Монтаж ларя I55хI,083	т	0,034	-	-	-	I67,87	63,9 / 6,64	-	6	2 / 0,23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25.	ц.Iч.Н п.3I5	Ящик для песка I0I9-703-00 500х400 28IхI,083	т/шт	0,I2I/3	-	-	-	304,32	-	-	37	-
26.	I3-300	Монтаж ящика I55хI,083	т	0,I2I	-	-	-	I67,87	63,9/6,67	-	20	8/0,8I
27.	I8-03 п.04-002 I-у-I07	Молот пневматический ковочный МА 4I29 I500х850хI900 33,7х3 II,9х3 I,43х3	шт	I	3,I00	3,I00	2700	I0I,I	35,7/4,29	2700	I0I	36/4,29
28.	I8-05ч.IУ п.7-025 I-У-43I	Электрошлифовальная машина ИЭ 820I 328-I75х245	шт	2	0,027	0,027	55	I4,I	8,02/0,02	II0	28	I6/0,04
29.	24-06-0I п.II	Тележка для перевозки баллонов ТПБ-00.00.000 840х900хI200	шт	I	0,048	0,048	2I	-	-	2I	-	-
30.	I5-06 п.05-004	Трансформатор сварочный передвижной ТД-300 640х490х7I5	шт	I	0,I37	0,I37	I90	-	-	I90	-	-
3I.	Заявка на гаражное оборудов. на I976-77г. кн.4п.352	Стол для электросварочных работ ОКС 7523 II00х750х650	шт	I	-	-	95	-	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	Заявка на гаражное оборудов. на 1976-77г кн.4п.329 II-404	Индикатор производительности вакуумных насосов КИ-4840 425х200х140	шт	I	-	-	80	4,78	2,34	80	4	2
33.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.293	Стол с отсосом воздуха ОПР 2241	шт	I	0,090	0,090	240	-	-	240	-	-
34.	24-18-31 п.23	Стеллаж для деталей ОРГ-1468-05-230 А 1400х500х2000	шт	15	0,201	1,407	53	-	-	795	-	-
35.	18-01 п.3-078 I-у-453	Обдирочно-шлифовальный станок 3Б 634 1000х665х1280	шт	2	0,427	0,427	690	18,3	10,1 / 0,07	1380	37	20 / 0,14
36.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.227 I-У-431	Стенд для заточки ножей с/х машин ОПР-3562 810х675х1200	шт	I	0,047	0,047	50	14,1	8,02 / 0,02	50	14	8 / 0,02
37.	Заявка на гаражное оборудов. на 1976-77г кн.4п.221 I-У-433	Стенд для холодной обкатки молотилки комбайнов СК-3, СК-4 ОПР-2945 830х670х1900	шт	I	0,350	0,350	500	18,1	10,1 / 0,07	500	18	10 / 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.10 7-у-306м	Очиститель пароводоструйный ОМ-3360 1340х810х1450	шт	1	-	-	1700	31,3	15,3 / 0,74	1700	31	15 / 0,74
39.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.148 1-у-434	Стенд для монтажа и демонтажа колес с плоским ободом ОЦ-7004 1700х820х1550	шт	1	0,760	0,76	1500	21,1	11,3 / 0,15	1500	21	11 / 0,15
40.	п.1ч.1 п.583	Стол монтажный металлический ОРГ-1468--01-080А 1200х800х600 212х1,083	т / шт	0,267 / 3	-	-	-	229,60	-	-	61	-
41.	13-168	Монтаж стола 15,1х1,083	т	0,267	-	-	-	16,36	13,6 / 0,75	-	4	4 / 0,19
42.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.9 24-у-1135	Установка для промывки системы смазки тракторов ОМ-2871 2225х700х800 91,3х0,14 41,1х0,14 7,68х0,14	шт	1	0,14	0,14	530	12,78	5,75 / 1,08	530	13	6 / 1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.517 I-У-452	Станок для шлифовки клапанов ЦКБ-Р-108 825х405х1215	шт	1	-	-	230	9,13	4,96 / 0,04	230	9	5 / 0,04
44.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.52 I-У-454	Станок для притирки клапанов тракторных и автомобильных двигателей ОПР-1841А 1840х640х1540	шт	1	-	-	735	14,7	7,51 / 0,15	735	15	8 / 0,15
45.	24-04 п.343	Ванна моечная передвижная ОМ-136 1140х620х1220	шт	1	0,056	0,112	32	-	-	32	-	-
46.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.240 I-У-443	Стенд для испытания топливоподающей аппаратуры двигателей КИ 921 М 1200х600х1750	шт	1	-	-	1021	15,6	8,52 / 0,07	1021	16	9 / 0,07
47.	ц.1ч.П п 469	Верстак для разборки и сборки топливной аппаратуры СО-1604 1850х750х800 270х1,083	т / шт	0,154 / 1	-	-	-	292,41	-	-	45	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
48.	I3-I68	Монтаж верстака 45,IxI,083	т	0,I54	-	-	-	I6,35	I3,6 / 0,73	-	3	2 / 0,II
49.	I8-05ч.IУ п.5-I5I	Тиски стуловые № 3	шт	I	-	-	8,95	-	-	9	-	-
50.	I8-0I п.I-083 I-У-2I	Токарно-револьверный станок I6У20Е I3,4x2 5,85x2	шт	I	I,85	I,85	2250	26,8	II,7	2250	27	I2
5I.	ц.Iч.II п.3I5	Ванна для приготовления электролита 740x304x500 28IxI,083 ВЭ-00.000	т / шт	0,034 / I	-	-	-	304,32	-	-	I0	-
52.	I3-300	Монтаж ванны I55xI,083	т	0,034	-	-	-	I67,87	63,9 / 6,67	-	6	2 / 0,23
53.	ц.Iч.II п.468	Шкаф для хранения ванны с электролитом ПИ-02 II20x797xI800 Цена: 303xI,083	т / шт	0,072 / I	-	-	-	328,I5	-	-	24	-
54.	I3-28I	Монтаж шкафа 36,2xI,083	т	0,072	-	-	-	39,20	35,I / 0,I	-	3	3 / 0,0I
55.	24-04 п.229	Тележка для транспортировки и разлива кислоты ТРК-00.00.000 II50x756x756	шт	I	0,045	-	36,4	-	-	36	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
56.	ц.Iч.П п.468	Шкаф для зарядки аккумуляторов ПИ-022М I060x8I2x2I00 Цена: 303xI,083	т/шт	0,I50/I	-	-	-	328,I5	-	-	49	-
57.	I3-28I	Монтаж шкафа 36,2xI,083	т	0,I50	-	-	-	3 9.2	35,I/0,I	-	6	5/0,02
58.	ц.Iч.П п.468	Шкаф для хранения электролита ПИ-I2IМ 550x450xII70 28IxI,083	т/шт	0,070/I		-	-	304,32	-	-	2I	-
59.	I3-28I	Монтаж шкафа 36,2xI,083	т	0,070	-	-	-	38,20	35,I/0,I	-	3	2/0,0I
60.	I9-06ч.Ш п.I6-008	Тележка для перевозки аккумуляторов ПТО-0I I330x550x830	шт	2	-	-	33	-	-	66	-	-
6I.	ц.Iч.П п.583	Стеллаж для деталей и узлов топливной аппаратуры I0I9-505-00 I000x500x2050 Цена: 2I2xI,083	т/шт	0,II8/I	-	-	-	229,6	-	-	27	-
62.	I3-I68	Монтаж стеллажа I5,IxI,083	т	0,II8		-	-	I6,35	I3,6/0,73	-	2	2/0,09
63.	I6-0Iч.П п.4-I98 8-I225	Селеновый выпрямитель ВСА-5к	шт	I	-	-	56,4	II	5,4	56	II	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
64.	28-02-22 п.I6-040 34-32	Электродистилятор Д-4 Q =4 л/час	шт	I	-	-	50	I7,3	9,9 / 0,03	50	I7	I0 / 0,03
65.	I9-06ч.Ш п.I6-009	Тележка ручная А-II45 II50х500х700	шт	I	-	-	68	-	-	68	-	-
66.	23-02 п.07-00I	Передвижная компрессорная установка СО-7А	шт	2	0,I4	0,28	I40	-	-	280	-	-
67.	I5-05ч.I п.06-037 8-69I	Трансформатор для пайки медных проводов ОС3-5/0,5	шт	I	0,0745	0,0745	II0	33,3	I4,2 / I,09	II0	33	I4 / I,09
68.	I8-0I п.2-005 I-У-43I	Настольно-свердильный станок 2М II2	шт	3	0,I20	0,360	230	I4,I	8,02 / 0,02	690	42	24 / 0,06
69.	ц.Iч.П п.583	Стол для контроля и мойки прецезионных пар ОРШ I468-0I-I00 I050х750х800 2I2хI,083	т / шт	0,074 / I	-	-	-	229,6	-	-	I7	-
70.	I3-I68	Монтаж стола I5,IхI,083	т	0,074		-	-	I6,35	I3,6 / 0,73	-	I	I / 0,05
7I.	ц.Iч.П п.3I5	Ларь для обтирочных материалов I0I9-704-00 I000х500х572 28IхI.083	т / шт	0,037 / I		-	-	304,32	-	-	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
72.	I3-300	Монтаж дара I55xI,083	т	0,037	-	-	-	I67,87	63,9 6,67	-	6	2 0,25
73.	ц.Iч.П п.3I5	Контейнер для выбракованных деталей ОРГ- -I598 820x820xI800 28IxI,083	т шт	0,264 2	-	-	-	304,32	-	-	80	-
74.	I3-300	Монтаж контейнера I55xI,083	т	0,264		-	-	I67,87	63,9 6,67	-	44	I7 I,76
75.	ц.Iч.П п.583	Стеллаж для хранения расфасованных масел СМ-000 600x400xI000 2I2xI,083	т шт	0,I76 5	-	-	-	229,6	-	-	4I	-
76.	I3-I68	Монтаж стеллажа I5,IxI,083	т	0,I76	-	-	-	I6,35	I3,6 0,73	-	3	2 0,I3
77.	24-04 п.48	Электромеханический солидолонагнетатель НИИАТ-390	шт	2	0,067	0,I34	I20	-	-	240	-	-
78.	Заявка на гаражное оборудов. I974-75г. кн.4п.6 9-у-2I3	Моечная установка ОРГ-4990 I000xI000x570 30,Ix0,23 I3,2x0,23 2,I8x0,23	шт	2	0,23	-	460	6,92	4,04 0,5	920	I4	6 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79.	Заявка на гаражное оборудов. на 1976-77гг кн.4п.660	Стояк для кранов раздаточных типа 03-1576 (АК-38) и КС-1 СТ-000	шт	7	-	-	9,5	-	-	67	-	-
80.	Заявка на гаражное оборудован. на 1975-77г кн.4п.181	Установка для диагностики тракторовки -4935 в комплект входит	компл.	1	-	-	2500	-	-	2500	-	-
		а) реостат 4935-04-000	шт	1								
		б) электрошкаф 4935-03-000	шт	1								
		в) бачок для топлива 566-300-00	шт	1								
		г) расходомер топлива КИ-8310А	шт	1								
		д) пульт управления 4935-05-000	шт	1								
		е) табло световое 4935-06-000	шт	1								
81.	Заявка на гаражное оборудов. на 1976-77г. кн.4п.180	Комплект оборудования стационарного поста диагностики КИ 5308 в к-т входят	компл.	1	-	-	1900	-	-	1900	-	-
		а) Верстак специальный (5308-300) ОРГ 4968-01	шт	2								
		б) стол-приставка к верстаку ОРГ 1468-01	шт	1								

15430-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		в) шкаф для диагностических приборов и приспособлений ОРГ-4991	шт	2								
82.	I7-03ч.I 2-022	Динамометр сжатия 3-го разряда (для проверки упругости пружин ДОСМЗ-0,2)	шт	I	0,002	0,002	50	-	-	50	-	-
83.	Номенклатурный справ.на I976-77г. 7-у-306М К-0,75	Насос шестеренный Ш2-25-I,4/I6Б 3I,3х0,75 I5,3х0,75 0,74х0,75	шт	3	0,062	0,I86	200	23,47	II,47 / 0,56	600	70	34 / I,68
84.	п.Iч.II п.462	Установка передвижения для слива отработанных масел ПТО-00.00 272хI,083	т / шт	0,I32 / 4	-	-	-	294,58	-	-	39	-
85.	I3-279	Монтаж установки 62,7хI,083	т	0,I32	-	-	-	67,90	6I,2	-	9	8
86.	24-04 п.44	Насос ручной поршневой (для слива топлива) 376А производительностью 35 л/мин	шт	3	0,020	0,060	I3	-	-	39	-	-
87.	24-04 п.33	Бак для заправки тормозной жидкостью 326 М	шт	2	-	-	I6,60	I6,60	-	33	33	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88.	Сб.смети. норм.т.2 стр.46 п.147	Шкаф для инструмента 1661 750х615х1700	шт	2	-	-	60	-	-	120	-	-
89.	ц.1ч.П п.583	Стеллаж для коленчатых валов двигателей ОРГ-2070 710х820х1120 212х1,083	шт / т	2 / 0,082	-	-	-	229,6	-	-	5	-
90.	13-168	Монтаж стеллажа 15,1х1,083	т	0,082		-	-	16,35	13,6 / 0,75	-	1	1 / 0,06
91.	ц.1ч.П п.583	Стеллаж для шатунов в сборе с поршнями 1468-05-440 А 900х900х1370 212х1,083	шт / т	1 / 0,084		-	-	229,6	-	-	19	-
92.	13-168	Монтаж стеллажа 15,1х1,083	шт	0,084	-	-	-	16,35	13,6 / 0,75	-	1	1 / 0,06
93.	ц.1ч.П п.583	Стеллаж для коробок переменных передач в сборе трактора ДТ-75 ОРГ-1468-05-760 1570х590х500 212х1,083	шт / т	2 / 0,073	-	-	-	229,6	-	-	17	-
94.	13-168	Монтаж стеллажа 15,1х1,083	т	0,073	-	-	-	16,35	13,6 / 0,75	-	1	1 / 0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
95.	ц.Iч.П п.576	Подставка для валов задних мостов в сборе трактора ДТ-75 ОРГ I468-03-I00 I070x570x600 209xI,083	шт/т	I/0,040	-	-	-	226,35	-	-	9	-
96.	I3-68	Монтаж подставки 33,8xI,083	т	0,040	-	-	-	36,6I	I9,3/0,89	-	I	I/0,04
97.	24-I9-39 п.3-00I п.3-004	Стеллаж каркасный I692 2 рамы Н-2400, 2 полки =2638 Цена: II,70x2+I4,I0x2	шт	I	-	-	5I,6	-	-	52	-	-
98.	I3-I68	Монтаж стеллажа I5,IxI,083	т	0,224	-	-	-	I6,35	I3,6/0,73	-	4	3/0,I6
99.	ц.Iч.П п.576	Подставка для агрегатов ОРГ-I468-03-350 2000x500 209xI,083	т/шт	0,067/2	-	-	-	226,35	-	-	I5	-
I00.	I3-68	Монтаж подставки 33,8xI,083	т	0,067	-	-	-	36,6I	I9,3/0,89	-	2	I/0,06
I0I.	ц.Iч.П п.583	Стеллаж для колес и покрышек двухярусный 2I50x750x2200 2I2xI,083 СП-000	т/шт	0,262/2	-	-	-	229,6	-	-	60	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102.	I3-I68	Монтаж стеллажа I5,IxI,083	т	0,262	-	-	-	I6,35	I3,6 / 0,75	-	4	4 / -
103.	II3-0I арт.260I	Шкаф для красок и кистей I240x570xI007 ШК-00.000	шт	4	0,I38	0,552	60	-	-	240	-	-
I04.	ц.Iч.П п.462	Стойка для кислородных баллонов I0I9-4I4--00 2000x400xI007 272xI,083	т / шт	0,290 / 3	-	-	-	294,58	-	-	85	-
I05.	I3-280	Монтаж стойки 53,5xI,083	т	0,290	-	-	-	57,94	5I,8 / 0,I	-	I7	I5
I06.	I5-06 п.6-039 I7-у-9II	Ацетиленовый генератор АСК-I-67 монт.3I7x0,I75 з/пл.223x0,I75 5,08x0,I75	шт	I	-	-	340	55,48	39,03 / 0,89	340	55	39 / 0,89
I07.	Заявка на гаражное оборудование на I976-77г. кн.4п.470	Набор инструмента для шиноремонтника ЦКТБ 6209	шт	I	-	-	I07	-	-	I07	-	-
I08.	Заявка на гаражное оборудование на I976-77г. кн.4п.297	Комплект приспособлений и инструмента для ремонта автомобильного и комбайнового электрооборудования ПТ-76I-2	шт.	I	-	-	48	-	-	48	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.532	Прибор для проверки якорей генераторов и статоров Э-202	шт.	1	-	-	43	-	-	43	-	-
110.	Заявка на гаражное оборудование на 1975-76г. кн.4п.290	Портативный дефектоскоп для проверки обмоток электрических машин КИ-959	шт	1	-	-	5	-	-	5	-	-
111.	ц.1ч.П п.462	Трап передвижной для закрытия осмотровой канавы ПТО-00.00 272х1,083	т/шт	0,276/4	-	-	-	294,58	-	-	81	-
112.	13-280	Монтаж трапа 53,5х1,083	т	0,276	-	-	-	57,94	51,8-0,1		16	14/0,05
113.	Пр-нт 113/01	Тумбочка для инструмента ОРГ-1611 600х400х976	шт	2	-	-	11,3	-	-	23	-	-
114.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.40 1-У-424	Стенд универсальный для испытания масляных насосов и фильтров двигателей КИ-5278	шт	1	-	-	1000	23,4	12,5/0,15	1000	23	13/0,15
115.	19-06ч.1 п.02-016	Кран подвесной 3,2-10,2-9,0-6,0-380										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ГОСТ 7890-73 Q=3,2тс L=I0,2 м Цена: II00-I0,3	шт	3	2,02	2,02	I089,7	-	-	3269	-	-
II6.	3-у-33	Монтаж крана	т	6,06	-	-	-	4I,9	2I,3 / I,57	-	254	I29 / 8,50
II7.	3-у-4905	Электромонтаж I58+I0,3xI,I	шт	3	-	-	-	I69,33	49,9 / 3,54	-	508	I50 / II
II8.	3-у-I99	Сдача крана Госгортехнадзору	тс	9,6	-	-	-	7,I3	3 / 0,8	-	68	29 / 7,68
II9.	г.Херсон завод электромеханический	Кран консольный поворотный КПК-0,5 Q=0,5 тс R=3,0м	шт	I	0,8I4	0,8I4	494	-	-	494	-	-
I20.	3-у-58	Монтаж крана	т	0,8I4	-	-	-	5I,7	26,3 / I,56	-	42	2I / I,27
I2I.	I9-06ч.I п.02-0I3	Кран подвесной ГОСТ 7890-73 3,2-4,2-3,0-6,0-380 Q=3,2 кгс L=4,2м Цена: I035-7,8	шт	I	I,I	2,2	I027,8	-	-	I027	-	-
I22.	3-у-3I	Монтаж крана	т	I,I	-	-	-	58	27,5 / I,43	-	58	30 / I,57
I23.	3-4908	Электромонтаж крана I36+7,8xI,I	шт	I	-	-	-	I44,8	40,5 / 2,08	-	I45	4I / 2,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I24.	3-у-I99	Сдача крана госгортехнадзору	тс	3,2	-	-	-	7,I3	3 / 0,8	-	23	I0 / 2,56
I25.	I9-06ч.I п.02-0I4	Кран подвесной ГОСТ 7890-76 3,2-5,I-4,5-6,0-380 Q=3,2кгс L=5,Iм Цена: I060-8,3	шт	I	I,22	I,22	I05I,7	-	-	I052	-	-
I26.	3-у-3I	Монтаж крана	т	I,22	-	-	-	53	27,5 / I,43	-	65	34 / I,74
I27.	3-4902	Электромонтаж крана I42+8,3xI,I	шт	I	-	-	-	I5I,I3	43,I / 2,34	-	I5I	43 / 2,34
I28.	3-у-I99	Сдача крана госгортехнадзору	тс	3,2	-	-	-	7,I3	3 / 0,8	-	23	I0 / 2,58
I29.	I9-06ч.Ш п.2-005 3-у-569	Лебедка электрическая Т-66А Q=0,5тс 8I,9x0,27 3I,Ix0,27 6,9x0,27	шт	I	0,27	0,27	300	22,II	8,39 / I,86	300	22	8 / I,86
I30.	24-04 п.229	Тележка для слива и перевозки горюче-смазочных материалов 2222 Х-5	шт	I	-	-	36,4	-	-	36	-	-
I3I.	I9-06ч.I п.0I-003	Кран подвесной ручной 0,5-5,I-4,5 ГОСТ 74I3-69 Q=0,5тс к-5,I м	шт	I	0,270	0,270	I87	-	-	I87	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132.	3-у-1	Монтаж крана	т	0,27	-	-	-	91,6	48,7 / 2,2	-	25	13 / 0,59
133.	3-у-196	Сдача крана госгортехнадзору	то	0,5	-	-	-	15,6	8,2 / 0,8	-	8	4 / 0,40
134.	сб.смет. норм т.2 стр. 46 п.150	Щит для сварочных работ ОРГ-1468-07-050	шт	4	0,11	-	24	-	-	96	-	-
135.	ц.1ч.П п.462	Ступенька для обслуживания двигателя автомобиля СО-000 272х1,083	т / шт	0,037 / 5	-	-	-	294,58	-	-	11	-
136.	13-279	Монтаж ступеньки 62,7х1,083	т	0,037	-	-	-	67,90	61,2	-	3	2
137.	ц.1ч.П п.551	Сливное устройство УС-00. 00 790х200х450 335х1,083	шт / т	6 / 0,144	-	-	-	362,8	-	-	52	-
138.	13-194	Монтаж сливного устройства 64,9х1,083	т	0,144	-	-	-	70,29	49,5 / 1,9	-	10	7 / 0,28
139.	ц.1ч.П п.551а	Воронка сливная с герметической крышкой ВС-000 130х110х110 335х1,083	т / шт	0,007 / 4	-	-	-	362,81	-	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I40.	I3-I94	Монтаж воронки 64,9xI,083	т	0,007	-	-	-	70,29	49,5 I,94	-	I	-
I4I.	ц.Iч.II п.468	Устройство для мытья машин снизу У-00-000 8000xII50x250 303xI,083	т шт	0,I07 I	-	-	-	328,I5	-	-	35	-
I42.	I3-280	Монтаж устройства 53,5xI,083	т	0,I07	-	-	-	57,9I	5I,8 0,I	-	6	6 0,0I
I43.	ц.Iч.II п.583	Стеллаж для хранения аккумуляторов ОРГ-I468-05-I60 2I2xI,083	т шт	0,I29 3	-	-	-	229,6	-	-	30	-
I44.	I3-I68	Монтаж стеллажа I5,IxI,083	т	0,I29	-	-	-	I6,35	I3,6 0,75	-	2	2 0,09
I45.	I8-0I п.7-049	Станок рядовой намотки СРН 05У 920x765xI400	шт	I	0,070	0,070	555	II,4	6,46 0,02	555	II	6 0,02
I46.	24-04 п.II8 I-у-443	Стенд универсальный контрольно-измерительный для проверки электрооборудования КИ 968 885x855xI545	шт	I	0,400	0,400	782	I5,6	8,52 0,07	782	I6	9 0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I47.	Заявка на гаражное оборудование на I975-76г. кн.4п.I99	Вольтамперметр переносной КИ-I093	шт	I	-	-	64,4	-	-	64	-	-
I48.	24-04 п.II5	Комплект приборов приспособлений и инструмента для технического обслуживания аккумуляторов КИ-389	шт	I	0,026	0,026	74	-	-	74	-	-
I49.	Заявка на гаражное оборудование на I976-77г кн.4п.62 I-у-444	Стенд для разборки и сборки кареток подвески тракторов ДТ-54, Т-75,Т-74, Т-75. ОПР I4.02 м	шт	I	0,600	0,600	950	I7,9	9,4I / 0,I5	950	I8	9 / 0,I5
I50.	Заявка на гаражное оборудование на I976-77г. кн.4 8I	Комплект съемников для разборки сборки и регулировки тракторов ПИМI357	шт	I	-	-	II3	-	-	II3	-	-
I5I.	Альбом оборуд.окрасочных цехов стр.6I 24-у-II78	Камера с гидрофильтром для окраски 5КП-0000 I500xI5I4xI880	шт	I	0,4I2	0,4I2	820	62,6	28,I / 6,95	820	63	28 / 6,95
I52,	24-04 п.I4I 32=23	Ванна для промасливания (для пропитки лаком)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I-ЯП-00-00 I04/92 х443	шт	I	0,443	0,443	500,8	I2,6	6,96/0,I	50I	I3	7/0,I
I53.	Заявка на гаражное оборудование на I974-75г. кн.4п.59	Прибор для измерения радиального зазора в подшипниках КИ-I223	шт	I	-	-	45	-	-	45	-	-
I54.	24-04 п.I4I	Масляная ванна для подогрева деталей ТП-00-00 648х588х868	шт	I	0,090	0,090	I04	-	-	I04	-	-
I55.	24-04 п.278 I-У-2	Стенд обкаточно-тормозной для обкатки и испытания тракторных двигателей СМД-I4,Д-I6,Д-20 Д-37М,Д-40,Д-48,Д-50 Д-54 КИ I363 В I4,3х2 6,2х2	шт	I	2,I40	2,I40	I900	28,6	I2,4	I900	29	I2
I56.	II3-0I	Стол конторский	шт	I	-	-	28,2	-	-	28	-	-
I57.	ц.Iч.II п.583	Стеллаж для передних осей и передних ведущих мостов трактора МТЗ ОРГ I468-05-770 I070х970хI300 2I2хI,083	шт т	I 0,050	-	-	-	229,6	-	-	II	-

А-У 4.2
846-231
I94
I5430-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158.	I3-I68	Монтаж стеллажа I5,IxI,083	т	0,050	-	-	-	I6,35	I3,6 0,73	-	I	I 0,04
I59.	ц.Iч.П п.576	Подставка для блоков цилиндров двигателей Д-54, Д040,СМД-I4 ОРГ-2I60 209xI,083	шт т	I 0,057	-	-	-	226,35	-	-	I3	-
I60.	I3-68	Монтаж подставок 33,8xI,083	т	0,057	-	-	-	36,6I	I9,3 0,89	-	2	I 0,05
I6I.	ц.Iч.П п.583	Стеллаж для двигателей Д-54 ОРГ-I590 3005x780x385 2I2xI,083	шт т	2 0,3I2	-	-	-	229,6	-	-	72	-
I62.	I3-I68	Монтаж стеллажа I5,IxI,083	т	0,3I2	-	-	-	I6,35	I3,6 0,73	-	5	4 0,23
I63.	г.Москва п/о "Промме- ханизация"	Тара производственная металлическая 8405 800x600x500	шт	90	-	-	I3,0	-	-	II70	-	-
I64.	I9-06ч.I п.I6-060 3-у-6II	Таль передвижная червячная ГОСТ II06-74 Q=I,0т.с. 45x0,045 24,2x0,045 I,2x0,045	шт	I	0,045	0,045	33	2,02	I,09 0,05	33	2	I 0,05
I65.	I9-06ч.I п.I6-022 3-у-604	Таль электрическая передвижная ТЭ3-5II										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Q =3 тс 40x0,47 20,3x0,47 3,Ix0,47	шт	2	0,470	0,940	480	I8,8	9,54 I,46	960	38	I9 2,92
I66.	I9-06ч.Ш п.I6-0II	Тележка для узкоколейного пути 22-I54-22 2000xI000x935	шт	I	0,070	0,070	64	-	-	64	-	-
I67.	I9-06ч.Ш п.I6-009	Тележка для снятия колес грузовых автомобилей IIIЗМ =2,0 тс	шт	I	-	-	68	-	-	68	-	-
I68.	Цена з-да "Промметаллизация" г.Мариинск--Посад	Ручная тележка-штабелер ТШ-630 800x750xI480	шт	I	-	-	465	-	-	465	-	-
I69.	24-04 п.229	Тележка для сварочных баллонов ТБ - 00.00.000	шт	I	-	-	36,40	-	-	36	-	-
I70.	24-02 п.3-0I9	Передвижной углекислотный огнетушитель ОУ-25	шт	I	0,074	0,074	62	-	-	62	-	-
I7I.	Заявка на гаражное оборудов. на I976-77г кн.4п.57I	Электрогайковерт для гаек колес грузовых автомобилей К-303М	шт	I	-	-	I60	-	-	I60	-	-
I72.	Заявка на гаражное оборр.на I978-77г кн.4п.459	Комплект инструмента для электрика-карбюраторщика ИЩ02	шт	I	-	-	8,2	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I73.	Заявка на гаражное оборудование на I976-77г кн.4п.48	Наконечник с манометром к воздухораздаточному шлангу КИ-8303	шт	I	-	-	50	-	-	50	-	-
I74.	24-I9-39 п.3-003 п.3-004	Стеллаж каркасный 5646х600х2400 I692 4 рамы H=2400 мм I2 полок ℓ=I788мм Цена:I4,4х4+8,8хI2	шт	7	-	-	I62	-	-	II34	-	-
I75.	24-I9-39 п.3-003 п.3-004	Стеллаж каркасный 3764х600х2400 3 рамы H=2400 8 полок ℓ=I788 Цена: I4,I3+8,8х8	шт	8	-	-	II2,7	-	-	902	-	-
I76.	I3-I68	Монтаж стеллажей	т	I,I87	-	-	-	I5,I	I3,6 / 0,75	-	I8	I6 / 0,87
I77.	ц.Iч.II п.3I5	Ларь для кузнечного инструмента ОРГ-I468--07-I00 800х400х600 28IхI,083	шт / т	I / 0,034	-	-	-	304,32	-	-	I0	-
I78.	I3-300	Монтаж ларя I55хI,083	т	0,034	-	-	-	I67,87	63,9 / 6,67	-	6	2 / 0,23
I79.	I8-05ч.IУ п.5-342	Наковальня двурогая ГОСТ II398-65 600хI50	шт	I	-	-	24	-	-	24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180.	I5-06 п.03-012	Преобразователь сварочный ПСО-300-У-2А 1070х620хI030	шт	I	0,390	0,390	300	-	-	300	-	-
181.	Заявка на гаражное оборудов. на 1976-77г. кн.4 п.203 I-У-442	Стенд для разборки, сборки и обкатки мостов ведущих колес ОПР-1530	шт	I	0,278	0,278	291	12,8	7,08 / 0,04	291	13	7 / 0,04
182.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.217 I-У-443	Стенд для ремонта барабанов комбайнов ОПР-2193 I680хI050хI250	шт	I	0,560	0,560	400	15,6	8,52 / 0,07	400	16	9 / 0,07
183.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.232	Приспособление для переклепки вкладышей пальцев режущих аппаратов жаток и косилок ПТ 846-I	шт	I	0,0025	0,0025	3	-	-	3	-	-
184.	Заявка на гаражное оборудование на 1976-77г. кн.4п.225	Приспособление для ремонта и сборки дисковых сошников сеялок ПТ-846-6 -10	шт	I	0,033	0,033	52	-	-	52	-	-
185.	ц.1ч.П п.576	Подставка для хранения двигателей ПТ-01 209хI,083	шт / т	I / 0,194	-	-	-	226,35	-	-	44	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I86.	I3-68	Монтаж подставок 33,8xI,083	т	0,I94	-	-	-	36,6I	I9,3 / 0,89	-	7	4 / 0,I7
I87.	Заявка на гаражное оборудов. на I976-77г. кн.4п.27	Пресс гидравлический 40 тонный ОКС I67I М I527x855x2224	шт	I	0,775	0,775	444	I7,9	9,4I / 0,I5	444	I8	9 / 0,I5
I88.	ц.Iч.П п.583	Стол для дефектовки и комплектовки I0I9-204-00 2400x800x800 2I2xI,083	шт / т	I / 0,I03	-	-	-	229,6-		-	24	-
I89.	I3-I68	Монтаж стола I5,IxI,083	т	0,I03	-	-	-	I6,35	I3,6 / 0,73	-	2	I / 0,08
I90.	Заявка на гаражное обор. на I976-77г. кн. 4п.7 24-У-II35	Машина моечная (однокамерная) ОМ 947 М 28000x4000x2900	шт	I	-	-	570	I2,78	5,75 / I,08	670	I3	6 / I,08
I9I.	24-04 п.3I0	Стенд универсальный для сборки тракторных и автомобильных двигателей ОПР 989	шт	I	0,I72	0,I72	90	-	-	90	-	-
I92.	I8-0I п.2-0I0 I-У-60	Вертикально-сверлильный станок 2Н-I35 8I0xI24Вx2500 2IxI,I 8,28xI,I 2,43xI,I	шт	I	I,350	I,350	I650	23,I	9,I0 / 2,67	I650	23	9 / 2,67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I93.	23-0I п.07-027 7-У-306М	Насос центробежный 2-Х-6-I	шт	I	0,I8I	0,I8I	240	3I,3	I5,3 / 0,74	240	3I	I5 / 0,74
I94.	Ценник № 7 прим.№I	Стоимость материальных ресурсов на опробование систем	квт.ч.	640	-	-	-	0,02I	-	-	I37	-
I95.	ц.Iч.II п.60	Стоимость подкрановых путей I67хI,083	т	22,40	-	-	-	I80,86	-	-	405I	-
I96.	I3-25	Монтаж путей 30,6хI,083	т	22,40	-	-	-	33,I4	I9,9 / 2,86	-	742	446 / 64
I97.	I4-I78	Окраска металлоконструкций за 2 раза I0,5хI,I65	т	26,803	-	-	-	I2,23	-	-	328	-
		Итого	руб.							55339	9578	I780 / I46,85
		Тара и упаковка 2%	руб.							II07		
		Итого	руб.							56446		
		Транспорт 5%	руб.							2822		
		Итого	руб.							59268		
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.							7II		
		Итого	руб.							59979		
		Запчасти 2%	руб.							I200		
		Итого	руб.							6II79		
		Плановые накопления 6%	руб.								575	
		Итого	руб.								I0I53	

15430-06

СВОДКА ЗАТРАТ

I) Оборудования	руб.	6II79
2) Монтажных работ	руб.	9825
3) Строительных работ	руб.	328
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	7I332

Главный инженер проекта Трынов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Куранова
Проверила рук.группы Сачкова

СМЕТА № I-I6

на приобретение и монтаж оборудования для буфета на I6 посадочных мест по типовому проекту на строительство центральной ремонтной мастерской в блоке с гаражом теплой стоянкой и материально-техническим складом для хозяйств с парком 75 тракторов

Сметная стоимость 5,52 тыс.рублей

Основание: Спецификация № Т-I5А-I

Составлена в ценах I969 года для базисного района

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Вес в тоннах: един. изм.	Вес в тоннах: общий	Сметная стоимость един. в руб.: оборуд.	Сметная стоимость един. в руб.: монт. работ всего	Сметная стоимость един. в руб.: монт. работ в т.ч. з/плата	Общая стоимость в рублях: оборуд.	Общая стоимость в рублях: монт. работ всего	Общая стоимость в рублях: монт. работ в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	24-04 п.08-002	Прилавок для подносов ППС-I 600х800х900	шт	I	0,052	0,052	44	-	-	44	-	-
2.	24-06 п.08-003 28-У-8273	Прилавок-витрина для холодных закусок ЛПС-2 I600хII65хI420	шт	I	0,300	0,300	400	7,36	4,29	400	7	4
3.	24-06 п.08-020 28-У-7466	Прилавок мармит для II блюд ЛПС-3А I000хII65хI420	шт	I	0,250	0,250	4I2	I3	6,45	4I2	I3	6
4.	24-06 п.08-004 28-У-7460	Прилавок для горячих напитков с эл.термостатами ЛПС-5 I000хII65хI445	шт	I	0,I08	0,I08	I78	7,84	4,49	I78	8	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	24-06 п.08-005	Прилавок для столовых приборов ЛПС-6 600х800х860	шт	I	0,054	0,054	52	-	-	52	-	-
6.	24-04 п.0I-00I 28-У-8272	Холодильный шкаф ШХ-0,40М 750х750х1800	шт	I	0,I80	0,I80	255	I0,7	6,I3	255	II	6
7.	Сб.смет. норм т.4 стр.62 28-У-5057	Ванна моечная на одно гнездо со съемной чашей ВМ-IА 630х630х860	шт	3	-	-	76	7,3	3,98	228	22	I2
8.	24-06-0I доп.8 поз.I 28-У-74I9	Кипятильник КНЭ-I00	шт	2	-	-	I20	7	3,98	240	I4	8
9.	27-42-34 п.I-057	Шкаф для посуды ШХП	шт	I	-	-	33	-	-	33	-	-
I0.	Сб.смет. норм т.4 стр.II0	Стол 900 х 900 х 730	шт	4	-	-	33,4	-	-	I34	-	-
II.	Сб.смет. норм т.4 стр.78	Стул 450 х 5I0 х 800	шт	I6	-	-	6,8	-	-	I0.9	-	-
I2.	Сб.сметн. норм т.4 стр.54	Стол производственный СП - I050 А I050х630х860	шт	2	-	-	74	-	-	I48	-	-
I3.	27-42-34 п.I-05I	Тележка для посуды ТО-69	шт	I	-	-	30,6	-	-	3I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I4.	Сб.смет. норм т.4 стр.95	Кассета настенная КТ-I	шт	I	-	-	39	-	-	39	-	-
I5.	Кончетав. з/д приборострои-т.завод	Весы циферблатные РП-I50Ц 24 передвижные	шт	I	-	-	2440	-	-	2440	-	-
I6.	I7-03ч.I 5-265	Весы настольные циферблатные РН-I0ЦI3У	шт	I	-	-	44	-	-	44	-	-
I7.	Сб.сметн. норм т.4 стр.52	Стеллаж производственной СПС-2 I050 х 840 х 2000	шт	I	-	-	I05	-	-	I05	-	-
		Итого	руб.							4892	75	40
		Тара и упаковка 2%	руб.							98		
		Итого	руб.							4990		
		Транспорт 5%	руб.							250		
		Итого	руб.							5240		
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.							63		
		Итого	руб.							5303		
		Зап.части и детали 2%	руб.							I07		
		Итого	руб.							54I0		
		I% от стоимости немонтируемого оборудования на сборку и установку	руб.								32	
		Итого	руб.								I07	
		Плановые накопления 6%	руб.								6	
		Итого	руб.								II3	

Сводка затрат

I) Оборудования	руб.	5410
2) Монтажных работ	руб.	79
3) Строительных работ	руб.	34
Всего по смете	руб.	5523

Главный инженер проекта (Трынов)
Начальник отдела (Платонов)
Составила инженер (Куранова)
Проверила рук.группы (Сачкова)

816-231 СМЕТА № I-I7 15430-06

На шкафы для одежды к типовому проекту на строительство центральной ремонтной мастерской в блоке с гаражом, теплой стоянкой и материально-техническим складом для хозяйств с парком 75 тракторов

Основание: чертежи №№ АР-2 А-I
Сметная стоимость в т.р. 3,95

Составлена в ценах 1969 года для базисного района

№№ пп	Обоснов. стоим.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Колич. един.	Стоим. ед.изм. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	Постановление Госстроя СССР от I2/XI-7Iг. I-475-I вып.I	Шкафы для одежды МЗ-50	шт	72	45	3240
2.	I3-I68	Монтаж металлических шкафов I5,IxI,083	т	5,4	I6,35 I3,6	88 73
3.	Постановление Госстроя СССР от I2/XI-77г. I-475-I вып.I	Шкаф для одежды деревянный ДС-40-2	блок	5	63,3	317
		Итого	руб.	-	-	3645 75
		Тара и упаковка 2% по п.I и 3 от 3557руб.				7I
		Итого	руб.			37I6
		Транспорт 5% по п.I и 3 от 3628 рублей	руб.			I8I
		Итого	руб.			3897
		Заготовительно-складские расходы I,2% по п.I и 3 от 3809руб.				46
		Итого	руб.			3943
		Плановые накопления 6% по п.2 от 88 руб.	руб.			5
		Итого	руб.			3948

1 2 3 4 5 6 7

СВОДКА ЗАТРАТ

I) Оборудование	руб.	3855
2) Монтажных работ	руб.	93
Всего по смете	руб.	3948

Главный инженер проекта Трынов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Куранова
Проверила рук.группы Сачкова

СМЕТА № I-I8

На технологические трубопроводы для масла и бензина к типовому проекту на строительство центральной ремонтной мастерской в блоке с гаражом, теплой стоянкой и материально-техническим складом для хозяйств с парком 75 тракторов

Основание: чертежи №№ Т-II, Т-I2
Сметная стоимость в т.р. 4,92

Составлена в ценах I969г.
для базисного района

№№ пп	Обоснов. стоим.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Колич. ед.	Стоим. един. изм. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Трубопроводы и арматура				
I.	I2-у-I2	Прокладка трубопроводов стальных ду-57х3,5мм в здании	т	0,098	II9 58,4	I2 6
2.	I2-у-5I4	То же, в земле	т	0,400	I03 55,5	4I 22
3.	доп.к ц.I ч.Ув.I п.984	Стоимость труб	т	0,470	5I9	244
4.	23-35I	Трапы чугунные ∅ 50мм 4,08хI,I49	шт	I	4,69	5
5.	I2-у-II	Прокладка труб стальных ду 45х2,5	т	0,2I5	I7I 87,9	37 I9
6.	доп.ц.I ч.Ув.I п.982	Стоимость труб	т	0,2I5	6I2	I32
7.	I2-у-8	Прокладка труб стальных д- 25мм в помещение в канале	м	842	I,2I 0,65	I0I9 547
8.	I2-у-494	То же, в канале вне здания	м	I50,5	0,79 0,44	II9 66
9.	ц.I ч.I стр.I22	Стоимость труб	м	I0I2,5	0,36	365
I0.	I2-у-494	То же, ду- I5 мм	м	II	0,79 0,44	9 5

1	2	3	4	5	6	7
II.	ц.Iч.I стр.I22	Стоимость труб	м	II,3	0,25	3
I2.	I2-У-204	Промывка труб водой ду до 38 мм	м	I003,5	0,I2 0,06	I20 6
I3.	I2-у-20I8	То же, ду- 45 мм	м	55	0,I5 0,08	8 4
I4.	I2-У-20I8	То же, ду -57 мм	м	75	0,I5 0,08	II 6
I5.	Ценник №I2 стр.I39	Стоимость воды для промывки труб	м3	I3,2	0,I9	3
I6.	I2-У-2244	Кран IIч6 бк ду-20 мм	шт	3	0,97 0,53	3 2
I7.	ц.Iч.Ш п.I540	Стоимость крана	шт	3	I,0	3
I8.	I2-У-2244	То же, ду- I5 мм	шт	4	0,97 0,53	4 2
I9.	ц.Iч.Ш п.I539	Стоимость крана	шт	4	0,8I	3
20.	ц.Iч.Ш п.62	Болты с гайками	т	0,029	292	8
2I.	ц.Iч.П п.572	Опоры под трбопроводы из швеллеров и уголков 278х I,083	т	0,333	30I,07	I00
22.	ц.Iч.Ш п.I67I	Опоры под трубопроводы	т	0,06I	325	20
23.	I3-48	Монтаж опор 38,5хI,083	т	0,394	4I,70 30,9	I6 I2
24.	05-07 п.3	Рукав резино-тканевых спиральный напорный бензостойкий рукав П тип Б-5 ф 25 0,9IхI,098	м	30	I,0	30
25.	05-07 стр.25	Тоже,гладкий бензостойкий рукав Б(I) -6,3- 25-38У I,39хI,098	м	90	I.53	I38
26.	3-У-I9II	Монтаж рукавов	т	0,I08	II2 43	I2 5

I	2	3	4	5	6	7
27. Заявка на гаражн. оборудов. на1976-77г. кн.4п.660	Кран топливораздаточный автоматический 03-1576 (АК-38) 9,5х 1,102	шт	3	10,47	31
28. 12-У-2143	Монтаж крана	шт	3	4,58 2,55	14 8
29. Заявка сельхозтехники кн.4 п.660 1976-77г.	Винтовой кран-счетчик (для отпуска масла) КС-1 35х1,102	шт	18	38,57	694
30. 17-04ч.1 п.03-001	Счетчик для замера горючего 2-СВ ШС-25 51х 1,102	шт	3	56,20	168
31. 11-430	Монтаж счетчика	шт	3	3,02 1,75	9 5
32. ц.1ч.Ш п.1540	Кран пробковый проходной муфтовый ду-20 мм	шт	21	1,0	21
33. 12-У-2244	Монтаж крана	шт	21	0,97 0,53	20 11
34. 12-У-1983	Пневматическое испытание труб ду- до 57 мм	м	1080	0,37 0,16	400 173
	Итого	руб.	-	-	3822 899
	Плановые накопления 6% без п.21,23,24	руб.	-	-	176
	Итого по разделу I	руб.	-	-	3998
	II.Строительные работы				
1.Ед.расц. МОГЭ г.Москва	Антикоррозийное покрытие рулонным резинобитумным изолом за 2 раза 0,99х2	м2	114	1,98	226
2.19-46д.2 ц.1ч.1 п.273 ц.1ч.1 п.4	Изоляция труб и отводов пух-шнуром в оплетке мелком напроновым 206-(786-31,5:0,835) х0,206	м3	2,65	71,7	190

1	2	3	4	5	6	7
3.	I9-227	Покрытие поверхности трубы изостеклотканью по рубероиду	м2	80	2,55	204
4.	I9-209	Окраска труб изолированных мастикой красной за 2 раза	м2	80	0,52	42
5.	I7-703	Окраска неизолированных труб масляной краской за 2 раза	м2	90,2	0,548	49
6.	I4-I78	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,374	I0,5	4
7.	I2-42	Поставка гильз из труб водогазопроводных ду-70 мм	т	0,0I4	309	4
8.	I9-45	Забивка гильз асбестом с пропиткой битумом	м3	0,0I	690	7
9.	I9-I66 I9-I67	Заделанка гильз цементным раствором 0,4I+0,09x2	м2	I,5	0,59	I
I0.	26-I43	Усиленная противокоррозийная битумная изоляция стальных труб ду 20 и I5 мм	м	53,5	0,34	I8
		Итого	руб.			745
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	I23
		Итого	руб.	-	-	868
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	52
		Итого по разделу П	руб.	-	-	920
		Итого по разделу (I+П)	руб.	-	-	4895
		Сводка затрат				
		I)Оборудования	руб.	893		
		2)Монтажных работ	руб.	3I05		
		3)Строительных работ	руб.	920		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	49I8		

Главный инженер проекта (Трынов)
Начальник отдела (Платонов)
Составила инженер (Куранова)
Проверила рук.группы (Сачкова)

816-231 15430-06

СМЕТА № I-I9

на технологические трубопроводы сжатого воздуха к типовому проекту на строительство центральной ремонтной мастерской в блоке с гаражом, теплой стоянкой и материально-техническим складом для хозяйств с парком 75 тракторов

Основание: чертежи №№ Т-I4, Т-I5
Сметная стоимость в тыс.руб. 0,5I

Составлена в ценах I969 года для базисного района

№№ пп	Обоснов. един. стоим.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол. един.	Стоим. един. измер. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Трубопроводы и арматура				
I.	I2-у-I	Прокладка труб водогазопроводных труб ду- 20 мм	м	2I0	0,58 / 0,32	I22 / 67
2.	ц.Iч.I стр.I04	Стоимость труб	м	2I6	0,3	65
3.	I2-у-I	То же, ду- I5 мм	м	I30	0,58 / 0,32	75 / 42
4.	ц.Iч.I стр.I04	Стоимость труб	м	I34	0,25	34
5.	I2-у-I	То же, ду- 40 мм	м	2,5	0,58	I
6.	ц.Iч.I стр.I04	Стоимость труб	м	2,5	0,65	2
7.	I2-у-2045	Продувка труб воздухом ду до 25 мм	м	340	0,I / 0,05	34 / I7
8.	I2-у-2046	То же, ду- 40 мм	м	2,5	0,I4 / 0,07	I / I
9.	ц.Iч.Ш п.I30	Вентиль муфтовый I5кчI8п ду-I5 мм	шт	I8	0,95	I7
I0.	I2-у-22I2	Монтаж вентиля	шт	I8	I,9I / I,08	34 / I9
II.	ц.Iч.Ш пп.I3I	Вентиль муфтовый I5кчI8п ду- 20 мм	шт	2	I,I	2
I2.	I2-у-22I2	Монтаж вентиля	шт	2	I,9I / I,08	4 / 2
I3.	ц.Iч.Ш п.I539	Кран пробковый проходной				

1	2	3	4	5	6	7
	муфтовый II4б ок ду I5 мм	шт	2	0,8I	2	
I4.I2-У--2244	Монтаж крана	шт	2	0,97 0,53	2 I	
I5.п.Iч.Ш п.I670	Опоры направляющие под под трубопроводы	т	0,I87	259	48	
I6.I3-48	Монтаж опор 38,5хI,083	т	0,I87	4I,70 30,9	8 6	
	Итого	руб.	-	-	45I I54	
	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	27	
	Итого по разделу I	руб.	-	-	478	
	II.Строительные работы					
I. I7-703	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	42,I	0,548	23	
2. I4-I78	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,I87	I0,5	2	
	Итого	руб.	-	-	25	
	Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	4	
	Итого	руб.	-	-	29	
	Плановые накопления 6%	руб.	-	-	2	
	Итого по разделу II	руб.	-	-	3I	
	Итого по разделу (I+II)	руб.	-	-	509	
	СВОДКА ЗАТРАТ					
	I)Монтажных работ	руб.	-	-	478	
	2)Строительных работ	руб.	-	-	3I	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	509	

Главный инженер проекта Трынов
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Куранова
Проверила рук.группы Сачкова

816-231

СМЕТА № I-20

15430-06

На грязеотстойник к типовому проекту на строительство центральной ремонтной мастерской в блоке с гаражом теплой стоянкой и материально-техническим складом для хозяйств с парком 75 тракторов

Основание: чертежи №№ КК-57,58 А-I
Сметная стоимость I,3I тыс.руб.

Составлена в ценах I969 года для базисного района

№№ пп	Обоснов. стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Колич. един.	Стоим. ед.изм. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-93 I0-24-з	Разработка грунта П группы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25м3 в отвал	I00м3	I,I0	I7,2	I9
2.	I-638 I0-I04-к т.ч. п.I3,64	Доработка грунта П гр. в котлованах вручную цена: I,I3xI,2x0,8=I,08	м3	8,3I	I,08	9
3.	I-328 I0-42-д ц.3ч.I стр.28	Разработка грунта П группы экскаватором - обратной лопатой с погрузкой на автосамосвалы и отвозкой на расстояние до I км цена: 22+25xI,8=67,0	I00 м3	0,29	67,00	I9
4.	I-435 I0-49-д	Обратная засыпка грунта П группы бульдозером 80-I00 л.с. с перемещением до 5 м	"	0,95	I,65	2
5.	I-639 I0-I04-к	То же, вручную	м3	23,3I	0,44	I0
6.	I-9I0 I0-I4I-л	Уплотнение грунта П группы	I00м3	0,95	I2,4	I2
7.	I-364 I0-44-ж	Работа на отвале при транспортировании грунта П группы	"	0,29	I,96	I
8.	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	I,I5	23,6	27

1	2	3	4	5	6	7
9.	I2-I56 20-22-в ЦСЦ п.I7,II	Водонаправляющие призмы бетонные из бетона М-50 цена: 36,50-(28,4-I7,9)xI,02 = 25,79	м3	0,75	25,79	I9
I0.	I7-337 27-3I	Штукатурка цементно-перлитовая	м2	35,0	0,97	34
II.	I2-I37 20-20-г ЦСЦ п.I7,I4	Плоские стены и днища при толщине более I50 мм из бетона М-I50 цена: 4I,7-(28,4-22,8)xI,0I5 = 36,02	м3	I5,7	36,02	565
I2.	ц.Iч.II п.29	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,652	I65,0	I08
I3.	2I-I25 59-25-в	Укладка щитов деревянных	м2	I7,I2	3,6I	62
I4.	I5-2I4--72 23-40-в	Обивка щитов черной листовой кровельной сталью с двух сторон	м2	I7,I2	2,5I	43
I5.	I5-80--72 23-I3-ж	Перегородки деревянные плавающие	м2	I,0	2,7	3
I6.	I2-42 20-5-в	Установка ходовых скоб	т	0,033	309,0	I0
I7.	I4-I78--7I 22-25-и	Окраска ходовых скоб	т	0,033	I0,5	-
I8.	I7-738 27-62-г	Окраска деревянных щитов, обитых кровельной сталью за 2 раза цена: 0,0569x2=0,II4	м2	34,24	0,II4	4
I9.	2I-2I5 I7-а	Устройство подъемных петель к деревянным щитам	шт	26	0,44	II
20.	2I-I37 59-28-в	Устройство булыжной отмостки	м2	I2,88	2,63	34
2I.	26-9I 38-5-а	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диаметром I50 мм	м	2,5	2,92	7

1	2	3	4	5	6	7
22.	26-91 38-5-а	Трубопроводы из стальных труб с прорезью диаметром 150 мм	м	0,8	2,92	2
23.	26-89 38-5-б	Трубопроводы из стальных труб диаметром 100 мм	м	2,0	1,51	3
24.	ц.1ч.III п.2212	Стоимость стальных фланцев диаметром 150 мм	шт	2	2,34	5
25.	38-555 54-1-г	Установка сальников стальных	т	0,085	57,0	5
26.	ц.1ч.I п.3293	Стоимость сальников	т	0,085	519,0	44
27.	19-69 28-3-к	Заполнение фильтров минеральной ватой	м3	0,2	5,57	1
28.	ц.1ч.I п.153	Стоимость мат полужестких стеклотвердых	м3	0,21	22,2	5
		Итого	руб.	-	-	1064
		Накладные расходы 16,5% без п. 24	руб.	-	-	175
		Накладные расходы 16,4% по п. 24	руб.	-	-	1
		Итого	руб.	-	-	1240
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	74
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	1314

Главный инженер проекта Трынов

Начальник отдела Платонов

Составила инженер Черевникова

Проверила рук.группы Платова

816-231

СМЕТА № I-2I

15430-06

На маслосборный колодец к типовому проекту на строительство центральной ремонтной мастерской в блоке с гаражом теплой стоянкой и материально-техническим складом для хозяйств с парком 75 тракторов

Основание: чертежи №№ КЖ-59, А-I Сметная стоимость 0,I9 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г. для базисного района

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Колич. един.	Стоим. един. изм. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-93-I0-24-з	Разработка грунта II гр. экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	I00м3	0,39	I7,2	7
2.	I-6I8 I0-I04-б т.ч. п.I3	Доработка грунта II гр. в котлованах вручную цена: I,I3xI,2=I,36	м3	2,70	I,36	4
3.	I-328 I0-42-д п.3ч.I стр.28	Разработка грунта II гр. экскаватором-обратной лопатой с погрузкой на автосамосвалы и отвозкой на расстояние до I км цена: 0,22+0,25xI,8=0,67	м3	3,50	0,67	2
4.	I-435 I0-49-д	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 80-I00 л.с. с перемещением до 5 м	I00м3	0,29	I,65	I
5.	I-6I9 I0-I04-б	То же, вручную	м3	I2,7	0,3I	4
6.	I-9I0 I0-I4I-д	Уплотнение грунта II группы	I00м3	0,29	I2,4	4
7.	I-364 I0-44-ж	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	м3	3,50	0,0I96	-
8.	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	0,I6	23,6	4

1	2	3	4	5	6	7
9.	II-491-71 I9-32-и	Установка колец диаметром I000 мм	м3	0,72	7,7	6
I0.	ЦСЦ п.4658	Стоимость колец высотой 0,9 м диаметром I000 мм	м	0,9	I5,2	I4
II.	ЦСЦ п.4678	То же, высотой 0,6 м	м	I,8	I6,5	30
I2.	II-489--71 I9-32-и	Укладка плит покрытия и днищ	м3	0,38	4,39	2
I3.	ЦСЦ п.4643	Стоимость плит перекрытия и днищ круглые	м3	0,38	69,0	26
I4.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,0I2	I73,0	2
I5.	ЦСЦ прил.2	То же, класса А-II	т	0,007	I84,0	I
I6.	ЦСЦ прил.2	То же, класса А-III	т	0,02I	I94,0	4
I7.	I2-42 20-5-в	Установка металлических скоб	т	0,0I	309,0	3
I8.	I4-I78--7I 22-25-д	Окраска металлических скоб	т	0,0I	I0,5	-
I9.	26-987 40-20	Установка металлического люка	I люк	I	I,72	2
20.	п.I4.I п.3264	Стоимость металлического люка	шт	I	I6,I	I6
2I.	23-383 3I-I0-а	Бак металлический весом до I т	шт	I	7,03	7
22.	2I-I25 59-25-в	Устройство деревянного настила с крышкой	м2	0,78	3,6I	3
23.	I5-2I4--72 23-40-в	Обивка крышки черной листовой кровельной сталью с двух сторон	м2	0,30	2,48	I
24.	II-446--7I I9-25-а	Чеканка наружных стен колодца	м	0,63	0,I0	-
25.	I3-30 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза	м2	I6,96	0,56	9

1	2	3	4	5	6	7
26.	I7-628 27-65-г	Простая масляная окраска деревянного настила и крышки белилами с добавлением колера за 2 раза	м2	I,57	0,36	I
27.	I4-234--7I 22-3I-8 тчп.I3	Окраска металлического бака цена: I,23xI,8=2,2I	т	0,I9	2,2I	-
		Итого	руб.	-	-	I53
		Накладные расходы I6,5% без п.2I	руб.	-	-	24
		Накладные расходы I6,4% по п.2I	руб.	-	-	I
		Итого	руб.	-	-	I78
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	II
		Всего по смете	руб.	-	-	I89

Главный инженер проекта Трынов

Начальник отдела Платонов

Составила инженер Черевникова

Проверила рук.группы Платова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
по объектной смете № I

к типовому проекту на строительство центральной ремонтной мастерской в блоке с гаражом теплой стоянкой и материально-техническим складом для хозяйств с парком 75 тракторов

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I.	Затраты труда	ч/дн	551,75
2.	Заработная плата	руб.	1519,38
	Материалы		
3.	Анкерные болты	т	0,55
4.	Гвозди	кг	27,74
5.	Доски	м3	1,94
6.	Закладные детали	т	0,01
7.	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт.	1,79
8.	Мастика битумная	т	1,06
9.	Песок	м3	68,25
10.	Стекло жидкое	кг	53,60
11.	Щебень	м3	0,02
12.	Прочие материалы	руб.	156,20
	Полуфабрикаты		
13.	Бетон М-200	м3	188,83
14.	Бетон М-100	м3	5,57
15.	Бетон М-200	м3	2,11
16.	Бетон М-300	м3	1,69
17.	Раствор цементный 25	м3	3,32
18.	Раствор цементный 100	м3	4,72
19.	Раствор цементно-известковый 25	м3	1,08
20.	Раствор цементно-известковый	м3	2,10
21.	Щиты опалубки	м2	166,20
	Детали и изделия		
	а) из железобетона		
22.	Сборные железобетонные фундаментные балки из бетона М-200	м3	18,71
23.	То же, из бетона М-300	м3	0,53
24.	Сборные бетонные фундаментные балки из бетона М-100	м3	103,11

I	2	3	4
25.	Сборные железобетонные фундаментные блоки из бетона М-150	м3	10,5
	Строительные машины		
26.	Бульдозеры 100 л.с.	м/см	6,73
27.	Краны гусеничные 10 т	м/см	13,16
28.	Краны гусеничные 20 т	м/см	0,73
29.	Краны гусеничные 30 т	м/см	0,33
30.	Трамбовки пневматические	м/см	3,33
31.	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м3	м/см	10,29
32.	Прочие машины	руб.	187,89
	Б. Надземная часть		
1.	Затраты труда	ч/дн	3820,97
2.	Заработная плата	руб.	11429,19
	Материалы		
3.	Битум	т	1,20
4.	Битум жидкий	т	0,07
5.	Болты	кг	114,92
6.	Бревна	м3	0,19
7.	Бруски	м3	1,08
8.	Вода	м3	1,19
9.	Войлок	м2	234,78
10.	Гвозди	кг	27,52
11.	Гидроизол	м2	94,24
12.	Гипс	т	0,38
13.	Глина	м3	0,19
14.	Глицерин	кг	3,7
15.	Гравий рядовой	м3	25,72
16.	Грунтовка битумная	т	22,53
17.	Грунтовка масляная	кг	3,21
18.	Гвозди штукатурные	кг	0,58
19.	Доски	м3	5,07
20.	Дрова	м3	1,14
21.	Закладные детали	т	2,84
22.	Замазка меловая	кг	0,56
23.	Замазка битумная	кг	547,97
24.	Известь негашеная	кг	36,72
25.	Краски сухие	кг	1801,67
26.	Колер масляный	кг	888,39
27.	Краски тертые	кг	3,81
28.	Купорос медный	кг	4,88
29.	Клей № 88	кг	89,40
30.	Кирпич клинкерный	тыс.шт.	4,94
31.	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт.	126,73
32.	Клей малярный	кг	8,13
33.	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля	м2	2377,0
34.	Линолеум	м2	31,98

I	2	3	4
34а	Лак № I70	кг	5,95
35.	Мазут топочный	кг	I32,5I
	Мастика битумная	т	34,47
36.	Мыло хозяйственное	кг	4,88
37.	Олифа	кг	234,0I
38.	Олифа комбинированная	кг	56,45
39.	Пленка	кг	2,I7
40.-	Плитки рядовые	м2	584,87
4I.	Пакля	кг	250,24
42.	Песок	м3	I22,95
43.	Поковки	кг	I9,35
44.	Поковки оцинкованные	кг	2II,66
45.	Плиты пенобетонные	м3	225,I4
46.	Приборы оконные	компл.	92
47.	Приборы дверные	компл.	7I
48.	Паста меловая	кг	2I7,88
49.	Плиты гипсовые 80 мм	м2	84,40
50.	Рубероид	м2	6903,05
5I.	Растворитель	кг	3,I7
52.	Сталь кровельная оцинкованная	т	I,I7
53.	Сталь кровельная черная	т	0,97
54.	Сталь листовая	т	0,I4
55.	Сталь полосовая	т	0,3I
56.	Сталь круглая	т	0,4I
57.	Стекло жидкое	кг	24,94
58.	Стекло оконное	м2	628,6I
59.	Смесь асфальтобетонная	т	84,37
60.	Сетка проволочная тканая	м2	I78,52
6I.	Сурик железный густотертый	кг	I88,I2
62.	Толь	м2	242,66
63.	Фанера	м3	0,2I
64.	Цемент 300	т	0,02
65.	Цемент 400	т	I,78
66.	Шпаклевка масляная	кг	304,I7
67.	Шпаклевка купоросная	кг	I8,8I
68.	Шаблоны асбестоцементные	м2	I06,I3
69.	Щебень	м3	I74,68
70.	Эмаль	кг	I4,40
7I.	Электроды	кг	202,40
72.	Прочие материалы	руб.	3570,68
	Полуфабрикаты		
73.	Арматура	т	0,22
74.	Бетон кислотоупорный	м3	2,99
75.	Бетон М-50	м3	20,I6
76.	Бетоны М-I00	м3	I53,45
77.	Бетон М-I50	м3	24,97
78.	Бетон М-200	м3	I76,32
79.	Бетон М-300	м3	47,67
80.	Керамзитобетон	м3	I9,I2
82.	Керамзит	м3	79,55
83.	Раствор известковый	м3	29,63
84.	Раствор цементный 50	м3	I2,85
84.	Раствор цементный 75	м3	45,4I

1	2	3	4
85.	Раствор цементный 300	м3	3,44
86.	Раствор цементный 200	м3	4,17
87.	Раствор декоративный	м3	0,2
88.	Раствор кислотоупорный	м3	0,07
89.	Раствор цементный 150	м3	3,89
90.	Раствор цементный 1:4	м3	7,89
91.	Раствор цементный 100	м3	1,23
92.	Раствор цементно-известковый-25	м3	38,28
93.	Раствор цементно-известковый	м3	13,57
94.	Раствор цементный 1:3	м3	0,16
95.	Раствор цементный	м3	0,14
96.	Раствор цементно-известковый 50	м3	25,17
97.	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,08
98.	Щиток настила	м2	22,15
99.	Щиток опалубки	м2	45,90
	Детали и изделия		
100.	а) из дерева		
101.	Блоки дверные	м2	171,07
102.	Блоки оконные	м2	305,34
103.	Блоки глухие воротные	м2	62,79
104.	То же, с калитками	м2	15,79
105.	То же, с оконными переплетами	м2	42,03
106.	Деревянные детали лесов	м3	0,07
107.	Наличники	м	701,36
108.	Полотна ворот	м2	90,3
109.	Поручни	м	13,37
110.	Стойки инвентарные	шт	1
111.	Щиты деревянные чистые	м2	28,27
	б) из дерева		
112.	Крепежные изделия	т	2,98
113.	Металлоконструкции подкрановых путей	т	2,51
114.	Стальные детали лесов	т	0,15
115.	Стальные конструкции балок перекрытия, перегородок, лестниц, фахверка	т	19,2
116.	Стальные конструкции каркаса ворот	т	4,88
117.	Решетки стальные	м	13,11
	в) из бетона и железобетона		
118.	Стойки ворот из бетона М-200	м3	22,0
119.	Ригели для ворот из бетона М-200	м3	19,24
120.	Ригели перекрытия из бетона М-300	м3	2,20
	То же, из бетона М-400	м3	4,80
121.	Керамзитобетонные панели объемным весом 900 кг/м3 из бетона М-50	м3	245,31

1	2	3	4
122.	Плиты карнизные керамзитобетонные из бетона М-150	м3	29,68
123.	Перемычки из бетона М-200	м3	0,72
124.	Колонны из бетона М-200	м3	29,07
125.	Тоже, из бетона М-300	м3	38,32
126.	Балки стропильные из бетона М-400	м3	74,84
127.	Тоже, из бетона М-500	м3	12,0
128.	Плиты перекрытия пустотные из бетона М-200	м3	51,43
129.	Плиты покрытия ребристые из бетона М-200	м3	4,26
130.	То же, М-250	м3	0,72
131.	То же, М-300	м3	131,55
132.	То же, марки 400	м3	5,32
133.	Перегородки железобетонные толщиной 80 мм	м2	897,84
134.	Стаканы железобетонные из бетона М-200	м3	3,43
135.	Лотки подпольных каналов из бетона М-300	м3	30,12
136.	Плиты перекрытия каналов из бетона М-200	м3	0,61
137.	То же, из бетона М-300	м3	24,99

Строительные машины

138.	Автогрейдеры тяжелые	м/см	0,02
139.	Бульдозеры 100 л.с.	м/см	0,02
140.	Катки самоходные 1,5-2 т	м/см	0,45
141.	Катки самоходные 6,5 т	м/см	0,19
142.	Катки самоходные 10 т	м/см	0,41
143.	Краны автомобильные 5 т	м/см	20,94
144.	Краны башенные 5 т	м/см	6,70
145.	Краны башенные 8 т	м/см	18,70
146.	Краны башенные 25 т	м/см	3,10
147.	Краны гусеничные 10 т	м/см	23,14
148.	Краны гусеничные 20 т	м/см	11,21
149.	Машины поливочные	м/см	0,07
150.	Распределители каменной мелочи	м/см	0,01
151.	Растворонасосы 3 м3/ч	м/см	11,72
152.	Прочие машины	руб.	2666,66

Составила - Горбунова)

1	2	3	4
	1а. Смотровая канава КС-1		
1.	Затраты труда	ч/дн	44,01
2.	Заработная плата	руб.	123,97
	Материалы		
3.	Гвозди	кг	1,35
4.	Гравий рядовой	м3	0,16
5.	Доски 4с 40 мм и более	м3	0,06
6.	Закладные детали	т	0,31
7.	Кирпич глиняный обыкновенный	1000 шт	5,46
8.	Мастика битумная	т	0,12
9.	Олифа	кг	0,49
10.	Песок	м3	1,94
11.	Плитки керамические глазурованные	м2	18,94
12.	Плитки керамические метлахские	м2	6,79
13.	Стекло жидкое	кг	6,78
14.	Сурик железный густотертый	кг	1,64
15.	Прочие материалы	руб.	16,14
	Полуфабрикаты		
16.	Бетон тяжелый 100	м3	6,20
17.	Бетон тяжелый 150	м3	1,75
18.	Раствор цементный 1:4	м3	0,28
19.	Раствор цементный 25	м3	0,42
20.	Раствор цементный 50	м3	3,27
21.	Раствор цементный 100	м3	0,01
22.	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,04
23.	Щиты опалубки	м2	5,63
	Детали и изделия из металла		
24.	Стальные конструкции	т	0,01
	Строительные машины		
25.	Бульдозеры 100 л.с.	м/см	0,01
26.	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/см	0,79
27.	Прочие машины	руб.	8,88
	1б Смотровая канава КС-2		
1.	Затраты труда	ч/дн	39,29
2.	Заработная плата	руб.	110,06
	Материалы		
3.	Гравий рядовой	м3	0,15
4.	Закладные детали	т	0,24
5.	Кирпич глиняный обыкновенный	1000шт	5,43
6.	Мастика битумная	т	0,12
7.	Олифа	кг	0,48
8.	Песок	м3	1,94
9.	Плитки керамические глазурованные	м2	18,94

1	2	3	4
10.	Плитки керамические метлахские	м2	6,79
11.	Стекло жидкое	кг	4,93
12.	Сурик железный густотертый	кг	1,59
13.	Цемент 300	т	0,01
14.	Прочие материалы	руб.	15,06
	Полуфабрикаты		
15.	Бетон тяжелый 150	м3	0,68
16.	Бетон тяжелый 100	м3	6,41
17.	Бетон тяжелый 300	м3	0,12
18.	Раствор цементный 1:4	м3	0,28
19.	Раствор цементный 25	м3	0,31
20.	Раствор цементный 50	м3	3,25
21.	Раствор цементный 100	м3	0,01
22.			
	Детали и изделия из металла		
22.	Решетки стальные	м	3,44
23.	Стальные конструкции	т	0,01
	Строительные машины		
24.	Бульдозеры 100 л.с.	м/см	0,01
25.	Экскаваторы - обратная лопата 0,25 м	м/см	0,79
26.	Прочие машины	руб.	5,67
	1в. Смотровая камера КС-3		
1.	Затраты труда	ч/дн	29,61
2.	Заработная плата	руб.	81,96
	Материалы		
3.	Белила цинковые тертые	кг	0,09
4.	Болты строительные	кг	2,58
5.	Бруски и брусья 2 с 75 мм и более	м3	0,32
6.	Гвозди	кг	0,25
7.	Гравий рядовой	м3	0,12
8.	Доски 2 с 40 мм и более	м3	0,04
9.	Доски строганные в четверть 2 с 24-32 мм	м3	0,05
10.	Закладные детали	т	0,05
11.	Кирпич глиняный обыкновенный	1000шт	4,35
12.	Колер масляный	кг	0,34
13.	Краска огнезащитная	кг	4,22
14.	Краски тертые	кг	0,49
15.	Мастика битумная	т	0,12
16.	Мел	кг	0,06
17.	Олифа	кг	1,04
18.	Песок	м3	1,64
19.	Плитки керамические глазурованные	м2	8,47
20.	Плитки керамические метлахские	м2	5,05

1	2	3	4
21.	Поковки	кг	1,14
22.	Рубероид	м2	3,78
23.	Стекло жидкое	кг	8,87
24.	Сурик железный густотертый	кг	0,45
25.	Шпаклевка масляная	кг	0,04
26.	Прочие материалы	руб.	14,06
	Полуфабрикаты		
27.	Бетон тяжелый 100	м3	5,51
28.	Бетон тяжелый 300	м3	1,21
29.	Раствор цементный 1:4	м3	0,13
30.	Раствор цементный 25	м3	0,28
31.	Раствор цементный 50	м3	2,60
32.	Раствор цементный 100	м3	0,01
	Детали и изделия из металла		
33.	Решетки стальные	м	2,18
34.	Стальные конструкции	т	0,01
	Строительные машины		
35.	Бульдозеры 100 л.с.	м/см	0,01
36.	Экскаваторы - обратная лопата 0,25 м	м/см	0,64
37.	Прочие машины	руб.	4,46
	II. Водопровод холодной воды		
1.	Затраты труда	ч/дн	66,98
2.	Заработная плата	руб.	175,76
	Материалы		
3.	Белила цинковые тертые	кг	8,34
4.	Болтовые скрепления	кг	5,60
5.	Болты и крепежные элементы разные	кг	1,73
6.	Вода	м3	4,44
7.	Гвозди	кг	0,10
8.	Доски 4 с 40 мм и более	м3	0,01
9.	Колер масляный	кг	6,41
10.	Краски тертые	кг	1,65
11.	Олифа	кг	7,51
12.	Стволы ручные	шт	9,00
13.	Прочие материалы	руб.	20,65
	Полуфабрикаты		
14.	Бетон тяжелый 150	м3	0,31
15.	Щиты опалубки	м2	0,55
	Строительные машины		
16.	Прочие машины	руб.	9,58

I	2	3	4
	III. Водопровод горячей воды		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/дни	2I,II
2.	Заработная плата	руб.	68,35
	Материалы для общестроительных работ		
3.	Белила цинковые тертые	кг	3,37
4.	Вода	м3	2,25
5.	Кодер масляный	кг	2,59
6.	Краски тертые	кг	0,67
7.	Олифа	кг	3,04
8.	Прочие материалы	руб.	6,37
	Строительные машины		
9.	Прочие машины	руб.	3,45
	IУ. Канализация производственная		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/дн	38,46
2.	Заработная плата	руб.	II4,87
	Материалы		
3.	Прочие материалы	руб.	II,77
	Строительные машины		
4.	Прочие машины	руб.	3,05
	У. Канализация бытовая		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/дн	3I,95
2.	Заработная плата	руб.	I03,43
	Материалы		
3.	Прочие материалы	руб.	4,43
	Строительные машины		
4.	Прочие машины	руб.	4,43
	УI. Отопление		
I.	Затраты труда	ч/дн	I55,46
2.	Заработная плата	руб.	473,42
	Материалы		
3.	Асбестовые листы	м2	I5,26
4.	Белила цинковые тертые	кг	4I,5I

1	2	3	4
5.	Винты самонарезающие оцинкованные	кг	0,28
6.	Вода	м3	7,87
7.	Грунты ГФ-020	кг	89,60
8.	Колер масляный	кг	31,91
9.	Краски тертые	кг	8,19
10.	Кронштейны	кг	668,36
11.	Лента стальная оцинкованная	кг	4,34
12.	Олифа	кг	37,40
13.	Проволока разная	кг	0,42
14.	Пухшнур	т	0,08
15.	Растворитель	кг	13,30
16.	Рулонные материалы	м2	18,88
17.	Сталь листовая оцинкованная	м2	6,09
18.	Стеклоткань	м2	18,88
19.	Прочие материалы	руб.	23,73
	Строительные машины		
20.	Прочие машины	руб.	33,59
	УП. Теплоснабжение		
1.	Затраты труда	ч/дн	82,21
2.	Заработная плата	руб.	259,24
	Материалы		
3.	Белила цинковые тертые	кг	1,24
4.	Вода	м3	3,38
5.	Грунт ГФ-020	кг	383,36
6.	Краски тертые	кг	0,24
7.	Колер масляный	кг	0,95
8.	Крепления	кг	114,50
9.	Кронштейны	кг	21,07
10.	Олифа	кг	1,12
11.	Проволока разная	кг	1,80
12.	Пухшнур	т	0,25
13.	Растворитель	кг	56,91
14.	Рулонные материалы	м2	52,41
15.	Сталь листовая оцинкованная	м2	16,90
16.	Стеклоткань	м2	52,41
17.	Минераловатные плиты	м3	0,71
18.	Прочие материалы	руб.	13,78
	Строительные машины		
19.	Прочие машины	руб.	14,44
	УШ. Узел управления		
1.	Затраты труда	ч/дн	16,74
2.	Заработная плата	руб.	52,45
	Материалы		
3.	Болты сварочные	кг	11,20
4.	Вода	м3	0,09
5.	Грунт ГФ-020	кг	28,96
6.	Крепления	кг	4,00
7.	Проволока разная	кг	0,27
8.	Растворитель	кг	4,30
9.	Рулонные материалы	м2	3,50

1	2	3	4
10.	Сталь листовая оцинкованная	м2	1,13
11.	Стеклоткань	м2	3,50
12.	Минераловатные плиты	м3	0,11
13.	Фланцы стальные	шт	16
14.	Прочие материалы	руб.	5,88
	Строительные машины		
15.	Прочие машины	руб.	3,98
	IX. Вентиляция		
1.	Затраты труда	ч/дн	568,25
2.	Заработная плата	руб.	1781,97
	Материалы		
3.	Белила цинковые тертые	кг	118,52
4.	Доски 3 с 25-35 мм	м3	0,01
5.	Канаты стальные (тросы)	м	5,50
6.	Колер масляный	кг	91,14
7.	Крепления	кг	1402,90
8.	Краски тертые	кг	26,21
9.	Кронштейны	кг	24,40
10.	Мел	кг	0,17
11.	Олифа	кг	106,64
12.	Ремни клиновые	м	107,60
13.	Шпаклевка масляная	кг	0,10
14.	Прочие материалы	руб.	509,49
	Детали и изделия		
15.	Короба асбестоцементные	м	112,10
16.	Коробки (колоды) дверные	м	21,26
17.	Наличники	м	45,90
	Строительные машины		
18.	Прочие машины	руб.	180,43
	X. Грязеотстойник		
1.	Затраты труда	ч/дн	23,69
2.	Заработная плата	руб.	66,48
	Материалы		
3.	Бруски 4 с 50-60 мм	м3	0,01
4.	Гвозди	кг	4,41
5.	Доски 4 с 25-32 мм	м3	0,05
6.	Доски 4 с 40 мм и более	м3	0,01
7.	Доски строганые в четверть 2 с 25-32 мм	м3	0,89
8.	Закладные детали	т	0,03
9.	Камень бутовый	м3	2,16
10.	Лаки кузбасские	кг	1,53
11.	Олифа	кг	0,07
12.	Песок	м3	1,42
13.	Проволока разная	кг	0,40

1	2	3	4
14.	Сетки металлические тканые	м2	1,86
15.	Сталь кровельная черная	т	0,17
16.	Сталь угловая	т	2,21
17.	Сурик железный густотертый	кг	0,23
18.	Толь	м2	0,14
19.	Церезит	т	0,02
20	Прочие материалы	руб.	7,07
	Полуфабрикаты		
21.	Бетон тяжелый 300	м3	0,76
22.	Бетон тяжелый 100	м3	1,17
23.	Раствор цементный 1:3	м3	0,91
	Детали и изделия из металла		
24.	Стальные конструкции	т	0,08
	Детали и изделия		
25.	Маты из волокнистых материалов	м3	0,21
	Строительные машины		
26.	Бульдозеры 100 л.с.	м/см	0,09
27.	Краны гусеничные 15 т	м/см	0,02
28.	Растворонасосы 1 м3/час	м/см	0,35
29.	Трамбовки пневматические	м/см	1,71
30.	Экскаваторы обратная лопата 0,25 м	м/см	1,32
31.	Прочие машины	руб.	3,28
	XI. Маслосборный колодец		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/дн	7,89
2.	Заработная плата	руб.	22,60
	Материалы		
3.	Белила цинковые тертые	кг	0,16
4.	Гвозди	кг	0,19
5.	Доски строганные в четверть 2 с 25-32 мм	м3	0,04
6.	Закладные детали	т	0,01
7.	Колер масляный	кг	0,12
8.	Краски тертые	кг	0,30
9.	Лаки разные	кг	0,13
10.	Мастика битумная	т	0,07
11.	Мел	кг	0,02
12.	Олифа	кг	0,15
13.	Сурик железный густотертый	кг	0,07
14.	Шпаклевка масляная	кг	0,01

1	2	3	4
15.	Прочие материалы	руб.	1,49
	Полуфабрикаты		
16.	Бетон тяжелый 100	м3	0,16
17.	Бетон тяжелый 300	м3	0,04
18.	Бетон тяжелый 300, на щебне фракций 5-10 мм	м3	0,09
19.	Раствор цементный 1:3	м3	0,03
20.	Сборные железобетонные кольца для колодцев	м3	2,7
21.	Сборные железобетонные плиты покрытий и днищ из бетона М-200	м3	0,38
	Строительные машины		
22.	Бульдозеры 100 л.с.	м/см	0,02
23.	Краны гусеничные 5 т	м/см	0,19
24.	Краны гусеничные 10 т	м/см	0,01
25.	Трамбовки пневматические	м/см	0,52
26.	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/см	0,39
27.	Прочие машины	руб.	1,91

Составила инженер : Горбунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № I

Вариант для районов с температурой наружного воздуха - 20°С

I	2	3	4	5	6	7
	Смета № I-I					
	Общестроительные работы					
	Ш. Стены:					
	Исключается раздел Ш "Стены" на сумму	руб.	-	-		30719
	Добавляется раздел Ш "Стены"					
I. II-4II--7I I9-22-а	Установка наружных стеновых панелей площадью до 5 м2	шт	3I	I0,I		3I3
2.II-4I3--7I I9-22-б	То же, площадью до I0м2	шт	80	II,I		888
3.II-4I6--7I I9-22-в	То же, площадью до I5 м2	шт	3I	I5,I		468
4.II-403--7I I9-2I-и	Установка угловых блоков	шт	23	I,58		36
5.ЦСЦ п.4356	Стоимость стеновых панелей объемным весом 900 кг/м3	м3	20I,82	49,I		9909
6.ЦСЦ п.4368	Стоимость угловых блоков	м3	I,3I	37,6		49
7.ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I	кг	79I	0,I73		I37
8.ЦСЦ прил.2	То же, класса А-П	кг	3366	0,I84		6I9
9.ЦСЦ прил.2	То же, класса А-Ш	кг	2407	0,I94		467
I0.ЦСЦ прил.2	То же, класса В-I	кг	I200	0,2I4		257
II.ЦСЦ прил.2 т.ч. п.22	То же, закладных деталей цена:0,3I0+0,I74	кг	3958	0,484		I9I6
I2.п.Iч.Д п.462	Стоимость крепежных элементов	кг	I866	0,484		903

1	2	3	4	5	6	7
I3.	II-457--7I I9-27-б	Установка карнизных плит	шт	36	4,2	I5I
I4.	ЦСЦ п.4760	Стоимость карнизных плит ПК-I из бетона М-I50 цена:56,2-I,02	м3	27,72	55,I8	I530
I5.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I	кг	288	0,I73	50
I6.	ЦСЦ прил.2	То же, класса А-III	кг	II34	0,I94	220
I7.	ЦСЦ прил.2	То же, класса В-I	кг	500	0,2I4	I07
I8.	ЦСЦ прил.2 тчл.22	То же,закладных деталей цена: 0,3I0+0,I74	кг	533	0,484	258
I9.	I3-33 2I-7-а	Кладка наружных стен из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	м3	97,8I	26,0	2543
20.	I3-39 2I-7-г	Кладка внутренних стен из кирпича глиняного обыкновенного с наружными стенами из других материалов при высоте этажа до 5 м	м3	37,96	25,I	953
2I.	I3-40 2I-7-г	То же, при высоте этажа более 5 м	м3	22,69	23,8	540
22.	II-I99--7I I9-II-и	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	м3	0,72	9,3	7
23.	ЦСЦ п.445I	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	0,72	52,7	38
24.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-III	кг	3,45	0,I94	I
25.	ЦСЦ прил.2	То же, класса В-I	кг	3I,I7	0,2I4	7
26.	I3-337 2I-26-а	Устройство лесов для кладки внутренних стен	I00м2	0,68	59,2	40

1	2	3	4	5	6	7
27.	II-447-7I I9-25-б ц.Iч.I п.I007	Герметизация стеновых панелей мастикой УМС-50 цена:0,46+(0,7-0,I3) х0,416	м	922,2	0,70	646
28.	II-448--68 I9-25-в	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей гернитом	м	I633,2	0,06	98
29.	ц.Iч.I п.I0I4	Стоимость гернита	м	I796,52	0,346	622
30.	II-446--7I I9-25-а	Расшивка швов наружных стеновых панелей	м	922,2	0,I0	92
3I.	II-30--68 I9-3-а	Установка стоек рам ворот весом до I,5 т	м3	8,4	I5,0	I26
32.	II-3I--68 I9-3-б	То же,весом до 3 т	м3	I3,6	I0,6	I44
33.	ЦСЦ п.4402	Стоимость сборных железобетонных стоек рам ворот из бетона М-200 цена: 59,7-I,53-I,02	м3	22,0	57,I5	I257
34.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I	кг	227	0,I73	39
35.	ЦСЦ прил.2	То же, класса А-II	кг	843	0,I84	I55
36.	ЦСЦ прил.2	То же, класса В-I	кг	I23	0,2I4	26
37.	ЦСЦ прил.2 тчп.22	То же, закладных деталей цена:0,3I0+0,I74	кг	I869	0,484	905
38.	II-I22--7I I9-8-е	Установка сборных железобетонных ригелей весом до 3 т	шт	8	4,I6	33
39.	II-I25--7I I9-8-ж	То же, весом более 3 т	шт	7	6,79	48
40.	ЦСЦ п.4376	Стоимость сборных железобетонных ригелей из бетона М-200	м3	I9,24	47,2	908

1	2	3	4	5	6	7
41.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I	кг	242	0,173	42
42.	ЦСЦ прил.2	То же, класса А-II	кг	957	0,184	176
43.	ЦСЦ прил.2 тчп.22	То же, закладных деталей цена:0,31+0,174	кг	1635	0,484	791
		Итого по раздел III	руб.	-	-	28515
		УП. Кровля				
		Исключается раздел УП "Кровля"на сумму	руб.	-	-	14936
		Добавляется раздел УП "Кровля"				
1.	I6-623 26-10-и	Пароизоляция покрытия обмазочная из битумной мастики	100м2	21,57	35	755
2.	I6-600 26-1-д	Утепление покрытия пенобетонными плитами	"	21,57	14,5	313
3.	сбдоп. в ЕРЕР вып.1 для Москов. обл.	Стоимость пенобетонных плит	м3	181,28	28,20	5112
4.	I6-625 28-11-б	Устройство цементной стяжки по плитному утеплителю	100м2	21,57	43,5	938
5.	I6-518 28-5-б	Кровли скатные трехслойные из 3-х сл. рубероида с защитным слоем гравия	м2	1200	2,42	2904
6.	I6-532 26-6г	Кровли плоские четырехслойные из 4 см рубероида с защитным слоем из гравия	м2	1267,2	2,75	3485
		Итого	руб.	-	-	13507
7.	I6-585 26-9в	Обделки на фасадах из кровли листовой оцинкованной	100м2	21,65	7,77	168
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	13675

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сметам исключается 30719+14936	руб.	-	-	45655
		Итого по смете № I-I добавляется 28515+13675	руб.	-	-	42190
		Всего по смете № I-I исключается	руб.	-	-	3465
		Смета № I-6 Отопление I.Отопление(производственных помещений) Исключается				
I.	23-46 30-10а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	32	0,79	25
2.	23-48 30-10а	То же,диаметром 32 мм	м	19	I,I2	2I
3.	23-50 30-10а	То же,диаметром 50 мм	м	3I	I,24	38
4.	23-645 32-9а	Радиаторы М-I40 АО	экм	76	5,I8	394
5.	ц.Iч.III п.I3I	Вентиль запорный муфтовый марки I5нчI8п диаметром 20 мм	шт	I	I,I	I
6.	ц.Iч.III п.I33	То же,диаметром 32 мм	шт	I	I,7I	2
7.	I7-703 27-68з тчп.29	Масляная окраска радиаторов цена:0,548-0,25	м2	66,98	0,298	20
		Итого исключается	руб.	-	-	501
		Добавляется				
8.	23-45 30-10а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	32	0,74	24
9.	23-47 30-10а	То же, диаметром 25 мм	м	I9	0,96	I8
I0.	23-49 30-10а	То же, диаметром 40 мм	м	3I	I,24	38

1	2	3	4	5	6	7
II.	ц.Iч.III п.I30	Вентиль запорный муфтовый марки I5нч I8п диаметром I5 мм	шт	2	0,95	2
I2.	ц.Iч.III п.I32	То же, диаметром 25 мм	шт	I	I,44	I
		Итого добавляется	руб.	-	-	83
		Итого исключается из раздела I 50I-83= 4I8	руб.	-	-	4I8
		П. Отопление (бытовых помещений)				
		Исключается				
I.	23-645 32-9а	Радиаторы М-I40 АО	экм	4,5	5,I8	23
2.	I7-703 27-68з тчп.29	Масляная окраска радиаторов цена: 0,548-0,25	м2	6,58	0,298	2
		Итого исключается из раздела П	руб.	-	-	25
		Итого исключается из сметы I-6	руб.	-	-	443
		Смета I-7				
		Теплоснабжение				
		I. Теплоснабжение приточного шкафа ПШ				
		Исключается				
I.	23-645 32-9в	Радиаторы М-I40 АО	экм	2,I	5,I8	II
2.	I7-703 27-68з тчп.29	Масляная окраска радиаторо цена: 0,548-0,25	м2	I,79	0,298	I
		Итого исключается из раздела I	руб.	-	-	I2
		П. Теплоснабжение систем П-I- П-7				
		Исключается				
I.	23-47 30-I0а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	8	0,96	8

1	2	3	4	5	6	7
2.	23-71 30-10в ц.1ч.1 п.179	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 32 мм цена:0,23+0,38	м	7	0,61	4
3.	23-71 30-10в ц.1ч.1 п.184	То же,диаметром 40 мм цена:0,23+0,43	м	6	0,66	4
4.	23-72 30-11а	То же,диаметром 76х3,5мм	м	34	2,38	81
5.	ц.1ч.III п.134	Вентиль запорный муфтовый марки 15ч18п диаметром 40 мм	шт	2	2,35	5
6.	в.5 20-311 27.1-32в	Покрытие трубопроводов грунтом ГФ-020	м2	2,95	0,101	1
7.	в.3 19-228 28-15д	Покрытие трубопроводов лакостеклотканью	м2	0,66	2,71	1
8.	19-46 28-3б в.1 ц.1ч.1 п.273	Изоляция пухшнуром цена:43,2+31,5х0,206	м3	0,17	49,69	8
9.	19-52 28-32	Изоляция минераловатными плитами	м3	0,2	41,6	8
		Итого исключается	руб.	-	-	120
		Добавляется				
10.	23-45 30-10а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	м	15	0,74	11
11.	23-47 30-10а	То же,диаметром 25 мм	м	6	0,96	6
12.	23-72 30-11а ц.1ч.1 п.1915 п.192	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 50 мм цена:				
		2,38-1,47+0,64	м	34	1,55	53
13.	ц.1ч.III п.130	Вентиль запорный				

1	2	3	4	5	6	7
		муфтовый марки 15нч18п диаметром 15 мм	шт	2	0,95	2
		Итого добавляется	руб.	-	-	72
		Итого исключается из раздела П 120-72	руб.	-	-	48
		Итого исключается из смета № 1-7	руб.	-	-	60

СМЕТА № 1-8

Узел управления

Исключается

1.	ц.1ч.Ш п.133	Вентиль запорный муфтовый марки 15кч 18 п диаметром 32 мм	шт	1	1,71	2
2.	в.1 23-196 30-156 доп.17 23-07 п.1-3293	Вентиль запорный фланцевый марки 15нч 16п1 диаметром 80 мм цена: 7,41+13х1,1	шт	1	21,71	22
		Итого исключается	руб.	-	-	24
		Добавляется				
3.	ц.1ч.Ш п.132	Вентиль запорный муфтовый марки 15нч 18п диаметром 25 мм	шт	1	1,44	1
4.	ц.1ч.Ш п.134	То же, диаметром 40 мм	шт	1	2,35	2
5.	ц.1ч.Ш п.1669	Скользящие опоры	кг	2,34	0,231	1
6.	ц.1ч.Ш п.1670	Неподвижные опоры	кг	1,24	0,259	1
		Итого добавляется	руб.	-	-	5
		Итого исключается из сметы № 1-8 24-5	руб.	-	-	19

СМЕТА № I-9

Вентиляция

Система П-2
Исключается

I. 24-603 33-20а в.8 ц.Iч.III п.3778	Калорифер КВС-IOП цена: 5,43+70,3	шт	I	75,73	76
	Итого исключается				76
	Добавляется				
2. 24-603 33-20а в.8 ц.Iч.III п.3777	Калорифер КВС - 9 П цена: 5,43+60,3	шт	I	65,79	66
	Система П-5 Исключается				
3.24-605 33-20в в.8 ц.Iч.III п.3780	Калорифер КВС- I2П цена: 8,2I+269	шт	I	277,2I	277
4.24-605 33-20-в в.8 ц.Iч.III п.3786	Калорифер КВБ - II П цена: 8,2I+279	шт	I	287,2I	287
	Система П-6 Исключается				
5.24-605 33-20в в.8 ц.Iч.III п.3779	Калорифер КВС - II П цена: 8,2I+I86	шт	I	I94,2I	I94
	Добавляется				
6.24-604 35-20б в.8 ц.Iч.III п.3784	Калорифер КВБ 9П цена: 6,8+83,2	шт	I	90,0	90
	Система П-7 Исключается				
7. 24-605 33-20в в.8 ц.Iч.III п.3786	Калорифер КВЕ II цена: 8,2I+279	шт	I	287,2I	287

1	2	3	4	5	6	7
		Добавляется				
8.24-605 33-20в в.8 ц.Iч.III п.3779		Калорифер КВС II цена: 8,2I+ I86	шт	I	I94,2I	I94
		Система ПЕ-I				
		Исключается				
9.Кальк.4		Приточный шкаф ПШ-2	шт	I	I49,62	I50
		Добавляется				
I0.Кальк.5		Приточный шкаф ПШ-I	шт	I	I26,77	I27
		Итого исключается из сметы № I-9 948-800	руб.	-	-	I48

Составила ст.инженер - Антонова

ПРИЛОЖЕНИЕ №-2

15430-06

Вариант для районов с температурой наружного воздуха - 40°С

1	2	3	4	5	6	7
	Смета № I-I					
	Общестроительные работы					
	I. Фундаменты					
	Исключается					
I.II-II3 I9-8б	Укладка фундаментных балок весом I,5 т	шт	36	5,46	I97
2.II-II4 I9-8б	То же, весом более I,5 т	шт	I	4,92	5
3.ЦСЦ п.437I	Стоимость фундаментных балок из бетона М-200	м3	I8,7I	52,5	982
4.ЦСЦ п.437I	То же, из бетона М-300 цена:52,5+I,02+I,53	м3	0,53	55,05	29
	Итого исключается	руб.	-	-	I2I3
	Добавиться				
I. I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки под башмаки из бетона М-50	м3	0,58	23,60	I4
2. II-II3 I9-8а	Укладка фундаментных балок весом до I,5	шт	20	5,46	I09
3.II-II4 I9-8б	То же, весом более I,5т	шт	I7	4,92	84
4.ЦСЦ п.437I	Стоимость фундаментных балок из бетона М-300 цена:52,5+I,02+I,53	м3	4,79	55,05	264
5.ЦСЦ п.437I	То же, из бетона М-200	м3	I6,34	52,5	858
6.ЦСЦ пр.№2 к-I,02	Стоимость арматуры класса	кг	6I,9	0,I73	II
7.ЦСЦ пр.№2 к-I,02	То же, класса А-Ш	кг	I77,8	0,I94	34
	Итого добавляется	руб.	-	-	I374
	Итого по разделу "фундаменты" добавляется	руб.	-	-	I6I

1	2	3	4	5	6	7
	III. Стены					
	Исключается раздел III "Стены" на сумму	**руб.**	**-**	**-**	**30719**	
	Добавляется раздел III "Стены"					
I.II-4II-71 I9-22-а	Установка наружных стеновых панелей площадью до 5 м2	шт	3I	I0,I	3I3	
2.II-4I3-71 I9-22-б	То же, площадью до I0 м2	шт	77	II,I	855	
3.II-4I6-71 I9-22-в	То же, площадью до I5м2	шт	34	I5,I	5I3	
4.II-403-71 I9-2I-и	Установка угловых блоков	шт	23	I,58	36	
5.ЦСП п.4356	Стоимость панелей объемным весом 900 кг/м3	м3	286,2I	49,I	I4053	
6.ЦСП п.4368	Стоимость угловых блоков	м3	2,54	37,6	96	
7.ЦСП прил.2	Стоимость арматуры класса А-I	кг	877	0,I73	I52	
8.ЦСП прил.2	То же, класса А-II	кг	846	0,I84	I56	
9.ЦСП прил.2	То же, класса А-III	кг	343.7	0,I94	667	
I0.ЦСП прил.2	То же, класса В-I	кг	I5I5	0,2I4	324	
II.ЦСП прил.2 тчп.22	То же,закладных деталей цена: 0,3I0+ 0,I74	кг	4900	0,484	2372	
I2.ц.Iч.II п.462	Стоимость крепежных элементов цена: 0,3I0+0,I74	кг	2I93	0,484	I06I	
I3.II-457-71 I9-27-б	Установка карнизных плит	шт	36	4,2	I5I	
I4.ЦСП п.4760	Стоимость карнизных плит из бетона М-I50 цена:56,2-I,02	м3	3I,92	55,I8	I76I	

1	2	3	4	5	6	7
15.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I	кг	64	0,173	II
16.	ЦСЦ прил.2	То же, класса А-III	кг	1232	0,194	239
17.	ЦСЦ прил.2	То же, класса В-I	кг	517	0,214	III
18.	ЦСЦ прил.2 т.ч. п.22	То же, закладных деталей цена: 0,310+0,174	кг	667	0,484	323
19.	I3-33 2I-7-а	Кладка наружных стен из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	м3	I32,52	26,0	3446
20.	I3-39 2I-7-г	Кладка внутренних стен из кирпича глиняного обыкновенного с наружными стенами из других материалов при высоте этажа до 5 м	м3	37,96	25,I	953
2I.	I3-40 2I-7-г	То же, при высоте этажа более 5 м	м3	22,69	23,8	540
22.	II-I99--7I I9-II-и	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	м3	0,76	9,3	7
23.	ЦСЦ п.445I	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	0,76	52,7	40
24.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-III	кг	3,84	0,194	I
25.	ЦСЦ прил.2	То же, класса В-I	кг	32,I5	0,2I4	7
26.	I3-337 2I-26-а	Устройство лесов для кладки внутренних стен	I00м2	0,68	59,2	40
27.	II-447--7I I9-25-б ц.Iч.I п.I007	Герметизация стеновых панелей мастикой УМС- 50 цена: 0,46+ (0,7-0,I3) х 0,4I6	м	93I,2	0,70	652
28.	II-448-68 I9-25-в	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей герметом	м	I65I,2	0,06	99

1	2	3	4	5	6	7
29.	ц.Iч.I п.I0I4	Стоимость гернита	м	I8I6,32	0,346	628
30.	II-446--7I I9-25-а	Расшивка швов наружных стеновых панелей	м	93I,2	0,I0	93
3I.	II-30-68 I9-3-а	Установка стоек рам ворот весом до I,5 т	м3	8,4	I5,0	I26
32.	II-3I-68 I9-3-б	То же, весом до 3 т	м3	I3,6	I0,6	I44
33.	ЦСЦ п.4402	Стоимость сборных железобетонных стоек рам ворот из бетона М-200 цена:59,7-I,53-I,02	м3	22,0	57,I5	I257
34.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I	кг	0,27	0,I73	39
35.	ЦСЦ прил.2	То же, класса А-II	кг	843	0,I84	I55
36.	ЦСЦ прил.2	То же, класса В-I	кг	I23	0,2I4	26
37.	ЦСЦ прил.2 т.ч. п.22	То же, закладных деталей цена:0,3I0+0,I74	кг	I869	0,484	905
38.	II-I22--7I I9-8-в	Установка сборных железобетонных ригелей весом до 3 т	шт	8	4,I6	33
39.	II-I25--7I I9-8-ж	То же, весом более 3т	шт	7	6,79	48
40.	ЦСЦ п.4376	Стоимость сборных железобетонных ригелей из бетона М-200	м3	I9,24	47,2	908
4I.	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры класса А-I	кг	242	0,I73	42
42.	ЦСЦ прил.2	То же, класса А-II	кг	957	0,I84	I76
43.	ЦСЦ прил.2 т.ч. п.22	То же, закладных деталей цена: 3I0+I74	кг	I635	0,484	79I
		Итого по разделу III	руб.	-	-	34350

1	2	3	4	5	6	7
		УП. Кровля				
		Исключается раздел УП "Кровля" на сумму	руб.	-	-	I4936
		Добавляется раздел УП "Кровля"				
I.	I6-623 28-I0-и	Пароизоляция покрытий обмазочная из битумной мастики	I00м2	2I,85	35	765
2.	I6-600 26-I0в	Утепление покрытия пенобетонными плитами	I00м2	2I,85	I4,5	3I7
3.	сб.доп. к ЕРЕР в.I для Моск.обл.	Стоимость пенобетонных плит	м3	27I,04	28,2	7643
4.	I6-625 28-II-б	Устройство цементной стяжки по плитному утеплителю	I00м2	2I,85	43,5	950
5.	I6-5I8 26-5-б	Кровли скатные из трех слоев рубероида с защитным слоем гравия	м2	I2I2,0	2,42	2933
6.	I6-532 26-6-г	Кровли плоские четырехслойные из 4-х сл.рубероида с защитным слоем из гравия	м2	I285,07	2,75	3534
7.	I6-585 26-9в	Обделки на фасадах из кровли листовой оцинкованной	I00м3	2I,65	7,77	I68
		Итого по разделу УII	руб.	-	-	I63I0
		Исключается из сметы № I-I 2I3+30719+I4936=46868				
		Добавляется в смете №I-I I374+34350+I63I0=52034 по смете № I-I Добавляется 52034-46868=5I66				

1	2	3	4	5	6	7
		Смета № I-6				
		Отопление				
		I. Отопление (производственных помещений)				
		Исключается				
I.	23-45 30-I0а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	6	0,74	4
2.	23-46 30-I0а	То же, диаметром 20 мм	м	43	0,79	38
3.	23-48 30-I0а	То же, диаметром 32 мм	м	II	I,I2	I2
		Итого исключается	руб.	-	-	54
		Добавляется				
4.	23-47 30-I0а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	42	0,96	40
5.	23-49 30-I0а	То же, диаметром 40 мм	м	I8	I,24	22
6.	23-645 32-9а	Радиаторы М-I40 АО	эхм	58	5,I8	300
7.	I7-703 27-68з тчп.29	Масляная окраска радиаторов цена:0,548-0,25	м2	47,54	0,298	I4
8.	I7-703 27-68з	Масляная окраска трубопроводов диаметром до 50 мм	м2	I,9I	0,548	I
		Итого добавляется	руб.	-	-	377
		Итого добавляется по разделу I 377-54	руб.	-	-	323
		II. Отопление (бытовых помещений)				
		Добавляется				
I.	23-645 32-9а	Радиаторы М-I40 АО	эхм	3,8	5,I8	20
2.	I7-703 27-68з тчп.29	Масляная окраска радиаторов цена:0,548-0,25	м2	5,38	0,298	I

1	2	3	4	5	6	7
		Итого добавляется по разделу П	руб.	-	-	21
		Итого добавляется по смете № I-6	руб.	-	-	344

СМЕТА № I-7

Теплоснабжение

I.Теплоснабжение приточного шкафа ПШ

Добавляется

I.23-645 32-9а	Радиаторы М-I40 АО	энм	3,2	5,I8	I7
2.I7-703 27-68в тчп29	Масляная окраска радиаторов цена: 0,548 - 0,25	м2	2,69	0,298	I
	Итого добавляется по разделу I	руб.	-	-	I8

П.Теплоснабжение систем П-I - П-7

Исключается

I.23-46 30-I0а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	8	0,79	6
2.23-7I 30-I0в ц.Iч.I п.I79	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 32 мм цена: 0,23+ 0,38	м	I3	0,6I	8
3.23-72 30-II8 ц.Iч.I п.I9I5 п.I92	То же,диаметром 50 мм цена: 2,38-I,47+0,64	м	65	I,55	I0I
4.ц.Iч.Ш п.I3I	Вентиль запорный муфтовый марки I5кч I8п диаметром 20 мм	шт	2	I,I	2
5.ц.Iч.Ш п.I33	То же,диаметром 32 мм	шт	2	I,7I	3
6.I9-46 28-36 ц.Iч.I п.273	Изоляция пухшнуром цена:43,2+3I,5x0,206	м3	0,27	49,69	I3
	Итого исключается	руб.	-	-	I33

I	2	3	4	5	6	7
		Добавляется				
7.	23-47 30-I0в	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	8	0,96	8
8.	23-7I 30-I0в ц.Iч.I п.I84	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 40 мм цена: 0,23+ 0,43	м	4	0,66	3
9.	23-72 30-II8	То же, диаметром 76х3,5 мм	м	74	2,38	I76
I0.	ц.Iч.III п.I32	Вентиль запорный муфтовый марки I5кчI8п диаметром 25 мм	шт	2	I,44	3
II.	ц.Iч.III п.I35	То же, диаметром 50 мм	шт	2	3,I8	6
I2.	в.5 20-3II 27.I-32в	Покрытие трубопроводов грунтом ГФ-020	м2	I,25	0,I0I	I
I3.	в.3 I9-228 28-I5д	Покрытие трубопроводов лакостеклотканью	м2	3,35	2,7I	9
I4.	I9-52 28-3г	Изоляция плитами минераловатными	м3	0,4	4I,6	I7
		Итого добавляется	руб.	-	-	223
		Итого по разделу II добавляется 223-I33	руб.	-	-	90
		Итого добавляется по смете № I-7	руб.	-	-	I08

1	2	3	4	5	6	7
		СМЕТА № I-8				
		Узел управления				
		Исключается				
I.	ц.Iч.III п.I3I	Вентиль запорный муфтовый марки I5кч I8п диаметром 20 мм	шт	2	I,I	2
2.	ц.Iч.III п.I33	То же, диаметром 32 мм	шт	3	I,7I	5
3.	ц.Iч.III п.I35	То же, диаметром 50 мм	шт	I	3,I8	3
4.	23-664 32-I06	Грязевик диаметром 70 мм	шт	2	23,90	48
		Итого исключается	руб.	-	-	58
		Добавляется				
5.	ц.Iч.III п.I32	Вентиль запорный муфтовый марки I5кч I8 п диаметром 25 мм	шт	2	I,44	3
6.	ц.Iч.III п.I34	То же, диаметром 40 мм	шт	3	2,35	7
7.	в.I 23-I96 30-I5б доп.I7 23-07 п.I-3293	Вентиль запорный фланцевый марки I5кч I6пI диаметром 80 мм цена:7,4I+I3xI,I	шт	I	2I,7I	22
8.	23-664 32-I06	Грязевик диаметром 80 мм	шт	2	23,90	48
9.	ц.Iч.III п.I669	Скользящие опоры	кг	2,69	0,23I	I
I0.	ц.Iч.III п.I670	Неподвижные опоры	кг	II,6	0,259	3
		Итого добавляется	руб.	-	-	84
		Итого добавляется по смете I-8 84-58	руб.	-	-	26

1	2	3	4	5	6	7
		СМЕТА № I-9				
		Вентиляция				
		Система П-2				
		Исключается				
I.	24-603 33-20а в.8 ц.Iч.Ш п.3778	Калорифер КВС-IOП цена: 5,43+70,3	шт	I	75,73	76
		Добавляется				
2.	24-604 33-20б в.8 ц.Iч.Ш п.3784	Калорифер КВБ 9-П цена: 6,8+83,2	шт	I	90,0	90
		Система П-4				
		Исключается				
3.	24-603 33-20а в 8 ц.Iч.Ш п.3777	Калорифер КВС-9 цена:5,43+60,3	шт	I	65,73	66
		Добавляется				
4.	24-604 33-20б в.8 ц.Iч.Ш п.3784	Калорифер КВБ - 9 цена: 6,8+83,2	шт	I	90,0	90
		Система П-5				
		Исключается				
5.	24-605 33-20в в.8 ц.Iч.Ш п.3780	Калорифер КВС- I2П цена: 8,2I+269	шт	I	277,2I	277
		Добавляется				
6.	24-605 33-20в в.8 ц.Iч.Ш п.3779	Калорифер КВС IIП цена: 8,2I+I86	шт	2	I94,2I	388
		Система ПЕ-I				
		Исключается				
7.	Калькн.№4	Приточный шкаф ПШ-2	шт	I	I49,62	I50
		Добавляется				
8.	Калькн.№6	Приточный шкаф ПШ-3	шт	I	I66,7I	I67
		Итого добавляется по смета I-9 735-569	руб.	-	-	I66

Составила ст.инженер - Антонова

СМЕТА № I-22

На противопожарную автоматизацию к типовому проекту на строительство центральной ремонтной мастерской в блоке с гаражом, теплой стоянкой и материально-техническим складом для хозяйств с парком на 75 тракторов

Сметная стоимость 0,83 тыс.руб.

Основание: Спецификация №ПА-I÷ПА-3

Составлена в ценах I969 года для базисного района

Ном. пп	Наимен. прейск. цен. и №№ поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн. един. изм.	Вес в тн. общий	Сметная стоим. ед. в руб. обор.	Сметная стоим. ед. в руб. монт. работ всего в т.ч. з/пл	Общая стоим. в руб. обор.	Общая стоим. в руб. монт. работ всего	Общая стоим. в руб. монт. работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтажные работы										
I.	I0-704I	Извещатель тепловой легкоплавкий типа ДТЛ	шт	62	-	-	0,52	0,29	-	32	I8	
2.	24-02ч.6 I0-7042	Извещатель тепловой взрывобезопасный типа ТРВ-I	шт	4	-	-	27,0	I,72	0,9	I08	7	4
3.	I6-02 п.03-0056 I0-703I	Извещатель пожарный кнопочный типа ПКИЛ-9	шт	4	-	-	4,I	5,54	2,65	I6	22	II
4.	36-08 пр.02-048 8-840	Диод Д-237	шт	87	-	-	I,I	I,44	0,8 / 0,0I	9,6	I25	70 / 0,87

19430-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	I5-04ч.I п.I2-I78 8-840	Реле промежуточное РПУ I-3I5	шт	I	-	-	8,8	I,44	0,8 / 0,0I	9	I	I / 0,0I
6.	36-08 п.02-048	Диод Д-237 запасной	шт	3	-	-	I,I	-	-	3	-	-
7.	8-6361	Ящик протяжной У-997	км	II	-	-	-	0,36	0,05 / 0,0I	-	4	I / 0,II
8.	I0-7242	Коробка УК-2П	шт	I4	-	-	-	0,769	0,26	-	II	4
9.	8-437I	Затягивание первого провода сеч.2,5 мм2 в трубы	м	6	-	-	-	0,0686	0,0269 / 0,008I	-	I	-
I0.	8-440З	То же, каждого последующего провода	м	I2	-	-	-	0,0237	0,0I3I	-	-	-
II.	8-I530	Прокладка кабеля ВРГ в трубе при весе I м кабеля до I кг	м	I2	-	-	-	0,I34	0,0587 / 0,0009	-	-	-
I2.	8-253I К-0,I6	Прокладка провода ТРП по стене 0,I8I+0,I0Ix0,I6	м	502	-	-	-	0,I97	0,I0I	-	99	5I
I3.	8-4208	Прокладка кабеля ВРГ сечением до 2,5 мм2 в нормальных условиях	м	74	-	-	-	0,955	0,3I7 / 0,08I8	-	7I	23 / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.	8-42II	То же, во взрывоопасных помещениях	м	84	-	-	-	I,24	0,3I7 / 0,08I8	-	I04	27 / 6,87
I5.	8-450I	Прокладка трубы винипластовой диаметром 32 мм по стене	м	6	-	-	-	0,807	0,235 / 0,0497	-	5	- / 6,87
		ИТОГО	руб.							232	482	2I0 / I4
		Тара и упаковка 2%	руб.							5		
		ИТОГО	руб.							237		
		Транспорт 5%	руб.							I2		
		ИТОГО	руб.							249		
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.							3		
		ИТОГО	руб.							252		
		Запчасти и детали 2%	руб.							5		
		ИТОГО оборудования	руб.							257		
		Плановые накопления 6%	руб.								29	
		ИТОГО	руб.								5II	
		П. Материалы, не учтенные ценником										
I.	ц.Iч.5 п.I479	Кабель ВРГ сечением 2хI,5 мм2	м	80	-	-	-	0,I53	-	-	I2	-
2.	ц.Iч.5 п.I508	То же, ВРГ сечением 3хI,5 мм2	м	90	-	-	-	0,232	-	-	2I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	24-02 п.4-079	Извещатель тепловой типа ДТЛ 0,25xI,078	шт	65	-	-	-	0,269	-	-	I7	-
4.	I5-09 таб.II2	Провод ТРП-3x0,5 0,0IIxI,I09	м	520	-	-	-	0,0I2	-	-	6	-
5.	05-03 п.8I7	Труба винипластовая диаметром 32 мм 900xI,II4	т	0,002	-	-	-	I002,6	-	-	2	-
		ИТОГО	руб.								58	
		Плановые накопления 6%	руб.								3	
		ИТОГО по разделу II	руб.								6I	
		СВОДКА ЗАТРАТ										
		I) оборудование	руб.	257								
		2) монтажные работы	руб.	572								
		ВСЕГО по смете	руб.	829								

Главный инженер проекта — Трынов
Начальник отдела — Платонов
Составила ст.инженер — Антонова
Проверила рук.группы — Сачкова

gost.e-ecolog.ru