ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-9.85

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10 ТЫС.АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Н

Ч а с т ь II

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр Карла Маркса 1
Выдано в печать "5" 10 1986 г.
Заказ Г-1533 Тираж 250

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

Вспомогательное здание

Сметная стоимость – 63,05 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – – тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу – I автомобиль 6,3I руб.

I кв.м. общей площади здания II4,98 руб.

I куб.м объема здания 34,58 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет (смет-ных расче-тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строи-тельных работ	монтаж-ных работ	оборудо-вания, мебели и инвен-таря	прочих затрат	Всего	В том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	4I,94	–	–	–	4I,94	–	–	–	куб.м	I596	26,28
2	2-2	Хозяйственно-противопожарный водопровод	0,53	0,0I	0,5I	–	I,05	–	–	–	куб.м	I596	0,33
3	2-3	Горячее водоснабжение	0,08	–	–	–	0,08	–	–	–	куб.м	I596	0,05
4	2-4	Бытовая канализация	0,34	–	–	–	0,34	–	–	–	куб.м	I596	0,2I
5	2-5	Внутренние водостоки	0,I3	–	–	–	0,I3	–	–	–	куб.м	I596	0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	2-6	Отопление	I,47	-	-	-	I,47	-	-	-	кбм	I596	0,92
7	2-7	Теплоснабжение	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	кбм	I596	0,35
8	2-8	Тепловой пункт	I,25	-	-	-	I,25	-	-	-	кбм	I596	0,78
9	2-9	Вентиляция	4,24	-	-	-	4,24	-	-	-	кбм	I596	2,65
I0	2-I0	Технологическое оборудование	-	0,03	3,42	-	3,45	-	-	-	кбм	I596	0,02
II	2-II	Силовое электро-оборудование	-	I,08	0,52	-	I,60	-	-	-	кбм	I596	0,68
I2	2-I2	Освещение	-	2,24	0,I6	-	2,40	-	-	-	кбм	I596	I,40
I3	2-I3	КИП и автоматика	-	0,37	0,72	-	I,09	-	-	-	кбм	I596	0,23
I4	2-I4	Связь и сигнализация	-	0,79	I,69	-	2,48	-	-	-	кбм	I596	0,50
I5	2-I5	Пожарная сигнализация	-	0,I4	0,84	-	0,98	-	-	-	кбм	I596	0,09
		Итого по объектной смете:	50,53	4,66	7,86	-	63,05	-	-	-	кбм	I596	34,58

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила рук. группы Т.Г.Родионова

Проверила рук. группы Т.М.Андреева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на общестроительные работы вспомогательного здания

Основание: чертежи: КЖИ-I5, АРI-8, КЖИ-50

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4I,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -

Показатели по смете: тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу-I автомобиль 4,I9 руб.
I кв.м.общей площади здания 87,38 руб.
I м3 объема здания 26,28 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин	В том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		I. Земляные работы										
I	I-233 I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00 мм	I000м3	0,07	I9,40	-	-		I	-	-	-
2	I-240 I-29-II	Добавить на 90 м	I000м3	0,07	I54,80	-	-		I0	-	-	-
3	I-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунте 2 группы	I000м3	0,53	I32,00	-	-		69	-	-	-
4	I-I06 I-I7-2	Срезка недобора грунта	I00м3	0,30	49,70	-	-		I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I-954 Техн. часть п.3 67 I-79-8	Срезка недобора грунта вручную	I00м3	0,I0	I87,20	-	-	I9	-	-	-
6	I-234 I-29-5	Перемещение грунта бульдозером в резерв для обратной засыпки на расстояние до I00 м	I000м3	0,46	20,3I	-	-	9	-	-	-
7	I-24I I-29-I2	Добавить на 90 м	I000м3	0,46	I74,60	-	-	79	-	-	-
8	I-234 I-29-5	Перемещение грунта бульдозером из резерва для обратной засыпки на расстояние до I00 м	I000м3	0,46	20,3I	-	-	9	-	-	-
9	I-24I I-29-I2	Добавить на 90 м	I000м3	0,46	I74,60	-	-	79	-	-	-
I0	I-260 I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до I0 м бульдозерами	I000м3	0,46	I3,90	-	-	6	-	-	-
II	I-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	4,55	II,60	-	-	53	-	-	-
I2	I-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего грунта экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,II	I3I,00	-	-	I4	-	-	-
I3	I-I74 I-22-I3	То же, растительного грунта	I000м3	0,07	I3I,00	-	-	9	-	-	-
I4	Ценник на перевозки Часть I	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	290,40	0,29	-	-	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	456	-	-	-
		II. Фундаменты									
I5	8-I0 8-3-I	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	I0,00	0,74	-	-	7	-	-	-
I6	Ценник МОИ том I часть I п4-20	Стоимость песка	м3	II,00	7,79	-	-	86	-	-	-
I7	7-2 7-I-2	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	44,00	2,09	-	-	92	-	-	-
I8	Ценник МОИ том 3 п.79	Стоимость железобетонных фундаментных плит ФЛ8,24-2-40 шт из бетона М-200	м3	22,40	56,80	-	-	I972	-	-	-
I9	То же, II80	Стоимость плит ФЛ8, I2-2-4шт	м3	I,08	57,20	-	-	62	-	-	-
20	7-400 7-36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	5,00	I,0I	-	-	5	-	-	-
2I	7-40I 7-36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т	шт	I9,00	I,39	-	-	26	-	-	-
22	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт	6,00	2,I0	-	-	I3	-	-	-
23	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	75,00	2,64	-	-	I98	-	-	-
24	Ценник МОИ том I ч.I п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	0,97	27,20	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	То же, том 2 п.I2-8	Стоимость блоков стен подвала из бетона М-I00 ФБС I2.4.3-т	шт	5,00	5,83	-	-	29	-	-	-
26	То же, п.I2-5	Стоимость блоков ФБСI2.4.6-т	шт	3,00	I2,I0	-	-	36	-	-	-
27	То же, п.I2-6	Стоимость блоков ФБСI2.5.6-т	шт	I0,00	I4,60	-	-	I46	-	-	-
28	То же, п.I2-I	Стоимость блоков ФБС24.4.3-т	шт	6,00	I7,60	-	-	I06	-	-	-
29	То же, п.I2-2	Стоимость блоков ФБС24.4.6-т	шт	6,00	22,60	-	-	I36	-	-	-
30	То же, п.I2-3	То же,блоков ФБС24.5.6-т	шт	75,00	28,20	-	-	2II5	-	-	-
3I	I7-445 7-38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	4,00	0,23	-	-	I	-	-	-
32	Ценник МОИ Том 3 п.873	Стоимость перемычек IIPЗ8-I2.I2.22У	шт	4,00	2,40	-	-	I0	-	-	-
33	6-20 6-I-20	Устройство монолитных участков в блоках стен подвала из бетона М-200	м3	0,80	5,37	-	-	4	-	-	-
34	Ценник МОИ том I часть I п.I-5	Стоимость бетона М-200	м3	0,82	27,40	-	-	22	-	-	-
35	8-I3 8-4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора II2 толщ. 30 мм	I00м2	0,55	25,I0	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	Ценник МОИ том I ч.I п.2-27	Стоимость цементно-песчаного раствора II2	м3	I,7I	24,I0	-	-	4I	-	-	-
		Итого по II разделу:	руб.	-	-	-	-	4447	-	-	-
		III. Подземное хозяйство									
37	II-2 / II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,26	4,58	-	-	I	-	-	-
38	Ценник МОИ Том I часть I п.I-46	Стоимость щебня	м3	I,06	8,83	-	-	9	-	-	-
39	6-I89 / 6-I8-I	Устройство монолитных бетонных днищ и стен каналов из бетона М-I50	м3	6,50	II,00	-	-	72	-	-	-
40	Ценник МОИ том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	6,63	26,60	-	-	I76	-	-	-
4I	II.I ч.II р.4 п.I	Арматура класса AI диаметром 6мм	т	0,0I	270,00	-	-	3	-	-	-
42	-"- п.3	Арматура класса A3 диаметром I2 мм	т	0,02	270,0	-	-	5	-	-	
43	6-84 / 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,I4	355,00	-	-	50	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	7-2I 7-2-4	Перекрытие каналов сборными железобетонными плитами площадью до I м2	шт	33,00	3,2I	-	-	I06	-	-	-
45	Ценник МОИ Том I Часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	5,25	28,20	-	-	I48	-	-	-
46	То же, том 3 п.I572	Стоимость плит П5Д-8-I6 шт из бетона М-200	м3	0,64	6I,60	-	-	39	-	-	-
47	То же, том I часть 2 п.8-503	Стоимость плит ПI-8-I7 шт из бетона М-200	м3	0,34	59,I6	-	-	20	-	-	-
48	То же, Техн. часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-3	кг	I0,20	0,25	-	-	3	-	-	-
49	То же, табл.3-I	То же, В-I	кг	3,40	0,32	-	-	I	-	-	-
50	То же, табл.3-I	Стоимость закладных деталей	кг	5,I0	0,4I	-	-	2	-	-	-
5I	7-445 7-38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		2,00	0,23	-	-	I	-	-	-
52	Ценник МОИ том 3 п.878	Стоимость перемычек ПРЗ8-I2.I2.22У	шт	I,00	2,40	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	То же, п.863	Стоимость перемычек ШРI-I0.I2.6	шт	I,00	0,8I	-	-	I	-	-	-
54	34-304 34-55_I	Перекрытие каналов щитами из рифленой стали	I0м2	0,42	22I,00	-	-	92	-	-	-
55	8-27 8-4-7	Обмазать горячим битумом за 2 раза наружные поверхности каналов соприкасающиеся с грунтом	I00м2	0,40	90,00	-	-	36	-	-	-
56	I3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтовкой ГФ-020	I00м2	0,I5	7,7I	-	-	I	-	-	-
57	I3-I53 к=2 к объему I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33	I00м2	0,I5	I0,80	-	-	2	-	-	-
		Итого по III разделу	руб.	-	-	-	-	770	-	-	-
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		IУ. Стены									
58	7-564 7-43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт	80,00	6,54	-	-	523	-	-	-
59	7-567 7-43-9-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2	шт	8,00	9,I7	-	-	73	-	-	-
60	Ценник МОИ том I часть 2 п.II-4	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3 м толщиной, 300 мм НЗ0.I5.3-2 шт НП5.I5.3-4 шт ШЗ0.I2-5-2шт НЗ0.I5.3-2шт НЗ0.9.3-2 шт П8.I5.3-I0 шт 4ПI5.I5.3-7шт П7.24.3-4шт	м2	7I,5I	20,20	-	-	I446	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	То же, п.II-27 примеч. СТ р.II4 п.6	Стоимость панелей длиной до 6 м толщиной 300 мм ШбО.I2.3-4 шт ШбО.I5.3-4 шт ПбО.9.3-3шт	м2	79,75	20,86	-	-	I664	-	-	-
62	То же, п.II-5	Стоимость панелей из легкого бетона толщиной 350 мм длиной до 3 м ШН3,I5.3,5-I-8шт ШНI5.I5.3,5-4шт ШНТ30.9-3,5-4шт ШНТ30.I2.3.5-4шт ШНТ30.I5.3.5-4шт	м2	59,84	2I,50	-	-	I287	-	-	-
63	То же, п.II-28	То же, панелей длиной до 3,9 м толщиной 350 мм 3ШНТ3I.I5.3,5-4шт 2ШНТ3I.I5.3,5-4шт 3ШНТ3I.I2.3.5-I-4шт 3ШНТ3I.I5.3,5-I-2шт 2ШНТ3I.I5.3,5-I-2шт 3ШНТ3I.9.3,5-2шт 2ШНТ3I.9.3,5-2шт	м2	83,28	2I,90	-	-	I824	-	-	-
64	Ценник МОИ том I Техн. часть табл.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,03	4I3,00	-	-	I2	-	-	-
65	7-285 7-I72-I	Установка соединительных изделий	т	0.07	362,00		-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	8-30 8-5-I	Кладка наружных стен из кирпича М-75 на растворе М-50	м3	52,50	3,I9	-	-	I04	-	-	-
67	Ценник МОИ том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	I2,35	68,00	-	-	840	-	-	-
68	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	7,48	23,50	-	-	I76	-	-	-
69	8-30 8-5-I	Кладка стен козырька входа из облицовочного кирпича	м3	4,00	3,I9	-	-	I3	-	-	-
70	Ценник МОИ том I часть I п.6-4	Стоимость облицовочного кирпича	тыс.шт	I,52	I22,00	-	-	I85	-	-	-
7I	То же, п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	0,92	23,50	-	-	22	-	-	-
72	8-36 8-5-4	Кладка внутренних стен из кирпича М-75 на растворе М-50	м3	7,80	3,02	-	-	24	-	-	-
73	Ценник МОИ том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	2,96	68,00	-	-	20I	-	-	-
74	То же п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	I,79	23,50	-	-	42	-	-	-
75	7-573 7-44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2	шт	4,00	4,55	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	7-576 7-44-2-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2	шт	I6,00	4,95	-	-	79	-	-	-
77	7-582 7-44-4-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 25 м2	шт	4,00	6,I9	-	-	25	-	-	-
78	7-694 7-49-7-I,8	Установка вентиляционных блоков массой более 2,5 т	шт	6,00	5,38	-	-	32	-	-	-
79	Ценник МОИ том I,часть 2 п.II-72	Стоимость панелей внутренних стен толщиной I60мм из бетона М-I50 длиной до 3 м весом до 5 тн с расходом стали до 4 КБ ПВ28.27-4 шт ПВ29.27-4 шт ПВ24.27-I шт	шт	66,83	9,53	-	-	637	-	-	-
80	То же, п II-I06	То же, длиной до 6 м ПВ59.27-I шт ПВ59.27-I шт	м2	32,56	I0,00	-	-	326	-	-	-
8I	Ценник МОИ томIчасть 2 п.II-72 примечание стр.II5,п.I7	Стоимость панелей ПВП30.27.2I-2 шт. из бетона М-250 толщиной I60м с расходом стали 2I кг	м2	7,54	I5,04	-	-	II3	-	-	-
82	То же, п.II-72 примечание стр.II5 п.I7	Стоимость панелей ПВП30.27.9-3 шт. из бетона М-200 с расходом арматуры 7,3 кг.	м2	I8,78	I0,67	-	-	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	То же	Стоимость панелей из бетона М-250 с расходом стали I8,5 КПШП28.27.I6-I шт	м2	4,26	I4,27	-	-	6I	-	-	-
84	То же	Стоимость панелей ПВГ30.2I.I3-2 шт из бетона М-200 с расходом стали 4,6 кг	м2	I0,80	9,84	-	-	I06	-	-	-
85	То же	Стоимость панелей ПВГI5.27.8-2шт из бетона М-200 с расходом стали I3,9 кг	м2	4,70	I2,72	-	-	60	-	-	-
86	То же	Стоимость панелей ПВГI4,27.8-I шт из бетона М-200 с расходом стали I4,5 кг	м2	2,I9	I2,9I	-	-	28	-	-	-
87	То же, пII-I06 примечание СТ р.II5 п.I7	Стоимость панелей ПРР59.27.45-I шт из бетона М-250 с расходом стали 2I кг длиной до 6 м	м2	6,II	I5,5I	-	-	95	-	-	-
88	То же	Стоимость панелей ЗПВГ59.30.I3-I шт из бетона М-200 с расходом стали до 4 кг	м2	I4,84	I0,I2	-	-	I50	-	-	-
89	Сборник Цен.МОИ Том I Часть 2 п.II-I24 Примеч. СТ р.II5 п.I7. п.I8	Стоимость вентиляционных блоков ЗВ,I5.30,3.8- 6шт из бетона М-250, длиной до 3 м толщиной 38 см	м2	26,44	I4,02	-	-	37I	-	-	-
90	То же, Техн. часть Табл. 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	шт	6,00	0,4I	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	7-285 7-17-1	Установка соединительных элементов	т	0,03	362,00	-	-	11	-	-	-
92	7-446 7-39-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	33,00	0,27	-	-	9	-	-	-
93	7-128 7-9-1-1.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т	шт	3,00	1,71	-	-	8	-	-	-
94	Ценник МОИ том 3 п.868	Стоимость перемычек ПРЗ-19.12.14	шт	8,00	2,23	-	-	18	-	-	-
95	То же п.866	То же, перемычек ПР1-12.12.14	шт	6,00	1,43	-	-	9	-	-	-
96	То же, п.864	То же, перемычек ПР1-10.12.14	шт	9,00	1,40	-	-	13	-	-	-
97	То же, п.880	То же, перемычек ПРЗ8-18.12.22У	шт	6,00	4,66	-	-	28	-	-	-
98	То же, п.878	Тоже, перемычек ПЗ8-12.12.22У	шт	4,00	2,40	-	-	10	-	-	-
99	То же, п.915	Стоимость перемычек 2ПР10-23.51.14	шт	3,00	12,60	-	-	38	-	-	-
100	Ценник № I ч.II р.IУ п.7	Разовые перемычки из арматуры А-I диам. 10 мм	т	0,01	253,00	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0I	7-663 7-47-9-I.8	Установка фризовых камней весом до 0,5 тн	шт	I5,00	0,90	-	-	I6	-	-	-
I02	Ценник МОИ том I ч.2 п.II-233	Стоимость фризовых камней из бетона М-200 длиной до 3 м К-30.5.5-0-I4 шт	м3	I,96	69,90	-	-	I37	-	-	-
I03	То же, п.II-239	Стоимость камней фризовых из бетона М-200 длиной более 3 м КФУ30.5.5-0Л-2шт КФУ30.5.5-0П-2шт	м3	0,60	7I,I0	-	-	43	-	-	-
I04	То же Техн. часть Табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,02	229,00	-	-	5	-	-	-
I05	То же,	То же, арматуры ВР-I	тн	0,04	32I,00	-	-	I3	-	-	-
I06	7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,0I	362,00	-	-	4	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	III25	-	-	-
		У. Покрытие и перекрытие									
I07	7-464 7-39-6-I.8	Укладка сборных железобетонных панелей покрытия и перекрытия площ. до I0 м2	шт	I7,00	3,29	-	-	56	-	-	-
I08	7-455 7-39-3-I.8	То же, панелей площадью до 20 м2	шт	I7,00	3,79	-	-	64	-	-	-
I09	7-470 7-39-8-I.8	То же, ребристых панелей площадью до I0 м2	шт	3,00	I,98	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II0.	Ценник МОИ том I часть 2 п.8-479	Стоимость железобетонных панелей многопустотных длиной до 6 м, шириной до 3 м, весом до 5 тн привезенной толщиной до I4 см ПК8-60-I5-Iшт ПК8-60.I5-3 шт 2ПК8-60-I5-Iшт ПК8-57.I5-2 шт ПК8-60.30-2 шт	м2	79,23	9,63	-	-	763	-	-	-
III	То же п.8-479	То же, панелей ПК4,5-60-I5-2шт ПК4,5-60.I5-3 шт 2ПК4,5-60,I5-Iшт ПК4,5-57.I5-2шт	м2	70,38	9,63	-	-	678	-	-	-
II2	То же, п.8-485	То же, панелей весом более 5 тн ПК8-60,30-4 шт ПК8-60,30-4 шт	м2	I42,56	9,74	-	-	I389	-	-	-
II3	То же, п.8-485	То же, панелей ПК4,5-60-30-4 шт ПК4,5-60,30-5 шт	м2	I60,38	9,74	-	-	I562	-	-	-
II4	Ценник МОИ том I часть I п.8-432	Стоимость ребристых плит весом до 5 тн приведенной толщиной до I20 м ПР6-60.I5-I-I шт ПР6-60,I5-2-Iшт ПР8-60,I5,I-I шт	м2	26,73	9,65	-	-	258	-	-	-
II5	То же, Техн. часть табл.3-I	Стоимость дополнительной арматуры А-3	кг	28,20	0,25	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6	То же, табл.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,0I	4I3,00	-	-	4	-	-	-
II7	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	2,00	2,43	-	-	5	-	-	-
II8	Ценник МОИ Том I Часть 2 п.8-236	Стоимость железобетонных стаканов СБ4А-I-2 шт из бетона М-200 объемом до 0,I м3	м3	0,I2	90,20	-	-	II	-	-	-
II9	То же, Техн. часть табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	4,60	0,23	-	-	I	-	-	-
I20	То же	Стоимость арматуры В-I	кг	3,40	0,32	-	-	I	-	-	-
I2I	То же	Стоимость закладных деталей	кг	II,80	0,4I	-	-	5	-	-	-
I22	7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,05	362,00	-	-	I8	-	-	-
		Итого по У -разделу	руб.	-	-	-	-	4828	-	-	-
		VI. К р о в л я									
I23	I2-293 I2-9-8	Устройство обмазочной пароизоляции покрытий в два слоя из битумной мастики	I00м2	2,55	26,50	-	-	68	-	-	-
I24	I2-299 I2-I0-I	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М-25 по уклону средней толщины 0 мм	I00м2	2,55	I4,80	-	-	38	-	-	-
I25	I2-300 к=35 к объему I2-I0-2	Добавить на толщ. 35 мм	I00м2	89,25	0,08	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I26	Ценник МОИ Том I часть I п.2-I	Стоимость цементно-песчаного раствора М-25	м3	I3,4I	I9,80	-	-	266	-	-	-
I27	I2-284 / I2-9-I	Укладка плитного утеплителя из жестких минераловатных плит	I00м2	2,55	54,70	-	-	I39	-	-	-
I28	Ц.Iч.I р.4 п.II6	Стоимость жестких минераловатных плит толщиной I00мм объемный вес 200 кг/м3	м3	26,27	43,60	-	-	II45	-	-	-
I29	I2-299 / I2-I0-I	Устройство цементной стяжки толщиной 25 мм	I00м2	2,55	I4,80	-	-	38	-	-	-
I30	I2-300 к=I0 к объему / I2-I0-2	Добавить на I0 мм	I00м2	25,50	0,08	-	-	2	-	-	-
I3I	Ценник МОИ Том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	6,7I	24,40	-	-	I64	-	-	-
I32	I2-289 / I2-9-6	Прокладка слоя рубероида	I00м2	2,55	49,90	-	-	I27	-	-	-
I33	I2-297 / I2-9-I0	Огрунтовка оснований из бетона или раствора: битумной грунтовкой	I00м2	2,55	7,7I	-	-	20	-	-	-
I34	I2-I76 / I2-2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350	I00м2	2,55	338,00	-	-	862	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I35	I2-299 I2-I0-I	Устройство цементной стяжки по уклону средней толщины 22,5 мм	I00м2	0,07	I4,80	-	-	I	-	-	-
I36	I2-300 к=7,5 к объему I2-I0-2	Добавить на толщину 7,5 мм	I00м2	0,53	0,08	-	-	I	-	-	-
I37	Ценник МОИ Том I ч.I п.2-4	Стоимость цементного раствора	м3	0,I7	24,40	-	-	4	-	-	-
		Итого по УI разделу:	руб.	-	-	-	-	2882	-	-	-
		УII. Перегородки									
I38	8-43 8-5-8	Кладка кирпичных армированных перегородок толщиной I20 мм	I00м2	0,7I	I02,00	-	-	72	-	-	-
I39	Ценник МОИ Том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	3,55	68,00	-	-	24I	-	-	-
I40	То же, п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	I,62	23,50	-	-	38	-	-	-
I4I	7-630 7-46-3-I.8	Установка сборных перегородок из гипсоперлитовых панелей площ. до 6 м2	шт	23,00	3,75	-	-	86	-	-	-
I42	7-633 7-46-4-I.8	Установка сборных перегородок из гипсоперлитовых панелей площадью до I0 м2	шт	5,00	4,25	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I43	7-636 7-46-5-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	4,00	5,45	-	-	22	-	-	-
I44	Ценник МОИ том I часть I п.3-I90	Стоимость панелей перегородок из гипсоперлита толщиной 80 мм площадью до 6 м ШП28-5-2 шт ШП28-6-2 шт ШП28-7-4 шт ШП28-8-I шт ШП28-9-6 шт ШП28-I3-3 шт ШП28-I4-I шт ШП28-I8-I шт ШП28-20-3 шт	м2	6I,6I	4,I7	-	-	257	-	-	-
I45	Ценник МОИ том I часть I п.3-I74	Стоимость панелей перегородок из гипсоперлита толщиной 80мм площадью более 6 м2 ШП28-26-3 шт ШП28-34-I шт ШП28-3I,3-I шт ШП28-4I-I шт ШП28-42-I шт ШП28-43,4-I шт ШП28-59-I шт	м2	82,6I	4,07	-	-	336	-	-	-
I46	То же, Техн. часть табл. 3-I	Стоимость петель	тн	0,II	229,00	-	-	25	-	-	-
I47	7-285 7-I7-I	Установка стальных монтажных деталей	т	0,04	362,00	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I48	I0-28 I0-4-I	Устройство деревянного каркаса перегородок из гипсоперлитовых панелей	м3	0,53	II0,00	-	-	58	-	-	-
		Итого по УП разделу:	руб.					II70			
		УШ. Лестницы									
I49	7-507 7-4I-4-I.8	Укладка сборных железобетонных лестничных маршей весом более I тн	шт	2,00	3,59	-	-	7	-	-	-
I50	Ценник МОИ Том I часть 2 п.II-I68	Стоимость лестничных маршей ЛШМ60,I4,I5 из бетона М-300	т	I6,I5	I2,30	-	-	I99	-	-	-
I5I	7-500 7-4I-I-I.8	Укладка сборных лестничных площадок весом до I тн	шт	I,00	2,55	-	-	3	-	-	-
I52	Ценник МОИ Том I Часть 2 п.II-I69	Стоимость площадок ЛШI6,I4,3 из бетона М-300	тн	2,35	9,94	-	-	23	-	-	-
I53	7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,05	362,00	-	-	I8	-	-	-
I54	9-46 9-7-I	Установка металлического ограждения маршей и площадок	т	0,07	58,00	-	-	4	-	-	-
I55	Ценник № I ч.II	Стоимость металлического ограждения	т	0,07	327,00	-	-	23	-	-	-
I56	9-46 9-7-I	Установка металлического лестничного марша с ограждением	т	0,26	58,00	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I57	9-.7 9-7-2	Установка металлических площадок с ограждением	т	0,I3	46,80	-	-	6	-	-	-
I58	Ц.№ I ч.II г.I п.I975	Стоимость лестничного марша	т	0,22	358,00	-	-	79	-	-	-
I59	-"- п.I979	Стоимость металлической переходной площадки	т	0,09	326,00	-	-	29	-	-	-
I60	-"- п.I98I	Стоимость металлического ограждения	т	0,08	327,00	-	-	26	-	-	-
		Итого по УШ разделу:	руб.	-	-	-	-	432			
		В т.ч. металлоконструкции						I82			
		Раздел 9. Проемы									
		Оконные									
I6I	I0-73 I0-I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	м2	58,05	2,I8	-	-	I27	-	-	-
I62	Ц.Iч.II р.2 п.I3	Стоимость оконных блоков двухстворных с форточкой ОСI5-I5-27 шт	м2	58,05	I7,60	-	-	I022	-	-	-
I63	Ц.Iч.I р.I п.4II	Стоимость скобяных изделий для оконных блоков	компл	27,00	4,30	-	-	II6	-	-	-
I64	20-409 20-7-I	Установка неподвижных жалюзийных решеток	Iшт	I9,00	I,05	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I65	Ценник № I ч.III п.I473	Стоимость жалюзийных решеток размером I50х490 мм-I6 шт	м2	I,I2	4,96	-	-	-	-	-	-
I66	Ц.№ I ч.III п.I474	Стоимость жалюзийных решеток размером I50х580 мм - 3 шт	м2	0,27	4,95	-	-	I	-	-	-
I67	I5-707 I5-20I-I	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами	I00м2	0,58	242,00	-	-	I40	-	-	-
I68	8-I77 8-I8-I	Укладка подоконных железобетонных плит с мозаичным покрытием	I00м2	0,II	74,20	-	-	8	-	-	-
I69	Ценник МОИ Том I часть I п.8-340	Стоимость подоконных плит площадью 0,4 м2 А0I6-25-27 шт	м2	II,02	8,I3	-	-	90	-	-	-
I70	То же, том I часть I п.2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,33	22,30	-	-	7	-	-	-
		Дверные									
I7I	I0-I05 I0-20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,60	I,45	-	-	7	-	-	-
I72	I0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	4,60	I,34	-	-	6	-	-	-
I73	Ц.I ч.II р.2 п.28I	Стоимость дверных блоков однопольных под остекление ДН24÷I5ПАПУШ-2 шт	м2	4,60	I4,80	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I74	I0-I06 I0-20-2	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	I3,96	I,I9	-	-	I7	-	-	-
I75	I0-I4I I0-26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	м2	I3,96	0,95	-	-	I3	-	-	-
I76	Ц.I ч.II р.2 п.285	Стоимость двупольных дверных блоков под остекление ДН24-I5ПАПУШ-4 шт	м2	I3,96	I4,40	-	-	20I	-	-	-
I77	I0-I07 I0-20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью проема до 3 м2	м2	43,70	2,00	-	-	87	-	-	-
I78	Цен.I ч.II р.2 п.224	Стоимость дверных двухпольных блоков под остекление Д02I-I3-2шт	м2	5,26	9,79	-	-	5I	-	-	-
I79	-"- п.2I9	Стоимость дверных глухих однопольных блоков ДГ2I-I0-7 шт	м2	I4,00	I3,50	-	-	I89	-	-	-
I80	п.2I8	То же, дверных блоков ДГ2I-8-III шт	м2	I7,49	I4,20	-	-	248	-	-	-
I8I	п.2I7	То же, дверных блоков ДГ2I-7-5 шт	м2	6,95	I5,00	-	-	I04	-	-	-
I82	Ценник № I ч.I р.I п.447	Стоимость скобяных изделий для наружных двупольных дверных блоков	компл	4,00	8,94	-	-	36	-	-	-
I83	п.446	То же, для наружных однопольных дверных блоков	компл.	2,00	6,73	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I84	п.448	То же, для внутренних однопольных дверных блоков	компл.	23,00	2,97	-	-	68	-	-	-
I85	п.449	То же, для внутренних однопольных дверных блоков	компл.	2,00	3,23	-	-	6	-	-	-
I86	I5-730 I5-20I-6	Остекление дверных блоков стеклом толщиной 4 мм	I00м2	0,09	222,00	-	-	20	-	-	-
		Итого по IX разделу	руб.	-	-	-	-	267I	-	-	-
		X. Полы									
		Полы по грунту									
I87	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,03	4,58	-	-	9	-	-	-
I88	Ценник МОИ том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	8,28	8,83	-	-	73	-	-	-
I89	II-II II-I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	I5,00	2,50	-	-	38	-	-	-
I90	II-II II-I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 толщиной I00мм	м3	5,30	2,50	-	-	I3	-	-	-
I9I	Ценник МОИ том I часть I п.I-I5	Стоимость бетона М-I00	м3	I5,30	26,30	-	-	402	-	-	-
I92	То же п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	5,4I	27,20	-	-	I47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I93	II-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,48	I7,20	-	-	8	-	-	-
I94	Ценник МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,98	25,90	-	-	25	-	-	-
I95	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	I,02	363,00	-	-	370	-	-	-
I96	Ценник МОИ том I часть 2 п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	2,27	25,90	-	-	59	-	-	-
I97	II-205 II-28-I	Устройство полов из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе	I00м2	0,48	5I9,00	-	-	249	-	-	-
I98	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,53	22,90	-	-	I2	-	-	-
I99	Ценник МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементного раствора М-I50	м3	I,I7	25,90	-	-	30	-	-	-
		По перекрытию									
200	II-55 II-8-I	Устройство цементной стяжки из раствора М-25 толщиной 57,5 мм	I00м2	I,75	I7,20	-	-	30	-	-	-
20I	II-56 к=7,5 к объему II-8-2	Добавить на толщину 37,5 мм	I00м2	I3,I3	0,39	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
202	Ценник МОИ том I часть I п.2-I	Стоимость цементно-песчаного раствора М-25	м3	I0,27	I9,80	-	-	203	-	-	-
203	II-55 / II-8-I	Устройство цементной стяжки толщиной 32 мм	I00м2	0,03	I7,20	-	-	I	-	-	-
204	II-56 к=2,4 к объему / II-8-2	Добавить на толщину I2 мм	I00м2	0,07	0,39	-	-	I	-	-	-
205	Ценник МОИ том I часть I п.2-I	Стоимость цементно-песчаного раствора М-25	м3	0,I0	I9,80	-	-	2	-	-	-
206	II-55 / II-8-I	Устройство цементной стяжки толщиной 60 мм	I00м2	0,24	I7,20	-	-	4	-	-	-
207	II-56 к=8 к объему / II-8-2	Добавить на толщину 40 мм	I00м2	I,92	0,39	-	-	I	-	-	-
208	Ценник МОИ том I часть I п.2-I	Стоимость цементно-песчаного раствора М-25	м3	I,47	I9,80	-	-	29	-	-	-
209	II-I8 / II-3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола первый слой	I00м2	0,03	I25,00	-	-	4	-	-	-
2I0	II-I9 / II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола- последующий слой	I00м2	0,03	83,80	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2II	II-52 II-7-3	Устройство теплоизоляции из жестких минераловатных плит толщиной 80 мм	I00м2	0,07	I6,60	-	-	I	-	-	-
2I2	Ц.Iч.I р.4 п.II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	0,58	43,60	-	-	25	-	-	-
2I3	II-47 II-3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	I00м2	0,07	45,80	-	-	3	-	-	-
2I4	II-48 II-3-6	На каждый последующий слой толщиной I мм добавлять по расценке НР,47	I00м2	0,07	I4,20	-	-	I	-	-	-
2I5	II-69 II-II-3	Устройство покрытия из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 40 мм	I00м2	0,07	22,90	-	-	2	-	-	-
2I6	II-70 к=4 к объему II-II-4	Добавить на толщину 20 мм	I00м2	0,28	0,70	-	-	I	-	-	-
2I7	Ценник МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,30	25,90	-	-	8	-	-	-
2I8	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,24	22,90	-	-	5	-	-	-
2I9	Ценник МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,53	25,90	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
220	II-205 II-28-I	Устройство полов из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе	I00м2	I,75	5I9,00	-	-	908	-	-	-
22I.	II-I35 II-20-3	Устройство полов из керамической плитки толщиной I3 мм с рифленой поверхностью на цементно-песчаном растворе М-I50	I00м2	0,03	363,00	-	-	II	-	-	-
222	Ценник МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,07	25,90	-	-	2	-	-	-
		Итого по X разделу:	руб.	-	-	-	-	2699	-	-	-
		XI. Отделочные работы									
223	I5-20I I5-5I-I	Штукатурка кирпичных наружных стен	I00м2	0,69	40,50	-	-	28	-	-	-
224	Ценник МОИ том I часть I п.2-4	Стоимость раствора	м3	I,30	24,40	-	-	32	-	-	-
225	I5-543 I5-I56-6-23	Окраска фасадов поливинилацетатными красками ВА-I79	I00м2	3,65	33,20	-	-	I2I	-	-	-
226	I5-5II I5-I53-4	Силикатная окраска потолков	I00м2	3,52	II,90	-	-	42	-	-	-
227	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска потолков	I00м2	0,74	3,I3	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
228	I5-58I I5-I59-II-26	Масляная окраска потолков	I00м2	0,I8	84,50	-	-	I5	-	-	-
229	I5-262 I5-55-5-II	Штукатурка кирпичных стен	I00м2	0,78	65,40	-	-	5I	-	-	-
230	Ценник МОИ Том I часть I п.2-4	Стоимость раствора	м3	I,46	24,40	-	-	36	-	-	-
23I	I5-568 I5-I59-8	Масляная окраска стен по штукатурке	I00м2	0,78	76,70	-	-	60	-	-	-
232	I5-570 I5-I59-I0	Масляная окраска стен	I00м2	2,90	59,70	-	-	I73	-	-	-
233	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска стен	I00м2	2,II	3,I3	-	-	7	-	-	-
234	I5-502 I5-I52-2	Клеевая окраска стен	I00м2	4,35	I2,90	-	-	56	-	-	-
235	I5-5II I5-I53-4	Силикатная окраска стен	I00м2	4,99	II,90	-	-	59	-	-	-
236	I5-92 I5-I5-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	I00м2	0,45	532,00	-	-	238	-	-	-
237	I3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза металлоконструкций грунтовкой ГФ-020	I00м2	0,30	7,7I	-	-	2	-	-	-
238	I3-I53 к= 2 к объему I3-I8-6	Окраска за 2 раза металлоконструкций эмалью ПФ-I33 к=2 к объему	I00м2	0,30	I0,30	-	-	3	-	-	-
		Итого по XI разделу:	руб.	-	-	-	-	926	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. Разные работы									
		Отмостка									
239	27-I73 27-43-I	Устройство щебеночного основания отмостки толщ. I00 мм	I00м2	0,50	2I,40	-	-	II	-	-	-
240	27-I74 к=2 к объему 27-43-2	Исключить на толщину 20 мм	I00м2	I,00	0,30	-	-	I	-	-	-
24I	Ценник МОИ Том I часть I п.4-73	Стоимость щебня	м3	7,35	9,52	-	-	70	-	-	-
242	27-I69 27-42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 40 мм	I00м2	0,50	I0,80	-	-	5	-	-	-
243	27-I72 к=2 к объему 27-42-2	Добавить на толщину I0 мм	I00м2	I,00	I,3I	-	-	I	-	-	-
244	Ценник МОИ том I часть I п.5-22	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	4,78	I7,80	-	-	85	-	-	-
245	То же, п.4-2I	Стоимость песка	м3	0,25	7,63	-	-	2	-	-	-
246	8-6I 8-7-5	Установка решеток для вытирания ног	т	0,03	3I8,00	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
247	Ценник МОИ том I часть I п.2-26	Стоимость цементного раствора II3	м3	0,02	22,30	-	-	I	-	-	-
248	7-688 7-49-5-I.8	Установка сборных железобетонных крюзельных коробов весом до 0,5 тн	шт	4,00	2,0I	-	-	8	-	-	-
249	Ценник МОИ том I часть I п.II-24I	Стоимость вентиляционных коробов КВКI5,9,4,5 из бетона М-200	м3	0,80	53,50	-	-	43	-	-	-
250	То же, Техн. часть табл. 3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	0,06	250,00	-	-	I5	-	-	-
25I	То же	Стоимость арматуры ВР-I	тн	0,0I	0,32	-	-	I	-	-	-
252	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,02	4I3,00	-	-	8	-	-	-
253	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	4,00	2,43	-	-	I0	-	-	-
254	Ценник МОИ том I часть 2 п.8-236	Стоимость вентстаканов СБ4А-I из бетона М-200 объемом до 0,I м3	м3	0,24	90,20	-	-	22	-	-	-
255	Ценник МОИ Том I Техн. часть табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,0I	229,00	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
256	То же	Стоимость арматуры В-I	тн	0,0I	32I,00	-	-	3	-	-	-
257	То же	Стоимость закладных деталей	тн	0,02	4I3,00	-	-	8	-	-	-
258	7-29I 7-I7-7	Установка пластин при монтаже вентблоков	т	0,05	342,00	-	-	I7	-	-	-
		Барьер									
259	I0-49 I0-8-6	Устройство барьера в клиентской из древесно-стружечных плит толщиной I9 мм	м	4,60	3,60	-	-	I7	-	-	-
260	Ц.Iч.I р.I п.3I8	Стоимость древесно-стружечных плит толщиной I9 мм	I00м2	0,I5	I54,00	-	-	22	-	-	-
26I	Ц.Iч.2 Техн. часть стр.I2 табл.I8	Оклеить лицевую поверхность древесностружечных плит шпоном дубовым	м2	3,40	4,59	-	-	I6	-	-	-
262	I5-63I I5-I65-6-29	Покрыть бесцветным лаком лицевую поверхность плит	I00м2	0,03	35,90	-	-	I	-	-	-
263	Ц.Iч.2 Техн. часть стр.I2 табл.I8	Облицовка барьера бумажно-слоистым пластиком черным	м2	I,40	5,97	-	-	8	-	-	-
264	Ц.Iч.2 Техн. часть стр.I2 табл.I8	Облицовка барьера бумажно-слоистым пластиком белым	м2	I,90	5,97	-	-	II	-	-	-
265	I5-733 I5-20I-6 т.ч. п.I.3I	Остекление барьера	I00м2	0,02	267,00	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
266	Ценник МОИ Том I Техн. часть Табл.3-I	Стоимость соединительных изделий	тн	0,03	4I3,00	-	-	I2	-	-	-
267	26-35 / 26-8-8	Утепление перегородок венткамер жесткими минераловатными плитами толщиной 80 мм	м3	3,50	35,50	-	-	I24	-	-	-
268	Ц.Iч.I р.4п.II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	3,43	43,60	-	-	I50	-	-	-
269	-"- п.I9	Стоимость арматуры AI диаметром 6 мм для крепления утеплителя	кт	I,60	0,3I	-	-	I	-	-	-
270	I5-298 / I5-60-I	Штукатурка перегородок цементным раствором М-I00 по металлической сетке	I00м2	0,44	3I5,00	-	-	I38	-	-	-
27I	Ценник МОИ Том I часть I п.2-I4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	I,35	25,90	-	-	35	-	-	-
272	8-27 / 8-4-7	Обмазка перегородок битумом за 2 раза	I00м2	0,44	90,00	-	-	39	-	-	-
273	6-84 / 6-9-8	Обрамление отверстий венткамер рамками	т	0,II	355,00	-	-	39	-	-	-
274	8-59 / 8-7-3	Заложить в кладку анкерные болты и швеллеры	кг	I2,80	0,I9	-	-	2	-	-	-
		Итого по XII разделу:	руб.	-	-	-	-	940	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановых накоплений % стоимости по гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатация машин / в том числе заработной платы	В накладных расходах, % с суммы по гр.7	В плановых накоплениях % стоимости по гр. 10,11	Всего по данным гр.10, 11,12, 13	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	куб.м.	660,0	456	I6,5	75	42	573	I77	I96 / II2	-	-	-	I,2 / 0,87
2	Фундаменты	"	94,90	4447	"	733	4I4	5594	94	I67 / 94	-	-	-	II,2 / 59,0
3	Подземное хозяйство	руб	-	770	"	I27	72	969	80	36 / I9	-	-	-	I,9 / -
	Итого по подземной части:	руб	-	5673	-	935	528	7I36	35I	399 / 225	-	-	-	I4,3
	Б. Надземная часть													
4	Стены	кв.м.	740,0	III25	I6,5	I836	I038	I3999	402	303 / I27	-	-	-	28,0 / I8,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Покрытие и перекрытие	кв.м.	479,3	4828	I6,5	798	449	6075	63	4I I7	-	-	-	I2,2 I2,67
6	Кровля	"	255,0	2882	"	474	269	3625	3I2	46 22	-	-	-	7,3 I4,22
7	Перегородки	кв.м.	2I5,20	II70	I6,5	I92	I08	I470	I02	28 I2	-	-	-	2,9 6,83
8	Лестницы	руб	-	432 I82	I6,5 8,6	57 I6	40 I6	529	I6	I2 I3	-	-	-	I,I -
9	Проемы	кв.м.	I2I,70	267I	I6,5	438	25I	33б0	I25	20 8	-	-	-	6,7 27,54
I0	Полы	"	4I2,0	2699	I6,5	444	250	3393	245	8 3	-	-	-	6,9 8,24
II	Отделочные работы	"	2397,0	926	"	I54	86	II66	324	8 7	-	-	-	2,3 0,49
I2	Разные работы	руб	-	940	"	I56	89	II85	II0	I6 7	-	-	-	2,4 -
	Итого по надземной части:	руб	-	27673 I82	-	4549 I6	2580 I6	34802 2I4	I699	482 2I6	-	-	-	69,7
	Всего по смете:	руб	-	33346 I82	-	5484 I6	3I08 I6	4I938 2I4	2050	88I 442	-	-	-	I00,0

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила вед.инженер В.Д.Казаринова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант - 20°									
		Исключить из сметы на вариант - 30°									
		следующие п.п. 66-68, 92,94-96,I28 на сумму	руб.	-	-	-	-	23I4	-	-	-
		Добавить к смете на вариант - 30°									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		4. Стены									
I	8-30 8-5-I	Кладка кирпичных наружных стен из кирпича М-75 на растворе М-50	м3	26,0	3,I9	-	-	83	-	-	-
2	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	9,88	68,0	-	-	672	-	-	-
3	-"- п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	5,98	23,5	-	-	I4I	-	-	-
4	7-446 7-38-I0-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	шт	28	0,27	-	-	8	-	-	-
5	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.868	Стоимость перемычек ПП3-I9.I2.I4	шт	5	2,23	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.866	То же, перемычек ШI-I2.I2.I4	шт	5	I,43	-	-	7	-	-	-
7	-"- п.864	То же, перемычек ШPI-I0.I2.I4	шт	8	I,40	-	-	II	-	-	-
		6. Кровля									
8	Ц.Iч.I р.4 п.II6	Стоимость плитного утеплителя из жестких минералсватных плит толщиной 80 мм	м3	2I,0I	43,6	-	-	9I6	-	-	-
		Итого добавить	руб.	-	-	-	-	I849	-	-	-
		Всего исключить	руб.	-	-	-	-	465	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5 %	-"-	-	-	-	-	77	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	542	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	4[illegible]	-	-	-
		Всего исключить:	руб.	-	-	-	-	585	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант -20[illegible]	руб.	-	-	-	-	4I353	-	-	-
		4I938 - 585									

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.В.Милова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант - 40°									
		Исключить из сметы на вариант - 30°									
		следующие п.п. 60-63, 72-74,92,94,I28,I6I, I62,I67-I70, 267,268									
		на сумму	руб.	-	-	-	-	9325	-	-	-
		Добавить к смете на вариант - 30°									
		4. С т е н н									
I	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.II-5	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3 м толщиной 350 мм П30.I5.3,5-2 шт, ШI5.I5.3,5-4шт, ШI30.I2.3,5-2шт, ШI30.I5.3,5-2шт, П30.9.3,5-2шт, П8.I5.3,5-I0 шт, 4ШI5.I5.3,5-7шт, П7.24.3,5-4 шт	м2	7I,54	2I,5	-	-	I538	-	-	-
2	-"- п.II-28	То же, толщиной 350 мм длиной до 6 м ШI60.I2.3,5-4шт, ШI60.I5.3,5-4шт, П60.9.3,5-3 шт	м2	79,75	22,I6	-	-	I767	-	-	-
		2I,9 + 0,26									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		I2
3	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.II-5	То же, длиной до 3 м толщиной 400 мм ШП8.I5.4-I-8шт ШШI5.I 4-4шт ШНТ30.9.4-4шт ШНТ.30 I2.4-4шт ШНТ30.I5.4-4шт 2I,5 + 1,3	м2	59,84	22,8	-	-	I364	-	-	-
4	-"- п.II-28	То же, длиной до 3,9 м толщиной 400 мм 3ШНТ 32.I5.4-4шт 2ШНТ32.I5.4-4шт 3ШНТ 32.I2.4-I-4шт 3ШНТ 32.I5.4-I-2шт 2ШНТ32.I5.4-I-2 шт 3ШНТ32.9.4-2 шт 2ШНТ 32.9.4-2 шт 2I,9 + I,3	м2	84,56	23,2	-	-	I962	-	-	-
5	7-446 7-38-I0.I3	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	шт	36	0,27	-	-	I0	-		-
6	Сборник сметных ц ен МОИ том 3 п.868	Стоимость железобетонных перемычек ШР38-I9.I2.I4	шт	II	2,23	-	-	25	-	-	-
7	8-36 8-5-4	Кладка кирпичных внутренних стен из кирпича М-75 на растворе М-50	м3	I2,4	3,02	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	4,7I	68,0	-	-	320	-	-	-
9	-"- п.2-I2	То же, раствора М-50	м3	2,85	23,5	-	-	67	-	-	-
		6. К р о в л я									
I0	Ц.Iч.I р.4 п.II6	Стоимость плитного утеплителя из жестких минераловатных плит толщиной I30мм	м3	34,2	43,6	-	-	I49I	-	-	-
		9. П р о е м н									
II	I0-75 I0-I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с раздельно-спаренными переплетами при площади проема свыше 2 м2	м2	58,05	3,25	-	-	I89	-	-	-
I2	Ц.Iч.II р.2 п.83	Стоимость оконных блоков с раздельно-спаренными переплетами ОРСI5-I5	м2	58;05	28,2	-	-	I637	-	-	-
I3	I5-7I0 20I-2-36,33	Остекление оконных блоков с раздельно-спаренными переплетами стеклом толщиной 4 мм	м2	57,9	5,66	-	-	328	-	-	
I4	8-I77 8-I8-I	Установка подоконных плит	м2	I5,I2	0,742	-	-	II	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.9-340	Стоимость подоконных плит А0I6-35	м2	I5,42	8,I3	-	-	I25	-	-	-
I6	-"- часть I п.2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,46	22,3	-	-	I0	-	-	-
I7	I0-I06 I0-20-2	Установка наружных дверных блоков при площади проема более 3 м2	м2	6,98	I,I9	-	-	8	-	-	-
I8	I0-I4I I0-26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах при площади проема более 3 м2	м2	6,98	0,95	-	-	7	-	-	-
I9	Ц. № I ч.II разд.2 п.285	Стоимость дверных двухпольных блоков ДН 24-I5ПАШУЩ под остекление	м2	6,98	I4,4	-	-	I0I	-	-	-
20	I5-733 I5-20I-6 техн.часть п.I.30	Остекление дверных блоков	м2	3,0	2,67	-	-	8	-	-	-
2I	Ц. № I ч.I п.447-I	Стоимость скобяных изделий для наружных двухпольных дверей	компл	2	8,94	-	-	I8	-	-	-
	I2.	Разные работы									
22	26-35 26-8-8	Утепление перегородок венткамер минераловатными жесткими плитами толщиной I00мм	м3	4,4	35,5	-	-	I56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	Ц.№I ч.I р.4 п.II6	Стоимость минераловатных жестких плит толщиной I00мм	м3	4,3I	43,6	-	-	I88	-	-	-
24	26-3I / 26-8-4	Утепление стен тамбур минераловатными плитами толщиной I00мм	м3	I,94	35,9	-	-	70	-	-	-
25	Ц.№I ч.I р.4 п.II6	Стоимость жестких минераловатных плит толщиной I00мм	м3	I,88	43,6	-	-	82	-	-	-
26	8-27 / 8-4-7	Обмазка стен битумом за 2 раза	м2	I9,44	0,9	-	-	I7	-	-	-
27	I5-298 / I5-60-I	Штукатурка стен цементным раствором по сетке	м2	I9,4	3,I5	-	-	6I	-	-	-
28	Сборник сметных цен МОИ том I,часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,60	24,4	-	-	I5	-	-	-
		Итог :вить:	руб			-	-	II6I2	-	-	-
		В вить:	руб			-	-	2287	-	-	-
		Наклад не расходы - I6,5 %	руб	-		-	-	377	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	2664	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления – 8%	руб	–	–	–	–	2I3	–	–	–
		Всего добавить:	руб	–	–	–	–	2877	–	–	–
		Сметная стоимость на вариант – 40⁰	руб	–	–	–	–	448I5	–	–	–
		4I938 + 2877									

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.В.Милова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Альбом VII у.II т.п. 503-9-9 85

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 10 тыс.автомобилей в год
на устройство хозяйственно-противопожарного водопровода вспомогательного здания

Основание: чертежи ВК1-ВК3; ВКН1-ВКН2
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость -1,05 тыс.руб.
в том числе:
1/ оборудования -0,51 тыс.руб.
2/ строительно-монтажных работ -0,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
стоимость на :
расчетную единицу - 1 автомобиль - 0,10 руб.
1 м2 общей площади здания - 1,99 руб.
1 м3 объема здания - 0,33 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: Основная заработная плата	В том числе: Эксплуатация машин	в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: Основной заработной платы	В том числе: Эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	16-41 16-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15мм	м	35,00	1,2	-	-		42	-	-	-
2	16-43 16-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм	м	15,00	1,36	-	-		20	-	-	-
3	16-46 16-7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм	м	40,00	2,21	-	-		88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I08мм	м	6,00	3,I2	-	-	I9	-	-	-
5	I6-I92 I6-I8-I	Устройство водомерных узлов с обводной линией диаметром водомера до 40мм	узел	I,00	83,9	-	-	84	-	-	-
6	I7-04 п.8-077 к=I,I	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-20	шт	I,00	26,40	-	-	26	-	-	-
7	I6-II9 I6-I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром I00мм	шт	I,00	29,00	-	-	29	-	-	-
8	Ц ч.I ч.III п.II5	Вентили проходные муфтовые I5кч18р2 диаметром I5мм	шт	8,00	I,3I	-	-	I0	-	-	-
9	п.II7	Вентили проходные муфтовые I5кч18р2 диаметром 25мм	шт	7,00	I,87	-	-	I3	-	-	-
I0	п.44	Баллоны для сжиженных газов вместимостью 27л	шт	I,00	8,52	-	-	9	-	-	-
II	п.I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие диаметром 25мм	м	30,00	2,23	-	-	67	-	-	-
I2	24-06 п.40I2	Автомат для выдачи воды АВ-2-900	шт	I,00	470,00	-	-	470	-	-	-
I3	ц.28-902-2	Автомат для продажи газированной воды	шт	I,00	6,04	-	-	6	-	-	-
I4	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм	I00м	0,96	3,94	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб диаметром менее 50мм за 2 раза	I00м2	0,24	60,50	-	-	I5	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	902	-	-	-
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	-	470	-	-	-
		Запасные части - 2%	руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%	руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Комплектация - 0,7%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	-	5I3	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	7	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
	Накладные расходы - I6,5 %	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
	Плановые накопления- 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	4II	-	-	-
	Накладные расходы - I3,3 %	руб	-	-	-	-	55	-	-	-
	Плановые накопления-8%	руб	-	-	-	-	37	-	-	-
	Всего ,стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	503	-	-	-
	Всего по смете:	руб	-	-	-	-	I047	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Альбом VII ч. II т.п. 503-9-9.85

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год
на устройство горячего водоснабжения вспомогательного здания

Основание: чертежи ВКI-ВК3, ВКНI, ВКН2
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу - I автомобиль - 0,0I руб.
I м2 общей площади здания - 0,30 руб.
I м3 объема здания - 0,05 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативной-условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5мм	м	25,00	I,2	-	-	30	-	-	-
2	I6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм	м	I5,00	I,36	-	-	20	-	-	-
3	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм	I00м	0,40	3,94	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Ц.№Iч.Ш п.I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром I5мм	шт	3,00	I,47	-	-	4	-	-	-
5	п.I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 25мм	шт	3,00	2,02	-	-	6	-	-	-
6	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб диаметром менее 50мм за 2 раза	I00м2	0,08	60,50	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	67	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	82	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Альбом VII ч. II т.п. 503-9-9.85

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 10 тыс.автомобилей в год
на устройство бытовой канализации вспомогательного здания

Основание: чертежи ВК1-ВК3; ВКН1, ВКН2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
стоимость на:
расчетную единицу - 1 автомобиль - 0,03 руб.
1 м2 общей площади здания - 1,24 руб.
1 м3 объема здания - 0,21 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников идр.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная заработная плата	эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	17-57 17-4-1	Установка унитазов со смывным бачком, присоединенным к унитазу типа III-КВ с верхним пуском	компл	2,00	23,2	-	-	46	-	-	-
2	17-75 17-5-1	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном	компл	1,00	6,8	-	-	7	-	-	-
3	17-23 17-1-5	Установка умывальников фаянсовых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой	компл	3,00	19,00	-	-	57	-	-	-

Альбом VII ч II тп 503-9-9.85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I7-89 I7-6-4	Установка раковин стальных эмалированных	комп	2,00	9,I8	-	-	I8	-	-	-
5	I7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	комп	2,00	6,3I	-	-	I3	-	-	-
6	I6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	22,00	I,92	-	-	42	-	-	-
7	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	29,00	3,I0	-	-	90	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	273	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Плановые накопления- 8%	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	335	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 10 тыс.автомобилей в год

на устройство водостоков с выпуском в дождевую канализацию вспомогательного здания

Основание: чертежи ВК1-ВК3; ВКН1, ВКН2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,13 тнс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

стоимость на:

расчетную единицу - 1 автомобиль - 0,01 руб.

1 м2 общей площади здания -0,49 руб.

1 м3 объема здания - 0,08 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	16-34 16-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100мм	м	18,00	3,1	-	-	56	-	-	-
2	16-23 16-3-3	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 100мм	т	0,02	457,0	-	-	9	-	-	-
3	16-188 16-17-1	Установка воронок водосточных, диаметром 100мм	шт	2,00	2,28	-	-	5	-	-	-
4	МГИ ц№1 р.17,п.169	Воронка сливная чугунная Вр-9б	компл	2,00	16,4	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I26	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство отопления вспомогательного здания

Основание: чертежи ОВI-ОВ7; ОВНI-ОВНI0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость – I,47 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

расчетную единицу – I автомобиль 0,I5 руб.

I м2 общей площади здания – 5,53 руб.

I м3 объема здания – 0,92 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5мм	м	I72,00	0,86	–	–	I48	–	–	–
2	I6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	37,00	0,9I	–	–	34	–	–	–
3	I6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм	м	8I,00	I,03	–	–	83	–	–	–

I	2	3		5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диамстром 32 мм	м	22,00	I;I4	-	-	25	-	-	-
5	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	3,I2	3,94	-	-	I2	-	-	-
6	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип- М-I40А	экм	98,70	7,66	-	-	756	-	-	-
7	I8-229 I8-I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	I4,00	0,49	-	-	7	-	-	-
8	I8-I32 I8-5-5	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки I00мм	м	0,80	4,34	-	-	3	-	-	-
9	Ц.I ч.III п.I03	Вэнтили проходные муфтовые I5кч I8п2 диаметром I5 мм	шт	2,00	I,47	-	-	3	-	-	-
I0	п.I034	Краны двойной регулировки пробковые КРДЦ латунные, диаметром I5 мм	шт	23,00	I,34	-	-	3I	-	-	-
II	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза диам. менее 50 мм	I00м2	0,63	60,50	-	-	38	-	-	-
I2	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска труб диаметром более 50 мм за 2 раза	I00м2	0,82	43,50	-	-	36	-	-	-
I3	26-I5 26-4-2	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным	м3	0,06	22,70	-	-	I	-	-	-
I4	Ц.Iч.I р.4 п.355	Шнуры минераловатные	т	0,02	II70,00	-	-	23	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	98	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5 %	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	I23	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	II02	-	-	-
		Пуск и регулировка - 2%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	I47	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	I00	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	I35I	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	I474	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер И.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант – 20°С									
		Исключаются из сметы на вариант – 30°С									
		следующие п.п.2,3,6,8 на сумму	руб.	–	–	–	–	877	–	–	–
		Добавляется к смете на вариант – 30°С									
I	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных М I40-АО	экм	80,5	7,66	–	–	6I7	–	–	–
2	I6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	68,0	0,9I	–	–	62	–	–	–
3	I6-37 IC-7-I	То же, диам. 25 мм	м	50,0	I,03	–	–	52	–	–	–
4	I8-I32 I8-5-5	Установка регистров из двух гладких труб диам. II4 мм	м	0,6	4,34	–	–	3	–	–	–
		Итого добавляется:	руб.	–	–	–	–	734	–	–	–
		Всего исключается:	руб.	–	–	–	–	I43	–	–	–
		Накладные расходы – I3,3 %	руб.	–	–	–	–	I9	–	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	I62	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I75	-	-	-
		Стоимость варианта - 20°С	руб.	-	-	-	-	I298	-	-	-

I473 - I75

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила - инженер Н.В.Цыбина
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант – 40°С									
		Исключаются из сметы на вариант – 30°С									
		следующие п.п. I-3,6,8 на сумму	руб	–	–	–	–	I026	–	–	–
		Добавляется к смете на вариант – 30°С									
I	I8-I09 I8-5-I	Установка радиатора отопительного МI40- А0	экм	I07,45	7,66	–	–	823	–	–	–
2	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диаметром I5мм	м	I54,0	0,86	–	–	I32	–	–	–
3	I6-36 I6-7-I	То же, диам. 20мм	м	5I,0	0,9I	–	–	46	–	–	–
4	I6-37 I6-7-I	То же, диам. 25мм	м	87,0	I,03	–	–	90	–	–	–
5	I8-I32 I6-5-6	Установка регистров из двух гладких труб диам.II4 мм	м	I,0	4,34	–	–	4	–	–	–
		Итого добавляется:	руб	–	–	–	–	I095	–	–	–
		Всего добавляется:	руб	–	–	–	–	69	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	78	-	-	-
		Планочне накопления - 8%	-"-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	-	-	84	-	-	-
		Стоимость вариант - 40°С	руб.	-	-	-	-	I557	-	-	-
		I473 + 84									

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила - инженер Н.В.Цибина

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство теплоснабжения вспомогательного здания

Основание: чертежи ОВI – ОВ7; ОВНI– ОВНI0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость – 0,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете

стоимость на :

расчетную единицу – I автомобиль – 0,06 руб.

I м2 общей площади здания – 2,07 руб.

I м3 объема здания – 0,34 руб.

№№ прейс-курантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
				Всего	В том числе: основной заработной платы	В том числе: эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	Всего	В том числе: основной заработной платы	В том числе: эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5мм	м	3,00	0,86	-	-	3	-	-	-
2	I6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм	м	55,00	0,9I	-	-	50	-	-	-
3	I6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм	м	I,00	I,03	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	I00м	0,59	3,94	-	-	2	-	-	-
5	I8-2I2 I8-I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм	шт	I,00	20,6	-	-	2I	-	-	-
6	I8-2I6 I8-I4-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 65 мм	шт	I,00	39,90	-	-	40	-	-	-
7	Ц.Iч.III п.I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 диаметром I5 мм	шт	6,00	I,47	-	-	9	-	-	-
8	п.I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 20 мм	шт	3,00	I,69	-	-	5	-	-	-
9	п.I07	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 40 мм	шт	I,00	3,54	-	-	4	-	-	-
I0	Доп.2 25-07 п.I-2390 к=I,098	Клапан регулирующий 25ч 939нж с исполнительным механизмом диам. 25 мм	шт	I,00	95,55	-	-	96	-	-	-
II	То же, п.I-239I к=I,098	То же, диам. 40 мм	шт	I,00	I07,60	-	-	I08	-	-	-
I2	I6-I34 I6-I2-I	Установка клапанов диаметром до 25 мм	шт	I,00	I,68	-	-	2	-	-	-
I3	I6-I35 I6-I2-I	То же, диам. 40 мм	шт	I,00	I,60	-	-	2	-	-	-
I4	25-07 п.I-0420 к=I,098	Вентиль запорный фланцевый I5КчI6пI диаметром 65 мм	шт	3,00	I9,76	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I6-I36 I6-I2-2	Установка вентиля запорного фланцевого I5кч I6пI диаметром 65	шт	3,00	2,98	-	-	9	-	-	-
I6	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	0,II	60,50	-	-	7	-	-	-
I7	26-I5 26-4-2	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным	м3	0,06	22,70	-	-	I	-	-	-
I8	Ц.Iч.I р.4 п.355	Шнуры минераловатные	т	0,02	II70,00	-	-	23	-	-	-
I9	26-I6 26-4-3	Изоляция трубопроводов изделиями минераловатными	м3	0,I0	20,40	-	-	2	-	-	-
20	Ц.Iч.I р.4 п.26	Маты минераловатные	м3	0,I0	50,90	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	449	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	38	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5 %	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	48	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	4II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	37	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	503	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	55I	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет И.И.Чикин
Составила инженер Н.В.Цыбина
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 10 тыс.автомобилей в год
на устройство теплового пункта вспомогательного здания

Основание: чертежи ОВ1-ОВ7; ОВВ1-ОВН10

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость – 1,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу – 1 автомобиль – 0,13 руб.

1 м2 общей площади здания – 4,70 руб.

1 м3 объема здания – 0,78 руб.

№№ пп	№ прейскурантов УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата	Всего	В том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13-67 16-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 76мм	м	10,00	2,21	–	–	22	–	–	–
2	16-68 16-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 89 мм	м	4,00	2,62	–	–	10	–	–	–
3	16-70 16-8-4	То же, диам.114 мм	м	11,00	4,15	–	–	46	–	–	–
4	16-37 16-7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм	м	1,00	1,03	–	–	1	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32мм	м	I4,00	I,I4	-	-	I6	-	-	-
6	I6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до I00мм	I00м	0,40	4,22	-	-	2	-	-	-
7	I8-I87 I8-II-2	Установка грязевика вертикального диаметром I00мм	шт	2,00	42,I0	-	-	84	-	-	-
8	I8-I80 I3-I0-I	Установка гребенок из стальных труб наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	2,00	32,I0	-	-	64	-	-	-
9	п.№Iч.III п.I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром I5мм	шт	4,00	I,47	-	-	6	-	-	-
I0	-"- п.I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 25мм	шт	2,00	2,02	-	-	4	-	-	-
II	-"- п.I06	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 32мм	шт	5,00	2,53	-	-	I3	-	-	-
I2	Пр-нт 23-07 п.I-0420 к=I,098	Вентиль запорный фланцевый I5кчI6пI диаметром 65 мм	шт	2,00	I9,76	-	-	40	-	-	-
I3	То же, п.I-042I к=I,098	То же, диам.80мм	шт	2,00	23,06	-	-	46	-	-	-
I4	I6-I36 I6-I2-2	Установка вентиля запорного фланцевого I5кчI6пI диам.65мм	шт	2,00	2,98	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	8		9	I0	II	I2
I5	I6-I36 I6-I2-2	То же, диам.80мм	шт	2,00	2,98	-	-	6	-	-	-
I6	23-07 п.I-II8I к=I,098	Задвижка клиновая 3296 диам.I00	шт	4,00	63,38	-	-	255	-	-	-
I7	I6-I36 I6-I2-2	Установка задвижек диаметром до I00мм	шт	4,00	2,98	-	-	I2	-	-	-
I8	Ц№Iч.III п.I039	Кран трехходовый натяжной муфтовый диам. I5мм марки I4мI	шт	I0,00	I,07	-	-	II	-	-	-
I9	I6-I95 I6-I8-4	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода I50 мм, диаметром водомера до I00 мм	узел	I,00	267,00	-	-	267	-	-	-
20	Ц№Iч.III п.I524	Счетчики горячей воды ВТГ-I00 турбинные	шт	I,00	5I,I0	-	-	5I	-	-	-
2I	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	0,I4	43,50	-	-	6	-	-	-
22	26-I5 26-4-2	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным	м3	0,06	22,70	-	-	I	-	-	-
23	Ц№Iч.I р.4 п.355	Шнуры минераловатные	т	0,02	II70,00	-	-	23	-	-	-
24	26-I6 26-4-3	Изоляция трубопроводов изделиями минераловатными	м3	0,34	20,40	-	-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц.Iч.I р.4 п.26	Маты минераловатные	м3	0,35	50,90	-	-	I8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I0I7	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5 %	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-	-	962	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	I28	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	87	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II77	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	I246	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

I	2	3		6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант - 20°С								
		Исключается из сметы на вариант - 30°С								
		следующие с.п. I2.I3,I4,I5,I,2 на сумму	руб.	-	-	-	-	I3I	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°С								
I	Пр-нт 23-07 п.I-0420 к=I,098 I6-I36	Вентиль запорный фланцевый I5кчI6пI диам.65								
		I8xI,098+2,98	шт	4	22,74	-	-	9I	-	-	-
	I6-I2-2									
2	I6-67	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диам. 76x3								
	I6-8-2		м	I4,0	2,2I	-	-	3I	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	I22	-	-	-
		Всего исключается:	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Стоимость варианта - 20°С	руб.	-	-	-	-	I236	-	-	-
		I246-II									

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Н.В.Цыбина
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант - 40°С									
		Исключается из сметы на вариант - 30°С									
		следующие п.п. 2,3,I3,I5, I6,I7 на сумму	руб.	-	-	-	-	376	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант - 30°С									
I	Пр-нт 23-07 п.I-II8I к=I,098 I6-I36 I6-I2-2	Установка задвижки клиновой 3296 диам. I00 мм 58xI,098 + 2,98	шт	6	66,66	-	-	340	-	-	-
2	I6-70 I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. II4 x 4	м	I5,0	4,I5	-	-	62	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	402	-	-	-
		Всего добавляется:	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Стоимость вариант - 40°С I246 + 32	руб	-	-	-	-	I278	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Н.В.Цыбина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство вентиляции вспомогательного здания

Основание : чертежи ОВI-ОВ7; ОВНI- ОВНI0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 4,24 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

расчетную единицу - I автомобиль - 0,46 руб.

I м2 общей площади здания - I7,37 руб.

I м3 объема здания - 2,89 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Доп.30 К23-08-0I I973г. к=I,05 к=I,I	Стоимость приточной камеры 2ПК-20	шт	I,00	28I0,II	-	-	28I0	-	-	-
2	20-78I 20-30-2	Установка приточной камеры 2ПК-20	шт	I,00	44,9	-	-	45	-	-	-
3	20-706 20-20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц-70 № 4А с электродвигателем 4А7IА6	шт	I,00	90,6	-	-	9I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	20-760 20-25-I	Установка калориферов массой до 0,I25 тн	шт	I,00	6,09	-	-	6	-	-	-
5	Ц.ст.ч.Ш п.758	Калориферы стальные пластинчатые КВС7А-П	шт	I,00	46,3	-	-	46	-	-	-
6	20-468 20-9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных КВУ с механизмом исполнительным МЭО-063-25-025П размером клапана 600xI000А	шт	I,00	I04,00	-	-	I04	-	-	-
7	МГИ Ц.№Iр.I9 п.894	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие марки ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2	шт	I,00	I98,00	-	-	I98	-	-	-
8	20-763 20-26-I	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих ЗИЛ-900М	шт	I,00	7,73	-	-	8	-	-	-
9	Пр-нт 0-92 ЛА-I55-6 к=I,05	Стоимость вентилятора вытяжного " Самал " типа ВК-6У4	шт	4,00	25,20	-	-	I0I	-	-	-
I0	20-72I 20-20-I	Установка вентилятора "Самал"	шт	4,00	8,22	-	-	33	-	-	-
II	20-656 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером I250x500мм	шт	2,00	I6,20	-	-	32	-	-	-
I2	20-526 20-I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280мм	шт	2,00	9,25	-	-	I9	-	-	-
I3	20-486 20-II-I	Установка зонтов диаметром 200мм	шт	I,00	3,45	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	20-487 20-II-I	Установка зонтов диаметром 250 мм	шт	I,00	4,30	-	-	4	-	-	-
I5	20-407 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-I50 размером I00х200мм	Iшт	I8,00	I,48	-	-	27	-	-	-
I6	20-408 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-200 размером 200 х 200 мм	Iшт	5,00	I,63	-	-	8	-	-	-
I7	20-535 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий УП-I диаметром 200 мм	шт	2,00	II,90	-	-	24	-	-	-
I8	20-697 20-I8-2	Установка подставок под вентиляционное оборудование	I00кг	0,08	36,I0	-	-	3	-	-	-
I9	МГИ Ц.Iр.I9 п.327	Короба асбестоцементные размеры сторон I50 х 200 мм	I00пм	0,32	I67,00	-	-	53	-	-	-
20	То же п.329	Короба асбестоцементные размеры сторон 200х200мм	I00пм	0,I6	I95,00	-	-	3I	-	-	-
2I	20-I00 20-4-I	Установка коробов асбестоцементных	м2	29,00	2,08	-	-	60	-	-	-
22	20-2 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром до 200 мм	м2	I,00	5,35	-	-	5	-	-	-
23	20-4 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 3I5 мм	м2	2,00	5,2I	-	-	I0	-	-	-
24	20-29 20-I-2	Установка диффузора из тонколистовой стали толщиной I мм размером 503х655 на диаметр 400 мм	м2	I,00	5,86	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	20-38 20-I-4	То же, размером 503х635 на 600хI00мм	м2	2,00	6,00	-	-	I2	-	-	-
26	I5-6I3 I5-6I4-7	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	I00м2	0,06	43,50	-	-	3	-	-	-
27	26-I5 26-4-2	Изоляция воздуховодов шнуром минераловатным	м3	0,06	22,70	-	-	I	-	-	-
28	Ц.№Iч.I р.4 п.355	Шнуры минераловатные	т	0,02	II70,00	-	-	23	-	-	-
29	26-I6 26-4-3	Изоляция воздуховодов минераловатными матами	м3	0,04	20,40	-	-	I	-	-	-
30	Ц№Iч.I р.4 п.29	Маты минераловатные	м3	0,04	40,70	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	3769	-	-	-
		В том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	30	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	3739	-	-	-
		Пуск и регулировка - 5% от НУЧП	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%	руб	-	-	-	-	I44	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	3II	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	-	4200	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	-	-	4238	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер Н.В.Цыбина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Альбом VII у. II тп 503-9-985

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 10 тыс.автомобилей в год

на приобретение и монтаж технологического оборудования вспомогательного здания

Основание: СО АР Листов 2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	3,45 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	3,42 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на расчетную единицу-	
1 автомобиль -	0,35 руб.
1 м2 общей площади здания	0,06 руб.
1 м3 объема здания	0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т. брутто нетто: единицы	Масса, т. брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	092-1	Электрохолодильник КШ-240	шт	1,00	0,110	0,110	352,00	-	-	-	352	-	-	-
2	24-06 п.06-002	Электрокипятильник КНЭ-25М	шт	1,00	0,020	0,020	65,00	-	-	-	65	-	-	-
3	п.28-923-1	Кипятильник для приготовления кипятка	шт	1,00	-	-	-	2,85	2,77	-	-	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	24-06 п.II-00I	Электроплита ЭПМ-3М	шт	I,00	0,005	0,005	42,60	-	-	-	43	-	-	-
5	ц.28-927-2	Плита электрическая	шт	I,00	-	-	-	7,46	7,27	-	-	7	7	-
6	24-06 п.I5-0I8	Электрополотенце ЕР-4	шт	4,00	0,004	0,0I6	22,30	-	-	-	89	-	-	-
7	ц.8-6I5-3	Электрополотенце	шт	4,00	-	-	-	I,22	0,83	-	-	5	3	-
8	56-0I-0I п.I46	Шкафы металлические для хранения одежды МД-33,3	шт	4,00	-	-	I38,50	-	-	-	554	-	-	-
9	56-0I-0I п.I57	Стол двухтумбовый РМГ0I7.02 I540.750	шт	2,00	-	-	70,00	-	-	-	I40	-	-	-
I0	56-0I-0I п.I60	Стол однотумбовый РМГ0I6.02 II32.750	шт	I8,00	-	-	42,00	-	-	-	756	-	-	-
II	56- 0I-0I п.III	Кресло полумягкое	шт	3,00	-	-	33,00	-	-	-	99	-	-	-
I2	56-0I-0I п.I80	Стул простой ОН.I570	шт	50,00	-	-	I0,00	-	-	-	500	-	-	-
I3	56-0I-0I п.I4I	Кресло простое ОН.I573.03	шт	I2,00	-	-	I5,00	-	-	-	I80	-	-	-
I4	56-0I-0I п.307	Полка книжная РМГ.097	шт	5,00	-	-	I2,00	-	-	-	60	-	-	-
I5	56 0I-0I п.I50	Стол журнальний ОН.I48 8I5.8I5	шт	5,00	-	-	22,00	-	-	-	II0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	29-I0-0I п.I67	Шкаф металлический ШМО	шт	3,00	-	-	2I,00	-	-	-	63	-	-	-
I7	56-0I-0I п.247	Стол для машинистки РМГ.I3I	шт	I,00	-	-	75,00	-	-	-	75	-	-	-
I8	II3-0I сб.3 арт.6423	Вешалка настенная ОН-4-35I/8	шт	6,00	-	-	2I,00	-	-	-	I26	-	-	-
I9	56-0I-0I п.76	Вешалка напольная ОХ-82-53	шт	2,00	-	-	20,00	-	-	-	40	-	-	-
20	Сборник Союзторг-оборудования стр.4	Стол обеденный с четырьмя стульями 63/250	комп	2	-	0,I5I	74	-	-	-	I48	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3400	I5	I3	-
		в том числе:												
		инвентарь	руб	-	-	-	-	-	-	-	285I	-	-	-
		оборудование	руб	-	-	-	-	-	-	-	549	-	-	-
		тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	560	-	-	-
		Транспортные расходы (по калькуляции)	руб	-	9,27х 0,I5I х I,I			-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	56I	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	568	-	-	-
		Комплектация 0,7% (от оборудования без начислений)	руб	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	571	15	13	-
		Накладные расходы на зарплату 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		Плановые накопления на монтажные работы 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	571	28	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3450	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила старший инженер Н.И.Савина

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-II

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью 10 тыс. автомобилей в год

на приобретение и монтаж силового электрооборудования вспомогательного здания

Основание: чертежи ЭМ1÷ЭМ7
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость – 1,60 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования – 0,52 тыс.руб.
б) монтажных работ – 1,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на
расчетную единицу – 1 автомобиль – 16,01 руб.
1 м2 общей площади здания – 2,25 руб.
1 м3 объема здания – 0,68 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единица измерения	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной зарплаты	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ												
I	I5-04 п.0I-0I0	Выключатель автоматический	шт	I,00	–	–	3,00	–	–	–	3	–	–	–
2	п.8-525-2	Автомат, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	I,00	–	–	–	2,88	I,04	–	–	3	I	–
3	СКЦЭ-84 п. 2-599	Ящик управления ЯУ5II0-03А2М	шт	I,00	–	–	58,30	–	–	–	58	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	СКЦЭ-84 п.2-599	Подготовка к включению	шт	I,00	-	-	-	9,54	4,32	-	-	I0	4	-
5	СКЦЭ-84 п.2-60I	Ящик управления ЯУ5II0-I3А2Д	шт	I,00	-	-	59,00	-	-	-	59	-	-	-
6	СКЦЭ-84 п.2-60I	Подготовка к включению	шт	I,00	-	-	-	8,35	3,59	-	-	8	4	-
7	СКЦЭ-84 п.2-657	Ящик управления ЯУ5II7-03А2К-03А2Д	шт	I,00	-	-	I09,00	-	-	-	I09	-	-	-
8	СКЦЭ-84 п.2-657	Подготовка к включению	шт	I,00	-	-	-	22,00	II,00	-	-	22	II	-
9	СКЦЭ-84 п.2-636	Ящик управления ЯУ54I2-03А2А	шт	I,00	-	-	68,00	-	-	-	68	-	-	-
I0	СКЦЭ-84 п.2-636	Подготовка к включению	шт	I,00	-	-	-	II,20	4,97	-	-	II	5	-
II	СКЦЭ-84 п.2-547	Шкаф распределительный ШРII-73703-22У3	шт	I,00	-	-	9I,00	-	-	-	9I	-	-	-
I2	СКЦЭ-84 п.2-547	Подготовка к включению	шт	I,00	-	-	-	22,20	8,I4	-	-	22	8	-
I3	Ц 8-529-I4	Сборка из нескольких постов управления на стене с количеством элементов до 6	аппарат	I,00	-	-	-	I,78	I,03	-	-	2	I	-
I4	Ц 8-57I-I2	Щит шкафного исполнения глубина шкафа до 800 мм высота шкафа до I900 мм	м	I,00	-	-	-	2,79	I,44	-	-	3	I	-
I5	Ц 8-572-4	Пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800мм	шт	5,00	-	-	-	4,72	I,58	-	-	24	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9			I2	I3	I4	I5
		РАЗДЕЛ I, ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУЭ-0863 РАЗМЕРОМ 800,600,350мм												
I6	I5-I7 п.I-I02	Металлоконструкция шкафа размером 800х360х600мм	шт	I,00	-	-	-	I7,60	-	-	-	I8	-	-
I7 *	I5-04 п.I2-050	Реле промежуточное РПУ-2	шт	5,00	-	-	5,94	-	-	-	30	-	-	-
I8	I5-I7 п.I-429	Заводское изготовление	шт	5,00	-	-	4,05	-	-	-	20	-	-	-
I9	Ц.8-574-55	Подготовка к включению	шт	5,00	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	6	-	-
20	I5-04 п.0I-006	Выключатель автоматический	шт	2,00	-	-	I,59	-	-	-	3	-	-	-
2I	I5-I7 п.I-35I	Заводское изготовление	шт	2,00	-	-	I,I3	-	-	-	2	-	-	-
22	Ц.8-574-I8	Подготовка к включению	шт	2,00	-	-	-	0,23	0,II	-	-	I	-	-
		Итого по I разделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	78	II	-	-
		РАЗДЕЛ 2. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУI5-I9,23I 40У3 РАЗМЕРОМ I70,205,8Iмм												
23	I5-04 п.I8-I20	Пост управления кнопочный	шт	I,00	-	-	9,I8	-	-	-	9	-	-	-
24	I5-04 п.I8-I27	Кнопка управления КУГ	шт	4,00	-	-	I,I0	-	-	-	4	-	-	-
25	I5-I7 п.I-444	Заводское изготовление	шт	4,00	-	-	I,35	-	-	-	5	-	-	-
26	I5-07 п.5-05I	Арматура сигнальная - АС-220	шт	2,00	-	-	0,42	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	I5-I7 п.I-48I	Заводское изготовление	шт	2,00	-	-	0,8I	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по 2 разделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	680	-	-	-
		Итого по I отделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	482	II2	47	-
		Запасные части -2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Комплектация - 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	520	-	-	-
		80% на основную зарплату	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I60	-	-
		Всего по I отделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	520	I60	-	-
28	СКЦЭ-84 п.I-I8	Вводно-распределительное устройство ВРУ-I-II	шт	I,00	-	-	-	I85,00	II,40	-	-	I85	II	-
29	Ц.8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00м	2,04	-	-	-	60,80	23,40	-	-	I24	48	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	Ц.8-I46-I	Кабель до 35кв, по с креплением накладными скобами, масса Iм до I3кг	I00м	2,I2	-	-	-	48,00	I8,20	-	-	I02	39	-
3I	Ц.8-I48-9	Кабель до 35кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса Iм до 2 кг	I00м	0,I2	-	-	-	20,60	8,62	-	-	2	I	-
32	Ц.8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах под заливку бетоном ,диаметр до 50мм	I00м	0,68	-	-	-	29,90	I6,20	-	-	20	II	-
33	Ц.8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,70	-	-	-	I5,90	7,65	-	-	II	5	-
34	Ц.8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50мм	I00м	0,20	-	-	-	I5,60	9,46	-	-	3	2	-
35	Ц.8-408-I	Рукав металлический диаметром до I8мм по стальным конструкциям	I00м	0,I8	-	-	-	32,00	9,26	-	-	6	2	-
36	Ц.8-409-I	Затягивание провода первого в трубы и металлические рукава ,сечение до I2,5 мм2	I00м	I,28	-	-	-	4,88	2,36	-	-	6	3	-
37	Ц.8-409-2	То же, суммарное сечение до I6мм2	I00м	0,I0	-	-	-	6,02	2,90	-	-	I	-	-
38	Ц.8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до I2,5 мм2	I00м	I,02	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
39	Ц.8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до I6мм2	I00м	0,I9	-	-	-	I,38	I,26	-	-	I	-	-
40	Ц.8-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 200мм	т	0,04	-	-	-	I08,0	34,3	-	-	4	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	Ц.8-405-I	Скоба П-образная	т	0,0I	-	-	-	445,0	43,5	-	-	4	-	-
42	Ц.8-I47-4	Конструкции металлические кабельные , стойка масса до I,6 кг	I00шт	0,I8	-	-	-	27,80	I5,5	-	-	5	3	-
43	Ц.8-I47-7	Конструкции металлические кабельные, полка масса до 0,4 кг	I00м	0,30	-	-	-	I,34	I,I2	-	-	I	-	-
44	Ц.8-I47-I2	Конструкции перфорированные массой до I кг	I00шт	0,05	-	-	-	33,40	I0,7	-	-	2	I	-
45	Ц.8-I47-I3	Конструкции перфоированные массой до 2 кг	I00шт	0,05	-	-	-	43,90	I0,9	-	-	2	I	-
46	Ц.8-534-I	Коробка для кабеля	шт	I2,00	-	-	-	2,72	I,I2	-	-	33	I3	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	5I3	I42	-
		Накладные расходы - 87% на основную зарплату	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I24	-	-
		Плановые накопления-8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		Всего по 2 отделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	687	-	-
		ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ												
47	МГИ Ц.I,р.23 п.I454	Кабель марки АВВГ 2х2,5	км	0,08	-	-	-	I42,0	-	-	-	II	-	-
48	-"- п.I462	Кабель марки АВВГ 2х2,5=IхI,5 или 3х2,5	км	0,06	-	-	-	I97,0	-	-	-	I2	-	-
49	-"-п.I478	Кабель марки АВВГ 4х2,5	км	0,07	-	-	-	256,0	-	-	-	I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50	МГИ Цех Iр.23 п.I473	Кабель марка АВВГ 3хI0 -Iх6	км	0,05	-	-	-	459,0	-	-	-	23	-	-
5I	-"-п.I480	Кабель марки АВВГ 4х6	км	0,0I	-	-	-	370,0	-	-	-	4	-	-
52	-"- п.I475	Кабель марки АВВГ 3х25-IхI0	км	0,0I	-	-	-	842,0	-	-	-	8	-	-
53	-"- п.I37	Кабель марки АКВВГ 4х2,5	км	0,06	-	-	-	I97,0	-	-	-	I2	-	-
54	-"- п.I39	Кабель марки АКВВГ 7х2,5	км	0,03	-	-	-	278,0	-	-	-	8	-	-
55	-"- п.I40	Кабель марки АКВВГ I0х2,5	км	0,02	-	-	-	37I,0	-	-	-	7	-	-
56	-"- п.I43	Кабель марки АКВВГ 27х2,5	км	0,05	-	-	-	824,0	-	-	-	4I	-	-
57	-"- г.2026	Провод марки АПВ 2,5	км	0,I5	-	-	-	27,80	-	-	-	4	-	-
58	-"- п.2088	Провод марки ПВI IхI,5	км	0,07	-	-	-	38,80	-	-	-	3	-	-
59	-"- п.2089	Провод марки ПВI Iх2,5	км	0,02	-	-	-	52,80	-	-	-	I	-	-
60	-"- п.2090	Провод марки ПВI-Iх4	км	0,03	-	-	-	78,90	-	-	-	2	-	-
6I	МГИ Цех Iр.2I п.8I0	Коробки типа У-994УЗ	шт	I2,00	-	-	-	0,68	-	-	-	8	-	-
62	0I-I3 т.I.I к= I,02 к= I,089	Труба стальная водогазопровод-ная легкая с резьбой и муфтой МН= 20,2,5 0,26.I,02,I,089	м	60,00	-	-	-	0,29	-	-	-	I7	-	-
63	0I-I3 т.2-2 к=I,089	Муфта Д=20 мм 0,084,I,089	шт	20,00	-	-	-	0,09	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
64	0I-I3 т.I.I к=I,02 к=I,089	Труба МН-50, 3,0 0,7I.I.02,I,089	м	I0,00	-	-	-	0,79	-	-	-	8	-	-
65	0I-I3 т.2.2 к=I,089	Муфта Д=50мм 0,269,I,089	шт	4,00	-	-	-	0,29	-	-	-	I	-	-
66	05-03 п.8-0086	Трубы Д=20мм из непластифицированного поливинилхлорида	I000пм	0,07	-	-	-	I56,02	-	-	-	II	-	-
67	05-03 п.8-0090	Трубы Д=50мм из непластифицированного поливинилхлорида	I000пм	0,02	-	-	-	59I,80	-	-	-	I2	-	-
68	24-I6-49 п.I-067 I972 ПКЦ справ.8 к=I,258 к=I,074	Рукав гибкий металлический РЗ-Ц-Х-Ш-22	I000м	0,02	-	-	-	2I6,I7	-	-	-	4	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2I7	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Всего по 3 отделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	234	-	-

СВОДКА ИТОГОВ

I. Оборудование	руб	- 520
2. Монтажные работы	руб	- 847
3. Материалы	руб	- 234
Всего по смете:	руб	- I60I

Главний инженер проекта А.Р Трушин

Составил инженер Л.В.Сухинина

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Проверил рук.группи Т.Г.Родионова

Альбом VII ч.II т.п. 503-9-9.85

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство освещения вспомогательного здания

Основание: чертежи 30-2, 30-3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 2,40 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - 0,I6 тыс.руб.

б) монтажных работ - 2,24 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

стоимость на:

расчетную единицу - I автомобиль - 0,24 руб.

I м2 общей площади здания - 4,67 руб.

I м3 объема здания - I,40 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т.		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто-нетто		Оборудования	монтажных работ			Оборудования	монтажных работ		
					единицы измерения	общая		всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы			основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Оборудование и его монтаж												
I-	I5-04 п.0I-0I0	Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3, АП50Б-2МУ3Т	шт	I,00	-	-	3,00	-	-	-	3	-	-	-
2	ц.8-525-2	Автомат, устанавливаемый на стене на ток до 63А	шт	I,00	-	-	-	2,88	I,04	-	-	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	Ц.8-572-4	Пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стенэ высота и ширина до I000x800 мм Пункт распределительный ПРП-3052-21У3 размером 700,800,320мм	шт	I,00	-	-	-	4,72	I,58	-	-	5	2	-
4	I5-I7 п.I-I02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800x360x600 мм ОСТ I6-0.684.II6-74	шт	I,00	-	-	I7,60	-	-	-	I8	-	-	-
5	I5-04 п.I-253	Вводной выключатель А3720	шт	I,00	-	-	36,30	-	-	-	36	-	-	-
6	I5-I7 п.I-353	Установка и монтаж выключателя автоматического св.I60 до 250А	шт	I,00	-	-	6,I6	-	-	-	6	-	-	-
7	п.8-574-25	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 250А	шт	I,00	-	-	-	2,I0	I,08	-	-	2	I	-
8	I5-04 п.0I-059 I5-04 п.0I-072-А	Фидерный выключатель АЕ 2044	шт	I2,00	-	-	6,I0	-	-	-	73	-	-	-
9	I5-I7 п.I-35I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I2,00	-	-	I,I3	-	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	ц.8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I2,00	-	-	-	0,23	0,II	-	-	3	I	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I47	5	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I50	I3	5	-
		в том числе:												
		запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы 3 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		комплектация 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I60	-	-	-
		Накладные расходы 80% на основную зарплату	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Всего по I разделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I60	I7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел 2. Монтажные работы												
II	ц.8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе с кожухом до I2 кг	I00шт	0,03	-	-	I79,00	94,3	-	-	-	5	3	-
I2	ц.8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2	"	0,I0	-	-	I03,00	35,0	-	-	-	I0	4	-
I3	ц.8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещения с повышенной влажностью и пыльностью, химически активной и взрывоопасной средой	"	0,02	-	-	II6,00	48,8	-	-	-	2	I	-
I4	ц.8-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	"	0,09	-	-	93,00	3I,9	-	-	-	8	3	-
I5	ц.8-594-I	Светильники для ламп накаливания, устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	"	0,0I	-	-	278,00	57,6	-	-	-	3	I	-
I6	ц.8-599-I	Светильники для люминесцентных ламп, отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	"	0,34	-	-	I27,00	53,9	-	-	-	43	I8	-
I7	ц.8-599-2	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 4	"	0,20	-	-	I73,00	86,0	-	-	-	35	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	п.8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00шт	0,02	-	-	I5,40	II,I	-	-	-	I	-	-
I9	п.8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	"	0,05	-	-	23,80	I5,8	-	-	-	I	I	-
20	п.8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки	"	0,48	-	-	I9,60	II,3	-	-	-	9	5	-
2I	п.8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	"	0,25	-	-	20,80	I2,5	-	-	-	5	3	-
22	п.8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	"	0,03	-	-	25,I0	I7,I	-	-	-	I	I	-
23	п.8 402-2	Провод при скрытой проводке	I00м	6,98	-	-	I2,70	7,55	-	-	-	89	53	-
24	п.8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I0 мм2	"	0,88	-	-	-	60,80	23,4	-	-	54	2I	-
25	п.8-405-I	Конструкции металлические скоба П-образная	т	0,0I	-	-	-	445,00	43,5	-	-	4	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-
		Накладные расходы -87% на основную зарплату	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II3	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Всего по 2 разделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником												
26	МГИ Ц№Iр.22 п.I0	Светильники с лампами накаливания	шт	8,00	-	-	-	2,28	-	-	-	I8	-	-
27	I5-07 п.I-044	Светильник НШП02-I00	шт	2,00	-	-	-	7,74	-	-	-	I5	-	-
28	МГИ Ц№Iр.22 п.23	Светильники с лампами накаливания	шт	4,00	-	-	-	3,76	-	-	-	I5	-	-
29	МГИ Ц.№Iр.22 п.32	Светильники с лампами накаливания марка НСП09-200	шт	5,00	-	-	-	3,24	-	-	-	I6	-	-
30	I5-07 доп.I5 п.I-I98 к=I,082	Светильники НСПII-I00	шт	I,00	-	-	-	6,44	-	-	-	6	-	-
3I	МГИ Ц№Iр.22 п.48	Светильники с лампами накаливания марки ПСХ-60МУ3	шт	2,00	-	-	-	I,42	-	-	-	3	-	-
32	МГИ Ц№Iр.22 п.II5	Светильники с люминесцентными лампами марки ЛП002-2х40	шт	3I,00	-	-	-	I8,90	-	-	-	586	-	-
33	МГИ Ц№Iр.22 п.II6	Светильники с люминесцентными лампами ЛП002-4х40	шт	20,00	-	-	-	33,60	-	-	-	672	-	-
34	МГИ Ц№Iр.22 п.I46	Светильники с люминесцентными лампами марки ЛСП02-2х80	шт	3,00	-	-	-	24,70	-	-	-	74	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	МГИ Ц№Iр.22 п.335	Лампы накаливания марки Б220-230-40	I0шт	0,20	-	-	-	I,00	-	-	-	I	-	-
36	То же, п.336	То же, марки Б230-240-60	"	0,20	-	-	-	I,06	-	-	-	I	-	-
37	То же, п.338	То же, марки Б230-240-I00	"	I,60	-	-	-	I,I4	-	-	-	2	-	-
38	То же, п.344	То же, марки Г230-240-200	"	0,60	-	-	-	I,50	-	-	-	I	-	-
39	То же, п.3I7	Лампы люминесцентные ртутные типа ЛБ-40	"	I4,50	-	-	-	7,63	-	-	-	III	-	-
40	То же, п.3I9	То же, типа ЛБ-80	"	0,60	-	-	-	8,88	-	-	-	5	-	-
4I	То же, п.303	Стартеры для люминесцентных ламп марки ?ОС-220	шт	I5I,00	-	-	-	0,I5	-	-	-	23	-	-
42	МГИ Ц№Iр.23 п.2037	Провод марки АШВ 2х2,5	км	0,35	-	-	-	47,60	-	-	-	I7	-	-
43	То же, п.2040	То же, марки АШВ 3х2,5	км	0,05	-	-	-	67,30	-	-	-	3	-	-
44	То же, п.2038	Провод силовой напряжением 380В марки АШВ 2х4	км	0,26	-	-	-	66,I0	-	-	-	I7	-	-
45	То же, п.204I	Провод силовой напряжением 380В марки АШВ 3х4	км	0,06	-	-	-	94,00	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	МГИ Ц№Ip.23 п.I454	Кабель силовой напряжением 660В марки АВВГ 2х2,5	км	0,04	-	-	- -	I42,00	-	-	-	6	-	-
47	То же, п.1455	То же, марки АВВГ 2х4	км	0,03	-	-	-	I7I,00	-	-	-	5	-	-
48	То же, п.I462	То же, марки АВВГ 2х2,5+IхI,5 или 3х2,5	км	0,0I	-	-	-	I97,00	-	-	-	2	-	-
49	То же, п.I463	То же, марки АВВГ 2х4+Iх2,5 или 3х4	"	0,0I	-	-	-	232,00	-	-	-	2	-	-
50	I5-07 п.7-020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I	I00	0,002	-	-	-	28I,32	-	-	-	I	-	-
5I	МГИ Ц№Ip.2I п.I057	Розетки штепсельные типа РШ-Ц-2-С-08-6/220,двухполюсная	шт	25,00	-	-	-	С,24	-	-	-	6	-	-
52	То же, п.I05I	То же, типа РШ-П-20-0-IРУЗ-0I-I0/220УЗ, двухполюсная	шт	I,00	-	-	-	0,40	-	-	-	I	-	-
53	То же, п.I053	То же, типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220, двухполюсная с заземляющим контактом	шт	2,00	-	-	-	0,25	-	-	-	I	-	-
54	I5-04 п.06-I62	Выключатель для открытой установки	шт	5,00	-	-	-	0,97	-	-	-	5	-	-
55	То же, п.06-I60	То же, для скрытой установки	шт	48,00	-	-	-	0,43	-	-	-	2I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56	I5-I7 п.2-346	Ящик с понижающим трансформатором 282x205xI30 мм ЯТП-0,25ТУ 36.63I-76	шт	3,00	-	-	-	I3,67	-	-	-	4I	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I683	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I30	-	-
		Итого по 3 разделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I8I3	-	-

СВОДКА ИТОГОВ:

I. Оборудование	руб	I60
2. Монтажные работы	руб	427
3. Материалы	руб	I8I3
Всего по смете:	руб	2400

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил инженер Л.В.Сухинина

Проверил рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I3

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на приобретение и монтаж КИП и автоматики вспомогательного здания

Основание: чертежи А2-I+I4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,09 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,72 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,37 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость на:

расчетную единицу - I автомобиль : - 0,II руб.

I м2 общей площади здания - 0,77 руб.

I м3 объема здания - 0,20 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т. брутто нетто ед. изм.	Масса, т. брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зараб. платы
I	2	3	4	5	6	7	3	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ОТДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ												
I.	I7-04 п.5-050I прим.	Регулятор температуры РТ-3	шт	3,00	-	-	42,70	-	-	-	85	-	-	-
	Ч.II-406-5	Регулятор температуры	шт	2,00	-	-	-	2,48	-	-	-	5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I7-04 п.I-0I97	Термопреобразователь сопротивления - ТСМ	шт	2,00	-	-	3,I0	-	-	-	6	-	-	-
4	Ц.II-I3-I	Термопреобразователь сопротивления	шт	2,00	-	-	-	0,90	-	-	2	-	2	-
5	I7-04 п.I-0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое ТУДЭ-I-5	шт	5,00	-	-	20,60	-	-	-	I03	-	-	-
6	Ц.II-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое	шт	5,00	-	-	-	0,36	-	-	-	2	2	-
7	I7-06-48 п.I-273 п.I-752	Термометр технический прямой с оправой	шт	4,00	-	-	2,35	-	-	-	9	-	-	-
8	I7-06-48 п.I-365 п.I-753	То же, угловой	шт	4,00	-	-	3,65	-	-	-	I5	-	-	-
9	Ц.II-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	8,00	-	-	-	0,2I	-	-	-	2	2	-
I0	I5-04 п.I8-093	Пост управления ПКЕ-222-2У3	шт	2,00	-	-	I,95	-	-	-	4	-	-	-
II	Ц.8.-529 п.I0	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов до 3 на стене	шт	2,00	-	-	-	3,9I	-	-	-	8	3	-
I2	Ц.8-529-I4	Сборка из нескольких постов управления на стене с количеством элементов до 6	аппарат	2,00	-	-	-	I,78	-	-	-	4	2	-
I3	Ц.8-572-4	Пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800мм	шт	2,00	-	-	-	4,72	-	-	-	9	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		РАЗДЕЛ I. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУI5-I9.53I-54У2 размером 230,250,8Iмм												
I4	I5-04 п.I8-II9	Пост управления ПКУI5, I933I разм.230х250х8Iмм	шт	2,00	-	-	II,23	-	-	-	22	-	-	-
I5	I5-04 п.I8-I27	Кнопка управления КУТ	шт	I2,00	-	-	I,I0	-	-	-	I3	-	-	-
I6	I5-I7 п.I-444	Заводское изготовление	шт	I2,00	-	-	-	I,35	-	-	I6	-	-	-
I7	I5-07 п.5-05I	Арматура сигнальная АС-220	шт	6,00	-	-	0,42	-	-	-	3	-	-	-
I8	I5-I7 п.I-48I	Заводское изготовление	шт	6,00	-	-	0,8I	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6I	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ III ШМ-I000, 600, 500мм (I шт) и II2 ШМ-I000,680, 500мм (I шт)												
I9	I5-I7 п.I-I04	Металлоконструкции шкафа размером I200х500х600мм	шт	2,00	-	-	22,68	-	-	-	45	-	-	-
20	I5-04 п.06-4I6	Переключатель универсальный типа УП-53II	шт	4,00	-	-	2,36	-	-	-	9	-	-	-
2I	I5-I7 п.I-445	Заводское изготовление	шт	9,00	-	-	I,35	-	-	-	5	-	-	-
22	Ц.8-574-50	Подготовка к включению	цепь	8,00	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	3	I	-
23	I5-04 п.06-4I7	Переключатель универсальный типа УП-53I2	шт	2,00	-	-	3,57	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	I5-I7 п.I-446	Заводское изготовление	шт	2,00	-	-	2,70	-	-	-	5	-	-	-
25	Ц.8-574-50	Подготовка к включению	цепь	8,00	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	3	I	-
26	I5-C4 п.06-4I9	Переключатель универсальный типа УП-55I4	шт	8,00	-	-	6,05	-	-	-	I2	-	-	-
27	I5-I7 п.I-448	Заводское изготовление	шт	2,00	-	-	5,35	-	-	-	II	-	-	-
28	Ц.8-574-50	Подготовка к включению	цепь	I6,00	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	7	3	-
29	I5-04 п.I8-0II	Кнопки управления КЕ-0IIУ3	шт	I0,00	-	-	0,88	-	-	-	9	-	-	-
30	I5-I7 I-444	Заводское изготовление	шт	I0,00	-	-	I,35	-	-	-	I3	-	-	-
3I	Ц.8-574-47	Подготовка к включению	шт	I0,00	-	-	-	0,45	0,29	-	-	5	3	-
32	I5-07 п.5-049	Арматура светосигнальная АС -43У2	шт	6,00	-	-	I,26	-	-	-	8	-	-	-
33	I5-I7 п.I-48I	Заводское изготовление	шт	6,00	-	-	0,8I	-	-	-	5	-	-	-
34	Ц.8-574-56	Подготовка к включению	шт	6,00	-	-	-	0,55	0,33	-	-	3	2	-
35	I5-04 п.I2-004	Реле времени	шт	8,00	-	-	20,24	-	-	-	40	-	-	-
36	I5-I7 п.I-429	Заводское изготовление	шт	8,00	-	-	4,05	-	-	-	8	-	-	-
37	Ц.8-574-55	Подготовка к включению	шт	2,00	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	2	I	-
38	I7-I4 ч.2 доп.2,п.9-I3I	Ступенчатый импульсный прерыватель СИИ-0I-I	шт	2,00	-	-	I9,80	-	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	I5-I7 п.I-484	Заводское изготовление	шт	2,00	-	-	I,62	-	-	-	3	-	-	-
40	Ц.8-574-55	Подготовка к включению	шт	2,00	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	2	I	-
4I	I5-04 п.I2-050	Реле промежуточное РПУ-2	шт	I5,00	-	-	5,94	-	-	-	89	-	-	-
42	I5-I7 п.I-429	Заводское изготовление	шт	I5,00	-	-	4,05	-	-	-	6I	-	-	-
43	Ц.8-574-55	Подготовка к включению	шт	I5,00	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	I8	II	-
44	I5-04 п.0I-006	Выключатель автоматический	шт	2,00	-	-	I,59	-	-	3	-	-	-	-
45	I5-I7 п.I-35I	Заводское изготовление	шт	2,00	-	-	I,I3	-	-	2	-	-	-	-
46	Ц.8-574-I8	Подготовка к включению	шт	2,00	-	-	-	0,23	0,II	-	-	I	-	-
47	I5-04 п.06-00I	Выключатель ПВI-I0	шт	2,00	-	-	0,83	-	-	2	-	-	-	-
48	I5-I7 п.I-4I4	Переключатели и выключатели пакетные до 63А	шт	2,00	-	-	3,56	-	-	-	7	-	-	-
49	Ц.8-574-28	Подготовка к включению	шт	2,00	-	-	-	0,28	0,I6	-	-	I	-	-
50	I5-I7 п.I-479	Заводское изготовление регулятора РТ-3	шт	2,00	-	-	I,84	-	-	-	4	-	-	-
5I	Ц.8-574-59	Подготовка к включению регулятора	шт	2,00	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	I	-
		Всего по разделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	484	24	-
		Итого по I отделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	669	78	43	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части – 2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I0	–	–	–
		Тара и упаковка – 2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I0	–	–	–
		Транспортные расходы –3%	руб	–	–	–	–	–	–	–	I6	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы – I,2%	руб	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–
		Комплектация – 0,7%	руб	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	7I5	–	–	–
		Накладные расходы –80% на основную зарплату	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	34	–	–
		Плановые накопления –8%	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–
		Итого:	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	II9	–	–
		Всего по I отделу:	руб	–	–	–	–	–	–	–	7I5	II9	–	–
		ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
52	Ц.8-I46-I	Кабель до 35кв, но с креплением накладными скобами, масса Iм до I3кг	I00м	I,47	–	–	–	48,00	–	–	–	7I	27	–
53	Ц.8-I49-I	Кабель до 35кв в проложенных трубах,	I00м	0,I0	–	–	–	I0,00	–	–	–	I	I	–
54	Ц.8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	I00м	0,I0	–	–	–	54,00	–	–	–	5	2	–
55	Ц.8-534-I	Коробка клеммная на конструкции на стене или колонне для кабеля сечением до II0мм2 с количеством зажимов до 3	шт	4,00	–	–	–	2,72	–	–	–	II	4	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56	Ц.8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до I кг	I00шт	0,03	-	-	-	33,40	-	-	-	I	-	-
57	Ц.8-405-I	Скоба П-образная	т	0,0I	-	-	-	445,00		-	-	4	-	-
58	Ц.8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,03	-	-	-	377,00	-	-	-	II	I	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I04	35	-
		Накладные расходы -87% на осн. зарплату	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		Всего по отделу 2:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I46	-	-
		ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ												
59	МГИ Ц№Iр.23 п.707	Кабель марки КВВГЭ 4хI,5	км	0,04	-	-	-	3I9,00	-	-	-	I3	-	-
60	-"- п.I37	Кабель марки АКВВГ 4х2,5	км	0,03	-	-	-	I97,00	-	-	-	6	-	-
6I	-"- п.I39	Кабель марки АКВВГ 7х2,5	км	0,02	-	-	-	278,00	-	-	-	6	-	-
62	-"- п.I4I	Кабель марки АКВВГ I4х2,5	км	0,06	-	-	-	470,00	-	-	-	28	-	-
63	-"- п.I42	Кабель марки АКВВГ I9х2,5	км	0,02	-	-	-	603,00	-	-	-	I2	-	-
64	0I-I3 т.I.I к=I,089	Труба легкая неоцинкованная с резьбой и муфтой Д=25,2 ,8мм	м	I0,00	-	-	-	0,40	-	-	-	4	-	-
65	0I-I3 т.2.2 к=I,089	Муфта Д= 25мм 0,I.I.089	шт	9,00	-	-	-	0,II	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
66	МПИ Ц-Iр.2I п.804	Коробки типа КСК-8	шт	2,00	-	-	-	2,50	-	-	-	5	-	-
67	-"- п.806	Коробки типа КСК-32	шт	I,00	-	-	-	5,92	-	-	-	6	-	-
68	I5-04 п.I7-253	Коробка КС-20	шт	I,00	-	-	-	I8,48	-	-	-	I8	-	-
69	24-05 п.I-736	Рамка РПМ55.I,5	I000шт		-	-	I3,I9	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I00	-	-	-
		Плановые накопления -8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по 3 отделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I05	-	-	-

СВОДКА ИТОГОВ:

I. Оборудование	руб - 7I5
2. Монтажные работы	руб - 265
3. Материалы	руб - I05
Всего по смете:	руб -I085

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил инженер Л.В.Сухинина

Проверил рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I4

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год.

на устройство связи и сигнализации вспомогательного здания

Основание: чертежи СС2- I.3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,48 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - I,69 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,79 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость на -
расчетную единицу - I автомобиль - 0,25 руб.
I м2 общей площади здания. - I,65 руб.
I м3 объема здания - 0,49 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т. брутто	Масса, т. нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зараб. платы
					единица измерения	общая										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ														
I	I6-02 п.02-0CI0	Установка оперативной телефонной связи МИГ	комп	I,00	-	-	83I,00	-	-	-		83I	-	-		
2	Ц.I0-II5-2	Станция диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкостью от 20 до 40 номеров	номер	I,00	-	-	-	2,54	2,40	-		-	3	2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	IC-07 п.2-209	Установка трансляционная ТУ- I00БУ 4.2Д22.032,0I4 ТУ	комплект	I,00	-	-	377,00	-	-	-	377	-	-	-
4	Ц.I0-395-I	Установка трансляционная	шт	I,00	-	-	-	9,02	8,84	-	-	9	9	-
5	Ц.I0-395-7	Аппаратура настольная, масса, кг. до I20	шт	I,00	-	-	-	5,69	4,39	-	-	6	4	-
6	Ц.I0-396-I	Радиоузел из усилительных блоков, мощность ЬТ, до I600	блок	I,00	-	-	-	2I,70	2I,30	-	-	22	2I	-
7	Ц0-396-7	Настольный радиоприемник	шт	I,00	-	-	-	8,79	8,62	-	-	9	9	-
8	I7-03 ч.2 п.I-047	Часы электрические первичные ПЧКЗ-2РИ-Р24-РI2	шт	I,00	-	-	57,00	-	- -	-	57	-	-	-
9	Ц0-84I-I	Часы электрические первичные	комплект	I,00	-	-	-	2,94	2,79	-	-	3	3	-
I0	I7-03 ч.2 п.I-056	Часы электрические вторичные ВЧСI-М2ПВ-24Р-400-324К	шт	6,00	-	-	I4,50	-	-	-	87	-	-	-
II	Ц0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	I,00	-	-	-	3,I6	2,85	-	-	3	3	-
I2	I6-02 доп.5 п.04-0048 к= 0,95	Телефонный аппарат настольный типа ТА-72М-2АТС	шт	4,00	-	-	8,98	-	-	-	36	-	-	-
I3	Ц.I0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	4,00	-	-	-	0,37	0,3I	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	I6-02 ч.I п.04-00I6 к= 0,95	Телефонный аппарат настольный ТА-68ЦБ	шт	7,00	-	-	8,55	-	-	-	60	-	-	-
I5	Ц.I0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	7,00	-	-	-	0,37	0,3I	-	-	3	2	-
I6	Розничн. к= 0,075	Громкоговоритель абонентский 0,I5 ВТ 5,0- 5,0; 0, 075	шт	8,00	-	-	4,65	-	-	-	37	-	-	-
I7	Ц.I0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	8,00	-	-	-	2,73	2,34	-	-	22	I9	-
I8	I6-0I п.2-364	Колонка звуковая 2КЗ-7	компл	4,00	-	-	I5,00	-	-	-	60	-	-	-
I9	Ц.I0-397-7	Звуковая колонка в помещении	шт	4,00	-	-	-	2,73	2,34	-	-	II	9	-
20	I6-02 п.05-0098	Щит заземления ЩЗ- П22	шт	I,00	-	-	I,55	-	-	-	2	-	-	-
2I	Ц.I0-I-I4	Щит заземления	шт	I,00	-	-	-	3,29	3,II	-	-	3	3	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I547	95	85	-
		в том числе:												
		Запасные части-2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
		Транспортные расходы-3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	20	- -	-	-
		Комплектация - 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I690	-	-	-
		Накладные расходы-80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-
		Плановые накопления-8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I73	-	-
		Всего по I разделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I690	I73	85	-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
22	Ц.I0-075-I2	Коробка оконечная	шт	20,00	-	-	-	0,4I	0,37	-	-	8	7	-
23	Ц.I0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	6,00	-	-	-	4,0I	I,62	-	-	24	I0	-
24	Ц.I0-972-5	Зарядка и установка боксов для телефонных кабелей ,емкостью 50х2	бокс	2,00	-	-	-	8,84	3,05	-	-	I8	6	-
25	Ц.8-534-I	Шкаф слаботочный ШЭСУ-0I	шт	2,00	-	-	-	2,72	I,I2	-	-	5	2	-
26	Ц.8-406-5	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до I00мм	I00м	I,36	-	-	-	I43,00	65,7	-	-	I94	89	-
27	Ц.8-I49-I	Кабель до 35КВ в проложенных трубах, масса Iм до I кг	I00м	0,73	-	-	-	I0,00	6,24	-	-	7	5	-
28	Ц.8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до I2,5мм2	I00м	1,40	-	-	-	4,88	2,36	-	-	7	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	Ц.8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	I,59	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	2	2	-
30	Ц.I0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00м	2,I0	-	-	-	II,20	I0,8	-	-	24	23	-
3I	Ц.I0-38I-II	Розетка микрофонная	шт	2I,00	-	-	-	0,36	0,33	-	-	8	7	-
32	Ц.8-405-I	Скоба П-образная	т	0,0I	-	-	-	445,00	43,5	-	-	4	-	-
33	Ц.8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,I9	-	-	-	377,00	33,3	-	-	72	6	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	373	I60	-
		Накладные расходы -77%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I40	-	-
		Плановые накопления-8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4I	-	-
		Всего по 2 разделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	554	-	-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ												
34	I5-09 т.7-023	Кабель марки ТШП-20,2,0,4 I95,0,I,II8	I000м	0,03	-	-	-	2I8-0I	-	-	-	7	-	-
35	То же,	То же, ТШП-I0,2,0,4 I27,0,I,II8	I000м	0,04	-	-	-	I4I,99	-	-	-	6	-	-
36	I5-09 т.7-032	То же, ПРШМ-2,0,8 22,0,I,II8	I000м	0,0I	-	-	-	24,60	-	-	-	I	-	-
37	I5-09 т.7-029	Провод ТРП-I,2,0,5 9,60, I,II6	I000м	0,35	-	-	-	I0,7I	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	I5-09 т.7-03I	Провод ПТПЖ-2,0,6 II,60,I,II6	I000м	0,I6	-	-	-	I2,95	-	-	-	2	-	-
39	29-0-220 п.I244 к=I,32	Коробка УК-2П	шт	8,00	-	-	-	0,I7	-	-	-	I	-	-
40	29-0-220 п.I243 к= I,32	То же, УК-2Р	шт	I2,00	-	-	-	0,20	-	-	-	2	-	-
4I	29-02220 п.2I68 к=I,32	Коробка КРТП-I0	т	6,00	-	-	-	I,27	-	-	-	8	-	-
42	I290220 п.2I56 к=I,083	Бокс кабельный телефонный БКТ-I0х2	т	I,00	-	-	-	0,8I	-	-	-	I	-	-
43	290220 п.2I57 к=I,083	То же, БКТ-20х2	шт	I,00	-	-	-	I,79	-	-	-	2	-	-
44	24-I8-29 п.06-084	Шкаф слаботочный ШСУ-0I	шт	8,00	-	-	-	7,77	-	-	-	I6	-	-
45	I5-04 п.I7-086	Розетка телефонная РТ-2 0,35.I.082	шт	9,00	-	-	-	0,4I	-	-	-	4	-	-
46	29-02-20 п.I290 к= I,082	Розетка для сети проводного вещания РПВ-I	шт	I2,00	-	-	-	0,I6	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
		Плановые накопления-8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Всего по 3 разделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

СВОДКА ИТОГОВ

1. Оборудование	руб	I690
2. Монтажные работы	руб	727
3. Материалы	руб	59
Всего по смете:	руб	2476

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил инженер Л.В.Сухинина

Проверил рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I5

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство пожарной сигнализации вспомогательного здания

Основание: чертежи АПС 2 - I.4

Сметная стоимость 0,98 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,84 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция:

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - I автомобиль - 0,I0 руб.
I м2 общей площади здания 0,29 руб.
I м3 объема здания 0,09 руб.

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто ед. изм.	Масса, т нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зараб. платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Оборудование и его монтаж												
I	I6-0242 п.03-0046	Пульт пожарной сигнализации ППС-I	шт	I,00			720,00				720			
2	ЦП0-742-I	Пульты емкостью до I00 лучей	шт	I,00				20,20	I7,7			20	I8	
3	I6-0242 п.05-0094	Выпрямитель стабилизированный К8-24М	шт	I,00			44,00				44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Ц.8-I05-I	Устройство выпрямительное, полупроводниковое, до I кВт	шт	I,00	-	-	-	I6,00	I3,7	-	-	I6	I4	-
5	I5-04 п.0I-0I0	Выключатель автоматический АП50Б-2МТУ3, АП50Б-2МУ3	шт	2,00	-	-	3,00	-	-	-	6	-	-	-
6	Ц.8-525--2	Автомат, устанавливаемый на стене на ток до 6,3 А	шт	2,00	-	-	-	2,88	I,04	-	-	6	2	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	770	42	34	-
		в том числе:												
		запасные части 2 %	"	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		тара и упаковка 2 %	"	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		транспортные расходы 3 %	"	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		заготовительно-складские расходы I,2 %	"	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		комплектация 0,7 %	"	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	839	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Накладные расходы - 80 % на основную зарплату	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
		Всего по I разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	839	75	34	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел II. Монтажные работы												
7	Ц.8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00 м	0,I4	-	-	-	54,0	23,2	-	-	8	3	-
8	Ц.8-I49-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00 м	0,I4	-	-	-	I0,0	8,62	-	-	I	I	-
9	Ц.8-I48-9	Кабель до 35 кВ, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса I м до I2 кг	I00 м	0,49	-	-	-	20,60	6,24	-	-	I0	4	-
I0	Ц.8-I53--I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2 до 2,5 с количеством жил 7	шт	4,00	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	I	-
II	Ц.8-405-I	Скоба П-образная	т	0,0I	-	-	-	445,00	43,5	-	-	4	-	-
I2	Ц.8-I47-I3	Конструкции перфорированные массой до 2 кг	I00 шт	0,02	-	-	-	43,90	I0,9	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	26	9	-
		Накладные расходы - 87 % на основную зарплату	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником												
I3	МГИ ЦI р.23 п.I454	Кабель марки АВВГ 2 х 2,5	км	0,02	-	-	-	I42,00	-	-	-	3	-	-
I4	То же, п.665	Кабель марки КВВГ 7 х I,5	км	0,05	-	-	-	336,00	-	-	-	I7	-	-
I5	0I-I3 т.I.I К=I,089	Труба МН-25.2.8	м	I5,00	-	-	-	0,39	-	-	-	6	-	-
		0,36 I,089												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Всего по 3 разделу:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-

СВОДКА ИТОГОВ:

I. Оборудование	руб.	839
2. Монтажные работы	руб.	II2
3. Материалы	руб.	27
Всего по смете	руб.	978

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составил инженер Л.В.Сухинина
Проверил руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I6

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство внутренних водостоков с выпуском на рельеф (вариант) вспомогательного здания

Сметная стоимость – 0,I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
расчетную единицу – I автомобиль 0,02 руб.
I м2 общей площади здания – 0,64 руб.
I м3 объема здания – 0,II руб.

Основание : чертежи ВК-I,2, ВКН-I

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатация машин		основной заработной платы	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	II.№I,ч.III п.I28	Вентиль проходной муфтовый I5кчI8р2 диам.32мм	шт	2	2,32	–	–	5	–	–	–
2.	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых напорных труб диам.II0мм	м	I2,0	3,I	–	–	37	–	–	–
3.	I6-33 I6-6-I	То же, диам.63 мм	"	6,0	I,92	–	–	I2	–	–	–
4.	I6-I88 I6-I7-I	Установка водосточных воронок Вр-96 диам.I00мм	шт	2	2,28	–	–	5	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	МГИ Ц.Iр.I7 п.I69	Стоимость воронки Вр-9б	шт	2	I6,4	-	-	33	-	-	-
6	I6-23 I6-3-3	Установка фасонных чугунных частей диам. до I00 мм	тн	0,034	457,0	-	-	I6	-	-	-
7	I6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. I00мм	м	4,0	3,I2	-	-	I2	-	-	-
8	Ц.Iч.Ш п.I885	Стоимость гидрозатвора	шт	2	7,86	-	-	I6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I36	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3 %	-"-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления - 8 %	-"-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I66	-	-	-

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью IO тыс.автомобилей в год

Вспомогательное здание

Ресурсы	Количество		
	-30^{0}	-20^{0}	-40^{0}
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	403,I4	399,9	433,I9
Заработная плата, руб.	239,0	230,67	249,6
Строительные машины, руб.	40,32	39,68	4I,93
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-ч.	2956,35	2932,59	3I76,74
Заработная плата, руб.	I698,0	I69I,58	I830,42
Строительные машины, руб.	295,69	29I,02	307,52
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.-ч.	3359,49	3332,49	3609,93
Заработная плата, руб.	I937,0	I922,25	2080,02
Строительные машины, руб.	336,0I	330,7	349,45
Хозяйственно-противопожарный водопровод			
Затраты труда, чел.-ч	87,9	87,9	87,9
Заработная плата, руб.	53,0	53,0	53,0

I	2	3	4
Строительные машины, руб.	3,37	3,37	3,37
Горячее водоснабжение			
Затраты труда, чел.-ч	22,3	22,3	22,3
Заработная плата, руб.	I3,0	I3,0	I3,0
Строительные машины, руб.	0,54	0,54	0,54
Бытовая канализация			
Затраты труда, чел.-ч	45,84	45,84	45,84
Заработная плата, руб.	29,0	29,0	29,0
Строительные машины, руб.	0,82	0,82	0,82
Внутренние водостоки с выпуском в дождевую канализацию			
Затраты труда, чел.-ч.	I6,48	I6,48	I6,48
Заработная плата, руб.	I0,0	I0,0	I0,0
Строительные машины, руб.	I,03	I,03	I,03
Отопление			
Затраты труда, чел/час	248,8I	246,32	267,22
Заработная плата, руб.	I47,0	I45,53	I57,29
Строительные машины, руб.	I0,35	I0,25	II,08
Теплоснабжение			
Затраты труда, чел/час	48,52	48,52	48,52
Заработная плата, руб.	30,0	30,0	30,0
Строительные машины, руб.	2,39	2,39	2,39

I	2	3	4
Тепловой пункт			
Затраты труда, чел/час	I20,67	II9,46	I29,I2
Заработная плата, руб.	7I,0	70,29	75,97
Строительные машины, руб.	8,22	8,I4	8,80
Вентиляция			
Затраты труда, чел.час.	259,07	259,07	259,07
Заработная плата, руб.	I52,0	I52,0	I52,0
Строительные машины, руб.	I4,09	I4,09	I4,09
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел/час	27,0	27,0	27,0
Заработная плата, руб.	I3,0	I3,0	I3,0
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел/час	256,2I	256,2I	256,2I
Заработная плата, руб.	I89,0	I89,0	I89,0
Освещение			
Затраты труда, чел/час	237,4I	237,4I	237,4I
Заработная плата, руб.	I36,0	I36,0	I36,0
КИП и автоматика			
Затраты труда, чел/час	I33,64	I33,64	I33,64
Заработная плата, руб.	78,0	78,0	78,0
Связь и сигнализация			
Затраты труда, чел/час	435,09	435,09	435,09
Заработная плата, руб.	245,0	245,0	245,0

I	2	3	4
Пожарная сигнализация			
Затраты труда, чел/час	68,98	68,98	68,98
Заработная плата,руб.	43,0	43,0	43,0
Всего:			
Затраты труда, чел/час	5367,4I	5336,7I	5644,7I
Заработная плата, руб.	3I46,0	3I29,0	3304,28
Строительные машины,руб.	386,82	37I,33	39I,57

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

gost.e-ecolog.ru