ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-985

# ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10 ТЫС.АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ УП

Часть I

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "5" VI 1986 г.
Заказ Т-1532 Тираж 250

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-985

# ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10 ТЫС.АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

## АЛЬБОМ УП
## С М Е Т Ы

СТОИМОСТЬ:

общая ..... 152,65 тыс.руб.
строительно-монтажных работ ..... 105,39 тыс.руб.
1 куб.м. здания ..... 30,50 руб.
1 кв.м. рабочей площади ..... 135,99 руб.

РАЗРАБОТАН
Проектным институтом "Гипроавтотранс"

Директор Д.М.Газаев
Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ПРОТОКОЛОМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ОТ 05.03.85 № 58-85

Срок действия до 1990 года

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

| №№ пп | НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТ | №№ смет | №№ страниц |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I | Титульный лист | | часть I,стр.I |
| 2 | Содержание альбома | | часть I,стр.2 |
| 3 | Пояснительная записка | | часть I, стр. 4 |
| 4 | Сводка объектных смет к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год | | часть I,стр.5 |
| 5 | Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах | | часть I,стр.6 |
| 6 | Объектная смета. Производственный корпус | I | часть I,стр.8 |
| 7 | Общестроительные работы | I-I | часть I,стр.I0 |
| 8 | Хозяйственно-противопожарный водопровод | I-2 | часть I,стр.43 |
| 9 | Внутренние водостоки с выпуском в дождевую канализацию | I-3 | часть I,стр.45 |
| I0 | Отопление | I-4 | часть I,стр.47 |
| II | Теплоснабжение | I-5 | часть I,стр.50 |
| I2 | Вентиляция | I-6 | часть I,стр.57 |
| I3 | Технологическое оборудование | I-7 | часть I,стр.62 |
| I4 | Нестандартизированное оборудование | I-8 | часть I,стр.67 |
| I5 | Инструмент, инвентарь и приспособления | I-9 | часть I,стр.70 |
| I6 | Силовое электрооборудование | I-I0 | часть I,стр.72 |
| I7 | Освещение | I-II | часть I,стр.80 |
| I8 | КИП и автоматика | I-I2 | часть I,стр.87 |
| I9 | Связь и сигнализация | I-I3 | часть I,стр.9I |
| 20 | Пожарная сигнализация | I-I4 | часть I,стр.95 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2I | Внутренние водостоки с выпуском на рельеф ( вариант ) | I-I5 | част I,стр.99 |
| 22 | Ведомость потребности в производственных ресурсах | | |
| 23 | Объектная смета, Вспомогательное здание | 2 | часть 2,стр.I05 |
| 24 | Общестроительные работы | 2-I | часть 2,стр.I07 |
| 25 | Хозяйственно-противопожарный водопровод | 2-2 | часть 2,стр.I49 |
| 26 | Горячее водоснабжение | 2-3 | часть 2,стр.I53 |
| 27 | Бытовая канализация | 2-4 | часть 2,стр.I55 |
| 28 | Водостоки с выпуском в дождевую канализацию | 2-5 | часть 2,стр.I57 |
| 29 | Отопление | 2-6 | часть 2,стр.I59 |
| 30 | Теплоснабжение | 2-7 | часть 2,стр.I66 |
| 3I | Тепловой пункт | 2-8 | часть 2,стр.I70 |
| 32 | Вентиляция | 2-9 | часть 2,стр.I77 |
| 33 | Технологическое оборудование | 2-I0 | часть 2,стр.I82 |
| 34 | Силовое электрооборудование | 2-II | часть 2,стр.I86 |
| 35 | Освещение | 2-I2 | часть 2,стр.I94 |
| 36 | КИП и автоматика | 2-I3 | часть 2,стр.203 |
| 37 | Связь и сигнализация | 2-I4 | часть 2,стр.2II |
| 38 | Пожарная сигнализация | 2-I5 | часть 2,стр.2I8 |
| 39 | Внутренние водостоки с выпуском на рельеф ( вариант) | 2-I6 | часть 2,стр.222 |
| 40 | Ведомость потребности в производственных ресурсах | | часть 2,стр.224 |

Альбом VII ч.I т.п. 503-9-9.85



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и постановлением Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы.
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Часть I. Строительные материалы.

- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.
- Прейскуранты, введенные в действие с I.I.1982г. и ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к "Iа" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5% - накладные расходы на общестроительные работы, 8% - плановые накопления, 8,6% - на металлоконструкции).

Руководитель группы Т.Г.Родионова

# СВОДКА ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ

## к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тнс.автомобилей в год

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – I52,65 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость на:

расчетную единицу – I автомобиль – I5,27 руб.

I квм общей площади здания – I35,99 руб.

I кбм объема здания – 30,50 руб.

| №№ пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | в том числе: основной заработной платы | эксплуатации машин | Нормативной условно-чистой продукции | единица измерения | количество единиц измерения | стоимость единицы измерения руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | I | Объектная смета на строительство производственного корпуса | 44,89 | 5,3I | 39,4 | - | 89,60 | - | - | - | кбм | I860 | 26,99 |
| 2 | 2 | Объектная смета на строительство вспомогательного здания | 50,53 | 4,66 | 7,86 | - | 63,05 | - | - | - | кбм | I596 | 34,58 |
| | | Всего по объектной смете: | 95,42 | 9,97 | 47,26 | - | I52,65 | - | - | - | кбм | 3456 | 30,50 |

Директор Э.М.Газаев

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила рук.группы Т.Г.Родионова

Проверила рук.группы Т.М.Андреева

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

| РЕСУРСЫ | КОЛИЧЕСТВО | | |
|---|---|---|---|
| | - 30° | - 20° | - 40° |
| I | 2 | 3 | 4 |
| Затраты труда, чел./час. | II443,89 | II35I,95 | II74I,83 |
| Заработная плата, руб. | 6729,27 | 6675,8I | 6897,28 |
| Строительные машины, руб. | 748,53 | 724,54 | 754,6I |

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-9.85

# ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10 ТЫС.АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ УП

СМЕТЫ

Ч а с т ь I

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

Производственный корпус

Сметная стоимость – 89,60 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на :

расчетную единицу – I автомобиль – 8,96 руб.

I кв.м. общей площади здания – I70,I7 руб.

I куб.м. объема здания – 26,99 руб.

Составлена в ценах I984 года

| №№ пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Технико-экономические показатели | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего | В том числе: основной заработной платы | В том числе: эксплуатации машин | Нормативной условно-чистой продукции | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы измерения руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | I-I | Общестроительные работы | 30,88 | – | – | – | 30,88 | – | – | – | кбм | I860 | I6,60 |
| 2 | I-2 | Хозяйственно-противопожарный водопровод | 0,42 | – | – | – | 0,42 | – | – | – | кбм | I860 | 0,23 |
| 3 | I-3 | Внутренние водостоки | 0,35 | – | – | – | 0,35 | – | – | – | кбм | I860 | 0,I9 |
| 4 | I-4 | Отопление | I,I6 | – | – | – | I,I6 | – | – | – | кбм | I860 | 0,62 |
| 5 | I-5 | Теплоснабжение | 2,28 | – | – | – | 2,28 | – | – | – | кбм | I860 | I,23 |
| 6 | I-6 | Вентиляция | 9,76 | – | – | – | 9,76 | – | – | – | кбм | I860 | 5,25 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I-7 | Технологическое оборудование | - | 0,44 | 34,99 | - | 35,43 | - | - | - | кбм | I860 | 0,24 |
| 8 | I-8 | Нестандартизированное оборудование | - | 0,I6 | 2,II | - | 2,27 | - | - | - | кбм | I860 | 0,09 |
| 9 | I-9 | Инвентарь, инструмент и приспособления | - | - | 0,52 | - | 0,52 | - | - | - | - | - | - |
| I0 | I-I0 | Силовое электрооборудование | 0,04 | I,85 | I,24 | - | 3,I3 | - | - | - | - | I860 | I,02 |
| II | I-II | Освещение | - | 2,06 | 0,II | - | 2,I7 | - | - | - | кбм | I860 | I,II |
| I2 | I-I2 | КИП и автоматика | - | 0,4I | 0,36 | - | 0,77 | - | - | - | кбм | I860 | 0,22 |
| I3 | I-I3 | Связь и сигнализация | - | 0,I9 | 0,06 | - | 0,25 | - | - | - | кбм | I860 | 0,I0 |
| I4 | I-I4 | Пожарная сигнализация | - | 0,20 | 0,0I | - | 0,2I | - | - | - | кбм | I860 | 0,II |
| | | Итого по объектной смете | 44,89 | 5,3I | 39,4 | - | 89,60 | - | - | - | кбм | I860 | 26,99 |

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.М.Чикин

Составила рук. группы Т Г.Родионова

Проверила рук. группы Т. Г.Андреева

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на общестроительные работы производственного корпуса

Основание чертежи № КЖИ-II, АРI-4, КЖИ-50

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 30,88 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция
Показатели по смете. тыс.руб.

Стоимость на
Расчетную единицу -
I автомобиль 3,09 руб.
I м2 общей площади здания I04,68 руб.
I м3 объема здания I6,60 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе: основная заработная плата | В том числе: эксплуатация машин, в том числе заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе: основной заработной платы | В том числе: эксплуатации машин | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | | |
| I | I-233<br>I-29-4 | Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00 м | I000м3 | 0,08 | I9,40 | - | - | 2 | - | - | - |
| 2 | I-240<br>I-29-II | Добавить на 90 м | I000м3 | 0,08 | I54,0 | - | - | I2 | - | - | - |
| 3 | I-56<br>I-II-I4 | Разработка грунта экскаваторами в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунте 2 группы | I000м3 | 0,35 | I32,0 | - | - | 47 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I-I06<br>I-I7-2 | Срезка недобора грунта | I00 м3 | 0,20 | 49,70 | - | - | I0 | - | - | - |
| 5 | I-954 Тех.ч. п.3.67<br>I-79-8 | Срезка недобора грунта вручную | I00 м3 | 0,07 | I87,20 | - | - | I3 | - | - | - |
| 6 | I-234<br>I-29-5 | Перемещение грунта бульдозером в резерв для обратной засыпки на расстояние до I00м | I000м3 | 0,33 | 20,3I | - | - | 7 | - | - | - |
| 7 | I-24I<br>I-29-I2 | Добавить на 90 м | I000м3 | 0,33 | I74,60 | - | - | 57 | - | - | - |
| 8 | I-260<br>I-3I-5 | Засыпка котлована с перемещением грунта до I0 м бульдозером | I000м3 | 0,33 | I3,90 | - | - | 5 | - | - | - |
| 9 | I-II85<br>I-II8-II | Уплотнение грунта, пневматическими трамбовками | I00м3 | 3,25 | II,60 | - | - | 36 | - | - | - |
| I0 | I-I74<br>I-22-I3 | Погрузка излишнего грунта экскаватором в автосамосвалы | I000м3 | 0,06 | I3I,00 | - | - | 7 | - | - | - |
| II | I-I74<br>I-22-I3 | Тоже растительного грунта | I000м3 | 0,08 | I3I,00 | - | - | I0 | - | - | - |
| I2 | Сборник сметных цен на перевозки Часть I | Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км | тн | 209,60 | 0,29 | - | - | 6I | - | - | - |
| | | Итого по I разделу | руб. | - | - | - | - | 269 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| I3 | 6-I / 6-I-I | Устройство бетонной подготовки из бетона М 50 | м3 | 6,03 | I,60 | - | - | I0 | - | - | - |
| I4 | Ценник Том I часть I пI-I3 | Стоимость бетона М-50 | м3 | 6,I5 | 25,30 | - | - | I56 | - | - | - |
| I5 | 6-I5 / 6-I-I5 | Устройство подбетонки из бетона М-50 | м3 | 4,94 | I,45 | - | - | 7 | - | - | - |
| I6 | Ценник том I часть I п.I-I | Стоимость бетона М-50 | | 5,04 | 24,80 | - | - | I25 | - | - | - |
| I7 | 6-5 / 6-I-5 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны из бетона М-I50 объемом до 3 м3 | м3 | 30,86 | II,I0 | - | - | 343 | - | - | - |
| I8 | Ценник МОИ том I часть I пI-4 | Стоимость бетона М-I50 | м3 | 3I,32 | 26,60 | - | - | 833 | - | - | - |
| I9 | Ц.Iч.II р.IУ п.I | Стоимость арматура AI диаметром 6 мм | т | 0,06 | 270,00 | - | - | I6 | - | - | - |
| 20 | -"- п.I | То же, А-I диаметром 8мм | т | 0,I6 | 270,00 | - | - | 43 | - | - | - |
| 2I | -"- п.I | Арматура класса AI диаметром I0 мм | т | 0,02 | 270,00 | - | - | 5 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | -"- п.2 | Арматура класса А2 диаметром I2 мм | т | 0,II | 278,00 | - | - | 3I | - | - | - |
| 23 | -"- п.3 | Арматура класса А3 диаметром I0мм | т | 0,35 | 270,00 | - | - | 95 | - | - | - |
| 24 | Ц.Iч.II п.3 | Арматура класса А3 диаметром I2 мм | т | 0,03 | 270,00 | - | - | 8 | - | - | - |
| 25 | 6-80 / 6-9-4 | Установка анкерных болтов | т | 0,08 | 478,00 | - | - | 38 | - | - | - |
| 26 | 6-83 / 6-9-7 | Установка закладных деталей | т | 0,0I | 44I,00 | - | - | 4 | - | - | - |
| 27 | 6-2 / 6-I-2 | Устройство набетонки под фундаментные балки и рамы ворот из бетона М-I50 | м3 | 7,50 | 9,53 | - | - | 7I | - | - | - |
| 28 | Ценник МОИ том I часть I п.I-4 | Стоимость бетона М-I50 | м3 | 7,65 | 26,60 | - | - | 203 | - | - | - |
| 29 | 7-I5 / 7-I-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 9,00 | 5,59 | - | - | 45 | - | - | - |
| 30 | Ценник МОИ Том I часть I II-I7 | Стоимость бетона М-200 | м3 | 0,25 | 28,20 | - | - | 7 | - | - | - |
| 3I | Ценник МОИ Том I часть 2 п9-342 | Стоимость фундаментных балок из бетона М-200 Ø БО-2-4Ш Ø БО-4-4шт | м3 | 3,92 | 67,90 | - | - | 266 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ценник МОИ том I,тех.ч. табл.3-I | Стоимость арматуры А-I | тн | 0,II | 229,00 | - | - | 25 | - | - | - |
| 33 | То же | Стоимость арматуры А-3 | тн | 0,II | 250,00 | - | - | 28 | - | - | - |
| 34 | То же | Стоимость закладных деталей | тн | 0,02 | 4I3,00 | - | - | 8 | - | - | - |
| 35 | 8-I3<br>8-4-I | Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора II2 толщиной, 30 мм | I00м2 | 0,24 | 25,I0 | - | - | 6 | - | - | - |
| 36 | Ценник МОИ том I,часть I п.2-27 | Стоимость цементно-песчаного раствора состава I:2 | м3 | 0,74 | 24,I0 | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Итого по II разделу: | руб. | - | - | - | - | 2391 | - | - | - |
| | | III. Подземное хозяйство | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 37 | I-56<br>I-II-I4 | Разработка грунта экскаватором на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3,грунт 2 группы | I000м3 | 0,27 | I32,00 | - | - | 35 | - | - | - |
| 38 | I-954 Техн.ч. п.3,67<br>I-79-8 | Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную | I00м3 | 0,20 | I87,20 | - | - | 37 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | I-260<br>I-3I-5 | Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 КВТ с перемещением грунта до I0 м бульдозерами , грунта 2 группы | I000м3 | 0,I9 | I3,90 | - | - | 3 | - | - | - |
| 40 | I-27I<br>I-3I-I6 | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 260 и 26I | I000м3 | 0,I9 | I2,60 | - | - | 2 | - | - | - |
| 4I | I-II85<br>I-II8-II | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | I00м3 | I,93 | II,60 | - | - | 22 | - | - | - |
| 42 | I-I74<br>I-22-I3 | Погрузка излишнего грунта экскаватором в автосамосвалы | I000м3 | 0,09 | I3I,00 | - | - | I2 | - | - | - |
| 43 | Сборник сметных цен на перевозки Часть I | Отвозка излишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км | тн | I65,60 | 0,29 | - | - | 48 | - | - | - |
| | | Фундамент под оборудование ФОМ-I | | | | | | | | | |
| 44 | II-2<br>II-I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | 0,63 | 4,58 | - | - | 3 | - | - | - |
| 45 | Ценник МОИ Том I часть I п4-46 | Стоимость щебня | м3 | 2,55 | 8,83 | - | - | 23 | - | - | - |
| 46 | 6-32<br>6-3-3 | Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I50 объемом более 25 м3 | м3 | 5I,00 | 4,56 | - | - | 233 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 6-37<br>6-3-8 | Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов | м3 | 5I,00 | 3,35 | - | - | I7 | - | - | - |
| 48 | Сборник сметных цен МОИ ,том I часть I п.I-4 | Стоимость бетона М-I50 | м3 | 52,02 | 26,60 | - | - | I384 | - | - | - |
| 49 | 6-36<br>6-3-7 | Устройство колодца в фундаментах | м3 | 0,40 | 0,9I | - | - | I | - | - | - |
| 50 | Ц.ч.II,р.IУ I-6 | Стоимость сетки из арматуры AI диаметром 6мм | т | 0,03 | 270,00 | - | - | 8 | - | - | - |
| 5I | п.3-I2 | То же, из арматуры A3, диаметром I2 мм | т | 0,05 | 270,00 | - | - | I4 | - | - | - |
| 52 | 6-84<br>6-9-8 | Установка закладных деталей | т | I,22 | 355,00 | - | - | 433 | - | - | - |
| 53 | 9-47<br>9-7-2 | Установка металлического ограждения | т | 0,I0 | 46,80 | - | - | 5 | - | - | - |
| 54 | Ц.№I ч.II р.I п.I98I | Стоимость металлического ограждения | т | 0,I0 | 327,00 | - | - | 33 | - | - | - |
| 55 | 7-2I<br>7-2-4 | Укладка сборных железобетонных плит перекрытия площ. до 5 м2 | шт | 6,00 | 3,2I | - | - | I9 | - | - | - |
| 56 | Ценник МОИ том I,часть I п.I-I7 | Стоимость бетона М-200 | м3 | 0,95 | 28,20 | - | - | 27 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | То же, Том.I часть 2 п8-503 | Стоимость железобетонных плит ПІЗД-ІІБ из бетона М-300 | м3 | 0,78 | 60,80 | - | - | 47 | - | - | - |
| 58 | То же, Т.часть Табл.3-I | Стоимость арматуры А-3 | тн | 0,06 | 250,00 | - | - | I5 | - | - | - |
| 59 | То же, Табл.3-I | Стоимость арматуры А-I | тн | 0,0I | 229,00 | - | - | 2 | - | - | - |
| 60 | То же Табл.3-I | То же В-I | тн | 0,0I | 32I,00 | - | - | 3 | - | - | - |
| 6I | 6-I5 / 6-I-I5 | Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-I00 | м3 | I,20 | I,45 | - | - | 2 | - | - | - |
| 62 | Ценник МОИ Том I Часть I п.I-3 | Стоимость бетона М-I00 | м3 | I,22 | 25,80 | - | - | 3I | - | - | - |
| 63 | I5-82 / I5-I4-I | Облицовать стены канавы белой глазурованной плиткой | I00м2 | 0,55 | 422,00 | - | - | 232 | - | - | - |
| 64 | II-I35 / II-20-3 | Облицовать пол канавы керамической плиткой | I00м2 | 0,2I | 362,00 | - | - | 78 | - | - | - |
| 65 | Ценник МОИ Том I Часть I п2-5 | Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50 | м3 | 0,45 | 25,90 | - | - | I2 | - | - | - |
| 66 | 8-27 / 8-4-7 | Наружные поверхности фундамента соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза | I00м2 | 0,95 | 90,00 | - | - | 85 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | I3-I2I к=2к объему I3-I5-6 | Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтовкой ГФ-020 | I00м2 | 0,6I | 7,7I | - | - | 5 | - | - | - |
| 68 | I3-I53 к=2 к объему I3-I8-6 | Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33 | I00м2 | 0,6I | I0,30 | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Фундаменты под оборудование ФОМ2-Iшт, ФОМ3-2 шт | | | | | | | | | |
| 69 | II-2 II-I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | 0,06 | 4,58 | - | - | I | - | - | - |
| 70 | Ценник МОИ Том I Часть I п.4-46 | Стоимость щебня | м3 | 0,22 | 8,83 | - | - | 2 | - | - | - |
| 7I | 6-30 6-3-I | Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I50 объемом до 5 м3 | м3 | I,02 | 9,4I | - | - | I0 | - | - | - |
| 72 | Ценник МОИ Том I Часть I п.I-4 | Стоимость бетона М-I50 | м3 | I,04 | 26,60 | - | - | 28 | - | - | - |
| 73 | 34-304 34-55-I | Перекрытие фундамента рифленой сталью | I0м2 | 0,03 | 22I,00 | - | - | 7 | - | - | - |
| 74 | 6-84 6-9-8 | Установка закладных деталей | т | 0,I8 | 355,00 | - | - | 64 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 6-80<br>6-9-4 | Установка анкерных болтов | т | 0,02 | 478,00 | - | - | I0 | - | - | - |
| 76 | 8-27<br>8-4-7 | Обмазка наружных поверхностей фундаментов соприкасающихся с грунтом горячим битумом за 2 раза | I00м2 | 0,07 | 90,00 | - | - | 7 | - | - | - |
| 77 | I3-I2I к=2 к объему<br>I3-I5-6 | Отгрунтовка закладных деталей грунтовкой ГФ-020 за 2 раза | I00м2 | 0,09 | 7,7I | - | - | I | - | - | - |
| 78 | I3-I53 к=2 к объему<br>I3-I8-6 | Окраска закладных деталей эмалью ПФ-I33 за 2 раза | I00м2 | 0,09 | I0,30 | - | - | I | - | - | - |
| | | Каналы ПК1-ОВ, ПК2-ОВ | | | | | | | | | |
| 79 | II-2<br>II-I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | 0,I2 | 4,58 | - | - | I | - | - | - |
| 80 | Ценник Сборник МОИ Том I Часть I п4-46 | Стоимость щебня | м3 | 0,49 | 8,83 | - | - | 4 | - | - | - |
| 8I | E6-I89<br>6-I8-I | Устройство монолитных бетонных днищ и стен каналов из бетона М-I50 толщиной I00 мм | м3 | I,82 | II,00 | - | - | 20 | - | - | - |
| 82 | Ценник МОИ Том I Часть I п.I-4 | Стоимость бетона М-I50 | м3 | I,86 | 26,60 | - | - | 49 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | E7-2I<br>7-2-4 | Перекрытие каналов сборными железобетонными плитами | шт | 25,00 | 3,2I | - | - | 80 | - | - | - |
| 84 | Ценник МОИ том I,ч.I п.I-I7 | Стоимость бетона М-200 | м3 | 3,98 | 28,20 | - | - | II2 | - | - | - |
| 85 | То же, том I часть 2,п.8-503 | Стоимость железобетонных плит П2-I5Б из бетона М-300 | м3 | 0,75 | 60,80 | - | - | 46 | - | - | - |
| 86 | То же,том I,Техн. часть,таб.3-I | Стоимость арматуры А-3 | тн | 0,04 | 250,00 | - | - | I0 | - | - | - |
| 87 | То же, табл.3-I | Стоимость арматуры В-I | тн | 0,02 | 32I,00 | - | - | 6 | - | - | - |
| 88 | То же, табл.3-I | Стоимость закладных деталей | тн | 0,0I | 4I5,00 | - | - | 4 | - | - | - |
| 89 | 6-83<br>6-9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,03 | 44I,00 | - | - | I3 | - | - | - |
| 90 | 8-27<br>8-4-7 | Обмазать горячим битумом за 2 раза наружные поверхности соприкасающиеся с грунтом | I00м2 | 0,25 | 90,00 | - | - | 23 | - | - | - |
| 9I | I3-I2I к=2 к объему I3-I5-6 | Огрунтовка за 2 раза закладных деталей ГФ-020 | I00м2 | 0,02 | 7,7I | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | I3-I53 к=2 к объему / I3-I8-6 | Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33 | I00м2 | 0,02 | I0,30 | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по III разделу: | -руб. | - | - | - | - | 3532 | - | - | - |
| | | В т.ч. металлоконструкции | -"- | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | IУ. К а р к а с | | | | | | | | | |
| 93 | 7-47 / 7-3-I2 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений при массе колонн до 2 т | шт | I2,00 | 7,54 | - | - | 90 | - | - | - |
| 94 | Ценник МОИ Том I Часть I п.I-I9 | Стоимость бетона М-300 | м3 | I,64 | 32,I0 | - | - | 53 | - | - | - |
| 95 | То же Том I Часть 2 п.9-5 | Стоимость колонн из бетона М-300 К48-6-I-6 шт К48-6-2-2 шт К48-6-3-2 шт | м3 | 5,00 | 80,60 | - | - | 403 | - | - | - |
| 96 | То же П9-5 | Стоимость колонн IКФ6I-I-НI-2 шт | м3 | I,I2 | 80,60 | - | - | 90 | - | - | - |
| 97 | То же Техн. часть Табл.3-I | Стоимость арматуры А-I | тн | 0,09 | 229,00 | - | - | 2I | - | - | - |
| 98 | То же Табл.3-I | Стоимость арматуры А-3 | тн | I,04 | 250,00 | - | - | 260 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | То же, табл.3-I | Стоимость закладных деталей | тн | 0,I0 | 4I3,00 | - | - | 4I | - | - | - |
| I00 | То же, табл.3-I | То же, закладных деталей | тн | 0,I6 | 4I3,00 | - | - | 66 | - | - | - |
| I0I | 7-I43 / 7-I0-3 | Установка стропильных балок покрытий одноэтажных зданий пролетом до I2м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25м | шт | 5,00 | I3,80 | - | - | 69 | - | - | - |
| I02 | Ценник МОИ том I,ч.2 п.8-3I | Стоимость железобетонных решетчатых стропильных балок IБДРI2-3А4Т-I | шт | 5,00 | 2I8,00 | - | - | I090 | - | - | - |
| I03 | То же, техн.часть таб.3-I | Стоимость дополнительных закладных деталей | тн | 0,II | II3,00 | - | - | 45 | - | - | - |
| I04 | 7-290 / 7-I7-6 | Установка стальных насадок | т | 0,22 | 358,00 | - | - | 79 | - | - | - |
| I05 | 7-285 / 7-I7-I | Установка стальных элементов крепления | т | 0,I5 | 362,00 | - | - | 54 | - | - | - |
| I06 | 9-5I / 9-8-I | Установка металлических стоек | т | I,I9 | I9,20 | - | - | 23 | - | - | - |
| I07 | Ц.№Iч.II р.I п.I78I | Стоимость металлических стоек | т | I,I9 | 250,00 | - | - | 297 | - | - | - |
| | | Итого по IУ разделу: | руб | - | - | - | - | 268I | - | - | - |
| | | В т.ч.металлоконструкции | руб | - | - | - | - | 320 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Стены | | | | | | | | | |
| I08 | 7-247<br>7-I4-I | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м | шт | 20,00 | I6,30 | - | - | 326 | - | - | - |
| I09 | 7-249<br>7-I4-2 | То же, площадью более I0м2 | шт | 4,00 | I9,40 | - | - | 78 | - | - | - |
| II0 | 7-26I<br>7-I4-8 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5м2 | шт | I9,00 | II,30 | - | - | 2I5 | - | - | - |
| III | Ценник МОИ том I,часть 2 п.8-327 | Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон толщиной 250мм длиной до 3 м<br>ПС295.I2,25- 5 шт<br>ПС295,I8,25- 5 шт<br>ПСI45,I2,25- 5 шт<br>ПСI45,I8,25- 4 шт | м2 | 62,52 | I4,40 | - | - | 900 | - | - | - |
| II2 | То же, п.8-347 | Стоимость панелей толщиной 250 мм<br>ПС600,I2,25-П-3-I- I3 шт<br>ПС600,I2,25-П-7- - 7 шт.<br>ШПС630,I8,25-П-II- 2 шт.<br>ПС630,I8,25-П-I2- 2 шт. | м2 | I85,92 | I4,90 | - | - | 2770 | - | - | - |
| II3 | То же, Техн.часть таб.3-I | Стоимость дополнительных закладных деталей | тн | 0,I3 | 4I3,00 | - | - | 54 | - | - | - |
| II4 | 7-235<br>7-I7-I | Установка стальных крепежных элементов | т | 0,08 | 362,00 | - | - | 29 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II5 | 8-3I<br>8-5-I т.ч. п.I-II | Кладка кирпичных вставок на фасадах из кирпича М-75 на растворе М-50 | м3 | 4I,50 | 2,94 | - | - | I22 | - | - | - |
| II6 | Ценник МОИ Том.I Часть I п.6-I | Стоимость кирпича М-75 | тыс.шт | I5,77 | 68,00 | - | - | I072 | - | - | - |
| II7 | То же, п2-I2 | Стоимость раствора М-50 | м3 | 9,55 | 23,50 | - | - | 224 | - | - | - |
| II8 | 7-445<br>7-38-I0-<br>- I.8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | шт | 2,00 | 0,25 | - | - | I | - | - | - |
| II9 | Сборник сметных цен МОИ Том 3 п.866 | Стоимость перемычек ПП-I2,I2,I4 | шт | 2,00 | I,43 | - | - | 3 | - | - | - |
| I20 | 7-I27<br>7-9-I-I.8 | Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | шт | I6,00 | I,50 | - | - | 24 | - | - | - |
| I2I | Ценник МОИ Том 3 п.939 | Стоимость перемычек ПРП8-44,I2,29 | шт | I2,00 | I3,20 | - | - | I56 | - | - | - |
| I22 | То же п.940 | Стоимость перемычек ПРП8-48,I2,29 | шт | 4,00 | I5,30 | - | - | 6I | - | - | - |
| I23 | 8-I89<br>8-22-I | Установка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки | I00м2 ВП | I,34 | 42,20 | - | - | 57 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I24 | 8-43<br>8-5-8 | Кладка кирпичных армированных перегородок толщиной I20 мм | I00м2 | 0,29 | I02,00 | - | - | 29 | - | - | - |
| I25 | Ценник МОИ Том.I Часть I п.6-I | Стоимость кирпича М-75 | тыс.шт | I,44 | 68,00 | - | - | 98 | - | - | - |
| I26 | То же п.2-I2 | Стоимость раствора М-50 | м3 | 0,66 | 23,50 | - | - | I6 | - | - | - |
| | | Итого по У разделу | руб. | - | - | - | - | 6237 | - | - | - |
| | | VI. П о к р ы т и е | | | | | | | | | |
| I27 | 7-I83<br>7-II-4 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м | шт | I6,00 | 5,48 | - | - | 88 | - | - | - |
| I28 | Ценник Том I Часть I п.I-I6 | Стоимость бетона М-I50 | м3 | I,39 | 27,20 | - | - | 38 | - | - | - |
| I29 | То же, Часть 2 п.8-II9 | Стоимость ребристых плит покрытия шириной до 3м, длиной до 6 м<br>ПГ-3А4Т-70МПЖН-200П-I-3шт<br>ПГ-3А4Т-70МПЖН-200П-2-4шт<br>ПГ-3А4Т-70МПЖН-200П-3-4шт | м2 | I95,69 | 5,35 | - | - | I047 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I30 | То же п.8-I50 | Стоимость ребристых плит покрытия с отверстиями 400 и 700 мм<br>ПВ7-3А4Т-70МПКН-200П-2шт<br>ПВ7-3А4Т-70МПК-200П-I-Iшт<br>ПВ4-3А4Т-70МПКН-200П-I-2шт | м2 | 88,95 | 6,64 | - | - | 59I | - | - | - |
| I3I | То же Техн. часть табл.3-I | Стоимость дополнительных закладных деталей | тн | 0,I0 | 4I3,00 | - | - | 4I | - | - | - |
| I32 | П.Iч.I р.4 п.II3 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76 | м3 | I7,20 | 75,30 | - | - | I295 | - | - | - |
| I33 | I2-289<br>I2-9-6 | Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350I на битумной мастике | I00м2 | 2,75 | 49,90 | - | - | I37 | - | - | - |
| I34 | I2-289<br>I2-9-6 | Устройство гидроизоляции из рубероида на битумной мастике | I00м2 | 2,45 | 49,90 | - | - | I22 | - | - | - |
| I35 | 7-209<br>7-I2-7 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 метров | шт | 5,00 | 2,43 | - | - | I2 | - | - | - |
| I36 | Ценник МОИ Том I Часть 2 п.8-236 | Стоимость стаканов из бетона М-200 объемом до 0,I м3<br>СБ4Б-I-2 шт | м3 | 0,I2 | 90,20 | - | - | II | - | - | - |
| I37 | п.8-237 | То же, объемом более 0,Iм3<br>СБ7Б - I-3 шт | м3 | 0,39 | 75,90 | - | - | 30 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I38 | То же Техн. часть Табл.3-I | Стоимость арматуры А-I | тн | 0,02 | 229,00 | - | - | 5 | - | - | - |
| I39 | То же табл.3-I | Стоимость арматуры В-I | тн | 0,0I | 32I,00 | - | - | 3 | - | - | - |
| I40 | То же табл.3-I | Стоимость закладных деталей | тн | 0,03 | 4I3,00 | - | - | I2 | - | - | - |
| I4I | 7-285<br>7-I7-I | Установка металлических соединительных изделий МС2 | т | 0,05 | 362,00 | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Итого по УI разделу | руб. | - | - | - | - | 3450 | - | - | - |
| | | 7. К р о в л я | | | | | | | | | |
| I42 | I2-74<br>I2-I-I-2 | Устройство кровли в 2 слоя биостойкого рубероида с защитным слоем из гравия втопленного в битумную мастику | I00м2 | 2,89 | 267,00 | - | - | 772 | - | - | - |
| I43 | I2-289<br>I2-9-6 | Исключить один слой рубероида | I00м2 | 2,89 | 49,90 | - | - | I44 | - | - | - |
| | | Итого по УII разделу | руб. | - | - | - | - | 628 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УШ. П р о е м ы | | | | | | | | | |
| | | Оконные | | | | | | | | | |
| I44 | I0-85<br>I0-I4-2 | Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадь проема до I0м2 | м2 | 59,66 | I,96 | - | - | II7 | - | - | - |
| I45 | Ц.№I.ч.II р.2-п.323 | Стоимость наличников | м | I69,00 | 0,I8 | - | - | 30 | - | - | - |
| I46 | -"-п.I55 | Стоимость оконных блоков трехстворных со спаренными переплетами с наружным открыванием створок ПНД18= 30,2- 7 шт | м2 | 36,75 | I4,50 | - | - | 533 | - | - | - |
| I47 | -"- п.I55 | То же, блоков ПНД I2-30,2 -6 шт | м2 | 20,82 | I4,50 | - | - | 302 | - | - | - |
| I48 | п.I52 | То же, блоков ПНДI2-I8,I-I шт двустворных | м2 | 2,09 | I2,50 | - | - | 26 | - | - | - |
| I49 | I5-708<br>45-20I-2-33 | Остекление оконных блоков со спаренными переплетами стеклом толщиной 4 мм | I00м2 | 0,60 | 373,00 | - | - | 223 | - | - | - |
| I50 | Ц.№Iч.I р.I п.435 | Стоимость скобяных изделий для двустворных блоков | компл | I,00 | I,72 | - | - | 2 | - | - | - |
| I5I | -"- п.439 | То же, для трехстворных блоков | компл. | I3,00 | 3,87 | - | - | 50 | - | - | - |
| | | Дверные | | | | | | | | | |
| I52 | I0 -I05<br>I0-20-I | Установка дверных блоков в наружных стенах при площади проема до 3 м2 | м2 | 2,36 | I,45 | - | - | 3 | - | - | - |
| I53 | I0-.I40<br>I0-26-I | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,36 | I,34 | - | - | 3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I54 | Ц.№ I ч.II п.28I | Стоимость дверных блоков однопольных Д60 под остекление | м2 | 2,36 | I4,80 | - | - | 35 | - | - | - |
| I55 | I5-730 I5-20I-6 | Остекление дверных блоков стеклом толщиной 4 мм | I00м2 | - | 222,00 | - | - | I | - | - | - |
| I56 | I0-I07 I0-20-3 | Установка противопожарных дверных блоков в перегородках при толщине проема до 3 м2 | м2 | 3,94 | 2,00 | - | - | 8 | - | - | - |
| I57 | Ц.Iч.II р.2 п.273 | Стоимость дверных блоков ПД-6-2шт | м2 | 3,94 | I4,80 | - | - | 58 | - | - | - |
| I58 | I0-I36 I0-25-5 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон | м2 | 3,94 | 6,83 | - | - | 27 | - | - | - |
| I59 | Ц.Iч.I р.I п.446 | Стоимость скобяных изделий для наружных однопольных дверей | компл. | I,00 | 6,73 | - | - | 7 | - | - | - |
| I60 | -"- п.448 | То же, для внутренних однопольных дверей | компл | 2,00 | 2,97 | - | - | 6 | - | - | - |
| I6I | 9-33 9-4-I0 | Установка металлического каркаса противопожарных дверей | т | 0,I6 | 43,00 | - | - | 7 | - | - | - |
| I62 | Ц.Iч.II р.I п.I782 | Стоимость металлоконструкций | т | 0,I6 | 275,00 | - | - | 44 | - | - | - |
| | | Ворота | | | | | | | | | |
| I63 | 9-49 9-7-4 | Установка металлических распашных глухих ворот с дистанционным управлением размером 3,6,4,2- 4шт | т | 3,I2 | I03,00 | - | - | 3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I64 | Ц.Iч.II р.I п.I969 | Стоимость металлических ворот | т | 3,I2 | 287,00 | - | - | 895 | - | - | - |
| I65 | 9-49 / 9-7-4 | Установка металлических рам ворот | т | I,40 | I03,00 | - | - | I44 | - | - | - |
| I66 | Ц.Iч.II р.I п.I969 | Стоимость металлоконструкций | т | I,40 | 287,00 | - | - | 402 | - | - | - |
| | | Итого по УШ разделу | руб. | - | - | - | - | 3244 | - | - | - |
| | | В т.ч. металлоконструкции | руб. | - | - | - | - | I8I3 | - | - | - |
| | | 9. П о л ы | | | | | | | | | |
| I67 | II-2 / II-I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | 2,65 | 4,58 | - | - | I2 | - | - | - |
| I68 | Ценник МОИ Том I Часть I п.4-46 | Стоимость щебня | м3 | I0,8I | 8,83 | - | - | 95 | - | - | - |
| I69 | II-II / II-I-II | Устройство подстилающего слоя из бетона М-I50 толщиной I00 мм | м3 | 26,50 | 2,50 | - | - | 66 | - | - | - |
| I70 | Ценник МОИ Том I Часть I п.I-I6 | Стоимость бетона М-I50 | м3 | 27,03 | 27,20 | - | - | 733 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7I | II-67<br>II-II-I | Устройство бетонных полов из бетона М-300 толщиной 25мм со шлифовкой | I00м2 | 2,65 | 28,90 | - | - | 77 | - | - | - |
| I72 | II-68<br>II-II-2 | Исключить на толщ. 5 м | I00м2 | 2,65 | 0,87 | - | - | 2 | - | - | - |
| I73 | Ценник МОИ Том I Часть I п.I-I9 | Стоимость бетона М-300 | м3 | 6,76 | 32,I0 | - | - | 2I7 | - | - | - |
| I74 | То же п.2-6 | Стоимость цементного раствора | м3 | 0,42 | 28,I0 | - | - | I2 | - | - | - |
| I75 | II-78<br>II-II-I2 | Шлифовка бетонных полов | I00м2 | 2,65 | 9I,I0 | - | - | 24I | - | - | - |
| | | Итого по IX разделу | руб. | - | - | - | - | I453 | - | - | - |
| | | I0. Отделочные работы | | | | | | | | | |
| I76 | I5-20I<br>I5-5I-I | Штукатурка кирпичных вставок на фасадах | I00м2 | 0,8I | 40,50 | - | - | 33 | - | - | - |
| I77 | Ценник МОИ Том I Часть I п.2-4 | Стоимость раствора | м3 | I,52 | 24,40 | - | - | 37 | - | - | - |
| I78 | I5-543<br>I5-I56-6-23 | Окраска фасадов поливинил-ацетатными красками ВА-I73 | I00м2 | 3,29 | 33,20 | - | - | I09 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I79 | I5-509<br>I5-I53-2 | Известковая окраска потолков | I00м2 | 4,72 | 3,I3 | - | - | I5 | - | - | - |
| I80 | I5-262<br>I5-55-2-II | Штукатурка кирпичных стен | I00м2 | 0,97 | 65,40 | - | - | 63 | - | - | - |
| I8I | Ценник МОИ Том I Часть I п.2-4 | Стоимость цементного раствора | м3 | I,8I | 24,40 | - | - | 44 | - | - | - |
| I82 | I5-509<br>I5-I53-2 | Известковая окраска стен | I00м2 | 3,04 | 3,I3 | - | - | I0 | - | - | - |
| I83 | I5-86<br>I5-I4-I | Облицовка стен глазурованной керамической плиткой | I00м2 | 0,54 | 450,00 | - | - | 243 | - | - | - |
| I84 | I3-I2I к=2 к объему<br>I3-I5-6 | Огрунтовка за 2 раза металлоконструкций грунтовкой ГФ-02- | I00м2 | 3,00 | 7,7I | - | - | 23 | - | - | - |
| I85 | I3-I53 к=2 к объему<br>I3-I8-6 | Окраска за 2 раза металлоконструкций ПФ-I33 | I00м2 | 3,00 | I0,30 | - | - | 3I | - | - | - |
| | | Итого по разделу | руб. | - | - | - | - | 608 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II. Разные работы | | | | | | | | | |
| I86 | 27-I73<br>27-43-I | Устройство щебеночного основания отмостки толщиной I00мм | I00м2 | 0,57 | 2I,40 | - | - | I2 | - | - | - |
| I87 | 27-I74 к= 2 к объему<br>27-43-2 | Исключить натолщ. 20мм | I00м2 | I,I3 | 0,30 | - | - | 4 | - | - | - |
| I88 | Ценник МОИ Том I, часть I п.4-73 | Стоимость щебня | м3 | 8,3I | 9,52 | - | - | 79 | - | - | - |
| I89 | 27-I69<br>27-42-I | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 40мм | I00м2 | 0,57 | I0,80 | - | - | 6 | - | - | - |
| I90 | 27-I72<br>27-42-2 | Добавить на толщину I0мм | I00м2 | I,I3 | 2,62 | - | - | 3 | - | - | - |
| I9I | Ценник МОИ Том I, часть I п.5-22 | Стоимость асфальтобетонной смеси | тн | 5,40 | I7,80 | - | - | 96 | - | - | - |
| I92 | То же,П4-2I | Стоимость песка | м3 | 0,28 | 7,63 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого по XI разделу: | руб | - | - | - | - | I97 | - | - | - |

# СВОДКА

## объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. | | | | | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Прямых затрат | Накладных расходов % | Накладных расходов сумма | Плановых накоплений % стоимости по гр.5,7 | Всего по гр.5, 7,8 | основной заработной платы | эксплуатации машин в том числе заработной платы | в накладных расходах % с суммы по гр.7 | в плановых накоплениях % стоимости по гр. I0,II | всего по данным гр. I0,II, I2,I3 | стоимость единицы измерения, руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | А. Подземная часть | | | | | | | | | | | | | |
| I | Земляные работы | куб.м. | 457,0 | 269 | I6,5 | 44 | 25 | 338 | 45 | 99<br>6I | - | - | - | I,I<br>0,74 |
| 2 | Фундаменты | " | 58,40 | 239I | " | 396 | 228 | 30I5 | I67 | 3I<br>I5 | - | - | - | 9,6<br>56,46 |
| 3 | Подземное хозяйство | руб | - | 3532<br>38 | I6,5<br>8,6 | 577<br>3 | 324<br>3 | 4433 | 367 | II4<br>63 | - | - | - | I4,2<br>- |
| | Итого по подземной части: | руб | - | 6I92<br>38 | - | I0I7<br>3 | 577<br>3 | 7786<br>44 | 579 | 244<br>I40 | - | - | - | 24,9 |
| | Б. Надземная часть | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Каркас | руб | - | 268I<br>320 | I6,5<br>8,6 | 4I7<br>28 | 247<br>28 | 3345<br>376 | 9I | 68<br>38 | - | - | - | I0,7<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Стены | кв.м. | 443,0 | 6237 | I6,5 | I029 | 580 | 7846 | 322 | I72 / 93 | - | - | - | 25,I / I7,7I |
| 6 | Покрытие | кв.м. | 284,0 | 3450 | I6,5 | 570 | 322 | 4342 | 92 | 37 / 2I | - | - | - | I4,9 / I5,3 |
| 7 | Кровля | " | 267 | 628 | " | I03 | 59 | 790 | I04 | 2I / 9 | - | - | - | 2,6 / 2,96 |
| 8 | Проемы | " | 98,0 | 3244 / I8I3 | I6,5 / 8,6 | 393 / I57 | 293 / I59 | 3930 / 2I29 | I49 | I95 / 77 | - | - | - | I2,6 / 40,I0 |
| 9 | Полы | " | 265 | I453 | I6,5 | 24I | I35 | I829 | 233 | 6 / 3 | - | - | - | 5,9 / 6,90 |
| I0 | Отделочные работы | " | II59,0 | 608 | " | 99 | 56 | 763 | I76 | 8 / 7 | - | - | - | 2,5 / 0,65 |
| II | Разные работы | руб | - | I97 | " | 32 | I8 | 247 | I6 | 3 / I | - | - | - | 0,8 / -- |
| | Итого по надземной части: | руб | - | I8498 / 2I35 | - | 2884 / I85 | I7I0 / I87 | 23092 / 2505 | II83 | 5I0 / 249 | - | - | - | 75,I |
| | Всего по смете: | руб | - | 24690 / 2I7I | - | 390I / I88 | 2287 / 2508 | 30878 / 2549 | I768 | 754 / 389 | - | - | - | I00 |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила вед.инженер В.Д.Казаринова

Проверила рук.группы Т.М.Андреева

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вариант – 20° | | | | | | | | | |
| | | Исключить из сметы на вариант – 30° | | | | | | | | | |
| | | следующие п.п. III-II7,I20,I2I на сумму | руб. | – | – | – | – | 5353 | – | – | – |
| | | Добавить к смете на вариант – 30° | | | | | | | | | |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | 5. Стены | | | | | | | | | |
| I | Сборник сметных цен МОИ том.I часть 2 п.8-323 | Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон толщиной 200 мм длиной до 3 м ПС295.I8.20-5 шт, ПС295.I8.20-5 шт, ПСI45.I2.20-5 шт, ПСI45.I8.20-4 шт | м2 | 62,52 | II,8 | – | – | 738 | – | – | – |
| 2 | Сборник сметных цен М.О.И том I часть 2 п.8-343 | То же, панелей длиной более 3 м ПС600.I2.20-П-3-I-I3 шт, ПС600.I2.20-П-7-7 шт, ПС625.I8.20-П-II-2шт, ПС625.I8.20-П-I2-2шт. | м2 | I85,56 | I2,2 | – | – | 2264 | – | – | – |
| 3 | 7-285 / 7-I7-I | Установка крепежных элементов | тн | 0,07 | 362,0 | – | – | 25 | – | – | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Сборник сметных цен МОИ том I техн. часть табл.3-I | Стоимость дополнительных закладных деталей | тн | 0,II | 4I3,0 | - | - | 45 | - | - | - |
| 5 | 8-3I<br>8-5-I Техн. часть п.I-II | Кладка кирпичных вставок на фасадах | м3 | 3I,0 | 2,94 | - | - | 9I | - | - | - |
| 6 | Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.6-I | Стоимость кирпича М-75 | тыс.шт | II,78 | 68,0 | - | - | 80I | - | - | - |
| 7 | -"- п.2-I2 | Стоимость раствора М-50 | м3 | 7,I3 | 23,5 | - | - | I68 | - | - | - |
| 8 | 7-I27<br>7-9-I-I.8 | Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,7 тн | шт | I2 | I,5 | - | - | I8 | - | - | - |
| 9 | Сборник сметных цен МОИ Том 3 п.939 | Стоимость перемычек ПР8-44.I2.29 | шт | 8 | I3,2 | - | - | I06 | - | - | - |
| | | Итого добавить | руб. | - | - | - | - | 4256 | - | - | - |
| | | Всего исключить | руб. | - | - | - | - | I097 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - - I6,5 % | руб. | - | - | - | - | I8I | - | - | - |
| | | ИТОГО: | руб. | - | - | - | - | I278 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8 % | руб. | - | - | - | - | I02 | - | - | - |
| | | Всего исключить | руб. | - | - | - | - | I380 | - | - | - |
| | | Сметная стоимость на вариант - 20[6] | руб. | - | - | - | - | 29498 | - | - | - |

30878-I380

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.В.Милова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вариант - 40° | | | | | | | | | |
| | | Исключить из сметы на вариант - 30° | | | | | | | | | |
| | | следующие п.п.29,30-34, 27,28,III-II4,I32 | руб. | - | - | - | - | 570I | - | - | - |
| | | Добавить к смете на вариант - 30° | | | | | | | | | |
| | | А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | 2. Фундаменты | | | | | | | | | |
| I | 7-I5 7-I-I5 | Укладка сборных железобетонных фундаментных балок длиной до 6 м | шт | 7 | 5,59 | - | - | 39 | - | - | - |
| 2 | Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7 | Стоимость бетона М-200 | м3 | 0,22 | 28,2 | - | - | 6 | - | - | - |
| 3 | -"- часть 2 п.9-352 | Стоимость железобетонных фундаментных балок из бетона М-200 ФБ6-I2 | шт | 4 | | | | | | | |
| | | | м3 | 2,4 | 67,5 | - | - | I62 | - | - | - |
| 4 | -"- п.9-352 | То же, из бетона М-300 ФБ6-I4 | шт | 3 | | | | | | | |
| | | 67,5 + 0,82 х 2 | м3 | I,59 | 69,I4 | - | - | II0 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сборник сметных цен МОИ том I техн. часть табл.3-I | Стоимость арматуры А-I | тн | 0,I4 | 229,0 | - | - | 32 | - | - | - |
| 6 | Сборник сметных цен МОИ том I техн. часть табл.3-I | То же, А-Ш | тн | 0,I4 | 250,0 | - | - | 36 | - | - | - |
| 7 | -"- | То же, закладных изделий | тн | 0,02 | 4I3,0 | - | - | 8 | - | - | - |
| 8 | 6-2<br>6-I-2 | Устройство набетонки под фундаментные балки и рамы ворот из бетона М-I50 | м3 | 8,5 | 9,53 | - | - | 8I | - | - | - |
| 9 | Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-4 | Стоимость бетона М-I50 | м3 | 8,67 | 26,6 | - | - | 23I | - | - | - |
| | | Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | 5. С т е н ы | | | | | | | | | |
| I0 | Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.8-33I | Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с двух сторон с фактурным слоем толщиной 300 м длиной до 3 м ПС 295.I2.30-5 шт, ПС 295.I8.30-5 шт, ПС I45.I2.30-5 шт, ПС I45.I8.30-4 шт | м2 | 62,52 | I7,3 | - | - | I082 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | -"-<br>п.35I | То же, длиной более 3 м<br>ПС600.I2-30-П-3-I-I3шт.,<br>ПС600.I2.30-П-7- 7 шт.,<br>ПС635.I8.30-П-II- 2 шт.,<br>ПС635,I8.30-П-I2- 2 шт. | м2 | I86,28 | I7,9 | - | - | 3334 | - | - | - |
| I2 | 7-285<br>7-I7-I | Установка крепежных элементов | тн | 0,09 | 362,0 | - | - | 33 | - | - | - |
| I3 | Сборник сметных цен МОИ том I техн.часть табл.3-I | Дополнительные закладные детали | тн | 0,I6 | 4I3,0 | - | - | 66 | - | - | - |
| | | 6. Покрытие | | | | | | | | | |
| I4 | Ц.№Iч.I р.4 п.II3 | Стоимость утеплителя из минераловатных плит повышенной жесткости толщиной 90мм | м3 | 22,I | 75,3 | - | - | I664 | - | - | - |
| | | Итого добавить: | руб | - | - | - | - | 6883 | - | - | - |
| | | Всего добавить: | руб | - | - | - | - | II82 | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I6,5 % | руб | - | - | - | - | I95 | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | I377 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления 8% | руб | - | - | - | - | II0 | - | - | - |
| | | Всего добавить: | руб | - | - | - | - | I487 | - | - | - |
| | | Сметная стоимость на вариант - 40° | руб | - | - | - | - | 32365 | - | - | - |
| | | 30878 + I487 | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.В.Милова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Альбом VII ч.I.т.п.503-9-9.85

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тнс.автомобилей в год на устройство хозяйственно-протипожарного водопровода производственного корпуса

Основание: чертежи ВКI, ВК2, ВКНI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,42 тнс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тнс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

расчетную единицу - I автомобиль - 0,04 руб.

I м2 общей площади здания - I,35 руб.

I м3 объема здания - 0,23 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников, и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе: основная заработная плата | эксплуатация машин | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I6-40<br>I6-7-2 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром 50мм | м | 65,00 | I,6I | - | - | I05 | - | - | - |
| 2 | I6-2I9<br>I6-22 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм | I00м | 0,65 | 3,94 | - | - | 3 | - | - | - |
| 3 | I6-II7<br>I6-I2-I | Установка задвижек 30чббр диаметром 50мм | шт | 2,00 | I7,4 | - | - | 35 | - | - | - |
| 4 | I6-I84<br>I6-I6-I | Установка кранов пожарных, диаметром 50мм | шт | 4,00 | 47,7 | - | - | I9I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I5-6I4<br>I5-I64-8 | Масляная окраска труб за 2 раза | I00м2 | 0,20 | 60,5 | - | - | I2 | - | - | - |
| 6 | | Итого: | руб. | - | - | - | - | 346 | - | - | - |
| | | Накладные расходы - - I3,3 % | -"- | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8% | -"- | - | - | - | - | 3I | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | 423 | - | - | - |

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство внутренних водостоков с выпуском в дождевую канализацию производственного корпуса

Основание: чертежи ВКI, ВК2, ВКНI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость – 0,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

стоимость на :

расчетную единицу – I автомобиль – 0,04 руб.

I м2 общей площади здания – I,I3 руб.

I м3 объема здания – 0,I9 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе основная заработная плата | эксплуатация машин в том числе заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе основной заработной платы | эксплуатации машин | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I6-34<br>I6-6-2 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм | м | 65,00 | 3,I | – | – | 202 | – | – | – |
| 2 | I6-23<br>I6-3-3 | Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром I00мм | т | 0,0I | 457,0 | – | – | 5 | – | – | – |
| 3 | I6-I88<br>I6-I7-I | Установка воронок водосточных, диаметром I00мм Вр-9б | шт | 4,00 | 2,28 | – | – | 9 | – | – | – |
| 4 | МГИ Ц.№I р.I7 п.I69 | Стоимость воронки Вр-9б | компл | 4,00 | I6,4 | – | – | 66 | – | – | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ц.I ч.Ш п.I28 | Вентили проходные муфтовые I5кч I8р2 диаметром 32 мм | шт | 2,00 | 2,32 | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | 28? | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I3,3% | руб. | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8 % | руб. | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | 35I | - | - | - |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чижик

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

Основание: чертежи ОВI-ОВ5, ОВНI-ОВНI0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость – I,I6 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на :

расчетную единицу – I автомобиль – 0,I2 руб.

I м2 общей площади здания – 3,74 руб.

I м3 объема здания – 0,62 руб.

| №№ пп | № прейс-курантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | Эксплуатация машин в том числе заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе Основной заработной платы | Эксплуатации машин | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I6-35<br>I6-7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5мм | м | 40,00 | 0,86 | – | – | 34 | – | – | .. |
| 2 | I6-36<br>I6-7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм | м | 5I,00 | 0,9I | – | – | 46 | – | – | – |
| 3 | I6-37<br>I6-7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм | м | 65,00 | I,03 | – | – | 67 | – | – | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I6-38<br>I6-7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | м | I6,00 | I,I4 | - | - | I8 | - | - | - |
| 5 | I6-2I9<br>I6-22 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм | I00м | I,82 | 3,94 | - | - | 7 | - | - | - |
| 6 | I8-I22<br>I8-5-3 | Установка труб чугунных ребристых отопительных длиной I м | шт | 6,00 | I2,50 | - | - | 75 | - | - | - |
| 7 | I8-I24<br>I8-5-3 | Установка труб чугунных ребристых отопительных длиной 2 м | шт | 30,00 | I9,00 | - | - | 594 | - | - | - |
| 8 | I8-I92<br>I8-II-6 | Воздухосборник горизонтальный, проточный диаметром 25 мм | шт | 2,00 | 4,72 | - | - | 9 | - | - | - |
| 9 | Ц.Iч.III<br>п.I03 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром I5 мм | шт | 7,00 | I,47 | - | - | I0 | - | - | - |
| I0 | п.I04 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 20 мм | шт | 2,00 | I,69 | - | - | 3 | - | - | - |
| II | I5-6I4<br>I5-I64-8 | Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм за 2 раза | I00м2 | 0,36 | 60,50 | - | - | 22 | - | - | - |
| I2 | I5-6I3<br>I5-I64-7 | Масляная окраска труб диаметром более 50 мм за 2 раза | I00м2 | I,32 | 43,50 | - | - | 57 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | 942 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | - | - | -79 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка - 2 % | руб. | - | - | - - | - | I | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I6,5 % | руб. | - | - | - - | - | I3 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8 % | руб. | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | - | - | I00 | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | - | - | 863 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка - 2 % | руб. | - | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I3,3 % | руб. | - | - | - | - | II5 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8 % | руб. | - | - | - | - | 78 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | I057 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | руб. | - | - | - | - | II57 | - | - | - |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер Н.В.Цыбина

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство теплоснабжения производственного корпуса

Основание: чертежи ОВI-ОВ5, ОВНI-ОВНI0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость – 2,28 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете

стоимость на :

расчетную единицу – I автомобиль – 0,2I руб.

I м2 общей площади здания – 6,9 руб.

I м3 объема здания – I,23 руб.

| №№ пп | №№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе: | | Всего | В том числе: | | Нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в том числе заработная плата | | основной заработной платы | эксплуатации машин | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I6-35<br>I6-7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5мм | м | 30,00 | 0,86 | – | – | 26 | – | – | – |
| 2 | I6-39<br>I6-7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм | м | I0,00 | I,29 | – | – | I3 | – | – | – |
| 3 | I6-66<br>I6-8-I | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 57мм | м | 7I,00 | I,78 | – | – | I26 | – | – | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I6-67<br>I6-8-2 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 76 мм | м | 80,00 | 2,2I | - | - | I77 | - | - | - |
| 5 | I6-68<br>I6-8-3 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 89 мм | м | 85,00 | 2,62 | - | - | 223 | - | - | - |
| 6 | I6-220<br>I6-22 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до I00мм | I00м | 2,76 | 4,22 | - | - | I2 | - | - | - |
| 7 | I8-I92<br>I8-II-6 | Воздухосборник горизонтальный проточный диам. 57,3мм | шт | 3,00 | 4,72 | - | - | I4 | - | - | - |
| 8 | I8-I92<br>I8-II-6 | Установка воздухосборников диаметром корпуса 76 мм | шт | I,00 | 4,72 | - | - | 5 | - | - | - |
| 9 | I8-2I6<br>I8-I4-3 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 65 мм | шт | 4,00 | 39,90 | - | - | I60 | - | - | - |
| I0 | Ц.Iч.III<br>п.I03 | Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 диаметром I5мм | шт | 8,00 | I,47 | - | - | I2 | - | - | - |
| II | п.I07 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 диаметром 40 мм | шт | 4,00 | 5,54 | - | - | I4 | - | - | - |
| I2 | 25-07<br>п.I-04I9<br>к=I,098 | Стоимость вентиля запорного фланцевого I5кч I6пI диаметром 50 мм | шт | 8,00 | II,75 | - | - | 94 | - | - | - |
| I3 | 25-07<br>п.I-0420<br>к=I,098 | То же, диаметром 65 мм | шт | 8,00 | I9,76 | - | - | I58 | - | - | - |
| I4 | I6-I35<br>I6-I2-I | Установка вентиля запорного I5кч I6пI диаметром 50 мм | шт | 8,00 | I,60 | - | - | I3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | I6-I36<br>I6-I2-2 | То же, I5кч I6пI диаметром 65 мм | шт | 8,00 | 2,98 | - | - | 24 | - | - | - |
| I6 | ДОП2 К 25-07 п.I-239I к=I,098 | Установка клапана регулирующего 254939нж диаметром 40 мм | шт | 4,00 | I07,60 | - | - | 430 | - | - | - |
| I7 | I6-I35<br>I6-I2-I | Установка клапанов диаметром до 50 мм | шт | 4,00 | I,60 | - | - | 6 | - | - | - |
| I8 | I5-6I3<br>Т5-I64-7 | Масляная окраска труб за 2 раза | I00м2 | I,0I | 43,50 | - | - | 44 | - | - | - |
| I9 | 26-73<br>26-I3-9 | Обертывание поверхности изоляции лакостеклотканью | I00м2 | 0,95 | I2,60 | ~~I2~~ | - | I2 | - | - | - |
| 20 | Ц.I.ч.I р.I3 п.I80 | Лакостеклоткань | м2 | I00,00 | 0,73 | ~~73~~ | - | 73 | - | - | - |
| 2I | 26-I6<br>26-4-3 | Изоляция трубопроводов минераловатными матами | м3 | 2,80 | 22,70 | ~~64~~ | - | 64 | - | - | - |
| 22 | Ц.Iч.I р.4 п.26 | Маты минераловатные | м3 | 2,88 | 50,90 | ~~I47~~ | - | I47 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | I847 | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | - | - | 340 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка - 2% от НУЧП | руб. | - | - | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - I6,5% | руб | - | - | - | - | 56 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8% | руб | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
| | | ВСЕГО: | | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | - | - | 429 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | - | - | I507 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка - 2% от НУЧП | руб | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I3,3% | руб | - | - | - | - | 20I | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8% | руб | - | - | - | - | I35 | - | - | - |
| | | ВСЕГО: | | | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | - | - | I846 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | руб | - | - | - | - | 2275 | - | - | - |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер Н.В.Цыбина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вариант – 20° | | | | | | | | | |
| | | Исключается из сметы на вариант – 30°С следующие п.п. 4,5 на сумму | руб | – | – | – | – | 400 | – | – | – |
| | | Добавляется к смете на вариант – 30°С | | | | | | | | | |
| I | I6-67<br>I6-8-2 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 76 х 3 | м | I60,0 | 2,2I | – | – | 354 | – | – | – |
| | | Всего исключается: | руб | – | – | – | – | 46 | – | – | – |
| | | Накладные расходы – I3,3% | руб | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
| | | Итого: | руб | – | – | – | – | 52 | – | – | – |
| | | Плановые накопления – 8% | руб | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| | | Итого: | руб | – | – | – | – | 56 | – | – | – |
| | | Стоимость варианта – 20° 2275-56 | руб | – | – | – | – | 22I9 | – | – | – |

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Н.В.Цыбина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вариант - 40°С | | | | | | | | | |
| | | Исключается из сметы на вариант - 30°С | | | | | | | | | |
| | | следующие шт. 3,4,5,I2, I3,I4,I5,7,8 на сумму | руб. | - | - | - | - | 834 | - | - | - |
| | | Добавляется к смете на вариант - 30°С | | | | | | | | | |
| I | Пр-нт 23-07 п.I-0420 к=I,098 | Вентиль запорный фланцевый I5кчI6пI диам. 65 мм | | | | | | | | | |
| | I6-I36 I6-I2-2 | I8xI,098+2,98 | шт | I6 | 22,72 | - | - | 364 | - | - | - |
| 2 | I6-67 I6-8-2 | Проклажка трубопровода из стальных электросварных труб диам. 76х3 | м | I75,0 | 2,2I | - | - | 387 | - | - | - |
| 3 | I6-68 I6-8-3 | То же, диам. 89 х 3,5 | м | I3 | 2,62 | - | - | 34 | - | - | - |
| 4 | I6-70 I6-8-4 | То же, диам. II4 х 4 | м | 65 | 4,I5 | - | - | 270 | - | - | - |
| 5 | I8-I92 I8-II-6 | Установка воздухосборника горизонтального диам. 76х3 мм | шт | 4 | 4,72 | - | - | I9 | - | - | - |
| | | Итого добавляется: | руб. | - | - | - | - | I074 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего добавляется: | руб. | - | - | - | - | 240 | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I3,3 % | руб. | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | 272 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8 % | руб. | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | 294 | - | - | - |
| | | Стоимость варианта - 40°С | руб. | - | - | - | - | 2569 | - | - | - |

2275 + 294

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила - инженер Н.В.Цыбина

Проверила рук. группы Т.Г. Родионова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство вентиляции производственного корпуса

Основание: чертежи ОВI-ОВ5, ОВНI-ОВНI0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость – 9,76 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете

стоимость на:

расчетную единицу – I автомобиль – 0,98 руб.

I м2 общей площади здания – 3I,48 руб.

I м3 объема здания – 5,25 руб.

| №№ пп | № прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе, основная заработная плата | В том числе, эксплуатация машин | в том числе заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе: основной заработной платы | В том числе: эксплуатации машин | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | I0 | II | I2 |
| I | МГИ Ц.№I р.I9 п.65 | Вентиляторы осевые крышные КЦ4-84В № 5 с электродвигателем 4А7IА4 | шт | 2,00 | II0,0 | – | – | | 220 | – | – | – |
| 2 | п.66 | Вентиляторы осевые крышные КЦ4-84В № 6,3 с электродвигателем 4А80А4 | шт | I,00 | I33,0 | – | – | | I33 | – | – | – |
| 3 | 20-749<br>20-23-I | Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, до 0,I тн | шт | 3,00 | 7,06 | – | – | | 2I | – | – | – |
| 4 | 20-708<br>I50I-4I6<br>I50I-4I7<br>20-20-5 | Установка вентилятора радиального ВЦ4-70 № 6,3 с электродвигателем 4АI32. 4 | шт | I6,00 | 22I,0 | – | – | | 3536 | – | – | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | П.Iч.III п.736 | Калориферы стальные пластинчатые КВ68-А | шт | 32,00 | 7I,5 | - | - | 2288 | - | - | - |
| 6 | 20-760 / 20-25-I | Установка калориферов массой до 0,I25 тн | шт | 32,00 | 6,09 | - | - | I95 | - | - | - |
| 7 | I6-35 / I6-7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5 мм | м | 25,00 | 0,86 | - | - | 22 | - | - | - |
| 8 | I6-72 / I6-8-5 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 2I9 мм | м | 6,00 | 8,75 | - | - | 53 | - | - | - |
| 9 | П.I ч.III п.I09 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8р диаметром I5 мм | шт | 3,00 | I,I4 | - | - | 3 | - | - | - |
| I0 | 20-332 / 20-6-4 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали, I3ГБ | шт | 2,00 | 4I,90 | - | - | 84 | - | - | - |
| II | 20-2 / 20-I-I | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | I6,00 | 5,35 | - | - | 86 | - | - | - |
| I2 | 20-4 / 20-I-I | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм диаметром от 225 до 3I5 мм | м2 | I0,00 | 5,2I | - | - | 52 | - | - | - |
| I3 | 20-7 / 20-I-3 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 630 мм | м2 | 2I,00 | 4,87 | - | - | I02 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4 | 20-9<br>20-I-4 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром 800 мм | м2 | I0,00 | 4,57 | - | - | 46 | - | - | - |
| I5 | 20-3I<br>20-I-4 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, диаметром до 900мм | м2 | 23,00 | 5,6I | - | - | I29 | - | - | - |
| I6 | 20-535<br>20-I3-I | Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий УП-I диаметром 200 мм | шт | 2,00 | II,90 | - | - | 24 | - | - | - |
| I7 | 20-406<br>20-7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5 размером , 200 х 600 | Iшт | 4,00 | 5,26 | - | - | 2I | - | - | - |
| I8 | 20-399<br>20-6-8 | Короба раздаточные к воздушно-тепловым завесам | I00кг | I6,24 | 4,83 | - | - | 78 | - | - | - |
| I9 | Доп.II Пр-нт 24-I5 п.2-750 к=I,I | Стоимость короба воздухораздаточного к воздушно-тепловым завесам | кг | I624,00 | 0,5I | - | - | 828 | - | - | - |
| 20 | I5-6I3<br>I5-I64-7 | Масляная окраска воздуховодов за 2 раза | I00м2 | 0,88 | 43,50 | - | - | 38 | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | 7959 | | | |
| | | В том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка - 5% от НУЧП | руб. | - | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I6,5 % | руб. | - | - | - | - | 6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления - 8 % | руб. | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | ВСЕГО, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | - | - | 49 | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | - | - | 792I | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка - 5 % от НУЧП | руб. | - | - | - | - | I5 | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I3,3 % | руб. | - | - | - | - | I055 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8% | руб. | - | - | - | - | 7I9 | - | - | - |
| | | ВСЕГО, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | - | - | 97I0 | - | - | - |
| | | ВСЕГО по смете: | руб. | - | - | - | - | 9759 | - | - | - |

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Н.В.Цыбина
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вариант - 40°С | | | | | | | | | |
| | | Исключается из сметы на вариант - 30°С | | | | | | | | | |
| | | следующие п.п: 5,6 | | | | | | | | | |
| | | на сумму | руб. | - | - | - | - | 2483 | - | - | - |
| | | Добавляется к варианту на - 30°С | | | | | | | | | |
| I | 20-760 Ц.№ I ч.III п.736 | Установка калорифера КВБ8А-П | | | | | | | | | |
| | 20-25-I | 7I,5 + 6,09 | шт | 48 | 77,59 | - | - | 3724 | - | - | - |
| | | Итого добавляется: | руб. | - | - | - | - | I24I | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I3,3 % | -"- | - | - | - | - | I65 | - | - | - |
| | | Итого: | -"- | - | - | - | - | I406 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8 % | руб. | - | - | - | - | II2 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | | - | - | - | I5I8 | - | - | - |
| | | Стоимость варианта - 40° С | руб. | - | - | - | - | II277 | - | - | - |
| | | 9759 + I5I8 | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Н.В.Цыбина
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на приобретение и монтаж технологического оборудования производственного корпуса

Основание: СО ТХ ЛИСТОВ 5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость – 35,43 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования – 34,99 тыс.руб.

б) монтажных работ – 0,44 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете :

стоимость на –

расчетную единицу – I автомобиль – 3,54 руб.

I м2 общей площади здания – I,49 руб.

I м3 объема здания – 0,24 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса, т брутто | Масса, т нетто | Стоимость единицы, руб. оборудования | Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы | Общая стоимость, руб. оборудования | Общая стоимость, руб. монтажных работ всего | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | единица измерения | общая | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | 24-04-0I I98I/2- п.682 | Стенд для проверки тормозов автомобилей СПТ-3 К-480 | шт | I | 3,500 | 3,500 | II300 | | – | – | II300 | – | – | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I32-242-5 | Стенд для испытания масса ,т. 4,I6 | шт | I | - | - | - | 67,9 | 44 | - | - | 68 | 44 | - |
| 3 | 24-04-0I п.I06 | Стенд тормозной К208м | шт | I | 0,800 | 0,800 | 3I55 | - | - | - | 3I55 | - | - | - |
| 4 | I32-242-2 | Стенд или установка для испытания , масса ,т. I,I | шт | I | - | - | - | I4,7 | 9,I | - | - | I5 | 9 | - |
| 5 | 24-04-0I п.20 | Подъемник - III28 | шт | I | 0,600 | 0,600 | 570 | - | - | - | 570 | - | - | - |
| 6 | I3-575-3 | Площадка гидравлическая подъемно-спускная | шт | I | - | - | - | 39 | 3I,4 | - | - | 39 | 3I | - |
| 7 | 24-04-0I п.2I | Подъемник -III38 | шт | I | 0,9I0 | 0,9I0 | I585 | - | - | - | I585 | - | - | - |
| 8 | I22-62-I3 | Монтаж подъемника | т | 0,9I0 | - | - | - | II0 | 9I,8 | - | - | I00 | 84 | - |
| 9 | 24-04-0I п.609 | Компрессор К-I8I | шт | I | 0,003 | 0,003 | I0,80 | - | - | - | II | - | - | - |
| I0 | 24-04-0I п.609 к=I,7 | Компрессометр К-I83 | шт | I | 0,004 | 0,004 | I4,I0 | - | - | - | I4 | - | - | - |
| II | 24-04-0I п.92 | Прибор К69м | шт | 2 | 0,003 | 0,006 | 30 | - | - | - | 60 | - | - | - |
| I2 | I7-I4- ч.I п.I-050 Аналог к=I,02 | Анализатор топливной аппаратуры К-26I | шт | I | 0,007 | 0,007 | I250 | - | - | - | I250 | - | - | - |
| I3 | 24-04-0I I98I/4 п.707 | Пробник аккумуляторный 3-I07 | шт | 2 | 0,00I | 0,002 | I2,90 | - | - | - | 26 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4 | 24-04-0I I98I/4 п.708 | Пробник аккумуляторный Э-I08 | шт | I | 0,00I | 0,00I | I0,20 | - | - | - | I0 | - | - | - |
| I5 | 24-04-0I п.I32 | Прибор -32I4 | шт | 2 | 0,009 | 0,0I8 | I04 | - | - | - | 208 | - | - | - |
| I6 | 24-04-0I п.95 к= I,5 | Анализатор двигателя электронный К-488 | шт | I | 0,I80 | 0,I80 | 4I06 | - | - | - | 4I06 | - | - | - |
| I7 | 24-04-0I п.I33 | Прибор для проверки и регулировки фар К-3I0 | шт | 2 | 0,040 | 0,I80 | 605 | - | - | - | I2I0 | - | - | - |
| I8 | 24-04-0I п.I02 | Устройство КI87 | шт | 2 | 0,00I | 0,002 | 20 | - | - | - | 40 | - | - | - |
| I9 | 24-04-0I п.I00 | Прибор К405 | шт | I | 0,032 | 0,032 | 205 | - | - | - | 205 | - | - | - |
| 20 | 24-04-0I I98I/34 п.832 | Прибор для проверки пневматического привода К-235 | шт | I | 0,039 | 0,039 | 420 | - | - | - | 420 | - | - | - |
| 2I | I7-I4- ч.I,п.I050 | Газоанализатор ГАИ-I | шт | 2 | 0,006 | 0,0I2 | I225 | - | - | - | 2450 | - | - | - |
| 22 | I7-I4- п.33I ч.I к= I,2 | Измеритель дымности Сица-I07 Атлас | шт | 2 | 0,044 | 0,088 | I836 | - | - | - | 3672 | - | - | - |
| 23 | 24-040I п.74 | Компрессор гаражный II36-82 | шт | I | 0,075 | 0,075 | I39 | - | - | - | I39 | - | - | - |
| 24 | I8-0I п.2-002 | Станок настольносверлильный 2MII2 | шт | I | 0,I20 | 0,I20 | 290 | - | - | - | 290 | - | - | - |
| 25 | Ш-202-I | Станок,автомат массой, т. до 0,3 | шт | I | - | - | - | 9,9 | 9 | - | - | I0 | 9 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | I8-0I п.3-084 | Станок точильно-шлифовальный 3К63I | шт | I | 0,070 | 0,070 | 530 | - | - | - | 530 | - | - | - |
| 27 | Ц#I -220-I | Станок-машина массой т.0,I | шт | I | - | - | - | 5,54 | 5 | - | - | 6 | 5 | - |
| 28 | I8-0I п.I-067 | Станок токарно-винторезний - I6У04П | шт | I | I,260 | I,260 | 2360 | - | - | - | 2360 | - | - | - |
| 29 | Ц#I-202-2 | Станок автомат массой, т. до 0,5 | шт | I | - | - | - | I2,2 | II | - | - | I2 | II | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 336II | 250 | I93 | - |
| | | Тара и упаковка 2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 67I | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 34282 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы (по калькуляции) | руб | - | 9,27x7,0I0xI,I | | | - | - | - | 65 | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 34347 | - | - | - |
| | | Заготовительно-складские расходы 2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 4I3 | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 34760 | - | - | - |
| | | Комплектация 0,7% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 234 | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 34994 | 250 | I93 | - |
| | | Накладные расходы на зарплату 80% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I54 | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления на монтаж 8% | руб | - | - | - | - | - | - - | - | - | 32 | - | - |
| | | Итого: | руб | - - | | - | - | - | - | - | 34994 | 436 | - | - |
| | | Всего по смете: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 35430 | - | - | - |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Н.И.Савина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования производственного корпуса

Основание: СО ТХ листов 5

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 2,27 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| а) оборудования | 2,II тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 0,I6 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | - тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| расчетную единицу - I автомобиль | 0,23 руб. |
| I м2 общей площади здания | 0,54 руб. |
| I м3 объема здания | 0,09 руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса, т брутто нетто единицы | Масса, т брутто нетто общая | Стоимость единицы, руб. оборудования | Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы | Общая стоимость, руб оборудования | Общая стоимость, руб монтажных работ всего | Общая стоимость, руб монтажных работ в том числе основной заработной платы | Общая стоимость, руб монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | Доп.7 29I00I | Привод ворот для внутренней установки серия I.435.2-23 выпуск 4 | шт | 4 | 0,260 | I,040 | 480 | - | - | - | I920 | - | - | - |
| 2 | Ц25-555-0I | Привод механический, включая электродвигатель, редуктор и передаточный вал, масса до 3 т | тн | I,04 | - | - | - | 57,50 | 43,5 | I0,2 / 5,2 | - | 60 | 45 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Доп.II 24-I5 п.2-749 | Отсос подпольный 9254 | тн | 2 | 0,07 | 0,07 | I350 | - | - | - | 94 | - | - | - |
| 4 | п.7-239-I об.ч. таб.4 | Монтаж отсоса 9254 | шт | 2 | - - | - | - | I6,35 | I0,2 | I,94 / 0,67 | - | 33 | 20 | - |
| | | Итого: | руб | - | - | I,II2 | - | - | - | - | 20I4 | 93 | 65 | - |
| | | Тара и упаковка 2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 2054 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы (по калькуляции) | руб | | 9,27 x I,II2 x I,I | | | | | | II | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 2065 | - | - | - |
| | | Заготовительно-складские расходы I,2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 2090 | - | - | - |
| | | Комплектация 0,7% | руб | - | - | - | - | - | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 2I08 | 93 | 65 | - |
| | | Накладные расходы на зарплату 80% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I45 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления 8 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I2 | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | 2I08 | I57 | - | - |
| | | Всего по смете | руб | - | - | - | - | - | - | - | 2265 | - | - | - |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила старший инженер Н.И.Савина

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс. автомобилей в год

на инструмент, инвентарь и приспособления производственного корпуса

Основание: СО ТХ Листов 5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 0,52 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость на –

расчетную единицу – I автомобиль – 0,05 руб.

I м2 общей площади здания – руб.

I м3 объема здания – руб.

| №№ пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин | в том числе заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | I0 | II | I2 |
| I | 24-04-I5 п.5I2 аналог | Шкаф для хранения инструмента и оснастки Р-934 | шт | I,00 | I85,00 | – | – | | I85 | – | – | – |
| 2 | 24-04-I5 п.54 | Верстак слесарный ОРГ-5365 | шт | I,00 | I3I,00 | – | – | | I3I | – | – | – |
| 3 | Протокол согласования Саратовского ОЗБ от I0.05.79 к=I,09 | Подставка под оборудование Р-902 | шт | 2,00 | 87,20 | – | – | | I74 | – | – | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I8-05 ч.IУ п.п.5357, 5I65, 5I69, 5I7I, 5I80, 5I87 | Ручной инструмент рабочих | рабочий | 2,00 | I6,0 | - | - | 32 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | руб | - - | - | - | - | 522 | - | - | - |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Н.И.Савина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на приобретение и монтаж силового электрооборудования производственного корпуса

Основание: чертежи ЭМI-ЭМII

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость — 3,I3 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования — I,24 тыс.руб.
б) монтажных работ — I,89 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция — - тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на расчетную единицу - I автомобиль — 0,3I руб.
I м2 общей площади здания — 6,4I руб.
I м3 объема здания — I,0I руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса, т брутто / нетто ед. изм. | Масса, т брутто / нетто общая | Стоимость единицы, руб. оборудования | Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин / в т.ч. зараб. платы | Общая стоимость, руб. оборудования | Общая стоимость, руб. монтажных работ всего | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин / в т.ч. зараб. платы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | Раздел I. Оборудование и его монтаж | | | | | | | | | | | | |
| I | СКЦЭ-84 П2-657 | Ящик управления ЯУ5II7-03А2И-03А2М | шт | I,00 | - | - | I09,00 | - | - | - | I09 | - | - | - |
| 2 | СКЦЭ-84 п.2-657 | Подготовка к включению | шт | I,00 | - | - | - | 22,00 | II,0 | - | - | 22 | II | - |
| 3 | То же, п.2-658 | Ящик управления ЯУ5II7-03Б2Е | шт | 4,00 | - | - | II2,00 | - | - | - | 448 | - | - | - |

| I | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | СКЦЭ-84 п.2-658 | Подготовка к включению | шт | 4,00 | - | - | - | 22,00 | II,0 | - | - | 88 | 44 | - |
| 5 | То же, п.2-723 | Ящик управления ЯУ5418-03Г2К | шт | 4,00 | - | - | 85,00 | - | - | - | 340 | - | - | - |
| 6 | То же, п.2-723 | Подготовка к включению | шт | 4,00 | - | - | - | I0,60 | 4,92 | - | - | 42 | 20 | - |
| 7 | То же, п.2-547 | Шкаф распределительный ШРII-73703-22У3 | " | I,00 | - | - | 9I,00 | - | - | - | 9I | - | - | - |
| 8 | То же, п.2-547 | Подготовка в ключению | " | I,00 | - | - | - | 22,20 | 8,I4 | - | - | 22 | 8 | - |
| 9 | То же, п.2-55I | Шкаф распределительный ШРII-73707-22У3 | " | I,00 | - | - | I00,00 | - | - | - | I00 | - | - | - |
| I0 | То же | Подготовка к включению | " | I,00 | - | - | - | 24,90 | 9,I6 | - | - | 25 | 9 | - |
| II | Ц8-572-4 | Пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000 х 800 мм | " | 9,00 | - | - | - | 4,72 | I,58 | - | - | 42 | I4 | - |
| I2 | Ц8-57I-I2 | Щит шкафного исполнения глубина шкафа до 800 мм высота шкафа до I900 мм | " | 2,00 | - | - | - | 2,79 | I,44 | - | - | 6 | 3 | - |
| I3 | I5-04 доп.8 п.04-549 | Пускатель магнитный ПМЛ23002 | шт | 3,00 | - | - | I2,20 | - | - | - | 37 | - | - | - |
| I4 | Ц8-53I-4 | Пускатель магнитный на стене на ток до 40 А | шт | 3,00 | - | - | - | 3,40 | I,49 | - | - | I0 | 4 | - |
| I5 | I504-I8093 | Пост управления кнопочный ПКЕ2I2-2У3 | шт | 8,00 | - | - | I,95 | - | - | - | I6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6 | Ц8-529-5 | Пост управления кнопочный, устанавливаемый на стене с количеством элементов до 3 | шт | 8,00 | - | - | - | I,99 | I,09 | - | - | I6 | 9 | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | II4I | 273 | I22 | - |
| | | Запасные части 2 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка 2 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы 3 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| | | Заготов.-складские расходы I,2 % | руб. | - | - | - | - | - | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Комплектация 0,7 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | I243 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 80 % на основную зарплату | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - |
| | | Плановые накопления 8 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 40I | - | - |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | - | - | - | - | - | I243 | 40I | - | - |
| | | Раздел 2. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I7 | Ц8-59I-8 | Розетка штепсельная | I00 шт | 0,07 | - | - | - | 30,0 | I9,5 | - | - | 2 | I | - |
| I8 | Ц8-400-I | Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2 | I00м | 4,4I | - | - | - | 60,80 | 23,40 | - | - | 268 | I03 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9 | Ц8-400-2 | Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I6 мм2 | I00м | 0,I9 | - | - | - | 68,00 | 25,0 | - | - | I3 | 5 | - |
| 20 | Ц8-I46-I | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг | " | 5,78 | - | - | - | 48,00 | I8,20 | - | - | 277 | I05 | - |
| 2I | Ц8-406-6 | Труба стальная в готовых бороздах под заливку бетоном до 50 мм | " | 0,36 | - | - | - | 29,9 | I6,2 | - | - | II | 6 | - |
| 22 | Ц8-4I7-5 | Труба винипластовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм | " | 0,60 | - | - | - | I5,90 | 7,65 | - | - | I0 | 5 | - |
| 23 | Ц8-408-I | Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям | " | 0,I9 | - | - | - | 32,00 | 9,26 | - | - | 6 | 2 | - |
| 24 | Ц8-4I7-7 | Труба винипластовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм | " | 0,30 | - | - | - | I5,60 | 9,46 | - | - | 5 | 3 | - |
| 25 | Ц8-409-I | Затягивание провода в трубы и металлические рукава, суммарное сечение до 2,5 мм2 | " | I,26 | - | - | - | 4,88 | 2,36 | - | - | 6 | 3 | - |
| 26 | Ц8-409-II | За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2 | " | I,97 | - | - | - | I,2I | I,I4 | - | - | 2 | 2 | - |
| 27 | Ц8-405-I | Скоба П-образная | т | 0,0I | - | - | - | 445,0 | 43,5 | - | - | 4 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ц8-I47-6 | Стойка масса до 4 кг | I00 шт | 0,06 | - | - | - | 37,0 | I5,6 | - | - | 2 | I | - |
| 29 | Ц8-I47-I2 | Конструкции перфорированные массой до I кг | " | 0,I0 | - | - | - | 33,4 | I0,7 | - | - | 3 | I | - |
| 30 | Ц8-I47-I3 | То же, массой до 2 кг | " | 0,I0 | - | - | - | 43,9 | I0,9 | - | - | 4 | I | - |
| 3I | Ц8-534-I | Коробка для кабеля | шт | 6,00 | - | - | - | 2,72 | I,I2 | - | - | I6 | 7 | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | -245 | - |
| | | Накладные расходы 87 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 2I4 | - | - |
| | | Плановые накопления 8 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - |
| | | Итого по 2 разделу | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 9I0 | - | - |
| | | Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| 32 | I5-04 п.I7-00I | Розетка штепсельная РШ 30-0-К 25/380У4 | шт | 2,00 | - | - | - | 7,00 | - | - | - | I4 | - | - |
| 33 | I5-04 п.I7-002 | Вилка штепсельная ВШ 30-К-25/380У4 | шт | 2,00 | - | - | - | 6,70 | - | - | - | I3 | - | - |
| 34 | I5-04 п.I7-09I | Розетка штепсельная РШ-Ц-20-IP43-0I-I0/220 | шт | 5,00 | - | - | - | 0,65 | - | - | - | 3 | - | - |
| 35 | МГИ Ц1 р.23 п.I454 | Кабель марки АВВГ 2 х 2,5 | км | 0,06 | - | - | - | I42,00 | - | - | - | 9 | - | - |
| 36 | То же, п.I462 | То же, марки АВВГ 2х2,5+IхI,5 или 3 х 2,5 | км | 0,07 | - | - | - | I97,00 | - | - | - | I4 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | МГИ Ш р.23 п.I478 | Кабель марки АВВГ 4 х 2,5 | км | 0,32 | - | - | - | 256,00 | - | - | - | 82 | - | - |
| 38 | То же, п.I47I | То же, марки АВВГ 3х4 + Iх2,5 | км | 0,02 | - | - | - | 278,00 | - | - | - | 6 | - | - |
| 39 | То же, п.I473 | Кабель марки АВВГ 3хI0 + Iх6 | км | 0,07 | - | - | - | 459,00 | - | - | - | 32 | - | - |
| 40 | То же, п.I474 | Кабель марки марки АВВГ 3хI6+IхI0 | км | 0,05 | - | - | - | 6I9,00 | - | - | - | 3I | - | - |
| 4I | То же, п.I475 | Кабель марки АВВГ 3х25 + IхI0 | км | 0,07 | - | - | - | 842,00 | - | - | - | 59 | - | - |
| 42 | То же, п.I480 | Кабель марки АВВГ 4х6 | " | 0,0I | - | - | - | 370,00 | - | - | - | 4 | - | - |
| 43 | То же, п.I472 | Кабель марки АВВГ 3х6 + Iх4 | " | 0,04 | - | - | - | 34I,00 | - | - | - | I4 | - | - |
| 44 | То же, п.I482 | Кабель марки АВВГ 4хI6 | " | 0,0I | - | - | - | 672,00 | - | - | - | 7 | - | - |
| 45 | I5-09 т.3-038 К=I,2 К=I,I26 | Кабель марки АВВГ-3х70 + Iх25 I340, I.2.I, I26 | I000 м | 0,05 | - | - | - | I8I0,60 | - | - | - | 8I | - | - |
| 46 | МГИ Ш р.23 п.I37 | Кабель марки АКВВГ 4 х 2,5 | км | 0,08 | - | - | - | I97,00 | - | - | - | I6 | - | - |
| 47 | То же, п.I38 | Кабель марки АКВВГ 5х2,5 | " | 0,I5 | - | - | - | 2I5,00 | - | - | - | 32 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | МГИ Ш р.23 п.I39 | Кабель марки АКВВГ 7 х 2,5 | км | 0,07 | - | - | - | 278,00 | - | - | - | I9 | - | - |
| 49 | I5-09 т.4-005 К=I,2 К=I,I05 | Кабель марки КГ-3,2, 5-I,I,5 240.I,2.I,I05 | I000 м | 0,0I | - | - | - | 3I8,24 | - | - | - | 3 | - | - |
| 50 | МГИ Ш р.23 п.2026 | Провод марки АПВ-IхZ,5 | км | 0,26 | - | - | - | 27,80 | - | - | - | 7 | - | - |
| 5I | Ш р.I2 п.0520 | Трубы поливинилхлоридные диам.25 мм | м | 60,00 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | I2 | - | - |
| 52 | Ш р.23 п.2088 | Провод марки ПВI-IхI,5 | км | 0,07 | - | - | - | 38,30 | - | - | - | 3 | - | - |
| 53 | Ш р.I2 п.0523 | Трубы поливинилхлоридные диам. 50 мм | м | 30,00 | - | - | - | 0,63 | - | - | - | I9 | - | - |
| 54 | Ш р.2I п.805 | Коробки типа КСК-I6 | шт | 5,00 | - | - | - | 3,93 | - | - | - | 20 | - | - |
| 55 | Ш р.2I п.806 | Коробки типа КСК-32 | шт | I,00 | - | - | - | 5,92 | - | - | - | 6 | - | - |
| 56 | 0I-I3 т.I.I К=I,02 К=I,089 | Труба стальная водогазе-проводная легкая с резьбой и муфтой МН-20.2,5 0,26 I,02 I,089 | м | 20,00 | - | - | - | 0,29 | - | - | - | 6 | - | - |
| 57 | 0I-I3 т.2.2 К=I,089 | Муфта диам.20 мм 0,084 I,089 | шт | 8,00 | - | - | - | 0,09 | - | - | - | I | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 0I-I3 т.I.I К=I,02 К=I,089 | Труба МН-25 2,8 0,36хI,02хI,089 | м | I0,00 | - | - | - | 0,40 | - | - | - | 4 | - | - |
| 59 | 0I-I3 т.2.2 К=I,089 | Муфта диам.25 мм 0,IхI,089 | шт | 4,00 | - | - | - | 0,II | - | - | - | I | - | - |
| 60 | 0I-I3 т.I.I К=I,02 К=I.089 | Труба МН-50 3,0 0,7I хI,02 хI,089 | м | I0,00 | - | - | - | 0,79 | - | - | - | 8 | - | - |
| 6I | 0I-I3 т.2.2 К=I,089 | Муфта диам.50 мм 0,269 х I,089 | шт | 4,00 | - | - | - | 0,29 | - | - | - | I | - | - |
| 62 | 24-I6-49 п.I-067 I972 г. ПКЦ справ.8 К=I,258 К=I,074 | Рукав гибкий металлический РЗ-Ц-Х-Ш-22 I60,0 хI.258 х I,074 | I000м | 0,02 | - | - | - | 2I6,I7 | - | - | - | 4 | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 53I | - | - |
| | | Плановые накопления 8 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 573 | - | - |

СВОДКА ИТОГОВ

| | | |
|---|---|---|
| I. Оборудование | руб | I243 |
| 2. Монтажные работы | руб | I3II |
| 3. Материалы | руб | 573 |
| Всего по смете | руб | 3I27 |

Главный инженер проекта А.М.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверил руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство освещения производственного корпуса

Основание: чертежи 30-2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,I7 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования - 0,II тыс.руб.

б) монтажных работ - 2,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете -

стоимость на :

расчетную единицу - I автомобиль - 0,22 руб.

I м2 общей площади здания - 6,98 руб.

I м3 объема здания - I,II руб.

| №№ пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса, т брутто нетто ед.изм. | Масса, т брутто нетто общая | Стоимость единицы, руб. оборудования | Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зараб. платы | Общая стоимость, руб. оборудования | Общая стоимость, руб. монтажных работ всего | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зараб. платы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | ОТДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ | | | | | | | | | | | | |
| I | I5-04 п.0I-0I0 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТУЗ | шт | I,00 | - | - | 3,0 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 2 | Ц.8-525-2 | Автомат, устанавливаемый на стене на ток до 63А | шт | I,00 | - | - | - | 2,88 | I,04 | - | - | 3 | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц.8-572-4 | Пункт шкафного исполнения ,устанавливаемый на стене высота и ширина до I000x800мм | шт | I,00 | - | - | - | 4,72 | I,58 | - | - | 5 | 2 | - |
| | | РАЗДЕЛ I. ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРТI-3050-2IУ3 размером 500x700x220мм | | | | | | | | | | | | |
| 4 | I5-I7 п.I-I02 | Металлоконструкции шкафа разм. 800x360x600мм | шт | I,00 | - | - | I7,60 | - | - | - | I8 | - | - | - |
| 5 | I5-04 п.0I-253 | Вводной выключатель А3720Ф | шт | I,00 | - | - | 36,30 | - | - | - | 36 | - | - | - |
| 6 | I5-I7 п.I-353 | Установка и монтаж выключателя автоматического | шт | I,00 | - | - | 6,I6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 7 | Ц.8-574-25 | Подготовка к включению | шт | I,00 | - | - | - | 2,I0 | I,08 | - | - | 2 | I | - |
| 8 | I5-04 п.0I-059 I5-04 п.0I-072"А" | Фидерный выключатель АЕ 2044 | шт | 3,00 | - | - | 6,I0 | - | — | - | I8 | - | - | - |
| 9 | I5-I7 п.I-35I | Установка и монтаж выключателя автоматического | шт | 3,00 | - | - | I,I3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| I0 | Ц.8-574-I8 | Подготовка к включению | шт | 3,00 | - | - | - | 0,23 | 0,II | - | - | I | - | - |
| II | I5-04 п.0I-060 I5-04 п.0I-073 | Фидерный выключатель АЕ 2046 | шт | I,00 | - | - | I5,89 | - | - | - | I6 | - | - | - |
| I2 | I5-I7 п.I-35I | Установка и монтаж выключателя автоматического | шт | I,00 | - | - | I,I8 | - | - | - | I | - | - | - |
| I5 | Ц.8-574-23 | Подготовка к включению | шт | I,00 | - | - | - | I,I4 | 0,78 | - | - | I | I | - |
| | | Итого: по I разделу | руб | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 4 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по I отделу: | руб | - | - | - | - | - | - | - | I0I | I2 | 5 | - |
| | | Запасные части - 2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Тара и упаковка - 2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Транспортные расходы-3% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Заготовительно-складские расходы - I,2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Комплектация - 0,7 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | I06 | - | - | - |
| | | Накладные расходы -80% на основную зарплату | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| | | Плановые накопления - 8% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I7 | - | |
| | | Всего по I отделу: | руб | - | - | - | - | - | - | - | I06 | I7 | 5 | - |
| | | ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | |
| I4 | II.8.6I0-2 | Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг | I00шт | 0,0I | - | - | - | I79,00 | 94,3 | - | - | 2 | I | - |
| I5 | II.8-594-I | Светильники для ламп накаливания, устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения | I00шт | 0,04 | - | - | - | 278,00 | 57,6 | - | - | II | 2 | - |
| I6 | II.8-599-I | Светильники для люминесцентных ламп, отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2 | I00шт | 0,20 | - | - | - | I27,00 | 53,9 | - | - | 25 | II | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7 | Ц.8-596-I | Светильники для ламп накаливания ,устанавливаемые в готовых нишах | I00шт | 0,I2 | - | - | - | 294,00 | 39,0 | - | - | 35 | 5 | - |
| I8 | Ц.8-59I-I | Выключатель для открытой проводки | I00шт | 0,I0 | - | - | - | 23,80 | I5,8 | - | - | 2 | 2 | - |
| I9 | Ц.8-59I-6 | Розетка штепсельная для открытой проводки | I00шт | 0,02 | - | - | - | 25,I0 | I7,I0 | - | - | I | - | - |
| 20 | Ц.8-534-I | Коробка для кабеля | шт | I0,00 | - | - | - | 2,72 | I,I2 | - | - | 27 | II | - |
| 2I | Ц.8-400-I | Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок,суммарное сечение до I0мм2 | I00м | 5,29 | - | - | - | 60,80 | 23,40 | - | - | 322 | I24 | - |
| 22 | Ц.8-400-2 | То же, суммарное сечение до I6мм2 | I00м | 0,98 | - | - | - | 68,00 | 25,0 | - | - | 67 | 25 | - |
| 23 | Ц.8-405-I | Скоба П-образная | т | 0,0I | - | - | - | 445,00 | 43,50 | - | - | 4 | - | - |
| 24 | Ц.8-4I8-4 | Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном,внутренний диаметр до 25мм | I00м | 0,65 | - | - | - | 7,24 | 3,57 | - | - | 5 | 4 | - |
| 25 | Ц.8-406-6 | Труба стальная в полу под заливку бетоном диаметр до 50мм | I00м | 0,I0 | - | - | - | 29,90 | I6,20 | - | - | 3 | 2 | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | I87 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы – 87% на основную зарплату | -"- | - | - | - | - | - | - | - | - | I63 | - - | - |
| | | Плановые накопления – 8% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - |
| | | Всего по 2 отделу: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | I87 | - |
| | | ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | | | | |
| 26 | I5-I7 п.2-346 | Ящик с понижающим трансформатором 282x205xI30мм=ЯТП=0,25 | шт | I,00 | - | - | - | I3,67 | - | - | - | I4 | - | - |
| 27 | I5-07 доп.I5 п.I-I99 к=I,082 | Светильник НСПП-200 | шт | 4,00 | - | - | - | 6,60 | - | - | - | 26 | - | - |
| 28 | МГИ Ц№Iразд.22 п.I46 | Светильники с люминесцентными лампами | шт | 20,00 | - | - | - | 24,70 | - | - | - | 494 | - | - |
| 29 | -"-п.I52 | Светильники с люминесцентными лампами | шт | I2,00 | - | - | - | 37,90 | - | - | - | 455 | - | - |
| 30 | -"- п.344 | Лампы накаливания марки I230-240-200 | I0шт | 0,40 | - | - | - | I,50 | - | - | - | I | - | - |
| 3I | -"- п.3I7 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типов ЛБ40 | I0шт | 2,40 | - | - | - | 7,63 | - | - | - | I8 | - | - |
| 32 | -"- п.3I9 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ,ЛБ мощностью 80Вт | I0шт | 4,00 | - | - | - | 8,88 | - | - | - | 36 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | МГИ Ц№I разд.22 п.306 | Стартеры,для люминесцентных ламп марки 80С-220 | шт | 64,00 | - | - | - | 0,I5 | - | - | - | I0 | - | - |
| 34 | МГИ Ц№I раз.23 п.I454 | Кабель силовой напряжением 660 В марки АВВГ 2х2,5 | км | 0,22 | - | - | - | I42,00 | - | - | - | 3I | - | - |
| 35 | -"- п.I462 | Кабель марки АВВГ 2х2,5 + IхI,5 или 3х2,5 | км | 0,08 | - | - | - | I97,00 | - | - | - | I6 | - | - |
| 36 | -"- п.I478 | Кабель марки АВВГ 4х2,5 | км | 0,02 | - | - | - | 256,00 | - | - | - | 5 | - | - |
| 37 | -"- п.I455 | Кабель марки АВВГ 2х4 | км | 0,22 | - | - | - | I7I,00 | - | - | - | 38 | - | - |
| 38 | -"- п.I463 | Кабель марки АВВГ 2х4 + Iх2,5 или 3х4 | км | 0,05 | - | - | - | 232,00 | - | - | - | I2 | - | - |
| 39 | МГИ Ц№Iр.23 п.I479 | Кабель марки АВВГ 4 х 4 | км | 0,05 | - | - | - | 302,00 | - | - | - | I5 | - | - |
| 40 | I5-04 п.06-I62 | Выключатель для открытой установки | шт | I0,00 | - | - | - | 0,97 | - | - | - | I0 | - | - |
| 4I | МГИ Ц№Iр.2I п.I05I | Розетки штепсельные типа РШ-П-20-0-IРУ3--0I-I0/220У3, двухполюсная | шт | 2,00 | - | - | - | 0,40 | - | - | - | I | - | - |
| 42 | I5-04 п.I7-I60 | Коробка пластмассовая для соединений и ответвлений кабелей =У40 | шт | I0,00 | - | - | - | I,98 | - | - | - | 20 | - | - |
| 43 | 0I-I3 т.I.I к=I,089 | Труба легкая водогазопроводная Д= 25мм 0.36.I.089 | м | I0,00 | - | - | - | 0,39 | - | - | - | 4 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 05-03 п.8-0089 | Трубы Д=40мм из поливинилхлорида | I000пм | 0,06 | - | - | - | 376,60 | - | - | - | 24 | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I230 | - | - |
| | | Плановые накопления-8% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - |
| | | Всего по 3 отделу: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I327 | - | - |

СВОДКА ИТОГОВ:

I. Оборудование - руб - I06
2. Монтажные работы - руб - 737
3. Материалы - руб - I327

Всего по смете: руб - 2I70

Главный инженер проекта А.В.Трушин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составил инженер Л.В.Сухинина
Проверил рук.группы Т.Г.Родионова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на приобретение и монтаж КИП и автоматики производственного корпуса

Основание: чертежи АI-I44

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,78 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования - 0,36 тыс.руб.

б) монтажных работ - 0,42 т.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость на -

расчетную единицу - I автомобиль - 0,08 руб.

I м2 общей площади здания - I,42 руб.

I м3 объема здания - 0,22 руб.

| №№ пп | Шифр и позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса, т. брутто нетто: единица измерения | Масса, т. брутто нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной зарплаты | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной зарплаты | Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ | | | | | | | | | | | | |
| I | I7-04 п.I-0032 | Термометр манометрический, показывающий газовый ТПГ-47 | шт | 4,00 | - | - | 70,00 | - | - | - | 280 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ц_II-I4-I | Термометр манометрический показывающий газовый ТПГ4-У | компл | 4,00 | - | - | - | 0,58 | 0,57 | - | - | 2 | 2 | - |
| 3 | I7-06-48 п.I-273 п.I-752 | Термометр технический прямой с оправой | шт | 8,00 | - | - | 2,35 | - | - | - | I9 | - | - | - |
| 4 | ЩI-I-I | Термометр технический стеклянный показывающий | шт | 8,00 | - | - | - | 0,2I | 0,2I | - | - | 2 | 2 | - |
| 5 | I5-04 п.04-I9I | Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМЕ-06I | шт | 8,00 | - | - | 4,30 | - | - | - | 34 | - | - | - |
| 6 | ЦВ-53I-4 | Пускатель магнитный на ток до 40А | шт | 8,00 | - | - | - | 3,40 | I,49 | - | - | 27 | I2 | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 333 | 3I | I6 | - |
| | | Запасные части- 2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка - 2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы - 3% | руб | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - |
| | | Заготовительно-складские расходы - I,2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Комплектация - 0,7% | руб | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - |
| | | Накладные расходы-80% на основную зарплату | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I3 | - | - |
| | | Плановые накопления -8% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - |
| | | Всего по I разделу: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 364 | 47 | I6 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Ц.8-I46-I | Кабель до 35КВ с креплением накладными скобами, масса Iм до 3 кг | I00м | 2,49 | - | - | - | 48,00 | I8,2 | - | - | I20 | 45 | - |
| 8 | Ц.8-400-I | Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2 | I00м | 0,60 | - | - | - | 60,80 | 23,4 | - | - | 36 | I4 | - |
| 9 | Ц.8-I49-I | Кабель до 35КВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса Iм до Iкг | I00м | 0,20 | - | - | - | I0,00 | 6,24 | - | - | 2 | I | - |
| I0 | Ц.8-534-I | Коробка для кабеля | шт | 4,00 | - | - | - | 2,72 | I,I2 | - | - | II | 4 | - |
| II | Ц.8-405-I | Скоба П-образная | т | 0,0I | - | - | - | 445,00 | 43,5 | - | - | 4 | - | - |
| I2 | Ц.8-406-I | Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм | I00м | 0,20 | - | - | - | 54,00 | 23,2 | - | - | II | 5 | - |
| I3 | Ц.8-9I-4 | Конструкции металлические | т | 0,0I | - | - | - | 377,00 | 33,3 | - | - | 4 | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I88 | 69 | - |
| | | Накладные расходы-87% на основную зарплату | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
| | | Плановые накопления-8% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I9 | - | - |
| | | Всего по 2 разделу: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | | | | |
| I4 | МГИ Ц№I,р.23 п.I37 | Кабель марки АКВВГ 4х2,5 | км | 0,24 | - | - | - | I97,00 | - | - | - | 47 | - | - |
| I5 | -"- п.I36 | Кабель марки АКВВГ 5х2,5 | км | 0,03 | - | - | - | 2I5,00 | - | - | - | 6 | - | - |
| I6 | -"- п.I40 | Кабель марки АКВВГ I0х2,5 | км | 0,0I | - | - | - | 37I,00 | - | - | - | 4 | - | - |
| I7 | -"- п.I454 | Кабель марки АВВГ 2х2,5 | км | 0,06 | - | - | - | I42,00 | - | - | - | 9 | - | - |
| I8 | МГИ Ц№I р.2I п.805 | Коробки типа КСК-I6 | шт | 4,00 | - | - | - | 3,93 | - | - | - | I6 | - | - |
| I9- | 24-05 п.I-736 | Рамка РПМ55.I,5 | I000шт | 0,004 | - | - | - | I3,I9 | - | - | - | I | - | - |
| 20 | 0I-I3 т.I.I к=I,089 | Труба легкая неоцинкованная с резьбой и муфтой Д=25,2,8 мм | м | 20,00 | - | - | - | 0,40 | - | - | - | 8 | - | - |
| 2I | 0I-I3 т.2.2 к= I,089 | Муфта Д=25 мм 0,I.I,289 | шт | 8,00 | - | - | - | 0,II | - | - | - | I | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - |
| | | Плановые накопления - 8% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| | | Всего по 3 разделу: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I00 | - | - |
| | | СВОДКА ИТОГОВ: | | | | | | | | | | | | |
| | | I. Оборудование | руб | 364 | | | | | | | | | | |
| | | 2. Монтажные работы | руб | 3I4 | | | | | | | | | | |
| | | 3. Материалы | руб | I00 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по смете : | руб | 778 | | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил инженер Л.В.Сухинина

Проверил рук.группы Т.Г.Родионова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство связи и сигнализации производственного корпуса

Основание: чертежи СС2-I-3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – 0,25 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования – 0,06 тыс.руб.

б) монтажных работ – 0,I9 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете :

стоимость на –

расчетную единицу – I автомобиль – 0,02 руб.

I м2 общей площади здания – 0,64 руб.

I м3 объема здания – 0,I0 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса, т. брутто | Масса, т. нетто | Стоимость единицы, руб. оборудования | Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. оборудования | Общая стоимость, руб. монтажных работ всего | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | единица измерения | общая | | | | в т.ч. зараб. платы | | | | в т.ч. зараб. платы |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ | | | | | | | | | | | | |
| I | I6-0I п.2-364 | Колонка звуковая 2КЗ | компл | 2,00 | – | – | I5,0 | – | – | – | 30 | – | – | – |
| 2 | Ц.I0-397-7 | Звуковая колонка в помещении | шт | 2,00 | – | – | – | 2,73 | 2,34 | – | – | 5 | 5 | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I7-03 ч.II п.I-056 | Часы электрические вторичные В4СI-М2ПВ-24Р-400-324К | шт | I,00 | - | - | I4,50 | - | - | - | I5 | - | - | - |
| 4 | Ц.I0-84I-2 | Часы электрические вторичные | шт | I,00 | - | - | - | 3,I6 | 2,85 | - | - | 3 | 3 | - |
| 5 | I6-02 ч.I п.04-00I6 к= 0,95 | Аппарат телефонный настольный ТА-68МЦБ | шт | I,00 | - | - | 8,55 | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 6 | Ц.I0-I27-5 | Аппарат телефонный настольный систем ЦБ или АТС | шт | I,00 | - | - | - | 0,37 | 0,3I | - | - | I | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 9 | 8 | - |
| | | Запасные части -2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Тара и упаковка-2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Транспортные расходы-3% | руб | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - |
| | | Заготовительно-складские расходы-I,2% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Комплектация -0,7% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - |
| | | Накладные расходы 80% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| | | Плановые накопления-8% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I6 | - | - |
| | | Всего по I разделу: | руб | - | - | - | - | - | - | - | 57 | I6 | 8 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ц.I0-975-I2 | Коробка оконечная | шт | 3,00 | - | - | 0,4I | 0,37 | - | - | - | I | I | - |
| 8 | Ц.8-40I-I | Провода с креплением скобами сечением жилы до 6мм2 | I00м | I,75 | - | - | 65,00 | 24,2 | - | - | - | II4 | 42 | - |
| 9 | Ц.8-405-I | Скоба- П-образная | т | 0,0I | - | - | 445,00 | 43,5 | - | - | - | 4 | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | II9 | 43 | - |
| | | Накладные расходы-77% на основную зарплату | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - |
| | | Плановые накопления -8% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I2 | - | - |
| | | Всего по 2 разделу: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I69 | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | | | | |
| I0 | I5-09 т.7-03I | Провод ШПЛ-2.0,6 II,60. I,II6 | I000м | 0,08 | - | - | - | I2,95 | - | - | - | I | - | - |
| II | I5-09 т.7-029 | Провод ТРП-I.2.0,4 7,40. I,II6 | I000м | 0,I0 | - | - | - | 8,26 | - | - | - | I | - | - |
| I2 | 29-02-20 I-244 к=I,32 | Коробка УК-2П | шт | I,00 | - | - | - | 0,I7 | - | - | - | I | - | - |
| I3 | 29-02-20 I-243 к=I,32 | То же, УК-2Р | шт | 2,00 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | I | - | - |
| | | Итого: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления 8% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Всего по 3 разделу: | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |

СВОДКА ИТОГОВ:

| | | |
|---|---|---|
| I. Оборудование | руб | 57 |
| 2. Монтаж.ые работы- | руб | I85 |
| 3. Материалы | руб | 4 |
| Всего по смете: | руб | 246 |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил инженер Л.В.Сухинина

Проверил рук.группы Т.Г.Родионова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год
на устройство пожарной сигнализации
производственного корпуса

Основание: чертежи АПС I - I+4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,0I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу - I автомобиль - 0,02 руб.
I м2 общей площади здания - 0,68 руб.
I м3 объема здания - 0,II руб.

| №№ пп | Шифр и № позиций прейскуранта, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса, т брутто / нетто: единицы | Масса, т брутто / нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы | Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | Раздел I. Оборудование и его монтаж | | | | | | | | | | | | |
| I | I5-04 п.I8-093 | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-IУ3 | шт | 4,00 | - | - | I,95 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 2 | Ц.8-529-I0 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов до 3 | шт | 4,00 | - | - | - | 3,9I | I,55 | - | - | I6 | 6 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36-09 п.I-0I30 | Резистор МЛТ-0,5 | шт | 46,00 | - | - | 0,0I | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ц.II-580-II | Резистор | шт | 46,00 | - | - | - | 0,I4 | 0,I4 | - | - | 6 | 6 | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 | I2 | - |
| | | Начисления на оборудование | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| | | Накладные расходы на основную зарплату 80 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I0 | - | - |
| | | Плановые накопления-8 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| | | Всего по I разделу | руб | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 35 | - | - |
| | | Раздел 2. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ц.I0-743-I | Извещатель пожарный тепловой ДТИ | шт | 40,00 | - | - | - | 0,45 | 0,40 | - | - | I8 | I6 | - |
| 6 | Ц.8-400-I | Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I0 мм2 | I00м | 0,69 | - | - | - | 60,80 | 23,40 | - | - | 42 | I6 | - |
| 7 | Ц.I0-54-I2 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной | I00м | I,20 | - | - | - | II,20 | I0,80 | - | - | I3 | I3 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц.8-534-I | Коробка для кабеля | шт | 2,00 | - | - | - | 2,72 | I,I2 | - | - | 5 | 2 | - |
| 9 | Ц.I0-975-I2 | Коробка оконечная | шт | 6,00 | - | - | - | 0,4I | 0,37 | - | - | 2 | 2 | - |
| I0 | Ц8-405-I | Скоба П-образная | т | 0,0I | - | - | - | 445,0 | 43,5 | - | - | 4 | - | - |
| II | Ц8-9I-4 | Конструкции металлические | т | 0,0I | - | - | - | 377,00 | 33,3 | - | - | 4 | - | - |
| I2 | Ц8-I53-I3 | Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2 до 2,5, с количеством жил 7 | шт | 6,00 | - | - | - | 0,49 | 0,22 | - | - | 3 | I | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 9I | 50 | - |
| | | Накладные расходы на основную зарплату 87 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| | | Плановые накопления 8 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - |
| | | Всего по 2 разделу | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I45 | - | - |
| | | Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I3 | МГИ Ц ч.2 р.23 п.I454 | Кабель марки АВВГ 2 х 2,5 | км | 0,07 | - | - | - | I42,00 | - | - | - | I0 | - | - |
| I4 | То же, п.2002 | Провод марки ТРП 0,5 | км | 0,I2 | - | - | - | II,I0 | - | - | - | I | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | МГИ III р.2I п.805 | Коробки типа КСК-I6 | шт | I,00 | - | - | - | 3,93 | - | - | - | 4 | - | - |
| I6 | То же, п.8I0 | Коробки типа У-994У3 | шт | I,00 | - | - | - | 0,68 | - | - | - | I | - | - |
| I7 | 29-02-20 п.I-244 К=I,32 | Коробка УК-2П 0,I3 х I,32 | шт | 6,00 | - | - | - | 0,I7 | - | - | - | I | - | - |
| I8 | МГИ III,р.I' п.II2 | Извещатель тепловой типа ДТП | шт | 40,00 | - | - | - | 0,I6 | - | - | - | 6 | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| | | Плановые накопления 8 % | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | | Всего по 3 разделу | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |

СВОДКА ИТОГОВ

| | | |
|---|---|---|
| I. Оборудование | руб | 8 |
| 2. Монтажные работы | руб | I8I |
| 3. Материалы | руб | 25 |
| Всего по смете | руб | 2I4 |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил инженер Л.В.Сухинина

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту диагностической станции ГАИ пропускной способностью I0 тыс.автомобилей в год

на устройство внутренних водостоков с выпуском на рельеф ( вариант )
производственного корпуса

Основание: чертежи ВК-I,2, ВКН-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,37 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

стоимость на:

расчетную единицу - I автомобиль - 0,04 руб.

I м2 общей площади здания - I,I9 руб.

I м3 объема здания - 0,20 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников, и др. | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основная заработная плата | эксплуатация машин, в том числе заработная плата | | основная заработная плата | эксплуатации машин | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Ц.№Iч.Ш п.I28 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 диам.32мм | шт | 2 | 2,32 | - | - | 5 | - | - | - |
| 2 | I6-I88 I6-I7-I | Установка воронок водосточных Вр-9б диам.I00мм | шт | 4 | 2,28 | - | - | 9 | - | - | - |
| 3 | МГИ Ц.№Iр.I7 п.I69 | Стоимость воронки Вр-9б | шт | 4 | I6,4 | - | - | 66 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I6-34<br>I6-6-2 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых напорных труб диам. II0 мм | м | 50,0 | 3,I | - | - | I55 | - | - | - |
| 5 | I6-33<br>I6-6-I | То же, диам. 63 мм | м | I5,0 | I,92 | - | - | 29 | - | - | - |
| 6 | I6-23<br>I6-3-3 | Установка фасонных чугунных частей до I00 мм | тн | 0,0I6 | 457,0 | - | - | 7 | - | - | - |
| 7 | I6-69<br>I6-8-3 | Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. I00 мм | м | 5,0 | 3,I2 | - | - | I6 | - | - | - |
| 8 | Ц.Iч.III п.I885 | Стоимость гидрозатвора | шт | 2 | 7,86 | - | - | I6 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | 303 | - | - | - |
| | | Накладные расходы - I3,3 % | -"- | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| | | Плановые накопления - 8 % | руб. | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | 370 | - | - | - |

Главный инженер проекта А.В.Трушин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

# В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах

к типовому проекту диагностической станции ГАИ
пропускной способностью 10 тыс.автомобилей в год

Производственный корпус

Альбом VII ч.I т.п 503-9-9.85

| Ресурсы | Количество | | |
|---|---|---|---|
| | $-30^{0}$ | $-20^{0}$ | $-40^{0}$ |
| I | 2 | 3 | 4 |
| Общестроительные работы | | | |
| Подземная часть | | | |
| Затраты труда, чел.-ч | 1003,36 | 988,53 | 1006,72 |
| Заработная плата, руб. | 579,0 | 569,99 | 580,13 |
| Строительные работы, руб. | 93,87 | 91,4 | 94,12 |
| Надземная часть | | | |
| Затраты труда, чел-час | 2103,01 | 2071,93 | 2110,07 |
| Заработная плата, руб. | 1211,0 | 1194,69 | 1215,95 |
| Строительные машины,руб. | 196,76 | 191,6 | 197,26 |
| Итого общестроительные работы | | | |
| Затраты труда, чел.-ч | 3106,37 | 3060,46 | 3116,79 |
| Заработная плата, руб. | 1790,0 | 1764,68 | 1796,08 |
| Строительные машины, руб. | 290,63 | 283,0 | 291,38 |
| Хозяйственно-противопожарный водопровод | | | |
| Затраты труда, чел.-ч | 60,48 | 60,48 | 60,48 |
| Заработная плата,руб. | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
| Строительные машины,руб. | 2,27 | 2,27 | 2,27 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Внутренние водостоки с выпуском в дождевую канализацию | | | |
| Затраты труда, чел.-ч | 48,82 | 48,82 | 48,82 |
| Заработная плата, руб. | 3I,0 | 3I,0 | 3I,0 |
| Строительные машины, руб. | 2,I3 | 2,I3 | 2,I3 |
| Отопление | | | |
| Затраты труда, чел.-ч | 200,05 | 200,05 | 200,05 |
| Заработная плата, руб. | II6,0 | II6,0 | II6,0 |
| Строительные машины, руб. | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
| Теплоснабжение | | | |
| Затраты труда, чел/час | 436,99 | 430,44 | 44I,36 |
| Заработная плата, руб. | 259,0 | 255,I2 | 26I,59 |
| Строительные машины, руб. | 20,28 | I9,98 | 20,48 |
| Вентиляция | | | |
| Затраты труда, чел/час | 585,34 | 576,56 | 59I,I9 |
| Заработная плата, руб. | 333,0 | 328,0I | 336,33 |
| Строительные машины, руб. | 38,08 | 37,5I | 38,46 |
| Технологическое оборудование | | | |
| Затраты труда, чел/час. | 323,95 | 323,95 | 323,95 |
| Заработная плата, руб. | I93,0 | I93,0 | I93,0 |
| Нестандартизированное оборудование | | | |
| Затраты труда, чел/час | I40,88 | I40,88 | I40,88 |
| Заработная плата, руб. | 65,0 | 65,0 | 65,0 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Силовое электрооборудование | | | |
| Затраты труда, чел/час | 477,74 | 477,74 | 477,74 |
| Заработная плата, руб. | 367,0 | 367,0 | 367,0 |
| Освещение | | | |
| Затраты труда, чел/час | 335,65 | 335,65 | 335,65 |
| Заработная плата,руб. | I92,0 | I92,0 | I92,0 |
| КИП и автоматика | | | |
| Затраты труда, чел/час | I45,93 | I45,93 | I45,93 |
| Заработная плата, руб. | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Связь и сигнализация | | | |
| Затраты труда, чел/час | 87,73 | 87,73 | 87,73 |
| Заработная плата, руб. | 5I,0 | 5I,0 | 5I,0 |
| Пожарная сигнализация | | | |
| Затраты труда, чел/час | I26,55 | I26,55 | I26,55 |
| Заработная плата, руб. | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Всего: | | | |
| Затраты труда, чел/час | 6076,48 | 60I5,24 | 6097,I2 |
| Заработная плата,руб. | 3583,27 | 3546,8I | 3593,9 |
| Строительные машины, руб. | 36I,7I | 353,2I | 363,04 |

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

gost.e-ecolog.ru