ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-12.86

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ПОТОЧНО-ПОСТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 250 АВТОБУСОВ

АЛЬБОМ УШ

Сметы

Нф 1367/08

цена 4-75

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-12.86

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ПОТОЧНО-ПОСТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 250 АВТОБУСОВ

АЛЬБОМ УШ

Сметы

Стоимость

Общая	250,47 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	186,62 тыс.руб.
1м3 здания	20,79 руб.
1 списочный автобус	1001,88 руб.

Разработан
институтом "Гипроавтотранс"
(Воронежский филиал)

Утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
от 31 мая 1985г.
Протокол №24

Директор филиала — Н.И.Хамин

Главный инженер проекта — А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела — Б.В.Королев

СОДЕРЖАНИЕ

№№ смет	Наименование работ	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	4
об.см.№I	Профилакторий для поточно-постового обслуживания	5
I	Общестроительные работы при Т=-30°С	9
	Сводка объемов стоимости работ	60
I-4	Калькуляции	63
Iа	Общестроительные работы при Т=-20°С при снеговой нагрузке 700 н/м2	68
5-I0	Калькуляции	72
Iб	Общестроительные работы при Т=-40°С	78
II-I4	Калькуляции	86
Iв	Общестроительные работы для Ш ветрового района	90
Iг	Общестроительные работы при снеговой нагрузке 1500 н/м2	92
Iд	Общестроительные работы для Т=-40°С при снеговой нагрузке 700 н/м2	95
I5-I6	Калькуляции	98
2	Вентиляция при Т=-30°С,-20°С	I00
2а	Вентиляция при Т=-40°С	II7
2б	Вентиляция при варианте тепловых завес с осевыми вентиляторами	I20
3	Отопление при Т=-30°С	I23
3а	Отопление при Т=-20°С	I27
3б	Отопление при Т=-40°С	I3I
4	Теплоснабжение установок систем при Т=-30°С	I34

I	2	3
4а	Теплоснабжение установок систем при Т=-20°С	I40
4б	Теплоснабжение установок систем при Т=-40°С	I45
5	Тепловой пункт при Т=-30°С	I49
5а	Тепловой пункт при Т=-20°С	I55
5б	Тепловой пункт при Т=-40°С	I59
6	Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод	I63
7	Горячее водоснабжение	I69
8	Хозяйственно-бытовая канализация	I72
9	Производственная канализация	I75
I0	Электроосвещение при Т=-30°С,-20°С	I77
IIа	Электроосвещение при Т=-40°С	I87
II	Электросиловое оборудование	I89
I2	КИП и автоматика	20I
I3	Связь и сигнализация	2I2
I4	Пожарная сигнализация	2I8
I5	Технологическое оборудование	224
I6	Нестандартизированное оборудование	23I
I7	Технологические трубопроводы	235
I8	Производственный инвентарь	24I
I9	Шкафы для одежды	244
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	246

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания на 250 автобусов составлена в соответствии с СН 227-82 по сметным нормам и ценам, введенным в действие с I января 1984г.

Сметная стоимость определена:

- на общестроительные работы по сборникам ЕРЕР-94 для Московской области в базисных ценах I-го территориального района (подрайон I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и ж/б изделия, утвержденные Мособлисполкомом.

- Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I.0I.82г. с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, действующих наценок снабженческо-сбыточных и комплектующих организаций.

- Монтаж оборудования определен по сборникам расценок на монта оборудования.

При определении сметной стоимости приняты:

Накладные расходы на строительные работы	- I6,5%
Накладные расходы на сантехнические работы	- I3,3%
Накладные расходы на металлоконструкции	8,6%
Плановые накопления	8%

Сметная документация разработана для вариантов при $T=-20^{o}C$; $T=-30^{o}C$; $T=-40^{o}C$.

Вид отделки внутренних помещений предусмотрен следующий:

- затирка поверхностей стен и потолков цементно-известковым раствором
- облицовка стен в отдельных помещениях керамической плиткой
- известковая и клеевая окраска стен и потолков

Потребность в производственных ресурсах определена по СНиП часть IУ, I983 г.

Начальник отдела Королев

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания на 250 автобусов

Сметная стоимость 250,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
I списочный автобус I00I,88 руб.
2.Iм2 общей площади здания II7,42 руб.
3.Iм3 объема здания 20,79 руб.

Составлена в ценах I984г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. приспособл. мебели и инвентаря	прочих работ	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	Нормативной условно-чистой продукции	Наименование един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы при Т=-30°С	I28,68	-	-	-	I28,68	-	-	-	м3	8978	I4-33
2	Ia	Общестроительные работы при Т=-20°С и снеговой нагрузке 700 н/м2 (70 кгс/м2)	I23,27	-	-	-	I23,27	-	-	-	"	"	I3-73
3	Iб	Общестроительные работы при Т=-40°С	I35,04	-	-	-	I35,04	-	-	-	"	"	I5-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	Iв	Общестроительные работы для III ветрового района	I28,90	-	-	-	I28,90	-	-	-	м3	8978	I4-36
5	Iг	Общестроительные работы при снеговой нагрузке I500 н/м2 (I50 кгс/м2)	I28,79	-	-	-	I28,79	-	-	-	"	"	I4-35
6	Iд	Общестроительные работы для Т=-40°С и снеговой нагрузке 700 н/м2 (70 кгс/м2)	I28,26	-	-	-	I28,26	-	-	-	"	"	I4-29
7	2	Вентиляция при Т=-30°С,-20°С	28,40	0,I3	0,I5	-	28,68	-	-	-	"	"	3-I8
8	2а	Вентиляция при Т=-40°С	30,34	0,I3	0,I5	-	30,62	-	-	-	"	"	3-39
9	2б	Вентиляция при варианте тепловых завес с осевыми вентиляторами	27,88	0,I3	0,I5	-	28,I6	-	-	-	"	"	3-I2
I0	3	Отопление при Т=-30°С	2,45	-	-	-	2,45	-	-	-	"	"	0-27
II	3а	Отопление при Т=-20°С	2,33	-	-	-	2,33	-	-	-	"	"	0-26
I2	3б	Отопление при Т=-40°С	3,04	-	-	-	3,04	-	-	-	"	"	0-34
I3	4	Теплоснабжение установок систем при Т=-30°С	I,68	0,04	I,I8	-	2,90	-	-	-	"	"	0-I9
I4	4а	Теплоснабжение установок систем при Т=-20°С	I,73	0,04	I,I8	-	2,95	-	-	-	"	"	0-20
I5	4б	Теплоснабжение установок систем при Т=-40°С	I,8I	0,04	I,I8	-	3,03	-	-	-	"	"	0-20
I6	5	Тепловой пункт при Т=-30°С	0,7I	0,02	0,23	-	0,96	-	-	-	"	"	0-08

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5а	Тепловой пункт при Т=-20°С	0,65	0,02	0,23	-	0,90	-	-	-	м3	8978	0-07
5б	Тепловой пункт при Т=-40°С	0,78	0,02	0,23	-	I,03	-	-	-	"	"	0-09
6	Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод	2,39	-	-	-	2,39	-	-	-	"	"	0-27
7	Горячее водоснабжение	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	"	"	0-02
8	Хозяйственно-бытовая канализация	0,52	-	-	-	0,52	-	-	-	"	"	0-06
9	Производственная канализация	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	"	"	0-02
I0	Электроосвещение при Т=-30°С,-20°С	9,76	-	0,5	-	I0,26	-	-	-	"	"	I-09
I0а	Электроосвещение при Т=-40°С	9,77	-	0,5	-	I0,27	-	-	-	"	"	I-09
II	Электросиловое оборудование	-	3,59	2,3I	-	5,90	-	-	-	"	"	0-40
I2	КИП и автоматика	-	2,56	2,93	-	5,49	-	-	-	"	"	0-28
I3	Связь и сигнализация	-	0,57	0,I4	-	0,7I	-	-	-	"	"	0-06
I4	Пожарная сигнализация	-	0,42	I,20	-	I,62	-	-	-	"	"	0-05
I5	Технологическое оборудование	-	I,39	44,72	-	46,II	-	-	-	"	"	0-I5
I6	Нестандартизированное оборудование	-	0,57	4,29	-	4,86	-	-	-	"	"	0-06

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7	Технологические трубопроводы	0,24	2,22	0,34	-	2,80	-	-	-	м3	8978	0-27
I8	Производственный инвентарь	-	-	4,II	-	4,II	-	-	-	"	"	-
I9	Шкафы для одежды	-	-	I,75	-	I,75	-	-	-	"	"	-
	Итого по смете:											
	при Т=-30°С	I75,II	II,5I	63,85	-	250,47	-	-	-	"	"	20-79
	при Т=-20°С	I69,57	II,5I	63,85	-	244,93	-	-	-	"	"	
	при Т=-40°С	I84,2I	II,5I	63,85	-	259,57	-	-	-	"	"	

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта А.Л.Ласаев

Начальник сметного отдела Е.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на общестроительные работы при Т=-30°С

Сметная стоимость I28,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
I списочный автобус 515,73 руб.
2.Iм2 общей площади здания 80,97 руб.
3.Iм3 объема здания I4,33 руб.

Основание: чертежи № API÷I0;КЖI÷37;КМI÷5
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. щифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А.Подземная часть									
		I.Земляные работы									
I	I-II29 II6-2	Планировка площади застройки механизированным способом грунтов II группы	I00м2	I9,7	0-35	-	7	-	-	-	-

(УШ) 5023-3-12.86 I 9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние до 50м (33,8+27,4х4)хI,I	I000м3	0,296	I59-06	-	-	47	-	-	-
3	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I.II тб.3	Погрузка растительного грунта в автосамосвалы I3I+I24,39х0,I5	"	0,296	I49-66	-	-	44	-	-	-
4	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние Iкм	т	355,2	0-29	-	-	I03	-	-	-
5	I-I94 25-I	Работа на отвале	I000м3	0,296	I0-70	-	-	3	-	-	-
6	I-56 II-I4 тех.ч. п.I.II	Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5м3 в отвал I32+I25,47х0,I5	I000м3	2,377	I5I-82	-	-	36I	-	-	-
7	I-948 79-2 тех.ч. р.3 п.3.67 - 3.72	Добор грунта вручную в котлованах без крепления I20хI,2х0,8	I00м3	I,79	II5-20	-	-	206	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I-948 79-2 тех.ч. п.3.72	Разработка грунта вручную в котлованах I20x0,8	I00м3	0,45	96-00	-	-	43	-	-	-
I-23I 29-2 I-238 29-9 тех.ч. п.I.II	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв на расстояние 50м (40,8+32,3x4)xI,I	I000м3	2,60I	I87-00	-	-	486	-	-	-
-"-	То же,из резерва для обратной засыпки (40,8+32,3x4)xI,I	"	2,06	I87-00	-	-	385	-	-	-
I-257 3I-2 тех.ч. п.I.II	Засыпка котлована бульдозером с перемещением на расстояние до I0м I8,9xI,I	"	I,75I	20-79	-	-	36	-	-	-
I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	3,09	4I-50	-	-	I28	-	-	-
I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	"	I7,5I	9-69	-	-	I70	-	-	-
	Итого по разделу I		-	-	-	-	2066	-	-	-
	II.Фундаменты									
6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	I9,7	27-40	-	-	540	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6-5 I-5 СЦММ п.I-4 п.I-5	Фундаменты железобетонные под колонны из бетона М-I50 объемом до 3м3 38,9-(27,4-26,6)хI,02	м3	70,2I	38-08	-	-	2674	-	-	-
СЦч.II р.IУ п.I	Арматура кл.А-I	т	0,62	270-0	-	-	I67	-	-	-
-"- п.2	То же,А II	"	I,32	278	-	-	367	-	-	-
6-79 9-3	Анкерные болты при бетонировании	"	0,243	563-0	-	-	I37	-	-	-
7-6 I-6	Укладка фундаментов под колонны весом 3,2т	шт	4	4-89	-	-	20	-	-	-
СЦММ п.9-I23	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа из бетона М-200	м3	3,32	59-20	-	-	I97	-	-	-
СЦММ т.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,0I	229-0	-	-	2	-	-	-
7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт	22	6-80	-	-	I43	-	-	-
СЦММ т.9-348	Стоимость балок трапециодального сечения из бетона М-200	м3	8,I6	67-90	-	-	554	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	-"- п.9-352	То же, таврового сечения	м3	3,0	67-50	-	-	203	-	-	-
25	СНММ т.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,40	229-0	-	-	92	-	-	-
26	-"- п.I	То же, А-II	"	0,0I	229-0	-	-	2	-	-	-
27	-"- п.3	То же, А-III	"	0,35	250-0	-	-	88	-	-	-
28	-"- п.6	То же, В-I	"	0,0I	32I-0	-	-	3	-	-	-
29	6-2 I-2 СНММ п.I-3 п.I-4	Набетонка под фундаментные балки, рамы ворот из бетона М-I50 35,9+(26,6-25,8)xI,02	"	28,4	36-72	-	-	I043	-	-	-
30	6-2 I-2	То же, из бетона М-I00 на обрезах фундаментов	"	I,9	35-90	-	-	68	-	-	-
3I	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	I00м2	0,55	86-50	-	-	48	-	-	-
32	II-II I-II	Уплотнение бетонной подготовки под перегородки из бетона М-I00	м3	II,6	29-30	-	-	340	-	-	-
		Итого по разделу II		-	-	-	-	6688	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш.Подземное хозяйство									
		а)Фундаменты ФОМ I÷5									
33	6-30 3-I СШМ п.I-4 п.I-3	Фундаменты под оборудование из бетона М-I50 объемом до 3м3 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	6,7	36-52	-	-	245	-	-	-
34	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,0I	44I	-	-	4	-	-	-
35	6-84 9-8	То же,весом до 20 кг	т	0,35	355	-	-	I24	-	-	-
36	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска закладных деталей	I00м2	0,II	60-50	-	-	7	-	-	-
		Итого по а)		-	-	-	-	380	-	-	-
		б) ФОМ-6									
37	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	I,38	43-30	-	-	60	-	-	-
38	6-34 3-5 СШМ п.I-I7 п.I-I6	Устройство фундамента ФОМ 6 из монолитного железобетона М-I50 34,7-(28,2-27,2)xI,02	м3	50,4	33-68	-	-	I697	-	-	-
39	СЦ-ч.II п.I	Арматура кл.А-I	т	0,09	270-0	-	-	24	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
-"- 1.3	То же,кл.А-Ш	т	0,24	270-0	-	-	65	-	-	-
3-83 3-7	Закладные детали весом до 4кг	т	0,025	44I-0	-	-	II	-	-	-
3-84 3-8	То же,весом до 20 кг	т	0,93	355-0	-	-	330	-	-	-
3-85 3-9	То же,весом более 20 кг	т	I,95	329-0	-	-	642	-	-	-
7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5т	шт	24	I-27	-	-	30	-	-	-
7-40I 36-2	То же,массой до Iт	шт	I7	I-65	-	-	28	-	-	-
7-402 36-3	То же,массой до I,5т	"	2	2-36	-	-	5	-	-	-
7-403 36-4	То же,массой более I,5т	"	I9	2-90	-	-	55	-	-	-
СЦММ том II п.I2-II	Стоимость бетонных блоков ФБС9-3-6	"	I2	6-76	-	-	8I	-	-	-
-"- п.I2-I	То же,ФБС 24-3-6	"	6	I7-6	-	-	I06	-	-	-
-"- п.I2-3	То же,ФБС 24,5,6-Т	"	I9	28-20	-	-	536	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
-"- п.I2-6	То же,ФБС I2,5,6-Т	шт	3	I4-60	-	-	44	-	-	-
-"- п.I2-I3	То же,ФБС9,5,6-Т	шт	8	II-30	-	-	90	-	-	-
-"- п.I2-2	То же,ФБС 24,4,6-Т	"	2	22-60	-	-	45	-	-	-
-"- п.I2-I2	То же,ФБС9,4,6-Т	"	I2	9-0I	-	-	I08	-	-	-
7-445 38-I0,I,8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,30т	"	32	0-23	-	-	7	-	-	-
СЦММ т.III п.867	Стоимость перемычек марки IIP2-I5.I2.I4	"	32	2-I2	-	-	68	-	-	-
34-304 55	Щиты из рифленой стали	I0м2	0,87	22I-0	-	-	I92	-	-	-
9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,57	50-20	-	-	29	-	-	-
СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	25	2-I3	-	-	53	-	-	-
СЦч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамлений	т	0,53	4ᴗ4-0	-	-	246	-	-	-
II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	I00м2	0,73	4I7-0	-	-	304	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	I5-82 I4-I	То же,стен	I00м2	I,27	422-0	-	-	536	-	-	-
63	I5-I02 I5-7	То же,ниш	"	0,80	684-0	-	-	547	-	-	-
64	8-27 4-7	Обмазка наружных поверхностей канавы горячим битумом за 2 раза	"	I,82	90-00	-	-	I64	-	-	-
65	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска решеток,щитов и закладных изделий за 2 раза	I00м2	I,36	60-50	-	-	82	-	-	-
66	I2-II9-I	Укладка винипластовых труб диам.25мм	м	46	0-46	-	-	2I	-	-	-
67	Пр-т С6-03 п.8-0I24	Стоимость труб 46xI,04	"	47,8	0-33	-	-	I6	-	-	-
		Итого по б)		-	-	-	-	6223	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	467	-	-	-
		в)Тоннели №I,2									
68	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,24	43-30	-	-	I0	-	-	-
69	6-30 3-I СЦММ п.I-4 п.I-3	Устройство фундамента под тоннели из монолитного бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	I0,2	36-52	-	-	373	-	-	-
70	6-33 3-4	То же,из железобетона М 200	м3	0,06	37-30	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I	СЦч.II п.3	Арматура кл.А-III	т	0,0I	270-00	-	-	3	-	-	-
72	-"- п.I	То же,кл А-I	т	0,00I	270-00	-	-	-	-	-	-
73	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4кг	т	0,003	I4I-00	-	-	-	-	-	-
74	6-84 9-8	То же,весом до 20 кг	т	0,02	335-00	-	-	7	-	-	-
75	6-I83 I6-II	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии М 200	м3	0,06	49-00	-	-	3	-	-	-
76	СЦч.II п.3	Арматура кл А-III	т	0,0I	270-00	-	-	3	-	-	-
77	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5тн	шт	I	I-27	-	-	I	-	-	-
78	7-40I 36-2	То же,массой до I тн	"	24	I-65	-	-	40	-	-	-
79	7-403 36-4	То же,массой более I,5тн	шт	I4	2-90	-	-	4I	-	-	-
80	СПММ том 2 п.I2-3	Стоимость бетонных блоков стен тоннелей марки ФБС 24.5.6-Т	"	I4	28-20	-	-	395	-	-	-
8I	-"- п.I2-I	То же,ФБС 24.3.6-Т	"	4	I7-60	-	-	7I	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
-"- п.I2-6	То же,ФБС I2.5.6-Т	шт	3	I4-60	-	-	44	-	-	-
-"- п.I2-I3	То же,ФБС 9.5.6-Т	"	I7	II-30	-	-	I92	-	-	-
-"- п.I2-I2	То же,ФБС 9.4.6-Т	"	I	9-0I	-	-	9	-	-	-
7-445 38-I0.I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т	"	3	0-34	-	-	I	-	-	-
СЦММт.Ш п.867	Стоимость перемычек из бетона М-200	"	3	2-I2	-	-	6	-	-	-
9-I22 I7-5	Установка решеток на нишах	т	0,04	50-20	-	-	2	-	-	-
СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	I,7	2-I3	-	-	2	-	-	-
СЦч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамлений	т	0,03	464-00	-	-	I4	-	-	-
7-204 I2-4	Укладка плит перекрытия площ.до 2м2	шт	5	0-90	-	-	5	-	-	-
СЦ ММ п.8-503	Стоимость плоских плит из бетона М-300	м3	0,3	60-80	-	-	I8	-	-	-
-"- тех.ч. тб.3.I	Арматура,кл.А-I	кг	5,6	0-229	-	-	2	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
-"-	Арматура, кл.А-Ш	кг	28	0-250	-	-	7	-	-	-
-"-	То же, кл.В-I	"	6	0-32I	-	-	2	-	-	-
9-46 7-I	Ограждение траншеи	т	0,I7	327-00	-	-	56	-	-	-
СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,I7	327-00	-	-	56	-	-	-
II-I35 20-3	Покрытие пола из плиток керамических на цементном растворе	I00м2	0,08	4I7-00	-	-	33	-	-	-
I5-82 I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	"	0,35	422-00	-	-	I48	-	-	-
I5-I02 I5-7	То же, ниш	"	0,04	684-00	-	-	27	-	-	-
8-27 4-7	Обмазка наружных стен горячим битумом за 2 раза	"	0,45	90-00	-	-	4I	-	-	-
I5-6I4 I64-8	Масляная окраска решеток и закладных деталей	"	0,03	60-50	-	-	2	-	-	-
	Итого по в)		-	-	-	-	I6I6	-	-	-
	в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	I28	-	-	-
	г) ФОМ-7									
II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,46	43-30	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03	6-30 3-I СЦММ п.I-4, I-3	Устройство фундамента под оборудование из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	I7,7	36-52	-	-	646	-	-	-
I04	СЦч.II п.I	Арматура,кл.А-I	т	0,02	270-00	-	-	5	-	-	-
I05	-"- п.3	То же,кл.А-Ш	т	0,05	270-00	-	-	I4	-	-	-
I06	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4кг	"	0,03	44I-00	-	-	I3	-	-	-
I07	6-84 9-8	То же,весом до 20кг	"	0,I5	355-00	-	-	53	-	-	-
I08	6-85 9-9	То же,весом более 20кг	"	0,82	329-00	-	-	270	-	-	-
I09	7-40I 36-2	Установка блоков стен подвала массой до Iт	шт	I2	I-65	-	-	20	-	-	-
II0	7-403 36-4	То же,массой более I,5т	"	7	2-90	-	-	20	-	-	-
III	СЦ ММ том 2 п.I2-3	Стоимость бетонных блоков стен канавы марки ФБС 24.5.6-Т	"	7	28-20	-	-	I97	-	-	-
II2	-"- п.I2-I	То же,ФБС 24.3.6-Т	"	3	I7-60	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II3	-"- п.I2-II	То же,ФБС 9.3.6-Т	шт	2	6-76	-	-	I4	-	-	-
II4	-"- п.I2-I3	То же,ФБС 9.5.6	"	6	II-30	-	-	68	-	-	-
II5	-"- п.I2-6	То же,ФБС I2.5.6	"	I	I4-60	-	-	I5	-	-	-
II6	7-I27 9-I-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	"	4	I-50	-	-	6	-	-	-
II7	СЦММт.III п.88I	Стоимость перемычек марки IIIР28-I8.25.22у	"	4	7-68	-	-	3I	-	-	-
II8	9-I92 I7-I	Установка решеток на нишах	т	0,I7	50-20	-	-	9	-	-	-
II9	СЦч.I п.384	Стоимость сетки	м2	7,5	2-I3	-	-	I6	-	-	-
I20	СЦч.II п.I973	Стоимость металлоконструкций обрамлений	т	0,I6	464-00	-	-	74	-	-	-
I2I	II-I35 20-3	Облицовка пола керамической плиткой	I00м2	0,I7	4I7-00	-	-	7I	-	-	-
I22	I5-82 I4-I	То же,стен	"	0,29	422-00	-	-	I22	-	-	-
I23	I5-I02 I5-7	То же,ниш	I00м2	0,I4	684-00	-	-	96	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9-46 7-I	Ограждение канавы	т	0,06	58-00	-	-	3	-	-	-
СЦч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкции	"	0,06	327-00	-	-	20	-	-	-
I2-II9-I	Укладка винипластовых труб диам. 25мм	м	I5	0-46	-	-	7	-	-	-
Прейск. 06-03 п.8-0I284	Стоимость труб	"	I5,6	0-33	-	-	5	-	-	-
I5-6I4 I64-8	Масляная окраска решеток и закладных изделий за 2 раза	I00м2	0,37	60-50	-	-	22	-	-	-
8-27 4-7	Обмазка наружных поверхностей канавы горячим битумом за 2 раза	"	0,68	90-00	-	-	6I	-	-	-
	Итого по г)		-	-	-	-	I95I	-	-	-
	в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	I06	-	-	-
	д)Фундаменты под резервуары -ФОМ 8									
II-I I-3	Песчаная подушка под резервуары	м3	I2,2	I0-40	-	-	I27	-	-	-
7-35I 25-I	Установка стеновых и опорных колец диам.до I000мм	м3	I,62	I3-30	-	-	22	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
СЦММ п.9-225	Стоимость опорных колец из бетона М-200	м3	0,02	68-I0	-	-	I	-	-	-
-"-	То же,из бетона М-300) 68,I0+0,82х2	м3	I,6	69-74	-	-	II2	-	-	-
СЦММ тех.ч. тб.3-I	Арматура кл.А-I	кг	33	0-229	-	-	8	-	-	-
-"-	То же,кл.А-I'	"	I47	0-229	-	-	34	-	-	-
-"-	То же,кл.В-I	"	I,I	0-32I	-	-	0,9	-	-	-
СЦММ п.9-237	Стоимость стеновых колец марки КЦ 7-3	п.м.	0,6	I4-90	-	-	9	-	-	-
-"- п .9-240	То же,марки КЦ-I0-3	"	3,0	22-80	-	-	68	-	-	-
34-304 5-I	Щиты из рифленой стали	I0м2	0,62	22I	-	-	I37	-	-	-
6-84 9-8	Закладные детали весом до 20кг	т	0,II	355	-	-	39	-	-	-
I5-6I2 I64-2	Масляная окраска щитов и закладных деталей	I00м2	0,I6	22I	-	-	35	-	-	-
	Итого по д)		-	-	-	-	592	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	I37	-	-	-
		е)Каналы(КЛ1-КЛ3) и приямок (ПР1)									
I42	6-I-I I-I	Днище приямка из бетона М-I50 28,4+(27,2-26,3)xI,02	м3	0,I4	29-32	-	-	4	-	-	-
I43	6-I26 I3-2	Стены приямков из бетона М-I50 толщиной I50мм 60,8-(28,2-27,2)xI,02	"	0,56	59-78	-	-	33	-	-	-
I44	6-83 9-7	Укладка арматуры над отверстием приямка	т	0,006	44I-00	-	-	3	-	-	-
I45	6-238 28-2	Устройство каналов из бетона М-I50 54,9-33,3+28,2	м3	5,3	49-80	-	-	264	-	-	-
I46	-"-	То же,из бетона М-200 54,9-33,3+29,3	"	3,6	50-90	-	-	I83	-	-	-
I47	7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т	шт	8	I-50	-	-	I2	-	-	-
I48	7-445 38-I0--I8	То же,массой до 0,3т	"	3	0-23	-	-	I	-	-	-
I49	СПММт.III п.898	Стоимость перемычек марки 2ПР72-I4.5I.22у	"	8	I2-40	-	-	99	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I50	-"- п.863	То же,IIPI-I0.I2.6	шт	3	0-8I	-	-	2	-	-	-
I5I	7-723 54-I	Установка сборных ж/бетонных элементов каналов	м3	I,884	6-93	-	-	I3	-	-	-
I52	СШМ 8-52I	Стоимость лотков ЛЦд-8 75,3-0,82х2	"	0,I6	73-66	-	-	I2	-	-	-
I53	-"- тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,003	229-00	-	-	I	-	-	-
I54	-"- п.3	То же,А-III	"	0,005	250-00	-	-	I	-	-	-
I55	-"- п.6	То же,В-I	"	0,002	32I-00	-	-	I	-	-	-
I56	-"- п.8-503	Стоимость плит плоских из бетона М-300 размером до 3м2	м3	0,08	60-80	-	-	5	-	-	-
I57	-"-	То же,из бетона М-200 60,8-0,82х2	"	0,78	59-I6	-	-	46	-	-	-
I58	-"- п.8-504	То же,размером более 3м2 из бетона М-300	"	0,42	62-50	-	-	26	-	-	-
I59	-"- п.8-509	Стоимость доборных плит из бетона М-300	"	0,2	65-60	-	-	I3	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
-"-	То же,из бетона М-200 65,6-0,82х2	м3	0,24	63-96	-	-	I5	-	-	-
-"- п.9-96	Стоимость опорных подушек из бетона М-200	"	0,004	62-70	-	-	-	-	-	-
-"- тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,025	229-00	-	-	6	-	-	-
-"- п.3	То же,А-III	"	0,086	250-00	-	-	22	-	-	-
-"- п.6	То же,В-I	"	0,0I2	32I-00	-	-	4	-	-	-
-"- п.I3	Закладные детали	"	0,00I	4I3-0	-	-	-	-	-	-
8-27 4-7	Обмазка битумом наружных стен каналов и приямков	I00м2	0,89	090-0	-	-	80	-	-	-
6-84 9-8	Закладные детали весом до 20кг	т	0,05	355-00	-	-	I8	-	-	-
34-304 55-I	Перекрытие рифленой сталью	I0м2	0,0I	22I-0	-	-	2	-	-	-
I5-6I3 I64-7	Масляная окраска за 2 раза обрамления каналов и приямков и щитов	"	0,I3	43-50	-	-	6	-	-	-
	Итого по е)		-	-	-	-	872	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	2	-	-	-
	Итого по разделу Ш		-	-	-	-	II634	-	-	-
	в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	840	-	-	-
	Итого по подземной части		-	-	-	-	20388	-	-	-
	в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	840	-	-	-
	Б.Надземная часть									
	IУ.Каркас									
7-32 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 2т	шт	4	I0-60	-	-	42	-	-	-
7-39 3-9	То же,при глубине заделки более 0,7м	"	34	II-30	-	-	384	-	-	-
СЦММ п.9-5	Стоимость колонн прямоугольного сечения длиной от 3 до I2м объемом до Iм3 из бетона М-400 80,6+0,82+I,63	м3	2,24	83-05	-	-	I86	-	-	-
-"- тех.ч. табл 3.3	То же,из бетона М-200 80,6-0,82х2	"	I3,4	78-96	-	-	I058	-	-	-
-"- 9-5I	То же,с консолями в две стороны 87,I-0,82х2	"	5,8	85-46	-	-	496	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I75	СЦММ т.3-Iп.I	Арматура кл.А-I	т	0,27	229-0	-	-	62	-	-	-
I76	-"- п.3	То же,А-Ш	"	3,02	250-0	-	-	755	-	-	-
I77	-"- п.6	То же,ВрI	"	0,0I	32I-0	-	-	3	-	-	-
I78	-"- п.I3	То же,закладные детали	"	0,34	4I3-0	-	-	I40	-	-	-
I79	-"-	Дополнительные закладные детали	"	0,47	4I3-0	-	-	I94	-	-	-
I80	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	"	0,79	I78-0	-	-	I4I	-	-	-
I8I	7-I43 I0-3	Установка балок покрытий пролетом до I2м массой до I0т	шт	20	I3-80	-	-	276	-	-	-
I82	СЦММ п.8-60 тех.ч. табл.3.3	Стоимость балок двутавровых объемом более I,5м3 до 3м3 из бетона М-300 9I-0,82-I,63	м3	36	88-55	-	-	3I88	-	-	-
I83	СЦММ табл.3-I п.3	Арматура кл.А-Ш	т	I,44	250-00	-	-	360	-	-	-
I84	-"- п.6	То же,Вр-I	"	0,63	32I-00	-	-	202	-	-	-
I85	-"- п.7	То же,Вр-II	"	I,44	423-00	-	-	609	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I86	-"- п.I3	То же, закладные детали	т	0,27	4I3-00	-	-	II2	-	-	-
I87	-"-	То же, дополнительные закладные детали	"	0,24	4I3-00	-	-	99	-	-	-
I88	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	"	0,5I	I78-00	-	-	89	-	-	-
I89	7-II2 8-2-I.8	Укладка ригелей с полками длиной до 6м	шт	8	20-50	-	-	I64	-	-	-
I90	СНММ п.9-299 тех.ч. табл.3.3	Стоимость ригелей с полками объемом до I,5м3 из бетона М-400 69,6+0,82+I,63	м3	7,5	72-05	-	-	540	-	-	-
I9I	СНММ табл.3-I п.3	Арматура кл.А-Ш	т	0,43	250-00	-	-	I08	-	-	-
I92	-"-п.6	То же, Вр-I	"	0,08	32I-00	-	-	26	-	-	-
I93	-"-п.2	То же, АтУ	"	0,364	239-00	-	-	87	-	-	-
I94	-"-п.I3	То же, закладные детали	"	0,386	4I3-00	-	-	I59	-	-	-
I95	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	"	0,386	I78-0	-	-	69	-	-	-
I96	7-285 I7-I	Соединительные элементы	т	0,I83	362-0	-	-	66	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СЦММ тб.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,I83	I78-00	-	-	33	-	-	-
3	9-33 4-I0	Стойка фахверка	т	I,85	43-00	-	-	80	-	-	-
9	СЦч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	I,85	250-0	-	-	463	-	-	-
0	7-290 I7-6	Установка стальных насадок	т	0,36	358	-	-	I29	-	-	-
		Итого по разделу IУ		-	-	-	-	I0320	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	543	-	-	-
		У.Стены									
		а)Панельные									
I	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7м площадью до I0м2	шт	77	I6-30	-	-	I255	-	-	-
2	7-26I I4-8	Установка простеночных панелей площадью до 5м2	"	55	II-30	-	-	622	-	-	-
3	СЦММ п.8-347 тех.ч. п.2.7 табл.2.5	Стоимость панелей из легкого бетона объемным весом 900 кг/м3 толщиной 25см длиной от 3 до I2м при расходе стали до 7 кг/м2 I4,9+I2,2×0,09xI,02	м2	57I,5	I6-02	-	-	9I55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
04	-"- п.8-328 -"-	То же,длиной до 3м при расходе стали 7,I-I0 кг/м2 I5,4+I3,Ix0,09xI 02	м2	57,5	I6-60	-	-	955	-	-	-
205	-"- п.8-330 -"-	То же,при расходе стали I3,I-20кг/м2 I7,2+I4,9x0,09xI,02	м2	9,66	I8-57	-	-	I79	-	-	-
206	СЦММ тб.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	I,46	I78-0	-	-	260	-	-	-
207	7-665 47-I0- -I.8	Установка карнизных панелей массой более 0,5т	шт	I8	2-I4	-	-	39	-	-	-
208	СЦММ п.8-360	Стоимость карнизных панелей из бетона М-I50 длиной 6м	м3	I4,76	58-90	-	-	869	-	-	-
209	СЦММ табл.3-I п.7.3	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,57	250-0	-	-	I43	-	-	-
2I0	-"- п.6	То же,Вр-I	"	0,25	32I-0	-	-	80	-	-	-
2II	-"- п.I3	То же,закладных деталей	"	0,4I	43I-0	-	-	I69	-	-	-
2I2	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	"	0,4I	I78-0	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I3	7-285 I7-I	Соединительные элементы	т	0,294	362-0	-	-	I06	-	-	-
2I4	СЦММ тб.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	"	0,294	I78-0	-	-	52	-	-	-
2I5	7-709 5I-8	Устройство герметизации коробок окон герметизирующей мастикой	I00м	6,05	88-0	-	-	532	-	-	-
2I6	7-70I 5I-I	То же, прокладками из гернита	"	6,05	42-30	-	-	256	-	-	-
2I7	7-7I2 5I-II	Устройство солнцезащиты	"	3,03	0-24	-	-	I	-	-	-
		Итого по"а"		-	-	-	-	I4746	-	-	-
		б)Кирпичные									
2I8	8-30-I 5-I	Кладка наружных стен из силикатного кирпича при высоте этажа до 4м	м3	32,0	3I-60	-	-	IOII	-	-	-
2I9	836-I 5-4	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича при высоте этажа до 4м	"	8,6	3I-70	-	-	273	-	-	-
220	7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т	"	36	0-23	-	-	8	-	-	-
22I	СЦММт.Ш п.863	Стоимость перемычек IIIPI-I0.I2.6	"	8	0-8I	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
222	-"- п.865	То же,IIIPI-I2.I2.6	шт	24	0-85	-	-	20	-	-	-
223	-"- п.868	То же,IIIP3-I9.I2.I4	"	I	2-23	-	-	2	-	-	-
224	-"- п.869	То же,IIIP3-22.I2.I4	"	3	3-07	-	-	9	-	-	-
225	8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных лесов для наружной кладки	I00м2	I,75	42-20	-	-	74	-	-	-
		Итого по"б"		-	-	-	-	I403	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	I6I49	-	-	-
		УI.Перекрытие									
226	7-229 I3-7- -I.8	Укладка плит перекрытий шириной 3м по ригелям с полками	шт	7	I5-80	-	-	III	-	-	-
227	7-226 I3-6- -I,8	То же,шириной I,5м	"	I2	I0-30	-	-	I24	-	-	-
228	-"-	То же,шириной Iм	"	4	I0-30	-	-	4I	-	-	-
229	СПММ п.8-4I6	Стоимость ребристых плит перекрытия шириной до 3-х м длиной до 6м массой до 5т расчетной нагрузкой на ребро I0I0-I440 кгс/м2 на полку I0I0-I6I0 кгс/м2,приведенной толщ.до I2см	м2	23I,04	9-27	-	-	2I42	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
) -"- п.8-4I7	То же, расчетной нагрузкой на ребро I460-2370 кгс/м2, на полку I6I0-2245 кгс/м2	м2	8,39	9-78	-	-	82	-	-	-
I СПММ т.3-I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,02	4I3-0	-	-	8	-	-	-
2 -"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,02	I78-0	-	-	4	-	-	-
3 7-I99 I2-I	Укладка плит перекрытий площ. до 1м2	шт	28	0-48	-	-	I3	-	-	-
4 СПММ п.8-235 т.ч. тб.3.3	Стоимость плит из бетона М-300 74,8+0,82х2	м3	I,68	76-44	-	-	I28	-	-	-
5 СПММ т.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,0I	229-0	-	-	2	-	-	-
6 -"- п.3	То же, А-III	т	0,08	250-0	-	-	20	-	-	-
7 -"-п.6	То же, В-I	т	0,0I	32I-0	-	-	3	-	-	-
8 6-I82 I6-I0	Устройство монолитных участков площадью более 5м2 толщ. до I00мм из бетона М-200	м3	2,4	53-80	-	-	I29	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39 СЦч.Пр.IУ №I0	Арматура кл.А-I	т	0,06	338-0	-	-	20	-	-	-
40 -"-№.I2	То же,кл.А-Ш	т	0,I	325-0	-	-	33	-	-	-
4I -"-№I43	То же,кл.ВрI	"	0,02	392-0	-	-	8	-	-	-
42 6-83 9-7	Закладные детали	"	0,0I	44I-0	-	-	4	-	-	-
43 6-I79 I6-7	Заделка бетоном по месту из бетона М-200	м3	0,3	58-60	-	-	I8	-	-	-
44 СЦч.Пр.IУ п.I2	Арматура кл.А-Ш	т	0,0I	325-0	-	-	3	-	-	-
45 7-285 I7-I	Соединительнге изделия	т	0,068	362-0	-	-	25	-	-	-
46 СЦММ т.3-I п.I8	Металлизация соединительных изделий	т	0,068	I78-0	-	-	I2	-	-	-
	Итого пс разделу УI		-	-	-	-	2930	-	-	-
	УП Покрытие									
247 7-I83 II-3	Укладка плит покрытий длиной до 6м площадью до 20м2 и массе строительных конструкции до I0т	шт	72	8-02	-	-	577	-	-	-
248 кальк.№I	Стоимость компилексных плит марки IПГ-2ВрПТ-80ПФН-200П	"	53	227-96	-	-	I2082	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
249	-"- № 2	То же, марки IIIB4-2BpIT-80IIФH-200II	шт	II	236-08	-	-	2597	-	-	-
250	-"- №3	То же, марки IIIB7-2BpIT-80IIФH-200II	"	5	235-27	-	-	II76	-	-	-
25I	-"- №4	То же, марки IIIBI0-2BpIT-80IIФH-200II	"	3	233-60	-	-	70I	-	-	-
252	СЦММ т.3-I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,I	4I3-0	-	-	4I	-	-	-
253	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	I9	2-43	-	-	46	-	-	-
254	СЦММ п.8-236	Стоимость стаканов из бетона М-200 объемом до 0,Iм3	м3	0,96	90-20	-	-	87	-	-	-
255	-"- п.8-237	То же, объемом более 0,Iм3	"	0,6	75-90	-	-	46	-	-	-
256	СЦММ тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,06I	229-0	-	-	I4	-	-	-
257	-"-п.6	То же, В-I	"	0,042	32I-0	-	-	I3	-	-	-
258	-"-п.I3	Закладные детали	"	0,II6	4I3-0	-	-	48	-	-	-
259	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	"	0,II6	I78-0	-	-	2I	-	-	-
260	7-285 I7-I	Соединительные изделия	т	0,04	362-0	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26I	I3-I53 I8-I2 тех.ч. п.3.5	Окраска закладных деталей плит покрытия и соединительных элементов двумя слоями эмали ПФ-I33 I0,3х2хI,I	I00м2	0,28	22-66	-	-	6	-	-	-
262	I3-II9 I5-4 т.ч. п.3.5	То же,двумя слоями грунтовки ФЛ--03К I2х2хI,I	"	0,28	26-40	-	-	7	-	-	-
263	I2-289 9-6	Пароизоляция из одного слоя рубероида на битумной мастике в местах устройства швов и на плитах с отверстиями	"	2,02	49-90	-	-	I0I	-	-	-
264	I2-284 9-I	Укладка утеплителя из плит перлитофосфогелевых	"	2,02	54-70	-	-	II0	-	-	-
265	СЦч.I р.IУ п.II4	Стоимость плит перлитофосфогелевых 202х0,08хI,03	м3	I6,7	76-60	-	-	I279	-	-	-
266	I2-289 9-6	Гидроизоляция из одного слоя рубероида на битумной мастике	I00м2	2,6I	49-90	-	-	I30	-	-	-
267	7-70I 5I-I	Прокладка гернита в стыках между комплексными плитами и у стен в 2 раза(перевить) 42,3х2	I00м	7,26	84-60	-	-	6I4	-	-	-
268	6-39 3-I СЦММ п.п.I-3, I-4	Набетонка из бетона МI50 35,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	0,I7	36-52	-	-	6	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6-83 9-7	Закладные детали	т	0,0I2	44I	-	-	5			
	Итого по разделу УП		-	-	-	-	I972I			
	УШ.Кровля									
I2-I54 2-6-I СЦч.I п.37I	Кровля рулонная плоская трехслойная из рубероида РШ-300Б с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00м2	I3,32	28I-20	-	-	3746	-	-	-
	304-I9xI,2									
I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной стали	"	I0,II	9-43	-	-	95	-	-	-
I0-28 4-I	Установка досок по длине карниза	м3	0,2	II0-0	-	-	22	-	-	-
I2-280 8-5	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали	I00м2	0,99	I92-0	-	-	I90	-	-	-
I2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами	шт	I7	8-39	-	-	I43	-	-	-
9-II8 I7-I0	Устройство стяжных колец,прижимных полос,колец-фланцев	т	0,I8	58-20	-	-	I0	-	-	-
СЦчП п.2II4	Стоимость металлоконструкций	"	0,I8	44I-0	-	-	79	-	-	-
	Итого по разделу УШ		-	-	-	-	4285	-	-	-
	в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	89	-	-	-

2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX.Перегородки и венткамеры									
77	8-45-I 5-9	Устройство неармированных перегородок из силикатного кирпича при высоте этажа до 4м	I00м2	0,5	438-0	-	-	2I9	-	-	-
78	8-45 5-9	То же,из глиняного кирпича	"	I,77	472-0	-	-	835	-	-	-
79	8-59 7-3	Армирование кладки перегородок	т	0,06	I94-00	-	-	I2	-	-	-
80	6-I25 I3-I СНиП п.I-29 п.I-27	Обетонирование отверстия в перегородке венткамеры бетоном М-I00 83-(29,3-27,3)хI,02	м3	0,05	80-96	-	-	4	-	-	-
8I	6-80 9-4	Установка болтов	т	0,002	478-00	-	-	I	-	-	-
82	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	"	0,06	355-00	-	-	2I	-	-	-
83	6-85 9-9	То же,весом более 20кг	"	0,I23	329	-	-	40	-	-	-
84	26-35 8-8 СЦч.I р.IУ п.I25	Утепление перегородок венткамеры минераловатными плитами на битуме толщиной 40мм 35,5+25,6х0,98	м3	3,2	60-59	-	-	I94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
285	9-II8 I7-I	Устройство каркаса для несгораемого короба	т	0,I	58-20	-	-	6	-	-	-
286	СЦч.II п.2096	Стоимость металлоконструкций	"	0,I	347-0	-	-	35	-	-	-
287	26-63 II-7	Обшивка перегородок венткамер и несгораемого короба асбестоцементными листами	I00м2	0,84	64-40	-	-	54	-	-	-
288	Пр-нт 06-04 ч.II п.337	Стоимость асбестоцементных листов Ш-П-2,8хI,2-8 4,46хI,I49	Iлист	33	5-I2	-	-	I69	-	-	-
289	20-697 I8-2	Рама обрамления герметических дверей РДП	I00кг	0,48	36-I0	-	-	I7	-	-	-
290	I5-6I6 I64-2	Окраска асбестоцементных листов венткамеры железным суриком за 2 раза	I00м2	0,8	24-30	-	-	I9	-	-	-
29I	9-33 4-I0	Монтаж фахверковых колонн и стоек панельных перегородок	т	2,27	43-0	-	-	98	-	-	-
292	СЦч.II п.I785	Стоимость металлоконструкций	"	2,27	259-0	-	-	588	-	-	-
293	9-94 I2-I К=I,I	Установка швеллера 29,2+8,7х0,I	т	0,I9	30-07	-	-	6	-	-	-
294	СЦч.II п.I789	Стоимость металлоконструкций	"	0,I9	269-0	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
295	7-279 I6-I	Установка панелей перегородок площадью до I0м2	шт	I6	6-79	-	-	I09	-	-	-
296	7-280 I6-2	То же, площадью до I5м2	"	9	8-07	-	-	73	-	-	-
297	СЦММ п.8-4I2	Стоимость панельных перегородок из тяжелого бетона толщиной 8см с расходом стали до 3,5 кг/м2 длиной от 3 до I2м	м2	239,5	5-82	-	-	I394	-	-	-
298	7-285 I7-I	Соединительные изделия	т	0,II2	362-0	-	-	4I	-	-	-
299	СЦММ табл. 3-I п.I8	Металлизация соединительных изделий	"	0,II2	I78-00	-	-	20	-	-	-
300	I2-280 8-5	Заделки из оцинкованной стали	м2	2,7	I-92	-	-	5	-	-	-
30I	8-I65 I7-I СЦММ п.4-20 СЦч.Iу то.42 п.28 СЦММ прил.I п.4	Перегородки из фосфогелевых плит толщиной 80мм при высоте этажа до 4м 88,3+7,79х0,6+I,85х9I+5,7хI0,374	I00м2	2,2I	320-46	-	-	708	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8-I66 I7-I тех.ч. п.I.II СЦММ п.4-20 кСЦч.Iу табл.42 п.28 СЦММ прил.I п.4	То же,при высоте этажа более 4м 72,8+7,79х0,6+I,85х9I+5,7хI0,374	I00м2	0,44	304-96	-	-	I34	-	-	-
7-29I I7-7	Установка закладных деталей для крепления асбестоцементных перегородок	т	0,024	342-00	-	-	8	-	-	-
СЦММ т.3-I п.I8	Хромирование металлических изделий	"	0,024	I78-00	-	-	4	-	-	-
26-63 II-I7 СЦч.I п.28	Устройство перегородок душевых кабин из асбестоцементных листов 64,4+256,IIхI,0I	I00м2	0,029	323-07	-	-	9	-	-	-
I0-28 4-I	Установка решеток в полах	м3	0,02	II0-0	-	-	2	-	-	-
I5-623 I65-I	Окраска асбестоцементных листов эмалью	I00м2	0,06	70-00	-	-	4	-	-	-
I5-6I4 I64-8	Масляная окраска закладных деталей,рам,каркаса перегородок	"	0,73	60-50	-	-	44	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
)9 8-I94 22-6	Внутренние леса при высоте до 6м	I00м2	0,I	7I-70	-	-	7	-	-	-
	Итого по разделу IX		-	-	-	-	493I	-	-	-
	в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	784	-	-	-
	X.Проемы									
	а)оконные									
I0 9-34 5-I	Монтаж окон с переплетами из одинарных прямоугольных стальных труб	I00м2	I,93	279-00	-	-	538	-	-	-
II СЦч.II п.I966	Стоимость переплетов из одинарных прямоугольных труб с деталями крепления,уплотнительной резиной и приборами для ручного открывания и винторычажных механизмов	т	3,96	629-00	-	-	249I	-	-	-
I2 Письмо Госстроя СССР №63-д от I5 августа I983г.	Стоимость алюминиевого профиля	т	0,27	2250-00	-	-	608	-	-	-
I3 I0-87 I5-I	Установка винторычажных механизмов	шт	II	0-50	-	-	6	-	-	-
I4 I5-754 202-3 СЦч.I п.п.575, 576 к=2	Остекление стальных двойных переплетов 4-х мм стеклом /327+(I79-I2I)xI,0I/x 2	I00м2	I,88	77I-I6	-	-	I450	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по а)		-	-	-	-	5093	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	3637	-	-	-
		б)Дверные									
3I5	I0-I05 20-I т.ч.тб.I п.3.I	Заполнение наружных и внутренних проемов блоками площадью до 3м с приреской приборов в каменных стенах I,45+0,55x0,32	м2	9,2	I-63	-	-	I5	-	-	-
3I6	I0-I06 20-2 -"-	То же,площадью более 3м2 I,I9+0,5Ix0,39	"	7,04	I-39	-	-	I0	-	-	-
3I7	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3м2 в перегородках	"	3I,57	2-00	-	-	63	-	-	-
3I8	I0-I08 20-4	То же,площадью более 3м2	"	9,I5	I-58	-	-	I4	-	-	-
3I9	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок панелей в каменных стенах площадью до 3м2	"	9,2	I-34	-	-	I2	-	-	-
320	I0-I4I 26-2	То же,площадью более 3м2	"	7,04	0-95	-	-	7	-	-	-
32I	СЦч.Пр.II п.235 07-27-0I табл.3п.3 прил.I п.I8I	Стоимость дверных блоков ДН24-I5В с масляной окраской I6,0+2,I4x0,37	"	7,04	I6-79	-	-	II8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
322	-"- п.22I -"- п.I73	То же,ДН024-I0 8,76+I,59х0,37	м2	9,2	9-35	-	-	86	-	-	-
323	-"- п.2I9 -"- п.I67	То же,ДВГ2I-I5 I3,5+I,86х0,37	"	9,I5	I4-I9	-	-	I30	-	-	-
324	-"- п.2I8 -"- п.I70	То же,ДВГI9-9 I4,2+I,99х0,37	"	I2,88	I4-94	-	-	I93	-	-	-
325	-"- п.2I8 -"- п.I70	То же,ДГ2I-8 I4,2+I,99х0,37	"	I2,72	I4-94	-	-	I90	-	-	-
326	-"- п.2I9 -"- п.I69	Тоьже,ДГ2I-I0 I3,5+I,97х0,37	"	4,0	I4-23	-	-	57	-	-	-
327	-"- п.2I9	То же,ДДИ-6	"	I,97	I3-50	-	-	27	-	-	-
328	9-II8 I7-I	Рам противопожарной двери	т	0,07I	58-20	-	-	4	-	-	-
329	СЦч.II	Стоимость рамы	"	0,07I	287-0	-	-	20	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6-77 9-I Анкеры	м2	0,009	65I-0	-	-	6	-	-	-
I	I0-I36 25-5 Обивка кровельной сталью по асбестовому картону	"	I,83	6-83	-	-	I2	-	-	-
2	СЦч.У п.473 Стоимость латуни листовой толщиной 0,5мм	т	0,009	I430-00	-	-	I3	-	-	-
3	СЦч.Iр.I п.343 Приборы противопожарной двери	кг	I4,2	0-30	-	-	4	-	-	-
4	СЦч.Iр.I п.447 Стоимость скобяных изделий для дверей наружных двупольных	компл.	2	8-94	-	-	I8	-	-	-
5	-"- п.446 То же,однопольных	"	3	6-94	-	-	2I	-	-	-
6	СЦч.Iр.I п.448 Стоимость скобяных изделий для дверей входных в помещение однопольных	"	I9	2-97	-	-	56	-	-	-
7	-"- п.449 То же,двупольных	"	3	3-23	-	-	I0	-	-	-
8	-"- п.398 Стоимость пружин	шт	6	2-30	-	-	I4	-	-	-
9	I5-733 20I-6 Остекление дверных полотен 4мм стеклом	I00м2	0,047	267	-	-	I3	-	-	-
	Итого по"б"		-	-	-	-	III3	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	24	-	-	-
	в)Ворота по серии I.435.9.I7 размером 3,6х3,6(6 шт)									
9-49 7-4	Монтаж металлических распашных ворот	т	3,8I	I03-00	-	-	392	-	-	-
СЦч.II п.I966	Стоимость металлоконструкций из профильных труб с деталями крепления уплотненной резиной,приборами для ручного открывания	т	2,6	629-00	-	-	I635	-	-	-
СЦч.II п.2II5	Стоимость заполнений из листовой стали	т	0,93	370-00	-	-	344	-	-	-
-"- п.2095	Стоимость деталей из уголковой стали	т	0,25	393-0	-	-	98	-	-	-
26-69 I3-6	Утепление ворот техническим сукном	I00м2	0,27	8I-I0	-	-	22	-	-	-
ГМСц.I п.I6I7	Стоимость технического сукна 27хI,I5	м2	3I	3-64	-	-	II3	-	-	-
I0-28 4-I	Укладка деревянных брусков	м3	0,05	II0-00	-	-	6	-	-	-
26-I6 4-3	Утепление швов минватой	м3	0,I3	20-40	-	-	3	-	-	-
СЦч.I п.4	Стоимость минваты 0,I3хI,03	м3	0,I3	II-20	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
349	7-70I 5I-I	Герметизация стыков ворот герметом	I00мп	0,45	42-30	-	-	I9	-	-	-
350	7-709 5I-9	То же, вулканизирующийся герметиком	"	0,45	88-00	-	-	40	-	-	-
		Итого по"в"		-	-	-	-	2673	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	2469	-	-	-
		Итого по разделу X		-	-	-	-	8879	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	6I30	-	-	-
		XI.Полы									
		Тип I									
35I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	9,46	43-30	-	-	4I0	-	-	-
352	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона MI00 толщ.I50мм	м3	I4I,9	29-30	-	-	4I58	-	-	-
353	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона M300 толщ.25мм I23-I5,8+(33,3-29,3)х(3,06-0,5I)	I00м2	9,46	II7-40	-	-	IIII	-	-	-
354	I3-296 40-4	Флоатирование бетонного покрытия	"	9,46	7-92	-	-	75	-	-	-
		Тип 2									
355	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	I,063	43-30	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
356	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М100 толщ.100мм	м3	I0,6	29-30	-	-	3II	-	-	-
357	II-55 8-I СНМИ п.2-5, 2-6	Стяжка из цементного раствора М200 толщ.20мм 70+(28,I-25,9)х2,04	I00м2	I,063	74-49	-	-	79	-	-	-
358	II-67 II-5 II-68 II-7	Покрытие мозаичное (терацо) толщ. 25мм из бетона М-300 I23-I5,8+(33,3-29,3)х(3,06-0,5I) Тип 3	"	I,063	II7-40	-	-	I25	-	-	-
359	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М200 толщ.20мм I23-I5,8х2 Тип 4	"	2,442	9I-40	-	-	223	-	-	-
360	II-52 7-3	Теплоизоляционный слой из минераловатных плит толщ.40мм	I00м2	0,36	I6-60	-	-	6	-	-	-
36I	СЦч.I р.IУ п.I22	Стоимость минераловатных плит марки П50-I000.50.80 36х0,04хI,03	м3	I,48	I4-30	-	-	2I	-	-	-
362	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ.40мм 70+I3,6х4	I00м2	0,36	I24-40	-	-	45	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М200 толщ. 20мм I23-I5,8х2	I00м2	0,36	9I-40	-	-	33	-	-	-
	Тип 5									
II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,496	43-30	-	-	2I	-	-	-
II-II I-II	Подстилающий слой из бетона МI00 толщ.80мм	м3	3,97	29-30	-	-	II6	-	-	-
II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщ.20мм.	I00м2	0,496	70-00	-	-	35	-	-	-
II-205 28-I	Покрытие из линолеума на мастике	"	0,496	5I9-00	-	-	257	-	-	-
	Тип 6									
II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,423	43-30	-	-	I8	-	-	-
II-II I-II	Подстилающий слой из бетона МI00 толщ.80мм	м3	3,38	29-30	-	-	99	-	-	-
II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщ.I5мм 70-I3,6	I00м2	0,423	56-40	-	-	24	-	-	-
II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе	"	0,423	4I7-00	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 7									
372	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,04	43-30	-	-	2	-	-	-
373	II-II I-II	Подготовка из бетона МI00 толщ.I00мм	м3	0,04	29-30	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	7392	-	-	-
		XII.Металлоконструкции									
374	9-43 6-4 тех.ч. тб.2	Монтаж подвесных путей по железобетонным опорам из двутавра №I8 6,83+I,48x0,I	м	3I,4	6-98	-	-	2I9	-	-	-
375	СЧч.II п.I825 тех.ч.I4 тб.3п.8	Стоимость металлоконструкций балок пролетом до 6м из стали марки ВСт3СП5-I 239+I9	т	0,82	258	-	-	2I2	-	-	-
376	СЧч.II п.I829 тех.ч. п.I4 тб.3п.9	Стоимость поддерживающих балок и подвесок из стали марки ВСт3СП5-I 25I+I9	т	I,I4	270	-	-	308	-	-	-
377	9-II4 I6-I	Установка металлических стоек антресолей	т	I,55	23-80	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
378	СЦч.II п.I94I тех.ч. п.I4 тб.3п.6	Стоимость металлоконструкций стоек из стали марки Вст3ПС6-I 276+I	т	0,93	277	-	-	258	-	-	-
379	-"- тб.3 п.8	То же, из стали марки Вст3СП5-I 276+I9	"	0,62	295	-	-	I83	-	-	-
380	9-II6 I6-3 тех.ч. тб.2	Установка балок металлических 3I,2+I0x0,I	"	0,62	32-20	-	-	20	-	-	-
38I	СЦч.II п.I959 тех.ч. п.I4 тб.3п.8	Стоимость балок из стали Вст3 СП5-I 2I3+I9	"	0,62	232	-	-	I44	-	-	-
382	9-46 7-I тех.ч. тб.2	Установка металлических лестниц 58+I3,8x0,I	"	0,44	59-38	-	-	26	-	-	-
383	СЦч.II п.I975 тех.ч. п.I4 тб.3п.I	Стоимость металлоконструкций лестниц из сталины марки Вст3 КП2 358-8	"	0,44	350	-	-	I54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
384	9-34 5-I	Монтаж сетчатых стальных перегородок	м2	I00,I	2-79	-	-	279	-	-	-
385	СЦч.II п.2II4 тех.ч. п.I4 тб.3 п.I	Стоимость металлоконструкций перегородок из стали марки ВстЗКП2 44I-8	т	0,8	433	-	-	346	-	-	-
386	СЦч.II п.2II4	Стоимость листовой стали толщ.2мм	"	0,I9	44I-0	-	-	84	-	-	-
387	СЦч.I п.382	Стоимость металлической сетки	м2	65,4	I-I7	-	-	77	-	-	-
388	I5-744 202-3-4I СЦч.I р.I п.п. 575,576	Остекление перегородок 4-мм стеклом 333+(I,79-I,2I)xI0I	I00м2	0,I2	39I-58	-	-	47	-	-	-
389	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	"	2,55	60-50	-	-	I54	-	-	-
		Итого по разделу XII		-	-	-	-	2548	-	-	-
		в том числе металлоконструкции		-	-	-	-	2270	-	-	-
		XIII. Отделочные работы а) Наружная отделка									

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3-I3I I6-4 I3-I38 I7-2 к=2	Окраска панелей двумя слоями эмали ПФ-II5 по слою лака ПФ-I70 8,83+I0,9х2	I00м2	6,5	30-63	-	-	I99	-	-	-
8-I90 22-2	Устройство лесов	"	8,46	49-70	-	-	420	-	-	-
I5-2I0 52-30	Штукатурка откосов при ширине до 200мм	I00м	I,30	34-60	-	-	45	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	664	-	-	-
	б)Внутренняя отделка									
I5-277 56-I	Штукатурка по камню плоских откосов внутренних проемов	I00м2	0,28	2I5-0	-	-	60	-	-	-
I5-296 59-3	Отделка железобетонных поверхностей потолков из плит	"	25,46	20-70	-	-	527	-	-	-
I5-294 59-I	То же,панельных стен и перегородок	"	24,95	8-I7	-	-	204	-	-	-
I5-246 55-5	Штукатурка стен известковым раствором	"	3,95	98-40	-	-	389	-	-	-
I5-568 I59-8	Масляная окраска стен	I00м2	I,6I	76-70	-	-	I23	-	-	-
I5-94 I5-5	Облицовка стен керамической плиткой	"	I,33	5I6-0	-	-	686	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	I5-502 I52-2	Внутренняя клеевая окраска	I00м2	0,98	I2-90	-	-	I3	-	-	-
400	I5-509 I53-2	Внутренняя известковая окраска по кирпичу и бетону на высоте до 4-х м	"	I5,46	3-I3	-	-	48	-	-	-
401	I5-509 I53-2 т.ч.3.I8	То же,высотой более 4м 3,I3+2,45x0,I	"	33,39	3-375	-	-	II3	-	-	-
402	I5-660 I68-3	Водоэмульсионная окраска стен по штукатурке	"	I,I0	76-30	-	-	84	-	-	-
403	I5-663 I68-6	То же,потолков по сборным конструкциям	"	0,98	60-80	-	-	60	-	-	-
404	I3-I09 I4-7	Грунтовка поверхностей лаком ХВ-784 в I слой	"	0,29	33-30	-	-	I0	-	-	-
405	I3-I43 I7-7 т.ч. п.I.6 к=5	Окраска эмалью ХВ-785 из 5 слоев I4,6x5	"	0,29	73-00	-	-	2I	-	-	-
406	8-I94 22-6	Устройство внутренних лесов	I00м2	I0,75	7I-70	-	-	77I	-	-	-
407	8-27 4-7	Обмазка стен лотка в душевых битумной мастикой	м2	I,5	0-90	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
408	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска стоек,рам обрамления дверей	I00м2	0,66	60-50	-	-	40	-	-	-
409	I3-II9 I5-4 к=2	Огрунтовка оконных переплетов, ворот,лестниц двумя слоями грунтовки ФЛ-03к I2x2	"	2,95	24-00	-	-	7I	-	-	-
4I0	I3-I53 I8-6 к=2	То же,окраска двумя слоями эмали ПФ-I33 I0,3x2	"	2,95	20-60	-	-	6I	-	-	-
		Итого по б)		-	-	-	-	3946	-	-	-
		Итого по разделу XIII		-	-	-	-	3946	-	-	-
		XIУ.Прочие работы									
		а)Отмостка									
4II	2I-I73 43-I	Устройство щебеночного основания толщ.I2см	I00м2	0,86	230-00	-	-	I98	-	-	-
4I2	27-I69 42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщ.3см	"	0,86	I56	-	-	I34	-	-	-
		б)Пандусы									
4I3	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	I,47	43-30	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I4	II-II I-II СПММ п.I-I7 п.I-I5	Подстилающий слой из бетона М200 толщ.I50мм 29,3+(28,2-26,3)хI,02	м3	24,7	3I-24	-	-	772	-	-	-
4I5	II-67 II-I СПММ п.I-29 п.I-3I	Бетонное покрытие пандусов из бетона М300 толщ.30мм I23+(33,3-29,3)х3,06 в)Крыльца	I00м2	I,47	I35-24	-	-	I99	-	-	-
4I6	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,I	43-30	-	-	4	-	-	-
4I7	II-II I-II СПММ п.I-I6 п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)хI,02	м3	I,5	30-22	-	-	45	-	-	-
4I8	II-69 II-3	Цементное покрытие крылец толщ. 20мм	I00м2	0,I	84-70	-	-	8	-	-	-
4I9	8-6I 7-5	Установка металлических решеток для вытирания ног	т	0,0I3	335-00	-	-	4	-	-	-
420	6-84 9-8	Закладные детали	т	0,03	355	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г)Молниезащита									
2I	8-472-8	Устройство молниезащиты из круглой стали диам.до 8мм 5I,8+I4,9x0,8	I00м	0,96	63-72	-	-	6I	-	-	-
22	8-473-9	То же,до I2мм 58,8+I4,9x0,8	"	0,I	70-72	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу XIУ		-	-	-	-	I507	-	-	-
		Итого по надземной части		-	-	-	-	82608	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете №I

Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.										Удельный вес стоимости конструктив. элемента или вида работ в % к общей стоим. работ по смете стоим. един. изм. руб.
			прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления в % от стоим. по графам 5,7	Всего по графам 5,7, 8	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.	в накладных расходах, % от суммы по графам I0,II	в плановых накоплениях % от стоим. по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II I2,I3	
2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. Подземная часть													
Земляные работы	м3	2897	2066	I6,5	34I	I93	2600	-	-	-	-	-	2,0 0,90
Фундаменты	"	I46,3	6688	I6,5	II04	623	84I5	-	-	-	-	-	6,5 57,52
Подземное хозяйство	м2 площади	I589,3	II634 840	I6,5 8,6	I853 72	I079 73	I4566 985	-	-	-	-	-	II,3 9,I7
Итого по подземной части			20388 840	I6,5 8,6	3298 72	I895 73	2558I 985	-	-	-	-	-	I9,8
II. Надземная часть													

(УШ) 503-3-12.86 - 60 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Каркас	м3	64,94	I0320	I6,5	I660	958	I2938	-	-	-	-	-	I0,I
				543	8,6	47	47	637						I99,23
5	Стены													
	а)панельные	м2	638,7	I4746	I6,5	2433	I374	I8553	-	-	-	-	-	I4,4
														29,0
	б)кирпичные	м3	4I,I	I403	I6,5	23I	I3I	I765	-	-	-	-	-	I,4
														42,94
6	Перекрытие	м2	292	2930	I6,5	483	273	3686	-	-	-	-	-	2,9
														I2,62
7	Покрытие	м2	I296	I972I	I6,5	3254	I838	248I3	-	-	-	-	-	I9,3
														I5,I5
8	Кровля	м2	I332	4285	I6,5	700	399	5384	-	-	-	-	-	4,2
				89	8,6	8	8	I05						4,04
9	Перегородки и венткамеры	м2	734,4	493I	I6,5	752	455	6I38	-	-	-	-	-	4,8
				784	8,6	67	68	9I9						8,36
I0	Проемы													
	а)оконные	м2	I93	5093	I6,5	553	452	6098	-	-	-	-	-	4,7
				3637	8,6	3I3	3I6	4266						3I,60
	б)дверные	м2	56,96	IIII3	I6,5	I82	I04	I399	-	-	-	-	-	I,I
				24	8,6	2	2	28						24,56
	в)ворота	т	3,8I	2673	I6,5	246	234	3I53	-	-	-	-	-	2,5
				2469	8,6	2I2	2I4	2895						827,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Полы	м2	I428,4	7398	I6,5	I220	689	930I	-	-	-	-	-	7,2 6,5I
I2	Металлоконструкции	т	5,56	2548 2270	I6,5 8,6	24I I95	223 I97	30I2 2662	-	-	-	-	-	2,3 54I,73
I3	Отделочные работы													
	а)наружная отдела	м2	650	664	I6,5	II0	62	836	-	-	-	-	-	0,6 I,29
	б)внутренняя отделка	м2	5862	3282	I6,5	542	306	4I30	-	-	-	-	-	3,2 0,70
I4	Прочие работы	м2 площади	I589,3	I507	I6,5	249	I40	I896	-	-	-	-	-	I,5 I,I9
	Итого по надземной части			82608 98I6	I6,5 8,6	I2856 844	7638 852	I03I02 II6I2	-	-	-	-	-	80,2
	Всего по смете			I02996 I0656	I6,5 8,6	I6I54 9I6	9533 926	I28683 I2497	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №I к смете №I

на стоимость комплексных плит ПГ-2ВрПт-80 ПФН-200П для Т=-30°С при снеговых нагрузках I000 н/м2 и I500 н/м2

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоим. един. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пг-т 06-08 п.I.330	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2	м2	I8	4-50	8I-00
2	"- т.Iп.I3	Закладные детали	кг	9,6	0-40	3-84
3	Пр-т 06-08 р.I0т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I8	0-60	I0-80
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200кг/м3	м3	I,3	70-00	9I-00
5	06-08 таб.Б шиф. 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	"	I6	0-60	9-60
6	СНиП прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,05	6-97	2I-26
7	06-08 общ. указ. п.I.6	Реквизиты	м3	2,37	3-43	8-I3
		Итого:				225-66
8		Заготовительно-складские расходы I,02%		-	-	2-30
		Итого за изделие				227-96

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2 к смете №I

на стоимость комплексных плит IIIВ4-2ВрIIТ-80 ПФН-200П для Т=-30 С при снеговых нагрузках I000 н/м2 и I500 н/м2

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоим. един. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.330 примеч. п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т шириной 3м, длиной 6м при расчётной нагрузке 40I-600 кгс/м2 4,5xI,3	м2	I8	5-85	I05-3(
2	-"- т.Iп.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	Пр-т 06-08 р.I0т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I5	0-60	9-0(
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200 кг/м3	м3	I,03	70-00	72-I(
5	06-08 таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	"	I3	0-60	7-8(
6	СНиП прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,62	6-97	25-23
7	06-08 общ. указ. п.I.6	Реквизиты 0,8+2,6xI,0I	м3	2,34	3-43	8-03
		Итого:				233-7(
8		Заготовительно-складские расходы I,02%				2-38
		Итого за изделие				236-0(
		Составил ст.инженер				Т.С.Свеженцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3 к смете №I

на стоимость комплексных плит ПШ7-2ВрПТ-80 ПФН-200 для Т=-30°С при снеговых нагрузках I000 н/м2 и I500 н/м2

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоим. един. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.330 примеч. п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2	м2	I8	5-85	I05-30
		4,5xI,3				
2	-"- т.Iп.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	Пр-т 06-08 р.I0т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I5	0-60	9-00
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200 кг/м3	м3	I,03	70-00	72-I0
5	06-08 таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	"	I3	0-60	7-80
6	СНиП прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,52	6-97	24-53
7	06-08 общ. указ. п.I.6	Реквизиты	м3	2,3I	3-43	7-92
		0,8+2,6xI,0I				
		Итого:				244-08

I	2	3	4	5	6	7
8		Заготовительно-складские расходы - I,02%				2-38
		Итого за изделие				235-27

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №4 к смете №I

на стоимость комплексных плит ПВПО-2ВрПТ-80ПКФН-200П для Т=-30°С при снеговых нагрузках I000 н/м2 и I500 н/м2

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоим. един. в руб.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.330 примеч. п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т шириной 3м,длиной 6м при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2 4,5xI,5	м2	I8	6-75	I2I-50
2	-"- т.Iп.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	Пр-т 06-08 р.IOт.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I2	0-60	7-20
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200 кг/м3	м3	0,79	70-00	55-30
5	06-08 таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	"	I0	0-60	6-00
6	СНиП прил.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,92	6-97	27-32
7	06-08 общ. указ. п.I.6	Реквизиты 0,8+2,6xI,0I	м3	2,24	3-43	7-68
		Итого:				23I-24
8		Заготовительно-складские расходы - I,02% Итого за изделие				2-36 233-60

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1а

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
на общестроительные работы для Т= -20° С при снеговой нагрузке 700 н/м2 (70 кгс/м2)

Сметная стоимость - 123,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 1 списочный автобус - 493,09 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 77,57 руб.
3. 1м3 объема здания - 13,73 руб.

Основание: чертежи № АРI÷I0, КЖI÷37, КМI-5
Составлена в ценах 1984г.

(ТМ 523-2.86)

№ № укрупнен. и сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество един. измер.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/платы	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/платы	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/плата	Нормативн. условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
	При составлении сметы на общестроительные работы для Т= -20° С при снеговой нагрузке 700 н/м2 из сметы № I											
	исключить:											
	а) Стены											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СЦММ № 8-347 тех.ч. п.2.7 таб.2.5	Стоимость панелей из легкого бетона объемным весом 900 кг/м3 толщ.25см длиной от 3 до I2м при расходе стали до 7 кг/м2 I4,9+I2,2x0,09xI,02	м2	57I,5	I6-02	-	-	9I55	-	-	-
2	-"- п.8-328	То же,длиной до 3м при расходе стали 7,I-I0 кг/м2 I5,4+I3,Ix0,09.I,02	м2	57,5	I7-59	-	-	I0II	-	-	-
3	-"- п.8-330	То же,при расходе стали I3,I-20 кг/м2	м2	9,66	I8-57	-	-	I79	-	-	-
4	СЦММ п.8-360	Стоимость панелей из бетона М-I50	м3	I,26	58-90	-	-	74	-	-	-
		б) Покрытие									
5	кальк.№I	Стоимость комплексных плит марки ПГ-2ВрПт-80 ПФН--200 П	шт	53	227-96	-	-	I2082	-	-	-
6	-"- №2	То же,ПВ4-2ВрПт-80 ПФН-200-П	шт	II	236-08	-	-	2597	-	-	-
7	-"- №3	То же, ПВ7-2ВрПт-80 ПФН--200 П	шт	5	235-27	-	-	II76	-	-	-
8	-"- № 4	То же,ПВI0-2ВрПт-80 ПФН -200 П	шт	3	233-60	-	-	70I	-	-	-
9	СЦч.Iр.IУ п.II4	Стоимость перлитофосфогелевых плит	м3	4,58	76-60	-	-	35I	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	27326	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	4509	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	3I835	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	2547	-	-	-
		Итого исключить		-	-	-	-	34382	-	-	-
		Добавить									
		а) Стены									
I0	СЦМш п.8-343 тех.ч. п.2.7 таб.2.5	Стоимость панелей из легкого бетона объемным весом 900 кг/м3 толщиной 20 см длиной от 3 до I2м при расходе стали до 7 кг/м2 I2,2+I0x0,09xI,02	м2	570,5	I3-I2	-	-	7485	-	-	-
II	-"- п.8-324	То же, длиной до 3м при расходе стали 7,I-I0кг/м2 I3,0+II,2x0,09xI,02	м2	57,5	I4-03	-	-	807	-	-	-
I2	-"- п.8-326	То же, при расходе стали I3,I-20 кг/м2 I5+I3,Ix0,09xI,02	м2	9,66	I6-20	-	-	I56	-	-	-
		б) Покрытие									
I3	Кальк.№5	Стоимость комплексных плит ПГ-IBрПт-60 ПФН--200 П	шт	49	I98-00	-	-	9702	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	кальк.№ 6	То же,ШВ4-IВрПт-60 ПФН--200 П	шт	9	2I0-50	-	-	I895	-	-	-
5	-"- № 7	То же,ШВ7-2ВрПт-60 ПФН--200 П	шт	5	2I5-73	-	-	I079	-	-	-
6	-"- № 8	То же,ШВI0-2ВрПт-60 ПФН--200 П	шт	3	220-09	-	-	660	-	-	-
7	-"- № 9	То же,ШГ-2ВрПт-60ПФН-200П	шт	4	202-06	-	-	808	-	-	-
8	-"- №I0	То же,ШВ4-2ВрПт-60 ПФН--200 П	шт	2	2I6-85	-	-	434	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	23026	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	3799	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	26825	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	2I46	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	28971	-	-	-
		Итого с исключением и добавлением I28683-34382+28971		-	-	-	-	I23272	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер С.С.Михалёва

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5 к смете № Ia

на стоимость комплексных плит IПГ-IВрПт-60ПФН-200П для Т=-20° С при снеговой нагрузке 700 н/м2

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.329	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5 т шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке до 400 кгс/м2	м2	I8	4-23	76-I4
2	-"- т.I п.I3	Закладные детали	кг	9,6	0-40	3-84
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I8	0-60	I0-80
4	Пр-т 05-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200 кг/м3	м3	0,97	70-00	67-90
5	06-08 таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I6	0-60	9-60
6	СНиП прилож.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	2,98	6-97	20-77
7	06-08 Общ.указ. п.I.6	Реквизиты	м3	2,04	3-43	7-00
		Итого		-	-	I96-05
8		Заготовительно-складские расходы - I,02%		-	-	2-00
		Итого за изделие		-	-	I98-00

Составил ст.инженер С.С.Михалёва

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6 к смете № Iа

на стоимость комплексных плит IПВ4-IВрПт-60ПФН-200П для Т=-20° С при снеговых нагрузках 700 н/м2

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП	Наименование работ и затрат	един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.329 примечание п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5 т шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке до 400 кгс/м2	м2	I8	5-50	99
2	-"- т.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.Б шифр 6,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I5	0-60	9-00
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200 кг/м3	м3	0,77	70-00	53-90
5	06-08-таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-80
6	СНиП прилож.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,63	6-97	25-30
7	06-08 Общ.указ. п.I.6	Реквизиты 0,8+2,6xI,0I	м3	2,08	3-43	7-I3
		Итого		-	-	208-37
8		Заготовительно-складские расходы I,02%		-	-	2-I3
		Итого за изделие		-	-	2I0-50

Составил ст.инженер С.С.Михалёва

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7 к смете № Iа

на стоимость комплексных плит IПВ7-2ВрПт-60ПФН-200П для Т=-20°С при снеговой нагрузке 700 н/м2

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	един. изм.	Количество един. изм.	стоимость един. в руб.	общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.330 примечание п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5 т шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 401-600 кгс/м2 4,5 х I,3	м2	I8	5-85	I05-3
2	-"- т.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-2
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I5	0-60	9-0
4	Пр-т 05-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200 кг/м3	м3	0,77	70-00	53-9
5	06-08 таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-8
6	СНиП прилож.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,47	6-97	24-I
7	06-08 Общ.указ. п.I.6	Реквизиты 0,8+2,6хI,0I	м3	2,05	3-43	7-0
		Итого		-	-	2I3-5
8		Заготовительно-складские расходы -I,02%		-	-	2-I
		Итого за изделие		-	-	2I5-7

Составил ст.инженер С.С.Михалёва

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8 к смете № Iа

на стоимость комплексных плит IПВI0-2ВрПт-60ПФН-200П для Т=-20°С при снеговых нагрузках 700 н/м2

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	един. изм.	Количество един. изм.	стоимость един. в руб.	общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.330 примечание п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5т шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2 4,5 х I,5	м2	I8	6-75	I2I-50
2	-"- т.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I2	0-60	7-20
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200 кг/м3	м3	0,60	70-00	42-00
5	06-08 таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I0	0-60	6-00
6	СНиП прилож.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,92	6-97	27-32
7	06-08 Общ.указ. п.I.6	Реквизиты 0,8+2,6хI,0I	м3	2,22	3-43	7-6I
		Итого		-	-	2I7-87
		Заготовительно-складские расходы I,02%		-	-	2-22
		Итого за изделие		-	-	220-09

Составил ст.инженер С.С.Михалёва

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9 к смете № Iа

на стоимость комплексных плит IПГ-2ВрПт-60ПФН-200П для Т=-20°С при снеговых нагрузках 700 н/м2

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	един. изм.	количество един. изм.	стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.330	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5 т шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 401-600 кгс/м2	м2	I8	4-50	8I-0(
2	-"- т.I п.I3	Закладные детали	кг	9,6	0-40	3-8(
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I8	0-60	I0-8(
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200 кг/м3	м3	0,97	70-00	67-9(
5	06-08 таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I6	0-60	9-60
6	СНиП прилож.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	2,98	6-97	20-77
7	06-08 Общ.указ. п.I.6	Реквизиты 0,8+2,6хI,0I	м3	2,04	3-43	7-00
		Итого		-	-	200-9I
8		Заготовительно-складские расходы I,02%		-	-	2-05
		Итого за изделие		-	-	202-96

Составил ст.инженер С.С.Михалёва

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № IO к смете № Ia

На стоимость комплексных плит IПБУ-2ВрIIт-60ПФН-200П для Т=-20°С при снеговых нагрузках 700 н/м2

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.330 примечание п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5 т шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 401-600 кгс/м2 4,5 х I,3	м2	I8	5-85	I05-30
2	-"- т.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I5	0-60	9-00
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200 кг/м3	м3	0,77	70-00	53-90
5	06-08 таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-80
6	СНиП прилож.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,63	6-97	25-30
7	06-08 Общ.указ. п.I.6	Реквизиты 0,8+2,6хI,0I	м3	2,08	3-43	7-I3
		Итого		-	-	2I4-67
8		Заготовительно-складские расходы I,02%		-	-	2-I9
		Итого за изделие		-	-	2I6-85

Составил ст.инженер С.С.Михалёва

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на общестроительные работы при Т=-40°С

Основание: чертежи № АРI-II0, КЖI-37, КМ-5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость – I35,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция "-"
Показатели по смете
Стоимость на
I. Расчетную единицу I списочный автобус 540,I4 руб.
2. Iм2 общей площади здания 84,97 "
3. Iм3 объема здания I5,04 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на общестроительные работы при Т=-40°С из сметы №I исключить:									
		а) Фундаменты									
I	СПММ п.9-348	Стоимость балок трапецеидального сечения из бетона М-200	м3	0,96	67-90	–	–	65	–	–	–
2	-"- п.9-352	То же, таврового сечения	м3	2,46	67-50	–	–	I66	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Стены									
3	СЦММ п.8-347 тех.ч. п.2.7 табл.2.5	Стоимость панелей из легкого бетона объемным весом 900 кг/м3 толщиной 25 м длиной от 3 до I2 м при расходе стали до 7 кг/м2 I4,9+I2,2x0,09xI,02	м2	57I,5	I6-02	-	-	9I55	-	-	-
4	-"- п.8-328 -"-	То же,длиной до 3м при расходе стали 7,I-I0кг/м2 I5,4+I3,Ix0,09xI,02	м2	57,5	I6-60	-	-	955	-	-	-
5	-"- п.8-330 -"-	То же,при расходе стали I3,I-20 кг/м2 I7,2+I4,9x0,09xI,02	м2	9,66	I8-57	-	-	I79	-	-	-
		в) Покрытие									
6	Кальк.№ I	Стоимость комплексных плит марки ПГ-2ВрПт-80ПФН--200 П	шт	53	227-96	-	-	I2082	-	-	-
7	-"- № 2	То же,марки ПВ4-2ВрПт-80--ПФН-200 П	шт	II	236-08	-	-	2597	-	-	-
8	-"- № 3	То же,марки ПВ7-2ВрПт--80 ПФН-200 П	шт	5	235-27	-	-	II76	-	-	-
9	-"- № 4	То же,марки ПВI0-2ВрПт--80 ПФН-200 П	шт	3	233-60	-	-	70I	-	-	-
		г)-Перегородки									
I0	8-45-I 5-9	Устройство неармированных перегородок из силикатного									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		кирпича при высоте до 4м	I00м2	0,05	438-00	-	-	22	-	-	-
II	8-45 5-9	То же, из обыкновенного глиняного кирпича	-"-	0,02	472-00	-	-	9	-	-	-
I2	26-35 8-8 СЦ ч.Iр.IУ п.I25	Утепление перегородок венткамеры минераловатными плитами на битуме толщиной 40 мм 35,5+25,6x0,98	м3	0,09	60-58	-	-	5	-	-	-
I3	26-63 II-7 СЦ ч.I п.30	Обшивка перегородок асбестоцементными листами 64,4+2I3,33xI,0I	I00м2	0,02	280-0	-	-	6	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	27II8	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	4474	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	3I592	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	2527	-	-	-
		Итого исключить		-	-	-	-	34II9	-	-	-
		Добавить:									
		а) фундаменты									
I4	СЦММ п.9-352	Стоимость балок таврового сечения из бетона М-300 67,5+0,82x2	м3	5,34	69-I4	-	-	369	-	-	-
I5	-"-										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	табл.3.I п.I	Арматура кл.А-I	т	0,07	229-00	-	-	I6	-	-	-
I6	-"- п.3	То же, А-III	т	0,2	250-00	-	-	50	-	-	-
I7	6-2I I-2I	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	I,8	29-60	-	-	53	-	-	-
I8	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	I00 м2	0,25	86-50	-	-	22	-	-	-
		б) Стены									
I9	СЦММ п.8-35I тех.ч. п.2.7 табл.2.5	Стоимость панелей из легкого бетона объемным весом 900 кг/м3 толщиной 30см длиной от 3 до I2м при расходе стали до 7 кг/м2 I7,9+I4,7x0,09xI,02	м2	556,6	I9-25	-	-	I07I5	-	-	-
20	-"- п.8-352 -"-	То же,при расходе стали 7,I-I0 кг/м2 I9,2+I6x0,09xI,02	м2	I5,9	20-67	-	-	329	-	-	-
2I	-"- п.8-332 -"-	То же,длиной до 3м при расходе стали I,I-I0кг/м2 I8,7+I6x0,09xI,02	м2	57,5	20-I7	-	-	II60	-	-	-
22	-"- п.8-334 -"-	То же,при расходе стали I3,I-20 кг/м2 20,3+I7,6x0,09xI,03	м2	9,66	2I-92	-	-	2I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	СЦММ табл.3-I п.I8	Металлизация деталей	м	0,034	I78-00	-	-	6	-	-	-
24	СЦММ п.8-360	Стоимость карнизных панелей из бетона М-I50 длиной 6 м	м3	I,44	58-90	-	-	85	-	-	-
25	СЦММ таб.3-I п.3	Стоимость арматуры А-III	т	0,06	250	-	-	I5	-	-	-
26	-"- п.6	То же, Вр-I	т	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
27	СЦММ табл.3-I п.I3	Закладные детали	т	0,04	4I3-00	-	-	I7	-	-	-
28	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,04	I78-00	-	-	7	-	-	-
29	7-285 п I7-I	Соединительные элементы	т	0,063	362-00	-	-	23	-	-	-
30.	СЦММ табл.3.I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,063	I78-00	-	-	II	-	-	-
3I	8-30-I 5-I	Кладка наружных стен из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	м3	II,25	3I-60	-	-	355	-	-	-
32	8-36-I 5-4	Кладка внутренних стен из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м	м3	3,8	3I-70	-	-	I20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	4	0-23	-	-	I	-	-	-
34	СЦММ т.3 п.863	Стоимость перемычек ШрI-I2.I2.6	шт	3	0-8I	-	-	2	-	-	-
35	-"- п.869	То же, ШР3-22.I2.I4	шт	I	3-07	-	-	3	-	-	-
		в) Покрытие									
36	Кальк.№ II	Стоимость комплексных плит марки ПП-2ВрПт-I00 ПФН--200 П	шт	53	252-I0	-	-	I336I	-	-	-
37	-"- № I2	То же, марки ППВ4-2ВрПт--I00 ПФН-200 П	шт	II	256-79	-	-	2825	-	-	-
38	-"- № I3	То же, марки ППВ7-2ВрПт--I00 ПФН-200 П	шт	5	255-98	-	-	I280	-	-	-
39	-"- № I4	То же, марки ППВI0-2ВрПт--I00 ПФН-200 П	шт	3	248-79	-	-	746	-	-	-
40	СЦ ч.Iр.IУ п.II4	Стоимость перлитофосфогелевых плит	м3	4,I	76-60	-	-	3I4	-	-	-
		г) Перегородки									
4I	6-I25 I3-I СЦММ п.I-29 п.I-27	Обетонирование отверстия в перегородке венткамеры бетоном М-I00 83-(29,3-27,3)хI,02	м3	0,I5	80-96	-	-	I2	-	-	-
42	6-80 9-4	Заделка болтов	т	0,004	478-0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) дверные проемы									
43	I0-I05 20-I т.ч. табл.I п.3.I	Заполнение дверных проемов блоками площадью до 3м2 с прирезкой приборов в каменных стенах I,45+0,55x0,32	м2	2,3	I-63	-	-	4	-	-	-
44	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в каменных стенах площадью до 3м2	м2	2,3	I-34	-	-	3	-	-	-
45	СЦ ч.II п.235 07-27-0I тб.3 п.3 прилож.I п.I8I	Стоимость дверных блоков ДНО 24-I0 I6,0+2,I4x0,37	м2	2,3	I6-79	-	-	39	-	-	-
46	СЦ ч.I р.I п.448	Стоимость скобяных изделий дверей входных в помещение однопольных	компл.	I	2-97	-	-	3	-	-	-
47	I5-733 20I-6	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом	I00м2	0,0I2	267	-	-	3	-	-	-
		Итого добавить		-	-	-	-	32I66	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	5307	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	37473	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	2998	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	4047I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего с исключением и добавлением		-	-	-	-	I35035	-	-	-
		I28683-34II9+4047I									

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № II к смете № Iб

на стоимость комплексных плит IПГ-2ВрПт-I00 ПФГН-200 П для Т= -40°С при снеговой нагрузке 700 н/м2, I000 н/м2 и I500 н/м2

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-06 п.I.330	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5 т шириной 3м, длиной 6м при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2	м2	I8	4-50	8I-00
2	-"- т.I п.I3	Закладные детали	кг	9,6	0-40	3-84
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.3 шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I8	0-60	I0-80
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200 кг/м3	м3	I,62	70-00	II3-40
5	06-08 таб.В шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I6	0-60	9-60
6	СНиП прилож.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,II	6-97	2I-68
7	06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизиты	м3	2,69	3-43	9-23
		Итого		-	-	249-55
8		Заготовительно-складские расходы I,02%		-	-	2-55
		Итого за изделие		-	-	252-I0

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I2 к смете № I6

на стоимость комплексных плит IПВ4-2ВрПт-I00 ПФН-200П для Т=-40° С при снеговых нагрузках 700 н/м2, I000 н/м2 и I500 н/м2

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	един. измер.	Кол-во един. изм.	Стоимость в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.330 примечание п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5 т шириной 3 м, длиной 6м при расчетной нагрузке 40I--600 кгс/м2 4,5хI,3	м2	I8	5-85	I05-30
2	-"- т.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I5	0-60	I0-80
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ=200 кг/м3	м3	I,28	70-00	89-60
5	06-08 таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-80
6	СНиП прилож.I п 254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,67	6-97	25-58
7	06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизиты 0,8+2,6хI,0I	м3	2,59	3-43	8-88
		Итого		-	-	254-20
8		Заготовительно-складские расходы I,02%		-	-	2-59
		Итого за изделие		-	-	256-79

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I3 к смете № I6

на стоимость комплексных плит IПВ7-2ВрПт-I00 ПФН-200 П для Т= -40° С при снеговых нагрузках 700 н/м2, I000 н/м2 и I500 н/м2

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	един. изм.	Кол-во единиц измер.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.330 примечание п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5 т шириной 3м, длиной 6 м, при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2 4,5 х I,3	м2	I8	5-85	I05-30
2	-"-т.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I5	0-60	I0-80
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ =200 кг/м3	м3	I,28	70-00	89-60
5	06-08 табл.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-80
6	СНиП прилож.I п.254	Транспортные расходы на плиту	т	3,57	6-97	24-88
7	06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизиты 0,8+2,6хI,0I	м3	2,56	3-43	8-78
		Итого		-	-	253-40
8		Заготовительно-складские расходы I,02%		-	-	2-58
		Итого на изделие		-	-	255-98

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I4 к смете № I6

на стоимость комплексных плит IПВI0-2ВрПт-I00 ПФН-200 П для Т= -40° С при снеговой нагрузке 700 н/м2, I000 н/м2 и I500 н/м2

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расценок, шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.330 примечание п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5 т шириной 3 м, длиной 6 м, при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2	м2	I8	6-75	I2I-50
		4,5 х I,5				
2	-"-т.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	6-24
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I2	0-60	7-20
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ =200 кг/м3	м3	0,99	70-00	69-30
5	Пр-т 06-08 табл.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I0	0-60	6-00
6	СНиП прилож.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,97	6-97	27-67
7	Пр-т 06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизит 0,8+2,6хI,0I	м3	2,44	3-43	8-37
		Итого		-	-	246-28
8		Заготовительно-складские расходы I,02%		-	-	2-5I
		Итого		-	-	248-79

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iв

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на общестроительные работы при Ш ветровом районе

(УШ) 503-3-42.86

Сметная стоимость - I28,90 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу I списочный автобус - 5I5,60 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 8I,II руб.
3.Iм3 объема здания - I4,36 руб.

Основание: API÷I0, КЖI÷37, КМI-5
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, единичных расценно, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Количество единиц измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	нормативная условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на общестроительные работы для Ш ветрового района к смете № I добавить:									
		а) Каркас									
I	СНМ т.3-I п.I	Арматура кл.А-I колонн	т	0,II	229-0	-	-	25	-	-	-
2	-"- п.3	То же, А-Ш	т	0,59	250-0	-	-	I48	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого		-	-	-	-	173	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%		-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	202	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	16	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	218	-	-	-
		Всего по смете с добавлением		-	-	-	-	128901	-	-	-

128683+218

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iг

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на общестроительные работы при снеговой нагрузке I500 н/м2 (I50 кгс/м2)

(ШИ) 503-3-12.86

Сметная стоимость - I28,79 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I списочный автобус - 5I5,I6 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 8I,04 руб.
3. Iм3 объема здания - I4,35 руб.

Основание: чертежи №№ API÷I0, КЖI÷37, КМI÷5
Составлена в ценах I984г.

№ укрупнен. сметных норм, единичных расценок, шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Количество един. измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе в т.ч. з/плата	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
		При составлении сметы на общестроительные работы при снеговой нагрузке I500 н/м2 из сметы № I исключить:										
		а) каркас										
I	СЦММ табл.3-I п.3	Арматура кл.А-Ш балок покрытия	т	0,27	250	-	-	68	-	-	-	
		Итого		-	-	-	-	68	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	79	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	85	-	-	-
		Добавить:									
		г) каркас									
2	СЦММ табл.3-I п.3	Арматура кл.Вр-Ш	т	0,29	423	-	-	I23	-	-	-
3	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,05	4I3	-	-	2I	-	-	-
4	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,05	I78	-	-	9	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I53	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I78	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I92	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по смете с исключением и добавлением	-	-	-	-		128790	-	-	-

128683-85+192

Гл.инженер проекта А.И.Ласаев

Нач-к сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iд

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на общестроительные работы для Т= -40° С при снеговой нагрузке 700 н/м2 (70 кгс/м2)

Основание: чертежи № АРI÷I0, КЖI÷37, КМI÷5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	-	I28,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу I списочный автобус	-	5I3,03 руб.
2.Iм2 общей площади здания	-	80,70 руб.
3.Iм3 объема здания	-	I4,29 руб.

(УШ) 503-3-42.86

95

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок и шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Количество единиц измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на общестроительные работы для Т= -40° С при снеговой нагрузке 700 кгс/м2 из сметы № Iб									
		исключить:									
		а) Покрытие									
I	кальк.№II	Стоимость комплексных плит марки IIГ-2ВрПт-I00ПФН-200 П	шт	49	252-I0	-	-	I2353	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	кальк.№I2	То же,марки ІПВ4-2ВрПт--I00 ПФН-200 П	шт	9	256-79	-	-	23II	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I4664	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	2420	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I7084	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	I367	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I845I	-	-	-
		Добавить:									
		а) Покрытие									
3	кальк.№I5	Стоимость комплексных плит марки ІПГ-IВрПт--I00 ПФН-200 П	шт	49	247-I9	-	-	I2II2	-	-	-
4	кальк.№I6	То же,марки ІПВ4-IВрП--I00 ПФН-200 П	шт	5	246-I9	-	-	22I6	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I4328	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	2364	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I6692	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	I335	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	I8027	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего с исключением и добавлением		-	-	-	-	I28259	-	-	-
		I28683-I845I+I8027									

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I5 к смете № Iд

на стоимость комплексных плит ПГ-IВрПт-I00 ПФГН-250 П для Т= -40° при снеговой нагрузке 700 н/м2

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.329	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5 т шириной 3м, длиной 6 м при расчетной нагрузке до 400 кгс/м2	м2	I8	4-23	76-I4
2	-"-т.I п.I3	Закладные детали	кг	9,6	0-40	3-84
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I8	0-60	I0-80
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ= 200 кг/м3	м3	I,62	70-00	II3-40
5	06-08 таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I6	0-60	9-60
6	СНиП прилож.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,II	6-97	2I-68
7	06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизиты	м3	2,69	3-43	9-23
		Итого		-	-	244-69
8		Заготовительно-складские расходы I,02%		-	-	2-50
		Итого за изделие		-	-	247-I9

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I6 к смете № Iд

на стоимость комплексных плит IIВ4-IВрIт-I00 ПФН-200 П для Т= - 40°С при снеговой нагрузке 700 н/м2

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость един. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 06-08 п.I.329 примечание п.2	Плиты покрытия ребристые из тяжелого бетона массой до 5 т шириной 3 м, длиной 6 м при расчетной нагрузке до 400 кгс/м2 4,23хI,3	м2	I8	5-50	99-00
2	-"- т.I п.I3	Закладные детали	кг	I5,6	0-40	3-84
3	Пр-т 06-08 р.I0 т.Б шифр 0,22I	Пароизоляция из одного слоя рубероида	м2	I5	0-60	9-00
4	Пр-т 06-I5-0I п.30I	Утеплитель из плит перлитофосфогелевых γ = 200 кг/м3	м3	I,28	70-00	89-60
5	06-08 таб.Б шифр 0,22I	Укладка слоя рубероида на битуме	м2	I3	0-60	7-80
6	СЦММ СНиП прилож.I п.254	Транспортные расходы на I плиту	т	3,67	6-97	25-58
7	06-08 общ.указ. п.I.6	Реквизиты 0,8+2,6хI,0I	м3	2,59	3-43	8-88
		Итого		-	-	243-70
8		Заготовительно-складские расходы I,02%		-	-	2-49
		Итого за изделие		-	-	246-I9

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на вентиляцию при Т= -30°С, -20° С

Сметная стоимость - 28,68 тыс.руб.
Нормативная условно чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу I списочный автобус - II4,II руб.
2.Iм2 общей площади здания - I7,95 руб.
3.Iм3 объема здания - 3,I8 руб.

Основание чертежи № альбом УП ОВ.СО
Составлена в ценах I984 г.

(УШ) 523-3-12.86

№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	нормативная условно чистая продукция
2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I. Сантехническое оборудование									
20-780 30-I	Камеры приточные типовые 2ПК I0	шт	4	32-00	-	-	I28	-	-	-
СЦ т.III п.I76 I5-0I	Стоимость соединительной секции с вентагрегатом ВЦ-4-70 № 6,3 с электро-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.0I-4I7 п.0I-4I3 AI2-2I2 п.55 по весу к=I,25	двигателем 4AII2M 4 2I5-(I25-84)xI,I+4I:I2Ix xI85xI,25	шт	3	248-26	-	-	745	-	-	-
3	СЦ ч.Ш п.I75 I5-0I п.0I-409 п.0I-402 AI2-2I2 п.54 по весу к=I,25	То же, с вентагрегатом В-Ц4-70 № 5 с электродвигателем 4А90 4 I2I-(63-54)xI,I+40:II8x xI22xI,25	шт	I	I62-79	-	-	I63	-	-	-
4	СЦ ч.Ш п.7I4	Стоимость калориферов КСК 3-I0-02	шт	8	89-30	-	-	7I4	-	-	-
5	Рекоменд. А I2-2I2 п.42 к=I,25	Стоимость приемной секции без фильтра и рециркуляционной заслонки 64:I85xI33xI,25	шт	4	57-5I	-	-	230	-	-	-
6	СЦ ч.Ш п.8I8 I7-04--I980/I п.5-0828 I7-04 п. 5-042I	Клапан воздушный утепленный КВУ 600xI000 А с исполнительным механизмом МЭО-I6/25-0,25 99,8+(I75-45)xI,I	шт	4	242-80	-	-	97I	-	-	-
7	8-482-II	Присоединение электродвигателей к сети массой до 0,I5 т 2,62+I,88x0,87	шт	4	4-26	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	20-468 9-7 I7-04-I980/I п.5-0828 I7-04 п.5-042I	Установка утепленного клапана КВУ 600хI000 А с исполнительным механизмом М90-I,6/25-0,25 I04+(I75-45)xI,I	шт	3	247-0	2-47	-	74I	7	-	-
9	ЕРЕР 20 т.ч.п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧП		-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3737	-	-	-
		Накладные расходы 80% на зарплату		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	3743	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	299	-	-	-
		Итого по разделу I		-	-	-	-	4042	-	-	-
		П. Оборудование									
I0	3-у-6II к-I,05	Установка тали ручной грузоподъемностью I т 45xI,05x0,03=I,42	шт	I	I-42	-	-	I	-	-	-
II	Пр-т I9-06 п.I6-0I0 п.I6-0I4	Стоимость тали с высотой подъема I2 м 37+3,75x3	шт	I	48-25	-	-	48	-	-	-
I2	Пр-т I9-I4 п.I6-008	Тележка ручная с подъемной платформой грузоподъемностью I т	шт	I	76-00	-	-	76	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I25	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Запасные части - 2%		-	-	-	-	3	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	I28	-	-	-
	Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	3	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	I3I	-	-	-
	Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	5	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	I36	-	-	-
	Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	2	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	I38	-	-	-
	Комплектация оборудования - I%		-	-	-	-	I	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	I39	-	-	-
	Накладные расходы на основную зарплату 80%(учтены з монтаже оборудования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	I39	-	-	-
	Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	II	-	-	-
	Итого по разделу II		-	-	-	-	I50	-	-	-
	III.Санитарно-технические работы									
20-704	Установка вентагрегата с									

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20-I	вентилятором В-Ц4-70 №2,5 с электродвигателем 4А56А4	шт	I	59-60	-	-	60	-	-	-
20-795 20-I	То же, В-Ц4-70 №3,I5 с электродвигателем 4А63А4	"	5	66-50	-	-	333	-	-	-
20-706 20-2	То же, В-Ц4-70 №4 с электродвигателем 4А7IА4	"	I	90-60	-	-	9I	-	-	-
20-708 20-3 I5-0I п.0I-4I7 0I-4I0	То же, В-Ц4-70 №6,3 с электродвигателем 4АI0 6 233-(I2,5-68)хI,I	"	I2	I70-30	-	-	2044	-	-	-
20-722 20-2 СЦч.Ш доп.I п.2065	Установка вентилятора из алюминиевых сплавов В-Ц4-70 №2,5 с электродвигателем А63В2 I2,2+84,2	"	I	96-40	-	-	96	-	-	-
20-723 20-3 СЦч.Ш п.I47	То же, В-Ш4-46 №58 с электродвигателем ВI32S 6 I7,3+2I2	"	2	229-30	-	-	459	-	-	-
20-723 20-3 СЦч.Ш доп.I п.2068	То же, В-Ц4-70 №5 с электродвигателем В90 4 I7,3+I77	"	I	I94-30	-	-	I94	-	-	-
20-749 23-I	Установка крышных осевых вентиляторов с поддоном массой до 0,1т	"	3	7-06	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	23-08-0I п.27	Стоимость вентилятора Ц3-04 №4 с электродвигателем 4А63В4У2 80хI,I	шт	I	88-00	-	-	88	-	-	-
22	23-08-0I п.29	То же,Ц3-04 №6,3 с электродвигателем 4А63В4У2 II7хГ,I	"	2	I28-7	-	-	257	-	-	-
23	8-482-II	Присоединение эл.двигателей к сети массой до 0,I5т 2,62+I,88х0,87	"	29	4-26	-	-	I24	-	-	-
23а	СЦч.Ш п.I062	Поддоны к крышным вентиляторам	кг	66,6	0-29	-	-	I9	-	-	-
24	20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,I25т	шт	27	6-09	-	-	I64	-	-	-
25	СЦч.Ш п.736	Стоимость калориферов КВБ-8	"	24	7I-50	-	-	I7I6	-	-	-
26	-"- п 7I0	То же,КСКЗ-6-02	"	3	50-20	-	-	I5I	-	-	-
27	20-656 I5-I	Двери утепленные размером I250х500	"	2	I6-20	-	-	32	-	-	-
28	20-326 6-2	Воздухораспределители эжекционные панели ВЭПш II	"	I	I3-40	-	-	I3	-	-	-
29	20-327 6-3	То же,ВЭПш IIгб	"	I	I4-I0	-	-	I4	-	-	-
30	20-328 6-3	То же,ВЭПш I2	"	2	23-80	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	20-33I 6-3	То же, ВЭПш I3	шт	I	32-80	-	-	33	-	-	-
32	20-332 6-3	То же, ВЭПш I3 гб	шт	I	4I-90	-	-	42	-	-	-
33	20-474 9-I	Установка заслонок воздушных с ручным приводом АЗДI33.000 (д-200 мм)	шт	3	0-96	-	-	3	-	-	-
34	Ц.Iч.Ш доп.4 -I969г. п.3288 к=I,25	Стоимость заслонки диам. 200 мм I6,6 х I,25	шт	3	20-75	-	-	62	-	-	-
35	20-4I8 8-3	Установка заслонок воздушных искробезопасных и клапанов диам.до 3I5 мм	шт	8	0-87	-	-	7	-	-	-
36	20-4I9 8-4	То же,диам.до 630 мм	шт	2	I-43	-	-	3	-	-	-
37	Доп.2 к пр.В-I п.2-043 к=I,25	Стоимость заслонок АЗД077.000 9хI,098хI,25	шт	6	I2-35	-	-	74	-	-	-
38	-"- п.2-045 к=I,25	То же, АЗД 077.000-02 д=3I5 мм 9,3хI,098хI,25	шт	I	I2-76	-	-	I3	-	-	-
39	-"- п.2-048 к=I,25	То же, АЗД 077.000-05 д=450 мм II,4хI,098хI,25	шт	I	I5-65	-	-	I6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	-"- п.2-045 к=1,25	То же, АЗЕ028000-02 д=315мм 9,3х1,098х1,25	шт	1	12-76	-	-	13	-	-	-
41	-"- п.2-047 к=1,25	То же, АЗЕ028.000-04 д=400мм 10,6х1,098х1,25	шт	1	14-55	-	-	15	-	-	-
42	20-423 8-8	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	шт	2	0-86	-	-	2	-	-	-
43	Доп.2 к 8-1 п.2-056 к=1,25	Стоимость клапана АЗЕ025.000 4,45х1,098х1,25	шт	2	6-31	-	-	13	-	-	-
44	20-419 8-4	Установка клапанов обратных общего назначения диам. до 630 мм	шт	3	1-43	-	-	4	-	-	-
45	-"- п.2-051 -"-	То же, К0в 3 14,2х1,098х1,25	шт	3	19-49	-	-	58	-	-	-
46	20-428 8-13	Клапаны перекидной искробезопасный	шт	2	3-33	-	-	7	-	-	-
47	Доп.2 к пр.В-1 п.2-056 к=1,25	Стоимость клапанов АЗЕ024 000 4,45х1,098х1,25	шт	2	6-11	-	-	12	-	-	-
48	20-535 13-1	Установка узлов прохода УП I диам.патрубка 200 мм	шт	4	11-90	-	-	48	-	-	-
49	20-536 13-1	То же, УП1-01 диам.250мм	шт	3	12-50	-	-	38	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	20-537 I3-I	То же, УПП-02 д=280мм	шт	3	I3-20	-	-	40	-	-	-
5I	20-537 I3-I	То же, УПП-03 д=3I5мм	"	I	I3-20	-	-	I3	-	-	-
52	20-539 I3-2	То же, УПП-05 д=450мм	"	I	20-40	-	-	20	-	-	-
53	20-540 I3-2	То же, УПП-06 д=500мм	"	I	20-90	-	-	2I	-	-	-
54	20-54I I3-3	То же, УПП-07 д=630мм	"	I	29-60	-	-	30	-	-	-
55	СЦч.Ш п.I49I	Сетка просечно-вытяжная	м2	I,3	0-60	-	-	I	-	-	-
56	20-526 I2-I	Установка дефлектора диам. 280мм	шт	9	9-25	-	-	83	-	-	-
57	20-527 I2-I	То же, д=400мм	"	I	I3-50	-	-	I4	-	-	-
58	20-485 I0-2	Панель равномерного всасывания	I00кг	I,64	4-3I	-	-	7	-	-	-
59	Доп. пр-нт 24-I5 -I980/II п.2-763	Стоимость 0,5хI,07	кг	I64	0-54	-	-	89	-	-	-
60	20-523 II-7	Зонт над оборудованием	м2	I,5	9-09	-	-	I4	-	-	-
6I	СЦч.Ш п.640	Лючки для замера параметров воздуха	шт	4I	0-I3	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	20-697 I8-2	Подставки под калориферы	I00кг	0,I8	36-I0	-	-	6	-	-	-
63	20-I003 47-2	Установка виброизоляторов Д0 39(со стоимостью)	I0шт	I,2	I2-80	-	-	I5	-	-	-
64	20-I004 47-3	То же,Д0 40	"	0,8	I5-40	-	-	I2	-	-	-
65	20-I00I 47-I	То же,Д0 38	"	2,8	9-I4	-	-	26	-	-	-
66	20-I005 47-4	То же,Д0 4I	"	7,5	I9-30	-	-	I45	-	-	-
67	20-407 7-I	Решетки щелевые регулирующие Р I50	шт	44	I-48	-	-	65	-	-	-
68	20-403 7-I	То же,Р 200	"	5	I-63	-	-	8	-	-	-
69	20-402 7-I	Воздухоприточные регулирующие решетки РРБ-I	"	2	2-66	-	-	5	-	-	-
70	20-406 7-I	То же,РРБ-5	"	24	5-26	-	-	I26	-	-	-
7I	20-484 I0-I	Установка металлоконструкций воздушно-тепловой завесы	I00кг	45,84	4-08	-	-	I87	-	-	-
72	СЦч.Ш п.669	Стоимость металлоконструкций	кг	4584	I-99	-	-	9I22	-	-	-
		Шахта дымоудаления (ЩД 0000-06 шт.I)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	20-484 I0-I	Установка шахты	I00кг	I,2	4-08	-	-	5	-	-	-
74	СЦ ч.Ш п.672	Стоимость металлоконструкций шахты из листовой и сортовой стали	кг	I20	0-85	-	-	I02	-	-	-
75	20-475 9-2	Клапан утепленный д=500мм	шт	I	I-7I	-	-	2	-	-	-
76	СЦ ч.Ш п.624	Стоимость	шт	I	9-59	-	-	I0	-	-	-
77	20-66I I6-I	Установка лебедок	шт	I	0-54	-	-	I	-	-	-
78	I9-I3 п.I-00I	Стоимость лебедки 24хI,098	шт	I	26-35	-	-	26	-	-	-
79	20-528 I2-2	Установка дефлектора шахты	шт	I	I9-30	-	-	I9	-	-	-
80	20-I I-I т.ч. п.3.I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,5 мм диам. до I60 мм на высоте до 5 м 7,3I+0,88х0,06	м2	5,84	7-36	-	-	43	-	-	-
8I	20-2 I-I т.ч. п.3.I	То же, диам.до 200 мм 5,35+0,88х0,06	м2	26,5	5-49	-	-	I45	-	-	-
82	20-2 I-I	То же,на высоте до 3-х м	м2	I,9	5-35	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	20-3 I-I т.ч. п.3.I	То же, периметром до 900 мм на высоте до 5 м 5,35+0,88х0,06	м2	2,4	5-49	-	-	I3	-	-	-
84	20-4 I-I	Воздуховоды из листовой стали толщ.0,6 мм диам. до 3I5 мм на высоте до 3-х м	м2	I0,2	5-2I	-	-	53	-	-	-
85	20-4 I-I т.ч. п.3.I	То же, на высоте до 5 м 5,2I+0,88х0,06	м2	III,I	5-24	-	-	582	-	-	-
86	20-5 I-2	То же,диам.до 450 мм на высоте до 3-х м	м2	II,83	4-69	-	-	55	-	-	-
87	20-5 I-2т.ч. п.3.I	То же, на высоте до 5 м 4,69+0,67х0,06	м2	54,2	4-73	-	-	256	-	-	-
88	20-6 I-2 т.ч. п.3.I	То же, толщ.0,7 мм диам. 500 мм на высоте до 5 м 4,84+0,67х0,06	м2	4,7	4-88	-	-	23	-	-	-
89	20-7 I-3 т.ч.п.3.I	То же, диам.до 630 мм на высоте до 5 м 4,87+0,58х0,06	м2	I28,0	4-90	-	-	627	-	-	-
90	20-44 2-I	То же,толщ.I,2 мм диам. до 3I5 мм на высоте до 3-х м	м2	3,8	7-73	-	-	29	-	-	-
9I	20-44 2-I т.ч. п.3.I	То же, на высоте до 5м 7,73+0,93х0,06	м2	32,9	7-79	-	-	256	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92	20-45 2-2 т.ч.п.3.I	То же,диам.500 мм 6,73+0,73х0,06	м2	I9,04	6-77	-	-	I29	-	-	-
93	20-46 2-3 т.ч.п.3.I	То же, диам.630 мм 6,66+0,62х0,06	м2	5,94	6-70	-	-	40	-	-	-
94	20-38 I-4	Переходы из листовой стали периметром до 3600 мм	м2	5,6	6-00	-	-	34	-	-	-
95	20-36 I-2	То же, периметров до I800 мм	м2	I,97	5-9I	-	-	I2	-	-	-
96	20-308 5-2	Короба асбестоцементные периметром до I000 мм	м2	4I,0	I-57	-	-	64	-	-	-
97	20-309 5-3	То же, периметром более I000 мм	м2	I7,I	I-54	-	-	26	-	-	-
98	06-04 ч.П п.802 СЦ ч.5 таб.I2	Стоимость асбестоцементных коробов I50хI50мм I,47хI,074	м	I3	I-58	-	-	2I	-	-	-
99	-"- п.804	То же, I50х250 мм I,7IхI,074	м	I2	I-84	-	-	22	-	-	-
I00	-"- п.803	То же, 200х250 мм I,9IхI,074	м	4	2-05	-	-	8	-	-	-
I0I	-"- п.805	То же, 250х250 мм 2,I2хI,074	м	I5	2-28	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I02	-"-п.805	То же, 300х200 мм 2,I2xI,074	м	5	2-28	-	-	II	-	-	-
I03	-"-п.805	То же, 300х250 мм 2,I2xI,IxI,074	м	9	2-50	-	-	23	-	-	-
I04	-"- п.805 к=I,2	То же, 300х300 мм 2,I2xI,2xI,074	м	6	2-73	-	-	I6	-	-	-
I05	20-38 I-4	Коробка с патрубками из тонколистовой стали толщ. I мм периметром до 3600мм	м2	2	6-00	-	-	I2	-	-	-
I06	I6-35 7-I	Трубы водогазопроводные диам.I5 мм	м	38	0-86	-	-	33	-	-	-
I07	22-362 22-5	Установка бобышек,уголков	т	0,33	777-0	-	-	256	-	-	-
I08	20-696 I8-I	Установка кронштейнов, подкладки	I00кг	0,53	35-90	-	-	I9	-	-	-
I09	Доп.I к сборн. 20-996 46-2	Шиберная диафрагма из тонколистовой стали толщ.I,4 мм	м2	2,5	I2-20	-	-	3I	-	-	-
II0	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов диам.до 50 мм	I00м2	0,04	60-50	-	-	2	-	-	-
III	I5-6II I64-II	То же,воздуховодов,зонтов,дефлекторов с наружной и внутренней стороны за I раз	I00м2	8,47	2I-80	-	-	I85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2	26-5I II-I тех.ч. п.I.I2	Штукатурка воздуховодов по металлической сетке асбестоцементным раствором толщ.20 мм I04+53,2x0,08+I,46+49,34	I00м2	0,I6	I59-06	-	-	25	-	-	-
II3	26-49 I0-4	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	I5,6	I-34	-	-	2I	-	-	-
II4	26-76 I4-2	Окраска воздуховодов масляным составом за 2 раза	I00м2	0,I6	46-70	-	-	7	-	-	-
II5	I5-509 I53-2	Известковая окраска асбестоцементных коробов	I00м2	0,58	3-I3	-	-	2	-	-	-
II6	23-32 8-5	Утепление шахты дымоудаления плитами минераловатными	м3	0,05	33-30	-	-	2	-	-	-
II7	СЦ ч.I р.IУ п.I22	Стоимость плит 0,05 x I,04	м3	0,05	I4-30	-	-	I	-	-	-
II8	I3-I2I I5-6	Огрунтовка шахты дымоудаления грунтовкой ГФ-020	I00м2	0,03	7-7I	-	-	-	-	-	-
II9	I3-I59 I8-I2	Окраска эмалью ХВ-I24	-"-	0,03	I0-80	-	-	-	-	-	-
I20	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	-"-	I,42	60-50	-	-	86	-	-	-
I2I	26-32 8-5	Изоляция переходов плитами минераловатными	м3	0,35	33-30	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	СЦ ч.I р.IУ п.I22	Стоимость плит 0,35 х I,04	м3	0,36	I4-30	-	-	5	-	-	-
23	26-69 I3-5	Обертывание изоляции слоем рубероида	I00 м2	0,08	8I-I0	-	-	6	-	-	-
:24	СЦ ч.I п.377	Стоимость рубероида 8 х I,I5	м2	9,2	0-46	-	-	4	-	-	-
I25	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00 м2	0,08	I2-60	-	-	I	-	-	-
I26	СЦ ч.I р.I3 п.I80	Стоимость стеклоткани 8 х I,05	м2	8,4	0-73	-	-	6	-	-	-
I27	ЕРЕР №20 т.ч.п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧП		-	-	-	-	I49	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	200I8	-	-	-
		в том числе									
		а) Сантехнические работы		-	-	-	-	I9660	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% по п.п.I3-22,24 -I09,I27		-	-	-	-	26I5	-	-	-
		б) Строительные работы		-	-	-	-	234	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п.п.II0-I26		-	-	-	-	39	-	-	-
		в) Монтажные работы п.23		-	-	-	-	I24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	22672	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	I8I4	-	-	-
		Итого по разделу Ш		-	-	-	-	24486	-	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	28678	-	-	-
		Сводка затрат									
		I. Сантехнические работы		-	-	-	-	28099	-	-	-
		2. Строительные работы		-	-	-	-	295	-	-	-
		3. Монтажные работы		-	-	-	-	I34	-	-	-
		4. Оборудование		-	-	-	-	I50	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер С.С.Михалёва

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2а

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на вентиляцию при Т=-40°С

Сметная стоимость 30,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
1 списочный автобус 121,87 руб.
2. 1м2 общей площади здания 19,17 руб.
3. 1м3 объема здания 3,39 руб.

Основание: чертежи № альбом УП ОВ.СО
Составлена в ценах 1984г.

(УШ) 603-3-12.86 - II7

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен; шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		При составлении сметы на вентиляцию при расчетной температуре -40°С из сметы №2											
		а) Исключить											
I	20-708 20-3 I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I0	Установка вентагрегата с вентилятором В-Ц4-70 №6,3 с электродвигателем 4АI00L6 233-(235-68)хI,I	шт	I2	I70-30	-	-		2044	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СЦч.Ш п.7I4	Стоимость калориферов КСК3-I0-02	шт	2	89-30	-	-	I79	-	-	-
3	ЕРЕР 20 т.ч. п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧШ		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2225	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3% оез п.2		-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2249	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I80	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2429	-	-	-
		б) Добавить:									
4	20-399 6-8	Установка для привода заслонки	I00кг	3,66	4-83	-	-	I8	-	-	-
5	СЦч.Ш п.676	Стоимость металлоконструкций	кг	366	0-64	-	-	234	-	-	-
6	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска металлоконст-рукций	I00м2	0,I2	43-50	-	-	5	-	-	-
7	20-706 20-3 I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I6	Установка вентагрегата с вентиля-тором В-Ц4-70 №6,3 с электродвига-телем 4АI32S4 233-(I25-II3)xI,I	шт	I2	2I9-80	-	-	2638	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Iч.Ш .726	Стоимость калориферов КСК4-I0-02	шт	6	II0-00	-	-	660	-	-	-
?ЕР 20 .ч. .I.20	Испытание системы 5% от НУЧШ		-	-	-	-	3	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	3563	-	-	-
	в том числе:									
	а)сантехнические работы		-	-	-	-	3324	-	-	-
	Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	442	-	-	-
	б)Строительные работы		-	-	-	-	239	-	-	-
	Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	39	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	4044	-	-	-
	Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	324	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	4368	-	-	-
	Итого по смете с добавлением и исключением		-	-	-	-	30617	-	-	-
	2867-8-2429+4368									

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Т.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2б

шовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
вентиляцию с осевыми вентиляторами при варианте тепловых завес

Сметная стоимость	28,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу I списочный автобус	II2,62 руб.
2.Iм2 общей площади здания	I7,62 руб.
3.Iм3 объема здания	3,I2 руб.

ование:чертежи № альбом УП ОВ.СО
тавлена в ценах I984г.

№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	в том чисел основн. з/пл.	в том чисел экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. услов. чистой продукции
2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	При варианте тепловых завес с осевым вентилятором из сметы №2									
	а)Исключить:									
20-708 20-3 I5-01 п.0I-4I7 0I-4I0	Установка вентилятора с вентилятором В-Ц4-70 №С,3 с электродвигателем 4АI00 6 233-(I25-68)хI,I	шт	I2	I70-3	-	-	2044	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СЦч.Ш п.736	Стоимость калориферов КВБ-8	шт	24	7I-50	-	-	I7I6	-	-	-
3	ЕРЕР №20 т.ч. п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧП		-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3788	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%		-	-	-	-	504	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4292	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	343	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4635	-	-	-
		б)Добавить:									
4	20-722 20-2	Установка осевых вентиляторов массой до 0,I2т	шт	I2	I2-20	-	-	I46	-	-	-
5	СЦч.Ш п.I37 I5-0I п.0I-402 0I-394	Стоимость вентиляторов КI09-I9 №6,3 с электродвигателем 4А90L4 60,4+(54-34)хI,I	"	I2	82-40	-	-	989	-	-	-
6	20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,I25т	"	24	6-09	-	-	I46	-	-	-
7	СЦч.Ш п.742	Стоимость калориферов КВБ2-П-0I	"	48	42-80	-	-	2054	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ЕРЕР №20 т.ч. п.I.20	Испытание системы 5% от НУЧП		-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3360	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	447	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3807	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	305	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4II2	-	-	-
		Итого по смете с исключением и добавлением		-	-	-	-	28I55	-	-	-
		28678-4635+4II2									

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
отопление при Т=—30°С

	Сметная стоимость	2,45 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
	I.Расчетную единицу	
	I списочный автобус	9,79 руб.
нование:чертежи № альбом УП ОВ.СО	2.Iм2 общей площади здания	I,54 руб.
оставлена в ценах I984г.	3.Iм3 объема здания	0,27 руб.

№ строки	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.	Норматив условно-чистой продукции
2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I6-35 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.I5мм на высоте до 3-х м	м	2I4	0-86	-	-	I84	-	-	-
	I6-36 7-I	То же,диам.20мм	"	80	0-9I	-	-	73	-	-	-
	I6-37 7-I	То же,диам.25мм	"	I29	I-03	-	-	I33	-	-	-
	I6-38 7-I	То же,диам.32мм	"	8	I-I4	-	-	9	-	-	-

(УШ) 503-3-12.86 - I23 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I6-2I9 22	Испытание системы диам.до 50мм	I00м	4,3I	3-94	-	-	I7	-	-	-
6	СЦч.Ш доп.I п.2035	Вентиль запорный муфтовый д-I5мм I5ч8п2	шт	I9	I-42	-	-	27	-	-	-
7	-"- п.2036	То же,диам.20мм	"	2	I-64	-	-	3	-	-	-
8	-"- п.2038	То же,диам.32мм	"	2	2-44	-	-	5	-	-	-
9	I8-II7 5-2	Конвекторы отопительные типа "Прогресс"диам.I5мм	экм	II,8	5-26	-	-	62	-	-	-
I0	I8-I24 5-3	Трубы чугунные ребристые длиной 2м	шт	48	I9-80	-	-	950	-	-	-
II	I8-I32 5-5	Регистры отопительные из стальных сварных труб диам.I08х2,8мм	м	43	4-34	-	-	I87	-	-	-
I2	26-63 II-7 СЦч.I п.30	Ограждение нагревательных приборов из асбестоцементных листов 0,644+2,I3хI,0I	м2	I2	2-80	-	-	34	-	-	-
I3	20-696 I8-I	Крепление для установки ограждения	I00кг	0,4I	35-30	-	-	I5	-	-	-
I4	IC-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный диам.I59мм	шт	2	7-29	-	-	I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	18-197 II-6	То же, диам.219мм	шт	4	10-40	-	-	42	-	-	-
16	15-646 166-3	Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией	100м2	0,1	22-00	-	-	2	-	-	-
17	26-14 4-1	Изоляция труб асбопухшнуром толщ. 30мм	м3	0,03	42-10	-	-	1	-	-	-
18	СЦч.I п.356	Стоимость асбопухшнура 0,03х0,44	т	0,013	1040-0	-	-	14	-	-	-
19	26-15 4-2	Изоляция труб пухшнуром толщ.30мм	м3	0,35	22-70	-	-	8	-	-	-
20	СЦч.I р.1У п.350	Стоимость пухшнура	"	0,35	63-80	-	-	22	-	-	-
21	26-73 13-9	Покровный слой из стеклоткани	100м2	0,21	12-60	-	-	3	-	-	-
22	СЦч.I р.18 п.180	Стоимость стеклоткани 21х1,05	м2	22,1	0-73	-	-	16	-	-	-
23	15-614 164-8	Масляная окраска неизолированных труб, ребристых, регистров, креплений, ограждения	100м2	2,72	60-50	-	-	165	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	ЕРЕР №I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I993	-	-	-
		в том числе:									
		а)сантехнические работы п.п.I-II,I3-I5		-	-	-	-	I728	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	230	-	-	-
		б)Строительные работы п.п.I2,I6-23		-	-	-	-	265	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5%		-	-	-	-	43	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2266	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I8I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2447	-	-	-
		Сводка затрат									
		I)Сантехнические работы		-	-	-	-	2II4	-	-	-
		2)Строительные работы		-	-	-	-	333	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3а

типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
отопление при Т=-20°С

	Сметная стоимость	2,33 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
	I.Расчетную единицу	
	I списочный автобус	9,32 руб.
снование: чертежи № альбом УП ОВ.СО	2.Iм2 общей площади здания	I,47 руб.
оставлена в ценах I984г.	3.Iм3 объема здания	0,26 руб.

№ п п	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на отопление при расчетной температуре -20°С из сметы №3									
		а) исключить									
	I6-36 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.20мм	м	38	0-9I	-	-	35	-	-	-

(УШ)503-12.86 - I27 -

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6-37 7-I	То же,диам.25мм	м	6	I-03	-	-	6	-	-	-
I6-38 7-I	То же,диам.32мм	"	8	I-I4	-	-	9	-	-	-
СЦч.III доп.I п.2036	Вентиль запорный муфтовый Д-20мм I5ч8п2	шт	2	I-64	-	-	3	-	-	-
-"- п.2038	То же,д-32мм	"	2	2-44	-	-	5	-	-	-
I8-II7 5-2	Конвекторы отопительные типа "Прогресс"диам.I5мм	экм	I	5-26	-	-	5	-	-	-
I8-I24 5-3	Трубы чугунные ребристые длиной 2м	шт	6	4-34	-	-	26	-	-	-
26-63 II-7 СЦч.I п.30	Ограждение нагревательных приборов из асбестоцементных листов 0,644+2,I3xI,0I	м2	I,4	2-80	-	-	4	-	-	-
20-696 I8-I	Крепление для установки ограждения	100 кг	0,05	35-90	-	-	2	-	-	-
I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб,регистров, ребристых труб	I00 м2	0,32	60 50	-	-	3I	-	-	-
ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧШ		-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	I88	-	-	-
		в том числе:									
		а)Строительные работы		-	-	-	-	33	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	6	-	-	-
		б)Сантехнические работы		-	-	-	-	I55	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2I5	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	232	-	-	-
		б)Добавить									
I2	I6-35 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.I5мм	м	52	0-86	-	-	45	-	-	-
I3	СЦч.Ш доп.I п.2035	Вентиль запорный муфтовый диам. I5мм I5ч8п2	шт	2	I-42	-	-	3	-	-	-
I4	-"- 2037	То же,диам.25мм	"	2	I-98	-	-	4	-	-	-
I5	I8-I32	Регистры из труб д I08х2,8мм	м	I	4-34	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I8-I22 5-3	Трубы чугунные ребристые длиной Iм	шт	3	I2-50	-	-	38	-	-	-
I7	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	94	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I07	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II6			
		Итого по смете с исключением и добавлением 2447-232+II6		-	-	-	-	233I	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №36

типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
з отопление при Т=-40°С

Сметная стоимость 3,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
I списочный автобус 12,36 руб.
2.Iм2 общей площади здания 1,93 руб.
3.Iм3 объема здания 0,34 руб.

снование:чертежи № альбом УП ОВ.СО
оставлена в ценах 1984г.

№ п	№ сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	10	II		I2
		При составлении смэты на отопление при расчетной температуре -40°из смэты №3											
		а)Исключить:											
	I6-35 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.I5мм	м	28	0-86	-	-		24	-	-		-

(УП)503-12.86 - I3I -

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
ЕРЕР №I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	24	-	-	-
	Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	3	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	27	-	-	-
	Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	2	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	29	-	-	-
	Добавить:									
I6-36 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.20мм	м	I4	0-9I	-	-	I3	-	-	-
I6-37 I7-I	То же,диам.25мм	"	I4	I-03	-	-	I4	-	-	-
I8-II7 5-2	Конвекторн отопительные типа "Прогресс" диам.I5мм	экм	I	5-26	-	-	5	-	-	-
I8-I24 5-3	Трубн чугунные ребристые длиной 2м	шт	22	I9-80	-	-	436	-	-	-
I8-I32 5-5	Регистры отопительные из стальных сварных труб диам.I08х2,8мм	м	5	4-34	-	-	22	-	-	-
I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб,регистров, ребристых труб	I00м2	0,92	60-50	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ЕРЕР №I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	548	-	-	-
		в том числе:									
		а)сантехнические работы		-	-	-	-	492	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	65	-	-	-
		б)строительные работы		-	-	-	-	56	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	622	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	672	-	-	-
		Итого по смете с исключением и добавлением		-	-	-	-	3090	-	-	-

2447-29+672

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на теплоснабжение установок систем при Т=-30°С

Сметная стоимость 2,90 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу 1 списочный автобус 11,61 руб.
2.1м2 общей площади здания 1,08 руб.
3.1м3 объема здания 0,19 руб.

Основание: чертежи № альбом УП ОВ.СО
Составлена в ценах 1984г.

(УП)609-3-12.86 - 134 -

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 7-I т.ч. п.3.I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.I5мм на высоте до 5м 0,86+0,2Ix0,05	м	40	0-87	-	-	35	-	-	-
2	I6-36 7-I т.ч. п.3.I	То же, диам.20мм 0,9I+0,2Ix0,05	"	50	0-92	-	-	46	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6-37 7-I -"-	То же,диам.25мм I,03+0,2IxO,05	м	60	I-04	-	-	62	-	-	-
I6-38 7-I -"-	То же,диам.32мм I,I4+0,2IxO,05	"	80	I-I5	-	-	92	-	-	-
I6-39 7-I -"-	То же,диам.40мм I,29+0,2IxO,05	"	6	I-30	-	-	8	-	-	-
I6-40 7-2 т.ч. п.3.I	То же,диам.50мм I,6I+0,27xO,05	"	60	I-62	-	-	97	-	-	-
I6-2I9 22	Испытание системы диам.до 50мм	I00м	2,96	3-94	-	-	I2	-	-	-
СЦч.Ш доп.I п.2035	Вентиль запорный муфтовый д-I5мм I5ч8п2	шт	39	I-42	-	-	55	-	-	-
-"- п.2036	То же,диам.20мм	"	36	I-64	-	-	59	-	-	-
-"- п.2037	То же,диам.25мм	"	26	I-98	-	-	5I	-	-	-
-"- п.2039	То же,диам.40мм	"	2	3-45	-	-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	Доп.I-I968г к пр-ту 23-07 п.I-2059 к=I,I2	Кран трехходовой натяжной муфтовый I4мI диам.I5мм I,2xI,I2xI,098	шт	26	I-48	-	-	38	-	-	-
I3	II-540-I3	Монтаж регулирующего клапана 25ч 939нж с исполнительным механизмом МЭО-0,63 диам.25мм I,7I+I,49x0,8	"	I3	2-90	-	-	38	-	-	-
I4	23-07 доп.20,2I п.I-2783	Стоимость клапана диам.25мм 83xI,I	"	I3	9I-30	-	-	II87	-	-	-
I5	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный диам.I59мм	"	2	7-29	-	-	I5	-	-	-
I6	I8-I97 II-6	То же,диам.2I9мм	"	2	I0-40	-	-	2I	-	-	-
I7	I8-2I2 I4-I	Фильтр для очистки воды диам.I5мм	"	3	20-60	-	-	62	-	-	-
I8	I8-2I2 I4-I	То же,диам.25мм	"	I0	20-60	-	-	206	-	-	-
I9	22-362 22-5	Расширители,бобышки,штуцера	т	0,I9	777-0	-	-	I48	-	-	-
20	20-696 I8-I	Крепление трубопроводов диам.50мм	I00кг	0,30	35-90	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	I5-646 I66-3	Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией	I00м2	0,52	22-00	-	-	II	-	-	-
22	26-I5 4-2	Изоляция труб пухшнуром толщ.30мм	м3	I,4	22-70	-	-	32	-	-	-
23	СЦч.I р.Iу п.350	Стоимость пухшнура	м3	I,4	63-80	-	-	89	-	-	-
24	26-87 I6-7	Изоляция труб д-50мм полносборными конструкциями	"	0,75	26-20	-	-	20	-	-	-
25	СЦч.I р.Iу п.335	Стоимость полносборных конструкций для труб д-50мм 0,75х0,98	"	0,74	I39-0	-	-	I03	-	-	-
26	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,77	I2-60	-	-	I0	-	-	-
27	СЦч.I р.I3 п.I80	Стоимость стеклоткани 77хI,05	м2	8I,0	0-73	-	-	59	-	-	-
28	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска расширителей, бобышек,штуцеров,креплений	I00м2	0,I	60-50	-	-	6	-	-	-
29	ЕРЕР №I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы - 2% от НУЧП		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2587	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы п.п.I-I2,I5-20,29		-	-	-	-	I032	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I37	-	-	-
		б)Строительные работы п.п.2I-28		-	-	-	-	330	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I553	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I24	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I677	-	-	-
		в)Монтажные работы п.I3		-	-	-	-	38	-	-	-
		г)Оборудование п.I4		-	-	-	-	II87	-	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	2902	-	-	-
		Сводка затрат									
		I)Сантехнические работы		-	-	-	-	I262	-	-	-
		2)Строительные работы		-	-	-	-	4I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3)Монтажные работы		-	-	-	-	38	-	-	-
		4)Оборудование		-	-	-	-	1187	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4а

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на теплоснабжение установок систем при Т=-20°С

Основание: чертежи № альбом УП ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,95 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
1 списочный автобус 11,80 руб.
2. 1м2 общей площади здания 1,11 руб.
3. 1м3 объема здания 0,20 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на теплоснабжение установок систем при расчетной температуре -20°С из сметы №4									
		а) исключить									
I	I6-38 7-I т.ч. п.3.I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.32мм на высоте до 5м	м	I0	I-I5	-	-	I2	-	-	-
		I,I4+0,2Ix0,05									

(УП) 503-3-12.84 I40 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-40 7-2 т.ч. п.3.I	То же, диам.50мм I,6I+0,27x0,05	м	60	I-62	-	-	97	-	-	-
3	I6-2I9 22	Испытание системы диам.до 50мм	I00м	0,7	3-94	-	-	3	-	-	-
4	СЦч.Ш доп.I п.2037	Вентили запорные муфтовые диам. 25мм I5ч8п2	шт	I5	I-98	-	-	30	-	-	-
5	I8-I97 II-6	Воздухосборник горизонтальный диам.2I9мм	"	2	I0-40	-	-	2I	-	-	-
6	I8-2I2 I4-I	Фильтры для очистки воды диам.25мм	"	7	20-60	-	-	I44	-	-	-
7	20-696 I8-I	Крепление трубопроводов диам.50мм	I00кг	0,3	35-90	-	-	II	-	-	-
8	26-87 I6-I	Изоляция труб полносборными конструкциями	м3	0,75	26-20	-	-	20	-	-	-
9	СЦч.I р.IУ п.335	Стоимость полносборных конструкций	м3	0,74	I39-0	-	-	I03	-	-	-
I0	ЕРЕР №I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	442	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе:									
		а)Строительные работы		-	-	-	-	I34	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	22	-	-	-
		б)Сантехнические работы		-	-	-	-	308	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	4I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5I7	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	4I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	558	-	-	-
		Добавить:									
II	I6-36 7-I т.ч. п .3.I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.20мм 0,9I+0,2Ix0,05	м	20	0-92	-	-	I8	-	-	-
I2	I6-37 7-I т.ч. п.3.I	То же,диам.25мм I,03+0,2Ix0,05	"	I20	I-04	-	-	I25	-	-	-
I3	I6-2I9 22	Испытание системы диам.до 50мм	I00м	I,4	3-94	-	-	6	-	-	-
I4	СЦч.III доп.I п.2036	Вентили запорные муфтовые диам.20мм I5ч8п2	шт	3	I-64	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I8-I96 II-6	Воздухосборники горизонтальные д-I59мм	шт	2	7-29	-	-	I5	-	-	-
I6	I8-2I2 I4-I	Фильтр для очистки воды диам.20мм	"	7	20-60	-	-	I44	-	-	-
I7	22-362 22-5	Расширители,бобышки штуцера	т	0,02	777-0	-	-	I6	-	-	-
I8	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,04	22-0	-	-	I	-	-	-
I9	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром толщ.30мм	м3	0,62	22-70	-	-	I4	-	-	-
20	СЦч.I р.IУ п.350	Стоимость пухшнура	м3	0,62	63-80	-	-	40	-	-	-
2I	26-I4 4-I	Изоляция труб асбопухшнуром толщ. 30мм	м3	0,I4	42-I0	-	-	6	-	-	-
22	СЦч.I п.356	Стоимость асбопухшнура 0,I4x0,44	т	0,06	I040-0	-	-	62	-	-	-
23	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,42	I2-60	-	-	5	-	-	-
24	СЦч.I р.I3 п.I80	Стоимость стехлоткани 42xI,05	м2	44,I	0-73	-	-	32	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5 ЕРЕР №I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	490	-	-	-
	в том числе:									
	а)Строительные работы		-	-	-	-	I60	-	-	-
	Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	26	-	-	-
	б)Сантехнические работы		-	-	-	-	330	-	-	-
	Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	44	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	560	-	-	-
	Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	45	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	605	-	-	-
	Итого по смете с исключением и добавлением 2902-558+605		-	-	-	-	2949	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 46

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на теплоснабжение установок систем при Т=-40°С

Сметная стоимость 3,03 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу
1 списочный автобус 12,10 руб.
2.1м2 общей площади здания 1,16 руб.
3.1м3 объема здания 0,20 руб.

Основание: чертежи № альбом УП ОВ.СО
Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При составлении сметы на теплоснабжение установок систем при расчетной температуре -40°С из сметы №4									
		а) Исключить									
I	I6-377-I т.ч. п.3.I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.25мм на высоте до 5м	м	I5	I-04	-	-	I6	-	-	-
		I,03+0,2Ix0,05									

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6-38 7-I -"-	То же,диам.32мм I,I4+0,2Ix0,05	м	80	I-I5	-	-	92	-	-	-
I6-2I9 22	Испытание системы	I00м	0,95	3-94	-	-	4	-	-	-
СЦч.Ш доп.I п.2035	Вентили запорные муфтовые д-I5мм I5ч8п2	шт	9	I-42	-	-	I3	-	-	-
-"- п.2036	То же,д-20мм	"	29	I-64	-	-	48	-	-	-
I8-2I2 I4-I	Фильтры для очистки воды диам.25мм	"	8	20-60	-	-	I65	-	-	-
ЕРЕР №I8 т.ч. т.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	339	-	-	-
	Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	45	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	384	-	-	-
	Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	3I	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	4I5	-	-	-
	б)Добавить:									
;-38 '-I ч. t.3.I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.32мм на высоте до 5м I,I4+0,2Ix0,05	м	I00	I-I5	-	-	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I6-2I9 22	Испытание систем	I00м	I,0	3-94	-	-	4	-	-	-
	СЦч.Ш доп.I п.2037	Вентили запорные муфтовые диам.25мм I5ч8п2	шт	I	I-98	-	-	2	-	-	-
	-"- п.2038	То же, диам.32мм	"	23	2-44	-	-	56	-	-	-
	I8-2I3 I4-I	Фильтры для очистки воды диам.32мм	"	8	23-90	-	-	I9I	-	-	-
	22-362 22-5	Расширители, бобышки, штуцера	т	0,05	777-0	-	-	39	-	-	-
	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,07	22-0	-	-	2	-	-	-
	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром	м3	0,24	22-70	-	-	5	-	-	-
	СЦч.I р.Iу п.350	Стоимость пухшнура	"	0,24	63-80	-	-	I5	-	-	-
	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,I	I2-60	-	-	I	-	-	-
	СЦч.I р.I3 п.I80	Стоимость стеклоткани I0xI,05	м2	I0,5	0-73	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ЕРЕР №I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	439	-	-	-
		в том числе:									
		а)Строительные работы		-	-	-	-	3I	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	5	-	-	-
		б)Сантехнические работы		-	-	-	-	408	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	498	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	538	-	-	-
		Итого по смете с исключением и добавлением		-	-	-	-	3026	-	-	-
		2902-4I5+538									

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на тепловой пункт при Т=-30°С

Сметная стоимость 0,96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
1 списочный автобус 3,84 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,46 руб.
3. 1м3 объема здания 0,08 руб.

Основание: чертежи № альбом УП ОВ.СО
составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. услов. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.32мм на высоте до 3-х м	м	I0	0-86	-	-	9	-	-	-
2	I6-40 7-2	То же, диам.50мм	м	26	I-6I	-	-	42	-	-	-

(УП)503-3-12.86 - I49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-68 8-3	То же, электросварные диам.89х2,8мм	м	I5	2-62	-	-	39	-	-	-
4	I6-2I9 22	Испытание системы диам.до 50мм	I00м	0,36	3-94	-	-	I	-	-	-
5	I6-220 22	То же, диам.до I00мм	"	0,I5	4-22	-	-	I	-	-	-
	СЦч.III доп.I п.2035	Вентиль запорный муфтовый диам. I5мм I5ч8п2	шт	4	I-42	-	-	6	-	-	-
	-"- п.2037	То же, диам.25мм	"	8	I-98	-	-	I6	-	-	-
	I6-I35 I2-I	Установка запорных фланцевых вентилей диам.32мм I5ч9п2	"	2	I-60	-	-	3	-	-	-
	пр-нт 23-07 п.I-0236	Стоимость вентилей I5ч9п2 диам.32 2,80хI,098	"	2	3-07	-	-	6	-	-	-
	I6-II7 I2-I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр диам.50мм	"	4	I7-40	-	-	70	-	-	-
	I6-II8 I2-2	То же, диам.80мм	"	2	24-80	-	-	50	-	-	-
	Доп.I- I968т. к пр-ту 23-07 п.I-2059 к=I,I2	Кран трехходовой муфтовый диам.I5мм I4МI I,2хI,I2хI,098	"	9	I-48	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	II-39I--I	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД диам.25мм 2,79+2,72х0,8	шт	3	4-97	-	-	I5	-	-	-
4	I7-04 п.5-0064	Стоимость регулятора 70хI,I	"	3	77-00	-	-	23I	-	-	-
5	I6-I35 I2-I	Установка водосточника горячей воды НГВ-50	"	I	I-60	-	-	2	-	-	-
6	I7-04 п.3-0I6	Стоимость счетчика 39,5хI,098	"	I	43-37	-	-	43	-	-	-
7	I8-I79 I0-I	Коллекторы распределительный и сборный диам.I08х2,8мм	"	2	28-40	-	-	57	-	-	-
8	I8-I86 II-2	Грязевик из стальных труб диам.80мм	"	2	40-50	-	-	8I	-	-	-
9	20-696 I8-I	Крепление трубопроводов и коллекторов	I00кг	0,56	35-90	-	-	20	-	-	-
0	22-362 22-5	Расширители,штуцера	т	0,02	777-0	-	-	I6	-	-	-
I	I5-646 I66-3	Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией	I00м2	0,I6	22-00	-	-	4	-	-	-
2	26-I5 4-2	Изоляция труб пухшнуром толщ.30мм	м3	0,07	22-70	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	СЦч.Iр.IУ п.350	Стоимость пухшнура	м3	0,07	63-80	-	-	4	-	-	-
4	26-87 I6-I	Изоляция труб д-50мм полносборными конструкциями	"	0,33	26-20	-	-	9	-	-	-
5	СЦч.Iр.IУ п.335	Стоимость полносборных конструкций для труб д-50мм 0,33х0,98	"	0,32	I39-0	-	-	44	-	-	-
6	26-87 I6-I	Изоляция труб д-89мм полносборными конструкциями	"	0,24	26-2	-	-	6	-	-	-
7	СЦч.Iр.IУ п.339	Стоимость полуцилиндров 0,29х0,8I	"	0,I9	I22-00	-	-	23	-	-	-
8	26-I6 4-3	Изоляция труб матами минераловатными	м3	0,05	20-40	-	-	I	-	-	-
9	СЦч.I р.IУ п.I22	Стоимость минераловатных матов 0,05хI,03	"	0,05	I4-30	-	-	I	-	-	-
30	26-73 I3-9	Покровный слой из стеклоткани	I00м2	0,05	I2-60	-	-	I	-	-	-
3I	СЦч.Iр.I3 п.I80	Стоимость стеклоткани 5,IхI,05	м2	5,4	0-73	-	-	4	-	-	-
32	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска коллекторов, креплений	I00м2	0,05	60-50	-	-	3	-	-	-

(УШ) 503-3-12.86 - I52 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	ЕРЕР №I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	825	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы п.I-I2,I5-20,33		-	-	-	-	477	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	63	-	-	-
		б)Строительные работы п.2I-32		-	-	-	-	I02	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I7	-	-	-
		в)Монтажные работы п.I3		-	-	-	-	I5	-	-	-
		г)Оборудование		-	-	-	-	23I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	905	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	959	-	-	-
		Сводка затрат									
		I.Сантехнические работы		-	-	-	-	583	-	-	-
		2.Строительные работы		-	-	-	-	I29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3		Монтажные работы		-	-	-	-	I6	-	-	-
4		Оборудование		-	-	-	-	23I	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5а

. типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
:а тепловой пункт при Т=-20°С

Сметная стоимость 0,90 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу
1 списочный автобус 3,61 руб.
2.1м2 общей площади здания 0,42 руб.
3.1м3 объема здания 0,07 руб.

Основание: чертежи № альбом УП ОВ.СО
Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен, шифры норм и СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При составлении сметы на тепловой пункт при температуре -20°С из сметы № 5									
		а)исключить:									
1	16-35 7-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб д-32мм	м	10	0-86	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-68 8-3	То же,диам.89мм	м	I5	2-62	-	-	39	-	-	-
3	I6-I35 I2-I	Вентиль запорный фланцевый диам.32мм I5ч9п2	шт	2	I-60	-	-	3	-	-	-
4	Пр-нт 23-07 п.I-0236	Стоимость вентилей 2,80хI,098	"	2	3-07	-	-	6	-	-	-
5	I8-I86 II-2	Грязевик из стальных труб диам.80мм	"	2	40-50	-	-	8I	-	-	-
6	I5-646 I66-3	Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией	I00м2	0,0I	22-00	-	-	-	-	-	-
7	26-I5 4-г	Изоляция труб пухшнуром	м3	0,0I	22-70	-	-	-	-	-	-
8	СЦч.I р.IУ п.350	Стоимость пухшнуром	"	0,0I	63-80	-	-	I	-	-	-
9	26-87 I6-7	Изоляция труб полносборными конструкциями	"	0,02	26-20	-	-	I	-	-	-
I0	СЦч.I р.IУ п.339	Стоимость полуцилиндров диам.труб 76 мм 0,02х0,8I	"	0,02	I22-0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I43	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	I39	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I9	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I63	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I76	-	-	-
		б)Добавить									
I2	I6-37 7-I	Трубы водогазопроводные диам.25мм	м	I0	I-03	-	-	I0	-	-	-
I3	I6-67 8-2	То же, электросварные диам.76мм	"	I5	2-2I	-	-	33	-	-	-
I4	I6-I34 I2-I	Вентиль запорный фланцевый д-25мм I5ч9п2	шт	2	I-68	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	23-07 п.I-0235	Стоимость вентиля 2,25хI,098	шт	2	2-47	-	-	5	-	-	-
I6	I8-I85 II-I	Грязевик диам.65мм	"	2	23-00	-	-	46	-	-	-
I7	ЕРЕР №I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	97	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II0	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II9	-	-	-
		Итого по смете с исключением и добавлением		-	-	-	-	902	-	-	-
		959-I76+II9									

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 56

типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
а тепловой пункт при Т=-40°С

Сметная стоимость I,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
I списочный автобус 4,I0 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,50 руб.
3.Iм3 объема здания 0,09 руб.

снование:чертежи № альбом УП ОВ.СО
оставлена в ценах I984г.

(УШ)503-3-42.86 - I59 -

№ № укрупн. и сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	Общая стоимость,руб в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2 3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	При составлении сметы на тепловой пункт при температуре -40°С из сметы №5									
	а) исключить									
I6-40 7-2	Трубопроводы водогазопроводные диам.50мм	м	II	I-6I	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I6-2I9 22	Испытание системы диам.до 50мм	I00м	0,II	3-94	-	-	-	-	-	-
	I6-II7 I2-I	Задвижка чугунная 30ч6бр диам. 50мм	шт	2	I7-40	-	-	36	-	-	-
	26-87 I6-I	Изоляция труб диам.50мм полносборными конструкциями	м3	0,I4	26-20	-	-	4	-	-	-
	СЦч.I р.IУ п.335	Стоимость полуцилиндров 0,I4х0,98	"	0,I4	I39-0	-	-	I9	-	-	-
	ЕРЕР I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	76	-	-	-
		в том числе:									
		а)Строительные работы		-	-	-	-	23	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	4	-	-	-
		б)Сантехнические работы		-	-	-	-	53	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	87	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б)Добавить									
7	I6-67 8-2	Трубы стальные электросварные диам. 76мм	м	27	2-2I	-	-	60	-	-	-
8	I6-220 22	Испытание системы диам.до I00мм	I00м	0,27	4-22	-	-	I	-	-	-
9	I6-II8 I2-2	Задвижки чугунные 30ч6бр диам.80мм	шт	2	24-80	-	-	50	-	-	-
I0	I5-646 I66-3	Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией	I00м2	0,0I	22-00	-	-	-	-	-	-
II	26-87 I6-I	Изоляция труб полносборными конструкциями	м3	0,I5	26-20	-	-	4	-	-	-
I2	СЦч.I р.IУ п.339	Стоимость полуцилиндров диам.труб 76мм 0,I5x0,8I	"	0,I2	I22-00	-	-	I5	-	-	-
I3	ЕРЕР №I8 т.ч. п.I.II	Сдача системы 2% от НУЧП		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I30	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы		-	-	-	-	III	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I5	-	-	-
		б)Строительные работы		-	-	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I48	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I60	-	-	-
		Итого по смете с исключением и добавлением 595-94+I60		-	-	-	-	I025	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

повому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
озяйственно-производственно-противопожарный водопровод
вание: чертежи № альбом УП ВК.СО
авлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 2,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
1 списочный автобус 9,57 руб.
2. 1м2 общей площади здания 1,50 руб.
3. 1м3 объема здания 0,27 руб.

укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм НИП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-942 '8-8 '.ч. 1.3,72	Разработка грунта II группы вручную в траншеях 142х0,8	100м3	0,54	113-60	-	-	61	-	-	-
-967 31-1	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,54	41-50	-	-	22	-	-	-
6-4 1-3	Ввод водопровода из чугунных труб диам.100мм	м	9	4-82	-	-	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	I6-23 3-3	Фасонные части чугунные диам.I00мм	т	0,07	457-0	-	-	32	-	-	-
5	I6-4I 7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5мм на высоте до 3-х м	м	40	I-20	-	-	48	-	-	-
6	I6-42 7-3	То же,диам.20мм	"	7	I-35	-	-	9	-	-	-
7	I6-43 7-3	То же,диам.25мм	"	20	I-36	-	-	27	-	-	-
8	I6-44 7-3	То же,диам.32мм	"	3	I-58	-	-	5	-	-	-
9	I6-47 7-5	То же,диам.65мм	"	35	2-67	-	-	93	-	-	-
I0	I6-48 7-5 СНч.I р.Ш п.46 п.44	То же,диам.I00мм 2,99+(2,56-I,79)	"	45	3-76	-	-	I69	-	-	-
II	I6-43 7-3 т.ч. п.3.I	То же,на высоте до 5м I,36+0,23х0,05	"	25	I-37	-	-	34	-	-	-
I2	I6-47 7-5 _"_	То же,диам.65мм 2,67+0,35х0,05	"	20	2-69	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I6-48 7-5 СЦч.I п.46,44	То же,диам.I00мм 2,99+(2,56-I,79)+0,35x0,05	м	35	3-78	-	-	I32	-	-	-
I4	I6-2I9 22	Испытание системы диам.до 50мм	I00м	0,95	3-94	-	-	4	-	-	-
I5	I6-220 22	То же,диам.до I00мм	"	I,20	4-22	-	-	5	-	-	-
I6	I6-I92 I8-I СЦч.Ш п.647	Водомерный узел диам.40мм 83,9-22,9	шт	I	6I-0	-	-	6I	-	-	-
I7	I7-04 I980г.	Стоимость счетчика УВК-40 20xI,098	"	I	2I-96	-	-	22	-	-	-
I8	23-07 I967г. к=I,I2 СЦч.Ш п.647	Стоимость задвижки 30ч906бр диам. I00мм I33xI,I2xI,098	"	I	I63-55	-	-	I64	-	-	-
I9	I6-I84 I6-I	Кран пожарный	"	7	47-70	-	-	334	-	-	-
20	СЦч.Ш п.2323 доп.I	Стоимость рукавов пожарных ∅ 66мм	м	70	2-43	-	-	I70	-	-	-
2I	I6-I85 I6-2	Краны поливочные диам.25мм	шт	3	2-07	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	СЦч.III п.I484	Стоимость резинового шланга	м	30	2-23	-	-	67	-	-	-
23	СЦч.III п.II5	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р2 диам.I5мм	шт	6	I-3I	-	-	8	-	-	-
24	-"- п.II6	То же,диам.20мм	"	2	I-53	-	-	3	-	-	-
25	-"- п.II7	То же,диам.25мм	"	5	I-87	-	-	9	-	-	-
26	-"- п.II8	То же,диа.I.32мм	"	I	2-32	-	-	2	-	-	-
27	I8-227 I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-I00	"	I	4-43	-	-	4	-	-	-
28	I6-II9 I2-2	Задвижка 30ч6бр диам.I00мм	"	2	29-00	-	-	58	-	-	-
29	СЦч.III п.I525 69г. к=I,25	Кран трехходовой I4МI,диам.I5мм	"	I	I-63	-	-	2	-	-	-
30	СЦч.III п.I943	Кран водозаборный д-I5мм КВ-I5Д	"	2	I-5I	-	-	3	-	-	-
3I	I5-646 I66-3	Антикоррозийное покрытие трубопроводов	I00м2	0,43	22-00	-	-	9	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26-2 2-2	Изоляция трубопроводов минераловатными скорлупами толщ.60мм	м3	2,22	3I-20	-	-	69	-	-	-
СЦч.I р.IУ п.208	Стоимость скорлуп 2,22х0,8I	"	I,8	49-60	-	-	89	-	-	-
26-86 I5-7	Покрытие трубопроводов фольгоизолом	м2	56	I-93	-	-	I08	-	-	-
I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов диам.до 50мм	I00м2	0,I3	60-50	-	-	8	-	-	-
I5-6I3 I64-7	То же,диам.более 50мм	"	0,24	43-50	-	-	I0	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	I947	-	-	-
	в том числе:									
	а)Сантехнические работы		-	-	-	-	I654	-	-	-
	Накладные расходы - I3,3% п.п.I-30		-	-	-	-	220	-	-	-
	б)Строительные работы п.п.3I-36		-	-	-	-	293	-	-	-
	Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	48	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	22I5	-	-	-
	Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I77	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	2392	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сводка затрат									
		I.Сантехнические работы		-	-	-	-	2024	-	-	-
		2.Строительные работы		-	-	-	-	368	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
на горячее водоснабжение

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
I списочный автобус 0,56 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,09 руб.
3.Iм3 объема здания 0,02 руб.

Основание: чертежи № альбом УП ВК.СО
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I 7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.I5мм на высоте до 3-х м	м	25	I-20	-	-	30	-	-	-
2	I6-42 7-3	То же, диам.20мм	"	3	I-35	-	-	4	-	-	-
3	I6-43 7-3	То же, диам.25мм	"	20	I-36	-	-	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-2I9 22	Испытание системн диам.до 50мм	I00м	0,48	3-94	-	-	2	-	-	-
5	СШч.III п.9I	Вентиль запорный муфтовый диам. I5мм I5кчI8п	шт	I	I-20	-	-	I	-	-	-
6	-"- п.92	То же,диам.20мм	"	2	I-43	-	-	3	-	-	-
7	-"- п.93	То же,диам.25мм	"	I	I-65	-	-	2	-	-	-
8	I7-50 3-3	Смеситель СМ-Д-Ст	"	4	4-59	-	-	I8	-	-	-
9	I8-I85 I6-2	Кран поливочный диам.25мм	"	I	2-07	-	-	2	-	-	-
I0	СШч.III п.I484	Стоимость резинового шланга	м	I0	2-23	-	-	22	-	-	-
II	I5-6I4 I64-С	Масляная окраска трубопроводов диам.до 50мм	I00м2	0,06	60-50	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II5	-	-	-
		в том числе:									
		е)Сантехнические работы по п.п.I-I0		-	-	-	-	III	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%		-	-	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б)Строительные работы п.II		-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I3I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I4I	-	-	-
		Сводка затрат									
		I)Сантехнические работы		-	-	-	-	I36	-	-	-
		2)Строительные работы		-	-	-	-	5	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

ловому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
зяйственно-бытовую канализацию
вание: чертежи №альбом УП ИК.СО
авлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
I списочный автобус 2,08 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,33 руб.
3. Iм3 объема здания 0,06 руб.

№ укрупн. сметн. норм, единичн. расцен. цифры норм ЭНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
-960 0-2	Разработка сухого грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2-х м	I00м3	0,I6	74-50	-	-	I2	-	-	-
-967 I-I	Обратная засыпка грунта вручную	-"-	0,I6	4I-50	-	-	7	-	-	-
6-33 6-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.50мм	м	I8	I-92	-	-	35	-	-	-

(УШ) 6208-3-12.86 - I72 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-34 6-2	То же, диам.I00мм	м	I5	3-I0	-	-	47	-	-	-
5	I7-62 4-2	Установка унитазов со смывным высокорасполагаемым бачком	шт	2	25-I0	-	-	50	-	-	-
6	I7-75 5-I	Писсуар с писсуарным краном	"	I	6-80	-	-	7	-	-	-
7	I7-20 I-5	Умывальник со смесителем	"	6	I8-I0	-	-	I09	-	-	-
8	I7-90 6-4	Установка раковины	"	I	I-09	-	-	I	-	-	-
9	СЦч.III доп.I п.232I	Стоимость раковины РС-2	"	I	8-63	-	-	9	-	-	-
I0	I7-36 I-9	Установка трапов ТК-50Б	"	I	6-3I	-	-	6	-	-	-
II	I7-37 I-I0	То же, ТК-I00Б	"	I	I4-60	-	-	I5	-	-	-
I2	I7-9I 7	Фонтанчик питьевой	"	I	I26-0	-	-	I26	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	424	-	-	-
		в том числе: а)Сантехнические работы п.п.3-I2		-	-	-	-	405	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		6)Строительные работы п.п.I-2		-	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	48I	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5I9	-	-	-
		Сводка затрат:									
		I)Сантехнические работы		-	-	-	-	495	-	-	-
		2)Строительные работы		-	-	-	-	24	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

повому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
производственную канализацию
вание: чертежи № альбом УП ЕК.СО
авлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,14 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
1 списочный автобус 0,56 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,09 "
3. 1м3 объема здания 0,02 "

№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм ЭНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I-960 80-2	Разработка сухого грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2-х м	100м3	0,21	74-50	-	-	16	-	-	-
I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,21	4I-50	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-33 6-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.50мм	м	35	I-92	-	-	67	-	-	-
4	I7-90 6-4	Установка раковины	шт	2	I-09	-	-	2	-	-	-
5	СЦч.Ш доп.I п.232I	Стоимость раковины РС-2	"	2	8-63	-	-	I7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II2	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы п.п.3-5		-	-	-	-	86	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	II	-	-	-
		б)Строительные работы п.п.I-2		-	-	-	-	26	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I27	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I37	-	-	-
		Сводка затрат									
		I)Сантехнические работы		-	-	-	-	I05	-	-	-
		2)Строительные работы		-	-	-	-	32	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на приобретение и монтаж электроосвещения при Т=-30°С,-20°С

Сметная стоимость	10,26 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,5 тыс.руб.
б) монтажных работ	9,76 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	
1 списочный автобус	41,05 руб.
2. 1м2 общей площади здания	6,15 руб.
3. 1м3 объема здания	1,09 руб.

Основание: спецификация Альбом УП ЭО.СО

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	общая	оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основн. з/пл.	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основн. з/пл.	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Оборудование и монтажные работы												
1	15-17 п.1-250 8-572-5	Пункт распределительный марки ПР11-3006-54У1	шт	1	-	-	60-00	5-24	1-98	0-87 / 0-32	60	5	2	1 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-I7 п.I-250 8-572-5	То же, марки ПРП-30I3-54УI	шт	I	-	-	60-00	5-24	I-98	0-87 / 0-32	60	5	2	I / -
3	-"-	То же, марки ПРП-302I-54УI	"	I	-	-	60-00	5-24	I-98	0-87 / 0-32	60	5	2	I / -
4	I5-04 п.0I-059 I5-I7 п.I-255 8-574-23	Стоимость, установка и опломбировка выключателей марки АЕ 2040 4,80+5,40	"	I	-	-	I0-20	I-I4	0-78	-	I0	I	I	-
5	I5-04 п.0I-058 I5-I7 п.I-255 8-574-23	То же, марки АЕ-203I 7,80+5,40	"	I2	-	-	I3-20	I-I4	0-78	-	I58	I4	9	-
6	Доп.№42 I5-04 п.0I-058 I5-I7 п.I-255 8-574-23	То же, марки АЕ-2033 8,40+5,40	"	8	-	-	I3-80	I-I4	0-78	-	II0	9	6	-
7	8-523-4	Ящик распределительный с трехполюсным блоком "Предохранитель-выключатель", до I00А	"	I	-	-	-	3-46	I-5I	0-09 / 0-02	-	3	2	-
8	8-593-I	Подвеска светильников на крюке	I00шт	0,22	-	-	-	93-00	3I-90	5I-80 / I6-20	-	20	7	II / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	8-594-I	Подвеска светильников на кронштейне	100шт	0,34	-	-	-	278-00	57-60	58-40 / 18-20	-	95	20	20 / 6
0	8-604-I	Монтаж настенных светильников	"	0,II	-	-	-	92-40	34-20	24-50 / 7-72	-	I0	4	3 / I
I	8-62I-I	Подвеска светильников на троссовой подвеске	"	0,I2	-	-	-	60-30	I7-70	39-60 / I2-40	-	7	2	5 / I
2	8-60I-2	Подвеска светильников с люминесцентным освещением на 2-е лампы на коробах	"	I,I9	-	-	-	368	34-90	30-I0 / 9-83	-	438	42	36 / I2
3	8-60I-I	Сборка в блоки люминесцентных светильников	"	I,I9	-	-	-	42-50	4I-60	0-02 / 0-0I	-	5I	50	-
4	8-608-I	Светильник для местного освещения с люминесцентными лампами	"	0,06	-	-	-	4I-60	3I-40	0-22 / 0-09	-	2	2	-
5	8-599-I	Светильник потолочный с люминесцентными лампами	"	0,2I	-	-	-	I27-00	53-90	34-90 / II-I0	-	27	II	7
6	8-6I7-3	Светильники устанавливаемые в ниши	"	0,42	-	-	-	463	9I-40	90-60 / 28-40	-	I94	38	38 / I2
7	8-396-7	Подвеска кабеля сеч.до I0мм2 на троссе	I00м	0,40	-	-	-	86-I0	I2-60	2I-30 / 6-8I	-	34	5	9 / 3
8	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ,сечением до I0мм2 с креплением скобами	"	I3,00	-	-	-	60-80	23-40	22-80 / 8-40	-	790	304	296 / I09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	8-400-2	То же, сечением до I6мм2 с креплением скобами	I00м	I,35	-	-	-	68-00	25-00	28-20 8-88	-	92	34	38 I2
20	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до Iкг с креплением скобами	"	0,4	-	-	-	48-00	I8-20	I2-70 4-04	-	I9	7	5 2
2I	8-4I7-5	Прокладка трубы винипластовой диам.25мм	"	0,6	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 0-08	-	I0	5	-
22	8-406-6	Прокладка стальной трубы диам. 50мм	"	0,0I	-	-	-	29-90	I6-20	5-65 I-47	-	-	-	-
23	8-409-I	Затягивание проводов в трубе провод первый, сечением до 2,5мм2	I00м	0,6	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-7I	-	3	I	I -
24	8-409-II	То же, каждый последующий сечением до 2,5мм2	"	I,40	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	2	2	-
25	8-409-I2	То же, каждый последующий, сечением до 6мм	"	2,50	-	-	-	I-38	I-26	-	-	3	3	-
26	8-399-I	Прокладка провода в коробах сечением до 35мм2	"	I2,I0	-	-	-	7-97	2-07	5-59 I-75	-	96	25	68 2I
27	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором	"	0,06	-	-	-	I79-00	94-30	3-20 I-I6	-	II	6	-
28	8-573-I	Стойка для напольной установки аппаратов	шт	4	-	-	-	I-64	0-93	0-43 0-I4	-	7	4	2 I
29	8-59I-3	Выключатель в герметическом исполнении	I00шт	0,50	-	-	-	49-80	38-40	I-I0 0-06	-	25	I9	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	8-59I-I	Выключатель для открытой установки, степень защиты IP20	I00шт	0,I0	-	-	-	23-80	I5-80	0-04 / 0-02	-	2	2	-
3I	8-59I-8	Розетка штепсельная в герметическом исполнении	"	0,I6	-	-	-	30-00	I9-50	I-I3 / 0-II	-	5	3	-
32	8-I47-3	Профили монтажные перфорированные	т	0,256	-	-	-	377	24-90	4-I0 / I-02	-	97	6	I / -
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	458	2082	626	544 / I84
		Накладные расходы по п.п.I÷32 - 87% от основной з/пл.		-	-	-	-	-	-	-	-	545	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	468	2627	626	544 / I84
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-		2I0	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	458	2837	626	544 / I84
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	467	2837	626	544 / I84
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	486	2837	626	544 / I84
		Заготовительно-складские расходы -I,2%		-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	492	2837	626	544 / I84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	495	2837	626	544 I84
		Материалы, не учтенные ценником												
33	I5-I7 п.2-336	Ящик распределительный ЯБПВУ-IМУ3	шт	I	-	-	-	I2-70	-	-	-	I3	-	-
34	I5-07 п.I-057	Светильник потолочный НШП03-I00-00IУ5	"	I2	-	-	-	9-40	-	-	-	II3	-	-
35	CI5I-4I	Светильник подвесной НСП02х хI00/P5I-0I,У5	"	5I	-	-	-	5-57	-	-	-	284	-	-
36	CI53-I9	Светильник подвесной марки НСП09-200/Р50	"	I3	-	-	-	3-26	-	-	-	42	-	-
37	CI53-5I	Светильник подвесной марки Н4БН-I50-2У1	"	4	-	-	-	9-68	-	-	-	39	-	-
38	I5-07 п.I-I37	Светильник подвесной марки ЛСП02-2х40/Д20-0I	"	8	-	-	-	I5-90	-	-	-	I27	-	-
39	I5-07 п.I-I38	То же, марки ЛСП02х80/Д20-0I	"	I25	-	-	-	20-00	-	-	-	2500	-	-
40	I5-07 п.I-I54	То же, марки ПВПП-2х40-0I,02У4	"	45	-	-	-	33-30	-	-	-	I499	-	-
4I	Доп.2I I5-07 п.I-I9I	То же, марки НЧТ4П-2х80-IIУ3	"	4	-	-	-	77-20	-	-	-	309	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	I5-07 п.I-I45	Светильник для местного освещения ЛНПОI-2х30У	шт	6	-	-	-	I6-50	-	-	-	99	-	-
43	CI53-265	Лампа накаливания марки Б220-230-60	"	I5	-	-	-	0-99	-	-	-	I5	-	-
44	CI53-276	То же, марки Б220-230-I00	"	60	-	-	-	I-08	-	-	-	65	-	-
45	I5-I5 п.7-0II	Лампа накаливания, марки Г220-230-I50	"	5	-	-	-	0-II	-	-	-	I	-	-
46	I5-I5 п.7-0I6	То же, марки Г220-230-200	"	I5	-	-	-	0-I3	-	-	-	2	-	-
47	CI53-230	Лампа люминесцентная, марки ЛБЦ30	"	I5	-	-	-	0-538	-	-	-	8	-	-
48	CI53-23I	То же, марки ЛБ-40	"	II0	-	-	-	0-73	-	-	-	80	-	-
49	CI53-233	То же, марки ЛБ-80	"	270	-	-	-	0-839	-	-	-	227	-	-
50	CI53-25I	Стартер для люминесцентных ламп 80С-220	"	400	-	-	-	0-I42	-	-	-	57	-	-
5I	CI5I-I075	Кабель силовой АВВГ-660В сечением 2х2,5 мм2	км	0,8I6	-	-	-	I66-00	-	-	-	I35	-	-
52	CI5I-I09I	То же, сечением 3х2,5мм2	"	0,255	-	-	-	I9I-00	-	-	-	49	-	-
53	CI5I-I09I к=I,2	То же, сечением 3х2,5+Iх2,5мм2 I9IхI.2	"	0,2	-	-	-	229-00	-	-	-	46	-	-
54	CI5I-I076	То же, сечением 2х4мм2	"	0,06	-	-	-	I90-00	-	-	-	II	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55 CI5I-I092	То же, сечением 3х4мм2	км	0,I	-	-	-	227-00	-	-	-	23	-	-
56 CI5I-I092 К=I,2	То же, сечением 3х4+Iх2,5мм2 227хI,2	"	0,005	-	-	-	272-40	-	-	-	I	-	-
57 CI5I-I098 К=I,2	То же, сечением 3х50+Iх25мм2 II00хI,2	"	0,04	-	-	-	I320-00	-	-	-	53	-	-
58 I5-09 тб.2-007	Кабель силовой с медными жилами ВРБГ-660В, сеч.2х4мм2	"	0,03	-	-	-	440-00	-	-	-	I3	-	-
59 I5-09 тб.2-007	То же, сечением 3х4мм2	"	0,03	-	-	-	550-00	-	-	-	I7	-	-
60 CI52-228	Провод АПВ-660В сеч.Iх2,5мм2	"	I,4	-	-	-	28-40	-	-	-	40	-	-
6I	То же, сечением Iх4мм2	"	0,250	-	-	-	34-90	-	-	-	9	-	-
62 I5-09 тб.№I40	Провод с медной жилой ПГВ-500	"	0,0I	-	-	-	822-00	-	-	-	8	-	-
63 CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	6	-	-	-	I3-70	-	-	-	82	-	-
64 64-0I-I5 п.3-5	Выключатель для открытой установки 0-I-IP44-I7-6/220	"	50	-	-	-	0-54	-	-	-	27	-	-
65 64-0I-I5 п.3-I	То же, марки 0-I-76-I0/220	"	I0	-	-	-	0-23	-	-	-	2	-	-
66 CI54-I59	Розетка штепсельная для открытой установки марки РШ-П-2-0-Ip43-0I-I0/42	"	I0	-	-	-	0-32	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
67	CI54-I6I	То же, марки РШ-П-20-0-IP43--0I-I0/220	шт	6	-	-	-	0-I6	-	-	-	I	-	-
68	24-05 п.I-860	Стойка для напольной установки R 3I4	"	4	-	-	-	2-00	-	-	-	8	-	-
69	05-03 8-0I24	Труба винипластовая диам. 25мм	м	60	-	-	-	0-3I	-	-	-	I9	-	-
70	CII3п.2	Труба стальная легкая диам. 20мм	"	I	-	-	-	0-30	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	6027	-	-
		Транспортные расходы по п.34,68,69 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		То же, по п.п.34,38÷42 - 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	38I	-	-
		То же, по п.п.45,46-7,4%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же, по п.п.58-59 - II,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		То же, по п.п.6I - II,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		То же, по п.п.63÷64 - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	64I7	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	5I3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	6930	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	495	9767	626	544
														I84
		Итого по смете:		-	-	-	-	-	-	-	I0262		626	544
														I84
		Сводка затрат												
		I.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	495			
		2.Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	2837			
		3.Материалы,не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	6930			

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10а

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на приобретение и монтаж электроосвещения при Т=-40°С

	Сметная стоимость	10,27 тыс.руб.
	в т.ч.	
	а) оборудования	0,5 тыс.руб
	б) монтажных работ	9,77 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
	1. Расчетную единицу	
	1 списочный автобус	41,08 руб.
	2. 1м2 общей площади здания	6,15 руб.
	3. 1м3 объема здания	1,09 руб.

Основание: спецификация № альбом УП 90.СО

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
							един. изм.	общая обор.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основн. з/пл.	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	обор.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основн. з/пл.	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

При составлении сметы на электроосвещение при расчетной температуре -40°С к смете №10 добавить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I	8-593-I	Подвеска светильника на крюке НСП02хI00/Р5I-0,I,У5	I00шт	0,0I	-	-	-	93-00	3I-90	5I-80 I6-20	-	I	-	I
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	I
		Накладные расходы - 87% от основной з/пл.		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Материалы,не учтенные ценником												
2	CI53-4I	Светильник подвесной НСП02хI00/Р5I-0I,У5	шт	I	-	-	-	5-57	-	-	-	6	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого добавить		-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	I
		Итого с добавлением I0262+9		-	-	-	-	-	-	-	-	I027I	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер Л.Б.Пилюгина
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

(УШ) 503-3-12.86 - I88 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на приобретение и монтаж электросилового оборудования

Сметная стоимость	-	5,90	тыс.руб.
в т.ч.			
а) оборудования	-	2,3I	тыс.руб.
б) монтажных работ	-		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-		тыс.руб.
Показатели по смете			
Стоимость на:			
I.Расчетную единицу I списочный автобус	-	23,60	руб.
2.Iм2 общей площади здания	-	2,26	руб.
3.Iм3 объема здания	-	0,40	руб.

Основание: спецификация № Альбом УП ЭМ.СО.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество един. изм.	Масса, тонны Брутто/Нетто: един. изм.	Масса, тонны Брутто/Нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Обор.	Стоимость единицы, руб.: Всего	Стоимость единицы, руб.: в том числе основная з/пл.	Стоимость единицы, руб.: в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Обор.	Общая стоимость, руб.: Всего	Общая стоимость, руб.: в том числе основная з/пл.	Общая стоимость, руб.: в том числе эксплд машин в т.ч. з/пл.
I	2	3 б	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I5-08 п.6-00I 8-89-I	Установка конденсаторная типа УК-0,38-54У3	шт	I	-	-	575	24-90	I7-I0	6-25 2-40	575	25	I7	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Доп.I2 I5-04 п.04-543 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМП-III002	шт	7	-	-	5-00	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	35	24	I0	I / -
3	Доп.I2 I5-047 п.04-543 8-53I-4	То же, ПМП-I2I002	шт	22	-	-	II-30	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	249	75	33	2 / -
4	Доп.I2 I5-04 п.04-555 8-53I-4	То же, ПМП-I6II02	шт	II	-	-	22-30	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	245	37	I6	I / -
5	Доп.I2 I5-04 п.04-550 8-53I-4	То же, ПМП-22I002	шт	I4	-	-	I4-50	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	203	48	2I	I / -
6	I5-04 п.04-009 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМП-3II002	шт	I	-	-	9-70	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	I0	3	I	-
7	I5-04 п.04-037 8-53I-5	То же, ПМП-4II002	шт	2	-	-	I7-I0	4-93	2-05	0-II / 0-02	34	I0	4	-
8	I5-04 п.04-065 8-53I-6	То же, ПМП-5II002	шт	I	-	-	2I-00	5-46	2-I2	0-I3 / 0-03	2I	5	2	-
9	I5-04 п.0I-009 п.0I-0I5 8-525-2	Автоматический выключатель АП-50-3МТ с комбинированными расцепителем	шт	4	I	-	2-6I	2-88	I-04	0-06	I0	I2	4	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10 Доп.8 I5-04 стр.9 к=0,92 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2-I	шт	4	-	-	2-00	I-99	I-09	0-05 0-0I	8	8	4	-
II I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост кнопочный, ПКЕ-2I2-2У3	шт	I	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05 0-0I	2	2	I	-
I2 I5-04 п.I8-094 8-529-5	То же,ПКЕ-2I2-3У3	шт	6	-	-	2-80	I-99	I-09	0-05 0-0I	I7	I2	7	-
I3 I5-04 п.I8-I22 I5-04 п.I8-0II I5-07 п.5-044 8-529-I3	Пост управления кнопочный ПКУ I5-I9.I3I-40У3	к-т аппарат	8 I6	-	-	I0-20	I-35	0-79	0-03	82	22	I3	-
I4 I5-04 п.I8-I20 I5-04 п.I8-0II I5-07 п.5-044 8-529-I3	То же,ПКУI5-I9.23I-40У3	к-т аппарат	I 3	-	-	I2-90	I-35	0-79	0-03	I3	4	2	-
I5 СКУ3 п.2-553	Шкаф силовой распределительный ШРII-73509--22У3	шт	2	-	-	I20	30-80	I2-20	I-I6 0-44	240	42	24	2 I
I6 СКУ3 п.2-548	Шкаф силовой распределительный ШР II-73504--22У3	шт	2	-	-	II4	30-80	I2-20	I-I6 0-44	228	62	24	2 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	СКУЭ п.2-549	Шкаф силовой распределительный ШР II-73505-22У3	шт	1	-	-	126	30-80	12-20	1-16 0-44	126	31	12	1 -
18	8-521-10	Ящик силовой с 3-х полюсным рубильником на ток до 100 А	шт	2	-	-	-	4-18	1-55	0-10	-	8	3	-
19	8-408-1	Прокладка металлорукава диаметром 15 мм	100м	0,15	-	-	-	32	9-26	7-54 2-28	-	5	1	1 -
20	8-408-3	Монтаж вводов диаметром 27 мм	шт	5	-	-	-	0-83	0-32	-	-	4	2	-
21	8-417-5	Прокладка винипластовых труб диам.25 мм в полу	100м	3,75	-	-	-	15-90	7-65	0-22 0-08	-	60	29	1 -
22	8-417-6	То же, диаметром 32мм	-"-	0,1	-	-	-	20-60	8-85	0-35 0-14	-	2	1	-
23	8-417-8	То же, диаметром 70мм	-"-	0,05	-	-	-	19-80	12-30	1-06 0-42	-	1	1	-
24	8-406-6	Прокладка трубы водогазопроводной диаметром 20 мм в полу	100м	0,15	-	-	-	29-90	16-20	5-65 1-47	-	4	2	1 -
25	8-505-1	Прокладка кабеля подвесного для питания тельферов и кран-балок	10м	7,5	-	-	-	18-90	3-93	0-38 0-13	-	142	29	3 1
26	8-149-1	Прокладка кабеля в проложенные трубы при весе 1м до 1 кг	100м	0,64	-	-	-	10-00	6-24	0-27 0-10	-	6	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	8-400-1	Прокладка кабеля АВВГ сечением до 10мм2 с креплением скобами	100м	9,06	-	-	-	60-80	23-40	22-80 8-40	-	551	212	207 76
28	8-148-1	Прокладка кабеля при весе 1м до 2 кг по установленным конструкциям	100м	1,74	-	-	-	12-90	7-33	0-43 0-17	-	22	13	1 -
29	8-409-1	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сечением 2,5 мм2	100м	3,32	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-71	-	16	8	8 2
30	8-409-4	То же, сечением до 35 мм2	100м	0,23	-	-	-	12-30	5-51	6-30 1-85	-	3	1	1 -
31	8-409-5	То же,сечением до 70 мм2	100м	0,05	-	-	-	14-00	5-58	7-87 2-29	-	1	-	-
32	8-409-11	То же,за каждый последующий провод сечением 2,5 мм2	100м	9,91	-	-	-	1-21	1-14	-	-	12	11	-
33	8-409-14	То же,сечением до 35 мм2	100м	0,46	-	-	-	2-88	2-71	-	-	1	1	-
34	8-409-15	То же,сечением до 70 мм2	100м	0,10	-	-	-	3-14	2-92	-	-	-	-	-
35	8-153-13	Разделка контрольного кабеля сечением 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	20	-	-	-	0-49	0-22	-	-	10	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	8-I53-I4	То же,с количеством жил до I4	шт	6	-	-	-	0-8I	0-40	-	-	5	8	-
37	8-509-I	Шинопровод троллейный ШТА-75 УЗ	I00м	0,I5	-	-	-	289	40-60	93-40 29-50	-	43	6	I4 4
38	8-I7I-I	Коробка чугунная взрывозащищенная	шт	8	-	-	-	I7-30	3-60	0-30 0-08	-	I38	29	2 I
39	8-397-I	Лоток для прокладки кабелей, е=200мм	Iт	0,098	-	-	-	I08	34-30	36-00 9-84	-	II	3	4 I
40	8-I47-7	Полка кабельная К II6I УЗ	I00 шт	0,I0	-	-	-	I-34	I-I2	0-I3 0-05	-	-	-	-
4I	8-I47-8	То же, К II63 УЗ	-"-	0,05	-	-	-	I-65	I-I7	0-30 0-I2	-	-	-	-
42	8-I47-4	Стойка кабельная К II50 УЗ	I00 шт	0,I5	-	-	-	27-80	I5-50	I-90 0-24	-	4	2	-
43	I0-975-I3	Коробка для протяжки и разветвления проводов	I00 шт	0,I2	-	-	-	I6-70	3-I0	-	-	2	-	-
44	8-573-I	Стойка для напольной установки	шт	30	-	-	-	I-64	0-93	0-43 0-I4	-	49	28	I3 4
45	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,I72	-	-	-	377-00	33-30	4-70 I-4I	-	65	6	I -
46	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	шт	I	-	-	-	0-97	0-7I	0-04 0-0I	-	I	I	-
47	II-582-2	То же,КСК-I6	шт	7	-	-	-	I-04	0-77	0-04 0-0I	-	7	5	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	2098	I595	605	272 93
	Накладные расходы по п.п.I÷I4,I8÷42,44÷45 - 87% от основной зарплаты		-	-	-	-	-	-	-	-	52I	-	-
	Накладные расходы по п.п.43,46÷47- 80% от основной зарплаты		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	2098	2I2I	605	272 93
	Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I70	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	2098	229I	605	272 93
	Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	2I40	229I	605	272 93
	Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	2I83	229I	605	272 93
	Транспортные расходы 4%		-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	2270	229I	605	272 93
	Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2297	2291	605	272 93
		Комплектация - 1,0%		-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2312	2291	605	272 93
		Материалы, не учтенные ценником												
8	15-17 п.2-258	Ящик силовой ЯВ3-31-1	шт	2	-	-	-	23-00	-	-	-	46	-	-
9	С151-1075	Кабель силовой АВВГ-660В сечением 2х2,5мм2	км	0,428	-	-	-	166-00	-	-	-	71	-	-
10	С151-1091 к=1,3	То же, сечением 4х2,5мм2 191х1,3	"	0,540	-	-	-	248-00	-	-	-	134	-	-
11	С151-1095 к=1,2	То же, сечением 3х16+1х10мм2 501х1,2	"	0,09	-	-	-	601-00	-	-	-	54	-	-
12	С151-1096 к=1,2	То же, сечением 3х25+1х16 686х1,2	"	0,005	-	-	-	823-20	-	-	-	4	-	-
13	С151-1258 к=1,2	Кабель силовой АВВГ -1кВ сечением 3х35+1х16мм2 993х1,2	"	0,04	-	-	-	1191-60	-	-	-	48	-	
14	С151-2267	Кабель контрольный АКВВГ сечением 5х2,5мм2	"	0,03	-	-	-	597-00	-	-	-	18	-	-

(ТМ 503-3-12.86 - 196)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55	CI5I-2268	То же, сечением 7х2,5мм2	км	0,0I5	-	-	-	694-00	-	-	-	I0	-	-
56	CI5I-2269	То же, сечением I0х2,5 мм2	км	0,002	-	-	-	892-00	-	-	-	2	-	-
57	CI5I-I542 к=I,2	Кабель с медными жилами КРПП, сечением 3х4+Iх2,5 мм2 373хI,2	км	0,06	-	-	-	447-60	-	-	-	27	-	-
58	CI5I-I543 к=I,2	То же, сечением 3х6+Iх4 мм2 5I2хI,2	км	0,0I5	-	-	-	6I4-40	-	-	-	9	-	-
59	I5-09 табл.№306 к=I,20	Кабель многожильный экранированный МКЭШ, сечением 7х0,35мм2 255хI,20	км	0,0I2	-	-	-	306-00	-	-	-	4	-	-
60	CI52-253	Провод с медной жилой ПВ-2; сечением Iх2,5мм2	км	0,05	-	-	-	58-50	-	-	-	3	-	-
6I	I5-09 табл. 8-00I	То же, НВ, сечением Iх0,5 мм2	км	0,05	-	-	-	4-90	-	-	-	-	-	-
62	Доп.I4 I5-09 т.5-077	Провод с алюминиевой жилой АПВ-660 В, сечением Iх2 мм	км	I,I20	-	-	-	2I-00	-	-	-	24	-	-
63	CI52-234	То же, сечением Iх35мм2	км	0,065	-	-	-	202-00	-	-	-	I3	-	-
64	CI52-236	То же, сечением Iх70мм2	км	0,0I5	-	-	-	358-00	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
65	CII3-I4	Труба стальная водогазопроводная диаметром 20х2,5	м	I5	-	-	-	0-3I	-	-	-	5	-	-
66	05-03 п.8-0I22	Труба винипластовая диаметром 20хI,5	м	375	-	-	-	0-20	-	-	-	75	-	-
67	05-03 п.8-0I25	То же,диаметром 32хI,8	м	I0	-	-	-	0-49	-	-	-	5	-	-
68	05-03 п.8-0I28	То же,диаметром 63хI,9	м	5	-	-	-	I-50	-	-	-	8	-	-
		Шинопровод троллейный ШТА-75 УЗ на 250 А,состоящий из секций:												
69	CI56-I94	Секция прямая длиной 750 мм У 260I УЗ	шт	3	-	-	-	I0-60	-	-	-	32	-	-
70	CI56-I96	Секция прямая У 2604 УЗ длиной 3000 мм	шт	2	-	-	-	25-40	-	-	-	5I	-	-
7I	CI56-I99	Комплект для подключения питания У2623УЗ	шт	I	-	-	-	4-I0	-	-	-	4	-	-
72	CI56-I98	Секция для ввода каретки У 2607 УЗ	шт	I	-	-	-	35-I0	-	-	-	35	-	-
73	CI56-I97	Секция концевая У 2606 УЗ	шт	2	-	-	-	6-59	-	-	-	I3	-	-
74	I5-07 п.5-069 I7хI,076	Коробка индикаторная У 2629 УЗ	шт	I	-	-	-	I8-29	-	-	-	I8	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24-05 п.2-249	Секция угловая У26I2 УЗ 47,5хI,076	шт	5	-	-	-	5I-II	-	-	-	256	-	-
CI56-24	Каретка токосъемная У 2328 УЗ	шт	I	-	-	-	50-70	-	-	-	5I	-	-
24-05 п.I-I94	Кронштейн для крепления шинопровода К 775 УЗ	шт	8	-	-	-	I-80	-	-	-	I4	-	-
CI56-2I5	Скоба ведущая для одной каретки У 232I УЗ	шт	I	-	-	-	2-44	-	-	-	2	-	-
24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	шт	7	-	-	-	3-45	-	-	-	24	-	-
24-05 п.I-389	То же, КСК-8	шт	I	-	-	-	2-20	-	-	-	2	-	-
24-05 п.I-0II	Ввод гибкий К I08I	шт	5	-	-	-	I-50	-	-	-	8	-	-
24-I6-49 п.I-048	Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х диаметром I5мм	м	I5	-	-	-	0-I6	-	-	-	2	-	-
24-05 п.I-857	Стойка К 305 М	шт	30	-	-	-	2-65	-	-	-	80	-	-
CI52-24I	Провод с медными жилами ПВ-2, сечением IхI мм2	км	0,05	-	-	-	27-90	-	-	-	2	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	II59	-	-
	Транспортные расходы по п.п.48,66÷8I÷82 -7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	То же,по п.п.59-I2,9%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
	То же,по п.п.6I÷62-II,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	То же,по п.п.74÷75,77,83-7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
	То же,по п.п.79÷80-7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	I202	-	-
	Плановые накопления -8%		-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	I298	-	-
	Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	23I2	3589	605	272 93
	Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	590I		605	272 93
	Сводка затрат												
I.	Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	-	23I2	-	-
2.	Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	229I	-	-
3.	Материалы,не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	-	I298	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Л.Б.Пилигина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания на 250 автобусов
на приобретение и монтаж КИП и автоматики

Основание: спецификация № альбом УП.АП.СО.

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	-	5,49	тыс.руб.
в т.ч.			
а)оборудования	-	2,93	тыс.руб.
б)монтажных работ	-	2,56	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-		тыс.руб.
Показатели по смете			
Стоимость на:			
1.Расчетную единицу I списочный автобус	-	21,96	руб.
2.1м2 общей площади здания		1,61	руб.
3.1м3 объема здания		0,28	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество един. измер.	Масса, тонны Брутто/Нетто: един. изм.	Масса, тонны Брутто/Нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборуд.	Стоимость единицы, руб.: Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуат. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Оборуд.	Общая стоимость, руб.: Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуат. машин	в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		Оборудование и монтажные работы														
I	I7-06-48 стр.69 II-I-I	Термометр бытовой толуоловый ТБ-2М № I	шт	8	-	-	0-29	0-2I	0-2I	-		2	2	2	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06-48 стр.66, I85 II-I-I	Термометр технический ртутный угловой в оправе	шт	20	-	-	2-90	0-2I	0-2I	-	58	4	4	-
3	I7-06-48 стр.66 II-I-I	То же, без оправы	шт	4	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	4	I	I	-
4	I7-06-48 стр.58, I84 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой в оправе	шт	I3	-	-	2-35	0-2I	0-2I	-	3I	3	3	-
5	I7-06-48 стр.58 II-I-I	То же,без оправы	шт	2	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	2	-	-	-
6	Доп.9 I7-04 п.I-II97 II-4-2	Датчик температуры ДТКБ-53	шт	6	-	-	3-60	0-5I	0-50	-	22	3	3	-
7	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I-4	шт	I4	-	-	20-60	0-36	0-35	-	288	5	5	-
8	I7-04 п.I-04I4 II-I3-I	Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП-I079	шт	3	-	-	3-60	0-90	0-84	0-04 / 0-0I	II	3	3	-
9	I7-04 п.I-0I98 II-I3-II	То же,ТСП 0879	шт	4	-	-	3-I0	0-90	0-84	0-04 / 0-0I	I2	4	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий МТП-I60-I0	шт	26	-	-	6-80	0-80	0-77	-	I77	2I	20	-
		Тепловой пункт												
I	I7-06-48 стр.66,I85 II-I-I	Термометр технический ртутный угловой в оправе	шт	3	-	-	2-90	0-2I	0-2I	-	9	I	I	-
2	I7-06-48 стр.66 II-I	То же, без оправы	шт	I	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	I	-	-	-
3	I7-06-48 58,I84 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой в оправе	шт	3	-	-	2-35	0-2I	0-2I	-	7	I	I	-
4	I7-06-48 стр.58 II-I-I	То же, без оправы	шт	2	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	2	-	-	-
5	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий МТП-I60-I0	шт	5	-	-	6-80	0-80	0-77	-	34	4	4	-
I6	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий МТП-I60-6	шт	2	-	-	6-80	0-80	0-77	-	I4	2	2	-
		Электроаппаратура, устанавливаемая по месту												
I7	I5-04 п.04-I88 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-05I	шт	6	-	-	3-90	3-40	I-49	$\frac{0-08}{0-0I}$	23	20	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ 2I2-2У3	шт	26	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	5I	52	28	I / -
I9	I5-04 п.I8-I22 I5-04 п.5-044 8-529-I3	Пост управления кнопочный ПКУ I5-I9.I3I-40У3	шт аппарат	6 I2	-	-	I0-20	I-35	0-79	0-03 / 0-0I	6I	I6	9	-
20	8-522-I	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н2 У356Б	шт	I2	-	-	-	2-60	I-26	0-07 / 0-0I	-	3I	I5	I / -
2I	I5-04 п.09-058 8-539-7	Выключатель конечный ВП I6Е23АI3I-55У2I	шт	6	-	-	6-00	0-86	0-37	-	36	5	2	-
22	I2-809	Кран натяжной муфтовый I4МI	шт	33	-	-	0-	0-8I	0-75	-	-	27	25	-
23	I5-I7 п.I-I04 8-573-8	Ящик (навесной щит) управления размером I200х600х600 типа ЯУЭ I2.5	шт	7	-	-	2I-00	I-49	0-9I	0-32 / 0-I0	I47	I0	6	2 / I
24	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	То же, размером 800х600х350 типа ЯУЭ 0863	шт	I	-	-	I6-30	I-20	0-68	0-26 / 0-08	I6	I	I	-
		Аппаратура на щитах												
25	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63-МУ3	шт	I9	-	-	2-50	0-23	0-II	-	48	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	I5-04 п.06-001 I5-I7 п.I-4I4 8-574-28	Выключатель пакетный ПВI-I0	шт	6	-	-	4-05	0-28	0-I6	-	24	2	I	-
27	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП-53II	шт секц.	22 44	-	-	3-45	0-43	0-I8	-	76	I9	8	-
28	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 пI-446 8-574-50	То же, УП-53I2	шт секц.	2 8	-	-	5-80	0-43	0-I8	-	I2	3	I	-
29	I5-04 п.06-4II I5-I7 п.I-447 8-574-50	То же, УП-53I3	шт секц.	I 3	-	-	7-80	0-43	0-I8	-	8	I	I	-
30	I5-04 п.I2-05I I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле электромагнитное РПУ-2	шт	52	-	-	I0-35	I-I9	0-73	-	538	62	38	-
3I	I5-04 п.I2-0I5 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле времени РВП 72-3221-00У4	шт	3	-	-	II-I0	I-I9	0-73	-	33	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	I5-04 п.I2-004 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Релевремени ВС-I0-33	шт	7	-	-	22-I5	I-I9	0-73	-	I55	8	5	-
33	Доп.3 I7-04 п.5-0905 I5-I7 п.I-429 II-405-2	Регулятор температуры РТ-3	шт	7	-	-	58-70	3-93	3-85	-	4II	28	27	-
34	Доп.I I7-I4 п.C8-I0I0 I5-I7 п.I-484 8-574-58	Ступенчатый импульсный прерыватель РИП-2УХЛ4	шт	7	-	-	36-50	I-I4	0-66	-	256	8	5	-
35	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка КЕ-0I У3	шт	59	-	-	2-05	0-45	0-29	-	I2I	27	I7	-
36	I5-I7 п.5-05I I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура светосигнальная АС I20 В У2	шт	20	-	-	I-I3	0-55	0-33	-	23	II	7	-
37	8-I48-9	Прокладка кабеля по конструкциям	I00м	I6,65	-	-	-	20-60	8-62	0-48 / 0-I9	-	343	I44	8 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля количеством жил до 7	шт	2I8	-	-	-	0-49	0-22	-	-	I07	48	-
9	8-I53-I4	То же, с количеством жил до I4	шт	40	-	-	-	0-8I	0-40	-	-	32	I6	-
0	8-I53-I6	То же, с количеством жил до 30	шт	2	-	-	-	I-37	0-69	-	-	3	I	-
I	II-7II-I	Ввод кабельный в щит с количеством жил до I0	ввод	49	-	-	-	0-54	0-53	-	-	26	26	-
2	II-7II-2	То же,с количеством жил до 20	ввод	6	-	-	-	I-05	I-03	-	-	6	6	-
3	II-7II-3	То же,с количеством жил до 30	ввод	I	-	-	-	I-47	I-44	-	-	I	I	-
4	II-582-2	Коробка соединительная КСК-I6	шт	9	-	-	-	I-04	0-77	0-04 0-0I	-	9	7	-
5	II-582-3	Коробка соединительная КСК-32	шт	8	-	-	-	I-47	I-I7	0-04 0-0I	-	I2	9	-
6	8-397-I	Лотки металлические шириной до 200мм	т	0,0I2	-	-	-	I08-00	34-30	36-00 9-84	-	I	-	-
7	8-397-2	То же,шириной до 400мм	т	0,00I	-	-	-	I23-00	27-20	39-20 II-40	-	-	-	-
8	8-I47-9	Основание одиночных кабельных полок	I00шт	0,72	-	-	-	35-90	I0-20	I6-60 5-22	-	26	7	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
'9	8-I47-7	Монтаж полок кабельных до 0,4 кг	I00шт	0,77	-	-	-	I-34	I-I2	0-I3 0-05	-	I	I	-
0	8-573-I	Монтаж стенки для напольной установки аппаратов	шт	I4	-	-	-	I-64	0-93	0-43 0-I4	-	23	I3	6 2
)I	8-I47-8	Монтаж полок кабельных до 0 7 кг	I00шт	0,03	-	-	-	I-65	I-I7	0-30 0-I2	-	-	-	-
)2	I2-7I7-I	Отборное устройство давления	шт	3I	-	-	-	0-76	0-66	0-08 0-0I	-	24	20	2 -
)3	8-I47-3	Конструкции металлические	т	0,I6I	-	-	-	377-00	24-90	4-I0 I-02	-	6I	4	I -
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	27I3	I068	564	33 6
		Накладные расходы по п.п. I÷I6,22,33,4I÷45,52- 80% от основной зарплаты		-	-	-	-	-	-	-	-	I6I	-	-
		Накладные расходы по п.п. I7÷32,34÷40,46÷5I,53 - 87% от основной зарплаты		-	-	-	-	-	-	-	-	3I6	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	27I3	I545	564	33 6
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	2767	I545	564	33 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	III	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2878	I545	564	33/6
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	29I3	I545	564	33/6
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2932	I545	564	33/6
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I24	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2932	I669	564	33/6
		Материалы, не учтенные ценником												
54	CI59-2I	Выключатель пакетный ШI2-I0/H2 У356Б	шт	I2	-	-	-	I-05	-	-	-	I3	-	-
55	CI30-I525	Кран натяжной муфтовый I4МI	"	33	-	-	-	I-30	-	-	-	43	-	-
56	CI5I-I649	Кабель КРВГ, сечением 4хI мм2	км	0,I70	-	-	-	-227-00	-	-	-	39	-	-
57	CI5I-2I68	Кабель АКРВГ, сечением 4х2,5 мм2	"	0,9I2	-	-	-	253-00	-	-	-	23I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
58	CI5I-2I69	То же, сечением 5х2,5 мм2	км	0,060	-	-	-	296,00	-	-	-	I8	-	-
59	CI5I-2I70	То же, сечением 7х2,5мм2	"	0,224	-	-	-	360-00	-	-	-	8I	-	-
60	CI5I-2I7I	То же, сечением I0х2,5 мм2	"	0,I65	-	-	-	499-00	-	-	-	82	-	-
6I	CI5I-2I72	То же, сечением I4х2,5 мм2	"	0,II5	-	-	-	607-00	-	-	-	70	-	-
62	CI5I-2I74	То же, сечением 27х2,5 мм2	"	0,040	-	-	-	I0I0-00	-	-	-	40	-	-
63	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	шт	9	-	-	-	3-45	-	-	-	3I	-	-
64	24-05 п.I-39I	То же, КСК-32	шт	8	-	-	-	5-20	-	-	-	42	-	-
65	24-05 п.I-470	Лоток ЛП 85	шт	26	-	-	-	0-35	-	-	-	9	-	-
66	24-05 п.I-47I	Лоток ЛП I45	шт	9	-	-	-	0-50	-	-	-	5	-	-
67	24-05 п.I-472	Лоток ЛП 225	шт	2	-	-	-	0-60	-	-	-	I	-	-
68	24-05 п.I-860	Стойка К3I4	шт	I4	-	-	-	2-00	-	-	-	28	-	-
69	24-I8-29 п.09-029	Отборное устройство давления	шт	3I	-	-	-	2-40	-	-	-	74	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	807	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Транспортные расходы по п.п.63÷64 - 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	То же,по п.п.65÷68 -7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	То же,по п.п.69 - 9.8%		-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	822	-	-
	Плановые накопления -8%		-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	888	-	-
	Итого по разделу		-	-	-	-	-	-	-	2932	2557	564	33/6
	Итого по смете		-	-	-	-	-	-	-	5489		564	33/6
	Сводка затрат												
	I. Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	2932	-	-	-
	2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	I669	-	-	-
	3. Материалы,не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	888	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания на 250 автобусов
на приобретение и монтаж связи и сигнализации

Сметная стоимость	–	0,7I тыс.руб.
в т.ч.		
а)оборудования	–	0,I4 тыс.руб.
б)монтажных работ	–	0,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	–	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу I списочный автобус	–	2,84 руб.
2.Iм2 общей площади здания	–	0,36 руб.
3.Iм3 объема здания	–	0,06 руб.

Основание: спецификация № Альбом УП.СС.СО

Составлена в ценах I984 г.

№ позиций	Шифр и № прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество един. изм.	Масса, тонны Брутто/Нетто: един. изм.	Масса, тонны Брутто/Нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборуд.	Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Оборуд.	Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	62-03 п.25 I0-I27-5	Аппарат телефонный настольный ТА-68 М АТС	шт	I	–	–	II-I0	0-37	0-3I	–	II	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I6-04 п.05-033 I0-I27-7	Приставка дублирования вызова ПОСВ	шт	I	-	-	I8-40	27-60	0-60	-	I8	28	I	-
3	I6-02 п.05-0I27 I0-744-6	Устройство вызывное Ревун-2	шт	I	-	-	5-60	I-82	I-68	-	6	2	2	-
4	I6-0I п.2-364 I0-397-7	Колонка звуковая 2КЗ-7	шт	4	-	-	I5-00	2-73	2-34	-	60	II	9	-
5	Пр-нт 084 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Тайга-304"	шт	6	-	-	5-00	2-73	2-34	-	30	I6	I4	-
6	I0-7I 80 к=I,05	Часы электрические вторичные для внутренней установки	шт	3	-	-	-	I-4I	0-60	-	-	4	2	-
7	I0-72 06 к=I,05	Часы электрические для наружной установки	шт	I	-	-	-	8-2I	3-42	-	-	8	3	-
8	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная емкостью I0х2	шт	I	-	-	-	4-0I	I-62	0-55	-	4	2	I
9	8-4I7-5	Прокладка трубы винипластовой диаметром 25 мм	I00м	0,08	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 0-08	-	I	I	-
I0	8-4I7-7	То же, диаметром 50мм	I00м	0,0I	-	-	-	I5-60	9-46	0-75 0-29	-	-	-	-
II	I0-54-II	Прокладка провода однопарного с креплением скобами	I00м	3,25	-	-	-	7-92	7-5I	-	-	26	24	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I0-54-4	Кабель с креплением скобами при весе Iм до I кг	I00м	2,74	-	-	-	30-70	I5-I0	4-90 I-56	-	84	4I	I3 4
I3	I0-960-I	Затягивание кабеля при весе Iм до I кг в трубы	I00м	0,008	-	-	-	I37-00	74-20	32-00 9-66	-	I	I	-
I4	8-400-I	Прокладка силового кабеля с креплением накладными скобами, сечением до I0мм	I00м	0,I4	-	-	-	60-80	23-40	22-80 8-40	-	9	3	3 I
I5	I0-7242 к=I,05	Коробка универсальная радиотрансляционных линий	шт	90	-	-	-	0-807	0-26	-	-	73	23	-
I6	8-59I-8	Монтаж радиорозетки	I00шт	0,06	-	-	-	30-00	I9-50	I-I3 0-II	-	2	I	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	I25	269	I27	I7 5
		Накладные расходы по п.п.I÷5,II÷I3 - 80% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
		Накладные расходы по п.п.9÷I0,I4,I6 - 87% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	I25	348	I27	I7 5
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	125	376	127	17/5
	Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	128	376	127	17/5
	Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	133	376	127	17/5
	Заготовительно-складские расходы - 1,2%		-	-	-	.	-	-	-	2	-	-	
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	135	376	127	17/5
	Комплектация - 1,0%		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	136	376	127	17/5
	Материалы, не учтенные ценником												
7-03 .1-056	Часы электрические вторичные показывающие типа ВЧС1-М2 ПВ24Р 400-324К	шт	3	-	-	-	14-50	-	-	-	44	-	-
7-03 .1-054	То же, типа ВЧС1-М1 ПВ24Р 800-312	"	1	-	-	-	99-00	-	-	-	99	-	-
155-17	Коробка КРТП емк. 10х2	"	1	-	-	-	1-03	-	-	-	1	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
0I52-488	Провод телефонный распределительный ТРП, диаметром 0,4мм	км	0,33I	-	-	-	I0-60	-	-	-	4	-	-
CI5I-25I0	Кабель телефонный городской ТПП, емкостью I0х2х0,32	км	0,0I	-	-	-	I26-00	-	-	-	I	-	-
CI52-494	Провод трансляционный ПТПЖ, емкостью 2х0,6	км	0,0I6	-	-	-	I5-I0	-	-	-	-	-	-
CI52-495	Провод трансляционный ПТПЖ емкостью 2хI,2	км	0,250	-	-	-	22-90	-	-	-	6	-	-
CI5I-I075	Кабель силовой АВВГ, сечением 2х2,5 мм2	км	0,004	-	-	-	I66-00	-	-	-	I	-	-
CI5I-2727	Кабель для телефонной связи и радиофикации	км	0,005	-	-	-	35-20	-	-	-	-	-	-
CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиосети РШО	шт	6	-	-	-	0-I6	-	-	-	I	-	-
CI55-I3	Коробка универсальная для радиотрансляционной линии УК-2П	шт	90	-	-	-	0-I4	-	-	-	I3	-	-
CI5I-I023	Кабель АВВГ, сечением Iх2,5 мм2	шт	0,0I	-	-	-	66-40	-	-	-	I	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	I7I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы по п.п.17÷18 -8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	183	-	-
		Плановые накопления-8%		-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	198	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	-	-	-	136	574	127	17/5
		Итого по смете		-	-	-	-	-	-	-		710	127	17/5
		Сводка затрат												
1.		Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	-	136	-	-
2.		Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	376	-	-
3.		Материалы, не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	-	198	-	-

(УШ) 503-3-12.86 - 217 -

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Л.Б.Пилюгина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания на 250 автобусов
на приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Сметная стоимость - I,62 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - I,20 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
I списочный автобус - 6,48 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 0,27 руб.
3.Iм3 объема здания - 0,05 руб.

Основание: спецификация № Альбом УП.СС.СО

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество един. изм.	Масса тонны Брутто/Нетто: един. изм.	Масса тонны Брутто/Нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудов.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Оборудов.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I6-02 п.03-0046 I0-742-I	Пульт пожарной сигнализации	к-т	I	-	-	720-00	20-20	I7-70	-	720	20	I8	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I6-02 п.05-0094 I0-II6-2	Выпрямитель силеновый КВ-24 м	к-т	I	-	-	44-00	5-80	5-30	-	44	6	5	-
Номенклатура завода I0-758-7	Система пожарной сигнализации ПИО-0I7, состоящая из промежуточного исполнительного органа типа ПИО-0I7 и 5 датчиков типа ДПС-038 250+I6x5	к-т	I	-	-	330			-	330	I9	I6	-
I0-743-I	Монтаж датчиков ДПЛ	шт	64	-	-			.0	-	-	29	26	-
I5-04 п.I2-05I II-630-4	Реле промежуточное универсальное РПУ-2	к-т	2	-	-	6-6[illegible]		I-94	-	I3	4	4	-
II-580-II	Монтаж резисторов	шт	77	-	-	-	0-I4	0-I4	-	-	II	II	-
I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная емк.I0x2	шт	I	-	-	-	4-0I	I-62	0-55 / 0-I8	-	4	2	I / -
8-I7I-I	Коробка чугунная взрывозащищенная	шт	4	-	-	-	I7-30	3-60	0-30 / 0-I2	-	69	I4	I / I
I0-54-II	Провод однопарный с креплением скобами	I00м	4,3	-	-	-	7-92	7-5I	-	-	34	32	-
I0-54-4	Кабель с креплением скобами при весе Iм до I кг	I00м	0,I	-	-	-	30-70	I5-I0	4-90	-	3	2	-
8-400-I	Прокладка кабеля сеч. до I0 мм с креплением скобами	I00м	0,35	-	-	-	60-80	23-40	22-80 / 8-40	-	2I	8	8 / 3

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2 8-400-2	То же, сечением до I6мм I00м		0,2	-	-	-	08-00	25-00	28-20 8-88	-	I4	5	6 2
3 8-406-6	Прокладка стальной трубы диаметром 50 мм	-"-	0,02	-	-	-	29-90	I6-20	5-65 I-47	-	I	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	II07	235	I43	I6 6
	Накладные расходы по п.п.I÷7,9÷I0 - 80% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-
	Накладные расходы по п.п.8,II÷I2 - 87% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	II07	35I	I43	I6 6
	Плановые накопления -8%		-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	II07	379	I43	I6 6
	Тара и упаковка -2%		-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	II29	379	I43	I6 6
	Транспортные расходы -4%		-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	II74	379	I43	I6 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	II88	379	I43	I66
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	II96	379	I43	I66
		Материалы, не учтенные ценником												
I4	24-02 п.04-002	Датчик тепловой ДТЛ	шт	64	-	-	-	0-II	-	-	-	7	-	-
I5	36-09 п.I-0I28	Резистор МЛТ-0,5	"	77	-	-	-	0-I7	-	-	-	I3	-	-
I6	CI55-I7	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0х2	"	I	-	-	-	I-03	-	-	-	I	-	-
I7	24-05 п.I-428	Коробка чугунная взрывозащищенная КПР-25	"	4	-	-	-	I-20	-	-	-	5	-	-
I8	CI52-489	Провод телефонный распределительный ТРП емк.2х0,5	км	0,446	-	-	-	I3-00	-	-	-	6	-	-
I9	CI5I-2542	Кабель телефонный ТПП I0х2х0,5	"	0,0I	-	-	-	202-00	-	-	-	2	-	-
20	CI5I-I023	Кабель силовой АВВГ сечением Iх2,5 мм2	"	0,0I5	-	-	-	66-40	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	CI5I-I075	То же, сечением 2х2,5 мм2	км	0,02	-	-	-	I66-00	-	-	-	3	-	-
22	I5-09 табл. 2-007	Кабель силовой бронированный ВРБГ сечением 3х4 мм2	км	0,02	-	-	-	550-00	-	-	-	II	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
		Транспортные расходы по п.п.I4 - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		То же,по п.п.I7-7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же,по п.п.22-II,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	-	-	-	II96	424	I43	I6 6
		Итого по смете		-	-	-	-	-	-	-	I620		I43	I6 6
		Сводка затрата												
		I.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	II96		-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-		379	-	-
	3. Материалы, не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-		45	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость - 46,II тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - 44,72 тыс.руб.
б) монтажных работ - I,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
I списочный автобус - I78,88 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 0,87 руб.
3.Iм3 объема здания - 0,15 руб.

Основание: спецификация № Альбом УП.ТХ.СО

Составлена в ценах I984 г.

(УШ) 603-3-12.86 - 224 -

Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество един. изм.	Масса, тонны Брутто/Нетто: един. изм.	общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудов.	монтажных работ: всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Оборудов.	монтажных работ: всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24-04-0I п.36 и примечан. на стр.27 3-32I-I3	Конвейер 4I20, длиной 52,3 м (I6 секций) 2400-62,55х3	шт	I	-	-	22I2-40	2II	I57	37-60 I4-40	22I2	2II	I57	38 I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Союзглававтосельмаш заявка на потребное в гаражн. оборудов. на I984г.	Подъемник канавный П-23I	шт	3	0,533	I,6	700	-	-	-	2I00	-	-	-
3	24-04-0I п.45 II-I705 Указания к сборн. I983 г. к=I,05	Установка для заправки 3II9 Б	шт	6	-	-	I50	3I-29	I3-40	-	900	I88	80	-
4	24-04-0I/ /I98I/I п.675	Установка смазочно-заправочная С I0I-I	шт	I	-	-	II36	-	-	-	II36	-	-	-
5	24-04-0I п.66 23-285-I	Стенд для проверки тормозов большегрузных автомобилей КИ-8925	шт	I	-	-	2860	II0	95	II / 6	2860	II0	95	II / 6
6		Панель воздухораспределительная 8925-08	шт	I	входит в комплект стенда									
7	8-573-3	Пульт управления 8925-03	шт	I	-	входит в комплект стенда -	-	5-43	3-88	0-52	-	5	4	I
8	24-04-0I-I98I/9 п.752 прим. I-220-4 к=4,0	Подъемник для автобусов П-I4I	шт	3	4,65	I3,95	7I00	40	33-I6	I-I2 / 0-60	2I300	I20	99	3 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	24-04-01 п.102	Прибор К-187	шт	1	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-
10	-"- п.30	Тележка П-217	шт	2	-	-	150	-	-	-	300	-	-	-
11	24-04-01 доп.25 п.799	Комплект инструмента и приспособления Э-412	шт	2	-	-	39	-	-	-	78	-	-	-
12	18-05-IУ п.2-025	Гайковерт ручной пневматический ИП-3125	шт	2	-	-	19	-	-	-	38	-	-	-
13	24-04-01 п.50	Нагнетатель смазки 390 М	шт	1	-	-	135	-	-	-	135	-	-	-
14	-"- п.48	Нагнетатель смазки 3154 М	шт	1	-	-	170	-	-	-	170	-	-	-
15	24-04-06 доп.788	Колонка воздухораздаточная С413	шт	1	-	-	900	-	-	-	900	-	-	-
16	24-04-01 п.44	Маслораздаточный бак 133 М	шт	1	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-
17	24-04-01 п.97	Линейка для проверки схождения с колес 2182	шт	1	-	-	5-00	-	-	-	5	-	-	-
18	24-04-01 п.133	Прибор для проверки и регулировки фар К-303	шт	1	-	-	605	-	-	-	605	-	-	-
19	-"- п.32	Домкрат гаражный П-308	шт	1	-	-	229	-	-	-	229	-	-	-
20	24-04-02 Доп.2 п.178 прим.	Измеритель дымности автомобилей ИДА-106	шт	1	-	-	95	-	-	-	95	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18-01 п.3-085 1-220-3	Точильно-шлифовальный станок 3Б634	шт	1	0,427	0,427	500	8-59	7-43	0-17 / 0-09	500	9	7	- / -
23-08-01 п.51 1-220-2	Обеспыливающий агрегат ВЦНИИОТ-900	шт	1	0,17	0,17	174	6-80	6-15	0-12 / 0-07	174	7	6	- / -
19-06 п.16-034 3-у-603 к=1,05	Электроталь ТЭ-050-71120	шт	2	0,075	0,14	180	76-96 / т	37-10 / т	8-90 / т	360	11	5	1
3-5601 к=1,05	Электромонтаж тали	шт	2	-	-	-	50-82	15-40	1-39 / 0-54	-	102	31	3 / 1
24-04-01 -1981/4 п.721	Стенд для монтажа и монтажа колес грузовых автомобилей Ш-513	шт	1	-	-	1755	10	8-29	0-28 / 0-15	1755	10	8	-
24-04-01 п.555	Электровулканизатор Ш-112	шт	1	-	-	66	-	-	-	66	-	-	-
24-04-01 п.197	Набор инструмента шиноремонтника 6209	шт	1	-	-	104	-	-	-	104	-	-	-
23-01 п.11-037 7-281-1	Агрегат для перекачки масел ШФ 8-25-5,8/45-5	шт	1	-	-	435	25-60	14-10	3-51 / 1-59	435	26	14	4 / 2
24-04-01 п.596 1-220-4	Стенд для испытания дизельной топливной аппаратуры КИ-921м	шт	1	0,52	0,52	880	10	8-29	0-28 / 0-15	880	10	8	-
24-04-01 п.593	Прибор КИ-3330	шт	1	-	-	280	-	-	-	280	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24-04-01 п.151 I-214-2	Пресс гидравлический Р-324	шт	I	-	-	233	8-42	7-74	0-12 / 0-07	233	8	8	-
24-04-01 п.14	Пистолет для обдува I09	шт	I	-	-	6-20	-	-	-	6	-	-	-
28-02-22 п.16-066 34-11-4м	Аквадистиллятор АЭВ-10 I2,1x0,033x59	шт	I	-	-	195	14-16	11-60	- / -	195	14	12	- / -
24-04-01 -1981/23 п.790	Установка для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей Э-411	шт	I	-	-	750	-	-	-	750	-	-	-
24-04-01 п.128 I-220-3	Стенд контрольно-испытательный 532м	шт	I	0,4	0,4	724	8-59	7-43	0-17 / 0-09	721	9	7	- / -
-"- п.143	Станок Р-105	шт	I	-	-	340	-	-	-	340	-	-	-
18-01 п.2-002 I-220-2	Настольно-сверлильный станок 2м-112	шт	I	0,12	0,12	290	6-80	6-15	0-12 / 0-07	290	7	6	-
24-04-01 п.171	Гайковерт для гаек колес И-318	шт	I	-	-	292	-	-	-	292	-	-	-
24-04-01 п.134	Прибор Э-236	шт	I	-	-	51	-	-	-	51	-	-	-
24-04-01 -1981/29 п.817	Комплект приборов и инструмента Э-401	шт	I	-	-	30	-	-	-	30	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	40573	847	547	61 / 25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	8II	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	8II	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	42I95	847	547	6I 25
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	I688	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	43883	847	547	6I 25
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	527	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	444I0	847	547	6I 25
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	3II	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4472I	847	547	6I 25
		Накладные расходы 80% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	438	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4472I	I285	547	6I 25
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I03	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4472I	I388	547	6I 25
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	46I09		547	6I 25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка затрат												
		I. Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	44721		-	-
		2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	I388		-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16

повому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов

риобретение и монтаж нестандартизированного оборудования

вание: спецификация Альбом УП.ТХ.СО

авлена в ценах 1982г.

Сметная стоимость	4,86 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	4,29 -"-
б) монтажных работ	0,57 -"-
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу 1 списочный автобус	19,42 руб.
2. 1м2 общей площади здания	0,36 "
3. 1м3 объема здания	0,06 "

ифр и оз. СН, ен. и р.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-03-П 01-001 -1-1	Бак с воронкой для слива отработавших масел емк.0,67м3, 9246	шт	3	0,2	0,6	240	16-10	8-73	1-13 / 0-66	720	48	26	3/2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24-04-01 п.30	Тележка для перевозки колес ПТО-32	шт	1	-	-	150	-	-	-	150	-	-	-
29-10-02 п.136 к=2 II-540-6 к=2	Механизм для открывания ворот 1.435.19,вып.5	"	6	-	-	302	17-56	7-72	0-36 0-04	1812	105	46	2 -
18-04 п.204-004 32-110-3	Ванна для проверки камер Ш-902	"	1	-	-	160	10-80	8-97	0-58 0-35	160	11	9	1 -
	Отсос напольный 9253 состоящий из:												
8-406-8 01-13- стр.41 к=1,089	а)трубы 194х5	км	10	-	-	-	0-658 5-12	0-315	0-119	-	7	3	1
8-408-1 24-16-49 к=2,085 к=1,072 СЦч.Ш стр.1479	б)шланга Ду-150	"	10	-	-	-	0-324 4-28	0-0926	0-0754-		3 43	1	1
-"-	в)решетки	"	2	0,015	-	-	12-42	-	-	-	25	-	-
-"-	г)фланца Ø200	"	2	-	-	-	3-42	-	-	-	7	-	-
24-04-02 п.6	Установка для мойки деталей по типу ОРГ-4990	"	1	-	-	243	-	-	-	243	-	-	-
24-04-01 п.28 прим.	Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторов П620	"	1	-	-	223	-	-	-	223	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	29-04-16 п.5-031 I8-I-22	Резервуар для масел емк.3м3 704-I-I58	шт	3	-	-	I77	20-40	I2-30	I-78 / 0-85	53I	6I	37	5/3
9	-"- п.5-029 I8-I-I	Резервуар С-203	"	I	-	-	I39	I6-I0	8-73	I-I3 / 0-66	I39	I6	9	I/I
I0	29-I0-0I п.3 I8-I-3	Резервуар емк.5м3	"	2	0,6	I,2	I55	23-90	I4	3-II / I-44	3I0	48	28	6/3
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4287	392	I67	2I/8
		Тара, упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4373	392	I67	2I/8
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	I75	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4548	392	I67	2I/8
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4603	392	I67	2I/8
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4635	392	I67	2I/8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80% на основную зарплату		-	-	-	-	-	-	-	-	I34	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	4635	526	I67	2I 8
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	4287	568	I67	2I 8
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	4855		I67	2I 8
		Сводка затрат												
		I. Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	4287	-	-	-
		2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	568	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
на монтаж технологических трубопроводов

Сметная стоимость	-	2,80	тыс.руб.
в т.ч.			
а)оборудования	-	0,34	тыс.руб.
б)монтажных работы	-	2,22	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-		тыс.руб.
Показатели по смете			
Стоимость на:			
I.Расчетную единицу			
I списочный автобус	-	II,I9	руб.
2.Iм2 общей площади здания	-	I,5	руб.
3.Iм3 объема здания	-	0,27	руб.

снование: спецификация № Альбом УП.ТХ.СО

оставлена в ценах I984 г.

Шифр и № позиций, прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество един. изм.	Масса, тонны Брутто/Нетто един. изм.	общая	Стоимость единицы, руб. Оборудов.	монтажных работ всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Оборудов.	монтажных работ всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I.Монтажные работы												
	Трубопроводы сжатого воздуха												
I2-I-I	Труба стальная водогазопроводная I5х2,5	пм	I20	-	-	-	0-48	0-43	0-04 / 0-0I	-	58	52	5 / I

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
ЭДМ ч.I стр.66	Стоимость	пм	I20	-	-	-	0-26	-	-	-	3I	-	-
I2-I-I	То же, 50х3	пм	I65	-	-	-	0-48	0-43	0-04 0-0I	-	79	7I	7 2
ЭДМ ч.I стр.66	Стоимость	пм	I65	-	-	-	0-86	-	-	-	I42	-	-
3I-45-8	Рукав резино-тканевый "Г"-IУ-I0-I2,5	пм	60	-	-	-	0-I6	0-I57	-	-	I0	9	-
)5-I7 1.2-I37 ЭДМ ч.У к=I,074	Стоимость	пм	60	-	-	-	I-39	-	-	-	83	-	-
I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый Ду I5 I5ч 86р	шт	I8	-	-	-	0-75	0-73	-	-	I4	I3	-
ЭДМ ч.III т.85	Стоимость	шт	I8	-	-	-	I-25	-	-	-	23	-	-
I2-867-2	Водосборник емк.I0л, 9I63	шт	2	-	-	-	I-82	I-54	0-07 0-02	-	4	3	- -
ЭДМ ч.III п.502	Стоимость	шт	2	-	-	-	8-I6	-	-	-	I6	-	-
I2-807-4	Вентиль муфтовый Ду 50, I5ч 80р	шт	I	-	-	-	0-9I	0-86	0-0I -	-	I	I	- -
СЦМ ч.III п.90	Стоимость	шт	I	-	-	-	3-8I	-	0-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Трубопроводы маслохозяйства												
I3	24-04-0I п.87 прим. I2-II72-2	Всасывающее устройство РГС-5	шт	2	0,0I2I	0,0242	I6-40	2-4I	2	0-2I / 0-04	33	5	4	- / -
I4	27-02-39 табл.28 I2-II72-I	Замерное устройство РГС-5	шт	6	0,02I	0,I26	II90 / т	I-59	I-37	0-04 / 0-0I	I50	I0	8	- / -
I5	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый Ду 25 I5ч I8п	шт	3	-	-	-	0-75	0-73	-	-	2	2	-
I6	СЦМ ч.III п.93	Стоимость	шт	3	-	-	-	I-65	-	-	-	5	-	-
I7	I2-807-4	То же, I5ч 8бр Ду 40	шт	I	-	-	-	0-9I	0-86	0-0I / -	-	I	I	-
I8	СЦМ ч.III п.89	Стоимость	шт	I	-	-	-	3-I2	-	-	-	3	-	-
I9	I2-802-5	Задвижка Ду 80 3оч6бк	шт	2	-	-	-	7-52	3-38	0-32 / 0-04	-	I5	7	I / -
20	СЦМ ч.III п.646	Стоимость	шт	2	-	-	-	I9-30	-	-	-	39	-	-
2I	I2-2-3	Труба 25х3 (узел) ГОСТ 8734-75	т	0,277	-	-	-	22I	207	6 / I-60	-	6I	57	2 / -
22	23-I0 Доп.3 п.29-I40 СЦМ ч.У к=I,08	Стоимость	т	0,277	-	-	-	I023-80	-	-	-	284	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	I2-2-4	То же, 22х6	т	0,I08	-	-	-	I94	I79	5-32 I-45	-	2I	I9	I -
24	23-I0 доп.3 п.29-I45 к=I,08	Стоимость	т	0,I08	-	-	-	648	-		-	70	-	-
25	I2-2-4	То же, 38х4	т	0,52I	-	-	-	I94	I79	5-32 I-45	-	I0I	93	3 I
26	23-I0 доп.3 п.29-I48 к=I,08	Стоимость	т	0,52I	-	-	-	658-80	-	-	-	343	-	-
27	I2-2-5	То же, 45х4	т	0,I46	-	-	-	I68	I55	4-90 I-36	-	25	23	I
28	23-I0 п.29-I52 к=I,08	Стоимость	т	0,I46	-	-	-	523-80	-	-	-	76	-	-
29	I2-2-7	То же, 90х4	т	0,297	-	-	-	97-80	79-I0	I4-50 7-74	-	29	23	4 2
30	СЦМ ч.У п.3327	Стоимость	т	0,297	-	-	-	508	-	-	-	I5I	-	-
3I		Дыхательное устройство РГС-5 состоящее из:												
	29-I0-0I ч.42 I2-II72-2I	предохранителя огневого ОП-50	шт	I	-	-	3-40	I-58	I-37	0-03 0-0I	3	2	I	- -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23-10 п.29-001 I-2-5	Узла труб 48х3	т	0,018	-	-	635	168	155	4-90 / I-36	11	3	3	- / -
	Сливное устройство состоящее из:												
29-10-01 п.18 I2-1172-39 прим.	фильтра сливного	шт	3	-	-	18-50	2-26	I-94	0-18 / 0-03	56	7	6	I / -
29-10-01 п.41	муфты сливной МС-I	шт	3	-	-	14	-	-	-	42	-	-	-
СШМ ч.У п.3326 I2-2-7	узла труб 89х3	шт	3	0,03	0,09	485	97-80	79-10	14-50 / 7-74	44	9	7	I / -
	Итого по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	339	1727	402	26 / 6
	Накладные расходы 80% на основную зарплату		-	-	-	-	-	-	-	-	325	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	339	2052	402	26 / 6
	Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	339	2216	402	26 / 6
	П. Строительные работы												
15-614 164-8	Окраска трубопроводов воздуха масляной краской	м2	56	-	-	-	0-605	0-384	-	-	34	22	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22-I25 э-7	Противокоррозионная изоляция трубопроводов маслохозяйства	м	379	-	-	-	0-42	0-08	0-05	-	I59	30	I9
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	I93	52	I9
	Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
	ИТого		-	-	-	-	-	-	-	-	225	52	I9
	Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	243	52	I9
	Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	339	2459	454	45/6
	Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-		2798	454	45/6
	Сводка затрат												
	I. Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	339	-	-	-
	2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	22I6	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов на приобретение производственного инвентаря

Сметная стоимость	-	4,II	тыс.руб.
в т.ч.			
а) оборудования	-	4,II	тыс.руб.
б) монтажных работ	-		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-		тыс.руб.
Показатели по смете	-		
Стоимость на:			
I.Расчетную единицу			
I списочный автобус	-	I6,45	руб.
2.Iм2 общей площади здания	-	-	руб.
3.Iм3 объема здания	-	-	руб.

Основание: спецификация № Альбом УП.ТХ.СО

Составлена в ценах I982 г.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество един. изм.	Масса/тонны Брутто/Нетто: един. изм.	Масса/тонны Брутто/Нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудов.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Оборудов.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-I8-3I п.230	Бункер для обтирочных материалов Р-938	шт	7	-	-	37-50	-	-	-	263	-	-	-
2	24-I8-3I, I974 п.30	Стеллаж ОРГ-I468-05-230А	шт	I8	-	-	53	-	-	-	954	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный ОРГ-I468	шт	5	-	-	57	-	-	-	285	-	-	-
4	24-I8-38 п.08-0I7	Стеллаж для колес Р-508 А	шт	I	-	-	4I	-	-	-	4I	-	-	-
5	24-I9-73 п.284	Вешалка для камер Ш-5II	шт	I	-	-	22	-	-	-	22	-	-	-
6	24-04-02 п.I08	Верстак для ремонта покрышек Ш-903	шт	I	-	-	II7	-	-	-	II7	-	-	-
7	24-I8-3I п.203	Шкаф для починочного материала Р-532	шт	I	-	-	I02	-	-	-	I02	-	-	-
8	24-I8-38 таб. II	Стеллаж двухярусный для покрышек I090 П	шт	9	0,I23	I,I07	263 т	-	-	-	29I	-	-	-
9	-"-	Стеллаж полочный 399П	шт	4	0,309	I,236	263 т	-	-	-	325	-	-	-
I0	56-0I-0I п.282	Стол конторский	шт	I	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-
II	-"- п.272	Шкаф конторский	шт	I	-	-	89	-	-	-	89	-	-	-
I2	24-I8-38 табл.II	Стеллаж двухсторонний II83 П	шт	5	0,3I8	I,59	263 т	-	-	-	4I8	-	-	-
I3	24-I8-38 п.08-005	Шкаф для инструмента Р-934	шт	I	-	-	I33	-	-	-	I33	-	-	-
I4	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование Р-902	шт	6	-	-	5I	-	-	-	306	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24-04-02 т.I08	Верстак для ремонта топливной аппаратуры Р-968	шт	I	-	-	II7	-	-	-	II7	-	-	-
56-0I-0I т.37	Шкаф для зарядки аккумуляторов Э-409	"	I	-	-	203	-	-	-	203	-	-	-
24-04-02 т.I09	Верстак слесаря электрика 383-П	"	I	-	-	I6I	-	-	-	I6I	-	-	-
24-22-38 табл.II	Предохранительная клеть Р-970	"	I	0,07	0,07	29I т	-	-	-	20	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3882	-	-	-
	Накладные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	I55	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4037	-	-	-
	Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4085	-	-	-
	Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4II2	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил вед.инженер Д.А.Баранников
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов
На приобретение шкафов для одежды

Сметная стоимость	-	I,75	тыс.руб.
в т.ч.			
а) оборудования	-	I,75	тыс.руб.
б) монтажных работ	-		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-		тыс.руб.
Показатели по смете			
Стоимость на:			
I. Расчетную единицу			
I списочный автобус	-	6,99	руб.
2. Iм2 общей площади здания	-	-	руб.
3. Iм3 объема здания	-	-	руб.

Основание: спецификация № АР-4

Составлена в ценах I984г.

(УШ) 503-3-12.86

Шифр и № позиций прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Количество един. изм.	Масса, тонны Брутто/Нетто един. изм.	общая	Стоимость единицы, руб. обор.	Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Всего	в том числе основная з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Бюллетень строит. техники I97Iг. Письмо Госстроя РСФСР от I3.0Р. I983г. №-II87/6	Шкафы для одежды 28,85хI,09	шт	49	-	-	3I-45	-	-	-	I54I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	-"-	Скамьи 3,5хI,09	м	20	-	-	3-82	-	-	-	76	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I6I7	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I649	-	-	-
		Трансформаторные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I7I5	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I736	-	-	-
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I747	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Ласаев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту профилактория для поточно-постового обслуживания 250 автобусов

Р е с у р с ы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	3681,9
Заработная плата, руб.	2070,6
Строительные машины, руб.	280,0
Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	9712,2
Заработная плата, руб.	5593,1
Строительные машины, руб.	992,6
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	13394,1
Заработная плата, руб.	7663,7
Строительные машины, руб.	1272,6
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	3876,8
Заработная плата, руб.	2271,6
Строительные машины, руб.	216,2
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	1094
Заработная плата, руб.	810
Строительные машины, руб.	360
Электросиловое оборудование	

I	2
Затраты труда, чел.ч.	940
Заработная плата, руб.	698
Строительные машины, руб.	I79
КИП и автоматика	
Затраты труда, чел.ч.	I079
заработная плата, руб.	570
Строительные машины, руб.	27
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.ч.	948,5
Заработная плата, руб.	572
Строительные машины, руб.	36
Нестандартизированное оборудование	
Затраты труда, чел ч.	294
Заработная плата, руб.	I72
Строительные машины, руб.	I0
Технологические трубопроводы	
Затраты труда, чел.ч.	846
Заработная плата, руб.	460
Строительные машины, руб.	39
Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда, чел.ч.	I75
Заработная плата, руб.	I32
Строительные машины, руб.	I2
Пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.ч.	20I
Заработная плата, руб.	I49
Строительные машины, руб.	I0

I	2
Всего	
Затраты труда, чел.ч.	22763,9
Заработная плата, руб.	I3404,3
Строительные машины, руб.	2I65,8

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "24" XI 1986 г.
Заказ Т-3109 Тираж 300

gost.e-ecolog.ru