ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР–2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Белгород 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-15-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Белгород 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Белгородская область
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Белгород, 2014 – 51 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-001-01	до 2	152045,75	11893,02	225,71	52,01	139927,02	1175,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-02	до 3	154707,11	14523,21	233,64	52,01	139950,26	1435,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-03	до 4	157234,80	16924,69	242,88	52,01	140067,23	1672,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-04	до 6	160308,84	19783,59	260,56	52,21	140264,69	1954,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-05	более 6	164800,30	24014,76	280,22	52,21	140505,32	2373
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-001-06	до 2	240475,83	6863,03	1035,73	182,00	232577,07	706,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-07	до 3	239686,63	8412,74	1032,19	180,97	230241,70	866,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-08	до 4	241125,66	9851,77	1032,19	180,97	230241,70	1014,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-09	до 6	242590,86	11290,79	1032,19	180,97	230267,88	1162,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-10	более 6	242113,21	13176,47	1025,17	179,68	227911,57	1357
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-001-11	до 2	176943,47	7091,37	1176,12	221,21	168675,98	741
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-12	до 3	178472,88	8618,74	1176,12	221,21	168678,02	900,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-13	до 4	178162,21	10037,02	1171,98	220,11	166953,21	1048,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-14	до 6	177962,68	11564,39	1167,84	218,82	165230,45	1208,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-15	более 6	177874,91	13200,86	1163,70	217,73	163510,35	1379,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-002-01	до 2	41413,88	5092,20	801,38	116,66	35520,30	517,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-02	до 3	42427,95	6450,12	800,78	116,46	35177,05	655,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-03	до 4	43559,55	7581,72	800,78	116,46	35177,05	770,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-04	до 6	44693,20	8713,32	800,78	116,46	35179,10	885,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-05	более 6	45144,43	9505,44	800,48	116,24	34838,51	966
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-002-06	до 2	52794,73	6202,57	112,31	33,46	46479,85	621,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-07	до 3	54494,47	7894,18	113,78	33,46	46486,51	791
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-08	до 4	56080,07	9473,02	115,41	33,46	46491,64	949,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-09	до 6	57558,03	10939,08	117,79	33,46	46501,16	1096,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-10	более 6	59402,17	12743,46	121,30	33,46	46537,41	1276,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-01	до 3	159773,10	19477,58	263,45	51,89	140032,07	1898,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-02	до 4	163408,89	22955,72	278,69	51,89	140174,48	2237,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-03	до 6	167498,49	26781,68	304,95	52,13	140411,86	2610,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-04	более 6	172921,66	31882,95	340,31	52,13	140698,40	3107,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-05	до 3	168172,59	27791,90	283,97	51,89	140096,72	2587,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-06	до 4	172954,96	32403,65	299,37	51,89	140251,94	3017,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-07	до 6	178306,48	37500,86	326,60	52,13	140479,02	3491,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-08	более 6	185181,43	44054,41	362,00	52,13	140765,02	4101,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-09	до 3	241819,30	10544,54	1033,06	181,08	230241,70	1071,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-10	до 4	243726,30	12451,54	1033,06	181,08	230241,70	1265,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-11	до 6	245210,76	13909,82	1033,06	181,08	230267,88	1413,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-12	более 6	244989,86	16041,17	1029,21	179,94	227919,48	1630,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-13	до 3	245606,73	14331,97	1033,06	181,08	230241,70	1379,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-14	до 4	248094,09	16819,33	1033,06	181,08	230241,70	1618,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-15	до 6	250483,96	19188,25	1033,06	181,08	230262,65	1846,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-16	более 6	250505,86	21557,17	1029,21	179,94	227919,48	2074,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-01	до 3	44389,46	8373,84	800,78	116,46	35214,84	851
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-02	до 4	45747,38	9731,76	800,78	116,46	35214,84	989
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-03	до 6	47239,41	11202,84	800,78	116,46	35235,79	1138,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-04	более 6	48243,06	12560,76	799,61	116,14	34882,69	1276,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-05	до 3	47008,24	10992,62	800,78	116,46	35214,84	1058
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-06	до 4	48920,00	12904,38	800,78	116,46	35214,84	1242
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-07	до 6	50733,23	14696,66	800,78	116,46	35235,79	1414,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-08	более 6	52051,75	16369,45	799,61	116,14	34882,69	1575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-09	до 3	57872,24	11206,89	119,83	33,46	46545,52	1107,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-10	до 4	60056,21	13379,65	122,57	33,46	46553,99	1322,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-11	до 6	62151,83	15438,06	126,53	33,46	46587,24	1525,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-12	более 6	63989,27	17267,76	130,29	33,46	46591,22	1706,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-13	до 3	64348,05	17597,49	143,35	29,88	46607,21	1638,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-14	до 4	66907,85	20146,09	146,10	29,88	46615,66	1875,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-15	до 6	69491,94	22694,69	149,65	29,88	46647,60	2113,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-16	более 6	71242,15	24879,21	154,63	29,88	46208,31	2316,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:						
15-01-005-01	гранитом полированным	304,89	274,45	30,44	8,47	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	195,02	164,58	30,44	8,47	0,00	16,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	132,37	122,31	10,06	2,88	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2473,32	0,00	0,00	0,00	2473,32	0

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-01	до 150 мм	55617,77	51072,05	812,84	145,56	3732,88	4915,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-02	до 250 мм	44600,95	40857,64	712,51	144,24	3030,80	3932,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-03	до 450 мм	37668,12	34048,03	1091,49	143,03	2528,60	3277
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-04	до 150 мм	35057,03	32404,33	647,31	140,39	2005,39	3118,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-05	до 250 мм	28996,11	26651,39	589,20	139,06	1755,52	2565,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-06	до 450 мм	26089,88	23363,99	1092,79	148,00	1633,10	2248,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-01	до 150 мм	27497,02	24458,02	1544,34	267,43	1494,66	2416,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-02	до 250 мм	23389,42	20420,14	1542,23	266,43	1427,05	2017,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-03	до 450 мм	22000,71	18689,62	1917,84	266,00	1393,25	1846,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-04	до 150 мм	22921,37	19900,98	1525,73	262,09	1494,66	1966,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-05	до 250 мм	19825,77	16875,10	1523,62	261,34	1427,05	1667,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-06	до 450 мм	19236,54	15944,06	1899,23	260,91	1393,25	1575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:						
15-01-009-01	до 6	40968,05	6060,87	62,78	13,44	34844,40	598,9
15-01-009-02	до 8	42129,82	7204,43	67,20	13,44	34858,19	711,9
15-01-009-03	до 10	44932,18	9948,97	81,12	13,44	34902,09	983,1

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	86496,55	6202,57	113,51	31,16	80180,47	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	88245,35	4247,67	119,06	35,17	83878,62	395,5

Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: **100 м² облицованной поверхности**

	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:						
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	8924,53	1075,31	33,61	11,17	7815,61	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	10426,69	2714,80	45,94	16,35	7665,95	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	11130,52	3418,63	45,94	16,35	7665,95	387,6

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: **100 м² облицованной поверхности**

	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:						
15-01-017-01	стен	12314,19	2563,97	45,94	16,35	9704,28	290,7
15-01-017-02	колонн	13138,69	3388,47	45,94	16,35	9704,28	384,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
	Измеритель: **100 м² облицованной поверхности**						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:						
15-01-018-01	стен	6009,49	1574,72	28,83	9,42	4405,94	178,54
15-01-018-02	колонн	6188,89	1754,12	28,83	9,42	4405,94	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	9672,03	1963,08	28,70	10,72	7680,25	228
15-01-019-02	по дереву	12759,32	2183,33	41,33	16,04	10534,66	259,92
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	11942,66	2041,60	28,70	10,72	9872,36	237,12
15-01-019-04	по дереву	14978,54	2259,94	41,33	16,04	12677,27	269,04
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	11074,67	1374,76	30,77	16,43	9669,14	159,67
15-01-019-06	по дереву	14217,60	1655,89	45,51	22,64	12516,20	197,13
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	13272,73	1430,21	30,77	16,43	11811,75	166,11
15-01-019-08	по дереву	16418,51	1714,19	45,51	22,64	14658,81	204,07
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	12034,94	1835,48	28,70	10,72	10170,76	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	15345,60	2279,09	41,33	16,04	13025,18	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	12928,36	2208,47	28,70	10,72	10691,19	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	16239,49	2652,55	41,33	16,04	13545,61	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	12650,01	1933,63	28,70	10,72	10687,68	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	15967,84	2384,42	41,33	16,04	13542,09	283,86
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	17034,79	4123,90	28,70	10,72	12882,19	430,92
15-01-020-08	по дереву	20607,24	4829,31	41,33	16,04	15736,60	519,84
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13590,09	1402,74	30,77	16,43	12156,58	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	16735,97	1728,97	45,51	22,64	14961,49	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14255,30	1547,48	30,77	16,43	12677,05	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	17539,52	2012,05	45,51	22,64	15481,96	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	14062,35	1354,53	30,77	16,43	12677,05	157,32

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	18013,95	2486,48	45,51	22,64	15481,96	296,01
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	18875,59	3972,99	30,77	16,43	14871,83	415,15
15-01-020-16	по дереву	22758,45	5036,20	45,51	22,64	17676,74	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: **100 м² поверхности оштукатуренного основания**

	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:						
15-01-021-01	стен по камню	1846,90	1075,02	27,36	11,52	744,52	114
15-01-021-02	стен по дереву	6335,98	1331,99	86,55	18,48	4917,44	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2421,22	1649,34	27,36	11,52	744,52	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	7220,39	2216,40	86,55	18,48	4917,44	228,26
15-01-021-05	откосов	2708,69	1726,83	34,28	14,43	947,58	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-022-01	стен гладких	33400,65	15244,21	120,10	15,07	18036,34	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	39662,23	21505,79	120,10	15,07	18036,34	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	70916,28	46432,96	164,72	20,38	24318,60	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	44709,55	26521,12	152,09	15,07	18036,34	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	82524,52	58041,20	164,72	20,38	24318,60	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-023-01	откосов	46016,22	27859,78	120,10	15,07	18036,34	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	55886,66	31403,34	164,72	20,38	24318,60	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	81424,79	56941,47	164,72	20,38	24318,60	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	65295,45	40812,13	164,72	20,38	24318,60	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	98409,48	73926,16	164,72	20,38	24318,60	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-024-01	стен гладких	12709,30	5818,40	33,65	5,19	6857,25	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	17032,84	10141,94	33,65	5,19	6857,25	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	28885,46	21994,56	33,65	5,19	6857,25	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	19721,06	12830,16	33,65	5,19	6857,25	1176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	34139,72	27248,82	33,65	5,19	6857,25	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-025-01	откосов	20820,79	13929,89	33,65	5,19	6857,25	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плинтусов простых	22536,15	15640,58	33,65	5,19	6861,92	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	35121,92	28226,35	33,65	5,19	6861,92	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	27301,63	20406,06	33,65	5,19	6861,92	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	43553,17	36657,60	33,65	5,19	6861,92	3360

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-031-01	до 2	57178,19	7257,46	2410,90	766,49	47509,83	727,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-02	до 3	59564,61	8971,02	2772,63	881,78	47820,96	898,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-03	до 4	61869,82	10583,79	3153,94	1002,74	48132,09	1060,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-04	до 6	64747,86	12095,76	3896,78	1237,68	48755,32	1212
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-05	до 9	68694,08	13872,20	4997,96	1587,34	49823,92	1390
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-06	до 12	72534,00	15568,80	6159,68	1955,50	50805,52	1560
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-07	до 15	75986,42	17365,20	7287,97	2314,22	51333,25	1740
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-08	более 15	79719,93	19061,80	8386,82	2663,50	52271,31	1910
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-031-09	до 2	132592,47	10936,68	3493,76	1115,76	118162,03	1080,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-10	до 3	136812,09	14309,68	4029,25	1285,86	118473,16	1414
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-11	до 4	141674,43	18295,95	4594,19	1465,41	118784,29	1807,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-12	до 6	148581,56	23478,40	5696,61	1813,14	119406,55	2320
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-13	до 8	155327,92	28538,40	6766,35	2153,36	120023,17	2820
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-14	до 10	161504,07	32991,20	7864,99	2502,64	120647,88	3260
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-15	до 12	167926,61	37646,40	8965,62	2851,92	121314,59	3720
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-16	более 12	174113,59	41289,60	10617,27	3380,56	122206,72	4080
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-01	до 3	127344,36	18000,14	1484,62	479,36	107859,60	1754,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-02	до 4	132418,68	21968,71	2279,24	732,36	108170,73	2141,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-03	до 6	139699,93	27771,77	2867,91	919,27	109060,25	2706,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-04	до 9	148888,27	35129,21	4119,13	1316,12	109639,93	3423,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-05	до 12	155275,50	39706,20	5306,72	1691,93	110262,58	3870
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-06	до 15	161950,15	45144,00	6405,56	2040,84	110400,59	4400
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-07	более 15	170811,74	52223,40	7565,49	2408,61	111022,85	5090
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-08	до 3	149008,43	27660,87	3192,46	1023,11	118155,10	2575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-09	до 4	160811,16	37640,48	4437,76	1418,08	118732,92	3504,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-10	до 6	172374,52	47363,40	5655,01	1804,71	119356,11	4410
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-11	до 9	184485,63	57673,80	6876,58	2191,72	119935,25	5370
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-12	до 12	196713,28	68091,60	8064,17	2568,92	120557,51	6340
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-13	до 15	208411,29	78402,00	9311,26	2964,98	120698,03	7300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-14	более 15	228115,43	95049,00	11746,14	3738,24	121320,29	8850
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-15	до 3	48711,38	12283,66	1010,90	327,41	35416,82	1213,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-16	до 4	53188,37	15638,44	1555,29	499,98	35994,64	1545,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-17	до 6	57792,88	19215,86	1960,12	628,23	36616,90	1898,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-18	до 9	64680,83	24633,09	2850,78	910,56	37196,96	2434,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-19	до 12	69775,73	28336,00	3620,51	1154,80	37819,22	2800
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-20	до 15	75647,74	33294,80	4393,20	1399,98	37959,74	3290
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-21	более 15	81193,68	37444,00	5167,68	1645,16	38582,00	3700
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-22	до 4	71732,75	31253,40	4483,39	1427,89	35995,96	2910
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-23	до 6	79820,56	37482,60	5719,74	1823,95	36618,22	3490
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-24	до 9	88951,93	44785,80	6969,17	2220,39	37196,96	4170
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-25	до 12	98124,48	52089,00	8216,26	2616,45	37819,22	4850
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-26 *(101-9030)*	до 15 *Детали крепления, (т)*	106813,50 -	59392,20 -	9461,56 -	3012,51 -	37959,74 *(П)*	5530 -
15-01-032-27 *(101-9030)*	более 15 *Детали крепления, (т)*	122171,75 -	71635,80 -	11953,95 -	3804,63 -	38582,00 *(П)*	6670 -

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-033-01 *(101-9030)*	до 4 *Детали крепления, (т)*	39974,82 -	12522,38 -	3120,75 -	989,01 -	24331,69 *(П)*	1272,6 -
15-01-033-02 *(101-9030)*	до 6 *Детали крепления, (т)*	42892,33 -	14071,20 -	3867,18 -	1225,81 -	24953,95 *(П)*	1430 -
15-01-033-03 *(101-9030)*	до 9 *Детали крепления, (т)*	46369,53 -	15842,40 -	4994,43 -	1584,52 -	25532,70 *(П)*	1610 -
15-01-033-04 *(101-9030)*	до 12 *Детали крепления, (т)*	50289,50 -	18007,20 -	6124,51 -	1942,86 -	26157,79 *(П)*	1830 -
15-01-033-05 *(101-9030)*	более 12 *Детали крепления, (т)*	53265,26 -	19778,40 -	6482,10 -	2056,02 -	27004,76 *(П)*	2010 -
	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-033-06 *(101-9030)*	до 4 *Детали крепления, (т)*	43307,14 -	14670,60 -	4306,75 -	1367,26 -	24329,79 *(П)*	1470 -
15-01-033-07 *(101-9030)*	до 6 *Детали крепления, (т)*	46660,98 -	16566,80 -	5142,13 -	1631,30 -	24952,05 *(П)*	1660 -
15-01-033-08 *(101-9030)*	до 9 *Детали крепления, (т)*	51070,49 -	18662,60 -	6654,83 -	2112,60 -	25753,06 *(П)*	1870 -
15-01-033-09 *(101-9030)*	до 12 *Детали крепления, (т)*	56048,23 -	21057,80 -	8615,11 -	2734,98 -	26375,32 *(П)*	2110 -
15-01-033-10 *(101-9030)*	более 12 *Детали крепления, (т)*	60964,31 -	23652,60 -	10306,95 -	3272,49 -	27004,76 *(П)*	2370 -

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-034-01 *(101-9030)*	до 4 *Детали крепления, (т)*	43252,60 -	15802,06 -	3120,75 -	989,01 -	24329,79 *(П)*	1605,9 -
15-01-034-02 *(101-9030)*	до 6 *Детали крепления, (т)*	46629,63 -	17810,40 -	3867,18 -	1225,81 -	24952,05 *(П)*	1810 -
15-01-034-03 *(101-9030)*	до 9 *Детали крепления, (т)*	51411,49 -	20664,00 -	4994,43 -	1584,52 -	25753,06 *(П)*	2100 -
15-01-034-04 *(101-9030)*	до 12 *Детали крепления, (т)*	56017,43 -	23517,60 -	6124,51 -	1942,86 -	26375,32 *(П)*	2390 -
15-01-034-05 *(101-9030)*	более 12 *Детали крепления, (т)*	60153,26 -	26666,40 -	6482,10 -	2056,02 -	27004,76 *(П)*	2710 -
	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-034-06 *(101-9030)*	до 4 *Детали крепления, (т)*	51935,26 -	22858,00 -	4306,75 -	1367,26 -	24770,51 *(П)*	2200 -
15-01-034-07 *(101-9030)*	до 6 *Детали крепления, (т)*	56106,86 -	25351,60 -	5142,13 -	1631,30 -	25613,13 *(П)*	2440 -
15-01-034-08 *(101-9030)*	до 9 *Детали крепления, (т)*	61433,67 -	28364,70 -	6654,83 -	2112,60 -	26414,14 *(П)*	2730 -
15-01-034-09 *(101-9030)*	до 12 *Детали крепления, (т)*	67873,07 -	32001,20 -	8615,11 -	2734,98 -	27256,76 *(П)*	3080 -
15-01-034-10 *(101-9030)*	более 12 *Детали крепления, (т)*	73947,31 -	35533,80 -	10306,95 -	3272,49 -	28106,56 *(П)*	3420 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: **100 м² пола**

	Устройство полов из полированных плит различной формы:						
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	109127,41	8254,13	143,31	57,00	100729,97	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	119522,87	11335,67	146,85	57,95	108040,35	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	106429,43	9244,62	145,38	57,60	97039,43	966
	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:						
15-01-035-04	до 4	129915,75	8312,50	3829,26	1230,71	117773,99	868,6
15-01-035-05	до 6	133399,64	10632,27	4844,64	1556,14	117922,73	1111
15-01-035-06	до 10	138891,84	13876,50	6899,92	2213,03	118115,42	1450
15-01-035-07	более 10	141949,26	15981,90	7764,05	2489,33	118203,31	1670

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-036-01	до 10	94521,97	38662,80	7611,73	2417,66	48247,44	4040
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-02	до 20	125571,77	57420,00	15087,96	4794,49	53063,81	6000
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-03	до 30	156009,67	75985,80	22563,89	7171,23	57459,98	7940
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-036-04	до 10	178662,45	46893,00	7841,13	2493,67	123928,32	4900
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-05	до 20	222067,76	75603,00	15526,80	4936,61	130937,96	7900
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-06	до 30	268090,50	108141,00	23153,18	7360,68	136796,32	11300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-037-01	до 4	183485,27	10395,53	5199,50	1646,08	167890,24	1070,6
15-01-037-02	до 6	189985,80	13496,90	6301,90	1994,74	170187,00	1390
15-01-037-03	до 10	198754,88	19420,00	8499,39	2691,93	170835,49	2000

Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	142606,73	13156,00	5972,92	1873,90	123477,81	1300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Измеритель: **100 м ступеней**

15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	297668,46	7888,53	292,66	82,09	289487,27	734,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
	Измеритель: **100 м² пола**						
	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:						
15-01-040-01	до 4	56648,03	6178,47	3027,75	975,34	47441,81	636,3
15-01-040-02	до 6	58897,94	7453,40	3833,61	1234,48	47610,93	767,6
15-01-040-03	до 10	62899,08	9610,96	5474,36	1759,73	47813,76	989,8
15-01-040-04	более 10	64799,51	10681,00	6304,56	2023,77	47813,95	1100
	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:						
15-01-040-05	до 4	132683,17	9030,30	5848,36	1873,18	117804,51	930
15-01-040-06	до 6	135008,07	11474,31	5560,14	1784,34	117973,62	1181,7
15-01-040-07	до 10	141496,10	15341,80	7943,85	2546,48	118210,45	1580
15-01-040-08	более 10	145091,14	17769,30	8874,57	2843,43	118447,27	1830
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:						
15-01-041-01	до 4	61094,26	11675,40	4310,27	1371,31	45108,59	1220
15-01-041-02	до 6	64210,95	13302,30	5142,46	1635,35	45766,19	1390
15-01-041-03	до 9	68490,24	15407,70	6658,74	2116,66	46423,80	1610
15-01-041-04	до 12	74357,52	17321,70	8621,01	2739,04	48414,81	1810
15-01-041-05	до 15	79062,94	19331,40	10312,66	3276,55	49418,88	2020
15-01-041-06	до 18	84144,09	21245,40	12333,29	3918,26	50565,40	2220
15-01-041-07	до 20	89960,60	23350,80	14675,64	4663,23	51934,16	2440
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами							
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	2659,33	2508,35	150,98	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9217)	*Плиты облицовочные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-9111)	*Смесь сухая для заделки швов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	21593,01	3256,04	76,10	21,66	18260,87	378,17
(203-9007)	*Рейки деревянные, (м³)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка потолков плитами типа Акмигран:						
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее	8440,17	2929,99	101,43	1,90	5408,75	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	15608,69	5522,99	206,04	3,42	9879,66	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	23695,79	8705,73	290,53	5,06	14699,53	1023
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ:						
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	17938,22	5214,08	214,73	3,80	12509,41	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15762,42	4951,97	206,04	3,42	10604,41	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	25851,41	6861,61	301,69	5,32	18688,11	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	23668,17	6599,51	285,55	5,06	16783,11	775,5
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:						
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	15743,53	5026,86	237,62	4,05	10479,05	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15332,60	5045,58	234,69	4,05	10052,33	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	24549,87	6721,20	369,80	7,47	17458,87	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	23914,35	6646,31	371,24	7,47	16896,80	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	30739,89	7510,95	406,09	5,95	22822,85	832,7
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:						
15-01-047-13	с относом	57325,74	10671,54	491,19	9,62	46163,01	1254
15-01-047-14	без относа	56184,70	10671,54	469,26	9,37	45043,90	1254
	Устройство:						
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6985,87	903,70	476,91	9,62	5605,26	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	17668,19	955,74	193,05	3,17	16519,40	108,36
(206-1338)	*Уголок декоративный (пристенный), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:						
15-01-048-01	с нулевым швом	49859,50	9731,76	1343,13	157,98	38784,61	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	48773,06	9731,76	1342,26	157,88	37699,04	989

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:						
15-01-048-03	с нулевым швом	67153,20	6223,80	1914,97	233,17	59014,43	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	66035,20	6223,80	1914,10	233,07	57897,30	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	77391,55	12447,60	1822,69	247,95	63121,26	1265
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:						
15-01-048-06	с нулевым швом	67153,20	6223,80	1914,97	233,17	59014,43	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	66035,20	6223,80	1914,10	233,07	57897,30	632,5
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-08	с нулевым швом	52596,31	12334,44	1234,31	157,98	39027,56	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	51521,12	12334,44	1233,44	157,88	37953,24	1253,5
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-10	с нулевым швом	72152,44	11089,68	1792,15	226,63	59270,61	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	71019,45	11089,68	1791,28	226,53	58138,49	1127

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: **100 м² облицовки стен**

	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:						
15-01-049-01	покрытых эмалями	12619,91	440,73	135,16	2,79	12044,02	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	7318,72	451,35	147,63	3,54	6719,74	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	11185,33	2747,36	154,05	3,80	8283,92	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	8324,42	451,35	135,16	2,79	7737,91	50,6

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: **100 м² облицовки**

	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:						
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	3906,35	431,79	105,33	1,39	3369,23	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	4703,90	664,52	149,14	1,90	3890,24	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	3400,90	334,67	49,16	1,01	3017,07	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	4650,51	1433,31	51,10	1,01	3166,10	166,47

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом							
	Измеритель: **100 м² облицовки**						
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:						
15-01-051-01	до 10 м²	581,67	499,45	82,22	0,00	0,00	48,07
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-051-02	от 10 до 50 м²	320,02	270,56	49,46	0,00	0,00	26,04
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-051-03	более 50 м²	230,52	191,80	38,72	0,00	0,00	18,46
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9020)	*Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9023)	*Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий							
	Измеритель: **100 отверстий**						
15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	379,55	379,55	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-2885)	*Клей цианакрилатный Permabond C791, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-4169)	*Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E

Измеритель: **100 м²**

	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:						
15-01-053-01 *(201-8261)*	без относа *Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)*	40942,09 -	740,18 -	6,52 -	0,51 -	40195,39 *(П)*	84,98 -
15-01-053-02 *(201-8261)*	с относом до 15 см *Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)*	38200,65 -	928,13 -	12,07 -	0,51 -	37260,45 *(П)*	104,05 -

Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых

Измеритель: **100 отверстий**

15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	22,22	19,84	2,38	0,00	0,00	1,91

Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	32745,12	1228,89	196,31	3,67	31319,92	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	29403,60	911,80	183,78	3,67	28308,02	105,9

Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	35510,39	1335,24	216,23	3,67	33958,92	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	32133,14	990,24	195,88	3,67	30947,02	115,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	30032,33	1231,42	196,31	3,67	28604,60	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	26690,78	914,30	183,78	3,67	25592,70	106,19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	32797,60	1337,77	216,23	3,67	31243,60	153,59
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	29454,83	1019,42	203,71	3,67	28231,70	118,4
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	27221,30	2435,40	100,65	5,82	24685,25	270
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	9539,35	1529,56	943,49	0,00	7066,30	175,61
(101-2403)	*Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-2404)	*Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-2405)	*Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9103)	*Дюбели распорные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9243)	*Материал гидроветрозащитный, (м²)*	-	-	-	-	*(120)*	-
(101-9307)	*Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9281)	*Утеплитель, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9004)	*Профиль стоечный, (м)*	-	-	-	-	*(236,89)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах							
	Измеритель: **1 м² проемов**						
	Облицовка:						
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	270,92	13,50	0,44	0,00	256,98	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	251,26	14,81	0,50	0,00	235,95	1,7
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю							
	Измеритель: **100 м²**						
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:						
15-01-080-01	50 мм	24839,64	2708,24	2802,40	142,31	19329,00	322,41
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(5,6)*	-
15-01-080-02	100 мм	26465,33	3033,83	4032,96	206,68	19398,54	361,17
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(11,2)*	-
15-01-080-03	120 мм	27268,82	3112,28	4527,40	232,35	19629,14	370,51
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(13,44)*	-
15-01-080-04	150 мм	28661,51	3161,17	5270,63	271,17	20229,71	376,33
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(16,8)*	-
15-01-080-05	200 мм	30348,99	3242,57	6501,19	335,48	20605,23	386,02
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(22,4)*	-
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки							
	Измеритель: **1 м²**						
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	311,90	25,36	72,70	0,00	213,84	2,98

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов

Измеритель: **100 м² облицовки**

	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:						
15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	5250,66	3018,63	2232,03	369,80	0,00	334,66
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5484)	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9243)	*Материал гидроветрозащитный, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(101-9290)	*Панели облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(104-9281)	*Утеплитель, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9033)	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	2693,94	1875,98	817,96	196,96	0,00	207,98
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5484)	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9243)	*Материал гидроветрозащитный, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(101-9290)	*Панели облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(201-9033)	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:						
15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	5920,38	3330,27	2590,11	400,89	0,00	369,21
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5484)	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9243)	*Материал гидроветрозащитный, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(104-9281)	*Утеплитель, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9033)	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-090-04	без теплоизоляционного слоя	3344,18	2187,53	1156,65	228,05	0,00	242,52
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5484)	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9243)	*Материал гидроветрозащитный, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(201-9033)	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-001-01	стен	1343,24	639,34	61,02	23,21	642,88	70,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3317,69	2661,56	9,86	0,00	646,27	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	1712,29	1056,16	9,86	0,00	646,27	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2334,67	1678,54	9,86	0,00	646,27	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2004,62	1348,49	9,86	0,00	646,27	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	6999,92	3646,89	57,28	0,00	3295,75	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	11218,13	7865,10	57,28	0,00	3295,75	810

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:						
15-02-002-01	гладких	2016,77	1088,42	62,11	23,21	866,24	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	3601,02	2410,48	70,60	26,14	1119,94	232
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):						
15-02-002-03	гладких	4854,54	4111,20	12,67	0,00	730,67	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	6103,14	5253,20	14,48	0,00	835,46	460
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2281,58	1538,24	12,67	0,00	730,67	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3156,52	2306,58	14,48	0,00	835,46	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3151,90	2408,56	12,67	0,00	730,67	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	4390,87	3544,20	14,48	0,00	832,19	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	2767,34	2024,00	12,67	0,00	730,67	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	3993,49	3146,82	14,48	0,00	832,19	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: **100 м откосов**

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-003-01	до 200 мм плоских	519,58	288,64	3,71	0,00	227,23	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	790,18	559,24	3,71	0,00	227,23	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	847,37	481,67	6,15	0,00	359,55	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1303,78	938,08	6,15	0,00	359,55	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: **100 м² проекции на стену**

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-004-01	прямолинейных	8509,59	4502,82	68,02	0,00	3938,75	426
15-02-004-02	криволинейных	12912,37	8905,60	68,02	0,00	3938,75	880

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр							
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:						
15-02-005-01	стен гладких	2794,52	1541,03	75,37	23,21	1178,12	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	4488,86	3085,41	76,59	23,21	1326,86	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	7019,48	5824,20	17,16	0,00	1178,12	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	8311,44	6966,20	18,38	0,00	1326,86	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	3543,12	2347,84	17,16	0,00	1178,12	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	4503,80	3158,56	18,38	0,00	1326,86	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	4534,88	3339,60	17,16	0,00	1178,12	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5727,16	4381,92	18,38	0,00	1326,86	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	4059,24	2863,96	17,16	0,00	1178,12	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5243,86	3898,62	18,38	0,00	1326,86	363
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов							
	Измеритель: **100 м откосов**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-006-01	до 200 м плоских	796,56	495,88	4,15	0,00	296,53	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1211,48	910,80	4,15	0,00	296,53	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1313,81	850,08	6,30	0,00	457,43	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	1971,61	1507,88	6,30	0,00	457,43	149
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников							
	Измеритель: **100 м² проекции на стену**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-007-01	прямолинейных	10026,78	5644,38	64,05	0,00	4318,35	534
15-02-007-02	криволинейных	16020,40	11638,00	64,05	0,00	4318,35	1150
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой							
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2883,92	308,78	63,52	7,26	2511,62	28,75
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой							
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	7371,70	308,78	63,52	7,26	6999,40	28,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:						
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1262,78	558,77	74,89	42,66	629,12	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1287,76	585,40	74,89	42,66	627,47	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2685,10	586,34	114,05	53,19	1984,71	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2848,55	621,91	114,05	53,19	2112,59	73,08
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:						
15-02-015-05	по камню и бетону стен	1546,01	654,80	75,79	43,02	815,42	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1599,76	687,52	75,79	43,02	836,45	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	3195,64	726,42	118,76	54,36	2350,46	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3330,71	760,73	121,37	54,62	2448,61	86,25
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:						
15-02-015-09	по камню и бетону стен	2217,73	1088,42	79,70	44,70	1049,61	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2302,30	1142,30	79,70	44,70	1080,30	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	4150,83	1143,13	144,73	63,67	2862,97	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	4308,91	1217,92	149,07	64,12	2941,92	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:						
15-02-016-01	простая стен	1321,12	641,65	96,47	53,36	583,00	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1339,40	671,27	96,47	53,36	571,66	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	1628,84	757,11	103,08	56,17	768,65	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	1648,04	767,34	103,08	56,17	777,62	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2350,29	1260,84	107,60	58,02	981,85	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	2430,69	1325,50	107,60	58,02	997,59	142,68

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:						
15-02-017-01	простая	1475,59	663,35	103,18	57,29	709,06	77,95
15-02-017-02	улучшенная	1790,92	785,77	109,80	60,10	895,35	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2547,79	1303,94	114,31	61,98	1129,54	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:						
15-02-018-01	простая	1541,28	769,98	116,32	64,98	654,98	90,48
15-02-018-02	улучшенная	1872,11	908,55	122,93	67,74	840,63	103,01
15-02-018-03	высококачественная	2689,98	1508,70	127,44	69,61	1053,84	162,4

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором							
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:						
15-02-019-01	стен	556,45	345,88	7,52	3,17	203,05	42,18
15-02-019-02	потолков	671,70	425,79	9,02	3,80	236,89	51,3
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:						
15-02-019-03	стен	2768,23	446,77	28,46	18,16	2293,00	51,89
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-02-019-04	потолков	3284,32	577,37	33,31	21,15	2673,64	63,1
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	4932,45	819,21	51,99	32,30	4061,25	91,84
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	5980,25	1867,01	51,99	32,30	4061,25	195,09
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону							
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	2443,18	737,56	87,40	47,36	1618,22	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	17764,79	2083,98	343,06	194,14	15337,75	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	2905,99	131,38	128,15	78,18	2646,46	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	8315,85	295,90	164,41	78,34	7855,54	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	2767,20	85,91	65,09	28,99	2616,20	10,35
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию							
	Измеритель: **100 м² поверхности потолка**						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-01	до 0,8 м²	24059,50	15409,77	117,74	52,36	8531,99	1587
15-02-022-02	до 2 м²	20879,35	12506,48	117,74	52,36	8255,13	1288
15-02-022-03	до 4 м²	16449,20	8709,87	117,74	52,36	7621,59	897
15-02-022-04	до 6 м²	14734,76	7593,22	101,03	45,01	7040,51	782
15-02-022-05	до 12 м²	12280,05	6141,58	85,84	37,91	6052,63	632,5
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-06	до 0,8 м²	35982,30	26253,12	133,92	60,33	9595,26	2668
15-02-022-07	до 2 м²	31016,95	21613,56	133,92	60,33	9269,47	2196,5

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-08	до 4 м²	23642,60	14937,12	133,92	60,33	8571,56	1518
15-02-022-09	до 6 м²	20991,17	12900,24	115,55	52,71	7975,38	1311
15-02-022-10	до 12 м²	17611,86	10637,04	100,63	45,43	6874,19	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:						
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	4818,71	1946,16	74,27	36,45	2798,28	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	6540,96	3219,35	76,68	37,49	3244,93	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:						
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	6050,70	582,36	81,58	22,50	5386,76	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	5829,49	498,23	81,58	22,50	5249,68	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	6877,36	1420,90	81,58	22,50	5374,88	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2477,89	518,81	48,16	3,54	1910,92	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	5933,96	760,26	97,00	12,46	5076,70	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	595,22	42,99	2,54	0,25	549,69	5,77

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:						
15-02-031-01	плоских	3576,33	1777,36	61,94	26,08	1737,03	204,06
15-02-031-02	криволинейных	5572,14	3773,17	61,94	26,08	1737,03	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4114,54	2714,66	49,92	21,02	1349,96	300,96
	Вытягивание тяг и падуг:						
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1944,83	576,39	38,66	7,86	1329,78	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1696,16	576,39	34,31	7,39	1085,46	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2846,93	852,99	55,26	10,51	1938,68	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	2100,20	860,68	34,95	7,93	1204,57	86,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Насечка поверхности:						
15-02-031-08	стен	295,63	295,63	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	367,54	367,54	0,00	0,00	0,00	46

Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых

Измеритель: **100 м² проекции на стену тянутых наличников**

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	16224,84	7196,58	218,08	53,29	8810,18	731,36

Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Обивка поверхностей:						
15-02-033-01	изоляционным материалом	2347,27	40,32	3,88	0,00	2303,07	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	846,88	221,04	3,88	0,00	621,96	30,7

Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок

Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции марша или площадки**

	Штукатурка лестничных маршей и площадок:						
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2312,89	838,96	116,45	63,19	1357,48	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	3429,08	1200,19	101,02	50,93	2127,87	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4102,55	1881,94	92,74	46,09	2127,87	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6406,79	2579,65	78,95	22,38	3748,19	262,16

Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:						
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	123,51	86,16	4,21	1,77	33,14	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	471,66	267,82	6,62	2,79	197,22	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	85,11	56,09	3,31	1,39	25,71	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	318,10	289,08	3,31	1,39	25,71	33,97

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:						
15-02-036-01	улучшенная стен	4984,38	1118,87	51,25	17,78	3814,26	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	5146,73	1245,35	51,25	17,78	3850,13	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	5551,34	1460,16	59,07	21,06	4032,11	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	5731,16	1604,12	59,07	21,06	4067,97	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	7388,68	3298,68	59,07	21,06	4030,93	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	12315,43	3445,30	118,01	38,56	8752,12	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Устройство каркаса при оштукатуривании:						
15-02-037-01	стен	2533,00	215,08	10,86	2,40	2307,06	24,98
15-02-037-02	потолков	4128,71	397,27	16,14	3,54	3715,30	46,14
15-02-037-03	колонн	2655,43	337,51	10,86	2,40	2307,06	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	4295,57	564,13	16,14	3,54	3715,30	65,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:						
15-02-038-01	стен	619,18	102,40	26,46	0,00	490,32	12,19
15-02-038-02	потолков	675,97	148,52	37,10	0,00	490,35	17,25

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	1258,75	1258,75	0,00	0,00	0,00	121,15
(101-9292)	*Воск защитный, (кг)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(402-9006)	*Штукатурка венецианская, (кг)*	-	-	-	-	*(60)*	-
(402-9007)	*Колер для венецианской штукатурки, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	350,04	350,04	0,00	0,00	0,00	33,69
(402-9006)	*Штукатурка венецианская, (кг)*	-	-	-	-	*(30)*	-
(402-9007)	*Колер для венецианской штукатурки, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: **100 м деталей**

	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-001-01	до 100 мм	281,87	240,92	15,84	1,33	25,11	29,38
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-02	до 250 мм	682,85	528,16	33,46	3,13	121,23	64,41
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-03	до 500 мм	1105,62	898,80	50,00	7,65	156,82	109,61
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-04	до 750 мм	1722,16	1445,50	75,86	11,57	200,80	176,28
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: **1 деталь**

	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:						
15-03-002-01	до 250 мм	7,03	5,15	1,40	0,22	0,48	0,62
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-002-02	до 500 мм	13,32	10,62	1,49	0,22	1,21	1,28
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-002-03	до 750 мм	22,56	18,18	1,83	0,22	2,55	2,19
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-002-04	до 1750 мм	54,02	38,68	3,12	0,47	12,22	4,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: **1 деталь**

	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:						
15-03-003-01	до 500 мм	53,13	40,01	2,99	0,22	10,13	4,82
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-02	до 750 мм	73,71	51,05	2,99	0,22	19,67	6,15
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:						
15-03-003-03	до 500 мм	114,30	89,36	4,13	0,22	20,81	10,26
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-04	до 1000 мм	204,25	158,00	4,43	0,35	41,82	18,14
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-05	до 2000 мм	443,66	288,39	5,34	0,73	149,93	33,11
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	25,91	15,83	1,63	0,22	8,45	1,93
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: **1 деталь**

15-03-004-01	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	11,92	9,83	1,40	0,22	0,69	1,09
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-004-02	до 250 мм	7,19	3,65	1,40	0,22	2,14	0,44
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-03	до 400 мм	11,30	5,56	1,51	0,22	4,23	0,67
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-004-04	до 200 мм	6,80	4,02	1,51	0,22	1,27	0,49
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-05	до 400 мм	13,38	7,38	1,51	0,22	4,49	0,9
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-06	до 750 мм	21,07	13,61	1,63	0,22	5,83	1,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-07	до 1100 мм	35,18	20,66	1,93	0,35	12,59	2,52
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:						
15-03-004-08	до 0,1 м²	5,06	3,52	1,17	0,22	0,37	0,44
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-09	до 0,5 м²	13,75	10,63	1,17	0,22	1,95	1,33
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых ваз гладких высотой:						
15-03-004-10	до 500 мм	12,18	9,13	1,28	0,22	1,77	1,1
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-11	до 1000 мм	14,91	12,87	1,40	0,22	0,64	1,55
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-12	до 1350 мм	18,83	16,60	1,40	0,22	0,83	2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых гербов высотой:						
15-03-004-13	до 750 мм	30,15	25,75	1,63	0,22	2,77	2,92
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-14	до 1000 мм	40,27	33,25	1,85	0,22	5,17	3,77
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-15	до 1500 мм	58,68	46,39	2,38	0,35	9,91	5,26
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: **100 м деталей**

	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-005-01	до 100 мм	468,95	365,78	19,39	2,28	83,78	44,07
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-02	до 250 мм	918,02	748,41	35,71	5,12	133,90	90,17
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-03	до 500 мм	1491,77	1256,79	68,61	12,78	166,37	151,42
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-04	до 750 мм	2265,32	1941,45	102,46	18,97	221,41	233,91
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
	Установка цементных поручней и тетив любого профиля:						
15-03-005-05	без орнамента	1606,85	1101,07	35,45	9,77	470,33	131,08
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-06	с орнаментом	2034,86	1518,72	45,81	12,78	470,33	180,8
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: **1 деталь**

15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	9,40	7,31	1,40	0,22	0,69	0,93
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:						
15-03-006-02	рядовых высотой до 650 мм	6,12	4,81	1,17	0,22	0,14	0,58
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-03	рядовых высотой до 1100 мм	8,74	7,30	1,17	0,22	0,27	0,88
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-04	угловых высотой до 650 мм	12,18	10,42	1,17	0,22	0,59	1,24
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-05	угловых высотой до 1100 мм	16,03	13,94	1,17	0,22	0,92	1,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: **1 деталь**

	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:						
15-03-007-01	до 500 мм	59,83	51,13	1,17	0,22	7,53	6,16
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-02	до 750 мм	79,96	68,39	1,47	0,35	10,10	8,24
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:						
15-03-007-03	до 500 мм	163,37	127,27	4,13	0,22	31,97	14,43
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-04	до 1000 мм	274,66	226,23	4,73	0,47	43,70	25,65
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-05	до 2000 мм	535,95	422,57	7,11	1,20	106,27	47,91
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	39,57	21,65	1,17	0,22	16,75	2,64
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	15,38	13,53	1,40	0,22	0,45	1,5
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-007-08	до 250 мм	7,37	4,07	1,40	0,22	1,90	0,49
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-09	до 400 мм	11,71	6,80	1,51	0,22	3,40	0,79
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-007-10	до 200 мм	7,54	4,84	1,40	0,22	1,30	0,59
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-11	до 400 мм	14,84	9,43	1,51	0,22	3,90	1,15
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-12	до 750 мм	24,68	18,20	1,63	0,22	4,85	2,22
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-13	до 1100 мм	41,41	28,95	2,23	0,47	10,23	3,53
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: **1 деталь**

	Установка цементных ваз гладких высотой:						
15-03-008-01	до 500 мм	15,72	12,87	1,28	0,22	1,57	1,55
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-02	до 1000 мм	24,74	18,26	1,40	0,22	5,08	2,2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-03	до 1350 мм	32,42	23,07	1,70	0,35	7,65	2,78
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных гербов высотой:						
15-03-008-04	до 750 мм	39,78	35,63	1,63	0,22	2,52	4,04
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-05	до 1000 мм	51,83	45,86	2,15	0,35	3,82	5,2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-06	до 1500 мм	74,52	64,92	2,68	0,47	6,92	7,36
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска водными составами внутри помещений клеевая:						
15-04-001-01	простая	106,33	51,41	3,21	0,13	51,71	6,27
15-04-001-02	улучшенная	210,93	93,32	4,18	0,13	113,43	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	850,53	547,93	9,99	0,13	292,61	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	520,37	328,94	7,09	0,13	184,34	39,16
	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:						
15-04-001-05	улучшенная	374,36	153,38	3,21	0,13	217,77	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1136,48	591,36	9,02	0,13	536,10	70,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	811,89	425,04	5,15	0,13	381,70	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Известковая окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-01	по штукатурке	142,68	78,21	2,24	0,13	62,23	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	51,06	37,38	2,24	0,13	11,44	4,88
15-04-002-03	по дереву	46,03	33,17	2,24	0,13	10,62	4,33
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	249,61	108,70	3,21	0,13	137,70	14,19
15-04-002-05	по дереву	139,92	45,88	2,24	0,13	91,80	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: **100 м² вертикальной проекции сегментных ферм**

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	177,24	50,10	3,21	0,13	123,93	6,27

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: **100 м² разделываемой поверхности**

	Разделка поверхности по клеевой окраске:						
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	30,85	24,59	1,27	0,13	4,99	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	48,72	42,46	1,27	0,13	4,99	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	56,84	28,34	1,27	0,13	27,23	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	126,03	56,68	1,27	0,13	68,08	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	31,53	17,96	1,27	0,13	12,30	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	43,78	30,21	1,27	0,13	12,30	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	827,78	127,51	8,05	0,13	692,22	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	910,25	142,30	9,02	0,13	758,93	16,94
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:						
15-04-005-03	по штукатурке стен	1457,19	360,36	15,14	0,25	1081,69	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	1644,88	452,76	16,11	0,25	1176,01	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1084,41	213,44	9,99	0,13	860,98	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1188,74	240,24	9,99	0,13	938,51	28,6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:						
15-04-005-07	по штукатурке стен	1858,95	620,13	20,29	0,38	1218,53	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2184,91	806,66	22,22	0,38	1356,03	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1434,53	418,71	13,20	0,25	1002,62	46,42

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1610,35	504,04	14,17	0,25	1092,14	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:						
15-04-006-01 *(101-9732)*	за 1 раз потолков *Грунтовка, (т)*	74,89 -	73,06 -	1,27 -	0,13 -	0,56 *(0,013)*	8,1 -
15-04-006-02 *(101-9732)*	за 2 раза потолков *Грунтовка, (т)*	184,91 -	180,58 -	3,21 -	0,13 -	1,12 *(0,02)*	20,02 -
15-04-006-03 *(101-9732)*	за 1 раз стен *Грунтовка, (т)*	60,91 -	59,08 -	1,27 -	0,13 -	0,56 *(0,013)*	6,55 -
15-04-006-04 *(101-9732)*	за 2 раза стен *Грунтовка, (т)*	150,57 -	147,21 -	2,24 -	0,13 -	1,12 *(0,02)*	16,32 -

Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:						
15-04-007-01	по штукатурке стен	1557,98	357,19	15,07	0,22	1185,72	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	1818,78	516,60	16,04	0,22	1286,14	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	909,81	271,66	9,96	0,11	628,19	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1027,98	331,83	9,96	0,11	686,19	39,98
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:						
15-04-007-05	по штукатурке стен	2108,39	560,63	20,18	0,33	1527,58	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	2275,96	516,76	22,12	0,33	1737,08	63,02
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1393,82	398,52	13,13	0,22	982,17	48,6
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1601,09	516,52	14,10	0,22	1070,47	62,99

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-011-01	известковая	89,71	50,50	2,32	0,00	36,89	6,32
15-04-011-02	силикатная	596,29	162,84	12,25	0,00	421,20	20,38
15-04-011-03	цементная	551,10	80,14	9,26	0,00	461,70	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-012-01	перхлорвиниловая	1656,94	122,46	12,16	0,00	1522,32	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	2876,09	118,71	12,25	0,00	2745,13	13,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-012-03	поливинилацетатная	757,51	81,61	5,29	0,00	670,61	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-013-01	известковая	54,60	36,33	2,25	0,00	16,02	4,43
15-04-013-02	силикатная	530,07	117,10	12,16	0,00	400,81	14,28
15-04-013-03	цементная	508,16	57,65	9,19	0,00	441,32	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-014-01	перхлорвиниловая	1453,81	87,71	10,95	0,00	1355,15	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	2820,97	85,27	10,95	0,00	2724,75	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	714,14	58,71	5,20	0,00	650,23	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-015-01	известковая	449,68	96,28	316,51	0,00	36,89	11,6
15-04-015-02	силикатная	1424,02	233,23	769,59	0,00	421,20	28,1
15-04-015-03	цементная	1120,51	152,72	506,09	0,00	461,70	18,4

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-016-01	перхлорвиниловая	2242,19	172,46	547,41	0,00	1522,32	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3443,16	167,23	530,80	0,00	2745,13	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1245,32	138,49	436,22	0,00	670,61	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-017-01	известковая	306,47	68,93	221,52	0,00	16,02	8,1
15-04-017-02	силикатная	1113,28	167,65	544,82	0,00	400,81	19,7
15-04-017-03	цементная	908,73	109,78	357,63	0,00	441,32	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-018-01	перхлорвиниловая	1866,67	123,99	387,53	0,00	1355,15	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3221,80	120,42	376,63	0,00	2724,75	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	1055,16	99,01	305,92	0,00	650,23	11,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами							
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов акриловыми составами:						
15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	1254,58	153,99	466,64	0,00	633,95	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	1181,33	132,10	415,28	0,00	633,95	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	1115,58	145,81	440,30	0,00	529,47	16,74
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	1043,56	125,14	388,95	0,00	529,47	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	762,10	120,20	7,95	0,00	633,95	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	774,00	97,92	42,13	0,00	633,95	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	648,15	112,71	5,97	0,00	529,47	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	660,90	91,28	40,15	0,00	529,47	9,68

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Простая окраска масляными составами по дереву:						
15-04-024-01	стен	891,27	230,01	5,15	0,13	656,11	28,05
15-04-024-02	потолков	1199,72	266,99	5,15	0,13	927,58	32,56
15-04-024-03	полов	733,89	196,64	4,18	0,13	533,07	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	791,33	293,15	4,18	0,13	494,00	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	863,49	365,31	4,18	0,13	494,00	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	252,33	94,63	1,27	0,13	156,43	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	286,93	129,23	1,27	0,13	156,43	15,76
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	861,06	173,18	5,15	0,13	682,73	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1108,14	187,62	5,15	0,13	915,37	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-025-01	стен	1277,32	498,01	8,05	0,13	771,26	58,52
15-04-025-02	потолков	1669,84	606,68	10,96	0,13	1052,20	71,29
15-04-025-03	полов	1331,88	437,16	11,26	0,25	883,46	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1417,07	789,13	9,02	0,13	618,92	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	1805,63	1179,49	9,02	0,13	617,12	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	508,35	221,00	2,24	0,13	285,11	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	628,53	341,00	2,24	0,13	285,29	40,07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-025-08	стен	1363,88	434,10	10,96	0,13	918,82	51,01
15-04-025-09	потолков	1721,88	533,58	11,26	0,25	1177,04	62,7
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1097,46	290,19	4,18	0,13	803,09	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1374,66	318,27	5,15	0,13	1051,24	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-026-01	стен	1658,31	769,95	11,26	0,25	877,10	85,36
15-04-026-02	потолков	2144,20	970,37	13,20	0,25	1160,63	107,58
15-04-026-03	полов	1791,50	698,51	15,14	0,25	1077,85	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2039,30	1339,47	11,26	0,25	688,57	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	2610,01	1905,02	11,26	0,25	693,73	211,2
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-026-06	стен	1827,92	725,30	14,17	0,25	1088,45	80,41
15-04-026-07	потолков	2299,27	900,92	16,11	0,25	1382,24	99,88
	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1508,13	523,88	9,02	0,13	975,23	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	1844,25	598,30	9,02	0,13	1236,93	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:						
15-04-027-01	стен	316,89	107,93	2,24	0,13	206,72	12,1
15-04-027-02	потолков	362,51	148,52	2,24	0,13	211,75	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	407,53	196,06	2,24	0,13	209,23	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	550,80	259,39	2,24	0,13	289,17	29,08
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	427,28	106,95	3,21	0,13	317,12	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	476,03	147,18	4,18	0,13	324,67	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: **100 м² разделываемой поверхности**

	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:						
15-04-028-01	стен	379,14	319,46	0,00	0,00	59,68	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	339,13	279,65	0,00	0,00	59,48	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:						
15-04-029-01	за 1 раз	288,76	44,02	1,27	0,13	243,47	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	572,35	111,13	3,21	0,13	458,01	12,32
	Оклейка тканями:						
15-04-029-03	полов	1069,94	77,62	12,23	0,25	980,09	9,24
15-04-029-04	стен	1137,39	145,07	12,23	0,25	980,09	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1467,79	282,29	7,09	0,13	1178,41	32,41

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции							
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Масляная окраска металлических поверхностей:						
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	496,18	80,34	3,21	0,13	412,63	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	619,85	101,34	3,21	0,13	515,30	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	802,45	336,90	3,21	0,13	462,34	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1055,35	589,80	3,21	0,13	462,34	71,06
	Измеритель: **100 м² изолированной поверхности трубопровода**						
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	865,25	174,38	4,18	0,13	686,69	21,01
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком							
	Измеритель: **100 м² кровли**						
	Окраска кровли суриком:						
15-04-031-01	за 1 раз	512,37	64,82	3,21	0,13	444,34	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	670,41	84,00	4,18	0,13	582,23	10,12
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах							
	Измеритель: **100 м2фасада (без вычета проемов)**						
	Окраска суриком стальных обделок на фасадах:						
15-04-032-01	с водосточными трубами	186,70	71,88	1,27	0,13	113,55	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	140,08	54,37	1,27	0,13	84,44	6,55
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
	Проолифка деревянных поверхностей:						
15-04-037-01	механизированным способом	13,96	13,17	0,79	0,00	0,00	1,46
(101-9264)	*Олифа, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
15-04-037-02	валиком	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	3,78
(101-9264)	*Олифа, (т)*	-	-	-	-	*(0,011)*	-
15-04-037-03	кистью	50,66	50,66	0,00	0,00	0,00	6,34
(101-9264)	*Олифа, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:						
15-04-037-04	механизированным способом	22,85	21,56	1,29	0,00	0,00	2,39
(101-9264)	*Олифа, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
15-04-037-05	валиком	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00	5,76
(101-9264)	*Олифа, (т)*	-	-	-	-	*(0,011)*	-
15-04-037-06	кистью	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00	8,12
(101-9264)	*Олифа, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Проолифка металлических поверхностей:						
15-04-037-07	механизированным способом	24,19	22,82	1,37	0,00	0,00	2,53
(101-9264)	*Олифа, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
15-04-037-08	вручную	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	12,45
(101-9264)	*Олифа, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия**

	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:						
15-04-038-01	стен	9083,44	537,77	8,05	0,13	8537,62	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	9123,19	702,24	8,05	0,13	8412,90	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	9338,90	912,91	8,05	0,13	8417,94	108,68
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:						
15-04-038-04	стен за 1 раз	354,44	59,08	1,27	0,13	294,09	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	368,42	73,06	1,27	0,13	294,09	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	379,43	84,07	1,27	0,13	294,09	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	417,49	122,13	1,27	0,13	294,09	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	737,63	147,21	2,24	0,13	588,18	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	771,97	180,58	3,21	0,13	588,18	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	798,76	207,37	3,21	0,13	588,18	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	895,00	303,61	3,21	0,13	588,18	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: **100 м² покрытия поверхности**

	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:						
15-04-039-01	стен за 1 раз	403,33	59,08	2,24	0,13	342,01	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	417,31	73,06	2,24	0,13	342,01	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	428,32	84,07	2,24	0,13	342,01	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	466,38	122,13	2,24	0,13	342,01	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	830,70	145,85	3,21	0,13	681,64	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	865,43	180,58	3,21	0,13	681,64	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	892,22	207,37	3,21	0,13	681,64	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	988,46	303,61	3,21	0,13	681,64	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:						
15-04-040-01	стен	189,95	120,29	1,27	0,13	68,39	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	227,24	157,58	1,27	0,13	68,39	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	402,55	332,89	1,27	0,13	68,39	39,63
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:						
15-04-040-04	стен	173,39	102,56	1,27	0,13	69,56	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	205,06	134,23	1,27	0,13	69,56	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	371,97	301,14	1,27	0,13	69,56	35,85
	Окраска по металлу графитом за 2 раза:						
15-04-040-07	стен	278,21	247,56	1,27	0,13	29,38	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	350,12	319,47	1,27	0,13	29,38	38,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	542,17	511,52	1,27	0,13	29,38	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	624,89	478,30	1,27	0,13	145,32	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:						
15-04-041-01	стен	342,24	204,20	1,27	0,13	136,77	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	406,59	268,55	1,27	0,13	136,77	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	704,03	565,99	1,27	0,13	136,77	67,38
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:						
15-04-041-04	стен	305,46	165,06	1,27	0,13	139,13	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	355,78	215,38	1,27	0,13	139,13	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	622,48	482,08	1,27	0,13	139,13	57,39

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:						
15-04-043-01	вручную	1376,66	94,02	1,94	0,00	1280,70	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1390,31	73,50	36,11	0,00	1280,70	7,47

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:						
15-04-044-01	вручную	1377,20	94,56	1,94	0,00	1280,70	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1369,53	58,06	30,77	0,00	1280,70	5,9

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:						
15-04-045-01	из гранита вручную	1509,45	75,75	1,94	0,00	1431,76	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1514,00	51,47	30,77	0,00	1431,76	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1512,52	75,91	4,85	0,00	1431,76	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1516,51	51,07	33,68	0,00	1431,76	5,79

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Декоративная отделка поверхностей под мрамор:						
15-04-047-01	клеевая	1222,84	896,23	12,23	0,25	314,38	95,04
15-04-047-02	масляная	2552,06	1410,73	19,32	0,38	1122,01	149,6
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:						
15-04-047-03	1	2074,13	1711,55	9,02	0,13	353,56	181,5
15-04-047-04	2	2847,98	2468,77	9,02	0,13	370,19	261,8
15-04-047-05	3	4324,18	3931,37	9,02	0,13	383,79	416,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:						
15-04-047-06	1	3787,04	2136,84	21,26	0,38	1628,94	226,6
15-04-047-07	2	4695,83	2935,56	21,26	0,38	1739,01	311,3
15-04-047-08	3	6019,87	4055,84	22,22	0,38	1941,81	430,1
	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:						
15-04-047-09	1	464,93	437,55	2,24	0,13	25,14	46,4
15-04-047-10	2	833,36	805,98	2,24	0,13	25,14	85,47
15-04-047-11	3	1388,13	1360,75	2,24	0,13	25,14	144,3
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:						
15-04-047-12	клеевая	2400,02	2313,27	1,27	0,13	85,48	245,31
15-04-047-13	масляная	2761,64	2512,15	2,24	0,13	247,25	266,4

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:						
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7412,74	361,03	28,73	0,00	7022,98	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8186,66	575,54	34,03	0,00	7577,09	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9450,08	605,85	44,65	0,00	8799,58	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10752,84	639,70	55,27	0,00	10057,87	65,01
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:						
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6290,96	331,61	24,68	0,38	5934,67	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7158,78	545,73	30,16	0,51	6582,89	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	8530,56	577,80	41,16	0,76	7911,60	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	9715,23	620,31	50,83	0,89	9044,09	63,04
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:						
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7129,64	410,87	28,09	0,51	6690,68	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7872,21	800,09	32,25	0,51	7039,87	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9279,47	842,29	41,45	0,00	8395,73	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10441,30	893,70	49,83	0,00	9497,77	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	221,89	221,89	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	269,09	144,45	0,00	0,00	124,64	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:						
15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	2124,49	102,02	47,98	0,22	1974,49	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	2984,30	101,57	41,90	0,11	2840,83	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	3646,38	102,56	53,09	0,33	3490,73	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную	2340,95	350,42	16,04	0,22	1974,49	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную	3200,64	349,85	9,96	0,11	2840,83	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную	3862,68	350,80	21,15	0,33	3490,73	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную	5393,19	352,12	34,01	0,43	5007,06	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL вручную	5509,17	391,39	26,00	0,33	5091,78	42,13

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление оконным стеклом окон:						
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	4808,19	366,58	77,37	4,05	4364,24	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	5096,96	388,23	79,39	4,18	4629,34	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2569,86	194,16	43,22	2,28	2332,48	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	5120,52	408,13	79,39	4,18	4633,00	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2942,36	285,32	45,24	2,41	2611,80	35,71
	Остекление оконным стеклом дверей балконных:						
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	3155,53	283,49	48,24	2,53	2823,80	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	3368,96	301,54	65,31	3,42	3002,11	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1662,80	149,89	23,15	1,27	1489,76	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	3359,96	297,95	55,28	2,91	3006,73	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: **100 м² площади остекления дверей и витрин**

	Остекление оконным стеклом прочих дверей:						
15-05-002-01	на штапиках по замазке	3972,61	755,69	79,39	4,18	3137,53	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	4711,53	755,69	79,39	4,18	3876,45	94,58
	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:						
15-05-002-03	дверей	12865,03	1273,93	122,61	6,46	11468,49	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	12020,47	981,75	122,61	6,46	10916,11	111,31

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
	Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:						
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	1397,30	957,04	96,47	5,06	343,79	119,78
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(147)*	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	1502,64	1011,21	128,69	6,84	362,74	126,56
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(156)*	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом	761,90	507,44	55,28	2,91	199,18	63,51
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(78)*	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом	1509,98	1065,39	105,54	5,57	339,05	133,34
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(157)*	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	1034,83	742,19	60,29	3,17	232,35	92,89
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(87)*	-
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:						
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	1027,62	736,76	65,31	3,42	225,55	92,21
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(95)*	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	1107,13	781,90	85,47	4,56	239,76	97,86
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом	546,48	390,07	34,15	1,77	122,26	48,82
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(50)*	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом	1066,04	774,63	74,38	3,92	217,03	96,95
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(102)*	-
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
	Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:						
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	7763,44	677,15	124,64	6,58	6961,65	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	4424,56	424,35	79,39	4,18	3920,82	53,11
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
	Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:						
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	2437,53	1760,60	169,88	8,99	507,05	220,35
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(236)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	1475,25	1101,50	90,48	4,81	283,27	137,86
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(133)*	-

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: **100 м² площади остекления**

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	6896,81	781,02	124,64	6,58	5991,15	97,75

Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: **100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	4485,18	225,72	40,22	2,15	4219,24	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	4513,96	248,33	41,28	2,28	4224,35	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	9874,33	362,03	79,39	4,18	9432,91	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	9921,63	398,14	85,47	4,56	9438,02	49,83
	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-05	оконным	4940,38	248,33	41,28	2,28	4650,77	31,08
15-05-012-06	армированным	10889,73	398,14	85,47	4,56	10406,12	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: **100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов**

	Остекление стальных переплетов промышленных зданий:						
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	5159,48	392,71	64,34	3,42	4702,43	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	4495,77	313,29	59,33	3,17	4123,15	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	12592,79	935,99	115,66	6,20	11541,14	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	11892,20	752,08	110,55	5,82	11029,57	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	5707,50	466,06	74,38	3,92	5167,06	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	13841,90	1031,31	127,72	6,84	12682,87	119,78

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: **1 м² проемов**

	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	238,63	9,68	2,99	0,13	225,96	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	168,54	6,07	2,99	0,13	159,48	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	446,16	12,79	117,60	6,20	315,77	1,56

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	172,66	7,05	2,99	0,13	162,62	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	429,60	14,02	112,66	6,08	302,92	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: **1 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Остекление перегородок профильным стеклом марки:						
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	219,94	6,64	2,99	0,13	210,31	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	299,40	10,09	2,99	0,13	286,32	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: **100 м² стеклопакетов**

	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:						
15-05-021-01	до 0,5 м²	29254,42	1417,51	172,96	9,24	27663,95	177,41
15-05-021-02	до 1 м²	28914,00	1236,93	172,96	9,24	27504,11	154,81
15-05-021-03	до 2 м²	28096,54	920,93	172,96	9,24	27002,65	115,26
15-05-021-04	до 3 м²	28149,58	701,52	172,96	9,24	27275,10	87,8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: **1 м² светового проема фонаря**

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	228,96	6,88	3,21	0,13	218,87	0,79

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклейка обоями

Измеритель: **100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности**

	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:						
15-06-001-01	простыми и средней плотности	1009,24	279,13	1,27	0,13	728,84	33,63
15-06-001-02	тиснеными и плотными	3014,95	399,54	1,27	0,13	2614,14	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	4942,22	446,58	11,80	0,89	4483,84	49,51
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:						
15-06-001-04	простыми и средней плотности	881,21	229,41	1,27	0,13	650,53	27,64
15-06-001-05	тиснеными и плотными	2794,31	278,62	1,27	0,13	2514,42	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	4895,06	395,53	11,80	0,89	4487,73	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	921,54	147,21	1,27	0,13	773,06	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4363,89	539,67	1,27	0,13	3822,95	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: **100 м² оклеиваемой поверхности**

	Оклейка стен моющимися обоями:						
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	1538,43	532,53	1,27	0,13	1004,63	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7316,71	773,45	1,27	0,13	6541,99	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	1221,44	396,16	1,27	0,13	824,01	47,73

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	6951,17	629,38	1,27	0,13	6320,52	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	1165,25	339,97	1,27	0,13	824,01	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	6809,03	487,24	1,27	0,13	6320,52	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: **100 м² оклеиваемой поверхности**

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:							
15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4136,25	887,85	1,27	0,13	3247,13	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3728,90	701,21	1,27	0,13	3026,42	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3687,65	659,96	1,27	0,13	3026,42	71,04

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

Измеритель: **100 м² поверхности стен**

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	75,59	75,59	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	*Краска, (т)*	-	-	-	-	*(0,016)*	-

Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: **100 м² оклеиваемой поверхности**

Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:							
15-06-005-01	на клее	434,65	371,35	0,00	0,00	63,30	41,17
(101-9265)	*Обои, (100 м²)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-
15-06-005-02	самоклеящимися	350,97	350,97	0,00	0,00	0,00	38,91
(101-9265)	*Обои, (100 м²)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: **100 м**

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1060,39	20,42	0,00	0,00	1039,97	2,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	71,37	61,54	4,14	0,11	5,69	7,83
(113-9065)	*Краска (Лак), (кг)*	-	-	-	-	*(12)*	-
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:						
15-07-003-01	деревянных	233,96	27,38	20,07	0,11	186,51	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	301,64	31,77	23,09	0,11	246,78	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	164,08	21,87	15,97	0,11	126,24	2,54
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее							
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	6226,70	420,05	4,21	1,77	5802,44	49,36
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий							
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:						
15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	90495,61	483,07	3,00	0,00	90009,54	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	40290,15	133,69	1,25	0,00	40155,21	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	109093,13	491,30	3,63	0,00	108598,20	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	50333,40	137,81	1,58	0,00	50194,01	11,38

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 15. Отделочные работы ... 3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ ... 3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами ... 3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина ... 4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами ... 4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина ... 5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн ... 5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца ... 6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями ... 6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями ... 6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм ... 7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит ... 7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ ... 7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками ... 7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе ... 7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике ... 8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) ... 8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками ... 8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором ... 9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 9
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 9
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ ... 10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами ... 10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами ... 11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника ... 12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника ... 12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы ... 13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами ... 13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм ... 13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами ... 13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм ... 13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит ... 14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора ... 14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами ... 14
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм ... 14
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ... 15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов ... 15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами ... 15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) ... 16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов ... 16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом ... 17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий ... 17
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E ... 18
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых ... 18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ... 18

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> ... 18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер». ... 18
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом ... 19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом ... 19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе ... 19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя ... 19
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах ... 20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю ... 20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки ... 20
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов ... 21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ... 21
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ... 21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню ... 21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр ... 22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов ... 22
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников ... 22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр ... 23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов ... 23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников ... 23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой ... 23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой ... 23
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ... 24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором ... 24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону ... 24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) ... 24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) ... 24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором ... 25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону ... 25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором ... 25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию ... 25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию ... 26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами ... 26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки ... 26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ... 26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест ... 26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых ... 27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей ... 27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок ... 27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями ... 27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса ... 27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса ... 27
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень ... 28

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей 28
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ 28
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) 28
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) 28
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей 29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей 29
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка 30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) 30
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) 30
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов) 31
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 31
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ 31
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений 31
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений 32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) 32
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске 32
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 32
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения 33
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК 33
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 33
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 33
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 34
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 34
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 34
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 34
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 34
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами 35
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 35
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами 35
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами 35
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами 36
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске 36
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности 36
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями 36
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции 37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком 37
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах 37
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ 37
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей 37
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками 38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности 38
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз 38
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза 39
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов 39
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен 39
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей 39
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 39
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей 39

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов ... 40
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием ... 41
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 41
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 41
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей ... 41
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин ... 41
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм ... 42
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов ... 42
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях ... 42
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм ... 43
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 43
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий ... 43
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий ... 43
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ... 43
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов ... 43
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок ... 44
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами ... 44
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом ... 44
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ ... 44
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями ... 44
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями ... 44
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой ... 45
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками ... 45
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей ... 45
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ... 45
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 ... 45
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" ... 46
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" ... 46
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее ... 46
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий ... 46

gost.e-ecolog.ru