ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-10-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР–2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Белгород 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-10-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Издание официальное

Белгород 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Белгородская область
ТЕР 81-02-10-2001 Часть 10. Деревянные конструкции
Белгород, 2014 – 43 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 10. Деревянные конструкции

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Подраздел 1.1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА

Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

Измеритель: **1 конструкция**

	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:						
10-01-001-01	18 м	940,99	191,13	147,85	10,13	602,01	21,67
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-02	24 м	1327,14	309,57	314,57	19,50	703,00	34,32
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка балок пролетом:						
10-01-001-03	9 м объемом до 0,5 $м^3$	176,38	50,32	47,01	5,06	79,05	5,99
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-04	9 м объемом более 0,5 $м^3$	269,45	57,54	64,55	5,82	147,36	6,85
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-05	12 м	243,43	57,10	92,77	7,09	93,56	6,88
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-06	15 м объемом до 2 $м^3$	312,38	60,06	96,11	7,22	156,21	7,15
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-07	15 м объемом более 2 $м^3$	368,01	67,96	130,56	8,86	169,49	8,09
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-08	18 м одинарных объемом до 5 $м^3$	564,30	109,14	209,40	12,15	245,76	13,31
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 м³	718,54	129,94	323,52	17,60	265,08	16,68
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м²	179,13	30,44	12,34	1,39	136,35	3,81
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9020)	*Панели покрытия, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-002. Установка стропил							
	Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**						
10-01-002-01	Установка стропил	2740,02	187,66	41,92	1,90	2510,44	24,09
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон							
	Измеритель: **1 слуховое окно**						
10-01-003-01	Устройство слуховых окон	452,02	52,97	24,38	1,39	374,67	6,63
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 10-01-007. Рубка стен							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Рубка стен:						
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм	25550,61	2373,80	342,49	32,16	22834,32	286
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм	37040,32	2415,30	511,53	49,50	34113,49	291
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм	44028,07	2456,80	612,71	59,88	40958,56	296
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	27590,89	3754,51	897,21	87,48	22939,17	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	31433,06	3799,74	1056,82	103,56	26576,50	457,8
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	33357,92	3817,83	1056,82	103,56	28483,27	459,98
10-01-007-07	из пластин	13409,23	2361,27	451,42	41,15	10596,54	284,49
Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен							
	Измеритель: **100 м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов**						
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	4806,83	319,60	72,08	0,00	4415,15	40
	Острожка:						
10-01-008-02	брусьев	62,07	60,00	2,07	0,00	0,00	7,51
10-01-008-03	бревен	191,77	185,37	6,40	0,00	0,00	23,2
	Устройство:						
10-01-008-04	фронтонов	6667,93	543,32	102,37	0,00	6022,24	68
10-01-008-05	карнизов	6392,68	1142,57	88,50	0,00	5161,61	143
	Обивка стен кровельной сталью:						
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	5729,75	286,10	20,35	0,00	5423,30	36,4
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	6534,18	218,12	22,29	0,00	6293,77	28
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	10946,90	257,85	20,35	0,00	10668,70	33,4
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	11752,05	192,27	22,29	0,00	11537,49	25,1
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен							
	Измеритель: **100 м сжимов**						
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	5636,17	934,83	44,47	0,00	4656,87	117

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

	Установка элементов каркаса:						
10-01-010-01	из брусьев	2865,51	176,85	36,90	0,00	2651,76	22,5
10-01-010-02	из бревен и пластин	1395,95	157,99	38,63	0,00	1199,33	20,1

Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:						
10-01-011-01	в 1 слой	9710,72	810,60	162,87	7,34	8737,25	105
10-01-011-02	в 2 слоя	12597,39	1142,56	244,16	11,01	11210,67	148

Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен

Измеритель: **100 м² обшивки стен (за вычетом проемов)**

	Обшивка каркасных стен:						
10-01-012-01	досками обшивки	4459,13	293,67	54,60	0,00	4110,86	36,3
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	1262,21	141,28	50,56	0,00	1070,37	18,3
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	4317,07	617,46	48,16	0,00	3651,45	75,3
10-01-012-04	досками под штукатурку	2828,16	176,90	71,93	0,00	2579,33	24,2
10-01-012-05	пергамином	542,11	67,90	3,88	0,00	470,33	8,28

Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок под штукатурку:						
10-01-013-01	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	1767,83	500,19	386,96	26,08	880,68	67,14
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя	8423,41	1052,02	266,21	17,85	7105,18	137,34
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки	9645,92	781,57	218,61	14,69	8645,74	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	14079,78	933,86	494,24	36,36	12651,68	125,35
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	12398,21	660,55	281,72	18,99	11455,94	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	6191,68	665,90	160,85	10,76	5364,93	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	8337,95	958,42	206,28	13,80	7173,25	126,44

Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство чистых перегородок:						
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	2223,37	519,55	335,48	15,83	1368,34	66,1
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-014-02	дощатых однослойных	10058,90	983,20	182,65	12,28	8893,05	129,71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	7190,24	1133,99	23,18	0,00	6033,07	143
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	4930,55	873,72	18,88	0,00	4037,95	108

Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

Измеритель: **100 м² перегородок и барьеров**

10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	2527,80	728,98	371,64	0,00	1427,18	88,9
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных	6321,30	547,06	447,06	0,00	5327,18	69,6
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.3. ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок

Измеритель: **100 м² перекрытий**

	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:						
10-01-021-01	каменным с накатом из щитов	11125,66	805,34	614,22	41,40	9706,10	102,46
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля	6696,75	1035,91	536,63	35,95	5124,21	132,98
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-03	каменным с накатом из досок	6920,90	1001,36	373,75	25,07	5545,79	129,71
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок	8317,01	942,16	405,33	27,22	6969,52	118,81
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов	10514,04	1270,62	603,88	40,51	8639,54	160,23
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля	6092,57	1507,86	527,06	35,32	4057,65	191,84
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-021-07	рубленым с накатом из досок	6330,85	1486,72	364,90	24,43	4479,23	187,48
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок	7707,96	1419,58	393,06	26,33	5895,32	177,67
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов	10007,26	761,63	606,09	40,77	8639,54	97,77
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля	5578,38	992,95	527,78	35,45	4057,65	128,62
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок	5813,10	967,99	365,88	24,56	4479,23	124,26
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок	7187,70	899,58	392,80	26,33	5895,32	114,45
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-022. Подшивка потолков

Измеритель: **100 м² потолка**

	Подшивка потолков:						
10-01-022-01	досками обшивки	4730,27	463,80	67,79	2,53	4198,68	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	4436,54	325,56	93,75	3,42	4017,23	42,95
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1706,42	542,84	52,93	0,00	1110,65	67,1
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	4016,15	217,34	10,66	0,00	3788,15	27,9
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	6369,99	258,63	22,29	0,00	6089,07	33,2
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	9049,55	190,73	10,66	0,00	8848,16	24,9
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	11402,70	231,33	22,29	0,00	11149,08	30,2

Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок

Измеритель: **100 м ходов**

10-01-023-01	Укладка ходовых досок	1101,72	29,87	13,75	1,01	1058,10	3,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.4. ОКНА

Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Измеритель: **100 м² проемов**

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:							
10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м²	60731,59	1584,24	1055,83	85,96	58091,52	188,6
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м²	51169,09	1144,77	855,12	66,21	49169,20	134,52
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м²	67542,47	2243,08	1265,10	100,01	64034,29	270,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м²	61531,32	1513,92	1004,28	76,34	59013,12	182,4
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м²	69406,87	4138,88	436,71	0,00	64831,28	464
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м²	57199,55	2949,54	409,59	0,00	53840,42	327
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м²	75044,62	4156,72	439,61	0,00	70448,29	466
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м²	66818,66	2949,54	408,62	0,00	63460,50	327
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²	66408,24	1726,40	429,92	0,00	64251,92	208
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²	55151,03	1218,00	404,74	0,00	53528,29	145
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²	72459,91	2158,00	429,92	0,00	69871,99	260
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²	65008,34	1453,20	404,74	0,00	63150,40	173
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:						
10-01-028-01	до 5 м²	49467,48	1131,11	817,82	64,44	47518,55	145,2
10-01-028-02	до 10 м²	46701,29	811,48	754,85	60,77	45134,96	104,17
10-01-028-03	более 10 м²	46225,70	706,09	755,57	60,14	44764,04	90,64

Таблица 10-01-029. Установка приборов

Измеритель: **100 компл.**

	Установка приборов:						
10-01-029-01	фрамужных	2869,14	782,37	18,77	0,00	2068,00	75,3
10-01-029-02	оконных	7945,78	364,90	21,88	0,00	7559,00	44,5

Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Измеритель: **100 м² проемов**

	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:						
10-01-030-01	1,215 м	47624,75	942,51	832,06	68,87	45850,18	120,99
10-01-030-02	1,815 м	46059,53	730,08	744,85	60,26	44584,60	93,72
10-01-030-03	2,415 м	46980,06	842,18	826,01	69,00	45311,87	108,11
10-01-030-04	3,615 м	45709,48	646,96	748,49	60,51	44314,03	83,05
10-01-030-05	4,215 м	46117,58	695,18	792,27	66,09	44630,13	89,24

Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Измеритель: **100 м² проемов**

	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:						
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м²	23227,16	1472,62	555,90	31,14	21198,64	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м²	16756,47	1084,63	507,11	29,75	15164,73	134,07
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м²	23890,67	2136,13	555,90	31,14	21198,64	245,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м²	17082,21	1481,05	507,11	29,75	15094,05	170,04
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м² проемов**

	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:						
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м²	35462,26	5343,08	440,58	0,00	29678,60	599
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м²	28594,01	3568,00	409,03	0,00	24616,98	400
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м²	43681,66	6578,85	440,58	0,00	36662,23	719
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м²	37361,29	4291,35	411,93	0,00	32658,01	469
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:						
10-01-033-01	до 1 м	7595,51	1014,73	143,60	5,32	6437,18	125,43
10-01-033-02	до 2 м	4071,92	535,72	76,01	2,53	3460,19	66,22
10-01-033-03	более 2 м	2783,70	367,53	54,88	1,39	2361,29	45,43

Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:						
10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м²	158292,83	1400,15	457,47	22,28	156435,21	170,75
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м²	136860,97	1126,93	423,24	8,36	135310,80	137,43
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² одностворчатых	289707,25	1771,86	535,50	22,28	287399,89	216,08
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² одностворчатых	285817,04	1322,91	456,89	8,36	284037,24	161,33
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² двухстворчатых	286169,12	1537,91	515,98	22,28	284115,23	187,55
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² двухстворчатых	236576,32	1194,90	440,26	8,36	234941,16	145,72
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	422764,10	1593,59	513,71	22,28	420656,80	194,34
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	205750,91	1223,11	444,66	8,36	204083,14	149,16

Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ

Измеритель: **100 п. м**

	Установка подоконных досок из ПВХ:						
10-01-035-01	в каменных стенах толщиной до 0,51 м	3109,74	169,31	15,74	0,51	2924,69	21,19
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-035-02	в панельных стенах	2581,69	169,87	19,92	0,63	2391,90	21,26
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-035-03	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	4734,52	170,83	31,18	0,89	4532,51	21,38
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-036. Установка уголков ПВХ на клее

Измеритель: **100 п. м**

10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	368,52	53,53	0,00	0,00	314,99	6,7

Подраздел 1.5. ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица 10-01-039. Установка блоков

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м²	22080,21	897,85	1471,34	143,69	19711,02	104,28
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м²	22341,75	819,55	1154,19	106,98	20368,01	92,92
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м²	26423,24	966,00	377,99	0,00	25079,25	115
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м²	24860,29	849,81	372,17	0,00	23638,31	98,7
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м²	54579,14	1131,45	1441,83	138,25	52005,86	142,68
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м² проемов**

	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:						
10-01-040-01	до 2 м²	27788,65	4044,30	433,23	0,00	23311,12	442
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-040-02	до 3 м²	22317,12	3056,10	413,85	0,00	18847,17	334
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Измеритель: **100 м² проемов**

	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:						
10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м²	58744,11	1328,66	1521,87	147,36	55893,58	160,08
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м²	57323,40	1248,21	1180,06	106,34	54895,13	141,52
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м²	69474,13	2211,30	1788,25	176,86	65474,58	263,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м²	67395,27	2155,42	1326,76	122,55	63913,09	238,96
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Измеритель: **100 м² проемов**

	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:						
10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м²	63208,85	3734,28	422,18	0,00	59052,39	414
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м²	59794,94	2708,40	395,56	0,00	56690,98	296
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м²	72323,64	4140,18	427,03	0,00	67756,43	459
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м²	68822,01	3239,10	407,19	0,00	65175,72	354
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка коробок в деревянных стенах:						
10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м²	12135,41	3373,48	101,77	0,00	8660,16	374
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м²	8248,02	2327,16	69,78	0,00	5851,08	258
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м²	12423,79	3175,52	107,58	0,00	9140,69	356
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м²	8995,59	2319,20	77,54	0,00	6598,85	260
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м²	8783,25	614,65	90,14	0,00	8078,46	78,2
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м²	5882,65	380,42	62,03	0,00	5440,20	48,4
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м²	8916,05	593,43	90,14	0,00	8232,48	75,5
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м²	6493,52	423,65	66,87	0,00	6003,00	53,9

Таблица 10-01-044. Обивка дверей

Измеритель: **100 м² проемов**

	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	14720,61	1346,37	66,71	3,17	13307,53	174,4
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	9785,28	807,82	34,19	1,52	8943,27	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	16498,21	1127,17	59,13	2,79	15311,91	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	10976,84	676,30	34,19	1,52	10266,35	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	10720,45	1051,85	27,85	1,27	9640,75	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	7135,53	631,11	19,30	0,89	6485,12	81,75
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	27513,92	1312,71	58,16	2,79	26143,05	170,04
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	18407,68	787,59	39,83	1,90	17580,26	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	29304,21	1093,77	63,01	2,79	28147,43	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	19593,76	656,23	34,19	1,52	18903,34	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	23522,74	1018,63	27,85	1,27	22476,26	132,98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	15754,88	611,19	19,30	0,89	15124,39	79,79

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

Измеритель: **100 м² проемов**

	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:						
10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м²	470,24	286,04	0,97	0,00	183,23	35,8
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м²	319,46	201,35	0,97	0,00	117,14	25,2
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м²	387,87	208,54	0,97	0,00	178,36	26,1
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м²	262,83	147,82	0,97	0,00	114,04	18,5

Таблица 10-01-046. Установка ворот

Измеритель: **100 м² полотен и проемов**

10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	73231,14	1991,63	1562,99	115,59	69676,52	228,66
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(II)*	-
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	48442,90	720,70	375,02	0,00	47347,18	90,2
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(II)*	-

Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м²	159608,08	1668,30	502,31	13,29	157437,47	201
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м²	153621,37	1024,26	421,12	6,58	152175,99	124,91
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	177329,46	1804,33	520,66	21,02	175004,47	220,04
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м²	150540,37	1298,61	554,96	13,29	148686,80	160,52
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м²	148650,53	817,01	446,25	6,58	147387,27	100,99

Подраздел 1.6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков

Измеритель: **1 м² горизонтальной проекции**

	Устройство:						
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	606,04	44,20	6,78	0,00	555,06	4,9
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	552,30	36,80	5,82	0,00	509,68	4,08
10-01-052-03	крылец	496,03	72,25	39,42	0,00	384,36	8,49
10-01-052-04	козырьков	124,74	41,70	1,94	0,00	81,10	4,9

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

Измеритель: **1 м³**

10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	3244,94	388,97	39,48	1,77	2816,49	42,51

Подраздел 1.7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

Измеритель: **100 м² деталей**

	Установка по месту шкафных и антресольных:						
10-01-057-01	стенок	23804,83	536,66	395,79	20,76	22872,38	70,06
10-01-057-02	полок	26095,32	1073,32	391,86	20,76	24630,14	140,12

Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков

Измеритель: **10 шт. блоков**

	Установка дверных блоков:						
10-01-058-01	шкафных	248,35	55,31	48,32	2,66	144,72	7,1
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9126)	*Блоки дверные шкафные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-058-02	антресольных	137,51	25,47	15,05	0,76	96,99	3,27
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9127)	*Блоки дверные антресольные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий

Измеритель: **100 шт. изделий**

10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2172,22	565,13	291,41	21,90	1315,68	75,15
(203-9130)	*Изделия штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников

Измеритель: **100 м коробок блоков**

10-01-060-01	Установка и крепление наличников	735,17	59,90	3,88	0,00	671,39	7,82

Подраздел 1.8. ЭСТАКАДЫ

Таблица 10-01-064. Устройство эстакад

Измеритель: **100 м³ древесины в конструкции**

	Устройство эстакад:						
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м	198844,03	13785,32	25440,90	1564,29	159617,81	1545,44
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м	169503,14	11495,11	27821,09	1714,58	130186,94	1319,76
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м	209573,24	21669,51	2078,28	74,57	185825,45	2456,86
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м	197759,79	18342,21	2128,11	74,57	177289,47	2105,88
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более	173788,31	16689,56	2066,72	75,96	155032,03	1892,24

Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад

Измеритель: **100 м ограждения**

10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	5132,39	1586,05	64,29	3,04	3482,05	184,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок

Измеритель: **100 м² площади застройки**

10-01-066-01	Устройство моторных будок	116968,71	6031,58	2272,13	105,33	108665,00	745,56
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 10-01-070. Устройство заборов

Измеритель: **100 м² забора**

	Устройство заборов (с установкой столбов):						
10-01-070-01	глухих	11569,94	1537,99	851,13	72,67	9180,82	185,3
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	7491,91	1108,31	153,05	4,81	6230,55	135,16
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	7470,80	1054,68	152,64	5,06	6263,48	128,62
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	8088,34	1027,87	782,68	69,63	6277,79	125,35
	Устройство заборов (при установленных столбах):						
10-01-070-05	глухих	9437,44	1263,53	635,53	55,20	7538,38	150,42
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	5837,38	815,14	93,99	3,92	4928,25	98,21
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	5985,27	793,40	96,25	4,05	5095,62	95,59
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	6500,37	780,78	569,10	52,54	5150,49	94,07

Таблица 10-01-071. Устройство калиток

Измеритель: **100 м² калиток**

	Устройство калиток (с установкой столбов):						
10-01-071-01	глухих	19977,88	3137,66	486,97	13,80	16353,25	395,67
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-02	решетчатых высотой до 1,2 м	19594,69	2930,21	475,26	14,69	16189,22	369,51
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-03	решетчатых высотой до 1,6 м	19376,42	2748,70	476,85	15,70	16150,87	346,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-04	решетчатых высотой до 2 м	17573,58	2636,33	436,82	14,69	14500,43	332,45
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство калиток (при установленных столбах):						
10-01-071-05	глухих	13560,64	2083,13	238,95	4,94	11238,56	262,69
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-06	решетчатых высотой до 1,2 м	14596,96	2109,06	298,17	10,38	12189,73	265,96
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-07	решетчатых высотой до 1,6 м	13647,70	2091,78	260,27	9,50	11295,65	263,78
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-08	решетчатых высотой до 2 м	12103,70	2074,49	262,25	12,28	9766,96	261,6
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-072. Устройство ворот							
	Измеритель: **100 м² ворот**						
	Устройство ворот (с установкой столбов):						
10-01-072-01	глухих	15664,94	2575,82	2349,81	221,93	10739,31	324,82
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-02	решетчатых высотой до 1,2 м	17369,14	2644,97	409,91	14,05	14314,26	333,54
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-03	решетчатых высотой до 1,6 м	16376,05	2558,54	384,38	13,29	13433,13	322,64
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-04	решетчатых высотой до 2 м	17230,93	2506,67	2443,63	226,23	12280,63	316,1
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство ворот (при установленных столбах):						
10-01-072-05	глухих	13369,70	2204,14	2253,80	219,14	8911,76	277,95
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-06	решетчатых высотой до 1,2 м	13670,16	2238,72	262,08	9,75	11169,36	282,31
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-07	решетчатых высотой до 1,6 м	12502,36	2221,43	225,55	8,74	10055,38	280,13
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-08	решетчатых высотой до 2 м	13465,25	2212,79	2285,12	221,80	8967,34	279,04
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов							
	Измеритель: **100 м² забора**						
	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):						
10-01-073-01	глухих	12059,97	463,50	851,13	72,67	10745,34	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	9968,09	519,15	160,63	5,19	9288,31	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	9621,63	470,34	156,78	5,19	8994,51	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	9937,24	441,26	783,65	69,63	8712,33	56,14
	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):						
10-01-073-05	глухих	9995,38	190,23	634,42	55,20	9170,73	24,42
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	8305,18	225,05	94,12	3,42	7986,01	28,89
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	8131,43	204,64	100,14	3,92	7826,65	26,27
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	8347,91	191,87	572,21	52,41	7583,83	24,63
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен							
	Измеритель: **100 м² калиток**						
	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-074-01	глухих	30673,78	1541,51	486,97	13,80	28645,30	192,93
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-02	решетчатых высотой до 1,2 м	31027,50	1332,49	475,26	14,69	29219,75	166,77
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-03	решетчатых высотой до 1,6 м	31425,00	1149,60	476,85	15,70	29798,55	143,88
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-04	решетчатых высотой до 2 м	29835,94	1027,67	436,82	14,69	28371,45	128,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):							
10-01-074-05 *(101-0782)*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	24242,50 -	472,93 -	238,95 -	4,94 -	23530,62 *(П)*	59,19 -
10-01-074-06 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	26018,36 -	499,93 -	298,17 -	10,38 -	25220,26 *(П)*	62,57 -
10-01-074-07 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	25687,00 -	483,40 -	260,27 -	9,50 -	24943,33 *(П)*	60,5 -
10-01-074-08 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	24370,52 -	470,29 -	262,25 -	12,28 -	23637,98 *(П)*	58,86 -

Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен

Измеритель: **100 м² ворот**

Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):							
10-01-075-01 *(101-0782)*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	42193,97 -	975,42 -	2349,81 -	221,93 -	38868,74 *(П)*	122,08 -
10-01-075-02 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	47038,61 -	1036,38 -	409,91 -	14,05 -	45592,32 *(П)*	129,71 -
10-01-075-03 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	46544,13 -	949,29 -	384,38 -	13,29 -	45210,46 *(П)*	118,81 -
10-01-075-04 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	47316,67 -	897,04 -	2443,63 -	226,23 -	43976,00 *(П)*	112,27 -
Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):							
10-01-075-05 *(101-0782)*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	39247,22 -	604,89 -	2253,80 -	219,14 -	36388,53 *(П)*	74,77 -
10-01-075-06 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	43296,36 -	636,68 -	262,08 -	9,75 -	42397,60 *(П)*	78,7 -
10-01-075-07 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	42687,43 -	624,31 -	225,55 -	8,74 -	41837,57 *(П)*	77,17 -
10-01-075-08 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	43563,32 -	615,49 -	2285,12 -	221,80 -	40662,71 *(П)*	76,08 -

Подраздел 1.10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

Установка стульев на лежнях глубиной заложения:							
10-01-079-01	до 1,5 м	1175,24	134,23	50,69	2,61	990,32	17,85
10-01-079-02	более 1,5 м	1199,49	161,32	48,84	2,28	989,33	21,06

Таблица 10-01-080. Устройство ростверков

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	3403,38	358,85	44,46	0,00	3000,07	41,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки							
	Измеритель: **100 м² вертикальной проекции цоколя**						
	Устройство цоколей с установкой забирки:						
10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	21960,87	2746,95	1176,30	78,85	18037,62	358,61
10-01-081-02	из досок	12775,48	1737,38	268,64	9,75	10769,46	219,09
Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов							
	Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**						
	Укладка по фермам прогонов:						
10-01-082-01	из досок	2434,82	128,36	38,98	1,90	2267,48	14,39
10-01-082-02	из брусьев	2843,95	135,66	38,99	1,90	2669,30	15,04
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство по фермам настила:						
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	7369,86	287,25	443,80	26,21	6638,81	37,5
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	4161,76	193,64	87,77	5,82	3880,35	23,33
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	5204,88	242,44	110,60	7,47	4851,84	29,21
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	6325,78	203,77	136,33	9,12	5985,68	24,85
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	7923,83	254,77	168,94	11,27	7500,12	31,07
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	7763,24	212,71	168,94	11,27	7381,59	25,94
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	9734,06	266,34	219,96	14,81	9247,76	32,48
10-01-083-08	защитного	4438,57	245,18	80,20	5,44	4113,19	29,54

Подраздел 1.11. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами

Измеритель: **100 м² стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий**

	Антисептирование водными растворами:						
10-01-089-01	стен	301,26	51,33	10,49	0,38	239,44	6,26
10-01-089-02	перегородок	355,13	62,98	12,69	0,51	279,46	7,68
10-01-089-03	покрытий по фермам	221,81	36,00	6,34	0,25	179,47	4,39

Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами

Измеритель: **100 м² стен, перекрытий, перегородок, покрытий**

	Антисептирование пастами:						
10-01-090-01	стен рубленых	294,87	51,66	2,91	0,00	240,30	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	1182,50	91,90	9,25	0,25	1081,35	10,42
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	545,96	61,22	4,14	0,13	480,60	7,11
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	1230,42	138,58	10,49	0,38	1081,35	15,91
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	77,97	4,91	0,97	0,00	72,09	0,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	257,81	44,98	40,45	0,43	172,38	5,1
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	237,43	47,10	45,16	0,43	145,17	5,94
Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	141,70	70,58	65,43	0,65	5,69	8,98
(113-9004)	*Антисептик, (кг)*	-	-	-	-	*(13,8)*	-
Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	1110,48	154,88	70,80	0,65	884,80	18,2

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

Подраздел 2.1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами							
	Измеритель: **100 м²**						
10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	6744,26	181,36	370,90	17,47	6192,00	25,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м³

Измеритель: **1 колонна**

	Установка колонн клееных объемом до 1 м³:						
10-02-004-01	на фундамент	161,06	57,36	101,92	11,90	1,78	6,43
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
10-02-004-02	на металлический башмак	137,49	34,35	101,47	11,90	1,67	3,99
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-

Подраздел 2.3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий

Измеритель: **100 м² перекрытий**

	Сборка цокольных перекрытий:						
10-02-007-01	по балкам с дощатыми полами	1441,84	775,99	219,44	10,25	446,41	97,12
(301-1514)	*Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)*	-	-	-	-	*(II)*	-
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	1498,72	1027,67	155,24	7,22	315,81	128,62
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок	1136,21	631,45	270,65	12,79	234,11	79,03

Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами

Измеритель: **100 м утепляемого цоколя**

	Утепление цоколя плитами:						
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	555,28	446,80	108,48	5,06	0,00	55,92
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	655,82	499,93	155,89	7,34	0,00	62,57

Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов

Измеритель: **100 м² перекрытий**

	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:						
10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	2186,60	1252,17	569,04	26,71	365,39	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	2175,83	1419,71	471,11	22,03	285,01	175,49
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	1715,32	1111,08	329,41	15,45	274,83	137,34
10-02-009-04	открытых	1346,69	762,81	329,41	15,45	254,47	94,29

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

Измеритель: **100 м² перекрытий**

	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:						
10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	1013,62	647,66	299,08	14,18	66,88	82,4
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	5957,61	694,02	426,86	20,13	4836,73	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	1285,39	833,63	299,08	14,18	152,68	106,06

Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

Измеритель: **100 м² перекрытий**

	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:						
10-02-011-01	минеральным войлоком	879,61	504,04	332,31	15,70	43,26	65,29
10-02-011-02	термолитом	6664,51	523,47	456,91	21,52	5684,13	71,61

Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий

Измеритель: **100 м² панелей**

	Сборка перекрытий из панелей площадью:						
10-02-012-01	до 5 м²	1095,91	386,23	633,10	48,36	76,58	50,03
10-02-012-02	более 5 м²	714,77	302,49	323,97	28,86	88,31	37,39

Подраздел 2.4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ

Таблица 10-02-017. Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит

Измеритель: **100 м² облицовки**

	Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит:						
10-02-017-01	к стальному одинарному каркасу	81731,61	2197,27	26,68	0,00	79507,66	261,58
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9090)	*Плиты теплоизоляционные, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-02-017-02	к стальному двойному каркасу	91453,68	3018,84	27,83	0,00	88407,01	354,74
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5866)	*Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9090)	*Плиты теплоизоляционные, (м²)*	-	-	-	-	*(412)*	-
10-02-017-03	к деревянному каркасу	75167,60	2445,52	27,83	0,00	72694,25	287,37
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5866)	*Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9090)	*Плиты теплоизоляционные, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-02-017-04	Устройство мелких покрытий (свесов) с использованием наружной цементной плиты "Аквапанель" по деревянному каркасу	32039,15	1537,62	19,50	0,00	30482,03	183,05
(101-9040)	*Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд, (м)*	-	-	-	-	*(182)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции							
	Измеритель: **100 м² стен (без вычета проемов)**						
	Сборка стен щитовой конструкции:						
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными	2073,36	984,13	430,85	28,99	658,38	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	2267,60	770,80	395,78	26,59	1101,02	96,47
10-02-018-03	внутренних несущих	820,96	391,91	317,08	21,40	111,97	49,05
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Сборка стен каркасной конструкции:						
10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	3702,68	2145,77	954,62	44,94	602,29	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	3684,42	2513,37	520,16	23,29	650,89	322,64
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	3341,34	925,28	166,64	7,85	2249,42	117,72
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	6113,58	1346,37	363,32	17,09	4403,89	174,4
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	238,35	155,71	57,19	2,79	25,45	20,17
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей							
	Измеритель: **100 м² панелей**						
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:						
10-02-020-01	до 5 м²	2421,05	923,16	1278,32	129,77	219,57	115,54
10-02-020-02	до 10 м²	1789,12	685,38	934,75	90,14	168,99	85,78
10-02-020-03	более 10 м²	1422,39	568,73	726,93	70,01	126,73	71,18
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из наружных многослойных стеновых панелей площадью:						
10-02-020-04	до 10 м²	8967,08	942,07	1419,93	149,26	6605,08	108,16
(101-9926)	*Конструкции и детали крепежные для многослойных стеновых панелей (анкеры, уголки, саморезы, подкладки), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9021)	*Панели стеновые наружные каркасные деревянные, с заполнением утеплителем, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-02-020-05	более 10 м²	8431,87	785,21	1184,44	122,68	6462,22	90,15
(101-9926)	*Конструкции и детали крепежные для многослойных стеновых панелей (анкеры, уголки, саморезы, подкладки), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9021)	*Панели стеновые наружные каркасные деревянные, с заполнением утеплителем, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей							
	Измеритель: **1 панель**						
	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:						
10-02-021-01	до 5 м²	108,02	19,90	72,04	8,61	16,08	2,46
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-021-02	до 15 м²	132,59	24,35	91,07	10,51	17,17	3,01
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков							
	Измеритель: **1 м³ кладки стен**						
	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:						
10-02-022-01	крупных	87,52	15,80	56,14	5,06	15,58	2,01
10-02-022-02	мелких	88,67	30,34	21,33	1,39	37,00	3,93
Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2455,81	521,16	1614,34	152,81	320,31	64,42
Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Сборка стен из брусьев толщиной:						
10-02-024-01	100 мм	3313,24	1854,64	350,33	32,66	1108,27	223,45
10-02-024-02	150 мм	4037,47	1890,82	519,37	50,01	1627,28	227,81
10-02-024-03	180 мм	4471,58	1917,96	619,32	60,26	1934,30	231,08
Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек							
	Измеритель: **100 м²**						
10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	240,21	155,39	13,57	0,00	71,25	20,5
Подраздел 2.5. ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 10-02-031. Сборка перегородок							
	Измеритель: **100 м² панелей и перегородок (без вычета проемов)**						
	Сборка перегородок:						
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м²	1938,57	531,26	1261,65	125,97	145,66	66,49
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м²	997,08	292,59	634,22	62,29	70,27	36,62
10-02-031-03	дощатых щитовых	610,34	351,52	177,39	8,36	81,43	45,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов

Измеритель: **100 м² кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов**

	Сборка:						
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	1064,93	456,67	208,76	7,98	399,50	58,1
10-02-035-02	карнизов	1538,75	1193,96	110,68	5,19	234,11	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	855,53	576,54	127,78	5,95	151,21	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	567,94	258,64	188,14	8,86	121,16	32,37

Таблица 10-02-036. Установка стропил

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

10-02-036-01	Установка стропил	282,43	102,75	39,83	1,90	139,85	12,86

Подраздел 2.7. ЛЕСТНИЦЫ

Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами

Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции лестниц**

	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:						
10-02-040-01	прямыми	2406,12	1545,93	593,50	27,98	266,69	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	2831,44	1670,51	838,56	39,50	322,37	194,02

Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами

Измеритель: **100 м перил**

10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	442,27	238,87	125,84	5,95	77,56	28,78

Подраздел 2.8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас

Измеритель: **100 м² пола**

	Сборка:						
10-02-045-01	веранд	4585,23	2022,15	1209,22	56,59	1353,86	237,62
10-02-045-02	террас	1841,82	886,74	113,16	5,19	841,92	99,41

Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

Измеритель: **1 шт.**

	Сборка:						
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	56,31	30,13	5,82	0,00	20,36	3,8
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	27,33	14,24	2,91	0,00	10,18	1,76
10-02-046-03	люфт-клозета	39,11	21,57	0,97	0,00	16,57	2,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)

Измеритель: **10 м³ блоков**

	Установка блоков (контейнеров):						
10-02-050-01	без заделки стыков	35,32	16,81	18,51	1,90	0,00	1,93
10-02-050-02	с заделкой стыков	101,69	33,27	18,51	1,90	49,91	3,82

Раздел 3. ГРАДИРНИ

Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон

Измеритель: **100 м² обшивки**

10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	10204,68	1123,47	154,92	7,34	8926,29	140,61

Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

Измеритель: **100 м² щитов**

10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	5999,24	230,73	96,70	4,56	5671,81	26,16

Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

Измеритель: **100 м² щитов**

10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	8246,55	227,96	1080,32	104,82	6938,27	27,8

Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения

Измеритель: **1 м³ древесины в деле**

10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	2741,75	179,42	41,88	1,77	2520,45	21,36

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

Подраздел 4.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Измеритель: **100 м² перегородок**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	11374,97	1353,65	138,79	6,58	9882,53	172,22
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	12308,70	1499,30	150,51	7,09	10658,89	190,75

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	19599,16	1662,08	252,64	11,90	17684,44	211,46
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	20588,01	1782,02	263,39	12,41	18542,60	226,72
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	16919,18	2569,35	214,05	10,13	14135,78	309,56
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	20605,70	3383,58	255,82	12,03	16966,30	407,66
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	25149,88	2895,04	317,15	14,94	21937,69	348,8
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	28975,97	3709,27	368,70	17,34	24898,00	446,9

Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру

Измеритель: **100 м² перегородок**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	12530,28	1097,35	139,76	6,58	11293,17	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	22484,83	1428,29	255,82	12,03	20800,72	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	17434,14	2116,31	207,44	9,75	15110,39	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	27387,72	2447,26	322,52	15,19	24617,94	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	31312,44	2882,71	397,78	18,74	28031,95	360,79

Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:						
10-04-003-01	50 мм	18098,92	1266,58	115,98	9,24	16716,36	152,6
10-04-003-02	75 мм	19282,94	1556,08	233,17	9,62	17493,69	187,48
10-04-003-03	100 мм	20924,45	1519,90	255,91	10,76	19148,64	183,12

Подраздел 4.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:						
10-04-009-01	без изоляции	16209,78	1895,75	151,04	6,96	14162,99	220,18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	20356,02	2172,72	181,80	8,23	18001,50	246,34
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	22071,27	2384,22	197,92	8,99	19489,13	270,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	22817,19	2374,61	207,44	9,37	20235,14	269,23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	23357,24	2364,99	215,99	9,75	20776,26	268,14

Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-010-01	в один слой без изоляции	13591,67	1957,21	142,00	6,33	11492,46	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	22428,81	2699,29	255,59	11,39	19473,93	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	17116,71	2152,01	176,46	7,98	14788,24	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	25955,07	2894,08	291,28	13,17	22769,71	340,08
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	28460,09	3283,67	313,75	14,18	24862,67	385,86

Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-011-01 *(101-9165)*	в один слой без изоляции *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)* -	5008,88 -	1586,18 -	148,31 -	6,58 -	3274,39 *(210)*	186,39 -
10-04-011-02 *(101-9165)*	в два слоя без изоляции *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)* -	6039,34 -	2337,53 -	266,49 -	11,90 -	3435,32 *(420)*	274,68 -
10-04-011-03 *(101-9165)*	в один слой с изоляцией *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)* -	9059,61 -	1780,97 -	181,53 -	8,10 -	7097,11 *(210)*	209,28 -
10-04-011-04 *(101-9165)*	в два слоя с изоляцией *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)* -	10084,58 -	2532,32 -	299,72 -	13,42 -	7252,54 *(420)*	297,57 -

Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

Измеритель: **100 шт. проемов**

	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:						
10-04-012-01	жилых зданий	1337,62	600,99	3,65	0,00	732,98	69
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	9417,07	711,61	30,23	0,00	8675,23	81,7
10-04-012-03	общественных зданий	3952,75	664,15	20,29	0,00	3268,31	75,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка:						
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	18216,06	599,75	368,70	17,34	17247,61	73,14
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен	26274,59	1508,79	395,84	18,74	24369,96	162,41
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9061)	*Коробки дверные металлические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):						
10-05-001-01	глухих	13130,96	833,98	28,41	0,00	12268,57	98
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-02	с одним дверным проемом	14477,35	876,53	38,28	0,00	13562,54	103
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-03	с двумя дверными проемами	14983,71	885,04	38,23	0,00	14060,44	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	14618,96	885,04	43,18	0,00	13690,74	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):						
10-05-002-01	глухих	22333,10	1123,32	16,36	0,00	21193,42	132
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-02	с одним дверным проемом	24188,76	1157,36	19,99	0,00	23011,41	136
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-03	с двумя дверными проемами	25071,27	1165,87	19,41	0,00	23885,99	137
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	25043,86	1174,38	17,15	0,00	23852,33	138
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):						
10-05-003-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	32201,64 -	1463,72 -	20,42 -	0,00 -	30717,50 *(103)*	172 -
10-05-003-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	34616,80 -	1497,76 -	24,92 -	0,00 -	33094,12 *(103)*	176 -
10-05-003-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	35894,62 -	1506,27 -	24,43 -	0,00 -	34363,92 *(103)*	177 -

Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):						
10-05-004-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	24629,96 -	1548,82 -	21,13 -	0,00 -	23060,01 *(206)*	182 -
10-05-004-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	27165,79 -	1599,88 -	26,83 -	0,00 -	25539,08 *(206)*	188 -
10-05-004-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	28227,33 -	1616,90 -	26,94 -	0,00 -	26583,49 *(206)*	190 -
10-05-004-04 *(104-9016)*	с тремя дверными проемами и деформационным швом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	28037,26 -	1625,41 -	21,58 -	0,00 -	26390,27 *(206)*	191 -

Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):						
10-05-005-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	29347,09 -	1812,63 -	22,58 -	0,00 -	27511,88 *(206)*	213 -
10-05-005-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	32179,43 -	1863,69 -	28,22 -	0,00 -	30287,52 *(206)*	219 -
10-05-005-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	33462,30 -	1889,22 -	28,76 -	0,00 -	31544,32 *(206)*	222 -
10-05-005-04 *(104-9016)*	с тремя дверными проемами и деформационным швом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	33177,06 -	1889,22 -	23,32 -	0,00 -	31264,52 *(206)*	222 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	26892,23	1565,84	22,29	0,00	25304,10	184
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):						
10-05-007-01	глухих	52428,10	1931,77	32,41	0,00	50463,92	227
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-007-02	с одним дверным проемом	54638,73	1957,30	39,76	0,00	52641,67	230
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-007-03	с двумя дверными проемами	55893,95	2008,36	39,53	0,00	53846,06	236
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):						
10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом	8104,29	706,33	21,33	0,00	7376,63	83
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	12812,82	885,04	15,63	0,00	11912,15	104
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	8256,39	689,31	25,58	0,00	7541,50	81
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом	13261,38	842,49	16,46	0,00	12402,43	99

Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):						
10-05-009-01	оконным проемом	8713,29	604,21	18,27	0,00	8090,81	71

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-009-02	с дверным проемом	8983,19	570,17	12,48	0,00	8400,54	67

Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):						
10-05-010-01	с оконным проемом	13547,42	757,39	23,11	0,00	12766,92	89
10-05-010-02	с дверным проемом	14072,30	714,84	13,82	0,00	13343,64	84

Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»

Измеритель: **100 м² потолка**

	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-05-011-01 *(201-9010)*	двухуровневых (П 112) *Тяга подвесов, (шт.)*	8820,60 -	782,92 -	11,72 -	0,00 -	8025,96 *(183)*	92 -
10-05-011-02 *(201-9010)*	одноуровневых (П 113) *Тяга подвесов, (шт.)*	8852,26 -	825,47 -	19,72 -	0,00 -	8007,07 *(81)*	97 -

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):						
10-06-031-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	9962,19 -	885,04 -	28,41 -	0,00 -	9048,74 *(103)*	104 -
10-06-031-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	11046,88 -	919,08 -	38,28 -	0,00 -	10089,52 *(103)*	108 -
10-06-031-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	11406,82 -	927,59 -	38,23 -	0,00 -	10441,00 *(103)*	109 -
10-06-031-04 *(104-9016)*	с тремя дверными проемами и деформационным швом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	11118,40 -	936,10 -	43,30 -	0,00 -	10139,00 *(103)*	110 -

Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):						
10-06-032-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	14472,09 -	1225,44 -	16,36 -	0,00 -	13230,29 *(103)*	144 -
10-06-032-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	15788,93 -	1250,97 -	19,99 -	0,00 -	14517,97 *(103)*	147 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-032-03	с двумя дверными проемами	16334,43	1276,50	19,41	0,00	15038,52	150
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	16201,87	1276,50	17,15	0,00	14908,22	150
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):						
10-06-033-01	глухих	22405,38	1599,88	20,42	0,00	20785,08	188
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-033-02	с одним дверным проемом	24163,41	1625,41	24,92	0,00	22513,08	191
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-033-03	с двумя дверными проемами	25016,13	1642,43	24,43	0,00	23349,27	193
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):						
10-06-034-01	глухих	16717,89	1599,88	21,13	0,00	15096,88	188
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-02	с одним дверным проемом	18723,35	1650,94	26,77	0,00	17045,64	194
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-03	с двумя дверными проемами	19439,51	1676,47	27,02	0,00	17736,02	197
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	19144,21	1676,47	21,58	0,00	17446,16	197
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	20076,74	1582,86	22,29	0,00	18471,59	186
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):						
10-06-036-01	глухих	45755,36	2016,87	32,41	0,00	43706,08	237
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-02	с одним дверным проемом	47541,78	2042,40	39,76	0,00	45459,62	240
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-03	с двумя дверными проемами	48427,23	2067,93	39,53	0,00	46319,77	243
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):						
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	6275,08	740,37	21,33	0,00	5513,38	87
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	9068,13	1021,20	15,63	0,00	8031,30	120
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	6325,31	714,84	25,58	0,00	5584,89	84
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	9212,71	910,57	16,46	0,00	8285,68	107

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):						
10-06-038-01	оконным проемом	6721,83	612,72	18,27	0,00	6090,84	72
10-06-038-02	с дверным проемом	6896,66	587,19	12,48	0,00	6296,99	69

Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):						
10-06-039-01	с оконным проемом	9597,91	825,47	23,11	0,00	8749,33	97
10-06-039-02	с дверным проемом	9878,10	782,92	13,82	0,00	9081,36	92

Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»

Измеритель: **100 м² потолка**

	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-06-040-01	двухуровневых (П 212)	6906,10	851,00	13,98	0,00	6041,12	100
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(148)*	-
10-06-040-02	одноуровневых (П 213)	6896,55	893,55	19,39	0,00	5983,61	105
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(67)*	-

Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-001-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	43612,59	953,12	41,33	5,32	42618,14	112
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	84926,90	1293,52	42,99	10,38	83590,39	152
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	45595,97	1097,79	30,53	5,70	44467,65	129
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-004-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	87122,40	1633,92	48,58	10,76	85439,90	192
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-005-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	51725,77	1379,47	35,26	5,82	50311,04	162,1
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	92894,17	1553,93	56,95	10,89	91283,29	182,6
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	44328,92	833,98	23,17	6,20	43471,77	98
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-008-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)	85579,89	1097,79	41,83	11,14	84440,27	129
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля:						
10-07-009-01	одним слоем	22601,28	706,33	16,61	3,04	21878,34	83
10-07-009-02	двумя слоями	43287,09	902,06	26,70	5,32	42358,33	106

Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	22816,31	553,15	15,45	3,04	22247,71	65

Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686	43637,49	816,96	24,28	5,32	42796,25	96

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»							
	Измеритель: **100 м² потолка**						
	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»:						
10-07-012-01	на деревянном каркасе (П 281)	25793,51	936,10	19,23	3,17	24838,18	110
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-07-012-02	на стальном каркасе двухуровневых (П 282)	25180,75	876,53	23,11	3,17	24281,11	103
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0831)	*ПП- удлинитель профилей 60*27, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 10. Деревянные конструкции ... 3
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 3
Подраздел 1.1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА ... 3
Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий ... 3
Таблица 10-01-002. Установка стропил ... 4
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон ... 4
Подраздел 1.2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ... 4
Таблица 10-01-007. Рубка стен ... 4
Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен ... 4
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен ... 4
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса ... 5
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми ... 5
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен ... 5
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку ... 5
Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок ... 5
Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных ... 6
Подраздел 1.3. ПЕРЕКРЫТИЯ ... 6
Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок ... 6
Таблица 10-01-022. Подшивка потолков ... 7
Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок ... 7
Подраздел 1.4. ОКНА ... 8
Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами ... 8
Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами ... 9
Таблица 10-01-029. Установка приборов ... 9
Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий ... 9
Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий ... 9
Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 9
Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах ... 10
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ... 10
Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ ... 10
Таблица 10-01-036. Установка уголков ПВХ на клее ... 11
Подраздел 1.5. ДВЕРИ, ВОРОТА ... 11
Таблица 10-01-039. Установка блоков ... 11
Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 11
Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками ... 11
Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками ... 12
Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах ... 12
Таблица 10-01-044. Обивка дверей ... 12
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах ... 13
Таблица 10-01-046. Установка ворот ... 13
Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах ... 13
Подраздел 1.6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ ... 13
Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков ... 13
Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец ... 14
Подраздел 1.7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ... 14
Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок ... 14
Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков ... 14
Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий ... 14
Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников ... 14
Подраздел 1.8. ЭСТАКАДЫ ... 14
Таблица 10-01-064. Устройство эстакад ... 14
Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад ... 14
Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок ... 15
Подраздел 1.9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ... 15

Таблица 10-01-070. Устройство заборов 15
Таблица 10-01-071. Устройство калиток 15
Таблица 10-01-072. Устройство ворот 16
Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов 16
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен 16
Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен 17
Подраздел 1.10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ 17
Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях 17
Таблица 10-01-080. Устройство ростверков 17
Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки 18
Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов 18
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила 18
Подраздел 1.11. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 18
Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами 18
Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами 18
Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс" 19
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) 19
Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" 19
Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" 19
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ 19
Подраздел 2.1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 19
Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами 19
Подраздел 2.2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 20
Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м³ 20
Подраздел 2.3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ 20
Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий 20
Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами 20
Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов 20
Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам 21
Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам 21
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий 21
Подраздел 2.4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ 21
Таблица 10-02-017. Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит 21
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции 22
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции 22
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей 22
Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей 23
Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков 23
Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей 23
Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев 23
Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек 23
Подраздел 2.5. ПЕРЕГОРОДКИ 23
Таблица 10-02-031. Сборка перегородок 23
Подраздел 2.6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА 24
Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов 24
Таблица 10-02-036. Установка стропил 24
Подраздел 2.7. ЛЕСТНИЦЫ 24
Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами 24
Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами 24
Подраздел 2.8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ 24
Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас 24
Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов 24
Подраздел 2.9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) 25
Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров) 25
Раздел 3. ГРАДИРНИ 25
Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон 25
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах 25
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок 25
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения 25

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ... 25
Подраздел 4.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ... 25
Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий ... 25
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру ... 26
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 26
Подраздел 4.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ... 26
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 26
Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях ... 27
Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях ... 27
Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках ... 27
Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ... 28
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ... 28
Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) ... 28
Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) ... 28
Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) ... 29
Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) ... 29
Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) ... 29
Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) ... 30
Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) ... 30
Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) ... 30
Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) ... 30
Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) ... 31
Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» ... 31
Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ... 31
Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) ... 31
Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) ... 31
Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) ... 32
Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) ... 32
Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) ... 33
Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) ... 33
Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) ... 33
Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) ... 34
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) ... 34

Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» 34
Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» 34
Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) 34
Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) 35
Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1) 35
Таблица 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) 35
Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1) 36
Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) 36
Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388) 36
Таблица 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389) 37
Таблица 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683) 37
Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685) 37
Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686) 37
Таблица 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» 38

gost.e-ecolog.ru