ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-07-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР–2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 7

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Белгород 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-07-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 7

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

Издание официальное

Белгород 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Белгородская область
ТЕР 81-02-07-2001 Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Белгород, 2014 – 56 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ							
Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок							
Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**							
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-01 *(403-9020)*	до 0,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	3709,42 -	593,43 -	2367,57 -	291,55 -	748,42 *(100)*	72,37 -
07-01-001-02 *(403-9020)*	до 1,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	5801,31 -	760,11 -	3326,08 -	385,75 -	1715,12 *(100)*	91,58 -
07-01-001-03 *(403-9020)*	до 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8817,32 -	1142,98 -	5070,48 -	539,30 -	2603,86 *(100)*	134,31 -
07-01-001-04 *(403-9020)*	более 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12999,49 -	1605,59 -	8314,48 -	619,67 -	3079,42 *(100)*	186,48 -
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-05 *(403-9020)*	до 1,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7992,76 -	1124,82 -	5152,82 -	635,35 -	1715,12 *(100)*	135,52 -
07-01-001-06 *(403-9020)*	до 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10733,77 -	1790,21 -	6339,70 -	709,03 -	2603,86 *(100)*	213,12 -
07-01-001-07 *(403-9020)*	более 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	19699,77 -	2592,07 -	14028,28 -	1135,36 -	3079,42 *(100)*	308,58 -
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-08 *(403-9020)*	до 0,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	3719,54 -	593,43 -	2377,69 -	292,55 -	748,42 *(100)*	72,37 -
07-01-001-09 *(403-9020)*	до 1,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	5756,74 -	760,11 -	3281,51 -	386,37 -	1715,12 *(100)*	91,58 -
07-01-001-10 *(403-9020)*	до 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10256,50 -	1142,98 -	6509,66 -	542,08 -	2603,86 *(100)*	134,31 -
07-01-001-11 *(403-9020)*	более 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	14183,43 -	1605,59 -	9498,42 -	657,46 -	3079,42 *(100)*	186,48 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-12	до 1,5 т	7613,07	1114,77	4783,18	569,88	1715,12	134,31
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-13	до 3,5 т	14439,35	1790,21	10045,28	884,32	2603,86	213,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-14	более 3,5 т	22015,88	2592,07	16344,39	1207,34	3079,42	308,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка балок фундаментных длиной:							
07-01-001-15	до 6 м	10114,21	3671,33	3915,91	417,02	2526,97	416,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-001-16	более 6 м	17921,65	5286,71	9764,23	892,53	2870,71	599,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Измеритель: **100 м² площади подошвы фундамента**

07-01-002-01	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	43,88	16,46	27,42	3,67	0,00	2,06
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(2,16)*	-

Подраздел 1.2. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Укладка ригелей массой:							
07-01-006-01	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	18777,16	3563,63	12958,54	965,70	2254,99	404,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-02	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т	20842,06	3563,63	15023,44	1029,78	2254,99	404,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-03	более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	27292,96	4767,83	19603,91	1287,63	2921,22	540,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка плит перекрытий площадью:							
07-01-006-04	до 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	18405,33	1445,25	4108,27	316,88	12851,81	169,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-05	до 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	19082,89	1445,25	4785,83	337,91	12851,81	169,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-06	более 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	25325,56	1920,98	5444,43	404,87	17960,15	223,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-006-07	более 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	26191,26	1920,98	6310,13	431,73	17960,15	223,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка стеновых панелей площадью:						
07-01-006-08	до 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	31900,21	4089,20	13213,22	1049,13	14597,79	458,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-09	до 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	34143,51	4089,20	15456,52	1118,75	14597,79	458,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-10	более 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	40253,74	5006,10	15459,30	1183,20	19788,34	555
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-11	более 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	42783,71	5006,10	17989,27	1261,71	19788,34	555
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям

Измеритель: **100 м² площади перекрытия**

07-01-007-01	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм	7974,49	125,72	175,32	16,08	7673,45	15,54
07-01-007-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01	718,62	21,11	23,64	3,17	673,87	2,61

Подраздел 1.3. КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ

Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:						
07-01-011-01	до 0,7 м, масса колонн до 1 т	15901,37	4089,66	6998,14	850,75	4813,57	463,68
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-02	до 0,7 м, масса колонн до 2 т	19043,29	4771,27	8137,13	972,03	6134,89	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-03	до 0,7 м, масса колонн до 3 т	22120,20	5808,50	10176,81	1185,99	6134,89	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-04	до 0,7 м, масса колонн до 4 т	25614,74	6727,19	12025,93	1325,76	6861,62	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-05	до 0,7 м, масса колонн до 6 т	31458,71	8711,39	15885,70	1709,48	6861,62	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-06	до 0,7 м, масса колонн до 8 т	40809,07	9590,76	23599,75	1889,63	7618,56	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-011-07	до 0,7 м, масса колонн до 10 т	46962,38	10924,95	28418,87	2236,39	7618,56	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-08	более 0,7 м, масса колонн до 1 т	16829,51	4089,66	7001,35	850,75	5738,50	463,68
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-09	более 0,7 м, масса колонн до 2 т	20302,93	4771,27	8141,51	972,03	7390,15	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-10	более 0,7 м, масса колонн до 3 т	24241,63	5808,50	10184,13	1185,99	8249,00	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-11	более 0,7 м, масса колонн до 4 т	27453,36	6643,29	12032,54	1325,76	8777,53	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-12	более 0,7 м, масса колонн до 6 т	34176,76	8711,39	15895,05	1709,48	9570,32	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-13	более 0,7 м, масса колонн до 8 т	43460,85	9590,76	23608,89	1889,63	10261,20	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-14	более 0,7 м, масса колонн до 10 т	51205,23	10924,95	28433,50	2236,39	11846,78	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-15	более 0,7 м, масса колонн до 15 т	62848,82	13438,66	36989,53	2889,14	12420,63	1542,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-16	более 0,7 м, масса колонн до 25 т	77536,30	14792,19	49830,80	3370,28	12913,31	1698,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:							
07-01-011-17	до 2 т	22211,05	4771,27	8133,72	971,28	9306,06	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-18	до 3 т	25287,97	5808,50	10173,41	1185,23	9306,06	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-19	до 4 т	27976,67	6643,29	12027,32	1325,38	9306,06	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-20	до 6 т	34957,21	8711,39	15882,70	1708,97	10363,12	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-21	до 8 т	44307,47	9590,76	23596,65	1889,25	11120,06	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-22	до 10 т	51719,04	10924,95	28418,78	2235,88	12375,31	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-23	до 15 т	64641,49	13438,66	36998,42	2889,27	14204,41	1542,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-011-24	до 25 т	79443,86	14792,19	49822,45	3369,60	14829,22	1698,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-01	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т	54128,16	9836,06	19771,92	2356,53	24520,18	1142,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-02	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	58116,65	11089,68	22431,25	2355,90	24595,72	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-03	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т	68646,66	9836,06	19821,97	2356,53	38988,63	1142,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-04	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	80349,92	11089,68	30226,28	2455,15	39033,96	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-05	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	78957,71	11089,68	30221,46	2455,15	37646,57	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-06	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т	98208,72	15673,64	43669,11	3436,43	38865,97	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-07	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	90161,49	11089,68	30260,09	2455,15	48811,72	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-08	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	114649,75	15673,64	43725,77	3436,43	55250,34	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-09	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	132707,46	17499,26	59912,54	4075,92	55295,66	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-10	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	146736,29	15673,64	43836,37	3436,43	87226,28	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-11	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	164794,01	17499,26	60023,14	4075,92	87271,61	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-12	более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	97678,37	15673,64	43667,29	3436,43	38337,44	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-13	более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	140927,99	17499,26	59940,88	4075,92	63487,85	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:						
07-01-013-01	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т	198793,52	42978,98	97395,13	7767,92	58419,41	4872,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-02	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	227516,36	44852,44	118731,84	8586,81	63932,08	5028,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-03	-0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	257251,11	46116,84	125443,97	8886,78	85690,30	5294,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-04	-0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	265498,10	44447,51	119460,89	8603,55	101589,70	5039,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-05	-0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	281780,07	46116,84	125528,51	8886,78	110134,72	5294,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей						
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн:						
07-01-014-01	до 2 т	22944,44	7449,80	6547,91	656,93	8946,73	825,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-02	до 3 т	27276,54	8726,31	8279,44	809,23	10270,79	967,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-03	до 5 т	30839,05	10014,64	10210,07	1179,66	10614,34	1110,27
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:						
07-01-014-04	до 4 т	37053,74	6367,74	8122,58	857,72	22563,42	685,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-014-05 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	45008,16 -	8158,66 -	12513,40 -	1367,91 -	24336,10 *(100)*	878,22 -
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн:						
07-01-014-06 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	23711,72 -	7449,80 -	6571,27 -	656,93 -	9690,65 *(100)*	825,92 -
07-01-014-07 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	27252,69 -	8726,31 -	8307,48 -	809,23 -	10218,90 *(100)*	967,44 -
07-01-014-08 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	30831,51 -	10014,64 -	10257,59 -	1179,66 -	10559,28 *(100)*	1110,27 -
07-01-014-09 *(403-9020)*	более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	35773,33 -	11592,50 -	13570,87 -	1558,19 -	10609,96 *(100)*	1285,2 -
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:						
07-01-014-10 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	37161,32 -	6367,74 -	8157,14 -	857,72 -	22636,44 *(100)*	685,44 -
07-01-014-11 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	45130,20 -	8158,66 -	12568,50 -	1367,91 -	24403,04 *(100)*	878,22 -
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн:						
07-01-014-12 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	32724,88 -	7449,80 -	16381,79 -	783,02 -	8893,29 *(100)*	825,92 -
07-01-014-13 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	39024,46 -	8726,31 -	20079,25 -	960,72 -	10218,90 *(100)*	967,44 -
07-01-014-14 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	50782,28 -	10014,64 -	30208,36 -	1435,90 -	10559,28 *(100)*	1110,27 -
07-01-014-15 *(403-9020)*	более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	62125,99 -	11592,50 -	39923,53 -	1896,66 -	10609,96 *(100)*	1285,2 -
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:						
07-01-014-16 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	51667,27 -	6367,74 -	22663,09 -	1044,03 -	22636,44 *(100)*	685,44 -
07-01-014-17 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	68264,79 -	8158,66 -	35703,09 -	1665,05 -	24403,04 *(100)*	878,22 -

Подраздел 1.4. БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:						
07-01-019-01 *(403-9020)*	до 1 т и высоте здания до 15 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	5212,20 -	1353,34 -	2752,30 -	304,85 -	1106,56 *(100)*	153,44 -
07-01-019-02 *(403-9020)*	до 1 т и высоте здания до 25 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6419,07 -	1353,34 -	3959,17 -	337,52 -	1106,56 *(100)*	153,44 -
07-01-019-03 *(403-9020)*	до 1 т и высоте здания до 35 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7140,76 -	1353,34 -	4680,86 -	359,91 -	1106,56 *(100)*	153,44 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-019-04 *(403-9020)*	до 3 т и высоте здания до 25 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10222,78 -	2193,00 -	6373,03 -	508,30 -	1656,75 *(100)*	248,64 -
07-01-019-05 *(403-9020)*	до 3 т и высоте здания до 35 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	11309,64 -	2193,00 -	7459,89 -	542,03 -	1656,75 *(100)*	248,64 -
07-01-019-06 *(403-9020)*	до 5 т и высоте здания до 25 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	16565,01 -	3681,12 -	10697,26 -	840,24 -	2186,63 *(100)*	417,36 -
07-01-019-07 *(403-9020)*	до 5 т и высоте здания до 35 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	18361,64 -	3681,12 -	12493,89 -	896,00 -	2186,63 *(100)*	417,36 -
07-01-019-08 *(403-9020)*	до 10 т и высоте здания до 25 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	26752,55 -	5766,43 -	17999,09 -	1274,23 -	2987,03 *(100)*	653,79 -
07-01-019-09 *(403-9020)*	до 10 т и высоте здания до 35 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	40977,42 -	5766,43 -	32223,96 -	2369,30 -	2987,03 *(100)*	653,79 -
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:							
07-01-019-10 *(403-9020)*	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	52725,20 -	9520,39 -	20931,42 -	1766,20 -	22273,39 *(100)*	1040,48 -
07-01-019-11 *(403-9020)*	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	54481,27 -	9520,39 -	22687,49 -	1936,35 -	22273,39 *(100)*	1040,48 -
07-01-019-12 *(403-9020)*	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	58621,63 -	9520,39 -	26827,85 -	2064,83 -	22273,39 *(100)*	1040,48 -
07-01-019-13 *(403-9020)*	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	76095,01 -	9520,39 -	44301,23 -	3600,44 -	22273,39 *(100)*	1040,48 -
07-01-019-14 *(403-9020)*	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	98916,88 -	13015,86 -	43642,30 -	3065,31 -	42258,72 *(100)*	1443 -
07-01-019-15 *(403-9020)*	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	124860,76 -	13015,86 -	69586,18 -	5344,99 -	42258,72 *(100)*	1443 -
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:							
07-01-019-16 *(403-9020)*	до 15 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	17928,90 -	5474,74 -	6701,51 -	712,13 -	5752,65 *(100)*	613,76 -
07-01-019-17 *(403-9020)*	до 25 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	19960,65 -	5474,74 -	8733,26 -	712,13 -	5752,65 *(100)*	613,76 -
07-01-019-18 *(403-9020)*	до 35 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	21483,34 -	5474,74 -	10255,95 -	759,38 -	5752,65 *(100)*	613,76 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций							
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:						
07-01-020-01	прямоугольных, длиной до 6 м	43218,72	12327,55	10717,78	875,44	20173,39	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-02	с полками, длиной до 6 м	48409,95	12898,27	11765,26	933,68	23746,42	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-03	с полками, длиной до 9 м	53701,65	14519,90	11600,42	1041,29	27581,33	1475,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-04	с полками, длиной до 12 м	73785,77	19320,84	15011,50	1338,04	39453,43	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:						
07-01-020-05	до 2 т	6372,26	1548,96	3645,95	337,39	1177,35	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-06	до 5 т	14634,78	3559,44	9855,42	941,78	1219,92	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-07	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	44693,38	13099,42	30181,08	3003,96	1412,88	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:						
07-01-020-08	прямоугольных, длиной до 6 м	41366,59	12327,55	10815,42	878,48	18223,62	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-09	с полками, длиной до 6 м	46498,71	12898,27	11806,82	934,05	21793,62	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-10	с полками, длиной до 9 м	56368,25	14397,89	14389,03	1333,10	27581,33	1463,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-11	с полками, длиной до 12 м	74044,45	19320,84	15265,87	1359,43	39457,74	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой:						
07-01-020-12	до 2 т	6404,09	1548,96	3655,44	337,39	1199,69	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-020-13	до 5 т	14677,00	3559,44	9887,46	941,78	1230,10	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-14	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	44843,28	13099,42	30287,89	3003,96	1455,97	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:						
07-01-020-15	прямоугольных, длиной до 6 м	54463,70	12327,55	23912,53	1046,40	18223,62	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-16	с полками, длиной до 6 м	59947,74	12898,27	25259,35	1106,70	21790,12	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-17	с полками, длиной до 9 м	78914,03	14397,89	36934,81	1622,67	27581,33	1463,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-18	с полками, длиной до 12 м	97035,53	19320,84	38256,95	1654,73	39457,74	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:						
07-01-020-19	до 2 т	11168,04	1548,96	8419,39	398,68	1199,69	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-20	до 5 т	28129,53	3559,44	23339,99	1114,36	1230,10	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-21	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	89686,48	13099,42	75131,09	3580,56	1455,97	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-021. Укладка перемычек

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:						
07-01-021-01	до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	4641,44	793,35	3780,76	453,73	67,33	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-02	до 5 т, масса перемычки до 1 т	5574,66	924,06	4554,00	546,53	96,60	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-03	до 5 т, масса перемычки до 1,5 т	6138,16	1106,22	4876,80	585,27	155,14	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-04	до 5 т, масса перемычки более 1,5 т	6638,15	1189,52	5293,49	635,28	155,14	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-021-05	до 8 т, масса перемычки до 0,7 т	4659,72	793,35	3799,04	453,73	67,33	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-06	до 8 т, масса перемычки до 1 т	5596,68	924,06	4576,02	546,53	96,60	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-07	до 8 т, масса перемычки до 1,5 т	6161,74	1106,22	4900,38	585,27	155,14	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-08	до 8 т, масса перемычки более 1,5 т	6663,74	1189,52	5319,08	635,28	155,14	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-09	более 8 т, масса перемычки до 0,7 т	12333,42	793,35	11472,74	552,29	67,33	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-10	более 8 т, масса перемычки до 1 т	14839,81	924,06	13819,15	665,25	96,60	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-11	более 8 т, масса перемычки до 1,5 т	16060,05	1106,22	14798,69	712,40	155,14	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-12	более 8 т, масса перемычки более 1,5 т	17407,78	1189,52	16063,12	773,27	155,14	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:							
07-01-022-01	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м	15338,02	3664,83	10579,10	829,10	1094,09	382,95
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-02	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м	17110,84	3664,83	12351,92	884,12	1094,09	382,95
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-03	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м	22651,75	5562,85	15992,20	1273,98	1096,70	581,28
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-04	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м	25375,81	5562,85	18716,26	1358,51	1096,70	581,28
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-05	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	36666,19	7738,68	20165,84	1682,39	8761,67	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-06	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	40263,52	7738,68	23763,17	1794,02	8761,67	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-07	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	36666,19	7738,68	20165,84	1682,39	8761,67	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-08	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	40263,52	7738,68	23763,17	1794,02	8761,67	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-09	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	79858,08	12754,90	31927,64	2691,26	35175,54	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-10	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	85612,62	12754,90	37682,18	2869,83	35175,54	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-11	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	110239,75	12754,90	62309,31	5004,13	35175,54	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-12	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	76383,56	13172,15	35491,93	2788,62	27719,48	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-13	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	82346,27	13172,15	41454,64	2973,65	27719,48	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-14	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	82346,27	13172,15	41454,64	2973,65	27719,48	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-15	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	107514,32	13172,15	66622,69	5185,16	27719,48	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-16	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	91404,53	15005,76	38220,72	3188,93	38178,05	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-17	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	98223,19	15005,76	45039,38	3400,52	38178,05	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-18	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	127004,14	15005,76	73820,33	5929,49	38178,05	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-19	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	93576,29	15296,69	40101,55	3242,35	38178,05	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-20	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	129753,27	15296,69	76278,53	6027,18	38178,05	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-21	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	100498,14	15296,69	47023,40	3456,54	38178,05	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-22	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	129772,31	15296,69	76297,57	6028,83	38178,05	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-23	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	136763,75	16358,96	82222,82	6263,05	38181,97	1709,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-24	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	197944,25	16358,96	143403,32	6960,13	38181,97	1709,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-25	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	102894,88	17633,68	47083,15	3780,28	38178,05	1842,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-26	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	110977,98	17633,68	55166,25	4031,10	38178,05	1842,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-27	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	146976,29	17846,14	90948,18	7094,96	38181,97	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-28	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	146976,29	17846,14	90948,18	7094,96	38181,97	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-29	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	146976,29	17846,14	90948,18	7094,96	38181,97	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-30	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	216283,22	17846,14	160255,11	7884,62	38181,97	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-31	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м	156667,29	19333,31	99149,40	7420,28	38184,58	2020,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-32	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м	229152,13	19333,31	171634,24	8246,16	38184,58	2020,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:							
07-01-022-33	до 10 т при высоте зданий до 25 м	32393,93	8206,36	23616,37	1784,05	571,20	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-34	до 10 т при высоте зданий до 35 м	36208,64	8206,36	27431,08	1902,42	571,20	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-35	до 15 т при высоте зданий до 25 м	32400,46	8206,36	23616,37	1784,05	577,73	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-36	до 15 т при высоте зданий до 35 м	36537,23	8206,36	27753,14	1911,47	577,73	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-37	до 20 т при высоте зданий до 25 м	36541,14	8206,36	27753,14	1911,47	581,64	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-38	до 20 т при высоте зданий до 35 м	52719,22	8206,36	43931,22	3333,03	581,64	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.5. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ

Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:							
07-01-027-01	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	13493,61	1963,43	5058,68	471,08	6471,50	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-02	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	13472,31	1963,43	5058,68	471,08	6450,20	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-03	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	18731,20	1963,43	10317,57	875,92	6450,20	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-04	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	14023,54	1963,43	5693,71	470,48	6366,40	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-05	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	18647,40	1963,43	10317,57	875,92	6366,40	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-06	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	18647,40	1963,43	10317,57	875,92	6366,40	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-07	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	18229,43	2607,12	7319,75	541,22	8302,56	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-08	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	18229,43	2607,12	7319,75	541,22	8302,56	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-09	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	24271,29	2607,12	13361,61	1006,34	8302,56	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-10	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	18811,28	2607,12	7929,67	530,28	8274,49	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-11	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	24243,22	2607,12	13361,61	1006,34	8274,49	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-12	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	24243,22	2607,12	13361,61	1006,34	8274,49	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:							
07-01-027-13	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	24392,35	3517,01	9298,54	595,53	11576,80	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-14	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м	31040,51	3517,01	15946,70	1107,32	11576,80	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-15	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	31040,51	3517,01	15946,70	1107,32	11576,80	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-16	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	41857,36	3517,01	26763,55	1230,57	11576,80	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-17	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	35042,87	4386,71	14495,67	938,25	16160,49	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-18	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	42950,10	4386,71	22436,74	1636,03	16126,65	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-19	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	42950,10	4386,71	22436,74	1636,03	16126,65	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-20	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	58931,62	4386,71	38418,26	1818,12	16126,65	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий:						
07-01-027-21	до 25 м	49919,73	7886,33	20261,96	1409,56	21771,44	950,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-22	до 35 м	52933,70	7886,33	23275,93	1503,09	21771,44	950,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий:						
07-01-027-23	до 15 м	32557,44	6759,90	17036,08	1108,76	8761,46	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-24	до 25 м	36041,81	6759,90	20520,45	1277,64	8761,46	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-25	до 35 м	46855,38	6759,90	31334,02	2227,83	8761,46	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка плит покрытий площадью до 1 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций:						
07-01-028-01	до 10 т и высоте зданий до 25 м	895,74	369,71	462,54	44,82	63,49	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-02	до 15 т и высоте зданий до 25 м	895,74	369,71	462,54	44,82	63,49	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-03	до 15 т и высоте зданий до 35 м	1396,04	369,71	962,84	83,33	63,49	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-04	до 20 т и высоте зданий до 25 м	1396,04	369,71	962,84	83,33	63,49	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-05	до 20 т и высоте зданий до 35 м	1396,04	369,71	962,84	83,33	63,49	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит покрытий площадью до 2 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций:						
07-01-028-06	до 10 т и высоте зданий до 25 м	1942,74	526,14	1254,34	121,54	162,26	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-028-07	до 15 т и высоте зданий до 25 м	1942,74	526,14	1254,34	121,54	162,26	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-08	до 15 т и высоте зданий до 35 м	3299,50	526,14	2611,10	225,98	162,26	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-09	до 20 т и высоте зданий до 25 м	3299,50	526,14	2611,10	225,98	162,26	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-10	до 20 т и высоте зданий до 35 м	3299,50	526,14	2611,10	225,98	162,26	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:						
07-01-028-11	до 25 м	5478,49	1798,27	2427,62	219,78	1252,60	201,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-12	до 35 м	5948,43	1798,27	2897,56	234,36	1252,60	201,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:						
07-01-029-01	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	25822,97	4113,66	7265,98	756,31	14443,33	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-02	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	22864,09	2997,39	5777,26	631,10	14089,44	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-03	0,75 м	58254,54	3803,92	3893,33	422,08	50557,29	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-04	1,5 м	36510,15	3954,92	4145,08	462,34	28410,15	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-05	3 м	36647,88	4465,96	5615,43	643,89	26566,49	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-06	1,5 м	22426,09	2684,43	4031,97	465,63	15709,69	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-07	3 м	34045,42	4268,29	5498,05	638,32	24279,08	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:						
07-01-029-08	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	25843,26	4113,66	7296,45	756,31	14433,15	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-09	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	22879,33	2997,39	5802,68	631,10	14079,26	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-10	0,75 м	58280,65	3803,92	3911,30	422,08	50565,43	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-11	1,5 м	36567,46	3954,92	4163,71	462,34	28448,83	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-12	3 м	38595,22	4465,96	5641,37	643,89	28487,89	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-13	1,5 м	22498,92	2684,43	4082,71	465,63	15731,78	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-14	3 м	34113,88	4268,29	5523,76	638,32	24321,83	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:						
07-01-029-15	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	38645,88	4113,66	20087,38	920,59	14444,84	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-16	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	33358,60	2997,39	16476,07	768,19	13885,14	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-17	0,75 м	65521,93	3803,92	11048,76	513,77	50669,25	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-18	1,5 м	44370,17	3954,92	11983,01	562,77	28432,24	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-19	3 м	49282,40	4465,96	16531,01	783,75	28285,43	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-20	1,5 м	30234,38	2684,43	11925,69	566,78	15624,26	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-21	3 м	44694,64	4268,29	16319,19	776,97	24107,16	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-22	0,75 м	101485,38	5773,25	4187,83	424,11	91524,30	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-23	1,5 м	36526,12	5594,00	4537,34	499,31	26394,78	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-24	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м	12594,47	1721,57	4627,89	531,21	6245,01	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-25	до 10 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	11149,91	2045,63	4444,88	509,19	4659,40	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-26	до 20 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	15744,29	2795,02	7032,37	806,70	5916,90	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-27	0,75 м	102197,54	5773,25	4204,92	424,11	92219,37	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-28	1,5 м	37016,51	5594,00	4557,45	499,31	26865,06	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-29	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м	12616,83	1721,57	4650,25	531,21	6245,01	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-30	до 10 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	11170,42	2045,63	4465,39	509,19	4659,40	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-31	до 20 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	15775,11	2795,02	7064,87	806,70	5915,22	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-32	0,75 м	109370,22	5773,25	11377,60	516,24	92219,37	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-33	1,5 м	45461,01	5594,00	13001,95	607,77	26865,06	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-34	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м	21600,89	1721,57	13634,31	646,60	6245,01	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-35	до 10 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	19781,92	2045,63	13076,89	619,79	4659,40	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-36	до 20 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	29418,19	2795,02	20707,95	981,93	5915,22	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:							
07-01-034-01	до 7 м, площадью до 10 м² при высоте здания до 25 м	23493,44	5769,62	14602,12	1280,94	3121,70	630,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-02	до 7 м, площадью до 10 м² при высоте здания до 35 м	26040,19	5769,62	17148,87	1359,86	3121,70	630,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-03	до 7 м, площадью более 10 м² при высоте здания до 25 м	29954,44	7132,29	19700,45	1668,84	3121,70	790,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-04	до 7 м, площадью более 10 м² при высоте здания до 35 м	33522,81	7132,29	23268,82	1779,57	3121,70	790,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-05	более 7 м, площадью до 15 м² при высоте здания до 25 м	47353,64	7459,09	24558,89	1817,37	15335,66	826,95
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-06	более 7 м, площадью до 15 м² при высоте здания до 35 м	62735,33	7459,09	39940,58	3168,95	15335,66	826,95
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-07	более 7 м, площадью более 15 м² при высоте здания до 25 м	55387,11	8950,91	31100,54	2234,79	15335,66	992,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-08	более 7 м, площадью более 15 м² при высоте здания до 35 м	74301,71	8950,91	50015,14	3896,81	15335,66	992,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:							
07-01-034-09	к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	11095,42	2410,80	7837,40	737,32	847,22	280
07-01-034-10	к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	12671,98	2410,80	9413,96	786,24	847,22	280
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:							
07-01-034-11	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	20826,22	4990,59	8557,20	737,32	7278,43	553,28
07-01-034-12	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	22402,78	4990,59	10133,76	786,24	7278,43	553,28
07-01-034-13	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	24734,19	5834,39	11121,26	978,36	7778,54	654,08
07-01-034-14	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	26826,16	5834,39	13213,23	1043,28	7778,54	654,08
Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:							
07-01-034-15	до 5 м² при высоте здания до 25 м	20152,66	5290,00	10187,94	859,11	4674,72	569,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-16	до 5 м² при высоте здания до 35 м	21850,49	5290,00	11885,77	912,04	4674,72	569,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-17	более 5 м² при высоте здания до 25 м	25648,30	6659,07	14314,51	1257,52	4674,72	716,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-18	более 5 м² при высоте здания до 35 м	28195,05	6659,07	16861,26	1336,98	4674,72	716,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:							
07-01-034-19	до 25 м	12073,51	1717,41	5080,72	441,96	5275,38	190,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-20	до 35 м	12983,06	1717,41	5990,27	470,24	5275,38	190,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-01	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м²	22448,03	6162,89	13163,44	1508,69	3121,70	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-02	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м²	28782,08	7730,84	17929,54	2067,88	3121,70	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-035-03	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м²	39500,83	6500,40	17454,56	1997,62	15545,87	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-04	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м²	44555,08	8623,69	20385,52	2339,95	15545,87	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:						
07-01-035-05	до 5 м²	19265,72	4648,25	9942,75	1084,46	4674,72	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-06	более 5 м²	23682,11	5806,99	13200,40	1474,13	4674,72	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8626,06	1878,82	4775,38	541,47	1971,86	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:						
07-01-035-08	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м²	22508,81	6162,89	13224,22	1508,69	3121,70	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-09	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м²	28865,39	7730,84	18012,85	2067,88	3121,70	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-10	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м²	39581,31	6500,40	17535,04	1997,62	15545,87	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-11	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м²	44649,34	8623,69	20479,78	2339,95	15545,87	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:						
07-01-035-12	до 5 м²	19309,41	4648,25	9986,44	1084,46	4674,72	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-13	более 5 м²	23741,49	5806,99	13259,78	1474,13	4674,72	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-035-14	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	8647,87	1878,82	4797,19	541,47	1971,86	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-15	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м²	48024,29	6162,89	38739,70	1836,41	3121,70	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-16	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м²	63838,12	7730,84	52985,58	2517,07	3121,70	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-17	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м²	73365,72	6500,40	51319,45	2431,54	15545,87	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-18	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м²	84223,29	8623,69	60053,73	2848,23	15545,87	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей:							
07-01-035-19	до 5 м²	37650,07	4648,25	28327,10	1320,02	4674,72	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-20	более 5 м²	48672,46	5806,99	38190,75	1794,34	4674,72	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-21	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	17805,36	1878,82	13954,68	659,09	1971,86	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:							
07-01-036-01	раствором, площадь панелей до 10 м²	19221,85	3091,79	4179,46	311,56	11950,60	337,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-02	раствором, площадь панелей до 15 м²	22580,98	3610,41	5502,67	398,41	13467,90	394,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-03	упругими прокладками, площадь панелей до 10 м²	21120,09	3191,52	4184,02	311,56	13744,55	348,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-036-04 *(403-9020)*	упругими прокладками, площадь панелей до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	25209,86 -	3760,01 -	5508,80 -	398,41 -	15941,05 *(100)*	410,93 -
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей:						
07-01-036-05 *(403-9020)*	до 2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	5863,50 -	2041,19 -	3129,69 -	287,00 -	692,62 *(100)*	234,35 -
07-01-036-06 *(403-9020)*	более 2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7914,17 -	2943,11 -	3686,53 -	313,21 -	1284,53 *(100)*	337,9 -

Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей

Измеритель: **100 м шва**

	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:						
07-01-037-01	цементным раствором	1000,40	199,08	555,44	0,00	245,88	23,7
07-01-037-02	упругими прокладками	1657,43	55,40	150,54	0,00	1451,49	6,51
	Герметизация мастикой швов:						
07-01-037-03	горизонтальных	1355,99	135,31	371,68	0,00	849,00	15,9
07-01-037-04	вертикальных	1571,52	165,49	443,83	0,00	962,20	19

Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)

Измеритель: **1 м³ арок**

	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:						
07-01-038-01 *(403-9022)*	12,8 м *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	713,05 -	30,30 -	538,42 -	23,04 -	144,33 *(1)*	3,65 -
07-01-038-02 *(403-9022)*	10,8 м *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	1005,62 -	43,82 -	774,20 -	32,73 -	187,60 *(1)*	5,28 -

Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором

Измеритель: **100 п. м**

07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	655,01	566,84	0,00	0,00	88,17	74

Подраздел 1.7. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов

Измеритель: **1 т стальных элементов**

07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок	8997,11	1626,90	462,72	0,00	6907,49	170
07-01-044-02	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	8305,52	183,43	167,62	0,00	7954,47	22,1
	Установка монтажных изделий массой:						
07-01-044-03	до 20 кг	11432,58	408,64	250,07	0,00	10773,87	42,7
07-01-044-04	более 20 кг	11211,86	300,50	242,59	0,00	10668,77	31,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.8. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ

Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:						
07-01-047-01	на стену	7817,71	1749,30	5754,48	690,60	313,93	208,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-02	на стену и балку	11116,23	2497,94	5952,19	692,76	2666,10	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-03	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	14488,84	2918,83	8845,62	1041,29	2724,39	347,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-04	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	7210,49	1885,25	5293,49	635,28	31,75	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:						
07-01-047-05	на стену	7845,53	1749,30	5782,30	690,60	313,93	208,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-06	на стену и балку	11144,13	2497,94	5980,09	692,76	2666,10	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-07	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	14530,79	2918,83	8887,57	1041,29	2724,39	347,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-08	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	7236,08	1885,25	5319,08	635,28	31,75	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:						
07-01-047-09	на стену	19525,23	1749,30	17462,00	840,62	313,93	208,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-10	на стену и балку	22860,23	2497,94	17696,19	843,24	2666,10	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-11	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	32173,35	2918,83	26530,13	1269,01	2724,39	347,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-047-12	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	17980,12	1885,25	16063,12	773,27	31,75	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.9. ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 07-01-050. Установка закромов сборно-монолитных ячеек

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

07-01-050-01	Установка закромов сборно-монолитных ячеек	106532,93	6250,34	8690,39	571,47	91592,20	725,94
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка (при диаметре банок силосов 3 м):						
07-01-051-01	балок кольцевых	18809,16	5987,30	7450,58	713,26	5371,28	663,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-02	стен	24117,50	4675,70	6864,14	623,00	12577,66	518,37
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-03	плит покрытия	13156,08	3784,61	4415,69	316,63	4955,78	419,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-04	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м)	166853,37	37705,59	37241,87	2090,04	91905,91	4329
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.10. ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ

Таблица 07-01-054. Установка оград

Измеритель: **100 м ограды**

	Установка железобетонных оград из панелей длиной:						
07-01-054-01	4 м	6251,98	1040,41	4685,04	447,80	526,53	125,35
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
07-01-054-02	3 м	5578,98	823,28	4414,07	418,78	341,63	99,19
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-03	4,8 м при шаге столбов 2,4 м	5071,15	636,83	4041,56	383,87	392,76	81,75
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(20,7)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка металлических оград по железобетонным столбам:						
07-01-054-04	с цоколем из сетки высотой до 1,5 м	12717,38	2658,29	5655,45	553,37	4403,64	305,2
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-05	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	18985,91	2172,72	5655,45	553,37	11157,74	246,34
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-06	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м	23249,43	2172,72	5655,45	553,37	15421,26	246,34
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-07	без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	7512,40	1661,43	2687,90	255,99	3163,07	190,75
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-08	без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	8604,17	1908,27	2726,50	257,76	3969,40	219,09
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-09	без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	9862,36	2117,14	2764,13	259,53	4981,09	243,07
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-10	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	14357,50	1312,58	3017,17	288,65	10027,75	147,15
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-11	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	18727,69	1380,64	3055,77	290,42	14291,28	154,78
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-12	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	23124,03	1448,70	3093,66	292,32	18581,67	162,41
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-13	из колючей проволоки	5225,59	885,69	1697,65	165,59	2642,25	106,71
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	968,64	324,06	91,06	11,41	553,52	46,83

Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток

Измеритель: **100 шт.**

	Устройство ворот распашных с установкой столбов:						
07-01-055-01	металлических	51527,96	17752,83	14278,65	1366,32	19496,48	1940,2
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-02	металлических и бетонных	48799,35	12250,73	25566,85	2368,06	10981,77	1373,4
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-03	бетонных	44207,75	8005,32	33986,57	3239,28	2215,86	929,77
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
	Устройство ворот распашных:						
07-01-055-04	без фундаментов	54695,35	9104,65	28279,39	2849,75	17311,31	1045,31
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-05	с фундаментами железобетонными	63733,86	12429,71	47699,19	4767,07	3604,96	1460,6
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-055-06	с фундаментами железобетонными и ложными калитками	67727,05	14171,20	49950,89	4947,17	3604,96	1645,9
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9120)	*Полотна ложных калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
	Устройство калиток:						
07-01-055-07	с установкой столбов бетонных	31230,70	4925,50	25270,89	2539,15	1034,31	578,79
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-08	с установкой столбов металлических	11484,20	7948,99	384,10	0,87	3151,11	855,65
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-09	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	943,51	618,35	114,96	0,00	210,20	77,39
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-10	без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	5651,99	763,36	4573,33	429,43	315,30	97,12
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных столбов	18097,17	3707,04	13250,72	1293,70	1139,41	430,55
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"

Измеритель: **100 м ограждения и козырька**

	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник":						
07-01-056-01	монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор	33502,24	2241,36	26041,72	1400,38	5219,16	230,83
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(600)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9102)	*Спираль плоская, (м)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9213)	*Стойка металлическая опорная под «Репейник», (шт.)*	-	-	-	-	*(29)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(17,52)*	-
07-01-056-02	установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению	1955,15	564,73	898,15	58,95	492,27	58,16
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(5,84)*	-

Подраздел 1.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций

Измеритель: **1 т арматуры или болтов**

	Усиление сборных железобетонных конструкций:						
07-01-058-01	установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	447,29	403,68	43,61	0,00	0,00	52,7
(204-9171)	*Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-058-02	соединением болтами	14945,53	1123,32	35,86	0,00	13786,35	132
Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей							
	Измеритель: **100 м³ бетона в деле**						
07-01-059-01	Замоноличивание ригелей	71433,66	1230,57	2141,97	179,39	68061,12	139,52
Таблица 07-01-060. Укладка резиновых прокладок							
	Измеритель: **100 м² площади прокладок**						
	Укладка резиновых прокладок толщиной:						
07-01-060-01	30 мм	49155,54	136,44	103,70	0,00	48915,40	18
07-01-060-02	50 мм	82467,03	145,54	173,49	0,00	82148,00	19,2
Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов							
	Измеритель: **100 м шва**						
07-01-061-01	Устройство антисейсмических швов	3126,80	809,09	32,95	0,00	2284,76	85,8

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений

Измеритель: **100 м³ сборных железобетонных конструкций**

	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:						
07-02-001-01 *(403-9022)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	69223,84 -	12620,27 -	26940,77 -	3154,44 -	29662,80 *(100)*	1448,94 -
07-02-001-02 *(403-9022)*	до 9 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	48237,11 -	7466,91 -	15446,69 -	1813,32 -	25323,51 *(100)*	857,28 -
07-02-001-03 *(403-9022)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	40374,04 -	5957,64 -	14342,90 -	1685,11 -	20073,50 *(100)*	684 -
07-02-001-04 *(403-9022)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	35341,63 -	4924,98 -	13042,28 -	1438,20 -	17374,37 *(100)*	565,44 -
07-02-001-05 *(403-9022)*	более 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	31087,35 -	4497,41 -	10713,79 -	1201,27 -	15876,15 *(100)*	516,35 -
	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью:						
07-02-001-06 *(403-9022)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	61492,99 -	8708,60 -	28885,92 -	3293,44 -	23898,47 *(100)*	976,3 -
07-02-001-07 *(403-9022)*	до 9 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	43317,75 -	5503,37 -	16991,42 -	1914,68 -	20822,96 *(100)*	616,97 -
07-02-001-08 *(403-9022)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	35225,77 -	4395,95 -	14979,89 -	1684,55 -	15849,93 *(100)*	492,82 -
07-02-001-09 *(403-9022)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	30448,78 -	3660,77 -	13951,75 -	1479,16 -	12836,26 *(100)*	410,4 -
07-02-001-10 *(403-9022)*	более 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	25317,02 -	3102,47 -	11170,74 -	1221,25 -	11043,81 *(100)*	347,81 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели:						
07-02-001-11 *(403-9022)*	до 9 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	30054,14 -	4352,25 -	17092,28 -	1991,78 -	8609,61 *(100)*	487,92 -
07-02-001-12 *(403-9022)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	25023,23 -	3365,87 -	15127,30 -	1576,09 -	6530,06 *(100)*	377,34 -
07-02-001-13 *(403-9022)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	23338,24 -	2898,11 -	14658,06 -	1532,12 -	5782,07 *(100)*	324,9 -
07-02-001-14 *(403-9022)*	более 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	20575,96 -	2918,45 -	12775,88 -	1326,57 -	4881,63 *(100)*	327,18 -
07-02-001-15 *(403-9022)*	Установка панелей перегородок (ненесущих) *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	32345,08 -	4321,74 -	15267,19 -	1724,62 -	12756,15 *(100)*	484,5 -

Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений

Измеритель: **100 м³ сборных железобетонных конструкций**

	Установка опор из плит и колец диаметром:						
07-02-002-01 *(403-9022)*	до 1000 мм *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	29597,91 -	4599,50 -	24024,43 -	2123,84 -	973,98 *(100)*	547,56 -
07-02-002-02 *(403-9022)*	более 1000 мм *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	20237,55 -	2806,43 -	16589,29 -	1266,89 -	841,83 *(100)*	329,78 -
	Установка в сооружениях:						
07-02-002-03 *(403-9022)*	угловых лотков сечением до 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	138538,03 -	29698,84 -	45387,22 -	5045,78 -	63451,97 *(100)*	3409,74 -
07-02-002-04 *(403-9022)*	угловых лотков сечением более 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	103957,39 -	22003,55 -	32180,76 -	3542,73 -	49773,08 *(100)*	2526,24 -
07-02-002-05 *(403-9022)*	прямоугольных лотков сечением до 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	37795,93 -	7750,74 -	21266,62 -	2293,94 -	8778,57 *(100)*	910,78 -
07-02-002-06 *(403-9022)*	прямоугольных лотков сечением более 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	20357,71 -	4144,68 -	11433,06 -	1242,67 -	4779,97 *(100)*	481,38 -
	Установка лотков между сооружениями сечением:						
07-02-002-07 *(403-9022)*	до 0,5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	29893,23 -	7868,60 -	17779,87 -	1853,17 -	4244,76 *(100)*	924,63 -
07-02-002-08 *(403-9022)*	более 0,5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	24594,30 -	6288,57 -	14173,40 -	1460,20 -	4132,33 *(100)*	730,38 -

Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка железобетонных колонн:						
07-02-003-01 *(403-9020)*	в стаканы фундаментов *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	17520,48 -	4233,76 -	10604,44 -	959,50 -	2682,28 *(100)*	486,08 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-003-02	на нижестоящие колонны	20788,79	3656,49	12819,12	1148,14	4313,18	409,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-03	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты	18407,02	4519,37	13127,89	1209,28	759,76	493,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка:						
07-02-003-04	балок	6424,68	2122,71	3391,05	283,96	910,92	231,99
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-05	ригелей	22985,93	4585,59	5255,18	433,48	13145,16	508,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей стен:						
07-02-003-06	водосборного бассейна	25845,76	4039,69	11598,19	1013,94	10207,88	452,88
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-07	каркаса градирен	36028,12	7812,05	15025,47	1255,62	13190,60	875,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-02-003-08	Укладка плит покрытия	16674,18	1778,93	3528,61	284,98	11366,64	204,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна

Измеритель: **100 м³ сборных изделий**

	Монтаж стен силосов из блоков:						
07-03-001-01	объемных с болтовым соединением	45949,08	4173,47	17090,03	904,57	24685,58	490,42
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-02	объемных с безболтовым соединением	41963,39	3894,60	17411,53	920,69	20657,26	457,65
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-03	криволинейных диаметром 6 м	107569,63	5978,78	31902,67	2006,41	69688,18	694,4
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-04	полигональных	63846,71	4155,60	24241,11	1530,71	35450,00	488,32
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-05	криволинейных диаметром 18 м	70968,77	10569,01	28632,39	1390,61	31767,37	1198,3
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-03-001-06	Монтаж стен бункеров мельниц	70704,45	5739,35	18021,78	954,08	46943,32	650,72
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка:						
07-03-001-07	воронки с доборными (карнизными) элементами	27113,99	6007,32	14040,38	771,51	7066,29	732,6
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-03-001-08 *(403-9022)*	колонн подсилосного этажа *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	36193,25 -	4764,09 -	23340,16 -	1047,37 -	8089,00 *(100)*	553,32 -
07-03-001-09 *(403-9022)*	наклонного днища *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	18146,70 -	5766,50 -	8280,23 -	379,91 -	4099,97 *(100)*	602,56 -

Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:						
07-04-001-01 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	23427,24 -	3247,59 -	5694,97 -	554,40 -	14484,68 *(100)*	364,08 -
07-04-001-02 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	18617,48 -	3325,83 -	6666,70 -	699,55 -	8624,95 *(100)*	381,84 -
07-04-001-03 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	26291,43 -	3396,11 -	6002,23 -	546,05 -	16893,09 *(100)*	380,73 -
07-04-001-04 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	22960,88 -	3573,42 -	6900,71 -	679,45 -	12486,75 *(100)*	405,15 -
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях:						
07-04-001-05 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	22314,19 -	2874,29 -	5639,03 -	494,64 -	13800,87 *(100)*	314,13 -
07-04-001-06 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	13277,03 -	2561,30 -	6393,90 -	614,39 -	4321,83 *(100)*	297,48 -
07-04-001-07 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	21709,90 -	2841,64 -	5132,39 -	447,67 -	13735,87 *(100)*	318,57 -
07-04-001-08 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	15428,12 -	2666,43 -	5657,65 -	534,88 -	7104,04 *(100)*	309,69 -
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:						
07-04-001-09 *(403-9022)*	с подвалами *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	13056,31 -	2626,02 -	7041,48 -	720,23 -	3388,81 *(100)*	308,58 -
07-04-001-10 *(403-9022)*	с полуподвалами *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	18398,00 -	2809,97 -	10184,04 -	1064,12 -	5403,99 *(100)*	338,55 -

Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Сборка и установка колонн при массе блока:						
07-04-002-01 *(403-9022)*	50-65 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	72334,30 -	6642,46 -	39427,10 -	1552,07 -	26264,74 *(100)*	656,37 -
07-04-002-02 *(403-9022)*	80-120 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	75300,09 -	6855,59 -	44348,62 -	1951,84 -	24095,88 *(100)*	677,43 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-04-002-03 *(403-9022)*	125-150 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	80045,05 -	8728,22 -	44682,22 -	1827,02 -	26634,61 *(100)*	840,06 -
07-04-002-04 *(403-9022)*	155-175 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	88230,89 -	8448,63 -	44954,64 -	1827,33 -	34827,62 *(100)*	813,15 -
07-04-002-05 *(403-9022)*	более 175 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	78299,93 -	8290,60 -	44822,28 -	1836,82 -	25187,05 *(100)*	797,94 -
Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок							
	Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**						
	Установка ригелей массой:						
07-04-003-01 *(403-9022)*	до 20 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	49535,58 -	8314,73 -	19962,30 -	415,83 -	21258,55 *(100)*	762,12 -
07-04-003-02 *(403-9022)*	более 20 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	40599,20 -	6110,57 -	18476,34 -	399,94 -	16012,29 *(100)*	588,12 -
	Установка:						
07-04-003-03 *(403-9022)*	балок массой до 7 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	35184,38 -	3584,41 -	20438,57 -	481,54 -	11161,40 *(100)*	421,2 -
07-04-003-04 *(403-9022)*	распорок до 8 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	62479,07 -	6078,27 -	46637,22 -	1112,05 -	9763,58 *(100)*	600,62 -
Таблица 07-04-004. Укладка плит							
	Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**						
	Укладка плит:						
07-04-004-01 *(403-9022)*	перекрытий *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	19886,73 -	1507,12 -	10456,49 -	230,74 -	7923,12 *(100)*	177,1 -
07-04-004-02 *(403-9022)*	покрытий *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	24865,24 -	2145,70 -	19591,30 -	459,63 -	3128,24 *(100)*	249,21 -
Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей							
	Измеритель: **100 м² сборных конструкций**						
	Установка стеновых панелей:						
07-04-005-01 *(403-9021)*	наружных *Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	8224,04 -	508,48 -	7346,95 -	175,06 -	368,61 *(100)*	62,01 -
07-04-005-02 *(403-9021)*	внутренних *Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	14664,14 -	849,32 -	12949,85 -	314,34 -	864,97 *(100)*	94,16 -
Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц							
	Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**						
07-04-006-01 *(403-9022)*	Сборка и установка лестниц *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	87945,73 -	7384,46 -	55806,40 -	1532,24 -	24754,87 *(100)*	760,5 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 07-04-007. Установка бункеров

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Установка бункеров:						
07-04-007-01	одиночных из двух панелей с двумя вставками	75305,82	10419,11	50656,53	2597,40	14230,18	1138,7
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-007-02	спаренных из двух панелей	74364,66	8318,17	52412,21	2279,18	13634,28	909,09
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

07-04-008-01	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий)	33898,51	2856,45	21710,15	578,33	9331,91	331,76
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подраздел 5.1. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка блоков стен подвалов массой:						
07-05-001-01	до 0,5 т	3217,15	433,29	2116,00	221,93	667,86	52,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-02	до 1 т	4594,86	608,03	2981,27	307,64	1005,56	74,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-03	до 1,5 т	6969,45	873,68	4774,84	470,32	1320,93	104,01
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-04	более 1,5 т	10362,42	1090,32	7377,67	637,05	1894,43	129,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.2. КОЛОННЫ

Таблица 07-05-004. Установка колонн

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн в стаканы фундаментов массой:						
07-05-004-01	до 2 т	18179,40	4158,34	9326,41	1113,70	4694,65	495,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-02	до 3 т	21448,25	5072,70	11680,90	1371,58	4694,65	582,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-004-03 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	24089,55 -	5742,85 -	13652,05 -	1593,13 -	4694,65 *(100)*	659,34 -
	Установка колонн на нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-04 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	27734,06 -	9145,69 -	8203,88 -	922,28 -	10384,49 *(100)*	969,85 -
07-05-004-05 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	29191,75 -	10638,17 -	10361,64 -	1169,02 -	8191,94 *(100)*	1128,12 -
07-05-004-06 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	31368,89 -	11535,91 -	11726,87 -	1327,40 -	8106,11 *(100)*	1223,32 -
	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-07 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	29612,06 -	7705,40 -	15216,44 -	1729,48 -	6690,22 *(100)*	829,43 -
07-05-004-08 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	36321,81 -	9658,10 -	20097,37 -	2306,53 -	6566,34 *(100)*	1055,53 -

Подраздел 5.3. БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка балок ростверка массой:						
07-05-007-01 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6210,94 -	1601,95 -	4046,99 -	435,50 -	562,00 *(100)*	177,6 -
07-05-007-02 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10681,51 -	2583,15 -	7363,52 -	853,66 -	734,84 *(100)*	286,38 -
	Укладка балок перекрытий массой:						
07-05-007-03 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	4949,09 -	1219,26 -	3599,32 -	431,96 -	130,51 *(100)*	141,61 -
07-05-007-04 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7241,27 -	1936,48 -	5174,28 -	620,97 -	130,51 *(100)*	224,91 -
	Укладка ригелей массой:						
07-05-007-05 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6311,98 -	1790,93 -	4030,74 -	476,02 -	490,31 *(100)*	192,78 -
07-05-007-06 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9252,83 -	2697,44 -	5677,35 -	625,40 -	878,04 *(100)*	290,36 -
07-05-007-07 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	32746,85 -	5130,31 -	8066,82 -	822,14 -	19549,72 *(100)*	552,24 -
07-05-007-08 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	67001,87 -	6456,74 -	11016,68 -	1134,08 -	49528,45 *(100)*	695,02 -
07-05-007-09 *(403-9020)*	до 6 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	69781,31 -	7267,94 -	12984,92 -	1345,38 -	49528,45 *(100)*	782,34 -
07-05-007-10 *(403-9020)*	Укладка перемычек массой до 0,3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	1190,43 -	144,40 -	957,85 -	114,95 -	88,18 *(100)*	17,61 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.4. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

Таблица 07-05-011. Установка панелей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-011-01 *(403-9020)*	по контуру площадью до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6127,43 -	1936,48 -	2910,64 -	330,55 -	1280,31 *(100)*	224,91 -
07-05-011-02 *(403-9020)*	по контуру площадью до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10337,61 -	2981,56 -	5551,87 -	635,03 -	1804,18 *(100)*	346,29 -
07-05-011-03 *(403-9020)*	по контуру площадью до 20 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12593,04 -	3350,41 -	7226,17 -	824,04 -	2016,46 *(100)*	389,13 -
07-05-011-04 *(403-9020)*	по контуру площадью до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	15827,03 -	4165,52 -	9301,07 -	1062,17 -	2360,44 *(100)*	483,8 -
07-05-011-05 *(403-9020)*	на 2 стороны площадью до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7355,38 -	1803,49 -	2939,13 -	330,55 -	2612,76 *(100)*	207,06 -
07-05-011-06 *(403-9020)*	на 2 стороны площадью до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12047,88 -	2799,81 -	5204,27 -	574,89 -	4043,80 *(100)*	313,88 -
	Установка панелей ребристых площадью:						
07-05-011-07 *(403-9020)*	до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	4679,38 -	992,44 -	3334,21 -	382,84 -	352,73 *(100)*	116,62 -
07-05-011-08 *(403-9020)*	до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	5538,58 -	1255,74 -	3930,11 -	455,63 -	352,73 *(100)*	147,56 -
07-05-011-09 *(403-9020)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6816,83 -	1529,16 -	4800,91 -	556,53 -	486,76 *(100)*	179,69 -
	Установка панелей типа «ТТ» площадью:						
07-05-011-10 *(403-9020)*	до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	20266,45 -	4702,46 -	7843,77 -	620,47 -	7720,22 *(100)*	513,93 -
07-05-011-11 *(403-9020)*	до 30 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	24719,58 -	5514,98 -	10462,82 -	922,15 -	8741,78 *(100)*	602,73 -
07-05-011-12 *(403-9020)*	до 40 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	32308,46 -	6906,42 -	15312,74 -	1239,67 -	10089,30 *(100)*	754,8 -

Подраздел 5.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка площадок массой:						
07-05-014-01 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7073,89 -	1608,61 -	5083,24 -	594,13 -	382,04 *(100)*	186,83 -
07-05-014-02 *(403-9020)*	более 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10132,86 -	2456,48 -	7294,34 -	858,09 -	382,04 *(100)*	282,03 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка маршей:						
07-05-014-03 *(403-9020)*	без сварки массой до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8310,52 -	1732,04 -	6169,31 -	721,75 -	409,17 *(100)*	208,68 -
07-05-014-04 *(403-9020)*	без сварки массой более 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9467,18 -	2227,92 -	7024,09 -	836,57 -	215,17 *(100)*	261,8 -
07-05-014-05 *(403-9020)*	со сваркой массой до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10096,05 -	2107,12 -	6087,98 -	710,48 -	1900,95 *(100)*	241,92 -
07-05-014-06 *(403-9020)*	Установка маршей-площадок массой более 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	16599,89 -	3990,49 -	11669,40 -	1361,33 -	940,00 *(100)*	458,15 -

Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

Измеритель: **100 м ступеней**

	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней:						
07-05-015-01 *(403-9043)*	гладких *Ступени железобетонные, (м)*	1233,07 -	1001,80 -	158,09 -	7,47 -	73,18 *(100)*	117,72 -
07-05-015-02 *(403-9043)*	с мозаичным покрытием *Ступени железобетонные, (м)*	1367,88 -	1103,83 -	177,90 -	7,47 -	86,15 *(100)*	129,71 -

Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений

Измеритель: **100 м ограждения**

	Устройство металлических ограждений:						
07-05-016-01	с поручнями из твердолиственных пород	26294,31	1778,11	286,91	5,19	24229,29	191,4
07-05-016-02	с поручнями из хвойных пород	21960,57	1329,55	286,91	5,19	20344,11	147,4
07-05-016-03	с поручнями из поливинилхлорида	22121,06	553,98	286,91	5,19	21280,17	62,81
07-05-016-04	без поручней	19953,29	402,63	266,63	4,81	19284,03	45,65

Подраздел 5.6. БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 07-05-021. Установка блоков

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка цокольных блоков массой:						
07-05-021-01 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	5430,75 -	834,11 -	3224,52 -	308,14 -	1372,12 *(100)*	94,57 -
07-05-021-02 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7618,63 -	1302,10 -	4531,72 -	458,80 -	1784,81 *(100)*	147,63 -
07-05-021-03 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9883,34 -	1713,29 -	6018,40 -	595,15 -	2151,65 *(100)*	194,25 -
	Установка блоков наружных стен массой:						
07-05-021-04 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7931,99 -	1640,56 -	4858,69 -	574,26 -	1432,74 *(100)*	192,78 -
07-05-021-05 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10865,70 -	2369,69 -	6936,29 -	819,99 -	1559,72 *(100)*	278,46 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-021-06 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12672,65 -	2797,13 -	8231,14 -	973,17 -	1644,38 *(100)*	324,87 -
	Установка блоков внутренних стен массой:						
07-05-021-07 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6868,18 -	1397,51 -	4465,39 -	535,90 -	1005,28 *(100)*	164,22 -
07-05-021-08 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10109,97 -	2197,54 -	6674,35 -	801,00 -	1238,08 *(100)*	258,23 -
07-05-021-09 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12058,36 -	2622,95 -	8066,82 -	968,11 -	1368,59 *(100)*	304,64 -
	Установка парапетных блоков массой:						
07-05-021-10 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8975,69 -	1577,87 -	5037,42 -	585,15 -	2360,40 *(100)*	174,93 -
07-05-021-11 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9850,83 -	1856,95 -	5502,97 -	641,48 -	2490,91 *(100)*	205,87 -
07-05-021-12 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	15025,47 -	3155,74 -	9001,40 -	1050,40 -	2868,33 *(100)*	349,86 -
07-05-021-13 *(403-9020)*	Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6173,44 -	1459,06 -	3504,36 -	402,21 -	1210,02 *(100)*	159,46 -

Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-01 *(403-9020)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	19951,04 -	3085,74 -	10174,67 -	867,59 -	6690,63 *(100)*	342,1 -
07-05-022-02 *(403-9020)*	до 20 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	26604,05 -	4256,54 -	14090,96 -	1074,07 -	8256,55 *(100)*	471,9 -
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-03 *(403-9020)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	35545,67 -	2697,42 -	5816,48 -	669,46 -	27031,77 *(100)*	305,83 -
07-05-022-04 *(403-9020)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	42203,52 -	3569,81 -	9148,15 -	1039,64 -	29485,56 *(100)*	404,74 -
07-05-022-05 *(403-9020)*	до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	67470,71 -	4652,20 -	12335,55 -	1390,19 -	50482,96 *(100)*	527,46 -
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-06 *(403-9020)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10862,50 -	2479,51 -	5163,36 -	598,06 -	3219,63 *(100)*	274,89 -
07-05-022-07 *(403-9020)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	16969,53 -	3491,10 -	8866,72 -	1007,61 -	4611,71 *(100)*	387,04 -
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-08 *(403-9020)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	16469,44 -	4615,53 -	9681,88 -	1116,49 -	2172,03 *(100)*	511,7 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-022-09	до 10 м²	25964,75	6676,42	15902,82	1823,80	3385,51	740,18
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-10	до 15 м²	35261,73	8737,31	22111,26	2529,72	4413,16	968,66
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка стеновых панелей внутренних площадью:						
07-05-023-01	до 6 м²	9578,49	2165,42	4349,88	512,73	3063,19	242,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-02	до 10 м²	11911,73	2590,01	5986,92	694,65	3334,80	290,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-03	до 15 м²	13874,65	2950,91	7324,40	843,54	3599,34	330,82
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-04	до 25 м²	16045,97	3927,48	8017,47	922,41	4101,02	440,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка диафрагм жесткости высотой:						
07-05-023-05	до 3,6 м, площадью до 10 м²	75229,55	9573,72	14269,68	1526,67	51386,15	1030,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-06	до 3,6 м, площадью до 15 м²	87707,78	11652,82	19475,21	2118,78	56579,75	1254,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-07	до 4,8 м, площадью до 10 м²	90723,14	12282,22	14502,43	1516,79	63938,49	1322,09
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-08	до 4,8 м, площадью до 15 м²	102505,18	14338,56	19803,87	2113,33	68362,75	1543,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-09	до 4,8 м, площадью до 25 м²	110874,42	16224,06	24297,10	2615,81	70353,26	1746,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка перегородок крупнопанельных:						
07-05-024-01	железобетонных площадью до 6 м²	6816,14	1545,67	3170,47	362,84	2100,00	171,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-02	железобетонных площадью до 10 м²	8196,66	1867,68	4073,92	466,14	2255,06	207,06
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-03	гипсобетонных площадью до 6 м²	9018,28	1985,75	3449,78	398,03	3582,75	220,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-04	гипсобетонных площадью до 10 м²	11866,50	2586,85	5046,42	577,55	4233,23	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-024-05	гипсобетонных площадью до 15 м²	13965,23	3198,67	5534,27	638,19	5232,29	354,62
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.7. ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-01	до 5 м²	4076,42	1020,79	2428,49	280,42	627,14	113,17
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-02	до 10 м²	11909,67	1867,68	6320,19	713,90	3721,80	207,06
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-03	до 5 м²	4254,83	859,77	2816,58	338,02	578,48	101,03
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-04	до 10 м²	7595,56	1336,75	5324,08	638,95	934,73	157,08
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м² в зданиях:						
07-05-030-05	панельных	11734,31	2822,99	7488,76	887,59	1422,56	312,97
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-06	кирпичных и блочных	20492,22	4891,29	14614,72	1731,76	986,21	574,77
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-07	Установка разделительных стенок площадью до 5 м²	5833,55	1249,00	4124,00	482,85	460,55	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-08	Установка экранов ограждений площадью до 10 м²	5867,59	1009,60	4223,79	494,25	634,20	120,19
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка плит парапета массой:						
07-05-030-09	до 0,5 т	2390,77	398,56	1435,61	160,28	556,60	46,29
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-10	более 0,5 т	4098,31	668,72	2461,52	271,18	968,07	79,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	2539,37	1043,07	332,29	39,88	1164,01	122,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.8. ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ

Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков

Измеритель: **100 шт.**

	Установка объемных:						
07-05-034-01	рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5	66411,78	8904,32	44287,78	3183,79	13219,68	1022,31
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-02	лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5	84992,97	11356,68	54839,97	3975,20	18796,32	1273,17
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-03	рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12	121631,98	10766,00	74722,14	3529,35	36143,84	1193,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-04	лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12	150689,41	14694,57	95426,97	4497,41	40567,87	1629,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

Измеритель: **100 шт.**

07-05-035-01	Установка сантехкабин	15223,55	2600,28	8312,91	968,96	4310,36	298,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-02	Установка сантехподдонов	7960,18	1337,07	4104,62	492,60	2518,49	153,51
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка шахт лифта массой:						
07-05-035-03	до 2,5 т	9181,94	2266,78	6011,52	697,19	903,64	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-04	более 2,5 т	12628,70	3007,42	8326,11	972,29	1295,17	318,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка вентиляционных блоков массой:						
07-05-035-05	до 1 т	6173,63	1329,47	4597,25	551,72	246,91	158,27
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-06	до 2,5 т	8459,18	1919,23	6226,02	747,19	313,93	228,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-07	более 2,5 т	13575,53	3188,72	9963,53	1195,74	423,28	379,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Присоединение и испытание:						
07-05-035-08	трубопроводов в отопительных панелях	2419,76	1122,12	130,78	0,00	1166,86	108
07-05-035-09	трубопроводов в сантехкабинах и блоках	4145,65	2221,08	52,26	0,00	1872,31	249
07-05-035-10	электропроводок сантехкабин	1935,64	1935,64	0,00	0,00	0,00	217

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.9. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ

Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании

Измеритель: **100 м шва**

	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:						
07-05-038-01	крупнопанельных	998,76	340,56	13,57	0,00	644,63	39,1
07-05-038-02	кирпичных и крупноблочных	1161,47	446,54	8,72	0,00	706,21	53,8

Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Измеритель: **100 м шва**

07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	1961,34	53,87	157,64	0,00	1749,83	6,33
	Устройство герметизации стеновых панелей:						
07-05-039-02	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	1648,76	29,34	115,77	0,00	1503,65	3,7
07-05-039-03	минераловатными пакетами, стык вертикальный	1683,04	90,61	351,57	0,00	1240,86	11,2
07-05-039-04	пенополистиролом, стык горизонтальный	589,91	33,88	120,92	0,00	435,11	4,24
07-05-039-05	пенополистиролом, стык вертикальный	1176,87	70,39	244,33	0,00	862,15	8,81
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:						
07-05-039-06	вулканизирующейся тиоколовой	2096,86	159,90	646,59	34,61	1290,37	18,79
07-05-039-07	герметизирующей нетвердеющей	2066,49	171,31	856,45	63,46	1038,73	20,13
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:						
07-05-039-08	вулканизирующейся тиоколовой	1624,81	151,05	646,44	38,85	827,32	17,75
07-05-039-09	герметизирующей нетвердеющей	1977,51	180,07	814,60	51,96	982,84	21,16
	Устройство вертикального стыка:						
07-05-039-10	водоотбойной ленты	344,27	88,50	245,85	0,00	9,92	10,4
07-05-039-11	водоотводящего фартука	35,33	8,82	25,37	0,00	1,14	1,05
	Устройство солнцезащиты:						
07-05-039-12	полимерцементным составом	607,68	161,45	427,91	0,00	18,32	18,1
07-05-039-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	106,60	8,66	29,76	0,00	68,18	1,07
07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	135,55	65,00	0,00	0,00	70,55	7,37
07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	300,55	268,80	9,69	0,00	22,06	29,8
	Изоляция шахт лифтов:						
07-05-039-16	паклей просмоленой	1113,36	198,45	19,38	0,00	895,53	22,5
07-05-039-17	прокладками ПРП в 2 слоя	5853,07	251,37	24,23	0,00	5577,47	28,5
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:						
07-05-039-18	насухо	2168,94	35,23	10,66	0,00	2123,05	4,14
07-05-039-19	на мастике	2465,76	54,72	12,60	0,00	2398,44	6,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.10. ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Измеритель: **100 м² площади застройки**

	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий:						
07-05-043-01	на первые 9 этажей	20595,82	0,00	20595,82	5238,96	0,00	0
07-05-043-02	на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01	3971,65	0,00	3971,65	1010,27	0,00	0
	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:						
07-05-043-03	одноэтажных	2059,48	0,00	2059,48	523,87	0,00	0
07-05-043-04	многоэтажных высотой до 30 м	10326,28	0,00	10326,28	2626,70	0,00	0
07-05-043-05	на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04	1985,82	0,00	1985,82	505,13	0,00	0

Подраздел 5.11. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-045-01 *(403-9020)*	по контуру площадью до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	19215,02 -	3872,95 -	5793,62 -	643,89 -	9548,45 *(100)*	439,11 -
07-05-045-02 *(403-9020)*	по контуру площадью до 20 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	22326,54 -	4450,22 -	7555,66 -	845,81 -	10320,66 *(100)*	504,56 -
07-05-045-03 *(403-9020)*	по контуру площадью до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	28219,11 -	5615,25 -	9141,29 -	1013,05 -	13462,57 *(100)*	636,65 -
07-05-045-04 *(403-9020)*	на две стороны площадью до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	14180,55 -	2126,65 -	3532,29 -	407,40 -	8521,61 *(100)*	249,9 -
07-05-045-05 *(403-9020)*	на две стороны площадью до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	18643,87 -	2751,45 -	5674,49 -	648,32 -	10217,93 *(100)*	323,32 -
	Установка панелей покрытий ребристых площадью:						
07-05-045-06 *(403-9020)*	до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8369,53 -	2361,44 -	3543,06 -	379,17 -	2465,03 *(100)*	261,8 -
07-05-045-07 *(403-9020)*	до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	11624,99 -	3037,67 -	4377,77 -	468,55 -	4209,55 *(100)*	336,77 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-01	до 6 м²	38838,18	4479,45	6091,84	685,54	28266,89	502,18
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-02	до 15 м²	46871,13	5515,41	9445,32	1057,87	31910,40	618,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-03	до 20 м²	68541,12	6109,43	11100,46	1242,20	51331,23	677,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-04	до 6 м²	20491,23	5785,52	11029,14	1262,84	3676,57	641,41
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-05	до 10 м²	26354,95	7062,84	15494,29	1788,35	3797,82	783,02
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-06	до 15 м²	35552,29	9327,67	21986,39	2536,30	4238,23	1034,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей стеновых внутренних площадью:						
07-05-046-07	до 10 м²	38269,89	8539,71	7008,25	787,96	22721,93	905,59
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-08	до 15 м²	49650,73	11327,69	8543,82	958,87	29779,22	1201,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Устройство непроходных каналов:						
07-06-001-01	одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту	19333,18	3211,19	7338,77	706,43	8783,22	372,96
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-02	одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	18386,77	2623,49	6966,10	665,28	8797,18	286,72
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-03	двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	23711,25	2955,71	8068,65	770,53	12686,89	351,87
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов							
	Измеритель: **100 м³ бетонных и железобетонных конструкций**						
	Устройство камер со стенками:						
07-06-002-01 *(403-9022)*	из бетонных блоков *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	125523,77 -	7974,93 -	9104,03 -	986,97 -	108444,81 *(52,8)*	926,24 -
07-06-002-02 *(403-9022)*	из монолитного бетона *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	213143,78 -	7296,70 -	4413,28 -	317,77 -	201433,80 *(14)*	879,12 -
	Устройство неподвижных щитовых опор:						
07-06-002-03 *(403-9022)*	из монолитного железобетона *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	128848,26 -	7502,32 -	2526,49 -	134,96 -	118819,45 *(10)*	871,35 -
07-06-002-04 *(403-9022)*	из сборных железобетонных конструкций *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	21166,47 -	2587,20 -	6778,10 -	779,86 -	11801,17 *(84)*	308 -
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Устройство плит перекрытий каналов площадью:						
07-06-002-05 *(403-9020)*	до 0,5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	961,27 -	810,47 -	109,82 -	11,27 -	40,98 *(100)*	91,89 -
07-06-002-06 *(403-9020)*	до 1 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6052,10 -	949,30 -	5026,69 -	673,13 -	76,11 *(100)*	107,63 -
07-06-002-07 *(403-9020)*	до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6714,18 -	1056,99 -	5507,90 -	737,57 -	149,29 *(100)*	119,84 -
Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов							
	Измеритель: **100 м канала**						
	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:						
07-06-003-01 *(103-9103)*	вдоль труб асбестоцементных *Трубы дренажные, (м)*	18283,85 -	1105,27 -	477,45 -	63,81 -	16701,13 *(102)*	151,2 -
07-06-003-02 *(103-9103)*	вдоль труб керамических *Трубы дренажные, (м)*	14411,20 -	994,16 -	0,97 -	0,00 -	13416,07 *(102)*	136 -
07-06-003-03 *(103-9103)*	под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных *Трубы дренажные, (м)*	29232,31 -	4861,05 -	1161,54 -	128,57 -	23209,72 *(102)*	641,3 -
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
Таблица 07-07-001. Устройство стен							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:						
07-07-001-01 *(104-9082)*	глухих *Панели стеновые асбестоцементные, (м²)*	10376,01 -	1500,69 -	2490,27 -	224,08 -	6385,05 *(97)*	159,14 -
07-07-001-02 *(104-9082)*	с окнами *Панели стеновые асбестоцементные, (м²)*	8116,94 -	1270,80 -	2552,49 -	230,67 -	4293,65 *(97)*	149,33 -
	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:						
07-07-001-03	стальным	2710,44	547,69	78,43	3,67	2084,32	71,5
07-07-001-04	деревянным	2527,21	541,21	68,91	3,29	1917,09	71,4

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
07-07-002-01	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	3212,79	455,95	1196,95	86,21	1559,89	54,28
(104-9120)	*Плиты покрытий асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(99)*	-
Таблица 07-07-003. Устройство перегородок							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
07-07-003-01	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м²	1179,68	394,71	711,40	53,93	73,57	44,25
(101-9914)	*Подкладки асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(11)*	-
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(98,3)*	-
	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей:						
07-07-003-02	от 5 до 10 м²	729,86	157,65	450,02	44,18	122,19	18,31
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-07-003-03	от 10 до 15 м²	513,42	96,69	294,54	28,23	122,19	11,23
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83							
	Измеритель: **100 м² перегородок**						
07-07-004-01	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83	19857,39	924,76	227,00	10,51	18705,63	110,09
Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами							
	Измеритель: **100 шт. проемов**						
07-07-005-01	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	31510,49	2392,46	145,99	5,06	28972,04	274,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей							
	Измеритель: **100 м² площади заделок**						
07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	11207,94	3051,06	226,95	10,63	7929,93	377,14
Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов							
	Измеритель: **100 м² асбестоцементного листа**						
07-07-007-01	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	2231,33	60,60	422,51	19,75	1748,22	7,39
Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов							
	Измеритель: **100 м³ по наружному обмеру блоков**						
	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой:						
07-07-008-01	до 90 м	2888,88	442,39	2446,49	240,16	0,00	53,95
07-07-008-02	до 150 м	3795,03	442,39	3352,64	252,11	0,00	53,95
Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен							
	Измеритель: **100 шт.**						
07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	593,08	275,66	8,72	0,00	308,70	34,5

Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Подраздел 8.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:						
07-08-001-01	без изоляционной прокладки	14835,37	1338,96	158,52	6,71	13337,89	161,32
07-08-001-02	с изоляционной прокладкой	17991,43	1827,49	187,60	8,10	15976,34	220,18
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:						
07-08-001-03	межкомнатных	27803,78	2569,35	298,64	13,29	24935,79	309,56
07-08-001-04	межквартирных	32213,46	3361,13	349,55	14,69	28502,78	356,43
Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:						
07-08-002-01	без изоляции при высоте этажа до 3,6 м	17232,50	1651,11	170,87	6,71	15410,52	194,02
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-08-002-02	без изоляции при высоте этажа до 6 м	18838,01	1614,01	177,48	7,09	17046,52	189,66
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-03	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м	20192,59	1970,83	170,87	6,71	18050,89	228,9
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-04	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м	21805,36	1923,90	194,57	7,85	19686,89	223,45
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-05	с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м	21537,17	2224,22	178,45	7,09	19134,50	258,33
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-06	с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м	24213,03	2186,68	206,29	8,36	21820,06	253,97
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:							
07-08-003-01	без изоляции	13369,60	1135,13	170,87	6,71	12063,60	138,43
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-02	с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм	16374,16	1484,14	188,23	7,60	14701,79	174,4
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-03	с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм	17444,70	1762,42	192,37	7,72	15489,91	207,1
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-04	с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм	18895,72	1716,04	203,12	8,23	16976,56	201,65
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 8.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:							
07-08-006-01	без изоляционной прокладки	14682,93	1612,42	147,43	5,70	12923,08	178,76
07-08-006-02	с изоляционной прокладкой	17876,94	1818,88	180,65	7,22	15877,41	201,65
Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:							
07-08-006-03	межкомнатных	27642,26	2605,43	295,56	11,27	24741,27	288,85
07-08-006-04	межквартирных	31918,87	3028,19	322,44	12,53	28568,24	335,72

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные ... 3
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ... 3
Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ... 3
Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок ... 3
Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов ... 4
Подраздел 1.2. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ... 4
Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей ... 4
Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям ... 5
Подраздел 1.3. КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ ... 5
Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов ... 5
Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов ... 7
Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов ... 8
Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей ... 8
Подраздел 1.4. БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ ... 9
Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях ... 9
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций ... 11
Таблица 07-01-021. Укладка перемычек ... 12
Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм ... 13
Подраздел 1.5. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ... 17
Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П» ... 17
Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств ... 19
Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий ... 20
Подраздел 1.6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ... 23
Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий ... 23
Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей ... 24
Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий ... 26
Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей ... 27
Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) ... 27
Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором ... 27
Подраздел 1.7. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ... 27
Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов ... 27
Подраздел 1.8. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ... 28
Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок ... 28
Подраздел 1.9. ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ... 29
Таблица 07-01-050. Установка закромов сборно-монолитных ячеек ... 29
Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов ... 29
Подраздел 1.10. ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ ... 29
Таблица 07-01-054. Установка оград ... 29
Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток ... 30
Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" ... 31
Подраздел 1.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ... 31
Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций ... 31
Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей ... 32
Таблица 07-01-060. Укладка резиновых прокладок ... 32
Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов ... 32
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ... 32
Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений ... 32
Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений ... 33
Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен ... 33
Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ... 34
Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна ... 34
Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ... 35
Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов ... 35
Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн ... 35
Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок ... 36
Таблица 07-04-004. Укладка плит ... 36

Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей 36
Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц 36
Таблица 07-04-007. Установка бункеров 37
Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств 37
Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 37
Подраздел 5.1. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ 37
Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов 37
Подраздел 5.2. КОЛОННЫ 37
Таблица 07-05-004. Установка колонн 37
Подраздел 5.3. БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ 38
Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек 38
Подраздел 5.4. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ 39
Таблица 07-05-011. Установка панелей 39
Подраздел 5.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ 39
Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей 39
Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней 40
Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений 40
Подраздел 5.6. БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ 40
Таблица 07-05-021. Установка блоков 40
Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен 41
Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости 42
Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок 42
Подраздел 5.7. ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ 43
Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций 43
Подраздел 5.8. ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ 44
Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков 44
Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин 44
Подраздел 5.9. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ 45
Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании 45
Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий 45
Подраздел 5.10. ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ 46
Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников 46
Подраздел 5.11. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ 46
Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий 46
Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей 47
Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 47
Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов 47
Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов 48
Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов 48
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 48
Таблица 07-07-001. Устройство стен 48
Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях 49
Таблица 07-07-003. Устройство перегородок 49
Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 49
Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами 49
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей 50
Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов 50
Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов 50
Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен 50
Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 50

Подраздел 8.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ 50
Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях 50
Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий 50
Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий 51
Подраздел 8.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 52
Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях 52

gost.e-ecolog.ru