ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-40-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Белгород 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-40-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Издание официальное

Белгород 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Белгородская область
ТЕРм 81-03-40-2001 Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования
Белгород, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ							
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение							
	Измеритель: **10 т**						
	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:						
40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м	80,10	49,42	29,69	3,53	0,99	6,76
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м	152,41	106,73	43,55	5,18	2,13	14,6
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м	202,08	147,66	51,47	6,12	2,95	20,2
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м	45,21	32,68	11,88	1,41	0,65	4,47
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м	74,31	49,56	23,76	2,82	0,99	6,78
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м	184,91	125,00	57,41	6,83	2,50	17,1
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м	78,79	53,95	23,76	2,82	1,08	7,38
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м	133,56	97,95	33,65	4,00	1,96	13,4
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м	60,14	35,67	23,76	2,82	0,71	4,88
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)							
	Измеритель: **10 т**						
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм:						
40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м	336,78	247,11	84,73	6,46	4,94	32,6
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м	530,52	394,71	127,92	9,75	7,89	49,4
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м	818,97	607,46	199,36	15,19	12,15	83,1
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м	1062,16	780,74	265,81	20,26	15,61	103
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м	1332,20	986,85	325,61	24,81	19,74	135
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м	150,10	127,19	20,37	2,28	2,54	17,4
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м	339,84	313,21	20,37	2,28	6,26	39,2
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м	604,92	565,31	28,30	3,17	11,31	73,8
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м	781,38	738,31	28,30	3,17	14,77	101
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м	1030,70	928,37	83,76	9,37	18,57	127
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м	178,62	109,65	66,78	7,47	2,19	15
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м	429,13	276,45	147,15	16,46	5,53	34,6
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м	752,88	539,48	202,61	22,66	10,79	73,8
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м	1021,34	738,31	268,26	30,00	14,77	101
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м	91,39	65,19	24,90	2,79	1,30	8,51
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м	370,45	263,31	101,87	11,39	5,27	33,5
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м	638,89	461,02	168,65	18,86	9,22	57,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м	1016,19	765,44	235,44	26,33	15,31	95,8
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м	276,38	205,49	66,78	7,47	4,11	25,4
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м	537,55	394,95	134,70	15,07	7,90	50,7
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м	897,79	681,55	202,61	22,66	13,63	85,3
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м	259,07	188,52	66,78	7,47	3,77	24,2
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м	547,89	405,09	134,70	15,07	8,10	50,7
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м	283,46	195,78	83,76	9,37	3,92	24,2

Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях

Измеритель: **1 т**

	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:						
40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клети	33,18	32,53	0,00	0,00	0,65	4,45
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	136,31	53,79	81,44	18,58	1,08	7,22
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети	161,98	78,96	81,44	18,58	1,58	10,5
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03	10,36	10,16	0,00	0,00	0,20	1,39
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	76,64	36,46	39,45	5,66	0,73	4,81
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05	36,27	4,62	31,56	4,53	0,09	0,61

Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Измеритель: **1 т**

40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой	14,00	3,51	10,42	0,81	0,07	0,48
	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:						
40-03-001-02	в клети	62,71	29,82	32,29	4,00	0,60	4,08
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола	127,16	63,23	62,67	7,77	1,26	8,65
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола	166,19	88,45	75,97	9,42	1,77	12,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **10 т**						
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м	139,15	75,11	62,54	0,00	1,50	9,4
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05	7,82	7,67	0,00	0,00	0,15	0,96
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м	159,27	84,69	72,89	0,00	1,69	10,6
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07	9,29	9,11	0,00	0,00	0,18	1,14
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м	474,18	139,03	332,37	26,46	2,78	17,4
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09	35,79	16,38	19,08	1,52	0,33	2,05
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м	580,40	188,60	388,03	30,89	3,77	23
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11	81,06	7,75	73,15	5,82	0,16	0,97

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного территориальными единичными расценками на монтаж оборудования 3
Отдел 1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 3
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение 3
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем) 3
Отдел 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ) 4
Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях 4
Отдел 3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН) 4
Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах 4

gost.e-ecolog.ru