ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-38-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм–2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Белгород 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-38-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ

Издание официальное

Белгород 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Белгородская область
ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
Белгород, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ						
	Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)						
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:						
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	8930,03	828,04	1671,84	113,94	6430,15	91,8
38-01-001-02	крана мостового	8077,41	782,03	866,15	97,86	6429,23	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8368,06	1091,42	841,22	123,52	6435,42	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8093,68	1136,52	520,84	6,33	6436,32	126
	Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий						
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:						
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	11155,43	210,17	257,34	12,66	10687,92	23,3
38-01-002-02	крана мостового	11105,53	207,46	210,20	11,77	10687,87	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	11183,54	250,76	244,04	25,38	10688,74	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	11169,75	279,62	200,82	6,33	10689,31	31
	Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции						
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:						
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	9642,69	820,82	1110,65	83,86	7711,22	91
38-01-003-02	крана мостового	9090,93	791,05	589,26	73,50	7710,62	87,7
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	9199,92	1046,32	437,87	14,26	7715,73	116

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	9168,04	1082,40	369,19	14,26	7716,45	120
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы							
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	9534,53	837,90	918,37	68,26	7778,26	95
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	11173,49	1082,40	680,77	39,71	9410,32	120
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	9172,09	820,26	597,07	61,77	7754,76	93
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	11098,19	1082,40	624,63	38,58	9391,16	120
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						
38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	9407,72	1040,76	606,08	79,75	7760,88	118
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	11313,28	1262,80	655,71	52,38	9394,77	140
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	9280,66	1058,40	461,03	25,20	7761,23	120
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	11268,66	1262,80	611,09	32,13	9394,77	140
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи							
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:						
38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	8976,27	495,20	540,69	39,46	7940,38	54,9
38-01-005-02	крана мостового	8775,69	484,37	351,15	35,69	7940,17	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	9003,65	685,52	373,56	51,57	7944,57	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	8918,95	696,34	278,20	14,15	7944,41	77,2
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции							
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	12819,98	1420,02	3661,93	130,87	7738,03	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	11949,86	970,20	1756,83	21,47	9222,83	110
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11943,92	1375,92	2883,31	116,43	7684,69	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	11870,96	970,20	1700,69	20,33	9200,07	110
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						
38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	12405,84	1666,98	3025,59	140,72	7713,27	189

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	12096,18	1146,60	1745,98	34,16	9203,60	130
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	12230,34	1711,08	2791,83	34,62	7727,43	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	12048,73	1146,60	1698,53	13,87	9203,60	130

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз 3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 3
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) 3
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий 3
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции 3
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы 4
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи 4
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции 4

gost.e-ecolog.ru