ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-35-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм–2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 35

ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Белгород 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-35-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 35

ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Издание официальное

Белгород 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Белгородская область
ТЕРм 81-03-35-2001 Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств
Белгород, 2014 – 19 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Таблица 35-01-001. Доильные установки

	Измеритель: **1 компл.**						
	Установка доильная со станками:						
35-01-001-01	«Тандем» на 8 мест, тип УДТ-8	3530,03	2213,23	1055,64	28,99	261,16	277 4
35-01-001-02	«Елочка» на 16 мест, тип УДЕ-8А	4538,93	2988,26	1269,03	28,99	281,64	374 3,98
	Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип:						
35-01-001-03	«Молокопровод-100»	4066,19	2710,15	1023,42	22,03	332,62	335 2,7
35-01-001-04	«Молокопровод-200»	8200,50	5590,19	1989,57	37,22	620,74	691 4,78
35-01-001-05	фирмы «Импульс»	4946,61	3494,88	1126,53	24,81	325,20	432 3,28
35-01-001-06	Агрегат для доения коров в переносные ведра, тип ДАС-2В	2301,75	1658,45	447,51	6,96	195,79	205 0,73
35-01-001-07	Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная)	1195,85	714,63	464,42	13,80	16,80	86,1 2
	Измеритель: **1 м**						
35-01-001-08	Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок	55,77	9,70	40,42	2,15	5,65	1,1 0,0025
35-01-001-09	Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок	54,90	9,70	40,42	2,15	4,78	1,1 0,0028
	Измеритель: **1 компл.**						
	Агрегат доильный с молокопроводом, тип:						
35-01-001-10	АДМ-8-100	3919,35	3066,80	576,84	12,41	275,71	374 1,73
35-01-001-11	АДМ-8-200	7805,45	6158,20	1108,61	22,03	538,64	751 3,187

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-001-12	Агрегат доильный, тип АД-100Б	1915,49	1426,80	286,18	5,57	202,51	174 0,72
	Установка доильная автоматизированная:						
35-01-001-13	«Елочка» на 16 мест, тип УДА-16	7341,13	5735,30	1105,47	28,99	500,36	691 4,19
35-01-001-14	«Тандем» на 8 мест, тип УДА-8	7135,84	5727,00	1105,47	28,99	303,37	690 4,105
	Таблица 35-01-002. Транспортеры и погрузчики						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-01	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А	3284,39	1941,57	1100,25	27,60	242,57	243 3,92
	Измеритель: **1 м**						
35-01-002-02	При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	36,98	24,37	12,12	0,25	0,49	3,05
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-03	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А	1781,66	1102,62	453,25	9,62	225,79	138 1,1
	Измеритель: **1 м**						
35-01-002-04	При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	18,27	13,90	4,09	0,13	0,28	1,74
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-05	Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6	2190,38	1534,08	616,79	15,19	39,51	192 2,59
	Измеритель: **1 м**						
35-01-002-06	При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м	29,03	18,30	7,93	0,25	2,80	2,29
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-07	Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного - 10,27 м, тип ТТ-4	948,03	609,64	313,67	11,01	24,72	76,3 1,37
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-002-08	При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию	52,59	27,01	24,77	0,89	0,81	3,38
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-09	Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б	2680,10	1653,93	747,41	22,03	278,76	207 3,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **1 м**						
35-01-002-10	При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м	28,59	18,30	7,49	0,25	2,80	2,29
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-002-11	Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50	4075,31	2386,20	1475,08	49,63	214,03	291 7,1

Таблица 35-01-003. Навозоуборочное оборудование

	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-003-01	Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А	2179,74	1261,60	527,65	12,41	390,49	152 1,5
	Измеритель: **1 м**						
35-01-003-02	При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м	9,40	8,72	0,51	0,00	0,17	1,05
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-003-03	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б	3199,15	2140,20	642,95	16,58	416,00	261 2,14
	Измеритель: **1 м**						
35-01-003-04	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м	10,05	8,61	1,27	0,00	0,17	1,05
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-003-05	Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б	3297,68	2246,80	755,87	20,64	295,01	274 2,73
	Измеритель: **1 м**						
35-01-003-06	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м	12,04	9,35	2,50	0,13	0,19	1,14
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-003-07	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А	1942,64	1435,00	362,47	8,23	145,17	175 1,21
	Измеритель: **1 м**						
35-01-003-08	При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м	15,16	9,35	3,90	0,13	1,91	1,14
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-003-09	Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б	1596,93	766,24	677,90	12,41	152,79	95,9 1,71
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-003-10	Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8	1752,86	1198,50	350,12	9,62	204,24	150 1,3
35-01-003-11	Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15	2245,51	1205,40	693,86	17,98	346,25	147 2,5
	Измеритель: **1 м**						
35-01-003-12	При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м	12,69	9,35	3,14	0,13	0,20	1,14

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **1 компл.**						
	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений:						
35-01-003-13	2	5605,79	3083,20	1660,21	62,16	862,38	376 8,86
35-01-003-14	4	9874,32	5584,20	2863,39	104,82	1426,73	681 15
35-01-003-15	6	13951,80	7880,20	4118,80	151,79	1952,80	961 21
35-01-003-16	Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10	1823,01	379,42	1201,59	97,99	242,00	46,9 1,41
35-01-003-17	Установка для выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800	3515,45	705,45	2538,34	213,95	271,66	87,2 3,385
35-01-003-18	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250	2809,50	946,53	1573,32	99,38	289,65	117 3,3
	Таблица 35-01-004. Танки-охладители молока						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Танк - охладитель молока, тип:						
35-01-004-01	ТОВ-1	522,14	330,79	128,14	5,57	63,21	41,4 0,61
35-01-004-02	ТО-2	557,85	313,21	160,44	6,96	84,20	39,2 0,81
35-01-004-03	ТОМ-2А	1006,81	479,40	270,74	13,80	256,67	60 1,94
	Резервуар-охладитель молока, тип:						
35-01-004-04	РПО-2,5	433,59	196,80	111,20	4,94	125,59	24 0,68
35-01-004-05	РПО-1,6	318,90	160,72	78,53	3,54	79,65	19,6 0,48
35-01-004-06	МКА-2000Л	457,68	232,06	100,60	4,43	125,02	28,3 0,61
	Таблица 35-01-005. Разное оборудование						
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-005-01	Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1	456,36	312,23	74,64	2,41	69,49	35,4 0,2
35-01-005-02	Электроизгородь тип ЭК-1М	159,42	155,21	0,87	0,09	3,34	17,4 0,09
	Установка водоохлаждающая, тип:						
35-01-005-03	АВ-30	2063,42	544,12	1441,96	148,05	77,34	61 1,2
35-01-005-04	УВ-10	1358,16	379,10	918,22	99,68	60,84	42,5 0,58
35-01-005-05	Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200	469,34	235,05	131,46	5,82	102,83	27,3 0,8
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-005-06	Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А	1247,48	640,92	310,64	5,06	295,92	76,3 0,73
35-01-005-07	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4	544,71	392,37	98,08	2,53	54,26	43,5 0,35
35-01-005-08	Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50	1312,16	944,61	261,35	10,13	106,20	111 1,49
35-01-005-09	Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000	3295,51	2360,41	523,09	27,85	412,01	271 4,3

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ							
Таблица 35-01-024. Раздатчики кормов							
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-01	Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м³, тип КДС-2, длина кормопровода 88 м	6820,15	3375,12	2095,27	75,96	1349,76	392 11,3
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-024-02	При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию	154,12	89,54	49,99	2,41	14,59	10,4 0,12
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-03	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М	6131,25	3906,96	1911,28	42,79	313,01	438 5,93
	Измеритель: **1 м**						
35-01-024-04	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1м	105,09	44,69	58,40	2,41	2,00	5,01
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-05	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М-П	10710,26	7002,20	3240,42	62,16	467,64	785 9,53
	Измеритель: **1 м**						
35-01-024-06	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м	150,63	81,71	65,50	2,41	3,42	9,16
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-07	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-1000	4202,63	2524,36	1226,89	26,21	451,38	283 3,42
	Измеритель: **1 м**						
35-01-024-08	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м	73,95	20,43	50,26	2,41	3,26	2,29
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-09	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-2000	4967,10	3309,32	1221,69	17,98	436,09	371 3,32
	Измеритель: **1 м**						
35-01-024-10	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м	75,45	20,43	50,96	2,41	4,06	2,29
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-024-11	Раздатчик кормов, тип КЭС-1,7	589,37	252,25	120,95	5,82	216,17	28,6 0,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-025. Навозоуборочное оборудование							
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-025-01	Транспортер скребковый продольный, длина 96 м, тип ТС-1-01	2221,19	1293,40	703,12	17,98	224,67	145 2,25
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-025-02	При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	162,46	112,39	47,82	2,53	2,25	12,6
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-025-03	Транспортер скребковый поперечный, длина 120 м, тип ТС-1-02	2476,57	1471,80	767,70	19,37	237,07	165 2,45
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-025-04	При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	155,32	112,39	40,68	2,15	2,25	12,6
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-025-05	Навозопогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30	1805,00	1349,46	350,12	9,62	105,42	153 1,35
35-01-025-06	Насос шнековый стационарный, тип НШ-50-1	2701,93	403,19	137,36	4,56	2161,38	44,7 0,6
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-025-07	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12	1250,82	700,22	313,53	8,23	237,07	78,5 1,1
Таблица 35-01-026. Кормушки							
	Измеритель: **1 шт.**						
	Кормушка для сухих кормов:						
35-01-026-01	односторонняя на 5 мест, тип СМ-1	42,12	28,23	13,33	0,63	0,56	3,49 0,11
35-01-026-02	двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ	65,79	18,53	46,89	2,41	0,37	2,29 0,18
	Измеритель: **100 шт.**						
35-01-026-03	Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4	517,27	302,40	171,19	8,86	43,68	36 1,35
Таблица 35-01-027. Автопоилки							
	Измеритель: **1 шт.**						
	Автопоилка:						
35-01-027-01	групповая для свиней, тип АГС-24	195,81	97,55	96,31	4,68	1,95	11,2 0,72
35-01-027-02	двухчашечная для свиней, тип ПАС-2А	44,65	4,15	40,42	2,15	0,08	0,52 0,01
35-01-027-03	самоочищающаяся, тип ПСС-1	51,04	8,23	40,63	2,15	2,18	1,03 0,006
	Измеритель: **100 шт.**						
35-01-027-04	сосковая для свиней, тип ПБС-1	669,44	587,19	32,66	0,00	49,59	69 0,025
35-01-027-05	бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПБП-1	528,35	456,14	25,24	0,00	46,97	53,6 0,015

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-028. Станки							
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-028-01	Станок для свиноматок, тип ССИ-2	447,40	270,01	101,64	4,18	75,75	31 0,55
35-01-028-02	Оборудование станочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1	11831,47	6253,38	4813,35	113,18	764,74	709 15,7
	Измеритель: **1 блок**						
35-01-028-03	Блок станков для свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000	1489,69	843,78	327,11	11,39	318,80	98 1,745
35-01-028-04	Блок станков для хряков, тип КПС-108.13.00.000	4392,87	1575,63	1491,83	44,31	1325,41	183 6,82
Таблица 35-01-029. Разное оборудование							
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-029-01	Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000	3561,32	1611,35	697,59	28,99	1252,38	185 4
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ							
Таблица 35-01-050. Оборудование для приготовления кормов							
	Измеритель: **1 компл.**						
	Агрегат для приготовления комбикормов, тип:						
35-01-050-01	АКН-1М	379,64	217,38	103,02	4,81	59,24	24,1 0,7
35-01-050-02	АПК-10А	4070,27	846,08	2579,64	85,58	644,55	93,8 3,3
	Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип:						
35-01-050-03	ОКЦ-30	8888,61	5837,70	1980,14	66,21	1070,77	610 11,57
35-01-050-04	ОКЦ-15	8960,80	4411,77	3764,25	151,79	784,78	461 8,52
35-01-050-05	Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4	569,55	318,68	137,40	6,58	113,47	33,3 1,18
35-01-050-06	Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8	4908,30	349,85	3324,16	150,40	1234,29	37,1 0,83
35-01-050-07	Комплект оборудования кормоцеха, тип «Маяк-6»	7226,47	6094,24	207,09	7,72	925,14	656 21,2
35-01-050-08	Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15	7484,56	5629,71	818,04	33,17	1036,81	597 21,448
35-01-050-09	Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКГ-3	2180,76	1207,04	543,30	27,60	430,42	128 4,65
35-01-050-10	Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3	1410,33	759,92	525,62	17,98	124,79	81,8 3,85
35-01-050-11	Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150	28595,70	13163,93	12550,19	514,42	2881,58	1417 62,97
35-01-050-12	Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1	18539,64	12900,24	3882,36	84,19	1757,04	1368 15,8
35-01-050-13	Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3	1834,70	970,51	547,84	22,03	316,35	95,9 3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-051. Измельчители кормов							
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-051-01	Измельчитель кормов универсальный, тип «Волгарь-5»	517,70	240,79	179,17	8,23	97,74	27,3 1,1
35-01-051-02	Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5	470,21	211,68	135,93	6,58	122,60	24 0,95
35-01-051-03	Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1	694,65	315,72	204,86	9,12	174,07	37,1 1,29
	Дробилка зерна, тип:						
35-01-051-04	ДБ-5-1	572,72	222,96	177,88	8,10	171,88	26,2 1,14
35-01-051-05	Ф-1М	490,77	185,52	138,54	5,06	166,71	21,8 0,7
35-01-051-06	Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165	4098,23	480,69	3410,35	241,81	207,19	54,5 4
Таблица 35-01-052. Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки							
	Измеритель: **1 компл.**						
	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип:						
35-01-052-01	АВМ-0,4	3569,62	1375,92	1404,95	64,82	788,75	156 9,9
35-01-052-02	АВМ-1,5	16295,00	9181,62	4926,18	190,41	2187,20	1041 38,8
35-01-052-03	АВМ-0,65Р	6385,85	2646,00	2447,57	107,61	1292,28	300 15,24
35-01-052-04	АВМ-3	47234,27	12074,58	32318,40	2743,13	2841,29	1369 66
	Установка для гранулирования травяной муки, тип:						
35-01-052-05	ОГМ-0,8А	2381,08	1305,36	794,60	24,81	281,12	148 3,4
35-01-052-06	ОГМ-1,5	5357,07	3166,38	1780,12	40,01	410,57	359 5,4
35-01-052-07	Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5	21180,35	10672,20	7675,03	335,36	2833,12	1210 40
	Оборудование для прессования кормов, тип:						
35-01-052-08	ОПК-2	14264,77	2438,80	10656,74	890,12	1169,23	280 11,3
35-01-052-09	ОПК-3	9251,17	4642,43	3040,89	124,19	1567,85	533 17,35
Таблица 35-01-053. Смесители							
	Измеритель: **1 шт.**						
	Смеситель-запарник кормов, тип:						
35-01-053-01	С-2	1140,40	645,41	444,27	20,64	50,72	74,1 3
35-01-053-02	С-12	1757,09	888,42	801,08	38,61	67,59	102 6,1
35-01-053-03	Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6	1711,05	895,44	742,10	35,83	73,51	104 5,4
35-01-053-04	Котел-парообразователь, тип КВ-300М	1406,29	845,17	368,30	10,25	192,82	93,7 1,53
35-01-053-05	Парообразователь, тип Д721А	809,36	393,27	277,10	13,17	138,99	43,6 1,87
35-01-053-06	Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2	595,75	403,19	103,44	2,41	89,12	44,7 0,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-053-07	Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип СМ-1,7	1075,88	653,56	277,89	13,29	144,43	74,1 1,88
	Измеритель: **1 компл.**						
	Оборудование для накопления кормов, тип:						
35-01-053-08	ОНК-1,5	3738,87	1523,97	1323,43	60,77	891,47	177 8,6
35-01-053-09	ОНК-3	5144,47	1911,42	2493,75	118,62	739,30	222 17,1

Таблица 35-01-054. Транспортеры, питатели, элеваторы

	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-054-01	Транспортер скребковый, тип ТС-40М	369,83	216,48	85,30	3,92	68,05	24 0,44
	Транспортер для корнеплодов, тип:						
35-01-054-02	ТК-3	359,50	206,64	80,54	3,67	72,32	24 0,49
35-01-054-03	ТК-5	805,15	511,43	187,84	6,46	105,88	56,7 0,94
35-01-054-04	Питатель концентрированных кормов, тип ПК-6	435,55	291,68	101,27	4,18	42,60	32,7 0,62
35-01-054-05	Питатель-дозатор кормов, тип КПГ-10.46.15.000	3923,22	1721,56	1275,36	46,97	926,30	193 6,621

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ

Таблица 35-01-070. Комплекты оборудования для напольного содержания птиц

	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-070-01	Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В	9547,98	6959,29	1689,13	48,36	899,56	799 6,3
	Измеритель: **1 м**						
35-01-070-02	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м	84,72	78,39	4,76	0,25	1,57	9
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-070-03	Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В	16478,61	12568,53	2437,79	53,81	1472,29	1443 7,87
	Измеритель: **1 м**						
35-01-070-04	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-208 добавлять или исключать на каждый 1 м	131,51	121,94	7,13	0,38	2,44	14
	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип:						
35-01-070-05	КМК-4 (в зданиях 12х84 м)	12342,37	7943,52	2559,18	88,37	1839,67	912 13,07
35-01-070-06	КМК-7 (в зданиях 18х96 м)	18694,62	12464,01	3967,65	137,99	2262,96	1431 21,6
	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип:						
35-01-070-07	КРМ-11 (в зданиях 18х96 м)	10115,82	6741,54	1802,07	41,40	1572,21	774 6,1
35-01-070-08	КРМ-18,5	13740,84	8980,01	3457,98	63,43	1302,85	1031 8,99

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-070-09	Комплект оборудования для содержания маточного стада индеек, тип ИВС-1.8А, рабочая длина 90 м	11247,62	7595,12	2996,23	147,62	656,27	872 19,8
	Измеритель: **1 м**						
35-01-070-10	При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м	161,17	75,95	56,75	1,52	28,47	8,72
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-070-11	Комплект оборудования для выращивания индюшат на 4500 голов, тип ИМС-4,5В, рабочая длина 90 м	7877,23	6262,49	1079,49	42,79	535,25	719 5
	Измеритель: **1 м**						
35-01-070-12	При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м	78,07	43,55	11,98	0,38	22,54	5
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-070-13	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индеек, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м	6297,18	5208,58	780,51	28,99	308,09	598 4
	Измеритель: **1 м**						
35-01-070-14	При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м	133,35	66,46	61,78	0,25	5,11	7,63
	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплект оборудования, для:						
35-01-070-15	выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3.5	7823,82	4520,49	2169,18	57,98	1134,15	519 8,29
35-01-070-16	содержания маточного стада уток, тип КНУ-3	9429,04	5922,80	2358,48	70,39	1147,76	680 10,1
35-01-070-17	выращивания утят на мясо, тип КМУ-10	9215,08	6044,74	2338,86	57,98	831,48	694 8,3
35-01-070-18	выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18х96 м, тип ЦБК-30	20792,93	15913,17	3341,92	80,01	1537,84	1827 11,7
	Таблица 35-01-071. Узлы оборудования для напольного содержания птиц						
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-071-01	Автопоилка чашечная, тип П-4А	63,71	9,70	40,42	2,15	13,59	1,1 0,01
35-01-071-02	Брудер пожаробезопасный электрический, тип БП-1А	172,38	122,26	47,57	2,41	2,55	14,2 0,475
35-01-071-03	Транспортер универсальный и унифицированный, длина 16,65 м, тип ТУУ-2	793,10	653,56	100,18	3,29	39,36	74,1 0,425
	Измеритель: **1 м**						
35-01-071-04	При изменении длины транспортера типа ТТУ-2 добавлять или исключать на каждый 1 м	51,10	41,37	8,88	0,25	0,85	4,69

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-072. Батареи клеточные							
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-072-01	Комплект оборудования для выращивания молодняка кур от 1 до 140 дней в одноярусных клеточных батареях, тип БГО-140-6	39831,95	30427,74	7517,30	149,01	1886,91	3534 22,75
	Измеритель: **1 батарея**						
35-01-072-02	Батарея каскадная 3-ступенчатая, тип БКМ-3, длина 87,5 м	12696,73	8222,55	3922,57	55,20	551,61	955 7,73
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-072-03	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 4 батареи), рабочая длина 85,4 м	31019,04	27547,08	2282,59	121,54	1189,37	3054 18,9
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-072-04	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	849,10	749,70	71,33	3,80	28,07	85 0,52
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-072-05	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 6 батарей), рабочая длина 85,4 м	43707,77	38917,20	3114,79	165,85	1675,78	4520 25,8
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-072-06	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 6 батарей) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	1236,13	1093,47	95,11	5,06	47,55	127 0,74
	Измеритель: **1 батарея**						
35-01-072-07	Батарея клеточная, трехступенчатая каскадная для содержания кур-несушек тип БКН-3, рабочая длина 92,9 м	13886,02	9058,14	3767,32	59,38	1060,56	1027 8,4
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-072-08	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	171,58	72,15	85,82	2,41	13,61	8,18 0,16
	Измеритель: **1 батарея**						
35-01-072-09	Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м	7972,82	5131,56	2512,94	51,02	328,32	596 7,3
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-072-10	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,04 м добавлять или исключать на каждую секцию	132,58	61,04	68,57	2,41	2,97	7,09 0,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **1 батарея**						
35-01-072-11	Батарея клеточная механизированная для беспересадочного выращивания молодняка кур, тип КБУ-3, рабочая длина 38,6 м	6190,40	3253,60	1495,98	35,83	1440,82	392 5,07
	Измеритель: **1 секция**						
35-01-072-12	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	191,69	58,85	67,53	1,65	65,31	7,09 0,24
	Измеритель: **1 батарея**						
35-01-072-13	Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2	6738,57	4091,90	1956,30	55,20	690,37	493 7,898

Таблица 35-01-073. Вспомогательное оборудование клеточных батарей

	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-073-01	Бункер-хранилище, тип БСК-10	2376,20	470,61	1772,10	155,97	133,49	56,7 0,75
35-01-073-02	Бункер для хранения кормов, тип БСК-25	4197,29	868,02	3185,82	280,17	143,45	102 1,25
35-01-073-03	Бункер вентилируемый, тип БВ-25	2843,57	478,72	2132,77	178,00	232,08	55,6 2,36

Таблица 35-01-074. Инкубаторы

	Измеритель: **1 шт.**						
	Инкубатор:						
35-01-074-01	«Универсал-55»	4226,04	2751,10	1152,75	20,64	322,19	305 3,8
35-01-074-02	тип ЦКП-90 «Кавказ»	7675,85	5160,60	2383,84	56,59	131,41	564 10,5

Таблица 35-01-075. Разное оборудование

	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-075-01	Линия для обработки яиц, тип ЛОЯ-7.2	1329,48	886,83	228,17	9,24	214,48	103 1,4
35-01-075-02	Комплект вентиляционного оборудования, тип «Климат-2»	2420,78	1541,19	798,02	31,78	81,57	179 4,43
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-075-03	Машина яйцесортировочная, тип ЯС-1	726,09	141,12	521,22	56,58	63,75	16 0,16
35-01-075-04	Стол-овоскоп, тип СМУ-4	490,12	54,60	373,54	40,55	61,98	6,5 0,098

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ

Таблица 35-01-090. Оборудование для стрижки овец

	Измеритель: **1 компл.**						
	Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип:						
35-01-090-01	КТО-24	2001,62	1261,26	519,33	18,36	221,03	143 2,6
35-01-090-02	КТО-48	3016,38	1631,70	1094,99	44,18	289,69	185 5,63

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **1 шт.**						
	Агрегат:						
35-01-090-03	электростригальный, тип ЭСА-12-Г	206,92	138,01	53,55	2,53	15,36	15,3 0,24
35-01-090-04	для стрижки овец, тип АСТ-36	990,28	668,38	240,88	10,13	81,02	74,1 0,99
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-090-05	Цех выносной стригальный, тип ВСЦ-24/200	7096,65	3454,66	2828,14	106,22	813,85	383 15

Таблица 35-01-091. Групповые поилки для овец

	Измеритель: **1 шт.**						
	Автопоилка, тип:						
35-01-091-01	АО-3	114,68	86,96	25,98	2,07	1,74	10,1 1,4
35-01-091-02	ГАО-4А	13,06	8,23	0,00	0,00	4,83	1,03 0,007

Таблица 35-01-092. Оборудование для мойки овец

	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-092-01	Установка для купания овец, тип КУП-1	1582,31	1109,46	288,51	15,19	184,34	123 2,34
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-092-02	Ванна осевая купочная, тип ОКВ	4496,46	3427,60	800,72	39,25	268,14	380 6,1

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ

Таблица 35-01-100. Оборудование водоподъемное

	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-100-01	Установка водоподъемная автоматическая, тип ВУ-10-30	386,42	294,95	79,49	4,18	11,98	32,7 0,58
	Измеритель: **1 шт.**						
35-01-100-02	Водоподъемник дифрагменный пастбищный, тип ВДП-50	479,04	304,88	107,26	5,70	66,90	33,8 0,87
35-01-100-03	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У	1913,08	479,00	1214,13	89,76	219,95	53,7 3,16
	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-100-04	Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85	2124,95	282,24	851,33	92,41	991,38	32 0,72

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ

Таблица 35-01-105. Батареи клеточные

	Измеритель: **1 компл.**						
35-01-105-01	Оборудование кролеферм, рабочая длина 86,3 м, тип ОКФ-1	22181,48	17154,90	3578,20	233,20	1448,38	1945 11
	Измеритель: **1 м**						
35-01-105-02	При изменении рабочей длины оборудования добавлять или исключать на каждый 1 м	1387,37	151,70	16,64	0,89	1219,03	17,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Отдел 2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-001. Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка» (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы)

Измеритель: **1 компл.**

35-02-001-01	Машина дождевальная «Волжанка», ширина захвата 792 м, количество секций 60 шт.	10262,23	1561,14	2138,41	191,52	6562,68	177 5,56

Таблица 35-02-002. Секции машины дождевальной «Волжанка»

Измеритель: **1 секция**

35-02-002-01	Секция машины дождевальной «Волжанка»	61,36	23,64	24,57	2,10	13,15	2,68 0,08

Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-013. Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся)

Измеритель: **1 компл.**

35-02-013-01	Машина дождевальная «Фрегат», ширина захвата 572 м, количество тележек 16 шт.	25412,76	3229,16	16308,53	948,97	5875,07	358 15

Таблица 35-02-014. Тележки машины дождевальной «Фрегат»

Измеритель: **1 тележка**

35-02-014-01	Тележка машины дождевальной «Фрегат»	1295,92	184,91	1091,15	71,83	19,86	20,5 0,8

Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ

Таблица 35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА

Измеритель: **1 агрегат**

35-02-025-01	Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м	5571,61	886,83	2333,56	257,90	2351,22	103 4,24

Таблица 35-02-026. Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга»

Измеритель: **1 компл.**

35-02-026-01	Комплект оборудования КИ-50 «Радуга»	4454,38	1668,30	175,81	27,50	2610,27	201 9,4

Таблица 35-02-027. Шлейфы дождевальные ШД-25/300

Измеритель: **1 компл.**

35-02-027-01	Шлейф дождевальный ШД-25/300	748,93	309,59	26,41	4,13	412,93	37,3 12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-02-028. Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У							
	Измеритель: **1 компл.**						
35-02-028-01	Поливальщик передвижной агрегатный ППА-165 У	673,72	39,07	49,48	7,21	585,17	4,43 1,22
Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
Таблица 35-02-040. Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180)							
	Измеритель: **100 м трубопровода**						
35-02-040-01	Трубопровод из труб РТ-180 (РТШ-180)	1259,88	247,97	30,58	4,78	981,33	28,8 0,64
Таблица 35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м							
	Измеритель: **1 агрегат**						
35-02-041-01	Агрегат ветроэлектрический унифицированный АВЭУ-6-4м, диаметр колеса 6 м	5508,01	1023,12	2381,43	244,34	2103,46	116 1,3

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств ... 3
Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ ... 3
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ... 3
Таблица 35-01-001. Доильные установки ... 3
Таблица 35-01-002. Транспортеры и погрузчики ... 4
Таблица 35-01-003. Навозоуборочное оборудование ... 5
Таблица 35-01-004. Танки-охладители молока ... 6
Таблица 35-01-005. Разное оборудование ... 6
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ ... 7
Таблица 35-01-024. Раздатчики кормов ... 7
Таблица 35-01-025. Навозоуборочное оборудование ... 8
Таблица 35-01-026. Кормушки ... 8
Таблица 35-01-027. Автопоилки ... 8
Таблица 35-01-028. Станки ... 9
Таблица 35-01-029. Разное оборудование ... 9
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ ... 9
Таблица 35-01-050. Оборудование для приготовления кормов ... 9
Таблица 35-01-051. Измельчители кормов ... 10
Таблица 35-01-052. Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки ... 10
Таблица 35-01-053. Смесители ... 10
Таблица 35-01-054. Транспортеры, питатели, элеваторы ... 11
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ ... 11
Таблица 35-01-070. Комплекты оборудования для напольного содержания птиц ... 11
Таблица 35-01-071. Узлы оборудования для напольного содержания птиц ... 12
Таблица 35-01-072. Батареи клеточные ... 13
Таблица 35-01-073. Вспомогательное оборудование клеточных батарей ... 14
Таблица 35-01-074. Инкубаторы ... 14
Таблица 35-01-075. Разное оборудование ... 14
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ ... 14
Таблица 35-01-090. Оборудование для стрижки овец ... 14
Таблица 35-01-091. Групповые поилки для овец ... 15
Таблица 35-01-092. Оборудование для мойки овец ... 15
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ ... 15
Таблица 35-01-100. Оборудование водоподъемное ... 15
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ ... 15
Таблица 35-01-105. Батареи клеточные ... 15
Отдел 2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ... 16
Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ... 16
Таблица 35-02-001. Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка» (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы) ... 16
Таблица 35-02-002. Секции машины дождевальной «Волжанка» ... 16
Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ ... 16
Таблица 35-02-013. Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся) ... 16
Таблица 35-02-014. Тележки машины дождевальной «Фрегат» ... 16
Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ ... 16
Таблица 35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА ... 16
Таблица 35-02-026. Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга» ... 16
Таблица 35-02-027. Шлейфы дождевальные ШД-25/300 ... 16
Таблица 35-02-028. Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У ... 17
Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ... 17
Таблица 35-02-040. Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180) ... 17
Таблица 35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м ... 17

gost.e-ecolog.ru