ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРп 81-05-09-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРп-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 9

СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Белгород 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРп 81-05-09-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 9

СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Издание официальное

Белгород 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы. Белгородская область
ТЕРп 81-05-09-2001 Часть 9. Сооружения водоснабжения и канализации
Белгород, 2014 – 15 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы (далее – ТЕРп) предназначены для определения затрат при выполнении пусконаладочных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРп-2001

Часть 9. Сооружения водоснабжения и канализации

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
	Отдел 1. СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		
	Раздел 1. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ		
	Таблица 09-01-001. Сооружения водозаборные		
	Измеритель: **1 сооружение**		
	Сооружение водозаборное:		
09-01-001-01	поверхностных вод, производительность до 1000 м³/сут	3576,02	245
09-01-001-02	поверхностных вод, производительность до 10000 м³/сут	4364,20	299
09-01-001-03	поверхностных вод, производительность до 25000 м³/сут	5064,81	347
09-01-001-04	поверхностных вод, производительность до 100000 м³/сут	5998,96	411
09-01-001-05	подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 1000 м³/сут	3079,76	211
09-01-001-06	подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 2500 м³/сут	3357,08	230
09-01-001-07	подземных вод, с погружными насосами, эрлифтами, производительность до 10000 м³/сут	4641,53	318
	Таблица 09-01-002. Сооружения искусственного пополнения запасов подземных вод		
	Измеритель: **1 сооружение**		
	Сооружение искусственного пополнения запасов подземных вод, производительность:		
09-01-002-01	до 10000 м³/сут	3298,70	226
09-01-002-02	до 25000 м³/сут	4145,26	284
	Раздел 2. МИКРОФИЛЬТРЫ, СМЕСИТЕЛИ, ОТСТОЙНИКИ, ОСВЕТЛИТЕЛИ		
	Таблица 09-01-010. Микрофильтры		
	Измеритель: **1 узел**		
	Микрофильтр, производительность:		
09-01-010-01	до 1600 м³/сут	1517,98	104
09-01-010-02	до 8000 м³/сут	1824,50	125
09-01-010-03	до 20000 м³/сут	1999,65	137
	Таблица 09-01-011. Сетки		
	Измеритель: **1 узел**		
	Сетка барабанная, производительность:		
09-01-011-01	до 1600 м³/сут	788,18	54

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
09-01-011-02	до 20000 м³/сут	948,74	65
09-01-011-03	до 100000 м³/сут	1328,24	91

Таблица 09-01-012. Воздухоотделители

Измеритель: **1 узел**

	Воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная камера), производительность:		
09-01-012-01	до 1600 м³/сут	671,42	46
09-01-012-02	до 10000 м³/сут	1299,04	89
09-01-012-03	до 25000 м³/сут	1488,79	102
09-01-012-04	до 100000 м³/сут	2189,40	150

Таблица 09-01-013. Смесители

Измеритель: **1 узел**

	Смеситель, производительность:		
09-01-013-01	до 1600 м³/сут	671,42	46
09-01-013-02	до 10000 м³/сут	1284,45	88
09-01-013-03	до 25000 м³/сут	1488,79	102
09-01-013-04	до 100000 м³/сут	2233,19	153

Таблица 09-01-014. Камеры хлопьеобразования

Измеритель: **1 узел**

	Камера хлопьеобразования встроенная гидравлического типа,:		
09-01-014-01	производительность до 1600 м³/сут	554,65	38
09-01-014-02	производительность до 10000 м³/сут	1109,30	76
09-01-014-03	производительность до 25000 м³/сут	1342,83	92
09-01-014-04	производительность до 100000 м³/сут	1999,65	137
09-01-014-05	оборудованная рециркуляторами, производительность до 1600 м³/сут	700,61	48
09-01-014-06	оборудованная рециркуляторами, производительность до 10000 м³/сут	1445,00	99
09-01-014-07	оборудованная рециркуляторами, производительность до 25000 м³/сут	1678,54	115
09-01-014-08	оборудованная рециркуляторами, производительность до 100000 м³/сут	2539,70	174
	Камера хлопьеобразования нового поколения, оборудованная системами тонкослойно-этсекционного хлопьеобразования, гравийная камера хлопьеобразования и т.п., производительность:		
09-01-014-09	до 1600 м³/сут	1342,83	92
09-01-014-10	до 8000 м³/сут	2831,62	194
09-01-014-11	до 25000 м³/сут	3736,58	256

Таблица 09-01-015. Отстойники

Измеритель: **1 узел**

	Отстойник, производительность:		
09-01-015-01	до 1600 м³/сут	3517,64	241
09-01-015-02	до 8000 м³/сут	3619,81	248
09-01-015-03	до 25000 м³/сут	3867,94	265
	Отстойник нового поколения, оборудованный системами рассредоточенного осветления воды и уплотнения осадка, рециркуляции осадка и т.п., производительность:		
09-01-015-04	до 1600 м³/сут	3298,70	226
09-01-015-05	до 8000 м³/сут	3824,15	262
09-01-015-06	до 20000 м³/сут	4028,50	276
	Резервуар чистой воды, производительность:		
09-01-015-07	до 20000 м³/сут	3780,36	259
09-01-015-08	до 100000 м³/сут	5006,43	343

Таблица 09-01-016. Осветлители

Измеритель: **1 узел**

	Осветлитель со взвешенным слоем осадка, производительность:		
09-01-016-01	до 1600 м³/сут	4203,65	288

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
09-01-016-02	до 20000 м³/сут	4597,74	315
09-01-016-03	до 100000 м³/сут	6159,51	422

Раздел 3. ФИЛЬТРЫ

Таблица 09-01-025. Фильтры, осветлители контактные

Измеритель: **1 узел**

	Фильтр, производительность:		
09-01-025-01	до 1600 м³/сут	4626,93	317
09-01-025-02	до 8000 м³/сут	5094,00	349
09-01-025-03	до 20000 м³/сут	5648,65	387
	Фильтр нового поколения, оборудованный водо-воздушной промывкой, дренажно-распределительными системами из труб «экополимер», колпачковыми дренажами и т.п., производительность:		
09-01-025-04	до 1600 м³/сут	9429,02	646
09-01-025-05	до 8000 м³/сут	11384,88	780
09-01-025-06	до 20000 м³/сут	12932,06	886
	Осветлитель, производительность:		
09-01-025-07	до 1600 м³/сут	3503,04	240
09-01-025-08	до 8000 м³/сут	3794,96	260
09-01-025-09	до 20000 м³/сут	3999,30	274
	Осветлитель нового поколения типа «Пульсатор», осветлитель-флокулятор, осветлитель, оборудованный рециркуляторами, озоно-флотационный осветлитель и т.п., производительность:		
09-01-025-10	до 1600 м³/сут	7692,09	527
09-01-025-11	до 8000 м³/сут	8378,10	574
09-01-025-12	до 20000 м³/сут	10469,86	717,31

Раздел 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

Таблица 09-01-030. Установки озонирования воды

Измеритель: **1 установка**

	Установка озонирования воды, производительность по озону:		
09-01-030-01	до 200 кг/сут	23251,43	1593
09-01-030-02	до 500 кг/сут	27819,98	1906

Таблица 09-01-031. Установки электролизные для приготовления гипохлорита натрия

Измеритель: **1 установка**

	Установка электролизная для приготовления гипохлорита натрия, производительность по хлору:		
09-01-031-01	до 5 кг/ч	2525,11	173
09-01-031-02	до 25 кг/ч	5254,56	360

Таблица 09-01-032. Установки бактерицидные

Измеритель: **1 установка**

	Установка бактерицидная для сооружений нового поколения, производительность:		
09-01-032-01	до 5 м³/ч	9005,73	617
09-01-032-02	до 10 м³/ч	9560,38	655
09-01-032-03	до 50 м³/ч	12435,79	852
09-01-032-04	до 100 м³/ч	16157,77	1107
09-01-032-05	до 150 м³/ч	21018,24	1440
09-01-032-06	до 1000 м³/ч	27732,40	1900

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4

Таблица 09-01-033. Установки аммонизации воды

Измеритель: **1 установка**

	Установка аммонизации воды, производительность по аммиаку:		
09-01-033-01	до 200 кг/сут	4597,74	315
09-01-033-02	до 500 кг/сут	5458,90	374
09-01-033-03	до 1500 кг/сут	7808,86	535

Таблица 09-01-034. Установки прямого электролиза

Измеритель: **1 установка**

	Установка прямого электролиза типа «Поток», «Каскад» для сооружений, производительность:		
09-01-034-01	до 1600 м³/сут	1955,86	134
09-01-034-02	до 8000 м³/сут	3342,48	229

Раздел 5. РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Таблица 09-01-042. Установки для фторирования воды

Измеритель: **1 установка**

	Установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде:		
09-01-042-01	до 1600 м³/сут	3517,64	241
09-01-042-02	до 8000 м³/сут	6611,99	453
09-01-042-03	до 20000 м³/сут	9647,96	661

Таблица 09-01-043. Установки для приготовления раствора реагента

Измеритель: **1 узел**

	Установка для приготовления раствора реагента вида:		
09-01-043-01	комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут	2116,42	145
09-01-043-02	комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 5000 кг/сут	2671,07	183
09-01-043-03	комового (сернокислый алюминий, хлорное сернокислое железо, поваренная соль и т.п.) с расходом до 20000 кг/сут	3984,71	273
09-01-043-04	гелеобразного (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) с расходом до 1000 кг/сут	2349,96	161
09-01-043-05	гелеобразного (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.п.) с расходом до 5000 кг/сут	3065,16	210
09-01-043-06	порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 250 кг/сут	1663,94	114
09-01-043-07	порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 500 кг/сут	2189,40	150
09-01-043-08	порошкообразного (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь и т. п.) с расходом до 1000 кг/сут	3123,54	214

Раздел 6. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ

Таблица 09-01-053. Градирни вентиляторные

Измеритель: **1 узел**

	Градирня вентиляторная секционного типа, производительность:		
09-01-053-01	до 5000 м³/сут	11279,79	772,8
09-01-053-02	до 20000 м³/сут	17296,26	1185
09-01-053-03	до 50000 м³/сут	25677,28	1759,2

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4

Раздел 7. УСТАНОВКИ ВОДООЧИСТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ

Таблица 09-01-060. Установки водоочистные компактные типа «Струя», «Влага», «Дефоперит» и др.

Измеритель: **1 установка**

	Установка водоочистная компактная, производительность:		
09-01-060-01	до 100 м³/сут	8573,69	587,4
09-01-060-02	до 400 м³/сут	11008,30	754,2

Раздел 8. УСТАНОВКИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ

Таблица 09-01-066. Установки повторного использования воды

Измеритель: **1 установка**

	Установка повторного использования воды, производительность:		
09-01-066-01	до 1000 м³/сут	6699,56	459
09-01-066-02	до 2000 м³/сут	8115,38	556

Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ

Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Таблица 09-02-001. Решетки

Измеритель: **1 узел**

	Решетка механизированная с дробилками, производительность:		
09-02-001-01	до 1600 м³/сут	408,69	28
09-02-001-02	до 8000 м³/сут	802,78	55
09-02-001-03	до 50000 м³/сут	1269,85	87
09-02-001-04	до 200000 м³/сут	1926,67	132
	Решетка-дробилка, производительность:		
09-02-001-05	до 1600 м³/сут	364,90	25
09-02-001-06	до 8000 м³/сут	642,22	44
09-02-001-07	до 20000 м³/сут	744,40	51
09-02-001-08	до 50000 м³/сут	1007,12	69
	Решетка с ручным удалением отбросов, производительность:		
09-02-001-09	до 8000 м³/сут	671,42	46
09-02-001-10	до 20000 м³/сут	992,53	68
09-02-001-11	до 100000 м³/сут	1474,20	101

Таблица 09-02-002. Песко-, нефте-, продуктоловушки, волокноуловители

Измеритель: **1 узел**

	Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность:		
09-02-002-01	до 1600 м³/сут	861,16	59
09-02-002-02	до 8000 м³/сут	1386,62	95
09-02-002-03	до 20000 м³/сут	1649,35	113
09-02-002-04	до 100000 м³/сут	2422,94	166

Таблица 09-02-003. Осветлители-перегниватели

Измеритель: **1 узел**

	Осветлитель-перегниватель, производительность:		
09-02-003-01	до 1600 м³/сут	2962,99	203

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
09-02-003-02	до 8000 м³/сут	4918,85	337

Таблица 09-02-004. Флотаторы

Измеритель: **1 узел**

	Флотатор, флотатор-отстойник, производительность:		
09-02-004-01	до 1600 м³/сут	6728,76	461
09-02-004-02	до 8000 м³/сут	7049,87	483
09-02-004-03	до 20000 м³/сут	7370,98	505
	Электрофлотатор, производительность:		
09-02-004-04	до 1600 м³/сут	3357,08	230
09-02-004-05	до 8000 м³/сут	4291,22	294

Таблица 09-02-005. Отстойники

Измеритель: **1 узел**

	Отстойник вертикальный, производительность:		
09-02-005-01	до 1600 м³/сут	2058,04	141
09-02-005-02	до 8000 м³/сут	2744,05	188
09-02-005-03	до 20000 м³/сут	3021,37	207
	Отстойник горизонтальный, производительность:		
09-02-005-04	до 1600 м³/сут	5152,39	353
09-02-005-05	до 20000 м³/сут	5911,38	405
09-02-005-06	до 100000 м³/сут	8188,36	561
	Отстойник радиальный, производительность:		
09-02-005-07	до 20000 м³/сут	6962,29	477
09-02-005-08	до 100000 м³/сут	9647,96	661
	Отстойник двухъярусный, производительность:		
09-02-005-09	до 1600 м³/сут	3605,21	247
09-02-005-10	до 8000 м³/сут	7808,86	535
	Отстойник с тонкослойными модулями, производительность:		
09-02-005-11	до 1600 м³/сут	4991,83	342
09-02-005-12	до 20000 м³/сут	5429,71	372
09-02-005-13	до 100000 м³/сут	7356,38	504

Таблица 09-02-006. Биокоагуляторы, преаэраторы

Измеритель: **1 узел**

	Биокоагулятор, преаэратор, производительность:		
09-02-006-01	до 1600 м³/сут	1211,47	83
09-02-006-02	до 8000 м³/сут	1751,52	120
09-02-006-03	до 20000 м³/сут	2641,88	181
09-02-006-04	до 100000 м³/сут	2773,24	190

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Таблица 09-02-016. Биофильтры, аэрофильтры

Измеритель: **1 узел**

	Биофильтр, производительность:		
09-02-016-01	до 1600 м³/сут	5634,06	386
09-02-016-02	до 20000 м³/сут	9326,84	639
	Аэрофильтр, производительность:		
09-02-016-03	до 1600 м³/сут	5400,52	370
09-02-016-04	до 20000 м³/сут	10786,44	739

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
Таблица 09-02-017. Окситенки			
	Измеритель: **1 узел**		
	Окситенк, производительность:		
09-02-017-01	до 1600 м³/сут	6830,93	468
09-02-017-02	до 8000 м³/сут	10801,04	740
09-02-017-03	до 20000 м³/сут	13223,98	906
Таблица 09-02-018. Аэротенки			
	Измеритель: **1 узел**		
	Аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность:		
09-02-018-01	до 1600 м³/сут	5663,25	388
09-02-018-02	до 8000 м³/сут	8436,49	578
09-02-018-03	до 20000 м³/сут	11311,90	775
	Аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность:		
09-02-018-04	до 1600 м³/сут	6830,93	468
09-02-018-05	до 8000 м³/сут	12990,44	890
09-02-018-06	до 20000 м³/сут	18974,80	1300
	Аэротенк-нитрификатор, аэротенк-денитрификатор,производительность:		
09-02-018-07	до 1600 м³/сут	3867,94	265
09-02-018-08	до 8000 м³/сут	6568,20	450
09-02-018-09	до 20000 м³/сут	7020,68	481
Таблица 09-02-019. Пруды биологические			
	Измеритель: **1 узел**		
	Пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность:		
09-02-019-01	до 1600 м³/сут	3065,16	210
09-02-019-02	до 8000 м³/сут	5911,38	405
09-02-019-03	до 50000 м³/сут	9122,50	625
09-02-019-04	до 200000 м³/сут	13837,01	948
Раздел 3. УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД			
Таблица 09-02-029. Установки компактные для очистки сточных вод			
	Измеритель: **1 установка**		
	Установка компактная для очистки сточных вод типа КУ, БИО, «Кристалл», производительность:		
09-02-029-01	до 50 м³/сут	5181,58	355
09-02-029-02	до 100 м³/сут	6933,10	475
09-02-029-03	до 200 м³/сут	11808,16	809
	Установка компактная для очистки сточных вод нового поколения типа «Бифар», «Биокомпакт» и др., производительность:		
09-02-029-04	до 50 м³/сут	8465,68	580
09-02-029-05	до 100 м³/сут	11238,92	770
09-02-029-06	до 200 м³/сут	18974,80	1300
Раздел 4. УСТАНОВКИ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОСАДКА, ИЛА			
Таблица 09-02-035. Установки перекачки сточных вод, осадка, ила			
	Измеритель: **1 установка**		
	Установка перекачки сточных вод, осадка, ила; группа насосов одного назначения, производительность:		
09-02-035-01	до 1600 м³/сут	394,09	27
09-02-035-02	до 8000 м³/сут	554,65	38

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
09-02-035-03	до 50000 м³/сут	875,76	60
09-02-035-04	до 200000 м³/сут	1109,30	76

Раздел 5. УСТАНОВКИ АЭРАЦИИ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, ОСАДКА, ИЛА

Таблица 09-02-042. Установки аэрации сточной жидкости, осадка, ила

Измеритель: **1 установка**

	Установка аэрации сточной жидкости, осадка, ила, производительность:		
09-02-042-01	до 1,6 м³/сут	452,48	31
09-02-042-02	до 8 м³/сут	686,01	47
09-02-042-03	до 50 м³/сут	890,36	61
09-02-042-04	до 200 м³/сут	1211,47	83

Раздел 6. УСТАНОВКИ ВАКУУМ-НАСОСНЫЕ

Таблица 09-02-050. Установки вакуум-насосные

Измеритель: **1 установка**

	Установка вакуум-насосная, производительность:		
09-02-050-01	до 1,6 м³/сут	291,92	20
09-02-050-02	до 8 м³/сут	554,65	38
09-02-050-03	до 50 м³/сут	817,38	56
09-02-050-04	до 200 м³/сут	977,93	67

Раздел 7. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКА

Таблица 09-02-060. Сгустители осадка, отстойники-усреднители, илоуплотнители, перегниватели

Измеритель: **1 узел**

	Сгуститель осадка, производительность:		
09-02-060-01	до 500 м³/сут	262,73	18
09-02-060-02	до 2000 м³/сут	423,28	29
09-02-060-03	до 10000 м³/сут	831,97	57
	Отстойник-усреднитель, производительность:		
09-02-060-04	до 1600 м³/сут	1372,02	94
09-02-060-05	до 8000 м³/сут	1488,79	102
09-02-060-06	до 20000 м³/сут	1678,54	115
	Илоуплотнитель, перегниватель, производительность:		
09-02-060-07	до 1000 м³/сут	729,80	50
09-02-060-08	до 5000 м³/сут	1532,58	105

Таблица 09-02-061. Метантенки

Измеритель: **1 узел**

	Метантенк, объем:		
09-02-061-01	до 1000 м³	1955,86	134
09-02-061-02	до 5000 м³	5096,92	349,2

Таблица 09-02-062. Стабилизаторы, минерализаторы

Измеритель: **1 узел**

	Стабилизатор, минерализатор аэробный, объем:		
09-02-062-01	до 2000 м³	3838,75	263
09-02-062-02	до 10000 м³	5021,02	344

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
Таблица 09-02-063. Бункеры для песка			
	Измеритель: **1 узел**		
09-02-063-01	Бункер для песка, объем до 5 м³	977,93	67
Таблица 09-02-064. Установки дегельментизации и термической сушки осадка			
	Измеритель: **1 установка**		
	Установка дегельментизации осадка, производительность:		
09-02-064-01	до 10 т/сут	15223,63	1043
09-02-064-02	до 50 т/сут	30359,68	2080
	Установка термической сушки осадка, производительность по сухому осадку:		
09-02-064-03	до 10 т/сут	26112,24	1789
09-02-064-04	до 50 т/сут	56486,52	3870
Таблица 09-02-065. Резервуары контактные			
	Измеритель: **1 узел**		
09-02-065-01	Резервуар контактный	1459,60	100
Таблица 09-02-066. Площадки иловые, песковые			
	Измеритель: **1 узел**		
	Площадка иловая для сооружений, производительность:		
09-02-066-01	до 8000 м³/сут	1386,62	95
09-02-066-02	до 50000 м³/сут	1824,50	125
09-02-066-03	до 200000 м³/сут	2072,63	142
	Площадка песковая для сооружений, производительность:		
09-02-066-04	до 8000 м³/сут	963,34	66
09-02-066-05	до 50000 м³/сут	1342,83	92
09-02-066-06	до 200000 м³/сут	1532,58	105

Отдел 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ЛАБОРАТОРИИ

Раздел 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Таблица 09-03-001. Установки перекачивающие, вакуум-насосные			
	Измеритель: **1 узел**		
	Установка перекачки воды, сточных вод, осадка, группа насосов одного назначения, производительность:		
09-03-001-01	до 1200 м³/сут	2055,29	157
09-03-001-02	до 12000 м³/сут	4254,58	325
09-03-001-03	до 120000 м³/сут	5655,31	432
	Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей:		
09-03-001-04	до 25 кВт	864,01	66
09-03-001-05	до 50 кВт	1662,56	127
09-03-001-06	до 100 кВт	3272,75	250
Таблица 09-03-002. Установки подготовки фильтрующих материалов			
	Измеритель: **1 узел**		
	Установка подготовки фильтрующих материалов для сооружений, производительность:		
09-03-002-01	до 1600 м³/сут	2369,47	181
09-03-002-02	до 8000 м³/сут	4712,76	360
09-03-002-03	до 50000 м³/сут	6480,05	495
09-03-002-04	до 200000 м³/сут	7121,50	544

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
Таблица 09-03-003. Гидроциклоны			
	Измеритель: **1 установка**		
	Гидроциклон, внутренний диаметр:		
09-03-003-01	до 80 мм	981,83	75
09-03-003-02	до 250 мм	1557,83	119
09-03-003-03	до 500 мм	1989,83	152
Таблица 09-03-004. Транспортеры			
	Измеритель: **1 шт.**		
09-03-004-01	Транспортер ленточный, шнековый, поворотный, питатель	733,10	56
Таблица 09-03-005. Устройства водоизмерительные			
	Измеритель: **1 шт.**		
09-03-005-01	Устройство водоизмерительное (лоток Вентури, лоток Паршаля, водослив с тонкой стенкой и т.п.)	3024,02	231
Таблица 09-03-006. Сооружения повторного использования промывной воды			
	Измеритель: **1 узел**		
	Сооружение повторного использования промывной воды, с дренажными устройствами, производительность:		
09-03-006-01	до 1000 м³/сут	2696,75	206
09-03-006-02	до 2500 м³/сут	3521,48	269
09-03-006-03	до 10000 м³/сут	4686,58	358
Таблица 09-03-007. Центрифуги, фильтр-прессы, вакуум-фильтры			
	Измеритель: **1 установка**		
	Центрифуга, производительность по сухому веществу:		
09-03-007-01	до 2 т/сут	3861,85	295
09-03-007-02	до 10 т/сут	10433,53	797
	Фильтр-пресс, производительность по сухому веществу:		
09-03-007-03	до 5 т/сут	8941,15	683
09-03-007-04	до 20 т/сут	22752,16	1738
	Вакуум-фильтр, производительность по сухому веществу:		
09-03-007-05	до 5 т/сут	5170,95	395
09-03-007-06	до 20 т/сут	15421,20	1178

Раздел 2. ЛАБОРАТОРИИ

Таблица 09-03-020. Лаборатории			
	Измеритель: **1 лаборатория**		
	Лаборатория химическая, бактериологическая, гидробиологическая, радиометрическая и другие для сооружений производительностью:		
09-03-020-01	до 10000 м³/сут	6257,50	478
09-03-020-02	до 50000 м³/сут	7802,24	596
09-03-020-03	до 200000 м³/сут	12672,09	968

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 9. Сооружения водоснабжения и канализации ... 3
Отдел 1. СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ... 3
Раздел 1. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ... 3
Таблица 09-01-001. Сооружения водозаборные ... 3
Таблица 09-01-002. Сооружения искусственного пополнения запасов подземных вод ... 3
Раздел 2. МИКРОФИЛЬТРЫ, СМЕСИТЕЛИ, ОТСТОЙНИКИ, ОСВЕТЛИТЕЛИ ... 3
Таблица 09-01-010. Микрофильтры ... 3
Таблица 09-01-011. Сетки ... 3
Таблица 09-01-012. Воздухоотделители ... 4
Таблица 09-01-013. Смесители ... 4
Таблица 09-01-014. Камеры хлопьеобразования ... 4
Таблица 09-01-015. Отстойники ... 4
Таблица 09-01-016. Осветлители ... 4
Раздел 3. ФИЛЬТРЫ ... 5
Таблица 09-01-025. Фильтры, осветлители контактные ... 5
Раздел 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ... 5
Таблица 09-01-030. Установки озонирования воды ... 5
Таблица 09-01-031. Установки электролизные для приготовления гипохлорита натрия ... 5
Таблица 09-01-032. Установки бактерицидные ... 5
Таблица 09-01-033. Установки аммонизации воды ... 6
Таблица 09-01-034. Установки прямого электролиза ... 6
Раздел 5. РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО ... 6
Таблица 09-01-042. Установки для фторирования воды ... 6
Таблица 09-01-043. Установки для приготовления раствора реагента ... 6
Раздел 6. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ... 6
Таблица 09-01-053. Градирни вентиляторные ... 6
Раздел 7. УСТАНОВКИ ВОДООЧИСТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ... 7
Таблица 09-01-060. Установки водоочистные компактные типа «Струя», «Влага», «Дефоредит» и др. ... 7
Раздел 8. УСТАНОВКИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ ... 7
Таблица 09-01-066. Установки повторного использования воды ... 7
Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ ... 7
Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ... 7
Таблица 09-02-001. Решетки ... 7
Таблица 09-02-002. Песко-, нефте-, продуктоловушки, волокноуловители ... 7
Таблица 09-02-003. Осветлители-перегниватели ... 7
Таблица 09-02-004. Флотаторы ... 8
Таблица 09-02-005. Отстойники ... 8
Таблица 09-02-006. Биокоагуляторы, преаэраторы ... 8
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ... 8
Таблица 09-02-016. Биофильтры, аэрофильтры ... 8
Таблица 09-02-017. Окситенки ... 9
Таблица 09-02-018. Аэротенки ... 9
Таблица 09-02-019. Пруды биологические ... 9
Раздел 3. УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ... 9
Таблица 09-02-029. Установки компактные для очистки сточных вод ... 9
Раздел 4. УСТАНОВКИ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОСАДКА, ИЛА ... 9
Таблица 09-02-035. Установки перекачки сточных вод, осадка, ила ... 9
Раздел 5. УСТАНОВКИ АЭРАЦИИ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ, ОСАДКА, ИЛА ... 10
Таблица 09-02-042. Установки аэрации сточной жидкости, осадка, ила ... 10
Раздел 6. УСТАНОВКИ ВАКУУМ-НАСОСНЫЕ ... 10
Таблица 09-02-050. Установки вакуум-насосные ... 10
Раздел 7. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКА ... 10
Таблица 09-02-060. Сгустители осадка, отстойники-усреднители, илоуплотнители, перегниватели ... 10
Таблица 09-02-061. Метантенки ... 10
Таблица 09-02-062. Стабилизаторы, минерализаторы ... 10
Таблица 09-02-063. Бункеры для песка ... 11
Таблица 09-02-064. Установки дегельментизации и термической сушки осадка ... 11
Таблица 09-02-065. Резервуары контактные ... 11
Таблица 09-02-066. Площадки иловые, песковые ... 11
Отдел 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ЛАБОРАТОРИИ ... 11

Раздел 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 11
Таблица 09-03-001. Установки перекачивающие, вакуум-насосные 11
Таблица 09-03-002. Установки подготовки фильтрующих материалов 11
Таблица 09-03-003. Гидроциклоны 12
Таблица 09-03-004. Транспортеры 12
Таблица 09-03-005. Устройства водоизмерительные 12
Таблица 09-03-006. Сооружения повторного использования промывной воды 12
Таблица 09-03-007. Центрифуги, фильтр-прессы, вакуум-фильтры 12
Раздел 2. ЛАБОРАТОРИИ 12
Таблица 09-03-020. Лаборатории 12

gost.e-ecolog.ru