ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРмр 81-06-01-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

# ТЕРмр–2001

## БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Часть 1

# КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Белгород 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

## ТЕРмр 81-06-01-2001

## БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Часть 1

## КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

Издание официальное

Белгород 2014

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования. Белгородская область**
**ТЕРмр 81-06-01-2001 Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов**
Белгород, 2014 – 22 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (далее – ТЕРмр) предназначены для определения затрат при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

# III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРмр-2001

## Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов

| Номера расценок / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## Отдел 1. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ

### Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты

Измеритель: **1 замок**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Замена замка распашной двери шахты лифта:** | | | | | | |
| 01-01-001-01 | автоматического | 40,06 | 38,89 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 4,63 |
| 01-01-001-02 | неавтоматического | 52,28 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 6,19 |

### Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода

Измеритель: **1 шт.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-002-01 | 1 | 310,35 | 239,73 | 63,43 | 6,60 | 7,19 | 26,2 |
| 01-01-002-02 | 2 | 260,54 | 191,37 | 63,43 | 6,60 | 5,74 | 20,6 |
| | **Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-002-03 | 1 | 144,57 | 140,36 | 0,00 | 0,00 | 4,21 | 17,7 |
| 01-01-002-04 | 2 | 134,78 | 130,85 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 16,5 |
| | **Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-002-05 | 1 | 784,22 | 430,25 | 341,06 | 33,95 | 12,91 | 52,47 |
| 01-01-002-06 | 2 | 761,41 | 408,11 | 341,06 | 33,95 | 12,24 | 49,77 |
| | **Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-002-07 | 1 | 402,99 | 391,25 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 41,49 |
| 01-01-002-08 | 2 | 395,12 | 383,61 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 40,68 |
| | **Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-002-09 | 1 | 454,37 | 379,55 | 63,43 | 6,60 | 11,39 | 44,6 |
| 01-01-002-10 | 2 | 407,90 | 334,44 | 63,43 | 6,60 | 10,03 | 39,3 |
| | **Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-002-11 | 1 | 206,89 | 200,86 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 24,2 |
| 01-01-002-12 | 2 | 202,46 | 196,56 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 23,4 |
| | **Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-002-13 | 1 | 271,03 | 263,14 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 29,5 |
| 01-01-002-14 | 2 | 261,06 | 253,46 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 28,1 |
| | **Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-002-15 | 1 | 210,52 | 156,00 | 49,84 | 5,19 | 4,68 | 17,91 |
| 01-01-002-16 | 2 | 191,84 | 137,86 | 49,84 | 5,19 | 4,14 | 16,2 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 привод** | | | | | | |
| | **Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта:** | | | | | | |
| 01-01-003-01 | до 500 кг | 59,30 | 57,57 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 6,61 |
| 01-01-003-02 | свыше 500 кг | 62,35 | 60,53 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 6,95 |
| | Измеритель: **1 редуктор** | | | | | | |
| 01-01-003-03 | Замена редуктора привода дверей кабины | 100,36 | 97,44 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 11,6 |
| | Измеритель: **1 электродвигатель** | | | | | | |
| 01-01-003-04 | Замена электродвигателя привода дверей кабины | 72,35 | 70,24 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 7,34 |
| **Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 кабина** | | | | | | |
| | **Замена купе кабины лифта грузоподъемностью:** | | | | | | |
| 01-01-004-01 | до 400 кг без доработки рамы пола | 637,00 | 610,45 | 8,24 | 0,00 | 18,31 | 70,9 |
| 01-01-004-02 | до 400 кг с доработкой рамы пола | 702,62 | 674,16 | 8,24 | 0,00 | 20,22 | 78,3 |
| 01-01-004-03 | свыше 400 кг без доработки рамы пола | 752,14 | 720,66 | 9,86 | 0,00 | 21,62 | 83,7 |
| 01-01-004-04 | свыше 400 кг с доработкой рамы пола | 825,74 | 792,12 | 9,86 | 0,00 | 23,76 | 92 |
| | Измеритель: **1 порог** | | | | | | |
| 01-01-004-05 | Замена порога кабины лифта | 152,51 | 148,07 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 17 |
| **Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 дверь** | | | | | | |
| | **Замена двери шахты, грузоподъемность лифта:** | | | | | | |
| 01-01-005-01 | до 500 кг | 293,64 | 270,88 | 14,63 | 0,00 | 8,13 | 31,1 |
| 01-01-005-02 | свыше 500 кг | 330,42 | 306,59 | 14,63 | 0,00 | 9,20 | 35,2 |
| | Измеритель: **1 балка** | | | | | | |
| | **Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта:** | | | | | | |
| 01-01-005-03 | до 500 кг | 165,56 | 148,99 | 12,10 | 0,00 | 4,47 | 15,8 |
| 01-01-005-04 | свыше 500 кг | 197,24 | 177,05 | 14,88 | 0,00 | 5,31 | 18,5 |
| | Измеритель: **1 створка** | | | | | | |
| | **Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта:** | | | | | | |
| 01-01-005-05 | до 500 кг | 89,16 | 86,56 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 10,7 |
| 01-01-005-06 | свыше 500 кг | 95,00 | 92,23 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 11,4 |
| | Измеритель: **1 порог** | | | | | | |
| | **Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта:** | | | | | | |
| 01-01-005-07 | до 500 кг | 123,89 | 119,85 | 0,44 | 0,00 | 3,60 | 15 |
| 01-01-005-08 | свыше 500 кг | 132,27 | 127,84 | 0,59 | 0,00 | 3,84 | 16 |
| **Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 станция** | | | | | | |
| | **Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-006-01 | 1 | 634,15 | 611,06 | 4,76 | 0,00 | 18,33 | 64,8 |
| 01-01-006-02 | 2, одиночная работа | 649,69 | 626,15 | 4,76 | 0,00 | 18,78 | 66,4 |
| 01-01-006-03 | 2, парная работа | 688,93 | 664,24 | 4,76 | 0,00 | 19,93 | 71,5 |
| | Измеритель: **1 этаж** | | | | | | |
| 01-01-006-04 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 | 31,47 | 30,55 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 3,24 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 система управления** | | | | | | |
| | **Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-007-01 | 1, одиночная работа | 1614,16 | 1262,08 | 314,22 | 45,83 | 37,86 | 144,9 |
| 01-01-007-02 | 1, частотное регулирование | 1693,98 | 1293,44 | 361,74 | 51,02 | 38,80 | 148,5 |
| 01-01-007-03 | 2, одиночная работа | 1606,09 | 1254,24 | 314,22 | 45,83 | 37,63 | 144 |
| 01-01-007-04 | 2, частотное регулирование | 1685,91 | 1285,60 | 361,74 | 51,02 | 38,57 | 147,6 |
| 01-01-007-05 | 2, парная работа | 1632,92 | 1277,76 | 316,83 | 45,83 | 38,33 | 146,7 |
| | Измеритель: **1 этаж** | | | | | | |
| 01-01-007-06 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05 | 66,06 | 63,40 | 0,76 | 0,00 | 1,90 | 7,45 |
| **Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 выключатель** | | | | | | |
| | **Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-01-008-01 | одиночная | 34,29 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,06 |
| 01-01-008-02 | парная | 43,00 | 41,75 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 5,03 |
| | Измеритель: **1 переключатель** | | | | | | |
| | **Замена переключателя этажного, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-01-008-03 | одиночная | 38,83 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 4,43 |
| 01-01-008-04 | парная | 48,07 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 5,42 |
| | **Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-01-008-05 | одиночная | 30,78 | 29,88 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 3,6 |
| 01-01-008-06 | парная | 39,72 | 38,56 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 4,59 |
| **Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 канат** | | | | | | |
| 01-01-009-01 | Замена тягового каната | 243,89 | 236,79 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 25,11 |
| | Измеритель: **1 устройство** | | | | | | |
| 01-01-009-02 | Замена устройство стяжки канатов | 150,79 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 16 |
| | Измеритель: **1 ограничитель** | | | | | | |
| 01-01-009-03 | Замена ограничителя скорости | 81,93 | 77,32 | 2,29 | 0,00 | 2,32 | 8,45 |
| | Измеритель: **1 канат** | | | | | | |
| 01-01-009-04 | Замена каната ограничителя скорости | 108,69 | 105,52 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 12,4 |
| | Измеритель: **1 устройство** | | | | | | |
| 01-01-009-05 | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости | 68,28 | 66,29 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 7,79 |
| **Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 трансформатор** | | | | | | |
| | **Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-010-01 | 1 | 39,95 | 38,79 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 4,73 |
| 01-01-010-02 | 2 | 45,69 | 44,36 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 5,41 |
| | Измеритель: **1 устройство** | | | | | | |
| | **Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-010-03 | 1 | 45,78 | 44,45 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 5,04 |
| 01-01-010-04 | 2 | 52,87 | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 5,82 |
| | **Замена устройство выпрямительного, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-01-010-05 | одиночная | 29,24 | 28,39 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 3,42 |
| 01-01-010-06 | парная | 38,15 | 37,04 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 4,41 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Измеритель: **1 реле** | | | | | | |
| | **Замена реле времени, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-01-010-07 | одиночная | 30,95 | 30,05 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 3,62 |
| 01-01-010-08 | парная | 39,88 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 4,61 |
| | Измеритель: **1 контактор** | | | | | | |
| | **Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-010-09 | 1 | 46,88 | 45,51 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 5,55 |
| 01-01-010-10 | 2, одиночная работа | 41,13 | 39,93 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 4,87 |
| 01-01-010-11 | 2, парная работа | 50,10 | 48,64 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 5,86 |
| | Измеритель: **1 устройство** | | | | | | |
| | **Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-010-12 | 1 | 33,62 | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 3,98 |
| 01-01-010-13 | 2, одиночная работа | 28,98 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 3,39 |
| 01-01-010-14 | 2, парная работа | 37,99 | 36,88 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 4,39 |
| | **Таблица 01-01-011. Замена башмака** | | | | | | |
| | Измеритель: **1 башмак** | | | | | | |
| 01-01-011-01 | Замена башмака | 70,41 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 7,94 |
| | Измеритель: **1 вкладыш** | | | | | | |
| 01-01-011-02 | Замена вкладыша башмака | 105,18 | 102,12 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 12 |
| | **Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия»** | | | | | | |
| | Измеритель: **1 аппарат** | | | | | | |
| | **Замена аппарата вызывного, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-01-012-01 | одиночная | 60,74 | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 6,77 |
| 01-01-012-02 | парная | 68,95 | 66,94 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 7,59 |
| 01-01-012-03 | Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1 | 179,88 | 174,64 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 19,8 |
| | Измеритель: **1 пост** | | | | | | |
| 01-01-012-04 | Замена поста «Ревизия» | 67,95 | 65,97 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 7,48 |
| | **Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса** | | | | | | |
| | Измеритель: **1 балка** | | | | | | |
| | **Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-01-013-01 | 1 | 142,64 | 138,49 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 15,9 |
| 01-01-013-02 | 2 | 132,78 | 128,91 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 14,8 |
| | **Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины** | | | | | | |
| | Измеритель: **1 балка** | | | | | | |
| 01-01-014-01 | Замена балки дверей кабины | 110,86 | 107,63 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 12,5 |
| | **Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика** | | | | | | |
| | Измеритель: **1 датчик** | | | | | | |
| | **Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов:** | | | | | | |
| 01-01-015-01 | одиночная | 44,54 | 43,24 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 5,21 |
| 01-01-015-02 | парная | 53,64 | 52,08 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 6,2 |
| | **Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса** | | | | | | |
| | Измеритель: **1 фотодатчик** | | | | | | |
| 01-01-016-01 | Замена фотодатчика реверса | 190,41 | 184,86 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 21,47 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 тормозной электромагнит** | | | | | | |
| 01-01-017-01 | Замена тормозного электромагнита | 93,82 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 9,66 |
| **Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 преобразователь частоты** | | | | | | |
| 01-01-018-01 | Замена преобразователя частоты | 186,00 | 180,58 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 13,96 |
| **Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 электродвигатель** | | | | | | |
| 01-01-019-01 | Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма | 83,62 | 81,18 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 9 |
| **Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 м²** | | | | | | |
| 01-01-020-01 | Замена сетки ограждения шахты | 11,65 | 11,03 | 0,29 | 0,00 | 0,33 | 1,44 |
| | Измеритель: **1 лист** | | | | | | |
| | **Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м²:** | | | | | | |
| 01-01-020-02 | до 1 | 10,87 | 9,19 | 1,40 | 0,00 | 0,28 | 1,2 |
| 01-01-020-03 | св. 1 | 19,36 | 16,85 | 2,00 | 0,00 | 0,51 | 2,2 |
| **Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 дверь** | | | | | | |
| 01-01-021-01 | Замена распашной двери шахты | 6,62 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,84 |
| **Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 стояк** | | | | | | |
| 01-01-022-01 | Замена притворного стояка | 32,85 | 31,16 | 0,76 | 0,00 | 0,93 | 3,9 |
| **Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 м направляющих** | | | | | | |
| | **Замена направляющих:** | | | | | | |
| 01-01-023-01 | кабины | 35,50 | 33,73 | 0,76 | 0,00 | 1,01 | 3,74 |
| 01-01-023-02 | противовеса | 16,54 | 15,69 | 0,38 | 0,00 | 0,47 | 1,74 |
| **Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 каркас** | | | | | | |
| 01-01-024-01 | Замена металлического каркаса кабины | 291,15 | 275,96 | 6,91 | 0,00 | 8,28 | 26,56 |
| **Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 балансир** | | | | | | |
| | **Выверка трехплечевого балансира кабины:** | | | | | | |
| 01-01-025-01 | со снятием нагрузки | 55,63 | 54,01 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 6,76 |
| 01-01-025-02 | без снятия нагрузки | 10,04 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,22 |
| | **Выверка четырехплечевого балансира кабины:** | | | | | | |
| 01-01-025-03 | со снятием нагрузки | 59,59 | 57,85 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 7,24 |
| 01-01-025-04 | без снятия нагрузки | 12,50 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 1,52 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 рамка** | | | | | | |
| 01-01-026-01 | Замена рамки слабины подъемных канатов | 26,50 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 3,22 |
| **Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 компл. клиньев** | | | | | | |
| | **Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с:** | | | | | | |
| 01-01-027-01 | до 1, мгновенного действия | 153,92 | 149,44 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 17,56 |
| 01-01-027-02 | св. 1, плавного торможения | 139,19 | 135,14 | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 15,88 |
| **Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 отводка** | | | | | | |
| | **Замена отводки:** | | | | | | |
| 01-01-028-01 | комбинированной | 29,95 | 29,08 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 3,64 |
| 01-01-028-02 | электромагнитной | 25,35 | 24,61 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 3,08 |
| | Измеритель: **1 тяга** | | | | | | |
| 01-01-028-03 | Замена тяги электромагнитной отводки | 9,63 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,22 |
| **Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 створка дверей** | | | | | | |
| | **Замена:** | | | | | | |
| 01-01-029-01 | башмаков створки дверей кабины | 18,77 | 18,22 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 2,28 |
| 01-01-029-02 | резины притвора створок дверей кабины | 18,11 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 2,2 |
| | Измеритель: **1 обрамление** | | | | | | |
| 01-01-029-03 | обрамления дверного проема кабины | 77,86 | 75,59 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 9,46 |
| | Измеритель: **1 отводка** | | | | | | |
| 01-01-029-04 | отводки дверей кабины | 15,64 | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,9 |
| | Измеритель: **1 упор** | | | | | | |
| 01-01-029-05 | упора каретки дверей кабины | 40,49 | 39,31 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 4,92 |
| | Измеритель: **1 линейка** | | | | | | |
| 01-01-029-06 | линейки дверей кабины | 35,72 | 34,68 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 4,34 |
| **Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 противовес** | | | | | | |
| | **Замена противовеса при подвеске:** | | | | | | |
| 01-01-030-01 | трехканатной | 203,50 | 195,73 | 1,90 | 0,00 | 5,87 | 23 |
| 01-01-030-02 | четырехканатной | 211,06 | 202,88 | 2,09 | 0,00 | 6,09 | 23,84 |
| | Измеритель: **1 пружина** | | | | | | |
| | **Замена узлов противовеса:** | | | | | | |
| 01-01-030-03 | лопнувших пружин канатодержателей | 37,16 | 36,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 4,24 |
| | Измеритель: **1 болт** | | | | | | |
| 01-01-030-04 | ушковых болтов подвески | 58,73 | 57,02 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 6,7 |
| | Измеритель: **1 груз** | | | | | | |
| 01-01-030-05 | Снятие верхнего груза противовеса | 3,96 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,48 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 блок** | | | | | | |
| | **Замена:** | | | | | | |
| 01-01-031-01 | блока | 52,77 | 51,23 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 5,68 |
| | Измеритель: **2 подшипника** | | | | | | |
| 01-01-031-02 | подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости | 36,71 | 35,64 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 4,46 |
| **Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 блок-контакт** | | | | | | |
| 01-01-032-01 | Замена блок-контакта ловителей | 30,66 | 29,77 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 3,3 |
| **Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 этаж** | | | | | | |
| 01-01-033-01 | Замена электропроводки освещения шахты | 22,71 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 2,76 |
| | Измеритель: **1 кабина** | | | | | | |
| | **Замена электропроводки по кабине с дверями:** | | | | | | |
| 01-01-033-02 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400 | 58,16 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 6,26 |
| 01-01-033-03 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400 | 74,70 | 72,52 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 8,04 |
| 01-01-033-04 | распашными | 33,07 | 32,11 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 3,56 |
| **Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 провод** | | | | | | |
| 01-01-034-01 | Снятие силовой электропроводки машинного помещения | 4,12 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,5 |
| | Измеритель: **1 м провода** | | | | | | |
| 01-01-034-02 | Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах | 4,56 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,54 |
| | Измеритель: **1 провод** | | | | | | |
| 01-01-034-03 | Подключение проводов электропроводки | 2,63 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,3 |
| **Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шкаф** | | | | | | |
| | **Отсоединение проводов от:** | | | | | | |
| 01-01-035-01 | шкафа управления, количество концов - 80 | 14,81 | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 1,8 |
| | Измеритель: **10 концов** | | | | | | |
| 01-01-035-02 | на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 01-01-035-01) | 1,81 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 |
| | Измеритель: **1 блок-контакт** | | | | | | |
| 01-01-035-03 | блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя | 2,31 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,28 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Измеритель: **1 аппарат** | | | | | | |
| 01-01-035-04 | вызывного аппарата | 3,79 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,46 |
| | Измеритель: **1 переключатель, датчик** | | | | | | |
| 01-01-035-05 | этажного переключателя или датчика селекции | 1,98 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,24 |
| | Измеритель: **1 коробка** | | | | | | |
| 01-01-035-06 | центральной распаячной коробки | 12,18 | 11,83 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,48 |
| 01-01-035-07 | этажной распаячной коробки | 4,44 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,54 |
| | Измеритель: **1 этаж** | | | | | | |
| 01-01-035-08 | Снятие электропроводки, проложенной в трубах | 9,22 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 1,12 |
| | Измеритель: **1 м** | | | | | | |
| 01-01-035-09 | Заготовка проводов | 2,14 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,26 |
| | Измеритель: **1 п. м** | | | | | | |
| 01-01-035-10 | Заготовка жгута (до 10 жил) | 4,09 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,44 |
| | Измеритель: **1 струна** | | | | | | |
| 01-01-035-11 | Установка струны (несущего троса) | 15,78 | 15,32 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,8 |
| | Измеритель: **1 этаж** | | | | | | |
| | **Прокладка жгута электропроводки:** | | | | | | |
| 01-01-035-12 | по шахте | 4,74 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,54 |
| | Измеритель: **1 п. м** | | | | | | |
| 01-01-035-13 | в трубах к шкафу управления | 4,39 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,5 |
| | Измеритель: **1 коробка** | | | | | | |
| | **Подсоединение проводов к:** | | | | | | |
| 01-01-035-14 | центральной распаячной коробке | 15,25 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 1,74 |
| 01-01-035-15 | этажной распаячной коробке | 7,36 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,84 |
| | Измеритель: **1 аппарат** | | | | | | |
| 01-01-035-16 | электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта | 5,61 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,64 |
| | Измеритель: **1 провод** | | | | | | |
| 01-01-035-17 | шкафу управления лифтом | 0,53 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| | Измеритель: **1 коробка** | | | | | | |
| | **Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:** | | | | | | |
| 01-01-035-18 | центральной | 10,87 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,24 |
| 01-01-035-19 | этажной | 5,26 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,6 |
| | Измеритель: **1 шкаф** | | | | | | |
| | **Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:** | | | | | | |
| 01-01-035-20 | распашными | 32,26 | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 3,68 |
| 01-01-035-21 | раздвижными | 51,10 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 5,83 |
| | Измеритель: **1 лифт** | | | | | | |
| 01-01-035-22 | Опробование работы лифта на всех режимах | 6,87 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,74 |

## Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измеритель: **1 кабель** | | | | | | |
| 01-01-036-01 | Замена подвесного кабеля | 105,36 | 102,29 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 11,34 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Отдел 2. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

## Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измеритель: **1 направляющая длиной 2 м** | | | | | | |
| 01-02-001-01 | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м | 184,67 | 179,29 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 20,1 |
| | Измеритель: **2 м высоты подъема** | | | | | | |
| 01-02-001-02 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 | 28,66 | 27,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 3,12 |
| | Измеритель: **1 направляющая длиной 2 м** | | | | | | |
| 01-02-001-03 | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м | 57,97 | 56,28 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 6,7 |
| | Измеритель: **2 м высоты подъема** | | | | | | |
| 01-02-001-04 | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03 | 6,57 | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,76 |

## Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измеритель: **1 устройство** | | | | | | |
| 01-02-002-01 | Установка смазывающего устройства | 61,37 | 59,14 | 0,46 | 0,00 | 1,77 | 6,95 |

## Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измеритель: **1 блок** | | | | | | |
| | **Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-02-003-01 | одиночная | 106,59 | 103,12 | 0,38 | 0,00 | 3,09 | 10,62 |
| 01-02-003-02 | парная | 115,60 | 111,86 | 0,38 | 0,00 | 3,36 | 11,52 |
| | Измеритель: **1 этаж** | | | | | | |
| 01-02-003-03 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-003-01, -02 | 3,70 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,37 |

## Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измеритель: **1 устройство** | | | | | | |
| 01-02-004-01 | Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК) | 117,34 | 112,22 | 1,75 | 0,00 | 3,37 | 11,9 |

## Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измеритель: **1 устройство** | | | | | | |
| | **Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-02-005-01 | одиночная | 340,03 | 329,76 | 0,38 | 0,00 | 9,89 | 38,3 |
| 01-02-005-02 | парная | 348,90 | 338,37 | 0,38 | 0,00 | 10,15 | 39,3 |
| | Измеритель: **1 этаж** | | | | | | |
| 01-02-005-03 | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-02-005-01, -02 | 24,54 | 23,83 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 2,8 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 фотодатчик** | | | | | | |
| 01-02-006-01 | Установка фотодатчика реверса | 229,54 | 221,38 | 1,52 | 0,00 | 6,64 | 25,1 |
| **Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 реле** | | | | | | |
| | **Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-02-007-01 | одиночная | 29,79 | 28,55 | 0,38 | 0,00 | 0,86 | 3,44 |
| 01-02-007-02 | парная | 38,80 | 37,30 | 0,38 | 0,00 | 1,12 | 4,44 |
| **Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 щит** | | | | | | |
| | **Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-02-008-01 | одиночная | 42,74 | 40,18 | 1,35 | 0,00 | 1,21 | 4,9 |
| 01-02-008-02 | парная | 51,71 | 48,89 | 1,35 | 0,00 | 1,47 | 5,89 |
| **Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 блок** | | | | | | |
| | **Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-02-009-01 | 1 | 118,67 | 114,84 | 0,38 | 0,00 | 3,45 | 12 |
| 01-02-009-02 | 2, работа лифта одиночная | 114,72 | 111,01 | 0,38 | 0,00 | 3,33 | 11,6 |
| 01-02-009-03 | 2, работа лифта парная | 124,58 | 120,58 | 0,38 | 0,00 | 3,62 | 12,6 |
| **Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 устройство** | | | | | | |
| | **Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-02-010-01 | одиночная | 76,61 | 74,38 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 7,66 |
| 01-02-010-02 | парная | 86,51 | 83,99 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 8,65 |
| **Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 рама** | | | | | | |
| 01-02-011-01 | Установка подлебедочной рамы | 35,31 | 34,28 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 3,8 |
| **Таблица 01-02-012. Установка шунтов** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шунт** | | | | | | |
| | **Установка шунта:** | | | | | | |
| 01-02-012-01 | точной остановки кабины | 9,88 | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,2 |
| 01-02-012-02 | замедления движения кабины | 55,74 | 54,12 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 6 |
| **Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 п. м** | | | | | | |
| 01-02-013-01 | Установка поручня в кабине | 37,08 | 35,45 | 0,57 | 0,00 | 1,06 | 3,93 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Отдел 3. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

## Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты

Измеритель: **1 замок**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-03-001-01 | одиночная | 43,90 | 42,62 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 4,95 |
| 01-03-001-02 | парная | 53,29 | 51,74 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 5,94 |
| 01-03-001-03 | Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты: | 31,29 | 30,38 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 3,66 |

## Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса

Измеритель: **1 балка**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:** | | | | | | |
| 01-03-002-01 | 1 | 158,07 | 153,47 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 17,4 |
| 01-03-002-02 | 2 | 168,97 | 164,05 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 18,6 |

## Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости

Измеритель: **1 ограничитель**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-003-01 | Ремонт ограничителя скорости | 130,50 | 124,48 | 2,29 | 0,00 | 3,73 | 13,2 |
| | Измеритель: **1 устройство** | | | | | | |
| 01-03-003-02 | Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости | 114,82 | 111,48 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | 13,1 |

## Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении

Измеритель: **1 устройство**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта:** | | | | | | |
| 01-03-004-01 | одиночная | 45,61 | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 5,02 |
| 01-03-004-02 | парная | 54,60 | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 6,01 |
| | Измеритель: **1 трансформатор** | | | | | | |
| | **Ремонт трансформатора, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-03-004-03 | одиночная | 32,84 | 31,88 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 3,66 |
| 01-03-004-04 | парная | 41,98 | 40,76 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 4,68 |
| | Измеритель: **1 контактор** | | | | | | |
| | **Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-03-004-05 | одиночная | 26,24 | 25,48 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 3,07 |
| 01-03-004-06 | парная | 35,22 | 34,19 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 4,07 |

## Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины)

Измеритель: **1 створка дверей**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта:** | | | | | | |
| 01-03-005-01 | до 500 кг | 153,65 | 147,23 | 2,00 | 0,00 | 4,42 | 17,1 |
| 01-03-005-02 | свыше 500 кг | 176,42 | 168,97 | 2,38 | 0,00 | 5,07 | 19,4 |

## Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты

Измеритель: **1 балка**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта:** | | | | | | |
| 01-03-006-01 | до 500 кг | 275,72 | 249,90 | 18,32 | 0,00 | 7,50 | 26,9 |
| 01-03-006-02 | свыше 500 кг | 307,67 | 274,98 | 24,44 | 0,00 | 8,25 | 29,6 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 ловитель** | | | | | | |
| 01-03-007-01 | Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта | 150,23 | 145,85 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 15,7 |
| **Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 аппарат** | | | | | | |
| | **Ремонт аппарата вызывного, работа лифта:** | | | | | | |
| 01-03-008-01 | одиночная | 68,72 | 66,72 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 7,66 |
| 01-03-008-02 | парная | 77,60 | 75,34 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 8,65 |
| 01-03-008-03 | Ремонт аппарата приказного | 207,18 | 201,15 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 22,3 |
| **Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы)** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 механизм** | | | | | | |
| | **Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта:** | | | | | | |
| 01-03-009-01 | одиночная | 69,68 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 7,95 |
| 01-03-009-02 | парная | 78,36 | 76,08 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 8,94 |
| **Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 редуктор** | | | | | | |
| 01-03-010-01 | Ремонт редуктора лебедки главного привода | 344,28 | 334,25 | 0,00 | 0,00 | 10,03 | 35,98 |
| **Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 балка** | | | | | | |
| 01-03-011-01 | Ремонт балки дверей кабины | 267,30 | 259,51 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 27,52 |
| **Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 привод дверей** | | | | | | |
| 01-03-012-01 | Ремонт привода дверей кабины | 190,27 | 184,73 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 20,71 |
| **Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 тормозное устройство** | | | | | | |
| 01-03-013-01 | Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки | 314,12 | 304,97 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 33,33 |
| **Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 тормозной электромагнит** | | | | | | |
| 01-03-014-01 | Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки | 93,82 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 9,66 |
| **Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 преобразователь частоты** | | | | | | |
| 01-03-015-01 | Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта | 273,32 | 265,36 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | 19,49 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта

Измеритель: **1 купе**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ремонт купе кабины, с дверями:** | | | | | | |
| 01-03-016-01 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400 | 364,07 | 353,47 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 34,02 |
| 01-03-016-02 | раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400 | 433,63 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 40,52 |
| 01-03-016-03 | распашными | 391,32 | 379,92 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 42,12 |

## Таблица 01-03-017. Ремонт блоков

Измеритель: **1 блок**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:** | | | | | | |
| 01-03-017-01 | горизонтальные, масса блока, кг до 50 | 53,70 | 52,14 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 5,78 |
| 01-03-017-02 | горизонтальные, масса блока, кг св.50 | 60,76 | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 6,54 |
| 01-03-017-03 | вертикальные | 72,10 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 7,76 |

## Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом

Измеритель: **1 станция**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Станция управления лифтами:** | | | | | | |
| 01-03-018-01 | релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1 | 117,06 | 113,65 | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 12,6 |
| 01-03-018-02 | релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1 | 129,51 | 125,74 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 13,94 |
| 01-03-018-03 | на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат) | 89,19 | 86,59 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 9,6 |

# Отдел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

## Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы

Измеритель: **1 лифт**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-001-01 | Перевод лифта в одиночный режим работы | 265,26 | 257,53 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 25,1 |

## Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания

Измеритель: **1 лифт**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-002-01 | Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания | 233,49 | 226,69 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 24,9 |

## Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес»

Измеритель: **1 система**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-003-01 | Балансировка системы «кабина-противовес» | 140,01 | 134,91 | 1,05 | 0,00 | 4,05 | 14,4 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

### Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом

Измеритель: **1 м**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала):** | | | | | | |
| 01-04-004-01 | вверх | 3,47 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,44 |
| 01-04-004-02 | вниз | 1,10 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,14 |
| | **Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага:** | | | | | | |
| 01-04-004-03 | вверх | 6,94 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,88 |
| 01-04-004-04 | вниз | 2,20 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,28 |

# Отдел 5. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ

### Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта

Измеритель: **1 лифт**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-001-01 | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки | 639,65 | 621,02 | 0,00 | 0,00 | 18,63 | 46,31 |
| | Измеритель: **1 остановка** | | | | | | |
| 01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 | 63,72 | 61,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 4,68 |

### Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта

Измеритель: **1 лифт**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-002-01 | Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки | 329,42 | 319,83 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 24,64 |
| | Измеритель: **1 остановка** | | | | | | |
| 01-05-002-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-002-01 | 27,48 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 2,1 |

### Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования

Измеритель: **1 лифт**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:** | | | | | | |
| 01-05-003-01 | замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки | 146,88 | 142,60 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 11,08 |
| 01-05-003-02 | изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления | 117,84 | 114,41 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 8,89 |
| 01-05-003-03 | замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства | 152,84 | 148,39 | 0,00 | 0,00 | 4,45 | 11,53 |
| 01-05-003-04 | замены системы, шкафа, устройства управления | 123,15 | 119,56 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 9,29 |
| 01-05-003-05 | замены тяговых канатов лифта | 149,93 | 145,56 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 11,31 |
| 01-05-003-06 | замены или ремонта ловителей | 126,86 | 123,17 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 9,57 |
| 01-05-003-07 | замены или ремонта ограничителя скорости | 131,77 | 127,93 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 9,94 |
| 01-05-003-08 | замены или ремонта буфера | 125,94 | 122,27 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 9,5 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Измеритель: **1 остановка** | | | | | | |
| 01-05-003-09 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 01-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 | 12,43 | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,95 |
| | Измеритель: **1 лифт** | | | | | | |
| 01-05-003-10 | Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины | 119,46 | 115,98 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 9,01 |
| | Измеритель: **1 остановка** | | | | | | |
| 01-05-003-11 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-003-10 | 10,98 | 10,66 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,84 |

## Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измеритель: **1 лифт** | | | | | | |
| 01-05-004-01 | Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки | 1098,80 | 1066,80 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 74,68 |
| | Измеритель: **1 остановка** | | | | | | |
| 01-05-004-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-004-01 | 51,45 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 3,44 |

## Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измеритель: **1 кабина** | | | | | | |
| | **Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций:** | | | | | | |
| 01-05-005-01 | кабины | 245,07 | 237,93 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 16,64 |
| | Измеритель: **1 противовес** | | | | | | |
| 01-05-005-02 | противовеса | 223,92 | 217,40 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 15,19 |
| | Измеритель: **1 лебедка** | | | | | | |
| 01-05-005-03 | лебедки | 32,60 | 31,65 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 2,18 |
| | Измеритель: **1 остановка** | | | | | | |
| 01-05-005-04 | шахты | 25,72 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,72 |

## Таблица 01-05-006. Экспертиза лифта на соответствие требованиям технического регламента о безопасности лифтов

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измеритель: **1 лифт** | | | | | | |
| 01-05-006-01 | Экспертиза лифта на две остановки | 941,88 | 914,45 | 0,00 | 0,00 | 27,43 | 61,5 |
| | Измеритель: **1 остановка** | | | | | | |
| 01-05-006-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-006-01 | 34,40 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,3 |

## Таблица 01-05-007. Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измеритель: **1 лифт** | | | | | | |
| 01-05-007-01 | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта | 454,43 | 441,19 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | 27,8 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 01-05-008. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) лифтов** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 лифт** | | | | | | |
| 01-05-008-01 | Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) лифтов | 1056,24 | 1025,48 | 0,00 | 0,00 | 30,76 | 65,4 |
| **Таблица 01-05-009. Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 лифт** | | | | | | |
| 01-05-009-01 | Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой | 1342,14 | 1303,05 | 0,00 | 0,00 | 39,09 | 85 |

# Отдел 6. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОЭТАЖНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ И ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Таблица 01-06-001. Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 поэтажный эскалатор; 1 пассажирский конвейер** | | | | | | |
| 01-06-001-01 | Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров | 395,82 | 384,29 | 0,00 | 0,00 | 11,53 | 29,5 |
| **Таблица 01-06-002. Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 платформа подъемная для инвалидов** | | | | | | |
| 01-06-002-01 | Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов | 234,45 | 227,62 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 17,8 |
| **Таблица 01-06-003. Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 поэтажный эскалатор или 1 пассажирский конвейер** | | | | | | |
| 01-06-003-01 | Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров | 607,24 | 589,55 | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 45 |
| **Таблица 01-06-004. Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов** | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 платформа подъемная для инвалидов** | | | | | | |
| 01-06-004-01 | Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов | 319,85 | 310,53 | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 24 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица 01-06-005. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров** | | | | | | | |
| Измеритель: **1 платформа подъемная для инвалидов; 1 платформа подъемная; 1 пассажирский конвейер** | | | | | | | |
| 01-06-005-01 | Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров | 1056,24 | 1025,48 | 0,00 | 0,00 | 30,76 | 65,4 |

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

# Содержание

Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов ... 3
Отдел 1. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ ... 3
Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты ... 3
Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода ... 3
Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта ... 4
Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта ... 4
Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта ... 4
Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта ... 4
Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта ... 5
Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей ... 5
Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ... 5
Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ... 5
Таблица 01-01-011. Замена башмака ... 6
Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия» ... 6
Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса ... 6
Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины ... 6
Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика ... 6
Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса ... 6
Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита ... 7
Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты ... 7
Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма ... 7
Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты ... 7
Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты ... 7
Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты ... 7
Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса ... 7
Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины ... 7
Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины ... 7
Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов ... 8
Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта ... 8
Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями ... 8
Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта ... 8
Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса ... 8
Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости ... 9
Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей ... 9
Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине ... 9
Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения ... 9
Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации ... 9
Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля ... 10
Отдел 2. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА ... 11
Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ... 11
Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства ... 11
Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС). ... 11
Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК) ... 11
Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) ... 11
Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса ... 12
Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени ... 12
Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену ... 12
Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора ... 12
Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода ... 12
Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы ... 12
Таблица 01-02-012. Установка шунтов ... 12
Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине ... 12
Отдел 3. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА ... 13
Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты ... 13
Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса ... 13
Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости ... 13

Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении ... 13
Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины) ... 13
Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты ... 13
Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта ... 14
Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов ... 14
Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы) ... 14
Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода ... 14
Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины ... 14
Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины ... 14
Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки ... 14
Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки ... 14
Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта ... 14
Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта ... 15
Таблица 01-03-017. Ремонт блоков ... 15
Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом ... 15
Отдел 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ... 15
Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы ... 15
Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания ... 15
Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес» ... 15
Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом ... 16
Отдел 5. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ ... 16
Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта ... 16
Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта ... 16
Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования ... 16
Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы ... 17
Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля ... 17
Таблица 01-05-006. Экспертиза лифта на соответствие требованиям технического регламента о безопасности лифтов ... 17
Таблица 01-05-007. Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ... 17
Таблица 01-05-008. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) лифтов ... 18
Таблица 01-05-009. Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой ... 18
Отдел 6. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПОЭТАЖНЫХ ЭСКАЛАТОРОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ И ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ... 18
Таблица 01-06-001. Периодическое техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров ... 18
Таблица 01-06-002. Периодическое техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов ... 18
Таблица 01-06-003. Полное техническое освидетельствование поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров ... 18
Таблица 01-06-004. Полное техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов ... 18
Таблица 01-06-005. Экспертиза промышленной безопасности проектной документации на установку (замену) поэтажных эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и пассажирских конвейеров ... 19

gost.e-ecolog.ru