ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-29.I3.9I

Сезонная летняя мойка для легковых автомобилей
для индивидуальных владельцев на одни линию
(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 6

С М Е Т Ы

СТП 1642/06

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-29.I3.9I

Сезонная летняя мойка для легковых автомобилей
для индивидуальных владельцев на одну линию
(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

# А Л Ь Б О М 6

# С М Е Т Ы

| Стоимость: | |
|---|---|
| общая | 43,64 тыс.руб |
| строительно-монтажных работ | 29,64 тыс.руб. |
| Iм3 здания | 23,37 руб |
| Iм2 общей площади | 2I9,88 руб |
| на I автомобиль | 2909 руб |

РАЗРАБОТАН
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Новосибирским Облисполкомом
протокол от I9.06.9I № 9

Главный инженер Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта Г.Л.Масленников
Руководитель сметного звена Т.И.Рогова

г.Новосибирск
I990г.

# С О Д Е Р Ж А Н И Е


| №№ пп | №№ смет | Наименование смет | №№ стр. |
|---|---|---|---|
| I | | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | I | Объектная смета сезонной летней мойки для легковых автомобилей для индивидуальных владельцев на одну линию | 4 |
| 3 | I-I | Локальная смета на общестроительные работы | 6 |
| 4 | I-2 | Локальная смета на хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный водопровод | 29 |
| 5 | I-3 | Локальная смета на водопровод подающей и оборотной воды систем В4 и В5 | 34 |
| 6 | I-4 | Локальная смета на производственную канализацию | 40 |
| 7 | I-5 | Локальная смета на отопление | 43 |
| 8 | I-6 | Локальная смета на вентиляцию | 45 |
| 9 | I-7 | Локальная смета на электроосвещение | 49 |
| I0 | I-8 | Локальная смета на приобретение и монтаж электросилового оборудования | 54 |
| II | I-9 | Локальная смета на приобретение и монтаж КИП и автоматики | 6I |
| I2 | I-I0 | Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования | 67 |
| I3 | | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 70 |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту сезонной мойки для легковых автомобилей индивидуальных владельцев на одну линию, составлена в нормах и ценах I984 года в объеме, предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для УШ территориального района (подрайон I).

Сборник сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции для промышленно-гражданского строительства Новосибирской области в ценах, введенных с I.0I.I984 года.

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенных в действие с I января I982 года.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха -40°С со скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для IУ географических районов

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на сантехнические работы - I3,3%
- на плановые накопления - 8%
- на заработную плату - I5%

Составил инженер О.А.Халиманенко

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту сезонной мойки для легковых автомобилей для индивидуальных владельцев на одну линию

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 43,64 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 5,I7 тыс.чел-час |
| Трудоемкость построечная | 4,3I тыс.чел-час |
| Сметная заработная плата | 3,87 тыс.руб. |
| Стоимость на: | |
| I.расчетную единицу | 2909 руб. |
| 2.Iм2 общей площади здания | 2I9,88 руб. |
| 3.Iм3 объема здания | 23,37 руб. |

| №№ пп | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Нормативная трудоемкость тыс. чел-час | Сметная заработная плата, тыс.руб. | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | I-I | Общестроительные работы | 24,73 | - | - | - | 24,73 | 3,76 | 2,88 | I268,4 м3 I9,50 руб. |
| 2 | I-2 | Хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный водопровод | 0,3I | - | - | - | 0,3I | 0,05 | 0,03 | 0,24 руб |
| 3 | I-3 | Водопровод подающей и оборотной воды систем В4 и В5 | I,32 | 0,04 | 0,94 | - | 2,30 | 0,I6 | 0,I2 | I,07 руб. |
| 4 | I-4 | Производственная канализация | 0,I5 | - | - | - | 0,I5 | 0,02 | 0,0I | 0,I2 руб. |
| 5 | I-5 | Отопление | - | 0,02 | 0,02 | - | 0,04 | 0,0I | 0,0I | 0,02 руб. |
| 6 | I-6 | Вентиляция | 0,32 | - | - | - | 0,32 | 0,06 | 0,05 | 0,25 руб. |
| 7 | I-7 | Электроосвещение | - | I,4I | - | - | I,4I | 0,43 | 0,32 | I,II руб. |
| 8 | I-8 | Приобретение и монтаж электросилового оборудования | | 0,76 | 0,54 | - | I,30 | 0,34 | 0,22 | 0,60 руб. |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I-9 | Приобретение и монтаж КИП и автоматики | - | 0,29 | 0,30 | - | 0,59 | 0,II | 0,07 | 0,23 руб. |
| I0 | I-I0 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | - | 0,29 | I2,20 | - | I2,49 | 0,23 | 0,I6 | 0,23 руб. |
| | | Итого: | 26,83 | 2,8I | I4,00 | | 43,64 | 5,I7 | 3,87 | 23,37 руб. |

Главный инженер проекта Г.Л.Масленников

Руководитель сметного звена Т.И.Рогова

Составил инженер О.А.Халиманенко

Проверил старший инженер Р.Е.Лялина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 205219

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ МОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ОСНОВАНИЕ: КЧ1-КЧ7,АР1-АР8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24,725 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3756 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,875 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-1620 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М | 0,04 | 18,86 | 18,86 | 1 | - | 1 | - | - |
| | | 1000М3 | | - | 4,29 | | | - | 5,37 | - |
| 2 | Е1-1628 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1620 | 0,04 | 65,13 | 65,13 | 3 | - | 3 | - | - |
| | | 1000М3 | | - | 14,81 | | | 1 | 18,54 | 1 |
| 3 | Е1-1591 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ | 0,04 | 153,38 | 145,80 | 7 | - | 6 | 13,00 | 1 |
| | | 1000М3 | | 7,37 | 64,51 | | | 3 | 80,78 | 3 |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 60,20 | 0,29 | - | 17 | 4 | - | 0,09 | 5 |
| | | Т | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-1603 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 0,04 | 12,16 | 10,53 | 1 | - | - | 2,63 | - |
| | | 1000М3 | | 1,49 | 3,59 | | | - | 4,50 | - |
| 6 | Е1-1550 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ | 0,60 | 154,48 | 146,97 | 93 | 5 | 88 | 13,20 | 8 |
| | | | | 7,51 | 65,20 | | | 39 | 81,64 | 49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-948 ТЕХ.ЧАСТЬ П3.67 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА | 0,44 | 165,60 | - | 73 | 73 | - | 228,00 | 100 |
| | | 100М3 | | 165,60 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е1-1592 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,08 | 183,18 | 174,12 | 14 | 1 | 13 | 15,50 | 1 |
| | | | | 8,79 | 76,93 | | | 6 | 96,33 | 7 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 9 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 138,60 | 0,29 | - | 40 | 10 | - | 0,09 | 12 |
| | | Т | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 10 | Е1-1621 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ НА 50М В РЕЗЕРВ | 0,65 | 19,18 | 19,18 | 12 | - | 13 | - | - |
| | | | | - | 4,36 | | | 3 | 5,46 | 4 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е1-1629 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1621 И 1622 | 0,65 | 78,32 | 78,32 | 51 | - | 50 | - | - |
| | | | | - | 17,76 | | | 11 | 22,24 | 14 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 12 | Е1-1634 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М | 0,58 | 21,32 | 21,32 | 12 | - | 13 | - | - |
| | | | | - | 7,84 | | | 5 | 9,82 | 6 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 13 | Е1-1645 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 | 0,58 | 48,74 | 48,74 | 28 | - | 28 | - | - |
| | | | | - | 17,94 | | | 10 | 22,46 | 13 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 14 | Е1-967 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 0,65 | 47,72 | - | 31 | 31 | - | 89,60 | 58 |
| | | 10М3 | | 47,72 | - | | | - | - | - |
| 15 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТА 1,2 ГРУПП | 5,82 | 10,96 | 3,85 | 64 | 41 | 22 | 11,20 | 65 |
| | | | | 7,13 | 2,65 | | | 15 | 3,29 | 19 |
| | | 10М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 447 | 165 | 237 | | 250 |
| | | | РУБ. | | | | | 93 | | 116 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 447 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ О Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА О Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 563 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 371 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 270 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 563 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 371 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 270 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 16 | Е8-10 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД БЛОКИ | 4,60 | 7,61 | 0,33 | 35 | 2 | 2 | 0,80 | 4 |
| | | М3 | | 0,46 | 0,11 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| 17 | Е7-400 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | 71,00 | 1,57 | 0,83 | 111 | 18 | 59 | 0,39 | 28 |
| | | ШТ | | 0,25 | 0,33 | | | 23 | 0,37 | 26 |
| 18 | Е7-401 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 45,00 | 2,05 | 1,15 | 92 | 15 | 52 | 0,53 | 24 |
| | | ШТ | | 0,34 | 0,46 | | | 21 | 0,52 | 23 |
| 19 | Е7-402 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | 45,00 | 3,09 | 1,72 | 139 | 24 | 77 | 0,82 | 37 |
| | | ШТ | | 0,54 | 0,69 | | | 31 | 0,77 | 35 |
| 20 | Е7-403 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т | 20,00 | 3,88 | 2,14 | 78 | 14 | 43 | 1,04 | 21 |
| | | ШТ | | 0,70 | 0,85 | | | 17 | 0,95 | 19 |
| 21 | ССЦШ1.170 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС24.6.6Т | 16,00 | 35,20 | - | 563 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | ССЦШ1.169 | -ТО ЖЕ,ФБС24.5.6Т | 4,00 | 29,30 | - | 117 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | ССЦШ1.168 | -ТО ЖЕ,ФБС24.4.6Т | 45,00 | 23,40 | - | 1053 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | ССЦШ1.176 | -ТО ЖЕ,ФБС12.6.5Т | 12,00 | 8,93 | - | 107 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | ССЦШ1.171 | -ТО ЖЕ,ФБС12.4.6Т | 13,00 | 12,40 | - | 161 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | ССЦШ1.160 | -ТО ЖЕ,ФБС9.6.6Т | 16,00 | 13,70 | - | 219 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | ССЦШ1.179 | -ТО ЖЕ,ФБС9.5.6Т | 16,00 | 11,40 | - | 182 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | ССЦШ1.178 | -ТО ЖЕ,ФБС9.4.6Т | 9,00 | 9,13 | - | 82 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | ССЦШ1.174 | -ТО ЖЕ,ФБС12.4.3Т | 46,00 | 5,96 | - | 274 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | ССЦШ1.173 | -ТОЖЕ,ФБС12.6.6 | 4,00 | 17,90 | - | 72 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Е6-20 | -МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА М-100 | 7,85 | 32,97 | 0,79 | 259 | 14 | 6 | 2,86 | 22 |
| | | М3 | | 1,78 | 0,26 | | | 2 | 0,29 | 2 |
| 32 | Е6-13 | -УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,78 | 37,81 | 0,35 | 29 | 2 | - | 5,07 | 4 |
| | | М3 | | 3,20 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 33 | С147-24 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,39 | 40,80 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,39 | 17,30 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 6,00 | 0,31 | 0,16 | 2 | 1 | 1 | 0,13 | 1 |
| | | | | 0,09 | 0,07 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | ССЦШ2.587 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,20 | 85,20 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,09 | 24,50 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,05 | 31,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | Е8-10 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ВОРОТА | 1,62 | 7,61 | 0,33 | 14 | 1 | - | 0,80 | 1 |
| | | М3 | | 0,46 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 40 | Е6-20 | -ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА М-100 | 2,02 | 32,97 | 0,79 | 67 | 4 | 2 | 2,86 | 6 |
| | | М3 | | 1,78 | 0,26 | | | 1 | 0,29 | 1 |
| 41 | Е11-55 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 0,48 | 70,92 | 0,99 | 34 | 5 | - | 18,80 | 9 |
| | | 100М2 | | 11,36 | 0,32 | | | - | 0,36 | - |
| 42 | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,48 | 26,87 | 0,48 | 13 | - | - | 0,34 | - |
| | | 100М2 | | 0,37 | 0,16 | | | - | 0,18 | - |
| 43 | Е11-11 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-150 | 4,50 | 30,96 | - | 139 | 8 | - | 2,90 | 13 |
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 44 | Е8-54 | -АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ | 0,10 | 463,23 | 1,44 | 46 | 3 | - | 54,30 | 5 |
| | | Т | | 31,97 | 0,47 | | | - | 0,53 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 3932 | 111 | 242 | | 175 |
| | | | | РУБ. | | | | 96 | | 107 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3932 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 650 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Ь Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 114 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 365 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4947 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 341 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 321 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 4947 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 341 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 321 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 45 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,92 | 43,48 | 1,03 | 40 | 4 | 1 | 7,19 | 7 |
| | | 100М2 | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |
| 46 | Е6-35 | -УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 ИЗ БЕТОНА М-150 | 33,5 | 33,21 | 0,86 | 1113 | 52 | 29 | 2,56 | 86 |
| | | М3 | | 1,56 | 0,29 | | | 10 | 0,33 | 11 |
| 47 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,02 | 287,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,02 | 293,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | 0,39 | 386,76 | 1,36 | 151 | 17 | - | 64,00 | 25 |
| | | Т | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| 50 | Е6-37 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ | 33,50 | 3,71 | 0,56 | 124 | 44 | 19 | 1,96 | 66 |
| | | М3 | | 1,32 | 0,18 | | | 6 | 0,20 | 7 |
| 51 | Е34-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 0,45 | 228,29 | 7,67 | 104 | 17 | 3 | 56,70 | 26 |
| | | 10М2 | | 38,06 | 2,53 | | | 1 | 2,84 | 1 |
| 52 | Е6-36 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ | 33,50 | 1,00 | 0,45 | 34 | 15 | 15 | 0,67 | 22 |
| | | М3 | | 0,44 | 0,15 | | | 5 | 0,17 | 6 |
| 53 | Е9-122 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК | 0,01 | 46,74 | 4,42 | 1 | - | - | 54,90 | - |
| | | Т | | 29,22 | 1,54 | | | - | 1,73 | - |
| 54 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,01 | 446,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | Е9-94 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 0,12 | 32,83 | 15,62 | 4 | 1 | 2 | 13,50 | 2 |
| | | Т | | 11,01 | 6,32 | | | 1 | 7,09 | 1 |
| 56 | С121-1904 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,12 | 244,00 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | Е7-760 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2 | 4,00 | 0,65 | 0,03 | 3 | 2 | - | 0,84 | 3 |
| | | ШТ | | 0,59 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | ССЦШ2.340 | -СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,08 | 74,36 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,05 | 24,50 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,05 | 31,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,05 | 40,80 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,05 | 17,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 0,77 | 94,99 | 1,57 | 73 | 17 | 1 | 33,60 | 26 |
| | | 100М2 | | 22,42 | 0,52 | | | - | 0,58 | - |
| 64 | Е15-82 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 0,30 | 448,29 | 2,09 | 134 | 33 | - | 170,00 | 51 |
| | | 100М2 | | 108,90 | 0,69 | | | - | 0,77 | 7 |
| 65 | Е9-152 | -МОНТАЖ САЛЬНИКОВ | 0,02 | 67,84 | 38,03 | 1 | - | - | 32,00 | 1 |
| | | Т | | 24,61 | 14,03 | | | - | 15,74 | - |
| 66 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,02 | 446,00 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | Е16-225 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | 1,00 | 3,62 | - | 4 | 1 | - | 2,06 | 2 |
| | | САЛЬНИК | | 1,40 | - | | | - | - | - |
| 68 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | 0,56 | 38,44 | 1,25 | 22 | 2 | - | 4,35 | 2 |
| | | М3 | | 2,69 | 0,41 | | | - | 0,46 | - |
| 69 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 0,02 | 94,99 | 1,57 | 2 | - | - | 33,60 | 1 |
| | | 100М2 | | 22,42 | 0,52 | | | - | 0,58 | - |
| | | ПРИЯМКИ | | | | | | | | |
| 70 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,01 | 43,48 | 1,03 | 1 | - | - | 7,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |
| 71 | Е6-15 | -БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩИНОЙ 100ММ | 0,10 | 29,73 | 0,35 | 3 | - | - | 0,99 | - |
| | | М3 | | 0,60 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 72 | Е6-126 | -БЕТОННЫЕ СТЕНКИ ПРИЯМКА ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ БЕТОНА М-150 | 0,20 | 65,32 | 0,90 | 13 | 2 | - | 13,50 | 3 |
| | | М3 | | 8,51 | 0,30 | | | - | 0,34 | - |
| 73 | Е34-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 0,02 | 228,29 | 7,67 | 5 | 1 | - | 56,70 | 1 |
| | | 100М2 | | 38,06 | 2,53 | | | - | 2,84 | - |
| 74 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 0,04 | 94,99 | 1,57 | 3 | 1 | - | 33,60 | 1 |
| | | 100М2 | | 22,42 | 0,52 | | | - | 0,58 | - |
| 75 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | 0,16 | 386,76 | 1,36 | 62 | 7 | - | 64,00 | 10 |
| | | Т | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| 76 | Е22-1 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ НТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ | 11,00 | 1,94 | 0,01 | 21 | 2 | - | 0,32 | 4 |
| | | М | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 1984 | 218 | 70 | | 339 |
| | | | РУБ. | | | | | 23 | | 26 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1932 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 518 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 56 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 182 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2432 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 388 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 294 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 2492 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 394 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 297 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 6363 | 494 | 549 | | 764 |
| | | | РУБ. | | | | | 212 | | 249 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6311 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1041 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 93 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 182 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 590 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7942 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 885 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | 8002 - | | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | - | | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | - | | - | | 1106 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | - | 888 | - | | - | - |

ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО

## Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

### РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е8-73 | -КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 3 КИРП ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ | 66,47 | 37,51 | 0,71 | 2493 | 243 | 47 | 5,53 | 368 |
| | | | | 3,66 | 0,23 | | | 15 | 0,26 | 17 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 78 | Е8-75 | -ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ | 19,42 | 37,34 | 0,64 | 725 | 62 | 12 | 4,84 | 94 |
| | | М3 | | 3,19 | 0,21 | | | 4 | 0,24 | 5 |
| 79 | Е8-37 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 17,10 | 38,43 | 0,65 | 657 | 40 | 12 | 3,78 | 65 |
| | | | | 2,35 | 0,21 | | | 4 | 0,24 | 4 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 80 | Е8-169 | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА | 3,95 | 46,92 | 0,24 | 185 | 115 | 1 | 45,80 | 181 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ | | 29,21 | 0,08 | | | - | 0,09 | - |
| | | 100М2ВП | | | | | | | | |
| 81 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 43,00 | 0,31 | 0,16 | 13 | 4 | 7 | 0,13 | 6 |
| | | | | 0,09 | 0,07 | | | 3 | 0,08 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 82 | Е7-136 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 2,00 | 2,42 | 1,52 | 5 | 2 | 3 | 1,19 | 2 |
| | | | | 0,79 | 0,61 | | | 1 | 0,68 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 83 | ССЦПР.587 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 | 1,32 | 85,20 | - | 112 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 84 | ССЦПР.589 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-350 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 | 1,74 | 82,74 | - | 144 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 85 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,24 | 22,40 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 86 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,76 | 24,50 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 87 | С147-10 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,21 | 31,60 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 88 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,24 | 40,80 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 89 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,24 | 17,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 90 | Е8-177 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 0,03 | 1220,20 | 7,08 | 34 | 2 | - | 113,00 | 3 |
| | | | | 75,90 | 2,33 | | | - | 2,61 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 91 | Е7-668 | -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ | 61,00 | 1,45 | 0,14 | 87 | 41 | 9 | 1,41 | 62 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,68 | 0,06 | | | 4 | 0,07 | 4 |
| 92 | ССЦПЗ.142 | -СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 | 2,34 | 92,40 | - | 216 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 93 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,38 | 31,60 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 94 | Е8-59 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | 0,13 | 463,23 | 1,44 | 60 | 4 | - | 54,30 | 7 |
| | | | | 31,97 | 0,47 | | | - | 0,53 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | | 4837 | 513 | 91 | | 788 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 31 | | 34 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4837 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 800 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 143 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 449 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6086 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 895 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 687 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 6086 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 895 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 687 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 95 | Е7-183 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ | 10,00 | 8,62<br>1,92 | 3,04<br>1,20 | 86 | 19 | 30<br>12 | 2,85<br>1,35 | 28<br>13 |
| 96 | Е7-177 | - УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ | 8,00 | 6,13<br>1,38 | 1,97<br>0,78 | 49 | 11 | 16<br>6 | 2,04<br>0,87 | 16<br>7 |
| 97 | ССЦИП2.166 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 580КГС/М2 М2 | 108,00 | 6,65<br>- | -<br>- | 718 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | ССЦИП2.166 | -ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ Д.400,700ММ М2 | 72,00 | 8,73<br>- | -<br>- | 629 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | ССЦИП2.281 | -СТОИМОСТЬ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 3М,ТОЛЩИНОЙ 13СМ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 970КГС/М2 М2 | 35,52 | 11,70<br>- | -<br>- | 416 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | Е7-209 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ | 4,00 | 2,65<br>1,16 | 1,09<br>0,44 | 11 | 5 | 5<br>2 | 1,64<br>0,49 | 7<br>2 |
| 101 | ССЦИП2.195 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,12 | 111,00<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 102 | ССЦШ2.196 | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 | 0,26 | 91,80 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 103 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,07 | 31,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 104 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,13 | 22,40 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 105 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,26 | 40,80 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 106 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,26 | 17,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 107 | Е7-445 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК | 14,00 | 0,31 | 0,16 | 4 | 1 | 2 | 0,13 | 2 |
| | | ШТ | | 0,09 | 0,07 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| 108 | ССЦШ2.587 | -СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,28 | 85,20 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 109 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,18 | 24,50 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 110 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,48 | 40,80 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 111 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,48 | 17,30 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | | 2026 | 36 | 53 | | 53 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 21 | | 23 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2026 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 335 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 59 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 188 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2549 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 105 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 116 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | | 2549 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 105 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 116 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 112 | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН | 1,51 | 55,16 | 1,36 | 84 | 19 | 2 | 18,90 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | | 12,30 | 0,45 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 113 | Е12-287 | -УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО УКЛОНУ | 9,90 | 2,70 | 0,59 | 27 | 15 | 6 | 2,54 | 25 |
| | | | | 1,47 | 0,20 | | | 2 | 0,22 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 114 | ССЦШ1,86 | -СТОИМОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-75 | 9,90 | 35,26 | - | 349 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 115 | Е12-176 | -УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА | 1,92 | 363,94 | 16,30 | 699 | 121 | 31 | 95,20 | 183 |
| | | | | 63,13 | 5,39 | | | 10 | 6,05 | 12 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 116 | Е12-297 | -ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ | 1,92 | 8,19 | 0,20 | 16 | 5 | - | 4,72 | 9 |
| | | | | 2,69 | 0,07 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 117 | Е12-277 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАЛАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 3,02 | 9,82 | 0,01 | 30 | 8 | - | 4,14 | 13 |
| | | | | 2,64 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 118 | Е12-280 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 0,28 | 199,89 | 0,43 | 56 | 15 | - | 83,00 | 23 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 52,67 | 0,14 | | | - | 0,16 | - |
| 119 | Е12-289 | -УСИЛЕНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА СЛОЕМ РУБЕРОИДА | 0,60 | 55,16 | 1,36 | 33 | 7 | 1 | 18,90 | 11 |
| | | | | 12,30 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 1294 | 190 | 40 | | 293 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 13 | | 15 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1294 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 213 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 120 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1627 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 326 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 241 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 1627 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 326 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 241 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 120 | Е8-43 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, | 0,39 | 565,45 | 8,05 | 218 | 33 | 3 | 137,00 | 53 |
| | | ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | 85,10 | 2,66 | | | 1 | 2,98 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 218 | 33 | 3 | | 53 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 218 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 274 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч. | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. - | | | 274 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 121 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ. | 1,02 | 43,48 | 1,03 | 44 | 4 | 1 | 7,19 | 7 |
| | | 100М2 | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |
| 122 | Е11-11 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-200 | 7,90 | 32,08 | - | 253 | 15 | | 2,90 | 23 |
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 123 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 11,91 | 29,94 | - | 357 | 22 | - | 2,90 | 35 |
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 124 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ,М-75 | 0,14 | 93,43 | 1,17 | 13 | 2 | - | 29,40 | 4 |
| | | 100М2 | | 16,67 | 0,39 | | | - | 0,44 | - |
| 125 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 0,03 | 66,42 | 0,99 | 2 | - | - | 18,80 | 1 |
| | | 100М2 | | 11,36 | 0,32 | | | - | 0,36 | - |
| 126 | Е11-71 | -УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНОЕ М-300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ | 0,79 | 414,95 | 2,42 | 328 | 90 | 2 | 166,00 | 131 |
| | | 100М2 | | 113,85 | 0,80 | | | 1 | 0,90 | 1 |
| 127 | Е11-73 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,79 | 73,29 | 0,21 | 58 | 10 | - | 18,30 | 14 |
| | | 100М2 | | 12,88 | 0,08 | | | - | 0,09 | - |
| 128 | Е11-78 | -ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,79 | 104,31 | 1,36 | 82 | 43 | 1 | 81,10 | 64 |
| | | 100М2 | | 54,85 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| 129 | Е11-72 | -УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНОЕ ТЕРРАЦО С ГРАНИТНЫМ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 80ММ | 0,05 | 443,70 | 2,42 | 15 | 5 | - | 210,00 | 7 |
| | | 100М2 | | 142,60 | 0,80 | | | - | 0,90 | - |
| 130 | Е11-73 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,03 | 879,49 | 2,53 | 30 | 5 | - | 18 30 | 1 |
| | | 100М2 | | 154,56 | 0,97 | | | - | 1,09 | - |
| 131 | Е11-205 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ МАРКИ А | 0,14 | 540,57 | 0,78 | 75 | 7 | - | 75,50 | 10 |
| | | 100М2 | | 50,14 | 0,25 | | | - | 0,28 | - |
| 132 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | 0,04 | 434,41 | 4,72 | 15 | 2 | - | 108,00 | 4 |
| | | | | 70,61 | 1,56 | | | - | 1,75 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРАСИТЕЛЕЙ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 1272 | 205 | 4 | | 301 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1272 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 210 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 37 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 118 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1600 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 320 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 243 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 1600 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 320 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 243 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | ОКНА | | | | | | | | |
| 133 | Е10-84 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 | 15,24 | 3,20 | 0,38 | 49 | 13 | 6 | 1,38 | 21 |
| | | | | 0,85 | 0,13 | | | 2 | 0,15 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 134 | С122-10 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС9-15 | 10,08 | 20,60 | - | 208 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 135 | С122-7 | -ТО ЖЕ,ОС15-9 | 5,08 | 21,30 | - | 108 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 136 | С111-426 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН | 12,00 | 1,32 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 137 | Е15-101 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | 0,15 | 240,59 | 1,57 | 37 | 4 | - | 43,10 | 7 |
| | | | | 27,02 | 0,52 | | | - | 0,58 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 138 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 5,40 | 1,58 | 0,37 | 9 | 3 | 2 | 0,91 | 5 |
| | | | | 0,63 | 0,13 | | | 1 | 0,15 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 139 | Е10-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 6,38 | 2,29 | 0,14 | 15 | 5 | 1 | 1,16 | 7 |
| | | | | 0,77 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | С122-218 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9 | 9,00 | 16,30 | - | 147 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 141 | С122-217 | -ІО ЖЬ,ДГ21-7 | 2,78 | 17,30 | - | 48 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 142 | С111-448 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ КОМПЛ | 7,00 | 3,02 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ВОРОТА | | | | | | | | |
| 143 | Е9-49 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ | 1,03 | 113,07 | 59,35 | 116 | 29 | 61 | 35,10 | 36 |
| | | І | | 28,34 | 19,73 | | | 20 | 22,13 | 23 |
| 144 | СЛОПКПР-1У0 1-22 П182-813 | -СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВРЗ0.30Т ШТ | 2,00 | 508,79 | - | 1018 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 145 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ | 1,03 | 41,00 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 1834 | 54 | 70 | | 76 |
| | | | РУБ. | | | | | 23 | | 26 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 658 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 107 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 60 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 825 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1176 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 102 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 102 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1380 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 68 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 68 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 2205 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 121 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 113 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 146 | Е15-208 | -ШТУКАТУРКА ПОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 0,32 | 131,66 | 5,77 | 43 | 23 | 2 | 93,00 | 30 |
| | | 100М2 | | 71,18 | 2,85 | | | 1 | 3,20 | 1 |
| 147 | Е15-297 | -ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ | 1,29 | 21,58 | 0,16 | 28 | 28 | - | 29,80 | 39 |
| | | 100М2 | | 21,27 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 148 | Е1-628 | -ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ | 1,03 | 16,62 | - | 17 | 6 | - | 7,70 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 5,55 | - | | | - | - | - |
| 149 | Е15-629 | -ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЗА 2РАЗА | 1,03 | 36,11 | - | 37 | 14 | - | 19,20 | 20 |
| | | 100М2 | | 13,89 | - | | | - | - | - |
| 150 | Е15-509 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПОТОЛКОВ | 0,08 | 3,49 | 0,05 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | | 100М2 | | 2,76 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 151 | Е15-502 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ | 0,12 | 13,92 | 0,07 | 2 | 1 | - | 12,70 | 1 |
| | | 100М2 | | 7,82 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 152 | Е15-661 | -ВОДОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ ПОТОЛКОВ | 0,09 | 86,58 | 1,04 | 8 | 3 | - | 51,60 | 5 |
| | | 100М2 | | 33,23 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |
| 153 | Е15-257 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ | 2,95 | 111,74 | 7,40 | 330 | 162 | 22 | 75,00 | 221 |
| | | 100М2 | | 54,74 | 4,63 | | | 14 | 5,19 | 15 |
| 154 | Е15-660 | -ОКРАСКА СТЕН ВОДОСТОЙКИМИ КРАСКАМИ | 2,42 | 79,81 | 0,94 | 193 | 64 | 3 | 41,00 | 99 |
| | | 100М2 | | 26,56 | 0,31 | | | 1 | 0,35 | 1 |
| 155 | Е15-509 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН | 0,25 | 3,49 | 0,05 | 1 | 1 | - | 4,60 | 1 |
| | | 100М2 | | 2,76 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 156 | Е15-502 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН | 0,29 | 13,92 | 0,07 | 4 | 2 | - | 12,70 | 4 |
| | | 100М2 | | 7,82 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 157 | Е15-79 | -ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОПЛИТКОЙ | 1,30 | 514,90 | 2,09 | 669 | 98 | 3 | 186,00 | 242 |
| | | 100М2 | | 75,21 | 0,69 | | | 1 | 0,77 | 1 |
| 158 | Е15-62 | -ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ | 0,14 | 448,29 | 2,09 | 65 | 16 | - | 170,00 | 25 |
| | | 100М2 | | 108,90 | 0,69 | | | - | 0,77 | - |
| 159 | Е15-561 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН | 0,33 | 75,36 | 0,72 | 25 | 12 | - | 56,00 | 19 |
| | | 100М2 | | 36,22 | 0,24 | | | - | 0,27 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | РУБ. | | 1423 | 430 | 30 | | 714 |
| | | | | РУБ. | | | | 17 | | 18 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1423 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 234 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 21 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 43 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 132 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1789 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 753 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 490 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | РУБ. | | 1789 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 753 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 490 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 160 | Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | 0,38 | 208,38 | 7,66 | 78 | 6 | 3 | 25,60 | 10 |
| | | 100М2 | | 16,10 | 2,18 | | | 1 | 2,45 | 1 |
| 161 | Е27-169 | -АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,38 | 134,23 | - | 50 | 4 | - | 14,40 | 5 |
| | | 100М2 | | 9,46 | - | | | - | - | - |
| | | ПАНДУСЫ | | | | | | | | |
| 162 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,20 | 43,88 | 1,03 | 9 | 1 | - | 7,19 | 1 |
| | | 10М2 | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |
| 163 | Е11-11 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 150ММ | 3,00 | 56,47 | - | 109 | 6 | - | 2,90 | 9 |
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 164 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ | 0,20 | 147,15 | 1,82 | 29 | 5 | - | 40,20 | 8 |
| | | 10М2 | | 23,57 | 0,60 | | | - | 0,67 | - |
| 165 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,20 | 19,50 | 0,29 | 4 | - | - - | 1,06 | - |
| | | 100М2 | - | 0,68 | 0,09 | | | - - | 0,10 | - |
| | | ОПОРЫ | | | | | | | | |
| 166 | Е9-153 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР | 0,02 | 29,55 | 5,21 | 1 | - | - | 25,20 | 1 |
| | | Т | | 17,02 | 1,75 | | | - | 1,96 | - |
| 167 | С121-2019 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,02 | 359,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 168 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,02 | 485,66 | 1,46 | 10 | 3 | - | 210,00 | 4 |
| | | Т | | 142,60 | 0,48 | | | - | 0,54 | - |
| | | ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН | | | | | | | | |
| 169 | Е9-210 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА | 0,14 | 46,93 | 19,64 | 7 | 3 | 3 | 35,00 | 5 |
| | | Т | | 24,49 | 6,44 | | | 1 | 7,72 | 1 |
| 170 | С121-2095 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,14 | 396,00 | - | 55 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 171 | Е9-29 | -ОБШИВКА КАРКАСА ПРОФЛИСТОМ | 0,10 | 229,20 | 128,89 | 22 | 7 | 13 | 94,00 | 9 |
| | | 10М2 | | 68,31 | 51,99 | | | 5 | 58,32 | 6 |
| 172 | С121-2415 | -СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА | 0,01 | 393,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 173 | С111-342 | -СКОБЫ ХОДОВЫЕ | 25,90 | 0,32 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 174 | СБОРНИК Ч.2ТАБ.12 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | 0,14 | 31,51 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | РЕКЛАМА | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Е9-210 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РЕКЛАМЫ | 0,17 | 46,93 | 19,64 | 8 | 4 | 3 | 35,00 | 6 |
| | | т | | 24,49 | 6,44 | | | 1 | 7,22 | 1 |
| 176 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,17 | 446,00 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | | | - | - | - |
| 177 | Е6-84 | -КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,02 | 386,76 | 1,36 | 8 | 1 | - | 64,00 | 1 |
| | | т | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 481 | 40 | 22 | | 59 |
| | | | РУБ. | | | | | 8 | | 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 301 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 379 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 45 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 100 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 214 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 593 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 57 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 13385 | 1501 | 313 | | 2337 |
| | | | РУБ. | | | | | 115 | | 127 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12029 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1984 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 176 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 350 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1116 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15129 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2552 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1896 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1356 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 119 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 119 | - | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 19 205219

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1594 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 98 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 91 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 16723 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2650 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1987 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 19748 | 1995 | 862 | | 3101 |
| | | | РУБ. | | | | | 327 | | 376 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18340 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3025 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 269 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 532 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1706 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 23071 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3652 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2781 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1404 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 123 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 123 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1650 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 102 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 93 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 24725 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3756 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2875 | - | | - |

СОСТАВИЛ Р.Е.ЛЯЛИНА

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
155   1   Э205219' Н8В1' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
156   2   Ю' ' СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИ
                НИЮ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ МОЙКИ' КЖ1-КЖ7,АР1-АР8' *
157   3   Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
158   4   А*
159   5   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
160   6   Е1-1620' 43' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
161   7   Е1-1628(А1.4)' 43*
162   8   Е1-1591' 43' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯН
                ИЕ 1КМ*
163   9   С310-1' 43.1,4' 0,29*
164  10   Е1-1603' 43*
165  11   Е1-1550' 603*
166  12   Е1-948#ТЕХ.ЧАСТЬ П3.67(А1.1,2)' 44' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
167  13   Е1-1592' 77*
168  14   С310-1' 77.1,8' 0,29*
169  15   Е1-1621(А1.0,85)' 647' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ НА 50М В РЕЗЕР
                В*
170  16   Е1-1629(А1.4)' 647*
171  17   Е1-1634' 582' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
172  18   Е1-1645(А1.4)' 582*
173  19   Е1-967' 65' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
174  20   Е1-1184' 582*
175  21   Р ФУНДАМЕНТЫ*
176  22   Е8-10(А1=7,54)' 4,6' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД БЛОКИ*
177  23   Е7-400(А1=1,49)' 71*
178  24   Е7-401(А1=1,95)' 45*
179  25   Е7-402(А1=2,93)' 45*
180  26   Е7-403(А1=3,68)' 20*
181  27   СТССЦП1.170(=10)' 16' 35,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС24.6.6Т' ШТ*
182  28   СТССЦП1.169(=10)' 4' 29,3' ТО ЖЕ,ФБС24.5.6Т' ШТ*
183  29   СТССЦП1.168(=10)' 45' 23,4' ТО ЖЕ,ФБС24.4.6Т' ШТ*
184  30   СТССЦП1.176(=10)' 12' 8,93' ТО ЖЕ,ФБС12.6.3Т' ШТ*
185  31   СТССЦП1.171(=10)' 13' 12,4' ТО ЖЕ,ФБС12.4.6Т' ШТ*
186  32   СТССЦП1.180(=10)' 16' 13,7' ТО ЖЕ,ФБС9.6.6Т' ШТ*
187  33   СТССЦП1.179(=10)' 16' 11,4' ТО ЖЕ,ФБС9.5.6Т' ШТ*
188  34   СТССЦП1.178(=10)' 9' 9,13' ТО ЖЕ,ФБС9.4.6Т' ШТ*
189  35   СТССЦП1.174(=10)' 46' 5,96' ТО ЖЕ,ФБС12.4.3Т' ШТ*
190  36   СТССЦП1.173(=10)' 4' 17,9' ТОЖЕ,ФБС12.6.6Т' ШТ*
191  37   Е6-20(А1=32,7)' 7,85' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА М-100*
192  38   Е6-13(А1=35,5+0,94.2#)' 0,78' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М-200*
193  39   С147-24' 39' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
194  40   С147-29' 39*
195  41   Е7-445(А1=0,29)' 6*
196  42   СТССЦП2.587(=10)' 0,2' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
197  43   С147-8' 9*
198  44   С147-16' 5*
199  45   Е8-10(А1=7,54)' 1,82' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ВОРОТА*
200  46   Е6-20(А1=32,7)' 2,02' ' ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА М-100*
201  47   Е11-55(А1=69,4)' 47,7' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
202  48   Е11-56(А1=13,4)(А1.2)' 47,7*
203  49   Е11-11(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 4,5' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-150*
204  50   Е8-59(А1=459)' 0,1' ' АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ*
205  51   Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
206  52   П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
```

```
207    53        E11-2(A1=42,9)' 91,9*
208    54        E6-35(A1=33,9-0,93#)' 33,5' ' УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 ИЗ БЕТОНА М-150*
209    55        C124-3' 0,02*
210    56        C124-1' 0,02*
211    57        E6-84' 0,39*
212    58        E6-37' 33,5*
213    59        E34-304' 4,54*
214    60        E6-36' 33,5*
215    61        E9-122(A4,1,1)(A5,1,1)' 0,01' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
216    62        C121-2114' 0,01' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
217    63        E9-94(A4,1,1)(A5,1,1)' 0,12' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
218    64        C121-1904' 0,12' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
219    65        E7-760' 4*
220    66        CTCCЦП2.340(=10)' 0,08' 76-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
221    67        C147-8' 5*
222    68        C147-16' 5*
223    69        C147-24' 5*
224    70        C147-29' 5*
225    71        E8-27' 77,2*
226    72        E15-82' 30*
227    73        E9-152' 0,02' ' МОНТАЖ САЛЬНИКОВ*
228    74        C121-2114' 0,02' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
229    75        E16-223' 1*
230    76        E6-30(A1=37,1+0,94#)' 0,56' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150,ОБЬЕМОМ ДО 5М3*
231    77        E8-27' 1,8*
232    78        ПР ПРИЯМКИ*
233    79        E11-2(A1=42,9)' 1,05*
234    80        E6-15(A1=28,7+0,94#)' 0,1' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
235    81        E6-126(A1=65,4-1,23#)' 0,2' ' БЕТОННЫЕ СТЕНКИ ПРИЯМКА ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ БЕТОНА М-150*
236    82        E34-304' 0,24*
237    83        E8-27' 3,5*
238    84        E6-84' 0,16*
239    85        E22-1' 11*
240    86        Б*
241    87        Р СТЕНЫ*
242    88        E8-73(A1=37,0)' 66,47' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 380ММ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРП
                       ИЧОМ*
243    89        E8-75(A1=36,9)' 19,42' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ*
244    90        E8-37(A1=38,1)' 17,1*
245    91        E8-189' 395*
246    92        E7-445(A1=0,29)' 43*
247    93        E7-156(A1=2,24)' 2*
248    94        CTCCЦП2.587(=10)' 1,32' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
249    95        CTCCЦП2.589(=10)' 1,74' 81,1+0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
250    96        C147-1' 24*
251    97        C147-8' 276*
252    98        C147-16' 21*
253    99        C147-24' 24*
254    100       C147-29' 24*
255    101       E8-177(A1=1210)' 2,8*
256    102       E7-668(A1=1,33)' 61' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
257    103       CTCCЦП3.142(=10)' 2,34' 92,4' СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
258    104       C147-16' 38*
259    105       E8-59(A1=459)' 0,13*
260    106       Р ПОКРЫТИЕ*
261    107       E7-163(A1=8,21)' 10*
262    108       E7-177(A1=5,85)' 8*
263    109       CTCCЦП2.166(=10)' 100' 6,65' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮ
                       ЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 500КГС/М2' М2*
```

```
264   110        СТССЦП2.166(=10)' 72' 6,65+6,92.0,3' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ Д.400,700ММ' М2*
265   111        СТССЦП2.281(=10)' 35,52' 11,7' СТОИМОСТЬ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 3М,ТОЛЩИНОЙ 13СМ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮЧ
                 АЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 970КГС/М2' М2*
266   112        Е7-209' 4*
267   113        СТССЦП2.195(=10)' 0,12' 111' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
268   114        СТССЦП2.196(=10)' 0,26' 91,8' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
269   115        С147-15' 7*
270   116        С147-1' 13*
271   117        С147-24' 26*
272   118        С147-29' 26*
273   119        Е7-445(А1=0,29)' 14' ' УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
274   120        СТССЦП2.587(=10)' 0,28' 85,2' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
275   121        С147-8' 18*
276   122        С147-24' 48*
277   123        С147-29' 48*
278   124        Р КРОВЛЯ*
279   125        Е12-289' 151,5*
280   126        Е12-287' 9,9' ' УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО УКЛОНУ*
281   127        СТССЦП1.86(=10)' 9,9' 33,9.1,04' СТОИМОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-75' М3*
282   128        Е12-176' 192' ' УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА*
283   129        Е12-297' 192*
284   130        Е12-277' 302*
285   131        Е12-280' 26*
286   132        Е12-289' 60' ' УСИЛЕНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА СЛОЕМ РУБЕРОИДА*
287   133        Р ПЕРЕГОРОДКИ*
288   134        Е8-43(А1=554)' 38,5*
289   135        Р ПОЛЫ*
290   136        Е11-2(А1=42,9)' 101,6*
291   137        Е11-11(А1=29,7+(29,2-27,1).1,02#)' 7,9' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-200*
292   138        Е11-11(А1=29,7)' 11,91*
293   139        Е11-57(А1=91,2)' 13,9' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ,М-75*
294   140        Е11-55(А1=64,9)' 3,4*
295   141        Е11-71(А1=400)' 79' ' УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНОЕ М-300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
296   142        Е11-73(А1=71,6)' 79*
297   143        Е11-78' 79*
298   144        Е11-72(А1=425)' 3,4' ' УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНОЕ ТЕРРАЦО С ГРАНИТНЫМ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 80ММ*
299   145        Е11-73(А1=71,6)(А1.12)' 3,4*
300   146        Е11-205' 13,9*
301   147        Е11-135(А1=425)' 3,5*
302   148        Р ПРОЕМЫ*
303   149        П2 ОКНА*
304   150        Е10-84' 15,24*
305   151        С122-10' 10,08' 20,6' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС9-15*
306   152        С122-7' 5,08' 21,3' ТО ЖЕ,ОС15-9*
307   153        С111-426' 12' 1,32' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН*
308   154        Е15-701' 15,24*
309   155        П2 ДВЕРИ*
310   156        Е10-105' 5,4*
311   157        Е10-107' 6,38*
312   158        С122-218' 9' 16,3' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9*
313   159        С122-217' 2,78' 17,3' ТО ЖЕ,ДГ21-7*
314   160        С111-448' 7' 3,02' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ*
315   161        П2 ВОРОТА*
316   162        Е9-49(А4.1,1)(А5.1,1)' 1,03' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
317   163        СТДОПКНР-ТУ01-22#П102-813(=20)' 2' 505.1,0075' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВР30.30Т' ШТ*
318   164        СТ121-1969(=20)' 1,03' 292-251' СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ' Т*
319   165        Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
320   166        Е15-208(А1=122)' 32,4' ' ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
321   167        Е15-297(А1=18,8)' 129,3' ' ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ*
```

```
                  Е15-628' 103,3' ' ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОТОЛКОВ ЗА 2 РАЗА*
322       168     Е15-629' 103,3*
323       169     Е15-509' 8,3' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПОТОЛКОВ*
324       170     Е15-502' 11,8' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
325       171     Е15-661' 9' ' ВОДОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ ПОТОЛКОВ*
326       172     Е15-257(А1=104)' 295,3*
327       173     Е15-660' 241,6' ' ОКРАСКА СТЕН ВОДОСТОЙКИМИ КРАСКАМИ*
328       174     Е15-509' 24,6' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН*
329       175     Е15-502' 28,7' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
330       176     Е15-79(А1=485+(318-298)#)' 129,9' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОПЛИТКОЙ*
331       177     Е15-82' 14,5' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ*
332       178     Е15-561' 33,4*
333       179     Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
334       180     П2 ОТМОСТКА*
335       181     Е27-173(А1=206)' 37,5' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ТОЛЩИНОЙ 120ММ*
336       182     Е27-169(А1=133)' 37,5' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
337       183     П2 ПАНДУСЫ*
338       184     Е11-2(А1=42,9)' 20*
339       185     Е11-11(А1=29,7+(33,5-27,1).1,02#)' 3' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 150ММ*
340       186     Е11-67(А1=144)' 20' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
341       187     Е11-68(А1=19,4)(ВП)' 20*
342       188     П2 ОПОРЫ*
343       189     Е9-153' 0,02' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР*
344       190     С121-2019' 0,02' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
345       191     Е6-83' 0,02*
346       192     П2 ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН*
347       193     Е9-210' 0,14' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА*
348       194     С121-2095' 0,14' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
349       195     Е9-29(А4.1,1)(А5.1,1)' 9,8' ' ОБШИВКА КАРКАСА ПРОФЛИСТОМ*
350       196     С121-2415' 0,01' ' СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА*
351       197     С111-342' 25,9' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
352       198     СТСБОРНИК Ч.21АБ.12(=19)' 0,14' 15,6.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
353       199     П2 РЕКЛАМА*
354       200     Е9-210' 0,17' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕКЛАМЫ*
355       201     С121-2114' 0,17' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
356       202     Е6-84' 0,02' ' КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ*
357       203     К' Р.Е.ЛЯЛИНА' Т.И.РОГОВА' *
358       204
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 205204

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А I-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД МОЙКИ В1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА в ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,314 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,032 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ | 5,00 М | 3,36<br>0,31 | 0,05<br>0,02 | 17<br>- | 2<br>- | -<br>- | 0,46<br>0,02 | 2<br>- |
| 2 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 1,00 М | 1,23<br>0,26 | 0,01<br>- | 1<br>- | -<br>- | -<br>- | 0,37<br>- | -<br>- |
| 3 | Е16-43 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 3,00 М | 1,40<br>0,26 | 0,01<br>- | 4<br>- | 1<br>- | -<br>- | 0,37<br>- | 1<br>- |
| 4 | Е16-261 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.16ММ | 3,00 М | 1,89<br>1,28 | 0,04<br>0,01 | 6<br>- | 4<br>- | -<br>- | 1,82<br>0,01 | 5<br>- |
| 5 | Е16-262 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 10,00 М | 1,52<br>1,01 | 0,03<br>0,01 | 15<br>- | 10<br>- | -<br>- | 1,43<br>0,01 | 14<br>- |
| 6 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И | 0,04 | 4,51<br>4,29 | -<br>- | 1<br>- | -<br>- | -<br>- | 5,16<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 5ØММ | | | | | | | | |
| | | 1ØØМ | | | | | | | | |
| 7 | Е16-185 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,ØØ | 2,14 | ø,ø1 | 2 | - | - | ø,31 | - |
| | | ШТ | | ø,22 | - | | | - | - | - |
| 8 | С13ø-1484 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | 2ø,øø | 2,27 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | С13ø-85 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 3,øø | 1,28 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 1ø | С13ø-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 7,øø | 1,86 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С13ø-1ø5ø | -КРАН ТРЕХХОЛОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ | 1,øø | 1,ø9 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Е18-226 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | 1,øø | 4,ø3 | ø,ø1 | 4 | - | - | ø,2ø | - |
| | | КОМПЛ | | ø,16 | - | | | - | - | - |
| 13 | С13ø-2336 К=1,5 | -СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-15 | 1,øø | 79,5ø | - | 8ø | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Е16-199 | -УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА | 1,øø | 47,ø3 | ø,34 | 47 | 4 | - | 5,68 | 6 |
| | | ШТ | | 3,96 | ø,11 | | | - | ø,12 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 24ø | 21 | - | | 28 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 24ø | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 2ø | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 293 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 25 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 293 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 25 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 15 | Е1-96ø14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ | - | 1ø2,81 | - | - | - | - | 154,øø | - |
| | | КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И | | 1ø2,81 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 16 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 | 0,14 | 52,90 | - | 7 | 7 | - | 99,30 | 14 |
| | | ГРУППЫ | | 52,90 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 17 | Е9-153 | -МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ | 0,02 | 29,55 | 5,21 | 1 | - | - | 25,20 | 1 |
| | | СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ | | 17,02 | 1,75 | | | - | 1,96 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 18 | С121-2719 | -СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И | 0,02 | 359,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ХОМУТЫ 4 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 19 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,01 | 9,13 | 0,28 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 20 | Е13-133 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 | 0,05 | 7,19 | 0,14 | 1 | - | - | 1,19 | - |
| | | 100М2 | | 0,93 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 17 | 7 | - | | 15 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 7 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 21 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 257 | 28 | - | | 43 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 7 | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 4 205204

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 240 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 293 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 314 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 46 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н. 2)

```
 4   1   Э205204' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
 5   2   Ю' ' СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ'
                ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД МОЙКИ' ВК' *
 6   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
 7   4   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 8   5   Е16-2' 5*
 9   6   Е16-41' 1*
10   7   Е16-43' 3*
11   8   Е16-261' 3' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.16ММ*
12   9   Е16-262' 10*
13  10   Е16-219' 4*
14  11   Е16-185' 1*
15  12   С130-1484' 20*
16  13   С130-85' 3*
17  14   С130-87' 7*
18  15   С130-1050' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ*
19  16   Е18-226' 1*
20  17   С130-2336#К=1,5(А1.1,5)' 1' ' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-15*
21  18   Е16-199' 1' ' УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА*
22  19   Н10=16,5*
23  20   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
24  21   Е1-960(А1.1,2)14*
25  22   Е1-968' 14*
26  23   Е9-153' 0,02*
27  24   С121-2019' 0,02*
28  25   Е13-131' 0,5*
29  26   Е13-133' 5*
30  27   К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

НА ВОДОПРОВОД ПОДАЮЩЕЙ И ОБОРОТНОЙ ВОДЫ СИСТЕМ В4 И В5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЬК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,298 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 165 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,115 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 100 ММ | 5,00 | 4,94 | 0,06 | 25 | 2 | - | 0,70 | 4 |
| | | | | 0,44 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 2 | Е16-15 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ, 200 ММ М | 11,00 | 11,19 | 0,19 | 123 | 16 | 2 | 2,14 | 24 |
| | | | | 1,43 | 0,06 | | | 1 | 0,07 | 1 |
| 3 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 14,00 | 0,90 | 0,01 | 13 | 3 | - | 0,35 | 5 |
| | | | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| 4 | Е16-48 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ М | 13,00 | 3,01 | 0,04 | 39 | 5 | - | 0,57 | 7 |
| | | | | 0,40 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 5 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | 0,14 | 4,51 | - | 1 | 1 | - | 5,16 | 1 |
| | | | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| 6 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 0,13 | 4,79 | - | 1 | 1 | - | 5,16 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 7 | Е16-144 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 2,00 | 15,80 | 0,08 | 32 | 2 | - | 1,06 | 2 |
| | | ШТ | | 0,78 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 8 | Е16-145 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ | 2,00 | 22,59 | 0,18 | 45 | 3 | - | 1,87 | 4 |
| | | ШТ | | 1,38 | 0,06 | | | - | 0,07 | - |
| 9 | Е16-238 | -УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч3БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 9,08 | 0,08 | 9 | 1 | - | 1,06 | 1 |
| | | ШТ | | 0,78 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 10 | Е16-244 | -УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч6Р ДИАМЕТРОМ 80ММ | 1,00 | 15,09 | 0,18 | 15 | 1 | - | 1,87 | 2 |
| | | ШТ | | 1,38 | 0,06 | | | - | 0,07 | - |
| 11 | Е130-1005 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДИАМ.15ММ | 5,00 | 1,09 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Е18-165 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т | 1,00 | 13,09 | 0,42 | 13 | 9 | - | 13,57 | 14 |
| | | ШТ | | 9,25 | 0,14 | | | - | 0,16 | - |
| 13 | 2301 ДОП. | -ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГНОМ20-25Т | 1,00 | 803,00 | - | 803 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1124 | 44 | 2 | | 65 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1124 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 47 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 93 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1264 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 53 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1264 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 53 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ | | | | | | | | |
| 14 | 1514-14027 | -ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВО-10-1,25 | 1,00 | 700,00 | - | 700 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 2301-0117 | -НАСОС=ВК-2/26 | 1,00 | 160,00 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ц7-281-1М | -АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т | 1,00 | 28,05 | 3,85 | 28 | 16 | 4 | 26,00 | 26 |
| | | | | 16,21 | 1,83 | | | 2 | 2,05 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 888 | 16 | 4 | | 26 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 860 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 938 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 982 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 17 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,06 | 9,13 | 0,28 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 18 | Е13-135 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ЬТ-177 | 0,19 | 7,19 | 0,14 | 1 | - | - | 1,19 | - |
| | | 10СМ2 | | 0,93 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 19 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,26 | 102,81 | - | 27 | 27 | - | 154,00 | 40 |
| | | 100М3 | | 102,81 | - | | | - | - | - |
| 20 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,26 | 52,90 | - | 14 | 14 | - | 99,30 | 26 |
| | | 100М3 | | 52,90 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 43 | 41 | - | | 66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 42 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 42 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2055 | 101 | 6 | | 157 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 860 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 938 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 42 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1124 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 47 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 93 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1264 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 53 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2298 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 165 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 5 205205

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 115 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
31    1    Э205205' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
32    2    Ю' ' СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ'
                ' ' ' ВОДОПРОВОД ПОДАЮЩЕЙ И ОБОРОТНОЙ ВОДЫ СИСТЕМ В4 И В5' ВК' *
33    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
34    4    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
35    5    Е16-4' 5*
36    6    Е16-15' 11*
37    7    Е16-35' 14*
38    8    Е16-48' 13*
39    9    Е16-219' 14*
40   10    Е16-220' 13*
41   11    Е16-144' 2*
42   12    Е16-145' 2*
43   13    Е16-238' 1*
44   14    Е16-244' 1*
45   15    С130-1050' 5' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДИАМ.15ММ*
46   16    Е18-165' 1*
47   17    Т2301#ДОП.(=23)' 1' 730.1,1' ЭЛЕКТРОНАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГНОМ20-25Т' ШТ*
48   18    Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
49   19    Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
50   20    Т1514-14027(=14)' 1' 700' ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВБО-10-1,25' ШТ*
51   21    2301-01167' 1*
52   22    Ц7-281-1М' 1*
53   23    Н10=16,5*
54   24    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
55   25    Е13-131' 6,5*
56   26    Е13-133' 18,5*
57   27    Е1-960(А1.1,2)' 26*
58   28    Е1-968' 26*
59   29    К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 205206

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-4

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ МОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,147 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН. | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЗАРПЛАТЫ | | | в т.ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 М | 1,99 | - | 2 | - | - | 0,61 | 1 |
| | | | | 0,44 | - | | | - | - | - |
| 2 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ | 19,00 М | 3,18 | 0,01 | 60 | 8 | - | 0,58 | 11 |
| | | | | 0,43 | - | | | - | - | - |
| 3 | Е17-57 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ГП-Пб И ТП-Кв СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ | 1,00 КОМПЛ. | 24,03 | 0,14 | 24 | 2 | - | 2,44 | 2 |
| | | | | 1,71 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 4 | Е17-57 | -УСТАНОВКА ГРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГП-100 | 1,00 КОМПЛ. | 15,07 | 0,03 | 15 | 1 | - | 1,85 | 2 |
| | | | | 1,31 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 5 | Е17-23 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО | 1,00 | 19,61 | 0,07 | 20 | 2 | - | 2,19 | 2 |
| | | | | 1,58 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 121 | 13 | - | | 18 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 121 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 147 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 147 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 121 | 13 | - | | 18 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 121 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 147 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 147 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
359     1     Э205206' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
360     2     Ю' ' СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ' ' ' К ТИПОВОМУ
                    ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ'
                    ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ МОЙКИ' ВК' *
361     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
362     4     Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
363     5     Е16-33' 1*
364     6     Е16-34' 19*
365     7     Е17-57' 1*
366     8     Е17-37' 1*
367     9     Е17-23' 1*
368    10     К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА*
```

503-3-29.13.91 АЛ.6

2Ø5208

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.Ø ) 1

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А I-5

НА ОТОПЛЕНИЕ МОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ø,Ø37 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,ØØ9 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1514-Ø4Ø45 | -ЭЛЕКТРОПЛИТА ПЭТ | 2,ØØ | 9,5Ø | - | 19 | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | | - | - |
| 2 | Ц28-927-2 | -УСТАНОВКА ПЛИТЫ | 1,ØØ | 8,56 | Ø,Ø4 | 9 | 8 | - | 14,ØØ |
| | | ШТ | | 8,36 | Ø,Ø3 | | | - | Ø,Ø3 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 28 | 8 | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 19 | - | - | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 2Ø | - | - | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9 | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 37 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 4 205208

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
60      1       3205208' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
61      2       Ю' ' СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ' ' ' К ТИПОВОМУ
                          ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ' ' ' '
                        ОТОПЛЕНИЕ МОЙКИ' ОВ' *
62      3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
63      4       Т1514-04045(=14)' 2' 9,5' ЭЛЕКТРОПЛИТА ПЭТ' ШТ*
64      5       Ц28-927-2' 1' ' УСТАНОВКА ПЛИТЫ*
65      6       К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А I-6

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ МОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,318 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 64 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,046 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТ.ВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>М | 10,00 | 0,90<br>0,24 | 0,01<br>- | 9 | 2 | -<br>- | 0,35<br>- | 4<br>- |
| 2 | Е20-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160<br>М2 | 1,88 | 7,56<br>1,06 | 0,04<br>0,01 | 14 | 2 | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 3<br>- |
| 3 | Е20-750 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2<br>ШТ | 2,00 | 10,29<br>6,83 | 1,61<br>0,53 | 21 | 14 | 3<br>1 | 10,07<br>0,59 | 20<br>1 |
| 4 | Е20-526 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280<br>ШТ | 2,00 | 10,04<br>2,87 | 0,03<br>0,01 | 20 | 6 | -<br>- | 4,30<br>0,01 | 9<br>- |
| 5 | Е20-407 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200<br>1ШТ | 2,00 | 1,68<br>1,01 | 0,05<br>0,02 | 3 | 2 | -<br>- | 1,41<br>0,02 | 3<br>- |
| 6 | Е20-535 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200<br>ШТ | 2,00 | 12,95<br>1,97 | 0,11<br>0,04 | 26 | 4 | -<br>- | 3,01<br>0,04 | 6<br>- |
| 7 | Е20-749 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ | 2,00 | 7,84 | 1,01 | 16 | 10 | 2 | 7,54 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРЫШНЫХ С ПОДЛОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 | | 5,05 | 0,33 | | | 1 | 0,37 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | С130-2545 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 4-00-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А6 | 2,00 | 70,10 - - | - - - | 140 | - | - - - | - - - | - - - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 249 | 40 | 5 | | 60 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 249 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 304 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 304 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е13-402 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2 100М2 | 0,02 | 593,27 8,97 | 2,43 0,80 | 11 | - | - - | 12,10 0,90 | - - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 260 | 40 | 5 | | 60 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 249 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 304 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 318 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
369     1     3205207' H8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
370     2     Ю' ' СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ' ' ' К ТИПОВОМУ
                    ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ'
                    ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ МОЙКИ' ОВ' *
371     3     H37=1,15' H38=1,15' H12=13,3*
372     4     Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
373     5     E16-35' 10*
374     6     E20-1' 1,88*
375     7     E20-750' 2*
376     8     E20-526' 2*
377     9     E20-407' 2*
378    10     E20-535' 2*
379    11     E20-749' 2*
380    12     C130-2545' 2*
381    13     H10=16,5*
382    14     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
383    15     E13-402' 1,9*
384    16     К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ МОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЭО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,411 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 426 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,321 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-603-1 | -ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 0,07 | 108,32 | 0,97 | 8 | 3 | - | 63,00 | 4 |
| | | 100ШТ | | 40,25 | 0,39 | | | - | 0,44 | - |
| 2 | Ц8-599-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 0,20 | 137,42 | 37,23 | 27 | 12 | 8 | 97,00 | 19 |
| | | | | 61,98 | 12,76 | | | 3 | 14,31 | 3 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-608-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА | 0,02 | 46,33 | 0,24 | 1 | 1 | - | 56,00 | 1 |
| | | 100ШТ | | 36,11 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| 4 | Ц8-610-1 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ | 0,01 | 79,11 | 1,41 | 1 | 1 | - | 80,00 | 1 |
| | | | | 57,50 | 0,60 | | | - | 0,67 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Ц8-591-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,07 | 26,17 | 0,04 | 2 | 1 | - | 28,00 | 2 |
| | | 100ШТ | | 18,17 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 6 | Ц8-591-2 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,09 | 21,30 | 0,05 | 2 | 1 | - | 20,00 | 2 |
| | | 100ШТ | | 12,99 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 7 | Ц8-591-7 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,04 | 22,68 | 0,02 | 1 | 1 | - | 22,00 | 1 |
| | | 100ШТ | | 14,37 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 8 | Ц8-525-2 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А | 2,00 | 3,04 | 0,06 | 6 | 2 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,20 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С | 7,00 | 66,07 | 24,56 | 462 | 188 | 172 | 41,00 | 287 |
| | | УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | | 26,91 | 9,66 | | | 68 | 10,84 | 76 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-618-1 | -ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ | 0,20 | 130,38 | 0,10 | 26 | 7 | - | 44,00 | 9 |
| | | ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОЛОМ МАРКИ ПРКА И ПРН | | 33,58 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 536 | 217 | 180 | | 330 |
| | | | РУБ. | | | | | 71 | | 79 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 536 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 190 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 784 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 426 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 321 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 784 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 426 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 321 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 11 | С153-139 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО | 4,00 | 1,61 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НПФ20.100/Р2,Ф-Ф1УХЛ4 НПФ20.100/Р2,Ф-Ф3УХЛ4 | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 12 | С153-136 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ НАКЛАДНОГО | 3,00 | 2,17 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | МОЛОЧНОГО СТЕКЛА ТИПА НПФ30.100/Н-Ф1УХЛ4,ТУ16-535-70 7-73 | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | С153-152 | -СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО | 5,00 | 18,50 | - | 93 | - | - | - | - |
| | | СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛПФ02-2.40/П-Ф1УХЛ4 | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 14 | С153-161 | -СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ПРОФИЛЬНЫМ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА ,СО | 2,00 | 9,40 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | СТАРТЕРНЫМ ПРА,ТИПА | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛП0,26Х40/Р-01УХЛ4,ТУ 16-535.864-74 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 15 | С153-18 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИ ПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ | 2,00 | 4,19 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 16 | 1507-1196 доп.14 | -СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МОНТАЖНОМ ПРОФИЛЕ ЛСП18-2Х36-00У2 | 13,00 | 18,78 | - | 244 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 17 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 0,50 | 169,00 | - | 85 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 18 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 | 0,20 | 196,00 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 19 | 1509-5051 | -ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПРКА-1,0ММ2 | 0,01 | 108,01 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 20 | С156-240 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | 1,00 | 13,90 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 21 | С154-164 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ш-20-0-01-10/220 | 4,00 | 0,24 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 22 | 1504-01 17-074 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 0-1-1Р44-17 | 7,00 | 0,42 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 23 | 1504-01 17-077 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С-1-02-6-220 | 9,00 | 0,15 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 24 | 2405-1343 | -КОРОБКИ=У245У3 ТУ36-1460-77 | 15,00 | 1,16 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 25 | 2405-1364 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79 | 25,00 | 0,44 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | С153-265 | -ЛАМПЫ Б220-230-60 | 0,40 | 1,02 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 10шт | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | С153-276 | -ЛАМПЫ Б220-230-100 | 0,30 | 1,11 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С153-231 | -ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 | 2,70 | 7,38 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С153-231 | -ТОЖЕ,ЛБ36-19 | 1,00 | 7,38 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С153-309 | -ЛАМПЫ МО36-60 | 0,10 | 0,91 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 579 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 579 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 627 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 627 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1115 | 217 | 180 | | 330 |
| | | | РУБ. | | | | | 71 | | 79 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1115 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 190 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 106 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1411 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 426 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 321 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1411 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 426 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 321 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ). 5 205209

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
66      1       Э205209' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
67      2       Ю' ' СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ' ' ' К ТИПОВОМУ
                        ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ'
                      ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ МОЙКИ' Э0' *
68      3       Н17=87' Н37=1,15' Н38=1,15*
69      4       Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
70      5       Ц8-603-1' 7*
71      6       Ц8-599-1' 20*
72      7       Ц8-608-1' 2*
73      8       Ц8-610-1' 1*
74      9       Ц8-591-1' 7*
75      10      Ц8-591-2' 9*
76      11      Ц8-591-7' 4*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 205210

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,301 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 341 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,220 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ | | | | | | | |
| 1 | 185-2554 СКЦЭ-84 | -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7351Ф-22У3,54У2 | 1,00 | 130,00 | - | 130 | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - |
| 2 | Ц85-2554 СКЦЭ-84 | -СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОИСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕИ СЕТИ | 1,00 | 30,80 | 1,16 | 31 | 12 | 1 | 19,52 |
| | | | | 12,20 | 0,44 | | | - | 0,57 |
| | | ШТ | | | | | | | 1 |
| 3 | 185-2617 СКЦЭ-84 | -ЯШИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2674 ШТ | 2,00 | 69,00 | - | 138 | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| 4 | Ц85-2617 СКЦЭ-84 | -ЗАВОДСКОИ МОНТАЖ | 2,00 | 13,40 | 0,79 | 27 | 13 | 2 | 10,06 |
| | | ШТ | | 6,29 | 0,28 | | | 1 | 0,36 |
| 5 | 185-2621 СКЦЭ-84 | -ЯШИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-3074 ШТ | 1,00 | 99,00 | - | 99 | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| 6 | Ц85-2621 СКЦЭ-84 | -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОИСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕИ ИЛИ ПРОВОЛОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ | 1,00 | 13,30 | 0,79 | 13 | 6 | 1 | 9,66 |
| | | | | 6,04 | 0,28 | | | - | 0,36 |
| | | ШТ | | | | | | | - |
| 7 | 185-2658 СКЦЭ-84 | -ЯШИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2274 ШТ | 1,00 | 112,00 | - | 112 | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| 8 | Ц85-2658 СКЦЭ-84 | -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОИСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕИ ИЛИ ПРОВОЛОВ ВНЕШНЕЙ | 1,00 | 22,00 | 0,79 | 22 | 11 | 1 | 17,60 |
| | | | | 11,00 | 0,28 | | | - | 0,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЕТИ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | 1504-18098 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 | 2,00 | 1,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | 2,00 | 1,99 | 0,05 | 4 | 2 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,09 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | 1504-04231 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-4210О=ПМЕ-134 ТУ 16.0.536.001-72 | 1,00 | 10,00 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-531-5 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А | 1,00 | 4,93 | 0,11 | 5 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | | 2,05 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | 1504-12241 | -ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204 | 1,00 | 2,70 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 1504-13326 | -РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ РТЛ-2059 | 1,00 | 0,42 | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 1504-03097 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 63А,380В=НПН2-60 ТУ 16-521.010-75 | 1,00 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | 1504-03098 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 63А,380В=НПН2-60 ТУ 16-521.010-75 | 1,00 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | 1504-03099 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-КОНТАКТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ИЛИ ЗАДНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 63А=НПН2-60 ТУ 16-521.010-75 | 1,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 596 | 46 | 5 | | 75 |
| | | | | РУБ. | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 494 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | 10 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 10 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 14 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 538 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 102 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 154 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 80 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 692 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 80 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ц8-406-2 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ | 0,05 | 64,10 | 26,60 | 3 | 1 | 1 | 52,00 | 3 |
| | | | | 28,10 | 9,94 | | | - | 12,82 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-417-2 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,15 | 49,80 | 19,20 | 7 | 3 | 3 | 32,00 | 5 |
| | | | | 17,80 | 6,07 | | | 1 | 7,83 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 20 | Ц8-417-3 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,05 | 59,50 | 19,50 | 3 | 1 | 1 | 33,00 | 2 |
| | | | | 18,40 | 6,18 | | | - | 7,97 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-149-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ | 0,25 | 10,00 | 0,27 | 3 | 2 | - | 11,00 | 3 |
| | | | | 6,24 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 22 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 2,45 | 60,80 | 22,80 | 149 | 57 | 56 | 41,00 | 100 |
| | | | | 23,40 | 8,40 | | | 21 | 10,84 | 27 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 23 | Ц8-400-2 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 1,20 | 68,00 | 28,20 | 82 | 30 | 34 | 44,00 | 53 |
| | | | | 25,04 | 8,88 | | | 11 | 11,46 | 14 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 24 | Ц8-153-5 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 15,00 | 3,55 | - | 53 | 16 | - | 2,00 | 30 |
| | | | | 1,05 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | Ц8-153-6 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ,ДО 70ММ2 | 2,00 | 4,5. | - | 9 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,26 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 26 | Ц8-153-13 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 | 5,00 | 0,49 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 5 |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-408-3 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ | 4,00 | 0,83 | - | 3 | 1 | - | 1,00 | 4 |
| | | | | 0,32 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 28 | Ц8-522-9 | -АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 63А | 2,00 | 0,25 | - | 1 | - | - | 0,20 | - |
| | | | | 0,11 | - | | | - | - | - |
| | | КОНТАКТ | | | | | | | | |
| 29 | Ц8-472-7 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 | 0,04 | 64,20 | 1,80 | 3 | 1 | - | 24,00 | 1 |
| | | | | 13,40 | 0,20 | | | - | 0,26 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 318 | 116 | 95 | | 210 |
| | | | РУБ. | | | | | 33 | | 45 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 318 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 449 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 261 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 166 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 449 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 261 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 166 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 30 | С151-1091 К=1,5 | -КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2 | 0,12 | 196,00 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | С151-1092 К=1,2 | -ПРОВОД,СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2 | 0,09 | 232,00 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | С151-1095 К=1,2 | -ПРОВОД,СЕЧЕНИЕМ 3Х16+1Х10ММ2 | 0,04 | 511,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | С151-1096 К=1,2 | -ПРОВОД,СЕЧЕНИЕМ 3Х25+1Х16ММ2 | 0,03 | 700,00 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | 0,01 | 199,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 | | | | | | | | |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 35 | С151-2283 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 | 0,05 | 374,00 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 36 | 1509-4050 ДОП.20 К=1,2 | -КАБЕЛЬ ПЕРЕНОСНЫЙ КГ СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5+1Х1ММ2 | 0,01 | 242,66 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | КМ | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | С113-133 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40: Т-2,5 | 5,00 | 0,43 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 38 | С159-462 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 | 1,50 | 2,53 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 10М | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | С159-484 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 | 0,50 | 5,50 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 10М | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | С154-105 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 | 1,00 | 0,71 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | С154-152 | -РОЗЕТКА ПАНЕЛЬНАЯ ПШ12-082225 | 1,00 | 0,44 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | 2405-1013 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1083У3 ТУ36-1684-78 | 2,00 | 1,84 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | 2405-1015 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1085У3 ТУ36-1684-78 | 2,00 | 2,46 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | 2405-1346 | -КОРОБКИ=У995У3 ТУ36-1689-78 | 2,00 | 1,16 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | 2405-1860 | -СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80 | 2,00 | 2,21 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | 2405-11043 | -КОРОБКА У-614 | 2,00 | 7,51 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 160 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 160 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1064 | 162 | 100 | | 285 |
| | | | РУБ. | | | | | 34 | | 45 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 494 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 538 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 570 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 140 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 763 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 341 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 220 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1301 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 341 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 220 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
102      1        Э205210' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
103      2        Ю' ' СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ' ' ' К ТИПОВОМУ
                          ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ'
                         ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЙКИ' ЭМ' *
104      3        Н17=87' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
105      4        Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
106      5        185-2554' 1*
107      6        Ц85-2554' 1*
108      7        185-2617' 2' ' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2674*
109      8        Ц85-2617' 2' ' ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ*
110      9        185-2621' 1' ' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-3074*
111      10       Ц85-2621' 1*
112      11       185-2658' 1' ' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2274*
113      12       Ц85-2658' 1*
114      13       1504-16098' 2*
115      14       Ц8-529-5' 2*
116      15       1504-04231' 1' ' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-42100*
117      16       Ц8-531-5' 1*
118      17       П1504-12241(=14)' 1' 2,70' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204' ШТ*
119      18       П1504-13326(=14)' 1' 0,42' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ РТЛ-2059' ШТ*
120      19       1504-03097' 1*
121      20       1504-03098' 1*
122      21       1504-03099' 1*
123      22       Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
124      23       Ц8-406-2' 5*
125      24       Ц8-417-2' 15*
126      25       Ц8-417-3' 5*
127      26       Ц8-149-1' 25*
128      27       Ц8-400-1' 245*
129      28       Ц8-400-2' 120*
130      29       Ц8-153-5' 15*
131      30       Ц8-153-6' 2*
132      31       Ц8-153-13' 5*
133      32       Ц8-408-3' 4*
134      33       Ц8-522-9' 2*
135      34       Ц8-472-7' 4*
136      35       Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
137      36       С151-1091#К=1,3' 120' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2*
138      37       С151-1092#К=1,2' 90' ' ТОЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2*
139      38       С151-1095#К=1,2' 40' ' ТОЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3Х16+1Х10ММ2*
140      39       С151-1096#К=1,2' 30' ' ТОЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3Х25+1Х16ММ2*
141      40       С151-2280' 10*
142      41       С151-2285' 50*
143      42       Т1509-4050#ДОП.20#К=1,2(=13)' 0,01' 183.1,2.1,105' КАБЕЛЬ ПЕРЕНОСНЫЙ КГ СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5+1Х1ММ2' КМ*
144      43       С113-133(=13)' 5*
145      44       С159-482' 15*
146      45       С159-484' 5*
147      46       С154-105' 1*
148      47       С154-152' 1' ' РОЗЕТКА ПАНЕЛЬНАЯ ПШ12-082225*
149      48       2405-1013(А1.1,116)(=13)' 2*
150      49       2405-1015(А1.1,116)(=13)' 2*
151      50       2405-1346(А1.1,104)(=13)' 2*
152      51       2405-1860(А1.1,104)(=13)' 2*
153      52       Т2405-11043(А1.1,104)(=13)' 2' 6,8' КОРОБКА У-614' ШТ*
154      53       К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ МОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ОСНОВАНИЕ: АП

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,593 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 110 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,073 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ | | | | | | | | |
| | | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 1 | 1704-20082 | -МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-181071-78 шт | 4,00 | 6,80 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 2 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ шт | 4,00 | 0,21 | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 2 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 3 | 1704-20016 | -МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 шт | 1,00 | 7,80 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | Ц11-93-7 | -МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ шт | 1,00 | 1,27 | 0,04 | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,21 | - | | | - | - | - |
| 5 | 17-04 ДОП. | -ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301-1-2,5 шт | 1,00 | 200,00 | - | 200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | 17-04 ДОП. | -ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т178В шт | 1,00 | 2,90 | - | 3 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Ц11-14-3 | -ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ | 2,00 | 0,89 | 0,06 | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,81 | - | | | - | - | - |
| | | ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА | | | | | | | | |
| 8 | 1504-01010 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП506-2МТУ3 АП506-2МУ3 ТУ 16-522.139-78 | 1,00 | 3,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | 1504-01033 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 3,2=АК63-1МГУ3 | 1,00 | 7,20 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Ц8-525-2 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А | 2,00 | 2,88 | 0,06 | 6 | 2 | - | 2,00 | 4 |
| | | ШТ | | 1,04 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 11 | 1504-04543 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002 | 1,00 | 5,50 | - | 6 | - | - | - | - |
| | ДОП.12 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Ц8-531-4 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | 1,00 | 3,40 | 0,08 | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | ШТ | | 1,49 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 13 | 1504-12241 | -ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204 | 1,00 | 2,70 | - | 3 | * | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 1504-18119 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2, ПКУ15-19331-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 | 2,00 | 10,40 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Ц8-529-7 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9 | 2,00 | 3,33 | 0,06 | 7 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | ШТ | | 1,58 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 298 | 10 | - | | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОЧ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 278 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 300 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 331 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-406-1 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО ≤5ММ | 0,10 | 54,00 | 23,10 | 5 | 2 | 2 | 43,00 | 4 |
| | | 100М | | 23,20 | 9,73 | | | 1 | 12,55 | 1 |
| 17 | Ц-534-14 ДОП.1 | -УСТАНОВКА КОРОБКИ У-615 | 2,00 | 3,84 | 0,06 | 8 | 3 | - | 2,77 | 6 |
| | | ШТ | | 1,73 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 18 | Ц8-149-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ | 0,10 | 10,00 | 0,27 | 1 | 1 | - | 11,00 | 1 |
| | | 100М | | 6,24 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 19 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 2,20 | 48,00 | 12,70 | 106 | 40 | 28 | 31,00 | 68 |
| | | 100М | | 18,20 | 4,04 | | | 9 | 5,21 | 11 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 120 | 46 | 30 | | 79 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 12 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 120 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 174 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 94 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 174 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | 94 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | | 63 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 2ш | С151-1814 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1 1000М | 0,05 | 207,00 | | 10 | | | | |
| 21 | С151-1815 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1 1000М | 0,01 | 234,00 | | 2 | | | | |
| 22 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М | 0,10 | 199,00 | | 20 | | | | |
| 23 | С151-2281 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М | 0,05 | 216,00 | | 11 | | | | |
| 24 | С151-2282 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М | 0,02 | 283,00 | | 6 | | | | |
| 25 | С113-130 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25Х1,4ММ М | 5,00 | 0,33 | | 2 | | | | |
| 26 | С113-353 | -ТОЖЕ,ДИАМ.,14Х2ММ М | 5,00 | 0,60 | | 3 | | | | |
| 27 | 2405-1849 | -СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ-СО-22У3 ТУ36-1086-76,ИЗМ.НР3-80 1000ШТ | 0,15 | 18,22 | | 3 | | | | |
| 28 | 2405-11044 | -КОРОБКА У-615 ШТ | 2,00 | 12,36 | | 25 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 84 | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 82 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 500 | 56 | 30 | | 95 |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 12 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 278 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 300 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 222 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 293 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 110 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 593 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 110 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
385     1     Э205211' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
386     2     Ю' ' СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ' ' ' К ТИПОВОМУ
                    ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ'
                    ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ МОЙКИ' АП' *
387     3     Н17=87' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
388     4     Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
389     5     П2#ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ#*
390     6     1704-20082' 4*
391     7     Ц11-1-1' 4*
392     8     1704-20016' 1*
393     9     Ц11-93-7' 1*
394    10     Т17-04#ДОП.(=14)' 1' 200' ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301-1-2,5' ШТ*
395    11     Т17-04#ДОП.(=14)' 1' 2,9' ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т178В' ШТ*
396    12     Ц11-14-3' 2*
397    13     П2#ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА#*
398    14     1504-01010' 1*
399    15     1504-01033' 1*
400    16     Ц8-525-2' 2*
401    17     Т1504-04543#ДОП.12(=14)' 1' 5,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002' ШТ*
402    18     Ц8-531-4' 1*
403    19     Т1504-12241(=14)' 1' 2,7' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204' ШТ*
404    20     1504-18119' 2*
405    21     Ц8-529-7' 2*
406    22     Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
407    23     Ц8-406-1' 10*
408    24     ЦТ-534-14#ДОП.1(=7)' 2' 3,84#1,73#0,06#0,01#2,05' УСТАНОВКА КОРОБКИ У-615' ШТ*
409    25     Ц8-149-1' 10*
410    26     Ц8-146-1' 220*
411    27     Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
412    28     С151-1814' 50*
413    29     С151-1815' 10*
414    30     С151-2280' 100*
415    31     С151-2281' 50*
416    32     С151-2282' 20*
417    33     С113-130(=13)' 5' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25Х1,4ММ*
418    34     С113-353(=13)' 5' ' ТОЖЕ,ДИАМ.14Х2ММ*
419    35     2405-1849(А1.1,104)(=13)' 150*
420    36     Т2405-11044(=13)' 2' 11,2.1,104' КОРОБКА У-615' ШТ*
421    37     К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-IO

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ

ОСНОВАНИЕ: ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,488 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 230 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,159 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ | | | | | | | | |
| 1 | ЗАЯВКА ВЕДОМ. ГАРО1988-89Г. | -ЛИНИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ М-133 ШТ | 1,00 | 10000,00 - | - - | 10000 | - | - - | - - | - - |
| 2 | Ц18-320-1 | -УСТАНОВКА МОЕЧНОЙ МАШИНЫ ШТ | 1,00 | 135,60 103,50 | 24,60 11,50 | 136 | 104 | 25 12 | 171,00 12,90 | 171 13 |
| | | КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ(ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ МОЙКИ) | | | | | | | | |
| | | ШКАФ АППАРАТНЫЙ(ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ МОЙКИ) | | | | | | | | |
| 3 | ЗАЯВКА ВЕДОМ. ГАРО1988-89Г. | -УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ М-136 ШТ | 1,00 | 1000,00 - | - - | 1000 | - | - - | - - | - - |
| 4 | Ц9-112-1 | -МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ | 1,00 | 29,85 20,58 | 7,94 3,65 | 30 | 21 | 8 4 | 32,00 4,09 | 32 4 |
| | | НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ЦВК6,3-160(ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ) | | | | | | | | |
| 5 | ЗАЯВКА ВЕДОМ.ГАРО 1988-89Г. | -КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ,ПЕРЕДВИЖНОЙ С-412 ШТ | 1,00 | 178,00 - | - - | 178 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 11344 | 125 | 33 | | 203 |
| | | | РУБ. | | | | | 16 | | 17 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 11178 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 224 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 228 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 349 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 12202 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 166 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 286 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 230 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 159 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 12488 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 230 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 159 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 11344 | 125 | 33 | | 203 |
| | | | РУБ. | | | | | 16 | | 17 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 11178 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 224 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 228 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 349 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 12202 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 166 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 286 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 230 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 159 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 12488 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 230 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 159 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
                    32#5212' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
422          1      Ю' ' СЕЗОННАЯ ЛЕТНЯЯ МОЙКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ' ' ' К ТИПОВОМУ
423          2                ПРОЕКТУ СЕЗОННОЙ ЛЕТНЕЙ МОЙКИ ДЛЯ ЛЕГОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ОДНУ ЛИНИЮ'
                           ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' ТХ' *
424          3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
425          4      Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
426          5      Т ЗАЯВКА#ВЕДОМ.#ГАРО1988-89Г.(=14)' 1' 10000' ЛИНИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ М-133' ШТ*
427          6      Ц18-320-1' 1' ' УСТАНОВКА МОЕЧНОЙ МАШИНЫ*
428          7      П2#КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ(ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ МОЙКИ)#*
429          8      П2#ШКАФ АППАРАТНЫЙ(ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ МОЙКИ)#*
430          9      Т ЗАЯВКА#ВЕДОМ.#ГАРО1988-89Г.(=14)' 1' 1000' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ М-136' ШТ*
431         10      Ц9-112-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
432         11      П2#НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ЦВК6,3-160(ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ)#*
433         12      Т ЗАЯВКА#ВЕДОМ.ГАРО#1988-89Г.(=14)' 1' 178' КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ,ПЕРЕДВИЖНОЙ С-412' ШТ*
434         13      К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

# ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту сезонной летней мойки для легковых автомобилей для индивидуальных владельцев

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|
| I | 2 | 3 |
| Общестроительные работы | | |
| Подземная часть | | |
| I.Затраты труда построечные | чел-час | 764 |
| 2.Заработная плата | руб | 888 |
| 3.Строительные машины | руб | 549 |
| Надземная часть | | |
| I.Затраты труда построечные | чел-час | 2337 |
| 2.Заработная плата | руб | I987 |
| 3.Строительные машины | руб | 3I3 |
| Итого общестроительных работ: | | |
| I.Затраты труда построечные | чел-час | 3I0I |
| 2.Заработная плата | руб | 2875 |
| 3.Строительные машины | руб | 862 |
| Сантехнические работы | | |
| I.Затраты труда построечные | чел-час | 292 |
| 2.Заработная плата | руб | 2I7 |
| 3.Строительные машины | руб | II |
| Монтажные работы | | |
| Монтаж электроосвещения | | |
| I.Затраты труда построечные | чел-час | 330 |
| 2.Заработная плата | руб | 32I |
| 3.Строительные машины | руб | I80 |
| Монтаж силового электрооборудования | | |
| I.Затраты труда построечные | чел-час | 285 |
| 2.Заработная плата | руб | 220 |
| 3.Строительные машины | руб | I00 |
| Монтаж КИП и автоматики | | |
| I.Затраты труда построечные | чел-час | 95 |
| 2.Заработная плата | руб | 73 |
| 3.Строительные машины | руб | 30 |
| Монтаж технологического оборудования | | |
| I.Затраты труда построечные | чел-час | 203 |
| 2.Заработная плата | руб | I59 |
| 3.Строительные машины | руб | 33 |
| Итого: | | |
| I.Затраты труда построечные | чел-час | 4306 |
| 2.Заработная плата | руб | 3865 |
| 3.Строительные машины | руб | I2I6 |

Главный инженер проекта Г.Л.Маслеников

Руководитель сметного звена Т.И.Рогова

Составил инженер О.А.Халиманенко

О Т П Е Ч А Т А Н О

в АП СИБТИПРОЕКТ

630006, г.Новосибирск, ул.Лазарева 33/I

Выдано в печать "19" 03 1992г.

Заказ 118 Тираж 30

Цена 43 руб. 20 коп.

gost.e-ecolog.ru