ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ

ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991

23.10.02 № 9-24/764

На № 331 от 26.09.02

Директору ОГУП ПИ
Томскгражданпроект
С.А. Точенову

пр. Кирова, 41,
г.Томск, 634041

Управление технормирования рассмотрело Ваше письмо и разъясняет.

Проектирование открытых лестниц и эскалаторов для обеспечения технологической (функциональной) связи цокольного, первого и второго этажей встроенно-пристроенных к жилым зданиям административных и торговых предприятий возможно при условии, что указанные лестницы не включены в расчет путей эвакуации. Кроме того, следует учитывать, что суммарная площадь объединенных открытыми лестницами этажей между противопожарными стенами должно быть не более установленной в п. 1.14* СНиП 2.08.02-89* для одного этажа.

Заместитель начальника
Управления технормирования Н.Н. Поляков

gost.e-ecolog.ru

Администрация Томской области
Департамент по управлению
Государственной собственностью
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
«ТОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ»
634041 г.Томск пр.Кирова,41
тел:55-80-68,55-81-54
факс:(3822)55-84-73
ИНН 7018006550
Р/с № 40602810206290000018
ОАО Томскпромстройбанк
БИК 046902728
К/с 30101810500000000728

26.09.02 № 331

на №_____от_____

Начальнику
Управления стандартизации,
технического нормирования
Госстроя России

_____

117987 Москва ,ул.Строителей ,8
корп. 2

В последнее время при проектировании встроенно-пристроенных административных , торговых предприятий в цокольном , первом и втором этажах жилых домов , заказчики в задании на проектирование просят предусматривать лестничные клетки, либо открытые лестницы и эскалаторы, соединяющие вышеперечисленные этажи.

Возможно ли проектирование таких лестниц при условии ,что каждый этаж имеет отдельные эвакуационные выходы наружу (согласно требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»), то есть лестница не является путём эвакуации, а служит лишь для технологической связи этажей.

С уважением,
Директор ОГУП ПИ «Томскгражданпроект» С.А.Точенов.

gost.e-ecolog.ru