ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-9-29.89

БЛОК КОТЕЛЬНО - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

А Л Ь Б О М 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1989г.

23936-04
ЦЕНА 3-2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-9-29.89

23936-04

БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

А Л Ь Б О М № 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разработан
институтом "Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПКНИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от 12.07.1989г. № 10

Главный инженер института В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

23936-04

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 4

№№ пп	Наименование материала	№№ смет	№№ страниц
	Пояснительная записка		3
	Объектная смета		4
	Локальные сметы:		
I	Противопожарное оборудование	I	5
2	Электроосвещение	2	7
3	Отопление	3	II
4	Строительные работы	4,4А,4Б	I5
5	Автоматическая пожарная сигнализация	5	39

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту блока котельно-вспомогательных помещений составлена согласно СНиП I.02.0I-85 и СН 227-82.

Локальные сметы рассчитаны с использованием программного комплекса АВС-ЗЕС /редакция 6.2.I/.

Сметная стоимость определена на основании нормативных документов:

I. Сборников единых районных единичных расценок в ценах I984 года.

2. Сборников расценок на монтаж оборудования в ценах I984 года.

3. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

4. Прейскурантов оптовых цен на оборудование, введенных в действие с I января I982 года.

Сметная стоимость строительства определена в базисных ценах, т.е. для I-го территориального района /подрайон IA Московской области/.

В сметах приняты:

- накладные расходы на монтаж оборудования - 80% и 87% от основной заработной платы рабочих;
- накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%;
- накладные расходы на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%;
- накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%;
- плановые накопления - 8%.

На стоимость оборудования приняты: транспортные расходы - 3%, заготовительно-складские расходы - I,2%, наценки снабженческо-сбытовых организаций, комплектация оборудования, кабельных и других изделий - I%, тара и упаковка - 0,5%.

Составила: главный специалист В.Н.Есипенко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
к типовому проекту блока котельно-вспомогательных помещений

Сметная стоимость 8,80 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I,4I тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,98 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984г. Расчетный измеритель единичной стоимости I м3 здания /всего 240/

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатель единичной стоимости, руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I	I	Приобретение и монтаж противопожарного оборудования	-	-	0,09	-	0,09	-	-	-
2	2	Электроосвещение	-	0,27	0,003	-	0,27	0,06	0,04	
3	3	Отопление	0,52	-	-	-	0,52	0,2I	0,I3	
4	4	Строительные работы	7,67	-	-	-	7,67	I,08	0,76	
5	5	Автоматическая пожарная сигнализация	-	0,I0	0,I5	-	0,25	0,06	0,05	
		И т о г о :	8,I9	0,37	0,24	-	8,80	I,4I	0,98	37

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин
Начальник сметного отдела В.В.Володченко
Составил: инженер Л.А.Скрипник
Проверил: главный специалист В.Н.Есипенко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ТМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,093 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,093 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,000 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	24-02 Д,38 П,3036	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-10.01 ЕТ	1,00	27,00 -	27	-	-	-	-	-	-			
2	24-02П.300 6	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ ОУ-6 ЕТ	4,00	15,25 -	61	-	-	-	-	-	-			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	88	-	-	-	-	-	-			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	-		-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		5	-	-	-	-	-	-			
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.		-	-	-	-	-	-			
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	93	-	-	-		-	-			
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-								
		ИТОГО:		РУБ.		-	-	-		-	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	-	-		-	-			
		НАКЛАДНЫЕ ВУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-	-			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 2 23936-04 17140
903-9-29.89 Альбом 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		93	-	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		93	-	-	-		-	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			93	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	-		-	-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР С.С.КРЮКОВА

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ С.Ф.КРИШЕН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1

23936-04 16957

903-9-29 .89 Альбом 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 МАРКИ ЭМ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,273 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,003 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,270 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	1504-01210	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.139-78 1,000 КГ ШТ	1,00	3,00		3	-	-	-	-	-	-	-	
				-						-	-	-	-	
2	П8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	-		-	3	1	-	0,00	2	-	-	
				2,88					-	0,01	-	-	-	
3	П8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,10	-		-	5	2	2	43,00	4	-	-	
				54,00					1	12,55	1	-	-	
4	П8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,10	-		-	1	1	-	11,00	1	-	-	
				10,00					-	0,13	-	-	-	
5	П8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	1,08	-		-	52	28	13	31,00	33	-	-	
				48,00					4	5,21	6	-	-	
6	П8-479-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В КРОНШТЕЙН СЕЧЕНИЕМ ДО	0,07	-		-	1	-	-	4,00	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,5ММ2		4,66				-	0,92	-	-
		100М									
7	И8-409-11	-ТО ЖЕ,КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,08	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100М		1,21				-	-	-	-
8	И8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,05	-	-	14	3	3	103,00	5	-
		100ШТ		278,00				1	23,46	1	-
9	И8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,02	-	-	2	1	1	81,00	2	-
		100ШТ		116,00				-	23,46	-	-
10	И8-603-1	-УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60М	0,02	-	-	2	1	-	63,00	1	-
		100ШТ		103,00				-	0,44	-	-
11	И8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,05	-	-	2	2	-	66,00	3	-
		100ШТ		49,80				-	0,08	-	-
12	И8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	-	-	2	1	-	159,00	2	-
		100ШТ		179,00				-	1,50	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
13	1507 ДОП.6 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02-100/Р51	4,00	-	-	25	-	-	-	-	-
		ШТ		6,34				-	-	-	-
14	1507 ДОП.15 П1197 К=1,82	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП11Х100	2,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ		8,84				-	-	-	-
15	С153-49	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ/В4А-200М	1,00	-	-	26	-	-	-	-	-
		ШТ		25,80				-	-	-	-
16	1507-5132 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ 3	2,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		1,35				-	-	-	-
17	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-645.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		4,09				-	-	-	-
18	ПРЕЯСКУРАН	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г245-255-100	8,00	-	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Т 092-72 ДОП.2 К=0.95 К=1.074	МТ		0,29				-	-	-	-
19	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
		10МТ		0,99				-	-	-	-
20	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		М		0,30				-	-	-	-
21	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,12				-	-	-	-
22	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,35				-	-	-	-
23	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,03	-	-	4	-	-	-	-	-
		1000М		166,00				-	-	-	-
24	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,03	-	-	5	-	-	-	-	-
		1000М		191,00				-	-	-	-
25	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,07	-	-	16	-	-	-	-	-
		1000М		227,00				-	-	-	-
26	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
				22,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М									
27	1504-06028	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	5,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		1,84				-	-	-	-
28	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		ШТ		13,70				-	-	-	-
29	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3	11,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	К=1,272	ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79		1,07				-	-	-	-
		ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3	89	32	19		53	-
			РУБ.					6		8	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				51				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		3	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			135					
		ИТОГО:	РУБ.			224	32	19		61	-
			РУБ.					6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3	253	35	19		63	-
			РУБ.					6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3	270	35	19		63	-
			РУБ.					6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		273	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер Г.Л.ГУРА

Проверил ведущий инженер Т.А.Прохорова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 23936-04 17254
903-9-29.89 Альбом 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А Н-Р 3

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ОВ Л.Л.1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,515 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 211 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,134 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ	37,00	0,80	0,06	30	16	2	0,67	25
		М		0,42	0,02			1	0,03	1
2	Е16-231	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д20Х2ММ	52,00	0,82	0,05	43	22	3	0,67	35
		М		0,42	0,02			1	0,03	2
3	Е16-36 С113-14 01-13 ТБ.1.2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д20Х2,5ММ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ	5,00	0,83	0,01	4	1	-	0,36	2
		М		0,21	-			-	-	-
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,94	4,01	-	4	4	-	5,26	5
		100М		3,80	-			-	-	-
5	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,53	4,29	-	2	2	-	5,26	3
		100М		3,80	-			-	-	-
6	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,47	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			МТ								
7	Е16-69	-УСТРОЙСТВО РЕГИСТРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ГЛАДКИХ ТРУБ Д108Х2,8ММ		53,00	3,13	0,07	166	29	4	0,88	46
					0,54	0,02			1	0,03	2
			М								
8	С138-2305	-СТАЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ У РЕГИСТРОВ		42,00	0,59	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			КГ								
9	Е9-279	-МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ		0,10	71,79	20,40	7	3	2	54,88	5
					34,99	6,09			1	7,86	1
			Т								
10	С121-2095	-СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ		0,10	393,00	-	39	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				329	77	11		121
			РУБ.						4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				283	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	89	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,26	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
					2,05	0,06			-	0,06	-
12	Е13-168	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 СЛОЯ	100М2	0,04	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
					1,96	0,08			-	0,10	-
13	Е13-163	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ		0,22	20,60	0,24	5	1	-	4,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМАЛЬ ПФ115 ЗА 2 РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
14	Г26-17	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОМИВНОГО ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	0,57	78,90	0,15	39	31	-	120,00	60
				62,80	0,05			-	0,06	-
		М3								
15	С114-206	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТНА ХОЛСТОПРОМИВНОГО	0,01	79,30	-	1	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
16	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	20,00	2,22	0,01	44	10	-	0,84	17
				0,51	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			92	43	-		79
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			421	120	11		200
			РУБ.					4		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			283	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 6,2,1) 4 23936-04 17354
903-9-29 .89 Альбом 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	84	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	134	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 23936-04 330

903-9-29.89 Альбом 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ I АР1-7
КЖ1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,678 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1086 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,761 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 239,64 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 32,01 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ: ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30ГР.С ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 2								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-169 ЭСНТ22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА:112-106,71.0;15	0,36	128,01 5,02	122,72 48,76	46 18	9	45 18	10,20 70,21	4 25
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА:120.1.2.0.8	0,21	115,20 115,20	- -	24 -	24	- -	218,88 -	46 -
3	Р1-145 ЭСНТ22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА:91.2+86.89.0.15	0,02	104,23 4,11	99,92 39,79	2 -		2 1	8,33 57,30	- 1
4	С3:0-1	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	672,00	0,29		195	48	-	0,09	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦПГ	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-195	*РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,32	14,33	12,47	5	1	4	3,23	1
	ЭСНТ25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т.Ч.	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			1	5,75	2
	П.1.11	1000М3								
	ТАБ.3 П.5									
	К=1,1									
		ЦЕНА:13.2-11.34.0.1								
6	Е1-175	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,32	178,21	170,30	56	2	53	15,50	5
	ЭСНТ22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т.Ч.	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	70,61			22	101,60	32
	П.1.11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБ.3 П.3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
		ЦЕНА:156+148,09.0,15								
7	С3:0-1	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	551,25	0,29	-	160	33	-	0,09	50
	СЦПГ	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
8	Р1-257	*ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,28	20,79	20,79	6	-	6	-	-
	ЭСНТ31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М		-	7,25			2	10,44	3
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ.3 П.5	1000М3								
	К=1,1									
		ЦЕНА:18.9.1.1								
9	Е1-269	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,28	47,52	47,52	13	-	14	-	-
	ЭСНТ31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16,63			5	23,95	7
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	ТАБ.3 П.5	ДО 25М								
	К=1,1	1000М3								
		ЦЕНА:10,8.1.1.4								
10	Е1-1184	*УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,83	9,69	3,49	27	10	9	11,20	32
	ЭСНТ118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			6	3,30	9
		100М3								
11	Р1-965	*ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,32	46,00	-	15	15	-	99,30	32
	ЭСНТ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			549	135	135		238
			----					---		---
			РУБ.					55		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			549	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			90	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			50	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			689	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	906	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	906	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е8-1Я ЭСНТЗ-1	•УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	36,58	9,32	0,32	341	15	12	0,50	29
		М3		0,40	0,10			4	0,13	5
13	Е7-2 ЭСНТ1-2	•УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	54,00	2,09	1,59	113	27	86	0,86	46
				0,50	0,57			31	0,74	48
		ШТ								
14	ССЦП3-3	•СТОИМОСТЬ БЛОКОВ БЕТОННЫХ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ 0,5М3 И БОЛЕЕ ГОСТ13579-78,СПЛОШНЫЕ	14,12	40,90	-	578	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
15	ССЦП.3-19	•СТОИМОСТЬ БЛОКОВ БЕТОННЫХ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ГОСТ13579-78,СПЛОШНЫЕ	1,59	44,20	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
16	008-79 ПР-Т26-08 П.79	•СТОИМОСТЬ ТРАПЕЦИЕЛАЛЬНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М150 ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3	7,63	53,88	-	411	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:54,7-0,82								
17	С147-8 ПР-Т26-08 ТАБ1	•АРМАТУРА А-3	0,67	25,00	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	С147-15 ПР-Т26-08 ТАБ1	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	Е6-93 ЭСНТ11-1	•ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ М-100 МЕЖДУ ФУНДАМЕНТНЫМИ БЛОКАМИ	3,14	32,20	2,33	101	5	1	2,81	9
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
20	Е6-160 ЭСНТ15-1	•УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА -200	0,27	45,90	2,96	12	2	-	11,10	3
				6,10	0,29			-	0,37	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1647	49	99		87
			РУБ.					35		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1647	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			154	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
21	ГЭ-32 ЭСНТ5-1	•СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	35,04	34,20	0,81	1198	77	28	4,09	142
				2,21	0,24			8	0,31	11
		М3								
22	Е8-36 ЭСНТ5-4	•СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	11,96	34,30	0,81	410	25	10	3,98	47
				2,10	0,24			3	0,31	4
		М3								
23	Е7-445 ЭСНТ39-10-1,а	•УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	25,00	0,29	0,15	7	2	4	0,13	3
				0,08	0,06			2	0,08	2
		ШТ								
		ЦЕНА! 0,23+0,0025,24,4								
24	609-76 ПР-Т86-88 П76	•ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,58	64,40	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	Е7-127 ЭСНТ9-1-1, 8	• УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	1,55	1,04	2	-	1	0,81	1
				0,46	0,38			-	0,49	-
		ШТ								
		ЦЕНА! 1,5+0,0023,21,9								
26	609-75 ПР-Т86-88 П76	•ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,32	65,70	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С147-1 ПР-Т86-88 ТАБ1	•АРМАТУРА А-1 100КГ	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С147-16 ПР-Т86-88 ТАБ1	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С147-8 ПР-Т86-88 ТАБ1	•АРМАТУРА А-3 100КГ	0,37	25,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	С147-24 ПР-Т86-88 ТАБ1	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,06	41,30	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	С147-30 ПР-Т86-88 ТАБ1	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,06	5,58	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	Е8-59 ЭСНТ7-3	•РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,01	299,00	1,38	3	-	-	54,30	1
				27,80	0,41			-	0,53	-
		ЦЕНА! 421-392+270								
33	Е8-13	•ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,13	57,95	1,00	8	2	-	38,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА:86.5.0.67								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1703	106	43		199

			РУБ.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1703	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	169	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	169	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
34	Ф7-214	УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ		5,00	9,83	1,60	49	8	2,84	14
	ЭСНТ13-2-1	БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ			1,67	0,55		3	0,71	4
	.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
35	А08-01056	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ		53,52	8,86	-	474	-	-	-
	ПР-Т86-08	ПРОЛЕТОМ 6М,ПРИВЕДЕННОЙ			-	-		-	-	-
	П91056	ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 668КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:7,81+0,85+0,2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			523	8	8		14

			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
36	Е19-297	•ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,64	7,71	0,19	5	1	-	4,72	3
	ЭСНТ9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,00	-
		100М2								
37	Е19-254	•УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,54	252,46	4,20	136	15	3	40,20	26
	ЭСНТ9-1	МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ								
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ		28,40	1,20			1	1,55	1
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ								
		ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М400								
		ТОЛЩИНОЙ 120ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:54,7+16.0,12.103								
38	Е19-299	•УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,54	51,60	0,74	28	4	-	14,30	8
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
39	Е19-299	•УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,10	51,60	0,74	5	1	-	14,30	1
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ ПО КАРНИЗУ ТОЛЩИНОЙ 30ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
40	Е19-300	•НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,10	37,95	0,75	4	-	-	0,07	-
	ЭСНТ10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО		0,45	0,30			-	0,39	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО 30ММ								
		100М2								
	Р19-177	•УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,66	322,00	15,60	213	36	10	95,20	63
	ЭСНТ2-6-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			3	6,05	4
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			391	37	13		181

			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			492	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			492	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
42	Р19-185 ЭСНТ28-1	•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,35	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	1 -	0,91 0,14	2 -
43	Р19-148 ЭСНТ26-1	•КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,35	1,34 0,20	- -	3	-	- -	2,36 -	1 -
44	Р19-186 ЭСНТ28-2	•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	3,52	1,19 0,51	0,29 0,09	4	9	1 -	0,83 0,12	3 -
45	Р19-141 ЭСНТ26-2	•КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	3,52	0,95 0,14	- -	3	-	- -	0,25 -	1 -
46	ДОПВ4КСЦМ П813	•БЛОК ДВЕРНОЙ ДВУПОЛЬНЫЙ ДН24-15Ш ШТ	1,00	56,67 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:16.1.3.52								
47	ДОПВ4КСЦМ П889	•БЛОК ДВЕРНОЙ ОДНОПОЛЬНЫЙ ДН24-18Ш ШТ	1,00	33,17 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:14,1.2.35								
48	С111-446-1 СЦМЧ1Р1 П446	•ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	1,00	6,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		118	3	2		9
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		110	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
49	Р19-84	•УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	6,53	2,99	3,36	20	5	3	1,38	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ14-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2		0,74	0,11			1	0,14	1
50	С122-168	•ОКОННЫЕ БЛОКИ С ОДИНАРНЫМИ	3,00	15,23	-	46	-	-	-	-
	СИНЧ2Р2	ПЕРЕПЛЕТАМИ СВ012.12								
	П148	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:11.2.1.36								
51	С122-171	•ОКОННЫЕ БЛОКИ СО СПАРЕННЫМИ	2,00	22,98	-	46	-	-	-	-
	СИНЧ2Р2	ПЕРЕПЛЕТАМИ СВ012.12								
	П171	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:16.9.1.36								
52	Е19-85	•УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	5,00	0,24	-	1	1	-	0,46	2
	ЭСНТ15-2	ШТ								
				0,24	-			-	-	-
53	С111-435	•СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	5,00	1,72	-	9	-	-	-	-
	СИНЧ1Р1	ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И								
	П495	ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
54	Е19-747	•ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,09	266,66	0,60	24	1	-	25,30	2
	ЭСНТ232-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	СИНЧ1	ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В		13,50	4,24			-	0,31	-
	П595	КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ								
	П596	ТОЛЩИНОЙ 4ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:222+(1.79-1,21),77								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			146	7	3		13
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			146	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			24	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	12	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВОРОТА								
55	Е19-144	•УСТАНОВКА ВОРОТ	9,00	3,76	3,49	34	14	4	2,56	23
	ЭСНТ27-1	М2								
				1,53	0,15			1	0,19	2
56	Е9-33	•МОНТАЖ РАМЫ И КАРКАСА ПОЛОТЕН	0,39	44,29	18,65	17	5	8	19,48	8
	ЭСНТ4-18	ВОРОТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	Т		12,98	6,79			3	0,76	3
		ЦЕНА:43.1.03								
57	С191-1782 СЦМЧ2Р1 П1782	*СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ ИЗ СТАЛИ ЭСТЭКП2	0,20	266,92	-	53	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:275-8.1.01								
58	С191-1966 СЦМЧ2Р1 П1966	*СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПОЛОТЕН ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	0,19	620,92	-	118	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:629-8.1.01								
59	Е9-282 ЭСНТ32-5	*ОБШИВКА ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ РУЛОННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,05	55,41	17,61	3	1	1	41,00	2
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	Т		26,26	5,25			-	6,77	-
		ЦЕНА:53.8.1.03								
60	С111-523 СЦМЧ1Р1 П523	*СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,05	338,00	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	Е26-72 ЭСНТ13-8	*ПРОКЛАДКА ТКАНИ ПРОКЛАДОЧНОЙ ТОЛЩИНОЙ 6ММ	6,99	0,07	-	1	-	-	0,12	1
		М2		0,07	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,09-1,07								
62	СЦМП823-69 Р	*СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ М2	6,99	5,24	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:4.19.1.25								
63	Е7-721 ЭСНТ91-1	*УПЛОТНИТЕЛИ ИЗ РЕЗИНЫ 100М	1,26	4,10	0,08	5	5	-	0,43	0
				4,02	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:4,02+0,08								
64	С111-364 СЦМЧ1Р1 П364	*РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ КГ	19,00	1,57	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	С111-356 СЦМЧ1Р1 П356	*ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ(ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) КГ	20,30	0,61	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	Е14-28 ЭСНТ4-1	*БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБШИВКИ М3	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
				12,90	0,39			-	0,58	-
67	С111-342 СЦМЧ1Р1 П342	*ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЛ. ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ КГ	29,10	0,32	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	80ПВЗКСЦМ ТАБ12 П14	*ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	0,44	31,41	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31.1.1.01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			351	25	13		42
			РУБ.					4		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ ПРСЕМЫ								
69	Ф2я-430 ЗСНТ7-1	•УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	10,00 0,88 1ШТ	1,46 0,02	0,05 0,02	15	9	- -	1,41 0,03	14 -
70	Е19-28 ЗСНТ4-1	•ДЕРЕВЯННАЯ РАМКА ДЛЯ ЖАЛЮЗИ М3	0,02 12,90	110,00 0,39	1,30 0,39	2	-	- -	24,00 0,50	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ. РУБ.			17	9	- -		14 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
71	Ф8-45 ЗСНТ9-9	•ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,09 62,00	472,00 2,28	7,59	42	6	- -	115,00 2,94	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е6-13	•ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	2,01	57,95	1,00	1	2	-	38,10	-
	ЭСНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,		---	---				---	
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		13,13	0,30			-	0,39	-
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:06.5.0.67								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			43	6	-		10
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ МОЗАИЧНЫЕ								
73	Е11-2	•УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,18	43,30	2,99	8	1	-	7,19	1
	ЭСНТ1-2	100М2		---	---				---	
				3,57	0,30			-	0,39	-
74	Е11-11	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,85	29,30	-	54	3	-	2,90	5
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ		---	---				---	
		М3		1,62				-	-	-
75	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,18	70,00	3,95	13	2	-	18,80	3
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---				---	
		100М2		9,80	0,20			-	0,36	-
76	Е11-71	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,18	628,00	2,32	114	18	-	166,00	31
	ЭСНТ11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ		---	---				---	
		РИСУНКА		99,00	3,70			-	0,90	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			191	24	-		40
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			240	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ БЕТОННЫЕ								
77	Е11-2	•УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,29	43,30	0,99	12	1	-	7,19	2
	ЭСНТ1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
78	Е11-11	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М300	4,29	35,22	-	151	7	-	2,90	12
	ЭСНТ1-11	М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА: 29,3+(32,1-26,3).1,02								
79	Е11-67	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М300	0,29	135,24	1,74	39	6	-	40,20	12
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 25ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
		ЦЕНА: 123+(33,3-29,3).3,06								
82	Е11-69	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,29	17,84	0,28-	5	-	- -	1,06	-
	ЭСНТ11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ		0,59	0,08			- -	0,10	-
		100М2								
		ЦЕНА: 15,8+(33,3-29,3).0,51								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			197	14	-		26
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ								
81	Е19-197	•ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТЫ	5,68	2,76	0,05	15	1	-	0,25	1
	ЭСНТ36-5	М2		0,17	0,02			-	0,03	-
82	С122-485	•СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ	5,68	3,34	-	19	-	-	-	-
	СЦНЧ2Р2	М2		-	-			-	-	-
	П485									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			34	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
83	Е15-218	*ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,47	34,60	1,10	16	8	-	38,00	14
	ЭСНТ52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 250ММ ПЛОСКИХ		17,60	0,33			-	0,43	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			16	8	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
84	Е19-508	*ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,27	5,84	0,25	13	11	-	9,70	22
	ЭСНТ153-1	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
85	Е19-623	*ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ И РАМКИ АЛКИДНОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	0,15	65,00	0,07	10	5	-	61,38	9
	ЭСНТ153-1			34,40	0,03			-	0,04	-
		100М2								
86	ДОПВЗКСЦМ	*ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	0,01	31,41	-	1	-	-	-	-
	ТАБ12 П14	ПФ-1189		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА(31.1.1.01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			24	16	-		31
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ОТМОСТКА,КРЫЛЬЦА И ПАНДУС								
87	Е8-19	*ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦА	4,76	9,32	0,32	44	2	1	0,80	4
	ЭСНТ3-1	И ПАНДУС								
		М3		0,40	0,10			-	0,13	1
88	Е6-15	*КРЫЛЬЦА И ПАНДУС ИЗ БЕТОНА	2,07	29,43	0,34	61	1	-	0,99	2
	ЭСНТ1-15	М200								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1.02								
89	Е11-77	*ОБЛИЦОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,11	9,83	3,08	1	1	-	12,60	1
	ЭСНТ11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
90	Е8-28	*ЗАНОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ	0,35	11,80	2,16	4	1	1	0,50	2
	ЭСНТ4-8	М3								
				3,20	0,65			-	0,84	-
91	Е1-231	*УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	0,01	44,88	44,88	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-2	ОТМОСТКУ								
	Т.Ч.	1000М3		-	15,73			-	22,65	-
	П.1.11									
	ТАБ.3 П.3									
	К=1,1									
		ЦЕНА:40,8.1.1								
92	Е1-238	*ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,01	35,53	35,53	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	Т.Ч.	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	12,43			-	17,98	-
	П.1.11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ.Н 231								
	ТАБ.3 П.3	ДО 20М								
	К=1,1	1000М3								
		ЦЕНА:32,3:1.1								
93	Е1-168	*ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	0,01	104,23	99,92	1	-	-	0,35	-
	ЭСНТ22-7	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ								
	Т.Ч.	1000М3		4,11	39,79			-	57,38	-
	П.1.11									
	ТАБ.3 П.3									
	К=1,15									
		ЦЕНА:91.2+86,89.0,15								
94	С310-1	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	9,10	0,29	-	3	1	-	0,09	1
	СЦПГСТР28	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
95	Е29-52	*ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	0,21	137,50	18,26	29	-	3	4,01	1
	ЭСНТ13-1	ОТМОСТКУ								
		100М2		2,04	3,01			1	3,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е27-169 ЭСНТ42-1	АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	0,21	156,00	-	32	7	-	14,48	3
		100М2		8,23	-			-	-	-
97	Е27-172 ЭСНТ42-2	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ	0,21	25,30	-	5	-	-	2,32	-
			-	1,31	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			172	8	5		14
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6114	176	319		843
			РУБ.					116		158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5908	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			974	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			547	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1072
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	749	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1086
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	761	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА З.И.

Составил инженер III кат. – Гальперина А.Е.

Проверил зав.группой Михайлова Н.И.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	384,00	549	689	1	1	8,98
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	26,77	1647	2074	61	77	27,04
3	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	47,90	1703	2141	35	44	27,91
4	ПОКРЫТИЕ	М2	53,52	523	658	9	12	8,58
5	КРОВЛЯ	М2	64,00	391	492	6	7	6,41
6	ДВЕРИ	М2	5,87	110	138	18	23	1,80
7	ОКНА	М2	6,53	146	183	22	28	2,39
8	ВОРОТА,	М2	9,00	351	424	39	47	5,53
9	ПРОЧИЕ ПРОЕМЫ			17	20	-	-	0,26
10	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ	М2	9,00	43	54	4	6	0,70
11	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ МОЗАИЧНЫЕ	М2	18,49	191	240	10	12	3,13
12	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ БЕТОННЫЕ	М2	28,62	197	248	6	8	3,23
13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ			34	43	-	-	0,56
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	9,46	16	21	1	2	0,27
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	244,64	24	30	-	-	0,39
16	ОТМОСТКА,КРЫЛЬЦА И ПАНДУС	М2	32,00	172	215	5	6	2,80
	ИТОГО:	М3	239,64	6114	7670	25	32	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 549

903-9-29.89 Альбом 4 23936-04

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4А

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1
АР1-7
КЖ1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,772 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 83 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,359 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГР С К СМЕТЕ								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
1	Е8-38 ЭСНТ5-1	*СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	12,01	34,22	0,81	411	27	10	4,05	40
				2,21	0,24			3	0,31	4
		М3								
2	Е8-36 ЭСНТ5-4	*СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,09	34,30	0,81	140	9	3	3,98	16
				2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
3	Е7-445 ЭСНТ38-10-1.9	*УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	0,29	0,15	1		-	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
		ЦЕНА 0,23+24,4,2,0025								
4	608-76 ПР-Т05-08 П76	*ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,18	64,40	-	12		-	-	-
5	С147-16 ПР-Т05-08 ТАБ1	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10	-	1		-	-	-
6	С147-1 ПР-Т05-08 ТАБ1	*АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	-	1		-	-	-
7	С147-24 ПР-Т05-08	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,01	41,30	-	1		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1			-	-			-	-	-
8	С147-3Я ПР-Т26-09	•ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	- 0,01	5,58	- -	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
9	Е8-13 ЭСНТ4-1	•ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	- 0,05	57,95	1,00-	3-	1	- -	38,10-	2
			-	13,13	0,30			- -	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА 86,5.0,67								
		КРОВЛЯ								
10	Е12-284 ЭСНТ9-1	•УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М400 ТОЛЩИНОЙ 120ММ	- 0,54	252,46	4,20-	136-	15-	3	48,20-	26
			-	28,40	1,20		-	1	1,55-	1
		100М2								
		ЦЕНА 54,7+16.0,12.103								
11	Е12-297 ЭСНТ9-10	•ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА. БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	- 0,02	7,71	0,19-	1	-	- -	4,72	-
			-	2,34	0,06			- -	0,08	-
		100М2								
12	Е12-177 ЭСНТ2-6-2	•УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300	- 0,02	322,00	15,60-	8-	1	- -	95,20-	2
			-	54,90	4,69			- -	6,05	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	716-	53-	16	-	96
			РУБ.				-	5	-	6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	716	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	899	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	899	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	78	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		КРОВЛЯ								
13	Е12-284 ЭСНТ9-1	•УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ	0,54	186,54	4,00	101	15	3	40,20	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М400 ТОЛЩИНОЙ 80ММ		28,49	1,20			1	1,55	1
		100М2 ЦЕНА 54,7+16.0,06.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			101	15	3		24
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ-	РУБ.		-	615-	3*-	13	-	78
			----					---		---
			РУБ.				-	4	-	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	615	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	59	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	59	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА З.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК IIКАТЕГОРИИ КУКАНОВА В.А.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4А

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ			716	899	-	-	116,45
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			101	127	-	-	16,45
	ИТОГО:		-	615	772	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 548

903-9-29.89 Альбом 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 45

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1
АР1-7
КЖ1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.866 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 72 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.955 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	-	-	8	9	12	11		

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГР С К СЧЕТУ 4

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

		ФУНДАМЕНТЫ											
1	Е7.3 ЭСНТ1-3	ФУКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	26.00	2.99	2.23	78	20	58	1.29	34
				0.76	0.79			21	1.02	27
2	ССОЦ ПЗ-3	ФСТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА М100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 М3	7.28	40.90	-	298	-	-	-	-
3	ССОЦ ПЗ-11	ФСТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА М100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,3 ДО 0,5М3 М3	2.40	42.50	-	102	-	-	-	-
4	Е6-92 ЭСНТ11-1	ФЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ М100 МЕЖДУ БЛОКАМИ М3	0.85	32.20	0.33	27	1	-	2.81	2
				1.55	0.10			-	0.13	-
		СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
5	Е8-3Ф ЭСНТ5-1	ФСТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8.65	34.20	2.81	296	19	7	4.25	35
				2.21	0.24			2	2.31	5
6	Е7-445 ЭСНТ38-10-1.а	ФУКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4.00	2.29	0.15	1		-	0.15	1
				0.08	0.06			-	0.08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		ЦЕНА 3,23*24,4,0,0025								
7	408-76 ПР-Т36-88 П74	*ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ДВУСКАТНЫМ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М200	0,11	64,48	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С147-16 ПР-Т36-88 ТАБ1	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Е8-13 ЭСНТ4-1	*ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,03	57,95	1,00	2	-	-	38,10	1
				13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА 86,5,0,67								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				812	48	65		73

		РУБ.						23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				812	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				134	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				77	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1023	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	87	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1023	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	87	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
	ФУНДАМЕНТЫ									
10	Е7-2 ЭСНТ1-2	*УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	- 26,08	2,09	1,59-	54-	13-	42	0,86-	22
			-	0,58	0,57		-	15	0,74-	19
		ШТ								
11	ССЦПЗ-19	*СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА МАССОЙ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	- 1,59	44,20	- -	70	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	124-	13-	42	-	22

		РУБ.					-	15	-	19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	124	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	12	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			157		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			688	27	23		51
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК 2 КАТЕГОРИИ КУКАНОВА З.А.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 23936-04 548

903-9-29.89 Альбом 4

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 46

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СВЕДЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			812	1023	-	-	118,13
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ			124 -	157	-	-	18,12
	ИТОГО:			688	866	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 МАРКИ СС,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,254 ТЫС.РУБ;
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,152 ТЫС.РУБ;
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,102 ТЫС.РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,046 ТЫС.РУБ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г;

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1602 ДОП.8	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИП-104-1	18,00	0,80		14	-	-	-	-	-	-	-
		ИТ		-					-	-	-	-	-
2	П12-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	18,00	-		-	17	16	-	1,00	18	-	
				0,97					-	-	-	-	
		ИТ											
3	1602 ДОП,	-ДАТЧИК ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ ИП-103-2	5,00	25,00		125	-	-	-	-	-	-	-
		ИТ		-					-	-	-	-	-
4	П12-743-3	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	5,00	-		-	7	5	-	2,00	10	-	
				1,32					-	-	-	-	
		ИТ											
5	3609 ДОП,	-ДИОД Д-105	1,00	0,13		-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТ		-					-	-	-	-	-
6	П11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	1,00	-		-	1	-	-	1,00	1	-	
				0,32					-	-	-	-	
		ИТ											
7	3609-10132	-РЕЗИСТОР МЛТ	23,00	0,20		5	-	-	-	-	-	-	-
		ИТ		-					-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	П11-590-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	23,00	-	-	3	3	-	0,22	5	-
		100ШТ		0,14				-	-	-	-
9	П10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	4,00	-	-	10	9	-	3,00	12	-
		100ШТ		2,42				-	-	-	-
10	П8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	-	-	6	2	2	43,00	4	-
		100М		54,00				1	12,55	1	-
11	П8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,10	-	-	1	-	-	4,00	-	-
		100М		4,88				-	0,92	-	-
12	П8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	-	-	1	-	-	2,00	1	-
		100М		1,21				-	-	-	-
13	П10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ	0,45	-	-	4	3	-	13,00	6	-
		100М		7,92				-	-	-	-
14	П10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	-	-	3	2	-	28,00	3	-
		100М		30,70				-	2,01	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
15	1509 СТР,170 К=1,25 К=1,116	-КАБЕЛЬ ТПВ 10Х2,5Х0,5	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
16	1509 ДОП,6 ТБ,7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х0,5Х0,5	85,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
17	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,8	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		М		0,30				-	-	-	-
18	С155-14	-КОРОБКА РК-10	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		100ШТ		1,79				-	-	-	-
19	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		100ШТ		0,14				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		144	53	42	2		60	-
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				42				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		8	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		152	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			9					
		ИТОГО:	РУБ.			62	40	2		61	-
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		152	96	45	2		63	-
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:.	РУБ.		152	102	45	2		63	-
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		254	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЙ И.Н.

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПРОХОРОВА Т.А.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1990 года

Заказ № 6653 Тираж 400 экз

gost.e-ecolog.ru