ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

409-I5-086.86

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БАЗ КОМПЛЕКТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

УЧАСТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ
УЧАСТКИ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
СТОЛЯРНЫЕ УЧАСТКИ
УЧАСТКИ СТЕКЛА

АЛЬБОМ Ш ЧАСТЬ 1

С М Е Т Ы

КФ ЦИТП инв. № 9304/3

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев 57 ул Эжена Потье № 12

65/14
Заказ № 4228/Инв № 9304/3 Тираж 90
Сдано в печать 13/5 1988 Цена 4-48

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
409-I5-086.86

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БАЗ КОМПЛЕКТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

УЧАСТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ
УЧАСТКИ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
СТОЛЯРНЫЕ УЧАСТКИ
УЧАСТКИ СТЕКЛА

А Л Ь Б О М Ш ЧАСТЬ 1

С М Е Т Ы

Разработан
Проектным институтом № 2 Госстроя СССР

Главный инженер института В.П. Илюхин
Главный инженер проекта И.В. Иванова

Рабочий проект утвержден
Госстроем СССР
Протокол № АЧ-IO
от IO.02.86 г.
Введен в действие ПИ-2
Приказ № 27
от 7.03.86 г.

КФ ЦИТП инв. № 9304/3

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ сметы	Наименование	Стр.
I	2	3
ТХ-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Участок изделий из кровельной стали мощностью 40 т.	6
ТХ-2	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Участок изделий из кровельной стали мощностью 80 т.	18
ТХ-3	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Участок изделий из кровельной стали мощностью I25 т.	31
ТХ-4	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Участок изделий из кровельной стали мощностью I60 т.	45
ТХ-5	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Участок изделий из кровельной стали мощностью 250 т.	60
С-I	На особостроительные работы. Участок изделий из кровельной стали мощностью 40т, 80т, I25т, I60т, 250т.	75
ТХ-6	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Цех металлоизделий мощностью 400 тн.	78
ТХ-7	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Цех металлоизделий мощностью 630 тн.	97

I	2	3
ТХ-8	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Цех металлоизделий мощностью 800 тн	117
ТХ-9	На приобретение и монтаж технологического оборудования, Цех металлоконструкций мощностью 1250 тн	137
ТХ-10	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Цех металлоизделий мощностью 1800 тн	157
ТХ-11	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Цех металлоизделий мощностью 2500 тн	180
С-2	На особостроительные работы. Цех металлоизделий мощностью 400 т	203
С-3	На особостроительные работы. Цех металлоизделий мощностью 630 т	208
С-4	На особостроительные работы. Цех металлоизделий мощностью 800 т	212
С-5	На особостроительные работы. Цех металлоизделий мощностью 1250 т	217
С-6	На особостроительные работы. Цех металлоизделий мощностью 1800 т	222
С-7	На особостроительные работы. Цех металлоизделий мощностью 2500 т	227
С-8	На особостроительные работы. Цеха металлоизделий мощностью 400т, 630т, 800т, 1250 т, 1800т, 2500 т	232
ТХ-12	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Столярно-плотничное отделение по переработке 630 куб.м пиломатериалов в год	235
ТХ-13	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Столярно-плотничное отделение по переработке 1000м3 пиломатериалов в год	248

I	2	3
ТХ-I4	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Столярно-плотничное отделение по переработке I600 м3 пиломатериалов в год.....	265
ТХ-I5	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Столярно-плотничное отделение по переработке 2500 м3 пиломатериалов в год.....	278
ТХ-I6	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Столярно-плотничное отделение по переработке 4000 м3 пиломатериалов в год.....	295
ТХ-I7	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Столярно-плотничное отделение по переработке 6300 м3 пиломатериалов в год.....	313
ТХ-I8	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Столярно-плотничное отделение по переработке I0000 м3 пиломатериалов в год.....	331
ТХ-I9	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Столярно-плотничное отделение по переработке I4000 м3 пиломатериалов в год.....	349
С-9	На особостроительные работы. Столярно-плотничное отделение по переработке 630 и I600 м3 пиломатериалов в год.....	367
С-I0	На особостроительные работы. Столярно-плотничное отделение по переработке I000 и 2500 м3 пиломатериалов в год.....	370
С-II	На особостроительные работы. Столярно-плотничное отделение по переработке 40000 и I0000 м3 пиломатериалов в год.....	373
С-I2	На особостроительные работы. Столярно-плотничное отделение по переработке 6300 и I4000 м3 пиломатериалов в год.....	376
ТХ-20	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Участок стекла производительностью по резке 28 тыс.м2 стекла в год.....	379

I	2	3
ТХ-21	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Участок стекла производительностью по резке 56 тыс.м2 стекла в год	388
ТХ-22	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Участок стекла производительностью по резке 80 тыс.м2 стекла в год	397
ТХ-23	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Участок стекла производительностью по резке 112 тыс.м2 стекла в год	406
ТХ-24	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Участок стекла производительностью по резке 140 тыс.м2 стекла в год	415
ТХ-25	На приобретение и монтаж технологического оборудования. Участок стекла производительностью по резке 180 тыс.м2 стекла в год	424

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ-I

К типовому проекту производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций

Участок изделий из кровельной стали мощн. 10 т

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ-I,2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	6,59 тыс.руб.
В том числе:	
а) оборудования	6,36 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатель по смете стоимость на:	
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
I м2 общей площади здания	руб.
I м3 объема здания	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стандартное оборудование							
I	24-I8-29 П03-020 прим.	Механизм для изготовления защелочного фальцевого соединения СТД-I6А	шт	I,00	I220,00	I220			
2	Ц-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	I0	I0	
3	I5-06 П06-006	Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-307	шт	I,00	I500,00	I500			
4	24-I0-29 П04-083	Ножницы монтажные для ручной резки листового металла СТД-95I	шт	I,00	6,00	6			
5	То же П04-002 прим.	Машина ручная отборочная СТД-I7	шт	I,00	72,00	72			
6	I5-06 ДопI6 П8-02I	Стол сварщика СI0040	шт	I,00	760,00	760			
7	Ц32-52-3	Монтаж	шт	I,00	6,48	6	6	6	
8	I8-05-4	Ножницы эл ИЭ-54034	шт	I,00	43,00	43			
		Всего по разделу I			руб.	3963	I58	I36	22 / I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	3601			
		Запасные части			руб.	72			
		Тара и упаковка			руб.	55			
		Транспортные расходы			руб.	134			
		Заготов.-складские расходы			руб.	46			
		Комплектация			руб.	27			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	3935			
		Стоимость монтажных работ			руб.	18			
		Материалы			руб.	2			
		Эксплуатация машин			руб.	-			
		Заработная плата машинистов			руб.	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата			руб.	I6			
		Всего заработная плата			руб.	I6			
		Накладные расходы			руб.	I3			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	33			
		Раздел 2. Оборудование нестандартное							
I3	24-I8-49 II09-038	Верстак жестянщика 434	шт	2,00	265,00	530			
I4	24-I8-29 II03-022 к=0,7	Станок универсальный вальцегибочный по изготовл. изделий из листовой стали черт. 83-58-05	шт	I,00	I6I0,00	I6I0			
I5	Ш-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	I0	I0	
		Всего по разделу 2			руб.	2346	I0	I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	2I40			
		Запасные части			руб.	43			
		Тара и упаковка			руб.	33			
		Транспортные расходы			руб.	80			
		Заготов.-складские расходы			руб.	28			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	2324			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I2			
		Материалы			руб.	2			
		Основная заработная плата			руб.	I0			
		Всего заработная плата			руб.	I0			
		Накладные расходы			руб.	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	22			
		Раздел 3. Металлоконструкции							
I6	CI2I-I98I	Щит ограждения шт 9	т	0,33	327,00	I08			
I7	E9-I80	Монтаж	т	0,33	56,28	I9	27 I4	II	3 I
		Всего по разделу 3			руб.	I49	27 I4	II	3 I
		В том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	I27			
		Материалы			руб.	4			
		Эксплуатация машин			руб.	2			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего заработная плата			руб.	I2			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I08			
		Накладные расходы			руб.	II			
		Плановые накопления			руб.	II			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	I49			
		Раздел 4. Спецработы							
I8	ЕI4-I78 к=I,25	Окраска м/конструкций	тн	0,33	I3,I2	4	8/4	2	2/2
I9	ЕI4-I70 к=I,25	Окраска кранов	тн	2,98	5,44	I6	30/I6	II	5/5
		Всего по разделу 4			руб.	26	38/20	I3	7/7
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость общестроительных работ			руб.	20			
		Материалы			руб.	7			
		Заработная плата машинистов			руб.	7			
		Основная заработная плата			руб.	I3			
		Всего заработная плата			руб.	20			
		Накладные расходы			руб.	4			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	26			
		Раздел 5. Прочие работы							
20	Укрупн. показат.	Приобретение инструмента приспособлений и производственного инвентаря	руб.	3,00	20,00	60			
2I	Тоже	То же хозинвентаря	руб.	3,00	I5,00	45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 5			руб.	I05			
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ			руб.	I05			
		Всего стоимость прочих работ			руб.	I05			
		Всего по смете:			руб.	6594	65 202	I70	32 24
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	574I			
		Запасные части			руб.	II5			
		Тара и упаковка			руб.	88			
		Транспортные расходы			руб.	2I4			
		Заготов.-складские расходы			руб.	74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Комплектация			руб.	27			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	6259			
		Стоимость монтажных работ			руб.	30			
		Материалы			руб.	4			
		Эксплуатация машин			руб.	-			
		Заработная плата машинистов			руб.	-			
		Основная заработная плата			руб.	I6			
		Всего заработная плата			руб.	I6			
		Накладные расходы			руб.	2I			
		Плановые накопления			руб.	4			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	55			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы			руб.	7			
		Заработная плата машинистов			руб.	7			
		Основная заработная плата			руб.	I3			
		Всего заработная плата			руб.	20			
		Накладные расходы			руб.	4			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I27			
		Материалы			руб.	4			
		Эксплуатация машин			руб.	2			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	II			
		Всего заработная плата			руб.	I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I08			
		Накладные расходы			руб.	II			
		Плановые накопления			руб.	II			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	I49			
		Стоимость прочих работ			руб.	I05			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	I05			
		Главный инженер проекта				И.Иванова			
		Начальник отдела				Н.Диденко			
		Исходные данные:							
		составил				Чернеева			
		проверил				Севиева			
		Перфорация:							
		подготовил				Бузикова			
		проверил				Корнихина			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стандартное оборудование							
I	24-I8-29 П03-020 прим	Механизм для изготовления защелочного фальцевого соединения СТД-I6А	шт	I,00	I220,00	I220			
2	Ш-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	I0	I0	
3	I5-06 П06-006	Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-307	шт	I,00	I500,00	I500			
4	24-I8-29 П04-085	Ножницы монтажные для ручной резки листового металла СТД-95I	шт	I,88	6,00	6			
5	Тоже П04-002 Прим.	Машина ручная отбортовочная СТД-I7	шт	I,00	72,00	72			
6	I5-06 ДопI6 Ш8-02I	Стол сварщика СI0040	шт	I,00	760,00	760			
7	Ш32-52-3	Монтаж	шт	I,00	6,48	6	6	6	
8	I8-05-4 Ш-047	Ножницы эл. ИЭ-5403АУ2	шт	I,00	43,00	43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I			руб.	3997	I58	I36	22 I6
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	360I			
		Запасные части			руб.	72			
		Тара и упаковка			руб.	55			
		Транспортные расходы			руб.	I34			
		Заготов.-складские расходы			руб.	46			
		Комплектация			руб.	25			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	3933			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I8			
		Материалы			руб.	2			
		Эксплуатация машин			руб.	-			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ-2

К типовому проекту производственно-технологических элементов (ПТЭ) комплектации строительных организаций

Участок изделий из кровельной стали мощн. 80 тн

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ-3,4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	6,60	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	6,43	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,17	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)		
1 м2 общей площади здания		руб.
1 м3 объема здания		руб.

№ № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин
						прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов			руб.	-			
		Основная заработная плата			руб.	I6			
		Всего заработная плата			руб.	I6			
		Накладные расходы			руб.	I4			
		Плановые накопления			руб.	3			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	35			
		Раздел 2. Оборудование нестандартное							
I3	24-I8-49 Ш09-038	Верстак жестянщика 434	шт	2,00	265,00	530			
I4	24-I8-29 Ш03-022 к=0,7	Станок универсальный вальцегибочн. по изготовлен. изделий из листовой стали 8358I05	шт	I,00	I6I0,00	I6I0			
I5	Ш-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	I0	I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего по разделу 2			руб.	2346	— IO	IO	
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	2I40			
		Запасные части			руб.	43			
		Тара и упаковка			руб.	33			
		Транспортные расходы			руб.	80			
		Заготов.-складские расходы			руб.	28			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	2324			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I2			
		Материалы			руб.	2			
		Основная заработная плата			руб.	IO			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего заработная плата			руб.	IO			
		Накладные расходы			руб.	8			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	22			
		Раздел 3. Металлоконструкции							
I6	CI2I-I98I	Щит ограждения шт 5	т	0,I9	327,00	62			
I7	E9-I80	Монтаж	т	0,I9	56,20	II	8	6	2 I
		Всего по разделу 3			руб.	85	8	6	2 I
		В том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	73			
		Материалы			руб.	2			
		Эксплуатация машин			руб.	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	6			
		Всего заработная плата			руб.	7			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	62			
		Накладные расходы			руб.	6			
		Плановые накопления			руб.	6			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	85			
		Раздел 4. Спецработы							
I8	ЕI4-I78 К=I,25	Окраска м/конструкций	тн	0,I9	I3,I2	2	2	I	I/I
I9	ЕI4-I70 К=I,25	Окраска кранов	тн	2,98	5,44	I6	I6	II	5/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 4			руб.	23	I8	I2	6 6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I8			
		Материалы			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	6			
		Основная заработная плата			руб.	I2			
		Всего заработная плата			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	3			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Прочие работы							
20	Укрупн показат.	Производственный инвентарь	руб.	5,00	20,00	I00			
2I	Тоже	Тоже хозинвентарь	руб.	5,00	I5,00	75			
		Всего по разделу 5			руб.	I75			
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ			руб.	I75			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	I75			
		Всего по смете:			руб.	6599	I94	I64	30 23
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	574I			
		Запасные части			руб.	II5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тара и упаковка			руб.	88			
		Транспортные расходы			руб.	2I4			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I94			
		Комплектация			руб.	9I			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	6257			
		Стоимость монтажных работ			руб.	30			
		Материалы			руб.	4			
		Эксплуатация машин			руб.	-			
		Заработная плата машинистов			руб.	-			
		Основная заработная плата			руб.	26			
		Всего заработная плата			руб.	26			
		Накладные расходы			руб.	22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	57			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I8			
		Материалы			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	6			
		Основная заработная плата			руб.	I2			
		Всего заработная плата			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	3			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	23			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	73			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы			руб.	2			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	6			
		Всего заработная плата			руб.	7			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	62			
		Накладные расходы			руб.	6			
		Плановые накопления			руб.	6			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	85			
		Стоимость прочих работ			руб.	I75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	I75			
		Главный инженер проекта				И.Иванова			
		Начальник отдела				Н.Диденко			
		Исходные данные:							
		составил				Чернеева			
		проверил				Севиева			
		Перфорация:							
		подготовил				Бузикова			
		проверил				Корнихина			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ-3

К типовому проекту производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций

Участок изделий из кровельной стали мощн.125 тн

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ-1,2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	8,57 тнс.руб.
В том числе:	
а) оборудования	8,37 тнс.руб.
б) монтажных работ	0,20 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тнс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
1 м2 общей площади здания	руб.
1 м3 объема здания	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стандартное оборудование							
I	24-I8-29 П03-0I7 по весу	Механизм для резки листовой стали СТД-522	шт	I,00	I495,00	I495			
2	Ц-II0-3	Монтаж	шт	I,00	I8,58	I9	I7	9	8 3
3	Тоже П03-020 прим	Механизм для изготовления зацелочного фальцевого соединения СТД-I64	шт	I,00	I220,00	I220			
4	Ц-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	I0	I0	
5	I5-06 ДопI6 Ш8-02I	Стол сварщика СI0040	шт	I,00	760,00	760			
6	Ц32-52-3	Монтаж	шт	I,00	6,48	6	6	6	
7	I3-06 П06-006	Полуавтомат для дуговой сварки ЦЦГ-307	шт	I,00	I500,00	I500			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I			руб.	5497	— I75	I45	30 I9
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	4975			
		Запасные части			руб.	I00			
		Тара и упаковка			руб.	76			
		Транспортные расходы			руб.	I85			
		Заготов.-складские расходы			руб.	64			
		Комплектация			руб.	35			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	5434			
		Стоимость монтажных работ			руб.	37			
		Материалы			руб.	4			
		Эксплуатация машин			руб.	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов			руб.	3			
		Основная заработная плата			руб.	25			
		Всего заработная плата			руб.	28			
		Накладные расходы			руб.	22			
		Плановые накопления			руб.	4			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	63			
		Раздел 2. Оборудование нестандартное							
I2	24-I8-49 П09-038	Верстак жестянщика 434	шт	I,00	265,00	265			
I3	Тоже П09-039	Верстак разметочный	шт	I,00	2I0,00	2I0			
I4	Тоже П09-035	Стол	шт	I,00	225,00	225			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	24-I8-29 П03-022 к=0,7	Станок универсальный вальцегибочн. по изготовл. изделий черт.83-58-05	шт	I,00	I6I0,00	I6I0			
I6	Ц-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	— I0	I0	
I7	I9-0I П6-I26I	Стеллаж	тн	0,20	630,00	I26			
I8	Ц4-I06-5	Монтаж	т	0,20	I7,68	4	— 3	I	2 I
		Всего по разделу 2			руб.	2688	— I3	I2	2 I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	2436			
		Запасные части			руб.	48			
		Тара и упаковка			руб.	37			
		Транспортные расходы			руб.	9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготовит.-складские расходы			руб.	32			
		Комплектация			руб.	I7			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	266I			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I6			
		Материалы			руб.	3			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	II			
		Всего заработная плата			руб.	I2			
		Накладные расходы			руб.	9			
		Плановые накопления			руб.	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	27			
		Раздел 3. Металлоконструкции							
I9	CI2I-I98I	Щит ограждения шт 5	т	0,I9	327,00	62			
20	E9-I80	Монтаж	т	0,I9	56,20	II	8	6	2 / I
		Всего по разделу 3			руб.	85	8	6	2 / I
		В том числе:							
		Стоимость металло-монтажных работ			руб.	73			
		Материалы			руб.	2			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего заработная плата			руб.	7			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	62			
		Накладные расходы			руб.	6			
		Плановые накопления			руб.	6			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	85			
		Раздел 4. Спецработы							
2I	ЕI4-I78 К=I,25	Окраска м/конструкц.	тн	0,I9	I3,I2	2	2	I	I I
22	ЕI4-I70 К=I,25	Окраска кранов	тн	2,98	5,44	I6	I6	II	5 5
		Всего по разделу 4			руб.	23	I8	I2	6 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I8			
		Материалы			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	6			
		Основная заработная плата			руб.	I2			
		Всего заработная плата			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	3			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	23			
		Раздел 5. Прочие работы							
23	Укрупн показат.	Производственный инвентарь	руб.	8,00	20,00	I60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	Тоже	Тоже хозинвентарь	руб.	8,00	I5,00	I20			
		Всего по разделу 5			руб.	289			
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ			руб.	280			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	280			
		Всего по смете:			руб.	8573	— 2I4	I74	40ф 27
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	74II			
		Запасные части			руб.	I48			
		Тара и упаковка			руб.	II3			
		Транспортные расходы			руб.	276			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Заготов.-складские расходы			руб.	96			
		Комплектация			руб.	52			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	8095			
		Стоимость монтажных работ			руб.	53			
		Материалы			руб.	7			
		Эксплуатация машин			руб.	9			
		Заработная плата машинистов			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	36			
		Всего заработная плата			руб.	40			
		Накладные расходы			руб.	3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб.	6			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	90			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I0			
		Материалы			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	6			
		Основная заработная плата			руб.	I2			
		Всего заработная плата			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	3			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	73			
		Материалы			руб.	2			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	6			
		Всего заработная плата			руб.	7			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	62			
		Накладные расходы			руб.	6			
		Плановые накопления			руб.	6			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость прочих работ			руб.	280			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	280			
		Главный инженер проекта			И.Иванова				
		Начальник отдела			Н.Диденко				
		Исходные данные:							
		составил			В.Чернеева				
		проверил			Л.Севиева				
		Перфорация:							
		подготовил			Бузикова				
		проверил			Корнихина				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ-4

К типовому проекту производственно-технологических элементов комплектации строительных организаций

Участок изделий из кровельной стали мощн.160тн

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ - I,2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	17,23	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	16,91	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,32	тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)		руб.
I м2 общей площади здания		руб.
I м3 объема здания		руб.

№№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин
						прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стандартное оборудование							
I	24-I8-29 П03-0I7 по весу	Механизм для резки листовой стали СТД-522	шт	I,00	I495,00	I495			
2	Ц-II0-3	Монтаж	шт	I,00	I8,50	I9	I7	9	8/3
3	Тоже П03-020 прим	Механизм для изготовления защелочного фальцевого соединения СТД-I64	шт	I,00	I220,00	I220			
4	Ц-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	I0	I0	
5	I5-06 Доп Ш8-02I	Стол сварщика СI0040	шт	I,00	760,00	760			
6	Ц32-52-3	Монтаж	шт	I,00	6,48	6	5	6	
7	I5-06 П06-006	Полуавтомат для дуговой сварки ПАГ-307	шт	I,00	I500,00	I500			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
8	24-I8-29 П03-0I0	Механизм для изготовления фасонных частей воздуховодов ВМС-768	шт	I,00	I080,00	I080			
9	Ц-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	IO	I0	
IO	I8-03 П0I-005	Пресс однокривошипный наклоняемый КД2I26Г	шт	I,00	6200,00	6200			
II	Ц-6I-3	Монтаж	шт	I,00	42,77	43	38	30	8 3
		Всего по разделу I			руб.	I3563	223	I85	38 22
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I2255			
		Запасные части			руб.	245			
		Тара и упаковка			руб.	I88			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Транспортные расходы			руб.	457			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I58			
		Комплектация			руб.	86			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	I3386			
		Стоимость монтажных работ			руб.	92			
		Материалы			руб.	I0			
		Эксплуатация машин			руб.	I6			
		Заработная плата машинистов			руб.	6			
		Основная заработная плата			руб.	65			
		Всего заработная плата			руб.	75			
		Ресурсы на опробование			руб.	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы			руб.	74			
		Плановые накопления			руб.	I2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I77			
		Раздел 2. Оборудование нестандартное							
I2	24-I8-49 П09-038	Верстак жестянщика 434	шт	2,00	265,00	530			
I3	Тоже П09-037	Верстак разметочный	шт	I,00	2I0,00	2I0			
I4	24-I8-29 Т03-022 к=0,7	Станок универсальный вальцегибочн. по изготовл. изделий из листовой стали	шт	I,00	I6I0,00	I6I0			
I9	Ц-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	I0	I0	
20	24-I8-49 П09-035	Стол	шт	I,00	225,00	225			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	I9-0I II6-I26I	Стеллаж	тн	0,38	630,00	239			
I8	Ш4-I06-5	Монтаж	т	0,38	I7,68	7	5	2	3 I
		Всего по разделу 2			руб.	3I06	— I5	I2	3 I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	28I4			
		Запасные части			руб.	56			
		Тара и упаковка			руб.	43			
		Транспортные расходы			руб.	I55			
		Заготов.-складские расходы			руб.	37			
		Комплектация			руб.	20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования			руб.	5075			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I9			
		Материалы			руб.	4			
		Эксплуатация машин			руб.	2			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	I2			
		Всего заработная плата			руб.	I3			
		Накладные расходы			руб.	9			
		Плановые накопления			руб.	3			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. Металлоконструкции							
I9	CI2I-I98I	Щит ограждения шт 5	т	0,I9	327,00	62			
20	E9-I80	Монтаж	т	0,I0	56,20	II	8	6	2 1
		Всего по разделу 3			руб.	85	8	6	2 1
		В том числе:							
		Стоимость металло-монтажных работ			руб.	75			
		Материалы			руб.	2			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	6			
		Всего заработная плата			руб.	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	62			
		Накладные расходы			руб.	6			
		Плановые накопления			руб.	6			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	85			
		Раздел 4. Спецработы							
2I	ЕI4-I78 К=I,25	Окраска м/конструкц.	тн	0,I9	I3,I2	2	2	I	I / I
22	ЕI4-I70 К=I,25	Окраска кранов	тн	2,98	5,44	I6	I6	II	5 / 5
		Всего по разделу 4			руб.	23	I9	I2	6 / 6
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость общестроительных работ			руб.	IO			
		Материалы			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	6			
		Основная заработная плата			руб.	I2			
		Всего заработная плата			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	3			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	23			
		Раздел 5. Прочие работы							
23	Укрупн показат	Производственный инвентарь	руб.	I3,00	20,00	260			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	Тоже	Хозинвентарь	руб.	I3,00	I5,00	I95			
		Всего по разделу 5			руб.	455			
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ			руб.	455			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	455			
		Всего по смете:			руб.	I7232	264	2I5	49 30
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I5069			
		Запасные части			руб.	30I			
		Тара и упаковка			руб.	23I			
		Транспортные расходы			руб.	562			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготовит.-складские расходы			руб.	I95			
		Комплектация			руб.	I06			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	I646I			
		Стоимость монтажных работ			руб.	III			
		Материалы			руб.	I4			
		Эксплуатация машин			руб.	I8			
		Заработная плата машинистов			руб.	7			
		Основная заработная плата			руб.	I7			
		Всего заработная плата			руб.	88			
		Ресурсы на опробование			руб.	I			

I	2	3	4	5	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы				руб.	83			
		Плановые накопления				руб.	I5			
		Всего, стоимость монтажных работ				руб.	I08			
		Стоимость общестроительных работ				руб.	I0			
		Материалы				руб.	6			
		Заработная плата машинистов				руб.	6			
		Основная заработная плата				руб.	I2			
		Всего заработная плата				руб.	I8			
		Накладные расходы				руб.	3			
		Плановые накопления				руб.	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	23			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	73			
		Материалы			руб.	2			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	6			
		Всего заработная плата			руб.	7			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	62			
		Накладные расходы			руб.	6			
		Плановые накопления			руб.	6			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость прочих работ			руб.	453			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	455			
		Главный инженер проекта			И.Иванова				
		Начальник отдела			Н.Диденко				
		Исходные данные:							
		составил			В.Чернеева				
		проверил			Л.Севиева				
		Перфорация:							
		подготовил			Бузикова				
		проверил			Корнихина				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ-5

К типовому проекту производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций

Участок изделий из кровельной стали мощн.250 тн

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	17,46	тыс.руб.
В том числе:		
а)оборудования	17,16	тыс.руб.
б)монтажных работ	0,30	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (мощность,вместимость,производительность и т.п.)		руб.
1 м2 общей площади здания		руб.
1 м3 объема здания		руб.

№№ прейскурантов,УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин
						прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стандартное оборудование							
I	24-I8-29 П03-0I7 по весу	Механизм для резки листовой стали СТД-522	шт	I,00	I495,00	I495			
2	Ц1-II0-3	Монтаж	шт	I,00	I8,50	I9	I7	9	8 3
3	Тоже П03-020 прим	Механизм для изготовления защелочного соединения СТД-I64	шт	I,00	I220,00	I220			
4	Ц1-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	I0	I0	
5	I5-06 Доп16 Ш8-02I	Стол сварщика СI0040	шт	I,00	760,00	760			
6	Ц32-52-3	Монтаж	шт	I,00	6,48	6	6	6	
7	I5-06 П06-006	Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-307	шт	I,00	I500,00	I500			
8	24-I8-29 П03-0I0	Механизм для изготовления фасонных частей воздуховодов	шт	I,00	I080,00	I080			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВМС-768							
9	ЦI-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	— / I0	I0	
I0	I8-03 П0I-005	Пресс однокривошипный наклоняемый КД2I26Г	шт	I,00	6200	6200			
II	ЦI-6I-3	Монтаж	шт	I,00	42,77	43	38	30	8 / 3
		Всего по разделу I			руб.	I3548	— / 223	I85	38 / 22
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I2255			
		Запасные части			руб.	245			
		Тара и упаковка			руб.	I88			
		Транспортные расходы			руб.	I56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготов.-складские расходы			руб.	I58			
		Комплектация			руб.	86			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	I3388			
		Стоимость монтажных работ			руб.	92			
		Материалы			руб.	I0			
		Эксплуатация машин			руб.	I6			
		Заработная плата машинистов			руб.	6			
		Основная заработная плата			руб.	65			
		Всего заработная плата			руб.	7I			
		Ресурсы на опробование			руб.	I			
		Накладные расходы			руб.	57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб.	I0			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I60			
		Раздел 2. Оборудование нестандартное							
I2	24-I8-40 П09-038	Верстак жестянщика 434	шт	2,00	265,00	530			
I3	Тоже П09-038	Верстак разметочный	шт	I,00	2I0,00	2I0			
I4	24-I8-29 П03-022 к=0,7	Станок универсальный вальцегибочн. по изготовл. изделий из листовой стали черт. 83-58-I05	шт	I,00	I6I0,00	I6I0			
I5	Ц-2I4-4	Монтаж	шт	I,00	I2,I0	I2	I0	I0	
I6	24-I8-49 П09-035	Стол	шт	I,00	225,00	225			
I7	I9-0I П6-I26I	Стеллаж	тн	0,38	630,00	239			

II	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	ЦI4-I06-5	Монтаж	т	0,38	I7,68	7	5	2	3 / I
		Всего по разделу 2			руб.	3I06	— / I5	I2	3 / I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	28I4			
		Запасные части			руб.	56			
		Тара и упаковка			руб.	43			
		Транспортные расходы			руб.	I05			
		Заготов.-складские расходы			руб.	37			
		Комплектация			руб.	20			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	3275			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ			руб.	I9			
		Материалы			руб.	4			
		Эксплуатация машин			руб.	2			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	I2			
		Всего заработная плата			руб.	I3			
		Накладные арасходы			руб.	9			
		Плановые накопления			руб.	3			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	3I			
		Раздел 3. Металлоконструкции							
I9	CI2I-I98I	Щит ограждения пт 5	т	0,I9	327,00	62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
20	Е9-160	Монтаж	т	0,19	56,20	11	8	6	2 1
		Всего по разделу 3			руб.	85	8	6	2 1
		В том числе:							
		Стоимость металло-монтажных работ			руб.	73			
		Материалы			руб.	2			
		Эксплуатация машин			руб.	1			
		Заработная плата машинистов			руб.	1			
		Основная заработная плата			руб.	6			
		Всего заработная плата			руб.	7			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы			руб.	6			
		Плановые накопления			руб.	6			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	85			
		Раздел 4. Спецработы							
2I	EI4-I78 к=I,25	Окраска м/конструкц.	тн	0,I9	I3,I2	2	2	I	I I
22	EI4-I70	Окраска кранов	тн	2,98	5,44	I6	— I6	II	5 5
		Всего по разделу 4			руб.	23	— I8	I2	6 6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I0			
		Материалы			руб.	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов			руб.	6			
		Основная заработная плата			руб.	I2			
		Всего заработная плата			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	3			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	23			
		Раздел 5. Прочие работы							
23	Укрупн. показат	Производственный инвентарь	руб.	I9,00	20,00	380			
24	Тоже	Тоже хозинвентарь	руб.	2I,00	I5,00	3I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 5			руб.	695			
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ			руб.	695			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	695			
		Всего по смете:			руб.	I7457	—	2I5	49
							264		30
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I5069			
		Запасные части			руб.	30I			
		Тара и упаковка			руб.	23I			
		Транспортные расходы			руб.	56I			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I95			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Комплектация			руб.	I06			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	I6463			
		Стоимость монтажных работ			руб.	III			
		Материалы			руб.	I4			
		Эксплуатация машин			руб.	I8			
		Заработная плата машинистов			руб.	7			
		Основная заработная плата			руб.	77			
		Всего заработная плата			руб.	84			
		Ресурсы на опробование			руб.	I			
		Накладные расходы			руб.	66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб.	I3			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I9I			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I0			
		Материалы			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	6			
		Основная заработная плата			руб.	I2			
		Всего заработная плата			руб.	I8			
		Накладные расходы			руб.	3			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость металло-монтажных работ			руб.	73			
		Материалы			руб.	2			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	6			
		Всего зарабстная плата			руб.	7			
		Стоимость материа-лов и конструкций			руб.	62			
		Накладные расходы			руб.	6			
		Плановые накопле-ния			руб.	6			
		Всего, стоимость ме-талломонтажных ра-бот			руб.	85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость прочих работ			руб.	695			
		Всего, стоимость) прочих работ			руб.	695			

Главный инженер проекта И.Иванова

Начальник отдела Н.Диденко

Исходные данные:

составил В.Чернеева

проверил Л.Севиева

Перфорация:

подготовила Бузикова

проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-I

к типовому проекту производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций. Участки изделий из кровельной стали мощностью 40т, 80т, I25т, I60т, 250т.

На особостроительные работы

Основание: чертежи КЖ-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,97I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистой продукции	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Фундаменты под оборудование							
I	Е6-30 табл.6-3 -I	Устройство фундаментов под оборудование бетон-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ных из бетона М-I00 объемом до 5м3 Ф0I из бетона М200	м3	I,80	37,36	67	-/7	6	3/I
2	Е6-36 табл.6-3--3	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200,объемом 25 м3 Ф02	м3	I8,30	34,68	633	-/50	32	I8/5
3	СI24-3	Арматура класса А3	т	0,2I	270,00	37	-/-	-	-/-
4	Е6-80 табл.6-9 - 4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,03	678,00	I4	-/I	I	-/-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			773			
		Материалы	руб			I0I			
		Эксплуатация машин	руб			I5			
		Заработная плата машинистов	руб			6			
		Основная заработная плата	руб			37			
		Всего заработная плата	руб			43			
		Стоимость материалов и							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		конструкций	руб			57			
		Местные материалы	руб			559			
		Накладные расходы	руб			I27			
		Плановые накопления	руб			7I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			97I			

Главный инженер проекта Иванова

Начальник отдела СР Ковальчук

Исходные данные:
составил Черячукина

проверил Дунаева

Перфорация:
подготовил Бузикова

проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ-6

К типовому проекту производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций

Цех металлоизделий мощн. 400 тн

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: Иванова

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	58,57 тыс.руб.
В том числе:	
а) оборудования	56,45 тыс.руб.
б) монтажных работ	2,12 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
1 м2 общей площади здания	руб.
1 м3 объема здания	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование стандартное							
I	I803-7004	Ножницы Н3I2I	шт	I,00	6450,00	6450			
2	Ц-II0-7	Монтаж	шт	I,00	43,50	44	39	32	7/4
3	I803-7032	Пресс-ножницы С-229А	шт	I,00	680,00	680			
4	Ц-II0-2	Монтаж	шт	I,00	I3,90	I4	I2	7	5/2
5	I9-07 III-0573	Модуль-рольганг МРН-I	шт	3,00	650,00	I950			
6	Ц3-475-I	Монтаж	т	I,54	28,20	43	32	2I	II/4
7	Ц3-435-8	Монтаж	I0 шт	I,80	2,56	5	4	4	
8	I8-0I-73Г II7-0II к=0,97	Полуавтомат резьбонарезной 5 до 7	шт	I,00	I698,00	I698			
9	Ц-3I-I	Монтаж	шт	I,00	I6,I0	I6	I5	I0	5/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	2203-2I67	Станок приводной гибочный для гнутья прутков СМЖ-I73Б	шт	I,00	4I0,00	4I0			
II	Ц24-256-7	Монтаж	шт	I,00	I5,I0	I5	I4	I2	2 / I
I2	Ведомость Союзглавстанкоинструмент I984-85Г стр.25	Станок радиально-сверлильный 2Л53У	шт	I,00	2870,00	2870			
I3	Ц-II-2	Монтаж	шт	I,00	25,70	26	25	I6	9 / 4
I4	I5-06 П06-006	Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-307	шт	2,00	I500,00	3000			
I5	I5-06 ДОП6 Ш8-02I	Стол сварщика СI0040	шт	I,00	760,00	760			
I6	Ц32-52-3	Монтаж	шт	I,00	6,48	6	6	6	
I7	Ведомость Союзглавстанкоинструмент	Точильно-шлифовальный станок 3Б633	шт	I,00	375,00	375			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	I984-85Г стр.65								
I8	Ц-220-2	Монтаж	шт	I,00	6,80	7	6	6	
I9	I5-06 доп6 П4-0II	Комплект для электродуговой металлизации КДМ-2	шт	I,00	5680,00	5680			
20	22-0I Ш0-022	Окрасочный агрегат СО-5А	шт	I,00	5I,00	5I			
2I	23-03-I Ш1-005 к=0,7	Решетка с нижним отсосом воздуха Ш-39080	шт	I,00	5600,00	5600			
22	Ц23-29I-I	Монтаж	шт	I,00	53,70	54	5I	43	8I/4
23	I9-06 I02-0I8 3-4909	Кран подвесной электрический однобалочный Г/П 3,2ТС длина I6,2м ГОСТ 7890-73	шт	I,00	I440,00	I440			
24	Ц3-4-8	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность	шт	I,00	68,50	69	66	56	I0/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		3,2 т, пролет до I5 м							
25	Ц3-4909 к=I,05	Электромонтаж крана	шт	I,00	I53,40	I53	76	64	I2 / I2
26	I9-06 П02-066 3-4905	Кран подвесной однобалочный во взрывобезопасном исполнении I/П 2т длина I0,2 м	шт	I,00	6279,00	6279			
27	Ц3-4-4	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность 2 т, пролет до 9 м	шт	I,00	5I,80	52	49	45	4 / 2
28	Ц3-4905 к=I,05	Электромонтаж крана	шт	I,00	I33,77	I34	60	52	8 / 8
29	I9-07 Ш-0760	Тележка моторная шлейфовая П640-I30Б	шт	I,00	3600,00	3600			
30	Ц24-42-2	Монтаж	шт	I,00	48,00	48	46	29	I7 / 6
3I	I906-2I02I	Электротележка ЗК-2 УI,I	шт	I,00	I450,00	I450			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	I9-06 П2I-0I2 прим	Электропогрузчик ЭПБ-6I2 I/П 3,2 т	шт	I,00	4950,00	4950			
33	I5-06 П3-0I2	Комплект газосварочный КГС-2А	шт	I,00	I9,50	20			
34	I8-05-4 Ш-02I	Машина шлифовальная ИЭ-820IА	шт	I,00	38,00	38			
35	ТОЖЕ Ш-009	Машина ручная сверлильная ИЭ-I0228	шт	I,00	28,00	28			
36	I8-05-4 Ш-006	Машина ручная сверлильная ИЭ-I0I9А	шт	I,00	26,00	26			
37	I7-03-I П6-00I	Дефектоскоп ДУК-66ПМ	шт	I,00	665,00	665			
		Всего по разделу I			руб.	53569	50I	403	98 53
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	48030			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Запасные части			руб.	96I			
		Тара и упаковка			руб.	735			
		Транспортные расходы			руб.	I790			
		Заготов.-складские расходы			руб.	620			
		Комплектация			руб.	34I			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	52477			
		Стоимость монтажных работ			руб.	686			
		Материалы			руб.	I69			
		Эксплуатация машин			руб.	45			
		Заработная плата машинистов			руб.	53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата			руб.	403			
		Всего заработная плата			руб.	456			
		Накладные расходы			руб.	324			
		Плановые накопления			руб.	82			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I092			
		Раздел 2. Нестандартное оборудование							
38	I9-07 III-0573	Рольганг 2000х800	шт	I,00	650,00	650			
39	Ц3-475-I	Монтаж	т	0,20	28,20	6	4	3	I
40	Ц3-435-8	Монтаж	I0 шт	0,40	2,56	I	I	I	
4I	I8-04 III04-0I4	Шкаф пескоструйный 2807/I0I	шт	I,00	I750,00	I750			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	Ц1-153-1	Монтаж	шт	1,00	32,60	33	32	29	3 1
43	23-03-2 П01-0011	Масловодоотделитель 2807/102	шт	1,00	194,00	194			
44	Ц18-1-2	Монтаж	шт	1,00	20,40	20	14	12	2 1
45	24-18-49 П09-007 по весу	Стол для подготовительных и окрасочных работ	шт	1,00	280,00	280			
46	Тоже П09-041	Шкаф для хранения лакокрасочных материалов	шт	1,00	255,00	255			
47	19-01 П6-126	Стеллаж 2000х510 шт 3	тн	0,57	630,00	359			
48	Ц14-106-5	Монтаж	т	0,57	17,68	10	7	3	4 1
		Всего по разделу 2			руб.	3827	58	48	10 3

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость оборудования			руб.	3488			
		Тара и упаковка			руб.	52			
		Транспортные расходы			руб.	I27			
		Заготов.-складские расходы			руб.	44			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	37II			
		Стоимость монтажных работ			руб.	70			
		Материалы			руб.	I2			
		Эксплуатация машин			руб.	7			
		Заработная плата машинистов			руб.	3			
		Основная заработная плата			руб.	48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего заработная плата			руб.	5I			
		Накладные расходы			руб.	38			
		Плановые накопления			руб.	8			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	II6			
		Раздел 3. Металлоконструкции							
49	CI2I-I795	Козелки для сборочных стеллажей I522 шт 9	т	I,8I	27I,00	49I			
50	E9-I23	Монтаж	т	I,8I	45,00	8I	64	62	2 / I
5I	CI2I-2062	Щит ограждения I80Cx600 шт 4	т	0,I5	286,00	43			
52	E9-I80	Монтаж	т	0,I5	56,20	8	7	5	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
53	CI2I-2II7	Кабина для металлизации шт I	т	0,28	289,00	8I			
54	E9-20I	Монтаж	т	0,28	68,70	I9	I5	9	6/2
		Всего по разделу 3			руб.	850	86	76	IO/4
		В том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	723			
		Материалы			руб.	25			
		Эксплуатация машин			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	76			
		Всего заработная плата			руб.	80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	6I5			
		Накладные расходы			руб.	63			
		Плановые накопления			руб.	64			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	850			
		Раздел 4. Спецработы							
55	ЕI4-I78 к=I,25	Окраска м/конструкций	тн	2,24	I3,I2	29	30	I5	I5 / I4
56	ЕI4-I70 к=I,25	Окраска кранов	тн	4,I0	5,44	22	22	I5	7 / 7
		Всего по разделу 4			руб.	65	52	30	22 / 2I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы			руб.	2I			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	2I			
		Основная заработная плата			руб.	30			
		Всего заработная плата			руб.	5I			
		Накладные расходы			руб.	9			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	65			
		Раздел 5. Прочие работы							
57	Укрупн показат	Приобретение инструмента приспособлений	руб.	7,00	20,00	I40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		и производств инвентаря							
58	Тоже	Тоже хозинвентаря	руб.	8,00	I5,00	I20			
		Всего по разделу 5			руб.	260			
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ			руб.	260			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	260			
		Всего по смете:			руб.	5857I	697	557	I40 / 8I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	5I5I8			
		Запасные части			руб.	96I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тара и упаковка			руб.	787			
		Транспортные расходы			руб.	I9I7			
		Заготов.-складские расходы			руб.	664			
		Комплектация			руб.	34I			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	56I88			
		Стоимость монтажных работ			руб.	756			
		Материалы			руб.	I8I			
		Эксплуатация машин			руб.	52			
		Заработная плата машинистов			руб.	56			
		Основная заработная плата			руб.	56I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего заработная плата			руб.	507			
		Накладные расходы			руб.	362			
		Плановые накопления			руб.	90			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I208			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	5I			
		Материалы			руб.	2I			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	2I			
		Основная заработная плата			руб.	30			
		Всего заработная плата			руб.	5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные расходы			руб.	9			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	65			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	723			
		Материалы			руб.	25			
		Эксплуатация машин			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	76			
		Всего заработная плата			руб.	80			
		Стоимость материалов и конструкций			руб,	615			
		Накладные расходы			руб.	63			
		Плановые накопления			руб.	64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	850			
		Стоимость прочих работ			руб.	260			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	260			

Главный инженер проекта И.Иванова

Начальник отдела Н.Диденко

Исходные данные:

составил Л.Севиева

проверил Л.Севиева

Перфорация:

подготовил Бузикова

проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ-7

К типовому проекту производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций

Цех металлоизделий мощн. 630 тн

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТхI-7

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	73,80 тыс.руб.
В том числе:	
а) оборудование	7I,80 тыс.руб.
б) монтажных работ	2,00 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
I м2 общей площади здания	руб.
I м3 объема здания	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование стандартное							
I	I803-7004	Ножницы Н3I2I	шт	I,00	6450,00	6450			
2	Щ-II0-7	Монтаж	шт	I,00	43,50	44	39	32	7/4
3	I803-7032	Пресс-ножницы С-229А	шт	I,00	680,00	680			
4	Щ-II0-2	Монтаж	шт	I,00	I3,90	I4	I2	7	5/2
5	I9-07 П.I-0573	Модуль-рольганга МРН-I	шт	3,00	650,00	I958			
6	Ц3-475-I	Монтаж	т	I,20	20,20	34	24	I6	6/3
7	Ц3-324-8	Монтаж	I0 шт	I,80	2,56	5	4	4	
8	I8-0I-73Г П.7-0II к=0,97	Полуавтомат резьбонарезной 5 до 7	шт	I,00	I698,00	I698			
9	Щ-3I-I	Монтаж	шт	I,00	I6,I0	I6	I5	I0	5/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	2203-2I67	Станок приводной гибочный для гнутья прутков СМК-I73Б	шт	I,00	4I0,00	4I0			
II	Ц24-256-7	Монтаж	шт	I,00	I5,I0	I5	I4	I2	2/I
I2	Союзглавстанкоинструмент I984-85Г стр.25	Станок радиально-сверлильный 2Л53У	шт	I,00	2870,00	2870			
I3	ЦП-II-2	Монтаж	шт	I,00	25,70	26	25	I6	9/4
I4	I5-06 доп I6 П.I8-02I	Стол сварщика С-I0040	шт	I,00	760,00	760			
I5	Ц32-52-3	Монтаж	шт	I,00	6,48	6	6	6	
I6	Союзглавстанкоинструмент I984-85Г стр.65	Станок точильно-шлифовальный 36-633	шт	I,00	475,00	375			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	ЦI-220-2	Монтаж	шт	I,00	6,80	7	6	6	
I8	I5-06 П.06-006	Полуавтомат для дуго-	шт	2,00	I500,00	3000			
I9	Тоже доп.6 П.4-0II	К-т для электродуговой металлизации К-ДМ-2	шт	I,00	5660,00	5660			
20	22-0I П.I0-022	Окрасачный агрегат СО-5А	шт	I,00	5I,00	5I			
2I	23-03-I П.II-005 к=0,7	Решетка с нижним отсосом воздуха ЦЛ-39080	шт	I,00	5600,00	5600			
22	I9-06 П.02-0I8 3-4909	Кран подвесной электрич. однобал. Г/П 3,2 тн дл I6,2 м	шт	I,00	I440,00	I440			
23	ЦЗ-4-8	Кран подвесной электрический поднобалочный, грузоподъемность 3,2 т, пролет до I5 м	монтаж	I,00	I,00	I			
24	ЦЗ-4909 к=I,05	Электромонтаж	тн	I,00	I53,40	I53	76	64	I2 I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	I9-06 П.02-066 3-4905	Кран подвесной однопролетный во взрывобезопасном исполнении Г/П 2 тн дл. I0,2 м	шт	I,00	6279,00	6279			
26	Ц3-4-4	Монтаж	шт	I,00	5I,80	52	49	45	4 2
27	Ц3-4905 к=I,05	Электромонтаж	шт	I,00	I33,77	I34	II8	52	66 66
28	I9-07 П.I-0760	Тележка моторная П640-I306	шт	I,00	3600,00	3600			
29	Ц24-42-2	Монтаж	шт	I,00	48,00	48	46	29	I7 6
30	I906-2I02I	Электротележка ЭК-2 УI,I	шт	I,00	I450,00	I450			
3I	I9-06 П,2I-0I2 прим	Электропогрузчик ЭПБ-6I2	шт	I,00	4950,00	4950			
32	I5-06 П.3-0I2	К-т газосварочный КГС-2А	шт	I,00	I9,50	20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	I8-05-4 П.I-02I	Машина шлифовальная ИЭ-820IА	шт	I,00	48,00	48			
34	То же П.I-009	Машина сверлильная ИЭ-I022В	шт	I,00	28,00	28			
35	То же П.I-006	То же ИЭ-I0I9А	шт	I,00	26,00	26			
36	I7-03-I П.6-00I	Дефектоскоп ДУК-66ШМ	шт	I,00	665,00	665			
37	I8-03 доп.7 П.0I-074	Пресс однокривошипный К-I2I30В	шт	I,00	I0I00,00	I0I00			
38	Ц-6I-4	Монтаж	шт	I,00	53,97	54	48	38	I0 4
39	I5-06 П.I8-004	Вращатель М-3I050	шт	I,00	3I20,00	3I20			
40	Ц4-88-I	Монтаж	т	2,2I	I8,99	42	30	I8	I2 5
4I	I8-03	Станок для резки	шт	I,00	380,00	380			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.07-027	арматурной стали СМЖ-172 (С-370А)							
42	Ц24-256-5	Монтаж	шт	1,00	9,85	10	9	7	2 / 1
		Всего по разделу I			руб.	68342	521	362	159 / 112
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	6161О			
		Запасные части			руб.	1232			
		Тара и упаковка			руб.	944			
		Транспортные расходы			руб.	2295			
		Заготов.-складские расходы			руб.	795			
		Комплектация			руб.	437			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования			руб.	673I3			
		Стоимость монтажных работ			руб.	66I			
		Материалы			руб.	III			
		Эксплуатация машин			руб.	47			
		Заработная плата машинистов			руб.	II2			
		Основная заработная плата			руб.	362			
		Всего заработная плата			руб.	474			
		Ресурсы на опробование			руб.	2			
		Накладные расходы			руб.	29I			
		Плановые накопления			руб.	77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I029			
		Раздел 2. Оборудование нестандартное							
43	I9-07 II.I-0573	Рольганг 2000х800	шт	I,00	650,00	650			
44	Ц3-475-I	Монтаж	т	0,40	28,20	II	8 / 8	5	3 / I
45	Ц3-435-8	Монтаж	I0 шт	0,40	2,56	I	I	I	
46	I8-04 II.I04-0I4	Шкаф пескоструйный 2807/I0I	шт	I,00	I750,00	I750			
47	Ц-I53-I	Монтаж	шт	I,00	32,60	33	32	29	3 / I
48	23-03-2 II.0I-00IИ	Масловодоотделитель 2807/I0I	шт	I,00	I94,00	I94			
49	Ц8-I-2	Монтаж	шт	I,00	20,40	20	I4	I2	2 / I
50	24-I8-49	Стол для подготовит.	шт	I,00	280,00	280			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	II.09-007 по весу	и окрасочных работ							
5I	То же II.09-04I	Шкаф для хранения лакокрасочн. материалов	шт	I,00	255,00	255			
52	I9-0I II.6-I26	Стеллаж 2000х5I0	шт	I,I4	630,00	7I8			
53	Ш4-I06-5	Монтаж	т	I,I4	I7,68	20	I3	5	8/3
		Всего по разделу 2			руб.	4229	68	52	I6/6
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	3847			
		Тара и упаковка			руб.	58			
		Транспортные расходы			руб.	I40			
		Заготов.-складские расходы			руб.	48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования			руб.	4093			
		Стоимость монтажных работ			руб.	85			
		Материалы			руб.	I6			
		Эксплуатация машин			руб.	I0			
		Заработная плата машинистов			руб.	6			
		Основная заработная плата			руб.	52			
		Всего заработная плата			руб.	58			
		Накладные расходы			руб.	42			
		Плановые накопления			руб.	9			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. Металлоконструкции							
54	CI2I-I795	Козелок для сбороч-ных стеллажей I522 шт	т	I,60	27I,00	434			
55	E9-I23	Монтаж	т	I,60	45,00	72	56	55	I
56	CI2I-2062	Щит ограждения шт 4	т	0,I5	286,00	43			
57	E9-I80	Монтаж	т	0,I5	56,20	8	7	5	2/I
58	CI2I-2II7	Кабина для металлиза-ции шт I	т	0,28	289,00	8I			
59	E9-20I	Монтаж	т	0,28	60,70	I9	I5	9	6/2
		Всего по разделу 3			руб.	772	78	69	9/3
		В том числе:							
		Стоимость металло-монтажных работ			руб.	657			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Материалы			руб.	23			
		Эксплуатация машин			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	3			
		Основная заработная плата			руб.	69			
		Всего заработная плата			руб.	72			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	558			
		Накладные расходы			руб.	57			
		Плановые накопления			руб.	58			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	772			
		Раздел 4. Спец. работы							
60	ЕI4-I78	Окраска м/конструкц.							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	к=I,25		тн	2,03	I3,I2	27	26	I3	I3 / I2
6I	EI4-I70 к=I,25	Окраска кранов	тн	4,I0	5,44	22	22	I5	7 / 7
		Всего по разделу 4			руб.	6I	48	28	20 / I9
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	49			
		Материалы			руб.	20			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	I9			
		Основная заработная плата			руб.	28			
		Всего заработная плата			руб.	47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы			руб.	8			
		Плановые накопления			руб.	4			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	6I			
		Раздел 5. Прочие работы							
62	Укрупн. показат.	Производственный инвентарь	руб.	II,00	20,00	220			
63	То же	То же, хозинвентарь	руб.	I2,00	I5,00	I80			
		Всего по разделу 5			руб.	400			
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ			руб.	400			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	400			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете:			руб.	73804	715	5II	204 I40
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	65457			
		Запасные части			руб.	I232			
		Тара и упаковка			руб.	I002			
		Транспортные расходы			руб.	2435			
		Заготов.-складские расходы			руб.	843			
		Комплектация			руб.	437			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	7I406			
		Стоимость монтажных работ			руб.	746			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Материалы			руб.	I27			
		Эксплуатация машин			руб.	57			
		Заработная плата машинистов			руб.	II8			
		Основная заработная плата			руб.	4I4			
		Всего заработная плата			руб.	532			
		Ресурсы на опробование			руб.	2			
		Накладные расходы			руб.	333			
		Плановые накопления			руб.	86			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	II65			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	49			
		Материалы			руб.	20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	I9			
		Основная заработная плата			руб.	28			
		Всего заработная плата			руб.	47			
		Накладные расходы			руб.	8			
		Плановые накопления			руб.	4			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	6I			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	657			
		Материалы			руб.	23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Эксплуатация машин			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	3			
		Основная заработная плата			руб.	69			
		Всего заработная плата			руб.	72			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	558			
		Накладные расходы			руб.	57			
		Плановые накопления			руб.	58			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	772			
		Стоимость прочих работ			руб.	400			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

Всего, стоимость прочих работ руб. 400

Главный инженер проекта И.Иванова

Начальник отдела Н.Диденко

Исходные данные:

составил В.Чернеева

проверил Л.Севиева

Перфорация:

подготовил Бузикова

проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ-8

К типовому проекту производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций

Цех металлоизделий мощн. 800тн

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ-I-8

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	74,I4 тыс.руб.
В том числе:	
а)оборудования	7I,70 тыс.руб.
б)монтажных работ	2,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	руб.
I м2 общей площади здания	руб.
I м3 объема здания	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование стандартное							
I	I803-7004	Ножницы Н3I2I	шт	I,00	6450,00	6450			
2	Ш-II0-7	Монтаж	шт	I,00	43,50	44	39	32	7/4
3	I803-7032	Пресс-ножницы С-229А	шт	I,00	680,00	680			
4	Ш-II0-2	Монтаж	шт	I,00	I3,90	I4	I2	7	5/2
5	I9-07 II.I-0573	Модуль-рольганг МРН-I	шт	3,00	650,00	I950			
6	Ц3-475-I	Монтаж	т	I,54	28,20	43	32	2I	II/4
7	Ц3-435-8	Монтаж	I0 шт	I,80	2,56	5	-	4	
8	I8-0I-73Г II.7-0II к=0,97	Полуавтомат резьбонарезной 5 до 7	шт	I,00	I698,00	I698			
9	Ш-3I-I	Монтаж	шт	I,00	I6,I0	I6	I5	I0	5/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	2203-2I67	Станок природной гибочный для гнутья прутков СМУ-I73Б	шт	I,00	4I0,00	4I0			
II	Ц24-256-7	Монтаж	шт	I,00	I5,I0	I5	I4	I2	2/I
I2	Ведомость Союзглав станкоин струмент I984-85Г стр.25	Станок радиально-сверлильный 2Л53У	шт	I,00	2870,00	2870			
I3	Ш-II-2	Монтаж	шт	I,00	25,70	26	25	I6	9/4
I4	I5-06 П.06-006	Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-307	шт	2,00	I500,00	3000			
I5	I5-06 доп I6 П.I8-02I	Стол сварщика СI0040	шт	I,00	760,00	760			
I6	Ц32-52-3	Монтаж	шт	I,00	6,48	6	6	6	
I7	I8-03 доп7	Пресс однокривошипный К-2I30В	шт	I,00	IOI00,00	IOI00			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
	II.OI-074								
I8	ЦI-6I-4	Монтаж	шт	I,00	53,97	54	48	38	IO/4
I9	I5-06 II.I8-004	Вращатель М-3I050	шт	I,00	3I20,00	3I20			
20	ЦI4-88-I	Монтаж	т	2,23	I8,99	42	30	I8	I2/5
2I	Ведомость Союзглав станкоин струмент I984-85Г стр.65	Точильно-шлифовальный станок 3Б633	шт	I,00	375,00	375			
22	ЦI-220-2	Монтаж	шт	I,00	6,80	7	6	6	
23	I5-06 доп6 II.4-0II	Комплект для электро-дуговой металлизации КДМ-2	шт	I,00	5660,00	5660			
24	22-0I II.I0-022	Окрасочный агрегат СО-5А	шт	I,00	5I,00	5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	23-03-I II.II-005 к=0,7	Решетка с нижним отсосом воздуха ПП-39080	шт	I,00	5600,00	5600			
26	Ц23-29I-I	Монтаж	шт	I,00	53,70	54	5I	43	8/4
27	I9-06 II.02-0I8 3-4909	Кран подвесной электрический однобалочный Г/П 3,2Т длина I6,2 м ГОСТ 7890-73	шт	I,00	I440,00	I440			
28	Ц3-4-8	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность 3,2 т, пролет до I5 м	шт	I,00	68,50	69	66	56	I0/4
29	Ц3-4909 к=I,05	Электромонтаж крана	шт	I,00	I53,40	I53	76	64	I2/I2
30	I9-06 II.02-066 3-4905	Кран подвесной однобалочный во взрывобезопасном исполнении Г/П 2т длина I0,2 м	шт	I,00	6279,00	6279			
3I	Ц3-4-4	Кран подвесной							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		электрический однобалочный, грузоподъемность 2 т, пролет до 9 м	шт	I,00	5I,80	52	49	45	4/2
32	Ц3-4905 к=I,05	Электромонтаж крана	шт	I,00	I33,77	I34	60	52	8/8
33	I9-07 П.I-0760	Тележка моторная шлейфовая П640-I30Б	шт	I,00	3600,00	3600			
34	Ц24-42-2	Монтаж	шт	I,00	48,00	48	46	29	I7/6
35	I906-2I02I	Электротележка Ж-2 УI,I	шт	I,00	I450,00	I450			
36	I9-06 П.2I-0I2 прим	Электропогрузчик ЭПБ-6I2 I/П 3,2 т	шт	I,00	4950,00	4950			
37	I8-05-4 П.I-02I	Машина шлифовальная ИЭ-820IА	шт	I,00	48,00	48			
38	То же Т.I-009	Машина ручная сверлильная ИЭ-I022В	шт	I,00	28,00	28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	9	I0
39	I8-05-4 II.I-006	Машина ручная сверлильная ИЭ-I3I9А	шт	I,00	26,00	26				
40	I7-03-I II.6-00I	Дефектоскоп ДУК-66ПМ	шт	I,00	665,00	665				
4I	I5-06 II.3--0I2	Комплект газосварочный КГС-2А	шт	I,00	I9,50	20				
		Всего по разделу I			руб.	68I4I	579	459		I20 62
		В том числе:								
		Стоимость оборудования			руб.	6I230				
		Запасные части			руб.	I224				
		Тара и упаковка			руб.	938				
		Транспортные расходы			руб.	228I				
		Заготов- складские расходы			руб.	790				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Комплектация			руб.	434			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	66897			
		Стоимость монтажных работ			руб.	782			
		Материалы			руб.	I86			
		Эксплуатация машин			руб.	58			
		Заработная плата машинистов			руб.	62			
		Основная заработная плата			руб.	459			
		Всего заработная плата			руб.	52I			
		Ресурсы на опробование			руб.	2			
		Накладные расходы			руб.	368			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб.	94			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I244			
		Раздел 2. Нестандартное оборудование							
42	I9-07 II.I-0573	Рольганг 2000х800	шт	I,00	650,00	650			
43	Ц3-475-I	Монтаж	т	0,20	28,20	6	4	3	I
44	Ц3-435-8	Монтаж	I0 шт	0,40	2,56	I	I	I	
45	I8-04 II.I04-0I4	Шкаф пескоструйный 2807/I0I	шт	I,00	I750,00	I750			
46	Ц1-I53-I	Монтаж	шт	I,00	32,60	33	32	29	3 I
47	23-03-2 II.0I-00IИ	Масловодоотделитель 2807/I02	шт	I,00	I94,00	I94			
48	Ц18-I-2	Монтаж	шт	I,00	20,40	20	I4	I2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	24-I8-49 II.09-007 по весу	Стол для подготовительных и окрасочных работ	шт	I,00	280,00	280			
50	То же II.09-04I	Шкаф для сохранения лакокрасочных материалов	шт	2,00	255,00	5I0			
5I	I9-0I II.6-I26	Стеллажи 2000х5I0 шт	штн	I,I4	630,00	7I8			
52	Ц4-I06-5	Монтаж	т	I,I4	I7,68	20	I3	5	8/3
		Всего по разделу 2			руб.	4494	64	50	I4/5
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	4I02			
		Тара и упаковка			руб.	62			
		Транспортные расходы			руб.	I50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготов.-складские расходы			руб.	5I			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	4365			
		Стоимость монтажных работ			руб.	80			
		Материалы			руб.	I5			
		Эксплуатация машин			руб.	9			
		Заработная плата машинистов			руб.	5			
		Основная заработная плата			руб.	50			
		Всего заработная плата			руб.	55			
		Накладные расходы			руб.	40			
		Плановые накопления			руб.	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I29			
		Раздел 3. Металлоконструкции							
53	CI2I-I795	Козелки для сбороч-ных стеллажей I522 шт	т	2,2I	27I,00	599			
54	E9-I23	Монтаж	т	2,2I	45,00	99	79	76	3 / I
55	CI2I-2062	Щит ограждения шт 4	т	0,I5	286,00	43			
56	E9-I80	Монтаж	т	0,I5	56,20	8	7	5	2 / I
57	CI2I-2II7	Кабина для металли-зации	т	0,28	289,00	8I			
58	E9-28I	Монтаж	т	0,28	68,70	I9	I5	9	6 / 2
		Всего по разделу 3			руб.	999	I0I	90	II / 4
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость металло-монтажных работ			руб.	849			
		Материалы			руб.	28			
		Эксплуатация машин			руб.	7			
		Заработная плата машинистов			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	90			
		Всего заработная плата			руб.	94			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	723			
		Накладные расходы			руб.	75			
		Плановые накопления			руб.	75			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	999			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Спецработы							
59	EI4-I78 к=I,25	Окраска м/конструкции	тн	2,64	I3,I2	35	34	I7	I7 I6
60	EI4-I70 к=I,25	Окраска кранов	тн	4,I0	5,44	22	22	I5	7 7
		Всего по разделу 4			руб.	72	56	32	24 23
		В том числе							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	57			
		Материалы			руб.	23			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	23			
		Основная заработная плата			руб.	32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего заработная плата			руб.	55			
		Накладные расходы			руб.	I0			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	72			
		Раздел 5. Прочие работы							
6I	Укрупн показат	Приобретение инструмента, приспособлений и производственного инвентаря	руб.	I2,00	20,00	240			
62	То же	То же, хозинвентаря	руб.	I3,00	I5,00	I95			
		Всего по разделу 5			руб.	435			
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ			руб.	435			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	435			
		Всего по смете:			руб.	74I4I	800	63I	I69 94
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	65332			
		Запасные части			руб.	I224			
		Тара и упаковка			руб.	I000			
		Транспортные расходы			руб.	243I			
		Заготов.-складские расходы			руб.	84I			
		Комплектация			руб.	434			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	7I262			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость монтажных работ			руб.	862			
		Материалы			руб.	201			
		Эксплуатация машин			руб.	67			
		Заработная плата машинистов			руб.	67			
		Основная заработная плата			руб.	509			
		Всего заработная плата			руб.	576			
		Ресурсы на опробование			руб.	2			
		Накладные расходы			руб.	408			
		Плановые накопления			руб.	103			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	1373			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость общестроительных работ			руб.	57			
		Материалы			руб.	23			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	23			
		Основная заработная плата			руб.	32			
		Всего заработная плата			руб.	55			
		Накладные расходы			руб.	IO			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	72			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	849			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Материалы			руб.	28			
		Эксплуатация машин			руб.	7			
		Заработная плата машинистов			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	90			
		Всего заработная плата			руб.	94			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	723			
		Накладные расходы			руб.	75			
		Плановые накопления			руб.	75			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	435			
		Стоимость прочих работ			руб.	435			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

Всего, стоимость прочих работ — руб. 435

Главный инженер проекта — И.Иванова

Начальник отдела — Н.Диденко

Исходные данные:

составил — Л.Севиева

проверил — Л.Севиева

Перфорация:

подготовил — Буэикова

проверил — Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ- 9

К типовому проекту производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций

На металлоконструкции мощн. 1250 тн

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ1-9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	89,94	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	88,42	тыс.руб.
б) монтажных работ	1,52	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)		руб.
1 м2 общей площади здания		руб.
1 м3 объема здания		руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование стандартное							
I	I803-7004	Ножницы Н3I2I	шт	I,00	6450,00	6450			
2	ЦI-II0-7	Монтаж	шт	I,00	43,50	44	39	32	7/4
3	I8-03 П.06-0I8 к=I,I4СП. I	Пресс-ножницы комбинированные НВ-5222	шт	I,00	5500,00	5500			
4	ЦI-II0-3	Монтаж	шт	I,00	I8,50	I9	I7	9	8/3
5	I9-07 П.I-0573	Модуль рольганга МРН-I	шт	3,00	650,00	I950			
6	ЦЗ-475-I	Монтаж	т	I,00	28,20	5I	37	25	I2/4
7	I8-03 Доп 7 П.0I-074	Пресс однокривошипный К-2I308	шт	2,00	I0I00,00	20200			
8	То же П.07-027	Станок для резки арматурной стали СМЖ-I73 (С-370А)	шт	I,00	380,00	380			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	Ц24-256-5	Монтаж	шт	I,00	9,85	I0	9	7	2/I
I0	I8-0I-73Г П.7-0II к=0,97	Полуавтомат резьбонарезной 5 до 7	шт	I,00	I698,00	I698			
II	Ц-3I-I	Монтаж	шт	I,00	I6,I0	I6	I5	I0	5/2
I2	2203-2I67	Станок приводной гибочный для гнутья прутков СМЖ-I73Б	шт	I,00	4I0,00	4I0			
I3	Ц24-256-7	Монтаж	шт	I,00	I5,I0	I5	I4	I2	2/I
I4	Союзглавстанкоинструмент I984-85ГС ТР,2Р	Станок радиально-сверлильный 2Л53У	шт	I,00	2870,00	2870			
I5	Ц-II-2	Станок массой, т до 3 –	монтаж	I,00	I,00	I			
I6	I5-06 П.I8-004	Вращатель М-3I050	шт	I,00	3I20,00	3I20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	ЦI4-88-I	Монтаж	т	2,23	I8,99	42	30	I8	I2/5
I8	I5-06-I П.06-004	Полуавтомат для дуговой сварки с источником тока ВДУ-504 А-II97П	шт	I,00	I430,00	I430			
I9	То же П.06-006	Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-307	шт	2,00	I50,00	300			
20	I5-06 Доп.I6 П.I8-02I	Стол сварщика СI0040	шт	2,00	760,00	I520			
2I	Ц32-52-3	Монтаж	шт	I,00	6,48	6	6	6	
22	Ведомость Союзглавстанкоинструмент I984-85 IT стр.65	Станок точильно-шлифовальный 36-633	шт	I,00	375,00	375			
23	ЦI-220-2	Монтаж	шт	I,00	6,00	7	6	6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	I5-06 доп.6 П.4-0II	К-т для электродуговой металлизации КДМ-2	шт	I,00	5660,00	5660			
25	22-0I П.I0-022	Окрасочный агрегат СО-5А	шт	I,00	5I,00	5I			
26	23-03-I П.II-005 к=0,7	Решетка с нижним отсосом воздуха ШИ-37080	шт	I,00	5600,00	5600			
27	I9-06 П.02-0I8 3-4909	Кран подвесной электр.однобалочн. Г/П 3,2тн дл.I6,2	шт	I,00	I440,00	I440			
28	Ц3-4-8	Монтаж	шт	I,00	68,50	69	66	56	I0/4
29	Ц3-4909 к=I,05	Электромонтаж	штн	I,00	I53,40	I53	76	64	I2/I2
30	I9-I6 П.07-066 3-4905	Кран подвесной однопролет. во взрывобезопасном исполнении Г/П 2тн дл.I ,2 м	шт	I,00	6279,00	6279			
3I	Ц3-4-4	Монтаж	шт	I,00	5I,00	52	49	45	4/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	Ц3-4905 к=I,05	Электромонтаж	шт	I,00	I33,77	I34	60	52	8/8
33	I9-07 П.I-0760	Тележка моторная П640-I30Б	шт	I,00	3600,00	3600			
34	Ц24-42-2	Монтаж	шт	I,00	48,00	48	46	29	I7/6
35	I9-06 П.2I-0I2 прим	Электропогрузчик ЭП6-6I2	шт	I,00	4950,00	4950			
36	I906-2I02I	Электротележка ЭК-2 УI,I	шт	I,00	I450,00	I450			
37	I5-06 П.3-0I2	К-т газосварочный КГС-2Л	шт	I,00	I9,50	20			
38	I8-05-4 П.I-02I	Машина шлифовальная ИЭ-820IА	шт	2,00	48,00	96			
39	То же- П.I-009	Машина сверлильная ИЭ-I022В	шт	2,00	28,00	56			
40	То же П.I-006	То же ИЭ-I0I9А	шт	2,00	26,00	52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I	I7-03-I II.6-00I	Дефектоскоп ДУК-66ПМ	шт	I,00	665,00	665			
		Всего по разделу I			руб.	842II	470	37I	99 52
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	76I22			
		Запасные части			руб.	I52I			
		Тара и упаковка			руб.	II66			
		Транспортные расходы			руб.	2837			
		Заготов.-складские расходы			руб.	982			
		Комплектация			руб.	54I			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	83I69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость монтажных работ			руб.	667			
		Материалы			руб.	I79			
		Эксплуатация машин			руб.	47			
		Заработная плата машинистов			руб.	52			
		Основная заработная плата			руб.	37I			
		Всего заработная плата			руб.	423			
		Ресурсы на опробование			руб.	I			
		Накладные расходы			руб.	297			
		Плановые накопления			руб.	78			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I042			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Оборудование нестандартное							
42	I9-07 II.I-0573	Рольганг 2000х800	шт	I,00	650,00	650			
43	Ц3-475-I	Монтаж	т	0,40	28,20	II	8	5	3 I
44	Ц3-435-8	Монтаж	I0 шт	0,40	2,56	I	I	I	
45	I9-07 II.I-0737	Стол разметочный	шт	I,00	624,00	624			
46	Ц4-70-9	Монтаж	т	0,40	22,34	9	6	2	4 I
47	I9-0I II.6-I26	Стеллаж для сортового металла	тн	0,36	630,00	227			
48	Ц4-I06-5	Монтаж	т	0,36	I7,68	6	5	2	3 I
49	I8-04 II.I04-0I4	Шкаф пескоструйный 2807/I0I	шт	I,00I	I750,00	I750			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	ЦI-I53-I	Монтаж	шт	I,00	32,60	33	32	29	3 / I
5I	23-03-2 П.0I-00IИ	Маловодоотделитель-2807/I02	шт	I,00	I94,00	I94			
52	ЦI8-I-2	Монтаж	шт	I,00	20,40	20	I4	I2	2 / I
53	24-I8-49 Поз.09-00 7 по весу	Стол для подготов. и окрасочных работ	шт	I,00	280,00	280			
54	То же П.09-04I	Шкаф для хранения лакокрасочн.материалов	шт	2,00	255,00	5I0			
		Всего по разделу 2			руб.	4636	66	5I	I5 / 5
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	4235			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Тара и упаковка			руб.	63			
		Транспортные расходы			руб.	I55			
		Заготов.-складские расходы			руб.	53			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	4506			
		Стоимость монтажных работ			руб.	80			
		Материалы			руб.	I4			
		Эксплуатация машин-			руб.	IO			
		Заработная плата машинистов			руб.	5			
		Основная заработная плата			руб.	5I			
		Всего заработная плата			руб.	56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы№			руб.	4I			
		Плановые накопления			руб.	9			
		Всего,стоимость монтажных работ			руб.	I30			
		Раздел 3. Металлоконструкции							
55	CI2I-I795	Козелок для сборочных стеллажей I522	шт	0,20	27I,00	54			
56	E9-I23	Монтаж	т	0,20	45,00	9	7	7	
57	CI2I-2062	Щит ограждения шт 6	т	0,22	286,00	65			
58	E9-I80	Монтаж	т	0,22	56,20	I2	9	7	2 I
59	CI2I-2II7	Кабина металлизаций шт I	т	0,28	289,00	8I			
60	E9-20I	Монтаж	т	0,28	68,70	I9	I5	9	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего по разделу 3			руб.	280	31	23	8/3
		В том числе:							
		Стоимость металло-монтажных работ			руб.	238			
		Материалы			руб.	IO			
		Эксплуатация машин			руб.	5			
		Заработная плата машинистов			руб.	3			
		Основная заработная плата			руб.	23			
		Всего заработная плата			руб.	26			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I98			
		Накладные расходы			руб.	2I			
		Плановые накопления			руб.	2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	280			
		Раздел 4. Спецработы							
6I	EI4-I78 к=I,25	Окраска м/констр.	тн	0,70	I3,I2	9	9	5	4/4
62	EI4-I70 к=I,25	Окраска кранов	тн	7,36	5,44	40	40	28	I2/I2
		Всего по разделу 4			руб.	63	49	33	I6/I6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	49			
		Материалы			руб.	I6			
		Заработная плата машинистов			руб.	I6			
		Основная заработная плата			руб.	33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего заработная плата			руб.	49			
		Накладные расходы			руб.	9			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	63			
		Раздел 5. Прочие работы							
63	Укрупн показат	Производственный инвентарь	руб.	20,00	20,00	400			
64	То же	То же, хозинвентарь	руб.	23,00	I5,00	345			
		Всего по разделу 5			руб.	745			
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ			руб.	745			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	745			
		Всего по смете:			руб.	89935	616	478	~~138~~ 76
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	80357			
		Запасные части			руб.	I52I			
		Тара и упаковка			руб.	I229			
		Транспортные расходы			руб.	2992			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I035			
		Комплектация			руб.	54I			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	87675			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ			руб.	747			
		Материалы			руб.	I93			
		Эксплуатация машин			руб.	57			
		Заработная плата машинистов			руб.	57			
		Основная заработная плата			руб.	422			
		Всего заработная плата			руб.	479			
		Ресурсы на опробование			руб.	I			
		Накладные расходы			руб.	338			
		Плановые накопления			руб.	87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	II72			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	49			
		Материалы			руб.	I6			
		Заработная плата машинистов			руб.	I6			
		Основная заработная плата			руб.	33			
		Всего заработная плата			руб.	49			
		Накладные расходы			руб.	9			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость металло-монтажных работ			руб.	238			
		Материалы			руб.	I0			
		Эксплуатация машин			руб.	5			
		Заработная плата машинистов			руб.	3			
		Основная заработная плата			руб.	23			
		Всего заработная плата			руб.	26			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I98			
		Накладные расходы			руб.	2I			
		Плановне накопления			руб.	2I			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	280			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость прочих работ			руб.	745			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	745			

Главный инженер проекта- И.Иванова

Начальник отдела Н.Диденко

Исходные данные:

составил В.Чернеева

проверил С.Севиева

Перфорация:

подготовил Бузикова

проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ-IO

К типовому проекту производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций

Цех металлоизделий мощн. I800

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание ТХ-I-IO

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	II0,03	тыс.руб.
В том числе:		
а)оборудования	I06,72	тыс.руб.
б)монтажных работ	3,3I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)		руб.
I м2 общей площади здания		руб.
I м3 объема здания		руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование стандартное							
	Комплекс механизированного оборудования К28028 в составе:								
I	I803-7004	Ножницы НЗI2I	шт	I,00	6450,00	6450			
2	Ц1-II0-7	Монтаж	шт	I,00	43,50	44	39	32	7/4
3	I9-07 II.I-0573	Средства механизации	шт	I,00	650,00	650			
4	Ц14-I06-6	Монтаж	т	0,40	I9,98	8	6	3	3/I
5	I9-07 II.I-0760	Тележка Г/П 5Т	шт	I,00	3600,00	3600			
6	Ц24-42-2	Монтаж	шт	I,00	48,00	48	46	29	I7/6
7	I9-07 III-0574	Рольганг Г/П 5Т	шт	I,00	II50,00	II50			
8	Ц14-I06-6	Рольганг	т	0,70	I9,98	I4	II	6	5/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	I8-03 П07-038 доп Iк=I,I	Пресс-ножницы комби-нированные НВ-5222	шт	I,00	5500,00	5500			
I0	Ц-II0-3	Монтаж	шт	I,00	I8,50	I9	I7	9	8/3
II	I8-03 П07-027	Станок для резки арматурной стали СМЖ-I73	шт	I,00	380,00	380			
I2	Ц24-256-5	Монтаж	шт	I,00	9,85	I0	9	7	2/I
I3	Ведомость Союзглав станкоин-струмент I984-85г. стр.32	Пресок листогибоч-ный ИА-I328	шт	I,00	II900,00	II900			
I4	Ц-II0-6	Монтаж	шт	I,00	37,00	37,	34	27	7/4
I5	I9-07 Ш-0373	Модуль-рольганг МРН-I	шт	3,00	650,00	I950			
I6	Ц3-475-I	Монтаж	т	I,54	28,20	43	32	2I	II/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	Ц3-435-8	Монтаж	I0 шт	I,80	2,56	5	4	4	
I8	I8-03 доп7 П0I-074	Пресс однокривошипный К-2I30В	шт	I0,00	I00,00	I000			
I9	Ц1-6I-4	Монтаж	шт	I,00	53,97	54	48	38	I0/4
20	I8-0I-73Г П7-0II к=0,97	Полуавтомат резьбонарезной 5 до 7	шт	I,00	I698,00	I698			
2I	Ц1-3I-I	Монтаж	шт	I,00	I6,I0	I6	I5	I0	5/2
22	2203-2I67	Станок приводной гибочный для гнутья прутков СМЖ-I73Б	шт	I,00	4I0,00	4I0			
23	Ц24-256-7	Монтаж	шт	I,00	I5,I0	I5	I4	I2	2/I
24	I8-0I П2-007	Вертикально-сверлильный станок 2Н-I35	шт	I,00	I6I0,00	I6I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	Ц-3I-I	Монтаж	шт	I,00	I6,I0	I6	I5	I0	5 2
26	I5-06 П06-006	Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-307	шт	2,00	I500,00	3000			
27	I5-06 доп16 Ш8-02I	Стол сварщика СII040	шт	I,00	760,00	760			
28	Ц32-52-3	Монтаж	шт	I,00	6,48	6	6	6	
29	Ведомость Союзглавстанкоинструмент I984-85Г стр.65	Точильно-шлифовальный станок 3Б633	шт	I,00	375,00	375			
30	Ц-220-2	Монтаж	шт	I,00	6,80	7	6	6	
3I	I5-06 Ш8-004	Вращатель М-3I050	шт	I,00	3I20,00	3I20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	Ц4-88-I	Монтаж	т	2,23	I8,99	42	30	I8	I2 / 5
33	I5-06 П06-004	Полуавтомат для дуговой сварки в среде углекислого газа А-II97П	шт	I,00	I430,00	I430			
34	I5-06 П03-0II	Выпрямитель многопостовой ВДУМ-4х40I	шт	I,00	3200,00	3200			
35	Ведомость Союзглавстанкоинструмент I984-85Г стр.25	Станок радиально-сверлильный 2Л53У	шт	I,00	2870,00	2870			
36	Ц-II-2	Монтаж	шт	I,00	25,70	26	25	I6	9 / 4
37	I5-06 доп6 П4-0II	Комплект для электродуговой металлизации КДМ-2	шт	I,00	5660,00	5660			
38	23-03-I Ш1-005 к=0,7	Решетка с нижним отсосом воздуха Ш-39080	шт	I,00	5600,00	5600			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39	Ц23-29I-I	Монтаж	шт	I,00	53,70	54	5I	43	8/4
40	22-0I Ш0-072	Окрасочный агрегат СО-5А	шт	I,00	5I,00	5I			
4I	I9-06 П02-0I8 3-4909	Кран подвесной электрический однобалочный Г/П 3,2ТС длина I6,2 м ГОСТ 7890-73	шт	2,00	2880,00	5760			
42	Ц3-4-8	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность 3,2 т, пролет до I5 м	шт	2,00	60,50	I37	I3I	II2	I9/8
43	Ц3-4909 к=I,05	Электромонтаж крана	шт	2,00	I53,40	307	I52	I28	24/24
44	I9-06 П02-066 3-4905	Кран подвесной подно-балочный во взрыво-безопасном исполне-нии Г/П 2т длина I0,2 м	шт	I,00	6279,00	6279			
45	Ц3-4-4	Кран подвесной элек-трический однобалоч-ный, грузоподъемность	шт	I,00	5I,80	52	49	45	4/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		2 т, пролет до 9 м							
46	Ц3-4905 к=I,05	Электромонтаж крана	шт	I,00	I33,77	I34	60	52	8/8
47	I9-07 Ш-0760	Тележка моторная шлейфовая П640-I30Б	шт	I,00	3600,00	3600			
48	Ц24-42-2	Монтаж	шт	I,00	48,00	48	46	29	I7/6
49	I9-06 П2I-0I2 прим	Электропогрузчик ЭПБ-6I2 Г/П 3,2 т	шт	I,00	4950,00	4950			
50	I906-2I02I	Электротележка ЭК-2 УI,I	шт	I,00	I450,00	I450			
5I	I8-05-4 Ш-02I	Машина шлифовальная ИЭ-820IА	шт	2,00	40,00	96			
52	Тоже Ш-009	Машина ручная сверлильная ИЭ-I022В	шт	I,00	28,00	28			
53	I8-05-4 Ш-006	Машина ручная сверлильная ИЭ-I0I9А	шт	2,00	26,00	52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54	I7-03-I П6-00I	Дефектоскоп ДУК-66ИМ	шт	I,00	665,00	665			
55	I5-06 П3-0I2	Комплект газосварочный КГС-2А	шт	I,00	I9,50	20			
56	I9-I3 П7-008	Лебедка маневровая Т-I93Б	шт	I,00	I350,00	I350			
57	Ц3-60I-4	Монтаж	комплн	I,00	II2,00	II2	90	70	20 9
		Всего по разделу I			руб.	9662I	936	733	203 I04
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	866I4			
		Запасные части			руб.	I73I			
		Тара и упаковка			руб.	I327			
		Транспортные расходы			руб.	3227			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготов.-складские расходы			руб.	III5			
		Комплектация			руб.	6I6			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	94630			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I254			
		Материалы			руб.	294			
		Эксплуатация машин			руб.	99			
		Заработная плата машинистов			руб.	I04			
		Основная заработная плата			руб.	733			
		Всего заработная плата			руб.	837			
		Ресурсы на опробование			руб.	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы			руб.	588			
		Плановые накопления			руб.	I49			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I99I			
		Раздел 2. Нестандартное оборудование							
58	I9-07 III-0737	Стол разметочный	шт	I,00	624,00	624			
59	Ш4-70-9	Монтаж	т	0,40	22,34	9	6	2	4/I
60	I9-0I II6-I26	Стеллаж для сортового металла шт 6	тн	0,36	630,00	227			
6I	Ш4-I06-5	Монтаж	т	0,36	I7,68	6	5	2	3/I
62	I8-04 III04-0I4	Шкаф пескоструйный 2807/I0I	шт	I,00	I750,00	I750			
63	Ш-I53-I	Монтаж	шт	I,00	32,60	33	32	29	3/I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	23-03-2 П01-001И	Масловодоотделитель 2807/102	шт	1,00	194,00	194			
65	Ц18-1-2	Монтаж	шт	1,00	20,40	20	14	12	2 / 1
66	23-03-1 Ш1-005 к=0,7	Камера сушильная 2990/168	шт	1,00	5600,00	5600			
67	Ц18-319-1	Монтаж	шт	1,00	79,70	80	72	53	19 / 8
68	24-18-49 П09-007 по весу	Стол для подготовительных и окрасочных работ	шт	1,00	280,00	280			
69	Тоже П09-041	Шкаф для хранения лакокрасочных материалов	шт	2,00	255,00	510			
70	24-18-29 П09-654	Тележка Г/П 2 т	шт	1,00	245,00	245			
71	19-07 Ш-0779 по весу	Тележка Г/П 5 т 1964	шт	1,00	840,00	840			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
72	Ц24-42-I	Монтаж	шт	I,00	I3,90	I4	I3	I0	3 / I
73	I9-I4 Ш6-00I к=I,3	Тележка ручная 2658/9I	шт	I,00	I35,00	I35			
		Всего по разделу 2			руб.	II343	I42	I08	54 / I3
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I0405			
		Тара и упаковка			руб.	I56			
		Транспортные расходы			руб.	38I			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I32			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	II074			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость монтажных работ			руб.	I62			
		Материалы			руб.	I7			
		Эксплуатация машин			руб.	2I			
		Заработная плата машинистов			руб.	I3			
		Основная заработная плата			руб.	I08			
		Всего заработная плата			руб.	I2I			
		Накладные расходы			руб.	87			
		Плановые накопления			руб.	20			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	269			
		Раздел 5. Металлоконструкции							
74	CI2I-2062	Щит ограждения пт 6	т	0,22	286,00	63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
75	Е9-I80	Монтаж	т	0,22	56,20	I2	9	7	2/I
76	СI2I-I795	Козелки для сбороч-ных стеллажей шт I0	т	2,0I	27I,00	545			
77	Е9-I23	Монтаж	т	2,0I	45,00	90	7I	69	2/I
78	СI2I-2II7	Кабина для металли-зации	т	0,28	289,00	8I			
79	Е9-20I	Монтаж	т	0,28	68,70	I9	I5	9	6/2
		Всего по разделу 5			руб.	950	95	85	I0/4
		В том числе:							
		Стоимость металло-монтажных работ			руб.	8I0			
		Материалы			руб.	27			
		Эксплуатация машин			руб.	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов-			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	85			
		Всего заработная плата			руб.	89			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	689			
		Накладные расходы			руб.	70			
		Плановые накопления			руб.	70			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	950			
		Раздел 4. Спецработы							
80	ЕI4-I78 к=I,25	Окраска м/конструкций	тн	2,5I	I3,I2	33	33	I7	I6 / I5
8I	ЕI4-I70 к=I,25	Окраска кранов	тн	7,8I	5,44	42	42	29	I3 / I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего по разделу 4			руб.	94	75	46	29/28
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	75			
		Материалы			руб.	29			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	28			
		Основная заработная плата			руб.	46			
		Всего заработная плата			руб.	74			
		Накладные расходы			руб.	I2			
		Плановые накопления			руб.	7			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Прочие работы							
82	Укрупн показат	Приобретение инструмента приспособлений и производств.инвентаря	руб.	27,00	20,00	540			
83	Тоже	Тоже хозинвентаря	руб.	32,00	I5,00	480			
		Всего по разделу 5			руб.	I020			
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ			руб.	I020			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	I020			
		Всего по смете:			руб.	II0028	I248	972	276 I49
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	970I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Запасные части			руб.	I73I			
		Тара и упаковка			руб.	I483			
		Транспортные расходы			руб.	3608			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I247			
		Комплектация			руб.	6IC			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	I05704			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I4I6			
		Материалы			руб.	3I3			
		Эксплуатация машин			руб.	I20			
		Заработная плата машинистов			руб.	II7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Основная заработная плата			руб.	841			
		Всего заработная плата			руб.	958			
		Ресурсы на опробование			руб.	2			
		Накладные расходы			руб.	675			
		Плановые накопления			руб.	I69			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	2260			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	75			
		Материалы			руб.	29			
		Эксплуатация машин			руб.	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Заработная плата машинистов			руб.	28			
		Основная заработная плата			руб.	46			
		Всего заработная плата			руб.	74			
		Накладные расходы			руб.	I2			
		Плановые накопления			руб.	7			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	94			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	8IO			
		Материалы			руб.	27			
		Эксплуатация машин			руб.	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Заработная плата машинистов			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	85			
		Всего заработная плата			руб.	89			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	689			
		Накладные расходы			руб.	70			
		Плановые накопления			руб.	70			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	950			
		Стоимость прочих работ			руб.	I020			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	IO20			

Главный инженер проекта — И.Иванова

Начальник отдела — Н.Диденко

Исходные данные:

составил — Л.Севиева

проверил — Л.Севиева

Перфорация:

подготовил — Бузикова

проверил — Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ТХ-II

К типовому проекту производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций

Цех металлоизделий мощн. 2500 тн

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ-I-I0

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	II0,43	тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудования	I07,05	тыс.руб.
б) монтажных работ	3,38	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)		руб.
I м2 общей площади здания		руб.
I м3 объема здания		руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе:	
								Основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование стандартное							
		Комплекс механизированного оборудования К28028 в составе:							
I	I803-7004	Ножницы Н3I0	шт	I,00	6450,00	6450			
2	Ц-II0-7	Монтаж	шт	I,00	43,50	44	39	32	7/4
3	I9-07 III-0575	Средства механизации	шт	I,00	650,00	650			
4	Ц4-I06-6	Монтаж	т	0,40	I9,98	8	6	3	3/I
5	I9-07 III-0760	Тележка Г/П 5т	шт	I,00	3600,00	3600			
6	Ц24-42-2	Монтаж	шт	I,00	48,00	48	46	29	I7/6
7	I9-07 III-0574	Рольганг Г/П 5т	шт	I,00	II50,00	II50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	Ц14-I06-6	Рольганг	т	0,70	I9,98	I4	II	6	5/2
9	I8-03 П07-038 Доп I К=I,I	Пресс-ножницы комбинированные НВ-5222	шт	I,00	5500,00	5500			
I0	Ц-II0-3	Монтаж	шт	I,00	I8,50	I9	I7	9	8/3
II	I8-03 П07-027	Станок для резки арматурной стали СМЖ-I73	шт	I,00	380,00	380			
I2	Ц24-256-5	Монтаж	шт	I,00	9,85	I0	9	7	2/I
I3	Ведомость Сорэлавстанкоинструмент I984-85 гг	Пресс листогибочный ИА-I328	шт	I,00	II900,00	II900			
I4	Ц-II0-6	Монтаж	шт	I,00	37,I0	37	34	27	7/4
I5	I9-07 Ш-0573	Модуль-рольганг МРН-I	шт	3,00	650,00	I950			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	Ц3-475-I	Монтаж	т	I,54	28,20	43	32	2I	II/4
I7	Ц3-435-8	Монтаж	I0 шт	I,80	2,56	5	4	4	
I8	I8-03 доп7 П0I-074	Пресс однокривошипный К-2I30В	шт	I0,00	I00,00	I000			
I9	Ш-6I-4	Монтаж	шт	I,00	53,97	54	48	38	I0/4
20	I8-0I-73Г П7-0II К=0,97	Полуавтомат резьбонарезной 5 до 7	шт	I,00	I698,00	I698			
2I	Ш-5I-I	Монтаж	шт	I,00	I6,I0	I6	I5	I0	5/2
22	2203-2I67	Станок приводной гибочный для гнутья прутков СМК-I73Б	шт	I,00	4I0,00	4I0			
23	Ц24-256-7	Монтаж	шт	I,00	I5,I0	I5	I4	I2	2/I
24	I8-0I П2-007	Вертикально-сверлильный станок 2Н-I35	шт	I,00	I6I0,00	I6I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	Ц-3I-I	Монтаж	шт	I,00	I6,I0	I6	I5	I0	5/2
26	I5-06 П06-006	Полуавтомат для дуговой сварки ПДГ-307	шт	2,00	I500,00	3000			
27	I5-06 доп.I6 Ш8-02I	Стол сварщика СI0040	шт	I,00	760,00	760			
28	Ц32-52-3	Монтаж	шт	I,00	6,48	6	6	6	
29	Ведомость Сорзглав станкоинструмент I984-85Г стр.65	Точильно-шлифовальный станок 3Б633	шт	I,00	375,00	375			
30	Ц-220-2	Монтаж	шт	I,00	6,80	7	6	6	
3I	I5-06 Ш8-004	Вращатель М-3I050	шт	I,00	3I20,00	3I20			
32	Ц4-88-I	Монтаж	т	2,23	I8,99	42	30	I8	I2/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	I5-06 П06-004	Полуавтомат для дуговой сварки в среде углекислого газа А-II97П	шт	I,00	I430,00	I430			
34	I5-06 П03-0II	Выпрямитель многопостовой ВДУМ-4х40I	шт	I,00	3200,00	3200			
35	Ведомость Союзглавстанкоинструмент I984-85Г стр.25	Станок радиально-сверлильный 2Л53У	шт	I,00	2870,00	2870			
36	Ц-II-2	Монтаж	шт	I,00	25,70	26	25	I6	9/4
37	I5-06 доп6 П4-0II	Комплект для электродуговой металлизации КДМ-2	шт	I,00	5660,00	5660			
38	23-03-I Ш-005 к=0,7	Решетка с нижним отсосом воздуха ЦП-39080	шт	I,00	5600,00	5600			
39	Ц23-29I-I	Монтаж	шт	I,00	53,70	54	5I	43	8/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	22-0I III0-022	Окрасочный агрегат СО-5А	шт	I,00	5I,00	5I			
4I	I9-06 П02-0I8 3-4909	Кран подвесной электрический однобалочный Г/П 3,2ТС длина I6,2 м ГОСТ 7890-73	шт	2,00	2880,00	5760			
42	Ц3-4-8	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность 3,2 т, пролет до I5 м	шт	2,00	60,50	I37	I3I	II2	I9 8
43	Ц3-4909 к=I,05	Электромонтаж крана	шт	2,00	I53,40	307	I52	I28	24 24
44	I9-06 П02-066 3-4905	Кран подвесной однобалочный во взрывобезопасном исполнении Г/П 2т длина I0,2 м	шт	I,00	6279,00	6279			
45	Ц3-4-4	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность 2 т, пролет до 9 м	шт	I,00	5I,80	52	49	45	4 2
46	Ц3-4905 к=I,05	Электромонтаж крана	шт	I,00	I33,77	I34	60	52	8 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	I9-07 Ш-0760	Тележка моторная П640-I30Б	шт	I,00	3600,00	3600			
48	Ц24-42-2	Монтаж	шт	I,00	48,00	48	46	29	I7 6
49	I9-06 П2I-0I2 прим	Электропогрузчик ЭПБ-6I2 Г/П 3,2 т	шт	I,00	4950,00	4950			
50	I906-2I02I	Электротележка ЭК-2 УI,I	шт	I,00	I450,00	I450			
5I	II-05-4 Ш-02I	Машина шлифовальная ИЭ-820IА	шт	2,00	48,00	96			
52	Тоже Ш-009	Машина ручная сверлильная ИЭ-I022В	шт	I,00	28,00	28			
53	I8-05-4 Ш-006	Машина ручная сверлильная ИЭ-I0I9А	шт	2,00	26,00	52			
54	I7-03-I П6-00I	Дефектоскоп ДУК-66ПМ	шт	I,00	665,00	665			
55	ВВЯ5-06 П3-0I2	Комплект газосварочный КГС-2А	шт	I,00	I9,50	20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56	I9-I3 II7-008	Лебедка маневровая Т-I93Б	шт	I,00	I350,00	I350			
57	Ц3-60I-4	Монтаж	компл.	I,00	II2,00	II2	90	70	20 9
		Всего по разделу I			руб.	9669I	936	733	203 I04
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	866I4			
		Запасные части			руб.	I73I			
		Тара и упаковка			руб.	I327			
		Транспортные расходы			руб.	3227			
		Заготов.-складские расходы			руб.	III5			
		Комплектация			руб.	6I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования			руб.	94630			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I254			
		Материалы			руб.	228			
		Эксплуатация машин			руб.	99			
		Заработная плата машинистов			руб.	96			
		Основная заработная плата			руб.	68I			
		Всего заработная плата			руб.	777			
		Ресурсы на опробование			руб.	2			
		Накладные расходы			руб.	653			
		Плановые накопления			руб.	I54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I26I			
		Раздел 2. Нестандартное оборудование							
58	I9-07 III-0737	Стол разметочный	шт	I,00	624,00	624			
59	Ш4-70-9	Монтаж	т	0,40	22,34	9	4	2	4 I
60	I9-0I II6-I26	Стеллаж для сортового металла шт 6	тн	0,36	630,00	227			
6I	Ш4-I06-5	Монтаж	т	0,36	I7,68	6	5	2	3 I
62	I8-04 III04-0I4	Шкаф пескоструйный 2807/I0I	шт	I,00	I750,00	I750			
63	Ш-I53-I	Монтаж	шт	I,00	32,60	33	32	29	3 I
64	23-03-2 II0I-00III	Масловодоотделитель	шт	I,00	I94,00	I94			
65	Ш8-I-2	Монтаж	шт	I,00	20,40	20	I4	I2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	23-03-I III-005 к=0,7	Камера сушильная 2990/I68	шт	I,00	5600,00	5600			
67	Ц I8-3I9-I	Монтаж	шт	I,00	79,70	80	72	53	I9 8
68	24-I8-49 II09-007 по весу	Стол для подготовительных и окрасочных работ	шт	I,00	280,00	280			
69	Тоже II09-04I	Шкаф для хранения лакокрасочных материалов	шт	2,00	255,00	5I0			
70	24-I8-29 II09-654	Тележка Г/П 2т	шт	I,00	245,00	245			
7I	I9-07 III-0779 по весу	Тележка Г/П 5т I964	шт	I,00	840,00	840			
72	Ц24-42-I	Монтаж	шт	I,00	I3,90	I4	I3	I0	3 I
73	I9-I4 III6-00I к=I,3	Тележка ручная 2658/9I	шт	I,00	I35,00	I35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2			руб.	II343	I42	I08	34 / I3
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I0405			
		Тара и упаковка			руб.	I56			
		Транспортные расходы			руб.	38I			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I32			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	II074			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I62			
		Материалы			руб.	I9			
		Эксплуатация машин			руб.	2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов			руб.	I3			
		Основная заработная плата			руб.	I08			
		Всего заработная плата			руб.	I2I			
		Накладные расходы			руб.	87			
		Плановые накопления			руб.	20			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	269			
		Раздел 3. Металлоконструкции							
74	CI2I-2062	Щит ограждения шт 6	т	0,22	286,00	63			
75	E9-I80	Монтаж	т	0,22	56,20	I2	9	7	2/I
76	CI2I-I795	Козелки для стеллажей шт I0	т	2,0I	27I,00	545			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77	Е9-123	Монтаж	т	2,0I	45,00	98	7I	69	2/I
78	С12I-2II7	Кабина для металлизации	т	0,28	289,00	8I			
79	Е9-20I	Монтаж	т	0,28	68,70	I9	I5	9	6/2
		Всего по разделу 3			руб.	950	95	85	I0/4
		В том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	8I0			
		Материалы			руб.	27			
		Эксплуатация машин			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего заработная плата			руб.	89			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	689			
		Накладные расходы			руб.	70			
		Плановые накопления			руб.	70			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	950			
		Раздел 4. Спецработы							
80	ЕI4-I78 к=I,25	Окраска конструкций	тн	2,5I	I3,I2	33	33	I7	I6 / I5
8I	ЕI4-I70 к=I,25	Окраска кранов	тн	7,8I	5,44	42	42	29	I3 / I3
		Всего по разделу 4			руб.	94	75	46	29 / 28
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ			руб.	75			
		Материалы			руб.	29			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	28			
		Основная заработная плата			руб.	46			
		Всего заработная плата			руб.	74			
		Накладные расходы			руб.	I2			
		Плановые накопления			руб.	7			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Прочие работы							
82	Укрупн показат	Приобретение инструмента приспособлений и производств. инвентаря	руб.	36,00	20,00	720			
83	Тоже	Тоже хозинвентаря	руб.	42,00	I5,00	630			
		Всего по разделу 5			руб.	I350			
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ			руб.	I350			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	I350			
		Всего по смете:			руб.	II0428	I248	972	276 I49
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость оборудования			руб.	97019			
		Запасные части			руб.	I73I			
		Тара и упаковка			руб.	I483			
		Транспортные расходы			руб.	3608			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I247			
		Комплектация			руб.	6I6			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	I05704			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I4I7			
		Материалы			руб.	247			
		Эксплуатация машин			руб.	I20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов			руб.	I09			
		Основная заработная плата			руб.	789			
		Всего заработная плата			руб.	898			
		Ресурсы на опробование			руб.	2			
		Накладные расходы			руб.	740			
		Плановые накопления			руб.	I74			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	233			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	75			
		Материалы			руб.	29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Заработная плата машинистов			руб.	28			
		Основная заработная плата			руб.	46			
		Всего заработная плата			руб.	74			
		Накладные расходы			руб.	I2			
		Плановые накопления			руб.	7			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	94			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	8IO			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы			руб.	27			
		Эксплуатация машин			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	85			
		Всего заработная плата			руб.	89			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	689			
		Накладные расходы			руб.	70			
		Плановые накопления			руб.	70			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	950			
		Стоимость прочих работ			руб.	I350			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Всего прочих работ руб. I350

Главный инженер проекта И.Иванова

Начальник отдела Н.Диденко

Исходные данные:

составил Л.Севиева

проверил Л.Севиева

Перфорация:

подготовил Бузикова

проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-2

К типовому проекту Производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций

Цех металлоизделий мощностью 400т.

На особостроительные работы

Основание: чертежи КЖ-I-4, АР-7-I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,545 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Нормативной условно-чистой продукции	основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Фундаменты под оборудование							
I	Е6-30 т.6-3-I	Устройство бетонных фундаментов из бетона М200 марки Ф05	м3	0,80	37,36	30	-/3	-	2/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Е6-33 табл.6-3-4	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М-200, объемом до 5м3 марки Ф06	м3	2,60	37,33	97	- / 9	6	- / -
3	СI24-3	Арматура класса А2	т	0,02	278,00	6	- / -	-	- / -
		Всего по разделу I				I68	- / I2	8	- / -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			I33			
		Материалы	руб			20			
		Эксплуатация машин	руб			3			
		Заработная плата машинистов	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			8			
		Всего заработная плата	руб			9			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			6			
		Местные материалы	руб			94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб			22			
		Плановые накопления	руб			I3			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I68			
		Раздел 2.Полы							
4	EII-II табл.II-I - II	Устройство подстилающих слоев бетонных марки М300	м3	53,60	35,24	I889	-/87	87	-/-
		Всего по разделу 2	руб			2377	-/87	-	87/-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			I889			
		Материалы	руб			47			
		Основная заработная плата	руб			87			
		Всего заработная плата	руб			87			
		Местные материалы	руб			I755			
		Накладные расходы	руб			3I2			
		Плановые накопления	руб			I76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			2377			
		Всего по смете	руб			2545	= 99	95	= -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			2022			
		Материалы	руб			67			
		Эксплуатация машин	руб			3			
		Заработная плата машинистов	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			95			
		Всего заработная плата	руб			96			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			6			
		Местные материалы	руб			I849			
		Накладные расходы	руб			334			
		Плановые накопления	руб			I89			
		Всего, стоимость общестрои-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		тельных работ	руб			2545			

Главный инженер проекта Иванова
Начальник отдела СР Ковальчук
Исходные данные:
составил Черячукина
проверил Дунаева
Перфорация:
подготовил Бузикова
проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-3

К типовому проекту Производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций .Цех металлоизделий мощностью 630т

На особостроительные работы

Основание: чертежи КЖ I-4, АР 7÷ I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,037 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

I м2 общей площади здания руб.

I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Нормативной условно-чистой продукции	основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I.Фундаменты под оборудование							
I	Е6-30 табл.6-3-I	Устройство бетонных фундаментов марки Ф05 из бетона М 200	м3	0,80	37,36	30	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Е6-33 табл.6-3-4	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200, объемом до 5 м3 марки Ф03, Ф06	м3	5,00	37,33	I87	- I8	I2	- -
3	СI24-2	Арматура класса А2	т	0,04	278,00	II	- -	-	- -
		Всего по разделу I	руб			287	- 2I	I4	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			228			
		Материалы	руб			34			
		Эксплуатация машин	руб			5			
		Заработная плата машинистов	руб			2			
		Основная заработная плата	руб			I4			
		Всего заработная плата	руб			I6			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			II			
		Местные материалы	руб			I6I			
		Накладные расходы	руб			38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб			2I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			287			
		Раздел 2.Полы							
4	ЕII-II табл.II-I - II	Устройство подстилающих слоев бетонных марки 300	м3	I6,90	35,24	396	-/27	27	-/-
		Всего по разделу 2	руб			750	-/27	27	-/-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			596			
		Материалы	руб			I5			
		Основная заработная плата	руб			27			
		Всего заработная плата	руб			27			
		Местные материалы	руб			553			
		Накладные расходы	руб			98			
		Плановые накопления	руб			56			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			750			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете	руб			I037	— / 48	4I	— / -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			824			
		Материалы	руб			49			
		Эксплуатация машин	руб			5			
		Заработная плата машинистов	руб			2			
		Основная заработная плата	руб			4I			
		Всего заработная плата	руб			43			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			II			
		Местные материалы	руб			7I4			
		Накладные расходы	руб			I36			
		Плановые накопления	руб			77			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I037			

Главный инженер проекта Иванова

Начальник отдела СР Ковальчук

Исходные данные:
составил Черячукина
проверил Дунаева
Перфорация:
подготовил Бузикова
проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-4

К типовому проекту Производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций .Цех металлоизделий мощностью 800т

На особостроительные работы

Основание: чертежи КЖ I-4,АР 7÷I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,036 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

I м2 общей площади здания руб.

I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин, в том числе зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I.Фундаменты под оборудование							
I	Е6-30	Устройство бетонных фун-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	табл.6-3-I	даментов марки Ф05 из бетона М200	м3	0,80	35,73	29	- 3	2	- -
2	Е6-33 т.6-3-4	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М-200,объемом до 5м3 марки Ф03,Ф06	м3	5,00	37,33	I87	- I8	I2	- -
3	СI24-2	Арматура класса А2	т	0,04	278,00	II	- -	-	- -
		Всего по разделу I	руб				286 2I	-	I4 -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб				227		
		Материалы	руб			34			
		Эксплуатация машин	руб			5			
		Заработная плата машинистов	руб			2			
		Основная заработная плата	руб			I4			
		Всего заработная плата	руб			I6			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Местные материалы	руб			I60			
		Накладные расходы	руб			38			
		Плановые накопления	руб			2I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			286			
		Раздел 2. Полы							
4	ЕII-II табл. II-I - II	Устройство подстилающих слоев бетонных марки 300	м3	I6,90	35,24	596	- / 27	27	- / -
		Всего по разделу 2	руб			750	- / 27	27	- / -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			596			
		Материалы	руб			I5			
		Основная заработная плата	руб			27			
		Всего заработная плата	руб			27			
		Местные материалы	руб			553			
		Накладные расходы	руб			98			
		Плановые накопления	руб			56			
		Всего, стоимость общестрои-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		тельных работ	руб			750			
		Всего по смете	руб			I036	- / 48	4I	I / I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			823			
		Материалы	руб			49			
		Эксплуатация машин	руб			5			
		Заработная плата машинистов	руб			2			
		Основная заработная плата	руб			4I			
		Всего заработная плата	руб			43			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			II			
		Местные материалы	руб			7I3			
		Накладные расходы	руб			I36			
		Плановые накопления	руб			77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I036			

Главный инженер проекта Иванова

Начальник отдела СР Ковальчук

Исходные данные составили Черячукина

проверил Дунаева

Перфорация:

подготовил Бузикова

проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-5

К типовому проекту Производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций

Цех металлоизделий мощностью I250т

На общестроительные работы

Основание: чертежи КЖ I÷4, АР 7÷I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,II6 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

I м2 общей площади здания руб.

I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин, в том числе зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Фундаменты под оборудование							
I	Е6-30	Устройство бетонных							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	табл.6-3-I	фундаментов марки Ф02,Ф04, Ф05, из бетона М200	м3	2,50	37,36	93	-/9	6	3/I
2	Е6-33 табл.6-3-4	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200,объемом до 5 м3 марки Ф03,Ф06	м3	5,00	37,33	I87	-/I8	I2	6/2
3	СI24-2	Арматура класса А2	т	0,04	278,00	II	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I	руб			366	-/27	I8	9/3
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			29I			
		Материалы	руб			44			
		Эксплуатация машин	руб			6			
		Заработная плата машинистов	руб			3			
		Основная заработная плата	руб			I8			
		Всего заработная плата	руб			2I			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			II			
		Местные материалы	руб			209			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб			48			
		Плановые накопления	руб			27			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			366			
		Раздел 2.Полы							
4	КТП-II табл.II-I - II	Устройство подстилающих слоев бетонных марки 300	м3	I6,90	35,24	596	-/27	27	-/-
		Всего по разделу 2	руб			750	-/27	27	-/-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			596			
		Материалы	руб			I5			
		Основная заработная плата	руб			27			
		Всего заработная плата	руб			27			
		Местные материалы	руб			553			
		Накладные расходы	руб			98			
		Плановые накопления	руб			56			
		Всего, стоимость общестрои-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		тельных работ	руб			750			
		Всего по смете	руб			III6	- / 54	45	9 / 3
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			887			
		Материалы	руб			59			
		Эксплуатация машин	руб			6			
		Заработная плата машинистов	руб			3			
		Основная заработная плата	руб			45			
		Всего заработная плата	руб			48			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			II			
		Местные материалы	руб			762			
		Накладные расходы	руб			I46			
		Плановые накопления	руб			83			
		Всего, стоимость общестрои-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		тельных работ	руб			IIIб			

Главный инженер проекта Иванова
Начальник отдела СР Ковальчук
Исходные данные:
составил Черячукина
проверил Дунаева
Перфорация:
подготовил Бузикова
проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-6

К типовому проекту Производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций
Цех металлоизделий мощностью 1800т

Основание: чертежи КЖ1-4, АР 7-12

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,615 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

1 м2 общей площади здания руб.

1 м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин, в том числе зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Фундаменты под оборудование							
1	Е6-30 табл. 6-3-1	Устройство бетонных фундаментов марки Ф02,							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Ф04,Ф05,Ф08 из бетона М-200	м3	3,50	37,36	I3I	- I2	8	4 I
2	Е6-80 табл.6-9 - 4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,02	478,00	I0	- -	-	- -
3	Е6-33 табл.6-3- - 4	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200, объемом до 5м3 марки Ф0I, Ф03,Ф07	м3	9,20	37,33	343	- 33	22	II 3
4	СI24-2	Арматура класса А2	т	0,07	278,00	I9	- -	-	- -
		Всего по разделу I	руб			634	- 45	30	I5 4
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			503			
		Материалы	руб			84			
		Эксплуатация машин	руб			II			
		Заработная плата машинистов	руб			4			
		Основная заработная плата	руб			30			
		Всего заработная плата	руб			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I9			
		Местные материалы	руб			354			
		Накладные расходы	руб			84			
		Плановые накопления	руб			47			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			634			
		Раздел 2.Полы							
5	ЕII-II табл.II-I - II	Устройство подстилающих слоев бетонных марки 300	м3	22,I0	35,24	779	- 36	36	- -
		Всего по разделу 2	руб			98I	- 36	36	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			779			
		Материалы	руб			I9			
		Основная заработная плата	руб			36			
		Всего заработная плата	руб			36			
		Местные материалы	руб			724			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб			I29			
		Плановые накопления	руб			73			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			98I			
		Всего по смете	руб			I6I5	- 8I	66	I5 4
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			I282			
		Материалы	руб			I03			
		Эксплуатация машин	руб			II			
		Заработная плата машинистов	руб			4			
		Основная заработная плата	руб			66			
		Всего заработная плата	руб			70			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I9			
		Местные материалы	руб			I078			
		Накладные расходы	руб			2I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб			I20			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I6I5			

Главный инженер проекта Иванова
Начальник отдела СР Ковальчук
Исходные данные:
составил Черячукина
проверил Дунаева
перфорация:
подготовил Бузикова
проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-7

К типовому проекту Производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций .Цех металлоизделий мощностью 2500т
На особостроительные работы

Основание: чертежи КЖ I÷4, АР 7÷I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,627 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

I м2 общей площади здания руб.

I м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин, в том числе зарплаты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I.Фундаменты под оборудование							
I	Е6-30 табл.6-3-	Устройство бетонных фундаментов марки							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	- I	Ф02,Ф04,Ф05,Ф08 из бетона М 200	м3	3,50	37,36	I3I	- I2	8	4 I
2	Е6-80 табл.6-9 - 4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,02	478,00	I0	- -	-	- -
3	Е6-33 табл.6-3 - 4	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М200, объемом до 5м3 марки Ф0I, Ф03,Ф07	м3	9,20	37,33	343	- 33	22	II 3
4	CI24-2	Арматура класса А2	т	0,07	278,00	I9	- -	-	- -
		Всего по разделу I	руб			634	- 45	30	I5 4
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			503			
		Материалы	руб			84			
		Эксплуатация машин	руб			II			
		Заработная плата машинистов	руб			4			
		Основная заработная плата	руб			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего заработная плата	руб			34			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I9			
		Местные материалы	руб			354			
		Накладные расходы	руб			84			
		Плановые накопления	руб			47			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			634			
		Раздел 2.Полы							
5	ЕII-II табл.II-I - II	Устройство подстилающих слоев бетонных марки 300	м3	22,40	35,24	789	- 36	36	- -
		Всего по разделу 2	руб			993	- 36	36	- -
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			789			
		Материалы	руб			20			
		Основная заработная плата	руб			36			
		Всего заработная плата	руб			36			
		Местные материалы	руб			733			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб			I30			
		Плановые накопления	руб			74			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			993			
		Всего по смете	руб			I627	- 8I	66	I5 4
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			I292			
		Материалы	руб			I04			
		Эксплуатация машин	руб			II			
		Заработная плата машинистов	руб			4			
		Основная заработная плата	руб			66			
		Всего заработная плата	руб			70			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			I9			
		Местные материалы	руб			I087			
		Накладные расходы	руб			2I4			
		Плановые накопления	руб			I2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I627			

Главный инженер проекта Иванова

Начальник отдела СР Ковальчук

Исходные данные:

составил Черячукина

проверил Дунаева

перфорация:

подготовил Бузикова

проверил Корнихина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-8

К типовому проекту Производственно-технологических элементов баз комплектации строительных организаций. Цех металлоизделий мощностью 400Т, 630Т, 800Т, 1250Т, 1800Т, 2500т

На особостроительные работы

Основание: чертежи КЖ1÷4, АР7÷12

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,113 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.

1 м2 общей площади здания руб.

1 м3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативной условно-чистой продукции	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин, в том числе зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 7. Цех металлоизделия мощностью 250т, 400т, 630т, 800т, 1250т, 1800т, 2500т							
1	Е6-34 табл. 6-3-	Устройство фундаментов под оборудование желе-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	-5	зобетонных из бетона М200, объемом 25м3 марки ФI	м3	I7,80	34,68	6I7	- 48	3I	I7 5
2	CI24-3	Арматура класса А3	т	0,I3	270,00	35	- -	-	- -
3	E6-84 табл.6-9 - 8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,05	355,00	I8	- 2	2	- -
4	E6-85 табл.6-9 -	Установка закладных деталей весом более 20кг	т	0,65	329,00	2I4	- 9	8	I -
		Всего по разделу 7	руб			IIII	- 59	4I	I8 5
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб			884			
		Материалы	руб			295			
		Эксплуатация машин	руб			I3			
		Заработная плата машинистов	руб			5			
		Основная заработная плата	руб			4I			
		Всего заработная плата	руб			46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость материалов и конструкций	руб			35			
		Местные материалы	руб			495			
		Накладные расходы	руб			I46			
		Плановые накопления	руб			83			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			IIIЗ			

Главный инженер проекта Иванова
Начальник отдела СР Ковальчук
Исходные данные:
составил Черячукина
проверил Дунаева
Перфорация:
подготовил Бузикова
проверил Корнихина

gost.e-ecolog.ru