ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-14-55.87

ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

Стоимость:	
Общая	230,92 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	I67,I6 тыс.руб.
I куб.м.здания	25,44 руб.
I кв.м.общей площади	I83,57 руб.

Разработан

Проектным институтом №3

Главный инженер института	В.К.Мирошниченко
Главный инженер проекта	У.М.Булавин
Начальник отдела	В.В.Стесева

I987 г.

КФ ЦИТП инв.N 9746/4

4-7-83

gost.e-ecolog.ru

т.п. 409-14-55.87

ТП У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
409-14-55.87
ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I	Технологические решения, отопление и вентиляция, водопровод и канализация, электроснабжение, автоматика, автоматическое пожаротушение, связь и сигнализация
АЛЬБОМ II	Архитектурно-строительные решения: вариант-кирпичные стены
АЛЬБОМ III	Архитектурно-строительные решения: вариант-железобетонный каркас
АЛЬБОМ IУ	Спецификации оборудования
АЛЬБОМ У	Сметы. Вариант-кирпичные стены.
АЛЬБОМ УI	Сметы. Вариант-железобетонный каркас.
АЛЬБОМ УП	Ведомости потребности в материалах. Вариант-кирпичные стены.
АЛЬБОМ УШ	Ведомости потребности в материалах. Вариант-железобетонный каркас.
АЛЬБОМ IX	Нестандартизированное оборудование Оборудование участка мойки
АЛЬБОМ X	Нестандартизированное оборудование. Оборудование участка мойки

9746/4

ПЕРЕЧЕНЬ

сметной документации

№№ пп	№№ смет	Наименование	стр.
I	2	3	4
I.	-	Пояснительная записка	3
2.	I-I	Объектная смета	4
3.	I-I-I	Общестроительные работы	6
4.	I-I-2	Особостроительные работы	46
5.	I-I-3	Отопление, теплоснабжение, узел ввода	56
6.	I-I-4	Вентиляция	79
7.	I-I-5	Водопровод и канализация	92
8.	I-I-6	Электроосвещение	113
9.	I-I-7	Силовое электрооборудование	124
I0.	I-I-8	Автоматика	136
II.	I-I-9	Автоматическое пожаротушение	168
I2.	I-I-I0	Связь и сигнализация	176
I3.	I-I-II	Технологическое оборудование	180
I4.	I-I-I2	Промпроводки	184
I5.	I-I-I3	Оборудование и трубопроводы системы автоматического пожаротушения	192
I6.	I-I-I4	Инструмент, оснастка и производственный инвентарь	198
I7.	I-I-I5	Хозяйственный инвентарь	200
I8.	I-I-I6	Шкафчики для одежды	202
I9.	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	204

т.п. 409-14-55.87

ТП У

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общие положения

Сметная документация составлена в объеме и по форме предусмотренной инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства (СН 227-82), утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982г. №141.

Основными нормативными документами при составлении смет явились:

-сборники единых районных расценок на строительные конструкции и работы введенные в действие с 1января 1984 г.;

-ценники на монтаж оборудования ;

-прейскуранты основных цен на оборудование ;

-единичные расценки на строительные работы для строек Московской области ;

-сборник сметных цен на местные строительные материалы.

Накладные расходы приняты в размере:

16,5% на общестроительные работы

8,6% на металлоконструкции

13,3 на санитарно-технические работы.

Руководитель группы Г.Денисенко

Главный специалист Б.Самойлов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТЕ №I-I

к типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин (вариант-кирпичные стены)

Сметная стоимость	230,92	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)		руб.
Iм2 общей площади здания	I83,57	тыс.руб.
Iм3 объема здания	25,44	руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. Строит. работ	Монтажных работ	Оборудования и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе: Основная з/пл.	Эксплуатация машин	Нормат. условно-чистая продукция	Технико-экономические показатели Един. измер.	К-во един. измер.	Стоим. един. измер. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I-I	Общестроительные работы	82,7I	-	-	-	82,7I	-	-	-	м3	657I	I2,59
2.	I-I-2	Особостроительные работы	I0,52	-	-	-	I0,52	-	-	-	м2	7I3	I4,75
3.	I-I-3	Отопление, теплоснабжение, узел ввода	I5,3I	0,09	0,97	-	I6,37	-	-	-	м3	657I	2,34
4.	I-I-4	Вентиляция	39,9I	-	-	-	39,9I	-	-	-	м3	657I	6,07
5.	I-I-5	Водопровод и канализация	2,4	-	6,59	-	8,99	-	-	-	м3	657I	0,36
6.	I-I-6	Электроосвещение	-	4,4	0,35	-	4,75	-	-	-	м3	657I	0,67
7.	I-I-7	Силовое электрооборудование	-	2,48	7,97	-	I0,45	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	I-I-8	Автоматика	-	2,88	6,47	-	9,35	-	-	-	-	-	-
9.	I-I-9	Автоматическое пожаротушение	-	0,07	0,I3	-	0,2	-	-	-	-	-	-
I0.	I-I-I0	Связь и сигнализация	-	0,II	0,I	-	0,2I	-	-	-	-	-	-
II.	I-I-II	Технологическое оборудование	-	2,98	37,03	-	40,0I	-	-	-	-	-	-
I2.	I-I-I2	Промпроводки	0,I6	I,09	0,96	-	2,2I	-	-	-	-	-	-
I3.	I-I-I3	Оборудование и трубопроводы системы автоматического пожаротушения	0,2	I,85	0,I	-	2,I5	-	-	-	-	-	-
I4.	I-I-I4	Инструмент, оснастка и производственный инвентарь	-	-	2,52	-	2,52	-	-	-	-	-	-
I5.	I-I-I5	Хозяйственный инвентарь	-	-	-	0,I5	0,I5	-	-	-	-	-	-
I6.	I-I-I6	Шкафчики для одежды	-	-	-	0,42	0,42	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете:	I5I,2I	I5,95	63,I9	0,57	230,92	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете:	I5I,2I	I5,95	63,I9	0,57	230,92	-	-	-	-	-	-

Главный инженер проекта У.М.Булавин

Начальник отдела В.В.Стесева

Составил инженер Е.И.Ялковская

Проверил руководитель группы Г.П.Денисенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 169365

т.п. 409-14-55.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ ИОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ

ОСНОВАНИЕ: ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-90,83 РУБ.
1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ-12,59 РУБ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 82,700 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,767 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13527 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9,146 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	12,56	0,30	0,30	4	-	4	-	-
				-	0,09			1	0,13	2
		100М2								
2	Е1-230 Т.Ч.П1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	0,11	36,59	36,59	4	-	4	-	-
				-	12,39			1	17,84	2
		1000М3								
3	Е1-237 Т.Ч.П.1,11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	0,11	29,99	29,98	3	-	3	-	-
				-	10,16			1	14,63	2
		1000М3								
4	Е1-180 Т.Ч.П.1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	0,11	151,76	143,75	17	1	16	16,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3		8,01	42,24			5	60,83	7
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	111,80	0,29	-	32	7	-	0,09	10
				0,06	-			-	-	-
6	Е1-62 Т,Ч,П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,32	146,58	142,51	47	1	45	8,25	3
				4,07	41,91			13	60,36	19
7	Е1-161 Т,Ч,П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,03	192,30	182,10	6	-	6	20,60	1
				10,20	63,46			2	76,98	2
8	Е1-960 Т,Ч,П,3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,06	89,40	-	5	5	-	184,80	11
				89,40	-			-	-	-
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	53,46	0,29	-	16	3	-	0,09	5
				0,06	-			-	-	-
10	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,03	13,20	11,34	1	-	-	3,23	-
				1,59	3,63			-	5,25	-
11	Е1-231 Т,Ч,П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ В РЕЗЕРВ 1000М3	0,32	44,16	44,16	14	-	14	-	-
				-	15,01			5	21,61	7
12	Е1-238 К=2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,32	69,93	69,93	22	-	23	-	-
				-	23,73			8	34,17	11
13	Е1-231 Т,Ч,П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3	0,32	44,16	44,16	14	-	14	-	-
				-	15,01			5	21,61	7
14	Е1-238 К=2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,32	69,93	69,93	22	-	23	-	-
				-	23,73			8	34,17	11
15	Е1-257 Т,Ч,	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С	0,27	20,46	20,46	6	-	6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		-	6,92			2	9,96	3
16	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,48	46,00	-	22	22	-	99,30	48
		100М3		46,00	-			-	-	-
17	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	3,20	11,60	4,20	37	24	14	13,40	43
		100М3		7,40	2,73			9	3,93	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			272	63	172		123
			РУБ,					60		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			272	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	123	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	130	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,59	43,30	0,99	69	6	1	7,19	11
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	1
19	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	115,00	29,60	0,69	3404	200	79	3,14	361
		М3		1,74	0,21			24	0,27	31
20	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	0,95	33,33	0,76	32	1	1	2,86	3
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
		ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8),1,02								
21	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1,21	86,50	1,50	105	24	2	38,10	46
		100М2		19,60	0,45			1	0,58	1
22	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НАД ОТВЕРСТИЕМ	0,01	194,00	1,38	2	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
23	Е16-57	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ	19,60	2,98	0,07	58	10	1	0,86	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М		0,53	0,02			-	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			3670	241	84		439
			----					---		---
			РУБ,					25		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3612	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3297	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	256	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			595	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			336	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		510
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	363	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			4614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	374	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			3942	304	256		562
			----					---		---
			РУБ,					85		128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3884	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3297	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	379	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			642	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	114	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			359	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		721
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	493	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		4956	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	748	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	584	-	-	-
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3, СТЕНЫ								
24	Е8-33	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	419,60	34,60	0,59	14518	986	248	4,11	1725
				2,35	0,18			76	0,25	97
		М3								
25	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	38,14	34,30	0,61	1308	89	31	3,99	149
				2,10	0,24			9	0,31	12
		М3								
26	Е8-37	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	156,44	34,00	0,62	5319	319	97	3,78	591
				2,04	0,18			28	0,23	36
		М3								
27	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	10,05	13,10	-	132	132	-	21,09	211
		100М2		13,10	-			-	-	-
28	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,07	194,00	1,36	14	2	-	54,39	4
				27,60	0,41			-	0,53	-
		Т								
29	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	10,05	42,20	0,23	424	255	3	45,69	459
				25,40	0,07			1	0,89	1
		100М2ВП								
30	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	6,45	71,10	0,69	461	266	4	73,69	476
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	2
31	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	3,60	44,40	0,34	160	105	1	52,58	189
				29,20	0,10			-	0,13	-
		100М2ГП								
32	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО	22,00	1,50	1,04	33	19	23	0,81	18
				0,46	0,36			8	0,49	11

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

т.п. 409-14-55.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
33	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	106,00	0,23 0,08	0,15 0,06	24	8	16 6	0,13 0,08	14 8
		ШТ								
34	СЦСЦ-9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ДО 3-ХМ	2,13	64,40 -	- -	137	-	- -	- -	- -
		М3								
35	СЦСЦ-9-93	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3-ХМ	7,30	65,70 -	- -	480	-	- -	- -	- -
		М3								
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,44	25,00 -	- -	161	-	- -	- -	- -
		100КГ								
37	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,49	32,10 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		100КГ								
38	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,60	32,10 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		100КГ								
39	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,45	41,30 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		100КГ								
40	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,45	17,80 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		100КГ								
41	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,68	194,00 27,80	1,38 0,41	132	19	1 -	54,30 0,53	37 -
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			23365	2182	424		3876
			РУБ,					129		167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23365	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19919	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2311	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			223	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			617	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3855	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	695	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2178	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3006	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			29398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3006	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

т.п 409-14-55.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4, ПЕРЕКРЫТИЕ								
42	Е7-214	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	30,00	9,83	1,60	295	50	48	2,64	80
				1,67	0,55			17	0,71	21
		МТ								
43	СССЦ-9-415	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М И ШИРИНОЙ ДО 3-ХМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)НА РЕБРО 750 КГС НА М2,НА ПОЛКУ 745 КГС НА М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12 СМ	198,00	9,17	-	1816	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
44	СССЦ-8-431	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ	72,00	9,55	-	688	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
45	С147-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА АIII	0,14	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	Е7-109	- УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ДО 30М БАЛКА-ПРОГОН	1,00	16,48	3,32	16	7	3	18,79	11
				7,03	1,17			1	1,51	2
		МТ								
47	СССЦ-9-288	-БАЛКА-ПРОГОН ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗ БЕТОНА М-200,ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1ДО 1,5М3	1,44	87,63	-	126	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА;69,4-0,82,2+(50,6-0,8,2),0,4,1,02								
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,82	31,68	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;22,9+22,04,1,02								
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,38	34,79	-	48	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;25+24,0,4,1,02								
50	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,14	57,62	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;41,3+40,0,4,1,02								
51	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
52	Е7-668	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ	62,00	0,72	0,13	45	37	8	1,01	63
		ШТ		0,59	0,05			3	0,06	4
53	ССОЦ-8-235	-ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА М-200	1,08	74,80	-	81	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
54	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,93	25,00	-	23	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
56	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,20	41,30	-	91	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,20	17,80	-	39	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	2,32	52,90	1,28	123	18	3	13,90	32
		М3		7,92	0,38			1	0,49	1
59	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	338,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
60	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,20	325,00	-	65	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	Е6-169	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	2,60	33,90	0,99	88	7	3	4,34	11
		М3		2,62	0,30			1	0,39	1
62	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
63	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,44	17,80	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		3648	124	65		210
				РУБ.				23		29

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3643	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	398	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	147	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.	344	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	2711	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	600	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	109	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

т.п 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			338	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4581	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	256	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			4581	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	256	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПОКРЫТИЕ								
64	Е7-141	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 9М, МАССОЙ ДО 6Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	3,00	12,80	6,99	38	15	21	7,29	22
		МТ		4,90	2,56			8	3,30	10
65	Е7-143	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	3,00	13,80	8,58	41	15	25	7,56	23
		МТ		4,95	3,16			9	4,08	12
66	ССОЦ-8-47	-СТОИМОСТЬ БЛЛОК СТРОПИЛЬНЫХ ТАВРОВЫХ,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М-400 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	3,30	79,75	-	263	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;77,3+0,82+1,63								
67	ССОЦ-8-49	-ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3,ИЗ БЕТОНА М-400	5,40	84,27	-	455	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;85,9-1,63								
68	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	5,92	23,90	-	141	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,99	25,00	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,51	32,10	-	48	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,67	41,30	-	69	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,67	17,80	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	Е7-130	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	15,00	1,77	1,24	27	8	19	0,94	14
		МТ		0,53	0,45			7	0,58	9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	СЦСЦ-9-92	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200	1,24	64,40	-	80	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,42	25,00	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
76	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,99	41,30	-	41	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
77	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,99	17,80	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
78	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,09	194,00	1,38	17	3	-	54,30	5
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
79	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	36,00	8,02	2,88	289	60	103	2,85	103
		ШТ		1,67	1,04			37	1,34	48
80	СЦСЦ-8-120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ С ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1850 КГ НА М3 ШИРНОЙ 3М,ДЛИНОЙ 6М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)401-600 КГС НА М2	70,12	5,62	-	394	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
81	СЦСЦ-8-152	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400 И 700ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600-800 КГС НА М2	252,00	7,73	-	1948	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
82	СЦСЦ-8-168	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ 1000 И 1450ММ	54,00	8,76	-	473	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
83	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	17,00	2,43	1,03	41	17	17	1,64	28
		ШТ		1,01	0,38			6	0,49	8
84	СЦСЦ-8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	0,76	90,20	-	69	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
85	СЦСЦ-8-237	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	0,70	75,90	-	53	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
86	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,54	22,90	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,38	32,10 -	- -	12	-	- -	- -	- -
88	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,03	41,30 -	- -	43	-	- -	- -	- -
89	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,03	17,80 -	- -	18	-	- -	- -	- -
90	Е7-668	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ШТ	32,00	0,72 0,59	0,13 0,05	23	19	5 2	1,01 0,06	32 2
91	ССЦ-8-235	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,40	74,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
92	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,40	25,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
93	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,15	41,30 -	- -	47	-	- -	- -	- -
94	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,15	17,80 -	- -	20	-	- -	- -	- -
95	Е6-86	-УКЛАДКА СЕТКИ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ Т	0,06	15,30 6,76	1,40 0,42	1	-	- -	12,30 0,54	1 -
96	С124-45	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,06	392,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
97	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	1,43	342,00 21,30	- -	489	30	- -	34,00 -	49 -
98	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	14,29	17,80 -	- -	254	-	- -	- -	- -
99	Е6-33 ССЦ-1-16 ССЦ1-17	-НАВЕТОНКИ НА ПОКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА М150 М3 ЦЕНА:37,3-1,015,(28,2-27,2)	2,04	36,28 2,41	1,21 0,36	74	5	3 1	4,46 0,46	9 1
100	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,01	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
101	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,06	270,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
102	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,03	441,00 124,00	1,40 0,42	13	4	- -	210,00 0,54	6 -
103	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	0,30	17,80	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			5665	176	193		292
			----					---		---
			РУБ,					70		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5665	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			686	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	246	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			847	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			3765	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	169	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			529	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		465
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	415	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			7128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		465
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	415	-		-
		РАЗДЕЛ 6, КРОВЛЯ								
104	Е6-86	-МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА ДИАМЕТРОМ 6ММ ИЗ АРМАТУРЫ КЛ А-1	0,06	15,30	1,40	1	-	-	12,30	1
				---	---			---	---	---
				6,76	0,42			-	0,54	-
		Т								
105	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,63	22,90	-	14	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
106	Е12-287	-ЛЕГКИЙ БЕТОН ПО УКЛОНУ ОТ 20 ДО 260ММ	89,80	35,20	0,56	3161	115	50	2,54	228
				---	---			---	---	---
		М3		1,28	0,17			15	0,22	20
107	Е12-286	-УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕСТОГО БЕТОНА В ОСЯХ А-Б ТОЛЩ 140ММ,В ОСЯХ Б-Д ТОЛЩ 100ММ	8,28	17,30	1,80	109	97	11	28,50	179
				---	---			---	---	---
		100М2		15,50	0,53			3	0,68	4
108	ССЦ-3-146	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ГАММА 400	70,80	16,20	-	1147	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
109	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	6,93	51,60	0,74	358	53	6	14,30	99
				---	---			---	---	---
		100М2		7,64	0,22			2	0,28	2
110	Е6-86	-КАРКАС ПОЗ 7 ПО ДТАЛИ СЕРИИ	0,01	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
		Т		---	---			---	---	---
				6,76	0,42			-	0,54	-
111	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
112	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ	0,36	54,70	4,00	20	10	1	48,20	18
				---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НА УЧАСТКАХ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ		28,40	1,20			-	1,56	1
		100М2								
113	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	2,25	18,30	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
114	Е12-287	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ГАММА 0КГ НА М3 В ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛЕ ПО ДЕТ СЕРИИ 2.460А4 ДЕТ 17,11	3,40	33,37	0,56	113	4	2	2,64	9
				1,28	0,17			1	0,22	1
		М3								
115	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,18	110,00	1,30	20	2	-	24,00	4
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
116	Е12-271	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 8ММ	0,36	207,00	2,75	75	9	1	42,90	16
				24,70	0,82			-	1,06	-
		100М2								
117	Е12-288 1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ ЗАСЫПКА ВОЛН АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	1,82	17,90	1,08	33	2	2	2,32	4
				1,17	0,32			1	0,41	1
		М3								
118	Е26-36	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО	0,40	7,68	1,08	3	3	-	11,40	5
				6,60	0,32			-	0,41	-
		М3								
119	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,41	11,20	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
120	Е26-68 К=2	-ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	4,00	2,58	0,04	10	2	-	0,44	2
				0,52	0,02			-	0,09	-
		М2								
121	С114-528	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ /ГОСТ 19170-73/ НА ЗАМАСЛИВАТЕЛЬ ИЗ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ МАРКИ Т-10 ТОЛЩИНОЙ: 40 ММ	0,35	31,30	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3 МАТОВ								
122	Е11-11	-НАБЕТОНКА В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ВОРОНОК	0,60	29,30	-	18	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
123	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ДЕТАЛИ СЕРИИ 2,460-4	0,07	192,00	0,41	14	3	-	83,00	6
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160366

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е12-163	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОДА РМ-350	6,93	319,00	14,90	2212	363	103	90,80	630
		100М2		52,40	4,47			31	5,77	40
125	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,44	192,00	0,41	85	20	-	83,00	37
		100М2		45,80	0,12			-	0,16	-
126	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	10,05	9,43	0,01	95	23	-	4,14	42
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		7649	707	176		1282
				РУБ.				53		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		5438	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	760	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		74	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		1147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	224	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		703	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	984	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		9498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	984	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
127	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,64	60,48	34,58	39	9	22	22,60	14
		Т		13,60	14,28			9	18,42	12
		ЦЕНА:58+(13,8+11,8),0,1								
128	С121-1976 Т.Ч.Т.3	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,64	349,92	-	224	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:356-8,1,01								
129	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	36,00	3,84	2,73	138	29	98	1,28	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 ИЗ ДВУТАВРА N24		0,80	1,01			36	1,30	47
		М								
		ЦЕА;3,66+(0,73+0,92),0,1								
130	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	36,00	4,86	3,70	175	28	133	1,21	44
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 ИЗ ДВУТАВРА N30		0,78	1,37			49	1,77	64
		М								
		ЦЕНА;4,66+(0,71+1,25),0,1								
131	С121-1825 Т,Ч,П,3	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГСП5,ВС3ПС6	4,47	244,45	-	1093	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА;239+6,0,9,1,01								
132	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ	2,43	49,24	18,14	120	51	45	38,19	73
		ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ		20,90	5,97			15	7,79	19
		Т								
		ЦЕНА;46,8+(19+5,43),0,1								
133	С121-1962 Т,Ч,Т,3	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	2,43	234,92	-	571	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
134	Е13-121 К=2	- ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОМ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ	2,19	15,42	0,49	34	9	1	3,19	7
				4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
		ЦЕНА;7,71,2								
135	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115	2,19	20,60	0,24	45	7	-	2,30	5
				3,02	0,06			-	0,10	-
		100М2								
		ЦЕНА;10,3,2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ,				2439	133	299		189

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					109		142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2360	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	226	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1868	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			202	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	170	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			204	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	183	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2766	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	767	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	263	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			2865	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	767	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	281	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ДВЕРИ								
136	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,60	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
		М2		0,51	0,09			-	0,12	-
137	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	17,60	1,45	0,35	26	10	6	0,91	16
		М2		0,55	0,11			2	0,14	2
138	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,60	1,63	0,35	6	3	1	1,16	4
		М2		0,73	0,11			-	0,14	1
139	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	19,35	2,00	0,13	39	13	3	1,16	22
				0,67	0,04			1	0,05	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

т.п.409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
140	С122-283	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН24-15АП	3,60	16,40	-	59	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
141	С122-280	-ТО ЖЕ МАРКИ ДНГ24-10	12,00	16,80	-	202	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
142	С122-219	-ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-10	18,00	13,50	-	243	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
143	С122-217	-ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-7	6,95	15,00	-	104	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
144	С122-264	-ТО ЖЕ МАРКИ ПД-6-ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ	3,60	28,30	-	102	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
145	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	40,55	1,34	-	54	8	-	0,36	15
		М2		0,20	-			-	-	-
146	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,60	0,95	-	3	1	-	0,25	1
		М2		0,14	-			-	-	-
147	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
148	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
149	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	14,00	2,97	-	42	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
150	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
151	Е10-84 ПРИМЕНИТЬ	-УСТАНОВКА ФРАМУГ	3,66	2,99	0,36	11	3	1	1,38	5
		М2		0,74	0,11			-	0,14	1
152	С122-192	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	2,68	7,82	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
153	С122-193	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,98	7,42	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		1003	49	12		66
				РУБ,				3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1003	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		92	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			860	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			94	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ОКНА								
154	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	9,51	2,99 0,74	0,36 0,11	28	7	3 1	1,38 0,14	13 1
155	Е10-85	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2	94,68	1,96 0,52	0,28 0,08	186	49	27 8	0,96 0,10	91 9
156	С122-155	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД18-30,2 М2	47,34	14,50 -	- -	686	-	- -	- -	- -
157	С122-154	-ТО ЖЕ МАРКИ ПНД18-30,1 М2	26,30	11,80 -	- -	310	-	- -	- -	- -
158	С122-153	-ТО ЖЕ МАРКИ ПНД18-18,1 М2	3,17	13,30 -	- -	42	-	- -	- -	- -
159	С122-145	-ТО ЖЕ МАРКИ ПГ018-30,1 М2	21,04	7,78 -	- -	164	-	- -	- -	- -
160	С122-144	-ТО ЖЕ МАРКИ ПГ018-18,1 М2	6,34	8,53 -	- -	54	-	- -	- -	- -
161	С111-456	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	3,00	2,58 -	- -	8	-	- -	- -	- -
162	С111-459	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	18,00	3,87 -	- -	70	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1548	56	30		104
			----					---		---
			РУБ,					9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1548	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1334	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ВОРОТА								
163	Е9-49	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ МАРКИ ВР3Х3-Т	0,55	103,00	55,20	55	12	29	35,10	19
				---	---			---	---	---
				22,40	15,60			8	20,12	11
		Т								
164	С121-1971	-ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4	0,55	316,00	-	167	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		Т								
165	С111-608	-СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ	0,90	9,60	-	9	-	-	-	-
		10М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
166	С111-364	-РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	41,00	1,57	-	64	-	-	-	-
		КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
167	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ	5,40	0,32	-	2	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		КГ								
168	С111-392	-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	1,00	3,44	-	3	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ШТ								
169	Е13-121 К=2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,18	15,42	0,40	3	1	-	3,10	1
				---	---			---	---	---
				4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
170	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,18	10,30	0,12	2	-	-	2,30	-
				---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		1,51	0,04			-	0,06	-
171	Е9-49	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ	3,60	103,00	55,20	371	81	199	35,10	126
				22,40	15,60			56	20,12	72
		Т								
172	С121-1971	-ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4	3,60	316,00	-	1138	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
173	С111-364	-РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	20,30	1,57	-	32	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
174	С114-168	-ПЕНОПЛАСТ ПЛИТОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ТУ 6-05-1178-78 МАРКА ПС-4-60, ПС-4-65	0,22	1630,00	-	359	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
175	Е13-121 К=2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	1,14	15,42	0,40	18	5	-	3,10	4
				4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
176	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	1,14	10,30	0,12	12	2	-	2,30	3
				1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
177	ССЦП ДОР,МАШ ТАБЛ,2	-МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ	3,00	360,00	-	1080	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,3,1200								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ,				3315	101	228		153
		----						---		---
		РУБ,						64		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				504	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				2811	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				104	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	157	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				2385	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	45	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			245	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			3930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	225	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
178	Е11-11 ССЦ1-17	- УТОЛЩЕНИЕ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ М-200 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ +0,00	7,32	31,26	-	229	12	-	2,90	21
				1,62	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:2,6+1,02,28,2								
179	Е8-44	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	1,58	481,00	7,70	760	92	13	107,00	169
				58,50	2,31			4	2,90	5
		100М2								
180	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,24	472,00	7,59	1057	139	17	115,00	258
				62,00	2,28			5	2,94	7
		100М2								
181	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,59	457,00	7,59	271	28	4	85,00	50
				46,50	2,28			1	2,94	2
		100М2								
182	Е26-35	- ПРОКОНОПАТИТЬ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ПЕРЕГОРОДКАМИ И ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	0,39	35,50	1,22	14	5	-	21,50	8
				12,60	0,37			-	0,48	-
		М3								
183	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,85	11,20	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
184	Е8-15	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОИ, РЕБЕРОИДОМ ПЕРЕГОРОДОК	0,15	146,00	2,76	22	1	-	14,00	2
				7,60	0,83			-	1,87	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			2363	277	84		508
			РУБ,					19		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2363	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2040	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	287	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			220	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2973	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		557
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	357	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			2973	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		557
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	357	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ПОЛЫ								
185	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,69	43,30	0,99	199	16	4	7,19	33
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	2
186	Е11-11 ССЦ1-17	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩ 100ММ	20,34	31,26	-	636	33	-	2,90	59
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:2,6+1,02,28,2								
187	Е11-11 ССЦ1-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М300	38,07	35,24	-	1342	62	-	2,90	110
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:2,6+1,02,32,1								
188	Е11-65	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ Р-РА М150	0,21	70,04	0,95	14	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА:17,2+2,04,25,9								
189	Е11-60	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	3,49	2,88	1,08	10	6	4	3,58	12
		М3		1,80	0,32			1	0,41	1
190	ССЦ-3-146	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОА ГАММА 400,ТОЛЩ 120ММ-В ВЕНТШАХТАХ НА ОТМ 3,62	3,84	16,20	-	62	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
191	Е11-60	-УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ ПО КОНТУРУ НАРУЖНЫХ СТЕН,ПОД ПОДГОТОВКОЙ ПОЛА СМ АС-3П,3	16,20	16,10	1,08	261	29	17	3,58	58
		М3		1,80	0,32			5	0,41	7
192	Е11-67 ССЦ-1-33 ССЦ2-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М400	1,89	152,08	1,74	288	39	3	40,20	76
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
		ЦЕНА:28,9+3,06,38,9+0,16,25,9								
193	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М-200	1,34	123,00	1,74	165	28	3	40,20	54
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
194	Е11-68 К=2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	- 1,34	31,60	0,56-	42-	2-	1	1,06-	1
		10ММ,УЧТЕННЫХ В Р-КЕ 11-67	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е11-13б	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,26	417,00	4,52	110	16	1	108,00	28
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
196	Е11-67	-ПОКРЫТИЕ БЕЗИСКРОВЫМ БЕТОНОМ	0,77	134,94	1,74	104	16	1	40,20	31
	ССЦ1-31	М-300,ТОЛЩ 25ММ		20,50	0,52			-	0,67	1
	ССЦ2-5	100М2								
		ЦЕНА:28,9+3,06,33,3+0,16,25,9								
197	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 5ММ УЧТЕННЫХ В Р-КЕ 11-67	- 0,77	17,85	0,28-	14	-	- -	1,06-	1
			-	0,59	0,08			- -	0,10	-
		100М2								
		ЦЕНА:0,87+0,51,33,3								
198	Е11-20б	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,21	519,00	0,75	107	9	-	75,50	16
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
199	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,92	84,70	1,02	247	46	3	28,50	83
				15,50	0,31			1	0,40	1
		100М2								
200	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,02	478,00	2,20	10	-	-	34,40	1
				20,20	0,66			-	0,86	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			3499	299	35		563
			РУБ.					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3499	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3100	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	309	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			326	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		631
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	413	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			4403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		631
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	413	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
201	Е15-264	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	24,32	66,10	6,20	2070	902	151	65,00	1581
				57,10	3,85			94	4,97	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 100М2								
202	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 100М2	14,98	42,10 24,40	1,10 0,33	630	365	17 5	45,00 0,43	674 6
203	Е15-92	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	2,89	532,00 125,00	2,00 0,60	1537	361	6 2	219,00 0,77	633 2
204	Е13-138	-ОКРАСКА ПЕНТЕФТАЛЕВОЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 СТЕН И ПОТОЛКОВ 100М2	14,11	10,90 0,92	0,27 0,00	154	13	4 1	1,37 0,10	19 1
205	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	2,60	76,30 23,10	0,90 0,27	198	60	3 1	41,00 0,35	106 1
206	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2	1,59	82,20 28,90	1,00 0,30	131	46	1 -	51,60 0,39	82 1
207	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	25,12	5,84 4,90	0,05 0,02	147	123	2 1	9,70 0,03	244 1
208	Е15-708	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,80	373,00 65,50	1,90 0,58	298	62	1 -	122,00 0,75	97 1
209	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,19	242,00 25,20	1,50 0,45	46	8	- -	46,90 0,58	9 -
210	Е15-706	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,05	187,00 32,40	1,60 0,31	18	2	- -	59,40 0,40	3 -
211	Е15-716	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОДИНАРНЫХ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЕЗ КОРОБОК ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,04	142,00 18,30	0,90 0,27	5	1	- -	33,00 0,35	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			5226	1939	185		3449

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 166365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					194		134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5226	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3111	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2034	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			663	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	155	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			486	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2189	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			6575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2189	-		-
		РАЗДЕЛ 14, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
212	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ НА ВЫСОТУ 0,6М 100М2	0,67	85,30	4,98	57	24	4	57,48	38
				56,60	2,33			2	3,81	2
213	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	2,32	34,60	1,19	80	41	3	38,80	69
				17,60	0,33			1	0,43	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			137	65	7		107
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			137	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	68	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 15, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)ОТМОСТКА,КРЫЛЬЦА,ПАНДУС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е27-173	-ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ 10СМ	0,40	230,00	7,40	92	6	3	25,60	10
		100М2		14,00	1,90			1	2,46	1
215	Е27-174	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ 20ММ УЧТЕННОЙ В Р-КЕ 27-173	- 0,40	18,12	- -	7	-	- -	0,57	-
		100М2	-	0,60	-			-	-	-
216	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,40	156,00	-	62	3	-	14,40	6
		100М2		8,23	-			-	-	-
217	Е27-172	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 0,5СМ ИЗ Р-КИ 27-169	- 0,40	25,30	- -	10-	1	- -	2,32-	1
		100М2	-	1,31	-			-	-	-
218	Е8-28	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ	0,85	11,80	2,16	10	3	2	6,50	6
		М3		3,20	0,65			1	0,84	1
219	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	9,60	13,30	0,20	128	7	2	1,49	14
		М2		0,77	0,06			1	0,08	1
220	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
221	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100-ПАНДУС	8,60	29,33	-	252	14	-	2,90	25
		М3		1,62	-			-	-	-
222	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ПАНДУС ТОЛЩ 40ММ	0,43	156,00	-	67	4	-	14,40	6
		100М2		8,23	-			-	-	-
223	Е27-172 К=2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 10ММ К Р-КЕ 27-169	0,43	50,60	-	22	1	-	2,32	1
		100М2		2,62	-			-	-	-
		Б)ВЕНТШАХТЫ								
224	Е8-140	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	21,00	46,70	0,92	981	39	19	3,36	71
		М3		1,87	0,28			6	0,36	8
225	Е12-271	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 8ММ	0,44	207,00	2,75	91	11	1	42,90	19
		100М2		24,70	0,82			-	1,06	-
226	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,44	51,60	0,74	23	3	-	14,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
227	Е12-500 К=5	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ СТЯЖКИ ТОЛЩ 5ММ	0,44	12,65	0,25	6	-	-	0,07	-
		100М2		0,15	0,10			-	0,13	-
228	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,44	54,70	4,00	24	12	2	48,20	21
				28,40	1,20			1	1,55	1
		100М2								
229	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	3,63	43,69	-	158	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
230	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,42	110,00	1,30	46	5	-	24,00	10
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
231	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	0,24	31,20	14,80	7	2	3	15,60	4
				10,00	4,74			1	6,11	1
		Т								
232	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1	0,24	219,00	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
233	Е13-121 К=2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ЗА 2 РАЗА	0,07	15,42	0,40	1	-	-	3,18	-
				4,18	0,12			-	0,15	-
		100М2								
234	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,07	51,50	0,60	4	1	-	2,30	-
		100М2		7,55	0,20			-	0,26	-
235	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,06	194,00	1,38	12	2	-	54,30	3
				27,80	0,41			-	0,53	-
		Т								
		В)УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРА								
236	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,80	35,50	1,22	28	18	1	21,50	17
		М3		12,60	0,37			-	0,48	-
237	Е26-34	-ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ	0,14	43,80	1,31	6	2	-	26,20	4
		М3		15,80	0,39			-	0,50	-
238	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,94	43,60	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
239	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	0,16	386,00	5,90	62	11	1	115,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
240	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,03	396,00	6,00	12	2	-	128,00	4
				74,00	1,80			-	2,32	-
		100М2								
		Г)ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ								
241	Е7-316	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 1,7М	14,60	4,55	0,78	66	19	12	2,23	33
				1,31	0,24			4	0,31	5
		М								
242	СЦСЦ-9-1	-СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ	0,40	82,66	-	33	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:84,3-0,82,2								
243	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,48	22,90	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
244	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
245	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,20	41,30	-	8	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
246	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,20	17,80	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
247	Е7-329	-УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ	1,00	7,17	3,51	7	3	3	5,16	5
		ШТ		3,01	1,09			1	1,41	1
248	С121-1971	-ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4	0,03	316,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
249	Е7-265	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,07	362,00	8,00	25	6	-	141,00	10
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
250	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,75	17,30	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
251	Е27-42А2=18-0)	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2	0,26	14,50	12,76	4	-	3	3,30	1
				1,74	4,13			1	5,33	1
		100М2								
252	Е27-60	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ 8СМ УЧТЕННЫХ В Р-КЕ 27-42	- 0,26	150,88	51,68-	39-	3-	13	2,86-	1
			-	12,00	15,68		-	4	20,23-	5
		100М2								
253	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	0,26	201,00	4,74	51	1	1	3,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2 100М2		2,08	1,78			-	2,30	1
254	Е27-66	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 1СМ УЧТЕННОГО В Р-КЕ 27-164 100М2	- 0,26	508,14	22,92-	130-	1-	6	4,94-	1
			-	5,28	7,12		-	2	9,18-	2
255	Е27-78	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100М	0,14	551,00	0,71	79	6	-	74,00	11
				40,10	0,21			-	0,27	-
256	Е27-175	-ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПЛОЩАДКИ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ 10СМ 100М2	0,08	230,00	7,40	18	1	-	25,60	2
				14,00	1,90			-	2,45	-
257	Е27-174	-ТСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ 20ММ 100М2	- 0,08	18,12	- -	1	-	- -	0,57	-
			-	0,60	-			-	-	-
258	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 25ММ 100М2	0,08	135,60	-	10	1	-	14,40	1
				8,23	-			-	-	-
259	Е15-614	-МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СЕТКИ 100М2	0,15	60,50	0,83	9	6	-	68,00	10
				38,40	-			-	-	-
		Д)ПОДБУТКА ПОД ВОРОТА								
260	Е8-1	-УСТРОЙСТВО ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ПОД ВОРОТА М3	2,02	22,70	0,32	46	4	-	3,64	6
				2,08	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			2397	181	34		325
			РУБ,					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2328	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1842	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	169	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			237	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			216	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	257	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			3013	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	261	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			62149	6271	1722		11124
			----					--------		--------
			РУБ,					598		774
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			56909	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			36910	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6483	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			4398	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			8335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		848
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1690	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5299	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			71597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8173	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5240	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			163	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	386	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			4335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			451	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	170	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			456	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	183	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6147	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	767	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	469	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			77744	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	767	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12787
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8642	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			66091	6575	1978		11666
			----					---------		---------
			РУБ,					683		894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			60793	-	-		-
		МАТЬРИАЛЫ -	РУБ,			40287	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6662	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			4398	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			8335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10031	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		905
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1884	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5658	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12915
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8666	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5249	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			163	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	386	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			4335	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			451	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	179	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			456	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	183	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6147	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	767	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	469	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			82700	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	767	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9146	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕСЕВА

СОСТАВИЛ ЯЛКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ДЕНИСЕНКО

9746/4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

т.п. 405-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1    1    9160365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' *
 2    2    Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 16' 1-1-1' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ ИОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬН
                    ЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ##ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#СТОИМОСТЬ НА:#1М
                    2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-90,83 РУБ,#1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ-12,59 РУБ.' *
 3    3    Н15=0' Н10=16,5*
 4    4    А*
 5    5    Р1*
 6    6    Е1-1128' 1258*
 7    7    Е1-230(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,Ч,П1,11' 113' ' + РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ*
 8    8    Е1-237(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,Ч,П,1,11' 113*
 9    9    Е1-180(А3,1,2)(А4,1,1)#Т,Ч,П,1,11' 113*
10   10    С310-1' 113-1,2' 0,29*
11   11    Е1-62(А3,1,2)(А4,1,1)#Т,Ч,П,1,11' 320,3*
12   12    Е1-181(А3,1,2)(А4,1,1)#Т,Ч,П,1,11' 29,7*
13   13    Е1-960(Р1,1,2)(А5,1,2)#Т,Ч,П,3,67' 6' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
14   14    С310-1' 29,7,1,8*
15   15    Е1-195' 29,7*
16   16    Е1-231(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,Ч,П,1,11' 320,3' ' + В РЕЗЕРВ*
17   17    Е1-238(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)#К=2' 320,3*
18   18    Е1-231(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,Ч,П,1,11' 320,3' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ*
19   19    Е1-238(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)#К=2' 320,3*
20   20    Е1-257(А3,1,1)(А4,1,05)#Т,Ч,#П,1,11' 272,3*
21   21    Е1-968' 48*
22   22    Е1-1185' 320,3*
23   23    Р2*
24   24    Е11-2(А2=38,74)' 159' ' + ПОД ФУНДАМЕНТЫ*
25   25    Е6-21(А2=27,17)' 115*
26   26    Е6-20(А2=29,39+(27,4-25,8),1,02#)' 0,95' ' + ИЗ БЕТОНА М-200*
27   27    П2 ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8),1,02#*
28   28    Е8-13(А2=65,4)' 121*
29   29    Е8-59' 0,007' ' + НАД ОТВЕРСТИЕМ*
30   30    Е16-57' 19,8*
31   31    Б*
32   32    Р4*
33   33    Е8-33(А2=31,66)' 419,6*
34   34    Е8-36(А2=31,39)' 38,14*
35   35    Е8-37(А2=31,34)' 156,44*
36   36    Е8-57' 1004,64*
37   37    Е8-59' 0,07' ' + НАД ОТВЕРСТИЯМИ*
38   38    Е8-189' 1004,64*
39   39    Е8-194' 27,24*
40   40    Е8-195' 24,15*
41   41    Е7-127' 22*
42   42    Е7-445' 128-22*
43   43    СТЦСЦ-9-92(=10)' 2,13' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ  БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО
                    3-ХМ' М3*
44   44    СТЦСЦ-9-93(=10)' 7,3' 65,7' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3-ХМ' М3*
45   45    С147-8' 644,2' 25*
46   46    С147-15' 48,9' 32,1*
47   47    С147-16' 60,0' 32,1*
48   48    С147-24' 45,2' 41,3*
49   49    С147-29' 45,2' 17,8*
50   50    Е8-59' 0,682*
51   51    Р5*
52   52    Е7-214(А2=6,56)' 30*
53   53    СТССЦ-9-415(=10)' 198' 9,17' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М И ШИРИНОЙ ДО 3-ХМ,РАСЧЕТНОЙ Н
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160365

т.п. 409-14-55.87

```
                    АГРУЗКОИ (ВКЛЮЧАЯ СОВСТВЕННЫЙ ВЕС)НА РЕБРО 750 КГС НА М2,НА ПОЛКУ 745 КГС НА М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ
                    ИНОИ ДО 12 СМ' М2*
 54    54       СТССЦ-6-431(=10)' 72' 9,55' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ' М2*
 55    55       С147-8' 14,15' 25' ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА А111*
 56    56       Е7-109(А2=8,05)' 1' ' + БАЛКА-ПРОГОН*
 57    57       СТССЦ-9-288(=10)' 1,44' 69,4-0,82,2+(50,6-0,8,2),0,4,1,02' БАЛКА-ПРОГОН ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗ БЕТОНА М-200,ПРЯМ
                    ОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1ДО 1,5М3' М3*
 58    58       П2 ЦЕНА;69,4-0,82,2+(50,6-0,8,2).0,4,1,02*
 59    59       С147-1' 81,8' 22,9+22,0,4,1,02*
 60    60       П2 ЦЕНА;22,9+22,04,1,02*
 61    61       С147-8' 138' 25+24,0,4,1,02*
 62    62       П2 ЦЕНА;25+24,0,4,1,02**
 63    63       С147-24' 14' 41,3+40,0,4,1,02*
 64    64       П2 ЦЕНА;41,3+40,0,4,1,02**
 65    65       С147-29' 14' 17,8*
 66    66       Е7-668' 62' ' УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ*
 67    67       СТССЦ-6-235(=10)' 1,08' 74,8' ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
 68    68       С147-1' 0,8' 22,9*
 69    69       С147-8' 93,12' 25*
 70    70       С147-24' 219,6' 41,3*
 71    71       С147-29' 219,6' 17,8*
 72    72       Е6-177(А2=43,7)' 2,32*
 73    73       С124-10' 0,095*
 74    74       С124-12' 0,2*
 75    75       Е6-169(А2=30,29)' 2,6*
 76    76       Е6-83' 0,044*
 77    77       С147-29' 44' 17,8*
 78    78       Р6*
 79    79       Е7-141' 3*
 80    80       Е7-143' 3*
 81    81       СТССЦ-6-47(=10)' 3,3' 77,3+0,82+1,63' СТОИМОСТЬ БЛЛОК СТРОПИЛЬНЫХ ТАВРОВЫХ,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3*МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ
                     БЕТОНА М-400 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М3*
 82    82       П2 ЦЕНА;77,3+0,82+1,63**
 83    83       СТССЦ-6-49(=10)' 5,4' 85,9-1,63' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3,ИЗ БЕТОНА М-400' М3*
 84    84       П2 ЦЕНА;85,9-1,63**
 85    85       С147-6' 592' 23,9*
 86    86       С147-8' 99,3' 25*
 87    87       С147-16' 151' 32,1*
 88    88       С147-24' 167,5' 41,3*
 89    89       С147-29' 167,5' 17,8*
 90    90       Е7-130' 15' ' УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
 91    91       СТЦСЦ-9-92(=10)' 1,24' 64,4' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
 92    92       С147-8' 42,4' 25*
 93    93       С147-24' 98,7' 41,3*
 94    94       С147-29' 98,7' 17,8*
 95    95       Е8-59' 0,09*
 96    96       Е7-183(А2=3,47)' 36*
 97    97       СТЦСЦ-6-120(=10)' 70,12' 5,62' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ С ОБЬЕМНОЙ МАССО
                    Й 1650 КГ НА М3*ШИРНОЙ 3М,ДЛИНОЙ 6М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ(ВКЛЮЧАЯ СОВСТВЕННЫЙ ВЕС)401-600 КГС Н
                    А М2' М2*
 98    98       СТЦСЦ-6-152(=10)' 252' 7,73' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400 И 700ММ*ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 600-800 КГС Н
                    А М2' М2*
 99    99       СТЦСЦ-6-158(=10)' 54' 8,76' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ 1000 И 1450ММ' М2*
100   100       Е7-209' 17*
101   101       СТЦСЦ-6-236(=10)' 0,76' 90,2' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3' М3*
102   102       СТЦСЦ-6-237(=10)' 0,7' 75,9' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
103   103       С147-1' 64' 22,9*
104   104       С147-16' 38,3' 32,1*
105   105       С147-24' 103' 41,3*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 160366

т.п. 409-14-55.87

```
106  106        С147-29' 103' 17,8*
107  107        Е7-668' 52' ' УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
108  108        СТССЦ-8-235(=10)' 0,4' 74,8' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200' М3*
109  109        С147-8' 40,2' 25*
110  110        С147-24' 115' 41,3*
111  111        С147-29' 115' 17,8*
112  112        Е6-86' 0,06' ' УКЛАДКА СЕТКИ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ*
113  113        С124-43' 0,06*
114  114        Е7-291' 1,43*
115  115        С147-29' 1429' 17,8*
116  116        Е6-33(А2=33,68-1,015,(28,2-27,2)#)#ССЦ-1-16#ССЦ1-17' 2,04' ' НАБЕТОНКИ НА ПОКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА М150*
117  117        П2ЦЕНА:37,3-1,015,(28,2-27,2)#*
118  118        С124-1' 0,01*
119  119        С124-3' 0,06*
120  120        Е6-83' 0,03*
121  121        С147-29' 30' 17,8*
122  122        Р7*
123  123        Е6-86' 0,063' ' МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА ДИАМЕТРОМ 6ММ ИЗ АРМАТУРЫ КЛ А-1*
124  124        С147-1' 63' 22,9*
125  125        Е12-287(А2=33,36)' 89,8' ' ЛЕГКИЙ БЕТОН ПО УКЛОНУ ОТ 20 ДО 260ММ*
126  126        Е12-286' 150,29+613,9-36,4' ' УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕСТОГО БЕТОНА В ОСЯХ А-Б ТОЛЩ 140ММ,В ОСЯХ Б-Д ТОЛЩ 100ММ*
127  127        СТССЦ-3-146(=10)' (150,29,0,14+477,0,1),1,03' 16,2' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ГАММА 400' М3*
128  128        Е12-299(А2=43,22)' 693,4*
129  129        Е6-86' 0,01' ' КАРКАС ПОЗ 7 ПО ДТАЛИ СЕРИИ*
130  130        С147-15' 10' 32,1*
131  131        Е12-284' 36,4' ' + НА УЧАСТКАХ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛИ*
132  132        С114-115' 36,4,1,03,0,06*
133  133        Е12-287(А2=0,64+29,7,1,04#)' 3,4' ' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ГАММА 0КГ НА М3 В ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЙ КРОВЛЕ ПО ДЕТ СЕР
                    ИИ 2,460А4 ДЕТ 17,11*
134  134        Е10-28' 0,18*
135  135        Е12-271' 36,4*
136  136        Е12-288(А2=15,65)#1' 1,82' ' + ЗАСЫПКА ВОЛН АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
137  137        Е26-36' 0,2+0,2*
138  138        С114-2' 0,4,1,02' 11,2*
139  139        Е26-68(А1,2)#К=2' 4*
140  140        С114-528' 8,1,1,0,04' 31,3*
141  141        Е11-11(А2=27,68)' 0,6' ' НАБЕТОНКА В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ВОРОНОК*
142  142        Е12-280' 7,2' ' + ДЕТАЛИ СЕРИИ 2,460-4*
143  143        Е12-153' 693,4*
144  144        Е12-280' 44,41*
145  145        Е12-277' 1004,6*
146  146        Р8*
147  147        Е9-46(А4,1,1)(А4,1,1)(Н15=41)' 0,64*
148  148        П2ЦЕНА:58+(13,8+11,8),0,1#*
149  149        С121-1975#Т,Ч,Т,3' 0,64' 358-8,1,01' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
150  150        П2ЦЕНА:358-8,1,01*
151  151        Е9-40(А4,1,1)(А5,1,1)(Н15=41)' 36' ' + ИЗ ДВУТАВРА N24*
152  152        П2ЦЕА:3,68+(0,73+0,92),0,1#*
153  153        Е9-41(А4,1,1)(А5,1,1)(Н15=41)' 36' ' + ИЗ ДВУТАВРА N30*
154  154        П2ЦЕНА:4,66+(0,71+1,25),0,1#*
155  155        С121-1825#Т,Ч,П,3' 4,47' 239+6,0,9,1,01' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГСП5,ВСЗПС6*
156  156        П2ЦЕНА:239+6,0,9,1,01#*
157  157        Е9-47(А4,1,1)(А5,1,1)(Н15=41)' 2,43*
158  158        П2ЦЕНА:46,8+(19+5,43),0,1#*
159  159        С121-1962#Т,Ч,Т,3' 2,43' 243-8,1,01' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
160  160        Е13-121(А1,2)#К=2' 7,54,29' '  ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОМ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
161  161        П2ЦЕНА:7,71,2#*
162  162        Е13-153(А1,2)#К=2' 7,54,29' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115*
163  163        П2ЦЕНА:10,3,2#*
```

```
 164   164        Р10*
 165   165        Е10-106' 3,6*
 166   166        Е10-105' 21,2-3,6*
 167   167        Е10-105(Р1,1,27)(А5,1,32)' 3,6*
 168   168        Е10-107' 2,4+8+2+5,56+1,39*
 169   169        С122-283' 3,6' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН24-15АП*
 170   170        С122-280' 2,4+9,6' ' ТО ЖЕ МАРКИ ДНГ24-10*
 171   171        С122-219' 4+8+6' ' ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-10*
 172   172        С122-217' 5,56+1,39' ' ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-7*
 173   173        С122-264' 3,6' ' ТО ЖЕ МАРКИ ПД-5-ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ*
 174   174        Е10-140' 21,2+19,35*
 175   175        Е10-141' 3,6*
 176   176        С111-447-1' 1*
 177   177        С111-446-1' 5*
 178   178        С111-448-1' 2+4+3+5*
 179   179        С111-405' 2*
 180   180        Е10-84#ПРИМЕНИТЬ' 3,66' ' УСТАНОВКА ФРАМУГ*
 181   181        С122-192' 2,68*
 182   182        С122-193' 0,98*
 183   183        Р11*
 184   184        Е10-84' 3,17+6,34*
 185   185        Е10-85' 47,34+26,3+10,52+5,26,2*
 186   186        С122-155' 47,34' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД18-30,2*
 187   187        С122-154' 26,3' ' ТО ЖЕ МАРКИ ПНД18-30,1*
 188   188        С122-153' 3,17' ' ТО ЖЕ МАРКИ ПНД18-18,1*
 189   189        С122-145' 10,52+5,26+5,26' ' ТО ЖЕ МАРКИ ПГ018-30,1*
 190   190        С122-144' 6,34' ' ТО ЖЕ МАРКИ ПГ018-18,1*
 191   191        С111-436' 3*
 192   192        С111-439' 18*
 193   193        Р12*
 194   194        Е9-49' 0,517,1,03' ' + МАРКИ ВР3Х3-Т*
 195   195        С121-1971' 0,517,1,03*
 196   196        С111-608' 9' ' СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ*
 197   197        С111-364' 41*
 198   198        С111-342' 5,4*
 199   199        С111-392' 1*
 200   200        Е13-121(А1,2)#К=2' 18*
 201   201        Е13-155' 18*
 202   202        Е9-49' 1,2,3*
 203   203        С121-1971' 1,2,3*
 204   204        С111-364' 20,3*
 205   205        С114-168' 0,22*
 206   206        Е13-121(А1,2)#К=2' 114,5*
 207   207        Е13-153' 114,5*
 208   208        СТСЛЦ#ДОР,МАШ#ТАБЛ,2(=20)' 3' 0,3,1200' МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ' К-Т*
 209   209        П2ЦЕНА;0,3,1200#*
 210   210        Р13*
 211   211        Е11-11(А2=0,88+1,02,28,2#)#ССЦ1-17' 7,32' ' УТОЛЩЕНИЕ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ М-200 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ +
                    0,00*
 212   212        П2ЦЕНА;2,5+1,02,28,2#*
 213   213        Е8-44(А2=414,8)' 157,95*
 214   214        Е8-45(А2=402,41)' 223,97*
 215   215        Е8-46(А2=402,91)' 69,4*
 216   216        Е26-35' 107,0,03,0,12' ' ПРОКОНОПАТИТЬ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ПЕРЕГОРОДКАМИ И ПЛИТАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ*
 217   217        С114-2' 0,65*
 218   218        Е8-15(А2=135,64)' 74,0,2' ' + ПЕРЕГОРОДОК*
 219   219        Р14*
 220   220        Е11-2(А2=38,74)' 201,2-22,8+155,5-20,9+26,3+16,7+77,4+26,1*
 221   221        Е11-11(А2=0,88+1,02,28,2#)#ССЦ1-17' (134,3+26,3+16,7+26,1),0,1' ' + ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩ 100ММ*
```

```
222  222  П2ЦЕНА:2,5+1,02,28,2#*
223  223  Е11-11(А2=0,88+1,02,32,1#)#ССЦ1-19' 178,4,0,17+77,4,0,1' ' + ИЗ БЕТОНА М300*
224  224  П2ЦЕНА:2,5+1,02,32,1#*
225  225  Е11-55(А2=6,37+2,04,25,9#)' 20,7' ' + ИЗ Р-РА М150*
226  226  П2ЦЕНА:17,2+2,04,25,9#*
227  227  Е11-50' 29,1,0,12' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ*
228  228  СТССЦ-3-146(=10)' 29,1,0,12,1,1' 16,2' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОА ГАММА 400,ТОЛЩ 120ММ-В ВЕН
                  ТШАХТАХ НА ОТМ 3,62' М3*
229  229  Е11-50(А2=13,22)' 16,2' ' УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ ПО КОНТУРУ НАРУЖНЫХ СТЕН,ПОД ПОДГОТОВКОЙ ПОЛА СМ А
                  С-3П,3*
230  230  Е11-67(А2=6,66+3,06,38,9+0,16,25,9#)#ССЦ-1-33#ССЦ2-5' 189,42' ' + ИЗ БЕТОНА М400*
231  231  П2ЦЕНА:28,9+3,06,38,9+0,16,25,9#*
232  232  Е11-67(А2=100,76)' 134,3' ' + ИЗ БЕТОНА М-200*
233  233  Е11-68(А2=14,93)(А1,2)#К=2(ВП)' 134,3' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 10ММ,УЧТЕННЫХ В Р-КЕ 11-67
                  *
234  234  Е11-135(А2=351,08)' 26,3*
235  235  Е11-67(А2=6,66+3,06.33,3+0,16,25,9#)#ССЦ1-31#ССЦ2-5' 77,4' ' ПОКРЫТИЕ БЕЗИСКРОВЫМ БЕТОНОМ М-300,ТОЛЩ 25ММ*
236  236  П2ЦЕНА:28,9+3,06.33,3+0,16,25,9#*
237  237  Е11-68(А2=0,51.33,3#)(ВП)' 77,4' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 5ММ УЧТЕННЫХ В Р-КЕ 11-67*
238  238  П2ЦЕНА:0,87+0,51,33,3#*
239  239  Е11-205' 20,7*
240  240  Е11-69(А2=68,18)' 26,1+29,1+236,6*
241  241  Е6-80' 0,02*
242  242  Р16*
243  243  Е15-254(А2=41,8)' 2432,03' ' + СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК*
244  244  Е15-276(А2=15,6)' 1497,6*
245  245  Е15-92' 289*
246  246  Е13-138' 911,2+500' ' ОКРАСКА ПЕНТЕФТАЛЕВОЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 СТЕН И ПОТОЛКОВ*
247  247  Е15-660' 259,7*
248  248  Е15-661' 159,4*
249  249  Е15-508' 2512,5*
250  250  Е15-705' 77,49+6,63-4,3*
251  251  Е15-707' 17,19+2,86-0,96*
252  252  Е15-706' 5,26*
253  253  Е15-716' 3,66*
254  254  Р17*
255  255  Е15-201(А2=44,8)' 66,5' ' + ЦОКОЛЯ НА ВЫСОТУ 0,8М*
256  256  Е15-210(А2=15,9)' 231,6*
257  257  Р18*
258  258  П2А)ОТМОСТКА,КРЫЛЬЦА,ПАНДУС#*
259  259  Е27-173(А2=208,6)' 40' ' ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ 10СМ*
260  260  Е27-174(А2=8,76)(А1,2)(ВП)' 40' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ 20ММ УЧТЕННОЙ В Р-КЕ 27-173*
261  261  Е27-169(А2=147,77)' 40' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
262  262  Е27-172(А2=23,99)(ВП)' 40' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 0,5СМ ИЗ Р-КИ 27-169*
263  263  Е6-28(А2=6,44)' 0,85*
264  264  Е8-179(А2=12,33)' 9,6*
265  265  Е11-77' 9,6*
266  266  Е11-11(А2=0,88+1,02,26,3#)' 8,6' ' + ИЗ БЕТОНА М-100-ПАНДУС*
267  267  Е27-169(А2=147,77)' 43' ' + ПАНДУС ТОЛЩ 40ММ*
268  268  Е27-172(А2=23,99)(А1,2)#К=2' 43' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 10ММ К Р-КЕ 27-169*
269  269  П2Б)ВЕНТШАХТЫ#*
270  270  Е8-140(А2=43,91)' 21*
271  271  Е12-271' 44*
272  272  Е12-299(А2=43,22)' 44*
273  273  Е12-300(А2=2,45)(А1,5)#К=5' 44' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ СТЯЖКИ ТОЛЩ 5ММ*
274  274  Е12-284' 44*
275  275  С114-116' 1,03,44,0,88' 43,6*
276  276  Е10-28' 0,42*
277  277  Е9-116' 0,24*
```

т.п. 409-14-55.87

```
278   278        С121-1924' 0,24' 219*
279   279        Е13-121(А1,2)*К=2' 0,24,29' ' + МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ЗА 2 РАЗА*
280   280        Е13-163(А1,5)*К=2' 0,24,29*
281   281        Е8-59' 0,06' ' + НАД ОТВЕРСТИЯМИ*
282   282        П2В)УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРА**
283   283        Е26-35' 0,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
284   284        Е26-34' 0,14' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЯ СНИЗУ*
285   285        С114-116' 0,94*
286   286        Е16-298(А2=314,1)' 16*
287   287        Е15-299(А2=316)' 3*
288   288        П2Г)ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ**
289   289        Е7-316(А2=2,46)' 14,6*
290   290        СТЦСЦ-9-1(=10)' 0,4' 84,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ' М3*
291   291        П2ЦЕНА:84,3-0,82,2**
292   292        С147-1' 46' 22,9*
293   293        С147-15' 6,4' 32,1*
294   294        С147-24' 20,2' 41,3*
295   295        С147-29' 20,2' 17,8*
296   296        Е7-329(А2=0,65)' 1*
297   297        С121-1971' 0,027*
298   298        Е7-285' 0,075*
299   299        С147-29' 75*
300   300        Е27-42А2=180)' 25,6*
301   301        Е27-50(А2=10,9)(А1,8)(ВП)' 25,6' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ 8СМ УЧТЕННЫХ В Р-КЕ 27-
                     42*
302   302        Е27-164(А2=194,18)' 25,6*
303   303        Е27-55(А2=239,97)(А1,2)(ВП)' 25,6' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 1СМ УЧТЕННОГО В Р-КЕ 27-164*
304   304        Е27-78(А2=510,19)' 6,4+8*
305   305        Е27-173(А2=208,6)' 7,7' ' ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ПЛОЩАДКИ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ 10СМ*
306   306        Е27-174(А2=8,76)(А1,2)(ВП)' 7,7' ' ТОКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ 20ММ*
307   307        Е27-169(А2=127,37)' 7,7' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 25ММ*
308   308        Е15-614' 15' ' МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА СЕТКИ*
309   309        П2Д)ПОДВУТКА ПОД ВОРОТА**
310   310        Е8-1(А2=20,3)' 2,02' ' + ПОД ВОРОТА*
311   311        КОСТЕСЕВА' ЯЛКОВСКАЯ' ДЕНИСЕНКО*
```

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете №I-I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един.-измер.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб. Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов Сумма	Плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр.5,7, 8	В том числе: Основ. з/плата	В том числе: Экспл. машин в т.ч. заработной платы	Нормативная условно-чистая продукция: В накладных расходах % суммы по гр.7	Нормативная условно-чистая продукция: В плановых накоплениях % стоимости по гр.I0, II	Нормативная условно-чистая продукция: Всего по данным гр.I0, II,I2, I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стомости работ един.изм. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
А.	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Земляные работы	м3	460	273	I6,5	45	25	343	-	-	-	-	-	0,4 / 0,75
2.	Фундаменты	м3	II6	36I2 / 58	I6,5 / I3,3	595 / 8	336 / 5	4543 / 7I	-	-	-	-	-	5,6 / 39,8
	Итого под подземной части	руб.	-	3885 / 58	I6,5 / I3,3	640 / 8	36I / 5	4886 / 7I	-	-	-	-	-	6
Б.	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
3.	Стены	м3	6I4,I8	23365	I6,5	3855	2I78	29398	-	-	-	-	-	36 / 47,87
4.	Перекрытие	м2	270	3636	I6,5	599	337	4572	-	-	-	-	-	6 / I6,93
5.	Покрытие	м2	340,2	5448	I6,5	899	508	6855	-	-	-	-	-	8 / 20,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Кровля	м2	693	7549	I6,5	I246	703	9498	-	-	-	-	-	II / I3,7I
7.	Металлоконструкции	т	7,54	79 / 2360	I6,5 / 8,6	I3 / 202	7 / 204	99 / 2766	-	-	-	-	-	3 / 379,97
8.	Двери	м2	44,I5	I003	I6,5	I65	94	I262	—	-	-	-	-	2 / 28,58
9.	Окна	м2	I04,I9	I548	I6,5	255	I44	I947	-	-	-	-	-	2 / I8,69
I0.	Ворота	т	4,I3	566 / 28II	I6,5 / 8,6	93 / 242	52 / 245	7II / 3298	-	-	-	-	-	5 / 970,7
II.	Перегородки	м2	44I	2363	I6,5	390	220	2973	-	-	-	-	-	4 / 6,74
I2.	Полы	м2	739	3499	I6,5	578	326	4403	-	-	-	-	-	5 / 5,96
I3.	Внутренняя отделка	м2	4327	5226	I6,5	863	486	6575	-	-	-	-	-	8 / I,52
I4.	Отделка наружная	м2	299	I37	I6,5	22	I2	I7I	-	—	-	-	-	0,2 / 0,57
I5.	Разные работы	руб.	-	2499 / 69	I6,5 / 8,6	4II / 7	232 / 7	3I32 / 83	-	-	-	-	-	3,8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по надземной части	руб.	-	56908 5240	I6,5 8,6	9390 45I	5304 456	7I602 6I47	—	-	-	-	-	94
	Всего по смете	руб.	-	6609I	-	I0489	6I26	82706	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта У.М.Булавин

Начальник отдела В.В.Стесева

Составил инженер Е.И.Ялковская

Проверил руководитель группы Г.П.Денисенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 136365

Т.П. 409-14-55.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-2

НА К ТИПОВОМУ ПРЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

ОСОВОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ

ОСНОВАНИЕ: ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-11,55 РУБ,
1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ-1,60 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,560 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1524 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,036 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-176 Т,Ч,П1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,21	175,14 7,64	167,23 67,54	36	2	35 14	15,59 97,26	3 29	
2	Е1-960 Т,Ч,П3,67	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,18	89,49 89,49	- -	16	16	- -	184,69 -	33 -	
3	Е1-995	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,97	69,39 62,66 0,06	16,79 7,47 -	67	61	16 7	113,69 10,76 -	110 10 -	
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	370,80	0,29	-	108	22	-	0,09	33	
5	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,21	13,20	11,34	3	-	3	3,23	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,63			1	5,23	1
		1000М3								
6	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,15	46,00	-	53	53	-	99,30	114
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
7	Е1-1165	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,15	11,50	4,20	13	9	5	13,40	15
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		7,40	2,73			3	3,93	5
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			296	153	59		309
			РУБ,					25		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			296	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	178	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	186	-		-
		РАЗДЕЛ 2, КАНАЛЫ								
8	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,30	10,40	-	14	2	-	3,00	4
		ПЕСЧАНЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
9	Е7-365	-УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ	0,62	17,20	8,18	11	3	5	8,59	5
		ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ		4,99	2,85			2	3,68	2
		ДО 0,2М2								
		М3								
10	СЦСЦ8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАССОЙ ДО 5Т	0,62	73,66	-	46	-	-	-	-
		ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА								
		М200		-	-			-	-	-
		М3								
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,05	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,11	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,11	17,80	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
15	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т	14,00	8,06 0,97	1,33 0,47	113	14	19 7	1,63 0,61	23 9
		МТ								
16	01001-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М200	0,30	59,16 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		М3								
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,09	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
18	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,11	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
19	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
20	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
21	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,20	37,90 3,75	0,62 0,19	8	1	- -	6,86 0,25	1 -
		М3								
22	Е41-30	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0,08	54,30 31,40	2,42 0,73	4	2	- -	59,78 0,94	5 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			232	22	24		36
			РУБ,					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			232	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			183	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			18	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
23	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,81	43,30	0,99	79	6	2	7,19	13
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
24	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ФОМ1,ФОМ2	1,25	35,70	1,20	45	3	1	4,36	5
		М3		2,34	0,36			-	0,46	1
25	Е6-31	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ИЗ БЕТОНА М150-ФОМ3	16,90	33,82	0,98	572	28	17	3,09	52
		М3		1,64	0,29			5	0,37	6
26	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
27	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА М200 НА МЕЛКОМ ЩЕБНЕ В КАНАЛЕ ТЯГОВОЙ ЦЕПИ В ФОМ3	3,00	31,34	-	94	5	-	2,98	9
		М3		1,62	-			-	-	-
28	Е6-34	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ИЗ БЕТОНА М150-ФОМ5	12,50	33,89	1,00	424	22	13	3,27	41
		М3		1,74	0,30			4	0,39	5
29	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,19	329,00	1,30	63	2	-	21,10	4
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
30	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА М200 НА МЕЛКОМ ЩЕБНЕ В КАНАЛЕ ТЯГОВОЙ ЦЕПИ В ФОМ 5	1,25	31,34	-	39	2	-	2,98	4
		М3		1,62	-			-	-	-
31	Е6-35	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 ИЗ БЕТОНА М150 В8-ФОМ4,ФОМ6	51,40	35,77	0,82	1839	78	42	2,56	132
		М3		1,36	0,25			13	0,32	16
32	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА М100 В ФОМ 6 ДЛЯ УКЛОНА	23,20	57,15	-	1326	38	-	2,99	67
		М3		1,62	-			-	-	-
33	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,25	270,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,16	270,00	-	313	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,39	32,10	-	77	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 130366

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
38	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	1,77	329,00	1,30	582	22	3	21,10	37
		Т		12,40	0,39			1	0,50	1
39	Е13-117	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ХС-068	0,44	12,20	0,24	5	1	-	2,38	1
		100М2		1,61	0,07			-	0,09	-
40	Е13-128	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХВ-784	0,44	10,20	0,14	4	-	-	1,20	1
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
41	Е41-30	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	1,00	54,30	2,42	103	60	4	59,70	113
		100М2		31,40	0,73			1	0,94	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			5652	261	82		464
			РУБ,					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5652	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4846	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	286	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			458	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			933	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			524	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		692
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	452	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			7109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		692
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	452	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПРИЯМКИ								
42	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВЕВНЕМ	0,14	43,30	0,99	6	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
43	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ИЗ БЕТОНА М150 В-6	0,82	46,01	1,23	314	31	9	8,01	55
		М3		4,49	0,37			3	0,48	3
44	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	283,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
46	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
47	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,09	329,00	1,30	30	1	-	21,10	2
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
48	Е13-117	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ХС-068	0,02	12,20	0,24	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,61	0,07			-	0,09	-
49	Е13-128	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХВ-784	0,02	10,20	0,14	1	-	-	1,20	-
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
50	Е41-30	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0,36	54,30	2,42	19	11	1	59,70	21
		100М2		31,40	0,73			-	0,94	-
51	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,54	221,00	7,34	119	18	4	56,70	31
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	2
52	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	1,00	1,27	0,09	1	1	-	1,54	2
		ШТ		0,80	0,03			-	0,04	-
53	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			535	68	14		119
			РУБ,					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			535	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			428	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	72	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			674	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			674	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОТСТОЙНИК РЕ1								
54	Е6-1	-ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100	2,00	28,40	0,28	57	1	-	1,37	3
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,70	0,08			-	0,10	-
55	Е6-224	-МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ ДМ1,БЕТОН М200	6,20	48,54	1,03	301	46	6	12,70	79
		М3		7,47	0,32			2	0,41	3
56	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,19	270,00	-	51	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
57	С124-17	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,35	256,00	-	90	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	Е7-341	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО ДО9М2	7,12	22,50	5,45	160	34	39	8,30	59
				4,84	1,84			13	2,37	17
		М3								
59	СЦСЦ8-532	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 2 ДО 10М2 МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М200	7,12	56,46	-	402	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
60	С147-6	-АРМАТУРА А-3	1,29	25,00	-	32	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
61	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	3,29	32,10	-	106	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,66	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,66	17,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	Е6-252	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	154,00	1,95	0,40	300	79	61	0,85	131
				0,51	0,17			26	0,22	34
		М2								
65	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252	154,00	0,45	0,06	69	8	9	0,10	15
				0,05	0,02			3	0,03	5
		М2								
66	Е7-291 ПРИМЕНИТЬ	-УСТАНОВКА КОЛЬЦЕВОЙ АРМАТУРЫ СТЕН	0,24	342,00	-	82	5	-	34,00	8
		Т		21,30	-			-	-	-
67	Е41-30	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0,17	54,30	2,42	9	5	-	59,70	10
				31,40	0,73			-	0,94	-
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ.			1698	178	115		305
			РУБ.					44		59

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 130365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1698	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			682	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	222	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			318	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			402	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			2136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	273	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			8413	682	294		1255
			РУБ,					107		143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6961	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	99	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			818	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			466	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	246	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			779	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1524
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1035	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			10580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1524
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1035	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В,СТЕСЕВА

СОСТАВИЛ МИХАЛЬЧЕВСКИЙ

ПРОВЕРИЛ ДЕНИСЕНКО

т.п. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
509   1   Э130365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' *
510   2   Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 13' 1-1-2' К ТИПОВОМУ ПРЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬН
                ЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ##ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#СТОИМОСТЬ НА;#1
                М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-11,55 РУБ,#1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ-1,60 РУБ,' *
511   3   Н15=0' Н10=16,5*
512   4   Р1*
513   5   Е1-175(А3,1,15)(А4,1,1)#Т,Ч,П1,11' 206,0*
514   6   Е1-960(Р1,1,2)(А5,1,2)#Т,Ч,П3,67' 18,0*
515   7   Е1-995' 97*
516   8   С310-1' 206,1,8*
517   9   Е1-195' 206*
518  10   Е1-968' 115*
519  11   Е1-1185' 115*
520  12   РКАНАЛЫ#*
521  13   Е11-3(А2=8,78)' 1,3*
522  14   Е7-355(А2=4,03)' 0,62*
523  15   СТЦСЦ8-521(=10)' 0,62' 75,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М200' М3*
524  16   С147-8' 19,5' 25*
525  17   С147-16' 4,5' 32,1*
526  18   С147-24' 10,5' 41,3*
527  19   С147-29' 10,5' 17,8*
528  20   Е7-21(А2=5,76)' 14*
529  21   СТЦСЦ8-503(=10)' 0,3' 60,8-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М200' М3*
530  22   С147-8' 9' 25*
531  23   С147-16' 10,5' 22,9*
532  24   С147-24' 4,5' 32,1*
533  25   С147-29' 4,5' 17,8*
534  26   Е8-38(А2=33,53)' 0,2*
535  27   Е41-30' 7,8*
536  28   РФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#*
537  29   Е11-2(А2=38,74)' 181,4*
538  30   Е6-30(А2=32,16)' 1,25' ' + ФОМ1,ФОМ2*
539  31   Е6-31(А2=30,38+(26,6-25,8),1,02#)' 16,9' ' + ИЗ БЕТОНА М150-ФОМ3*
540  32   Е6-84' 0,0075*
541  33   Е11-11(А2=27,68+(29,3-27,3),1,02#)' 3' ' УКЛАДКА БЕТОНА М200 НА МЕЛКОМ ЩЕБНЕ В КАНАЛЕ ТЯГОВОЙ ЦЕПИ В ФОМ3*
542  34   Е6-34(А2=31,96-(27,4-26,6),1,015#)' 12,5' ' + ИЗ БЕТОНА М150-ФОМ5*
543  35   Е6-85' 0,189*
544  36   Е11-11(А2=27,68+(29,3-27,3),1,02#)' 1,25' ' УКЛАДКА БЕТОНА М200 НА МЕЛКОМ ЩЕБНЕ В КАНАЛЕ ТЯГОВОЙ ЦЕПИ В ФОМ
                5*
545  37   Е6-35(А2=30,42-(27,4-26,6),1,015+0,92+1,53,2#)' 51,4' ' + ИЗ БЕТОНА М150 В8-ФОМ4,ФОМ6*
546  38   Е11-11(А2=27,68+27,3,1,02#)' 23,2' ' УКЛАДКА БЕТОНА М100 В ФОМ 6 ДЛЯ УКЛОНА*
547  39   С124-1' 0,254*
548  40   С124-3' 1,163*
549  41   С147-16' 239,3' 32,1*
550  42   Е6-83' 0,013*
551  43   Е6-84' 0,033*
552  44   Е6-85' 1,77*
553  45   Е13-117' 1,625,27*
554  46   Е13-128' 1,625,27*
555  47   Е41-30' 190*
556  48   РПРИЯМКИ#*
557  49   Е11-2(А2=38,74)' 14,1*
558  50   Е6-226(А2=41,28-(32,1-27,2),1,015+0,92+1,53,2#)' 6,82' ' + ИЗ БЕТОНА М150 В-8*
559  51   С124-18' 0,019*
560  52   Е6-83' 0,028*
561  53   Е6-84' 0,015*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 130365

т.п. 409-14-55.87

```
562     54        Е6-85' 0,095*
563     55        Е13-117' 0,072,27*
564     56        Е13-128' 0,072,27*
565     57        Е41-30' 34,8*
566     58        Е34-304' 5,4*
567     59        Е23-157' 1*
568     60        С113-822' 1*
569     61        РОТОТОЙНИК РЕ1#*
570     62        Е6-1(А2=27,42)' 2' ' ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100*
571     63        Е6-224(А2=44-(32,1-28,2),1,015#)' 6,2' ' МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ ДМ1,БЕТОН М200*
572     64        С124-16' 0,189*
573     65        С124-17' 0,35*
574     66        Е7-341(А2=12,21)' 7,12*
575     67        СТЦСЦ8-632(=10)' 7,12' 58,1-0,62,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 2 ДО 10М2 МАССОЙ Д
                        О 5Т ИЗ БЕТОНА М200' М3*
576     68        С147-8' 128,6' 25*
577     69        С147-15' 329' 32,1*
578     70        С147-24' 66,1' 41,3*
579     71        С147-29' 66,1' 17,8*
580     72        Е6-252(А2=1,04)' 154*
581     73        Е6-250(А2=0,34)' 154*
582     74        Е7-291#ПРИМЕНИТЬ' 0,237' ' УСТАНОВКА КОЛЬЦЕВОЙ АРМАТУРЫ СТЕН*
583     75        Е41-30' 17*
584     76        КВ,СТЕСЕВА' МИХАЛЬЧЕВСКИЙ' ДЕНИСЕНКО*
```

т.п. 409-14-55.87

9746/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I-3

к типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
Вариант-кирпичные стены
На отопление, теплоснабжение, узел ввода, утилизация тепла
Наименование объекта- здание наружной мойки

Основание: показатели по смете
Стоимость на:
Iм2 общей площади-I6,2I руб.
Iм3 объема здания-2,3руб.

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I6,37 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость I437 чел.-ч.
Сметная заработная плата I,065 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позизии норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим.единицы,руб. Всего Основн. з/платы	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной з/платы	Общая стоимость,руб. Экспл. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч.не занятых обслужив.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч.не занятых обслужив.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I.ОТОПЛЕНИЕ								
I	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды,давлением I,6 МПа,диаметром в мм:I5 шт	I6,00	I,25 / -	- / -	20	-	- / -	- / -	- / -
2	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р для воды,давлением I,6 МПа,диаметром в мм:20 шт	2,00	I,48 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
3	CII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС,наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-20, т-2 м	I20,00	0,20 / -	- / -	24	-	- / -	- / -	- / -
4	CII3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС,наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-32,т-2,2	I50,00	0,32 / -	- / -	48	-	- / -	- / -	- / -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 350365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
5	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,20	221,00 207,00	6,00 1,60	44	41	1 -	354,00 2,06	71 -
		Т								
6	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,11	194,00 179,00	5,32 1,45	21	20	- -	328,00 1,87	36 -
		Т								
7	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	20,00	0,86 0,21	0,01 -	17	4	- -	0,35 -	7 -
		М								
8	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	8,00	0,91 0,21	0,01 -	7	2	- -	0,35 -	3 -
		М								
9	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	15,00	1,03 0,21	0,01 -	15	3	- -	0,35 -	5 -
		М								
10	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	131,50	7,67 0,25	0,06 0,02	1009	33	8 3	0,46 0,03	60 4
		8КМ								
11	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,25	23,40 11,00	0,24 0,07	6	3	- -	18,80 0,09	5 -
		М3								
12	С111-147	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ БЕЗ КРАСИТЕЛЯ,КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	0,25	2,76 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М2								
13	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	0,17	42,10 40,60	0,99 0,30	7	7	- -	75,90 0,39	13 -
		М3								
14	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,17	62,80 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		М3								
15	Е15-643	-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,06	15,20 13,10	- -	1	1	- -	23,10 -	1 -
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	1,05	7,71 2,05	0,20 0,06	8	2	- -	3,10 0,08	3 -
17	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	68,00 -	3 -
18	Е26-60	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 100М2	0,16	108,00 43,00	0,55 0,17	17	7	- -	69,70 0,22	11 -
19	С114-194	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТУ 6-11-3-99-76РС-П-1 1000М2	0,02	459,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
20	Е16-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	3,00	7,32 1,24	0,12 0,04	22	4	- -	2,04 0,05	6 -
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	3,00	3,94 3,73	- -	12	11	- -	5,16 -	15 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1305	140	9		239
				РУБ,				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		1242	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		1020	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		95	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	29	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			112	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1519	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	173	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
22	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	18,00	1,25	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	7,00	1,48	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	3,00	2,22	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	8,00	3,12	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	6,00	3,81	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	ПР-Т23-07П 1-1933	-КЛАПАН 25Ч931НЖ Д25ММ	6,00	59,00	-	354	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	ПР-Т23-07П 1-1920	-КЛАПАН 25Ч37НЖ Д-40ММ	2,00	84,00	-	168	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	ПР-Т23-07П 1-1919	-ТОЖЕ Д25ММ	1,00	68,04	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц12-805-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	7,00	2,25	0,06	16	14	-	3,00	21
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
32	Ц12-805-2 В,У, К ОТДЕЛУ12	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ	2,00	2,60	0,09	5	5	-	3,00	6
				2,27	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2 К=1,25	ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50								
		ШТ								
33	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	36,00	0,29 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		М								
34	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	43,00	0,32 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		М								
35	С113-133	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40; Т-2,5	48,00	0,42 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		М								
36	С113-135	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48; Т-2,5	18,00	0,52 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М								
37	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,10	221,00 297,00	0,00 1,60	22	21	- -	354,00 2,00	35 -
		Т								
38	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,13	194,00 179,00	5,32 1,45	25	23	1 -	328,00 1,07	43 -
		Т								
39	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ	13,00	2,62 2,53	0,07 0,02	34	7	1 -	0,86 0,03	11 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 350365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
40	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	33,00	3,12	0,07	103	17	3	0,86	28
				0,53	0,02			1	0,03	1
		М								
41	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,00	0,86	0,01	3	1	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
42	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	5,00	0,91	0,01	5	1	-	0,35	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
43	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	5,00	1,14	0,01	6	1	-	0,35	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
44	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	1,29	0,01	3	-	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
45	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	2,00	1,46	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
46	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	4,00	2,12	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
47	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	6,00	0,48	0,04	3	3	-	1,00	6
				0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
48	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХООБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ	5,00	7,32	0,12	37	6	-	2,04	10
				1,24	0,04			-	0,05	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 350365

Т.П. 409-14-55.87 0746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		МТ								
49	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	20,62 0,67	0,16 0,05	41	1	- -	1,08 0,06	2 -
		МТ								
50	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	23,92 0,67	0,16 0,05	48	1	- -	1,08 0,06	2 -
		МТ								
51	Е18-217	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	43,73 1,00	0,37 0,11	44	1	- -	1,60 0,14	2 -
		МТ								
52	Е18-218	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	51,73 1,14	0,46 0,14	103	2	1 -	1,84 0,16	4 -
		МТ								
53	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,67	3,94 3,73	- -	7	6	- -	5,16 -	9 -
		100М								
54	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,46	4,22 3,73	- -	2	1	- -	5,16 -	2 -
		100М								
55	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,20	16,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		М3								
56	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	1,27	56,70 -	- -	72	-	- -	- -	- -
		М3								
57	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	2,00	23,40 11,00	0,24 0,07	56	28	- -	18,00 0,09	47 -
		М3								
58	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	0,20	42,10 40,60	0,99 0,30	8	8	- -	75,90 0,39	15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
59	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,20	62,80	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
60	Е26-80	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,41	108,00	0,55	44	18	-	69,70	29
				43,00	0,17			-	0,22	-
		100М2								
61	С114-194	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТУ 6-11-3-99-78РС-П-1	0,04	459,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
62	Е15-643	-ОКРАСКА ПЕ4НЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,16	15,20	-	2	2	-	23,10	4
		100М2		13,10	-			-	-	-
63	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,16	60,50	0,03	10	6	-	68,00	11
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
64	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	3,00	24,80	0,29	74	5	1	2,67	8
				1,71	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1552	179	7		301
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		590	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		590	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		21	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		228	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		68	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		287	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			713	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			458	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	99	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1785	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	285	-		-
		РАЗДЕЛ 3, УТИЛИЗАЦИЯ УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА								
65	С130-728	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО ОПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-12-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-136,02	12,00	426,00	-	5136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ,								
66	Е20-762	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	2,00	9,03	1,21	18	8	3	7,61	15
		МТ		4,22	0,36			1	0,46	1
67	С130-1965	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-61-2	2,00	441,00	-	882	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
68	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	2,00	15,41	0,73	31	25	1	16,93	34
				10,00	0,22			-	0,26	1
		МТ								
69	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	0,15	0
		МТ		3,49	0,04			-	0,05	-
70	2301-16001	-НАСОС ТН-60=ГН-60	1,00	46,25	-	46	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
71	1905-4096-1	-ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ ЗА ПЕРВУЮ СЕКЦИЮ=11	1,00	215,21	-	215	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
72	1905-4096-2	-ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ ЗА КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ СЕКЦИЮ=11	3,00	202,03	-	606	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
73	Е18-92	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 8М2	1,00	30,52	2,69	31	13	3	24,68	25
				13,46	0,81			1	1,04	1
		МТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 350365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	2307-11094	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БР,ДУ80,РУ10	4,00	35,14	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	4,00	2,98	0,29	12	7	1	2,67	11
				1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
76	2307-11093	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БР,ДУ50,РУ10	6,00	24,16	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	6,00	1,60	0,13	10	6	1	1,51	9
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
78	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
79	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,12	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	3,81	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	2307-10236	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ32,РУ16	1,00	3,07	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	2307-10237	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ40,РУ16	2,00	4,39	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	3,00	1,60	0,13	5	3	-	1,51	5
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
84	2307-10824	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ80;РУ16	2,00	14,27	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	2,98	0,29	6	3	-	2,67	5
				1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
86	2307-10240	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч14БР,ДУ80,РУ16	2 00	21,41	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	2,98	0,29	6	3	-	2,67	5
				1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
88	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ	1,00	2,60	0,09	3	2	-	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50		2,27	0,02			-	0,05	-
		ШТ								
89	ПР-Т23-07П 1-1939	-КЛАПАН 25Ч931НЖ Д50ММ	1,00	63,45	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	2307-10923	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЙ 21Ч10НЖ И 21Ч12НЖ ДУ50 РУ16	2,00	73,57	-	147	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	Ц11-394-1	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ВОЗДУХА,ТИП РРВ-1,БЕЗ ФИЛЬТРА:ЩИТОВОЙ МОНТАЖ	2,00	2,87	-	6	6	-	0,00	10
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
92	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	10,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
93	С113-135	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48: Т-2,5	7,00	0,52	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
94	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-2,5	120,00	0,63	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
95	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,01	221,00	6,00	2	2	-	354,00	4
				207,00	1,60			-	2,00	-
		Т								
96	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,02	188,00	4,00	3	3	-	275,00	6
				185,00	1,36			-	1,75	-
		Т								
97	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ	0,40	97,00	14,50	39	32	6	134,00	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		79,10	7,74			3	9,98	4
		Т								
98	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	22,00	2,21	0,05	49	10	1	0,77	17
				0,47	0,02			-	0,03	1
		М								
99	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	25,00	2,62	0,07	65	13	2	0,86	22
				0,53	0,02			1	0,03	1
		М								
100	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	0,86	0,01	1	-	-	0,36	-
				0,21	-			-	-	-
		М								
101	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	1,29	0,01	1	-	-	0,36	-
				0,21	-			-	-	-
		М								
102	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	12,00	1,61	0,03	19	3	-	0,43	5
				0,27	0,01			-	0,01	-
		М								
103	С113-19	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4	3,00	1,24	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
104	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	3,00	1,46	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
105	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЬЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО	6,00	0,61	0,06	4	3	-	1,00	6
				0,53	0,02			-	0,03	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 350365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80 ММ								
		М								
106	Е16-196	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 200ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 100ММ	2,00	397,00	3,44	794	40	7	33,90	68
				19,80	1,03			2	1,33	3
		УЗЕЛ								
107	Е16-212	-ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	27,30	0,36	27	5	-	7,32	7
				4,52	0,11			-	0,14	-
		ВРЕЗКА								
108	Е16-213	-ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	31,50	0,36	32	5	-	7,32	7
				4,52	0,11			-	0,14	-
		ВРЕЗКА								
109	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1,79	36,23	0,49	65	11	1	10,32	18
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
110	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,04	3,94	-	8	8	-	5,16	11
				3,73	-			-	-	-
		100М								
111	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,90	23,40	0,24	44	21	-	18,80	36
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
112	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	1,76	56,70	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
113	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,10	18,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
114	Е26-80	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,64	108,00	0,55	69	26	-	69,70	45
		100М2		43,00	0,17			-	0,22	-
115	С114-194	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТУ 6-11-3-99-78РС-П-1	0,53	459,00	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
116	Е15-643	-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,28	15,20	-	4	4	-	23,10	6
		100М2		13,10	-			-	-	-
117	Е20-699	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ	7,46	36,29	0,26	271	27	2	6,02	45

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 350365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ								
		ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100		3,67	0,08			1	0,10	1
		100КГ								
118	С130-1062	-КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД	748,00	0,29	-	217	-	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ								
		СТАЛИ		-	-			-	-	-
		КГ								
119	С130-229	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО	8,00	2,66	-	21	-	-	-	-
		НОМ,43								
		ШТ,		-	-			-	-	-
120	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
		ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			9613	290	28		487
			РУБ,					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			247	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			65	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			9357	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1259	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	238	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			7836	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	204	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			841	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			11344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		504
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	442	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			11669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		608
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	511	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
121	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	4,00	29,00	0,29	116	7	1	2,67	11
		ЧТ		1,71	0,09			-	0,12	-
122	2307-10225	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2,ДУ15,РУ16	9,00	1,43	-	13	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
123	2307-10226	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2,ДУ20,РУ16	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
124	2307-10227	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2,ДУ25,РУ16	3,00	1,98	-	6	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
125	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
126	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	80,00	-	80	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
127	Ц11-394-1	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ВОЗДУХА,ТИП РРВ-1,БЕЗ ФИЛЬТРА:ЩИТОВОЙ МОНТАЖ	2,00	2,87	-	6	6	-	5,00	10
		КОМПЛ		2,81	-			-	-	-
128	Е18-202	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
		ЧТ		11,93	0,25			-	0,32	-
129	Е18-186	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	2,00	40,57	0,52	81	6	1	5,35	11
		ЧТ		3,24	0,15			-	0,19	-
130	2301-16001	-НАСОС ГН-60=ГН-60	1,00	42,62	-	43	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
131	Е18-67	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МВТ ДО 0,31	1,00	53,50	7,39	54	33	7	55,28	55
		ЧТ		33,35	2,22			2	2,86	3
132	С130-1015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	5,00	1,96	-	10	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
133	С130-845	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
134	1704-30018	-СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ=ВТГ-100 ТУ25-02-331244-78	1,00	52,15	-	52	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
135	Е16-195	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С	1,00	267,00	2,36	267	15	3	25,80	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 150ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 100ММ		15,20	0,71			1	0,92	1
		УЗЕЛ								
136	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
137	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	11,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
138	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	37,00	0,32	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
139	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,04	221,00	6,00	9	8	-	354,00	14
				207,00	1,60			-	2,06	-
		Т								
140	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,03	194,00	5,32	6	5	-	328,00	10
				179,00	1,45			-	1,87	-
		Т								
141	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	28,00	3,12	0,07	87	15	2	0,86	24
				0,53	0,02			1	0,03	1
		М								
142	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	0,86	0,01	3	1	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
143	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	0,91	0,01	2	-	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
144	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	2,00	1,03	0,01	2	-	-	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
145	С113-158	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108: Т-2,8	26,00	1,31	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
146	Ц12-1-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 60 ММ ДО 100 ММ	0,20	0,69	0,08	1	-	-	1,00	-
				0,59	0,02			-	0,03	-
		М								
147	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	0,30	42,10	0,99	13	12	-	75,90	23
				40,60	0,30			-	0,39	-
		М3								
148	С114-361	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,30	62,80	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
149	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,00	23,40	0,24	23	11	-	18,80	19
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
150	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	0,50	56,70	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
151	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,30	16,10	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
152	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,40	12,60	0,05	5	5	-	21,10	8
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
153	С1511-256	-СТЕКЛОЛАКОТКАНЬ МАРКИ ЛСБ-120/130 ШИРИНОЙ 690,790,890,940,990,1060,1140М И ТОЛЩИНОЙ 0,12ММ	4,25	11,30	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М2								
154	Е15-643	-ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,16	15,20	-	2	2	-	23,10	4
				13,10	-			-	-	-
		100М2								
155	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,90	3,94	-	4	3	-	5,16	5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 350365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М		3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1307	141	15		242
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			150	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			148	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			58	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1003	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			697	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	109	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			181	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13777	750	59		1269

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:	руб.	-	-	-	-	I7	-	23
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	895	-	-	-	-
		Всего,стоимость оборудования	руб.	-	-	967	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	7I	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	I	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	33	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	7	-	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.	-	-	90	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	5I
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	38	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	922	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	I57	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	I67	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	3I5	-	-	-	-
		Местные материалы	руб.	-	-	47	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	I8	-	-	-

т.п. 409-14-55.87 9746/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.	-	-	86	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	II6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	292
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I85	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	II560	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	3426	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	567	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	8264	-	-	-	-
		Сдача и испытание	руб.	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I540	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I36
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	275	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I040	-	-	-	-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I4I49	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I094
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	842	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	I6637	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I437
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I066	-	-	-

Начальник отдела Стесева

Составил Серебрякова

Проверил Крамская

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 350365

Т.П 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 12)

```
  387      1        9350365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' ' *
  388      2        И' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 36' 1-1-3' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬ
                             НЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС##НА ОТОПЛЕНИЕ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ,УЗЕЛ ВВОДА,УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛ
                             А' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#СТОИМОСТЬ НА;#1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-16,21 РУБ,#1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ-2,3 РУБ,' *
  389      3        Н9=1,098' Н10=16,5*
  390      4        РОТОПЛЕНИЕ*
  391      5        С130-85' 16*
  392      6        С130-85' 2*
  393      7        С113-129(=21)' 120*
  394      8        С113-130(=21)' 150*
  395      9        Ц12-2-3(=3)' 0,2*
  396      10       Ц12-2-4(=3)' 0,11*
  397      11       Е16-35' 20*
  398      12       Е16-36' 8*
  399      13       Е16-37' 15*
  400      14       Е16-109' 131,5*
  401      15       Е26-7' 0,25*
  402      16       С111-147' 0,25*
  403      17       Е26-14' 0,17*
  404      18       С114-351' 0,17*
  405      19       Е15-643' 6*
  406      20       Е13-121' 105*
  407      21       Е15-614' 5*
  408      22       Е26-80' 16*
  409      23       С114-194' 20*
  410      24       Е16-196' 3*
  411      25       Е16-219' 300*
  412      26       РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
  413      27       С130-85' 16*
  414      28       С130-86' 7*
  415      29       С130-87' 2*
  416      30       С130-88' 3*
  417      31       С130-89' 6*
  418      32       С130-90' 6*
  419      33       ТПР-Т23-07П1-1933(=14)' 6' 59' КЛАПАН 25Ч931НЖ Д25ММ' МТ*
  420      34       ТПР-Т23-07П1-1920(=14)' 2' 84' КЛАПАН 25Ч37НЖ Д-40ММ' МТ*
  421      35       ТПР-Т23-07П1-1919(=14)' 1' 68,04' ТОЖЕ Д25ММ' МТ*
  422      36       Ц12-805-1(90В)' 7*
  423      37       Ц12-805-2(90В)' 2*
  424      38       С113-129(=21)' 36*
  425      39       С113-130(=21)' 43*
  426      40       С113-133(=21)' 46*
  427      41       С113-135(=21)' 18*
  428      42       Ц12-2-3(=3)' 0,1*
  429      43       Ц12-2-4(=3)' 0,13*
  430      44       Е16-68' 13*
  431      45       Е16-69' 33*
  432      46       Е16-35' 4*
  433      47       Е16-36' 5*
  434      48       Е16-38' 5*
  435      49       Е16-39' 2*
  436      50       С113-20(=21)' 2*
  437      51       С113-22(=21)' 4*
  438      52       Ц12-1-1(=3)' 6*
  439      53       Е16-196' 5*
  440      54       Е16-212' 2*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

350365

т.п. 409-14-55.87

```
441     55        Е18-213' 2*
442     56        Е18-217' 1*
443     57        Е18-218' 2*
444     58        Е16-219' 167*
445     59        Е16-220' 46*
446     60        С114-147' 0,2*
447     61        С114-207' 1,27*
448     62        Е26-7' 2,5*
449     63        Е26-14' 0,2*
450     64        С114-351' 0,2*
451     65        Е26-80' 41*
452     66        С114-194' 40*
453     67        Е15-643' 16*
454     68        Е15-614' 16*
455     69        Е16-118' 3*
456     70        РУТИЛИЗАЦИЯ УДАЛЛЕНОГО ВОЗДУХА*
457     71        С130-728' 12*
458     72        Е20-762' 2*
459     73        С130-1965' 2*
460     74        Е18-166' 2*
461     75        Е18-211' 1*
462     76        2301-16001(=21)' 1' 42,12' НАСОС ТН-60*
463     77        1905-4096-1(=21)' 1*
464     78        1905-4096-2(=21)' 3*
465     79        Е18-92' 1*
466     80        2307-11094(=21)' 4*
467     81        Е16-136' 4*
468     82        2307-11093(=21)' 6*
469     83        Е16-135' 6*
470     84        С130-85' 4*
471     85        С130-89' 1*
472     86        С130-90' 4*
473     87        2307-10236(=21)' 1*
474     88        2307-10237(=21)' 2*
475     89        Е16-135' 3*
476     90        2307-10824(=21)' 2*
477     91        Е16-136' 2*
478     92        2307-10240(=21)' 2*
479     93        Е16-136' 2*
480     94        Ц12-805-2(90В)' 1*
481     95        ТПР-Т23-07П1-1939(=21)' 1' 76' КЛАПАН 25Ч931НЖ Д50ММ' ШТ*
482     96        2307-10923(=21)' 2*
483     97        Ц11-394-1' 2*
484     98        С113-129(=21)' 10*
485     99        С113-135(=21)' 7*
486    100        С113-137(=21)' 120*
487    101        Ц12-2-3(=3)' 0,01*
488    102        Ц12-2-5(=3)' 0,02*
489    103        Ц12-2-7(=3)' 0,4*
490    104        Е16-67' 22*
491    105        Е16-68' 25*
492    106        Е16-35' 1*
493    107        Е16-39' 1*
494    108        Е16-40' 12*
495    109        С113-19(=21)' 3*
496    110        С113-20(=21)' 3*
497    111        Ц12-1-2(=3)' 6*
498    112        Е16-196' 2*
499    113        Е16-212' 1*
```

9746/4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 350365

т.п. 409-14-55.87

500	114	Е16-213' 1*
501	115	Е20-696' 179*
502	116	Е16-219' 204*
503	117	Е26-7' 1,9*
504	118	С114-207' 1,76*
505	119	С114-147' 0,1*
506	120	Е26-80' 64*
507	121	С114-194' 60*
508	122	Е15-643' 28*
509	123	Е20-699' 748*
510	124	С130-1062' 748*
511	125	С130-229' 8*
512	126	Е16-117' 1*
513	127	РТЕПЛОВОЙ ПУНКТ*
514	128	Е16-119' 4*
515	129	2307-10225(=21)' 9*
516	130	2307-10226(=21)' 2*
517	131	2307-10227(=21)' 3*
518	132	1704-50064' 1' 70*
519	133	1704-50065' 1' 80*
520	134	Ц11-394-1' 2*
521	135	Е18-202' 1*
522	136	Е18-186' 2*
523	137	2301-16001(=21)' 1' 39' АСОС ГН-60*
524	138	Е18-67' 1*
525	139	С130-1015' 5*
526	140	С130-845' 1*
527	141	1704-30018(=21)' 1*
528	142	Е16-195' 1*
529	143	С130-87' 1*
530	144	С113-129(=21)' 11*
531	145	С113-130(=21)' 37*
532	146	Ц12-2-3(=3)' 0,04*
533	147	Ц12-2-4(=3)' 0,03*
534	148	Е16-69' 28*
535	149	Е16-35' 3*
536	150	Е16-36' 2*
537	151	Е16-37' 2*
538	152	С113-158(=21)' 28*
539	153	Ц12-1-3(=3)' 0,2*
540	154	Е26-14' 0,3*
541	155	С114-351' 0,3*
542	156	Е26-7' 1*
543	157	С114-207' 0,59*
544	158	С114-147' 0,39*
545	159	Е26-73' 40*
546	160	С1511-256(=10)' 42*
547	161	Е15-643' 16*
548	162	Е16-219' 90*
549	163	К' СЕРЕБРЯКОВА' КРАМСКАЯ' *

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I-4

9746/4

к типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
Вариант-кирпичные стены
На вентиляцию
Наименование объекта-здание наружной мойки

Основание: показатели по смете
Стоимость на:
Iм2 общей площади-42,0 руб.
Iм3 объема здания-5,97 руб.

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 39,9I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3864 чел.-ч.
Сметная заработная плата I,3I9 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим.един.руб. Всего / Основн. з/платы	Экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость,руб. Всего	Основн. з/платы	Экспл. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж.машин на един.	обслуживающ.машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E20-704	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5А с электродвигателем 4АА56А4 шт.	5,00	59,60 / -	-	298	-	-	4,I6	2I
2	E20-704	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5А с электродвигателем 4АА56А4 с эл.двигателем 4АА63В2 шт.	2,00	67,74 / -	-	I35	-	-	4,I6	8
3	E20-706	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с эл.двигателем 4А7IА6 с эл.двигателем В7IА6 шт	I,00	II2,60 / -	-	II3	-	-	8,36	8
4	E20-704	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5А с электродвигателем 4АА56А4 с эл. двигателем В63А4 шт.	4,00	86,00 / -	-	344	-	-	4,I6	I7
5	E20-709	Установка агрегатов	2,00	482,00	-	964	-	-	I8,79	38

т.п. 409-14-55.87 9146/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 10А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 160 М8								
		МТ		-	-			-	-	-
6	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	1,00	124,15	-	124	-	-	10,92	11
		МТ		-	-			-	-	-
7	С130-221	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-
		КОМПЛ,		-	-			-	-	-
8	С130-220	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	1,00	94,20	-	94	-	-	-	-
		КОМПЛ,		-	-			-	-	-
9	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	2,00	9,24	1,54	18	12	3	10,87	20
				5,94	0,46			1	0,59	1
		МТ		-	-			-	-	-
10	Е20-783	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ЫС,М3/Ч,ДО 70	2,00	121,00	-	242	-	-	169,05	338
		МТ		-	-			-	-	-
11	Е20-786	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ С СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ЫС,М3/Ч ДО 10	3,00	46,90	-	141	-	-	56,78	170
		МТ		-	-			-	-	-
12	С130-194	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-70 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,16А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	2,00	1506,00	-	3012	-	-	-	-
		КОМПЛ,		-	-			-	-	-
13	С130-176	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НОМ,6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	2,00	215,00	-	438	-	-	-	-
		КОМПЛ,		-	-			-	-	-
14	С130-175	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НОМ,5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	2,00	121,00	-	242	-	-	-	-
		КОМПЛ,		-	-			-	-	-
15	С130-728	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-12-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В	6,00	428,00	-	2148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2-136,02								
		ШТ,								
16	С130-726	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-30,82	6,00	110,00	-	660	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
17	С130-882	-КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ 18Ч2БР ДЛЯ ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,45 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-818	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025Б КВУ600Х1000А	3,00	99,80	-	299	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	ЕСЕРИЯ А12-212	-СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ ПК-63	2,00	200,00	-	400	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ЕСЕРИЯ А12-212	-ТОЖЕ,ПК-10	3,00	80,00	-	240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	ЕСЕРИЯ А12-212	-СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	3,00	46,12	-	138	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	ЕСЕРИЯ А12-212	-ТОЖЕ ДЛЯ ПК-63	2,00	106,25	-	213	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	1,00	50,20	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	С130-714	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-23,45	6,00	89,30	-	536	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	С130-728	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-12-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-136,02	23,00	428,00	-	9844	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
26	Е20-762	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	23,00	8,77	-	202	-	-	7,61	175
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	7,00	6,09	-	43	-	-	5,38	38

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 379365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Е20-399	-КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ	28,70	4,63	-	139	-	-	4,66	134
		100КГ		-	-			-	-	-
29	С130-1387	-КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ	2870,00	0,45	-	1292	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
30	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	11,00	1,62	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Е20-673	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 20	5,00	31,58	0,15	158	8	1	2,93	15
		ШТ		1,62	0,04			-	0,05	-
32	Е20-672	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 16	12,00	21,60	-	259	-	-	2,26	27
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Е20-686	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНБ 20	2,00	30,38	0,15	61	3	-	2,93	6
		ШТ		1,62	0,04			-	0,05	-
34	Е20-687	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНБ 16	2,00	23,97	0,09	48	3	-	2,62	5
		ШТ		1,46	0,03			-	0,04	-
35	Е20-682	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 10	5,00	9,26	-	46	-	-	1,62	8
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Е20-685	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНБ 10	8,00	13,14	0,05	105	7	-	1,62	13
		ШТ		0,89	0,02			-	0,03	-
37	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	5,00	16,20	-	81	-	-	3,12	16
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Е20-654	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	3,00	13,42	0,50	40	6	1	3,12	9
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	1
39	Е20-679	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200	4,00	16,29	0,10	65	7	-	3,01	12
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
40	Е20-685	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И	1,00	41,04	0,26	41	3	-	4,65	5
				2,66	0,08			-	0 10	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 370365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 630								
		ШТ								
41	Е20-582	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 400	2,00	26,70 -	- -	53	-	- -	3,65 -	7 -
		ШТ								
42	Е20-579	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200	1,00	16,29 1,71	0,10 0,03	16	2	- -	3,01 0,04	3 -
		ШТ								
43	Е20-580	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 250	3,00	16,90 -	- -	51	-	- -	3,01 -	9 -
		ШТ								
44	Е20-418	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315	4,00	0,87 -	- -	3	-	- -	1,09 -	4 -
		1ШТ								
45	Е20-419	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630	2,00	1,48 0,96	0,03 0,01	3	2	- -	1,62 0,01	3 -
		1ШТ								
46	С130-601	-КЛАПАН КО-1	4,00	2,60 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ШТ								
47	С130-603	-КЛАПАН КО-3	2,00	4,18 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ШТ								
48	С130-608	-КЛАПАН АЗЕ 028,000-12	3,00	18,20 -	- -	54	-	- -	- -	- -
		ШТ								
49	С130-604	-КЛАПАН АЗЕ028,000-09	36,00	6,81 -	- -	245	-	- -	- -	- -
		ШТ								
50	С130-603	-ТОЖЕ АЗ3028,000-08	1,00	4,18 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
51	С130-603	-ТОЖЕ АЗЕ028,000-05	1,00	4,18 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
52	С130-602	-ТОЖЕ АЗЕ028,000-01	2,00	2,60 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ШТ								
53	С130-602	-ТОЖЕ АЗЕ028,000	4,00	2,60	-	10	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 370365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				-	-			-	-	-
54	Е20-438	-ТОЖЕ А3Е025,000	2,00	8,91	-	18	-	-	1,28	3
		1шт								
				-	-			-	-	-
55	Е20-452	-ТОЖЕ А3Е027000-01	2,00	33,19	0,09	66	4	-	3,16	6
		1шт								
				1,66	0,03			-	0,04	-
56	Е20-444	-ТО ЖЕ А3Е026,000-02	1,00	14,10	-	14	-	-	2,17	2
		1шт								
				-	-			-	-	-
57	С130-608	-ТОЖЕ,А3Е028000-12	2,00	18,00	-	36	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
58	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	4,00	1,00	0,02	4	3	-	1,28	5
				0,75	0,01			-	0,01	-
		шт								
59	Е20-475	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	38,00	1,71	-	65	-	-	2,17	83
				-	-			-	-	-
		шт								
60	Е20-477	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000/4000	5,00	3,39	0,09	17	9	-	3,16	16
				1,66	0,03			-	0,04	-
		шт								
61	Е20-540	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 500	2,00	26,48	-	53	-	-	3,65	7
				-	-			-	-	-
		шт								
62	СЦ1Ч3П2855-1969Г	-ЗАСЛОНКА Р400Р	2,00	23,37	-	47	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
63	СЦ1Ч3П2857-1969Г	-ТОЖЕ Р200Р	1,00	27,37	-	27	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
64	С130-602	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО; 200	6,00	2,60	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
65	С130-605	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО· 710	1,00	9,03	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 370365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ШТ						
66	С130-602	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 280	8,00	2,60	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
67	С130-603	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 450	2,00	4,18	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
68	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	24,00	1,52	0,06	36	21	1	1,41	34
				0,88	0,02			-	0,03	1
				1ШТ						
69	Е20-406	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600	4,00	5,30	0,06	21	4	-	1,41	6
				0,88	0,02			-	0,03	-
				1ШТ						
70	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	13,00	3,03	0,06	39	11	-	1,41	18
				0,88	0,02			-	0,03	-
				1ШТ						
71	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	54,00	1,42	-	77	-	-	1,41	76
				-	-			-	-	-
				1ШТ						
72	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	108,00	1,48	-	160	-	-	1,41	152
				-	-			-	-	-
				1ШТ						
73	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,64	36,23	0,49	23	4	-	10,32	7
				6,40	0,15			-	0,19	-
				100 КГ						
74	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	2,00	13,62	0,03	27	5	-	4,30	9
				2,50	0,01			-	0,01	-
				ШТ						
75	Е20-529	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630	1,00	25,36	0,22	25	5	-	9,34	9
				5,34	0,06			-	0,08	-
				ШТ						
76	С130-604	-КЛАПАН АЗЕ034,000,01	1,00	6,81	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
77	С130-605	-ТОЖЕ АЗЕ034,000,02	1,00	9,03	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
78	Е20-411	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1,5	2,00	2,01	0,15	4	3	-	2,04	4
				1,26	0,04			-	0,05	-
				1ШТ						
79	Е20-619	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	1,00	28,54	0,10	29	1	-	1,36	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 370365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ4АТЫХ НА СВАРКЕ СВ4ЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-3 150Х150		0,78	0,03			-	0,04	-
				ШТ						
80	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	2,00	3,75	-	8	-	-	-	-
				М2						
81	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	50,00	0,13	-	6	-	-	-	-
				ШТ						
82	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	83,00	5,35	-	444	-	-	1,62	134
				М2						
83	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	62,50	5,21	-	325	-	-	1,62	101
				М2						
84	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	50,75	4,69	-	238	-	-	1,25	63
				М2						
85	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	69,50	4,87	-	337	-	-	1,07	74
				М2						
86	Е20-8	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	13,50	4,69	0,04	62	5	-	0,74	10
				0,41	0,01			-	0,01	-
				М2						
87	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	16,50	4,84	-	79	-	-	1,25	20
				М2						
88	Е20-15	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 4000	124,00	5,42	-	672	-	-	0,59	74
				М2						
89	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	19,20	5,53	-	106	-	-	0,74	14
				М2						
90	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	125,60	5,53	-	695	-	-	0,74	92
				М2						
91	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	10,20	5,48	0,04	55	9	-	1,62	16
				0,92	0,01			-	0,01	-
				М2						
92	Е20-137	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1400	117,00	6,53	-	764	-	-	0,69	78
				М2						
93	Е20-113	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	136,00	5,49	-	747	-	-	0,74	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 800		-	-			-	-	-
		М2								
94	Е20-109	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	61,20	5,88	-	360	-	-	1,62	99
				-	-			-	-	-
		М2								
95	Е20-110	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	53,40	5,41	-	289	-	-	1,25	67
				-	-			-	-	-
		М2								
96	Е20-107	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	14,26	6,06	-	86	-	-	1,62	23
				-	-			-	-	-
		М2								
97	Е20-129	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 6000	44,80	6,76	-	303	-	-	0,57	25
				-	-			-	-	-
		М2								
98	Е20-128	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 5200	57,60	6,96	-	401	-	-	0,56	32
				-	-			-	-	-
		М2								
99	Е20-127	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 4200 ДО 4500	86,00	6,99	-	601	-	-	0,60	51
				-	-			-	-	-
		М2								
100	ПР-Т24-15С ТР.96	-ПАЙКА ШВОВ	68,00	0,65	-	44	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
101	С130-224	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ,38	20,00	0,54	-	11	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
102	С130-225	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ,39	5,00	0,83	-	4	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
103	С130-226	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ,40	5,00	1,01	-	5	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
104	Е20-15	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 4000	6,00	5,44	0,04	33	2	-	0,60	4
				0,34	0,01			-	0,01	-
		М2								
105	Е20-326	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ	27,00	13,50	0,13	365	53	3	3,14	85
				1,96	0,04			1	0,05	1
		ШТ								
106	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.	11,50	60,50	0,03	696	442	-	68,00	782
				38,40	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		За 2 раза I00м2								
I07	EI5-656	Окраска графитом по металлу за 2 раза оконных заполнений и решеток I00м2	0,45	33,50 3I,80	- -	I5	I4	- -	59,20 -	27 -
		Итого прямые затраты по смете:	руб. руб.	-	-	325I5	648	9 2	-	352I 4
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	240	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I9	-	-	-	-
		Всего монтажных работ	руб.	-	-	259	-	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7II	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	255	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	456	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	68	-	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	923	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	820
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	477	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	3I56I	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	II53	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	I94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	I9379	-	-	-	-
		Сдача и испытание	руб.	-	-	79	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	4223	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-.ч		-	-	-	-	-	328
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	648	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2869	-	-	-	-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	38243	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	3044
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	842	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	39I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-.ч	-	-	-	-	-	-	3864
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I3I9	-	-	-

Начальник отдела Стесева

Составил Серебрякова

Проверил Крамская

9746/4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 370365

т.п. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 14)

```
671    1    Э370365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' *
672    2    Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 37' 1-1-4' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬ
                 НЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КАРКАС##НА ВЕНТИЛЯЦИЮ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#СТОИМОСТЬ НА:#1М2
                 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-42,0 РУБ,#1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ-5,97 РУБ,' *
673    3    Н10=16,5*
674    4    Е20-704' 5' 59,6*
675    5    Е20-704' 2' 67,74' + С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2*
676    6    Е20-706' 1' 112,6' + С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В71А6*
677    7    Е20-704' 4' 86' + С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ В63А4*
678    8    Е20-709' 2' 482*
679    9    Е20-707' 1' 124,15*
680   10    С130-221' 1*
681   11    С130-220' 1*
682   12    Е20-750' 2*
683   13    Е20-783' 2' 121*
684   14    Е20-786' 3' 46,9*
685   15    С130-194' 2' 1506*
686   16    С130-176' 2*
687   17    С130-175' 2*
688   18    С130-728' 5*
689   19    С130-726' 6*
690   20    С130-882' 2*
691   21    С130-818' 3*
692   22    ЕТСЕРИЯ А12-212(=21)' 2' 200' СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ ПК-63' ШТ*
693   23    ЕТСЕРИЯ А12-212(=21)' 3' 80' ТОЖЕ,ПК-10' ШТ*
694   24    ЕТСЕРИЯ А12-212(=21)' 3' 46,12' СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ' ШТ*
695   25    ЕТСЕРИЯ А12-212(=21)' 2' 106,25' ТОЖЕ ДЛЯ ПК-63' ШТ*
696   26    С130-710' 1*
697   27    С130-714' 6*
698   28    С130-728' 23*
699   29    Е20-762' 23' 8,77*
700   30    Е20-760' 7' 6,09*
701   31    Е20-399' 2870' 4,83*
702   32    С130-1387' 2870' ' КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ*
703   33    С130-87' 11*
704   34    Е20-673' 5*
705   35    Е20-672' 12' 21,6*
706   36    Е20-688' 2*
707   37    Е20-687' 2*
708   38    Е20-682' 5' 9,26*
709   39    Е20-685' 8*
710   40    Е20-656' 5' 16,2*
711   41    Е20-654' 3*
712   42    Е20-579' 4*
713   43    Е20-585' 1*
714   44    Е20-582' 2' 26,7*
715   45    Е20-579' 1*
716   46    Е20-580' 3' 16,9*
717   47    Е20-418' 4' 0,87*
718   48    Е20-419' 2*
719   49    С130-601' 4' 2,6' КЛАПАН КО-1*
720   50    С130-603' 2' ' КЛАПАН КО-3*
721   51    С130-608' 3' ' КЛАПАН АЗЕ 028,000-12*
722   52    С130-604' 36' ' КЛАПАН АЗЕ028,000-09*
723   53    С130-603' 1' ' ТОЖЕ АЗЗ028,000-08*
724   54    С130-603' 1' ' ТОЖЕ АЗЕ028,000-05*
```

9746/4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 370365

т.п. 409-14-55.87

```
725    55    С130-602' 2' ' ТОЖЕ А3Е028,000-01*
726    56    С130-602' 4' ' ТОЖЕ А3Е028,000*
727    57    Е20-438' 2' 8,91' ТОЖЕ А3Е025,000*
728    58    Е20-452' 2' ' ТОЖЕ А3Е027000-01*
729    59    Е20-444' 1' 14,1' ТО ЖЕ А3Е026,000-02*
730    60    С130-608' 2' ' ТОЖЕ,А3Е026000-12*
731    61    Е20-474' 4*
732    62    Е20-475' 38' 1,71*
733    63    Е20-477' 5*
734    64    Е20-540' 2' 26,4*
735    65    СТЦ1Ч3П2855-1969Г(=21)' 2' 23,37' ЗАСЛОНКА Р400Р' ШТ*
736    66    СТЦ1Ч3П2857-1969Г(=21)' 1' 27,37' ТОЖЕ Р200Р' ШТ*
737    67    С130-602' 6*
738    68    С130-605' 1*
739    69    С130-602' 8*
740    70    С130-603' 2*
741    71    Е20-407' 24*
742    72    Е20-406' 4*
743    73    Е20-404' 13*
744    74    Е20-400' 54' 1,42*
745    75    Е20-401' 106' 1,48*
746    76    Е20-696' 64*
747    77    Е20-627' 2*
748    78    Е20-629' 1*
749    79    С130-604' 1' ' КЛАПАН А3Е034,000,01*
750    80    С130-605' 1' ' ТОЖЕ А3Е034,000,02*
751    81    Е20-411' 2*
752    82    Е20-619' 1*
753    83    С130-1487' 2*
754    84    С130-640' 50*
755    85    Е20-2' 83' 5,35*
756    86    Е20-4' 62,3' 5,21*
757    87    Е20-5' 50,7' 4,69*
758    88    Е20-7' 69,3' 4,87*
759    89    Е20-8' 13,3*
760    90    Е20-6' 16,3' 4,84*
761    91    Е20-15' 124' 5,42*
762    92    Е20-14' 19,2' 5,53*
763    93    Е20-14' 125,6' 5,53*
764    94    Е20-3' 10,2*
765    95    Е20-137' 117' 6,53*
766    96    Е20-113' 136' 5,49*
767    97    Е20-109' 61,2' 5,88*
768    98    Е20-110' 53,4' 5,41*
769    99    Е20-107' 14,26' 6,06*
770   100    Е20-129' 44,8' 6,76*
771   101    Е20-128' 57,6' 6,96*
772   102    Е20-127' 86' 6,99*
773   103    ТПР-Т24-15СТР,96(=21)' 68' 0,65' ПАЙКА МВОВ' М*
774   104    С130-224' 20*
775   105    С130-225' 5*
776   106    С130-226' 5*
777   107    Е20-15' 6*
778   108    Е20-326' 27*
779   109    Е15-614' 1150*
780   110    Е15-656' 45*
781   111    КВ,СТЕСЕВА' СЕРЕБРЯКОВА' КРАМСКАЯ' *
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I-5

к типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

Вариант-кирпичные стены

Водопровод и канализация

Наименование объекта- здание наружной мойки

Основание: показатели по смете
Стоимость на:
Iм2 общей площади -2,53 руб.
Iм3 объема здания-0,36 руб.

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 8,99 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 5I7 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,326 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим.един.руб. Всего Основн. з/платы	Стоим.един.руб. Экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основн. з/пл.	Общая стоимость,руб. Экспл. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих,чел.-ч.не занятых обслужив.машин	Обслуживающ.машины на един.	Обслуживающ.машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		II
		РАЗДЕЛ I. ВI									
I	CI59-503	Трубы полиэтиленовые тяжелого типа наружным диаметром I6 I0м	5,50	I,I8	—	6	-	—	—		—
2	CI59-48I	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 мм I0м	2,50	I,83	—	5	-	—	—		—
3	CI59-482	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 32 I0м	2,50	2,48	—	6	-	—	—		—
4	CI59-460	Трубы полиэтиленовые среднелегкого типа наружным диаметром 40мм I0м	4,00	2,8I	—	II	-	—	—		—
5	CI59-46I	Трубы полиэтиленовые среднелегкого типа наружным диаметром 50мм	0,30	3,78	—	I	-	—	—		—
6	CI59-44I	Трубы полиэтиленовые легкого типа наружным диаметром 63 мм I0м	2,20	5,07	—	II	-	—	—		—
7	EI6-I	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диаметром,50	4,00	2,52 0,22	0,02 0,0I	I0	I	-	0,40 0,0I		2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ								
		М								
8	С113-697	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ГОСТ9583-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т; ДУ-65 Т-7,4	4,00	2,88 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		М								
9	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	74,50 74,50	- -	6	6	- -	154,00 -	12 -
		100М3								
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	46,00 46,00	- -	4	4	- -	99,30 -	8 -
		100М3								
11	2307-10020	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ УФ Д-10	1,00	1,33 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
12	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,25 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ШТ								
13	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,48 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ868Р СВМ ДУ25;РУ16	1,00	21,60 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		ШТ								
15	Ц12-805-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;15-25	1,00	2,25 1,99	0,06 0,01	2	2	- -	3,00 0,01	3 -
		ШТ								
16	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,82 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
17	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	2,22 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	17,40 0,97	0,13 0,04	52	3	- -	1,51 0,05	5 -
		ШТ								
19	Е16-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,43 0,20	0,01 -	4	-	- -	0,33 -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 369365

т.п. 409-14-55.87 974614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
20	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	1,00	36,50	-	37	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
21	2307-10227	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2,ДУ25,РУ16	2,00	1,98	-	4	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			214	16	-		38
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			168	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ТЗ								
22	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	35,00	1,20	0,01	42	8	-	0,37	13
		М		0,23	-			-	-	-
23	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	2,00	1,35	0,01	3	-	-	0,37	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 360365

т.п 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
24	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	20,00	1,36 0,23	0,01 -	27	5	- -	0,37 -	7 -
		М								
25	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	1,00	4,59 0,51	0,01 -	5	1	- -	0,82 -	1 -
		ШТ								
26	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,57	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,16 -	3 -
		100М								
27	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,08	60,50 38,40	0,03 -	5	3	- -	68,00 -	5 -
		100М2								
28	2307-10227	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ25,РУ16	1,00	1,98	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		86	19	-		30
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 360365

Т.П. 409-14-55.87

9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				104	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	21	-		-
	РАЗДЕЛ 3. В10									
29	Е16-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,80 ММ	4,00	2,52	0,02	10	1	-	0,40	2
		М		0,22	0,01			-	0,01	-
30	С113-697	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ГОСТ9583-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т; ДУ-65 Т-7,4	4,00	2,88	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
31	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	37,00	5,08	0,09	188	27	3	1,24	46
		М		0,74	0,03			1	0,04	1
32	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	9,00	0,91	0,01	8	2	-	0,35	3
		М		0,21	-			-	-	-
33	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,09	3,94	-	1	-	-	5,16	-
		100М		3,73	-			-	-	-
34	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,37	5,47	-	2	1	-	5,16	2
		100М		3,73	-			-	-	-
35	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	0,29	60,50	0,03	18	11	-	66,00	20
		100М2		38,40	-			-	-	-
36	2307-10076	-КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Д20	1,00	12,96	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	1,00	1,68	0,13	2	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
38	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	74,50	-	4	4	-	154,00	8
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
39	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
40	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ	1,00	49,10	0,51	49	4	-	6,03	6
		ШТ		3,68	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			309	53	3		94
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	17	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			273	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 4. В11								
41	Е16-72	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	7,00	8,75	0,15	61	7	1	1,60	11
				0,94	0,05			-	0,06	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 366365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
42	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	0,00	1,61 0,27	0,03 0,01	13	2	- -	0,43 0,01	3 -
		М								
43	Е16-222	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ	0,07	10,00 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
		100М								
44	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,08	3,94 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
		100М								
45	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	74,58 74,58	- -	7	7	- -	154,00 -	14 -
		100М3								
46	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	46,00 46,00	- -	4	4	- -	99,30 -	9 -
		100М3								
47	Е22-168	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ	7,00	1,66 0,18	0,27 0,00	12	1	2 1	0,31 0,10	2 1
		М								
48	Е22-163	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	0,55 0,13	0,10 0,03	4	1	1 -	0,22 0,04	2 -
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ. РУБ.			103	22	4 1		41 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			27	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	14	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			34	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	14	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 360365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			64	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 5, В13								
49	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОНОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	26,00	3,12	0,07	81	14	2	0,86	22
				0,53	0,02			1	0,03	1
		М								
50	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	25,00	5,08	0,09	127	19	3	1,24	31
				0,74	0,03			1	0,04	1
		М								
51	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,61	5,47	-	3	2	-	5,16	3
				3,73	-			-	-	-
		100М								
52	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	1,61	0,03	13	2	-	0,43	3
				0,27	0,01			-	0,01	-
		М								
53	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,08	3,94	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-
		100М								
54	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.	0,33	60,50	0,03	20	13	-	68,00	22
				38,40	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 360365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
55	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	74,50	-	1	1	-	154,00	2
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
56	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
57	2307-10081	-ПОПЛАВКОВЫЙ ДОЗАТОР ПДВ-63	1,00	10,98	-	11	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
58	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,05	-
		МТ								
59	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,05	-
		МТ								
60	ЦЕНА ЗАВОДА	-ФЛОРАТОР	1,00	7092,87	-	7093	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		7370	53	5		68
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		7093	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		7093	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОВЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОВЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		255	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		209	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	46	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 360365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			7431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 6, В14								
61	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	1,61	0,03	6	1	-	0,43	2
		М		0,27	0,01			-	0,01	-
62	С113-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-3,5	3,00	1,31	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
63	С113-10	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4	16,00	1,94	-	31	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
64	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	3,00	0,61	0,06	2	2	-	1,00	3
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
65	Ц12-1-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 80 ММ ДО 100 ММ	16,00	0,69	0,08	11	9	1	1,00	16
		М		0,59	0,02			-	0,03	-
66	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,04	3,94	-	1	-	-	5,16	-
		100М		3,73	-			-	-	-
67	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,19	4,22	-	1	1	-	5,16	1
		100М		3,73	-			-	-	-
68	Е16-27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	8,00	1,71	0,01	14	3	-	0,60	5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 366365

Т.П 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,36	-			-	-	-
		М								
69	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	3,00	3,01	0,03	9	1	-	0,65	2
		В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,39	0,01			-	0,01	-
		М								
70	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,03	74,50	-	2	2	-	154,00	5
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
71	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,03	46,00	-	1	1	-	99,30	3
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
72	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,12	60,50	0,03	7	5	-	66,00	8
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
73	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
74	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
75	С130-851	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,21	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
76	С130-1953	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	1,00	101,00	-	101	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
77	Е16-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	1,00	11,77	0,40	12	8	-	13,57	14
				8,05	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			223	34	1		61
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 366366

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			178	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 7, К6								
78	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	9,00	1,61	0,03	14	2	-	0,43	4
		М		0,27	0,01			-	0,01	-
79	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5	9,00	1,31	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
80	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	9,00	0,61	0,06	5	5	-	1,00	9
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
81	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,09	3,94	-	1	-	-	0,16	-
		100М		3,73	-			-	-	-
82	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,09	4,22	-	1	-	-	0,16	-
		100М		3,73	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 380365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	74,50 74,50	- -	1	1	- -	154,00 -	2 -
84	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,01	46,00 46,00	- -	1	-	- -	99,30 -	1 -
85	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	66,00 -	3 -
86	Е22-163	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ М	6,00	0,55 0,13	0,10 0,03	3	1	- -	0,22 0,04	1 -
87	2301-0067	-НАСОС=НСЦ-3 ШТ	1,00	199,80 -	- -	200	-	- -	- -	- -
88	Е16-167	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,3Т ШТ	1,00	17,55 11,42	1,11 0,33	18	11	1 -	19,28 0,43	19 -
89	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	2,00	24,80 1,71	0,29 0,09	50	3	- -	2,67 0,12	5 -
90	Е16-128	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19416БР,ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	1,00	30,90 1,71	0,29 0,09	31	2	- -	2,67 0,12	3 -
91	Е16-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	20,62 0,67	0,16 0,05	21	1	- -	1,08 0,06	1 -
92	ПР-Т05-17П 1-009	-РУКАВ В-1-75-2 ШТ	1,00	6,16 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			367	28	1		48
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОВНЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			12	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 360365

т.п. 409-14-55.87

9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			347	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			112	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 8, К3								
93	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	5,00	3,01 0,39	0,03 0,01	15	2	- -	0,65 0,01	3 -
		М								
94	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	74,50 74,50	- -	1	1	- -	154,00 -	3 -
		100М3								
95	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	46,00 46,00	- -	1	1	- -	99,30 -	2 -
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			17	4	-		8
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 9, К1,К2								
96	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	12,00	1,92	-	23	5	-	0,61	7
				0,38	-			-	-	-
		М								
97	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	53,00	3,10	0,01	164	20	1	0,58	31
				0,37	-			-	-	-
		М								
98	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
				0,29	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
99	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	2,00	14,60	0,03	29	2	-	1,85	4
				1,14	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
100	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	2,00	9,18	0,04	18	1	-	1,02	2
				0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
101	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	3,00	18,50	0,07	56	4	-	2,19	7
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ,								
102	Е17-8	-УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ	1,00	35,00	0,10	35	2	-	3,14	3
				1,94	0,03			-	0,04	-
		КОМПЛ,								
103	Е16-27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	1,71	0,01	7	1	-	0,60	2
				0,36	-			-	-	-
		М								
104	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	1,00	23,20	0,13	23	1	-	2,44	2
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ,								
105	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,15	74,50	-	11	11	-	154,00	23

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 360365

т.п. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 13)

```
550    1    Э360365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' *
551    2    Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 36' 1-1-5' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬ
                    НЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС##ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#СТОИМОСТ
                    Ь НА:#1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-2,53 РУБ,#1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ-0,36 РУБ,' *
552    3    Н9=1,098' Н10=16,5*
553    4    РВ1*
554    5    С159-503(=21)' 55*
555    6    С159-481(=21)' 25*
556    7    С159-482(=21)' 25*
557    8    С159-460(=21)' 40*
558    9    С159-461(=21)' 3*
559   10    С159-441(=21)' 22*
560   11    Е16-1' 4*
561   12    С113-697(=10)' 4*
562   13    Е1-960' 8*
563   14    Е1-968' 8*
564   15    2307-10020(=21)' 1' 1,21' КРАН ПРОВНО-СПУСКНОЙ УФ Д-10*
565   16    С130-85' 6*
566   17    С130-86' 1*
567   18    Н22=8*
568   19    2307-10396(=14)' 1*
569   20    Ц12-805-1(90В)' 1*
570   21    С130-87' 4*
571   22    С130-88' 2*
572   23    Е16-117' 3*
573   24    Е18-227' 1*
574   25    С130-1521' 1*
575   26    2307-10227(=21)' 2*
576   27    РТ3*
577   28    Е16-41' 35*
578   29    Е16-42' 2*
579   30    Е16-43' 20*
580   31    Е17-50' 1*
581   32    Е16-219' 57*
582   33    Е15-614' 8*
583   34    2307-10227(=21)' 1*
584   35    РВ10*
585   36    Е16-1' 4*
586   37    С113-697(=10)' 4*
587   38    Е16-71' 37*
588   39    Е16-36' 9*
589   40    Е16-219' 9*
590   41    Е16-221' 37*
591   42    Е15-614' 29*
592   43    2307-10076(=21)' 1' ' КЛАПАН ПОПЛАВКОВЫЙ Д20*
593   44    Е16-134' 1*
594   45    Е1-960' 5*
595   46    Е1-968' 5*
596   47    Е16-121' 1*
597   48    РВ11*
598   49    Е16-72' 7*
599   50    Е16-40' 8*
600   51    Е16-222' 7*
601   52    Е16-219' 8*
602   53    Е1-960' 9*
603   54    Е1-968' 9*
```

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Траншея глубиной до 2м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы I00м3	-	74,50	-	-	-	-	-	-
I06	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,I5	46,00 46,00	- -	7	7	- -	99,30 -	I5 -
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб. руб.	-	-	379	54	I -	-	96 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I8	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	I8	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I8	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	36I	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	323	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	36	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.	-	-	34	-	-	-	-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	443	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	45	-	-	-
		Итого по разделу 9	руб.	-	-	466	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	63	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.	-	-	9068	283	I5	-	496
			руб.					4		4
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	6I0I	-	-	-	-
		Всего,стоимость оборудования	руб.	-	-	6589	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.	-	-	4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I95	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	32	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	90	-	-	-

т.п. 409-14-55.87 9746/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Местные материалы	руб.	-	-	7I	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	34	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I8	-	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	247	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	I77
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	93	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I756	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	I098	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	I95	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	436	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	236	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-.ч	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I60	-	-	-	-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2I52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	337
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	230	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	8992	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	5I7
		Сметная заработная плата	руб.		-	-	325	-	-	-

Начальник отдела Стесева

Составил Серебрякова

Проверил Крамская

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 360365

т.п. 409-14-55.87

604	55	Е22-168' 7*
605	56	Е22-163' 8*
606	57	РВ13*
607	58	Е16-69' 26*
608	59	Е16-71' 25*
609	60	Е16-221' 51*
610	61	Е16-40' 8*
611	62	Е16-219' 8*
612	63	Е15-614' 33*
613	64	Е1-960' 1*
614	65	Е1-968' 1*
615	66	2307-10081(=21)' 1' ' ПОПЛАВКОВЫЙ ДОЗАТОР ПДВ-63*
616	67	Е16-135' 1*
617	68	Е16-117' 1*
618	69	ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 6567,48' ФЛОРАТОР' ШТ*
619	70	РВ14*
620	71	Е16-40' 4*
621	72	С113-8(=10)' 3*
622	73	С113-10(=10)' 16*
623	74	Ц12-1-2(=3)' 3*
624	75	Ц12-1-3(=3)' 16*
625	76	Е16-219' 4*
626	77	Е16-220' 19*
627	78	Е16-27' 8*
628	79	Е16-28' 3*
629	80	Е1-960' 3*
630	81	Е1-968' 3*
631	82	Е15-614' 12*
632	83	Е16-117' 1*
633	84	С130-88' 1*
634	85	С130-851' 1*
635	86	С130-1953' 1*
636	87	Е18-165' 1*
637	88	РК6*
638	89	Е16-40' 9*
639	90	С113-8(=10)' 9*
640	91	Ц12-1-2(=3)' 9*
641	92	Е16-219' 9*
642	93	Е16-220' 9*
643	94	Е1-960' 1*
644	95	Е1-968' 1*
645	96	Е15-614' 5*
646	97	Е22-163' 6*
647	98	Н9=1*
648	99	2301-6067(=21)' 1' 199,8*
649	100	Е18-167' 1*
650	101	Е16-118' 2*
651	102	Е16-128' 1*
652	103	Е18-212' 1*
653	104	ТПР-Т05-17П1-009(=21)' 1' 6,16' РУКАВ В-1-75-2' ШТ*
654	105	РК3*
655	106	Е16-28' 5*
656	107	Е1-960' 2*
657	108	Е1-968' 2*
658	109	РК1,К2*
659	110	Е16-33' 12*
660	111	Е16-34' 53*
661	112	Е17-36' 1*
662	113	Е17-37' 2*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 360365

т.п. 409-14-55.87

```
663     114         E17-89' 2*
664     115         E17-22' 3*
665     116         E17-8' 1*
666     117         E16-27' 4*
667     118         E17-57' 1*
668     119         E1-960' 15*
669     120         E1-968' 15*
670     121         КВ,СТЕСЕВА' СЕРЕБРЯКОВА' КРАМСКАЯ' *
```

т.п. 409-14-55.87

0746/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I-6

к типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
Вариант-кирпичные стены
на электроосвещение
Наименование объекта - здание наружной мойки

Основание: показатели по смете:
стоимость на
Iм2 общей площади- 4,64 руб.
Iм3 объема здания- 0,65 руб.

Сметная стоимость 4,750 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I028 чел.-.ч.
Сметная заработная плата 0,684 тыс.руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,един.измерения	К-во	Стоим.един.руб. Всего / Основн. з/платы	Стоим.един.руб. Экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость,руб. Всего	Основн. з/платы	Экспл. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих,чел.-.ч не занятых обслуж.машин обслужив.машины на ед.	Затраты труда рабочих,чел.-.ч не занятых обслуж.машин обслужив.машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРII-30-I,0-2IУ3								
I	I5-I7 доп I П.0I-IIII3	Шкаф стальной навесной 900х750х250 шт	I,00	59,00	-	59	-	-	-	-
2	Ц8-572-5	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I600х I000мм	I,00	5,24 I,98	0,87 0,32	5	2	I -	3,00 0,4I	3 -
3	I504-0I062	Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А I00, с расцепителем,номинальный ток AI6 20 25 32 40 50 63 80 I00 АЕ 2053-I0 ТУ I6-522,064-75 шт	I,00	I6,50	-	I7	-	-	-	-
4	I5-I7 доп п.0I-II27	Монтаж выключателя шт	I,00	7,25	-	7	-	-	-	-
5	Ц8-574--23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат	I,00	I,I4	-	I	I	-	I,0	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А								
		МТ								
6	1504-01058	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25=АЕ2033-10 ТУ 16-522.064-75	12,00	7,60	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
7	15-17ДОП17 П.01-1124	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	12,00	5,00	-	60	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	12,00	1,14	-	14	9	-	1,00	12
				0,76	-			-	-	-
		МТ								
		ЯЩИК 1Я								
9	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	16,30	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
10	Ц8-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ МКАФНОГС ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х600ММ	1,00	4,74	3,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,26			-	0,36	-
		МТ								
11	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
12	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
13	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1, 0	1,23	-	1	1	-	1,00	1
				0,75	-			-	-	-
		МТ								
14	1504-13001	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 50ГЦ, 2,5, 5А 3КОНТАКТА=РВМ-12-У4 ТУ 16-523,486-75	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
15	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19 0,73	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		ШТ								
17	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАШИШЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	2,00	5,48 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	3,75 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
19	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19 0,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
		ШТ								
20	1504-04066	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПАЕ-521У3 ТУ 16-536,489-75	1,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		ШТ								
21	Ц8-531-6	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 160А	1,00	5,46 2,12	0,13 0,03	5	2	- -	3,00 0,04	3 -
		ШТ								
22	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526,216-78	1,00	0,95 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 450365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,99	0,01			-	0,01	-
		МТ								
24	15-04ДОП48	-ЯЩИК ЯРП-11	1,00	31,00	-	31	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
25	Ц8-521-10	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	4,10	0,10	4	2	-	2,00	2
		МТ		1,65	0,02			-	0,03	-
26	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	4,00	13,70	-	55	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА	0,04	179,00	3,20	7	4	-	159,00	6
		100МТ		94,30	1,16			-	1,50	-
28	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,15	19,60	0,05	3	2	-	20,00	3
		100МТ		11,30	0,02			-	0,03	-
29	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,40	49,80	1,10	20	15	-	68,00	27
		100МТ		38,40	0,06			-	0,08	-
30	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100МТ		12,50	0,01			-	0,01	-
31	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,08	30,00	1,13	2	2	-	34,00	3
		100МТ		19,50	0,11			-	0,14	-
32	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
				1,25	0,01			-	0,01	-
		МТ								
33	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,40	270,00	58,40	111	23	23	193,00	41
		100МТ		57,60	18,20			7	23,40	9
34	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,15	110,00	58,00	21	9	10	81,00	15
		100МТ		46,80	18,20			3	23,40	4
35	Ц8-604-3	-БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ	0,12	113,00	40,40	14	4	5	66,00	8
		100МТ		37,10	12,80			2	16,51	2
36	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,11	103,00	0,99	11	4	-	63,00	7
		100МТ		35,00	0,34			-	0,44	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 450366

т.п. 406-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	0,43	138,00	62,30	59	22	27	76,00	33
				51,70	19,80			9	25,54	11
		100ШТ								
38	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,24	127,00	34,90	30	13	9	97,00	23
				53,90	11,10			3	14,32	3
		100ШТ								
39	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0,01	83,40	31,10	1	-	-	72,00	1
				41,00	9,88			-	12,75	-
		100ШТ								
40	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	13,90	60,80	22,80	845	325	317	41,00	570
				23,40	8,40			117	10,84	151
		100М								
41	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,70	54,00	23,10	38	16	16	43,00	30
				23,20	9,73			7	12,55	9
		100М								
42	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,80	4,88	2,33	4	2	2	4,00	3
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
43	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,70	1,21	-	1	1	-	2,00	1
				1,14	-			-	-	-
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
44	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,14	194,00	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
45	С151-1059	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,06	272,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
46	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,20	166,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М								
47	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4 1000М	0,70	190,00 -	- -	133	-	- -	- -	- -
48	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,07	191,00 -	- -	13	-	- -	- -	- -
49	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х4 1000М	0,28	227,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
50	С151-1093	-ТОЖЕ,СЕЧ.4Х6 1000М	0,01	367,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
51	С151-1091	-ТОЖЕ,СЕЧ,4Х2,5 1000М	0,02	248,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
52	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,15	45,10 -	- -	7	-	- -	- -	- -
53	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-ТДУ-20 Т-2,8 М	70,00	0,31 -	- -	22	-	- -	- -	- -
54	С153-48	-СВЕТИЛЬНИК С ВЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ С СЕТКОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ВЗГ-200АМ ШТ	37,00	22,80 -	- -	844	-	- -	- -	- -
55	С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С ВЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУ3 ШТ	8,00	36,40 -	- -	291	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 450365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С153-227	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-НУ3	1,00	3,08	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБО4ЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	3,00	4,09	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	С153-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/Б20-04У3	40,00	3,62	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИ4ЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕ4ЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	13,00	1,91	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛО4НЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИ4ЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕ4ЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0-01УХЛ4 НП020,100/Р2,0-03УХЛ4	8,00	1,57	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ 4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4	6,00	17,20	-	103	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	15-07ДОП15 П1-199	-СВЕТИЛЬНИК НСП21Х200-002У3	13,00	6,10	-	79	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	ТОЖЕ,П1-05 7	-СВЕТИЛЬНИК НПП03-100-001У3	3,00	10,17	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	ТОЖЕ,П1-14 7	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛМ-2Х40	18,00	16,50	-	297	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535.046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	5,00	3,26	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	5,00	7,20	-	36	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
67	С153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60	1,50	1,53	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
68	С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100	7,40	1,78	-	13	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
69	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16,545,215-78	0,40	2,56	-	1	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 459365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10МТ		-	-			-	-	-
70	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	3,70	1,44	-	5	-	-	-	-
		10МТ								
				-	-			-	-	-
71	С154-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВЗ-10 30М1Б	1,00	2,06	-	2	-	-	-	-
		МТ								
				-	-			-	-	-
72	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ш-20-0-01-10/220	9,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		МТ								
				-	-			-	-	-
73	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	1,60	1,42	-	2	-	-	-	-
		10МТ								
				-	-			-	-	-
74	29-09-02П5 6	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В НОРМ,ИСПОЛНЕНИИ	15,00	0,26	-	4	-	-	-	-
		МТ								
				-	-			-	-	-
75	ТОЖЕ,П,57	-ТОЖЕ,В ГЕРМЕТИЧ,ИСПОЛНЕНИИ	40,00	0,35	-	14	-	-	-	-
		МТ								
				-	-			-	-	-
76	24-05Д,6П, 1-1183	-КРОНШТЕЙН У116	21,00	1,98	-	42	-	-	-	-
		МТ								
				-	-			-	-	-
77	ТОЖЕ,Д12П1 -1041	-КРОНШТЕЙН К986	31,00	0,89	-	28	-	-	-	-
		МТ								
				-	-			-	-	-
78	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	38,00	1,63	-	62	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			4803	465	411		693
			РУБ.					149		198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			329	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			5	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			6	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			11	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			355	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3674	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			331	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	614	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2463	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			493	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	78	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			318	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4395	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1928
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	684	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			4750	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 450365

т.п. 409-14-55.87

9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1028
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	684	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕСЕВА

СОСТАВИЛ ТРОФИМЧУК

ПРОВЕРИЛ КРАМСКАЯ

9746/4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 450365

т.п. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
 782      1        9450365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' *
 783      2        Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 45' 1-1-6' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬ
                           НЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС##НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#СТОИМОСТЬ НА:
                           #1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-4,64 РУБ,#1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ-0,65 РУБ,' *
 784      3        Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
 785      4        П2ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-30-10-21У3##
 786      5        Т15-17ДОП17П,01-1113(=14)' 1' 59' ШКАФ СТАЛЬНОЙ НАВЕСНОЙ 900Х750Х250' ШТ*
 787      6        Ц8-572-5' 1*
 788      7        1504-01062' 1*
 789      8        Т15-17ДОП17П,01-1127(=14)' 1' 7,25' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ' ШТ*
 790      9        Ц8-574-23' 1*
 791     10        1504-01058' 12*
 792     11        Т15-17ДОП17П,01-1124(=14)' 12' 5' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ' ШТ*
 793     12        Ц8-574-23' 12*
 794     13        П2ЯЩИК 1Я#*
 795     14        1517-1102' 1*
 796     15        Ц8-572-4' 1*
 797     16        1504-01006' 1*
 798     17        1517-1351-1' 1*
 799     18        Ц8-574-19' 1*
 800     19        1504-13001' 1*
 801     20        1517-1429-1' 1*
 802     21        Ц8-574-55' 1*
 803     22        1504-12050' 2*
 804     23        1517-1429-1' 2*
 805     24        Ц8-574-55' 2*
 806     25        1524-04066' 1*
 807     26        Ц8-531-6' 1*
 808     27        1504-18097' 1*
 809     28        Ц8-529-5' 1*
 810     29        Т15-04ДОП48(=13)' 1' 31' ЯЩИК ЯРП-11' ШТ*
 811     30        Ц8-521-10' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА*
 812     31        С156-240' 4*
 813     32        Ц8-610-2' 4' ' МОНТАЖ ЯЩИКА*
 814     33        Ц8-591-2' 15*
 815     34        Ц8-591-3' 40*
 816     35        Ц8-591-7' 1*
 817     36        Ц8-591-8' 8*
 818     37        Ц8-522-1' 1*
 819     38        Ц8-594-1' 40*
 820     39        Ц8-593-2' 18*
 821     40        Ц8-604-3' 12*
 822     41        Ц8-603-1' 11*
 823     42        Ц8-595-1' 43*
 824     43        Ц8-599-1' 24*
 825     44        Ц8-604-4' 1*
 826     45        Ц8-400-1' 1390*
 827     46        Ц8-406-1' 70*
 828     47        Ц8-409-1' 80*
 829     48        Ц8-409-11' 70*
 830     49        П2МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
 831     50        С151-1041' 140*
 832     51        С151-1059' 60*
 833     52        С151-1075' 200*
 834     53        С151-1076' 700*
 835     54        С151-1091' 70*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 450365

т.п. 409-14-55.87

```
836   55        С151-1092' 200*
837   56        С151-1093(А1,1,3)' 10' ' ТОЖЕ,СЕЧ,4Х6*
838   57        С151-1091(А1,1,3)' 20' ' ТОЖЕ,СЕЧ,4Х2,5*
839   58        С152-180' 150*
840   59        С113-14(=13)' 70*
841   60        С153-48' 37*
842   61        С153-46' 8*
843   62        С153-227' 1*
844   63        С153-18' 3*
845   64        С153-1' 40*
846   65        С153-137' 13*
847   66        С153-139' 8*
848   67        Н9=1,082*
849   68        1507-1137' 6*
850   69        Н9=1*
851   70        Т15-07ДОП15П1-199(=13)' 13' 6,1' СВЕТИЛЬНИК НСП21Х200-002У3' ШТ*
852   71        ТТОЖЕ,П1-057(=13)' 3' 10,17' СВЕТИЛЬНИК НПП03-100-001У3' ШТ*
853   72        ТТОЖЕ,П1-147(=13)' 18' 16,5' СВЕТИЛЬНИК ПВЛМ-2Х40' ШТ*
854   73        С153-19' 5*
855   74        С153-231' 50*
856   75        С153-266' 15*
857   76        С153-277' 74*
858   77        С153-283' 4*
859   78        С153-284' 37*
860   79        С154-30' 1*
861   80        С154-164' 9*
862   81        С153-251' 16*
863   82        Т29-09-02П56(=13)' 15' 0,26' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В НОРМ,ИСПОЛНЕНИИ' ШТ*
864   83        ТТОЖЕ,П,57(=13)' 40' 0,35' ТОЖЕ,В ГЕРМЕТИЧ,ИСПОЛНЕНИИ' ШТ*
865   84        Т24-05Д,6П,1-1183(=13)' 21' 1,98' КРОНШТЕЙН У116' ШТ*
866   85        ТТОЖЕ,Д12П1-1041(=13)' 31' 0,89' КРОНШТЕЙН К986' ШТ*
867   86        С154-207' 38*
868   87        КСТЕСЕВА' ТРОФИМЧУК' КРАМСКАЯ*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I-7

к типовому проекту здания наружной мойки и
окраски строительных машин
Вариант- кирпичные стены
на силовое электрооборудование
Наименование объекта- здание наружной мойки

Основание: показатели по смете
стоимость на:
Iм2 общей площади-2,6I руб.
Iм3 объема здания-0,37 руб.

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I0,453 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 895 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,594 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, един.измерения	Кол-во	Стоим.един.руб. Всего	Стоим.един.руб. Экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. з/пл.	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. з/плата	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслужив.машин обслуживающ.машины На един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслужив.машин обслуживающ.машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
I	СУПЭ-8II, I-978	Шкаф силовой ПР24-55I5-2IУ3 шт	I,00	836,00	-	836	-	-	-	-
2	То же	Монтаж шт	I,00	53,80	-	54	-	-	-	-
3	СКПЭ-84П, 2-548	Шкаф распределительный ШРII-73504-22У3 шт	I,00	II4,00	-	II4	-	-	-	-
4	То же	Монтаж шт	I,00	30,80	-	3I	-	-	-	-
5	То же П,2-554	Шкаф ШРII-735I0-22У3 шт	2,00	I30,00	-	260	-	-	-	-
6	То же	Монтаж шт	2,00	30,80	-	62	-	-	-	-
7	СКПЭ-84П,2 -6I7	Ящик управления ЯУ5II3-03А2А шт	I,00	69,00	-	69	-	-	-	-
8	То же	Монтаж шт	I,00	I3,40	-	I3	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 470365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТО ЖЕ,П,2-651	-ЯЩИК ЯУ5115-03А2А	ШТ	2,00	100,00	-	200	-	-	-	-
10	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	18,60	-	37	-	-	-	-
11	ТО ЖЕ,П,2-696	-ЯЩИК ЯУ5120-03А2В	ШТ	2,00	88,00	-	176	-	-	-	-
12	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	17,50	-	35	-	-	-	-
13	ТО ЖЕ,П,2-624	-ЯЩИК ЯУ5410-03Б2А	ШТ	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
14	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	8,35	-	8	-	-	-	-
15	Т,П,904-02 -8Л,39	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУТ1-1-232	ШТ	2,00	82,45	-	165	-	-	-	-
16	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	ШТ	2,00	1,08 0,66	0,16 0,03	2	1	- -	1,00 0,04	2 -
17	Т,П,904-02 -5Л,312	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУП1-04100000212	ШТ	2,00	586,98	-	1174	-	-	-	-
18	ТОЖЕ	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУП1-03010000212	ШТ	1,00	434,00	-	434	-	-	-	-
19	ТОЖЕ	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУП1-63020200212	ШТ	1,00	935,33	-	935	-	-	-	-
20	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,ЩУП1-03020000212	ШТ	1,00	434,00	-	434	-	-	-	-
21	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,ЩУП1-13020200212	ШТ	1,00	66,97	-	67	-	-	-	-
22	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,ЩУП1-13010100012	ШТ	1,00	637,23	-	637	-	-	-	-
23	Ц8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ	М	7,00	39,40 6,61	1,69 0,69	276	46	12 5	11,00 0,89	77 6
24	15-04ДОП,3 4П,04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1220	ШТ	8,00	12,60	-	101	-	-	-	-
25	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО		8,00	3,40 1,49	0,08 0,01	27	12	1 -	2,00 0,01	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40А								
		ШТ								
26	15-04ДОП34 П,04-551	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-2220	1,00	17,00	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-531-1	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,73	0,08	4	2	-	2,00	2
				1,51	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
28	1504-04093	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПАЕ-611У4 ТУ 16-536,469-75	1,00	27,00	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц8-531-6	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 160А	1,00	5,46	0,13	5	2	-	3,00	3
				2,12	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
30	15-04ДОП34 П,04-099	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-6210	2,00	39,00	-	78	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц8-531-6	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 160А	2,00	5,46	0,13	11	4	-	3,00	6
				2,12	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
32	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526,216-78	20,00	0,95	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	20,00	1,99	0,05	40	22	1	2,00	40
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
34	1508-6032	-КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ=УКЛН-0,38-108-36 У3	1,00	1360,00	-	1360	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600	1,00	24,90	6,25	25	17	6	27,00	27
				17,10	2,40			2	3,10	3
		ШТ								
36	1504-18123	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х150Х81ММ=ПКУ15-19121-54У2,П	10,00	4,85	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КУ15-19121-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77 ШТ								
37	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,П КУ15-19131-40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77 ШТ	7,00	5,80 - -	- -	41	-	- - -	- - -	- - -
38	1504-18121	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х256Х81ММ=ПКУ15-19141-54У2,П КУ15-19141-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77 ШТ	3,00	6,80 - -	- -	20	-	- - -	- - -	- - -
39	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	17,00	1,99 1,09	0,05 0,01	34	19	1 -	2,00 0,01	34 -
40	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	3,00	2,43 1,33	0,05 0,01	7	4	- -	2,00 0,01	6 -
41	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526,201-75 ШТ	4,00	7,30 -	- -	29	-	- -	- -	- -
42	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	4,00	3,91 1,55	0,09 0,02	16	6	- -	2,00 0,03	8 -
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
43	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА	3,00	2,60 1,26	0,07 0,01	8	4	- -	2,00 0,01	6 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 470365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОК ДО 25А								
		МТ								
44	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	7,24	0,13	4	3	-	10,00	5
				5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
45	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,15	8,44	0,13	1	1	-	11,00	2
				6,26	0,05			-	0,06	-
		100М								
46	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,60	54,00	23,10	43	19	19	43,00	34
				23,20	9,73			8	12,55	10
		100М								
47	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,70	29,90	5,65	21	11	4	30,00	21
				16,20	1,47			1	1,90	1
		100М								
48	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,30	64,10	26,60	19	8	8	52,00	16
				26,10	9,94			3	12,82	4
		100М								
49	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,15	90,40	36,90	15	7	5	85,00	13
				46,00	13,60			2	17,54	3
		100М								
50	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ ВОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,10	43,00	8,70	4	2	1	41,00	4
				22,30	2,23			-	2,68	-
		100М								
51	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	79,20	35,70	12	5	6	55,00	8
				36,00	12,20			2	15,74	2
		100М								
52	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ ВЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	45,70	7,85	5	3	-	44,00	4
				26,70	3,00			-	3,97	-
		100М								
53	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	6,30	60,60	22,80	383	147	144	41,00	258
				23,40	8,40			53	10,84	68
		100М								
54	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	1,30	48,00	12,70	62	24	16	31,00	40
				18,20	4,84			6	6,21	7
		100М								
55	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	5,00	5,66	-	29	7	-	2,00	10

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 470365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2		1,37	-			-	-	-
56	Ц8-153-13	ШТ -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	15,00	0,49 0,22	- -	7	3	- -	1,00 -	15 -
57	Ц8-409-1	ШТ -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,20	4,88 2,36	2,33 0,71	11	5	6 2	4,00 0,92	9 2
58	Ц8-409-2	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,40	6,02 2,90	2,85 0,87	2	1	1 -	5,00 1,12	2 -
59	Ц8-409-3	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,50	9,29 4,10	4,84 1,46	5	2	3 1	7,00 1,88	4 1
60	Ц8-409-4	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,10	12,30 5,51	6,30 1,85	1	1	- -	10,00 2,39	1 -
61	Ц8-409-5	100М -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,30	14,00 5,58	7,87 2,29	4	2	3 1	10,00 2,95	3 1
62	Ц8-409-11	100М -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,30	1,21 1,14	- -	6	6	- -	2,00 -	11 -
63	Ц8-409-12	100М -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,80	1,38 1,26	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
64	Ц8-409-13	100М -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	1,30	2,53 2,36	- -	3	3	- -	4,00 -	5 -
65	Ц8-409-14	100М -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,20	2,88 2,71	- -	1	1	- -	5,00 -	1 -
66	Ц8-409-15	100М -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,70	3,14	-	2	2	-	5,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		2,92	-			-	-	-
67	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	16,00	1,38	0,04	22	16	1	1,00	16
				0,94	-			-	-	-
		МТ								
68	Ц11-562-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 6	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,71	0,01			-	0,01	-
		МТ								
69	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	1,20	10,00	0,40	12	4	-	6,00	7
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
70	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	1,00	64,20	1,60	64	13	2	24,00	24
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
71	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,40	51,80	1,60	21	6	1	26,00	10
				14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
72	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ,4Х2,5	0,35	248,30	-	87	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
73	С151-1092	-ТОЖЕ,СЕЧ,3Х4+1Х2,5	0,05	272,40	-	14	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
74	С151-1094	-ТОЖЕ,СЕЧ,3Х10+1Х6	0,03	446,60	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
75	С151-1261	-ТОЖЕ,СЕЧ,3Х95+1Х50	0,03	2256,00	-	68	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
76	С151-1059	-КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ,4Х2,5	0,20	353,60	-	71	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
77	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,55	22,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
78	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ	0,10	29,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М								
79	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6 1000М	0,02	39,20	-	1	-	-	-	-
80	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10 1000М	0,04	63,20	-	3	-	-	-	-
81	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16 1000М	0,14	94,70	-	13	-	-	-	-
82	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;25 1000М	0,03	138,00	-	4	-	-	-	-
83	С152-174	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;70 1000М	0,10	342,00	-	34	-	-	-	-
84	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5 1000М	0,20	31,60	-	6	-	-	-	-
85	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,05	195,00	-	10	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 479365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
86	С151-2262	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,05	277,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
87	С154-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 30М1Б	3,00	2,06	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
88	С113-7	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-3,2	25,00	1,03	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
89	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	25,00	0,42	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
90	С113-128	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1,5	130,00	0,16	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
91	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	50,00	0,32	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
92	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	1,83	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М								
93	С159-482	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	1,50	2,48	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М								
94	2405-1351	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=КК-6 У4,1 ТУ36-УСОР053-76Е	1,00	3,81	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
95	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	1,00	1,39	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 470365

т.п. 409-14-55.87

9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МТ								
96	2405-1424	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ СЕРИИ В=КПП-25 ТУ36-1739-74,ИЗМ,НР1-79	6,00	1,34	-	8	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
97	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	20,00	0,19	-	4	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			9222	442	241		757
			РУБ,					85		108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			7303	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			146	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			148	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			229	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			93	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			7969	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1919	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			532	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	527	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			463	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			182	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		895
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	594	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			10453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		895
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	594	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕСЕВА

СОСТАВИЛ ТРОФИМЧУК

ПРОВЕРИЛ КРАМСКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 17)

```
893    1    Э470365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' *
894    2    Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 47' 1-1-7' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬ
                    НЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС##НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#СТ
                    ОИМОСТЬ НА;#1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-2,61 РУБ,#1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ-0,37 РУБ' *
895    3    Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
896    4    П2ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ##*
897    5    ТСУЦЭ-81П,1-978(=14)' 1' 836' ШКАФ СИЛОВОЙ ПР24-5515-21У3' ШТ*
898    6    ЦТТО ЖЕ(=13)' 1' 53,8' МОНТАЖ' ШТ*
899    7    ТСКЦЭ-84П,2-548(=14)' 1' 114' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504-22У3' ШТ*
900    8    ЦТТО ЖЕ(=13)' 1' 30,8' МОНТАЖ' ШТ*
901    9    ТТО ЖЕП,2-554(=14)' 2' 130' ШКАФ ШР11-73510-22У3' ШТ*
902   10    ЦТТО ЖЕ(=13)' 2' 30,8' МОНТАЖ' ШТ*
903   11    ТСКЦЭ-84П,2-617(=14)' 1' 69' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2А' ШТ*
904   12    ЦТТО ЖЕ(=13)' 1' 13,4' МОНТАЖ ШТ*
905   13    ТТО ЖЕ,П,2-651(=14)' 2' 100' ЯЩИК ЯУ5115-03А2А' ШТ*
906   14    ЦТТО ЖЕ(=13)' 2' 18,6' МОНТАЖ' ШТ*
907   15    ТТО ЖЕ,П,2-696(=14)' 2' 88' ЯЩИК ЯУ5120-03А2В' ШТ*
908   16    ЦТТО ЖЕ(=13)' 2' 17,5' МОНТАЖ' ШТ*
909   17    ТТО ЖЕ,П,2-624(=14)' 1' 62' ЯЩИК ЯУ5410-03В2А' ШТ*
910   18    ЦТТО ЖЕ(=13)' 1' 8,35' МОНТАЖ' ШТ*
911   19    ТТ,П,904-02-8Л,89(=14)' 2' 82,45' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУТ1-1-232' ШТ*
912   20    Ц8-573-6' 2*
913   21    ТТ,П,904-02-5Л,812(=14)' 2' 586,98' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУП1-04100000212' ШТ*
914   22    ТТОЖЕ(=14)' 1' 434' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУП1-03010000212' ШТ*
915   23    ТТОЖЕ(=14)' 1' 935,33' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУП1-63020200212' ШТ*
916   24    ТТОЖЕ(=14)' 1' 434' ТОЖЕ,ЩУП1-03020000212' ШТ*
917   25    ТТОЖЕ(=14)' 1' 66,97' ТОЖЕ,ЩУП1-13020200212' ШТ*
918   26    ТТОЖЕ(=14)' 1' 637,23' ТОЖЕ,ЩУП1-13010100012' ШТ*
919   27    Ц8-571-1' 7*
920   28    Т15-04ДОП,34П,04-548(=14)' 8' 12,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1220' ШТ*
921   29    Ц8-531-4' 8*
922   30    Т15-04ДОП34П,04-551(=14)' 1' 17' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-2220' ШТ*
923   31    Ц8-531-1' 1*
924   32    1504-04093' 1*
925   33    Ц8-531-8' 1*
926   34    Т15-04ДОП34П,04-099(=14)' 2' 39' МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-6210' ШТ*
927   35    Ц8-531-6' 2*
928   36    1504-18097' 20*
929   37    Ц8-529-5' 20*
930   38    1508-6032' 1*
931   39    Ц8-89-1' 1*
932   40    1504-18123' 10*
933   41    1504-18122' 7*
934   42    1504-18121' 3*
935   43    Ц8-529-5' 17*
936   44    Ц8-529-6' 3*
937   45    1504-18158' 4*
938   46    Ц8-529-10' 4*
939   47    П2ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ##*
940   48    Ц8-522-1' 3*
941   49    Ц8-418-4' 50*
942   50    Ц8-418-5' 15*
943   51    Ц8-406-1' 80*
944   52    Ц8-406-6' 70*
945   53    Ц8-406-2' 30*
946   54    Ц8-406-4' 15*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 470365

т.п. 409-14-55.87

```
947     55        Ц8-406-7' 10*
948     56        Ц8-407-1' 15*
949     57        Ц8-407-8' 10*
950     58        Ц8-400-1' 630*
951     59        Ц8-146-1' 130*
952     60        Ц8-153-7' 5*
953     61        Ц8-153-13' 15*
954     62        Ц8-409-1' 220*
955     63        Ц8-409-2' 40*
956     64        Ц8-409-3' 50*
957     65        Ц8-409-4' 10*
958     66        Ц8-409-5' 30*
959     67        Ц8-409-11' 530*
960     68        Ц8-409-12' 80*
961     69        Ц8-409-13' 130*
962     70        Ц8-409-14' 20*
963     71        Ц8-409-15' 70*
964     72        Ц8-481-19' 16*
965     73        Ц11-582-1' 1*
966     74        Ц8-471-3' 12*
967     75        Ц8-472-7' 100*
968     76        Ц8-472-8' 40*
969     77        П2МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
970     78        С151-1091(А1,1,3)' 350' ' КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ,4Х2,5*
971     79        С151-1092(А1,1,2)' 50' ' ТОЖЕ,СЕЧ,3Х4+1Х2,5*
972     80        С151-1094(А1,1,2)' 30' ' ТОЖЕ,СЕЧ,3Х10+1Х6*
973     81        С151-1261(А1,1,2)' 30' ' ТОЖЕ,СЕЧ,3Х95+1Х50*
974     82        С151-1059(А1,1,3)' 200' ' КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ,4Х2,5*
975     83        С152-166' 550*
976     84        С152-167' 100*
977     85        С152-168' 20*
978     86        С152-169' 40*
979     87        С152-170' 140*
980     88        С152-171' 30*
981     89        С152-174' 100*
982     90        С152-179' 200*
983     91        С151-2280' 50*
984     92        С151-2282' 50*
985     93        С154-30' 3*
986     94        С113-7(=13)' 25*
987     95        С113-15(=13)' 25*
988     96        С113-128(=13)' 130*
989     97        С113-130(=13)' 50*
990     98        С159-481' 50*
991     99        С159-482' 15*
992    100        2405-1351' 1' 3,81*
993    101        2405-1431' 1' 1,39*
994    102        2405-1424' 6' 1,34*
995    103        2405-1717' 20' 0,19*
996    104        КОСТЕСЕВА' ТРОФИМЧУК' КРАМСКАЯ*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I-8

к типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
Вариант-кирпичные стены
на автоматику
Наименование объекта-здание наружной мойки

Основание: показатели по смете стоимость на:
Iм2 общей площади-9,84 руб.
Iм3 объема здания-I,39 руб.

Сметная стоимость 9,35 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость II23 чел.-.ч
Сметная заработная плата 0,727 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и номера позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.един.руб. Всего / Основн. з/платы	Экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость,руб. Всего	Основн. з/платы	Экспл. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих,чел.-.ч не занятых обслужив.машин	Обслуживающ.машины На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		II
		ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ									
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ I НА ЩИТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 4Щ5									
I	I5-I7 ДОП7П 0I-I0I6	Щит шкафной ЩШМ I000,600, 500 шт	I,00	30,00 / -	- / -	30	-	- / -	- / -		- / -
2	ЦII-680--4	Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на колонне бетонной шт	I,00	3,28 / I,39	0,3I / 0,II	3	I	- / -	2,00 / 0,I4		2 / -
3	I7-I4-2ДОП 2П9-I3I	Ступенчатый прерыватель СИП-0I шт	I,00	I8,00 / -	- / -	I8	-	- / -	- / -		- / -
4	ЦII-585--3	Источник мигающего света или ступенчатый импульсный прерыватель шт	I,00	0,59 / 0,58	- / -	I	I	- / -	I,00 / -		I / -
5	I7-04	Реле БР-3 шт	I,00	I6,00 / -	- / -	I6	-	- / -	- / -		- / -
6	I5I7-I429 -I	Реле напряжения,времени, промежуточные с числом контактов от 5 до	I,00	3,75 / -	- / -	4	-	- / -	- / -		- / -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

т.п 409-14-55.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8 ТИПОВ=								
		ШТ								
7	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19 0,73	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ								
8	1504-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-21 ЗАЩИЩЕННОЕ,ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 6А=ПЭ-21 ТУ 16-523.457-80	5,00	3,40 -	-	17	-	-	-	-
		ШТ								
9	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	5,00	3,75 -	-	19	-	-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-574-5	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 6300А	5,00	6,02 1,38	0,01	30	7	-	2,00	10
		ПОЛЮС								
11	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	2,00	2,20 -	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
12	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	3,75 -	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19 0,73	-	5	3	-	1,00	4
		ШТ								
14	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	1,00	0,23 0,11	-	1	-	-	0,20	-
		ШТ								
15	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	7,00	0,30 -	-	2	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 536385

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
16	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	4,00	0,10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
17	2405-1737	-РАМКИ=Х26,434,001-02 ТУ36-1130-74	-	17,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 НА ЩИТ РЕГУЛИРОВАНИЯ М1(5Щ1,6Щ1)								
18	15-17ДОП7П 01-1015	-ЩИТ ШКАФНОЙ ШМ РАЗМ600,400,500	3,00	20,00	-	60	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
19	Ц11-680-4	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА;КОЛОННЕ БЕТОННОЙ	3,00	3,28	0,31	10	4	1	2,00	6
				1,39	0,11			-	0,14	-
		М								
20	17-14-2ДОП 2П9-131	-СТУПЕНЧАТЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01	3,00	18,00	-	54	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
21	Ц11-585-3	-ИСТОЧНИК МИГАЮЩЕГО СВЕТА ИЛИ СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	3,00	0,59	-	2	2	-	1,00	3
				0,58	-			-	-	-
		М								
22	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75	6,00	2,20	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
23	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	6,00	1,25	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
24	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	12,00	0,43	-	5	2	-	0,38	4
				0,16	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
25	1504-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-21 ЗАЩИЩЕННОЕ,ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 6А=ПЭ-21 ТУ 16-523,457-80	3,00	3,40	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
26	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	3,00	3,75	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
27	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	1,19 0,73	- -	4	2	- -	1,00 -	3 -
		ШТ								
28	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74	3,00	1,45 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
29	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	1,05 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
30	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	3,00	0,23 0,11	- -	1	-	- -	0,20 -	1 -
		ШТ								
31	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	12,00	0,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
32	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	12,00	0,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
33	2405-1737	-РАМКИ=Х26,434,001-02 ТУ36-1130-74	0,01	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		1000ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 НА ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ 1ЩА								
34	15-17ДОП7П 01-987	-ЩИТ ШКАФНОЙ ШМ-3Д РАЗМЕРОМ 2200,600,600	1,00	84,00 -	- -	84	-	- -	- -	- -
		ШТ								
35	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ;2200Х600Х600, 2200Х600Х600	1,00	3,10 2,75	0,29 0,11	3	3	- -	5,00 0,14	5 -
		ШТ								
36	17-14-2ДОП 2П9-131	-СТУПЕНЧАТЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01	1,00	18,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		ШТ								
37	Ц11-585-3	-ИСТОЧНИК МИГАЮЩЕГО СВЕТА ИЛИ СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	1,00	0,59 0,58	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 53#365

т.п. 409-14-55.87

9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
38	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,118-74	3,00	1,45 - -	- -	4	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
39	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	1,05 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
40	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	3,00	0,23 0,11 -	- -	1	-	- - -	0,20 - -	1 - -
		ШТ								
41	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	1,00	3,30 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
42	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	2,50 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
43	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	4,00	0,43 0,18 -	- -	2	1	- - -	0,30 - -	1 - -
		ЦЕПЬ								
44	1504-10011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	2,00	0,60 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
45	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КОМ-2,ЛКУ,КЗ	2,00	1,25 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
46	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2	2,00	0,78 0,46 -	- -	2	1	- - -	0,78 - -	1 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
47	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523,472-79	4,00	8,60	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
48	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	4,00	2,50	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
50	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	12,00	5,40	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ6 ДО 8 ТИПОВ=	12,00	3,75	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	12,00	1,19	-	14	9	-	1,00	12
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
53	1504-06480	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ,ИСПОЛНЕНИЕ 1,220В 50,60,400ГЦ,25А 380В 50,60,400ГЦ 16А=ПП-25/СП45М3Б ОСТ 16.0.526.001-77	2,00	2,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШП	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР,								
		ШТ								
55	Ц8-574-29	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А	2,00	0,61 0,26	-	1	1	- -	0,40 -	1 -
		ШТ								
56	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	1,00	0,75 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
57	1517-1415-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ СВ,63 ДО 100А=	1,00	4,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
58	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28 0,16	-	1	-	- -	0,30 -	- -
		ШТ								
59	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	6,00	0,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
60	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	25,00	0,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
61	2405-1737	-РАМКИ=Х26,434,001-02 ТУ36-1130-74	0,03	17,85 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		1000ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5НА ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ 2ЩА								
62	1Б-17ДОП7П 01-987	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д РАЗМ2200,600,600	1,00	84,80 -	- -	84	-	- -	- -	- -
		ШТ								
63	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ;2200Х600Х600, 2200Х800Х600	1,00	3,10 2,75	0,29 0,11	3	3	- -	5,00 0,14	5 -
		ШТ								
64	1504-06380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ТОКА СУМЕРЕНИЯ 0,1А 24В=ПТИ-М ТУ 25-08,116-77	1,00	4,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
65	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-22А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР	1,00	1,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ-1 И ДР, ШТ								
66	Ц8-574-29	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А ШТ	1,00	0,61 0,26	-	1	-	- -	0,40 -	- -
67	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74 ШТ	1,00	1,45 -	-	1	-	- -	- -	- -
68	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1,00	1,05 -	-	1	-	- -	- -	- -
69	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	1,00	0,23 0,11	-	1	-	- -	0,20 -	- -
70	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75 ШТ	1,00	2,20 -	-	2	-	- -	- -	- -
71	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ	1,00	1,25 -	-	1	-	- -	- -	- -
72	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	2,00	0,43 0,18	-	1	-	- -	0,30 -	1 -
73	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 ШТ	3,00	0,80 -	-	2	-	- -	- -	- -
74	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 538366

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ		-	-			-	-	-
		ШТ								
75	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2	3,00	0,78	-	2	1	-	0,78	2
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
76	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	5,00	5,40	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
77	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	5,00	3,75	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	5
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
79	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	3,00	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	14,00	0,18	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
81	2405-1737	-РАМКИ=Х26,434,001-02 ТУ36-1130-74	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5 НА ЯЩИК 1Я(2Я)								
82	1517-1103	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1000Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	2,00	18,70	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
83	Ц8-573-8	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО	2,00	1,49	0,32	3	2	-	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1200Х600Х450ММ		0,91	0,10			-	0,13	-
		ШТ								
84	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	2,00	1,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
85	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	2,00	1,05	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
86	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	2,00	0,23	-	1	-	-	0,20	-
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
87	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	10,00	5,40	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
88	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ6 ДО 8 ТИПОВ=	10,00	3,75	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
89	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
90	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	6,00	8,60	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
91	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН	6,00	2,50	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=		-	-			-	-	-
		ШТ								
92	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
93	1504-06411	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524,074-75	2,00	4,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
94	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЯ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	2,00	3,70	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
95	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	12,00	0,43	-	5	2	-	0,30	4
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
96	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
97	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
98	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	4,00	0,78	-	3	2	-	0,78	3
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
99	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01	8,00	1,60	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
100	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	6,00	0,75	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
101	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ	6,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 530365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
102	1504-06380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ТОЧЕК СУМЕРЕНИЯ 0,1А 24В=ПТИ-М ТУ 25-08,116-77	4,00	4,20	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
103	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	4,00	1,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
104	Ц8-574-29	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А	4,00	0,61	-	2	1	-	0,40	2
				0,26	-			-	-	-
		ШТ								
105	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	8,00	0,30	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
106	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	28,00	0,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
107	2405-1737	-РАМКИ=Х26,434,001-02 ТУ36-1130-74	0,03	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6 НА ЯЩИК ЗЯ								
108	1517-1103	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1000Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	18,70	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
109	Ц8-573-8	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х450ММ	1,00	1,49	0,32	1	1	-	1,00	1
				0,91	0,10			-	0,13	-
		ШТ								
110	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74								
		ШТ								
111	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
112	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	1,00	0,23	-	1	-	-	0,20	-
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
113	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523,472-79	3,00	6,60	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
114	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,58	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
115	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	1,19	-	4	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
116	1504-06411	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524,074-75	1,00	4,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
117	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	3,70	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
118	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
119	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
120	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
121	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	2,00	0,78	-	2	1	-	0,70	1
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
122	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
123	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	3,00	3,75	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
124	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	1,19	-	4	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
125	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТОБ-Р-У3-01	3,00	1,60	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
126	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	3,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
127	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ	3,00	0,55	-	2	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.								
		МТ								
128	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	4,00	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
129	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	10,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
130	2405-1737	-РАМКИ=Х26,434,001-02 ТУ36-1130-74	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
		1000МТ		-	-			-	-	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 7 НА ЯЩИК 4Я								
131	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
132	Ц8-573-8	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х450ММ	1,00	1,49	0,32	1	1	-	1,00	1
				0,91	0,10			-	0,13	-
		МТ								
133	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523,472-79	1,00	8,60	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
134	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
135	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР ОЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		МТ								
136	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАШИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	2,00	5,40	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78								
		ШТ								
137	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	3,75	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
138	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
139	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	2,00	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
140	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	3,00	0,10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
141	2405-1737	-РАМКИ=Х26,434,001-02 ТУ36-1130-74	-	17,80	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 8 НА СТАТИВ С1								
142	15-17ДОП7П 01-1019	-ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРОМ 2200,600,600	3,00	55,00	-	165	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
143	Ц11-691-1	-СТАТИВ, РАЗМЕР, ММ;2200Х600Х600,2200Х800Х600	3,00	3,05	0,27	9	8	1	5,00	15
		ШТ		2,73	0,10			-	0,13	-
144	1704-20225	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТ-2 ТУ25-02-72-75	9,00	1,60	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
145	Ц11-91-5	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ	9,00	0,82	-	7	7	-	1,00	9
				0,80	-			-	-	-
		ШТ								
146	1704-50708	-ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ БАЙПАСНАЯ=БПДУ-А ТУ25-04-2716-78	3,00	10,20	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
147	Ц11-596-9	-ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ,ТИП: ПДУ ИЛИ БПДУ	3,00	0,59	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		0,55	-			-	-	-
148	2307-10167	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б3Р,ДУ15,РУ10	3,00	0,88	-	3	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 538365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МТ		-	-			-	-	-
149	1517-1487-1	-ВЕНТИЛИ И ТИРИСТОРЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ОТ 10 ДО 100А=В,Т,Т6,Т10	3,00	1,15	-	3	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
150	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	3,00	0,79	-	2	2	-	1,00	3
		МТ		0,75	-			-	-	-
151	2307-10669	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ВПД ДУ4;РУ6	3,00	0,61	-	2	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
152	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	3,00	0,79	-	2	2	-	1,00	3
		МТ		0,75	-			-	-	-
153	23-07П,1-1 719	-РАСПРЕДИЛИТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 22К4801БК	6,00	21,25	-	127	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
154	Ц12-792-1	-ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ,РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25 ММ	6,00	2,17	0,08	13	11	-	3,00	18
		МТ		1,87	0,02			-	0,83	-
155	24-10-02П1 20	-ФИЛЬТР ВОЗДУХА	3,00	6,00	-	18	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
156	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	20,62	0,16	62	2	-	1,00	3
		МТ		0,67	0,05			-	0,06	-
157	1704-50199	-РЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ=ПП2,5 ТУ25-02-041369-77	6,00	7,60	-	46	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
158	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	6,00	3,75	-	22	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
159	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
		МТ		0,73	-			-	-	-
160	1504-06028	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПВ2-10 30 М1Б ОСТ 16 0,526,001-77	3,00	1,76	-	5	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
161	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	3,00	3,30	-	10	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 530365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	3,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
163	2405-3127	-СОЕДИНИТЕЛЬ ПЕРЕБОРОЧНЫЙ=ПСП8У1 ТУ36-1283-79	0,02	192,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТУК								
164	2405-3146	-СОЕДИНИТЕЛИ ТРОЙНИКОВЫЕ=ПСТ6 ТУ36-1124-74,ИЗМ НР4-79	0,02	56,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТУК								
165	2405-3147	-СОЕДИНИТЕЛИ ТРОЙНИКОВЫЕ=ПСТ8 ТУ36-1124-74,ИЗМ НР4-79	-	58,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТУК								
166	2405-3147	-СОЕДИНИТЕЛИ ТРОЙНИКОВЫЕ=ПСТ8 ТУ36-1124-74,ИЗМ НР4-79	-	58,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТУК								
167	2405-3162	-СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ ВВЕРТНЫЕ С КОНИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ=СМВ8-К1/2ДЮЙМА ТУ36-1133-74	6,00	0,17	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТУКА								
168	2405-3170	-СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ ПЕРЕБОРОЧНЫЕ=СМПН8-М12 ТУ36-1133-74	18,00	0,35	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТУКА								
169	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	3,00	3,45	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
170	17-04ДОП3	-РЕГУЛЯТОР ТЕМТЕРАТУРЫ РТ-3	4,00	57,00	-	228	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
171	Ц11-406-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М	4,00	3,93	-	16	15	-	6,00	24
				3,86	-			-	-	-
		ШТ								
172	1704-50054	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ=Р25,2,2 ТУ25-02-051948-78	1,00	155,00	-	155	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
173	Ц11-296-2	-ПРИБОР С ФЕРРОДИНАМИЧЕСКИМ КОМПЕНСИРУЮЩИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ	1,00	3,37	0,01	3	3	-	5,00	5
				3,29	-			-	-	-
		ШТ								
174	1704-10414	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ=ТСМ-5071 ТУ25-02-220716-78	4,00	3,60	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
175	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	4,00	0,90	0,04	4	3	-	1,00	4
				0,84	0,01			-	0,01	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	1504-10198	-СОПРОТИВЛЕНИЕ ПУСКОВОЕ ДО 600ВТ,3-4СТУПЕНИ=ЗС-002,1,3,5, 7,9 ГОСТ 11668-75	2,00	3,90	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
177	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	2,00	0,90	0,04	2	2	-	1,00	2
				0,84	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
178	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-6 ТУ25-02-281074-78	16,00	20,60	-	330	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
179	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	16,00	0,36	-	6	6	-	1,00	16
				0,35	-			-	-	-
		ШТ								
180	17-04ДОП1П 5-0842	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУС-13И	1,00	113,00	-	113	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
181	Ц11-812	-МОНТАЖ	1,00	10,60	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
182	1704-10043	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ=ТУДП-М ТУ25-02-381297-78	3,00	68,00	-	204	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
183	Ц11-4-4	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	3,00	1,45	0,10	4	4	-	2,00	6
				1,32	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
184	17-04П1-00 32	-ДАТЧИК ДТКБ-53	3,00	3,90	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
185	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	3,00	0,62	-	2	2	-	1,00	3
				0,61	-			-	-	-
		ШТ								
186	1704-10047	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ=РТВП ТУ25-02-340-75	3,00	18,30	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
187	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	3,00	2,55	-	8	8	-	4,00	12
				2,50	-			-	-	-
		ШТ								
188	170648-1301	-ТЕРМОМЕТР П 6,ДЛ,В,Ч-240, ДЛ,Н,Ч-66	5,00	0,85	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
189	170648-1271	-ТЕРМОМЕТР П 4,ДЛ,В,Ч-240, ДЛ,Н,Ч-66	5,00	0,85	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
190	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	10,00	1,50	-	15	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 530365

Т.П 409-14-55.87 9146/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
191	170648-1363	-ТЕРМОМЕТР У 2, ДЛ,В,Ч,-240, ДЛ,Н,Ч,-291	7,00	0,95	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
192	170648-1372	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-240, ДЛ,Н,Ч,-104	6,00	0,90	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
193	170648-1375	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ,В,Ч,-240, ДЛ,Н,Ч,-291	3,00	0,95	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
194	170648-1396	-ТЕРМОМЕТР У 6, ДЛ,В,Ч,-160, ДЛ,Н,Ч,-104	7,00	0,90	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
195	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	23,00	2,00	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
196	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	33,00	0,21	-	7	7	-	0,50	17
		ШТ		0,21	-			-	-	-
197	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	3,00	7,80	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
198	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТО4НЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	3,00	1,27	0,04	4	4	-	2,00	6
		ШТ		1,21	-			-	-	-
199	1704-20002	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-160,ОБМВ1-160,ОБВ1-160 ТУ25-02-26-74	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
200	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,80	-	3	3	-	1,00	4
		ШТ		0,77	-			-	-	-
201	1704-20533	-СИГНАЛИЗАТОР НАПОРА=СНСВ ТУ25-02-101237-78	1,00	240,00	-	240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
202	1704-20532	-СИГНАЛИЗАТОР ТЯГИ=СТСВ ТУ25-02-101237-78	4,00	240,00	-	960	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
203	Ц-812	-МОНТАЖ	5,00	10,80	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
204	1704-50522	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-П ТУ25-02-161384-78	8,00	16,00	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
205	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	8,00	1,78	0,04	14	13	-	3,00	24
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
206	17-14-1П1-020	-СИГНАЛИЗАТОР СТХ-3У4	3,00	620,00	-	1860	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 530365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	Ц11-812	-МОНТАЖ	3,00	10,86	-	32	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
208	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	3,00	0,79	-	2	2	-	1,00	3
		МТ		0,75	-			-	-	-
209	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78=	5,00	1,95	-	10	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
210	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,99	0,05	10	5	-	2,00	10
		МТ		1,09	0,01			-	0,01	-
211	1504-18094	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 3=ПКЕ212-3У2 ТУ16-526,216-78	4,00	2,80	-	11	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
212	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	1,99	0,05	8	4	-	2,00	8
		МТ		1,09	0,01			-	0,01	-
213	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526,216-78	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
214	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
		МТ		1,09	0,01			-	0,01	-
215	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	2,00	7,30	-	15	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 538365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526,201-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
216	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	2,00	3,91	0,09	8	3	-	2,00	4
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
217	1504-18157	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В,4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 1=КУ-91В3Т4-В ТУ16-526,201-75	2,00	4,80	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
218	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	2,00	3,91	0,09	8	3	-	2,00	4
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
219	1507-5108	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-2У2	1,00	40,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
220	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
221	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539,383-79	5,00	3,45	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
222	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	5,00	0,38	0,01	2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,33	-			-	-	-
223	1504-19153	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ=ВСС -3М ТУ 16-539,374-77	3,00	10,00	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
224	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	3,00	0,38	0,01	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,33	-			-	-	-
225	1504-09076	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2110У2	2,00	1,80	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526,433-76								
		МТ								
226	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ	2,00	4,42 1,30	0,09 0,02	9	3	- -	2,00 0,03	4 -
		МТ								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
227	Ц12-546-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 10ММ	62,00	0,19 0,15	0,01 -	12	9	1 -	0,20 -	12 -
		М								
228	Ц12-523-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 10ММ	127,00	0,20 0,16	0,02 -	25	20	3 -	0,30 -	38 -
		М								
229	Ц8-406-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,28	32,00 9,26	7,54 2,28	9	3	2 1	16,00 2,94	4 1
		100М								
230	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	1,00	0,81 0,75	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		МТ								
231	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,30	79,20 36,00	35,70 12,20	103	47	47 16	55,00 15,74	72 20
		100М								
232	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	3,00	34,00 14,40	12,20 3,85	104	43	37 12	26,00 4,97	78 15
		100М								
233	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,60	15,90 7,65	0,22 0,06	25	12	- -	14,00 0,19	22 -
		100М								
234	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,80	49,80 17,80	19,20 6,07	40	14	16 5	32,00 7,63	26 6
		100М								
235	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,40	20,60 8,85	0,35 0,14	8	4	- -	16,00 0,18	6 -
		100М								
236	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,16	59,50 18,40	19,50 6,18	18	3	3 1	33,00 7,97	5 1
		100М								
237	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В	2,00	9,89	0,17	20	17	-	15,00	30

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 530365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		8,57	0,08			-	0,10	-
		100М								
238	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	2,40	7,24	0,13	17	14	-	10,00	24
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
239	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,00	11,20	0,22	11	9	-	16,00	16
				9,07	0,09			-	0,12	-
		100М								
240	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	2,20	8,44	0,13	19	14	-	11,00	24
				8,26	0,05			-	0,06	-
		100М								
241	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	377,00	4,70	11	1	-	61,00	2
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
242	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	14,00	0,97	0,04	14	10	-	1,00	14
				0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
243	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	3,00	1,04	0,04	3	2	-	1,00	3
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
244	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	10,00	0,83	-	8	3	-	1,00	10
		ШТ		0,32	-			-	-	-
245	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	25,00	4,88	2,33	122	59	58	4,00	100
				2,36	0,71			18	0,92	23
		100М								
246	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	59,00	1,21	-	71	67	-	2,00	118
		100М		1,14	-			-	-	-
247	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,15	10,00	0,27	11	7	-	11,00	13
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
248	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	12,00	0,49	-	6	3	-	1,00	12
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
249	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	40,00	0,54	-	22	21	-	1,00	40
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
250	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	3,00	0,13	-	1	-	-	0,20	1
		1ТРУБА		0,13	-			-	-	-

МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 530365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	15-09/71СТ Р44	-КАБЕЛЬ КРВГЭ СЕЧ4,1 КМ	0,05	531,52	-	27	-	-	-	-
252	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,05	195,00	-	10	-	-	-	-
253	С151-1649	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КРВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:4Х1 1000М	0,02	227,00	-	5	-	-	-	-
254	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	2,16	23,60	-	51	-	-	-	-
255	15-09Т5-00 1	-ПРОВОД ПВ3 СЕЧ 1ММ2 КМ	0,32	25,11	-	8	-	-	-	-
256	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	5,77	22,00	-	127	-	-	-	-
257	С152-360	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ,ПРОПИТАННЫЕ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ ПРТО,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5 1000М	0,09	367,00	-	33	-	-	-	-
258	С152-160	-ПРОВОДА ДЛЯ РАДИОУСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ОБМОТКОЙ ИЗПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНОЙ ПЛЕНКИ С ЭКРАНОМ ИЗСТАЛЬНОЙ ЛУЖЕНОЙ ПРОВОЛОКИ,МАРКИ РПШЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5 1000М	0,07	466,80	-	33	-	-	-	-
259	05-03П8-01 24	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ,25ММ М	460,00	0,33	-	152	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 530365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	ТО ЖЕП8-0125	-ТО ЖЕ,ДИАМ,32ММ М	120,00	0,53	-	64	-	-	-	-
261	ТО ЖЕП8-0127	-ТО ЖЕ,ДИАМ,50ММ М	16,00	0,75	-	12	-	-	-	-
262	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	34,00	1,83	-	62	-	-	-	-
263	С159-482	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	32,00	2,48	-	79	-	-	-	-
264	С159-501	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10ММ 10М	11,50	0,70	-	8	-	-	-	-
265	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	130,00	0,31	-	40	-	-	-	-
266	241649-1062	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д18ММ 1000М	0,01	0,17	-	1	-	-	-	-
267	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,02	0,23	-	1	-	-	-	-
268	ЦЕН1ЧЗП152 Б	-КРАН 14М1Ц4 ШТ	1,00	1,50	-	1	-	-	-	-
269	2307-10669	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ВПД ДУ4;РУ6 ШТ	3,00	0,67	-	2	-	-	-	-
270	С159-41	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10-11ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ Т	0,02	1560,00	-	31	-	-	-	-
271	2405-1351	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=КК-6 У4,1 ТУ36-УССР063-76Е ШТ	14,00	3,81	-	53	-	-	-	-
272	2405-1352	-КОРОВКИ КЛЕММНЫЕ=КК-16 У4,2 ШТ	3,00	5,04	-	15	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			8158	596	169		1818
			РУБ,					53		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	5983	-	-	-	-
		Запасные части	руб.	-	-	II0	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	II2	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	I62	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.		-	67	-	-	-	-
		Комплектация	руб.	-	-	33	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	6469	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2I52	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	283	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	649	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	897	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	526	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	78	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	203	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	288I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	II23
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	727	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	9350	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-		-	-	II23
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	727	-	-	-

Начальник отдела — Стесева

Составил — Трофимчук

Проверил — Крамская

9746/4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)) 530365

т.п. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
1319    1    Э530365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' *
1320    2    Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 53' 1-1-8' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ ИИ ОКРАСКИ СТРОИТЕЛ
                 ЬНЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС##НА АВТОМАТИКУ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#СТОИМОСТЬ НА:#1М2О
                 БЩЕЙ ПЛОЩАДИ-9,84 РУБ.#1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ-1,39 РУБ.' *
1321    3    Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
1322    4    П2ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ###
1323    5    П2КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 НА ЩИТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 4Щ5###
1324    6    Т15-17ДОП7П01-1016(=14)' 1' 30' ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШМ 1000,600,500' ШТ*
1325    7    Ц11-680-4' 1*
1326    8    Т17-14-2ДОП2П9-131(=14)' 1' 18' СТУПЕНЧАТЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01' ШТ*
1327    9    Ц11-585-3' 1*
1328   10    Т17-04(=14)' 1' 16' РЕЛЕ БР-3' ШТ*
1329   11    1517-1429-1' 1*
1330   12    Ц8-574-55' 1*
1331   13    1504-12064' 5*
1332   14    1517-1429-1' 5*
1333   15    Ц8-574-5' 5*
1334   16    1504-06409' 2*
1335   17    1517-1429-1' 2*
1336   18    Ц8-574-55' 4*
1337   19    Ц8-574-18' 1*
1338   20    1517-1495-1' 7*
1339   21    1517-1504' 4*
1340   22    2405-1737' 4*
1341   23    П2КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 НА ЩИТ РЕГУЛИРОВАНИЯ Щ1(5Щ1,6Щ1)###
1342   24    Т15-17ДОП7П01-1015(=14)' 3' 20' ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШМ РАЗМ600,400,500' ШТ*
1343   25    Ц11-680-4' 3*
1344   26    Т17-14-2ДОП2П9-131(=14)' 3' 18' СТУПЕНЧАТЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01' ШТ*
1345   27    Ц11-585-3' 3*
1346   28    1504-06409' 6*
1347   29    1517-1445-1' 6*
1348   30    Ц8-574-50' 12*
1349   31    1504-12064' 3*
1350   32    1517-1429-1' 3*
1351   33    Ц8-574-55' 3*
1352   34    1504-01006' 3*
1353   35    1517-1351-1' 3*
1354   36    Ц8-574-18' 3*
1355   37    1517-1495-1' 12*
1356   38    1517-1504' 12*
1357   39    2405-1737' 10*
1358   40    П2КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 НА ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ 1ЩА###
1359   41    Т15-17ДОП7П01-987(=14)' 1' 84' ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д РАЗМЕРОМ 2200,600,600' ШТ*
1360   42    Ц11-680-1' 1*
1361   43    Т17-14-2ДОП2П9-131(=14)' 1' 18' СТУПЕНЧАТЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01' ШТ*
1362   44    Ц11-585-3' 1*
1363   45    1504-01006' 3*
1364   46    1517-1351-1' 3*
1365   47    Ц8-574-18' 3*
1366   48    1504-06410' 1*
1367   49    1517-1446-1' 1*
1368   50    Ц8-574-50' 4*
1369   51    1504-18011' 2*
1370   52    1517-1444-1' 2*
1371   53    Ц8-574-48' 2*
1372   54    1504-12015' 4*
```

т.п. 409-14-55.87

1373	55	1517-1428-1' 4*
1374	56	Ц8-574-55' 4*
1375	57	1504-12050' 12*
1376	58	1517-1429-1' 12*
1377	59	Ц8-574-55' 12*
1378	60	1504-06480' 2*
1379	61	1517-1453-1' 2*
1380	62	Ц8-574-29' 2*
1381	63	1504-06001' 1*
1382	64	1517-1415-1' 1*
1383	65	Ц8-574-28' 1*
1384	66	1517-1495-1' 6*
1385	67	1517-1504' 25*
1386	68	2405-1737' 30*
1387	69	П2КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5НА ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ 2ЩА##*
1388	70	Т15-17ДОП7П01-987(=14)' 1' 84' ЩИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Д РАЗМ2200,600,600' ШТ*
1389	71	Ц11-680-1' 1*
1390	72	1504-06380' 1*
1391	73	1517-1453-1' 1*
1392	74	Ц8-574-29' 1*
1393	75	1504-01006' 1*
1394	76	1517-1351-1' 1*
1395	77	Ц8-574-18' 1*
1396	78	1504-06409' 1*
1397	79	1517-1445-1' 1*
1398	80	Ц8-574-50' 2*
1399	81	1504-18011' 3*
1400	82	1517-1444-1' 3*
1401	83	Ц8-574-48' 3*
1402	84	1504-12050' 5*
1403	85	1517-1429-1' 5*
1404	86	Ц8-574-55' 5*
1405	87	1517-1495-1' 3*
1406	88	1517-1504' 14*
1407	89	2405-1737' 10*
1408	90	П2КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5 НА ЯЩИК 1Я(2Я)##*
1409	91	1517-1103' 2*
1410	92	Ц8-573-8' 2*
1411	93	1504-01006' 2*
1412	94	1517-1351-1' 2*
1413	95	Ц8-574-18' 2*
1414	96	1504-12050' 10*
1415	97	1517-1429-1' 10*
1416	98	Ц8-574-55' 10*
1417	99	1504-12015' 6*
1418	100	1517-1428-1' 6*
1419	101	Ц8-574-55' 6*
1420	102	1504-06411' 2*
1421	103	1517-1447-1' 2*
1422	104	Ц8-574-50' 12*
1423	105	1504-18011' 4*
1424	106	1517-1444-1' 4*
1425	107	Ц8-574-48' 4*
1426	108	1507-5057' 6*
1427	109	1517-1481-1' 6*
1428	110	Ц8-574-56' 6*
1429	111	1504-06380' 4*
1430	112	1517-1453-1' 4*
1431	113	Ц8-574-29' 4*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 530365

Т.П. 409-14-55.87

```
1432    114         1517-1495-1' 8*
1433    115         1517-1504' 28*
1434    116         2405-1737' 30*
1435    117         П2КАЛЬКУЛЯЦИЯ 6 НА ЯЩИК 3Я***
1436    118         1517-1103' 1*
1437    119         Ц8-573-8' 1*
1438    120         1504-01006' 1*
1439    121         1517-1351-1' 1*
1440    122         Ц8-574-18' 1*
1441    123         1504-12015' 3*
1442    124         1517-1428-1' 3*
1443    125         Ц8-574-55' 3*
1444    126         1504-06411' 1*
1445    127         1517-1447-1' 1*
1446    128         Ц8-574-50' 6*
1447    129         1504-18011' 2*
1448    130         1517-1444-1' 2*
1449    131         Ц8-574-48' 2*
1450    132         1504-12050' 3*
1451    133         1517-1429-1' 3*
1452    134         Ц8-574-55' 3*
1453    135         1507-5057' 3*
1454    136         1517-1481-1' 3*
1455    137         Ц8-574-56' 3*
1456    138         1517-1495-1' 4*
1457    139         1517-1504' 10*
1458    140         2405-1737' 10*
1459    141         П2КАЛЬКУЛЯЦИЯ 7 НА ЯЩИК 4Я ***
1460    142         1517-1101' 1*
1461    143         Ц8-573-8' 1*
1462    144         1504-12015' 1*
1463    145         1517-1428-1' 1*
1464    146         Ц8-574-55' 1*
1465    147         1504-12050' 2*
1466    148         1517-1429-1' 2*
1467    149         Ц8-574-55' 2*
1468    150         1517-1495-1' 2*
1469    151         1517-1504' 3*
1470    152         2405-1737' 3*
1471    153         П2КАЛЬКУЛЯЦИЯ 8 НА СТАТИВ С1***
1472    154         Т15-17ДОП7П01-1019(=14)' 3' 55' ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРОМ 2200,600,600' ШТ*
1473    155         Ц11-691-1' 3*
1474    156         1704-20225' 9*
1475    157         Ц11-91-5' 9*
1476    158         1704-50708' 3*
1477    159         Ц11-596-9' 3*
1478    160         2307-10167(=13)' 3*
1479    161         1517-1487-1' 3*
1480    162         Ц12-799-1' 3*
1481    163         2307-10689(=13)' 3*
1482    164         Ц12-799-1' 3*
1483    165         Т23-07П.1-1719(=14)' 6' 21,25' РАСПРЕДИЛИТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 22К4601БК' ШТ*
1484    166         Ц12-792-1' 6*
1485    167         Т24-10-02П120(=14)' 3' 6' ФИЛЬТР ВОЗДУХА' ШТ*
1486    168         Е18-212(=13)' 3*
1487    169         1704-50199' 6*
1488    170         1517-1429-1' 6*
1489    171         Ц8-574-55' 6*
1490    172         1504-06028' 3*
```

т.п. 409-14-55.87

```
1491    173         1517-1414-1' 3*
1492    174         Ц6-574-28' 3*
1493    175         2405-3127' 20*
1494    176         2405-3146' 20*
1495    177         2405-3147' 3*
1496    178         2405-3147' 3*
1497    179         2405-3162' 6*
1498    180         2405-3170' 18*
1499    181         2405-1390' 3*
1500    182         П2ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ##*
1501    183         Т17-04ДОП3(=14)' 4' 57' РЕГУЛЯТОР ТЕМТЕРАТУРЫ РТ-3' МТ*
1502    184         Ц11-405-2' 4*
1503    185         1704-50054' 1*
1504    186         Ц11-296-2' 1*
1505    187         1704-10414' 4*
1506    188         Ц11-13-1' 4*
1507    189         1504-10198' 2*
1508    190         Ц11-13-1' 2*
1509    191         1704-10040' 16*
1510    192         Ц11-4-3' 16*
1511    193         Т17-04ДОП1П5-0842(=14)' 1' 113' СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУС-13И' МТ*
1512    194         ЦТ11-812(=13)' 1' 10,8' МОНТАЖ' МТ*
1513    195         1704-10043' 3*
1514    196         Ц11-4-4' 3*
1515    197         Т17-04П1-0032(=14)' 3' 3,9' ДАТЧИК ДТКБ-53' МТ*
1516    198         Ц11-14-2' 3*
1517    199         1704-10047' 3*
1518    200         Ц11-390-1' 3*
1519    201         170648-1301' 5*
1520    202         170648-1271' 5*
1521    203         170648-1752' 10*
1522    204         170648-1363' 7*
1523    205         170648-1372' 6*
1524    206         170648-1373' 3*
1525    207         170648-1396' 7*
1526    208         170648-1753' 23*
1527    209         Ц11-1-1' 33*
1528    210         1704-20016' 3*
1529    211         Ц11-93-7' 3*
1530    212         1704-20002' 4*
1531    213         Ц11-93-1' 4*
1532    214         1704-20533' 1*
1533    215         1704-20532' 4*
1534    216         ЦТ-812(=13)' 5' 10,8' МОНТАЖ' МТ*
1535    217         1704-50522' 8*
1536    218         Ц11-111-2' 8*
1537    219         Т17-14-1П1-020(=14)' 3' 620' СИГНАЛИЗАТОР СТХ-3У4' МТ*
1538    220         ЦТ11-812(=13)' 3' 10,8' МОНТАЖ' МТ*
1539    221         Ц12-799-1' 3*
1540    222         1504-18093' 5*
1541    223         Ц8-529-5' 5*
1542    224         1504-18094' 4*
1543    225         Ц8-529-5' 4*
1544    226         1504-18097' 1*
1545    227         Ц8-529-5' 1*
1546    228         1504-18158' 2*
1547    229         Ц8-529-10' 2*
1548    230         1504-18157' 2*
1549    231         Ц8-529-10' 2*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 530365

т.п 409-14-55.87

```
1550    232         1507-5108' 1*
1551    233         Ц8-84-1' 1*
1552    234         1504-19061' 5*
1553    235         Ц8-84-1' 5*
1554    236         1504-19153' 3*
1555    237         Ц8-84-1' 3*
1556    238         1504-09076' 2*
1557    239         Ц8-539-3' 2*
1558    240         П2ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ***
1559    241         Ц12-548-1' 62*
1560    242         Ц12-523-1' 127*
1561    243         Ц8-408-1' 28*
1562    244         Ц12-809-1' 1*
1563    245         Ц8-407-1' 130*
1564    246         Ц8-417-1' 300*
1565    247         Ц8-417-5' 160*
1566    248         Ц8-417-2' 80*
1567    249         Ц8-417-6' 40*
1568    250         Ц8-417-3' 16*
1569    251         Ц8-418-1' 200*
1570    252         Ц8-418-4' 240*
1571    253         Ц8-418-2' 100*
1572    254         Ц8-418-5' 220*
1573    255         Ц8-91-4' 0,03*
1574    256         Ц11-582-1' 14*
1575    257         Ц11-582-2' 3*
1576    258         Ц8-408-3' 10*
1577    259         Ц8-409-1' 2500*
1578    260         Ц8-409-11' 5900*
1579    261         Ц8-149-1' 115*
1580    262         Ц8-153-13' 12*
1581    263         Ц11-711-1' 40*
1582    264         Ц11-712-1' 3*
1583    265         П2МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ***
1584    266         Т15-09/71СТР44(=13)' 0,05' 531,52' КАБЕЛЬ КРВГЭ СЕЧ4,1' КМ*
1585    267         С151-2280' 50*
1586    268         С151-1649' 20*
1587    269         С152-178' 2160*
1588    270         Т15-09Т5-001(=13)' 0,32' 25,11' ПРОВОД ПВ3 СЕЧ 1ММ2' КМ*
1589    271         С152-166' 5770*
1590    272         С152-360' 90*
1591    273         С152-160' 70' 466,8*
1592    274         Т05-03П8-0124(=13)' 460' 0,33' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ' М*
1593    275         ТТО ЖЕП8-0125(=13)' 120' 0,53' ТО ЖЕ,ДИАМ,32ММ' М*
1594    276         ТТО ЖЕП8-0127(=13)' 16' 0,75' ТО ЖЕ,ДИАМ,50ММ' М*
1595    277         С159-481' 340*
1596    278         С159-482' 320*
1597    279         С159-501' 115*
1598    280         С113-14(=13)' 130*
1599    281         241649-1062' 8' 0,17*
1600    282         241649-1064' 20' 0,23*
1601    283         ТЦЕН1Ч3П1525(=13)' 1' 1,3' КРАН 14М1Ц4' ШТ*
1602    284         2307-10689(=13)' 3' 0,67*
1603    285         С159-41' 0,02*
1604    286         2405-1351' 14' 3,81*
1605    287         2405-1352' 3' 5,04*
1606    288         КСТЕСЕВА' ТРОФИМЧУК' КРАМСКАЯ*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I-9

к типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин

вариант-кирпичные стены

на автоматическое пожаротушение

Наименование объекта- здание наружной мойки

Основание: показатели по смете
Стоимость на:
Iм2 общей площади-0,2I руб.
Iм3 объема здания-0,03 руб.

Сметная стоимость 0,2 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 27 чел.-.ч
Сметная щаработная плата 0,0I9 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим.един.руб. Всего / Основн. з/платы	Стоим.един.руб. Экспл. машин / В т.ч. з/платы	Общая стоимость,руб. Всего	Основной з/платы	Эксплуат. машин / в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих чел.-ч.не занятых обслуживанием машин. Обслуживающ.машины На единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ I НА ЯЩИК IЯ								
I	I5I7-II04	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры I200х500х600мм= ОСТ I6-0,684,II6-74 шт	I,00	2I,00 / -	- / -	2I	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц8-573-8	Шкаф управления навесной высота, ширина и глубина до I200х600х450мм шт	I,00	I,49 / 0,9I	0,32 / 0,I0	I	I	- / -	I,00 / 0,I3	I / -
3	I504-I20I5	Реле времени пневматическое 440в 660в частотой 50 и 60 гц, число контактов 2, выдержки времени 0,4-I800= РВП72-3221УХЛ4, РВП72-3222УХЛ4 ТУ I6-523,472-79 шт	I,00	8,60 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
4	I5I7-I428--I	Реле напряжения, времени, сильнальные, промежуточные с числом контактов от I до 4 типов шт	I,00	2,50 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
5	Ц8-574-55	Подготовка к включению	I,00	I,I9	-	I	I	-	I,00	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
6	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	6,00	5,40	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	6,00	3,75	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
9	16-02П05-0	-ЗВОНОК МЗ-1	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
	120	ШТ		-	-			-	-	-
10	1517-1478-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
12	36-08П,2-0	-ДИОД Д242	4,00	0,08	-	-	-	-	-	-
	25	ШТ		-	-			-	-	-
13	1517-1490-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАГНИТНЫЕ=ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ								
		МТ								
14	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	4,00	0,55 0,33	-	2	1	- -	0,55 -	2 -
		МТ								
15	36-05П,1-1 689	-КОНДЕНСАТОР КВГ-2	7,00	0,40	-	3	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
16	1517-1485-1	-КОНДЕНСАТОРЫ=КОНДЕНСАТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ	7,00	0,00	-	6	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
17	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	7,00	0,14	-	1	1	-	0,22	2
		МТ		0,14	-			-	-	-
18	36-00П2-06 2	-ДИОД КД105Б	7,00	0,06	-	-	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
19	1517-1498-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАВИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ	7,00	1,20	-	8	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
20	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ МТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	7,00	0,55 0,33	-	4	2	- -	0,55 -	4 -
		МТ								
21	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	6,00	0,80	-	5	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
22	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КОМ-2,ЛКУ,КЗ	6,00	1,25	-	7	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-574-46	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	6,00	0,78	-	5	3	-	0,78	4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 480365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
24	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2	6,00	1,00	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	6,00	0,75	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	6,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
27	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539,383-79	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
30	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР.	3,00	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	10,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	2405-1737	-РАМКИ=Х26,434,001-02	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ТУ36-II30-74 I000шт		—	—	-	-	—	—	—
		АППАРАТУРА,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ПО МЕСТУ								
33	36-08П,2-062	Диод КДI05Б шт	2,00	0,06	—	-	-	—	—	—
34	ЦI-580-I3	Приборы полупроводниковые (транзисторы,термисторы, тиристоры и диоды) шт	2,00	0,32 0,3I	— -	I	I	— -	I,00 -	2 -
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
35	ЦI-582-I	Коробка соединительная, количество зажимов,до 8 шт	I,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	I	I	— -	I,00 0,0I	I -
36	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 I00м	0,05	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	— -	4,00 0,92	— -
37	Ц8-409-II	За каждый последующий провод,сечение до 2,5 мм2 I00м	0,I5	I,2I I,I4	— -	I	-	— -	2,00 -	— -
38	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм I00м	0,05	34,80 I4,40	I2,20 3,85	2	I	— -	26,00 4,97	I -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
39	СI52-24I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с медной жилой,марки ПВI, сечением,мм2 I I000м	0,02	27,90	—	I	-	—	—	—

т.п. 409-14-55.87

9746/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	2405-I35I	Коробки клеммные=КК-8 УЧ,I ТУ36-УССС053-76Е шт	I,00	3,8I	-	4	-	-	-	-
4I	05-03П,8--0I22	Труба винипластовая Д20 м	5,00	0,22	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете:	руб.	-	-	I8I	I8	-	-	27
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I36	-	-	-	-
		Запасные части	руб.	-	-	I	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I33	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	45	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	9	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	I8	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I6	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-.ч	-	-	-	I9	-	-	-

т.п. 409-14-55.87

9746/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	I96	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I9	-	-	-

Начальник отдела Стесева

Составил Трофимчук

Проверил Крамская

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 480365

Т.П. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 18)

```
  997      1        9480365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' ' *
  998      2        Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 48' 1-1-9' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬ
                     НЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС##НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#С
                     ТОИМОСТЬ НА:#1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-0,21 РУБ,#1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ-0,03 РУБ,' *
  999      3        Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
 1000      4        П2КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 НА ЯЩИК 1Я###*
 1001      5        1517-1104' 1*
 1002      6        Ц8-573-8' 1*
 1003      7        1504-12015' 1*
 1004      8        1517-1428-1' 1*
 1005      9        Ц8-574-55' 1*
 1006     10        1504-12050' 6*
 1007     11        1517-1429-1' 6*
 1008     12        Ц8-574-55' 6*
 1009     13        Т16-02П05-0120(=14)' 1' 3,3' ЗВОНОК МЗ-1' ШТ*
 1010     14        1517-1478-1' 1*
 1011     15        Ц8-574-56' 1*
 1012     16        Т36-08П,2-025(=14)' 4' 0,08' ДИОД Д242' ШТ*
 1013     17        1517-1490-1' 4*
 1014     18        Ц8-574-56' 4*
 1015     19        Т36-05П,1-1689(=14)' 7' 0,48' КОНДЕНСАТОР КЭГ-2' ШТ*
 1016     20        1517-1485-1' 7*
 1017     21        Ц11-580-11' 7*
 1018     22        Т36-08П2-062(=14)' 7' 0,06' ДИОД КД105Б' ШТ*
 1019     23        1517-1490-1' 7*
 1020     24        Ц8-574-56' 7*
 1021     25        1504-18011' 6*
 1022     26        1517-1444-1' 6*
 1023     27        Ц8-574-48' 6*
 1024     28        1507-5043' 6*
 1025     29        1517-1481-1' 6*
 1026     30        Ц8-574-56' 6*
 1027     31        1504-19061' 1*
 1028     32        1517-1481-1' 1*
 1029     33        Ц8-574-56' 1*
 1030     34        1517-1495' 3*
 1031     35        1517-1504' 10*
 1032     36        2405-1737' 10*
 1033     37        П2АППАРАТУРА,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ПО МЕСТУ###*
 1034     38        Т36-08П,2-062(=14)' 2' 0,06' ДИОД КД105Б' ШТ*
 1035     39        Ц11-580-13' 2*
 1036     40        П2ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ###*
 1037     41        Ц11-582-1' 1*
 1038     42        Ц8-409-1' 5*
 1039     43        Ц8-409-11' 15*
 1040     44        Ц8-417-1' 5*
 1041     45        П2МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
 1042     46        С152-241' 20*
 1043     47        2405-1351' 1' 3,81*
 1044     48        Т05-03П,8-0122(=13)' 5' 0,22' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д20' М*
 1045     49        КОТЕСЕВА' ТРОФИМЧУК' КРАМСКАЯ*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I-IO

к типовому проекту здания наружной мойки
и окраски строительных машин
вариант-кирпичные стены
на устройства связи и сигнализации
Наименование объекта-здание наружной мойки

Основание: показатели по смете
на стоимость
Iм2 общей площади-0,22 руб.
Iм3 объема здания-0,03 руб.

Сметная стоимость 0,2I2 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 67 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,04I тыс.руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, един.измерения	Кол-во	Стоимость,един.руб. Всего основной з/платы	Эксплуат. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость,руб. Всего	Основн. з/платы	Эксплуат. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающ.машины на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
I	62-03П,I	Телефонный аппарат ТАН--70 шт	6,00	8,00	-	48	-	-	-	-
2	ЦI0-I27--5	Аппарат телефонный настольный системы:ЦБ или АТС шт	6,00	0,37 0,3I	-	2	2	-	0,50 -	3 -
3	084П,I8--I2	Громкоговоритель Искра т	3,00	7,00	-	2I	-	-	-	-
4	ЦI0-397--7	Громкоговоритель или звуковая колонка:в помещении шт	3,00	2,73 2,34	-	8	7	-	4,00 -	I2 -
5	I6-0II, 2-3-54	Громкоговоритель IOГРД-4--5 шт	I,00	25,70	-	26	-	-	-	-
6	ЦI0-397--7	Громкоговоритель или звуковая колонка:в помещении шт	I,00	2,73 2,34	-	3	2	-	4,00 -	4 -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	ЦI0-972 -I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
8	ЦI0-7I80	Монтаж	2,00	I,35	-	3	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 460365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	5,00	0,41	-	2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,37	-			-	-	-
10	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,75	0,24			-	0,31	-
		ШТ								
11	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	31,60	5,97	3	2	-	35,00	4
		100М		18,90	1,92			-	2,48	-
12	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	1,60	11,20	-	18	17	-	19,00	30
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		10,80	-			-	-	-
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	0,02	158,00	-	3	-	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10		-	-			-	-	-
		1000М								
14	С151-2727	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ	0,06	35,20	-	2	-	-	-	-
		СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛ.,В ММ:0,8		-	-			-	-	-
		1000М								
15	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ	0,05	64,70	-	3	-	-	-	-
		СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛ,В ММ:1,2		-	-			-	-	-
		1000М								
16	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,07	10,90	-	1	-	-	-	-
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЬ0,4ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
17	17-03П,1-0 52	-ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ РЧС-1-М2ПВ-24Р-200-326К	2,00	7,00	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			167	37	1		65
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			95	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			2	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 460365

Т.П. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОВОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			103	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕСЕВА

СОСТАВИЛ ТРОФИМЧУК

ПРОВЕРИЛ КРАМСКАЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 460365

т.п. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 16)

```
869    1    Э460365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' *
870    2    Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 46' 1-1-10' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛ
                ЬНЫХ МАШИН#ВАРИАНТ-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС##НА УСТРОЙСТВА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТ
                Е#СТОИМОСТЬ НА:#1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-0,22 РУБ,#1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ-0,03 РУБ,' *
871    3    Н23=2' =2' =3' Н27=1,2' =0,7*
872    4    П2ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ###*
873    5    Т62-03П,1(=14)' 6' 8' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-70' ШТ*
874    6    Ц10-127-5' 6*
875    7    Т084П,18-12(=14)' 3' 7' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИСКРА' Т*
876    8    Ц10-397-7' 3*
877    9    Т16-01П,2-354(=14)' 1' 25,7' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 10ГРД-4-5' ШТ*
878   10    Ц10-397-7' 1*
879   11    П2МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ##*
880   12    Ц10-972-10' 1*
881   13    ЦТ10-7180(=13)' 2' 1,35' МОНТАЖ' ШТ*
882   14    Ц10-975-12' 5*
883   15    Ц10-972-21' 1*
884   16    Ц10-54-7' 10*
885   17    Ц10-54-12' 160*
886   18    П2МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ###*
887   19    С151-2526' 20*
888   20    С151-2727' 60*
889   21    С151-2729' 50*
890   22    С152-488' 70*
891   23    Т17-03П,1-052(=13)' 2' 7' ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ РЧС-1-М2ПВ-24Р-200-326К' ШТ*
892   24    КСТЕСЕВА' ТРОФИМЧУК' КРАМСКАЯ*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I-II

к типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин
Вариант - кирпичные стены
На технологическое оборудование
Наименование объекта - здание наружной мойки

Основание: показатели по смете стоимость на:
Iм2 общей площади - 43,94 руб.
Iм3 обьема здания - 6,09 руб.

Сметная стоимость 40,0I тыс,руб.
Нормативная трудоемкость 895 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,907 тыс,руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.един.руб. всего	Стоим.един.руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основн, з/пл	Общая стоимость,руб. экспл. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
				основной з/пл.	в т.ч. з/пл					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		УЧАСТОК МОЙКИ								
I	СЛЦДормаш табл.4	Машина для наружной мойки шт	I,00	2056,60	-	2057	-	-	-	-
2	Ц9-II2-I	Монтаж шт	I,00	26,50 I7,90	7,27 3,I7	27	I8	7 3	32,00 4,09	32 4
3	СЛЦДормаш т.4	Установка моечная высокочастотная С8I5-400 шт	I,00	482,00	-	482	-	-	-	-
4	Ц9-II2-I по весу	Монтаж шт	I,00	I9,88	-	20	-	-	-	-
5	СЛЦДОРМАШ т.3	Цепь тяговая, усилие 4000 кг. дл-54м шт	I,00	I0553,84	-	I0554	-	-	-	-
6	Ц3-622-3	Монтаж компл.	I,00	I450 7I2,00	270,00 I23,00	I450	7I2	270 I23	6I2,00 I58,67	6I2 I59
7	230I-I0II	Насос =К 90/85 шт	2,00	I50,00	-	300	-	-	-	-
8	Ц7-28I-I	Монтаж шт	2,00	25,60	3,5I	5I	28	7	26,00	52

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 590365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14,10	1,59			3	2,05	4
		УЧАСТОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КРАСОК								
9	29-10-02 П109	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,00	222,00	-	444	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	56-01-01 Д.5 П586	-СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ	1,00	60,00	-	60	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
11	2303 Д.12 П11-009ПРИМ	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,00	750,00	-	750	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	Ц4-43-1 ПРИМ	-МОНТАЖ	1,00	9,18	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
13	СЛЦДОРМАШ Т3	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФЛЯГ	1,00	31,80	-	32	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ОКРАСКИ								
14	СЛЦДОРМАШ Т4	-БЕСКАМЕРНАЯ УСТАНОВКА С НИЖНИМ ОТСОСОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ОКРАСКИ	1,00	12725,70	-	12726	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	Ц23-291-3 ОБЩ.Ч. К=1,5	-МОНТАЖ	1,00	390,00	-	390	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	СЛЦДОРМАШ Т3	-ЦЕПЬ ТЯГОВАЯ В ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ, ДЛ.ЦЕПИ=32М	1,00	3926,85	-	3927	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	Ц3-622-1 ОБЩ.Ч. К=0,75	-МОНТАЖ	1,00	744,75	-	745	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	СЛЦДОРМАШ Т.3	-ВЕЛОСИПЕДНАЯ ТЕЛЕЖКА	2,00	381,60	-	763	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
19	ТО ЖЕ Т.3	-РАМА ХОДОВАЯ	1,00	823,60	-	824	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	ТО ЖЕ,	-ТО ЖЕ, 17900Х1500Х190	1,00	894,60	-	895	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	1906Д.9П01 -126	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ПОДВЕСНОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	1,00	557,00	-	557	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	Ц3-1-2	-МОНТАЖ	1,00	23,50	2,32	24	19	2	31,50	31
		шт		18,90	1,09			1	1,41	1
23	2201-10022	-АГРЕГАТ ОКРАСОЧНЫЙ СО-5А	1,00	51,00	-	51	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

т.п. 409-14-55.87

9746/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб.	-	-	37I38	777	286	-	727
			руб.					I30		I68
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	34422	-	-	-	-
		Запасные части	руб.	-	-	689	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I75	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	I059	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	437	-	-	-	-
		Комплектация	руб.	-	-	243	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	37025	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	27I6	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	487	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	907	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	268	-	-	-	-
		Всего, стоимость омнтажных работ	руб.	-	-	2984	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	895
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	907	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	40009	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-	-	895
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	907	-	-	-

Начальник отдела Стесева

Составил Кузнецова

Проверил Крамская

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 590365

т.п. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 26)

```
1234
1235      1   3590365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' ' *
          2   Ш' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 59' 1-1-11' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛ
                      ЬНЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ##НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#СТОИМО
1236                  СТЬ НА:#1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-43,94 РУБ,#1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ-6,09РУБ,' *
1237      3   Н10=0' Н16=0' Н23=2' =0,6' =3' Н27=1,2' =0,7*
1238      4   П2 УЧАСТОК МОЙКИ###
1239      5   ТСЛЦДОРМАШ ТАБЛ4(=14)' 1' 1130,1,82' МАШИНА ДЛЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ШТ*
1240      6   Ц9-112-1' 1' ' МОНТАЖ*
1241      7   ТСЛЦДОРМАШ Т,4(=14)' 1' 482' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ С815-400' ШТ*
1242      8   ЦТ9-112-1 ПО ВЕСУ(=6)' 1' 26,5,0,75' МОНТАЖ' ШТ*
1243      9   ТСЛЦДОРМАШ Т,3(=14)' 1' 705,14,97' ЦЕПЬ ТЯГОВАЯ, УСИЛИЕ - 4000КГ, ДЛ-54М' ШТ*
1244     10   Ц3-622-3' 1' ' МОНТАЖ*
1245     11   2301-1011' 2*
1246     12   Ц7-281-1' 2' ' МОНТАЖ*
1247     13   П2 УЧАСТОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ КРАСОК###
1248     14   Т29-10-02 П109(=14)' 2' 222' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ' ШТ*
1249     15   Т56-01-01 Д,Ь П686(=14)' 1' 60' СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ' ШТ*
1250     16   Т2303 Д,12 П11-009ПРИМ(=15)' 1' 750' УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ' ШТ*
1251     17   ЦТ4-43-1 ПРИМ(=6)' 1' 9,18' МОНТАЖ' ШТ*
1252     18   ТСЛЦДОРМАШ Т5(=14)' 1' 1590,0,02' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФЛЯГ' ШТ*
1253     19   П2 УЧАСТОК ОКРАСКИ###
1254     20   ТСЛЦДОРМАШ Т4(=14)' 1' 845,15,06' БЕСКАМЕРНАЯ УСТАНОВКА С НИЖНИМ ОТСОСОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ОКРАСКИ' ШТ*
1255     21   ЦТ23-291-3 ОБЩ,Ч, К=1,5(=6)' 1' 260,1,5' МОНТАЖ' ШТ*
1256     22   ТСЛЦДОРМАШ Т5(=14)' 1' 705,5,57' ЦЕПЬ ТЯГОВАЯ В ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ, ДЛ,ЦЕПИ=32М' ШТ*
1257     23   ЦТ3-622-1 ОБЩ,Ч, К=0,75(=6)' 1' 993,0,75' МОНТАЖ' ШТ*
1258     24   ТСЛЦДОРМАШ Т,3(=14)' 2' 1590,0,24' ВЕЛОСИПЕДНАЯ ТЕЛЕЖКА' ШТ*
1259     25   Т ТО ЖЬ Т,3(=14)' 1' 1420,0,58' РАМА ХОДОВАЯ' ШТ*
1260     26   Т ТО ЖЕ,(=14)' 1' 1420,0,63' ТО ЖЕ, 17900Х1500Х190' ШТ*
1261     27   Т1906Д,9П01-126(=14)' 1' 557' КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ПОДВЕСНОЙ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ' ШТ*
1262     28   Ц3-1-2' 1' ' МОНТАЖ*
1263     29   2201-10022' 1*
         30   КСТЕСЕВА' КУЗНЕЦОВА' КРАМСКАЯ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 560365

Т.П. 409-14-55.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-12

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

ПРОМПРОВОДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕНАРЖНОЙ МОЙКИ

ОСНОВАНИЕ: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-2,42 РУБ,
1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ-0,34 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,214 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 336 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,184 ТЫС,РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2302П13-02 9	-ВОЗДУХОСБОРНИК В-1 МТ	2,00	330,00	-	660	-	-	-	-
2	Ц18-1-2	-МОНТАЖ МТ	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
				12,30	0,85			1	1,10	1
3	240401-78	-КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ=ГП-0,15/100412 МТ	1,00	178,00	-	178	-	-	-	-
4	1808 П17-006	-ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ 26-16Х40 МТ	1,00	8,40	-	8	-	-	-	-
5	Ц12-868-1	-МОНТАЖ МТ	1,00	1,55	0,06	2	1	-	2,00	2
				1,36	0,02			-	0,03	-
6	1808 П17-003	-ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ 22-12Х40 МТ	2,00	10,98	-	22	-	-	-	-
7	Ц12-868-1	-МОНТАЖ МТ	2,00	1,55	0,06	3	3	-	2,00	4
				1,36	0,02			-	0,03	-
8	24-10-02 П120	-ФИЛЬТР ФВ6-0,2 МТ	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-
9	2307 П1-0883	-КЛАПАН 17Ч3БР Д=25 МТ	1,00	5,93	-	6	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 560365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц12-805-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	2	2	-	-	-
		ШТ		1,85	0,06			-	3,00	3
				1,69	0,01			-	0,01	-
11	2307 П1-0920	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 21Ч4НЖ Д=25	1,00	45,02	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-391-1	-МОНТАЖ	1,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,72	-			-	-	-
13	2307П1-039 6	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ888РСВМ,Д=25	2,00	21,96	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц12-800-1	-МОНТАЖ	2,00	2,12	0,03	4	4	-	2,00	4
	В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	ШТ		1,86	0,01			-	0,01	-
15	2307П1-022 7	-ВЕНТИЛЬ 15Ч8П2 Д-25	6,00	1,98	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	6,00	0,75	-	5	4	-	1,00	6
		ШТ		0,73	-			-	-	-
17	2307П1-075 8	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 16КЧ11Р Д=20	2,00	0,99	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц12-803-1	-МОНТАЖ	2,00	1,77	0,04	4	3	-	3,00	6
		ШТ		1,53	0,01			-	0,01	-
19	2307П1-022 6	-ВЕНТИЛЬ 15Ч8П2 Д=20	3,00	1,65	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		0,73	-			-	-	-
21	2307П1-036 9	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П Д=20	4,00	1,43	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц12-807-1	-МОНТАЖ	4,00	0,75	-	3	3	-	1,00	4
		ШТ		0,73	-			-	-	-
23	2307-71ЧП1 -0036 К=1,12	-КРАН 14М1-16	2,00	0,83	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц12-806-1	-МОНТАЖ	2,00	1,72	0,03	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,45	0,01			-	0,01	-
25	2307П1-005 9	-КРАН САЛЬНИКОВЫЙ11Ч6БК Д=15	1,00	0,99	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,75	-			-	-	-
27	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМ МЕТР	1,00	2,30	-	2	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 560365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц11-93-1	-МОНТАЖ	1,00	0,80	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	-			-	-	-
29	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР	1,00	2,30	-	2	-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц11-93-1	-МОНТАЖ	1,00	0,80	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	-			-	-	-
31	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	5,00	0,54	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
32	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	5,00	0,48	0,04	2	2	-	1,00	5
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
33	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	25,00	0,42	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
34	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	25,00	0,48	0,04	12	11	1	1,00	25
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
35	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	45,00	0,31	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
36	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	45,00	0,48	0,04	22	19	1	1,00	45
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
37	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В	2,00	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 560365

Т.П 409-14-55.87

9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М								
38	Ц12-1-1	-МОНТАЖ М	2,00	0,48 0,43	0,04 0,01	1	1	- -	1,00 0,01	2 -
39	С113-353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-25 Т-2,5 М	35,00	0,60 -	- -	21	-	- -	- -	- -
40	Ц12-1-1	-МОНТАЖ М	35,00	0,48 0,43	0,04 0,01	17	15	1 -	1,00 0,01	35 -
41	С113-353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-25 Т-2,5 М	55,00	0,60 -	- -	33	-	- -	- -	- -
42	Ц12-1-1	-МОНТАЖ М	55,00	0,48 0,43	0,04 0,01	26	24	3 1	1,00 0,01	55 1
43	23-03-2П01-001А	-ВОДООТВОДЧИК Д70, ДЕ=300ММ ШТ	1,00	23,60 -	- -	24	-	- -	- -	- -
44	05-17П2-139	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ Т(4)-10-20 М	10,00	1,37 -	- -	14	-	- -	- -	- -
45	2310П06-075	-ФЛАНЕЦ 25-16 К-Т	8,00	3,46 -	- -	28	-	- -	- -	- -
46	2310П34-172	-ОПОРА ОПБ-1/32 ШТ	10,00	13,12 -	- -	131	-	- -	- -	- -
47	ТО ЖЕ, 34-170	-ОПОРА ОПБ-1/20 ШТ	30,00	13,12 -	- -	394	-	- -	- -	- -
48	С121-2022	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т	0,05	265,00 -	- -	13	-	- -	- -	- -
49	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ Т	0,05	27,10 14,80	4,98 1,52	1	1	- -	25,20 1,96	1 -
50	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА 100М2	0,09	43,50 21,40	0,03 -	4	2	- -	38,80 -	3 -
51	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 560365

т.п. 409-14-55.87

9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
52	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,01	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
53	С114-135	-ПЛИТЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, ПОЛУЖЕСТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ГОСТ 10499-78	0,43	36,40	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
54	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ	0,42	78,90	0,15	33	26	-	120,00	50
				62,60	0,05			-	0,06	-
		М3								
55	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,50	62,60	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
56	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	0,50	42,10	0,99	21	20	-	75,90	30
				40,60	0,30			-	0,39	-
		М3								
57	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ	0,05	294,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
58	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	-	12,60	0,05	1	-	-	21,10	-
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
59	С1511-256	-СТЕКЛОЛАКОТКАНЬ МАРКИ ЛСБ-120/130 ШИРИНОЙ 690,790,890,940,990,1060,1140М М ТОЛЩИНОЙ 0,12ММ	0,02	11,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1947	164	0		327
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			883	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			17	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			946	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			905	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	117	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			770	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			92	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 560365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			123	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	164	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕСЕВА

СОСТАВИЛ КУЗНЕЦОВА

ПРОВЕРИЛ КРАМСКАЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 566365

Т.П. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 23)

```
1163      1        3560365' Н9=' ' 5' 1,1' ' ' ' ' ' *
1164      2        Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕНАРЖНОЙ МОЙКИ' ' 56' 1-1-12' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬН
                   ЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ##ПРОМПРОВОДКИ' ПОКАЗАТЕЛЬ ПО СМЕТЕ#СТОИМОСТЬ НА:#1М2 ОБЩЕЙ ПЛО
                   ЩАДИ-2,42 РУБ,#1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ-0,34 РУБ,' *
1165      3        Н9=1,098' Н10=16,5' Н23=2' =0,5' =3' Н27=1,2' =0,7*
1166      4        Т2302П13-029(=14)' 2' 330' ВОЗДУХОСБОРНИК В-1' ШТ*
1167      5        Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ*
1168      6        240401-78' 1*
1169      7        Т1808 П17-006(=14)' 1' 8,4' ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ 26-16Х40' ШТ*
1170      8        Ц12-868-1' 1' ' МОНТАЖ*
1171      9        Т1808 П17-003(=4)' 2' 10' ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ 22-12Х40' ШТ*
1172      10       Ц12-868-1' 2' ' МОНТАЖ*
1173      11       Т24-10-02 П120(=14)' 1' 6' ФИЛЬТР ФВ6-0,2' ШТ*
1174      12       Т2307 П1-0883(=13)' 1' 5,4' КЛАПАН 17Ч3БР Д=25' ШТ*
1175      13       Ц12-805-1' 1' ' МОНТАЖ*
1176      14       Т2307 П1-0920(=13)' 1' 41' РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 21Ч4НЖ Д=25' ШТ*
1177      15       Ц11-391-1' 1' ' МОНТАЖ*
1178      16       Т2307П1-0396(=13)' 2' 20' ВЕНТИЛЬ 15КЧ868РСВМ,Д=25' ШТ*
1179      17       Ц12-800-1(908)' 2' ' МОНТАЖ*
1180      18       Т2307П1-0227(=13)' 6' 1,8' ВЕНТИЛЬ  15Ч8П2 Д-25' ШТ*
1181      19       Ц12-807-1' 6' ' МОНТАЖ*
1182      20       Т2307П1-0758(=13)' 2' 0,9' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 16КЧ11Р Д=20' ШТ*
1183      21       Ц12-803-1' 2' ' МОНТАЖ*
1184      22       Т2307П1-0226(=13)' 3' 1,5' ВЕНТИЛЬ 15Ч8П2  Д=20' ШТ*
1185      23       Ц12-807-1' 3' ' МОНТАЖ*
1186      24       Т2307П1-0359(=13)' 4' 1,3' ВЕНТИЛЬ 15КЧ16Л Д=20' ШТ*
1187      25       Ц12-807-1' 4' ' МОНТАЖ*
1188      26       Т2307-71ЧП1-0036 К=1,12(=13)' 2' 0,68,1,12' КРАН 14М1-15' ШТ*
1189      27       Ц12-806-1' 2' ' МОНТАЖ*
1190      28       Т2307П1-0059(=13)' 1' 0,99' КРАН САЛЬНИКОВЫЙ11Ч6БК Д=15' ШТ*
1191      29       Ц12-809-1' 1' ' МОНТАЖ*
1192      30       1704-20001' 1*
1193      31       Ц11-93-1' 1' ' МОНТАЖ*
1194      32       1704-20001' 1*
1195      33       Ц11-93-1' 1' ' МОНТАЖ*
1196      34       С113-16(=14)' 5*
1197      35       Ц12-1-1' 5' ' МОНТАЖ*
1198      36       С113-15(=13)' 25*
1199      37       Ц12-1-1' 25' ' МОНТАЖ*
1200      38       С113-14(=13)' 45*
1201      39       Ц12-1-1' 45' ' МОНТАЖ*
1202      40       С113-13(=13)' 2*
1203      41       Ц12-1-1' 2' ' МОНТАЖ*
1204      42       С113-353(=13)' 35*
1205      43       Ц12-1-1' 35' ' МОНТАЖ*
1206      44       С113-353(=13)' 55*
1207      45       Ц12-1-1' 55' ' МОНТАЖ*
1208      46       Т23-03-2П01-001А(=14)' 1' 23,6' ВОДООТВОДЧИК Д70, ДЕ=300ММ' ШТ*
1209      47       Т05-17П2-139(=13)' 10' 1,25' РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ Т(4)-10-20' М*
1210      48       Т2310П06-075(=13)' 6' 3,15' ФЛАНЕЦ 25-10 К-Т*
1211      49       Т2310П34-172(=13)' 10' 11,95' ОПОРА ОПВ-1/32' ШТ*
1212      50       Т ТО ЖЕ, 34-170(=13)' 30' 11,95' ОПОРА ОПБ-1/20' ШТ*
1213      51       С121-2022' 0,05' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1214      52       Е9-153' 0,05*
1215      53       Е15-613' 8,5*
1216      54       Е13-121' 0,5*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 560365

т.п. 409-14-55.87

```
1217      55        E13-168' 0,5*
1218      56        C114-135' 0,42,1,03*
1219      57        E26-17' 0,42*
1220      58        C114-351' 0,5*
1221      59        E26-14' 0,5*
1222      60        C111-525' 0,05*
1223      61        E26-73' 0,2*
1224      62        C1511-256' 0,2,1,05*
1225      63        КОТЕСЕВА' КУЗНЕЦОВА' КРАМСКАЯ*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I-I3

к типовому проекту здания наружной мойки и окраски
строительных машин
Вариант-кирпичные стены
Автоматическое пожаротушение
Наименование объекта- здание наружной мойки

Основание: показатели по смете
стоимость на
I м2 общей площади -2,26 руб.
Iм3 объем здания-0,32 руб.

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	2,I52	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	7I4	чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,437	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим.ед.руб. Всего основн. з/платы	Стоим.ед.руб. Экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основн. з/платы	Общая стоимость, руб. Экспл. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих чел.-ч.не занятых обслужив.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих чел.-ч.не занятых обслужив.машин обслуживающ.машины всего
I	2		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ЦI2-I087 -I2	Сигнализатор давления универсальный шт	2,00	5,52 0,7I	0,I2 0,02	II	I	- -	I,00 0,03	2 -
2	I704-2000I	Манометр, мановакуумметр, ваккуумметр показывающий=ОБМI-I00, ОБМВI-I00, ОБВI-I00 ТУI5-02-26-74 шт.	3,00	2,30 -	- -	7	-	- -	- -	- -
3	ЦII-93-I	Монтаж шт	3,00	0,80 0,77	- -	2	2	- -	I,00 -	3 -
4	ЦI2-I087-I	Монтаж комп	I,00	I07,00 -	- -	I07	-	- -	2I,00 -	2I -
5	ЦI2-I087-5	Монтаж комп	I,00	II5,00 -	- -	II5	-	- -	36,00 -	36 -
6	23-07П I-I036	Задвижка чугунная фланцевая 304БР д=I00мм шт.	I,00	7,52 3,38	0,32 0,04	8	3	- -	6,00 0,05	6 -
8	2402-4024	Кран с малым отверстием= 3М0 шт	2,00	2,50 -	- -	5	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 210365

т.п. 409-14-55.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
		шт		0,75	-			-	-	-
10	23-07-1971 Г	-КРАН МУФТОВЫЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА14М1	3,00	1,21	-	4	-	-	-	-
	П1-0035,К=1,12	шт		-	-			-	-	-
11	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	3,00	0,81	-	2	2	-	1,00	3
		шт		0,75	-			-	-	-
12	23-07 П 1-0010	-КРАН САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11БК Д=15ММ	3,00	0,94	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
13	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	3,00	0,81	-	2	2	-	1,00	3
		шт		0,75	-			-	-	-
14	2402-4052	-ВЕНТИЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ =КВ50Х13	1,00	9,40	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	Ц12-809-2	-МОНТАЖ	1,00	1,01	-	1	1	-	1,00	1
		шт		0,88	-			-	-	-
16	23-07 П1-0178	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д=15ММ	4,00	1,04	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	4,00	0,81	-	3	3	-	1,00	4
		шт		0,75	-			-	-	-
18	23-07 П,1-0180	-ТО ЖЕ Д=25ММ	1,00	1,76	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
19	Ц12-809-1	-МОНТАЖ	1,00	0,81	-	1	1	-	1,00	1
		шт		0,75	-			-	-	-
20	23-07 П1-0183	-ТО ЖЕ Д=65ММ	1,00	4,50	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	Ц12-809-2	-МОНТАЖ	1,00	1,01	-	1	1	-	1,00	1
		шт		0,88	-			-	-	-
22	23-07-1967	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 1548П Д=65ММ	6,00	6,52	-	39	-	-	-	-
	П,1-0203,К=1,12	шт		-	-			-	-	-
23	Ц12-807-5	-МОНТАЖ	6,00	1,61	0,09	10	8	-	2,00	12
		шт		1,36	0,02			-	0,03	-
24	Ц12-1083-1	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ	4,00	1,32	-	5	-	-	0,20	1
		шт		0,12	-			-	-	-
25	Ц12-1083-4	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ С ПОТОЛОЧНОЙ РОЗЕТКОЙ	2,00	1,16	-	2	-	-	0,40	1
		шт		0,23	-			-	-	-
26	23-07 П1-0757	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ11Р Д=15ММ	1,00	0,77	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 210365

т.п. 409-14-55.87 9746/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц12-607-1	-МОНТАЖ МТ	1,00	0,75 0,73	-	1	1	-	1,00	1
28	05-17 П2-053	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДВН 51ММ М	10,00	4,56 -	-	46	-	-	-	-
29	05-17 П2-055	-ТО ЖЕ ДВН 66ММ М	80,00	6,15 -	-	492	-	-	-	-
30	2402-5031	-ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ РУКАВНЫЕ =ГР-50 МТ	2,00	0,60 -	-	1	-	-	-	-
31	2402-5032	-ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ РУКАВНЫЕ =ГР-70 МТ	8,00	0,77 -	-	6	-	-	-	-
32	2402-5034	-ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ МУФТОВЫЕ =ГМ-50 МТ	1,00	0,45 -	-	-	-	-	-	-
33	2402-5038	-ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ЦАПКОВЫЕ =ГЦ-70 МТ	4,00	0,65 -	-	3	-	-	-	-
34	2402-5011	-СТВОЛ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =СВП МТ	4,00	4,10 -	-	16	-	-	-	-
35	Ц12-1083-5	-ОРОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ МТ	28,00	2,36 0,12	-	66	3	-	0,20	6
36	Ц12-1083-6	-ОРОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ МТ	2,00	1,90 0,21	-	4	-	-	0,40	1
37	Ц12-593-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д16Х2ММ 100М	0,40	165,00 113,00	4,99 0,40	66	45	2 -	174,00 0,52	70 -
38	Ц12-591-1	-ТО ЖЕ Д32Х2,2ММ-40Х2,2 100М	0,78	175,00 114,00	4,92 0,39	137	89	4 -	176,00 0,58	137 -
39	Ц12-591-2	-ТО ЖЕ Д57Х2,8ММ 100М	0,32	209,00 123,00	5,40 0,50	67	39	2 -	198,00 0,65	61 -
40	Ц12-591-3	-ТО ЖЕ Д76Х2,8ММ 100М	0,19	236,00 122,00	4,57 0,33	45	23	1 -	198,00 0,43	36 -
41	Ц12-591-5	-ТО ЖЕ Д114Х3ММ 100М	0,45	324,00 130,00	13,60 0,93	146	59	6 -	284,00 1,20	92 1
42	Ц12-591-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д15ММ 100М	0,10	175,00 114,00	4,92 0,39	18	11	- -	176,00 0,58	18 -
43	Ц12-591-2	-ТО ЖЕ Д50ММ 100М	0,05	209,00 123,00	5,40 0,50	10	6	- -	198,00 0,65	10 -
44	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,38	43,50 21,40	0,03 -	17	8	- -	38,60 -	15 -

тп 409-14-55.87

9746/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	E8-I94	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м I00м2ГП	I,60	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	II4	66	I -	73,80 0,27	II8 -
46	E8-I95	На каждые последующие 4м высоты помещений добавлять к расценке ном. 8-I94 I00м2ГП	0,54	44,40 29,20	0,34 0,I0	24	I6	- -	52,50 0,I3	28 -
47	EI6 Тех.ч.I.9	Шкаф деревянный для пожарного крана шт.	4,00	I2,60 -	- -	50	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.	-	-	I702	392	I6 -	-	690 I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	97	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I00	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I450	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	287	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	302	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	6I8	-	-	-	-
		Накладные расходы 80%	руб.	-	-	273	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	4I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	I33	-	-	-	-

т. п. 409-14-55.87

9746/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I856	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-.ч	-	-	-	-	-	-	55I
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	343	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I55	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	63	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	90	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I96	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	I63
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	94	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	2I52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-.ч	-	-	-	-	-	-	7I4
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	437	-	-	-

Начальник отдела Стесева

Составил Гринштейн

Проверил Крамская

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 210365

т.п. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
106      1      3210365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' ' *
107      2      Д' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНЛИ МОЙКИ' ' 21' 1-1-13' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛ
                        ЬНЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС##АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТ#СТОИ
                        МОСТЬ НА:1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-2,26 РУБ,#1М3 ОБЪЕМ ЗДАНИЯ-0,32 РУБ,' *
108      3      Н9=1,098' Н10=16,5' Н23=2' =0,5' =3' Н27=1,2' =0,7*
109      4      Ц12-1087-12' 2*
110      5      1704-20001' 3*
111      6      Ц11-93-1' 3' ' МОНТАЖ*
112      7      Ц12-1087-1' 1' 107' МОНТАЖ*
113      8      Ц12-1087-5' 1' 115' МОНТАЖ*
114      9      Т23-07 П 1-1036(=13)' 1' 20' ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 30ЧБР Д=100ММ' ШТ*
115      10     Ц12-802-5' 1' ' МОНТАЖ*
116      11     2402-4024' 2*
117      12     Ц12-809-1' 2' ' МОНТАЖ*
118      13     Т23-07-1971Г#П1-0035,К=1,12(=13)' 3' 0,98,1,12' КРАН МУФТОВЫЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА14М1' ШТ*
119      14     Ц12-809-1' 3' ' МОНТАЖ*
120      15     Т23-07 П 1-0010(=13)' 3' 0,86' КРАН САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11БК Д=15ММ' ШТ*
121      16     Ц12-809-1' 3' ' МОНТАЖ*
122      17     2402-4052' 1*
123      18     Ц12-809-2' 1' ' МОНТАЖ*
124      19     Т23-07 П1-0178(=13)' 4' 0,95' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д=15ММ' ШТ*
125      20     Ц12-809-1' 4' ' МОНТАЖ*
126      21     Т23-07 П,1-0180(=13)' 1' 1,6' ТО ЖЕ Д=25ММ' ШТ*
127      22     Ц12-809-1' 1' ' МОНТАЖ*
128      23     Т23-07 П1-0183(=13)' 1' 4,1' ТО ЖЕ Д=65ММ' ШТ*
129      24     Ц12-809-2' 1' ' МОНТАЖ*
130      25     Т23-07-1967#П,1-0203,К=1,12(=13)' 6' 5,3,1,12' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 1548П Д=65ММ' ШТ*
131      26     Ц12-807-5' 6' ' МОНТАЖ*
132      27     Ц12-1083-1' 4*
133      28     Ц12-1083-4' 2*
134      29     Т23-07 П1-0757(=13)' 1' 0,7' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ 16КЧ11Р Д=15ММ' ШТ*
135      30     Ц12-807-1' 1' ' МОНТАЖ*
136      31     Т05-17 П2-053(=13)' 10' 4,15' РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДВН 51ММ' М*
137      32     Т05-17 П2-055(=13)' 80' 5,6' ТО ЖЕ ДВН 66ММ' М*
138      33     2402-5031' 2*
139      34     2402-5032' 8*
140      35     2402-5034' 1*
141      36     2402-5038' 4*
142      37     2402-5011' 4*
143      38     Ц12-1083-5' 28*
144      39     Ц12-1083-6' 2*
145      40     Ц12-593-1' 40' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д18Х2ММ*
146      41     Ц12-591-1' 78' ' ТО ЖЕ Д32Х2,2ММ-40Х2,2*
147      42     Ц12-591-2' 32' ' ТО ЖЕ Д57Х2,8ММ*
148      43     Ц12-591-3' 19' ' ТО ЖЕ Д76Х2,8ММ*
149      44     Ц12-591-5' 45' ' ТО ЖЕ Д114Х3ММ*
150      45     Ц12-591-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д15ММ*
151      46     Ц12-591-2' 5' ' ТО ЖЕ Д50ММ*
152      47     Е15-613' 38*
153      48     Е8-194' 160*
154      49     Е8-195' 54*
155      50     ЕТ16 ТЕХН.Ч,1,9(=6)' 4' 12,6' ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА' ШТ*
156      51     КСТЕСЕВА' ГРИНШТЕЙН' КРАМСКАЯ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 580365

Т.П. 409-14-55.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-14

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ

ОСНОВАНИЕ: ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА: 1М2 ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ-2,77 РУБ,
1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ-0,38 РУБ,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,520 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УНС ГИПРОТЯЖМАШ 71Г,ТАБЛ2 РАЗДЕЛ 4	-ИНСТРУМЕНТ ОСНАСТКА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ МТ	6,00	420,00 - -	-	2520	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		2520	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		2520	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		2520	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		2520	-	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В,СТЕСЕВА

СОСТАВИЛ КУЗНЕЦОВА

ПРОВЕРИЛ КРАМСКАЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 42 580365

т.п. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 25)

1230 1 9580365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' *
1231 2 Д' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 58' 1-1-14' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#СТОИМОСТЬ НА: 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-2,77 РУБ,# 1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ-0,38 РУБ,' *
1232 3 ТУНС ГИПРОТЯЖМАШ 71Г,ТАБЛ2 РАЗДЕЛ 4(=14)' 6' 420' ИНСТРУМЕНТ ОСНАСТКА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ' ШТ*
1233 4 КВ,СТЕСЕВА' КУЗНЕЦОВА' КРАМСКАЯ' *

9746/4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 570365

т.п. 409-14-55.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-15

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ

ОСНОВАНИЕ: ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:1М2 ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ-0,16 РУБ,
1М3 ОБЬЕМА ЗДАНИЯ-0,02 РУБ,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,150 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УСН ГИПРОТЯЖМА М 71Г, ТАБЛ3 П,5	-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ МТ	6,00	25,00	-	150	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			150	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			150	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			150	-	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В.СТЕСЕВА

СОСТАВИЛ КУЗНЕЦОВА

ПРОВЕРИЛ КРАМСКАЯ

9746/4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 570365

т.п. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 24)

```
1226      1      3570365' Н9' ' 5' 1,1' ' ' ' ' *
1227      2      Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 57' 1-1-15' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛ
                       ЬНЫХ МАШИН##ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ##ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ' ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ#СТОИМОСТЬ НА:1
                       М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ-0,16 РУБ,#1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ-0,02 РУБ,' *
1228      3      ТУСН ГИПРОТЯЖМАШ 71Г, ТАБЛ3 П,5(=14)' 6' 25' ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ' ШТ*
1229      4      КВ,СТЕСЕВА' КУЗНЕЦОВА' КРАМСКАЯ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 396365

т.п. 409-14-55.87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 3В

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-16

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

ПРИОБРИТЕНИЕ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,423 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
1,	САНАЛОГ СЕРИЯ 1,475-5 В,2	-ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МАРКИ ДД25,4 СЕРИЯ 1,479,5	ШТ	4,00	105,70	423
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			423
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			423
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			423

СОСТАВИЛ СТЕСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЯЛКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ДЕНИСЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 390365

Т.П. 409-14-55.87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

```
312     1       9390365' АВ' ' 5' 1,1' ' ' ' ' *
313     2       Ю' ' ' ' ' ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ' ' 39' 1-1-16' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛ
                        ЬНЫХ МАШИН#ВАРИАНТ-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ##ПРИОБРИТЕНИЕ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ' *
314     3       Н10=0' Н30=0' Н15=0*
315     4       СТАНАЛОГ СЕРИЯ 1.475-5 В,2(=10)' 4' 105,7' ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МАРКИ ДД25,4 СЕРИЯ 1,479,5' ШТ
                        *
316     5       К' СТЕСЕВА' ЯЛКОВСКАЯ' ДЕНИСЕНКО*
```

т.п. 409-14-55.87

ТП У

9746/4

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания наружной мойки и окраски строительных машин.

Вариант-кирпичные стены

№№ пп	Ресурсы	Количество
I	2	3
I.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Подземная часть	
	Затраты труда, чел.-ч.	543
	Заработная плата, руб.	293
	Строительные машины, руб.	205
	Надземная часть	
	Затраты труда, чел.-ч.	II250
	Заработная плата, руб.	6353
	Строительные машины,руб.	I840
	Итого общестроительные работы	
	Затраты труда, чел.-ч.	II793
	Заработная плата, руб.	6646
	Строительные машины, руб.	2045
2.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Затраты труда, чел.-ч.	I222
	Заработная плата, руб.	660
	Строительные машины, руб.	294
I	2	3
3.	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
	Затраты труда, чел.-ч	5063
	Заработная плата,руб.	2979
	Строительные машины,руб.	I68
4.	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
а)	Монтаж технологического оборудования	
	Затраты труда,чел.-ч.	I744
	Заработная плата, руб.	I367
	Строительные машины, руб.	I80
б)	Монтаж электротехнического оборудования	
	Затраты труда, чел.-ч.	757
	Заработная плата, руб.	527
	Строительные машины, руб.	I56
в)	Автоматика	
	Затраты труда, чел.-ч.	I076
	Заработная плата, руб.	634
	Строительные машины, руб.	I27
г)	Монтаж электроосвещения	
	Затраты труда, чел.-ч.	789
	Заработная плата, руб.	609
	Строительные машины, руб.	270
5.	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
	Связь и сигнализация	
	Затраты труда,чел.-ч.	65

I	2	3
	Заработная плата, руб.	37
	Строительные машины, руб.	I
	Всего	
	Затраты труда, чел.-ч.	22509
	Заработная плата, руб.	I3459
	Строительные машины,руб.	324I

Начальник отдела В.В.Стесева

Составил инженер Е.И.Ялковская

Проверил руководитель группы Г.П.Денисенко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

62/20
Заказ № 1106р Инв № 9746/4 Тираж 100

Сдано в печать 8/II 1988 Цена 2-83

gost.e-ecolog.ru