ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - I-4IC.86

Производственный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов

АЛЬБОМ УШ

КНИГА 2

СМЕТЫ

Нф 1421/09

цена 3-88

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - I-4IC.86

Производственный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов

А Л Ь Б О М УШ

К Н И Г А 2

С М Е Т Ы

Стоимость:		
общая	720,65	тыс.руб.
строительно-монтажных работ	506,40	тыс.руб.
I м3 здания	I2,87	тыс.руб.
I м2 общей площади	II7,02	руб.
на I автомобиль	2402,I7	руб.

Разработан
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден
Минавтотрансом РСФСР 28.II.84г.
Протокол № 79

Главный инженер — Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта — Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина

С О Д Е Р Ж А Н И Е

КНИГИ 2

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	№№ стр.
I	2	3	4
I	I-6	Водопровод хозяйственно-питьевой	3
2	I-7	Горячее водоснабжение	9
3	I-8	Водопровод сжатого воздуха	I2
4	I-9	Производственная канализация	I5
5	I-I0	Производственная канализация щелочных вод	20
6	I-II	Канализация механически загрязненных вод	24
7	I-I2	Канализация кислых вод	26
8	I-I4	Бытовая канализация	29
9	I-I5	Отопление	32
I0	I-I6	Теплоснабжение установок систем	37
II	I-I7	Вентиляция	46
I2	I-I8	Центральный тепловой пункт	66
I3	I-I9	Электроосвещение	76
I4	I-20	Силовое электрооборудование	86
I5	I-2I	КИП и автоматика	I05
I6	I-22	Связь и сигнализация	II9
I7	I-23	Технологическое оборудование	I26
I8	I-24	Технологические промпроводки	I8I
I9	I-25	Приобретение и монтаж установки пожарной сигнализации	I89
20	I-26	Приобретение мебели	I99

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на хозяйственно-питьевой водопровод

Основание: чертежи № ВК-7
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 4,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - I3,4I руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,93 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,I0 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-4I т.7-3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диам. I5мм	м	60	I,2			72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 т.7-3	То же, диам. 20 мм	м	I4	I,35			I9			
3	I6-43 т.7-3	То же, диам. 25 мм	м	28	I,36			38			
4	I6-45 т.7-3	То же, диам. 40 мм	м	7	I,79			I3			
5	I6-46 т.7-4	То же, диам. 50мм	м	5	2,2I			II			
6	I6-47 т.7-5	То же, диам. 65мм	м	3	2,67			8			
7	I6-67 т.8-2	Трубы стальные электросварные диам. 76х2,8	м	94	2,2I			208			
8	I6-68 т.8-3	То же, диам. 89х2,8	м	2I	2,62			55			
9	I6-69 т.8-3	То же, диам. I08х2,8	м	340	3,I2			I06I			
I0	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб диам. до 50 мм	м	II4	0,0394			4			
II	I6-220 т.22	То же, диам. до I00мм	м	458	0,042			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I6-II9 т.I2-2	Задвижка парал- лельная фланцевая 30ч6бр диам.I00мм	шт	I2	29,0			348			
I3	I6-II8 т.I2-2	То же, диам. 80 мм	шт	I	24,8			25			
I4	I6-II7 т.I2-I	То же, диам. 50 мм	шт	I	I7,4			I7			
I5	ССРСЦ ч.Ш п.II5	Вентиль запор- ный муфтовый I5кчI8р2 диам. I5 мм	шт	I4	I,3I			I8			
I6	-"- п.II6	То же, диам. 20 мм	шт	2	I,53			3			
I7	-"- п.II7	То же, диам. 25 мм	шт	9	I,87			I7			
I8	-"- п.II9	То же, диам. 40 мм	шт	I	3,22			3			
I9	ССРСЦ ч.Ш стр.I4 п.I2I	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п диам. 65мм	шт	I7	I,6			27			
20	ССРСЦ ч.Ш п.520	Головка соедини- тельная диам. [illegible]мм рукавная	шт	32	0,85			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	-"- п.523	То же, муфтовая диам. 70 мм	шт	I6	0,6			I0			
22	ССРСЦ ч.Ш стр.II0	Ствол пожарный ручной диам.70мм	шт	I6	3,28			52			
23	-"- стр.I06	Рукав резиновый, текстильный диам. 25 мм	м	4	2,23			9			
24	ССРСЦ ч.Ш стр.76	Кран водоразборный диам. I5 мм КВ15Д	шт	2	0,92			2			
25	ССРСЦ ч.Ш стр.76	Кран трехходовой муфтовый диам. I5 мм I4МI	шт	I	0,86			I			
		Итого:	руб					2067			
		Накладные расходы I3,3%	"					275			
		Итого:	руб					2342			
		Плановые накопления 8%	"					I87			
		Итого по I разделу:	руб					2529			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
26	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска труб стальных масляной краской за 2 раза	м2	308,83	0,605			I87			
27	26-7 ш.2-7 Сб.ч.I стр.I0	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными на синтетическом связующем									
		I6,8+I29x0,98	м3	4,3I5	I43,22			6I8			
28	26-8I ш.I5-2 Сб.ч.I стр.97	Покровный слой из стеклопластика									
		2,07+1,0Ix0,982	м2	I24,58	3,062			38I			
		Итого:		руб				II86			
		Накладные расходы I6,5%		"				I96			
		Итого:		руб				I382			
		Плановые накопления 8%		"				III			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по П разделу:	руб					I493			
		Всего по смете:	руб					4022			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер С.Л.Миценко
Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на горячее водоснабжение

Основание: чертежи ВК-7
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,7I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - 2,37 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,I6 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,02 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксп. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-4I ш.7-3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диам. I5 мм	м	I5	I,2			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 п.7-3	То же, диам. 20мм	м	I5	I,35			20			
3	I6-43 п.7-3	То же, диам.25мм	м	II	I,36			I5			
4	I6-44 п.7-3	То же, диам. 32мм	м	I32	I,58			209			
5	I6-2I9 п.22	Гидравлическое испытание труб диам. до 50 мм	м	I73	0,0394			7			
6	23-07 стр.24	Вентиль запорный муфтовый диам. 32 мм I56Iп 2,05хI,098	шт	I	2,25I			2			
7	Сб.ч.II стр.76	Кран водоразборный КВ-I5Д диам. I5 мм	шт	2	0,86			2			
		Итого:	руб					273			
		Накладные расходы I3,3%	"					36			
		Итого:	руб					309			
		Плановые накопления 8%	"					25			
		Итого по I разделу:	руб					334			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
8	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской за 2 раза	м2	4I,96	0,605			25			
9	26-I5 ш.4-2 Сб.ч.I стр.III п.350	Изоляция труб диам.20-32 мм шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной б=30мм 22,7+63,8хI,03	м3	I,045	88,44			92			
I0	26-8I ш.I5-2 Сб.ч.I стр.97	Покровный слой из стеклопластика 2,07+I,0Iх0,982	м2	59,62	3,062			I83			
		Итого:	руб					300			
		Накладные расходы I6,5%	"					50			
		Итого:	руб					350			
		Плановые накопления 8%	"					28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по П разделу:	руб					378			
		Всего по смете:	руб					7I2			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер С.Л.Мищенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проект производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на водопровод сжатого воздуха

Основание: чертежи ВК-6
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - 0,62 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,04 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,0I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-4I п.7-3	Трубы стальные водогазопроводные черные диам.I5мм	м	23	I,2			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-33 т.6-I	Трубы полиэтиленовые напорные диам. I6 мм	м	3	I,92			6			
3	ССРСЦ ч.Ш п.II5	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р2 диам. I5 мм	шт	I	I,3I			I			
4	Пр-нт 05-I7 стр.I8	Рукав пожарный льняной диам. 66 мм									
		6,4xI,II5	м	I6	7,I4			II4			
5	I5-6I4 т.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской за 2 раза	м2	3,082	0,605			2			
		Итого:	руб					I5I			
		Накладные расходы I3,3%	"					20			
		Итого:	руб					I7I			
		Плановые накопления 8%	"					I4			
		Итого:	руб					I85			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер С.Л.Миценко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на производственную канализацию

Основание: чертежи № ВК-6
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - 4,9I руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,2I руб.
3. Iм3 объема здания - 0,02 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-30 ч.5-I	Трубы чугунные канализационные диам. 50 мм по стенам	м	49	3,2I			I57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-3I ш.5-2	То же, диам. I00 мм	м	48	4,59			220			
3	I6-6 ш.I-4	Трубы чугунные напорные диам. I50 мм	м	8	7,I2			57			
4	I6-34 ш.6-2	Трубы канализационные из полиэтилена высокой плотности диам. I00 мм	м	40	3,I			I24			
5	I6-7I ш.8-4	Трубы электросварные стальные диам. I59х3,2 мм	м	3	5,08			I5			
6	I7-89 ш.6-4	Раковина стальная эмалированная	шт	2	9,I8			I8			
7	I7-37 ш.I-I0	Трап чугунный эмалированный	шт	2	I4,6			29			
8	ССРСЦ ч.III п.I832	Фонтанчик питьевой напольный	шт	I	I25			I25			
		Итого:	руб					745			
		Накладные расходы I3,3%	"					99			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					844			
		Плановые накопления 8%	"					68			
		Итого по I разделу:	руб					9I2			
		П. Строительные работы									
9	I5-6I4 п.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской	м2	3,0I	0,605			2			
I0	I5-643 п.I66-I--3I	Окраска труб чугунных битумным лаком БТ-577 за 2 раза	м2	58,I2	0,I52			9			
		Итого:	руб					II			
		Накладные расходы I6,5%	руб					2			
		Итого:	руб					I3			
		Плановые накопления 8%	"					I			
		Итого по П разделу:	руб					I4			

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто нетто ед.	Масса, т брутто нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. оборуд.	Общая стоимость руб. монтажн. работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. Оборудование												
I	24-I0 п.06-004	Машина для уборки полов производственных помещений КУ-408	шт	I			500				500			
		Итого:	руб								500			
		Запчасти 2%	руб								I0			
		Итого:	руб								5I0			
		Тара и упаковка 2%	"								I0			
		Итого:	руб								520			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 3%	руб								I6			
		Итого:	руб								536			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								6			
		Итого:	руб								542			
		Комплектация 0,7%	руб								4			
		Итого:	руб								546			
		Сводка по смете:												
		I. Оборудование			546 руб.									
		2. Сантехнические и строительные работы			926 руб.									
		Итого по смете:			I472 руб.									

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер С.Л.Миценко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на производственную канализацию щелочных вод

Основание: чертежи ВК-6
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - I,57 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,02 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,0I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во едим. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-46 ш.7-4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диам. 50 мм	м	4	2,2I			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-33 т.6-I	Трубы полиэтиленовые напорные диам. 25 мм	м	2I	I,92			40			
3	I6-II7 т.I2-I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч6бр диам. 50 мм	шт	I	I7,4			I7			
4	23-07 п.I-0284	Вентиль запорный фланцевый I5ч74ГМ1 диам. 25 мм	шт	I	8,7			9			
5	I5-6I4 т.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской за 2 раза	м2	I,5	0,605			I			
		Итого:	руб					76			
		Накладные расходы I3,3%	"					I0			
		Итого:	руб					86			
		Плановые накопления 8%	"					7			
		Итого:	руб					93			

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, т: брутто / нетто ед.	Масса, т: брутто / нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость руб. оборуд.	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	Общая стоимость руб. монтажных работ в том числе: основная з/пл.	Общая стоимость руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтаж												
I	23-02 п.I3-029 I8-I-I	Аппарат вертикальный с плоским днищем	шт	I			330	I6,I	8,73	I,I3 / 0,66	330	I6	9	I/I
		Итого:	руб								330	I6	9	I/I
		Запчасти 2%	"								7			
		Итого:	руб								337			
		Тара и упаковка 2%	"								7			
		Итого:	руб								344			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 3%	руб.								I0			
		Итого:	руб.								354			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								4			
		Итого:	руб.								358			
		Комплектация--0,7%	руб.								3			
		Итого:	руб.								36I	I6	9	I/I
		Плановые накопления - 8%	руб.									I		
		Итого:	руб.								36I	I7	9	I/I
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб.				36I							
		2.Монтаж	руб.				I7							
		3.Сантехнические и строительные работы	руб.				93							
		Итого по смете:	руб.				47I							

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер С.Л.Миценко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

МН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на производственную канализацию механически загрязненных вод

Основание: чертежи ВК-6
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - 0,62 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,04 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,0I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативной условно-чистой продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-27 п.4-I	Трубы чугунные канализационные диам. 50 мм	м	I5	I,7I			26			
2	ССРСЦ ч.Ш п.I832	Фонтанчик питьевой напольный	шт	I	I25			I25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I5-643 ш,I66-I--3I	Окраска труб чугунных битумным лаком БТ-577 за 2 раза	м2	5,37	0,I52			I			
		Итого:	руб					I52			
		Накладные расходы I3,3%	"					20			
		Итого:	руб					I72			
		Плановые накопления 8%	"					I4			
		Итого:	руб					I86			

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер С.Л.Миценко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на производственную канализацию кислых вод

Основание: чертежи ВК-6
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,33 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - I,II руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,08 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,0I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр, номер СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-33 п.6-I	Трубы канализационные из полиэтилена диам. 50мм	м	7	I,92			I3			
2	I6-34 п.6-2	То же, диам. I00мм	м	27	3,I			84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-6 ш.I-4	Трубы чугунные напорные диам. I50 мм	м	2	7,I2			I4			
4	I7-89 ш.6-4	Раковина стальная эмалированная	шт	I	9,I8			9			
5	I7-37 ш.I-I0	Трап чугунный эмалированный диам. I00 мм	шт	3	I4,6			44			
6	I6-I2I ш.I2-3	Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем диам. I50 мм 30ч6бр	шт	I	49,I			49			
7	I6-227 ш.3-5	Колонка управления задвижкой диам. I50 мм	кг	42	0,4I2			I7			
8	ССРСЦ ч.Ш п.I52I, стр.II0	Счетчик холодной воды	шт	I	36,5			37			
9	I8-227 ш.I5-3	Манометр показывающий ОБМ-I00	шт	I	4,43			4			
		Итого:	руб					27I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб					36			
		Итого:	руб					307			
		Плановые накопления 8%	"					25			
		Итого:	руб					332			

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер С.Л.Миценко
Проверила руководитель группы Г.Н.Похидаева

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК-6
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - т.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - I,39 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,I0 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,0I руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-3I т.5-2	Трубы чугунные канализационные диам. I00мм	м	54	4,59			248			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I7-22 т.I-5	Умывальник прямоугольный со спинкой	шт	2	I8,5			37			
3	I7-62 т.4-2	Унитаз тарельчатый с прямым выпуском	шт	2	25,I			50			
		Итого:	руб					335			
		Накладные расходы I3,3%						45			
		Итого:	руб					380			
		Плановые накопления 8%	"					30			
		Итого по I разделу	руб					4I0			
		П. Строительные работы									
5	I5-643 т.I66-I-3I	Окраска труб чугунных битумным лаком за 2 раза	м2	36,6I	0,I52			6			
		Итого:	руб					6			
		Накладные расходы I6,5%	"					I			
		Итого:	руб					7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб					I			
		Итого по П разделу:	руб					8			
		Всего по смете:	руб					4I8			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер С.Л.Миценко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на отопление /при температуре -20°С/

Основание: чертежи № ОВ-I2, ОВ-I3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 2.96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - т.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - 9,87 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,68 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,08 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сантехнические работы									
I	I6-35 п.7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб /легких/ Д-I5мм	м	463	0,86			398			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-36 т.7-I	То же, Д-20мм	м	I76	0,9I			I60			
3	I6-38 т.7-I	То же, Д-32мм	м	I8	I,I4			2I			
4	I6-2I9 т.22	Испытание системы трубопроводов	м	657	0,0394			26			
5	I8-II2 т.5-I Сб.ч.Ш п.1443	Радиаторы стальные панельные РС ВI-2-500 I,3I+3,7I	экм	279,43	5,02			I403			
6	Сб.ч.Ш п.1062	Ограждение нагревательных приборов	кг	345,3	0,29			I00			
7	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный Д-I59 мм	шт	2	7,29			I5			
8	I8-229 т.I5-5	Кран для выпуска воздуха /по типу крана Маевского/	шт	4I	0,49			20			
9	Сб.ч.Ш п.1034	Кран двойной регулировки IIБ25бк /КДР/ Д-I5мм	шт	3I	I,34			42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	Сб.ч.Ш п.I022	Кран пробковый проходной муфтовый Д-I5 мм II4б6кП	шт	8	I,0			8			
II	23-07 стр.28 пI-0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч8П2 Д-I5мм I,30xI,098	шт	I0	I,43			I4			
I2	-"- пI-0226	То же, Д-20мм I.50xI,098	шт	4	I,65			7			
I3	Тех.часть	Пуск и регулировка 2%		2214				44			
		Итого:	руб					2258			
		Накладные расходы I3,3%	"					300			
		Итого:	руб					2558			
		Плановые накопления 8%	"					205			
		Итого:	руб					2763			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы									
I	I5-6I4 т.I64-8 к-0,5	Окраска нагревательных приборов масляной краской за I раз	м2	254	0,302			77			
2	I5-6I4 т.I64-8	Окраска трубопроводов диам. менее 50 мм масляной краской за 2 раза	м2	46,8	0,605			28			
3	I3-I33 т.I6-6 I3-I2I т.I5-6	Антикоррозионное покрытие трубопроводов краской БТ-I77 в 2 слоя по грунту ГФ-020 в I слой	м2	I,23	0,2I59			I			
4	26-I5 т.4-2 Сб.ч.I п.350 стр.III	Изоляция труб Д-I5мм шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты толщ. 30мм 22,7+83,8хI,03	м3	0,I0	89,I			9			
5	26-8I т.I5-2 Сб.ч.I стр.97 п.I94	Покрозный слой стеклопластик рулонный 2,07+0,459	м2	I6,7	2,53			42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					I57			
		Накладные расходы I6,5%	"					26			
		Итого:	руб					I83			
		Плановые накопления 8%	"					I5			
		Итого:	руб					I98			
		Всего по смете:	руб					296I			

Главный инженер проекта — Ю.В.Никитина
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер — Л.И.Щелкунова
Проверила руководитель группы — Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на теплоснабжение установок систем /при температуре -20°С/

Основание: чертежи № ОВ-I2+ ОВ-I3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I3,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - 45,74 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 2,87 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,31 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сантехнические работы									
I	20-708 т.20-3	Агрегат вентиляторный В-Ц4-70 №6,3 на одной оси с электродвигателем 4АI32S4, вес 28I кг	шт	I2	233,0			2796			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-760 ш.25-I Сб.ч.Ш п.748	Калориферы КВБ-8П вес 96,6 кг 6,09+62,6	шт	24	68,69			I649			
3	I6-35 ш.7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб (легких) д I5мм	м	82	0,86			7I			
4	I6-36 ш.7-I	То же, д 20мм	м	I72	0,9I			I57			
5	I6-38 ш.7-I	То же, д 32мм	м	29	I,I4			33			
6	I6-2I9 ш.22	Испытание системы трубопроводов д до 50мм	м	283	0,0394			II			
7	I6-67 ш.8-2	Трубопровод из стальных электросварных труб д 76х2,8мм	м	276	2,2I			6I0			
8	I6-220 ш.22	Испытание системы трубопроводов д до I00мм	м	276	0,0422			I2			
9	23-07 стр.28 п.I-0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 д I5мм I,3хI,098	шт	25	I,43			36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	23-07 стр.28 п.I-0226	То же, д 20мм I,5xI,098	шт	25	I,65			4I			
II	-"- п.I-0228	То же, д 32мм 2,2xI,098	м	8	2,42			I9			
I2	Сб.ч.Ш п.I039	Кран трехходовой муфтовый I4MI-00--00 д I5мм	шт	26	I,07			28			
I3	I8-I96 ш.II-6	Воздухосборник горизонтальный д I59мм	шт	I	7,29			7			
I4	I8-I97 ш.II-6	То же, д 2I9мм	шт	2	I0,4			2I			
I5	I8-I98 ш.II-6	То же, д 273мм	шт	I	I5,2			I5			
I6	20-690 ш.I7-2 Сб.ч.Ш п.5I5	Вставка гибкая ВН-I4 I,07+II,2	м2	5,76	I2,27			7I			
I7	20-3II ш.6-2	Патрубок А6,3ЦI0.000	шт	I2	29,8			358			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	20-399 ш.6-8	Короб воздухораспределительный А6,3Ц50.000 Н=I800мм	I00кг	I5,60	4,83			75			
I9	20-399 ш.6-8	То же, А6,3Ц50.000-0I Н=I200мм	I00кг	22,08	4,83			I07			
20	24-I5 п.2-409	Стоимость коробов 39хI,074	шт	48	4I,89			20II			
2I	20-322 ш.6-2	Конфузор А6,3Ц30.000	шт	I2	6,88			83			
22	Сб,ч.Ш п.I490	Сетка А6,3Ц40.000	м2	6,0	3,0I			I8			
23	20-697 ш.I8-2	Плита А6,3Ц00.000	I00кг	4,27	36,I			I54			
24	20-399 ш.6-8	Короб А6,3Ц20.000	I00кг	4,0I	4,83			I9			
25	I8-I87 ш.II-2	Коллектор А6,3Ц00.005	шт	I2	42,I			505			
26	Тех.часть	Пуск и регулировка 2%		8907				I78			
		Итого:	руб					9085			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%						I208			
		Итого:	руб					I0293			
		Плановые накопления 8%						823			
		Итого	руб					IIII6			
		Строительные работы									
I	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза	м2	I47	0,605			89			
2	26-I5 ш.4-2 Сб.ч.I п.350 стр.III	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты в чулке из нити стекляной толщиной 30мм -22,7+63,8xI,03	м3	0,645	88,4I			57			
3	26-7 ш.2-7 Сб. ч.I Ст.93 п.I49	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными на синтетическом связующем толщиной 50мм I6,8+30,Ix0,98	м3	4,0	46,3			I85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	26-8I ш.I5-2 Сб.ч.I стр.97 п.I94	Покровный слой-стеклопластик рулонный 2,07+0,459	м2	I62	2,53			4I0			
5	I3-I33 ш.I6-6 I3-I2I ш.I5-6	Антикоррозионное покрытие краской БТ-I77 в 2 слоя по грунту ГФ-020 в I слой	м2	47	0,2I59			I0			
		Итого	руб					75I			
		Накладные расходы I6,5%						I24			
		Итого	руб					875			
		Плановые накопления 8%						70			
		Итого	руб					945			

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто единицы	Масса, т нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной зарпл.	в том числе эксплмашин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной зарпл.	в том числе эксплмашин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	Каталог ЦКБА стр.82 I2-805-I тех.часть	Клапан регулирующий 25ч93Iнж МП с электроприводом МЭО д 25мм	шт	II			87,0	2,25	I,99	0,08 0,0I	957	25	22	I/-
2	-"- I2-805-2 тех.часть	То же, д 40мм	шт	I			98,0	2,6I	2,28	0,II 0,03	98	3	2	-
3	-"- I2-805-4 тех.часть	То же, д 80мм	шт	I			I25	4,55	3,86	0,55 0,II	I25	5	4	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I2-699-I	Штуцер для манометра I/2"-50	шт	26				I,I9	0,52	0,I/-		3I	I4	3/-
5	I2-698-II	Расширитель для термометра	шт	26				4,62	2,7	0,67 0,08		I20	70	I7/2
6	I2-698-I0	Расширитель для датчика	шт	7				6,3	3,I3	0,8I 0,I0		44	22	6/I
		Итого:	руб								II80	228	I34	28/3
		Запчасти 2%									24			
		Итого:	руб								I2I4			
		Тара, упаковка 2%	"								24			
		Итого:	руб								I238			
		Транспорт 3%	"								37			
		Итого:	руб								I275			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I5			
		Итого:	руб								I290			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на з/плату 80%	руб									I07		
		Комплектация 0,7%									8			
		Итого:	руб								I298	335	I34	28/3
		Плановые накопления 8%										27		
		Итого:	руб								I298	362	I34	28/3
		Сводка по смете:												
		I. Оборудование	руб				I298							
		2. Монтаж	руб				362							
		3. Сантехнические работы	руб				IIII6							
		4. Строительные работы	руб				945							
		Всего:	руб				I372I							

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Л.И.Шелкунова
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на вентиляцию (при температуре -20°С)

Основание: чертежи ОВI4 + ОВI6
ОВ25 + ОВ28

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I3,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п. 43,64 руб.
Iм2 общей площади здания 3,03 руб.
Iм3 объема здания 0,33 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во един. измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сантехническое оборудование									
I	20-732 ш.2I-4 23-08-0I доп.3 п.I I5-0I п0I-I59 п0I-4I6	Агрегат вентиляторный В-Ц4-70 № 8 на клиноременной передаче с электродвигателем 4АI326, вес 575кг 28,I+370х xI,25-/I43-II3/xI,I	шт	I	464,6	I2,6	-	465	I3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-733 ш.2I-5 23-08-0I доп.3 п.2 I5-0I п.0I-I60 п.0I-4I9	То же, №I0 с электродвигателем 4AI60M6, вес 838 кг 5I,5+5I0xI,25+(I95-I70)xI,I	шт	I	729,37	I3,2		729	I3		
3	20-734 ш.2I-6 23-08-0I доп.3 п.5 I5-0I п.0I-I62 п.0I-4I9	То же, № I2,5 с электродвигателем 4AI60M6, вес I300 кг 86,5+780-(260-I95)xI,I	шт	I	88I,65	20,4		882	20		
4	20-7I6 ш.20-4 I5-0I п.0I-42I п.0I-399	Вентилятор осевой крышный №8-в с электродвигателем 4A80B6У2, вес 240 кг 475-(270-45)xI,I	шт	5	275	8,2		I375	4I		
5	20-763 ш.26-I 23-08-0I п.5I	Агрегат вентиляционный пылеулавливающий ЗИЛ-900М с электродвигателем 4AX80A2, вес I90 кг 7,73+I74xI,I	шт	3	I99,9	3,89		600			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	20-469 ш.9-9	Заслонка воздушная утепленная ПІ000х600Э с электроприводом МЭО-4/63--0,63, вес 40кг	шт	3	253,0	3,7		759	II		
7	20-469 ш.9-9	То же, ПІ600х хІ000Э с электроприводом МЭО-4/63-0,63, вес 69,5 кг	шт	3	253,0	3,7		759	II		
8	20-470 ш.9-9	То же, ПІ800х хІ400Э с электроприводом МЭО-4/25-0,25--68, вес 84,7кг	шт	I	268,0	3,7		268	4		
9	20-780 ш.30-I	Установка приточной камеры производительностью до I0 тыс.м3/ч	шт	I	32,6	24,0		33	24		
I0	20-78I ш.30-2	То же, производительностью до 25 тыс.м3/ч	шт	2	44,9	32,9		90	66		
II	20-782 ш.30-3	То же, производительностью до 50 тыс.м3/ч	шт	2	87,5	65,0		I75	I30		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	20-845 ш.37-I AI2-2I2 п.55	Соединительная секция ПКI0 для агрегата № 6,3 2,52+4IxI,25	шт	I	54,4	2,42		54	2		
I3	20-846 ш.37-2 AI2-2I2 п.56	То же, ПК20 для агрегата № 8 3,44+56xI,25	шт	2	74,3	3,28		I49	7		
I4	20-847 ш.37-3 AI2-2I2 п.57	То же, ПК3I,5 для агрегатов № I0 4,94+54xI,25	шт	I	73,675	4,69		73	5		
I5	20-848 ш.37-4 AI2-2I2 п.58	То же, ПК40 для агрегата № I2,5 6,I+68xI,25	шт	I	92,62	5,79		92	6		
I6	20-867 ш.40-I	Секция калориферная производительностью до 20 тыс.м3/ч	шт	3	7,83	4,33		23	I3		
I7	20-868 ш.40-2	То же, до 40 тыс.м3/ч	шт	2	8,56	5,05		I7	I0		
I8	20-852 ш.38-I AI2-2I2 п.42	Секция приемная ПК-I0 7,97+64xI,25	шт	I	89,96	4,48		90	4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	20-853 ш.38-2 АI2-2I2 п.43	То же, ПК-20 8,57+7IxI,25	шт	2	99,46	5,02	-	I99	I0		
20	20-854 ш.38-3 -"-	То же, ПК-3I,5) 9,27+7IxI,25	шт	I	I00,33	5,68	-	I00	6		
2I	20-854 ш.38-3 п.44	То же, ПК-40 9,27+I33xI,25	шт	I	I77,83	5,68	-	I78	6		
22	Тех. часть	Пуск и регулировка - 5%			7II0			355			
		Итого:	руб.					7465	402		
		Накладные расходы 80% на зарплату	руб.					322			
		Итого:	руб.					7787			
		Плановые накопления 8%	руб.					623			
		Итого:	руб.					8635			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сантехнические работы									
I	20-705 ш.20-I	Вентилятор ВЦ4-70 № 3,I5 с электродвигателем на одной оси 4АА63А4, вес 42 кг	шт	I	66,5			67			
2	20-705 ш.20-I I5-0I п.0I-393 п.0I-392	То же, с электродвигателем 4АА63В4, вес 42 кг 66,5+(25-24)хI,I	шт	3	74,25			223			
3	20-705 ш.20-I I5-0I п.0I-392 п.0I-399	То же, № 3,I5 с электродвигателем на одной оси 4А80В2, вес 57 кг 66,5+(45-24)хI,I	шт	I	96,25			96			
4	20-706 ш.20-2 I5-0I п.0I-394 п.0I-395	То же, № 4 с электродвигателем на одной оси 4А7IВ4, вес 89 кг 90,6+(36-34)хI,I	шт	I	I0I,86			I02			
5	20-706 ш.20-2 I5-0I п.0I-394 п.0I-398	То же, с электродвигателем 4А80А4, вес 83кг 90,6+(42-34)хI,I	шт	6	I08,46			65I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	20-707 ш.20-3 I5-0I п.0I-409 п.0I-398	То же, № 5 с электродвигателем на одной оси 4А80А6, вес I20 кг I39-(63-42)xI,I	шт	2	I29,8			260			
7	20-708 ш.20-3 I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I0	То же, № 6,3 на одной оси с электродвигателем 4АI00 В6, вес I97 кг 233-(I25-68)xI,I	шт	I	I93,6			I94			
	20-723 ш.20-3 23-08 п.I-036	Вентилятор радиальный пластмассовый ВЦ4-76 № 5к с электродвигателем на одной оси 4АI00L6, вес I42 кг I7,3+245,0xI,I	шт	5	288,53			I443			
	20-722 ш.20-2 23-08 п.I-035	То же, № 4к с электродвигателем на одной оси 4А80А4, вес 77,4 кг I2,2+I58,0xI,I	шт	I	I87,22			I87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	20-705 ш.20-I I5-0I п.0I-392 п.03-024	Вентилятор ВЦ4-70 № 3,I5 с электродвигателем на одной оси В63А4, исполнение по взрывозащите В2Т3, вес 67,3кг 66,5+(46-24)xI,I	шт	2	97,35			I95			
II	20-706 ш.20-2 I5-0I п.0I-394 п.03-027	То же, № 4 с электродвигателем на одной оси 57IB4, вес 53,72 кг 90,6+(49,5-34)xI,I	шт	2	II6,7I			233			
I2	20-749 ш.23-I 23-08 п.I-I0I I5-0I п.0I-399 п.0I-398	Вентилятор радиальный крышный КЦ3-90 № 5 с электродвигателем 4А80А6У2, вес 85,5 кг 7,06+85-(45-42)xI,I	шт	I	97,9			98			
I3	20-735 ш.22-I I5-0I п.0I-393 п.I0-069	Вентилятор осевой крышный № 4 с электродвигателем 4АА63В4У2, вес 48 кг 42,2+(25-22,5)xI,I	шт	I	49,I7			49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	20-736 ш.22-I I5-0I п.0I-394 п.0I-393	То же, № 5 с электродвигателем 4А7IА4У2, вес 70 кг 46,8+(34-25)хI,I	шт	3	6I,38			I84			
I5	Сб, ч.П п.2II4	Поддоны под крышные вентиляторы	кг	I25,3	0,44I			55			
I6	20-760 ш.25-I Сб,ч.Ш п.7I4	Калориферы биметаллические КСК-3-I0-02, вес 74,2 кг 6,09+89,3	шт	5	95,39			477			
I7	20-760 ш.25-I Сб,ч.Ш п.7I0	То же, КСК3-6--02, вес 39,9кг 6,09+50,2	шт	2	56,29			II3			
I8	20-762 ш.25-3 Сб,ч.Ш п.7I6	То же, КСК3-I2--02, вес 266,3кг 8,77+327	шт	3	335,77			I007			
I9	20-325 ш.6-2	Воздухораспределитель эжекционный панельный ВЭПш-I0	шт	I	7,29			7			
20	20-328 ш.6-3	То же, ВЭПш-I2	шт	6	23,8			I43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	24-I5 п.2-356	Панель воздухораспределительная П-В5Пш-IIУ 2,20хI,098	шт	4	2,42			I0			
22	20-4I8 ш.8-3 пр-нт В-I доп.2 п.2-043	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ028.000 д 250мм	шт	4	I5,74			63			
23	20-4I8 ш.8-3 -"- п.2-044	То же, АЗЕ028. 000-0I д 280мм 0,87+I0,7хI,25хI,098	шт	3	I5,88			48			
24	20-4I8 ш.8-3 -"- п.2-045	То же, АЗЕ028. 000-02 д 3I5мм 0,87+I0,9хI,25х хI,098	шт	2	I6,I5			32			
25	20-4I9 ш.8-4 -"- п.2-047	То же, АЗЕ028. 000-04 д 400мм I,43+I2,2хI,25х хI,098	шт	I	I8,7			I9			
26	20-4I9 ш.8-4 -"- п.2-050	То же, АЗЕ028. 000-07 д 560мм I,43+I5,2хI,25х хI,098	шт	I	22,82			23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	20-420 ш.8-5 -"- п.2-052	То же, АЗЕ028.000-09 д 7I0мм I,85+I7,5хI,25ххI,098	шт	2	26,56			53			
28	20-423 ш.8-8 пр-нт В-I п.2-0I5	То же, АЗЕ025.000 перим. 200х200 0,86+I0,3хI,25ххI,098	шт	I	I5,32			I5			
29	20-423 ш.8-8 -"- п.2-0I6	То же, АЗЕ025.000-0I перим.250х250 0,86+I2хI,25ххI,098	шт	2	I7,65			35			
30	20-4I6 ш.8-I пр-нт В-I п.2-0I5	Клапан огнезадерживающий прямоугольного сечения ОК-I перим.200х200 6,69+I0,3хI,25ххI,098	шт	I	23,3I			23			
3I	20-4I6 ш.8-I -"- п.2-0I6	То же, ОК-3 перим.250х250 6,69+I2хI,25ххI,098	шт	2	25,65			5I			
32	Сб.ч.Ш п.I532	Лючки для замеров параметров воздуха	шт	56	5,89			330			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	20-406 ш.7-I	Решетки воздухо-приточные РР5 перим. 200х600	шт	72	5,26			379			
34	20-407 ш.7-I	Решетки щелевые регулирующие РI50	шт	6	I,48			9			
35	20-535 ш.I3-I	Узел прохода УПI д 200	шт	2	II,90			24			
36	20-536 ш.I3-I	То же, УПI-0I д 250	шт	3	I2,50			38			
37	20-537 ш.I3-I	То же, УПI-02 д 280мм	шт	2	I3,20			26			
38	20-538 ш.I3-2	То же, УПI-04 д 400	шт	5	20,0			I00			
39	20-540 ш.I3-2	То же, УПI-06 д 500	шт	2	20,90			42			
40	20-54I ш.I3-3	То же, УПI-07 д 630	шт	5	29,60			I48			
4I	20-542 ш.I3-3	То же, УПI-08 д 7I0	шт	3	30,I0			90			
42	20-544 ш.I3-4	То же, УПI-I0 д I000	шт	I	47,3			47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	20-487 ш.II-I	То же, 3К.00. 000-0I д 250	шт	3	4,3			I3			
45	20-525 ш.I2-I	Дефлектор Д00.000 д 200	шт	I0	8,3I			83			
46	20-526 ш.I2-I	То же, Д00. 000-0I д 280	шт	I	9,25			9			
47	20-527 ш.I2-I	То же, Д00.000-02 д 400	шт	5	I3,5			68			
48	20-528 ш.I2-2	То же, Д00.000-03 д 500	шт	2	I9,3			39			
49	Сб.ч.Ш п.226	Виброизоляторы под пластмассо- вые вентиляторы	шт	6	I,0I			6			
50	20-698 ш.I8-3	Эжектор низкого давления ЭИ-8, вес II6 кг	кг	II6,0	0,339			39			
5I	20-348 ш.6-2	Панель равномер- ного всасывания II6, II7,5,II9	шт	I5	28,3			425			
52	Сб.ч.Ш п.640	Люк-чистка СДВ-I	шт	6	0,I3			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	Сб.ч.Ш п.I876	Шибер неутепленный Т-I60	шт	6	2,73			I6			
54	-"- п.I877	То же, Т-3I5	шт	2	3,85			8			
55	20-444 ш.9-2	Заслонка Р400х400Р	шт	2	I4,I			28			
56	20-697 ш.I8-2	Подставки под калорифер	кг	7,76	0,36I			3			
57	20-484 ш.I0-I 24-I5 п.2-3II	Отсос шланговый 4,08+40хI,074	кг	5,I3	47,34			243			
58	20-39 ш.I-5	Коробка воздухораспределительная I640х500хI000	м2	5,28	5,9			3I			
59	20-69I ш.I7-3	Гибкие вставки	шт	40,0	I,25			50			
60	Сб.ч.Ш п.5I5	Стоимость вставок	м2	20,99	II,2			235			
6I	20-40I ш.7-I	Решетки неподвижные воздухоприемные СТД-302 перим. I50х580	шт	II6	I,48			I72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	20-656 ш.I5-I	Дверь герметическая утепленная ДУс I,25х х0,5	шт	3	I6,2			49			
63	20-696 ш.I8-I	Установка утеплительных заслонок	кг	30I,6	0,359			I08			
64	20-38 ш.I-4	Венткороб из тонколистовой стали толщиной Iмм, 600х500х хI200	м2	5,28	6,0			32			
65	I6-35 ш.7-I	Трубы стальные водогазопроводные д I5мм	м	I4	0,86			I2			
66	I6-70 ш.8-4	Трубы стальные горячедеформированные д I33х4мм	м	6	4,I5			25			
67	I6-7I ш.8-4	То же, д I59х4,5мм	м	I83	5,08			930			
68	I6-72 ш.8-5	То же, д 2I9х7мм	м	40	8,75			350			
69	I6-74 ш.8-7	То же, д 325х8мм	м	35	II,I			389			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	20-I т.I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,5мм диаметром до I60мм	м2	I3,96	7,3I			I02			
7I	20-2 т.I-I	То же, диам. до 200мм	м2	72,62	5,35			389			
72	20-4 т.I-I	То же, толщ. 0,6мм диам. до 3I5мм	м2	2I5,88	5,2I			II25			
73	20-5 т.I-2	То же, диам. до 450мм	м2	86,43	4,69			405			
74	20-6 т.I-2	То же, толщ. 0,7мм диам. 500мм	м2	2I,98	4,84			I06			
75	20-7 т.I-3	То же, диам. до 630мм	м2	26,4	4,87			I29			
76	20-8 т.I-4	То же, диам. 7I0мм	м2	24,53	4,67			II5			
77	20-32 т.I-5	То же, толщ.Iмм диам. до II20мм	м2	48,I8	5,5I			265			
78	20-33 т.I-5	То же, диам. до I400м	м2	3,93	5,56			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79	20-77 ш.2-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 2мм диам. до I60мм	м2	9,53	II,9			II3			
80	20-78 ш.2-I	То же, диам. до 3I5мм	м2	2I,77	I0,3			224			
8I	20-79 ш.2-2	То же, диам. до 500мм	м2	I2,27	9,37			II5			
82	8-I65 ш.I7-I	Воздуховоды из асбестоцементных листов толщ. 8мм	I00м2	9,906	88,3			875			
83	06-04ч.II п.802	Стоимость воздуховодов перим. до 700мм I8IxI,074	I00м	0,29	I94,39			56			
84	-"- п.803	То же, до 900мм 2IIxI,074	-"-	0,37	226,6I			84			
85	-"- п.805	То же, до I000мм и более 263xI,074	I00м	4,05	282,46			II44			
86	Тех.часть	Пуск и регулировка 5%						80I			
		Итого	руб					I945			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					259			
		Итого:	руб.					2204			
		Плановые накопления 8%	руб.					I76			
		Итого:	руб.					362I			
		Строительные работы									
I	I5-6II ш.I64-I	Окраска воздуховодов масляной краской за один раз	м2	I394	0,257			358			
2	I5-6I4 ш.I64-8	Масляная окраска труб диаметром до 50мм масляной краской	м2	0,7	0,605			I			
3	I5-6I3 ш.I64-7	То же, диаметром более 50 мм	м2	I47,7	0,435			64			
4	26-52 ш.II-3	Штукатурка воздуховодов асбестоцементным раствором по металлической сетке толщиной 30 мм	м2	I4,6	0,964			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I3-I69 ш.I3-22	Покрытие воздуховодов грунтом ЭП-00-I0 снаружи	м2	27,8	0,27I			8			
6	I3-I69 ш.I8-22	То же, изнутри	м2	26,0	0,27I			7			
		Покрытие воздуховодов изнутри:									
7	I3-II6 ш.I5-I	Грунтом ХСГ (ХС-0I) в 2 слоя	м2	II3,5	0,I03			I2			
8	I3-I55 ш.I8-9 к=4	Эмалью ХСЭ-26 в 4 слоя	м2	II3,5	0,696			79			
9	I3-I66 ш.I8-I9 к=2	Лаком ХСЛ в 2 слоя	м2	II3,5	0,I952			22			
I0	26-I6 ш.4-3 Сб.ч.I п.98 стр.87	Изоляция трубопровода и венткоробов матами минераловатными толщ. 40мм 20,4+20,2хI,03	м3	0,65	4I,8I			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	26-8I ш.I5-2 Сб.ч.I п.I94 стр.97	Покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ 2,07+0,459	м2	2I,I5	2,53			54			
I2	Сб.ч.II стр.I0 тех. часть	Фосфатное покрытие асбестоцементных воздуховодов толщиной 20мм	м2	50,6	0,36			I8			
		Итого:	руб.					664			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					II0			
		Итого:	руб.					774			
		Плановые накопления 8%	руб.					62			
		Итого:	руб.					836			
		Всего по смете:	руб.					I3092			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Л.И.Шелкунова
Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на центральный тепловой пункт /при температуре -20°С/

Основание: чертежи № ОВ-I; ОВ30÷ОВ33
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 4,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - I6,07 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,97 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,I0 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единиц.,руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сантехнические работы									
I	I6-44 т.7-3	Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных труб Д-32мм	м	II	I,58			I7			
2	I6-47 т.7-5	То же, Д-65мм	м	I9	2,67			5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-38 п.7-I	Трубопровод из стальных электросварных труб Д-32мм	м	30	I,I4			34			
4	I6-66 п.8-I	То же, Д-50мм	м	I2	I,78			2I			
5	I6-67 п.8-2	То же, Д-76х2,8мм	м	72	2,2I			I59			
6	I6-68 п.8-3	То же,Д-89х2,8мм	м	7	2,62			I8			
7	I6-69 п.8-3	То же,Д-I08х2,8мм	м	I3	3,I2			4I			
8	I6-70 п.8-4	То же,Д-I33х2,8мм	м	33	4,I5			I37			
9	I6-35 п.7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Д-I5мм	м	3	0,86			3			
I0	I6-37 п.7-I	То же,Д-25мм	м	I8	I,03			I9			
II	I6-39 п.7-I	То же, Д-40мм	м	20	I,29			26			
I2	I6-2I9 п.22	Испытание системы трубопроводов Д до 50 мм	м	94	0,0394			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I6-220 т.22	То же, до I00 мм	м	98	0,0422			4			
I4	I6-22I т.22	То же, до 200 мм	м	46	0,0547			3			
I5	I8-I88 т.II-3	Грязевик Д-I25мм	шт	2	55,6			III			
I6	I6-I35 т.I2-I 23-07 пI-0745	Клапан обратный подъемный I6ч3р Д-40 мм I,6+3хI,098	шт	I	5,05			5			
I7	I6-I36 т.I2-2 -"- пI-0748	То же,Д-80мм 2,98+I0,6хI,098	шт	I	I4,9I			I5			
I8	Сб.ч.Ш п.I522	Водомер горячеводный ВТГ-50	шт	I	42,4			42			
I9	I8-202 т.I2-I 23-07 п.I-I443	Элеватор водоструйный фланцевый 40с10бк № I I90+I8хI,098	шт	I	228,38			228			
20	I6-I36 т.I2-2 23-07 п.2-0I59	Задвижка фланцевая 3КЛ2-I6 Д-80мм 2,98+40хI,098	шт	2	47,I9			94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	I6-I38 м.I2-3 23-07 п.2-0I62	То же, Д-I50мм 5,94+90хI,098	шт	2	I05,34			2II			
22	I6-II7 м.I2-I	Задвижка парал- лельная 30ч6бр Д-50мм	шт	2	I7,4			35			
23	I6-II8 м.I2-2	То же, Д-80мм	шт	9	24,8			223			
24	I6-II9 м.I2-2	То же, Д-I00мм	шт	3	29,0			87			
25	I6-I20 м.I2-3	То же,Д-I25мм	шт	I	37,I			37			
26	I6-I35 м.I2-I 23-07 п.I-0379	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9п2 Д-32мм I,6+3,3хI,098	шт	7	5,38			38			
27	Сб.ч.Ш п.9I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п Д-I5мм	шт	4	I,20			5			
28	-"- п.93	То же, Д-25мм	шт	I8	I,65			30			
29	-"- п.95	То же, Д-40мм	шт	5	3,0I			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	Сб.ч.Ш п.I039	Кран 3-х ходовой для манометра I4М1 Д-I5мм	шт	28	I,07			30			
3I	Сб.ч.Ш п.I79I	Фланцы стальные Д-32мм	шт	I4	0,86			I2			
32	Сб.ч.Ш п.I792	То же, Д-40мм	шт	2	0,95			2			
33	-"- п.I795	То же, Д-80мм	шт	6	I,54			9			
34	-"- п.I798	То же, Д-I50мм	шт	4	2,99			I2			
35	Тех.ч.	Пуск и регулировка 2%			I778			36			
		Итого:	руб					I8I4			
		Накладные расходы I3,3%						24I			
		Итого:	руб					2055			
		Плановые накопления 8%	"					I64			
		Итого:	руб					2219			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы									
I	26-I6 п.4-3 Сб.ч.I п.47 стр.84	Маты минераловатные прошивные в обкладке из металлической сетки									
		20,4+63,8xI,03	м3	3,5	86,726			304			
2	26-I5 п.4-2 Сб.ч.I п.350 стр.III	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в чулке									
		22,7+63,8xI,03	м3	0,7	89,09			62			
3	26-8I п.I5-2 Сб.ч.I п.194 стр.97	Покровный слой стеклопластик рулонный									
		2,07+0,459	м2	II3,5	2,529			287			
4	I5-6I4 п.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	5,5	0,605			3			
5	I5-647 п.I66-3--3I	Изоляция стальных труб изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике	м2	47	0,37I			I7			
		Итого:	руб					673			
		Накладные расходы I6,5%	"					III			
		Итого:	руб					784			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%						63			
		Итого:	руб					847			
		Сантехническое оборудование									
I	I8-86 ш.3-I,6 24-07--0I	Водоподогреватель водоводяной 3-х секционный, площадью секции 2,24м2 диаметр 89мм									
		I5,3+72,5x3xI,I	шт	3	254,55	8,05		764	24		
2	I8-2II ш.I3-3 23-0I стр.560	Насос ручной "Родник"									
		4,6+39xI,I	шт	I	47,5	3,42		48	3		
		Итого:	руб					8I2	27		
		Накладные расходы 80%						22			
		Итого:	руб					834			
		Плановые накопления 8%	"					67			
		Итого:	руб					90I			

№№ пп	Шифр и № позиции прейскурантв, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Количество изм.	Масса, т брутто ед.	Масса, т брутто общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. оборуд.	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I2-699--I	Закладная деталь для манометра	шт	28				I,I9	0,52	0,I -		33	I5	3/-
2	I2-698--II	То же, для термотетра	шт	I9				4,62	2,7	0,67 0,08		88	5I	I3/2
3	I7-04 п5-0484 II-390--I	Регулятор температуры прямого действия РТ-50	шт	I				97,0	2,55	2,5		97	3	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I7-04 п5-0064 II-540--I3	Клапан регулирующий УРРД-25	шт	4			70.0	I,7I	I,49	0,0I -	280	7	6	
5	I7-04 п5-0065 II-540--I3	То же, УРРД-50	шт	2			89,0	I,7I	I,49	0,0I -	I78	3	3	
		Итого:	руб								555	I34	78	I6/2
		Запчасти 2%	"								II			
		Итого:	руб								566			
		Тара, упаковка 2%	"								II			
		Итого:	руб								577			
		Транспорт 3%	"								I7			
		Итого:	руб								594			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								7			
		Итого:	руб								60I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7% /от итога с запчастями/									40			
		Итого:	руб								64I	I34	78	I6/2
		Накладные расходы на з/плату 80%	%									62		
		Итого:	руб									I96		
		Плановые накопления 8%	%									I6		
		Итого:	руб								64I	2I2	78	I6/2
		Сводка по смете:												
		I. Оборудование	руб				64I							
		2. Монтаж	руб				2I2							
		3. Сантехнические работы	руб				22I9							
		4. Сантехническое оборудование	руб				90I							
		5. Строительные работы	руб				847							
		Всего:	руб				4820							

Главный инженер проекта Б.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Л.И.Щелкунова
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на электроосвещение

Основание: чертежи 30-I+30-8
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 33,23 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования - 8,23 тыс.руб.
б/ монтажных работ - 25,00 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - II0,77 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 5,78 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,64 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса,тн брутто	нетто	Стоимость единицы,руб.				Общая стоимость,руб.			
							обор.	монтажных работ			обор.	монтажных работ		
								всего	в том числе:			всего	в том числе:	
									основная зарпл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			основная зарпл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Монтажные работы и материалы не учтенные ценником												
I	8-6I2-5	Щиток осветительный навесной Щ04I-5I02	шт	4				3,45	I,64	0,06 0,025		I4	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-594-I	Светильники с лампами накаливания на кронштейнах	шт	4				2,78	0,576	0,584 0,182		II	2	2/I
3	8-593-2 –	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой	I00шт	0,8I				II6,0	48,8	58,0 I8,2		94	40	47 I5
4	8-60I-I	Светильники для люминесцентных устанавливаемые с коробами сборка в блоки включая прокладку проводов внутри блока	I00шт	5,63				42,5	4I,6	0,02 0,0I		239	234	–
5	8-60I-2	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2	I00шт	5,63				368,0	34,9	30,I 9,83		2072	I96	I69 55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-6I8-I	Зарядка светильников с лампами накаливания	I00шт	0,8I				I26,0	29,2	0,I0 0,02		I02	24	-
7	8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт	I,I0				23,8	I5,8	0,04 0,02		26	I7	-
8	8-59I-3	Выключатель герметический	I00шт	0,35				49,8	38,4	I,I 0,06		I7	I3	-
9	8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством вакиков до 9 на ток до 25А	шт	3,0				2,6	I,26	0,07 0,0I		8	4	-
I0	8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,30				25,I	I7,I	0,04 0,02		8	5	-
II	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	I00шт	0,30				30,0	I9,5	I,I3 0,II		9	6	-
I2	8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2кг	I00шт	0,I5				I79,0	94,3	3,2 I,I6		17	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	8-398-I	Короб металлический для прокладки проводов и кабелей	I00м	I,I88				92,3	II,7	70,6 2,I		II0	I4	84 26
I4	8-4I7-5	Проложить винипластовые трубы д 25мм в полу	I00м	7,00				I5,9	7,65	0,22 0,08		III	54	2/I
I5	8-409-I	Затянуть первый провод сеч.2,5мм2 в трубу	I00м	7,0				4,88	2,36	2,33 0,7I		35	I7	I6 5
I6	8-409-II	То же, каждый последующий	I00м	I27,0				I,2I	I,I4	-		I54	I45	-
I7	8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	I00м	I2,40				60,8	23,4	22,8 8,4		754	290	283 I04
I8	8-I46-I	Проложить кабель с креплением накладными скобами весом 1м до 1кг	I00м	0,90				48,0	I8,2	I2,7 4,04		43	I6	II/4
I9	I5-I7 стр.I09	Щиток осветительный Щ04I-5I0I 30хI,076	шт	2			32,28				65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	I5-I7 стр.II0	То же, Щ04I-5207 78хI,076	шт	2			83,93				I68			
2I	Сб.ч,У стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	I5			I3,7				206			
22	I5-07 п.3-0I4 примен.	Светильники настенные НЗО 05х60 2,35хI,082	шт	4			2,54				I0			
23	I5-07 п.I-047 примен.	Светильники НСПII-I00-034 I0,80хI,082	шт	70			II,69				8I8			
24	-"-	То же, НСПII-200-034 I0,80хI,082	шт	II			II,69				I29			
25	I5-07 п.I-I40	Светильник ЛСП02-2х80 2I,7хI,082	шт	I32			23,48				3099			
26	I5-07 п.I-I5I	Светильник ПВЛМ-2х80 20,9хI,082	шт	274			22,6I				6I95			
27	I5-07 п.I-I54	То же, ПВЛП-2х40 33,3хI,082	шт	I49			36,03				5368			
28	I5-07 п.I-08I	Светильник НЧТЧП-2х80 29,95хI,082	шт	8			32,4I				259			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	I5-04-0I п.I7-039	Выключатель герметический 0,76хI,08	шт	35			0,82				29			
30	I5-04-0I п.I7-074	Выключатель клавишный 0,38хI,08	шт	II0			0,4I				45			
3I	I5-04-0I п.I7-056	Розетка штепсельная 0,26хI,082	шт	30			0,28				8			
32	I5-04-0I п.I7-067	Розетка герметическая 0,3хI,082	шт	30			0,32				I0			
33	Сб.ч.у стр.I9I	Лампы накаливания 220В I00вт	I0шт	7,0			I,08				8			
34	-"-	То же,220-I50	I0шт	0,8			I,I9				I			
35	Сб.ч.у стр.I9I п.25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С--220	I0шт	II7,2			I,42				I66			
36	Сб.ч.у стр.I89 п.23I	Лампы ЛБ40	I0шт	34,6			7,20				249			
37	-"- п.233	Лампы ЛБ80	I0шт	82,8			8,39				695			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	Сб.ч.У стр.I50 п.I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 2,5мм2	I000м	I3,4			22,0				295			
39	Сб.ч.У стр.57 п.I04I	Кабели силовые на напряжение до 660В двухжильные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5мм2	I000м	0,08			I94,0				I6			
40	I5-09 стр.52	То же, сечением 3х2,5мм2 245хI,I26	I000м	0,03			275,87				8			
4I	I5-09 стр.53	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		изоляций и обс-лочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением 2х2,5мм2 I22хI,I26	I000 м	0,85			I37,37				II7			
42	-"- стр.54	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поли-винилхлоридной изоляцией и обо-лочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением 3х2,5 мм2 I70хI,I26	I000 м	0,280			I9I,42				54			
43	-"- 20%	То же, сечен, 3хI20+Iх35мм2 I94хI,2хI,I26	"	0,020			262,I3				5			
44	-"-	То же, сечен. 3х70+Iх25мм2 I340хI,2хI,I26	"	0,070			I8I0,6I				I27			
45	Сб.ч.У стр.295	Трубы виниплас-товые Д-25мм	м	700			0,I83				I28			
		Итого:	руб								I8278	3834	I098	6I4 2II
		Накладные расходы на зар.плату 87%										955		
		Итого:	руб									4789		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7%									5			
		Итого:	руб								I8283			
		Монтаж и материалы	руб									23072		
		Плановые накопления 8%										I846		
		Итого:	руб									249I8	I098	6I4 2II
		Раздел 2. Оборудование и его монтаж												
I	I9-06 пI4-0I6	Подъемник телескопический ТЭМП-8	шт				7540,0				7540			
2	3-575-2	Монтаж подъемника	шт	I				42,9	34,4	4,97 2,6		43	34	5/3
		Итого:	руб								7540	43	34	5/3
		Запчасти 2%									I5I			
		Итого:	руб								769I			
		Тара,упаковка 2%									I54			
		Итого:	руб								7845			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 3%	руб								235			
		Итого:	руб								8080			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								97			
		Итого:	руб								8I77			
		Комплектация 0,7%	"								57			
		Итого:	руб								8234	43	34	5/3
		Накладные расходы на з/плату 87%	руб									30		
		Итого:	руб									73		
		Плановые накопления 8%	"									6		
		Итого:	руб								8234	79	34	5/3
		Всего по смете:	руб								33231			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Т.Н.Пожидаева

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на силовое электрооборудование

Основание: чертежи ЭМ-I÷ЭМ-28

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I5,84 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 7,70 тыс.руб.
б) монтажных работ - 8,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (мощность,вместимость продолжительность и т.п.) 52,8 руб.
2. Iм2 общей площади здания I,88 руб.
3. Iм3 объема здания 0,2I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та УСН,ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество	Масса,тн брутто ед.	Масса,тн брутто общ.	Стоимость единицы,руб. обор.	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость руб. обор.	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Оборудование и его монтаж												
I	I5-04 доп.I2 п04-547	Пускатель магнитный ПМЛ-I220	шт	II			I2,30				I35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04 доп.I2 п.04-555	То же, ПМЛ-I6II	шт	6			24,3				I46			
3	I5-04 доп.I2 п.04--550	То же,ПМЛ-I2I00	шт	30			I5,50				465			
4	I5-04 п.04-237	Пускатель магнитный ПМС-I7I	шт	8			9,70				78			
5	I5-04 п.04-0I8	То же, ПМС-27I	шт	23			I3,30				306			
6	I5-04 п04-0I8	То же,ПМС--37I00	шт	I			I3,30				I3			
7	8-53I--4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции на стене или колонне на ток 40А	шт	73				3,40	I,49	0,08 0,0I		248	I09	6/I
8	8-529--5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или крлонне с количеством элементов до 3	шт	47				I,99	I,09	0,05 0,0I		94	5I	2/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I5-04 п.I8--097	Пост управления ПКЕ-7I2--2	шт	I5			0,95				I4			
I0	I5-04 п.I8--093	То же, ПКЕ-2I2--2	шт	26			I,95				5I			
II	I5-04 п.I9--068	Защитно-отключающее устройство 30УП-25	шт	I0,0			27				270			
I2	I5-08 стр.36	Конденсаторная установка УКН-0,38-2I6--У3	шт	I			III0,0				III0			
		Комплектная трансформаторная подстанция												
I3	I5-05 п.0I--0I2	Трансформатор масляный ТМ-400/I0	шт	I			I520,0				I520			
I4	8-62--2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т. до 3	шт	I				42,0	I9,5	II,6 4,5		42	20	I2/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I5-06 стр.I33	Шкаф ввода высокого напряжения ВВ-3	шт	I			500				500			
I6	8-90-I	Шкаф ввода высокого напряжения	шт	I				6,I8	3,77	2,2I I,I5		6	4	2/I
I7	8-89-I	Шкаф комплектный распределительных устройств с выключателем 6-I0кв ток А до I600 КРН-8	шт	I				24,90	I7,I	6,25 2,4		25	I7	6/2
I8	I5-05 стр.I32	Стоимость шкафа КРН-8	шт	I			475				475			
I9	8-67-I	Сушка трансформаторного масла	т	0,53				I3,90	7,08	5,33 I,I3		7	4	3/I
20	8-68-I	Заливка маслом трансформаторов	т	0,53				4,58	I,5I	3,04 I,06		2	I	2/I
2I	8-86-I	Защитно-отключающее устройство	шт	I0				I,57	I,22	0,0I		I6	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-70--I	Конденсатор статический, масса кг, до I5	шт	I				0,57	0,5I	0,05 0,02		I	I	
23	ЦСКЦЭ--84 п.2-545	Монтаж и подготовка к включению шкафов ШРII-7370I--22УЗ	шт	5				22,20	8,I4	I,I6 0,44		III	4I	6/2
24	СКЦЭ-84 п.2-545	Стоимость шкафа ШР-7370I--22УЗ ШРII	шт	5			87,0				435			
25	ЦСКЦЭ--84 п.2-547	Монтаж и подготовка а включению шкафа ШРII-73703	шт	I				22,20	8,I4	I,I6 0,44		22	8	I/-
26	СКЦЭ-84 п.2-547	Стоимость шкафа	шт	I			9I,0				9I			
27	ЦСКЦЭ-84 п.2-554	Монтаж и подготовка к включению шкафа ШРII-73504-22УЗ	шт	I2				30,80	I2,2	I,I6 0,44		370	I46	I4/5
28	ЦСКЦЭ-84 п.2-548	Стоимость шкафа	шт	II			II4				I254			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	СКЦЭ-84 п.2-546	Монтаж и подготовка к включению шкафа ШРII-73702	шт	2				22,2	8,I4	I,I6 0,44		44	I6	2/I
30	СКЦЭ-84 п.2-546	Стоимость ШРII-73702	шт	2			94,0				I88			
		Итого:	руб								7051	988	430	56/I9
		Запчасти 2%	"								I4I			
		Итого:	руб								7192			
		Тара, упаковка 2%	"								I44			
		Итого:	руб								7336			
		Транспортные расходы 3%	"								220			
		Итого:	руб								7556			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								9I			
		Итого:	руб								7647			
		Комплектация 0,7%	"								54			
		Итого:	руб								770I	988		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на з/плату 87%										374		
		Итого:	руб								770I	I362		
		Плановые накопления 8%	"									I09		
		Итого:	руб								770I	I47I	430	56/I9
		Раздел 2. Монтаж и материалы не учтенные ценником												
3I	8-4I6--2	Проложить кабель по лоткам сеч, до 6мм2	I00м	0,25				38,3	9,88	25,4 8,06		I0	2	6/2
32	8-400--I	Проложить кабель сеч.до I0мм2 с креплением накладными скобами	"	23,94				60,8	23,4	22,8 8,4		I456	560	546 20I
33	8-I46--I	Проложить кабель весом Iм до 3кг с креплением накладными скобами	"	3,2I				48,0	I8,2	I2,7 4,04		I54	58	4I/I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	8-409-I	Затянуть провод сеч.до 2,5мм2 в проложенные трубы и гибкие вводы	I00м	4,I3				4,88	2,36	2,33 0,7I		20	I0	I0/3
35	8-409- -2	То же, сеч. до 6 мм2	"	4,4I				6,02	2,9	2,85 0,87		27	I3	I3/4
36	8-409- -3	То же,сеч. до I6мм2	"	0,36				9,29	4,I	4,84 I,46		3	I	2/I
37	8-409- -4	То же,сеч. до 35 мм2	"	I,I6				I2,3	5,5I	6,3 I,85		I4	6	7/2
38	8-409- -5	То же, сеч. до 70 мм2	"	0,I5				I4,0	5,58	7,87 2,29		2	I	I/-
39	8-409- -6	То же, сеч. до I20 мм2	"	0,I5				I7,0	7,33	8,94 2,59		3	I	I/-
40	8-409- -II	За каждый последующий провод сеч. до 2,5мм2	"	26,I8				I,2I	I,I4			32	30	
4I	8-408- -3	Проложить гибкие вводы	шт	I60				0,83	0,32			I33	5I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	8-I53-5	Заделки кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением, кв. до I сечением до I6 мм2	шт	20,00				3,55	I,08			7I	22	
43	8-I53-6	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением, кв. до I сечением до 70 мм2	шт	32,00				4,57	I,26			I46	40	
44	8-I53-I5	Заделка для контрольного кабеля, сечением мм2, до 2,5 с количеством жил I9	шт	4,00				I,02	0,52			4	2	
45	8-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 200 мм	т	0,90				I08,0	34,3	36 9,84		97	3I	32/9
46	8-4I7-5	Проложить трубы Д до 25 мм в полу	I00м	7,0				I5,9	7,65	0,22 0,08		III	54	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	8-4I7- -7	То же, Д до 50 мм	I00м	0,03				20,6	8,85	0,35 0,I4		I		
48	8-406- -6	То же, стальную Д до 50 мм	"	I,73				29,9	I6,2	5,65 I,47		52	28	I0/3
49	8-4I2- -2	Проложить шино- провод	"	0,I5				206,0	75,I	68,6 2I,9		3I	II	I0/3
50	24-05 п.I- -468	Лотки для про- кладки кабеля и проводов НЛ20-I2УЗ I,85xI,072	шт	40				I,98				79		
5I	24-05 п.I-262	Короб для от- крытой проводки в них проводов УI079УЗ 7,4xI,072	шт	40				7,93				3I7		
52	24-05 п.I- -7I8	Профили перфо- рированные КI08 0,34xI,072	шт	I6				0,36				6		
	24-05 п.I-I94	Кронштейн К775УЗ I,80xI,072	шт	52				I,930				I00		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53	24-05 п.I--72I	К238У2 0,8хI,072	шт	40				0,86				34		
54	24-05 п.I--725	К239 I,35хI,072	шт	5				I,45				7		
55	24-05 п.I--695	Полки кабельные КII60 0,082хI,072	шт	50				0,09				5		
56	24-05 п.I--86I	Стойки кабельные КII50 0,22хI,072	шт	45				0,24				II		
57	24-05 п.I-859	То же,К3I0М I,55хI,072	шт	I0				I,66				I7		
58	24-05 п.I--0I0	Вводы гибкие КI080У3 I,40хI,II6	шт	I60				I,56				250		
59	I5-I7 п.2--3I9	Стоимость ящиков ЯВП--3-I5 I0хI,076	шт	I6				I0,76				I72		
60	-"- п.2--3I8	То же,ЯВП2--I5 9,30хI,076	шт	2				I0,0I				20		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I	I5-I7 п.2-32I	То же, АВП-3-60 I6,50xI,076	шт	3				I6,68				50		
62	-"- п.2-320	То же, АВП2-60 I3,90xI,076	"	I				I4,96				I5		
63	I5-I7 п.2-336	То же, АВП-I I2,70xI,076	шт	I				I3,67				I4		
64	п.2-348	То же, АВШ3-25 20,50xI,076	"	2				22,06				44		
65	I5-09 стр.54 20%	Кабели марки АВВГ сеч. 4x2,5мм2 I70xI,2xI,I26	км	0,I20				229,70				28		
66	-"-	То же, сеч. 3x50+Ix25 мм2 970xI,2xI,I26	"	0,045				I3I0,66				59		
67	-"-	То же, сеч. 3x25+Ix16мм2 605xI,2xI,I26	"	0,I20				8I7,48				98		
68	-"-	То же, сеч. 3x35+Ix16мм2 765xI,2xI,I26	"	0,090				I033,67				93		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
69	-"-	То же, сеч. 3хI20+Iх35мм2 I940хI,2хI,I26	км	0,030				262I,33				79		
70	-"-	То же, сеч. 3х70+Iх25 мм2 I340хI,2хI,I26	"	0,0I5				I8I0,6I				27		
7I	-"-	То же, сеч. 3хI0+Iх6 мм2 330хI,2хI,I26	"	0,055				445,90				25		
72	-"-	То же,сеч. 3хI6+IхI0 мм2 445хI,2хI,I26	км	0,0I5				60I,28				9		
73	-"-	То же, сеч. 3х4+Iх2,5 мм2 200хI,2хI,I26	км	0,I00				270,24				27		
74	-"- стр.53	То же,сеч. 2х4 мм2 I47хI,I26	км	0,002				I65,52				I		
75	-"- стр.54	То же,сеч. 3х2,5мм2 I70хI,I26	"	0,028				I9I,42				5		
76	-"-	То же, сеч. 3х4 мм2 200хI,I26	"	0,030				225,20				7		
77	-"- 20%	То же, сеч. 4х2,5 мм2 I70хI,2хI,I26	"	I,I66				229,70				268		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
78	-"- стр.I36	То же, сеч. 3х4+Iх2,5мм2 200хI,2хI,I26	км	0,222				270,24				60		
79	-"-	То же, сеч. 3х25+IхI6мм2 605хI,2хI,I26	"	0,006				8I7,48				5		
80	I5-09	То же, АКВВГ сеч.4х2,5мм2 I70хI,II9	"	0,696				I90,23				I32		
8I	Сб.ч.У п.238 стр.I53	Провод АПВ сеч.I20мм2	км	0,0I5				6I3				9		
82	-"- п.I72	То же, сеч. 35 мм2	"	0,004				I87				I		
83	-"- п.I74	То же, сеч. 70 мм2	"	0,0I5				342				5		
84	-"- п.I7I	То же, сеч. 25 мм2	"	0,085				I38				I2		
85	-"- п.I68	То же, сеч. 6 мм2	"	0,090				39,2				4		
86	-"- п.I67	То же, сеч. 4 мм2	"	0,030				29,5				I		
87	-"- п.I70	То же, сеч. I6 мм2	"	0,030				94,7				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
88	-"- п.I66	То же, сеч. 2,5мм2	км	0,I00				22,0				2		
89	-"- п.I66	То же, сеч. Ix2 мм2	км	2,90				22,0				64		
90	-"- п.I67	То же, сеч. Ix4 мм2	"	0,252				29,5				7		
9I	-"- п.I7I	То же, сеч. Ix25мм2	"	0,027				I38				4		
92	-"- п.I70	То же, сеч. IxI6 мм2	км	0,006				94,7				I		
93	-"- п.I80	Провод марки ПВ-I сеч.Ix2мм2	км	0,0I				45,I				I		
94	-"- п.I8I	То же, сеч. Ix4 мм2	"	0,030				66,I				2		
95	-"- п.I86	То же, ПВ-2 сеч.Ix2мм2	"	0,02I				5I,0				I		
96	-"- п.I87	То же, сеч. Ix4мм2	"	0,039				74,6				3		
97	Сб.ч,У стр.295	Трубы винипластовые Д-25xI,5мм2	м	700,0				0,I83				I28		
98	То же,	То же, Д-50х2,4мм	м	3,0				0,54				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
99	Сб.ч.I стр.68	Трубы стальные электросварные Д-25х2,6мм	м	I00				0,20				20		
I00	-"-	То же, диам. 20х2,5мм	м	73,0				0,32				23		
I0I	Сб.ч.У стр.202	Розетка А-700	шт	I9				0,44				8		
I02	То же	Вилка А-70I	шт	I9				0,40				8		
I03	Сб.ч.У стр.202	Розетка У-220	шт	I				0,44				I		
I04	-"-	Вилка У-255	шт	I				0,40				I		
I05	Сб.ч.У стр.2I7 п.20I	Шинопроводы троллейные 250А ШТМ73/ТУ36--I954-76ИЗМI-79/ У2626У3	секция	4				4I,6				I66		
I06	24-05 п.2-22I	Коробка индикаторная У2629 У3 9,90х I,073	"	4				I0,623				42		
I07	То же п.2-229	Коретка токосъемная У2328 3,8хI,073	"	2				4,077				8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I08	Сб.ч.У п.I97	Шинопроводные концевые У2606	секция	4				6,59				26		
I09	То же п.I98	Шинопроводы троллейные 250А ШТМ73/ТУ36-I954-76ИЗМI-79/ У2607УЗ	"	2				35,I				70		
	То же п.I96	То же, У2604УЗ	"	4				25,4				I02		
II0	То же п.2I4 -	Шинопроводы троллейные 250А ШТМ73/ТУ36-I954-76ИЗМI-79/ У2328УЗ	"	2				50,7				I0I		
III	То же п.I94	То же, У260IУЗ	"	6				I0,6				2I		
II2	То же	Шинопроводы троллейные 250А ШТМ73/ТУ36-I954-76ИЗМI-79) У232IУЗ	шт	2				2,44				5		
II3	24-05 стр.I36	Каретка токосъемная У2328УЗ 50хI,073	шт	2				53,65				I07		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II4	24-05 стр.30	Кронштейн К780У3 I,80xI,073	шт	46				I,93				89		
		Итого:	руб									5364	921	681 242
		Комплектация 0,7% от суммы I2I6 руб	"									9		
		Итого:	руб									5373		
		Накладные расходы на з/пл. 8%	"									80I		
		Итого:	руб									6I74		
		Плановые накопления 8%	"									494		
		Итого:	руб									6668	92I	68I 242
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб					770I						
		2. Монтаж и материалы	руб					8I39						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Всего по смете: руб						15840						

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на приобретение и монтаж КИП и автоматики

Основание: чертежи АСС-I÷АСС-33
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 6,42 тыс.руб.
в том числе: а/ оборудования - 3,59 тыс.руб.
б/ монтажных работ - 2,83 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - 2I,42 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,65 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,07 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто, нетто ед.	Масса, тн брутто, нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I. Оборудование и его монтаж												
I	I5-I7 доп.7 п0I-I0I6	Щит управления с приточной системой размером I000х600х350	шт	7			30,0				2I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	II-680-5	Щит шкафной малогабаритный устанавливаемый на полу	шт	7				4,74	I,87	0,35 0,I2		33	I3	2/I
3	I5-I7 доп.7 п.0I-I0I5	То же, размером 600х400х350	шт	6			20,0				I20			
4	II-680-5	Щит шкафной малогабаритный устанавливаемый на полу	шт	6				4,74	I,87	0,35 0,I2		28	II	2/I
		Стоимость и заводской монтаж приборов установленных на щитах:												
5	I5-04 стр.8 I5-I7 стр.49	Выключатель автомат А63-МУ3	шт	7,00			I,45 I,05				I0 7			
6	I5-04 п.I2-049 I5-I7 п.I-429	Реле электромагнитное РШУ-2	шт	69			5,I0 3,75				352 259			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-04 п.I2-0I5 I5-I7 п.I-428	Реле времени РВП-72	шт	7			8,60 / 2,50				60 / I8			
8	I5-04 п.03-060, п.03-06I I5-I7 п.I-379	Предохранитель трубчатый ПТ-I0	шт	25			0,I2 / 0,65				3 / I6			
9	I5-04 п.06-005 I5-I7 п.I-4I4	Переключатель пакетный ПП2--I0/I2У4	шт	I2			I,0 / 3,30				I2 / 40			
I0	I5-04 п.06-00I I5-I7 п.I-4I4	Выключатель пакетный ПВ1-I0	шт	I2			0,75 / 3,30				9 / 40			
II	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446	Переключатель универсальный УП5312С86	шт	8			3,30 / 2,50				26 / 20			
I2	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445	Переключатель УП53II-А225	шт	I4			2,20 / I,25				3I / I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444	Кнопка управления КЕ-0IIУ3	шт	77			0,80 / I,25				62 / 96			
I4	I7-04 доп.I к=I,09 I5-I7 п.I-484	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I	шт	7			38,I5 / I,50				267 / II			
I5	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I	Арматура светосигнальная АСЛ-IIУ2	шт	I4			0,38 / 0,75				5 / II			
		Подготовка к включению приборов на щитах:												
I6	8-574-I8	Автомата	шт	7				0,23	0,II	-		2	I	-
I7	8-574-55	Реле	шт	76				I,I9	0,73	-		90	55	-
I8	8-574-6	Предохранителя	шт	25				0,66	0,34	-		I7	9	-
I9	8-574-28	Переключателя	шт	I2				0,28	0,I6	-		3	2	-
20	8-574-32	Выключателя пакетного	шт	I2				0,40	0,22	-		5	3	-
2I	8-574-50	Переключателя универсального	цепь	60				0,43	0,I8			26	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-574-47	Кнопка КЕ-0II	шт	77				0,45	0,29			35	22	
23	8-574-56	Прерыватель СИП-0I	шт	7				0,55	0,33			4		
24	8-574-56	Арматура сигнальной	шт	I4				0,55	0,33			8	5	
25	II-7II-I	Ввод кабельный количество жил, до I0	Iввод	28				0,54	0,53			I5	I5	
26	II-7II-2	Ввод кабельный, количество жил до 20	Iввод	8				I,05	I,03			8	8	
		Аппаратура установленная по месту:												
27	I5-04 п.I8-097	Кнопочный пост управления ПКЕ-7I2-2	шт	I7			0,95				I6			
28	I5-04 п.06-005	Переключатель пакетный ПП2-I0/H2	шт	5			I,0				5			
29	-"- п.I8-093	Кнопочный пост ПКЕ-2I2-2У3	шт	6			I,95				I2			
30	-"- п.04-236	Пускатель магнитный ПМЛ-III002В	"	I			8,60				9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	23				I,99	I,09	0,05 0,0I		46	25	I/-
32	8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством вакмов до 9 на ток до 25А	шт	5				2,60,	I,26	0,07 0,0I		I3	6	-
33	II-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20МПА	шт	60				0,34	0,29	0,04		20	I7	2/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Приборы и средства автоматизации												
34	I7-06-49 стр.23 к=0,8	Термометр технический прямой ртутный	шт	39			3,52				I37			
35	I7-06-49 стр.23	Термометр технический угловой	шт	24			3,88				93			
36	I7-06-48 стр.32	Термометр бытовой ТБ-2	шт	7			0,23				2			
37	II-I-I	Установка термометров	шт	70				0,2I	0,2I			I5	I5	
38	I7-04 стр.293 II-93-2	Манометр самопищущий МТС-7I2	шт	2			63,0	I,49	I,46	-	I26	3	3	-
39	I7-04 стр.269 II-247-2	Дифманометр самопищущий ДСС-7I0 Н	шт	4			205	4,90	3,I3	0,22 0,03	820	20	I3	I/-
40	I7-04 стр.330 II-I4C-4	Диафрагма камерная ДК6-I25	шт	2			34,0	7,0I	I,I9	0,08	68	I4	2	-
4I	I7-04 стр.I83	Манометр показывающий ОБМI-I00х6	шт	8			2,55				20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	II-94-2	Установка манометра показывающего	шт	8				I,64	I,58	-		I3	I3	-
43	I7-04 стр.28	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I-4	шт	I4			20,60				288			
44	II-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое	шт	I4				0,36	0,35			5	5	
45	I7-04 п.5-050I	Регулятор температуры электрический РТ-3ШН.2	шт	7			42,70				299			
46	II-405-2	Регулятор температуры электрический, тип ЭРА-И	шт	I				3,93	3,85			4	4	
47	I7-04 п.5-0490	Датчик реле температуры АТКБ-53	шт	6			7,60				46			
48	То же	То же, ДТКВ-47	шт	I			7,60				8			
49	II-I4-2	Датчик температуры	шт	9				0,62	0,6I			6	6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50	Тех.ч.	Комплектная регулировка 8%									69			
		Итого:	руб								3280	427	264	7/2
		Запчасти 2%									66			
		Итого:	руб								3346			
		Тара,упаковка 2%									67			
		Итого:	руб								34I3			
		Транспорт 3%									I02			
		Итого:	руб								35I5			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									42			
		Итого:	руб								3557			
		Комплектация I%	"								36			
		Итого:	руб								3593	427		
		Накладные расходы на з/плату 87%										230		
		Итого:	руб									657		
		Плановые накопления 8%	"									53		
		Итого:	руб								3593	7I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел 2. Монтажные работы и материалы не учтенные ценником												
5I	8-I46-I	Кабель до 35кв, с креплением накладными скобами, масса 1м до 3кг	I00м	I9,63				48,0	I8,2	I2,7 4,04		942	357	249 79
52	8-409-I	Затянуть провод в проложенные трубы	I00м	I,62				4,86	2,36	2,33 0,7I		7	3	3/I
53	8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2 до 2,5 с количеством жил 7	шт	24,00				0,49	0,22			I2	5	
54	8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2, до 2,5 с количеством жил I4	шт	I2,00				0,8I	0,40			I0	5	
55	II-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до 8	шт	8				0,97	0,7I	0,04 0,0I		8	6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56	II-562-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до I6	шт	2				I,04	0,77	0,04 0,0I		3	2	
57	II-562-3	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до 32	шт	7				I,47	I,I7	0,04 0,0I		I0	8	
58	Сб.ч,У стр.295	Трубы винипластовые диам.25мм	м	I62			0,I83				30			
59	Сб.ч,У стр.I09	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением 4х2,5мм2	I000м	0,924			I95,0				I80			
60	То же	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением 5х2,5мм2	I000м	0,240			2II,0				5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I	То же	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением 7х2,5мм2	I000м	0,302			277,0				84			
62	То же	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением I0х2,5мм2	I000м	0,I20			367,0				44			
63	Сб.ч.У стр.95	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил и сечением 4хIмм2	I000м	0,250			288,0				72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
64	Сб.ч.У стр.93	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением 4хIмм2	I000м	0,I27			202,0				26			
65	Сб.ч.У стр.I53	Провода связные для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением Iмм2	I000м	0,I80			27,9				5			
66	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8 2,20хI,073	шт	8			2,36				I9			
67	24-05 п.I-390	То же, КСК-I6 3,45хI,073	шт	2			3,70				7			
68	24-05 п.I-39I	То же, КСК-32 5,20хI,073	шт	7			5,58				39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
69	24-05 пI-45I	Кронштейны 8,9хI,072	шт	28			9,54				267			
		Итого:	руб								75I	905	353	229 73
		Комплектация I%									4			
		Итого:	руб								755	905		
		Накладные на з/плату 87%	%									307		
		Монтаж и материалы										I967		
		Плановые накопления 8%	%									I57		
		Итого:	руб									2I24	353	229 73
		Сводка по смете:												
		I. Оборудование	руб					3593						
		2. Монтаж и материалы	руб					2834						
		Всего:	руб					6427						

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

от

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на приобретение и монтаж связи и сигнализации

Основание: чертежи СС-I + СС-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,02 тыс.руб.
В том числе:
а/оборудование 0,32 тыс.руб.
б/монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 3,41 руб.
Iм2 общей площади здания 0,I6 руб.
Iм3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса в т брутто	нетто	Стоимость единицы, руб. Обо-рудо-вания	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. Обо-рудо-вания	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I - Оборудование и его монтаж												
		Радиофикация												
I	I6-0I стр.I62	Громкоговоритель абонентский "Тайга -304"	шт	7			8,0				56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-397-7	Звуковая колонка в помещении	шт	7			-	2,37	2,34			I9	I6	
3	I6-0I п.2-364	Колонки звуковые 2К3-7	шт	2			I5,0				30			
4	I6-0I стр.I76	Стоимость громкоговорителя 25ГРД-I-I	шт	2			30,5				6I			
5	I0-397-7	Громкоговоритель в помещении	шт	2				2,73	2,34			5	5	
6		Телефонизация												
	I7-03 ч.II стр.34	Электрочасы вторичные односторонние ВЧСI-М2ПВ	шт	I0			7,0				70			
7	I0-84I--2	Часы электрические вторичные	шт	I0			-	3,I6	2,85	0,03 0,0I	-	32	29	
8	I6-02 п02-0002 I0-I04-I	Концентратор телефонный К-3-I	шт	I			79,0	I2,3	6,75	-	79	I2	7	
		Итого:	руб.								296	68	57	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запчасти 2%	руб.								6			
		Итого:	руб.								308			
		Тара, упаковка 2%	руб.								9			
		Итого:	руб.								3I7			
		Транспорт 3%	руб.								9			
		Итого:	руб.								3I7			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								4			
		Итого:	руб.								32I			
		Комплектация 0,7%									2			
		Итого:	руб.								323	68		
		Накладные расходы на зарплату 77%	руб.									50		
		Итого:	руб.									II8		
		Плановые накопления 8%	руб.									9		
		Итого:	руб.								323	I27	57	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел 2 - Монтажные работы и материалы не учтенные ценником												
		Радиофикация												
9	I0-38I-II	Розетка радио	шт	I5				0,36	0,33			5	5	
I0	I0-54-7	Кабель по стене бетонной масса Iм до Iкг	I00м	4,00				3I,6	I8,9	5,97 I,92		I26	76	24 8
II	Сб.ч.У стр.208	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети	шт	I5			0,I6				2			
I2	Сб.ч.У стр.I63	Провод с жилами марки ПТПЖ сечением 2хI,2мм2	I000 м	0,400			22,9				9			
		Телефонизация												
I3	I0-972--I0	Коробка распределительная настенная	коробка	2				4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	8	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	I0-38I--6	Коробка универсальная	шт	26					2,42	2,22		63	58	
I5	I0-54-7	Кабель по стене бетонной масса Iм до Iкг	I00м	0,60				3I,6	I8,9	5,97 I,92		I9	II	4 I
I6	Сб.ч.У стр.208	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт	2			I,50				3			
I7	Сб.ч.У стр.207	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	шт	26			0,I6				4			
I8	Сб.ч.У стр.208	Розетка телефонная	шт	8			0,40				3			
I9	Сб.ч.У стр.I20	Кабели связи низкочастотные марки ТПП сечением I0х0,5мм2	I000 м	0,0I0			202,0				2			
20	-"-	Кабели связи марки ТПП сечением 20х0,5мм2	"	0,050			330				I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	Сб.ч.У стр.I63	Провод с медными жилами марки ТРП сечением 0,5мм2	I000 м	0,700			I3,0				9			
		Итого:	руб.								49	302	232	289
		Комплектация -0,7%									I			
		Итого:	руб.								50			
		Монтаж и материалы	руб.									352	232	289
		Накладные расходы на зарплату 77%	руб.									I79		
		Итого:	руб.									53I		
		Плановые накопления 8%	руб.									42		
		Итого:	руб.									573	232	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете

I. Оборудование	руб.	323
2. Монтаж и материалы	руб.	700
Всего по смете:	руб.	I023

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Мокровина

Составила инженер О.А.Халименко

Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

МН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи ТХ-4÷ТХ-8

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 20I,44 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудование I95,4I тыс.руб.
б/монтажных работ 6,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 663,46 руб.
Iм2 общей площади здания I,39 руб.
Iм3 объема здания 0,I5 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во единиц измерения	Масса в т брутто нетто единиц	общая	Стоимость единицы, руб. Обо-рудо-вания	Монтажных работ Всего	В том числе основная зар-плата	эксп. машин в т.ч. зар-плата	Общая стоимость, руб. Обо-рудо-вания	Монтажных работ Всего	В том числе основная зар-плата	эксп. машин в т.ч. зар-плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Сварочно-жестяницкий участок												
I	24-04-0I стр.I95 I-220-4	Стенд для комплексных работ по ремонту радиаторов Р-209 ГИАТ-М	шт	I	0,600	0,600	2570	I0	8,29	0,28 0,I5	2570	I0	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-03 стр.367 I8-I-2	Ванна для испытания топливных баков автомобилей, вместимость 600 литров 500ВА ГИАТ-М	шт	I	0,I87	0,I87	270	20,4	I2,3	I,78 0,85	270	20	I2	2 I
3	24-04-0I стр.I3 9-II2-I	Установка для промывки и пропаривания топливных баков грузовых автомобилей М-424 ГИАТ-М	шт	I	0,II0	0,II0	460	26,5	I7,9	7,27 3,I7	460	27	I8	7 3
4	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж для деталей I400х500 ОРТ-I468-05--230А ГОСНИТИ	шт	I	0,I49	0,I49	I60,0				I60			
5	-"- п.77	Стеллаж для радиаторов и бензобаков 2000х800 2292Б ГИАТ-Н	шт	I	0,I95	0,I95	205,0				205			
6	43-08 стр.I05	Занавес брезентовый (из ткани с огнезащитной пропиткой ГОСТ I9297-73 2х3м шт.2	м2	I2			I,64				20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Сб.ч.II стр.II8 9-I2I ш.I7-4	Щит для сварочных работ 3000х2000 5I57 ГОСНИТИ	шт	4	0,060	0,24		347 45,8	I6,9 за тн	0,6 0,I8		83 II	4	
8	I5-06 стр.36 п05-004	Трансформатор сварочный однопостовой ТД-500-42	шт	2	0,2I0	0,42	200,0	-	-	-	400			
9	24-I9-96 ч.I п.I4-I стр.I95	Стол для электросварочных работ II00х750 ОКС-7523 ГОСНИТИ	шт	I	0,I22	0,I22	82,6				83			
I0	24-I9-96 ч.I п.I4-I стр.I95	Стол для газосварочных работ II00х750 ОКС-7547 ГОСНИТИ	шт	I	0,230	0,230	82,6				83			
II	I8-0I кн.I стр.25I п3-085 I-202-2	Станок точильно-шлифовальный 3К634	шт	I	0,427	0,427	500,0	I2,2	II	0,I7 0,09	500	I2	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	29-I0-0I стр.33	Тележка для перевозки баллонов 900х836 П-6I9 ГИАТ-Н	шт	I	0,095	0,095	70,0				70			
I3	29-I0-0I стр.23 п.74	Шкаф для баллонов I600х400 Р-406 ГИАТ-Н	шт	2	0,222	0,444	285,0				570			
I4	29-I0-0I п.6I стр.I9	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки I600х430 5I2Б ГОСНИТИ	шт	I	0,I30	0,I30	46,0				46			
I5	24-04-0I п.I86 стр.94	Набор инструментов и приспособлений с гидроприводом для правки кузовов автомобилей И-305 ГМ	шт	I	0,038	0,038	II0,0				II0			
I6	I8-05 ч.IУ пI-047 стр.34	Ножницы ручные электрические ножевые ИЭ--5403А	шт	I	0,047	0,047	43,0				43			
I7	-"- пI-049	Ножницы вырубные электрические ручные ИЭ - 5502	шт	I	0,0029	0,0029	65,0				65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	24-I9-96 ч.II п.I	Подставка под оборудование 820х700 5I43 ГОСНИТИ	шт	I	0,076	0,076	I9,45				I9			
		II. Участок углубленной диагностики												
I9	24-04-0I стр.80 п.I56	Стенд с электродинамическим нагрузочным устройством для диагностики тяговых качеств грузовых автомобилей,стационарный роликовый 48I9А-К-490 6765:2020х3800	шт	I	3,800	3,800	I2726				I2726			
20	-	Пульт управления стендом входит в комплект 48I9А-К-490	шт	I	входит в п.I9									
2I	-	Устройство отсоса отработанных газов,входит в комплект 48I9А-К 490	шт	I	входит в п.I9									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	24-04-0I доп.823 п.788 I2-II06--2	Колонка воздухораздаточная С-4I3	шт	I	0,II0	0,II0	900,0	59,6	43,8	8,I2 / I,65 за тн	900	7	5	I
24	24-I9-96 ч.I п.I4-I7 стр.204	Ларь для обтирочных материалов I000х500 5I33 ГОСНИТИ	шт	I	0,045	0,045	62,0				62			
25	24-04-0I стр.48 корректировка по весу	Анализатор дизельных двигателей К-26I 2737:I50х20	шт	I	0,020	0,020	365				365			
26	24-04-0I стр.54 п.I07	Измеритель эффективности работы цилиндров Э-2I6М	шт	I	0,005	0,005	I77,0				I77			
27	24-04-0I стр.56	Прибор для проверки бензонасосов переносный К-436	шт	I	0,0066	0,0066	78,0				78			
28	24-04-0I стр.50 п.I00	Прибор для проверки гидронасоса и гидроруля ЗИЛ-I30 на автомобиле, переносный гидроэлектрический ЦКБ К-405	шт	I	0,035	0,035	205,0				205			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	24-04-0I стр.68 п.I32	Прибор для проверки автомобильного электрооборудования, переносный Э-2I4	шт	I	0,009	0,009	I04,0				I04			
30	-"- стр.46 п.92	Прибор для определения технического состояния цилиндропоршневой группы автомобилей двигателей, переносный, пневматический К-69М	шт	I	0,00656	0,00656	30,0				30			
3I	-"- стр.48	Анализатор двигателя (мотортестер) К-488/К-5II 2737:I50xI80	шт	I	0,I80	0,I80	3284,0				3284			
32	24-04-0I стр.5I п.I02	Прибор для проверки рулевого управления автомобилей К-I87	шт	I	0,00I2	0,00I2	20,0				20			
33	24-04-0I стр.57 п.II2	Компрессометр с фиксацией давления на бумажном бланке, переносный К-I8I	шт	I	0,0028	0,0028	5,80				6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	24-04-0I стр.57 п.II2	Компрессометр с фиксацией давления на бумажном бланке, переносный К-I83	шт	I	0,0036	0,0036	5,80				6			
35	24-04-0I стр.49 п.97	Линейка для замера углов схождения колес автомобилей ДУ-I	шт	I	0,00I48	0,00I48	5,0				5			
36	24-04-0I стр.48 п.96	Прибор для проверки переднего моста автомобилей Т-I НИИАТ	шт	I	0,00087	0,00087	8,30				8			
37	24-04-0I стр.42 п.77	Наконечник для воздухораздаточного шланга 458-М2	шт	2	0,00075	0,00I5	7,40				I5			
38	24-04-0I доп.34 п.832 стр.6	Прибор для проверки пневматического привода тормозов автомобилей КАМАЗ К-235	шт	I	0,039	0,038	420,0				420			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	Каталог Сельхозтехника на I985г стр.23	Устройство для проверки технического состояния карданной передачи грузовых автомобилей, переносного типа КИ-8902А	шт	I	0,002	0,002	23,0				23			
40	стр.I58	Индикатор расхода газов КИ-4887П	шт	I	0,0I35	0,0I35	3I,0				3I			
4I	24-04-0I п.6I6 стр.2I5	Устройство для проверки натяжения ремней водяного насоса компрессора и генератора КИ-I39I8	шт	I	0,00065	-	3,3				3			
42	Каталог Сельхозтехника на I985г стр.34	Устройство для измерения свободного хода педалей тормоза и сцепления автомобилей ЗИЛ-I30 переносного типа КИ-8929	шт	I	0,0005	-	5,0				5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. Агрегатный и слесарно-механический участок												
43	I8-0I кн.I стр79 пI-078 I-3I-3	Станок токарно-винторезный РМЦ-I400 IБК20Г	шт	I	3,335	3,335	6I40,0	27,6	2I,6	3,85 I,94	6I40	28	22	4 2
44	24-I9-96 ч.I пI4-I7 стр.204	Ларь для обтирочных материалов I000х500 5I54 ГОСНИТИ	шт	2	0,038	0,038	62,0				I24			
45	I8-0I стр.I47 2-007 I/3I-I	Станок вертикально-сверлильный ø св. 35 мм 2НI35-I	шт	I	I,650	I,650	I6I0,0	I6,I	9,64	5,5I 2,38	I6I0	I6	I0	6 2
46	24-I9-96 ч.II п.I	Подставка под оборудование 820х700 5I43 ГОСНИТИ	шт	2	0,0762	0,I524	I9,45				39			
47	I8-0I стр.250 кн.I пЗ-084 I-202-I	Станок точильно-шлифовальный 2 круга ø I60мм настольный ЗК-63I	шт	I	0,090	0,090	530,0	9,9	9,2	0,I2 0,06	530	I0	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	24-04-0I стр.87 п.I70	Верстак слесарный I200x800 НО-102	шт	I	0,I7I	0,I7I	57,0				57			
49	-"- стр.89 п.I75	Стол монтажный металлический, I200x800 ОРГ-I468-0I--080А ГОСНИТИ	шт	I	0,I86	0,I86	220,0				220			
50	24-04-0I п.I60 I-220-I	Стенд для сборки и регулировки сцеплений автомобилей пневматический, настольный ЦКБР-207	шт	I	0,064	0,064	II7,0	5,54	5,05	0,08 0,04	II7	6	5	-
5I	24-04-0I стр.85 п.I66	Стенд для сборки и регулировки сцеплений с дизельными двигателями, настольный Р-724 ЦКБ	шт	I	0,069	0,069	I20,0				I20			
52	24-04-0I стр.77 п.75I	Пресс гидравлический настольный Р-324	шт	I	0,058	0,058	233,0				233			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж для пруткового материала I050xI050 Р-530А ГИАТ-Н	шт	I	0,I49	0,I49	I60,0				I60			
54	24-04-0I стр.75 п.I47	Стенд для сборки и разборки У-образных двигателей ЯМЗ Р-770 ЦКБ	шт	I	0,270	0,270	I340,0				I340			
55	24-04-0I стр.83 п.I63	Стенд для сборки и разборки У-образных двигателей ЗИЛ и ГАЗ- Р-235	шт	I	0,320	0,320	595,0				595			
56	29-I0-0I стр.I9 п.6I	Тумбочка для инструмента 665x550 5I47 ГОСНИТИ	шт	2	0,066	0,I32	46,0				92			
57	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж с вращающимися полками ø 600 мм Р-954 ГИАТ-М	шт	I	0,039	0,039	I60,0				I60			
58	24-04-0I стр.83 I-220-I	Стенд для разборки и сборки регулировки рулевых механизмов Р-2I7 ГИАТ-М	шт	I	0,053	0,063	595,0	5,54	5,05	0,08 0,04	595	6	5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59	24-04-0I стр.62 I-202-I	Стенд для сборки и разборки карданных валов Р-2I5 ГИАТ-М	шт	I	0,053	0,053	500,0	5,54	5,05	0,08 0,04	500	6	5	-
60	24-04-0I стр.52 п.I04 I-220-2	Стенд для проверки пневмооборудования автомобилей, стационарный К-203-ЦКБ	шт	I	0,250	0,250	635,0	6,8	6,I5	0,I2 0,07	635	7	6	-
6I	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж секционный из трех секций I500х600 5I54 ГОСНИТИ	шт	I	0,048	0,048	I60,0	-	-	-	I60	-	--	
62	24-07 стр.30 пI2-0I	Ванна для мойки деталей I250х620 0М-I3I6	шт	2	0,05I	0,I02	35,9				72			
63	I9-06 стр.I4 п02-008 3-4-4	Кран подвесной электрический однобалочный общего назначения 2,0-5,I--4,5-6,0-380 ГОСТ 7890-73	шт	I	0,785	0,785	I095,0	5I,8	44,9	4,I4 I,75	I095	52	45	4 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
64	24-04-0I п.4 п.709 I-2I4-4	Пресс гидравлический, стационарный Р-337	шт	I	0,695	0,895	I268,0	I2,I	I0,3	0,29 0,I5	I268	I2	I0	
65	I8-0I стр.35 кн.II п7-002 I-202-3	Ножовочный станок диаметр разрезаемой заготовки 250 мм 8Б72К	шт	I	0,740	0,740	I320,0	I4,I	I2,3	0,28 0,I5	I320	I4	I2	
		IУ. Промкладовая												
66	29-I0-0I п.77 стр.23	Стеллаж одинарный размер полок 480х360 2756х600х2376 ОРГ-I468-05--8I0 ГОСНИТИ	шт	6	0,305	I,83	205,0				I230			
67	I9-06 стр.I4 п02-002 3-4-I	Кран подвесной электрический однобалочный грузоподъемностью I,0т I,0-4,5-5,I--6,0-380 ГОСТ 7890-73	шт	I	0,695	0,695	965,0	39,5	33,9	3,02 I,33	965	40	34	3,I

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24-I9-96 ч.II п.I	Подставка под агрегаты 2000хI500 ОРТ-I468-03--350 ГОСНИТИ	шт	2	0,033	0,066	I9,45				39			
Сб.ч.II п.2097 стр.II8 9-I32 ш.20-I	Поддон стоечный для двигателей автомобилей I250х хI500 9364Т ГИАТ-М	шт	2	0,I60	0.32		307,0 67,I	27,I	30,4 9,95	-	98 2I	9	I0 3
Сб.ч.II п.2098 стр.II7	Поддон стоечный для мостов автомобилей I300хI000х х700 9363Т ГИАТ-М	шт	2	0,I20	0,24		307,0 67,I	27,I	30,4 9,95		74 I6	7	7 2
	УI.Компрессорная												
24-04-0I стр.39 п.72 7-35-Iм	Компрессор воздушный II0I-85	шт	3	0,520	I,56	525,0	32,2	2I,5	I,3 0,67	I575	97	65	4 2
24-04-0I стр.87 п.I70	Верстак слесарный НО-I02	шт	I			57,0				57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
73	29-I0-0I стр.23 п.76	Секция стеллажа двухярусная I500x500мм 5I54 ГОСНИТИ	шт	I	0,048	0,048	I60,0				I60			
		УШ.Склад запасных частей и материалов												
74	I9-06 стр.I4 02-005 3-4-3	Кран подвесной электрический однобалочный общего назначения I,0-I3,2-I2,0--6,0-380 ГОСТ 7890-73	шт	I	I,330	I,330	I025,0	5I,2	43,5	4,95 2,05	I025	5I	44	5 2
75	29-I0-0I стр.23 п.76	Секция стеллажа I500x300 5I52 ГОСНИТИ	шт	49	0,06I	2,989	I60,0				7840			
76	29-I0-0I стр.23 п.76	Секция стеллажа I500x400 5I53ГОСНИТИ	шт	49	0,076	3,724	I60,0				7840			
77	29-I0-0I стр.23 п.76	Секция стеллажа I500x600 5I54 ГОСНИТИ	шт	49	0,048	2,352	I60,0				7840			
78	24-I9-96 ч.I пI4-I7 стр.204	Ларь для обтирочного материала I000x x500 5I33 ГОСНИТИ	шт	I	0,038	0,038	62,0				62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
79	29-I0-0I п.6I стр.I9	Шкаф для инструмента I600x430 5I26 ГОСНИТИ	шт	I	0,I30	0,I30	46,0				46			
		IX. Склад шин												
80	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж для колес и покрышек двухъярусный 2I50x750 0529 ГИАТ-Н	шт	I2	0,I23	I,476	I60,0				I920			
8I	I9-06 стр.I4 02-002 3-4-I	Кран подвесной электрический однобалочный I,0-5,I-4,5--6,0-380 ГОСТ 7890-73	шт	I	0,695	0,695	965,0	39,5	33,9	3,02 I,33	965	40	34	3 I
82	29-I0-0I п.6I стр.I9	Шкаф для хранения починочных материалов I600x430 5I26 ГОСНИТИ	шт	I	0,I30	0,I30	46,0				46			
83	ЦI-П стр.II8 п.2096 9-I23 в.I7-6	Вешалка для камер передвижная Ш-5II ГИАТ-Н	шт	I	0,062	0,062		347 45	34,3	I 0,3		22 3	2	
		XI. Шиномонтажный участок												
84	Сб.ч.II стр.68 9-I23 в.I7-6	Предохранительная решетка для накачки шин I500x500 Р-970 ГИАТ-Н	шт	I	0,I52	0,I52		252 45	34,3	I,0 0,3		38 7	5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
85	24-04-0I доп.4 п.72I стр.I6	Стенд для демонтажа шин грузовых автомобилей Ш-5I3	шт	I	0,800	0,800	I755,0				I755			
86	Ш-П стр.II8 п.2095 9-I23 ш.I7-6	Вешалка для камер передвижная Ш-5II ГИАТ-Н	шт	2	0,062	0,I24	-	347 45 за тн	34,3	I,0 0,3	-	I08 6	4	-
87	24-03 стр.45I к=2	Ванна для проверки камер автомобильных шин I265х875 Ш-902 ГИАТ-Н	шт	I	0,I50	0,I50	840				840			
88	24-I9-96 ч.II п.I	Подставка под оборудование 820х700 5I43 ГОСНИТИ	шт	I	0,076	0,076	I9,45				I9			
89	I8-0I кн.I стр.25I 3-085 I-202-2	Станок точильно-шлифовальный 2 круга 3К-634	шт	I	0,427	0,427	500	I2,2	II,0	0,I7 0,09	500	I2	II	-
90	24-04-0I стр.87 п.I70	Верстак слесарный I200х600 НО-I02	шт	I	0,I7I	0,I7I	57,0	-	-	-	57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	29-I0-0I п.58 стр.I8	Шкаф для хранения починочных материалов 860х360 ОРТ-I468--07-040	шт	I	0,079	0,079	69,0	-	-	-	69			
92	24-I9-96 ч.I стр.204 п.I4-I7	Ларь для отходов 5I33 ГОСНИТИ	шт	I	0,045	0,045	62,0	-	-	-	62			
93	Доп.42 24-04-0I п.86I	Электровулканизатор для ремонта камер и поверхностных повреждений покрышек ОМЗ-48	шт	I			90,0				90			
94	29-I0-0I стр23 п.76	Стеллаж для колес и покрышек 2448з880хI200 Р-508А ГИАТ-Н	шт	2	0,082	0,I64	I60,0				320			
95	24-04-0I доп.23 стр.24 п.788 I2-II06--2	Колонка воздухораздаточная для грузовых автомобилей С-4I3	шт	I	0,II0	0,II	900,0	59,6	43,8	8,I2 I,65	900	7	5	I
										за тн				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
96	24-04-0I стр.99 п.I97	Набор инструмента для шиноремонтника ЦКТБ-6209	шт	I	0,0I5	0,0I5	I04,0	-	-	-	I04			
97	24-04-0I стр.I84 п.556	Привод шероховального инструмента 6225 ЦКТБ	шт	I	0,039	0,039	I4I,0	-	-	-	I4I			
		XII. Зона ТО-2 и ТР												
98	24-I9-96 часть I стр.204 п.I4-I7	Ларь для обтирочных материалов I000x500 5I33 ГосНИТИ	шт	2	0,045	0,09	62	-	-	-	I24			
99	24-04-0I стр.87 п.I70	Верстак слесарный I200x780 Но-I02	шт	I4	0,I7I4	2,3996	57,0	-	-	-	798			
I00	стр.I7 п.I8 3-575--3	Подъемник электрогидравлический 2-х плунжерный для грузовых автомобилей 2Г8 П-II2	шт	2	I,400	2,800	720,0	39	3I,4	4,08 2,I9	I440	78	63	8 4
I0I		Насосная станция, вместимость масляной ванны 280 литров. Входит в комплект П-II2	шт	2	входит в стоимость п.I09									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I02	24-04-0I п.I6 стр.I6	Подъемник канавный передвижной электромеханический Р637-0I	шт	8	0,530	4,24	380				3040			
I03	I9-06 стр.I4 06-0I2 3-4-5	Кран подвесной электрический однобалочный 2,0-I6,2-I5,0-6,0-380 ГОСТ 7890-73	шт	2	2,405	4,8I	I260,0	68,9	49,5	6,5 2,64	2520	II8	99	I3 5
I04	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж для деталей I400х500 06I-I468-05-230А ГОСНИТИ	шт	I	0,I494	0,I494	I60,0	-	-	-	I60			
I05	24-04-0I стр.34 п.33	Домкрат гаражный гидравлический Ш-304	шт	2	0,II0	0,22	II2,0	-	-	-	224			
I06	24-04-0I стр.87 п.I7I	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей И-3I8	шт	2	0,I05	0,2I	292,0	-	-	-	584			
I07	24-04-0I доп.23 стр.24 п.788 I2-II06-2	Колонка воздухораздаточная для грузовых автомобилей С-4I3	шт	2	0,II0	0,22	900,0	59,6	43,8	8,I2 I,65 за ТН	I800	I3	I0	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I08	29-I0-0I стр.I8 п.58	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей I000x430 5I26 ГОСНИТИ	шт	2	0,050	0,I	69,0	-	-	-	I38			
I09	29-I0-0I стр.I8 п.58	Шкаф передвижной с набором инструмента слесаря автомеханика, II00x500xII00 I36	шт	I	0,050	0,050	69,0	-	-	-	69			
II0	24-04-0I доп.I9 стр.I4 п.780	Пост механизированный для замены агрегатов и узлов грузовых автомобилей на осмотровой канаве Р-637	шт	3	I,480	4,44	5800,0	-	-	-	I7400			
III	24-04-0I стр.I6 п.I7	Подъемник для вывешивания автобусов "Икарус" универсальный, пневматический ПНП-3М	шт	I	I,075	I,075	565,0	-	-	-	585			
II2	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж с вращающимися полками Р-954 ГИАТ-М	шт	II	0,039	0,429	I60,0	-	-	-	I760			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II3	24-04-05 пI-026	Пост электрика-карбюраторщика 204А НИАТ	шт	I	0,050	0,050	I47,0	-	-	-	I47			
II4	24-04-0I стр.2I п.26	Тележка для снятия и постановки колес грузовых автомобилей и автобусов IIIбМ	шт	I	0,II5	0,II5	98,0	-	-	-	98			
II5	24-04-0I стр.42 п.77	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга 458М2	шт	7	0,075	0,525	7,40	-	-	-	52			
II6	24-04-0I стр.48 п.96	Прибор для проверки переднего моста автомобилей Т-I НИАТ	шт	I	0,087	0,087	8,30	-	-	-	8			
II7	24-04-0I стр.46 п.92	Прибор для определения технического состояния цилиндра поршневой группы автомобильных двигателей К-69М	шт	I	0,0065	0,0065	30,0	-	-	-	30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	24-04-01 стр.35 п.50	Солидолонагнетатель передвижной с электроприводом и бункером 390М	шт	1	0,055	0,055	135,0	-	-	-	135			
119	24-04-01 стр.49 п.97	Линейка для проверки сходимости передних колес автомобилей 2182	шт	1	0,0016	0,0016	5,0	-	-	-	5			
120	24-04-01 стр.57 п.112	Компрессометр К-181	шт	1	0,0028	0,0028	5,80	-	-	-	6			
121	24-04-01 стр.68 п.132	Прибор для проверки автомобильного электрооборудования Э-214	шт	1	0,009	0,009	104,0	-	-	-	104			
122	24-04-01 стр.67 п.131	Прибор для проверки прерывателей-распределителей на автомобиле переносный Э-213	шт	1	0,0025	0,0025	58,0	-	-	-	58			
123	24-04-01 стр.55 п.108	Прибор для проверки бензонасосов на автомобилях, переносный 5276 НИИАТ	шт	1	0,00232	0,00232	24,0				24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2I	24-04-0I п.I00 стр.50	Прибор для проверки гидрорулей и гидронасоса ЗИЛ-I30 непосредственно на автомобиле ЦКБ- К-465	шт	I	0,095	0,095	205,0	-	-	-	205			
I25	Доп.4 24-04-0I п.707	Пробник аккумуляторный Э-107	шт	I	0,0009	0,0009	I2,9				I3			
I26	Доп.4 24-04-0I п.708	Пробник аккумуляторный Э-108	шт	I	0,0007	0,0007	I0,2	-	-	-	I0			
I27	24-04-0I п.609 стр.2II	Компрессометр переносный К-I83	шт	I	0,0036	0,0036	8,30	-	-	-	8			
I28	24-04-0I стр.2I4 п.6I5	Комплект инструмента для обслуживания топливных насосов высокого давления 630	шт	I	0,004	0,004	3,40	-	-	-	3			
I29	24-04-0I п.I02 стр.5I	Прибор универсальный для проверки рулевого управления автомобилей К-I87 НИИАТ	шт	I	0,00I2	0,00I2	20,0	-	-	-	20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I30	п.I05 стр.53	Набор манометров для проверки тормозной системы автопоездов II3I	шт	I	0,006	0,006	25,0	-	-	-	25			
I3I	24-04-0I доп.25 п.799 стр.6	Комплект приспособлений для обслуживания аккумуляторных батарей Э-4I2	шт	I	0,0065	0,0065	39,0	-	-	-	39			
I32	Доп.4I 24-04-0I стр.6	Прибор для проверки пневмооборудования автомобилей КАМАЗ К-235	"	I	0,039	0,039	420,0				420			
I33	24-04-0I п.I07 стр.54	Измеритель эффективности работы цилиндров двигателя, электронный переносный, Э-2I6Н	шт	I	0,005	0,005	I77,0				I77			
I34	24-04-0I п.30 стр.23	Тележка для перевозки передних и задних мостов автомобилей Р-53I ГИАТ-Н	шт	I	0,092	0,092	I50,0				I50			
I35	24-04-0I п.30 стр.23	Тележка для перевозки двигателей Р-535 ГИАТ-Н	шт	I	0,I65	0,I65	I50,0	-	-	-	I50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I36	24-04-0I п.623 стр.2I6	Приспособление для прокачки системы гидротормозов автомобилей, передвижное М-I07	шт	2	0,027	0,054	I46,0				292			
I37	Доп.29 24-04-0I стр.20 п.8I6	Комплект изделий для очистки и проверки зажигания, настольный, пермати-ческий Э-203	шт	I	0,0I22	0,0I22	72,0				72			
I38	24-04-0I п.6I6 стр.2I5	Устройство для проверки натяжения ремней водяного насоса, компрессора и генератора КИ-I39I8	шт	I	0,00066	-	3,3				3			
I39	Каталог Сельхозтехника на I985г стр.23	Устройство для проверки технического состояния карданной передачи грузовых автомобилей КИ-8902А	шт	I	0,002	-	23,0				23			
I40	24-04-0I стр.32 п.44	Маслораздаточный бак, передвижной I33М	шт	2	0,0I73	0,0346	25,0				50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4I	Каталог Сельхозтехника на I985г стр.34	Устройство для измерения свободного хода педалей тормоза сцепления автомобилей ЗИЛ-I30 переносного типа КИ-8929	шт	I	0,0005		5,0				5			
I42	-"- стр.I58	Индикатор расхода газов КИ-4887П	шт	I	0,0I38		3I,0				3I			
I43	24-04-0I стр.48	Анализатор топливной аппаратуры К-26I 2737:I50x20	шт	I	0,020	0,020	365,0				365			
I44	24-04-0I п.I33 стр.68	Прибор для проверки и регулировки правильности установки автомобильных фар ЦКТБ К-I30	шт	I	0,040	0,040	605,0				605			
		XШ. Склад агрегатов												
I45	Сб.ч.Ш стр.I08 9-I23 ш.I7-6	Эстакада стоечная для двигателей длиной более I метра (вместимость Iшт) I500xI390xI725 0,364Т ГИАТ-М	к.	I5	0,327	4,9I		256 45 за тн	34,3	I 0,3		I257 22I	I68	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I46	Сб.ч.II стр.I08 п.2006 9-I23 т.I7-6	Эстакада стоечная для агрегатов автомобилей (грузоподъемностью I000кг) I200х940хI0I5 9365Т ГИАТ-М	шт	6	0,II9	0,7I	-	256 45	34,4	I 0,3	-	I82 32	24	I
								за тн						
I47	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж для рассор I500х700 5II5 ГОСНИТИ	шт	4	0,068	0,272	I60,0				640			
I48	Сб.ч.II стр.I08 п.2006 9-I23 т.I7-6	Эстакада стоечная для мостов двигателей (вместимость 2штуки) II00хI300(2400)х х700 9363 ГИАТ-М	шт	9	0,I60	I,44	-	256 45	34,3	I 0,3	-	369 65	49	I
								за тн						
I49	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж секционный для заготовок 5I60хI200 I026 ГИАТ-М	шт	3	I,490	4,47	I60,0				480			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		XIУ. И Р К												
I50	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж для инструмента I400х х500 ОРГ-I468--05-230А ГОСНИТИ	шт	6	0,I494	0,8964	I60,0				960			
I5I	24-04-0I стр.87 п.I70	Верстак слесарный I200х200 НО-I02	шт	I	0,I7I	0,I7I	57,0				57			
		XУ.Участок общей диагностики												
I52	24-04-0I доп.23 стр.24 п.788 I2-II06--2	Колонка воздухораздаточная для грузовых автомобилей С-4I3	шт	2	0,II0	0,22	900,0	59,6	43,8	8,I2 I,65	I800	I3	I0	2
I53	24-04-0I стр.I95 п.575 корректировка по весу	Стенд для проверки тормозов грузовых автомобилей ТС-3 2750:II00х2700	шт	I	2,700	2,70	6750,0				6750			
I54	-	Пульт управления к стенду ТС-3. Входит в комплект ТС-3	шт	I			входит в п.I63							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I55	55-0I-I3 стр.I3	Стол конторский I200x600 I-0I-04-04	шт	I	0,050	-	45,0				45			
I56	24-04-0I п.575 стр.I95	Стенд диагностический ходовых качеств автомобиля КИ-8959	шт	I			2570				2570			
I57		Пульт управления к стенду КИ-8959 входит в комплект КИ-8959	шт	I		входит в стоимость п.I66								
I58	Ц1 чII стр.II8 9-I22 ш.I7-5	Подвесной отсос с передвижными шлангами 9252-02 ГИАТ-М	шт	I	0,2I4	0,2I4		44I,0 50,2	23,I	4,07 I,22	-	94 II	5	I
									за тн					
I59	24-04-0I стр.I6 п.I6	Подъемник канавный, передвижной электромеханический Р6370I	шт	I	0,530		380,0				380			
I60	29-I0-0I п.58 стр.I8	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей I600x430 ОРГ-5I26 ГОСНИТИ	шт	I	0,050		69,0				69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6I	24-04-0I п.I33 стр.68	Прибор для проверки и регулировки правильности установки автомобильных фар ЦКТБ К-3I0	шт	I	0,040	0,040	605,0				605			
I62	24-04-0I стр.68 п.I32	Прибор для проверки автомобильного электрооборудования Э-2I4	шт	I	0,009	0,009	I04,0				I04			
I63	24-04-0I п.832 стр.6	Прибор для проверки пневмопривода тормозов и автопоездов К-235	шт	I	0,039	0,039	420,0				420			
I64	24-04-0I стр.48 п.96	Прибор для проверки переднего моста автомобилей ГИИАТ Т-I	шт	I	0,00087	0,00087	8,30	-			8			
I65	24-04-0I стр.48 п.97	Линейка для проверки сходимости передних колес автомобилей 2I82	шт	I	0,00I6	0,00I6	5,0				5			
I66	24-04-0I стр.5I п.I02	Прибор универсальный для проверки рулевого управления автомобилей НИИАТ-К-I87	шт	I	0,00I2	0,00I2	20,0				20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I67	24-I9-96 ч.II п.I	Подставка под оборудование 820х700 5143 ГОСНИТИ	шт	I	0,0762	0,0762	I9,45				I9			
I68	24-04-0I стр.50 п.I00	Прибор для проверки гидрорулей и гидронасоса ЗИЛ-I30, непосредственно на автомобиле, переносный ЦКБ К-405	шт	I	0,035	0,035	205,0				205			
I69	24-I0 стр.7I п05-005	Машина водоплесосная КУ-00I	шт	I	0,025	0,025	260,0				260			
I70	24-04-0I п.I29 стр.66	Стробоскоп ПАС-2	шт	I	0,003	0,003	87,0				87			
I7I	I7-I4 стр.42 пI-050	Газоанализатор	шт	I	0,007	0,007	I225,0				I225			
I72	Каталог Сельхозтехники на I985г стр.34	Устройство для измерения свободного хода педалей тормоза и сцепления автомобилей ЗИЛ-I30 переносного типа КИ-8929	шт	I	0,0005		5,0				5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I73	24-04-0I п.6I6 стр.2I5	Устройство для проверки натяжения ремней водяного насоса компрессора и генератора КИ-I39I8	шт	I	0,00066	-	3,30				3			
I74	Каталог Сельхозтехники на I985г стр.23	Устройство для проверки технического состояния карданной передачи грузовых автомобилей переносного типа КИ-8902А	шт	I	0,002	-	23,0				23			
I75	I7-04 стр.549 II-540--8	Механизм привода раздвижных складчатых ворот серия 42-74 вып.I,2 ЦИТП	шт	2			625	8,78	3,86	0,I8 0,02	I250	I8	8	-
		XУI.Зона ТО-I												
I76	Доп.24--04-0I п.745 по весу 3-302-37	Конвейер универсальный для перемещения автомобилей и автопоездов КАМАЗ, МАЗ,ЗИЛ,ГАЗ на линиях ТО П-537 исп.I ГИАТ-М I630:II80х4385	шт	2	4,385	8,77	6057,0	I83	I08	46,6 I5,0	I2II4	366	2I6	93 30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I77	Сб.ч.II п.2097 стр.II8 9-I3⅔ ш.20-II	Бак с воронкой для слива отработанного масла 9246 ГИАТ-М	шт	4	0,I86	0,744	-	307 67,I	27,I	30,4 9,95	-	228 50	20	23 7
I78	23-0I стр.454 пII-009 7-28I-Iм	Насос шестеренчатый (для перекачивания отработанных масел) Ш-3,2-25-23/ 6-УЗ	шт	2	0,053	0,I06	2I5,0	25,6	I4,I	3,5I I,59	430	5I	28	7 3
I79	24-04-0I стр.37 п.53	Солидолонагнетатель стационарный II27	шт	2	0,2I0	0,42	670,0				I340			
I80	24-04-0I п.I6 стр.I6	Канавный передвижной электромеханический подъемник Р637 0I	шт	5	0,530	2,65	380,0				I900			
I8I	24-04-0I стр.33 п.46 I2-II06-2	Колонка маслораздаточная с насосной станцией 3I06 367М3	шт	2	0,030	0,06	200,0	59,6	43,8	8,I2 I,65	400	4	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	24-04-01 доп.23 стр.24 п.788 12-1106-2	Колонка воздухораздаточная для грузовых автомобилей автоматическая станционная С-413	шт	3	0,110	0,33	900,0	59,6	43,8	8,12 1,65	2700	20	14	3 1
183	24-04-01 стр.87 п.130	Верстак слесарный НО-102	шт	4	0,171	0,684	57,0				228			
184	24-04-05 п.1-026	Пост электрика-карбюраторщика, передвижной с набором инструментов П-204А НИИАТ	шт	1			147,0				147			
185	29-10-01 стр.23 п.76	Стеллаж с вращающимися полками Р-954 ГИАТ-М	шт	5	0,039	0,195	160.0				800			
186	24-19-96 стр.204 п.14-17	Ларь для обтирочных материалов 1000х500 5133 ГОСНИТИ	шт	2	0,045	0,09	62,0				124			
187	24-04-01 п.171 стр.87	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей И-318	шт	2	0,090	0,18	292,0				584			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I88	29-I0-0I стр.I8	Шкаф передвижной с набором инструмента слесаря-авторемонтника И-203	шт	2	0,050	0,I	46,0				92			
I89	29-I0-0I п.58 стр.I8	Шкаф для приборов и инструмента I600х х430 5I26 ГОСНИТИ	шт	I	0,050	0,050	69,0				69			
I90	24-04-0I доп.24 стр.30 п.795	Пистолет для обдувки деталей сжатым воздухом С-4I7	шт	4	0,00035	0,00I4	7,50				30			
I9I	24-04-0I стр.4I п.76	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга 458-М2	шт	2	0,00075	0,00I5	I3,55				27			
I92	24-04-0I стр.5I п.I02	Прибор универсальный для проверки рулевого управления автомобилей К-I87 НИИАТ	шт	I	0,00I2	0,00I2	20,0				20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I93	24-04-0I стр.48 п.96	Прибор для проверки переднего моста Т-I НИИАТ	шт	I	0,00087	0,00087	8,30				8			
I94	24-04-0I стр.53 п.I05	Набор манометров для проверки тормозной системы автопоездов II3I	шт	I	0,006	0,006	25,0				25			
I95	24-04-0I стр.49 п.97	Линейка для проверки схождения передних колес автомобиля 2I82	шт	I	0,00I6	0,00I6	5,0				5			
I96	24-04-0I п.I33 стр.68	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей К-3I0	шт	I	0,040		605,0				605			
I97	Каталог Сельхозтехники на I985г стр.23	Устройство для проверки технического состояния карданной передачи грузовых автомобилей КИ-8902А	шт	I	0,002		23,0				23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	24-04-01 п.616 стр.215	Устройство для проверки натяжения ремней водяного насоса, компрессора и генератора КИ-13918	шт	1	0,00066	-	3,30				3			
199	Каталог Сельхозтехники на 1985г стр.34	Устройство для измерения свободного хода педалей тормоза и сцепления автомобилей ЗИЛ-130 КИ-8929	шт	1	0,0005	-	5,0				5			
200	24-04-01 п.100 стр.50	Установка для проверки гидравлического усилителя и насоса рулевого управления К-465	Шт	1	0,095	0,095	205,0				205			
201	24-04-01 доп.25 стр.6 п.799	Комплект приборов и инструмента для аккумуляторных батарей Э-412	шт	1	0,0076	0,0076	39,0				39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
202	I7-04 стр.589 II-540--6	Механизм привода раздвижных ворот складчатых, серия 42-74 вып.I,2 ЦИТП	шт	4			625,0	8,78	3,86	0,I8 0,02	2500	35	I5	I
		ХУП. Участок ремонта приборов питания												
203	24-04-0I п.I70	Верстак специальный для ремонта карбюраторов Р-90I ГИАТ-М	шт	I	0,I48	0,I48	57,0				57			
204	Кальк. Латинского з-да I8.06.79	Верстак для ремонта топливной аппаратуры Р-968 ГИАТ-М	шт	I	0,250	0,250	387,0				387			
205	24-I9--96 ч.II п.I	Подставка под оборудование 820х700 5I43 ГОСНИТИ	шт	2	0,0762	0,I524	I9,45				39			
206	24-04--0I стр.77 п.I5I	Пресс гидравлический настольный Р-324	шт	I	0,058	0,058	233,0				233			
207	29-I0-0I стр.I8 п.60	Шкаф для хранения инструмента и приспособлений I600х430 5I26 ГОСНИТИ	шт	I	0,I30	0,I30	77,0				77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
208	24-07 стр.32	Ванна моечная передвижная ОМ-I3I6А	шт	I	0,060	0,060	38,20				38			
209	29-I0-0I стр.23 п.76	Секция стеллажа 2-х ярусная I500х500 5I54 ГОСНИТИ	шт	I	0,048	0,048	I60,0				I60			
2I0	24-04-0I стр.23	Тележка комплектовочная I200х х500 ОРГ-I468--07-070 ГОСНИТИ	шт	I	0,0565	0,0565	I50,0				I50			
2II	24-I9-96 ч.I стр.204 п14-I7	Ларь для обтирочных материалов I000х500 5I33 ГОСНИТИ	шт	I	0,045	0,045	62,0				62			
2I2	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж для трубок ОРГ-I468--05-690А ГОСНИТИ	шт	I	0,057	0,057	I60,0				I60			
2I3	I8-0I стр.I43 2-002 I-202-I	Настольно-сверлильный станок 2К112	шт	I	0,I20	0,I20	290,0	9,9	9,2	0,I2 0,06	290	I0	9	-
2I4	24-04-0I стр.I0I п.20I	Набор инструмента для карбюраторщика 2445М	шт	I			II,0				II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I5	24-04-0I стр.2I4 п.6I5	Комплект инструмента для обслуживания топливных насосов высокого давления дизельных двигателей 2М3-238, 630	шт	I			3,40				3			
2I6	24-04-0I доп.24 стр.30 п.795	Пистолет для обдува деталей сжатым воздухом С-4I7	шт	2	0,00I	0,002	7,50				I5			
2I7	24-04-0I стр.55 п.I08	Прибор для проверки топливного насоса карбюраторных двигателей 527Б	шт	I	0,00232	0,00232	24,40				24			
2I8	24-04-0I стр.I0I п.20I	Комплект инструмента регулировщика-карбюраторщика (2I инструмент) 2445М	шт	2	0,0038	0,0076	II,0				22			
		ХУШ.Машинная секция												
2I9	24-04-0I стр.55 п.I09	Установка для проверки карбюраторов автомобильных двигателей 489А	шт	I	0,460	0,460	I035,0				I035			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		XIX.Регулировочный участок												
220	-	Операторская секция настенная 489А	шт	I	0,020	0,020		входит в 229						
22I	24-04-02 п.45 стр.56	Прибор для проверки карбюраторов и бензонасосов,настольный 577Б	шт	I	0,008	0,008	I06,0				I06			
222	24-I9-96 ч.I п.I4-I7 стр.204	Подставка под оборудование 820х700 5I43 ГОСНИТИ	шт	I	0,0762	0,0762	62,0				62			
223	24-04-0I стр.95	Комплект приборов для проверки системы питания 4-х тактных дизельных двигателей ЯМЗ-238, состоящий из 4-х наименований	шт	I			I50,0				I50			
а/	-	Стенд для проверки форсунок и гидроплотности плунжерных пар насосов высокого давления 625	шт	I	0,035	0,035		входит в п.233						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
б/	-	Приспособление для разборки и сборки топливных насосов высокого давления 636	шт	I	0,026	0,026		входит в п.233						
б/	24-04-0I п.6I5 стр.2I4	Комплект инструмента для обслуживания топливных насосов высокого давления, состоящий из I0 наименований 630	шт	I	0,004	0,004	3,40				3			
г/	-	Компрессометр 628	шт	I	0,00088	0,00088		входит в п.223						
224	29-I0-0I стр.23	Секция стеллажа 2-х ярусная I500x500 5354 ГОСНИТИ	шт	I	0,048	0,048	I60,0				I60			
225	24-04-0I доп.24 стр.30 п.795	Пистолет для обдува деталей сжатым воздухом С-4I7	шт	I	0,00I	0,00I	7,50				8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		XX.Участок ремонта электрооборудования												
226	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж секционный из 3-х секций 5I52 ГОСНИТИ	шт	I	0,I83	0,I83	I60,0				I60			
227	24-I9-96 ч.II п.I	Подставка под оборудование 820х700 5I43 ГОСНИТИ	шт	I	0,076	0,076	I9,45				I9			
228	I8-0I кн.I стр.I43 п2-002 I-202-I	Станок настольно-сверлильный 2KII2	шт	I	0,I20	0,I20	290,0	9,9	9,2	0,I2 0,06	290	I0	9	
229	24-04-0I стр.77 п.I6I	Пресс гидравлический Р-324	шт	I	0,058	0,058	233,0				233			
230	24-I9-96 стр.204 п.I4-I7	Ларь для материалов I000х500 5I33 ГОСНИТИ	шт	I	0,045	0,045	62,0				62			
23I	24-04-05 пI-026	Стол электрика вращающийся Р967 ГИАТ-М	шт	2	0,050	0,I	I47,0				294			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
232	29-I0-0I стр.I5	Шкаф конторский (для приборов) I200х600 3-0I-08-22	шт	I			85,0				85			
233	24-I9-96 ч.I п.5	Стол для лабораторных работ Р-525 ГИАТ-В	шт	I	0,I90	0,I90	I05,6				I06			
234	ДОП.24--04-0I стр.66 п.I28	Стенд контрольно-испытательный для проверки электрооборудования 532-М2	шт	I	0,350	0,350	I030,0				I030			
235	24-04-0I стр.69 п.I34	Прибор для проверки якорей генераторов и стартеров Э-236	шт	I	0,0II	0,0II	5I,0				5I			
236	24-04-0I доп.29 стр.20 п.8I6	Прибор для проверки свечей зажигания Э-203	шт	I	0,007	0,007	72,0				72			
237	24-04-0I п.I83 стр.92	Комплект инструментов для технического обслуживания электрооборудования на автомобиле И-III	шт	I	0,008	0,008	29,0				29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		XXI.Кислотная												
238	24-04-0I стр.23 п.30	Тележка для транспортировки и разлива серной кислоты П-206 ГИАТ-М	шт	I	0,045	0,045	I50,0				I50			
239	24-07 стр.32	Ванна для приготовления электролита Э-404 ГИАТ-М	шт	2	0,042	0,084	23,90				48			
240	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж для деталей I400х500 ОРГ-I468-05--230А ГОСНИТИ	шт	I	0,I49	0,I49	I60,0				I60			
		XXII.Зарядная												
24I	29-I0-0I стр.23 п.77	Стеллаж для зарядки аккумуляторных батарей 5500х800 в строительных конструкциях ОРГАВТОТЕХ	шт	I			205,0				205			
242	24-04-0I п.30 стр.23	Тележка для транспортирования и подъема аккумуляторных батарей П-260 ГИАТ-М	шт	I	0,I00	0,I00	I50,0				I50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		XXIУ. Аккумуляторный участок												
243	24-I9-96 ч.II п.I	Подставка под оборудование 820х700 5I43 ГОСНИТИ	шт	3	0,0762	0,2286	I9,45				58			
244	I5-I6 стр.I46	Зарядное устройство автоматическое УЗА-80-II0	шт	2	0,265	0,53	800,0				I600			
245	24-04-0I стр.87 п.I70	Верстак слесарный НО-I02	шт	I	0,I7I	0,I7I	57,0				57			
246	24-I9-96 п.I4-I7 стр.204	Ларь для обтирочных материалов I000х500 5I33 ГОСНИТИ	шт	I	0,045	0,045	62,0				62			
247	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж для аккумуляторов 22I5х5I5 5I23 ГОСНИТИ	шт	I	0,I76	0,I76	I60,0				I60			
248	28-02-22 п.I6-003 I0-345-I	Акводистиллятор Д3-4-2	шт	I	0,0I8	0,0I8	5I,0	I0,4	7,26		5I	I0	7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
249	23-I2-8I стр.9	Шкаф вытяжной для электротиглей Р-405 ГИАТ-Н	шт	I	0,I20	0,I20	407,0				407			
250	24-04-0I стр.20I п.587	Электродвигатель плавки свинца 8020Н ГИАТ-Н	шт	I	0,026	0,026	38,0				38			
25I	-"-	Электротигель для плавки мастики 8022Н ГИАТ-Н	шт	I	0,023	0,023	38,0				38			
252	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж секционный I500х х600х600 5I54 ГОСНИТИ	шт	I	0,048	0,048	I60,0				I60			
253	24-03 стр.367	Ванна для промывки деталей аккумуляторов М-30IА ГИАТ-М	шт	I	0,I55	0,I55	270				270			
254	24-04-0I стр.89	Стол для разборки аккумуляторных батарей Э-403 ГИАТ-М	шт	I	0,089	0,089	220,0				220			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
255	24-07 стр.3I	Ванна для слива электролита Э-404 ГИАТ-М	шт	I	0,042	0,042	52,2				52			
256	24-04-0I доп.25 стр.6 п.799	Комплект приборов и приспособлений для технического обслуживания аккумуляторных батарей Э-4I2	шт	I	0,0065	0,0065	39,0				39			
		ХХУ.Участок ОГМ												
257	24-04-0I стр.87 п.I70	Верстак слесарный НО-I02	шт	I	0,I7I	0,I7I	57,0				57			
258	24-I9-96 ч.II п.I	Подставка под оборудование 820х700 5I43 ГОСНИТИ	шт	2	0,0762	0,I524	I9,45				39			
259	I8-0I кн.I стр.I43 п2-002 I-202-I	Настольно-сверлильный станок 2КII2	шт	I	0,I20	0,I20	290,0	9,9	9,2	0,I2 0,06	290	I0	9	-
260	29-I0-0I стр.23 п.76	Стеллаж секционный 5I54 ГОСНИТИ	шт	I	0,048	0,048	I60,0				I60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26I	24-07 стр.3I	Ванна моечная передвижная ОМ-I3I6А	шт	I	0,060	0,060	35,5				36			
262	I8-05 ч.II стр.26 п02-058	Плита поверочная I000х630 ГОСТ I0905-75	шт	I			I54,0				I54			
263	24-I9-96 ч.II п.I	Подставка под поверочную плиту I000х630 9I59 ГИАТ/М	шт	I			I9,45				I9			
264	I8-0I кн.I стр.79 пI-078 I-2I-3	Токарно-винторезный станок РМ1-I400 I6К20Г	шт	I	3,335	3,335	6I40,0	30,6	24,3	3,85 I,94	6I40	3I	24	4 2
265	I8-0I кн.I стр.I45 п2-005 I-20I-3	Станок вертикально-сверлильный 2Т125	шт	I	0,780	0,780	I700,0	I5,6	I3,6	0,33 0,I5	I700	I6	I4	-
266	I8-0I кн.I стр.305 3-I63 I-220-2	Станок заточной двухсторонний 3С2-300	шт	I	0,I80	0,I80	320,0	6,8	6,I5	0,I2 0,07	320	7	6	-
267	Доп.4 24--04-0I п.709 стр.9 I-2I4-4	Пресс гидравлический (усилие 50 тонн) Р-337	шт	I	0,895	0,895	I268,0	I2,I	I0,3	0,29 0,I5	I268	I2	I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ХХУI. Насосная склада масел												
268		Насосная установка к маслораздаточной колонке моторных масел 3I06Б	шт	2	0,082	0,I64		входит в стоимость п.I8I						
269		Установка для заправки трансмиссионным маслом 3II9Б	шт	2	0,082	0,I64		входит в стоимость в п.I8I						
270	23-0I стр.458 II-0II 7-28I--IM	Электронасосный агрегат для откачки отработанных масел ШВ-25-5,8/3	шт	I	0,088	0,088	32,5	25,6	I4,I	3,5I I,59	325	26	I4	4 2
27I	23-0I стр.458 II-0II 7-28I-IM	Электронасосный агрегат для подачи масел ШВ-25-5,8/3	шт	3	0,088	0,088	325,0	25,6	I4,I	3,5I I,59	975	77	42	II 5
		ХХУП. Склад масел												
272	23-02 стр.406 интерполяция по весу I8-I-3	Резервуар для свежего моторного масла для дизельных двигателей, вместимость 5,0м3 ТП-704-I-I59-83 I800:34I0х500	шт	I	0,500	0,500	264,0	23,9	I4	3,II I,44	264	24	I4	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
273	23-02 стр.405 I8-I-2	Резервуар для свежего моторного масла карбюраторных двигателей, вместимость 3,0м3 ТП-704-1-I58-83 420:850х34I	шт	I	0,34I	0,34I	I97,0	20,4	I2,3	I,78 0,85	I97	20	I2	2 I
274	-"-	Резервуар для свежего трансмиссионного масла, вместимость 3,0м3 ТП-704-1-I58-83	шт	I	0,34I	0,34I	I97,0	20,4	I2,3	I,78 0,85	I97	20	I2	2 I
275	-"-	Резервуар для отработанных моторных масел, вместимость 3,0м3 ТП-704-1-I58--83	шт	I	0,34I	0,34I	I97,0	20,4	I2,3	I,78 0,85	I97	20	I2	2 I
276	-"- стр.405 I8-I-2	Резервуар для отработанных трансмиссионных масел, вместимость 3,0м3 ТП-704-I-I58-83	шт	I	0,34I	0,34I	I97	2C,4	I2,3	I,78 0,85	I97	20	I2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.								I76345	4505	I345	247 87
		Запчасти 2% от суммы 64890	руб. руб.								I298			
		Итого:	руб.								I77643			
		Тара, упаковка 2%	руб.								3553			
		Итого:	руб.								I8II96			
		Транспорт 3%	руб.								5436			
		Итого:	руб.								I86632			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								2240			
		Итого:	руб.								I88872			
		Комплектация 0,7%									I244			
		Итого:	руб.								I90II6			
		Накладные расходы на зарплату - 80%	руб.									I076		
		Итого:	руб.									558I		

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Плановые накопления 8%	руб.									446		
	Итого:	руб.								I90II6	6027	I345	247 87
	Инструмент и приспособления:												
	I.Общий инструмент	шт	9I			I6,0				I456			
	2.Режущий инструмент	шт	I2			50,0				600			
	3.Измерительный инструмент	шт	I2			20,0				240			
	4.Приспособления	шт	24			25,0				600			
	Итого:	руб.								2896			
	Сводка по смете:												
	I.Оборудование	руб.	I954I6										
	2.Монтаж	руб.	6027										
	Всего:	руб.	20I443										

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила техник Г.Н.Гуркина
Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на технологические промпроводки

Основание: чертежи ТХ-9+ТХ-II
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 3,02 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования - тыс.руб.
б/ монтажных работ - 2,87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - I0,05 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,96 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,27 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та УСН, расценок и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Масса,тн брутто ед.	Масса,тн нетто общ.	Стоимость единицы,руб. оборуд.	Стоимость единицы,руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. оборуд.	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I2-4-I	Проложить стальные электросварные трубы Д-26х2,5мм	м	65				0,98	0,76	0,I6 0,04		64	49	I0 3
2	I2-4-2	То же, Д-38х3 мм	м	I82				I,I4	0,9I	0,I8 0,05		207	I66	33 9
3	I2-4-4	То же, Д-59х3 мм	м	I08				2,I3	I,55	0,46 0,I4		230	I67	50 I5
4	I2-I-I	То же, водогазопроводные Д-I5мм	м	I25				0,48	0,43	0,04 0,0I		60	54	5/I
5	I2-I-I	То же, водогазопроводные Д-25мм	м	97				0,48	0,43	0,04 0,0I		47	42	4/I
6	I2-I-I	То же, водогазопроводные Д-32 мм	м	42				0,48	0,43	0,04 0,0I		20	I8	2/-
7	I2-I-I	То же, водогазопроводные Д-50мм	"	300				0,48	0,43	0,04 0,0I		I44	I29	I2 3
8	I2-758--I	Протравка и промывка труб различными реоктивами Д до 40 мм	м	5II				0,08	0,06	0,02		4I	3I	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I2-758--2	То же,Д-57мм	м	408				0,I2	0,09	0,03 / 0,0I		49	37	I2 / 4
I0	I2-802--3	Установить задвижку параллельную Д-50мм на трубопроводе	шт	6				2,08	I,7I	0,06 / 0,0I		I2	I0	
II	I2-806--I	То же, кран проходной сальниковый муфтовый Д-25 мм	шт	I				I,72	I,45	0,03 / 0,0I		2	I	
I2	I2-806--I	То же, кран проходной сальниковый муфтовый Д-I5мм	шт	37				I,72	I,45	0,03 / 0,0I		64	54	I / -
I3	I2-867--4	То же,водосборник емк. I0 л.	шт	3				2,6I	2,07	0,27 / 0,II		8	6	I/-
I4	I2-790--I	То же,вентиль запорный муфтовый Д-20мм	шт	3				I,75	I,49	0,03 / 0,0I		5	4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I2-790--2	То же, вентиль запорный муфтовый Д-32мм	шт	2				I,87	I,62	0,03 0,0I		4	3	
I6	I2-790--3	То же, вентиль запорный муфтовый Д-50мм	шт	II				2,II	I,72	0,06 0,0I		23	I9	I/-
I7	I2-427--I	То же, рукав резиновый напорный тип "Г" Д-I5мм	м	72				I,33	I,I6	0,I5 0,06		96	84	II/4
		Итого:	руб									I076	874	I52/40
		Накладные расходы на з/плату 80%										699		
		Итого:	руб									I775		
		Плановые накопления 8%										I42		
		Итого:	руб									I9I7	874	I52/40
		Материалы не учтенные ценником												
I8	Сб.ч.I стр.68	Трубы электросварные Д-25х2,5 мм ГОСТ I0707-23	м	65			0,36				23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	Сб.ч.I стр.68	То же, Д-38х3мм	м	I82			0,5				9I			
20	-"-	То же,Д-59х3мм	"	I08			0,72				78			
2I	Сб.ч.I стр.66	То же, водогазопроводная Д-I5мм ГОСТ 3262-75	м	I25			0,26				33			
22	Сб.ч.I стр.66	То же, водогазопроводная Д-25мм ГОСТ 3262-75	м	97			0,42				4I			
23	Сб.ч.I стр.66	То же, водогазопроводная Д-32мм ГОСТ 3262-75	м	42			0,54				23			
24	Сб.ч.I стр.66	То же, водогазопроводная Д-50мм ГОСТ 3262-75	м	300			0,86				258			
25	Сб.ч.Ш стр.52	Задвижка параллельная Д-50мм 30ч6бр	шт	6			I3,9				83			
26	-"- стр.78	Кран проходной сальниковый муфтовый Д-25 мм II4ч6бр	шт	I			I,67				2			
27	стр.76	Кран проходной сальниковый муфтовый Д-I5мм II4ч6бр	шт	37			I,0				37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	стр.44	Водосборник емк.I0 л. 92II ГИАТ-М	шт	3			I3,0				39			
29	стр.I2	Вентиль запорный муфтовый Д-20мм I5кчI8к	шт	3			I,43				4			
30	Сб.ч.Ш стр.I2	Вентиль запорный муфтовый Д-32 мм I5кчI8к	шт	2			2,I5				4			
3I	Сб.ч.Ш стр.I2	Вентиль запорный муфтовый Д-50 мм I5кчI8к	шт	II			3,68				40			
32	стр.I06	Рукав резиновый напорный тип "Г" Д-I5мм ГОСТ I8698-79	м	72			I,69				I22			
		Итого:	руб								878			
		Комплектация 0,7%	"								4			
		Итого:	руб								882			
		Плановые накопления 8%	"								7I			
		Итого:	руб								953			

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы									
I	I5-6I4	Окраска стальных труб масляной краской за 2 раза	м2	I92,0	0,605			II6			
		Итого:	руб					II6			
		Накладные расходы I6,5%						I9			
		Итого:	руб					I35			
		Плановые накопления 8%	"					II			
		Итого:	руб					I46			
		Сводка по смете:									
		I. Монтаж	руб		I9I7						
		2. Материалы	"		953						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		3. Строительные работы	руб		I46						
		Всего:	руб		30I6						

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший техник Г.Н.Гуркина
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-25

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на приобретение и монтаж установки пожарной сигнализации

Основание: чертежи ПС л.3,4,5,8

Сметная стоимость - 5,55 тыс.руб.
в том числе: а) оборудования - 3,42 тыс.руб.
б) монтажных работ - 2,13 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - I8,49 тыс.руб.
2.Iм2 общей площади здания - 0,49 руб.
3.Iм3 объема здания - 0,05 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн. брутто нетто ед.	Масса, тн. брутто нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I6-02 п.03-0076 I0-743-3	Дымовой извещатель ДИП-I	шт	35			36	I,32	I,04		I260	46	36	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I6-02-80/8 03-0I26 I0-743-8	Прибор-сигнализатор "Квант-I"	комп	8			I35	4,64	4,47		I080	37	36	
3	I0-743-II	Монтаж отражателя	шт	8				I,26	I,I9			I0	I0	
4	I0-975-I2	Коробка УК-2П	шт	4				4I	37			2	I	
5	I0-743-I	Извещатель ИПI05-2/I	шт	I4				45	4			6	6	
6	I6-02 п.03-0046 I0-742-I	Пульт приемный пожарной сигнализации ППС-I	шт	I			720	20,2	I7,7		720	20	I8	
7	I0-975-I2	Коробка УК-2П КПСС-I	шт	I				4I	37					
8	I0-54-I2	Провод однопарный на стене бетонной	I00м	3,3				II,2	I0,8			37	36	
9	36-09I--0I3 II-580-I3	Резистор МЛТ-0,5	шт	69			0,0I	32	3I		I	22	2I	
I0	II-582-I	Коробка соединительная СК-8	шт	4				97	7I	0,04 0,0I		4	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	II-582-2	Коробка соединительная СК-I6	шт	8				I,04	77	0,04 0,0I		8	6	
I2	II-582-3	Коробка соединительная СК-32	шт	I				I,47	I,I7	0,04 0,0I		I	I	
I3	I2-I088-2	Ролик натяжения троса РНТ	шт	8				I,75	22			I4	2	
I4	I2-I088-I	Приспособления для натяжения троса, 2ПНТ	шт	4				3,45	7I			I4	3	
I5	I2-I088-3	Замок тросовой системы 23Т	шт	I4				I,I5	47			I6	7	
I6	II-582-2	Коробка клеммная У6I4	шт	2				I,04	77	0,04 0,0I		2	2	
I7	I6-05 0I-I2 58-83-3	Реле электромагнитное РЭС-42	шт	4			2,05	I,08	I	0,02 0,0I	8	4	4	
I8	I5-04 доп.8, 9,I2 8-83-3	Реле РПЛ-I2204	шт	I			4,2	I,08	I	0,02	4	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I6-02 кн.2 05-0094 8-I05-I	Выпрямитель КВ-24М	шт	2			44	I6	I3,7		88	32	27	
20	8-573-5	Коробка для установки аппаратов	шт	5				I,08	66	0,I6 0,03		5	3	I 0
2I	8-4I7-I	Трубы винипластовые с креплением диаметром до 25мм	I00м	0,09				34,8	I4,4	I2,2 3,85		3	I	I 0
22	I5-04 п.09-I07	Выключатель ВКМ-I-В3Г	шт	4			7,4	I,7I	I,23	0,02 0,0I	30	7	5	
23	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,0I5				377	33,3	4,7 I,4I		6		
24	8-406-I	Трубы с креплением накладными скобами Д до 25мм	I00м	0,03				54	23,2	23,I 9,73		2	I	I 0
25	8-I47-2	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	т	0,06				39I	36,9	4,I I,02		3I	3	0 0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	8-397-2	Лоток по установленным конструкциям, при ширине лотка до 400мм	т	0,0I				I23	27,2	39,2 II,4		I	0	0 0
27	8-I47-8	Полка кабельная весом I00шт до 0,7кг	I00шт	0,02				I,65	I,I7	3 I2		0	0	0 0
28	8-I47-4	Стойка сборных кабельных конструкций до I,6кг	I00шт	0,02				27,8	I5,5	I,9 2I		I	0	0 0
29	8-I46-I	Кабель с креплением накладными скобами при весе Iм до 3кг	I00м	I4,42				48	I8,2	I2,7 4,04		692	262	I83 58
30	8-I56-I	Заделка кабеля с резиновой или полиэтиленовой изоляцией сеч. 2,5мм2 количество жил до 7	шт	58				I,0I	3I			59	I8	
3I	8-I56-3	Заделка кабеля с резиновой или полиэтиленовой изоляцией сеч. 2,5м2 количество жил до I9	шт	2				I,4	37			3	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	8-395-I	Канат стальной	I00м	0,4				43,7	8,52	9,I8 2,98		I7	3	4 I
33	8-I70-I	Герметизация проходов	шт	3				I,66	24			5	I	
34		Материалы, не учтенные ценником												
35	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8	шт	4				2,38				I0		
36	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	шт	8				3,73				30		
37	24-05 п.I-39I	Коробка соединительная КСК-32	шт	I				5,63				6		
38	24-05-I--340	Коробка У-75	шт	4				26				I		
39	24-05 п.I-346	Коробка протяжная У-995	шт	I				I,I4				I		
40	Сб.45 стр.207	Коробка УК-2	шт	4				I4				I		
4I	Сб.45 разд.9 п/п543	Трубы полиэтиленовые среднего типа диам.20мм	I0м	0,9				I,08				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	Сб.ч.I разд.3 п/п I4	Труба водогазопроводная	м	3				3I				I		
43	24-05 80/2 п.I-I043	Коробка клеммная У-6I4	шт	2				7,36				I5		
44	0I-I8 т.7,I	Канат стальной 0I,8	I0м	4				I,49				6		
45	3-д МКИ Рязань,	Извещатель ИПI05-2/I	шт	I4				I,53				2I		
46	24-05-I--689	Полка К-II63	шт	2				29				I		
47	24-05-I--86I	Стойка К-II50	шт	2				24				0		
48	I5-09 т.3-038	Кабель АВВГ 3х2,5	I00м	0,278				I9I,42				53		
49	I5-09 т.2-005	Кабель ВРГ 3хI	км	0,075				I93				I4		
50	I5-09 т.6-0II	Кабель КВВГ 4хI	км	0,776				20I,42				I56		
5I	I5-09 т.6-0II	Кабель КВВГ 5хI	км	0,I88				229,39				43		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	I5-09 т.6-0II	Кабель КВВГ 7хI	км	0,05				279,75				I4		
53	24-05 I-469	Лоток К-420	шт	I				2,4I				2		
54	I5-09 т.6-0II	Кабель КВВГ I9х0,75	км	0,075				497,95				37		
55	I5-09 т.7-039	Провод ЛТВ-П 2х0,6	км	0,33				2I,2				7		
56		Итого по материалам с плановыми накоплениями 8%										454		
57		Итого									3I9I			
58		Итого оборудования с тарой и упаковкой 2%									3255			
59		Итого оборудования с транспортными расходами 3%									3352			
60		Итого оборудования с заготовительно-складскими расходами - I,2%									3393			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I		Комплектация 0,7%									22			
62		Итого оборудования									34I5			
63		Итого монтажных работ										III0	5I9	I9I
64		Итого зарплата с к=I,04 на высоту выше 2м по ц.8											530	
65		Заработная плата с накладными расходами по ц.I0 к=0,77										II0		
66		То же, по ц.II,I2 к=0,8										35		
67		То же, по ц.8 к=0,87										299		
68		Итого монтажных работ с плановыми накоплениями 8%										I678		
69		Итого по смете:									34I5	2I32		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
70		Всего по смете										5547		

Главный инженер проекта Д.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер О.А.Халиманенко

Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-26

к типовому проекту бытового корпуса с контрольно-пропускным пунктом автотранспортного предприятия

на приобретение мебели

Сметная стоимость 0,97 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудования 0,97 тыс.руб.
б/монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) руб.
Iм2 общей площади здания руб.
Iм3 объема здания руб.

№№ пп	Шифры № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, т брутто	нетто	Стоимость единицы, руб. Обоу рудования	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб, Обо рудования	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-I3 стр.I3	Стол с картотекой I500х х600х750 I-0I-04-I6	шт	I			45	0			45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	56-0I-I3 стр.I3	Стол конторский II00x700 I-0I-04-04	шт	I			45,0				45			
3	56-0I-I3 стр.I3	Стол конторский I200x600 I-0I-04-04	шт	I			45,0				45			
4	29-I0-0I стр.I9 п.63	Шкаф конторский 800x400 3-0I-04-04	шт	I			85,0				85			
5	56-0I-I3 к=2 стр.I2	Стол письменный двухтумбовый I500x x750x740 I-0I-04-I0	шт	5			90				450			
6	56-0I-I3 стр.I2	Столик под телефон 600x450x680 I.0I-04-I4	шт	I			I6,0				I6			
7	29-I0-0I п.63 п.I9	Шкаф книжный 970x600xI6I4мм 3-0I-05-02	шт	I			85,0				85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	24-I9-96 ч.I п.6	Стул полужесткий 400х400х х800 2-0I-04-0I	шт	6			7,55				45			
9	59-04-I0 п.I7	Вешалка кабинетная 600хI600 3-05-02-I0	шт	2			I,35				3			
I0	29-I0-0I стр.I9 п.63	Шкаф конторский 800х400 3-0I-04-04	шт	I			85,0				85			
		Итого:	руб.								904			
		Тара и упаковка 2%									I8			
		Итого:	руб.								922			
		Транспортные расходы 3%	руб.								28			
		Итого:	руб.								950			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									II			
		Итого:	руб.								96I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - - 0,7% (от итога с запчастями):	руб.								6			
		ИТОГО оборудования:	руб.								967			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

мн

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 18" VIII 1987 г.
Заказ 1-2030 Тираж 100

gost.e-ecolog.ru