ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - I-41С.86

Производственный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов

АЛЬБОМ УШ

КНИГА I

СМЕТЫ

Нф 1421/08

цена 3-74

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 -I-4IC.86

Производственный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов

АЛЬБОМ УШ

КНИГА I

СМЕТЫ

Стоимость:		
общая	720,65	тыс.руб.
строительно-монтажных работ	506,40	тыс.руб.
I м3 здания	I2,87	руб.
I м3 общей площади	II7,02	руб.
на I автомобиль	2402,I7	руб.

Разработан
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден
Минавтотрансом РСФСР 28.II.84г.
Протокол № 79

Главный инженер — Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта — Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ I

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	№№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	I	Объектная смета на производственный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с расчетной температурой -20°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для I географических районов с сейсмичностью 7 баллов (основное решение)	6
3	I-I	Смета на общестроительные работы производственного корпуса при температуре -20°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для I географических районов, сейсмичностью 7 баллов	I0
4		Сводка объемов и стоимости работ	I03
5	I-2	Камера с фильтром	I06
6	I-3	Колодец нейтрализатор	II6
7	I-4	Колодец с задвижкой	I22
8	I-5	Отстойный колодец с маслоуловителем	I28
9	I-I3	Дождевая канализация	I35
I0	Ia	Объектная смета на производственный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с расчетной температурой -I0°С, скоростным напором ветра для IУ, весом снегового покрова для I географических районов, с сейсмичностью 7 баллов	I38
II	Ia-I	Смета на общестроительные работы производственного корпуса при температуре -I0°С, скоростным напором ветра для IУ, весом снегового покрова для I географических районов с сейсмичностью 7 баллов	I42

I	2	3	4
I2	Iб-I	Смета на общестроительные работы производственного корпуса при температуре -20°С, скоростным напором ветра для IУ, весом снегового покрова для П географических районов, с сейсмичностью 7 баллов	I49
I3	Iа-I5	Отопление (при температуре -I0°С)	I54
I4	Iа-I6	Теплоснабжение установок систем (при температуре -I0°С)	I59
I5	Iа-I7	Вентиляция (при температуре -I0°С)	I7I
I6	Iа-I8	Центральный тепловой пункт (при температуре -I0°С)	I74
I7	Iа-20	Силовое электрооборудование (при температуре -I0°С)	I83
I8	Iа-2I	КИП и автоматика (при температуре -I0°С)	I87
I9		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I93

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись: Единые районные единичные расценки для I территориального района (подрайон I), сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января 1982 года, сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, (часть I - строительные материалы), ценник на местные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек второго пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.1984 г.

Проект разработан для районов:

- с расчетной температурой наружного воздуха -20°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для I географических районов, с сейсмичностью 7 баллов (основное решение);

- с расчетной температурой наружного воздуха -I0°С, скоростным напором ветра для IУ, весом снегового покрова для I географических районов, с сейсмичностью 7 баллов;

- с расчетной температурой наружного воздуха -20°С, скоростным напором ветра для IУ, весом снегового покрова для II географических районов, с сейсмичностью 7 баллов;

- с расчетной температурой наружного воздуха -20°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для I географических районов с сейсмичностью района не выше 6 баллов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные расходы - I6,5%;
- на металлоконструкции - 8,6%;
- на сантехнические работы - I3,3%;
- плановые накопления - 8%.

Составила руководитель группы Н.И.Хохлова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I при температуре -20°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для I географических районов, с сейсмичностью 7 баллов

Сметная стоимость 720,65 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) - 2402,I7 руб.
2. Iм2 общей площади здания II7,02 руб.
3. Iм3 объема здания I2,87 руб.
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудование присп. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.	наимен. един. изм.	количество един. изм.	стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	405,72				405,72				м2	3936I,8	I0,3I
2	I-2	Камера с фильтром	3,I2				3,I2						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Колодец нейтрализатор	0,23				0,23						
4	I-4	Колодец с задвижкой	0,20				0,20						
5	I-5	Отстойной колодец с маслоуловителем	0,3I				0,3I						
6	I-6	Водопровод хозяйственно-питьевой	4,02				4,02				м3	39361,8	0,I0
7	I-7	Горячее водоснабжение	0,7I				0,7I				м3	39361,8	0,02
8	I-8	Водопровод сжатого воздуха	0,I8				0,I8				м3	39361,8	0,0I
9	I-9	Производственная канализация	0,93		0,54		I,47				м3	39361,8	0,02
I0	I-I0	Производственная канализация щелочных вод	0,09	0,02	0,36		0,47				м3	39361,8	0,0I
II	I-II	Канализация механически загрязненных вод	0,I9				0,I9				м3	39361,8	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I2	Канализация кислых вод	0,33				0,33				м3	3936I,8	0,0I
I3	I-I3	Дождевая канализация	I,20				I,20				м3	3936I,8	0,07
I4	I-I4	Бытовая канализация	0,42				0,42				м3	3936I,8	0,0I
I5	I-I5	Отопление	2,96				2,96				м3	3936I,8	0,08
I6	I-I6	Теплоснабжение установок систем	I2,06	0,36	I,30		I3,72				м3	3936I,8	0,3I
I7	I-I7	Вентиляция	I3,09				I3,09				м3	3936I,8	0,33
I8	I-I8	Центральный тепловой пункт	3,97	0,2I	0,64		4,82				м3	3936I,8	0,I0
I9	I-I9	Электроосвещение	33,23				33,23				м3	3936I,8	0,64
20	I-20	Силовое электрооборудование		8,I4	7,70		I5,84				м3	3936I	0,2I
2I	I-2I	КИП и автоматика		2,83	3,59		6,42				м3	3936I	0,07
22	I-22	Связь и сигнализация		0,70	0,32		I,02				м3	3936I,8	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
23	I-23	Технологическое оборудование		6,03	I95,4I		20I,44				м3	3936I,8	0,I5
24	I-24	Технологические промпроводки	0,I5	2,87			3,02				м3	3936I,8	0,0I
25	I-25	Приобретение и монтаж установки пожарной сигнализации		2,I3	3,42		5,55				м3	3936I,8	0,05
26	I-26	Приобретение мебели		-	0,97		0,97						
		Итого:	483,II	23,29	2I4,25		720,65						

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Л.И.Щелкунова
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на общестроительные работы при температуре -20°С, скоростным напором ветра Ш, весом снегового покрова для I географических районов, сейсмичностью 7 баллов

Основание: Чертежи КЖ-I по ЮЖ64,
КМI по КМ4;
АРI по АРI2

Сметная стоимость 405,72- тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) - I352,39 руб.
2, Iм2 общей площади здания 93,76 руб.
3. Iм3 объема здания I0,3I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I	I-230 I-237	Срезка растительного грунта									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ШЕ729-I ш.29-8 тех.ч. п.I.II таб.3	I группы бульдозером с перемещением на 50 м (0,0338+0,0277х х4)хI,I	м3	639	0,I59I			I02			
2	I-I74 ш.22-I3 тех.ч. п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на самосвалы экскаватором обратной лопатой емк. ковша 0,5м3 0,I3I+0,I2439х0,I5	м3	639	0,I497			96			
3	ЕРЕР №I таб.I	Транспорт растительного грунта на расстояние до I км 0,29хI,4	м3	639	0,406			259			
4	I-56 ш.II-I4 тех.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк.0,5м3 в отвал 0,I32+0,I2547х0,I5	м3	4956	0,I5I			743			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 тех.ч. п.I.II таб.3 п.3.48	Перемещение разработанного грунта II группы бульдозером на расстояние до 50м в резерв (0,0408х0,85+ +0,0323х4)хI,I	м3	4956	0,I80			892			
6	-"-	То же, из резерва для обратной засыпки	м3	4956	0,I80			892			
7	I-I75 ш.22-I4 тех.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой с погрузкой на автосамосвалы 0,I56+0,I4809х хО,I5	м3	I3I5	0,I78			234			
8	ЕРЕР № I табл.I	Транспорт грунта на расстояние I км 0,29хI,75	м3	I3I5	0,508			668			
9	I-948 ш.79-2 тех.ч. п.3.67	Зачистка дна и стенок траншей и котлованов в грунте II группы вручную I,2хI,2	м3	627	I,44			903			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-257 I-268 ш.3I-2 ш.3I-I3 тех.ч. п.I.II таб.3	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние до 50м (0,0I89+0,0I08х х4)хI,I	м3	4460	0,0683			305			
II	I-968 ш.8I-2	То же, вручную	м3	496	0,46			228			
I2	I-II84 ш.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	4460	0,0969			432			
I3	I-I94 ш.25-I	Работа на отвале при транспортировки грунта I группы автосамосвалами на расстояние до I км	м3	639	0,0I07			7			
I4	I-I95 ш.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами на расстояние до I км	м3	I3I5	0,0I32			I7			
		Итого по I разделу:	руб					5783			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									
I5	6-I ш.I-I	Устройство бетонной подготовки под фундаменты колонн из бетона М-50 толщиной I00 мм	м3	33,24	27,4			9II			
I6	6-5 ш.I-5	Устройство монолитных ж/б столбчатых фундаментов под колонны из бетона М-200 объемом до 3м3	м3	I60,50	38,9			6243			
I7	6-6 ш.I-6	Устройство монолитных ж/б столбчатых фундаментов под колонны из бетона М-200 объемом до 5м3	м3	30,39	37,20			II3I			
I8	6-7 ш.I-7	То же, объемом до I0м3	м3	56,00	35,0			I960			
I9	ЦЦ чП п.I	Стоимость арматуры А-I	т	2,022	270,0			546			
20	-"- п.2	То же, А-П	тн	3,903	278,0			I085			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	6-83 ш.9-7	Стоимость закладных деталей	тн	0,337	44I			I49			
22	7-I5 ш.I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6м	шт	2I	6,50			I37			
23	ССЦ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения весом до 5т, длиной более 3м из бетона М-200	м3	4,7I	67,9			320			
24	ССЦ п.9-352	То же, таврового сечения из бетона М-I00	м3	0,60	67,5			4I			
25	ССЦ п.9-352	То же, из бетона М-300 67,5+0,82х2	м3	I,06	69,I4			73			
26	ССЦ тех.ч. стр.8	Стоимость арматуры А-I	т	0,27I	229			62			
27	-"-	То же, А-III	т	0,053	250			I3			
28	-"-	То же, А-II	тн	0,I06	229			24			
29	-"-	То же, В-I	т	0,068	32I			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	6-I7I ш.I5-I2 ССЦ п.4-20	Засыпка фундаментных балок песком I,3I+I,05x7,79	м3	63,6	9,49			604			
3I	6-I3 ш.I-I3 ССЦ п.I-5, п.I-3	Устройство набетонок из бетона М-200 34,40+(27,40- -25,8)xI,02	м3	I3,2	36,032			476			
32	6-20 ш.I-20 ССЦ п.I-5, п.I-3	Устройство монолитных ленточных фундаментов из бетона М-200 3I,70+(27,4- -25,8)xI,02	м3	38,50	33,33			I283			
33	8-I0 г.3-I	Устройство песчаной подушки под ворота	м3	237,I0	I0,7			2537			
34	6-20 ш.I-20 ССЦ п.I-5, п.I-3	Устройство бетонных ленточных фундаментов под ворота из бетона М-200 3I,7+(27,4-25,8)x xI,02	м3	I5,6	33,33			520			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	II-55 ш.8-I II-56 ш.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора толщ. 30 мм 0,7+0,I36x2	м2	I46,4	0,972			I42			
		Итого по П разделу:	руб					I8279			
		Ш. Подземное хозяйство									
		а) Фундамент Ф0-I									
36	II-2 ш.I-2	Уплотнение грунта щебнем под канавы	м2	94,54	0,433			4I			
37	6-I5 ш.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)x xI,02	м3	22,56	28,6I6			646			
38	8-38 ш.5-5	Кладка стен канав из керамического кирпича	м3	39,9	37,9			I5I2			
39	6-I29 ш.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных бортиков канав из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)x xI,02	м3	II,02	38,532			425			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	6-I29 ш.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных рассекателей из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,I4	38,532			5			
4I	8-27 ш.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен канав, соприкасающихся с грунтом	м2	II3,7	0,90			I02			
42	6-30 ш.3-I ССЦ п.п.I-5 I-3	Устройство монолитных бетонных ступеней из бетона М-200 35,7+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,94	37,332			35			
43	II-I35 ш.20-3	Устройство покрытия пола канав из цветной керамической плитки на растворе	м2	4I,3	4,I7			I72			
44	I5-82 ш.I4-I	Облицовка стен канав белой керамической плиткой	м2	I29,8	4,22			548			
45	8-59 ш.7-3	Укладка арматурных сеток в бетон над нишами	т	0,228	I94,0			44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	6-83 ш.9-7	Закладные детали обрамлений весом до 4 кг	т	0,I86	44I,0			82			
47	6-84 ш.9-8	То же, весом до 20 кг	т	2,002	355,0			7II			
48	6-79 ш.9-3	Стоимость анкеров	т	0,03I	563,0			I7			
49	45-2I8 ш.28-3 ССРСЦ ч.I п.343	Скобы ходовые I2I+300	т	0,022	42I			9			
50	9-46 ш.7-I тех.ч. таб.2	Металлическое ограждение канав 58+I3,8х0,I	т	0,07	59,38			4			
5I	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,07	327,0			23			
52	20-4I0 ш.7-2	Монтаж металлических решеток	шт	20	I,50			30			
53	ССРСЦ ч.3 п.I490	Стоимость сеток в рамках	м2	20,9	3,0I			63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	9-94 ш.I2-I тех.ч. таб.2	Заделка швеллеров в бетон днища 29,2+8,7х0,I	т	0,I8I	30,07			5			
55	ССРСЦ ч.2 п.I924	Стоимость швеллеров	т	0,I8I	2I9,0			40			
56	II-2 ш.I-2	Трамбование грунта щебнем под каналы	м2	II,6	0,433			5			
57	6-I-I ш.I-I	Бетонная подготовка М-I00 под каналы	м3	0,25	28,4			7			
58	6-I26 ш.I3-2 ССЦ п.п.I-29, I-27	Бетонные стены из бетона М-I00 толщиной I50 мм 60,8-(29,3-27,3)х х1,02	м3	0,57	58,76			33			
59	8-I0 ш.3-I	Песчаная подушка под лотки	м3	0,95	I0,7			I0			
60	8-27 ш.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза бетонных участков стен	м2	I4,6	0,90			I3			
6I	7-723 ш.54-I	Устройство каналов из лотковых элементов с плитами перекрытия	м3	I.89	6,93			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	ССЦ п.8-52I	Стоимость сборных ж/б лотков из бетона М-300 объемом до 0,2м3	м3	0,98	75,3			74			
63	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А-I	т	0,009	229			2			
64	-"-	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,046	250			I2			
65	-"-	То же, ст. Вр-I	т	0,004	32I			I			
66	ССЦ п.8-5I8	Стоимость сборных ж/б доборных плит из бетона М-300 объемом до 0,2м3	м3	0,9I	68,2			62			
67	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,004	229			I			
68	-"-	То же, ст.А-Ш	т	0,043	250			II			
69	-"-	То же,ст. Вр-I	т	0,0I8	32I			4			
70	7-I99 ш.I2-I ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью до Iм2 0,48+0,00I8х24,4	шт	5	0,524			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I	7-204 ш.I2-4 ССЦ п.2-4	То же, площадью до 2м2 0,9+0,0049х х24,4	шт	6	I,02			6			
72	7-I77 ш.II-I	То же, площадью до I0м2	шт	I	5,7			6			
73	ССЦ п.8-5I8	Стоимость доборных плит из бетона М-300 объемом до 0,2м3	м3	0,66	68,2			45			
74	ССЦ п.8-5I9	То же, плит объемом более 0,2м3	м3	I,I6	66,2			77			
75	ССЦ п.8-503	Стоимость плоских плит из бетона М-300 площадью до 3м2	м3	0,04	60,8			2			
76	ССЦ п.8-504	То же, площадью более 3м2	м3	0,53	62,5			33			
77	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,0I5	229			3			
78	-"-	То же, ст.А-Ш	т	0,I40	250			35			
79	-"-	То же, ст.Вр-I	т	0,054	32I			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска металлических решеток	м2	20,9	0,605			I3			
8I	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	То же, металлического ограждения I5,6х2	тн	0,07	3I,2			2			
82	-"-	Масляная окраска закладных деталей обрамлений I5,6х2	т	2,I8	3I,2			68			
83	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	То же, металлических швеллеров I5,6х2	т	0,I8I	3I,2			6			
84	6-32 т.3-3 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство конвейера из бетона М-200 30,9+(27,4--25,8)хI,02	м3	32,3	32,532			I05I			
85	6-37 т.3-8	Дополнительные затраты	м3	32,3	3,35			I08			
86	II-78 т.II-I2	Шлифовка поверхностей конвейера	м2	65,74	0,9II			60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87	6-222 т.25-7	Укладка рельсовых путей	м	99,8	3,0			299			
		Итого по "а":	руб					660I			
		в том числе металлоконструкций	руб					72			
		б) Фундамент ФО-2									
88	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	94,54	0,433			4I			
89	6-I5 т.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х хI,02	м3	22,56	28,6I6			646			
90	8-38 т.5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича	м3	39,9	37,9			I5I2			
9I	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Монолитный бетонный бортик из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	II,02	38,532			425			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92	6-I29 ш.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство монолитных бетонных рассекателей из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,I4	38,532			5			
93	6-30 ш.3-I ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-200 35,7+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,94	37,332			35			
94	8-27 ш.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен канав, соприкасающихся с грунтом	м2	II3,7	0,90			I02			
95	II-I35 ш.20-3	Устройство покрытия пола канав из цветной керамической плитки на растворе	м2	4I,3	4,I7			I72			
96	I5-82 ш.I4-I	Облицовка стен канав белой керамической плиткой	м2	I29,8	4,22			548			
97	8-59 ш.7-3	Укладка арматурных сеток в бетон над нишами	т	0,288	I94,0			56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98	6-83 ш.9-7	Закладные детали обрамлений весом до 4 кг	т	0,I86	44I			82			
99	6-84 ш.9-8	То же, весом до 20 кг	т	2,007	355			7I2			
I00	6-79 ш.9-3	Стоимость анкеров	т	0,03I	563			I7			
I0I	45-2I8 ш.28-3 ССРСЦ ч.I п.343	Скобы ходовые I2I+300	т	0,022	42I			9			
I02	9-46 ш.7-I тех.ч. таб.2	Металлическое ограждение канавы 58+I3,8х0,I	т	0,07	59,38			4			
I03	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,07	327			23			
I04	20-4I0 ш.7-2	Монтаж металлических решеток	шт	20	I,50			30			
I05	ССРСЦ ч.3 п.I490	Стоимость сеток в рамках	м2	20,9	3,0I			63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I06	9-94 ш.I2-I тех.ч. таб.2	Заделка швеллеров в бетон днища 29,2+8,7х0,I	т	0,I8I	30,07			5			
I07	ССРСЦ ч.2 п.I924	Стоимость швеллеров	т	0,I8I	2I9			40			
I08	II-2 ш.I-2	Трамбование грунта щебнем под канавы	м2	2I,4	0,433			9			
I09	6-I-I ш.I-I	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	0,74	28,4			2I			
II0	6-I26 ш.I3-2 ССЦ п.п.I-29, I-27	Бетонные стены из бетона М-I00 толщиной I50 мм 60,8-(29,3-27,3)х хI,02	м3	0,56	58,76			33			
III	8-I0 ш.3-I	Песчаная подушка под лотки	м3	I,8I	I0,7			I9			
II2	8-27 ш.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза бетонных участков стен	м2	4,8	0,90			4			
II3	7-723 ш.54-I	Устройство каналов из лотковых элементов с плитами перекрытия	м3	3,495	6,93			24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II4	ССЦ п.8-52I	Стоимость сборных ж/б лотков из бетона М-300 объемом до 0,2м3	м3	0,747	75,3			56			
II5	ССЦ п.8-52I тех.ч. таб.33	Стоимость сборных ж/б лотков из бетона М-200 объемом до 0,2м3 75,3-0,82х2	м3	0,86	73,66			63			
II6	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А-I	т	0,025	229			6			
II7	-"-	То же, ст. А-Ш	тн	0,079	250			20			
II8	-"-	То же, ст. Вр-I	т	0,0II	32I			4			
II9	ССЦ п.8-5I8	Стоимость сборных ж/б доборных плит из бетона М-300 объемом до 0,2м3	м3	I,05	68,2			72			
I20	ССЦ п.8-503	То же, плоских плит площадью до 3м2	м3	0,84	60,8			5I			
I2I	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А-I	тн	0,0II	229			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I22	-"-	То же, ст.А-Ш	тн	0,098	250			25			
I23	-"-	То же, Вр-I	тн	0,044	32I			I4			
I24	7-I99 ш.I2-I ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью до 1м2 0,48+0,00I8x24,4	шт	4	0,524			2			
I25	7-204 ш.I2-4 ССЦ п.2-4	То же, площадью до 2м2 0,9+0,0049x24,4	шт	6	I,02			6			
I26	7-I77 ш.II-I	То же, площадью до I0м2	шт	I	5,7			6			
I27	ССЦ п.8-5I8	Стоимость доборных плит из бетона М-300 объемом до 0,2м3	м3	0,57	68,2			39			
I28	ССЦ п.8-5I9	То же, плит объемом более 0,2м3	м3	I,I6	66,2			77			
I29	ССЦ п.8-504	Стоимость плоских плит из бетона М-300 площадью более 3м2	м3	0,53	62,5			33			
I30	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры ст. А-I	тн	0,0I5	229			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I	-"-	То же, ст.А-Ш	т	0,I33	250			33			
I32	-"-	То же, ст.Вр-I	т	0,03I	32I			I0			
I33	I5-6I4 ш.I64-8	Масляная окраска металлических решеток	м2	20,90	0,605			I3			
I34	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	То же, металлического ограждения I5,6х2	т	0,07	3I,2			2			
I35	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	Масляная окраска закладных деталей обрамлений I5,6х2	т	2,I93	3I,2			68			
I36	-"-	То же, металлических швеллеров	т	0,I8I	3I,2			6			
I37	6-32 ш.3-3 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство конвейера из бетона М-200 30,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	32,3	32,532			I05I			
I38	6-37 ш.3-8	Дополнительные затраты	м3	32,3	3,35			I08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I39	II-78 ш.II-I2	Шлифовка поверхностей конвейера	м2	65,74	0,9II			60			
I40	6-222 ш.25-7	Укладка рельсовых путей	м	99,8	3,0			299			
		Итого по "б":	руб					6776			
		В т.ч. металлоконструкций	руб					72			
		в) Фундамент Ф0-3									
I4I	II-2 ш.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	93,8	0,433			4I			
I42	6-I5 ш.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х хI,02	м3	2I,I0	28,6I6			604			
I43	8-38 ш.5-5	Кладка стен канав из керамического кирпича	м3	44,8	37,9			I698			
I44	6-I29 ш.I3-5 ССЦ п.п.I-5 I-3	Устройство бетонных бортиков канав из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	7,65	38,532			295			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I45	6-I29 ш.I3-5 ССЦ п.п.I-5 I-3	Устройство бетонных рассекателей из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,26	38,532			I0			
I46	6-30 ш.3-I ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство монолитных бетонных ступеней из бетона М-200 35,7+(27,4-25,8)х хI,02	м3	I,36	37,332			5I			
I47	8-27 ш.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	м2	I33,7	0,90			I20			
I48	II-I35 ш.20-3	Устройство покрытия пола из цветной керамической плитки толщ. I0 мм на растворе	м2	28,8	4,I7			I20			
I49	I5-82 ш.I4-I	Облицовка стен канав белой керамической плиткой	м2	I05,6	4,22			446			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I50	20-4II ш.7-3	Монтаж металлических решеток	шт	I4	I,94			27			
I5I	ССРСЦ ч.Ш п.I490	Стоимость сеток в рамках	м2	I5,93	3,0I			48			
I52	9-46 ш.7-I тех.ч. таб.2 ССРСЦ ч.П п.I98I	Металлическое ограждение 56+327+I3,8х х0,I	т	0,I57	386,38			6I			
I53	6-79 ш.9-3	Стоимость анкеров	т	0,0I2	563,0			7			
I54	6-84 ш 9-8	Закладные детали обрамления весом до 20кг	т	0,76I	355,0			270			
I55	9-94 ш.I2-I тех.ч. таб.2	Заделка в бетон днища швеллеров 29,2+8,7х0,I	т	0,I65	30,07			5			
I56	ССРСЦ ч.П п.I924	Стоимость швеллеров	т	0,I65	2I9,0			36			
I57	8-59 ш.7-3	Укладка арматурных сеток в бетон над нишами	т	0,09I	I94,0			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I58	45-2I8 ш.28-3 ССРСЦ ч.I п.343	Ходовые скобы I2I+300	т	0,0II	42I			5			
I59	7-204 ш.I2-4 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью до 2м2 0,9+0,0049х24,4	шт	9	I,02			9			
I60	ССЦ п.8-5I8	Стоимость сборных ж/б доборных плит из бетона М-300 объемом до 0,2м3	м3	I,I7	68,2			80			
I6I	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А-I	т	0,005	229			I			
I62	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,082	250			2I			
I63	-"-	То же, ст.Вр-I	т	0,022	32I			7			
I64	6-3I ш.3-2 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I50 33+(26,6-25,8)х хI,02	м3	20,I8	33,8I6			682			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I65	6-37 ш.3-8	Дополнительные затраты	м3	20,I8	3,35			68			
I66	I5-6I4 ш.I64-8	Масляная окраска металлических решеток	м2	I5,93	0,605			I0			
I67	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	То же, металлического ограждения I5,6х2	т	0,I57	3I,2			5			
I68	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	Масляная окраска закладных деталей обрамлений I5,6х2	т	0,76I	3I,2			24			
I69	-"-	То же, металлических швеллеров I5,6х2	т	0,I65	3I,2			5			
		Итого по "в":	руб					4775			
		В том числе металлоконструкций	руб					I02			
		г) Фундамент ФО-4									
I70	II-2 ш.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	45,2	0,433			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7I	6-I5 т.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х хI,02	м3	5,48	28,6I6			I57			
I72	8-38 т.5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича	м3	I3,8I	37,9			523			
I73	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных бортиков из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	3,82	38,532			I47			
I74	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных рассекателей из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,I4	38,532			5			
I75	6-30 т.3-I ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство монолитных бетонных ступеней из бетона М-200 35,7+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,66	37,332			25			
I76	8-27 т.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	м2	62,I	0,90			56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I77	II-I35 т.20-3	Устройство покрытия пола из цветной керамической плитки толщ. I0 мм на растворе	м2	I0,2	4,I7			43			
I78	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен канавы белой керамической плиткой	м2	38,83	4,22			I64			
I79	20-4II т.7-3	Монтаж металлических решеток	шт	5	I,94			I0			
I80	ССРСЦ ч.Ш п.I490	Стоимость сеток в рамках	м2	5,69	3,0I			I7			
I8I	9-46 т.7-I тех.ч. таб.2 ССРСЦ ч.II п.I98I	Металлическое ограждение 58+327+I3,8х х0,I	т	0,030	386,38			I2			
I82	6-85 т.9-9	Закладные детали обрамления весом более 20 кг	т	0,596	329			I96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I83	6-84 ш.9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,23I	355,0			82			
I84	8-59 ш.7-3	Укладка арматурных сеток в бетон над нишами	т	0,067	I94			I3			
I85	45-2I8 ш.28-3 ССРСЦ ч.I п.434	Скобы ходовые I2I+300	т	0,0II	42I			5			
I86	6-79 ш.9-3	Стоимость анкеров	т	0,004	563,0			2			
I87	6-3I ш.3-2 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного фундамента под оборудование из бетона М-I50 33+(26,6-25,8)х хI,02	м3	I3,24	33,8I6			448			
I88	6-37 ш.3-8	Дополнительные затраты	м3	I3,24	3,35			44			
I89	I6-44 ш.7-3	Прокладка стальных водогазопроводных труб Д=32х2,8мм	м	7	I,58			II			
I90	I6-48 ш.7-5	То же, Д=80х3,5мм	м	3,5	2,99			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9I	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска металлических решеток	м2	5,69	0,605			3			
I92	ССРСЦ ч.2 стр.8 таб.I2	Масляная окраска металлического ограждения I5,6х2	т	0,03	3I,2			I			
I93	ССРСЦ ч.2 стр.8 таб.I2	Масляная окраска закладных деталей обрамления I5,6х2	т	0,827	3I,2			26			
		Итого по "г":	руб					2020			
		В том числе металлоконструкций	руб					I2			
		д) Фундамент Ф0-5									
I94	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	297,I	0,433			I29			
I95	6-I5 т.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х хI,02	м3	72,84	28,6I6			2084			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I96	8-38 ш.5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича	м3	I3I,9	37,9			4999			
I97	6-I29 ш.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных бортиков из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	37,23	38,532			I435			
I98	6-I29 ш.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных рассекателей из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,83	38,532			32			
I99	6-I27 ш.I3-3	Устройство бетонных упоров из бетона М-200	м3	0,46	49,2			23			
200	6-30 ш.3-I ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-200 35,7+(27,4-25,8)х хI,02	м3	2,82	37,332			I05			
20I	8-27 ш.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	м2	37I,7	0,90			335			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
202	II-I35 ш.20-3	Устройство покрытия пола из цветной керамической плитки на растворе	м2	I09,7	4,I7			457			
203	I5-82 ш.I4-I	Облицовка стен канавы белой керамической плиткой	м2	393,5	4,22			I66I			
204	8-59 ш.7-3	Укладка арматурных сеток в бетон над нишами	т	0,574	I94,0			III			
205	20-4II ш.7-3	Монтаж металлических решеток	шт	63	I,94			I22			
206	ССРСЦ ч.3 п.I490	Стоимость сеток в рамках	м2	7I,82	3,0I			2I6			
207	9-46 ш.7-I тех.ч. таб.2	Металлическое ограждение 584I3,8х0,I	т	0,205	59,38			I2			
208	ССРСЦ ч.2 п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,205	327,0			67			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
209	6-84 ш.9-8	Закладные детали обрамлений весом до 20кг	т	2,503	355			889			
2I0	45-2I8 ш.28-3 ССРСЦ ч.I п.343	Скобы ходовые I2I+300	т	0,065	42I			27			
2II	6-79 ш.9-3	Стоимость анкеров	т	0,052	563			29			
2I2	9-94 ш.I2-I тех.ч. таб.2	Заделка в бетон днища швеллеров 29,2+8,7х0,I	т	I,0I4	30,07			30			
2I3	ССРСЦ ч.2 п.I924	Стоимость металлоконструкций	т	I,0I4	2I9			222			
2I4	7-204 ш.I2-4 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью до 2м2 0,9+0,0049х24,4	шт	6	I,02			6			
2I5	7-I77 ш.II-I	То же, площадью до I0м2	шт	6	5,7			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I6	ССЦ п.8-504	Стоимость сборных ж/б плоских плит из бетона М-300 площадью более 3 м2	м3	3,I8	62,5			I99			
2I7	ССЦ п.8-5I8	То же, доборных плит объемом до 0,2м3	м3	0,78	68,2			53			
2I8	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А-I	т	0,0I3	229			3			
2I9	-"-	То же, ст.А-Ш	т	0,288	250			72			
220	-"-	То же,ст.Вр-I	т	0,072	32I			23			
22I	I5-6I4 ш.I64-8	Масляная окраска металлических решеток	м2	7I,82	0,605			43			
222	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	То же, металлического ограждения I5,6х2	ти	0,205	3I,2			6			
223	-"-	То же, закладных деталей обрамлений I5,6х2	т	2,503	3I,2			78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
224	-"-	То же, металлических швеллеров I5,6х2	т	I,0I4	3I,2			32			
		Итого по "д":	руб					I3530			
		В том числе металлоконструкций	руб					33I			
		е) Фундамент Ф0-6									
225	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	32,7	0,433			I4			
226	6-I5 т.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х xI,02	м3	8,I2	28,6I6			232			
227	8-38 т.5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича	м3	20,3	37,9			769			
228	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных бортиков из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х xI,02	м3	4,35	38,532			I68			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
229	6-I29 ш.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных рассекателей из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,I4	38,532			5			
230	6-I27 ш.I3-3	Устройство бетонных упоров из бетона М-200	м3	0,08	49,2			4			
23I	6-30 ш.3-I ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-200 35,7+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,67	37,332			25			
232	8-27 ш.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	м2	56,2	0,90			5I			
233	II-I35 ш.20-3	Устройство покрытия пола из цветной керамической плитки на растворе	м2	II,3	4,I7			47			
234	I5-82 ш.I4-I	Облицовка стен канавы белой керамической плиткой	м2	50,2	4,22			2I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
235	8-59 ш.7-3	Укладка арматурных сеток в бетон над нишами	т	0,06I	I94			I2			
236	30-4II ш.7-3	Монтаж металлических решеток	шт	6	I,94			I2			
237	ССРСЦ ч.3 п.I490	Стоимость сеток в рамках	м2	6,84	3,0I			2I			
238	9-46 ш.7-I тех.ч. таб.I ССРСЦ ч.2 п.I98I	Металлическое ограждение канавы 58+I3,8х0,I++327	т	0,068	386,38			26			
239	6-84 ш.9-8	Закладные детали обрамлений весом до 20кг	т	0,239	355			85			
240	45-2I8 ш.28-3 ССРСЦ ч.I п.343	Скобы ходовые I2I+30С	т	0,0II	42I,0			5			
24I	6-79 ш.9-3	Стоимость анкеров	т	0,005	563			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
242	9-94 ш.I2-I тех.ч. таб.2	Заделка в бетон днища швеллеров 29,2+8,7х0,I	т	0,083	30,07			2			
243	ССРСЦ ч.2 п.I924	Стоимость металлоконструкций	т	0,083	2I9			I8			
244	7-204 ш.I2-4 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью до 2м2 0,9+0,0049х24,4	шт	2	I,02			2			
245	7-I77 ш.II-I	То же, площадью до I0м2	шт	I	5,7			6			
246	ССЦ п.8-504	Стоимость сборных ж/б плоских плит из бетона М-300 площадью более 3м2	м3	0,53	62,5			33			
247	ССЦ п.8-5I8	То же, доборных плит объемом до 0,2м3	м3	0,26	68,2			I8			
248	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры ст. А-I	тн	0,002	229			I			
249	-"-	То же, ст. А-Ш	тн	0,057	250			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
250	-"-	То же, ст.Вр-I	т	0,0I4	32I			4			
25I	I5-6I4 ш.I64-8	Масляная окраска металлических решеток	м2	6,84	0,605			4			
252	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	То же, металлического ограждения I5,6х2	т	0,068	3I,2			2			
253	-"-	То же, закладных деталей обрамлений I5,6х2	т	0,239	3I,2			7			
254	-"-	То же, металлических швеллеров I5,6х2	т	0,083	3I,2			3			
		Итого по "е":	руб					I805			
		В том числе металлоконструкций	руб					46			
		ж) Фундамент Ф0-7									
255	II-2 ш.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	II5	0,433			50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
256	6-I5 ш.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х хI,02	м3	29,5	28,6I6			844			
257	8-38 ш.5-5	Кладка стен канавы из кемического кирпича	м3	65,6	37,9			2486			
258	6-I29 ш.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных бортиков из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	I5,7	38,532			605			
259	6-I29 ш.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных рассекателей из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,37	38,532			I4			
260	6-I27 ш.I3-3	Устройство бетонных упоров из бетона М-200	м3	0,3I	49,2			I5			
26I	6-30 ш.3-I ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-200 35,7+(27,4-25,8)х хI,02	м3	I,88	37,332			70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
262	8-27 т.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	м2	I78,6	0,90			I6I			
263	II-I35 т.20-3	Устройство покрытия пола из цветной керамической плитки	м2	43,7	4,I7			I82			
264	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен канав белой керамической плиткой	м2	I80,9	4,22			763			
265	8-59 т.7-3	Укладка арматурных сеток в бетон над нишами	т	0,243	I94			47			
266	20-4II т.7-3	Монтаж металлических решеток	шт	24	I,94			47			
267	ССРСЦ ч.3 п.I490	Стоимость сеток в рамках	м2	27,36	3,0I			82			
268	9-46 т.7-I тех.ч. таб.2 ССРСЦ ч.2 п.I98I	Металлическое ограждение канав 58+I3,8х0,I+327	т	0,I36	386,38			53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
269	6-84 ш.9-8	Закладные детали обрамлений весом до 20 кг	т	0,92	355			327			
270	45-2I8 ш.28-3 ССРСЦ ч.I п.343	Скобы ходовые I2I+300	т	0,043	42I			I8			
27I	6-79 ш.9-3	Стоимость анкеров	т	0,020	563			II			
272	9-94 ш.I2-I тех.ч. таб.2	Заделка в бетон днища швеллеров 29,2+8,7х0,I	т	0,33	30,07			I0			
273	ССРСЦ ч.2 п.I924	Стоимость металлоконструкций	т	0,33	2I9			72			
274	7-204 ш.I2-4 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью до 2м2 0,9+0,0049х24,4	шт	4	I,02			4			
275	7-I77 ш.II-I	То же, площадью до I0м2	шт	4	5,7			23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
276	ССЦ п.8-504	Стоимость сборных ж/б плоских плит из бетона М-300 площадью более 3м2	м3	2,I2	62,5			I33			
277	ССЦ п.8-5I8	То же, доборных плит объемом до 0,2м3	м3	0,52	68,2			35			
278	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А-I	тн	0,009	229			2			
279	-"-	То же,ст, А-III	т	0,I92	250			48			
280	-"-	То же,ст.Вр-I	т	0,048	32I			I5			
28I	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска металлических решеток	м2	27,36	0,605			I7			
282	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	То же, металлического ограждения I5,6х2	т	0,I36	3I,2			4			
283	-"-	То же, закладных деталей обрамлений I5,6х2	т	0,92	3I,2			29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
284	-"-	То же, металлических швеллеров I5,6х2	т	0,33	3I,2			I0			
		Итого по "ж":	руб					6I75			
		В том числе металлоконструкций	руб					I35			
		з) Подземное хозяйство КТП									
285	II-2 ш.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,52	0,433			3			
286	6-I5 ш.I-I5	Устройство бетонного днища из бетона М-I00	м3	I,02	27,8			28			
287	6-I28 ш.I3-4	Устройство бетонных стен из бетона М-I00 толщиной 300мм	м3	3,6I	40,3			I45			
288	8-27 ш.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	м2	I4,7	0,90			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
289	8-6I ш.7-5	Укладка металлических решеток	т	0,I06	335,0			36			
290	6-84 ш.9-8	Закладные детали обрамлений	т	0,036	355			I3			
29I	6-260 ш.3I-2	Засыпать решетки слоем гравия	м3	0,38	I2,6			5			
292	ССРСЦ ч.П стр.8 таб.I2	Масляная окраска металлических решеток I5,6х2	т	0,I06	3I,2			3			
293	-"-	То же, закладных деталей обрамлений I5,6х2	т	0,036	3I,2			I			
294	II-55 ш.8-I	Устройство цементной стяжки	м2	I,33	0,70			I			
295	7-362 ш.26-4	Монтаж сборных ж/б прямоугольных балок	шт	2	3,3I			7			
296	ССЦ п.9-284	Стоимость балок из бетона М-300	м3	0,I8	70,3			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
297	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А-I	тн	0,008	229			2			
298	-"-	То же, ст.А-Ш	тн	0,0I5	250			4			
299	22-9 ш.I-I	Укладка асбестоцементных труб диам. I00 мм	м	42	I,8			76			
300	I6-47 ш.7-5	Укладка водогазопроводных труб диам. 65х3,5мм	м	I2	2,67			32			
30I	I6-46 ш.7-4	То же, диам. 50х3 мм	м	27	2,2I			60			
		Итого по "з":	руб					442			
		и) Фундаменты под оборудование (Ф08,I0,II,I2, фрагменты)									
302	II-2 ш.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	59,4	0,433			26			
303	6-3I ш.3-2 ССЦ р.п.I-5, I-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона М-200 объемом до 25м3 33+(27,4-25,8)х хI,02	м3	I3,44	34,632			465			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
304	6-30 т.3-I	Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона М-I00 объемом до 5м3	м3	8,29	35,7			296			
305	8-27 т.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза поверхностей фундаментов, соприкасающихся с грунтом	м2	6I,3	0,90			55			
306	6-84 т.9-8	Обрамление приямков и гнезд металлическими уголками	т	0,28	355			99			
307	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	Масляная окраска металлических обрамлений I5,6х2	т	0,28	3I,2			9			
		Итого по "и":	руб					950			
		к) Приямки и каналы									
308	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	235,5	0,433			I02			
309	6-I-I т. I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	7,49	28,4			2I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I0	6-I28 ш.I3-4	Устройство бетонных стен из бетона М-I00 толщиной 300мм	м3	7,26	40,3			293			
3II	6-I26 ш.I3-2 ССЦ п.п.I-29, I-27	Устройство бетонных стен из бетона М-I00 толщиной I50мм 60,8-(29,3-27,3)х хI,02	м3	6,8I	58,76			400			
3I2	8-I0 ш.3-I	Устройство песчаной подушки под лотки	м3	29,6	I0,7			3I7			
3I3	8-27 ш.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	м2	87,4	0,90			79			
3I4	7-723 ш.54-I	Устройство непроходных каналов из лотковых элементов, перекрываемых плитами	м3	28,368	6,93			I97			
3I5	ССЦ п.8-52I ССЦ т.ч. стр.9 таб.3.3	Стоимость лотков из бетона М-200 объемом до 0,2м3 75,3-0,82х2	м3	6,848	73,66			504			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I6	-"- п.8-522 ССЦ т.ч. стр.9 таб.3.3	То же, объемом до 0,5м3 72,9-0,82х2	м3	2,58	7I,26			I84			
3I7	-"- п.8-523	Стоимость лотков из бетона М-200 объемом до Iм3 7I,5-0,82х2	м3	6,08	69,86			425			
3I8	-"- п.8-524	То же, объемом до 2м3 69,2-0,82х2	м3	I,56	67,56			I05			
3I9	-"- п.8-52I	Стоимость лотков из бетона М-300 объемом до 0,2м3	м3	0,98	75,3			74			
320	-"- п.8-524	То же, объемом до 2м3	м3	I,06	69,2			73			
32I	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.А-I	тн	0,I42	229,0			32			
322	-"-	То же, ст.А-III	тн	0,747	250,0			I87			
323	-"-	То же, ст.Вр-I	т	0,I09	32I,0			35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
324	ССЦ п.8-503	Стоимость плоских плит из бетона М-300 площадью до 3м2	м3	0,32	60,8			I9			
325	ССЦ п.8-504 тех.ч. таб.3.3	То же, площадью более 3м2 из бетона М-200 62,5-0,82х2	м3	2,I0	60,86			I28			
326	ССЦ п.8-503 тех.ч. таб.3.3	Стоимость плоских плит из бетона М-200 площадью до 3м2 60,8-0,82х2	м3	6,0	59,I6			355			
327	ССЦ п.8-5I8 тех.ч. таб.3.3	Стоимость доборных плит из бетона М-200 объемом до 0,2м3 68,2-0,82х2	м3	0,84	66,56			56			
328	ССЦ тех.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.А-I	т	0,063	229			I4			
329	-"-	То же,ст.А-III	т	0,432	250			I08			
330	-"-	То же,ст. Вр-I	т	0,064	32I			2I			
33I	7-I99 III,I2-I ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б плит площадью до Iм2 0,48+0,00I8х24,4	шт	4I	0,524			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
332	7-204 ш.I2-4 ССЦ п.2-4	То же, площадью до 2м2 0,9+0,0049х24,4	шт	2	I,02			2			
333	ССЦ п.8-503	Стоимость сборных ж/б плоских плит из бетона М-300 площадью до 3м2	м3	0,48	60,8			29			
334	-"- тех.ч. таб.3.3	То же, из бетона М-200 60,8-0,82х2	м3	0,I4	59,I6			8			
335	ССЦ п.8-5I8	То же, доборных плит из бетона М-300 объемом до 0,2м3	м3	0,32	68,2			22			
336	-"- тех.ч. таб.3.3	То же, из бетона М-200 68,2-0,82х2	м3	0,50	66,56			33			
337	ССЦ тех.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.А-I	тн	0,0I5	229			3			
338	-"-	То же, ст.А-III	т	0,094	250			24			
339	-"-	То же, ст.В-I	т	0,0I4	32I			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
340	7-445 т.36-I0-I8 ССЦ тех.ч. п.2-4	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т С,23+0,0025х24,4	шт	2	0,29I			I			
34I	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,I0	64,4			6			
342	ССЦ тех.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.А-Ш	т	0,003	250			I			
343	-"-	То же, ст.ВI	т	0,002	32I			I			
344	6-83 т.9-7	Закладные детали обрамлений весом до 4 кг	т	0,077	44I			34			
345	6-84 т.9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,060	355			2I			
346	6-85 т.9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,229	329			75			
347	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	Масляная окраска деталей обрамлений I5,6х2	т	0,366	3I,2			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по "к":	руб					4222			
		Итого по Ш разделу:	руб					47296			
		В том числе металлоконструкций	руб					770			
		Итого по подземной части	руб					7I358			
		В том числе металлоконструкций	руб.					770			
		Б. Надземная часть									
		IУ Каркас									
348	7-I47 ш.I0-5	Укладка стропильных ферм пролетом до I8м весом до От при длине плит до 6м	шт	40	2I,8			872			
349	ССЦ п.8-76	Стоимость стропильных ферм из бетона М-400	м3	I06,50	I20			I2780			
350	ССЦ стр.8	Стоимость арматуры ВРП	т	4,342	423			I837			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35I	ССЦ стр.8	То же, А-Ш	тн	6,920	250			I730			
352	-"-	То же, А-I	тн	0,792	229			I8I			
353	-"-	То же, В-I	тн	I,46	32I			469			
354	-"-	Закладные детали	т	3,III	4I3			I285			
355	7-I73 ш.I0-I9	Укладка подстропильных ферм весом до I5 т	шт	9	I4,9			I34			
356	ССЦ п.8-82	Стоимость подстропильных ферм из бетона М-450 I03+I,63	м3	40,I	I04,63			4I96			
357	ССЦ стр.8	Стоимость арматуры А-VI	т	I,354	250			339			
358	-"-	То же, А-I	т	0,075	229			I7			
359	-"-	То же, А-Ш	тн	3,997	250			999			
360	-"-	То же, ВРI	т	0,2I	32I			67			
36I	-"-	Закладные детали	т	0,7I2	4I3			294			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
362	7-3I ш.3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов весом до 1т	шт	22	8,67			I9I			
363	7-32 ш.3-2	То же, весом до 2т	шт	3	I0,6			32			
364	7-33 ш.3-3	То же, весом до 3т	шт	29	I2,7			368			
365	7-34 ш.3-4	То же, весом до 4т	шт	48	I4,8			7I0			
366	7-35 ш.3-5	То же, весом до 6т	шт	II	I7,80			I96			
367	ССЦ п.9-5	Стоимость колонн из бетона М-200 объемом до Iм3 длиной до I2 м 80,6-0,82х2	м3	35,8	78,96			2827			
368	ССЦ п.9-6	То же, объемом более Iм3 из бетона М-200 70,80-0,82х2	м3	II,20	69,I6			775			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
369	ССЦ п.9-6	Стоимость колонн из бетона М-300 объемом более 1м3	м3	52,0	70,8			3682			
370	ССЦ п.9-6	То же, из бетона М-400 70,8-0,82х2	м3	20,57	72,44			I490			
37I	ССЦ стр.8	Стоимость арматуры А-Ш	тн	I4,34	250			3585			
372	-"-	То же, А-I	тн	I,I58	229			265			
373	-"-	То же, ВI	тн	0,25	32I			80			
374	-"-	То же, ВРI	т	0,05	32I			I6			
375	-"-	Закладные детали	т	4,458	4I3			I84I			
376	9-5I ш.8-I	Монтаж стоек фахверка 19,2+6х0,I	т	3,3I3	I9,80			66			
377	Ш ч.П п.I948	Стоимость металлоконструкций	т	3,3I3	275,0			9II			
378	9-82 ш.II-I	Монтаж металлических связей 28,7+9,88х0,I	т	7,844	29,69			233			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
379	ЦI чII п.I9II	Стоимость металлоконструкций	т	7,844	279			2I88			
380	7-29I ш.I7-7	Установка соединительных деталей	т	2,0I9	342			690			
38I	ССЦ тех.ч. стр.8	Металлизация закладных деталей и соединительных элементов	т	I0,3	I78,0			I833			
		Итого по IУ разделу:	руб					47I79			
		В том числе металлоконструкции	руб					3398			
		У. Стены									
382	7-247 ш.I4-I	Установка стеновых панелей длиной до 7м площадью до I0м2	шт	I29	I6,3			I956			
383	7-249 ш.I4-2	То же, площадью более I0м2	шт	34	I9,40			660			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
384	ССЦ п.8-323	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с расходом стали до 7кг/м2 при приведенной толщине 20см	м2	II46,00	II,80			I3523			
385	7-704 т.5I-4	Уплотнение горизонтальных стыков наружных стеновых панелей прокладками	м	902,7	0,373			337			
386	7-705 т.5I-5	То же, вертикальных стыков	м	202.I	0,738			I49			
387	7-7I3 т.5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	м	II04,8	0,024			27			
388	7-708 т.5I-8	Герметизация мастикой стыков коробок окон	м	44I,6	0,65			287			
389	7-706 т.5I-6	Герметизация стыков наружных стеновых панелей	м	663,2	0,887			588			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
390	7-7I4 п.5I-I4	Чеканка и расшивка раствором швов, наружных стеновых панелей	м	II04,8	0,0485			54			
39I	7-29I п.I7-7	Установка соединительных элементов	т	2,379	342			8I4			
392	7-I06 п.7-I0	Установка обвязочных балок	шт	26	6,I7			I60			
393	ССЦ п.8-38	Стоимость балок из бетона М-250 весом 2,65тн 72,80-0,82	м3	34,32	7I,98			2470			
394	ССЦ стр.8	Стоимость арматуры А-I	тн	I,022	229			234			
395	-"-	То же, А-III	т	0,998	250			250			
396	-"-	Закладные детали	т	0,972	4I3			40I			
397	8-59 п.7-3	Армирование сетками	т	0,4I8	I04			8I			
398	6-I69 п.I5-I0	Установка антисейсмического пояса из бетона М-200	м3	I,84	33,9			62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
399	ЦI чII п.7	Арматура А-I	тн	0,068	253			I7			
400	8-3I ш.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из кирпича керамического при высоте этажа более 4м	м3	I32,8	33,9			4502			
40I	8-30 ш.5-I	То же, при высоте этажа до 4м	м3	52,83	34,2			I807			
402	8-36 ш.5-4	Кладка внутренних стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4м	м3	35,7	34,3			I225			
403	8-37 ш.5-4	То же, при высоте этажа более 4м	м3	230,03	34,2			7867			
404	8-I89 ш.22-I	Леса для кладки стен высотой более 4м	м2	664,5	0,422			280			
405	7-447 ш.38-I0--I,8	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т 0,34+0,0025х24,4	шт	I22	0,40I			49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
406	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200, длиной до 3м	м3	3,26	64,4			2I0			
407	ССЦ тех.ч. стр.8	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,06	250			I5			
408	-"-	То же, В-I	т	0,05	32I			I6			
409	ССЦ тех.ч. стр.8	Металлизация закладных деталей и соединительных элементов	т	3,35I	I78,0			596			
		Итого по У разделу:	руб					38637			
		УI. Покрытие и перекрытие									
4I0	7-I84 ш.II-5	Укладка плит покрытий длиной до 6м, площадью до 20м2	шт	2I6	8,02			I732			
4II	ССЦ п.8-II9	Стоимость плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 400кгс/м2 - - типа ПФ	м2	2I4,2	5,35			II46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I2	ССЦ п.8-I5I	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 540 кгс/м2 диаметр отверстий 400,700мм	м2	396	7,0			2772			
4I3	ССЦ п.8-II9	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 400кгс/м2	м2	29I6	5,35			I560I			
4I4	ССЦ п.8-I57	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 540кгс/м2, диаметр отверстий I000 мм	м2	2I6	7,92			I7II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
415	7-177 т.II-I	Укладка ребристых плит перекрытия площадью до 10м2	шт	42	5,70			239			
416	ССЦ п.8-118	Стоимость плит из тяжелого бетона с нагрузкой включая собственный вес 2040кгс/м2	м2	371,3	7,90			2933			
417	ССЦ стр.8	Дополнительные закладные детали	т	0,356	413			147			
418	7-177 т.II-I	Установка плоских плит перекрытия	шт	79	5,70			450			
419	ССЦ п.8-503	Стоимость плоских плит из бетона М-200 60,8-0,82х2	м3	4,26	59,16			252			
420	ССЦ п.8-503	То же, из бетона М-300	м3	2,52	60,8			153			
421	ССЦ стр.8	Стоимость арматуры А-III	т	0,23	250			58			
422	-"-	То же, А-I	т	0,03	229			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
423	-"-	То же, Вр-I	т	0,04	32I			I3			
424	7-209 ш.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	34	2,43			83			
425	ССЦ п.8-236	Стоимость стаканов объемом до 0,Iм3	м3	0,42	90,2			38			
426	ССЦ п.8-237	То же, объемом более 0,Iм3	м3	3,28	75,9			249			
427	ССЦ стр.8	Стоимость арматуры А-I	т	0,I37	229			3I			
428	-"-	То же, В-I	т	0,092	32I			30			
429	-"-	Закладные детали	т	0,2I9	4I3			90			
430	7-285 ш.I7-I	Установка элементов крепления к плитам перекрытия	т	0,3I2	362			II3			
43I	6-I73 ш.I6-I	Монолитные участки перекрытия из бетона М-200	м3	0,97	42,7			4I			
432	ЦП $_{I0}$ чП	Арматура А-I	т	0,I08	338			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
433	6-30 ш.3-I	Установка фундаментов под оборудования из бетона М-I00	м3	0,58	35,7			2I			
434	6-79	Анкера	т	0,027	563			I5			
435	ЦИ чП п.I	Сетки А-I	т	0,0I2	270			3			
436	ССЦ тех.ч. стр.8	Металлизация закладных деталей и соединительных элементов	т	0,887	I78,0			I58			
		Итого по УI разделу:	руб					28I38			
		УП. Крыша									
437	I2-289 ш.9-6	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида	м2	3888	0,499			I940			
438	I2-286 ш.9-3 ССЦ п.3-I47	Утепление кровли газобетоном -500 толщ. I00 мм 0,I73+I,03х0,Iх хI6	м2	3888	I,82I			7080			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
439	I2-299 т.I0-I	Цементная стяжка толщ. I5мм	м2	4033	0,5I6			208I			
440	I2-297 т.9-I0	Огрунтовка основания	м2	4033	0,077I			3II			
44I	I2-74 т.I-I-2	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия	м2	4033	2,67			I0768			
442	I2-289 т.9-6	Укладка дополнительных слоев рубероида в ендовых 0,499х2	м2	432	0,998			43I			
443	I2-277 т.8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	м2	3079	0,0943			290			
444	8-59 т.7-3	Установка молниезащитной сетки	кг	I78	0,I94			35			
		Итого по УП разделу:	руб					22936			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Перегородки									
445	8-44 ш.5-8 тех.ч. п.I.II	Кладка кирпичных перегородок толщ.120мм	м2	455,7	4,6I			2I92			
446	26-3I ш.8-4	Утепление перегородок минераловатными плитами толщ.40мм	м3	3,85	35,90			I38			
447	ЦП ч.I п.II6 стр.90	Стоимость плит 3,85х0,97	м3	3,73	43,6			I63			
448	6-84 ш.9-8	Обрамление проемов закладными рамками	т	0,272	355			97			
449	СР на монтаж 8-9I-I	Устройство щитовых сетчатых перегородок	м2	238,I	4,94			II76			
450	6-84 ш.9-8	Крепежные детали	т	0,02	355,0			7			
45I	7-284 ш.I6-6	Установка легкобетонных панелей перегородок площадью более 2м2	шт	I02	3,24			330			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
452	ССЦ п.8-4I3	Стоимость перегородок панельных из легкого бетона толщиной 8см длиной до I2м весом до 5т с расходом стали до 3,5кг/м2	м2	I203,7	5,I8			6235			
453	ССЦ п.8-4I3 таб.3-I	То же, с расходом стали 5,3 кг/м2 5,I8+I,8х0,229	м2	I27,I7	5,59			7II			
454	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость дополнительной арматуры ст. А-III	тн	0,2I3	250			53			
455	-"-	То же,ст.В-I	т	0,002	32I			I			
456	I0-28 ш.4-I	Устройство каркаса из деревянного бруса	м3	0,3	II0			33			
457	34-363 ш.62-4	Обшивка каркаса вкладышей асбестоцементными листами	м2	54,2	I,77			96			
458	ЦП чI п.30	Стоимость листов 6,4хI,02	шт	I6	6,53			I04			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
459	26-3I ш.8-4	Утепление вкладышей полужесткими минераловатными плитами	м3	I,2	35,90			43			
460	ЦI чI п.II6 стр.90	Стоимость плит I,2х0,97	м3	I,I6	43,6			5I			
46I	6-84 ш.9-8	Крепежные детали	т	0,0I6	355			6			
462	I4-2 ш.2	Монтаж асбестоцементных вкладышей	м2	443,8	5,3I			2357			
463	26-3I ш.8-4	Прокладка минераловатных плит между асбестоцементными листами	м3	5,76	35,9			207			
464	ССРСЦ ч.I т.II5	Стоимость минераловатных полужестких плит I8,3х0,97	м3	5,76	I7,75			I02			
465	5-83 ш.9-7	Стоимость крепежных элементов	т	I,I47	44I,0			506			
466	7-290 ш.I7-6	Установка стальных насадок	т	5,685	358			2035			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
467	9-94 ш.I2-I тех.ч. таб.2	Монтаж прогонов из гнутых профилей 29,2+8,7х0,I	т	3,863	30,07			II6			
468	ССРСЦ ч.2 п.I790	Стоимость металлоконструкций	т	3,863	299			II55			
469	8-59 ш.7-3	Армирование кирпичной кладки сетками	т	0,I57	I94,0			30			
470	7-70I ш.5I-I	Герметизация швов прокладками из упругого материала	м	905	0,423			383			
47I	7-29I ш.I7-7	Установка стальных соединительных элементов	т	4,0II	342			I372			
472	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Металлизация закладных и соединительных элементов	т	5,I74	I78			92I			
		Итого по УШ разделу:	руб					20620			
		В том числе металлоконструкций	руб					I27I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Проемы									
		а) Оконные									
473	9-34 ш.5-I	Монтаж металлоконструкций окон 2,79+0,69х0,I	м2	494,7	2,86			I4I5			
474	ЦИ чП п.3I6	Стоимость окон ОДР60.I2	шт	44	II5			5060			
475	ЦИ чП п.320	Стоимость окон ОДР 30-I2	шт	2	68,40			I37			
476	ЦИ чП п.326	Стоимость окон ОДР I8-I2	шт	I	53,20			53			
477	ЦИ чП п.I966	Стоимость металлоконструкций окон ОДР60.24, ОДРI8.24	т	5,524	629			3475			
478	I5-754 ш.202-3	Остекление окон 3-х м стеклом	м2	494,7	3,27			I6I8			
		Итого по "а":	руб					II758			
		В том числе металлоконструкции	руб					I0I40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Дверные									
479	I0-I05 ш.20-I I0-I40 ш.26-I	Установка дверных блоков в наружных каменных стенах при площади проема до 3м2 I,45+I,34	м2	4,72	2,79			I3			
480	I0-I06 ш.20-2 I0-I4I ш.26-2	То же, при площади проема более 3м2 I,I9+0,95	м2	I2,50	2,I4			27			
48I	I0-I07 ш.20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках при площади проема до 3м2	м2	8,02	2,0			I6			
482	ЦП чП п.283 Пр.07-27-6I п.226 таб.3	Стоимость дверных блоков Д52 I6,4+2,I2x0,37x xI,02	м2	7,06	I7,20			I2I			
483	ЦП чП п.28I Пр.07-27-6I п.290	То же, блоков Д-60 I4,80+I,08x0,37x xI,02	м2	4,72	I6,2I			72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
484	ЦП чП п.282 Пр.07-27--6I п.282	То же, блоков Д-50 I5,6+I,76х0,37х хI,02	м2	5,44	I6,264			88			
485	ЦП чП п.273 Пр.07-27--6I п.23I	То же,блоков Д-38 I4,8+I,84х0,37х хI,02	м2	3,30	I5,494			5I			
486	ЦП чП п.273 Пр.07-27--6I п.283	То же, блоков Д-33 I4,8+I,78х0,37х хI,02	м2	4,72	I5,474			73			
487	I0-I44 ш.27-I	Установка дверей со стальными коробками	м2	9I,48	3,76			344			
488	ЦП чП п.292	Полотна дверей	м2	9I,48	I0,90			997			
489	ЦП чП п.I969	Металлоконструкции дверей	т	2,85	287,0			8I8			
490	I0-I30 ш.25-2	Обивка дверей кровельной сталью по асбесту	м2	9I,48	5,59			5II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49I	6-84 ш.9-8	Анкера	т	0,304	355			I08			
492	ЦI чI п.446	Стоимость скобяных изделий для однопольных дверей входных в здание	к-т	2	6,73			I3			
493	ЦI чI п.447	То же, для двухпольных дверей	к-т	3	8,94			27			
494	ЦI чI п.448	Стоимость скобяных изделий для однопольных дверей входных в комнаты	к-т	I4	2,97			42			
495	ЦI чI п.449	То же, для двухпольных дверей	к-т	2I	3,23			68			
496	ЦI чI п.450	То же, однопольных в санузлах	к-т	4	2,83			II			
		Итого по "б":	руб					3400			
		в) Ворота серии Л75,42-74									
497	9-49 ш.7-4	Монтаж металлоконструкций ворот	т	2I,84	I05,24			2298			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
498	Ц ч.II п.I969	Стоимость металлоконструкций	т	2I,84	287			6268			
499	Ц ч.I п.825	Прокладка между листами технического сукна 4,I9x1,25	м2	63,6	5,24			333			
500	Ц ч.I ССРСЦ ч.I п.365	Резиновые прокладки	кг	327	I,0			327			
		т.п.407-3-286									
50I	I0-I44 ш.27-I	Установка ворот со стальными коробками с распашными полотнами	м2	3,94	3,76			I5			
502	Ц ч.II п.302	Стоимость полотна ворот ВІЖ для трансформаторной	м2	3,94	24,8			98			
503	Ц ч.I п.342	Приборы для ворот	кг	50	0,32			I6			
504	I0-I09 ш.20-5	Установка деревянного щита над проемом	м2	I,08	I,34			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
505	ЦI чII п.402	Стоимость деревянного щита ЩI	м2	I,09	3,37			4			
506	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей для крепления ворот	т	0,02I	355			7			
507	20-409 т.7-I	Установка жалюзийных решеток с неподвижными жалюзи при площади до 0,25м2	шт	2	I,05			2			
508	20-4II т.7-3	То же, площадью до I,5м2	шт	I	I,94			2			
509	20-4I0 т.7-2	То же, площадью до Iм2	шт	I	I,5			2			
5I0	ЦI чI п.1479	Стоимость решеток при площади проема до 0,25м2	м2	0,I2	35,0			4			
5II	ЦI чШ п.1479	То же, при площади проема до I,5 м2	м2	2,38	35,0			83			
		Итого по "в":	руб					9460			
		В том числе металлоконструкций	руб					8566			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) Фонари									
5I2	9-II2 ш.I5-6 тех.ч. таб.2	Монтаж металлоконструкций зенитных фонарей 47,2+I3,8x0,I	т	8,652	48,58			420			
5I3	ССРСЦ ч.II п.I90I	Стоимость металлоконструкций	т	8,652	340,0			2942			
5I4	I2-304 ш.II-2 ССРСЦ ч.I п.II6	Утепление фонарей жесткми минераловатными плитами на битумном связующем 2,2I+0,0386x43,6	м	229,2	3,89			892			
5I5	I5-767 ш.203-8 ССРСЦ ч.I п.п.60I, 602	Остекление фонарей двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 6 мм I0,I+(I4,8-3,37)x xI,I9	м2	I6I,I8	23,70			3820			
5I6	6-83 ш.9-7	Крепежные элементы	т	0,040	44I,0			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I7	26-50 т.I0-5	Защитная сварная оцинкованная сетка	м2	I40,5	I,30			I83			
5I8	Ценник 8-9I-2	Устройство фартука из асбестоцементных листов	м2	288	5,76			I659			
5I9	7-7I0 т.5I-I0	Уплотнение стыков прокладками из губчатой резины	м	I237	0,02I6			27			
520	ССРСЦ ч.I п.365	Стоимость резины	кг	I06,8	I,0			I07			
52I	ССРСЦ ч.I п.79	Стоимость герметика УТ-32	кг	20	I,48			30			
522	I0-28 т.4-I	Деревянный каркас фонаря	м3	0,30	II0,0			33			
523	26-27 т.7-4 ССРСЦ ч.I п.2	Уплотнение стыков минеральной ватой марки I00 6,2I+I,05xII,2	м3	0,90	I7,97			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по "г":	руб					I0I47			
		В том числе металлоконструкции	руб					3362			
		Итого по IX разделу:	руб					34765			
		В том числе металлоконструкций	руб					22068			
		X. Полы									
524	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	393I	0,433			I702			
525	II-II т.I-II ССЦ п.п.I-I7, I-I5	Устройство бетонной подготовки из бетона М-200 толщиной 2I0 мм 29,3+(28,2-26,3) xI,02	м3	587,I	3I,238			I8340			
526	II-II т.I-II ССЦ п.п.I-I6, I-I5	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 толщиной I00 мм 29,3+(27,2-26,3)x xI,02	м3	I7,5	30,2I8			529			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
527	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	86,5	29,3			2534			
528	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Цементная стяжка толщиной 40 мм 0,70+0,I36x4	м2	5I7,0	I,244			643			
529	II-I8 II-I9 т.3-I т.3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев изола на битумной мастике I,25+0,838	м2	60	2,088			I25			
530	II-57 т.8-3	Стяжка из бетона М-50 толщиной 20 мм	м2	I5	0,8I6			I2			
53I	26-3I т.8-4 Щ сI п.II6	Утепление плитами из минеральной ваты толщиной 40 мм 39,90+43,6x0,97	м3	I3,40	82,I9			II0I			
532	II-67 т.II-I ССЦ п.п.I-3I I-29	Устройство покрытия пола из бетона М-300 толщиной 30 мм I,23+(33,3-29,3)x x0,0306	м2	2709	I,352			3663			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
533	II-78 ш.II-I2	Шлифование бетонного покрытия пола	м2	3574	0,9II			3256			
534	II-67 ш.II-I	Устройство покрытия пола из бетона М-200 толщиной 30 мм	м2	865	I,23			I064			
535	II-67 II-68 ш.II-I ш.II-2	Устройство покрытия пола из бетона М-200 толщиной 20 мм I,23-0,I58x2	м2	397	0,9I4			363			
536	II-83 II-84 ш.I3-I ш.I3-2	Устройство асфальтобетонного покрытия пола толщиной 40 мм I,2I+0,I88x3	м2	9I	I,774			I6I			
537	II-I35 ш.20-3	Устройство покрытия пола из керамической плитки на цементном растворе	м2	9	4,I7			38			
538	II-I4I ш.22-I	Устройство покрытия пола из керамической кислото упорной плитки толщиной I8мм на мастике	м2	60	5,7			342			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
539	II-7I ш.II-5	Устройство покрытия пола из мозаичного раствора М-200 толщиной 20 мм	м2	I82	6,28			II43			
540	II-205 ш.28-I	Покрытие пола из линолеума	м2	I5	5,I9			78			
		Итого по X разделу:	руб					34946			
		XI. Металлоконструкции									
54I	9-II6 ш.I6-3 тех.ч. таб.2	Монтаж металлических балок под антресоли 3I,2+I0x0,I	тн	I9,I6	32,2			6I7			
542	ССРСЦ ч.II п.I904	Стоимость металлоконструкций	тн	I9,I6	242			4637			
543	9-46 ш.7-I тех.ч. таб.2	Монтаж металлических лестниц с ограждением 58+I3,8x0,I	тн	0,646	59,38			38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
544	9-47 ш.7-2 тех.ч. таб.2	То же, площадок с настилом и ограждением 46,8+I9x0,I	тн	0,204	48,7			I0			
545	ССРСЦ ч.II п.I975	Стоимость металлических лестниц	тн	0,578	358			207			
546	-"- п.I979	Стоимость площадок	тн	0,I27	326			4I			
547	-"- п.I98I	То же, ограждения	тн	0,I45	327			47			
548	9-43 ш.I3-I	Монтаж подвесных путей 6,83+I,48x0,I	м	298	6,978			2079			
549	ССРСЦ ч.II п.I825	Стоимость подвесных путей из прокатных двутавров типа М	тн	I2.3I4	239			2943			
550	ССРСЦ ч.II п.I829	Стоимость подвесок	т	4,4II	25I			II07			
55I	9-II6 ш.I5-3 тех.ч. таб.2	Монтаж подкрановых балок с креплениями 3I,2+I0x0,I	т	3,272	32,2			I05			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
552	ССРСЦ ч.П п.I829	Стоимость балок из швеллеров и двутавров	т	I,44I	25I			362			
553	ССРСЦ ч.П п.I822	Стоимость упоров	т	0,054	265			I4			
554	ССРСЦ ч.П п.I823	Стоимость крепежных элементов	т	I,777	464			825			
		Итого по XI разделу:	руб					I3032			
		XII. Отделочные работы									
		а) Наружная отделка									
555	I5-20I ш.5I-I	Штукатурка наружных кирпичных участков стен	м2	48I,5	0,853			4II			
556	I5-229 ш,I56-4--24	Окраска стен перхлорвиниловыми красками	м2	2489	0,457			II37			
		Итого по "а":	руб					I548			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Внутренняя отделка									
557	I5-297 т.59-4	Отделка потолков под окраску	м2	47I6	0,207			976			
558	I5-509 т.I53-2	Известковая окраска потолков	м2	4293	0,03I3			I34			
559	I5-562 т.I59-2	Масляная окраска потолков	м2	400	0,825			330			
560	I5-66I т.I68-4	Окраска потолков водостойкими красками	м2	23	0,822			I9			
56I	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен стекляной плиткой	м2	345	4,22			I456			
562	I3-2 т.I-2	Облицовка стен керамической кислотоупорной плиткой	м2	I08	7,03			759			
563	I5-56I т.I59-I	Масляная окраска стен	м2	23	0,70I			I6			
564	I5-662 т.I68-5	Окраска стен водостойкими красками	м2	99	0,588			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
565	I5-509 ш.I53-2	Известковая окраска стен	м2	69I6	0,03I3			2I6			
566	I5-298 ш.60-I	Штукатурка стен венткамер по сетке	м2	I96,3	3,86			758			
567	ССРСЦ ч.2 стр.8	Масляная окраска стоек фахверка I5,6х2	т	3,3I3	3I,2			I03			
568	-"-	То же, металлических связей I5,6х2	т	7,844	3I,2			245			
569	-"-	То же,металлических обрамлений I5,6х2	т	0,272	3I,2			8			
570	-"-	То же, стальных насадок I5,6х2	т	5,685	3I,2			I77			
57I	-"-	То же,металлоконструкций прогонов I5,6х2	т	3,863	3I,2			I2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
572	I3-I59 ш.I8-I2 I3-II9 ш.I5-4	Окраска оконных металлических переплетов 3-мя слоями эмали ХВ-I24 по слою эмали ФЛ-03К 0,I08х3+0,I2	м2	I266	0,444			562			
573	ССРСЦ ч.2 стр.8	Масляная окраска металлоконструкций дверей I5,6х2	т	2,85	3I,2			89			
574	I5-6I2 ш.I64-2	Масляная окраска дверей по металлу	м2	I82,96	0,32			59			
575	I3-I53 ш.I8-6 I3-I2I ш.I5-6	Окраска металлических рам и полотен ворот эмалью ПФ-I33 по грунту ГФ-020 0,I03+0,077I	м2	9I7,28	0,I80I			I65			
576	I5-564 ш.I59-4 тех.ч. таб.2	Масляная окраска деревянных полотен ворот 0,8х2,4	м2	3,94	I,92			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
577	I5-6I4 ш.I64-8	Масляная окраска жалюзийных решеток	м2	2,50	0,605			2			
578	I5-564 ш.I59-4 тех.ч. таб.2	Масляная окраска наличников 0,8х0,3	м2	8,02	0,24			2			
579	I5-563 ш.I59-3	Масляная окраска плинтусов	м2	I,5	0,7I2			I			
580	I3-I53 ш.I8-6 I3-I2I ш.I5-6	Окраска металлоконструкций фонаря эмалями за 2 раза по 2 слоям грунтовки ГФ-02I 0,103х2+0,077Iх2	м2	324,3	0,36			II7			
58I	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза I5,6х2	т	40,007	3I,2			I248			
		Итого по "б":	руб					7629			
		Итого по XII разделу:	руб					9I77			
		XIII. Прочие работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) Отмостка									
582	27-I73 ш.43-I	Устройство щебеночного основания отмостки толщиной I20мм	м2	I20,3	2,30			277			
583	27-I69 ш.42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 30мм	м2	I20,3	I,56			I88			
		Итого по "а":	руб					465			
		б) Крыльца									
584	II-3 II-6 ш.I-3 ш.I-6	Устройство щебеночно-песчаной подготовки толщиной 200 мм (I0,4+I6,0)х0,05	м3	3,6	I3,2			48			
585	6-I5 ш.I-I5 ССЦ п.п.I-2, I-3	Устройство бетонной площадки из бетона М-75 толщиной I80мм 27,8-(25,8-25,2)х хI,02	м3	3,30	27,I9			90			
586	8-28 ш.4-8	Замок из мятой глины	м3	0,8	II,8			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
587	II-77 ш.II-II	Железнение бетонного крыльца	м2	I8,0	0,0983			2			
		Итого по "б":	руб					I49			
		в) Пандусы									
588	27-42 ш.II-I примеч.	Устройство основания из щебня толщиной 30 см I,95+0,I09xI5	м2	468	3,585			I678			
589	6-I5 ш.I-I5 ССЦ п.п.I-3, I-5	Устройство бетонного покрытия пандусов из бетона М-200 27,8-(27,4-25,8)x +I,02	м3	I6,4	29,43			483			
		Итого по "в":	руб					2I6I			
		г) Стеллаж зарядной									
590	II-II ш.I-II ССЦ п.п.I-I6, I-I5	Устройство бетонного основания из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)x xI,02	м3	4,I4	30,2I8			I25			
59I	8-30 ш.5-I	Кирпичная кладка стеллажа	м3	7,46	34,2			255			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
592	8-27 ш.4-7	Обмазка внутренних поверхностей воздуховодных каналов нефтебитумом марки 5	м2	33,75	0,90			30			
593	6-I3 ш.I-I3 ССЦ п.2-5	Укладка слоя цементного раствора М-I50 для создания щелей местного отсоса 8,04+I,02x25,9	м3	0,33	34,46			II			
594	I3-2 ш.I-2	Облицовка стеллажа керамической кислотоупорной плиткой	м2	32,9	7,03			23I			
595	7-I99 ш.I2-I ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б плит площ. до Iм2 0,48+0,00I8x x24,4	шт	II	0,524			6			
596	ССЦ п.8-503 тех.ч. таб.3-3	Стоимость плит из бетона М-200 60,8-0,82x2	м3	0,22	59,I6			I3			
597	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.А-I	т	0,003	229			I			
598	-"-	То же,ст А-Ш	т	0,007	250			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
599	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.ВР-I	т	0,002	32I			I			
		Итого по "г":	руб					675			
		д) Подвесные потолки									
600	I2-27I ш.6-4	Устройство потолков из асбестоцементных листов	м2	276,6	2,07			573			
		Итого по "д":	руб					573			
		е) Опоры под трубопроводы									
60I	6-30 ш.3-I	Устройство бетонных фундаментов под опоры из бетона М-I00	м3	3,56	35,7			I27			
602	II-2 ш.I-2	Уплотнение грунта щебнем под фундаменты	м2	8,6	0,433			4			
603	6-73 ш.8-2	Цементная подливка под опоры	м2	I,24	0,902			I			
604	20-697 ш.I8-2	Усьановка опор под трубопроводы	кг	676,5	0,36I			244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	ССРСЦ ч.2 тех.ч. стр.8	Масляная окраска металлоконструкций I5,6х2	т	0,677	3I,2			2I			
		Итого по "е":	руб					397			
		Итого по XШ разделу:	руб					4420			
		Итого по надземной части	руб					253850			
		В т.ч. металлоконструкции	руб					39769			
		Итого по смете:	руб					325208			
		В том числе металлоконструкций	руб					40539			

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость в руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоим. по граф. 5,7	Всего по графам 5,7, 8	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах % от суммы по графе 7	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоп. % от стоим. по граф. I0, II	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным графам I0, II, I2, I3	Удельный вес стоим. конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I-I	Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	69I0	5783	I6,5	954	8 / 539	7276						I,79 / I,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты	м3	567,7	I8279	I6,5	30I6	8 / I704	22999						5,67 4I,24
3	Подземное хозяйство			47296 770	I6,5 8,6	7677 66	8 / 4403	59442						I4,65
	Итого по подземной части:	руб.		7I358		II7I3	6646	897I7						22,II
	Б. Надземная часть													
4	Каркас	м3	266,2	47I79 3398	I6,5 8,6	7224 292	8 / 4376	59071						I4,56 22I,9
5	Стены	м3	720	38637	I6,5	6375	8 / 360I	486I3						II,98 67,52
6	Покрытие и перекрытие	м2	3888	28I38	I6,5	4643	8 / 2622	35403						8,73 9,II
7	К р ы ш а	м2	4033	22936	I6,5	3784	8 / 2I38	28858						7,II 7,I6
8	Перегородки	м2	2246,6	20620 I27I	I6,5 8,6	3I93 I09	8 / I9I4	25836						6,37 II,5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Проемы	м2	I235,2	34765 22068	I6,5 8,6	2095 I898	8 3I0I	4I859						I0,32 33,89
I0	П о лы	м2	4328	34946	I6,5	5766	8 3257	43969						I0,84 I0,I6
II	Металлокон-струкции	т	40,0	I3032	8,6	II2I	8 II32	I5285						3,77 382,I3
I2	Отделочные работы	м2	I4696	9I77	I6,5	I5I4	8 855	II546						2,84 0,79
I3	Прочие работы	м3		4420	I6,5	729	8 4I2	556I						I,37 0,I4
	Итого по надземной части:	руб.		253850		38743	23408	3I600I						77,89
	Итого общестроительные работы по производственному корпусу:	руб.		325208		50456	30054	405718						I00 I0,3I

Главный инженер проекта Р.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на общестроительные работы камеры с фильтром

Основание: чертежи ЮЖ67

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) I0,39 руб.
2. Iм2 общей площади здания - руб.
3. Iм3 объема здания - руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм,расценок,ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 I-237 ш.2[illegible]-I ш.29-8 чех.ч. п.I-II таб.3 x4)xI,I	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью I00 л.с.с перемещением на 50 метров (0,0338+0,0277х	м3	9,0	0,I59I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 ш.22-I3 тех.ч. п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 0,I3I+0,I2439х х0,I5	м3	9,0	0,I497			I			
3	ССЦ чI стр.27	Транспорт грунта на расстояние Iкм 0,29хI,4	м3	9,0	0,406			4			
4	I-56 ш.II-I4 тех.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором в отвал 0,I32+0,I2547х х0,I5	м3	II4,0	0,I5I			I7			
5	I-23I I-238 ш.29-2 тех.ч. п.3.48 п.I.II таб.3	Перемещение разработанного грунта II группы бульдозером на 50 метров в резерв (0,0408х0,85+ +0,0323х4)хI,I	м3	II4,0	0,I80			2I			
6	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9	То же, из резерва для обратной засыпки (0,0408+0,85+ +0,0323х4)хI,I	м3	II4,0	0,I80			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-I75 ш.22-I4 тех.ч. п.I-II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы 0,I56+0,I4809х0,I5	м3	50,0	0,I78			9			
8	ССЦ чI стр.27	Транспорт грунта на расстояние I км 0,29хI,75	м3	50,0	0,406			20			
9	I-948 ш.79-2 к=I,2 тех.ч. п.3-67	То же, вручную I,2хI.2	м3	I6,5	I,44			24			
I0	I-257 I-268 ш.3I-2 ш.3I-I3 тех.ч. п.I-II таб.3	Обратная засыпка за наружные стены бульдозером с перемещением на расстояние 50 метров (0,0I89+0,0I08х4)х хI,I	м3	I03,0	0,0683			7			
II	I-968 ш.8I-2	Обратная засыпка вручную	м3	II,0	0,46			5			
I2	I-II84 ш.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I03,0	0,0969			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I-I94 ш.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами на расстояние Iкм	м3	9,0	0,0I07			-			
I4	I-I95 ш.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами на расстояние I км.	м3	50,0	0,0I32			I			
I5	6-I ш.I-I	Бетонная подготовка из бетона М-50	м3	I,55	27,4			42			
I6	6-226 ш.26-4 ССЦ п.I-I7 п.I-I9	Устройство монолитного железобетонного колодца из бетона М-200 при толщине стен и днища 400 мм 47,0-(32,I-28,2)х xI,0I5	м3	22	43,04			968			
I7	ССРСЦ ч.II п I8	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	I,533	283,0			434			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	ССРСЦ п.I6	То же, класса А-I	тн	0,047	270			I3			
I9	6-84 ш.9-8	То же, закладных деталей	тн	0,0II	355,0			4			
20	6-I49 ш.I4-7	Устройство монолитных железобетонных перегородок из бетона М-200 толщиной I50 мм	м3	I,55	65,6			I02			
2I	ССРСЦ ч.П п.20	Стоимость арматуры класса А-П	тн	0,270	276,0			75			
22	9-94 ш.I2-I тех.ч. таб.2 п.2	Монтаж металлических балок 29,2+8,7х0,I	тн	0,04I	30,07			I			
23	ССРСЦ ч.П п.I904	Стоимость металлоконструкций	тн	0,04I	242,0			I0			
24	9-II6 ш.I6-3 тех.ч. таб.2	Монтаж металлической рамы для фильтра 3I,2+I0х0,I	тн	0,I2I	32,20			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ССРСЦ ч.П п.2095	Стоимость металлоконструкций	тн	0,I2I	393,0			48			
26	ССРСЦ ч.I п.342	Ходовые скобы	кг	8,I	0,32			3			
27	I6-223 23-I ССРСЦ ч.П п.2II4	Сальники диаметром I00 мм	шт тн	I 0,0I2	3,33 44I,00			3 5			
28	I6-224 ш.23-2 ССРСЦ ч.П п.2II4	Сальники диаметром I50 мм	шт тн	2 0,049	8,9 44I,00			I8 22			
29	ССРСЦ ч.П п.405	Настил из досок	м2	I,32	3,34			4			
30	I0-I09 ш.20-5	Установка щитов перекрытия	м2	I0,35	I,34			I4			
3I	ССРСЦ ч.П п.405	Стоимость щитов	м2	I0,35	3,34			35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	ССРСЦ ч.I п.342	Петли для поднятия щитов	тн	94,8	0,32			30			
33	I0-I30 ш.25-2	Обшивка щитов кровельной сталью по асбесту	м2	I0,35	5,59			58			
34	26-36 ш.8-9	Утепление щитов минераловатными плитами	м2	I,2	7,68			9			
35	ССРСЦ ч.I п.I23	Стоимость минераловатных плит	м3	I,2	20,4			24			
36	8-27 ш.4-7	Обмазка стен горячим битумом за 2 раза	м2	53,5	0,90			48			
37	I5-262 ш.55-6--II	Внутренние поверхности оштукатурить цементным раствором М-50	м2	36,52	I,07			39			
38	II-55 II-77 ш.8-I ш.II-II	Цементная стяжка по днищу с железнением 0,7+0,0983	м2	9,30	0,7983			I6			
39	6-253 ш.29-4	Железнение	м2	45,82	0,22			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	ССРСЦ ч.П таб.I2	Масляная окраска металлоконструкций I5,60х2	тн	0,I62	3I,20			5			
		Фильтр С-603 - 4 шт.									
4I	9-I т.I-I тех.ч. таб.2 п.2 ССРСЦ ч.П п.2096	I) Изготовление каркаса фильтра и металлические детали связи 40,I+II,7х0,I+ +393	тн	0,200	434,27			87			
42	ССРСЦ ч.Ш п.I49I	2) Металлическая сетка	м2	4,8	0,6			3			
43	ССРСЦ ч.I стр.26 п.254	3) Сипрон	м2	28,0	0,78			22			
44	26-27 т.74	4) Изоляция из паролона	м3	2,I6	6,2I			I3			
45	ССРСЦ ч.I стр.28	5) Стоимость паролона	тн	0,020	I880			38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	ССРСЦ ч.П стр.8	6) Масляная окраска каркаса фильтра I5,60х2	тн	0,200	3I,20			6			
47	26-72 т.I3-8	7) Мешковина	м2	40,0	I,09			44			
48	ССРСЦ ч.I п.356	8) Прокладка резиновая	кг	4,0	0,6I			2			
		Итого:	руб					2488			
		В том числе:									
		металлоконструкции	руб					I50			
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб	2338				386			
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	руб	I50				I3			
		Итого:	руб					2887			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб				23I				
		Итого:	руб				3II8				

Главный инженер проекта — Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина
Составила техник — С.Н.Долбякова
Проверила руководитель группы — Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на общестроительные работы колодца-нейтрализатора

Основание: чертежи КЖ-69
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) 0,77 руб.
2.Iм2 общей площади здания руб.
3.Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,ед. расценок шифр норм,СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество измерений	Стоимость един.,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-230 I-237 ш.29-7 ш.29-8 т.ч. п.I.II таб.3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью 100л.с.с перемещением на 50 метров (0,0338+0,0277х4)х хI,I	м3	3,0	0,I59I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 ш.22-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3									
		0,I3I+0,I2439x0,I5	м3	3,0	0,I497			I			
3	ССЦ чI стр.27	Транспорт грунта на расстояние I км									
		0,29xI,4	м3	3,0	0,406			I			
4	I-56 ш.II-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта П группы экскаватором в отвал									
		0,I32+0;I2547x0,I5	м3	26	0,I5I			4			
5	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 т.ч. п.3,48 п.I.II таб.3	Перемещение разработанного грунта П группы бульдозером на 50метров в резерв									
		(0,0408x0,85+ +0,0323x4)xI,I	м3	26	0,I8			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-23I I-238 ш.29-2 ш.20-9 т.ч. п.3.48 п.I.II таб.3	То же из резерва для обратной засыпки (0,0408х0,85+ +0,0323х4)хI,I	м3	26	0,I8			5			
7	I-I75 ш.22-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы 0,I56+0,I4809х0,I5	м3	5	0,I78			I			
8	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние Iкм 0,29хI,75	м3	5	0,406			2			
9	I-9I8 .79-2 к=I,2 т.ч. п.3.67	То же, вручную I,2хI,2	м3	3,0	I,44			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-257 I-268 т.3I-2 т.3I-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Обратная засыпка за наружные стены бульдозером грунтом II группы с перемещением на расстояние 50 метров /0,0I89+0,0I08х4/х хI,I	м3	23,0	0,0683			2			
II	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка вручную	м3	3	0,46			I			
I2	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	23,0	0,0969			2			
I3	I-I94 т.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта Iгруппы автомобилями-самосвалами на расстояние Iкм	м3	3,0	0,0I07			I			
I4	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта IIгруппы автомобилями-самосвалами на расстояние Iкм	м3	5,0	0,0I32			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	23-I ш.I-I	Песчаная подготовка	м3	0,4	9,46			4			
I6	23-III ш.I2-3	Колодец сборный железобетонный круглый в сухих грунтах Д-I,5м	м3	I,22	66,3			8I			
I7	I6-223 ш.23-I ССРСЦ ч.П п.2II4	Сальники Д-I00мм	шт тн	I 0,006	3,33 44I,0			3 3			
I8	I6-224 ш.23- ССРСЦ ч.П п.2II4	Сальники Д-I50мм	шт тн	I 0,0I2	8,9 44I,0			9 5			
I9	ССРСЦ чI п.822	Люк легкий чугунный	шт	I	I7,8			I8			
20	ССРСЦ чI п.342	Скобы ходовые	кг	I6,8	0,32			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	I5-260 ш.55-I--II	Штукатурка цементным раствором внутренних стен	м2	9,20	0,83			8			
22	II-65 ш.8-I II-77 ш.II-II	Цементная стяжка по днищу с железнением 0,70+0,0983	м2	I,8	0,7983			I			
23	8-27 ш.4-7	Обмазка наружных стен горячим битумом за 2 раза	м2	II,63	0,90			I0			
24	6-I27 ш.I3-3	Заделка отверстий бетоном М-200	м3	0,I	49,2			5			
		Итого:	руб.					I83			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					30			
		Итого:	руб.					2I3			
		Плановые накопления 8%	руб.					I7			
		Итого:	руб.					230			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила техник С.Н.Долбякова
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

мм

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на общестроительные работы колодца с задвижкой

Основание: чертежи ЮК-69
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. расчетную единицу /1 автомобиль/ - 0,66 руб.
2. 1м2 общей площади здания - руб.
3. 1м3 объема здания - руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 I-237 т.29-7 т.29-8 т.ч. п.I.II таб.3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью I00 л.с. с перемещением на 50 метров /0,0338+0,0277х4/хI,I	м3	3,0	0,I59I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 м.22-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 0,I3I+0,I2439x0,I5	м3	3,0	0,I497			I			
3	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние I км 0,29xI,4	м3	3,0	0,406			I			
4	I-56 м.II-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором в отвал 0,I32+0,I2547x0,I5	м3	25,0	0,I5I			4			
5	I-23I I-238 м.29-2 м.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II таб.3	Перемещение разработанного грунта II группы бульдозером на 50 метров в резерв /0,0403x0,85+0,0323x x4/xI,I	м3	25,0	0,I8			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-23I I-238 м.29-2 м.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II таб.3	То же, из резерва для обратной засыпки /0,0408х0,85+0,0323х х4/хI,I	м3	25,0	0,I8			5			
7	I-I75 м.22-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы 0,I56+0,I4809х0,I5	м3	3,0	0,I78			I			
8	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние Iкм 0,29хI,75	м3	3,0	0,406			I			
9	I-948 м.79-2 к=I,2 т.ч. п.3.67	То же, вручную I,2хI,2	м3	2,0	I,44			3			
I0	I-257 I-268 м.3I-2 м.3I-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Обратная засыпка за наружные стены бульдозером грунтом II группы с перемещением на расстояние 50 метров /0,0I89+0,0I08х х4/хI,I	м3	22,0	0,0683			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-968 в.6I-2	Обратная засыпка вручную	м3	3,0	0,460			I			
I2	I-II84 в.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	22,0	0,0969			2			
I3	I-I94 в.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами на расстояние Iкм	м3	3,0	0,0I07			I			
I4	I-I95 в.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами на расстояние Iкм	м3	3,0	0,0I32			I			
I5	23-I в.I-I	Песчаная подготовка	м3	0,4	9,46			4			
I6	23-III в.I2-3	Колодец сборный железобетонный круглый в сухих грунтах Д-I,5м	м3	I,29	66,3			86			
I7	ССРСЦ ч.I п 822	Люк легкий чугунный	шт	I	I7,8			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	ССРСЦ ч.I п.342	Скобы ходовые	кг	I6,8	0,32			5			
I9	6-30 т.3-I ССЦ п.I-5 п.I-3	Устройство бетонного столбика в колодце из бетона М-200 35,7+/27,4-25,8/х хI,02	м3	0,0I8	37,332			I			
20	8-27 т.4-7	Обмазка наружных стен горячим битумом за 2 раза	м2	II,I	0,90			I0			
2I	6-I27 т.I3-3	Заделка отверстий бетоном М-200	м3	0,05	49,2			2			
22	II-55 в.8-I II-77 т.II-II	Цементная стяжка по днищу с железнением 0,70+0,0983	м2	I,80	0,7983			I			
		Итого:	руб					I56			
		Накладные расходы I6,5%	"					26			
		Итого:	руб					I82			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб					I5			
		Итого:	руб					I97			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила техник С.Н.Долбякова
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на общестроительные работы отстойного колодца с маслоуловителем

Основание: чертежи ЮК-68
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на
1. расчетную единицу /I автомобиль/ - I,05 руб.
2. Iм2 общей площади здания - - руб.
3. Iм3 объема здания - руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единых расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 I-237 т.29-7 т.29-8 т.ч. п.I.II таб.3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью I00л.с. с перемещением на 50 метров /0,0338+0,0277/х1х х1,1	м3	4,0	0,I59I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 т.22-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 0,I3I+0,I2439x0,I5	м3	4,0	0,I497			I			
3	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние I км 0,29xI,4	м3	4,0	0,406			2			
4	I-56 т.II-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором в отвал 0,I32+9;I2547x0,I5	м3	I6,0	0,I5I			2			
5	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II таб.3	Перемещение разработанного грунта II группы бульдозером на 50 метров в резерв /0,0408x0,85+0,0323x x4/xI,I	м3	I6,0	0,I8			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II таб.3	То же, из резерва для обратной засыпки /0,0408х0,85+0,0323х х4/хI,I	м3	I6,0	0,I8			3			
7	I-I75 ш.22-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы 0,I56+0,I4809х0,I5	м3	7,0	0,I78			I			
8	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние Iкм 0,29хI,75	м3	7,0	0,406			3			
9	I-948 ш.79-2 к-I,2 т.ч. п.3.67	То же, вручную I,2хI,2	м3	2,0	I,44			3			
)	I-257 I-268 ш.3I-2 ш.3I-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Обратная засыпка за наружные стены бульдозером грунтом II группы с перемещением на расстояние 50 метров /0,0I89+0,0I08х4/х хI,I	м3	I4,0	0,0683			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC	IX	I2
II	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка вручную	м3	2,0	0,46			I			
I2	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I4,0	0,0969			I			
I3	I-I94 т.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами на расстояние I км	м3	4,0	0,0I07			I			
I4	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами на расстояние I км	м3	7,0	0,0I32			I			
I5	23-I т.I-I	Песчаная подготовка	м3	0,3	9,46			3			
I6	23-I09 т.I2-I	Колодец сборный железобетонный круглый в сухих грунтах Д-Iм	м3	0,75	75,0			56			
I7	I6-223 т.23-I ССРСЦ ч.II п.2II4	Сальники Д-I00мм	шт тн	2 0,037	3,33 44I,0			7 I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I6-224 ш.23-2 ССРСЦ ч.П п.2II4	Сальники Д-I50мм	шт тн	I 0,037	8,9 44I,0			9 I6			
I9	ССРСЦ ч.I п.823	Люк чугунный тяжелый	шт	I	25,0			25			
20	6-85 ш.9-9	Закладные детали	тн	0,I68	329,0			55			
2I	I0-37 ш.7-I	Перегородка деревянная из шпунтованных досок	м2	0,42	4,7			2			
22	6-I25 ш.I3-I ССЦ п.I-29 п.I-27	Монолитные участки из бетона М-I00 83-/29,3-27,3/х хI,02	м3	0,3	80,96			24			
23	ССРСЦ ч.П п.46	Арматура класса А-I	тн	0,009	270,0			2			
24	9-I22 ш.I7-5 т.ч. таб.2 п.2	Каркас металлический для перегородки 50,2+23,Iх0,I	тн	0,005	52,5I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ССРСЦ ч.II п.I974	Стоимость металлоконструкций	тн	0,005	287,0			I			
26	ССРСЦ ч.II п.I2	Масляная окраска металлоконструкций I5,6х2	тн	0,005	3I,20			I			
27	8-27 т.4-7	Обмазка наружных поверхностей стен битумом за 2 раза	м2	8,0	0,90			7			
28	II-55 т.I-8 II-77 т.II-II	Цементная стяжка по дикту с железнением 0,70+0,0983	м2	I,06	0,7983			I			
		Итого:	руб					250			
		В том числе: металлоконструкции	руб					2			
		Накладные расходы I6,5%	руб					4I			
		Накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%	руб					-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб					291			
		Плановые накопления 8%	"					23			
		Итого:	руб					314			

Главный инженер проекта Д.В. Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф. Морковина
Составила техник С.Н. Долбякова
Проверила руководитель группы Н.И. Хохлова

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями II-I

на дождевую канализацию

Основание: чертежи ВК-8

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, производительность и т.п.) 4,0I руб.
Iм2 общей площади здания 0,28 руб.
Iм3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	23-8 прим. ш.2-I	Трубы асбестоцементные безнапорные диаметром I00 мм	м	29	2,09			6I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	23-8 ш.2-I	То же, Д-I50мм	м	I43	2,09			299			
3	23-9 ш.2-2	То же, диаметром 200мм	м	I9	2,96			56			
4	22-9 ш.I-I	Трубы асбестоцементные напорные диаметром I00 мм	м	7	I,8			I3			
5	22-I0 ш.I-2	То же, диаметром I50 мм	м	5I	2,85			I45			
6	22-II ш.I-3	То же, диаметром 200 мм	м	65	4,I			267			
		Итого:	руб.					84I			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					II2			
		Итого:	руб.					953			
		Плановые накопления 8%	руб.					76			
		Итого по I разделу:	руб.					I029			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
I	I5-6I3 ш.I66-I--3I	Окраска лаком БТ -577 за 2 раза труб чугунных	м2	I45,39	0,I52			22			
2	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска масляной краской труб электросварных стальных	м2	I89,28	0,605			II5			
		Итого:	руб.					I37			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					23			
		Итого:	руб.					I60			
		Плановые накопления 8%	руб.					I3			
		Итого:	руб.					I73			
		Всего по смете:	руб.					I202			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф,Морковина
Составила старший инженер С.Л.Миценко
Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

мн

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Ia

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I при температуре -I0°С, скоростным напором ветра для IУ, весом снегового покрова для I географических районов, с сейсмичностью 7 баллов

Сметная стоимость 694,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) 2313,97 руб.
Iм2 общей площади здания III,20 руб.
Iм3 объема здания I2,25 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция	наим. един. измерения	кол-во единиц измерения	стоим. единиц руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Ia-I	Общестроительные работы	399,93				399,93				м3	39283,4	I0,I8
2	I-2	Камера с фильтром	3,I2				3,I2						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Колодец-нейтрализатор	0,23				0,23						
4	I-4	Колодец с задвижкой	0,20				0,20						
5	I-5	Отстойный колодец с маслоуловителем	0,3I				0,3I						
6	I-6	Водопровод хозяйственно-питьевой	4,02				4,02				м3	39283,4	0,I0
7	I-7	Горячее водоснабжение	0,7I				0,7I				м3	39283,4	0,02
8	I-8	Водопровод сжатого воздуха	0,I8				0,I8				м3	39283,4	0,0I
9	I-9	Производственная канализация	0,93		0,54		I,47				м3	39283,4	0,02
I0	I-I0	Производственная канализация щелочных вод	0,09	0,02	0,36		0,47				м3	39283,4	0,0I
II	I-II	Канализация механически загрязненных вод	0,I9				0,I9				м3	39283,4	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I2	Канализация кислых вод	0,33				0,33				м3	39283,4	0,0I
I3	I-I3	Дождевая канализация	I,20				I,20				м3	39283,4	0,07
I4	I-I4	Бытовая канализация	0,42				0,42				м3	39283,4	0,0I
I5	Ia-I5	Отопление	2,43				2,43				м3	39283,4	0,06
I6	Ia-I6	Теплоснабжение установок систем	I,43	0,I5	0,7I		2,32				м3	39283,4	0,04
I7	Ia-I7	Вентиляция	I2,56				I2,56				м3	39283,4	0,32
I8	Ia-I8	Центральный тепловой пункт	3,I6	0,I4	0,54		3,84				м3	39283,4	0,08
I9	I-I9	Электроосвещение	32,I6				32,I6				м3	39283,4	0,82
20	Ia-20	Силовое электрооборудование		5,56	7,49		I3,05				м3	39283,4	0,I4
2I	Ia-2I	КИП и автоматика		I,98	3,23		5,2I				м3	39283,4	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
22	I-22	Связь и сигнализация		0,46	0,32		0,78				м3	39283,4	0,0I
23	I-23	Технологическое оборудование		6,03	I95,4I		20I,44				м3	39283,4	0,I2
24	I-24	Технологические промпроводки	0,I5	2,II			2,26				м3	39283,4	0,0I
25	I-25	Приобретение и монтаж установки пожарной сигнализации		2,I3	3,42		5,55				м3	39283,4	0,05
26	I-26	Приобретение мебели			0,97		0,97						
		Итого:	463,78	I7,42	2I2,99		694,I9						

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Л.И.Щелкунова

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I при температуре -I0°С, скоростным напором ветра для IУ, весом снегового покрова для I географических районов, с сейсмичностью 7 баллов

на общестроительные работы

Сметная стоимость 399,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) I333,II руб.
2. Iм2 общей площади здания 92,42 руб.
3. Iм3 объема здания I0,I8 руб.

[illegible]	№ прейскурантов, УСН, един.расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость руб.			
					Всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Стены									
I	8-3I ш.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из кирпича керамического при высоте этажа более 4м	м3	I32,8	33,9			4502			
2	8-30 ш.5-I	То же, при высоте этажа до 4 метров	м3	52,83	34,2			I807			
3	7-447 ш.38-I0- -I.8	Монтаж сборных железобетонных перемычек	шт	I2	0,40I			5			
4	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200, длиной до 3 метров	м3	0,57	64,4			37			
5	ССЦ тех.ч. стр.8	Стоимость арматуры А-Ш	тн	0,0I7	250			4			
		Итого по У разделу:	руб					6355			
		УП. Крыша									
6	I2-286 ш.9-3 ССЦ п.3-I47	Утепление кровли газобетоном М-500 толщиной I0 мм 0,I73+I,03х0,Iх хI6	м3	3888	I.82I			7080			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по УП разделу:	руб					7080			
		IX. Проемы									
		а) Оконные									
7	ЦI чП п.3I6	Стоимость окон ОДР 60.I2	шт	44	II5			5060			
8	ЦI чП п.320	Стоимость окон ОДР 30.I2	шт	2	68,4			I37			
9	ЦI чП п.326	Стоимость окон ОДР I8.I2	шт	I	53,20			53			
I0	ЦI чП п.I966	Стоимость металлоконструкций окон ОДР 60.24 ОДР I8.24	т	5,524	629			3475			
		Итого по IX. разделу:	руб					8725			
		Итого исключается:	руб					22I60			
		В том числе:									
		металлоконструкций	руб					8725			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Добавляется:									
		У. Стены									
II	8-3I ш.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из кирпича керамического при высоте этажа более 4 метров	м3	87,37	33,9			2962			
I2	8-30 ш.5-I	То же, при высоте этажа до 4 метров	м3	34,76	34,2			II89			
I3	7-447 ш.38-I0- -I,8	Монтаж сборных железобетонных перемычек	шт	8	0,40I			3			
I4	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 длиной до 3 метров	м3	0,38	64,4			24			
I5	ССЦ тех.ч. стр.8	Стоимость арматуры А-Ш	тн	0,0I2	250			3			
		Итого по У разделу:	руб					4I8I			
		УП. Крыша									
I6	I2-286 ш.9-4 ССЦ п.3-I47	Утепление кровли газобетоном М-500 толщиной 80 мм 0,I73+I,03х0,08хI6	м2	3888	I,49I			5797			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по УП разделу:	руб					5797			
		IX. Проемы:									
		а) Оконные									
I7	ЦI чI п.304	Стоимость окон ОСР 60.I2	шт	44	II3			4972			
I8	ЦI чI п.3I4	То же, ОСР I8.I2	шт	I	52,6			53			
I9	ЦI чI п.308	То же, ОСР 30.I2	шт	2	67,I			I34			
20	ЦI чI п.I966	Стоимость металлоконструкций ОСР I8.24; ОСР 60.24	тн	3,722	629			234I			
		Итого по IX разделу:	руб					7500			
		Итого добавляется:	руб					I7478			
		В том числе:									
		металлоконструкций	руб					7500			
		Итого исключается за минусом добавления:	руб					4682			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В том числе:									
		металлоконструкций	руб					I225			
		Накладные расходы I6,5%	руб					570			
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	руб					I05			
		Итого:	руб					5357			
		Плановые накопления 8%	"					429			
		Итого исключается:	руб					5786			
		Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I при температуре -I0°С, со скоростным напором ветра для IУ, весом снегового покрова,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		для I географических районов, с сейсмичностью 7 баллов 405718-5786=399932	руб					399932			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Р.Е.Лялина
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

от

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на общестроительные работы при температуре -20°С, скоростным напором ветра для IУ, весом снегового покрова для П географических районов, с сейсмичностью 7 баллов

Основание: чертежи № ЮЖI по ЮЖ64,
ЮМI по ЮМ4,
АРI по АРI2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 407,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автомобиль) I357,9 руб.
2. Iм2 общей площади здания 94,I4 руб.
3. Iм3 объема здания I0,35 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость руб.			
					Всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									
		УI. Покрытие и перекрытие									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ССЦ п.8-II9	Стоимость плит длиной до 7м шириной до 3 м с расчетной нагрузкой 400кгс/ м2 (включая собственный вес)	м2	2I4,2	5,35			II46			
2	ССЦ п.8-I5I	То же,плит с отверстием диаметром 400, 700 мм, с расчетной нагрузкой 540кгс/ м2 (включая собственный вес)	м2	396	7,0			2772			
3	ССЦ п.8-I57	То же, плит с отверстием диаметром I000 кгс/ м2	м2	2I6	7,92			I7II			
4	ССЦ п.8-II9	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м,шириной до 3м с расчетной нагрузкой 400 кгс/ м2 (включая собственный вес)	м2	29I6	5,35			I560I			
		Итого по УI разделу:	руб					2I230			
		Итого исключается:	руб					2I230			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
		УI.Покрытие и перекрытие									
5	ССЦ п.8-I20	Стоимость плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой 540 кгс/ м2 (включая собственный вес)	м2	2I4,2	5,62			I204			
6	ССЦ п.8-I52	То же,плит с отверстием диаметром 400,700мм с расчетной нагрузкой 700кгс/ м2 (включая собственный вес)	м2	396	7,73			3061			
7	ССЦ п.8-I58	То же, плит с отверстием диаметром I000 кгс/ м2	м2	2I6	8,76			I892			
8	ССЦ п.8-I20	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м,шириной до 3м с расчетной нагрузкой 540кгс/ м2 (включая собственный вес)	м2	29I6	5,62			I6388			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по УI разделу:	руб					22545			
		Итого добавляется:	руб					22545			
		Итого добавляется за минусом исключения	руб					I3I5			
		Накладные расходы I6,5%	руб					2I7			
		Итого:	руб					I532			
		Плановые накопления 8%	"					I23			
		Итого добавляется:	руб					I655			
		Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I при температуре -20^{0}С,со скоростным напором									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ветра для IУ, весом снегового покрова для II географических районов, с сейсмичностью 7 баллов 405718+I655=407373	руб					407373			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила старший инженер Р.Е.Лялина

Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I5

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на отопление (при температуре -I0°С)

Основание: чертежи № ОВ-I2; ОВ-I3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - 8,II руб.
Iм2 общей площади здания 0,56 руб.
Iм3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Из сметы исключается:									
I	I6-36 ш.7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб диаметром 20 мм (легких)	м	II6	0,9I			I06			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-38 ш.7-I	То же, Д-32мм	м	I8	I,I4			2I			
3	I6-2I6 ш.22	Испытание системы трубопроводов	м	I34	0,0394			5			
4	I8-II2 ш.5-I Сб.ч.Ш п.I443	Радиаторы стальные панельные РСВI-2--500 I,3I+3,7I	экм	65,33	5,02			328			
5	Сб.ч.Ш п.I062	Ограждение нагревательных приборов	кг	62	0,29			I8			
6	Сб.ч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки IIБ25бк /КДР/ Д-I5мм	шт	5	I,34			7			
7	I8-229 ш.I5-5	Кран для выпуска воздуха /по типу крана Маевского/	шт	6	0,49			3			
8	Тех.часть	Пуск и регулировка 2%						I0			
		Итого:	руб					498			
		Накладные расходы I3,3%	"					66			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					564			
		Плановые накопления 8%	"					45			
		Итого:	руб					609			
		Строительные работы									
I	I5-6I4 т.I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	3	0,605			2			
2	I5-6I4 т.I64-8 к-0,5	Окраска нагревательных приборов масляной краской за I раз	м2	86	0,302			26			
		Итого:	руб					28			
		Накладные расходы I6,5%	"					5			
		Итого:	руб					33			
		Плановые накопления 8%	"					3			
		Итого:	руб					36			
		Итого исключается:	руб					645			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В смету добавляется:									
I	I6-35 п.7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д-I5 мм /легких/	м	88	0,86			76			
2	I6-37 п.7-I	То же, Д-25мм	м	I6	I,03			I6			
3	I6-2I9 п.22	Испытание системы трубопроводов	м	I04	0,0394			4			
		Итого:	руб					96			
		Накладные расходы I3,3%	"					I3			
		Итого:	руб					I09			
		Плановые накопления 8%	"					9			
		Итого:	руб					II8			
		Итого исключается с учетом добавления	руб					527			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете с учетом исключения: 2961-527=2434 руб.	руб					2434			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила старший инженер Л.И.Щелкунова

Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I6

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на теплоснабжение установок систем (при температуре -I0°С)

Основание: чертежи № ОВ-I2 + ОВ-I3
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 7,74 руб.
Iм2 общей площади здания 0,37 руб.
Iм3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единиц измерения	К-во единиц. изм.	Стоимость единиц, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Из сметы исключается:									
I	I6-35 п.7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб (легких) диаметром I5 мм	м	I9	0,86			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-36 и.7-I	То же, Д-20мм	м	I39	0,9I			I26			
3	I6-67 и.8-2	Трубопровод из стальных электросварных труб Д-76х2,8мм	м	42	2,2I			93			
4	I6-2I9 и.22	Испытание системы трубопроводов Д-до 50мм	м	I58	0,0394			6			
5	I6-220 и.22	То же, Д-до I00мм	м	42	0,0422			2			
6	20-708 и.20-3	Агрегат вентиляторный В-Ц-4-70 №6,3 с электродвигателем 4АI32S4	шт	I2	233,0			2796			
7	20-760 и.25-I Сб.ч.III п.748	Калориферы КВБ-8п 6,09+62,6	шт	24	68,69			I649			
8	23-07 стр.28 пI-0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч6п2 Д-I5мм I,3хI,098	шт	6	I,43			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	23-07 стр.28 п1-0226	То же, Д-20мм I,5хI,096	шт	20	I,65			33			
I0	Сб.ч.Ш п.I039	Кран 3-х ходовой муфтовый I4МI Д-I5мм	шт	I2	I,07			I3			
II	20-3II т.6-2	Патрубок А6,3 Ц I0.000	шт	I2	29,8			358			
I2	20-399 т.6-8	Короб воздухораспределительный А6,3 Ц 50.000 Н=I800мм	I00 кг	I5,60	4,83			75			
I3	20-399 т.6-8	То же, А6,3 Ц 50-000-0I Н=I200	I00 кг	22,08	4,83			I06			
I4	24-I5 п2-409	Стоимость коробов 39хI,074	шт	48	4I,88			20I0			
I5	20-322 т.6-2	Конфузор А6,3 Ц 30.000	шт	I2	6,88			83			
I6	Сб.ч.Ш п.I490	Сетка А6,3 Ц 40.000	м2	6,	3,0I			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	20-697 т.I8-2	Плита А6,3 Ц 00.000	I00 кг	4,27	36,I			I54			
I8	20-399 т.6-8	Короб А6,3 Ц 20.000	I00кг	4,0I	4,83			I9			
I9	I8-I87 т.II-2	Коллектор А6,3 Ц 00.005	шт	I2	42,I			505			
20	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный Д-I59мм	шт	I	7,29			7			
2I	I8-I98 т.II-6	То же, Д-273мм	шт	I	I5,2			I5			
22	20-69I т.I7-8	Вставка гибкая	шт	I2	I,25			I5			
23	Сб.ч.III п.5I5	Стоимость вставок	м2	5,76	II,2			65			
24	Тех.часть	Пуск и регулировка - 2%			8I,73			I63			
		Итого:	руб.					8336			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб.					II09			
		Итого:	руб.					9445			
		Плановые накопления 8%	руб.					756			
		Итого:	руб.					I020I			
		Строительные работы									
I	I5-6I4 п.I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2раза	м2	7I	0,605			43			
2	26-I5 п.4-2 Сб.ч.I п.350 стр.III	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной толщиной 30мм 22,7+63,8xI,03	м3	0,645	89,I0			57			
3	26-7 п.2-7 Сб.ч.I стр.93 п.I49	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными на синтетическом связующем толщиной 50мм I6,8+30,Ix0,98	м3	I,7	45,96			78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	26-8I ш.I5-2 Сб.ч.I стр.97 п.I94	Покровный слой - стеклопластик рулонный 2,07+0,459	м2	9I	2,53			230			
5	I3-I33 ш,I6-6 I3-I2I ш,I5-6	Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 в 2 слоя и один слой грунтовки ГФ-020	м2	I9	0,2I59			4			
		Итого:	руб.					4I2			
		Накладные расходы I6,5%	руб.					68			
		Итого:	руб.					480			
		Плановые накопления 8%	руб.					38			
		Итого:	руб.					5I8			

№№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	Каталог ЦКБА стр.82 I2-805-I тех.ч.	Клапан регулирующий 25ч93Iнж МП Д-25мм	шт	6			87,0	2,25	I,99	0,06 0,0I	522	I4	I2	-
2	-"- I2-805-4 тех.ч.	То же, Д-80мм	шт	I			I25,0	4,55	3,86	0,55 0,II	I25	5	4	I
3	I2-699-I	Штуцер для манометра I/2"-50	шт	I2			-	I,I9	0,52	0,I	-	I4	6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	I2-698-II	Расширитель для термометра	шт	I2				4,62	2,7	0,67 0,08	-	55	32	8 I
		Итого:	руб.								647	88	54	I0 I
		Запчасти 2%									I3			
		Итого:	руб.								660			
		Тара, упаковка - 2%	руб.								I3			
		Итого:	руб.								673			
		Транспорт 3%	руб.								20			
		Итого:	руб.								693			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								8			
		Итого:	руб.								70I			
		Комплектация 0,7% (от итога с запчастями)	руб.								5			
		Итого:	руб.								706	88	54	I0 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									7		
		Итого:	руб.								706	95	54	I0 I
		В смету добавляется:												
I	I6-38 п.7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб Д-32мм	м	I6	I,I4			I8						
2	I6-68 п.6-3	Трубопровод из стальных электросварных труб Д-89х2,8мм	м	28	2,62			73						
3	I6-2I9 п.22	Испытание системы трубопроводов Д-до 50мм	м	I6	0,0394			I						
4	I6-220 п.22	То же, до I00мм	м	28	0,0422			I						
5	Тех.часть	Пуск и регулировка - 2%	руб.					2						
		Итого:	руб.					95						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I3						
		Итого:	руб.					I06						
		Плановые накопления 8%	руб.					9						
		Итого:	руб.					II7						
		Оборудование и монтажные работы												
I	Каталог ЦКБА стр.82 I2-805-2 тех.часть	Клапан регулирующий 25ч93Iнж ИП диаметром 40мм	шт	I			96,0	2,6I	2,28	0,II 0,03	98	3	2	-
		Итого:	руб.								98	3	2	
		Запчасти 2%	руб.								2			
		Итого:	руб.								I00			
		Тара, упаковка 2%	руб.								2			
		Итого:	руб.								I02			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 3%	руб.								3			
		Итого:	руб.								I05			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I			
		Итого:	руб.								I06			
		Комплектация 0,7% (от итога с запчастями)	руб.								I			
		Итого:	руб.								I07	3	2	
		Плановые накопления 8%	руб.								9			
		Итого:	руб.								II6	3	2	
		Итого исключается с учетом добавления:												
		сантехнических работ	руб.								I0084			
		оборудования	руб.								590			
		монтажа	руб.								92			
		строительных работ	руб.								5I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете с учетом исключения:	руб.				2321							
		сантехнических работ	руб.				I032							
		строительных работ	руб.				427							
		оборудования	руб.				708							
		монтаж	руб.				I54							

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Л.И.Щелкунова
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I7

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на вентиляцию (при температуре -I0°С)

Основание: чертежи № ОВI4 + ОВI6
ОВ25 + ОВ28

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I2,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п. 4I,87 руб.
Iм2 общей площади здания 2,90 руб.
Iм3 объема здания 0,32 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	В том числе: овновная зарплата	В том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Из сметы исключается:									
I	20-760 ш. 25-I об.ч.Ш п.7I4	Калорифер биметаллический КСКЗ -I0-02 6,09+89,3	шт	2	95,39			I9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-762 ш.25-3 сб.ч.Ш п.7I6	То же, КСК3- -I2-02 8,77+327	шт	I	335,77			336			
3	20-868 ш.40-2	Секция калорифер- ная AIAI90,000 вес 397,4кг	шт	I	8,56			9			
4	Тех. часть	Пуск и регулиров- ка 5%						27			
		Итого:	руб.					563			
		Накладные рас- ходы I3,3%	руб.					75			
		Итого:	руб.					638			
		Плановые накоп- ления 8%	руб.					5I			
		Итого:	руб.					689			
		В смету добавляется:									
I	20-760 ш.25-I Сб.ч.Ш п.726	Калорифер биметал- лический КСК4-I0- -02 6,09+II0	шт	I	II6,09			II6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-867 ш.40-I	Секция калориферная AIAI89.000-03 вес 274,3кг	шт	I	7,83			8			
2	Тех. часть	Пуск и регулировка 5%			I24			6			
		Итого:	руб.					I30			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					I7			
		Итого:	руб.					I47			
		Плановые накопления 8%	руб.					I2			
		Итого:	руб.					I59			
		Итого исключается с учетом добавления	руб.				530				
		Всего по смете с учетом исключения	руб.				I2562				

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Л.И.Щелкунова
Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

мн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I8

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на центральный тепловой пункт (при температуре -I0°С)

Основание: чертежи № ОВI ; ОВ30 + ОВ33

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) I2,80 руб.
Iм2 общей площади здания 0,76 руб.
Iм3 объема здания 0,08 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Из сметы исключается:									
I	I6-38 ш.7-I	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	м	I5	I,I4			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-67 ш.8-2	То же, д 76х х2,8мм	м	49	2,2I			I08			
3	I6-2I9 ш.22	Испытание системы трубопроводов д до 50мм	м	I5	0,0394			I			
4	I6-220 ш.22	То же, до I00мм	м	49	0,0422			2			
5	I6-I36 ш.I2-2 23-07 п.2-0I59	Задвижка фланцевая 3К12-I6 д 80мм 2,98+40хI,098	шт	2	47,I9			94			
6	I6-I38 ш.I2-3 23-07 п.2-0I62	То же, д I50мм 5,94+90хI,098	шт	2	I05,34			2II			
7	I6-II7 ш.I2-I	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 50мм	шт	2	I7,4			35			
8	I6-II8 ш.I2-2	То же, д 80мм	шт	2	24,8			50			
9	I6-II9 ш.I2-2	То же, д I00мм	шт	3	29,0			87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-I20 т.I2-3	То же, д I25мм	шт	I	37,I			37			
II	I6-I35 т.I2-I 23-07 п.I-0379	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9I2 д 32мм I,60+3,3хI,098	шт	4	5,38			22			
I2	Тех.часть	Пуск и регулировка 2%						I3			
		Итого	руб					677			
		Накладные расходы I3,3%						90			
		Итого	руб					767			
		Плановые накопления 8%						6I			
		Итого	руб					828			
		Строительные работы									
I	26-I6 т.4-3 Сб.ч.I п.47 стр.84	Маты минераловатные прошивные в обкладке из металлической сетки 20,4+63,8хI,03	м3	I,2	86,726			I04			

I	2	3	4	5	6	7	89	9	I0	II	I2
2	26-8I ш.I5-2 Сб.ч.I п.I94 стр.97	Покровный слой-стеклопластик рулонный 2,07+0,459	м2	I6	2,529			40			
3	I5-647 ш.I66-3--3I	Покрытие труб изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике	м2	7	0,37I			3			
		Итого	руб					I47			
		Накладные расходы I6,5%						24			
		Итого:	руб					I7I			
		Плановые накопления 8%						I4			
		Итого	руб					I85			

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. обо-рудо-вания	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. обо-рудо-вания	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I2-698-II	Закладная деталь для установки термометра	шт	I				4,62	2,7	0,67 0,08		5	3	I/-
2	I7-04 п.5-0065 II-540-I3	Клапан регулирующий УРРД-50	шт	I			89,0	I,7I	I,49	0,0I	89	2	I-/-	
		Итого	руб								89	7	4	I
		Запчасти 2%									2			
		Итого	руб								9I			
		Тара, упаковка 2%									2			
		Итого:	руб								93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 3%									3			
		Итого:	руб								96			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I			
		Итого:	руб								97			
		Комплектация 0,7%									I			
		Итого:	руб								98	7	4	I/-
		Плановые накопления 8%										I		
		Итого:	руб								98	8	4	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В смету добавляется:									
I	I6-37 ш.7-I	Трубопровод из стальных электросварных труб д 25мм	м	I5	I,03			I5			
2	I6-37 ш.7-I	То же, д 40мм	м	I2	I,29			I5			
3	I6-66 ш.8-I	То же, д 50мм	м	I8	I,78			32			
4	I6-2I9 ш.22	Испытание системы трубопроводов	м	45	0,0394			2			
5	I6-I35 ш.I2-I 23-07 п.2-0I59	Задвижка фланцевая 3КЛ2-I6 д 50мм I,6+3Cx1,098	шт	2	34,69			69			
6	I6-I34 ш.I2-I 23-07 п.I-0378	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9Л2 д 25мм I,68+2,6xI,098	шт	4	4,69			I9			
7	I6-I34 ш.I2-I 23-07 п.I-0380	То же, д 40мм I,60+4,9xI,098	шт	2	7,I37			I4			
8	Тех.часть	Пуск и регулировка 2%			I66			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб					I69			
		Накладные расходы I3,3%						22			
		Итого:	руб					I9I			
		Плановые накопления 8%						I5			
		Итого:	руб					206			
		Итого исключается с учетом добавления:									
		Сантехнических работ	руб				622				
		Строительных работ	руб				I85				
		Оборудования	руб				98				
		Монтажа	руб				8				
		Всего по смете с учетом исключения	руб				3840				
		Сантехнические работы	руб				I597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы	руб				662				
		Оборудование	руб				543				
		Монтаж	руб				137				
		Сантехническое оборудование	руб				901				

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Л.И.Щелкунова
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-20

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на силовое электрооборудование (при температуре -I0°С)

Основание: чертежи ЭМ1 ÷ ЭМ28

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I3,05 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудования 7,49 тыс.руб.
б/монтажных работ 5,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, производительность и т.п.) вместимость, 43,5I руб.
Iм2 общей площади здания I,I8 руб.
Iм3 объема здания 0,I4 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто нетто единица	Масса, тн брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. Обо-рудо-вания	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Обо-рудо-вания	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	В т.ч. осн. з/пл.	В т.ч. экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I I	I2	I3	I4	I5
		Из сметы исключается:												
		I. Оборудование и его монтаж												
I	ЦСКЦЭ-84 п.2-548	Монтаж и подготовка к включению												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		шкафа ШРII-73504--22У3	шт	I				30,80	I2,2	I,I6 0,44	-	3I	I2	I/-
2	ЦСКЦЭ-84 п.2-548	Стоимость шкафа	"	I			II4	-	-	-	II4			
3	8-529-5	Установка магнитного пускателя ПМС 27I00М5	"	6			-	I,99	I,09	0,05 0,0I	-	I2	7	-
4	I5-04 п.04-0I8	Стоимость магнитного пускателя	"	6			I3,30	-	-	-	80			
		Итого	руб								I94	43	I9	I/-
		Запчасти 2%									4			
		Итого	руб								I98			
		Тара, упаковка 2%									4			
		Итого	руб								202			
		Транспорт 3%									6			
		Итого	руб								208			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб								2I0			
		Комплектация 0,7% (от итого с запчастями)									I			
		Итого	руб								2II	43		
		Плановые накопления 8%										3		
		Итого	руб								2II	46	I9	I/-
		П. Монтаж и материалы не учтенные ценником												
I	8-400-I	Проложить кабель сеч. до 6мм2 с креплением накладными скобами	I00м	I,0				60,8	23,4	22,8 8,4	-	6I	23	23 8
2	8-I46-I	Проложить кабель весом Iм до 3кг с креплением накладными скобами	"	0,30				48,0	I8,2	I2,7 4,04	-	I4	5	4/I
3	I5-09 стр.54 20%	Кабель марки АВВГ сечением 3хI20+Iх35мм2 I940хI,2хI,I26	км	0,030				262I,33				79		
4	-"-	То же, сечением 3х4+Iх2,5мм2 200хI,2хI,I26	"	0,I00				270,24				27		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб									I8I	28	27 9
		Плановые накопления 8%										I4		
		Итого	руб									I95	28	27 9
		Итого исключается из основной сметы	руб								452			
		В том числе												
		I.Оборудование	руб	2II										
		2.Монтаж и материалы не учтенные ценником	руб	24I										
		Итого по смете I3504-452	руб								I3052			
		В том числе:												
		I.Оборудование	руб	7490										
		2.Монтаж и материалы	руб	5562										

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

дн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-2I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

на приобретение и монтаж КИП и автоматики (при температуре -I0°С)

Основание: чертежи АСС-I + АСС33

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 5,20 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудования 3,23 тыс.руб.
б/монтажных работ I,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) I7,35 руб.
Iм2 общей площади здания 0,42 руб.
Iм3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					нетто		Оборудования	Монтажных работ			Оборудования	Монтажных работ		
					единица	общая		Всего	В том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата		Всего	В т.ч. осн. з/пл.	эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Из сметы исключаются:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и его монтаж												
I	II-680--5	Щит управления с приточной системой разм. 600х400х350мм	шт	6				4,74	I,87	0,35 0,I2		28	II	
2	I5-I7 доп.7 п0I-I0I5	Стоимость щита управления	"	6			20,0				I20			
		На щите установлено:												
3	I5-04 п.I2-049 I5-I7 п.I-429 8-574--55	Реле электромагнитное РПУ-2	шт	6			5,I0 3,75	I,I9	0,73		3I 23	7	4	
4	I5-04 п03-060 п03-06I I5-I7 пI-379 8-574--6	Предохранитель ПТ-I0	"	6			0,I2 0,65	0,66	0,34		I 4	4	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04 пI8-0II I5-I7 пI-444 8-574--47	Кнопка КЕ-0II	шт	38			0,80 I,25	0,45	0,29	-	30 48	I7	I4	
6	I7-06--49 стр.23 II-I-I	Термометры технические угловые	шт	I5			3,66	0,2I			58	3		
7	Тех.ч. I5-I7	Комплектная установка	6%				I95				I6			
		Итого:	руб								33I	59	28	
		Запчасти 2%	"								7			
		Итого:	руб								338			
		Тара,упаковка 2%	"								7			
		Итого:	руб								345			
		Транспорт 3%	"								I0			
		Итого:	руб								355			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%									4			
		Итого:	руб								359			
		Комплектация 0,7% /от итога с запчастями/									2			
		Итого:	руб								36I	59	28	
		Плановые накопления 8%	"									5		
		Итого:	руб								36I	64	28	
		П. Монтаж и материалы не учтенные ценником												
8	6-I46--I	Прокладка кабеля весом Iм до 3 кг с креплением накладными скобами	I00м	3,60				48,0	I8,2	I2,7 4,04		I73	66	46/I5
9	Сб.ч.У стр.I09	Кабель марки АКВВГ сеч.5х2,5 мм2	км	0,240				2II,0				5I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	-"- стр.93	Кабель КВВГ сеч. 4хI мм2	"	0,I20				202				24		
		Итого:	руб									248	66	46/I5
		Плановые накопления 8%	"									20		
		Итого:	руб									268	66	46/I5
		Итого исключается	руб									693		
		В том числе:												
		I.Оборудование	руб		36I									
		2.Монтаж и материалы	руб		332									
		В смету добавляется:												
I	8-I46--I	Проложить кабель весом Iм до I кг с креплением накладными скобами	I00м	0,70				48,0	I8,2	I2,7 / 4,04		34	I3	9/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	j
2	Сб.ч.У стр.93	Стоимость кабеля КВВГ сеч. 4хI,0 мм2	км	0,07				202				I4		
		Итого:	руб									48	I3	9/3
		Плановые накопления 8%	"									4		
		Итого добавляется	руб									52	I3	9/3
		Итого исключается с учетом добавления	руб									64I		
		В том числе:												
		I.Оборудование	руб		36I									
		2. Монтаж и материалы	руб		280									
		Всего по смете 5847-64I=5206	руб									5206		
		В том числе:												
		Оборудование	руб		3232									
		Монтаж и материалы	руб		I974									

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей для южных районов с помещениями П-I

Наименование ресурсов		Количество вариантов	
		-20°С	-I0°С
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда,	чел-час	I3637,59	
Заработная плата,	руб	7497,6I	
Строительные машины,	руб	II44,46	
Наземная часть			
Затраты труда,	чел-час	30969,57	307II,86
Заработная плата,	руб	I73I3,30	I7I72,67
Строительные машины,	руб	2502,99	245I,53
Итого общестроительные работы			
Затраты труда,	чел-час	44607,I6	307II,86
Заработная плата,	руб	248I0,9I	I7I72,67
Строительные машины,	руб	3647,45	245I,53
Санитарно-технические работы			
Затраты труда,	чел.-час	9009.33	7750,95
Заработная плата,	руб	5340,84	4600,5I
Строительные машины,	руб	489,45	42I,57

I		2	3
Монтажные работы			
Монтаж технологического оборудования			4064,87
Затраты труда	чел-час	4064,87	
Заработная плата	руб.	2603,88	2603,88
Строительные машины	руб.	407,4I	407,4I
Монтаж электротехнического оборудования			
Затраты труда	чел-час	4013,05	3950,75
Заработная плата	руб.	2483,0	2436,0
Строительные машины	руб.	I356,0	I328,0
КИП и автоматика			
Затраты труда	чел-час	I084,6	94I,8
Заработная плата	руб.	6I7,0	536,0
Строительные машины	руб.	236,0	I99,0
Прочие работы (связь, пожарная сигнализация)			
Затраты труда	чел-час	I40I,I	I40I,I
Заработная плата	руб.	808,0	808,0
Строительные машины	руб.	2I9,0	2I9,0
Камера с фильтром			
Затраты труда	чел-час	202,35	
Заработная плата	руб.	II3,74	
Строительные машины	руб.	7,4I	
Колодец с задвижкой			
Затраты труда	чел-час	73,9I	
Заработная плата	руб.	I5,I2	
Строительные машины	руб.	3,52	

I		2	3
Отстойный колодец с маслоуловителем			
Затраты труда	чел-час	38,63	
Заработная плата	руб.	20,22	
Строительные машины	руб.	4,57	
Колодец-нейтрализатор			
Затраты труда	чел-час	40,29	
Заработная плата	руб.	22,47	
Строительные машины	руб.	0,74	

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Л.И.Щелкунова
Составила инженер А.Е.Сидорова
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

мн

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдана в печать 12" VIII 1987 г.
Заказ Т-2038 Тираж 100

gost.e-ecolog.ru