ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-13с.86

Автотранспортное предприятие на 200 автобусов
для южных районов
Открытая площадка для постов мойки и уборки
автобусов в летнее время

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Нф 1456/03

цена 1-16

				Привязан	
Инв. №					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-13с.86

Автотранспортное предприятие на 200 автобусов
для южных районов
Открытая площадка для постов мойки и уборки
автобусов в летнее время

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость

Общая	22,35 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	I5,43 тыс.руб.
Iм3 здания	I2,34 руб.
I списочный автобус	III,75руб.

Разработан
Воронежским филиалом
"Гипроавтотранс"
Минавтотранса РСФСР

Утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
Приказ от I8.03.1986г.№8

Главный инженер В.П.Шатов
Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Привязан

Инв. №

Альбом III

Типовой проект

Обозначение	Наименование	Стр.
	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	
ТХ.ВМ	Ведомость потребности в материалах	4
АС.ВМ1	Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций	5
АС.ВМ2	Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций и комплектующих материалов	8
ВК.ВМ	Ведомость потребности в материалах систем водопровода и канализации	I4
ЭМ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по силовому электрооборудованию	I5
ЭО.ВМ	Ведомость потребности в материалах по электроосвещению	I6
	СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	
	Пояснительная записка	I7
об.см. №I	Открытая площадка для постов мойки и уборки автобусов в летнее время автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов	I8
Лок.см. №I	Общестроительные работы	20
	Сводка объемов и стоимости работ	33

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Хорхелев	
Н.контр.	Бабкина	
Нач.отд.	Ильдин	
Нач.отд.	Сувоев	
Нач.отд.	Гвоздев	
Нач.отд.	Балахов	
Нач.отд.	Королев	

ТП 303-3-13с.86

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС
Воронежский филиал

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

Обозначение	Наименование	Стр.
Лок.см. № 2	Хозяйственно-питьевой водопровод	36
-"- 53	Оборотное водоснабжение	39
-"- 54	Производственная канализация	42
-"- 55	Технологическое оборудование	44
-"- 56	Электроосвещение	47
-"- 57	Силовое электрооборудование	52
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	58

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-3-13С.86

Лист

Альбом III

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы					
2	Рукав резино-тканевый,	2553240403	006	I5		I5
3	Г(IУ)-I0.I6-У-ГОСТ-I8698-79					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-3-13с.86 - ТХ.ВМ

ГИП	Коростелев	
Нач. от	Ильдин	
Н.Контр	Пасько	
Рук. гр	Ткаченко	
Вед. ин	Литик	
Вед. ин	Коренев	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	–	I

ГИПРОАРТОТРАНС
Воронежский филиал

Альбом III

Типовой проект

№стр.	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-						
2	ного качества	т					
3	Д=6мм	т	0930040006	168	0,04	–	0,04
4	Д=10мм	т	0930040010	168	0,19	–	0,19
5	Д=12мм	т	0930040012	168	0,26	–	0,26
6	Д=14мм	т	0930040014	168	0,03	–	0,03
7	Д=20мм	т	0930040020	168	1,23	–	1,23
8	Итого по классу А-3	т	0930040099	168	1,76	–	1,76
9	Д=18мм	т	0930060018	168	0,27	–	0,27
10	Итого по классу А-4	т	0930060099	168	0,27	–	0,27
11	Д=6мм	т	0930090006	168	0,05	–	0,05
12	Д=8мм	т	0930090005	168	0,06	–	0,06
13	Д=12мм	т	0930090012	168	0,05	–	0,05
14	Д=14мм	т	0930090014	168	0,03	–	0,03
15	Д=22мм	т	0930090022	168	0,02	–	0,02
16	Итого по классу А-1	т	0930090099	168	0,21	–	0,21
17	Итого сортового проката						
18	обыкновенного качества	т	0930980099	168	2,24	–	2,24
19	Сталь сортовая	т	0953099099	168	0,11	–	0,11
20	Прокат листовой рядовой	т	0973099090	168	0,36	–	0,36

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-3-13с.86- АС.ВМ

ГИП	Коростелев	
Нач.отд	Шуваев	
Гл.конст	Кокорев	
Рук.гр	Рубцова	
Ст.инж	Полунина	

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОАВТОТРАНС
Воронежский филиал

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали в натуральной						
2	массе	т	0973099091	168	2,71	-	2,71
3	В т.ч. сталь крупносортная	т	0973099092	168	0,26	-	0,26
4	В т.ч. сталь среднесортная	т	0973099093	168	1,25	-	1,25
5	В т.ч. сталь мелкосортная	т	0973099094	168	0,84	-	0,84
6	В т.ч. катанка	т	0973099095	168	0,15	-	0,15
7	В т.ч. сталь толстолистовая						
8	(от 4мм)	т	0973099096	168	0,21	-	0,21
9	Металлоизделия промышлен-						
10	ного назначения	т					
11	Проволока В-I	т	1213000000	168	0,53	-	0,53
12	Проволока ВрП	т	1224000000	168	0,33	-	0,33
13	Итого металлоизделий про-						
14	мышленного назначения	т	1299990091	168	0,86	-	0,86
15	Итого стали приведенной						
16	к стали класса AI	т	1299990092	168	5,02	-	5,02
17	Итого стали приведенной к						
18	стали класса С 38/23	т	1299990093	168	0,47	-	0,47
19	Всего стали приведенной к						
20	классам AI и С 38/23	т	1299990094	168	5,49	-	5,49
21	Всего сортового проката						
22	обыкновенного качества,						
23	стали сортовой конструкцион-						
24	ной, листового проката,						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	металлоизделий промышленного					
2	назначения в натуральной					
3	массе					
4	в т.ч.сталь крупносортная т	I299990990	I68	0,26	-	0,26
5	в т.ч.сталь среднесортная т	I299990991	I68	I,25	-	I,25
6	в т.ч.сталь мелкосортная т	I299990992	I68	0,84	-	0,84
7	в т.ч.катанка т	I299990993	I68	0,I5	-	0,I5
8	в т.ч.сталь толстолистовая					
9	от 4мм т	I299990994	I68	0,2I	-	0,2I
10	Всего приведенной стали к					
11	классам AI и С 38/23 т	I299990998	I68	5,49	-	5,49
12	В т.ч.на изготовление сборных					
13	ж/б и бетонных конструкций т	I29999II02	I68	5,49	-	5,49
14	Щебень м3	57III00000	II3	2582	-	25,82
15	Песок строительный природ-					
16	ный м3	57II400000	II3	I936	-	I9,36
17	Цемент т					
18	Портландцемент 400 т	573II20000	I68	II22	-	II,22
19	Портландцемент 500 т	573II30000	I68	I,I7	-	I,I7
20	Цемент всего,приведенный					
21	к марке 400 т	5730000099	I68	I25I	-	I2,5I
22	В т.ч.на изготовление					
23	сборных ж/б и бетонных					
24	конструкций т	5739990II2	I68	I25I	-	I2,5I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-3-13С.86 - АС.ВМ

Лист 3

Альбом III

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1			0129999099		-	0,04	0,04
2	Битумы нефтяные и сланцевые	т	0256000000	168	-	3,58	3,58
3	Сортовой прокат обыкновенного						
4	качества	т					
5	Д=10мм	т	0930030010	168	-	0,20	0,20
6	Д=12мм	т	0930030012	168	-	0,29	0,29
7	Итого по классу А-2	т	0930030099	168	-	0,49	0,49
8	Д=8мм	т	0930040008	168	-	0,01	0,01
9	Итого по классу А-3	т	0930040099	168	-	0,44	0,44
10	Д=6мм	т	0930090006	168	-	0,04	0,04
11	Д=8мм	т	0930090008	168	-	0,28	0,28
12	Итого по классу А-1	т	0930090099	168	-	0,32	0,32
13	Итого сортового проката						
14	обыкновенного качества	т	0930980099	168	-	1,26	1,26
15	Сталь сортовая	т	0953099099	168	-	1,59	1,59
16	Прокат листовой рядовой	т	0973099090	168	-	0,45	0,45
17	Итого стали в натуральной						
18	массе	т	0973099091	168	-	3,31	3,31
19	в т.ч.сталь крупносортная	т	0973099092	168	-	0,71	0,71
20	в т.ч.сталь среднесортная	т	0973099093	168	-	0,01	0,01

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-3-13с.86-АС.ВМ2

ГИП	Коростелев	
Нач.отд	Суваев	
Гл.конс	Кокорев	
Рук.гр	Русцова	
Ст.инж	Колунина	

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций и комплектующих материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ГИПРОАРТОТРАНС Воронежский филиал

Альбом III

Типовой проект

№	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в т.ч.сталь мелкосортная	т	0973099094	168	-	1,02	1,02
2	в т.ч.катанка	т	0973099095	168	-	0,33	0,33
3	в т.ч.сталь толстолистовая						
4	(от 4мм)	т	0973099096	168	-	0,12	0,12
5	в т.ч.сталь тонколистовая						
6	от 1 до 1,8мм	т	0973099098	168	-	0,05	0,05
7	в т.ч.балки и швеллеры	т	0973099099	168	-	1,05	1,05
8	Электроды сварочные	т	1270013387	168	-	0,08	0,08
9	Болты с гайками	т	1281000000	168	-	0,02	0,02
10	Итого стали приведенной						
11	к стали класса AI	т	1299990092	168	-	1,56	1,56
12	Итого стали приведенной к						
13	стали класса C38/23	т	1299990093	168	-	2,04	2,04
14	Всего стали приведенной к						
15	классам AI и C38/23	т	1299990094	168	-	3,60	3,60
16	Сталь сортовая конструкцион-						
17	ная	т					
18	Прокат из стали C38/23	т	1299990973	168	-	0,44	0,44
19	Профили гнутые	т	1299990974	168	-	1,08	1,08
20	Профили гнутые замкнутые	т	1299990975	168	-	0,42	0,42
21	Итого стали сортовой конст-						
22	рукционной в натуральной						
23	массе	т	1299990977	168	-	1,94	1,94
24	в т.ч.сталь крупносортная	т	1299990979	168	-	0,05	0,05

Привязан

Инв. №

ТП 303-3-13с.86- АС.ВМ2

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в т.ч.сталь среднесортная	т	I299990980	I68	-	0,0I	0,0I
2	в т.ч.сталь мелкосортная	т	I2999909BI	I68	-	0,46	0,46
3	в т.ч.катанка	т	I299990982	I68	-	0,0I	0,0I
4	в т.ч.сталь толстолистовая						
5	от 4мм	т	I299990983	I68	-	I,00	I,00
6	в т.ч.сталь тонколистовая						
7	от I,9 до 3,9мм	т	I299990984	I68	-	0,08	0,08
8	в т.ч.сталь кровельная	т	I299990986	I68	-	0,33	0,33
9	Итого стали сортовой конст-						
10	рукционной приведенной к						
11	стали класса С38/23	т	I299990987	I68	-	2,38	2,38
12	Всего сортового проката						
13	обыкновенного качества,стали						
14	сортовой конструкционной,лис-						
15	тового проката,металлоизделий						
16	промышленного назначения в						
17	натуральной массе						
18	в т.ч.балки и швеллеры	т	I299990989	I68	-	I,05	I,05
19	в т.ч.сталь крупносортная	т	I299990990	I68	-	0,72	0,72
20	в т.ч.сталь среднесортная	т	I299990991	I68	-	0,02	0,02
21	в т.ч.сталь мелкосортная	т	I299990992	I68	-	I,48	I,48
22	в т.ч.катанка	т	I299990993	I68	-	0,34	0,34
23	в т.ч.сталь толстолистовая						
24	от 4мм	т	I299990994	I68	-	I,I2	I,I2

Альбом III

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-3-13с.86 - АС.ВМ2

Лист 3

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в т.ч.сталь тонколистовая					
2	от I,9 до 3,9мм т	I299990995	I68	–	0,08	0,08
3	в т.ч.сталь тонколистовая					
4	от I до I,8мм т	I299990996	I68	–	0,05	0,05
5	в т.ч.сталь кровельная т	I299990997	I68	–	0,33	0,33
6	Всего приведенной стали к					
7	классам AI и С38/23 т	I299990998	I68	–	5,98	5,98
8	в т.ч.на изготовление ж/б					
9	и бетонных конструкций т	I29999II0I	I68	–	I,I9	I,I9
10	в т.ч.на строительные					
11	стальные конструкции т	I29999II03	I68	–	3,80	3,80
12	в т.ч.на производство работ т	I29999II06	I68	–	0,99	0,99
13	Прокат алюминия техничес-					
14	кого т	I8II000000	I68	–	0,02	0,02
15	Материалы лакокрасочные кг					
16	Шпатлевки на природных					
17	смолах кг	23I2840000	I66	–	28,I3	28,I3
18	Краски поливинилацетатные кг	23I6I023I4	I66	–	274,56	274,56
19	Краски густотертые и гото-					
20	вые к применению кг	23I7000000	I66	–	4,92	4,92
21	Олифы кг	23I800275I	I66	–	0,54	0,54
22	Резины кг	25I200299I	I66	–	I5,28	I5,28
23	Продукция лесозаготовитель-					
24	ной и лесопильно-деревообраба-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-3-13с.86 – АС.ВМ2

Лист 4

Альбом III

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	тывающей промышленности м3					
2	Лесоматериалы круглые, исполь-					
3	зуемые без переработки м3	5314900000	113	-	0,16	0,16
4	Пиломатериалы качественные м3	5331000000	113	-	2,35	2,35
5	Итого лесоматериалов в услов-					
6	ном круглом лесе м3	5599990099	113	-	3,69	3,69
7	Щебень м3	5711100000	113	-	89,62	89,62
8	Гравий м3	5711200000	113	-	20,29	20,29
9	Песок строительный природ-					
10	ный м3	5711400000	113	-	57,30	57,30
11	Асбест т	5721000000	168	-	0,38	0,38
12	Порошок тальковый т	572733291б	168	-	0,38	0,38
13	Цемент т					
14	Портландцемент 400 т	5731120000	168	-	9,39	9,39
15	Портландцемент 300 т	5731510000	168	-	14,10	14,10
16	Цемент всего, приведенный					
17	к марке 400 т	5739990099	168	-	22,09	22,09
18	в т.ч. на изготовление мо-					
19	нолитных ж/б и бетонных					
20	конструкций т	5739990111	168	-	20,69	20,69
21	в т.ч. на растворы т	5739990113	168	-	1,40	1,40
22	Известь строительная т	5744100000	168	-	0,04	0,04
23	Рубероид м2	5774020000	55	-	1241,88	1241,88
24	Герметик кг	5775412201	166	-	59,20	59,20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-3-13с.86- АС.ВМ2

Лист 5

Альбом III

Типовой проект

№стр.	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокладки уплотняющие м	5775502958	6	–	222,40	222,40
2	Листы асбестоцементные					
3	плоские 1000У.П.	5781030000	732	–	0,43	0,43
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-3-13с.86 – АС.ВМ2

Лист 6

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные	м	130000	006	1,09	–	1,09
2		т	130000	168	0,004	–	0,004
3	Трубы чугунные напорные	м	146100	006	18,50	–	18,50
4		т	146100	168	0,608	–	0,608
5	Трубы и детали трубопрово-						
6	дов из полиолефинов						
7	(полиэтилена)	м	224811	006	45,78	–	45,78
8		т	224811	168	0,022	–	0,022
9	Арматура промышленная						
10	трубопроводная из серого						
11	чугуна	шт	372000	796	6	–	6
12	Материалы лакокрасочные	кг	231000	166	–	0,82	0,82
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-3-13с.86 – ВК.ВМ

ГИП	Коростелев	
Нач.отд	Гвоздев	
Н.контр.	Семенцова	
Гл.спец.	Скляцова	
Рук.гр.	Сидорова	
Инж.	Исаева	

Ведомость потребности в материалах систем водопровода и канализации

Стадия	Лист	Листов
РП		1

ГИПРОАВТОТРАНС
Воронежский филиал

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы					
2	Труба винипластовая, средняя					
3	ТУМПХ 4251-54 с условным про-					
4	ходом 20мм, км	22482I	008		0,080	0,080
5	т	22482I	I68		0,008	0,008
6	32мм, км	22482I	008		0,003	0,003
7	т	22482I	I68		0,00I	0,00I
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 803-3-136.88 = ЭМ.ЕМ

ГИП	Коростелев	
Нач.отд	Малахов	
Н.контр	Малахов	
Рук.гр	Якушев	
Инж.	Ивлева	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО СИЛОВОМУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Стадия	Лист	Листов
РП	–	1

[illegible]

Альбом III

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса					
3	4х40, т	093300	I68		0,003	0,003
4	Лист горячекатанный					
5	I,5, т	097300	I68		0,006	0,006
6	Итого, в натуральном виде					
7	с учетом отходов (3,7%), т		I68		0,009	0,009
8	Всего натуральной стали					
9	класса С38/23, в том числе					
10	по укрупненному сортаменту:					
11	сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,003	0,003
12	сталь толстолистовая, т	097300	I68		0,006	0,006
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-3-13с. 86 – ЭО.ВМ

Нач.отд	Малахов	
Гл.контр	Малахов	
Рук.гр	Еськова	
Инж.	Ивицкая	

Ведомость потребности в материалах по электроосвещению

Стадия	Лист	Листов
РП	–	1

ГИПРОАВТОТРАНС
Воронежский филиал

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту открытой площадки для постов мойки и уборки автобусов в летнее время автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

Сметная стоимость 22,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу
I списочный автобус III,75 руб.
2. I м2 общей площади здания 70,33 руб.
3. I м3 объема здания I2,34 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительн. работ	монтажных работ	оборудования, приспособл. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зарплата	в том числе экспл. машин	норматив ной условно-чистой продукции	наименование единицы измерения	к-во единиц измерения	стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	I4,04	-	-	-	I4,04	-	-	-	м3	I250,6	II,23
2	2	Хозяйственно-питьевой водопровод	0,I	-	-	-	0,I	-	-	-	"	"	0,08
3	3	Оборотное водоснабжение	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	"	"	0,06
4	4	Производственная канализация	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	"	"	0,II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту открытой площадки для постов мойки и уборки автобусов в летнее время автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов составлена в соответствии с СН 227-82 по сметным нормам и ценам введенным в действие с I января I984г.

Сметная стоимость определена по сборникам ЕРЕР - 84 для Московской области в базисных ценах I-го территориального района (подрайона I) и сборнику сметных цен на местные строительные материалы.

- Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I.OI.82г. с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, действующих надбавок снабженческо-сбытовых и комплектующих организаций.
- Монтаж оборудования определен по сборникам расценок на монтаж оборудования.

При определении сметной стоимости приняты:

Накладные расходы на строительные работы	-	I6,5%
Накладные расходы на сантехнические работы	-	I3,3%
Накладные расходы на металлоконструкции	-	8,6%
Плановые накопления	-	8%

Потребность в производственных ресурсах определена по СНиП ч.IУ. I983г.

Начальник сметного отдела В.В.Королев

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	5	Технологическое оборудование	-	0,4	6.82	-	7,22	-	-	-	м3	I250,6	0,32
6	6	Электроосвещение	0,33	-	-	-	0,33	-	-	-	"	"	0,26
7	7	Силовое электрооборудование	-	0,34	0,I	-	0,44	-	-	-	"	"	0,27
		Итого:	I4,69	0,74	6,92	-	22,35	-	-	-	"	-	I2,34

Главный инженер филиала В.П.Шатов

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Нач-к сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер С.Ф.Волонкина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту открытой площадки для постов мойки и уборки автобусов в летнее время автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на общестроительные работы

Сметная стоимость 14,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу
1 списочный автобус 70,18 руб.
2. I м2 общей площади здания 63,97 руб.
3. I м3 объема здания II,22 руб.

Основание: чертежи № АСI+АС8

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего от	в том числе основная з/плата	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/плата	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		А. Подземная часть											
		I. Земляные работы											
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I,II тб.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 30м в резерв (33,8+27,7х2)хI,I	I000 м3	0,047	98-I2	-	-		5	-	-		-

503-3-13С.86 (Т)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Погрузка растительного грунта в автосамосвалы с перемещением на расстояние I км I3I+I24,39x0,I5	I000 м3	0,047	I49-66	-	-	7	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта 47 x I,2	т	56,4	0-29	-	-	I6	-	-	-
4	I-I94 25-I Доп.I стр.52 т.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000 м3	0,047	II-63	-	-	I	-	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. п.I,II тб.3	Разработка сухого грунта П группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы с перемещением на I км во временный резерв I3I+I24,39x0,I5	I000 м3	0,494	I49-66	-	-	74	-	-	-
6	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта 494 x I,8	т	889,2	0-29	-	-	258	-	-	-
7	I-I94 25-I Доп.I т.ч. п.I,II тб.3	Работа на отвале I0,7+9,26x0,I	I000 м3	0,494	II-63	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-948 79-2 тех.ч. разд.3 п.3,67 п.3,72	Добор грунта вручную в котлованах без крепления I20xI,2x0,8	I00 м3	0,37	II5-20	-	-	43	-	-	-
9	I-23I 29-2 п.3,48 I-238 29-9 тех.ч. п.I,II	Перемещение грунта бульдозером во временный резерв на расстояние 30 м (40,8x0,85+32,3x2)xI,I	I000 м3	0,037	I09-2I	-	-	4	-	-	-
I0	-"-	То же, из резерва для обратной засыпки (40,8x0,85+32,3x2)xI,I	I000 м3	0,037	I09-2I	-	-	4	-	-	-
II	I-I74 22-I3 т.ч. п.I.II	Подвозка грунта автосамосвалами с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0,5м3 из резерва для обратной засыпки I3I+I24,39x0,I5	I000 м3	0,425	I49-66	-	-	64	-	-	-
I2	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км 425 x I,8	т	765	0-29	-	-	222	-	-	-
I3	I-25? 3I-2 I-26? 3I-I? тех.ч. п.I.?	Засыпка котлована бульдозером с перемещением на расстояние до I0 км (I8,9+I0,8)xI,I	I000 м	0,393	32-67	-	-	I3	-	-	-

(III)

I

22

I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,69	4I-50	-	-	29	-	-	-
I5	II-II84 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	"	3,93	9-69	-	-	38	-	-	-
		Итого по разделу I		-	-	-	-	784	-	-	-
		П. Фундаменты									
I6	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	4,I	27-40	-	-	II2	-	-	-
I7	6-5 I-5 СЦММ п.I-4 п.I-5	Фундаменты железобетонные под колонны из бетона М-I50 объемом до 3 м3 38,9-(27,4-26,6)xI,0I5	м3	2I,0	38-09	-	-	800	-	-	-
I8	СЦ ч.П п.I	Арматура кл.А-I	т	0,3I	270-0	-	-	84	-	-	-
I9	СЦ ч.П п.2	Арматура кл.А-П	т	0,49	278-00	-	-	I36	-	-	-
20	6-2 I-2 СЦММ п.I-3 п.I-4	Набетонка под стойки из бетона М-I50 35,9+(26,6-25,8)xI,02	м3	I,0	36-72	-	-	37	-	-	-
2I	6-79 9-3	Анкерные болты при бетонировании	т	0,03	563-0	-	-	I7	-	-	-
		Итого по разделу П		-	-	-	-	II86	-	-	-
		Ш. Подземное хозяйство									
		Установка для мойки автомобилей (ФОМ-I)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,I0	43-30	-	-	48	-	-	-
23	6-34 3-5 6-37 3-8	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование из бетона М-200 34,7+3,35	м3	I4,0	38-05	-	-	533	-	-	-
24	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,023	44I-00	-	-	I0	-	-	-
25	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,I3	355-0	-	-	46	-	-	-
26	34-304 5-I	Перекрытие из рифленой стали	I0м2	0,2I	22I-0	-	-	46	-	-	-
27	8-6I 7-5	Установка металлической решетки	т	0,008	335-0	-	-	3	-	-	-
28	II-II I-II СЦММ п.I-I7 п.I-I5	Подстилающий слой из бетона М-200 толщ.I30 мм 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	I3,I	3I-24	-	-	409	-	-	-
29	II-67 II-I II-68 II-2 СЦММ п.I-3I, п.I-29	Покрытие бетонное толщ.25мм из бетона М-300 I23-I5,8+(33,3-29,3)x x(3,06-0,5I)	I00м2	I,0I	II7-40	-	-	II9	-	-	-
30	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска решеток, закладных деталей	I00м2	0,I0	60-50	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу Ш		-	-	-	-	I220	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
		Итого по подземной части:		-	-	-	-	3I68	-	-	-	
		В. Надземная часть										
		IУ. К а р к а с										
3I	7-32 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до 2 т	шт	I4,0	I0-60	-	-	I48	-	-	-	
32	СЦММ п.9-5	Стоимость прямоугольных колонн от 3 до I2,0 м объемом до 1м3 из бетона М-300	м3	7,0	80-60	-	-	564	-	-	-	1 25 1
33	СЦММ т.3-Iп.I	Арматура кл.А-I	т	0,II	229-0	-	-	25	-	-	-	
34	-"- п.3	То же, А-Ш	т	I,22	250-0	-	-	305	-	-	-	
35	-"- п I3	Закладные детали	т	0,I2	4I3-0	-	-	50	-	-	-	
36	-"-	Дополнительные закладные детали	т	0,I9	4I3-00	-	-	78	-	-	-	
37	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,3I	I78-0	-	-	55	-	-	-	
38	9-33 4-I0 Тех.ч. тд.2п.2	Установка стального фахверка СФ-I 43+I2,6x0,I	т	I,I4	44-26	-	-	50	-	-	-	
39	СЦ ч.П п.I78I	Стоимость стоек фахверка	т	I,I4	250-0	-	-	285	-	-	-	
40	7-288 I7-4	Установка опорных консолей весом до 20 кг	т	0,07	328-0	-	-	23	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	7-290 I7-6	Установка стальных насадок	т	0,I0	358-0	-	-	36	-	-	-
42	7-285 I7-I	Установка элементов крепления	т	0,03	362-0	-	-	II	-	-	-
43	СЦММ тб,3-I п.I8	Металлизация	т	0,20	I78-0	-	-	36	-	-	-
44	7-I39 I0-I	Установка стропильных балок покрытий пролетом до 6 м, массой до 3-х т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25 м	шт	7	I0-20	-	-	7I	-	-	-
45	СЦММ п.8-47	Стоимость тавровых балок объемом до I,5 м3 массой до 5т длиной от 3 до I2 м из бетона М-300	м3	3,2	77-30	-	-	247	-	-	-
46	СЦММ тб,3-I п.3	Арматура кл.А-Ш	т	0,09	250-0	-	-	23	-	-	-
47	-"- п.I	То же, А-IУ	т	0,I7	229-0	-	-	39	-	-	-
48	СЦММ т.3-I	То же, В-I	т	0,044	32I-0	-	-	I4	-	-	-
49	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,07	4I3-0	-	-	29	-	-	-
[illegible]	-"- п I3	Дополнительные закладные детали	т	0,04	4I3-0	-	-	I7	-	-	-
[illegible]	-"- п.I6	Металлизация закладных деталей	т	0,II	I78-0	-	-	20	-	-	-
		Итого по разделу IУ		-	-	-	-	2I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	335	-	-	-
		У. С т е н ы									
52	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7м площадью до I0 м2	шт	I6	I6-30	-	-	26I	-	-	-
53	СЦММ п.8-26I	Стоимость стеновых панелей из тяжелого бетона длиной от 3 до I2м с расходом стали до 7кг/м2 приведенной толщиной 7 см	м2	I33,I	6-I5	-	-	8I9	-	-	-
54	СЦММ тб.3-I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,032	4I3-0	-	-	I3	-	-	-
55	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,I56	I78-0	-	-	28	-	-	-
56	СЦММ прилож.2 стр.I27	Отделка поверхностей стеновых панелей перхлорвиниловыми красками (ХВ)	м2	I33,I	0-5I	-	-	68	-	-	-
57	7-285 I7-I	Соединительные элементы	т	0,I9	362-0	-	-	69	-	-	-
58	СЦММ тб.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,I9	I78-0	-	-	34	-	-	-
59	9-94 I2-I т.ч.тб.2 п.2	Монтаж металлических балок 29,2+8,7х0,I	т	0,97	30-07	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60	СЦ ч.П п.I789	Стоимость балок	т	0,97	269-0	-	-	26I	-	-	-
		Итого по разделу У		-	-	-	-	I582	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	290	-	-	-
		УI. Покрытие									
6I	7-I83 II-4	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных конструкций до I0 т	Шт	I2,0	8-02	-	-	96	-	-	-
62	СЦММ п.8-I20	Стоимость ребристых плит шириной более 2-х м, длиной 5-7 м при расчетной нагрузке 40I-600 кгс/м2	м2	2I6,0	5-62	-	-	I2I4	-	-	-
63	СЦММ таб.3-I п.I3	Закладные детали	т	0,I2	4I3-0	-	-	50	-	-	-
64	-"-	Дополнительные закладные детали	т	0,09	4I3-0	-	-	37	-	-	-
65	СЦММ таб.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,2I	I78-0	-	-	37	-	-	-
66	7-285 I7-I	Соединительные изделия	т	0,03	362-0	-	-	II	-	-	-
67	СЦММ таб.3-I п.I8	Металлизация соединительных изделий	т	0,03	I78-0	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу УI		-	-	-	-	I450	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УП. К р о в л я									
68	I2-287 9-4	Легкий бетон по уклону от I0 до 40 мм	м3	6,0	35-20	-	-	2II	-	-	-
69	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора тол.I5 мм	I00м2	2,37	5I-60	-	-	I22	-	-	-
70	I2-I76 2-6-2	Кровли рулонные плоские 4-х слойные из рубероида на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	I00м2	2,37	338-0	-	-	80I	-	-	-
		Итого по разделу УП						II34			
		УШ. Перегородки									
7I	Доп.I к ЕРЕР 7-748 6I-2	Устройство перегородок панельных из асбестоцементных листов площадью до I0м2 в стальном каркасе	I00м2	0,22	29-40	-	-	6	-	-	-
72	-"- 7-749 6I-3	То же, площадью до I5 м2	I00м2	0,29	20-30	-	-	6	-	-	-
73	СЦ ч.I п.30	Стоимость перегородок из асбестоцементных листов 640 : 3 = 2I3 руб. за I00м2	I00м2	0,5I	2I3-00	-	-	I09	-	-	-
74	9-88 II-7	Установка металлического каркаса для асбестоцементных перегородок	т	0,30	4I-30	-	-	I2	-	-	-
75	СЦ ч.П п.I783	Стоимость стоек	т	0,I9	289-0	-	-	55	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	СЦ ч.II п.1790	Стоимость ригелей	т	0,11	299-0	-	-	33	-	-	-
77	I5-6I4 I64-6	Масляная окраска металлического каркаса перегородок	I00м2	0,I0	60-50	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу УШ		-	-	-	-	227	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	67	-	-	-
		IX. П о л ы									
78	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,20	43-30	-	-	52	-	-	-
79	II-II I-II СЦМК п.I-I7 п.I-I5	Подстилающий слой из бетона М-200 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	I5,6	3I-24	-	-	487	-	-	-
80	II-67 II-I II-68 II-2 СЦМК п.I-3I п.I-29	Покрытие бетонное толщ.25мм из бетона М-300 I23-I5,8+(33,3-29,3)x x(3,06-0,5I)	I00м2	I,20	II7-40	-	-	I4I	-	-	-
		Итого по разделу IX		-	-	-	-	680	-	-	-
		X. Отделочные работы									
8I	I5-297 59-4	Отделка железобетонных поверхностей потолков из плит	I00м2	3,46	20-70	-	-	72	-	-	-
82	I5-294 [illegible]-I	То же, стен	I00м2	I,0I	8-I7	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	I5-658 I68-I	Простая окраска водостойкими красками стен	I00м2	I,0I	44-80	-	-	45	-	-	-
84	I5-659 I68-2	То же, потолков	I00м2	3,46	45-90	-	-	I59	-	-	-
85	I5-658 I68-I	То же, колонн	I00м2	0,8I	44-80	-	-	36	-	-	-
		Итого по разделу X		-	-	-	-	320	-	-	-
		XI. Прочие работы а) Отмостка									
86	27-I73 43-I	Устройство щебеночного основания толщ.I2 см	I00м2	0,56	230-00	-	-	I29	-	-	-
87	27-I69 42-I	Асфальтовое покрытие отмостки толщ.3 см	м2	0,56	I56-00	-	-	87	-	-	-
		Итого по а)		-	-	-	-	2I6	-	-	-
		б) Пандусы									
88	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,48	43-30	-	-	2I	-	-	-
89	II-II I-II СЦММ п.I-I7 п.I-I5	Подстилающий слой из бетона М-200 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	6,4I	3I-24	-	-	200	-	-	-
90	II-67 II-I II-68 II-2 СЦММ п.I-3I п.I-29	Покрытие бетонное толщ. 25 мм из бетона М-300 I23-I5,8+(33,3-29,3)x x(3,06-0,5I)	I00м2	0,48	II7-40	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по б)		-	-	-	-	277	-	-	-
		Итого по разделу XI		-	-	-	-	493	-	-	-
		Итого по надземной части		-	-	-	-	II258	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции		-	-	-	-	692	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления в % от стоимости по гр. 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зарплата	в накладных расходах % от суммы по гр. I0,II	в плановых накоплениях 45% от стоимости по гр. I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	562	784	I6,5	I29	73	986	-	-	-	-	-	7,0 I,75
2.	Фундаменты	м3	26,I	II86	I6,5	I96	III	I493	-	-	-	-	-	I0,6 57,2
3	Подземное хозяйство	м2 площади	2I9,4	I220	I6,5	20I	II4	I535	-	-	-	-	-	I0,9 7,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по подземной части		-	3I90	-	526	298	40I4	-	-	-	-	-	28,5
4.	Каркас	м3	I0,2	2I26	I6,5	325	I96	2647	-	-	-	-	-	I8,9
		т	I,I4	335	8,6	29								259,4
5.	Стены	м2	I33,I	I582	I6,5	238	I46	I966	-	-	-	-	-	I4,0
		т	0,97	290	8,6	25								I4,77
6.	Покрытие	м2	2I6,0	I450	I6,5	239	I35	I824	-	-	-	-	-	I3,0
														8,44
7	Кровля	м2	237,0	II34	I6,5	I87	I06	I427	-	-	-	-	-	I0,2
														6,02
8.	Перегородки	м2	5I,0	227	I6,5	32	2I	280	-	-	-	-	-	2,0
				67	8,6	6								5,49
9	Полы	м2	I20,0	680	I6,5	II2	63	855	-	-	-	-	-	6,I
														7,I3
I0	Отделочные работы	м2	528,0	320	I6,5	53	30	403	-	-	-	-	-	2,9
														0,76
II	Прочие работы	м2 площади	2I9,4	493	I6,5	8I	46	620	-	-	-	-	-	4,4
														2,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Итого по надземной части			-	8012 692	-	I267 60	743	I0022	-	-	-	-	-	7I,5
Всего по смете:			-	II202	-	I793	I04I	I4036	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил ст.инженер С.С.Михалёва

Проверил ст.инженер Т.С.Свеженцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту открытой площадки для постов мойки и уборки автобусов в летнее время автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на хозяйственно-питьевой водопровод

Сметная стоимость 0,I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу
I списочный автобус 0,48 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,43 руб.
3. I м3 объема здания 0,08 руб.

Основание чертежи Альбом П ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м в сухих грунтах I группы	I00м3	0,20	62-30	-	-	I2	-	-	-
2.	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,20	4I-50	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	22-II78-I СЦ ч.У р.IX п.508	Трубопроводы из полиэтиленовых напорных труб высокой плотности диам.50мм 0,II+0,80xI,0I	м	30	0-92	-	-	28	-	-	-
4	22-II78-I СЦ ч.У р.IX п.503	То же, диам.I5 мм 0,II+0,I6xI,0I	м	I2	0-27	-	-	3	-	-	-
5	I6-II7I2-I	Задвижка чугунная д=50мм 30ч6бр	шт	I	I7-40	-	-	I7	-	-	-
6	СЦ ч.Ш п.I09	Вентиль запорный муфтовый диам.I5мм I5кч I8р	шт	4	I-I4	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	76	-	-	-
		в том числе:									
		а) Строительные работы по п.п.I-4		-	-	-	-	54	-	-	-
		Накладные расходы -I6,5%		-	-	-	-	9	-	-	-
		б) Сантехнические работы по п.п.5-6		-	-	-	-	22	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	88	-	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:		-	-	-	-	95	-	-	-
		Сводка затрат									
		I. Строительные работы		-	-	-	-	68	-	-	-
		2. Сантехнические работы		-	-	-	-	27	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Нач-к сметного отдела В.В.Королёв

Составил: ст.инженер С.С.Михалёва

Проверил: рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту открытой площадки для постов мойки и уборки автобусов в летнее время автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на оборотное водоснабжение

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете Стоимость на:

1. Расчетную единицу
   1 списочный автобус 0,39 руб.
2. 1 м2 общей площади здания, 0,36 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,05 руб.

Основание: чертежи № Альбом П ВК.Со.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м в сухих грунтах I группы	I00м3	0,06	62-30	-	-	4	-	-	-
2	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,06	4I-50	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-I I-I	Трубопровод из чугунных напорных труб диам.50 мм	м	7	2-52	-	-	I8	-	-	-
4	I6-46 7-4	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д=50мм	м	I0	2-2I	-	-	22	-	-	-
5	I6-2I9 22	Испытание системы	I00м	0,I7	3-94	-	-	I	-	-	-
6	I6-I44 I2-I-3	Задвижка чугунная диам.50мм 30ч 6бр	шт	I	I5-20	-	-	I5	-	-	-
7	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб	I00м	0,03	60-50	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	64	-	-	-
		в том числе:									
		а) Строительные работы п.п.I-2,7		-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	I	-	-	-
		б) Сантехнические работы п.3-6		-	-	-	-	56	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	72	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:		-	-	-	-	78	-	-	-
		Сводка затрат:									
		I. Строительные работы		-	-	-	-	10	-	-	-
		2. Сантехнические работы		-	-	-	-	68	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Нач-к сметного отдела В.В.Королёв

Составил: ст.инженер С.С.Михалёва

Проверил: рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту открытой площадки для постов мойки и уборки автобусов в летнее время автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на производственную канализацию

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете Стоимость на:

I. Расчетную единицу I списочный автобус 0,7 руб.

2.I м2 общей площади здания 0,64 руб.

3.I м3 объема здания 0,II руб.

Основание: чертежи № Альбом П ВК.СО.

Составлена в ценах I984 г.

№ № укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-8 [illegible]	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м в сухих грунтах I группы	I00м3	0,I0	62-30	-	-	6	-	-	-
	[illegible]	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,I0	4I-50	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I6-7 I-4	Трубопровод из чугунных напорных труб диам.200 мм	м	I0	I0-I0	-	-	I0I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II2	-	-	-
		в том числе:									
		а) Сантехнические работы п.3		-	-	-	-	I0I	-	-	-
		Накладные расходы I8,5%		-	-	-	-	I3	-	-	-
		б) Строительные работы п.п.I-2		-	-	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I27	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I37	-	-	-
		Сводка затрат									
		I.Сантехнические работы		-	-	-	-	I23	-	-	-
		2. Строительные работы		-	-	-	-	I4	-	-	-

(II) - 43 -

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв
Нач-к сметного отдела В.В.Королёв
Составил: ст.инженер С.С.Михалёва
Проверил: рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту открытой площадки для постов мойки и уборки автобусов в летнее время автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость	7,22	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	6,82	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,40	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу I списочный автобу	36,I	руб.
2.I м2 общей площади здания	32,9	руб.
3.I м3 объема здания	0,32	руб.

Основание: спецификация № Альбом П.ТХ.СО.

Составлена в ценах I982 г.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны Брутто/Нетто ед. измер.	Масса, тонны Брутто/Нетто общая	Стоимость единиц, руб. оборудован.	Стоимость единиц, руб. монтажных работ всего	Стоимость единиц, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единиц, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-04-0I п.I	Установка для мойки двигателей М2-II	шт	I	-	-	224	-	-	-	224	-	-	-
2	-"- п.I0	Установка для мойки МI25, передвижная	шт	I	-	-	460	-	-	-	460	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	24-I0 п.05-005	Водопылесосная машина "Вихрь" КУ-00I	шт	I	-	-	260	-	-	-	260	-	-	-
4	24-04-0I доп.37 п.840 I8-246-6	Установка для мойки автобусов с кабиной оператора МI23	"	I	4,0	4,0	5200	239	I59	46-70 / I9-20	5200	239	I59	47 / I9
5	24-04-0I стр.234 п.76	Щетка для мойки автобусов М-906	"	2	-	-	25-80	-	-	-	52	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6I96	239	I59	47 / I9
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I24	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6320	239	I59	47 / I9
		Тара, упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I26	-	-	-
		Транспортные расходы - 4%		-	-	-	-	-	-	-	253	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6699	239	I59	47 / I9
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6779	239	I59	47 / I9
		Комплектация - 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6823	239	I59	47/I9
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	I27	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6823	366	I59	47/I9
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	-	6823	395	I59	47/I9
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	72I8		I59	47/I9

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту открытой площадки для постов мойки и уборки автобусов в летнее время автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение и монтаж электроосвещения

Сметная стоимость	0,33	тыс.руб.
в т.ч.		
а)оборудования	-	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,33	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,I6	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу I спи-сочный автобус	I,65	руб.
2.I м2 общей площади здания	I,5	руб.
3.I м3 объема здания	0,26	руб.

Основание: спецификация № Альбом П.30.СО.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны Брутто/Нетто: единицы	Масса, тонны Брутто/Нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		I. Монтажные работы														
I	8-52I-4	Ящик с рубильников и предохранителями на ток до I00 А	шт	I	-	-	-	3-50	I-39	0-08 0-02	-		4 3	I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-594-I	Установка светильника подвесного, для наружного освещения	I00 шт	0,I4	-	-	-	278-00	57-60	58-40 / I8-20	-	39	8	8 / 3
3	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ, сеч. до I0 мм2 с креплением скобами	I00 м	I,2	-	-	-	60-80	23-40	22-80 / 8-40	-	68	26	26 / 9
4	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором	I00 шт	0,0I	-	-	-	I79-00	94-30	3-20 / I-I6	-	2	I	-
5	8-59I-3	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении	I00 шт	0,02	-	-	-	49-80	38-40	I-I0 / 0-06	-	I	I	-
6	8-I47-3	Конструкции металлические	т	0,0I4	-	-	-	377-00	24-90	4-I0 / I-02	-	5	-	-
7	8-400-2	Прокладка кабеля АВВГ, сеч. до I6 мм2 с креплением скобами	I00 м	0;05	-	-	-	68-	25	28-20 / 8-88	-	3	I	I / -
8	8-I46-I	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами весом Iм до I кг	I00 м	0,02	-	-	-	48	I8-20	I2-70 / 4-04	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I23	37	34 / I2
		Накладные расходы по п.п.I÷6 - 87% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I55	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 6%		-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I67	37	34/I2
		П. Материалы, не учтенные ценником												
9	I5-I7 п.2-336	Ящик распределительный ЯРШП-30I-32У3	шт	I	-	-	-	I2-70	-	-	-	I3	-	-
I0	I5-07 п.4-005	Светильник подвесной СПП-200М	шт	I4	-	-	-	6-00	-	-	-	84	-	-
II	СЦч.Ур.I п.I075	Кабель силовой АВВГ-660, сечением 2х4 мм2	км	0,I22	-	-	-	I90-00	-	-	-	23	-	-
I2	СЦч.Ур.I п.I092	То же,сечением 3х4мм2	км	0.005	-	-	-	227-00	-	-	-	I	-	-
I3	СЦч.Ур.I п.I093	То же,сечением 3х6мм2	км	0,002	-	-	-	283	-	-	-	I	-	-
I4	СЦч.Ур.УI п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3-70	-	-	-	I4	-	-
I5	24-05 п.I-365	Коробка ответвительная КОР-74	шт	2	-	-	-	0-4I	-	-	-	I	-	-
I6	24-05 п.I-72I	Профиль монтажный перфорированный К238У2	шт	I	-	-	-	0-80	-	-	-	-	-	-
I7	24-05 п.I-709	Полоса перфорированная К202 У2	шт	3	-	-	-	0-44	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	Доп.3 24-05 п.I-I066	Полоса УСЖ 56УI	шт	2	-	-	-	0-50	-	-	-	I	-	-
I9	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель однополюсный типа 0-I-7Р44-I7-6/220	шт	2	-	-	-	0-54	-	-	-	I	-	-
20	I5-I5 п.7-0I6	Лампа накаливания Г220-230-200	шт	I5	-	-	-	0-I3	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I40	-	-
		Транспортные расходы по п.9 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		То же, по п.п.I0+I5 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		То же, по п.п.I6+I8 - 7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же, по п.п.I9-8,0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же, по п.п.20-7,4%		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I53	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I65	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	332	37	34 / I2
		Сводка затрат												
	I.	Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	I67	-	-
	2.	Материалы, не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	-	I65	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту открытой площадки для постов мойки и уборки автобусов в летнее время автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 0,44 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I0 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I спи-сочный автобус 2,2 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,0 руб.
3. I м3 объема здания 0,27 руб.

Основание: спецификация № Альбом П.ЭМ.СО.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейскурантов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны Брутто единица измерения	Масса, тонны Брутто общая	Нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы													
I	СКЦЭ-84 п.2-545	Шкаф силовой распределительный ШР II-7370I-54У2	шт	I	-	-		87	22-20	8-I4	I-I6 0-44,	87	22	8	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	СКЦЭ-84 п.1-189	Ящик однофидерный с 3-х полюсным рубильником ЛВ 3-31-1	шт	1	-	-	-	28-90	1-55	0-10 0-02	-	29	2	-	
3	СКЦЭ-84 п.1-201	То же, ЛВШ 3-25	шт	2	-	-	-	25	1-27	0-08 0-01	-	50	3	-	
4	8-400-1	Прокладка кабеля сеч. до 10 мм2 с креплением скобами	100м	0,2	-	-	-	60-80	23-40	22-10 8-40	-	12	5	5	-
5	8-146-1	Прокладка кабеля при весе 1м до 1 кг с креплением скобами	100м	0,3	-	-	-	48	18-20	12-70 4-04	-	14	6	4 1	53 -
6	8-417-5	Прокладка винипластовых труб диаметром 20 мм в полу	100м	0,8	-	-	-	15-90	7-65	0-22 0-08	-	13	6	-	
7	8-417-6	То же, диаметром 32мм	100м	0,05	-	-	-	20-60	8-85	0-35 0-14	-	1	-	-	
8	8-408-1	Прокладка металлорукава	100м	0,2	-	-	-	32	9-26	7-54 2-28	-	6	2	2 1	
9	8-409-1	Затягивание проводов в проложенные трубы провод первый одножильный сеч. до 2,5 мм2	100м	0,8	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-71	-	4	2	2 1	
10	8-409-11	То же, провод каждый последующий сеч. до 2,5 мм2	100м	3,0	-	-	-	1-21	1-14	-	-	4	3	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	8-409-2	Затягивание проводов в проложенные трубы провод первый одножильный сеч.до 4 мм2	I00м	0,05	-	-	-	6-02	2-90	2-85 / 0-87	-	-	-	-
I2	8-409-3	То же,сечением до 8 мм2	I00м	0,05	-	-	-	9-29	4-I0	4-84 / I-46	-	-	-	-
I3	8-409-I3	То же,провод каждый последующий	I00м	0,I	-	-	-	2-53	2-38	-	-	-	-	-
I4	8-505-I	Установка гибкого токоподвода кабелеми кг	I0м	I,0	-	-	-	I8-90	3-93	0-37 / 0-I3	-	I9	4	-
I5	8-9I-4	Профили монтажные	т	0,007	-	-	-	377	33-30	4-70 / I-4I	-	3	-	-
I6	8-I55-I	Муфты концевые эпоксидные	шт	4	-	-	-	2-2I	2-I4	-	-	9	9	-
I7	8-I56-8	Заделка для кабеля с количеством жил до 7	шт	4	-	-	-	0-68	0-20	-	-	3	I	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	87	I89	5I	I4
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	89	I89	5I	I4
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	9I	I89	5I	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 4%		-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	95	I89	5I	I4
		Заготовительно-складские расходы -I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	96	I89	5I	I4
		Комплектация - 0,2%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	97	I89	5I	I4
		Накладные расходы 87% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	97	233	5I	I4
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	97	252	5I	I4
		Материалы, не учтенные ценником												
I8	СЦч.Ур.I п.I09I к=I,3	Кабель силовой АВВГ-660, сечением 4х2,5 мм2 I9I х I,3	км	0,02	-	-	-	248-30	-	-	-	5	-	-
I9	СЦч.Ур.I п.I094 к=I,2	То же, сечением 3хI0+Iх6 мм2 37,4хI,2	км	0,03	-	-	-	448-80	-	-	-	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	СЦч.Ур.2 п.228	Провод АПВ-660,сечением Iх2,5 мм2	км	0,06I	-	-	-	28-40	-	-	-	2	-	-
2I	Доп.I4 I5-09 табл. 5-077	То же,сечением Iх2мм2	км	0,247	-	-	-	2I-00	-	-	-	5	-	-
22	СЦч.Ур.2 п.229	То же,сечением Iх4мм2	км	0,005	-	-	-	34-90	-	-	-	-	-	-
23	Доп.I4 I5-09 табл. 5-077	То же,сечением Iх8мм2	км	0,0I5	-	-	-	5I-00	-	-	-	I	-	-
24	I5-09 табл. 5-00I	Провод с медной жилой ПВ-3 сечением IхIмм2	км	0,08	-	-	-	24-50	-	-	-	2	-	-
25	Доп,20 I5-09 табл. 4-050 к=I,2	Кабель силовой с медными жилами КГ сечением 3хI,5+IхI мм2 I83хI,2	км	0,0I	-	-	-	2I9-60	-	-	-	2	-	-
26	24-I6-49 п.I-048	Металлорукав РЗ-Ц-Х-I5	м	20	-	-	-	0-I6	-	-	-	3	-	-
27	24-05 п.I-7I8	Профиль монтажный К I08	шт	I	-	-	-	0-34	-	-	-	-	-	-
28	24-05 п.I-725	Профиль монтажный К 239	шт	I	-	-	-	I-35	-	-	-	I	-	-
29	24-05 п.I-709	Полоса перфорированная	шт	I	-	-	-	0-44	-	-	-	-	-	-

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту открытой площадки для постов мойки и уборки автобусов в летнее время автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

Р е с у р с ы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч	I550,0
Заработная плата, руб.	I099,0
Строительные машины, руб.	376,0
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда,чел-ч.	65,7
Заработная плата, руб.	49,0
Строительные машины, руб.	22,0
Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	66,5
Заработная плата, руб	5I,0
Строительные машины, руб.	I4,0
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	273,0
Заработная плата, руб.	I78,0
Строительные машины, руб.	28,0
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-.	II5,0
Заработная плата, руб.	58,0
Строительные машины, руб.	2,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	24-05 п.1-530	Муфта концевая эпоксидная 4КНЭ1-1У1	шт	1	-	-	-	22-50	-	-	-	23	-	-
31	05-03 п.8-0122	Труба винипластовая д=20 мм	м	80	-	-	-	0-20	-	-	-	16	-	-
32	06-03 п.8-0125	То же,диаметром 32 мм	м	5	-	-	-	0-49	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
		Транспортные расходы по п.п.21,23-25 - 11,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		То же,по п.п.26 - 8,9%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же,по п.п.27-29 -7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же,по п.п.30 - 10,9%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		То же,по п.п.31,32-7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	97	338	51	14
		Итого по смете		-	-	-	-	-	-	-	435		51	14

57

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв
Нач-к сметного отдела В.В.Королёв
Составил: инженер Л.Б.Пилюгина
Проверил: рук.группы Н.И.Кислова

I	2
Всего:	
Затраты труда, чел-ч.	2070,2
Заработная плата, руб.	I435,0
Строительные машины, руб.	442,0

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил: .ст.инженер Т.С.Свеженцева

Проверил: рук.группы Н.И.Кислова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 · г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдана в печать 22 XII 1987 г.
Заказ I-3640 Тираж 70

gost.e-ecolog.ru