ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-33.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОВД ВМЕСТИМОСТЬЮ 8 ЕДИНИЦ

А Л Ь Б О М У

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать 20.09.1989 г.
Заказ Т-32.488 Тираж 80

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-33.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОВД ВМЕСТИМОСТЬЮ 8 ЕДИНИЦ

А Л Ь Б О М У

Стоимость

Общая	50,50 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	41,02 тыс.руб.
на расчетную единицу	6312,50 руб.
1 м^2 общей площади здания	188,34 руб.
1 м^3 объема здания	35,62 руб.

Разработан Ростовским филиалом " Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден и введен в действие Министерством внутренних дел СССР Протокол от 23.09.88г. № 93-88

Главный инженер института Э.Я.Левин

Главный инженер проекта А.В.Молчанов

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдинская

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№ № смет	Наименование	№ № страниц
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	5
2.	Объектная смета № I	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 30°С	6
3.	Объектная смета № Iа	Объектная смета к типовому проекту.Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 20°	-
4.	Объектная смета № Iб	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С	8
5.	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы	9
6.	-"- № I-2	Отопление,теплоснабжение установок систем, узел управления	46
7.	-"- № I-3	Вентиляция	55
8.	-"- № I-4	Водоснабжение и канализация	63
9.	-"- № I-5	Электроосвещение	78
I0.	-"- № I-6	Электросиловое оборудование	88
II.	-"- № I-7	Автоматическое управление	96
I2.	-"- № I-8	Слаботочные устройства	I07
I3.	-"- № I-9	Технологическое оборудование,приобретаемое	II2
I4.	-"- № I-I0	Инвентарь	II5
I5.	-"- № I-II	Шкафчики	II7

СОДЕРЖАНИЕ

1	2	3	4
		Вариантные решения	
		а) Вариант для расчетной температуры наружного воздуха - 20°С	
I6.	Локальная смета № Iа-I	Общестроительные работы	118
I7.	-"- № Iа-2	Отопление, теплоснабжение установок, систем узел управления	127
I8.	-"- № Iа-3	Вентиляция	129
		б) Вариант для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С	
I9.	Локальная смета № Iб-I	Общестроительные работы	131
20.	-"- № Iб-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	138
2I.	-"- № Iб-3	Вентиляция	140
22.	-"- № Iб-6	Электроснабжение оборудование	143
23.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	147

т.п. 503-2-33.88

Альбом У

Пояснительнаязаписка

к сметной части типового проекта Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц.

Сметная документация к типовому проекту Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц составлена в ценах и ценах I984 года в объеме, предусмотренном инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам единичных расценок на строительные работы для строек Московской области по I территориальному району, II поясу и ценнику сметных изделий для составления смет к типовым проектам.

Сметная стоимость электротехнических работ и технологического оборудования по Сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР, введенных в действие с 0I.0I.84г. и прейскурантам цен Госплана СССР, введенных в действие с 0I.0I.83г.

Транспортные расходы на оборудование учтены, исходя из расстояний перевозки: по безрельсовым дорогам - на I5 км., по железной дороге - на 500 км., тара и упаковка - 2%, заготовительно-складские расходы - I,2%.

При составлении смет приняты следующие накладные расходы и плановые накопления:

на общестроительные расходы	- I6,5%
на внутренние санитарно-технические работы	- I3,3%
на металлоконструкции	- 8,6%
плановые накопления	- 8,0%

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по IУ части СНиП вып.I982 года.

Сметная стоимость определена для расчетной температуры наружного воздуха - $30^{\circ}C$.

Для расчетных температур наружного воздуха - $20^{\circ}C$,- $40^{\circ}C$ даны расчеты изменения сметной стоимости.

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдичкая

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов овд вместимостью 8 единиц

на строительные здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -30°С)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость – 50,50 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I. Расчетную единицу – 6312,50 руб.

2. $1м^2$ общей площади здания – 188,34 руб.

3. $1м^3$ объёма здания – 43,86 руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. произв. инвентаря	прочих затрат	всего	НУЧП тыс. руб.	нормативн. трудоемк. чел.ч.	сметная зарплата	един. измер.	кол-во единиц измер.	стоимость единицы измерения руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № I-I	Общестроительные работы	3I,07				3I,07				$м^3$	II5I,5	26,98
2.	-"- № I-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I,26	0,02	0,24		I,52				$м^3$	II5I,5	I,II
3.	-"- № I-3	Вентиляция	2,46				2,46				$м^3$	II5I,5	2,I4
4.	-"- № I-4	Водоснабжение и канализация	I,67	0,0I	I,36	-	3,04				$м^3$	II5I,5	I,46
5.	-"- № I-5	Электроосвещение	2,49	-	0,46		2,95				$м^3$	II5I,5	2,I6
6.	-"- № I-6	Электросиловое оборудование	-	0,57	0,22		0,79				$м^3$	II5I,5	0,68
7.	-"- № I-7	Автоматическое управление	-	0,78	I,04		I,82				$м^3$	II5I,5	I,58
8.	-"- № I-8	Слаботочные устройства	-	0,I3	0,I4		0,27				$м^3$	II5I,5	0,23
9.	-"- № I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,24	5,49		5,73				$м^3$	II5I,5	4,98
I0.	-"- № I-I0	Инвентарь			0,53		0,53				$м^3$	II5I,5	0,46
II.	-"- № I-II	Шкафчики	0,32	-			0,32				$м^3$	II5I,5	0,28
		Итого	39,27	I,75	9,48		50,50				$м^3$	II5I,5	43,86

Гл.инженер проекта А.В.Молчанов

Рук.бригады № 4 Т.В.Юдицкая

Составил ст. инженер С.Ю.Чешева

Проверил рук.группы З.И.Небритова

т.п. 503-2-33.88

Альбом У

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-а

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц

на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 20°С)

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 47,83 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I расчетную единицу -5978,75 т.руб
2. I м2 общей площади здания - I76,08 руб.
3. I м3 объема здания - 34,03 руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. мебели и инвент.	прочих затрат	всего	НУЧП тыс. руб.	норматив. трудоемк. чел.ч.	сметная з/плата	един. измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Iа-I	Общестроительные работы	28,48				28,48				м3	II27	25,26
2.	Лок.см. №Iа-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I,I9	0,02	0,24		I,45				м3	II27	I,07
3.	-"- № Iа-3	Вентиляция	2,45				2,45				м3	II27	2,I7
4.	-"- № I-4	Водоснабжение и канализация	I,67	0,0I	I,36		3,04				м3	II27	I,49
5.	-"- № I-5	Электроосвещение	2,49	-	0,46		2,95				м3	II27	2,2I
6.	-"- № I-6	Электросиловое оборудование	-	0,57	0,22		0,79						
7.	-"- № I-7	Автоматическое управление	-	0,78	I,04		I,82						
8.	-"- № I-8	Слаботочные устройства	-	0,I3	0,I4		0,27						
9.	-"- № I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,24	5,49		5,73						
I0.	-"- № I-I0	Инвентарь	0,32	-	-		0,32				м3	II27	0,28
II.	-"- № I-II	Шкафчики	0,32	-	-		0,32						
		Итого:	36,60	I,75	9,48		47,83				м3	II27	34,03

Главный инженер проекта А.В.Молчанов
Рук.бригады № 4 Т.В.Юдичкая
Составил ст.инженер С.Ю.Чепева
Инженер [illegible]

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц

на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С)

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 5I,4I тнс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I. Расчетную единицу - 6426,25 руб.
2. I м2 площади здания - I97,47 руб.
3. I м3 объема здания - 35,7I руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тнс.руб.					Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспособ. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	НУЧТ тыс. руб.	нормативн. трудоемк. чел.ч.	сметная з/плата	един. измер.	кол-во единиц измерения	объем. единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № I6-I	Общестроительные работы	3I,8				3I,8				м2	II73,9	27,09
2.	-"- № I6-2	Отопление, теплоснабжение, установок систем, узел управления	I,39	0,02	0,24		I,65				м3	II73,9	I,[illegible]
3.	-"- № I6-3	Вентиляция	2,49				2,49				м3	II73,9	2,I2
4.	-"- № I-4	Водоснабжение и канализация	I,67	0,0I	I,36		3,04				м3	II73,9	I,43
5.	-"- № I-5	Электроосвещение	2,49	-	0,46		2,95				м3	II73,9	2,I2
6.	-"- № I6-6	Электросиловое оборудование		0,58	0,23		0,8I						
7.	-"- № I-7	Автоматическое управление		0,78	I,04		I,82						
8.	-"- № I-8	Слаботочные устройства		0,I3	0,I4		0,27						
9.	-"- № I-9	Приобретаемое технологическое оборудование		0,24	5,49		5,73						
I0.	-"- № I-I0	Инвентарь			0,53		0,53						
II.	-"- № I-II	Шкафчики	0,32				0,32				м3	II73,9	0,27
		Итого:	40,I6	I,76	9,49		5I,4I				м3	II73,9	35,7I

Гл.инженер проекта А.В.Молчанов

Рук.бригады № 4 Т.В.Юличкая

Составила ст.инженер С.Ю.Чешева

Проверила рук.группы З.И.Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц на общестроительные работы для -30°С

Основание : КЖ I-9 АР I-8

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 31,072 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу - 3884 руб.

$1м^2$ общей площади здания - 142,66 руб.

$1м^3$ объёма здания - 26,98 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуживанием машин на един.	всего	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0		II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		Раздел I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
I.	ЕI-230 29-I т.ч. П.I.II К = I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0м грунт I группы 1000 $м^3$	0,03	37,I8 -		37,I8 I2,98	I	-	I -	- I8,69		- I
2.	ЕI-237 29-8 т.ч.П.I.II К = I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 1000 $м^3$	0,03	I52,35 -		I52,35 53,24	5	-	5 2	- 76,67		- 2
3.	ЕI-56 II-I4 т.ч.П.I.II К=I,I5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5$м^3$ грунт 2 группы 1000 $м^3$	0,38	I50,29 6,53		I44,29 59,80	57	2	55 23	I5,I8 86,II		6 33
4.	ЕI-948 79-2 т.ч.П.3.67	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями глубиной до 2 м грунт 2 группы 100 $м^3$	0,07	I44,00 I44,00		- -	I0	I0	- -	273,60 -		I9 -
5.	ЕI-23I 29-I т.ч.П.I.II К=I,I т.ч. П.3.48	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0м грунт группы 1000 $м^3$	0,39	38,I5 -		38,I5 I3,37	I5	-	I5 5	- I9,25		- 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
6.	ЕI-238 29-9 т.ч. П.I.II К=I,I т.ч. П. 3.48	Добавлять на каждые последующие IOм при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 м³	0,39	I5I,00 –	I5I,00 52,83	58	–	58 20	– 76,00	– 29
7.	ЕI-23I 29-2 т.ч. П.I.II К=I,I т.ч. П. 3.48	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до IO м грунт 2 группы I000 м³	0,22	38,I5 –	38,I5 I3,37	8	–	8 3	– I9,25	– 4
8.	ЕI-238 29-9 т.ч. П.I.II К = I,I	Добавлять на каждые последующие IOм при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 м³	0,22	I77,65 –	I77,65 62,I5	39	–	39 I4	– 89,50	– 20
9.	ЕI-257 3I-2 т.ч. П.I.II К = I,I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до IOм бульдозерами грунт 2 группы I000 м³	0,20	20,79 –	20,79 7,25	4	–	4 I	– IO,44	– 2
IO.	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м³	0,22	46,00 46,00	– –	IO	IO	– –	99,30 –	22 –
II.	ЕI-II84 II8-IO	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 группы I00 м³	I,97	9,69 6,20	3,49 2,29	I9	I2	7 5	II,20 3,30	22 7
I2.	ЕI-I74 22-I3 т.ч. П.I.II К = I,I5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы I000 м³	0,2	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	30	I	30 I2	I4,95 35,28	– I2
I3.	3IO-I	Перевозка до I км т	360	0,29 0,06	– –	I04	22	– –	0,09 –	32 –
I4.	ЕI-I94 25-I т.ч. П.I.II	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000 м³	0,2	II,63 I,30	I0,I9 3,27	2	–	2 I	2,89 4,7I	I I
	Итого прямые затраты по разделу I	руб.				362	57	223		I05
		руб.						86		II8

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ руб.				362	-	-		-
		Накладные расходы руб.				59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	II	-		-
		Плановые накопления руб.				33	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				45I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		228
		Сметная заработная плата руб.				-	I34	-		-
		Итого по разделу I руб.				454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		228
		Сметная заработная плата руб.				-	I34	-		-
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ								
I5.	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки $м^3$	3,60	27,40 0,70	0,28 0,08	99	3	I -	I,37 0,I0	5 -
I6.	E6-5 I-5 т.ч.П.I.30	Устройство железобетонных фундаментов под колонны, объёмом до 3 $м^3$ бетон М I50 $м^3$	I7,96	37,88 3.63	0,59 0,I8	680	65	I0 3	6,66 0,23	I20 4
		Цена: 38,9 - I,0I5 (28,2 - 27,2)								
I7.	E6-2 I-2 т.ч.П.I.30	Устройство бетонных фундаментов под колонны, объёмом до 3 $м^3$, бетон MI50 $м^3$	2,86	36,82 2,45	0,37 0,II	I05	7	I -	4,50 0,I4	I3 №
		Цена: 35,9 + I,02 (27,2 - 26,3)								
I8.	CI24-I	Арматура класса AI т	0,I4	270,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
I9.	CI24-2	Арматура класса A2 т	0,08	278,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
20.	CI24-3	Арматура класса A3 т	0,I3	270,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
2I.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,04	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I8	5	- -	2I0,00 0,54	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е6-20 I-20 т.ч.П.I.30	Устройство фундаментов ленточных, бетон М I50 $м^3$	3,40	32,52 I,55	0,76 0,23	III	5	3 I	2,86 0,30	I0 I
		Цена: 3I,7 + I,02 (26,6 - 25,8)								
23.	Е6-I5 I-I5	Устройство набетонки из бетонм МI50 $м^3$	2,00	28,62 0,52	0,34 0,I0	57	I	- -	0,99 0,I3	2 -
		Цена: 27,8 + I,02 (256,6 - 25,8)								
24.	Е7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной 6 м шт	8,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	52	22	22 8	4,5I I,24	36 I0
25.	608-702I4 ЦММП.9-348	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м $м^3$	2,56	68,72 -	- -	I76	-	- -	- -	- -
		Цена: 67,9 + 0,82								
26.	С147-8	Арматура А-3 I00 кг	0,96	25,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
27.	С147-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,30	32,I0 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
28.	Е6-I7I I5-I2	Засыпка фундаментных балок песком $м^3$	I6,00	28,30 0,78	0,53 0,I6	453	I2	9 3	I,64 0,2I	2 3
29.	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00 $м^2$	0,2I	86,50 I9,60	I,50 0,45	I8	4	- -	38,I0 0,58	8 -
	Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				I898	I24	46		228
		руб.						I5		I8
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I898	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				3I3	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	57	-		-
	Плановые накопления	руб.				I76	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2387	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		275
	Сметная заработная плата	руб.				-	I96	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб.			2387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		275
		Сметная заработная плата	руб.			-	I96	-		-
		Раздел 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
				а) Фундамент под оборудование ФОМ I						
30.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	0,25	43,30	0,99	II	I	-	7,I9	2
		I00 м^2		3,57	0,30			-	0,39	-
3I.	E6-226 20-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более I50 мм	I7,00	42,03	I,23	7I5	76	2I	8,0I	I36
		м^3		4,49	0,37			6	0,48	8
			Цена: 47 - I,0I5 (32,I - 27,2)							
32.	CI24-I8	Арматура класса А3	0,II	283,00	-	3I	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
33.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,40	44I,00	I,40	I76	50	-	2I0,00	84
		т		I24,00	0,42			-	0,54	-
34.	EI5-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	0,I2	43,50	0,03	5	3	-	38,80	5
		I00 м^2		2I,40	-			-	-	-
35.	E6-I5 I-I5	Устройство набивных ступеней из бетона М I50	0,70	28,62	0,34	20	-	-	0,99	I
		м^3		0,52	0,I0			-	0,I3	-
			Цена: 27,8 + I,02 (26,6 - 25,8)							
36.	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04	58,00	32,I0	2	I	I	22,60	I
		т		I3,80	II,80			-	I5,22	I
37.	CI2I-650	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей: ОГПМХЭБ-I0.I8 7	2,00	7,50	-	I5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38.	EI5-6I4 I6-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	0,02	60,50	0,03	I	I	-	68,00	I
		I00 м^2		38,40	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39.	Е6-I3 I-I3	Заделка бетоном стоек ограждения $м^3$	0,02	34,40 2,78	0,34 0,I0	I	-	- -	5,07 0,I3	2 -
40.	ЕI0-I93 36-3	Щиты деревянные с плитным утеплителем $м^2$	2,50	0,54 0,I5	0,09 0,03	I	-	- -	0,28 0,04	I -
4I.	СI22-4I7	Щиты деревянные унифицированные $м^2$	2,50	7,67 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
42.	Е6-I27 I3-3	Устройство бетонного рассекателя $м^3$	0,20	49,20 4,98	0,76 0,23	I0	I	- -	9,09 0,30	2 -
43.	Е6-I26 I3-2	То же, бетонных упоров $м^3$	0,09	60,80 7,40	0,86 0,26	5	I	- -	I3,50 0,34	I -
44.	ЕI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов бельми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 $м^2$	0,28	422,00 94,70	2,00 0,60	II6	26	- -	I70,00 0,77	47 -
45.	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 $м^2$	0,09	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	39	6	- -	I08,00 I,75	I0 -
46.	ЕI5-256 55-5-II	Штукатурка ниш известковым раствором I00 $м^2$	0,I2	II0,00 46,40	6,80 4,03	I4	6	I I	74,00 5,20	9 I
		Каналы, приямки и узлы								
47.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 $м^2$	0,I2	43,30 3,57	0,99 0,30	5	-	- -	7,I9 0,39	I -
48.	Е6-226 26-4 т.ч.П.I.30	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более I50 мм, бетон М I50 $м^3$	4,35	42,03 4,49	I,23 0,37	I83	20	6 2	8,0I 0,48	35 2
		Цена: 47 - I,0I5 (32,I - 27,2)								
49.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,04	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I8	5	- -	2I0,00 0,54	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50.	Е34-304 55	Настил из рифленной стали для подпольных каналов I0 м²	0,I0	221,00 33,I0	7,34 2,20	22	3	I -	56,70 2,84	6 -
5I.	Е26-64 II-8	Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия I00 м²	0,0I	77,20 70,80	I,24 0,37	I	I	- -	II8,00 0,48	I -
52.	СIII-526	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7II8-78 толщиной листа I,0 мм т	0,0I	254,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
53.	Е6-225 26-3 т.ч.П.I.30	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен до I50 мм, бетон М I50 м³	I,0I	55,73 8,78	0,92 0,28	56	9	I -	I4,60 0,36	I5 -
		Цена: 60,7 - I,0I5 (32,I - 27,2)								
54.	Е7-76I 65-2	Перекрытие каналов плитами площ.до Iм² шт	I0,00	2,3I 0,58	I,67 0,62	23	6	I6 6	I,I0 0,80	II 8
55.	608-I0490 ЦЕМШ.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м² м³	0,I4	60,80 -	- -	9	-	- -	- -	- -
56.	608-I0490 ЦМШ.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м² бетон М 200 м³	0,I2	59,I6 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Цена: 60,8 - 0,82 • 2								
57.	СI47-8	Арматура А-3 I00 кг	0,09	24,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
58.	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,03	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
59.	СI47-24	Закладные детали I00 кг	0,03	4I,30 -	- -	I	-	- -	- -	- -
60.	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,03	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				I5I3	2I6	47		377
	В том числе:	руб.						I5		30
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I496	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				244	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	43	-		-
		Плановые накопления	руб.			I40	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		4I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	273	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I9	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			I899	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		4I8
		Сметная заработная плата	руб.			274	-	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	руб.			3773	397	3I6 II6		7I0 I56
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3756	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	III	-		-
		Плановые накопления	руб.			350	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		9I9
		Сметная заработная плата	руб.			-	6I3	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I9	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по подземной части:	руб.			474I	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		92I
		Сметная заработная плата	руб.			-	6I4	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 4. К А Р К А С								
6I.	Е7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до1т	шт	I0,00	8,67 2,49	3,5I I,28	87	25	35 I3	4,I6 I,65	42 I6
62.	608-7000I ЦММП. 9-5	Прямоугольные сплошные	$м^3$	3,98	78,97	—	3I4	-	—	—	—
				Цена: 80,6 - 0,82 • 2							
63.	CI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,66	22,90	—	I5	-	—	—	—
64.	CI47-3	Арматура А-3	I00 кг	3,09	25,00	—	77	-	—	—	—
65.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00 кг	0,02	32,I0	—	I	-	—	—	—
66.	CI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,67	4I,30	—	28	-	—	—	—
67.	CI47-24	Дополнительные закладные детали	I00 кг	I,27	4I,30	—	52	-	—	—	—
68.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	I,94	I7,80	—	35	-	—	—	—
69.	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,07	362,00 92,00	8,00 2,40	25	6	— -	I4I,00 3,I0	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
70.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,75	I7,80	—	I3	-	—	—	—
7I.	E7-I43 I0-3	Установка стропильных балок и ферм покрытий одноэтажных зданий пролетом до I2 м, массой до I0 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25м шт	4,00	I3,80 4,95	8,58 3,I6	55	20	35 I3	7,56 4,08	
72.	608-I0062 ЦММП.8-40	Балки прямоугольные, объёмом более, I,5 м^3 $м^3$	7,20	78,80	—	567	-	—	—	—
73.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,34	24,50	—	57	-	—	—	—
74.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	I,26	32,I0	—	4I	-	—	—	—
75.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	3,46	42,30	—	I46	-	—	—	—
76.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,54	4I,30	—	22	-	—	—	—
77.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	0,40	4I,30	—	I7	-	—	—	—
78.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,94	I7,80	—	I7	-	—	—	—
79.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,02	362,00 92,00	8,00 2,40	7	2	— -	I4I,00 3,I0	3 -
80.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,I5	I7,80	—	3	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб.				I579	53	70		85
		руб.						26		32
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I579	-	-		-
		Накладные расходы руб.				26I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	46	-		-
		Плановые накопления руб.				I47	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I40
		Сметная заработная плата	руб.			-	I25	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			I987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I40
		Сметная заработная плата	руб.			-	I25	-		-
		Раздел 5. СТЕНЫ								
		А) Панельные								
8I.	Е7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью I0 м², при высоте зданий до 25 м	8,00	I6,30 4,05	5,72 2,06	I30	32	45 I6	6,60 2,66	53 2I
		шт								
82.	Е7-249 I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м² при высоте зданий до 25 м	I3,00	I9,40 4,93	7,54 2,70	252	64	98 35	8,06 3,48	I05 45
		шт								
83.	Е7-263 I4-9	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью более 5 м² при высоте зданий до 25 м	5I,00	I4,80 4,25	5,57 2,0I	755	2I7	285 I03	6,87 2,59	350 I32
		шт								
84.	608-I0393 ЦММП.3-327	Стоимость стеновых панелей толщ.25 см с полимерцементным покрытием	280,80	I4,88	-	4I73	-	-	-	-
		м²		Цена: I4,4 + 0,48						
85.	CI47-24	Закладные детали	2,I9	I,30	-	3	-	-	-	-
		I00 кг								
86.	CI47-24	Дополнительные закладные детали	4,57	4I,30 -	- -	I89	-	- -	- -	- -
		I00 кг								
87.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	6,76	I,80	-	I2	-	-	-	-
		I00 кг								
88.	Е9-33 4-I0	Монтаж фахверка	0,95	43,00 I2,60	I8,I0 6,59	4I	I2	I7 6	I9,40 8,50	I8 8
		т								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
89.	CI2I-I785	Стены, внутренние перегородки, стеллажи, стойки фахверков, перегородок составного сечения из двутавров/ГОСТ 8239-72/, горячекатаных швеллеров, уголков 3 т	0,95	259,00 -	- -	246	-	- -	- -	- -
90.	EI5-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I000 м^2	0,29	43,50 2I,40	0,03 -	I2	6	- -	38,80 -	I -
9I.	E7-290 I7-6	Установка стальных насадок и надколонников т	0,I7	358,00 42,50	3,30 0,99	6I	7	- -	66,60 I,28	I -
92.	EI5-6I2 I64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза I00 м^2	0,05	32,00 6,60	0,79 0,24	2	-	- -	II,70 0,3I	I -
93.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,I3	362,00 92,00	8,00 2,40	47	I2	I -	I4I,00 3,I0	I8 -
94.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	I,27	I7,80 -	- -	23	-	- -	- -	- -
95.	E7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков панелей прокладками на клею в I ряд I00 м	2,67	42,30 4,02	0,08 0,02	II3	II	- -	6,43 0,03	I -
96.	E7-707 5I-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00 м	I,84	9I,80 II,00	20,60 6,I8	I69	20	38 II	I8,60 7,97	34 I5
97.	E7-709 5I-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00 м	0,83	88,00 I0,40	20,60 6,I8	73	9	I7 5	I8,40 7,97	I5 7
98.	E7-7I2 5I-I2	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом I00 м	2,67	II,I0 II,00	0,I0 0,04	30	29	- -	I7,63 0,05	47 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
99.	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором I00 м	2,67	4,85 4,54	0,3I 0,09	I3	I2	I -	7,35 0,I2	20 -
I00.	FII-450-69	Перестановка люлек при герметизации швов п.м.	267,00	0,06 0,0I	0,05 -	I6	3	I3 -	0,02 -	5 -
		б) Стены кирпичные								
I0I.	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м $м^3$	0,I6	34,20 2,2I	0,8I 0,24	5	-	- -	4,05 0,3I	I -
I02.	Е8-37 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа более 4 м $м^3$	8,34	34,00 2,04	0,62 0,I8	284	I7	6 2	3,78 0,23	32 2
I03.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	II,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	3	I	2 I	0,I3 0,08	I I
I04.	608-70006 ЦМШ.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объёмом до 0,5 $м^3$ $м^3$	0,II	64,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I05.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,04	3I,60 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I06.	Е8-I89 22-6	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки I00 $м^2$ ВП	0,34	42,20 25,40	0,23 0,07	I4	9	- -	45,80 0,09	I6 -
I07.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,03	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I3	4	- -	2I0,00 0,54	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб.				6692	465	523		76I
		руб.						I79		23I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				6405	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I86	-		-
		Плановые накопления	руб.			596	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			8058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I06
		Сметная заработная плата	руб.			-	8I2	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I2	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I3	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	54	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			8395	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	54	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I089
		Сметная заработная плата	руб.			-	835	-		-
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
I08.	E7-I83 II-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной 6 м, площадью до 20 м², при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м	I2,00	8,02 / I,67	2,88 / I,04	96	20	34 / I2	2,86 / I,34	34 / I6
				шт						
I09.	608-I0329 ЦММП.8-II9	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м²	90,00	5,35	-	482	-	-	-	-
				м²						
II0.	608-I0329 ЦММП.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м²	54,00	6,64	-	359	-	-	-	-
				м²						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
III.	608-I0330 ЦМШ.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	36,00	7,00	—	252	-	—	—	—
II2.	608-I0330 ЦМШ.8-I57	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	36,00	7,92	—	285	-	—	—	—
II3.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	I,57	4I,30	—	65	-	—	—	—
II4.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	0,6I	4I,30	—	25	-	—	—	—
II5.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	2,I8	I7,80	—	39	-	—	—	—
II6.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,02	362,00 92,00	8,00 2,40	7	2	— -	I4I,00 3,I0	3 -
II7.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,I8	I7,80	—	3	-	—	—	—
II8.	E6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	-	65I,00 I74,00	2,00 0,63	-	-	— -	303,00 0,8I	— -
II9.	E6-30	Устройство фундаментов под оборудование бетонных объёмом до 5 м^3 м^3	0,50	35,70 2,34	I,20 0,36	I8	I	— -	4,35 0,46	2 -
I20.	E46-55 I9-5	Пробивка в потолках отверстий площадью до I00 см^2 I00 шт	0,03	53,60 29,20	24,40 7,32	2	I	I -	49,70 9,44	I -
I2I.	E7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м шт	7,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	I7	7	8 3	I,64 0,49	II 3
I22.	608-I0358 ЦМШ.8-236	Стаканы для крепления объёмом до 0,Iм^3 м^3	0,38	90,20	—	34	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I23.	608-I0359 ЦМШ.8-237	Стаканы для крепления объёмом более 0,I м³ / м³	0,24	75,90 / -	- / -	I8	-	- / -	- / -	- / -
I24.	CI47-I	Арматура А-I / I00 кг	0,25	22,90 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
I25.	CI47-I5	Проволочная арматура В-I / I00 кг	0,I7	32,I0 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
I26.	CI47-24	Закладные детали / I00 кг	0,43	4I,30 / -	- / -	I8	-	- / -	- / -	- / -
I27.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры / I00 кг	0,43	I7,80 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 6 / руб.				I739	3I	43 / I5		5I / I9
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ / руб.				I739	-	-		-
		Накладные расходы / руб.				287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. / чел.-ч.				-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. / руб.				-	52	-	-	
		Плановые накопления / руб.				I63	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ / руб.				2I89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость / чел.-ч.				-	-	-		94
		Сметная заработная плата / руб.				-	98	-		-
		Итого по разделу 6 / руб.				2I89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость / чел.-ч.				-	-	-		94
		Сметная заработная плата / руб.				-	98	-		-
		Раздел 7 . КРОВЛЯ								
I28.	FI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике / I00 м²	2,I6	49,90 / I0,70	I,30 / 0,39	I08	23	3 / I	I8,90 / 0,50	4I / I
I29.	FI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов / I00 м²	2,I6	I7,30 / I5,50	I,80 / 0,53	37	33	4 / I	28,50 / 0,68	62 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I30.	CI40-I205I ЦММП.4-I47	Изделия из легкого бетона $м^3$	30,24	I6,00	—	484	-	—	—	—
I3I.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00 $м^2$	2,I6	5I,60 7,64	0,74 0,22	III	I7	I -	I4,30 0,28	3I I
I32.	EI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке НОМ 299 I00 $м^2$	2,I6	25,30 0,30	0,50 0,20	55	I	I -	0,70 0,26	2 I
I33.	EI2-I53 2-I-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350 I00 $м^2$	2,I6	3I9,00 52,40	I4,90 4,47	689	II3	33 I0	90,80 5,77	I96 I2
I34.	EI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах:включая водосточные трубы из готовых элементов I00 $м^2$	2,70	28,90 9,63	0,08 0,02	78	26	— -	I3,30 0,03	36 -
I35.	EI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий I00 $м^2$	0,42	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	8I	I9	— -	83,00 0,I5	35 -
		Итого прямые затраты по разделу 7 руб.				I643	232	42		403
		руб.						I2		I6
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I643	-	-		-
		Накладные расходы руб.				27I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	47	-		-
		Плановые накопления руб.				I52	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		444
		Сметная заработная плата руб.				-	29I	-		-
		Итого по разделу 7 руб.				2066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		444
		Сметная заработная плата руб.				-	29I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
I36.	E8-44 5-9	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа более 4 м I00 м^2	2,I3	48I,00 58,50	7,70 2,3I	I025	I25	I6 5	I07,00 2,98	228 6
I37.	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки м^3	I3,32	27,40 0,70	0,28 0,08	365	9	4 I	I,37 0,I0	I8 I
I38.	E8-I89 22-6	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки I00 м^2 ВП	2,I3	42,20 25,40	0,23 0,07	90	54	- -	45,80 0,09	98 -
I39.	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00 м^2	0,06	86,50 I9,60	I,50 0,45	5	I	- -	38,I0 0,58	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.			I485	I89	20		346
			руб.					6		7
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I485	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.			I38	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		376
		Сметная заработная плата	руб.			-	239	-		-
		Итого по разделу 8	руб.			I868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		376
		Сметная заработная плата	руб.			-	239	-		-
		Раздел 9. ПРОЕМЫ								
		О к о н н ы е								
I40.	EI0-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м^2 до 5 м^2	I5,47	2,99 0,74	0,36 0,II	46	II	6 2	I,38 0,I4	2I 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4I.	EI0-38 I5-2	Установка приборов оконных шт	7,00	0,24 0,24	- -	2	2	- -	0,46 -	3 -
I42.	CI22-I60 СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	Блоки оконные одностворные и трехстворные окрашенные масляной краской за 2 раза $м^2$	I3,26	I3,72 -	- -	I82	-	- -	- -	- -
I43.	CI22-I44 СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	ПДО I2-I8 $м^2$	2,2I	9,I0 -	- -	20	-	- -	- -	- -
I44.	CI22-I44 СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	ПДО I2-I8 $м^2$	2,2I	9,I0 -	- -	20	-	- -	- -	- -
I45.	CI22-323	Наличники марка I м	69,50	0,I8 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I46.	CIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2 м компл.	7,00	I,72 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
I47.	EI5-707 20I-3	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 $м^2$	0,I3	242,00 25,20	I,50 0,45	32	3	- -	46,90 0,58	6 -
I48.	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм I00 $м^2$	0,02	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	2	-	- -	22,80 0,3I	- -
I49.	E20-409 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, $м^2$, до 0,25 I шт	8,00	I,09 0,88	0,05 0,02	9	7	- -	I,4I 0,03	II -
I50.	CI30-I473	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером в мм I50х490 шт	0,67	5,02 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I5I.	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,03	60,50 / 38,40	0,03 / -	2	I	- / -	68,00 / -	2 / -
I52.	ЕII-69 II-3	Устройство подоконника из цементно-песчаного р-ра I00 м^2	0,04	84,70 / I5,50	I,02 / 0,3I	3	I	- / -	28,50 / 0,40	I / -
I53.	ЕII-70 II-4	Устройство покрытий цементных толщиной 5 мм I00 м^2	0,04	30,00 / 0,94	0,46 / 0,I4	I	-	- / -	I,82 / 0,I8	- / -
I54.	ЕI5-565 I59-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву оконных заполнений I00 м^2	0,03	I07,00 / 77,40	0,07 / 0,02	4	3	- / -	I33,00 / 0,03	5 / -
I55.	ЕI0-28	Установка элементов каркасов из брусьев м^3	0,0I	II0,00 / I2,90	I,30 / 0,39	I	-	- / -	24,00 / 0,50	- / -
		Двери								
I56.	ЕI0-I05 т.ч.П.3.I К=I,32 К=I,27 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м^2/с установкой пружин/ м^2	7,I8	I,63 / 0,73	0,35 / 0,II	I2	5	3 / I	I,I6 / 0,I4	9 / I
I57.	ЕI0-I40 28-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м^2 м^2	7,I8	I,34 / 0,20	- / -	I0	I	- / -	0,36 / -	3 / -
I58.	ЕI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м^2 м^2	II,68	2,00 / 0,67	0,I3 / 0,04	23	8	I / -	I,I6 / 0,35	I4 / I
I59.	ЕI0-I07 20-3 т.ч.П.3.I К=I,27 К=I,22	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м^2/с установкой пружин/ м^2	4,62	2,I8 / 0,85	0,I3 / 0,04	I0	4	- / -	I,42 / 0,05	7 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I60.	CI22-23I СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеенными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами окрашенные масляной краской за 2 раза $м^2$	7,I8	I7,09	—	I23	-	—	—	—
I6I.	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных $м^3$	0,20	35,90 I2,70	I,23 0,37	7	3	— -	2I,30 0,48	4 -
I62.	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I $м^3$	0,20	43,60	—	9	-	—	—	—
I63.	EI0-I37 25-5	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны $м^2$	4,79	4,57 0,49	0,0I -	22	2	— -	0,94 -	5 -
I64.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 $м^2$	0,05	60,50 38,40	0,03 -	3	2	— -	68,00 -	3 -
I65.	CI22-2I8 СНиП4-4-82 вып. I табл.20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами окрашенные масляной краской за 2 раза $м^2$	I,59	I4,95	—	24	-	—	—	—
I66.	CI22-2I7 СНиП4-4-82 вып.I табл. 20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами окрашенные масляной краской за 2 раза $м^2$	2,78	I5,95	—	44	-	—	—	—
I67.	CI22-2I8 СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами окрашенные масляной краской за 2 раза $м^2$	3,77	I4,95	—	56	-	—	—	—
I68.	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольные компл.	3,00	6,73	—	20	-	—	—	—
I69.	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольные компл.	2,00	2,97	—	6	-	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I70.	ЕI0-I44 27-I	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распашными неутепленными полотнами и калитками м2	8,28	3,76 I,53	0,49 0,I5	3I	I3	4 I	2,56 0,I9	2I 2
I7I.	СI2I-I969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатанных профилей, без механизмов открывания 7 т	0,22	287,00 -	-	63	-	-	-	-
I72.	СII2-264	Блоки дверные трудновозгораемые с обшивкой полотен асбестовым картоном и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок одностворные м2	8,28	28,30 -	-	234	-	-	-	-
I72а.	26-35 Ш.ч.I п.I22	Утепление дверей минераловатными плитами м3	0,I7	49,5I I2,6	I,22 0,37	8	2	-	2I,5 -	7 -
I73.	Е6-84 9-5	Установка закладных деталей весом кг.до 20 т	0,05	355,00 38,00	I,30 0,39	I8	2	-	64,00 0,50	3 -
I74.	СIII-344	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой: 2,5-4 кг оцинкованные кг	56,84	0,47 -	-	27	-	-	-	-
I75.	ЕI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0 I00м2	0,I6	I0,30 I,6I	0,25 0,08	2	-	-	2,38 0,I0	-
I76.	СIII-398	Петля накладная I00шт	0,03	230,00 -	-	7	-	-	-	-
		В о р о т а								
I77.	ЕI0-I44 27-I	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распашными неутепленными полотнами и калитками м2	25,92	3,76 I,53	0,49 0,I5	97	40	I3 4	2,56 0,I9	66 5
I78.	СI2I-I970	Каркасы ворот большепролетных зданий без механизмов открывания 5 т	0,46	297,00 -	-	I37	-	-	-	-
I79.	СI2I-I966	Витражи и переплеты из профильных труб, с деталями крепления, уплотнительной резиной и приборами для ручного открывания 7 т	0,8I	629,00 -	-	509	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I80.	Е34-380 63-I6	Обивка листами стальными толщиной I,5мм ворот с 2-х сторон м2	5I,84	28,40 4,70	0,77 0,23	I464	242	40 I2	7,79 0,30	400 I6
I8I.	Е26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью стеклянной или лакостеклотканью I00м2	0,26	I2,60 II,80	0,05 0,02	3	3	-	2I,I0 0,03	5 -
I82.	СIII-606	Стоимость ткани т	0,0I	3889,00 -	-	39	-	-	-	-
I83.	СIII-343	Поковки простые строительные/скобы, закрепы,зомуты и т.п./массой 2,5-4кг кг	40,00	0,30 -	-	I2	-	-	-	-
I84.	ЕI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0 I00м2	0,52	I0,30 I,6I	0,25 0,08	5	I	-	2,38 0,I0	I -
		Итого прямые затраты по разделу 9 руб. руб.				3882	357	67 20		594 27
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				266I				
		Накладные расходы руб.				437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.ч.								36
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.					78			
		Плановые накопления руб.				245				
		Всего,стоимость общестроительных работ руб				3343				
		Нормативная трудоемкость чел.ч.								646
		Сметная заработная плата руб.				-	448			
		Стоимость металломонтажных работ руб.				709				
		Накладные расходы руб.				6I				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	II			
		Плановые накопления руб.				6I				
		Всегостоимость металломонтажных работ руб.				83I	-		"	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная тру доемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу 9	руб.			4I88	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		662
		Сметная заработная плата	руб.			-	466	-		-
		Раздел I0. ПОЛЫ								
		Тип I								
I86.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м^2	0,09	43,30 3,57	0,99 0,30	4	-	- -	7,I9 0,39	I -
I87.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	0,94	29,30 I,62	- -	28	2	- -	2,90 -	3 -
I88.	ЕII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300	I00 м^2	0,09	I35,24 20,50	I,74 0,52	I3	2	- -	40,20 0,67	4 -
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)									
I89.	ЕII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300	I00 м^2	0,09	I7,84 0,59	0,28 0,08	2	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)									
		Тип 2									
I90.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м^2	0,98	43,30 3,57	0,99 0,30	43	4	I -	7,I9 0,39	7 -
I9I.	ЕII-II I-II т.ч. П.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50	м^3	9,84	30,22 I,62	- -	297	I6	- -	2,90 -	29 -
		Цена: 29,3 + I,02 (27,2 - 26,3)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I92.	ЕII-67 II-I т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,98	I35,24 20,50	I,74 0,52	I33	20	2 I	40,20 0,67	40 I
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)								
I93.	ЕII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,98	I7,84 0,59	0,28 0,08	I8	I	- -	I,06 0,I0	I -
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
I94.	ЕII-78	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00 м^2	0,98	9I,I0 47,70	I,30 0,39	90	47	I -	8I,I0 0,50	80 -
		Т и п 3								
I95.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,28	43,30 3,57	0,99 0,30	I2	I	- -	7,I9 0,39	2 -
I96.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	2,82	29,30 I,62	- -	83	5	- -	2,90 -	8 -
I97.	ЕII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной, 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,28	I35,24 20,50	I,74 0,52	38	6	- -	40,20 0,67	II -
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)								
I98.	ЕII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,28	I7,84 0,59	0,28 0,08	5	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
		Т и п 4								
I99.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,I9	43,30 3,57	0,99 0,30	8	I	- -	7,I9 0,39	I -
200.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	I,49	29,30 I,62	- -	44	2	- -	2,90 -	4 -
20I.	ЕII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 м^2	0,I9	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	78	II	I -	I08,00 I,75	20 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				Т и п 5						
202.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,08	43,30 3,57	0,99 0,30	3	-	- -	7,I9 0,39	I -
203.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	0,64	29,30 I,62	- -	I9	I	- -	2,90 -	2 -
204.	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной I00 м^2	0,08	70,00 9,88	0,95 0,28	6	I	- -	I8,80 0,36	2 -
205.	ЕII-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолиума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А I00 м^2	0,08	5I9,00 43,60	0,75 0,22	42	3	- -	75,50 0,28	6 -
				Т и п 6						
206.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,62	43,30 3,57	0,99 0,30	27	2	- -	7,I9 0,39	4 -
207.	ЕII-II I-II т.ч.П.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50 м^3	6,I5	29,30 I,62	- -	I80	I0	- -	2,90 -	I8 -
208.	ЕII-67 II-I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,62	I35,24 20,50	I,74 0,52	83	I3	I -	40,20 0,67	25 -
				Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)						
209.	ЕII-68 II-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 30 I00 м^2	0,62	I7,84 0,59	0,28 0,08	II	-	- -	I,06 0,I0	I -
				Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)						
	Итого прямые затраты по разделу I0		руб.			II95	I46	6		266
	В том числе:		руб.					I		I
	Стоимость общестроительных работ		руб.			II95	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			I98	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		I8
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	33	-		-
	Плановые накопления		руб.			II2	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			I505	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		285
		Сметная заработная плата	руб.			-	I80	-		-
		Итого по разделу I0	руб.			I505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		285
		Сметная заработная плата	руб.			-	I80	-		-
		Раздел II. ЛЕСТНИЦЫ-СТРЕМЯНКИ								
2I0.	Е9-46 т.ч. табл. 2 П.2 К=I,I 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/ по железобетонным и каменным опорам/ т	0,I8	59,38 I5,I8	32,I0 II,80	II	3	6 2	24,86 I5,22	4 3
2II.	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленной или круглой стали : прямолинейные 4 т	0,I0	358,00	-	36	-	-	-	-
2I2.	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2 т	0,03	327,00	-	I0	-	-	-	-
2I3.	EI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовко:ХС-0I0 I00 м^2	0,05	I0,30 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
2I4.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,05	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	I	-	- -	2,30 0,05	- -
		Итого прямые затраты по разделу II	руб.			59	3	6		4
			руб.					2		3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			57	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	3	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			67	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I6	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Итого по разделу I	руб.			69	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I6	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Раздел I2. ВЕНТКАМЕРЫ								
2I5.	F8-44	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа более 4 м I00 м^2	0,25	48I,00 58,50	7,70 2,3I	II9	I4	2 I	I07,00 2,98	26 I
2I6.	F26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м^3	I,00	35,90 I2,70	I,23 0,37	36	I3	I -	2I,30 0,48	2I -
2I7.	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I м^3	0,98	43,60	-	43	-	-	-	-
2I8.	FI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00 м^2	0,29	386,00 66,00	5,90 I,77	II3	I9	2 I	II5,00 2,28	34 I
2I9.	F6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	0,02	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I3	3	- -	303,00 0,8I	6 -
220.	F6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,0I	355,00 38,00	I,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	I -
22I.	FI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	-	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
222.	F20-697 II0-2	Установка подставок под вентиляционные оборудование массой, кг до I00 I00 кг	-	36,29 3,67	0,26 0,08	I	-	- -	6,02 0,I0	- -
223.	FI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	I	- -	68,00 -	2 -
224.	E8-I89	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки I00 м^2 ВП	0,27	42,20 25,40	0,23 0,07	II	7	- -	45,80 0,09	I2 -
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб.			343	57	5		I02
		В том числе:	руб.					2		2
		Стоимость общестроительных работ	руб.			342	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			3I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II0
		Сметная заработная плата	руб.			-	68	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I	-	-		-
		Итого по разделу I2	руб.			43I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II0
		Сметная заработная плата	руб.			-	68	-		-
		Раздел I3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		Внутренняя отделка								
225.	FI5-294 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных I00 м^2	I,39	8,I7 5,30	0,I8 0,05	II	7	- -	9,70 0,06	I4 -
226.	FI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит I00 м^2	4,08	20,70 I8,50	0,I5 0,04	84	75	- -	29,80 0,05	I22 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
227.	ЕI5-256 55-5-I	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00 м^2	I,3I	II0,00 46,40	6,80 4,03	I44	6I	9 5	74,00 5,20	97 7
228.	Е8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича I00 м^2	I,80	I3,I0 I3,I0	- -	24	24	- -	2I,00 -	38 -
229.	ЕI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00 м^2	0,25	I27,00 36,50	4,60 2,I3	32	9	2 I	62,30 2,75	I6 I
230.	ЕI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолков I00 м^2	I,79	3,I3 2,40	0,05 0,02	6	4	- -	4,60 0,03	9 -
23I.	ЕI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону стен I00 м^2	2,I4	3,I3 2,40	0,05 0,02	7	5	- -	4,60 0,03	I0 -
232.	ЕI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная стен I00 м^2	0,8I	I2,90 6,80	0,07 0,02	I0	6	- -	I2,70 0,03	I0 -
233.	ЕI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная потолков I00 м^2	0,25	I2,90 6,80	0,07 0,02	3	2	- -	I2,70 0,03	3 -
234.	ЕI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков I00 м^2	0,22	60,80 I5,50	I,00 0,30	I3	3	- -	27,40 0,39	6 -
235.	ЕI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен I00 м^2	0,80	58,80 I3,80	0,80 0,24	47	II	- -	24,30 0,3I	I9 -
236.	ЕI5-5II	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу I00 м^2	0,9I	II,90 7,70	0,03 0,0I	II	7	- -	I3,50 0,0I	I2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
237.	FI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен I00 м^2	0,I3	76,70 27,80	0,80 0,24	I0	4	- -	49,30 0,3I	7 -
238.	FI5-57I I59-I0	Алкидная окраска потолка I00 м^2	I,79	68,40 20,30	I,26 0,38	I22	36	3 I	35,80 0,49	64 I
239.	FI5-563 I59-3	Масляная окраска деревянных плинтусов I00 м^2	0,0I	7I,20 27,80	0,80 0,24	I	-	- -	49,20 0,3I	- -
240.	FI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 м^2	I,04	422,00 94,70	2,00 0,60	44I	99	2 I	I70,00 0,77	I78 I
24I.	FI5-82 I4-I	Облицовка стеклянной плиткой I00 м^2	0,40	527,00 94,70	2,00 0,60	2I2	38	I -	I70,00 0,77	68 -
			Цена: 422 + (4,4 - 3,35) • I00							
242.	FI5-277 55-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских I00 м^2	0,06	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	I3	6	- -	I79,00 2,94	II -
243.	F8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 м^2 ГП	2,I6	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	I54	89	I -	73,80 0,27	I59 I
		Наружная отделка								
244.	FI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00 м^2	0,0I	85,30 35,60	4,90 2,33	I	-	- -	57,40 3,0I	- -
245.	FI5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских I00 м	0,68	34,60 I7,60	I,I0 0,33	24	I2	I -	30,00 0,43	20 -
246.	FI5-522 I56-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная I00 м^2	0,0I	I6,40 5,30	0,37 0,II	I	-	- -	9,70 0,I4	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб.			I37I	498	I9		862
		В том числе:	руб.					8		II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I37I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	39	-		-
		Плановые накопления	руб.			I26	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		89I
		Сметная заработная плата	руб.			-	545	-		-
		Итого по разделу I3	руб.			I724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		89I
		Сметная заработная плата	руб.			-	545	-		-
		Раздел I4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		О т м о с т к а								
247.	E27-I73	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или щебня толщиной I2 см I00 м²	0,53	230,00 I4,00	7,40 I,90	I22	7	4 I	25,60 2,45	I4 I
248.	E27-I74	На каждый I см изменения толщины слоя I00 м²	0,53	I8,I2 0,60	- -	I0	-	- -	I,I4 -	I -
249.	E27-I69	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м²	0,53	I56,00 8,23	- -	83	4	- -	I4,40 -	8 -
		П а н д у с								
250.	FII-II т.ч. П.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50 м³	4,I4	30,22 I,62	- -	I25	7	- -	2,90 -	I2 -
		Цена: 29,3 + I,02 (27,2 - 26,3)								
25I.	E27-I69	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м²	0,28	I56,00 8,23	- -	43	2	- -	I4,40 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
252.	E27-I72	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя I00 м^2	0,28	25,30 I,3I	- -	7	-	- -	2,32 -	I -
		Крыльца								
253.	EII-3	Устройство подстилающих слоев песчаных м^3	0,70	I0,40 I,62	- -	7	I	- -	3,00 -	2 -
254.	EII-6	Устройство подстилающих слоев щебёночных м^3	0,70	I6,00 I,82	I,06 0,32	II	I	I -	3,52 0,4I	2 -
255.	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм I00 м^2	0,05	I23,00 20,50	I,74 0,52	6	I	- -	40,20 0,67	2 -
256.	EII-78	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00 м^2	0,05	9I,I0 47,70	I,30 0,39	4	2	- -	8I,I0 0,50	4 -
257.	E8-28	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная м^3	0,85	II,80 3,20	2,I6 0,65	I0	3	2 I	6,50 0,84	6 I
		Дверца поливочного крана								
258.	E8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м м^3	0,06	34,20 2,2I	0,8I 0,24	2	-	- -	4,05 0,3I	- -
259.	E6-84	Установка дверцы поливочного крана т	0,0I	355,00 38,00	I,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	I -
260.	FI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
26I.	FI2-280	Устройство мелких покрытий I00 м^2	-	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	I	-	- -	83,00 0,I5	- -
		Эстакада								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
262.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,II	43,30 3,57	0,99 0,30	5	-	- -	7,I9 0,39	I -
263.	Е6-I3 I-I3 т.ч.П.I.30	Устройство фундаментов-стобов бетонных бетон М I50 м^3	6,30	35,22 2,78	0,34 0,I0	222	I8	3 I	5,07 0,I3	32 -
			Цена: 34,4 + I,02 (26,6 - 25,8)							
264.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,II	44I,00 I24,00	I,40 0,42	49	I4	- -	2I0,00 0,54	2 -
265.	Г7-762Т65-3	Перекрытие плитами площадью до 5 м^2 шт	8,00	2,59 0,64	I,83 0,66	2I	5	I4 5	I,07 0,85	9 7
266.	608-I0490 ЦМП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2 м^3	4,00	60,80 -	- -	243	-	- -	- -	- -
267.	СI47-I	Арматура А-I I00 кг	0,26	22,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
268.	СI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,27	25,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
269.	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,30	32,I0 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
270.	СI47-24	Закладные детали I00 кг	0,II	4I,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
27I.	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,II	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
272.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,04	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I8	5	- -	2I0,00 0,54	8 -
273.	Е6-I27 ТI3-3	Устройство бетонного рассекателя м^3	0,I5	49,20 4,98	0,76 0,23	7	I	- -	9,09 0,30	I -
		Площадка у эстакады для мойки мотоциклов								
274.	ЕI-I06 I7-2	Устройство дорожного корыта I00 м^3	0,26	49,70 25,30	24,20 9,00	I3	7	6 2	48,60 I2,96	I3 3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275.	ЕI-231 29-2 т.ч.П.I.II К=I,I т.ч. П. 3.48	Перемещение грунта от корыта на I0 м I000 м³	0,03	38,I5 -	38,I5 I3,37	I	-	I -	- I9,25	- I
276.	ЕI-238 29-9 т.ч.П.I.II К=I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 м³	0,03	I77,65 -	I77,65 62,I5	5	-	5 2	- 89,50	- 2
277	Е27-I9 7-I	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м³	8,77	8,68 0,07	0,2I 0,05	76	I	I -	0,I5 0,06	I I
278.	Е27-43 II-I-5	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кгс/см² I00 м²	0,88	I93,00 I,74	II,06 3,46	I69	2	I0 3	3,30 4,46	3 4
279.	Е27-25I 63-I	Производство дополнительных работ - розлив битумной эмульсии т	0,I6	I4I,00 -	2,20 0,53	23	-	- -	- 0,68	- -
280.	Е27-I64-2 39-I	Устройство покрытия толщиной слоя 4см из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси типа Б, марки I,2 I00 м²	0,88	20I,00 2,08	4,74 I,78	I76	2	5 2	3,75 2,30	3 2

Итого прямые затраты по разделу I4	руб.	I5I0	83	52	I48
В том числе:	руб.			I7	23
Стоимость общестроительных работ	руб.	I5I0	-	-	-
Накладные расходы	руб.	250	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.	-	43	-	-
Плановые накопления	руб.	I40	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	I900	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	I93
Сметная заработная плата	руб.	-	I43	-	-
Итого по разделу I4	руб.	I900	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	I93
Сметная заработная плата	руб.	-	I43	-	-
Итого прямые затраты по надземной части	руб.	20998	2II4	853	3622
	руб.			288	372

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I9932	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		290
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	577	-		-
		Плановые накопления	руб.			I850	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			25072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		4240
		Сметная заработная плата	руб.			-	2949	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I053	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I5	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			9I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I7	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I235	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	70	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		40
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по надземной части	руб.			26322	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	70	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		429I
		Сметная заработная плата	руб.			-	2996	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			24771	250I	II69		4332
			руб.					404		528
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			23688	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3908	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		345
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	698	-		-
		Плановые накопления	руб.			2207	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			29803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		5I59
		Сметная заработная плата	руб.			-	3562	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I070	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			92	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I6	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			92	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I8	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I254	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	73	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб.			-	4I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по смете	руб.			3I072	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	73	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		52I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	36I0	-		-

Составил Сизякина

Проверил Макрушина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц на отопление, теплоснабжения установок систем, узел управления (вариант при расчетной температуре -30°С)

Основание: ОВ.СО. листы I + 25

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I90,00 руб.
I м² общей площади здания 5,88 руб
I м³ объёма здания I,II руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуат. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОТОПЛЕНИЕ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	СI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5 шт	2,00	I,20	—	2	-	—	—	—
2.	СI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм : 20 шт	5,00	I,50	—	8	-	—	—	—
3.	FI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл.	II,00	0,49 0,08	— -	5	I	— -	0,I3 -	I -
4.	FI8-I09 5-I	Радиатор отопительных чугунных МС-I40 экм	34,30	7,67 0,25	0,06 0,02	263	9	2 I	0,46 0,03	I6 I
5.	СI30-2305	Крепления для трубопроводов кг	5,00	0,59 -	— -	3	-	— -	— -	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	ЕI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	30,00	0,9I 0,2I	0,0I -	82	I9	I -	0,36 -	32 -
7.	ЕI6-36 7-I т.ч.П.3.I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	I0,00	0,93 0,22	0,0I -	9	2	- -	0,37 -	4 -
8.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	I,00	4,0I 3,80	- -	4	4	- -	5,26 -	5 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9.	Е26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,I0	78,90 62,80	0,I5 0,05	8	6	- -	I20,00 0,06	I2 -
I0.	СII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	4,20	4,84 -	- -	20	-	- -	- -	- -
II.	Е26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопементом текстолитовым I00 $м^2$	0,II	5,00 -	- -	I	-	- -	I3I,00 -	I4 -
I2.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,3I	20,60 3,02	0,24 0,08	6	I	- -	4,60 0,I0	I -
I3.	ЕI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $м^2$	0,04	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
I4.	Е8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 $м^2$ ГП	0,20	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	I4	8	- -	73,80 0,2I	I5 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				426	50	3 I		I00 I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				50	-	-		-
		Накладные расходы руб.				7	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			376	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			50	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			33	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		63
		Сметная заработная плата	руб.			-	44	-		-
		Итого по разделу I	руб.			52I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I05
		Сметная заработная плата	руб.			-	60	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

I5.	СI30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5 шт	4,00	I,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I6.	СI30-99	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	3,00	I,59 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I7.	ЦП-540-6	Механизм исполнительный электрический однооборотный: масса до I00 кг, устанавливаемый на стене шт	I,00	8,86 3,94	0,I8 0,02	9	4	- -	6,I2 0,03	6 -
I8.	Ц2-790-I	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные подъемные на условное давление до 2,5 МПА, диаметр условного прохода I5-20 мм шт	I,00	2,I6 I,90	0,03 0,0I	2	2	- -	2,55 0,0I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9.	Калькуляция завода Красный Профинтерн Гусь-Хрустальный арматурный завод	Стоимость клапана регулирующего Д25 мм 25Ч 943НЖ с электрическим исполнительным механизмом МЭО-6,3/25-0,25 шт	I,00	85,80 -	- -	86	-	- -	- -	- -
20.	ЦI2-698-I4	Штуцер на условное давление до IOМПА с внутренней резьбой М I8 шт	2,00	I,03 0,74	0,I0 -	2	I	- -	I,02 -	2 -
2I.	ЦI2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08 мм шт	I,00	6,38 3,I9	0,82 0,I0	6	3	I -	5,I0 0,I3	5 -
22.	С24-I5	Штуцер, расширители шт	3,00	2,69 -	- -	8	-	- -	- -	- -
23.	ЕI8-2I2 I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм шт	I,00	20,62 0,67	0,I6 0,05	2I	I	- -	I,08 0,06	I -
24.	ЕI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	25,00	I,03 0,2I	0,0I -	26	5	- -	0,36 -	9 -
25.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,25	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	I -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26.	Е26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,I3	78,90 62,80	0,I5 0,05	I0	8	- -	I20,00 0,06	I6 -
27.	СII4-203	Холсты из микротонкого и ультратонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	3,4I	4,84 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
28.	Е26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,08	33I,00 77,50	I,02 0,3I	26	6	- -	I3I,00 0,40	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
29.	ЕI3-I25 I5-IO	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 IOO м^2	0,0I	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,IO	- -
30.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 IOO м^2	0,0I	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,IO	- -
3I.	ЕI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 IOO м^2	0,0I	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			227	3I	I -		53 -
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			86	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			86	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			27	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			56	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			58	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		53
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-

РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

32.	С130-97	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П1 для воды и пара, давлением 1,6 МПА, диаметром в мм : 15 шт	7,00	1,20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
33.	С130-99	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П1 для воды и пара, давлением 1,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	8,00	1,59 -	- -	13	-	- -	- -	- -
34.	С130-129	Вентили проходные фланцевые 15КЧ 19П1 для воды, давлением 1,6 МПА, диаметром 25 мм шт	6,00	2,55 -	- -	15	-	- -	- -	- -
35.	Е16-135 12-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм шт	2,00	1,62 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -
36.	С130-2059	Вентили проходные фланцевые:15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПА, диаметром 32 мм шт	2,00	19,80 -	- -	40	-	- -	- -	- -
37.	Ц1-39-1	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм шт	2,00	2,84 2,77	0,02 -	6	6	- -	5,10 -	10 -
38.	1704-50064	Клапан регулирующий = УРРД ТУ 25-02--160970-76 шт	2,00	77,00 -	- -	154	-	- -	- -	- -
39.	С130-850	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16КЧ1Р для воды давлением 1,6 МПА, диаметром в мм : 25 шт	1,00	1,11 -	- -	1	-	- -	- -	- -
40.	Ц1-155-4	Водосчетчик крыльчатый многоструйный шт	1,00	1,79 1,76	- -	2	2	- -	3,06 -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I.	CI30-2334	Счетчик жидкостный скоростной ВКМС Д 25 мм шт	I,00	46,I0 -	- -	46	-	- -	- -	- -
42.	EI8-I79 I0-I	Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса I08 мм шт	2,00	28,52 5,66	0,22 0,07	57	II	- -	9,35 0,09	I9 -
43.	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм шт	2,00	23,05 2,44	0,25 0,08	46	5	- -	4,05 0,I0	8 -
44.	ЦI2-698-I4	Штуцер на условное давление до IOMПА с внутренней резьбой М I8 шт	I5,00	I,03 0,74	0,I0 -	I5	II	I -	I,02 -	I5 -
45.	ЦI2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08 мм шт	6,00	6,38 3,I9	0,82 0,I0	38	I9	5 I	5,I0 0,I3	3I I
46.	C24-I5	Штуцера, расширители шт	2I,00	2,69 -	- -	56	-	- -	- -	- -
47.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	II,00	I,03 0,2I	0,0I -	II	2	- -	0,36 -	4 -
48.	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	I7,00	I,I4 0,2I	0,0I -	I9	4	- -	0,36 -	6 -
49.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,28	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	I -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
50.	E26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,23	78,90 62,80	0,I5 0,05	I8	I4	- -	I20,00 0,06	28 -
5I.	CII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	6,04	4,84 -	- -	29	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52.	Е26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 м^2	0,I0	33I,00 77,50	I,02 0,3I	33	8	- -	I3I,00 0,40	I3 -
53.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 м^2	0,02	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
54.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,02	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
55.	ЕI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 м^2	0,02	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			6I4	85	6 I		I4I I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I54	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I54	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			II7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			83	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I04	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	25	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			260	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			23	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		44
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I47
		Сметная заработная плата	руб.			-	99	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I267	I66	IO		294
		В том числе:	руб.					2		2
		Стоимость оборудования	руб.			240	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			240	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I44	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			I5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		78
		Сметная заработная плата	руб.			-	56	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I89	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			29	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			236	-	-		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I09
		Сметная заработная плата	руб.			-	56	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			594	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			93	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			60	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II8
		Сметная заработная плата	руб.			-	8I	-		-
		Итого по смете	руб.			I520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		305
		Сметная заработная плата	руб.			-	I93	-		-

Составил Чешева

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц на вентиляцию (вариант при расчетной температуре - 30° С)

Основание. ОВ. СО листы I ÷ 25
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу 307,5 руб.
I м² общей площади здания II,29 руб.
I м³ объёма здания 2,I4 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин обслуживающ. на един.	машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
I.	Е20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой , т, до 0,I2	I,00	I2,44	0,3I		I2	5	-	8,36	8
				4,78	0,09				-	0,I2	-
		шт									
2.	СПР-НТ23-08/ I98I-34 поз.I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного В.Ц4-75 ном.5 с электродвигателем 4А80В4	I,00	I06,26	-		I06	-	-	-	-
		шт									
3.	Е20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,I2	I,00	I2,44	0,3I		I2	5	-	8,36	8
				4,78	0,09				-	0,I2	-
		шт									
4.	СПР-НТ 23-08/ I98I-34 поз.I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного В.Ц4-75 ном.4 с электродвигателем 4А80А4	I,00	90,9I	-		9I	-	-	-	-
		шт									
5.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I	I,00	7,33	I,0I		7	3	I	8,02	3
				4,6I	0,30				-	0,39	-
		шт									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	СЦI43 доп.2 поз.3.2533	Стоимость вентилятора крышного осевого ВКО5-00-0I ном.5 с электродвигателем 4А7IА4У2 шт	I,00	I06,00 –	– –	I06	–	– –	– –	– –
7.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	7	5	I –	8,02 0,39	8 –
8.	СПР-НТ23-08/ I98I-8 поз.I-I40	Стоимость вентилятора крышного осевого ВКО4-00-0I ном.4 с электродвигателем 4АА638У2 шт	I,00	I06,42 –	– –	I06	–	– –	– –	– –
9.	Ц8-П146	Сушка электрических машин и агрегатов масса, до : 0,2 т шт	4,00	6,59 6,I8	– –	26	25	– –	8,40 –	34 –
I0.	Ц8-П5I	Ревизия машин со щитовыми подшипниками поступающих установленными на технологическом оборудовании, с короткозамкнутым ротором масса до 0,I т шт	4,00	2,90 2,5I	0,I2 0,07	I2	I0	– –	4,20 0,09	I7 –
II.	Ц3-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса, до : 0,I т шт	4,00	I,43 0,99	0,04 –	6	4	– –	I,05 –	4 –
I2.	ЩМ08	Расход электроэнергии квт/час	240,00	0,03 –	– –	7	–	– –	– –	– –
I3.	Е20-760 25-I	Установка калориферов массой, т. до 0,I25 шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	– –	5,38 0,I8	5 –
I4.	СI30-759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС8А-П, поверхность нагрева в М2-I6,92 шт	I,00	52,90 –	– –	53	–	– –	– –	– –
I5.	Е20-480 9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром/периметром, мм: до 900/3600 шт	I,00	3,93 2,59	0,09 0,03	4	3	– –	4,4I 0,04	4 –
I6.	СПР-НТ23-08/ I98I-34	Заслонка утепленная без электроподогрева П 600хI000 с исполнительным механизмом М3040/63-0,63-82 шт	I,00	202,40 –	– –	202	–	– –	– –	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7.	Е доп.I 20-I003 47-2	Установка виброизоляторов до 39 шт	I0,00	I2,93 2,64	0,02 0,0I	I29	26	- -	4,49 0,0I	45 -
I8.	Е доп.I 20-I004 47-3	Установка виброизоляторов до 40 шт	5,00	I5,54 2,97	0,02 0,0I	78	I5	- -	5,05 0,0I	25 -
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I9.	Е20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250 х 500 шт	I,00	I6,32 I,97	0,50 0,I5	I6	2	- -	3,I2 0,I9	3 -
20.	Е20-654 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250 х 500 шт	I,00	I3,42 I,97	0,50 0,I5	I3	2	- -	3,I2 0,I9	3 -
2I.	Е20-670 I7-5	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-09 шт	I,00	I2,66 I,24	0,07 0,02	I3	I	- -	2,26 0,03	- -
22.	Е20-68I I7-4	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам Н.00.00-08 шт	2,00	7,82 0,89	0,05 0,02	I6	2	- -	I,62 0,03	3 -
23.	Е20-683 I7-4	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам Н.00.00-II шт	I,00	I4,84 0,89	0,05 0,02	I5	I	- -	I,62 0,03	2 -
24.	Е20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм : I00 х 200 шт	5,00	I,52 0,88	0,05 0,02	8	4	- -	I,4I 0,03	7 -
25.	Е20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм 200 х 200 шт	I,00	I,67 0,88	0,05 0,02	2	I	- -	I,4I 0,03	I -
26.	Е20-402 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером, мм I00 х 200 I шт	6,00	2,70 0,88	0,05 0,02	I6	5	- -	I,4I 0,03	8 -
27.	Е20-406 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5 размером, мм 200 х 600 I шт	4,00	5,30 0,88	0,05 0,02	2I	4	- -	I,4I 0,03	6 -
28.	Е20-697 I8-2	Диффузоры, патрубки, фланцы I00 кг	0,95	36,29 3,67	0,26 0,08	34	3	- -	6,02 0,I0	6 -
29.	Е20-696 I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование I00 кг	0,05	36,23 6,40	0,49 0,I5	2	-	- -	I0,32 0,I9	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30.	Е20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм до 3I5/I000 шт	I,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	I	I	- -	I,28 0,0I	I -
3I.	С доп.к ЦР-НТУ23-08	Заслонка воздушных с ручным приводом Р 3I5Р шт	I,00	I2,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
32.	Е20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм, до 3I5/I000 шт	3,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	3	2	- -	I,28 0,0I	4 -
33.	Е20-475 9-2	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм, до 630/2000 шт	I,00	I,77 I,28	0,05 0,02	2	I	- -	2,I7 0,03	2 -
34.	СПР-НТI08 В-2-65	Клапан огнезадерживающий АЗЕ066.000 шт	3,00	I3,75 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
35.	СПР-НТI08 В-2-65	Клапан огнезадерживающий АЗЕ066.000-02 шт	I,00	I3,75 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
36.	Е20-326 6-2	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали , II,II IB шт	I,00	I3,50 I,96	0,I3 0,04	I4	2	- -	3,I4 0,05	3 -
37.	Е20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм, до 3I5/I000 шт	2,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	2	2	- -	I,28 0,0I	3 -
38.	СПР-НТI08 В-2-65	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ025-000-02 шт	2,00	I3,75 -	- -	28	-	- -	- -	- -
39.	Е20-535 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, мм 200 шт	2,00	II,99 I,7I	0,I0 0,03	24	3	- -	3,0I 0,04	6 -
40.	Е20-542 I3-3	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-8 диаметром патрубка, мм 7I0 шт	2,00	30,24 2,66	0,26 0,08	60	5	- -	4,65 0,I0	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
41.	Е20-580 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата УП-2-2II диаметром патрубка мм 250 шт	I,00	I6,99 I,7I	0,I0 0,03	I7	2	- -	3,0I 0,04	3 -
42.	Е20-525 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм : 200 шт	3,00	8,43 2,50	0,03 0,0I	25	8	- -	4,20 0,0I	I3 -
43.	СI30-I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м2 до 0,2 $м^2$	7,50	3,75 -	- -	28	-	- -	- -	- -
44.	С24-I5 П. 2-657	Поддон под крышной вентилятор шт	2,00	35,75 -	- -	72	-	- -	- -	- -
45.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям I00 м	0,04	32,84 9,72	7,9I 2,39	I	-	- -	I6,80 3,08	I -
46.	С05-I7 П.I-445	Гибкий шланг . м	4,00	2,64 -	- -	II	-	- -	- -	- -
47.	Е20-3I9 6-I	Эжектор шт	I,00	I9,56 I,I2	0,06 0,02	20	I	- -	I,77 0,03	2 -
48.	С доп.I6 ЦИЗ	Лючки питометражные шт	3,00	0,96 -	- -	3	-	- -	- -	- -
49.	Е20-696 I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование I00 кг	0,32	36,23 6,40	0,49 0,I5	I2	2	- -	I0,32 0,I9	3 -
50.	ЕI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 2I9 мм, толщиной стенки 6 мм м	7,00	8,90 0,99	0,I6 0,05	62	7	I -	I,68 0,06	I2 -
5I.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,25	4,I3 3,92	- -	I	I	- -	5,42 -	I -
52.	Е22-29 2-5	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-9 с соединением на чугунных муфтах диаметром 300 мм м	6,00	8,09 0,29	0,09 0,03	49	2	- -	0,49 0,04	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53.	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	I8,00	0,92 0,22	0,0I -	I7	4	- -	0,37 -	7 -
54.	E20-I I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до I60 $м^2$	4,52	7,36 0,92	0,04 0,0I	33	4	- -	I,62 0,0I	7 -
55.	E20-2 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до 200 $м^2$	I2,56	5,40 0,92	0,04 0,0I	68	I2	- -	I,62 0,0I	20 -
56.	F20-4 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 225 до 3I5 $м^2$	I6,08	5,26 0,92	0,04 0,0I	85	I5	- -	I,62 0,0I	26 -
57.	F20-5 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 355 до 450 $м^2$	7,54	4,73 0,70	0,04 0,0I	36	5	- -	I,25 0,0I	9 -
58.	F2)-I06 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм, до I60 $м^2$	0,63	8,05 0,92	0,04 0,0I	5	I	- -	I,62 0,0I	I -
59.	F20-I07 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром мм, до 200 $м^2$	2,5I	6,II 0,92	0,04 0,0I	I5	2	- -	I,62 0,0I	4 -
60.	E20-I47 2-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной I,2 мм, диаметром, мм до I60 $м^2$	2,0I	I0,35 0,98	0,06 0,02	2I	2	- -	I,7I 0,03	3 -
6I.	E20-I48 2-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной I,2 мм, диаметром, мм до 3I5 м 2	5,02	8,39 0,98	0,06 0,02	42	5	- -	I,7I 0,03	9 -
62.	E26-5I II-I	Оштукатуривание поверхности изоляция асбоцементным раствором толщ. I0 мм трубопроводов I00 $м^2$	0,08	I04,00 53,20	I,46 0,44	9	4	- -	87,30 0,57	7 -
63.	EI3-I2I I5-6	Отрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой : ГФ-02I I00 $м^2$	0,40	7,7I 2,05	0,29 0,06	3	I	- -	3,I0 0,08	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
64.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,40	20,60 3,02	0,24 0,08	8	I	- -	4,60 0,I0	2 -
65.	ЕI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 м^2	0,06	8,83 0,92	0,27 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -
66.	Е26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 м^2	0,08	33I,00 77,50	I,02 0,3I	28	7	- -	I3I,00 0,40	II -
67.	ЕI-936 78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы I00 м^3	0,06	I0I,00 I0I,00	- -	6	6	- -	I84,00 -	II -
68.	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,06	46,00 46,00	- -	3	3	- -	99,30 -	6 -
		Итого прямые затраты по смете руб.				2008	242	3 -		398 -
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				63	-	-		-
		Сдача и испытание руб.				2	-	-		-
		Накладные расходы руб.				34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	7	-		-
		Плановые накопления руб.				9	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				I06	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		59
		Сметная заработная плата руб.				-	46	-		-
		Стоимость общестроительных работ руб.				I07	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления руб.				II	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		42
		Сметная заработная плата руб.				-	26	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				I838	-	-		-
		Сдача и испытание руб.				4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I
		Накладные расходы	руб.			2I9	-	-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	35	-		
		Плановые накопления	руб.			I62	-	-		
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			22I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		
		Сметная заработная плата	руб.							
		Итого по смете	руб.			2460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	286	-		-

Составил Чешева

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД
вместимостью 8 единиц
на водоснабжение и канализацию

Основание: НК,СО,листы I÷ 2I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 379,63 руб.
I м2 общей площади здания 7,75 руб.
I м3 объема здания I,46 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин: обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0		II
		Раздел I. Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный										
I.	II28-902-2	Автомат для продажи газированной воды	шт	I,00	6,04 5,47	0,42 0,28	6	5			I0,00 0,36	I0 -
2.	Пр-нт 24-06 п.04-003	Автомат газированной воды АТ-I0I СМ	шт	I,00	698,50	-	679					
3.	Пр-нт 24-I0 п.05-002	Машина подметальная вакуумная П05-002	шт	I,00	495,00		495					
4.	ЕI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50мм	шт	I,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	I7	I			I,5I 0,05	2 -
5.	СI30-77	Вентили проходные IБIР с муфтовыми и цапковыми присоединительными концами для воды, давлением I МПа.		4,00	5,22		2I				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	СI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,25		5			
7.	СI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, давлением в мм: 25	шт	2,00	I,82		4			
8.	ЕI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	I.5I 0,05	2
9.	23-06--I00I9	Кран пробноспускной цапковый латунный I0б8бкI, ду6, РУI0	шт	I,00	I,08 -		I	-		
I0.	ЕI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	I,5I 0,05	2
II.	23-07 -I00I9	Кран пробноспускной цапковый латунный I0Б8БкI, Ду6, РУI0	шт	I,00	I,08 -		I	-		
I2.	ЕI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных диаметром 50мм	шт	4,00	47,70 I,80	0,08 0,02	I9I	7	3,I4 0,03	I3 -
I3.	СI30-2322	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 5Iмм	м	40,00	I,76		70			
I4.	СI30-I5I3	Стволы пожарные ручные с диаметром 50мм	шт	4,00	I,64		7			
I5.	СI30-I484	Рукава резинотканевые напорно--всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25	м	35,00	2,23		78			
I6.	ЕI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	I5,00	I,20 0,23	0,0I	I8	3	0,37 -	6 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17.	ЕI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	2,00	I,36 0,23	0,0I	3			0,37	I
I8.	ЕI6-46 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	36,00	2,2I 0,29	0,03 0,0I	80	I0	I	0,48 0,0I	I7
I9.	ЕI6-46 7-3 в.ч. п.3.I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм (на высоте от 3 до 5м)	м	6,00	2,22 0,30	0,03 0,0I	I3	2		0,50 0,0I	3 -
20.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,59	5,94 5,73		2	2		5,I6	3
2I.	ЕI6-2-I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром 65мм	м	4,00	3,29 0,27	0,05 0,02	I3	I		0,46 0,03	2
22.	ЕДоп.2 I6-26I 24-I	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб Д20 I2мм	м	I,00	I,7I I,II	0,04 0,0I	2	I		I,89 0,0I	2 -
		Строительные работы									
23.	ЕI-942 78-8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 3м грунт 2 группы	I00м3	0,I2	I42,00 I42,00		I7	I7		264,00	32
24.	ЕI-909 86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами, шириной до I,5м грунты устойчивые	I00м3	0,I2	23,00 I6,80	0,93 0,28	3	2		30,20 0,40	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
25.	СI22-403	Щиты из досок,толщиной , мм 40	м2	2,88	5,I4		I5			
26.	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт II группы	I00м3	0,I2	46,00 46,00		6	6	99,30	I
27.	В8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м	I00м2	0,I2	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	9	5	73,80 0,27	2
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				I782	64	I	I
		Стоимость оборудования	руб.				II94			
		Всего,стоимость оборудования	руб.				II94			
		Стоимость монтажных работ	руб.				6			
		Накладные расходы	руб.				4			
		Сметная заработная плата в н.р.	"					I		
		Плановые накопления	"				I			
		Всего,стоимость монтажных работ	"				II			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I0
		Сметная заработная плата	руб.					6		
		Стоимость общестроительных работ	"				50			
		Накладные расходы	"				7			
		Сметная заработная плата в н.р.	"					I		
		Плановые накопления	"				5			
		Всего,стоимость общестроительных работ	"				62			
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							5
		Сметная заработная плата	руб.					3I		
		Стоимость сантехнических работ	руб.				530			
		Накладные расходы	руб.				68			
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.					II		
		Плановые накопления	руб.				46			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.				644			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							58
		Сметная заработная плата	руб.				40			
		Итого по разделу I	руб.			I9II				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I25
		Сметная заработная плата	руб.				77			
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды.								
28.	23-07 I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5б1п:ДуI5,РуI6	шт	I,00	0,99	I				
29.	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей,задвижек, клапанов образных,кранов проходных,диаметром до 25мм	шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	5	I	I,5I 0,05	7 -
30.	23-07 -I00I9	Кран пробноспускной цапковый латунный I0686кI,ДуI6,РуI0	шт	I,08			I			
3I.	EI7-49 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-В-СТ	шт	3,00	9,I5 0,5I	0,0I	27	2	0,82	2
32.	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром I5мм	м	2I,00	I,20 0,23	0,0I	25	5	0,37	8
33.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения,диаметром до 50мм	I00м	0,2I	3,94 3,73		I	I	5,I6 -	I
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				57	9		I3
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.				57			
		Накладные расходы	руб.				7			
		Сметная заработная плата в н.р.	"					2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления руб.				4				
		Всего, стоимость сантехнических работ "				68				
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.								I3
		Сметная заработная плата руб.					II			
		Итого по разделу 2 руб.				68				
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.								I3
		Сметная заработная плата руб					II			
		Раздел 3.								
		Трубопровод оборотной воды от мойки автомобилей.								
34.	24-04-05 п.I-025	Стеллаж-подставка размером I500:400:I600мм	шт	I,00	I23,00		I23			
35.	23-03 ч.2 п.0I-00I	Банки металлические для хранения хим.продуктов емк. I0л	тн	0,0I	I865,00		I9			
36.	23-03 ч.2 тех.часть	Эмалирование внутренней поверхности	м2	0,08	60,00		5			
37.	Пр-нт I7-048-п.II04	Тара стеклянная емк.Iм,3л, 20л	шт	3,00	2,40		7	-		
38.	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды,давлением I,6МПА,диаметром в мм: I5	шт	2,00	I,25		3			
39.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА,диаметром в мм,25	м	3,00	2,23		7			
40.	EI6-6 I6-I-5	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях,диаметром; I50мм	м	I0,00	7,I2 0,43	0,08 0,02	7I	4	I	0,82 0,03	8
4I.	EI6-I4 I6-2-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам зданий и в каналах,диаметром,I50мм	м	4,00	7,67 0,93	0,I0 0,03	3I	4		I,62 0,04	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42.	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м 2,00	0,86 0,2I	0,0I	2			0,35	I
43.	EI6-263	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Д37мм	м I0,00	I,34 0,72	0,0I 0,0I	I3	7		I,22 0,0I	I2 -
44.	EI6-37 I7-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м I4,00	I,03 0,2I	0,0I	I4	3		0,37	5
45.	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м 0,I6	3,94 3,73		I	I		5,I6	I
46.	CI30-2305	Крепления для трубопроводов	кг 6,00	0,59		4				
47.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы	I00м3 0,30	74,50 74,50		22	22		I54,00	46
48.	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт II группы	I00м3 0,30	46,00 46,00		I4	I4		99,30	30
		Водоприемный колодец с решеткой (2шт).								
49.	EI-948 I-79-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5м2 с креплениями глубиной до 2м грунт 2 группы	I00м3 0,06	I20,00 I20,00		7	7		228,00	I4
50.	EI-234 I-29-5 т.ч. п.I.II K=I,I	Перемещение сухого грунта 2 группы бульдозером в резерв	I000м3 0,0I	26,29		26,29 8,44	I		I2,I5	-
5I.	EI-24I I-29-I2 т.ч. п.I.II K=I,I	Добавить на 90 метров	I000м3 0,0I	I92,06		I92,06 6I,58	I	- I	88,68	I

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е1-171 1-22-13 т.ч. п.1.11 К=1,15	Погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы	1000м3	0,01	209,15 8,27	200,46 79,92	1		1	19,32 115,08	1
53.	С310-1	Перевозка до 1 км	т	10,00	0,29 0,06		3	1		0,09	1
54.	Е6-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,18	1,60 0,70	0,28 0,08	1			1,37 0,10	
55.	С1ч.1 п.1-13	Бетон В-3,5	м3	0,18	25,30	-	5				
56.	Е23-115 23-18-1	Устройство колодцев дождеприемных круглых сборных железобетонных диаметром 0,7м нормального типа	м3	0,74	41,20 8,28	6,98 2,09	30	6	6 2	14,90 2,70	11 2
57.	Ц.1ч.1 п.9-253	Кольцо стеновое КЦ-7-9	пм	1,80	12,30	-	22				
58.	-"- п.9-225	Сборная ж/б плита днища бетон В15	м3	0,36	68,10		25				
59.	Е7-706 7-51-6	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизующейся тиоколовой мастикой	100м	0,06	88,70 9,44	14,70 4,41	5	1	1	16,00 5,69	1
60.	С111-342	Поковки простые строительные /скобы,закрепи,хомуты и т.п./массой до 1,6кг	кг	3,60	0,32		1	-			
61.	С113-822	Люк легкий для колодцев ГОСТ 3634-79	шт	1,00	17,80		18				
62.	Е8-61 8-7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,16	318,00 23,00	6,32 1,90	51	4	1	37,40 2,45	6
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				507	74	11 2		142 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			I54				
		Транспортные расходы	руб			I4				
		Всего, стоимость оборудования	руб			I68				
		Стоимость общестроительных работ	"			220				
		Накладные расходы	"			35				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				7			
		Плановые накопления	руб.			I9				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							I26
		Сметная заработная плата	руб				7I			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I33				
		Накладные расходы	руб.			I6				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				3			
		Плановые накопления	руб.			II				
		Всего, стоимость сантехнических работ	"			I60				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							22
		Сметная заработная плата	руб.				I5			
		Итого по разделу 3	руб.			605				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							I48
		Сметная заработная плата	руб.				86			
		Раздел 4								
		Канализация бытовая								
67	EI7-23 I2-I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600х450хI50	комп.	2,00	I9,00 I,37	0,07 0,02	38	3	2,I9 0,03	4 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64.	EI7-62 I7-4-2	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ	комп.	I,00	25,I0 I,86	0,I4 0,04	25	2	3,02 0,05	3
65.	EI7-35 I7-I-8	Установка поддонов душевых	компл.	I,00	I,5I 0,96	0,I5 0,05	2	I	I,60 0,06	
66.	Калькул. з-да	Поддон душевой мелкий чугунный эмалированный	шт	I,00	25,76		26			
67.	EI7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТЭ-50	комп.	2,00	6,3I 0,29	0,02 0,0I	I3	I	0,46 0,0I	I
68.	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	5,00	I,92 0,38		I0	2	0,6I	3
69.	EI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	23,00	3,I0 0,37	0,0I	7I	9	0,58	I3
70.	EI6-3I I6-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах диаметром I00мм	м	6,00	4,59 0,49	0,03 0,0I	28	3	0,79 0,0I	5
7I.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт II группы	I00м3	0,II	74,50 74,50		8	8	I54,00	I6
72.	EI-969 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт II группы	I00м3	0,II	46,00 46,00		5	5	99,30	I0
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				226	34		57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I3				
		Накладные расходы	руб			2				
		Плановые накопления	руб			I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I6				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							26
		Сметная заработная плата	руб.				I3			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			2I3				
		Накладные расходы	руб.			27				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				6			
		Плановые накопления	руб.			I7				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			257				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							32
		Сметная заработная плата	руб.				27			
		Итого по разделу 4	руб.			273				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							58
		Сметная заработная плата	руб.				40			
		Раздел 5. Канализация дождевая.								
73.	EI7-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных диаметром I00мм	шт	2,00	2,28 I,69	0,45 0,I4	5	3	I	2,70 0,I8	5
74.	CI30-2224	Воронки чугунные с крепежными деталями	шт	2,00	I6,00		32				
75.	EI6-3I I6-5-2 т.ч. п.3.I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм (на высоте от 3 до 5м)	м	I,50	4,6I 0,5I	0,03 0,0I	7	I		0,83 0,0I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
76.	EI6-32 I6-4-3 т.ч. п.3.I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I50мм (высоте от 3 до 5м)	м 3,00	5,59 0,60	0,06 0,02	I7	2		0,94 0,03	3
77.	EI6-32 I6-5-2 Ц.Iч.I п.76I Ц.Iч.III п.I577	Стояки из асбестоцементных безнапорных труб д-I50мм цена:5,56-4,78+I,47	м 6,00	0,67 0,57	0,06 0,02	I	3		0,90 0,03	5
78.	EI6-27I I6-24-9	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб напорных низкого давления Д150мм типа С ПНД	м 9,00	5,95 0,77	0,03 0,02	54	7		I,3I 0,03	I2
79.	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы	I00м3 0,I4	74,50 74,50		I0	I0		I54,00	22
80.	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3 0,I4	46,00 46,00		6	6		99,39 -	I4 -
8I.	E8-I94 8-22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м	I00м2 0,09	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	6	4		73,80 0,27	7 -
		Итого прямые затраты по разделу 5:	руб. руб.			I38	36	I	-	69
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			22				
		Накладные расходы	"			4				
		Плановые накопления	"			3				
		Всего, стоимость общестроительных работ	"			29				43
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							
		Сметная заработная плата	руб.				20			
		Стоимость сантехнических работ	"			II6				
		Накладные расходы	"			I5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы руб.				I5				
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.								I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.					2			
		Плановые накопления руб.				II				
		Всего, стоимость сантехнических работ чел.ч.				I42				27
		Нормативная трудоемкость чел.ч.								
		Сметная заработная плата руб.					I8			
		Итого по разделу 5 руб.				I7I				
		Нормативная трудоемкость чел.ч.								70
		Сметная заработная плата руб.					38			
		Раздел 6								
		Теплоизоляционные работы								
82.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхности за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00м2	0,02	4,38 I,6I	0,25 0,08	I		2,38 0,I0		
83.	Е26-I4 I4-I	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым м3	0,05	42,I0 40,60	0,99 0,30	2	2	75,90 0,39		4
84.	СII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I т	-	II70,00		-	-			
85.	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,02	8I,I0 28,40	I,33 0,40	2	I	47,20 0,52		I -
86.	СII4-I93	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Б-В I000м2	-	I870,00		4	-	-		
87.	ЕI3-II9 I5-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ФЛ-03К I00м2	0,03	I2,00 2,05	0,20 0,06	I		3,I0 0,08		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ЕI3-I38 I7-2	Нанесение на огрунтованные поверхности эмали ПФ-I33	I00м2	0,03	I0,90 0,92	0,27 0,08	I			I,37 0,I0	
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб руб.				II	3	-		5
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				II				
		Накладные расходы	руб.				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I2				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.								5
		Сметная заработная плата	руб.					3			
		Итого по разделу 6	руб.				I2				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.								5
		Сметная заработная плата	руб.					3			
		Итого прямые затраты по смете	руб руб.				27I9	220	I3 2		406 4
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				I348				
		Транспортные расходы	"				I4				
		Всего, стоимость оборудования	"				I362				
		Стоимость монтажных работ	"				6				
		Накладные расходы	"				4				
		Сметная заработная плата в н.р.	"					I			
		Плановые накопления	"				I				
		Всего, стоимость монтажных работ	"				II				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.								I0
		Сметная заработная плата	руб.					6			
		Стоимость общестроительных работ	"				3I6				
		Накладные расходы	"				49				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.					8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Плановые накопления	руб.				28				
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				393				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								257
	Сметная заработная плата	руб					I38			
	Стоимость сантехнических работ	руб.				I27I				
	Накладные расходы	"				I33				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								8
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					24			
	Плановые накопления	руб.				86				
	Всего, стоимость сантехнических работ	"				I27I				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								I52
	Сметная заработная плата	руб.					III			
	Итого по смете	руб.				3037				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								4I9
	Сметная заработная плата	руб.					255			

Составил Чешева

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц на электроосвещение

Основание: 30.00

Составлена в ценах. 1984 года

Сметная стоимость 2,95 тыс.руб.
в том числе: оборудование 0,46 тыс.руб.
монтажные работы 2,49 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 368,75 руб.
I м^2 общей площади здания II,43 руб.
I м^3 объёма здания 2,I6 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машин всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I5I7-I250	Шкаф стальной для шкафа распределительного ПР850I-050= ТУI6-536.43I-74, ТУ I6-536.432-74 шт	I,00	60,00		—	60	-	—	—	—
2.	Ц8-572-7	Монтаж	I,00	I0,70		I,I6	II	2	I	4,00	4
		шт		2,44		0,44			-	0,57	I
3.	I504-I25I	Выключатель на вводе ВА5I -33 на ток I60А=А37I2ф ТУI6-522.028-74 шт	I,00	26,00		—	26	-	—	—	—
4.	I5I7-I256	Установка, обшивка =А37I0 шт	I,00	7,90		—	8	-	—	—	—
5.	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах : автомат установочный трехполюсный на ток до I60А шт	I,00	I,77		—	2	I	—	I,00	I
				0,96		-			-	-	-
6.	I504-I25I	Выключатель ВА 5I-3I-I=А37I2ф ТУ I6-522.028-74 шт	6,00	26,00		—	I56	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
7.	I5I7-I257	Установка, ошиновка = А3720 шт	6,00	IO,IO –	– –	6I	–	– –	– –	– –
8.	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах : автомат установочный трехполюсный на ток до I60А шт	6,00	I,77 0,96	– –	II	6	– –	I,00 –	6 –
9.	I504-II80	Выключатель 3-х полюсный ВА5I -35 на ток 250А=А3334 МРТУ 5.647-3628-64 шт	2,00	39,00 –	– –	78	–	– –	– –	– –
IO.	I5I7-I258	Установка ошиновка = А3730 шт	2,00	I5,90 –	– –	32	–	– –	– –	– –
II.	Ц8-574-25	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах : автомат установочный трехполюсный на ток до 250А шт	2,00	2,I0 I,08	– –	4	2	– –	2,00 –	4 –
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				449	II	I –		I5 I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				42I	–	–		–
		Транспортные расходы руб.				38	–	–		–
		Всего, стоимость оборудования руб.				459	–	–		–
		Стоимость монтажных работ руб.				28	–	–		–
		Накладные расходы руб.				I0	–	–		–
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				–	I	–		–
		Плановые накопления руб.				2	–	–		–
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				40	–	–		–
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				–	–	–		I6
		Сметная заработная плата руб.				–	I2	–		–
		Итого по разделу I руб.				499	–	–		–
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				–	–	–		I6
		Сметная заработная плата руб.				–	I2	–		–
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I2.	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки I00 шт	0,02	20,80 I2,50	0,02 0,0I	I	–	– –	22,00 0,0I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	Ц8-59I-3	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая I00 шт	0,0I	30,00 I9,50	I,I3 0,II	I	-	- -	34,00 0,I4	- -
I4.	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения I00 шт	0,05	278,00 57,60	58,40 I8,20	I4	3	3 I	I03,00 23,48	5 I
I5.	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой I00 шт	0,04	II6,00 48,80	58,00 I8,20	5	2	3 I	8I,00 23,48	3 I
I6.	Ц8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2 I00 шт	0,0I	I03,00 35,00	0,90 0,34	I	-	- -	63,00 0,44	I -
I7.	Ц8-604-I	Бра с одной лампой I00 шт	0,05	92,40 34,20	24,50 7,72	5	2	I -	6I,00 9,96	3 -
I8.	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2 I00 шт	0,07	I67,00 68,30	50,50 I6,00	I2	5	3 I	I22,00 20,64	9 I
I9.	Ц8-60I-I	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами сборка в блоки включая прокладку проводов внутри блока /добавлять к расц. 8-60I-2 и 8-60I-3/ I00 шт	0,36	42,50 4I,60	0,02 0,0I	I5	I5	- -	74,00 0,0I	27 -
20.	Ц8-60I-2	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2 I00 шт	0,36	368,00 34,90	30,I0 9,83	I32	I3	II 4	62,00 I2,68	22 5
2I.	Ц8-6I7-3	Светильники устанавливаемые на кронштейнах марки К290-К292 на мостиках для ламп два люминисцентных светильника на кронштейне I00 шт	0,05	463,00 9I,40	90,60 28,40	23	5	4 I	I59,00 36,84	8 2
22.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм² I00 м	I,50	60,80 23,40	22,80 8,40	9I	35	35 I3	4I,00 I0,94	62 I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
23.	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке IOO м	0,70	I2,70 7,55	3,7I I,I8	9	5	3 I	I3,00 I,52	9 I
24.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм IOO м	0,5I	54,00 23,20	23,IO 9,73	28	I2	I2 5	43,00 I2,55	22 6
25.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм IOO м	0,40	9,89 8,57	0,I7 0,08	4	3	- -	I5,00 0,I0	6 -
26.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до:2,5 мм^2 IOO м	2,00	4,88 2,36	2,33 0,7I	IO	5	4 I	4,00 0,92	8 2
27.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2 IOO м	2,50	I,2I I,I4	- -	3	3	- -	2,00 -	5 -
28.	Ц8-405-2	Конструкция металлическая сварная т	0,03	395,00 24,90	3,IO I,02	I2	I	- -	4I,00 I,32	I -
29.	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки IOO шт	0,II	23,80 I5,80	0,04 0,02	3	2	- -	28,00 0,03	3 -
30.	Ц8-59I-9	Выключатель двухклавишный для проводки открытой IOO шт	0,05	I9,50 I5,20	0,03 0,0I	I	I	- -	35,00 0,0I	2 -
3I.	Ц8-59I-IO	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой IOO шт	0,08	37,30 29,80	0,04 0,0I	3	2	- -	27,00 0,0I	2 -
32.	Ц8-52I-8	Монтаж ящика ЯТП-0,25 шт	4,00	7,77 2,4I	0,I2 0,03	3I	IO	- -	4,00 0,04	I6 -
33.	ЦIO-975-8	Ящик протяжной или коробка, размер мм до 200 х 200 шт	I5,00	0,48 0,4I	0,04 -	7	6	I -	I,00 -	I5 -
34.	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до I кг IOO шт	0,02	33,40 I0,70	0,80 0,I2	I	-	- -	I7,00 0,I5	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			4I2	I30	80		229
			руб.					28		35
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			4I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	20	-		-
		Плановые накопления	руб.			39	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		27I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I78	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		27I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I78	-		-
		Раздел. 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
35.	CI54-I59	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-2-О-IР43-0I-I0/42У2	шт I,00	0,32	-	I	-	-	-	-
36.	CI54-I56	Вилка штепсельная типа ВШ-П-2-IР43-0I--I0/42У2	шт I,00	0,I6	-	I	-	-	-	-
37.	CI54-I62	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-С-0I-I0/220У4	шт 2,00	0,I6	-	I	-	-	-	-
38.	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-IР43--0I-I0-220	шт 2,00	0,I8	-	I	-	-	-	-
39.	I5-06ДОПI5 ПI-I97	Светильник подвесной с лампами накаливания НСП II:I00-23I	шт 9,00	5,84	-	53	-	-	-	-
40.	I507-I057	То же потолочный НШП 05:I00=НШП03-I00--00IУ3	шт I,00	I0,I7	-	I0	-	-	-	-
4I.	I507-3008	То же настольный НШБ0I:60=НБЛ02-60/П-03УХЛ4	шт 3,00	3,03	-	9	-	-	-	-
42.	I5-07ДОПI3 -0I4	То же НБ009:60	шт 2,00	2,54	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43.	CI53-I8	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем/ТУI6-545. I32-77/ТИПА РВО-42У2/Длина кабеля I2м/ шт	I,00	4,09	—	4	-	—	—	—
44.	I507-3I0I	Светильник с люминисцентными лампами ЛС005-2:40=ЛС004-2х40-004УХЛ4 шт	7,00	I6,23	—	II4	-	—	—	—
45.	I507-II63	То же ЛСПI3-2:40=ЛСПI5-2х40-00IУХЛ4 ЛАДА-I шт	I4,00	28,73	—	402	-	—	—	—
46.	I5-07ДОПI8 III-20I	То же ЛСП I8-2:36 шт	27,00	25,59	—	69I	-	—	—	—
47.	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 I0 шт	9,60	7,20	—	69	-	—	—	—
48.	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 8ОС-220 I0 шт	9,60	I,42	—	I4	-	—	—	—
49.	CI53-276	Лампы Б220-230-I00 I0 шт	0,70	I,08	—	I	-	—	—	—
50.	CI53-253	Лампы вакумные в баллонах из прозрачного стелка /ГОСТ 2239-79/ типа В220-230-25 I0 шт	0,20	0,98	—	I	-	—	—	—
5I.	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0 шт	0,I0	0,97	—	I	-	—	—	—
52.	CI53-265	Лампы Б220-230-60 I0 шт	0,50	0,99	—	I	-	—	—	—
53.	CI53-308	Лампы МО 36-40 I0 шт	0,I0	0,83	—	I	-	—	—	—
54.	CI5I-I975	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, бронированные стальными лентами, марки КВВБГ, с числом жил и сечением в $мм^2$: I0 х 2,5 I000 м	0,I2	93I,00	—	II4	-	—	—	—
55.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением $мм^2$: 3 х 2,5 I000 м	0,02	I9I,00	—	3	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56.	CI5I-I09I	То же, сеч. 4. 2,5 I000 м	0,02	248,30	=	4	-	=	=	=
57.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : 2,5 I000 м	0,46	22,00	=	I0	-	=	=	=
58.	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АШВ, с числом жил и сечением, мм^2 : 2х2,5 I000 м	0,06	49,20	=	3	-	=	=	=
59.	CI52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с раздельным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АШВ, с числом жил и сечением, мм^2: 3х2,5 I000 м	0,02	7I,00	=	I	-	=	=	=
60.	CII3-I	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие/неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-I5 Т-2.5 м	I,00	0,24	=	I	-	=	=	=
6I.	CII3-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные легкие/неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-тду 20 Т 2.6 м	52,00	0,30	=	I6	-	=	=	=
62.	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 I0 м	4,I0	I,5I	=	6	-	=	=	=
63.	CI54-87	Выключатель клавишный типа ВКII-I930 шт	24,00	0,96	=	23	-	=	=	=
64.	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	4,00	I3,70	=	55	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65.	2405-I364	Коробки ответвительные =КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75, изм. НР3-79 шт	22,00	0,44	—	I0	-	—	—	—
66.	2405-I365	Коробки ответвительные =КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75, изм. НР3-79 шт	I,00	0,45	—	I	-	—	—	—
67.	2405-I345	Коробка =У994У2 ТУ36-24I5-8I шт	I5,00	0,66	—	I0	-	—	—	—
68.	2405-I373	Коробки ответвительные =УI98У4 ТУ36-I449-79 I000 шт	0,02	I56,20	—	3	-	—	—	—
69.	24-05ДОПШ I-979	Короб для подвески светильников КЛ-I шт	32,00	2,20	—	70	-	—	—	—
70.	24-05ДОПШ I-98I	Заглушка КЛ-3У3 шт	I2,00	0,05	—	I	-	—	—	—
7I.	24-05ДОПШ I-983	Подвес тросовый КЛ-ПТУ3 шт	32,00	0,I4	—	4	-	—	—	—
72.	2405-I69I	Подвесы трубчатые =К98ОУ3 ТУ36-I459-77 изм. НР2-79 шт	9,00	0,53	—	5	-	—	—	—
73.	24-05Д6Ш--II83	Кронштейн У-II6 шт	5,00	I,63	—	8	-	—	—	—
74.	2405-I465	Крюки =К239У2 ТУ36-I45I-79, I000 шт	-	59,40	—	I	-	—	—	—
75.	2405-I725	Профили =К239У2 ТУ36-I434-76, изм. НР 2-80 шт	2,00	I,48	—	3	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			I732	-	—		—
		В том числе:	руб.							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I7I5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I34	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I849	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I7	-	-		
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			20	—	—		—
		Итого по разделу 3	руб.			I869	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
76.	E46-57	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см^2 / I00 м	0,70	I3,60 7,70	5,90 I,77	I0	5	4 I	I3,70 2,28	I0 2
77.	E46-75	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок / м^3	0,I4	48,95 I0,70	0,60 0,I8	7	I	- -	20,60 0,23	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			I7	6	4		I3
			руб.					I		2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			26I0	I47	35		257
			руб.					29		38
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			42I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			38	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			459	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			2I55	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I75	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		287
		Сметная заработная плата	руб.			-	I90	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			20	-	-		-
		Итого по смете	руб.			2953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		302
		Сметная заработная плата	руб.			-	I97	-		-

Составил Шульгина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 8 единиц на электросиловое оборудование

Основание: ЭМ. СС

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,79 тыс.руб.
в том числе: оборудование	0,22 тыс.руб.
монтажные работы	0,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	98,75 руб.
I $м^2$ общей площади здания	2,62 руб.
I $м^3$ объёма здания	0,50 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I504-I0II	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 = АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУI6-522.I39-78 шт	I,00	3,95	-	-	4	-	-	-	-
2.	Ц8-525-2	Автомат одно-двух - трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	I,00	2,88 I,04		0,06 0,0I	3	I	- -	2,00 0,0I	2 -
3.	I5-04ДI2П4-544	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-III002 шт	I,00	5,50	-	-	6	-	-	-	-
4.	I5-04ДI2П4-547	То же с реле ПМЛ-I2I002 шт	3,00	I2,30	-	-	37	-	-	-	-
5.	То же, П4-548	То же ПМЛ-I22002 шт	2,00	I2,60	-	-	25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
6.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	6,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	20	9	- -	2,00 0,0I	I2 -
7.	I5-04ДI2ШI 2-24I	Приставка контактная ПКЛ-2204 шт	3,00	2,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -
8.	I85-2553 СЮЭ-84	Шкаф распределительный ШРII-73509-22У3, 54У2 шт	I,00	I20,00 -	- -	I20	-	- -	- -	- -
9.	Ц85-2553 СЮЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети шт	I,00	30,80 I2,20	I,I6 0,44	3I	I2	I -	I9,52 0,57	20 I
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				255	22	I		34
		В том числе: руб.						-		I
		Стоимость оборудования руб.				20I	-	-		-
		Транспортные расходы руб.				I8	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				2I9	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				54	-	-		-
		Накладные расходы руб.				20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				79	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		37
		Сметная заработная плата руб.				-	25	-		-
		Итого по разделу I руб.				298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		37
		Сметная заработная плата руб.				-	25	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
IO.	Ц8-527-I	Монтаж ящика вводно-учетного шт	I,00	3,94 I,35	0,I0 0,03	4	I	- -	2,00 0,04	2 -
II.	Ц8-52I-7	Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до I00А шт	3,00	6,33 I,74	0,I2 0,03	I9	5	- -	3,00 0,04	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 комп.	I,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
I3.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм^2 I00 м	I,60	60,80 23,40	22,80 8,40	97	37	36 I3	4I,00 I0,84	66 I7
I4.	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I6 мм^2 I00 м	0,05	68,00 25,00	28,20 8,88	3	I	I -	44,00 II,46	2 I
I5.	Ц8-505-3	Токопровод на тросе каретками на жестких направляющих I0 м	I,20	5,98 2,54	0,30 0,I2	7	3	- -	5,00 0,I5	6 -
I6.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям I00 м	0,02	32,00 9,26	7,54 2,28	I	-	- -	I6,00 2,94	- -
I7.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм I00 м	0,20	54,00 23,20	23,I0 9,73	II	5	5 2	43,00 I2,55	9 3
I8.	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 40 мм I00 м	0,02	64,I0 28,I0	26,60 9,94	I	I	- -	52,00 I2,82	I -
I9.	Ц8-406-3	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 50 мм I00 м	0,0I	70,70 32,40	27,70 I0,40	I	-	- -	60,00 I3,42	I -
20.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,30	9,89 8,57	0,I7 0,08	3	3	- -	I5,00 0,I0	5 -
2I.	Ц8-4I8-3	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 50 мм I00 м	0,25	I3,80 9,48	0,53 0,2I	3	2	- -	I7,00 0,27	4 -
22.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	0,40	4,88 2,36	2,33 0,7I	2	I	I -	4,00 0,92	2 -
23.	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке	0,20	6,02 2,90	2,85 0,87	I	I	- -	5,00 I,I2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		сумарное сечение до : 6 мм^2 I00 м								
24.	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до: I6 мм^2 I00 м	0,20	9,29 4,I0	4,84 I,46	2	I	I -	7,00 I,88	I -
25.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	I,I5	I,2I I,I4	- -	I	I	- -	2,00 -	2 -
26.	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до : 6 мм^2 I00 м	0,65	I,38 I,26	- -	I	I	- -	2,00 -	I -
27.	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до : I6 мм^2 I00 м	0,50	2,53 2,38	- -	I	I	- -	4,00 -	2 -
28.	Ц8-I47-2	Конструкции металлические кабельные, скоба т	0,0I	39I,00 36,90	4,I0 I,02	4	-	- -	60,00 I,32	I -
29.	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная т	0,02	377,00 24,90	4,I0 I,02	8	-	- -	4I,00 I,32	I -
30.	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг I00 шт	0,02	43,90 I0,90	I,20 0,28	I	-	- -	I7,00 0,36	- -
3I.	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27 мм шт	I,00	0,83 0,32	- -	I	-	- -	I,00 -	I -
32.	ЦI0-975-8	Ящик протяжной или коробка, размер мм до 200 х 200 шт	4,00	0,48 0,4I	0,04 -	2	2	- -	I,00 -	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			I76	67	44		I23
		В том числе:	руб.					I5		2I
		Стоимость монтажных работ	руб.			I76	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	8	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			I5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I47
		Сметная заработная плата	руб.			-	90	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I47
		Сметная заработная плата	руб.			-	90	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
33.	Цена Шауляйского з-да	Ящик вводно-учетный переменного тока ЯВУ-60 шт	I,00	58,64	=	59	-	=	=	=
34.	I5I7-2348	Ящик однофидерный постоянный ток 220В переменный ток 380В частота 50Гц ток 25А количество полюсов 3 тип встраиваемого пакетного выключателя ПВ-3-60 = ЯВШ-3-25 МРТУ I6-536-007-6 шт	3,00	22,06	=	66	-	=	=	=
35.	CI54-I60	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0-IP43-0I-I0/220У3 шт	I,00	0,38	=	I	-	=	=	=
36.	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-IP43--0I-I0-220 шт	I,00	0,I8	=	I	-	=	=	=
37.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 2х2,5 I000 м	0,0I	I66,00	=	I	-	=	=	=
38.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм^2 : 3х2,5 I000 м	0,0I	I9I,00	=	2	-	=	=	=
39.	CI5I-I09I	То же сеч. 4 : 2,5 мм^2 I000 м	0,I5	248,30	=	37	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40.	CI5I-I095	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВЗГ, с числом жил и сечением мм^2 : 3хI6 I000 м	0,0I	50I,00	—	3	-	—	—	—
4I.	CI5I-I58I	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией КГ-0,66 сеч. 2:I - I:I мм^2 I000 м	0,0I	272,00	—	3	-	—	—	—
42.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм^2 : 2,5 I000 м	0,I4	22,00	—	3	-	—	—	—
43.	CI52-I67	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : 4 I000 м	0,09	29,50	—	3	-	—	—	—
44.	CI52-I70	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением мм^2 : I6 I000 м	0,07	94,70	—	7	-	—	—	—
45.	I5-09T5-00 I	Провод с медной жилой ПВ3-0,38 сеч. I:I мм^2 м	I5,00	0,02	—	I	-	—	—	—
46.	24-I6-49II -050	Рукав гибкий герметический Р-И-Ц-А м	2,00	0,20	—	I	-	—	—	—
47.	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. 1 черные обыкновенные/неоцинкованные/диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-20 т- 2.8 м	2I,00	0,3I	—	7	-	—	—	—
48.	CII3-I30	Труба стальная электросварная Д26:I,8мм м	2,00	0,32	—	I	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
49.	СII3-I35	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т ДН-48, Т-2.5 м	I,00	0,52	=	I	-	=	=	=
50.	СI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 IO м	3,IO	I,5I	=	5	-	=	=	=
5I.	СI59-546	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 40 IO м	2,60	3,68	=	IO	-	=	=	=
52.	2405-I722	Профили =К235У2 ТУ36-I434-76, изм. НР 2-80 шт	I,00	0,97	=	I	-	=	=	=
53.	2405-I72I	Профили =К238У2 ТУ36-I434-76, изм. НР 2-80 шт	I,00	0,87	=	I	-	=	=	=
54.	2405-IOII	Вводы гибкие =КIO8I У3 ТУ36-I684-78 шт	I,00	I,62	=	2	-	=	=	=
55.	2405-I345	Коробка =У994У2 ТУ36-24I5-8I шт	3,00	0,65	=	2	-	=	=	=
56.	2405-I383	Коробки протяжные У272У3 ТУ36-I729-74, изм. НРI-79 = шт	I,00	0,87	=	I	-	=	=	=
57.	2405-I364	Коробки ответвительные =КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75, изм. НР3-79 шт	4,00	0,43	=	2	-	=	=	=

	Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				22I	-	=		=
	В том числе:	руб.						-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.				2I2	-	-		-
	Плановые накопления	руб.				I5	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.				227	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				9	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				I	-	-		-
	Плановые накопления	руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				II	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу 3	руб.			238	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			652	89	45		I57
			руб.					I5		22
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			20I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			2I9	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			442	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			79	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			35	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I84
		Сметная заработная плата	руб.			-	II5	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по смете	руб.			786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I84
		Сметная заработная плата	руб.			-	II5	-		-

Составил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 8 единиц на автоматическое управление

Основание: АС.СС

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I,82 тыс.руб.
в том числе: оборудование	I,04 тыс.руб.
монтажные работы	0,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	227,50 руб.
I м^2 общей площади здания	3,58 руб.
I м^3 объёма здания	0,68 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	Цена з-да	Термометр бытовой ТБ-2М, ТБ-45 шт	6,00	0,32		-	2	-	-	-	-
2.	I7-06-48III -360III753	Термометр технический в оправе шт	3,00	2,90		-	9	-	-	-	-
3.	I7-06-48III -360	То же, без оправы шт	3,00	0,90		-	3	-	-	-	-
4.	III-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	6,00	0,2I 0,2I		- -	I	I	- -	0,50 -	3 -
5.	I704-I0045	Датчик реле температуры термобиметаллический ДТР-3М-УТ ТУ25-02-2I0362-77 шт	I,00	5,00		-	5	-	-	-	-
6.	III-I4-5	Датчик температуры вращающихся валков /цилиндров/ шт	I,00	I,43 I,40		- -	I	I	- -	2,00 -	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое =ТУДЭ-I-5 ТУ 25-02-28I074-78 шт	I,00	20,60	—	2I	-	—	—	—
8.	I704-I0042	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое =ТУДЭ-8-I2 ТУ 25-02-28I074-78 шт	I,00	68,00	—	68	-	—	—	—
9.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое шт	2,00	0,36 0,35	— -	I	I	— -	I,00 -	2 -
I0.	I704-I0I98	Термопреобразователь медный ТСМ-I079= ТСМ-80I2 ТУ25-02-220703-78 шт	I,00	3,I0	—	3	-	—	—	—
II.	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной шт	I,00	0,50 0,49	— -	I	-	— -	I,00 -	I -
I2.	I7-04Д2Ш5 -II2	Регулятор температуры ТЭ2Ш3 шт	I,00	I20,00	—	I20	-	—	—	—
I3.	I5I7-I479	Электронный мост, потенциометр, сигнализатор; датчик, указатель и другие, аппараты контроля одноблочные =СНР--I063М, СУМ-34, ДЗП, ДУП-М, КСП, ДНВ, МКН-380, АТВ-229, КСН, РПИБ, ДТКБ, ДСХ, ПКП-I, ШПР -Iм и др. шт	I,00	I,70	—	2	-	—	—	—
I4.	ЦII-406-5	Регулятор температуры тип РТ-049 шт	I,00	2,48 2,43	— -	2	2	— -	4,00 -	4 -
		Вытяжная система								
I5.	I704-200I8	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий электроконтактный=ЭКМ?-IУ ТУ 25-02-3I-75 шт	I,00	7,80	—	8	-	—	—	—
I6.	ЦII-95-2	Манометр или мановакуумметр самопищущий, с трубчатой пружиной и пневматическим изодранным регулирующим устройством, с электрическим или часовым приводом: нещитовой монтаж шт	I,00	7,48 6,00	0,I0 0,0I	7	6	— -	9,00 0,0I	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Водозаборная камера								
I7.	I704-50554	Регулятор-сигнализатор уровня=ЭРСУ-3 ТУ 25-02-080678-79 шт	I,00	54,00	—	54	-	—	—	—
I8.	ЦII-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня, тип ЭРСУ-3, состоящий из релейного блока и трех датчиков компл.	I,00	2,66 2,6I	— -	3	3	— -	4,00 -	4 -
		Узел управления								
I9.	I7-06-48II -06II-753	Термометр технический в оправе шт	6,00	2,90	—	I7	-	—	—	—
20.	То же, II-360	То же, без оправы шт	5,00	0,90	—	5	-	—	—	—
2I.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	II,00	0,2I 0,2I	— -	2	2	— -	0,50 -	6 -
22.	I704-2000I	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий=ОБМI-I00, ОБМВI-I00, ОБВI--I00, ТУ25-02-26-74 шт	I0,00	2,30	—	23	-	—	—	—
23.	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	I0,00	0,80 0,77	— -	8	8	— -	I,00 -	I0 -
		Щит автоматический приточных систем								
24.	Техн.цирку-ляр 28-6-I/8I2	Щит управления ЩУС-0I-02 к-т	I,00	49I,00	—	49I	-	—	—	—
25.	ЦII-680-5	Монтаж шт	I,00	4,74 I,87	0,35 0,I2	5	2	— -	3,00 0,I5	3 -
		Электроаппаратура								
26.	I504-I034	Выключатель автоматический число полюсов-I, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей МГ, М номинальный ток А 4 5 6 8 I0 I2,5=АК-63-IМУ3 шт	3,00	6,80	—	20	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
27.	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	3,00	2,88 I,04	0,06 0,0I	9	3	- -	2,00 0,0I	6 -
28.	I504-4002	Пускатель электромагнитный IOA=П6-I2IУ3 ТУ I6-536.377-77 шт	I,OO	3,35 -	- -	3	-	- -	- -	- -
29.	I504-4203	Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле=ПМЕ-083 ОСТ I6.0. 536.00I-72 шт	I,00	8,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
30.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	2,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	7	3	- -	2,00 0,0I	4 -
3I.	I504-6266	Пускатель универсальный пакетно-кулачковый 50, 40ПЦ, 24-500В, I6А, 2 пакета= ПКУ3-38У3 ТУ I6-526.047-74 шт	3,00	4,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
32.	Ц8-533-I	Переключатель универсальный водозащищенный на конструкции на стене или колонне с количеством секций до 4 шт	3,00	2,9I I,36	0,07 0,0I	9	4	- -	2,00 0,0I	6 -
33.	I504-I8I22	Панель к посту управления ПКУI5-2I-I3I--40У3=ПКУI5-I9I3I-54У2, ПКУI5-I9I3I-40У3 ТУ I6-526.333-74, АА36I4-77 шт	I,00	5,80 -	- -	6	-	- -	- -	- -
34.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток IOА, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	2,00	0,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
35.	I504-5045	Контактор электромагнитный 220В-63А, контакт главной цепи I3+IP, вспомогательной I3+IP=МК2-IIАУ3 ТУI6-524.092-73 шт	I,00	29,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
36.	Ц3-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количество элементов до 3 аппарат	3,00	I,35 0,79	0,03 0,0I	4	2	- -	I,00 0,0I	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	I504-I8I20	Панель к посту управления ПКУI5-2I.23I-54У2=ПКУI5-I923I-54У2, ПКУI5-I923I-40У3 ТУ I6-526.333-74, АА36I4-77 шт	I,00	8,50 -	- -	9	-	- -	- -	- -
38.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток IOА, количество контактов 2, толкатель цилиндрический=КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
39.	I507-5045	Арматура светосигнальная=АЕРУI шт	2,00	I,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
40.	Ц8-529-I4	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 аппарат	6,00	I,78 I,03	0,03 0,0I	II	6	- -	2,00 0,0I	I2 -
4I.	I504-I8I23	Панель к посту управления ПКУI5-2I.I2I-54У2=ПКУI5-I9I2I-54У2, ПКУI5-I9I2I-40У3 ТУ I6-526.333-74, АА36I4-77 шт	2,00	4,85 -	- -	IO	-	- -	- -	- -
42.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 22ОВ, номинальный ток IOА, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
43.	I507-5045	Арматура светосигнальная =АЕРУI шт	2,00	I,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
44.	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 аппарат	6,00	I,35 0,79	0,03 0,0I	8	5	- -	I,00 0,0I	6 -
45.	I5-04П18-I I5	Пост управления кнопочный ПКЕ222 2У2 шт	3,00	3,20 -	- -	IO	-	- -	- -	- -
46.	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 шт	3,00	2,43 I,33	0,05 0,0I	7	4	- -	2,00 0,0I	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			I038	53	-		87
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			952	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			88	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I040	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			86	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			45	-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		88
		Сметная заработная плата	руб.			-	59	-		-
		Итого по разделу I	руб.			II79	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		88
		Сметная заработная плата	руб.			-	59	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
47.	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил,до :I0	9,00	0,54	-	5	5	-	I,00	9
		I ввод		0,53	-			-	-	-
48.	ЦII-7II-2	Ввод кабельный, количество жил, до:20	I,00	I,05	-	I	I	-	I,00	I
		I ввод		I,03	-			-	-	-
49.	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм^2, до :2,5 с количеством жил 7	50,00	0,49	-	25	II	-	I,00	50
		шт		0,22	-			-	-	-
50.	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм^2,до :2,5 с количеством жил I4	20,00	0,8I	-	I6	8	-	I,00	30
		шт		0,40	-			-	-	-
5I.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА	25,00	0,34	0,04	9	7	I	I,00	25
		шт		0,29	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52.	ЦI2-809-I	Краны бронзовые муфтовые на условное давление IMПА диаметр условного прохода I5-25 мм шт	7,00	0,8I 0,75	- -	6	5	- -	I,00 -	7 -
53.	ЦI2-8I0-I	Вентили латунные и бронзовые фланцевые условное давление I,6 МПА диаметр условного прохода I5-25 мм шт	I,00	0,89 0,74	0,02 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	- -
54.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр по 25 мм I00 м	0,05	54,00 23,20	23,I0 9,73	3	I	I -	43,00 I2,55	2 I
55.	ЦI2-536-I	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 70МПА на стальных резьбовых фланцах с уплотнением на металлических линзах диаметр наружный I5 мм м	I2,00	0,84 0,73	0,09 0,02	I0	9	I -	I,00 0,03	I -
56.	Ц8-I49-I	Кабель до 35 КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса Iм до :I кг I00 м	0,05	I0,00 6,24	0,27 0,I0	I	-	- -	II,00 0,I3	I -
57.	Ц8-I46-I	Кабель до 35 КВ, по с креплением накладными скобами, масса Iм до :3 кг I00 м	I,63	48,00 I8,20	I2,70 4,04	78	30	2I 7	3I,00 5,2I	5I 8
58.	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная т	0,0I	377,00 24,90	4,I0 I,02	4	-	- -	4I,00 I,32	- -
59.	ЦII-582-I	Коробка соединительн тип количество зажимов, до :8 шт	I,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
60.	ЦII-582-2	Коробка соединительн тип количество зажимов, до :I6 шт	3,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	3	2	- -	I,00 0,0I	3 -
6I.	ЦII-582-3	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : 32 шт	I,00	I,47 I,I7	0,04 0,0I	I	I	- -	2,00 0,0I	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62.	ЦII-582-3	Коробка соединительн тип количество зажимов, до :32	I,00	I,47	0,04	I	I	-	2,00	2
				I,I7	0,0I			-	0,0I	-
		шт								
63.	ЦII-582-4	Добавление на каждый два зажима до 50 сверх 32	9,00	0,04	0,0I	I	-	-	0,05	-
				0,03	0,0I			-	0,0I	-
		2 заж.								
64.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА	6,00	0,34	0,04	2	2	-	I,00	6
				0,29	-			-	-	-
		шт								
65.	Ц8-I47-6	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до 4 кг	0,0I	37,00	2,30	I	-	-	26,00	-
				I5,60	0,37			-	0,48	-
		I00 шт								
66.	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг	0,02	43,90	I,20	I	-	-	I7,00	-
				I0,90	0,28			-	0,36	-
		I00 шт								
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			I70	85	24		I93
			руб.					7		9
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I70	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.			I7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.			-	I04	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.			-	I04	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
67.	24-I8-29II9 -029	Отборные устройства на трубопроводе	25,00	4,50	-	II3	-	-	-	-
		шт								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
68.	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные IIБI8БК, для жидких сред, давлением I,6 МПА диаметром I5 мм шт	I,00	I,07	=	I	-	=	=	=
69.	23-07III-02 07	Вентиль запорный сильфонный I5Б50Р-3М Д-I0 ММ шт	I,00	95,53	=	96	-	=	=	=
70.	CI5I-I8I4	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 4xI I000 м	0,0I	202,00	=	2	-	=	=	=
7I.	CI5I-I8I6	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 7xI I000 м	0,00I	28I,00	=	I	-	=	=	=
72.	CI5I-I8I7	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : I0xI I000 м	0,092	40I,00	=	I	-	=	=	=
73.	CI5I-I864	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил и сечением, мм^2: 4xI I000 м	0,0I	288,00	=	I	-	=	=	=
74.	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : 4x2,5 I000 м	0,04	I9[illegible],00	=	8	-	=	=	=
75.	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: 7x2,5 I000 м	0,06	277,00	=	I6	-	=	=	=
76.	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и обо-	0,02	3[illegible]7,00	=	7	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		лочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : I0х2,5 I000 м								
77.	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2 : I4х2,5 I000 с	0,04	458,00	—	I6	-	—	—	—
78.	CII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные/неоцинкованные/ диаметр условного прохода в ММ-ДУ, толщина стенок в ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 м	5,00	0,42	—	2	-	—	—	—
79.	CI59-27I	Трубы бесшовные холоднодеформированные, из коррозионно-стойкой стали марки I2XI8НI0Т, наружным диаметром I4 мм, толщиной стенки 2 мм I0 м	I,20	I7,30	—	2I	-	—	—	—
80.	2405-I389	Коробки соединительные =КСК-8 ТУ 36-I753-75 шт	I,00	2,38	—	2	-	—	—	—
8I.	2405-I390	Коробки соединительные =КСК-I6 ТУ 36-I753-75 шт	3,00	3,73	—	II	-	—	—	—
82.	2405-I39I	Коробки соединительные =КСК-32 ТУ 36-I753-75 шт	I,00	5,63	—	6	-	—	—	—
83.	2405-I394	Коробки соединительные =КСП50УI ТУ 36-I763-76 шт	I,00	I8,29	—	I8	-	—	—	—
84.	24-I8-29П9 -029	Устройства отборные I6-225П шт	6,00	4,50	—	27	-	—	—	—
85.	2405-3I22	Соединители ниппельные ввертные=НСВI4. М20 ТУ36-II04-75, изм. НРI-78 штука	I,00	0,26	—	I	-	—	—	—
86.	2405-3I25	Соединители ниппельные навертные=НСНI4. М20 ТУ36-II04-75, изм. НРI-78 штука	I,00	0,I5	—	I	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
87.	2405-I857	Стойки =К305МУХЛ2 ТУ36-22-80 шт	I,00	2,9I	=	3	-	=	=	=
88.	2405-I709	Полосы перфорированные =К200У2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80 шт	I,00	0,48	=	I	-	=	=	=
89.	2405-I9II	Профиль эл/монтажный ШП60х35=60УI ТУ36-III3-75, изм. НР3-79 I м	I,00	0,60	=	I	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			356	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			353	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			27	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			380	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3	=	=		=
		Итого по разделу 3	руб.			383	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I564	I38	24		280
			руб.					7		9
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			952	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			88	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I040	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			609	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			52	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		296
		Сметная заработная плата	руб.			-	I63	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3	=	=		=
		Итого по смете	руб.			I822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		296
		Сметная заработная плата	руб.			-	I63	-		-

Составил Ивахина

Проверил Ельгина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 8 единиц на слаботочные устройства

Основание: СС. СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.
в том числе: оборудование 0,14 тыс.руб.
монтажные работы 0,13 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 33,75 руб.
1 м² общей площади здания 0,60 руб.
1 м³ объёма здания 0,11 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2		4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I6-04 П.05-033	Аппарат телефонный спектр-3 настольного исполнения без номеронабирателя ТА2I220 шт	I,00	I8,80	-	-	I9	-	-	-	-
2.	ЦIO-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС шт	I,00	0,37 0,3I	- -	-	I	-	- -	0,50 -	- -
3.	Цена з-да г.Владимир	Громкоговоритель абонентский ТАЙГА-304 шт	I,00	6,00	-	-	6	-	-	-	-
4.	ЦIO-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещений шт	I,00	2,73 2,34	- -	-	3	2	- -	4,00 -	4 -
5.	Цена з-да	Громкоговоритель рупорный с регулировкой громкости ГР-I6К шт	I,00	I5,00	-	-	I5	-	-	-	-
6.	ЦIO-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещений шт	I,00	2,73 2,34	- -	-	3	2	- -	4,00 -	4 -
7.	I60I-2363	Колонка звуковая =2КЗ-7 ИЦ3. 843.856 ТУ	6,00	I5,00	-	-	90	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	I9	I0	II
8.	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	6,00	2,73 2,34	- -	I6	I4	- -	4,00 -	24 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				I53	I8	-		32
		В том числе: руб.						-		-
		Стоимость оборудования руб.				I30	-	-		-
		Транспортные расходы руб.				I2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				I42	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				23	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				40	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		33
		Сметная заработная плата руб.				-	20	-		-
		Итого по разделу I руб.				I82	-	-		-
		Сметная заработная плата руб.				-	20	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		33
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9.	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
I0.	ЦI0-975-I2	Монтаж коробки универсальной УК-2П шт	9,00	0,4I 0,37	- -	4	3	- -	I,00 -	9 -
II.	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса I м, кг, до : I I00 м	0,05	3I,60 I9,90	5,97 I,92	2	I	- -	35,00 2,48	2 -
I2.	Ц8-39I-2	Провод сечением до 2,5 мм^2 на роликах по различным основаниям, кроме деревянных I00 м	I,20	I4,20 II,00	0,09 0,03	I7	I3	- -	20,00 0,04	24 -
I3.	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00 м	0,30	II,20 I0,80	- -	3	3	- -	I9,00 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, ёмкость I0х2 шт	I,00	4,50 2,33	0,70 0,22	5	2	- -	4,00 0,28	4 -
I5.	ЦI0-38I-II	Монтаж розетки штепсельно-ограничительной шт	I,00	0,36 0,33	- -	I	-	- -	I,00 -	I -
I6.	ЦI0-972-I3	Защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной м желоба	9,00	0,87 0,I9	0,06 0,02	8	2	- -	0,40 0,03	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			44	26	-		53
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			44	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		54
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		54
		Сметная заработная плата	руб.			-	30	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
I7.	CI55-I7	Коробка распределительная телефонная КРТП-I0 шт	I,00	I,03	-	I	-	-	-	-
I8.	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	9,00	0,I4	-	I	-	-	-	-
I9.	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар : I0 I000 м	0,0I	I58,00	-	I	-	-	-	-
20.	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2 х 0,6 мм^2 I000 м	0,0I	I5,I0	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2. I,2 мм^2 I000 м	0,I2	22,90	—	3	-	—	—	—
22.	CI5I-2728	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРПМ, диаметром жилы в мм : 0,9 I000 м	0,03	49,60	—	2	-	—	—	—
23.	CI52-6I3	Муфты марки ICП-I2 шт	I,00	0,I3	—	I	-	—	—	—
24.	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО шт	I,00	0,I6	—	I	-	—	—	—
25.	2405-I094	Желоб защитный =ЖЗСН ТУ36-I202-7I, изм. НР2-79 компл.	6,00	0,55	—	3	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			I4	-	—		—
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I4	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			I4	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2II	44	—		85
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I30	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I42	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			8I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I25	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		87
		Сметная заработная плата	руб.			-	50	-		-
		Итого по смете	руб.			267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		87
		Сметная заработная плата	руб.			-	50	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шульгина

т.п. 503-2-33.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

Альбом У

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 8 единиц на приобретаемое технологическое оборудование.

Основание: ТХ.СС

Сметная стоимость	5,73 тыс.руб
в том числе: оборудование	5,49 тыс.руб.
монтажные работы	0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	7I6,25 руб.
Iм2 общей площади здания	I,I0 руб.
I м3 объема здания	0,2I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. Эксплуат. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Эксплуат. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан.машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан.машин обслуживающ. машины всего
					в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
		Зона ремонта									
I.	24-04-0IД0 П95ПI093	Стенд для демонтажа и монтажа шин Н5I4	шт	I,00	I000,00	-	I000		-	-	-
2.	ЦI8-239-2	Монтаж	шт	I,00	52,20 30,60	I0,50 3,85	52	3I	II 4	53,00 4,97	53 5
3.	24-04-0IДI I6П78	Компрессор передвижной С-4I2	шт	I,00	I78,00 -	-	I78	-	-	-	-
4.	I5-I6П7-377	Устройство выпрямительное для зарядки аккумуляторных батарей БУТ3I/60	шт	I,00	440,00 -	-	440	-	-	-	-
5.	Ц8-I05-2	Монтаж	шт	I,00	28,20 24,60	-	28	25	-	36,00 -	36 -
6.	24-04	Подъемник для грузовых автомобилей передвижной П-246	шт	I,00	570 -	-	570	-	-	-	-
7.	24-04-0IД2	Комплект изделий для проверки и очистки свечей зажигания З-203	шт	I,00	72,00		72				
8.	24-04-0IП76	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для грузовых автомобилей 458М2	шт	I,00	I3,55		I4				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	24-04-01П76	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для грузовых автомобилей 458М2	шт I,00	I3,55	-	I4				
I0.	24-04-01ПП02	Прибор для проверки рулевого управления НИИАТ-К-I87	шт I,00	20,00		20				
II.	24-04-01Д2 5П799	Комплект приспособлений для обслуживания стартерных аккумуляторных батарей Э-4I2	шт I,00	39,00		39				
I2.	24-04-01ПП	Комплект инструмента слесаря-монтажника И148	шт I,00	I8,70	-	I9				
I3.	24-04-01ПП -I2	Компрессор I79	шт I,00	5,80	-	6				
I4.	24-04-01ПП /08	Прибор для проверки бензонасосов автомобилях НИИАТ 527Б	шт I,00	24,40	-	24				
		Мойка								
I5.	24-04-01ПП-0	Установка моечная шланговая передвижная М125	шт I,00	460,00		460				
I6.	Заявка ГАРО на 86-88 ГШ7	Щетка моечная М906	шт I,00	25,80		26				
I7.	24-04-01ПП	Установка моечная М203	шт I,00	224,00	-	224				
I8.	Ц24-I39-I	Монтаж	шт I,00	48,80 37,50	8,80 4,24	49	39	9 4	63,00 5,47	63 5
I9.	СЦПП33	Занавес брезентовый	М2 36,00	0,48		I7				
20.	I7-I4ч.I	Газоанализатор ГАИ-I	шт I,	I525		I525				
		Итого прямые затраты по I разделу	руб. руб.			4777	94	20 8		I52 I0
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			463I				
		Транспортные расходы	руб.			858				

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Всего,стоимость оборудования	руб.			5489				
	Стоимость монтажных работ	руб.			I46				
	Накладные расходы	руб.			75				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				I3			
	Плановые накопления	руб.			I7				
	Всего,стоимость монтажных работ	руб.			238				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч							I69
	Сметная заработная плата	руб.				II5			
	Итого по смете	руб.			5727				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч							I69
	Сметная заработная плата	руб.				II5			

Составил Шульгина

Проверил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 8 единиц на инвентарь

Основание: ТХ.СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 66,25 руб.
I м^2 общей площади здания - руб.
I м^3 объёма здания - руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		IO	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ									
		Зона ремонта									
I.	56-0I-0II37	Шкаф для зарядки аккумуляторов Э-409 шт	I,00	203,00	-	-	203	-	-	-	-
2.	56-0I-0II2 97	Шкаф для хранения технологической оснастки Р 934 шт	I,00	74,00	-	-	74	-	-	-	-
3.	24-04-0III 70	Верстак слесарный на одно рабочее место ОРГ 5360 шт	I,00	57,00	-	-	57	-	-	-	-
		К л а д о в а я									
4.	24-I8-3II9 -0I6	Стеллаж для деталей полочный ОРГ I468-05-230А шт	2,00	97,00	-	-	I94	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I руб.					528	-	-	-	-
		руб.							-		-
		В том числе:									
		Стоимость оборудования руб.					528	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.					528	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу I	руб.			528	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			528	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			528				
		Всего, стоимость оборудования	руб.			528	-	-		-
		Итого по смете	руб.			528	-	-		-

Составил Шульгина

Проверил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц на устройство деревянных шкафчиков для одежды.

Основание: чертежи АР

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,32 тыс.руб.

№№ пп	Шифр, и № позиции нф норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-час. не занятых обслуживанием машин	
				всего / основная з/плата	эксплуатация машин	Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин	на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	ЦНИИ Промзданий Госстроя СССР к=I,25	Шкафы 2-х секционные деревянные шт								
		цена:28,85.I,25	I	36,06 / -	-	36				
2.	-"- к=I,25	Шкафы 4-х секционные шт								
		цена:28,85.I,25.I,86	3	67,08 / -	-	20I		-		
3.	-"- к=I,25	Шкафы 5 секционные шт								
		цена:28,85.I.25.2,28	I	82,58 / -	-	83		-		
		Итого руб.				320		-		

Составил ст.инженер Т.К.Беспалова

Проверил рук.бригады № 4 Т.В.Юничкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью на 8 единиц на общестроительные работы для температуры -20гр.С

Основание: КЗС-I-9 АР I-8

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 28,480 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 3560,00 руб.
I м^2 общей площади здания I30,76 руб.
I м^3 объёма здания 25,27 руб.

№№ пози-ций	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Сметная стоимость принимается по смете № I-I для района с расчетной зимней температурой воздуха -30 гр.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванных изменениями расчетной температуры									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ									
I.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту руб.	I,00	I898,00 I24,00	46,00 I5,00		I398	I24	46 I5	228,00 I9,35	228 I9
		К основному варианту сметы добавить									
2.	608-7021-4 ЦММП.9-348 Общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-300 м^3	2,02	7I,I8	—		I44	-	—	—	—
		Цена: 67,9 + 0,82 . 2									
3.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,32	25,00	—		58	-	—	—	—
4.	CI47-2	Арматура А-2 (углеродистая) I00 кг	0,2€	22,90	—		6	-	—	—	—
5.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,28	32,I0	—		9	-	—	—	—
		Из основного варианта исключить									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	608-70214 ЦММП.9-348 Общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-250 / $м^3$	2,56	69,54 / -	- / -	I78	-	- / -	- / -	- / -
				Цена: 67,9 + 0,82						
7.	CI47-8	Арматура А-3 / I00 кг	0,96	25,00 / -	- / -	24	-	- / -	- / -	- / -
8.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I / I00 кг	0,30	32,I0 / -	- / -	I0	-	- / -	- / -	- / -
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.			I903	I24	46		228
			руб.					I5		I9
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I903	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			3I4	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	56	-		-
	Плановые накопления		руб.			I77	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			2394	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		276
	Сметная заработная плата		руб.			-	I95	-		-
	Итого по разделу 2		руб.			2394	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		276
	Сметная заработная плата		руб.			-	I95	-		-
	Итого прямые затраты по подземной части		руб.			I903	I24	46		228
								I5		I9
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I903	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			3I4	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	56	-		-
	Плановые накопления		руб.			I77	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			2394	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		276
	Сметная заработная плата		руб.			-	I95	-		-
	Итого по подземной части:		руб.			2394	-	-		-
	Норматив.условно-чистая продукция		руб.			-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		276
	Сметная заработная плата		руб.			-	I95	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 4. КАРКАС								
9.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	I579,00	70,00	I579	53	70	85,00	85
		руб.		53,00	26,00			26	33,54	34
		К основному варианту добавить								
I0.	608-I0062 ЦММП.8-40 Общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки прямоугольные, объёмом более, I,5 м^3, бетон М-300 м^3	7,20	75,53	=	544	-	=	=	=
				-	-			-	-	
				Цена: 78,8 - 0,82 - I,63						
II.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	2,88	42,30	=	I22	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
I2.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	I,26	24,50	=	3I	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
I3.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	2,88	32,I0	=	92	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
		Из основного варианта исключить								
I4.	608-I0062 ЦММП.8-40	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3 м^3	7,20	78,80	=	567	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
I5.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	3,46	42,30	=	I46	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
I6.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,34	24,50	=	57	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
I7.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	I,26	32,I0	=	4I	-	=	=	=
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб.				I557	53	70		85
		руб.						26		34
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I557	-	-		-
		Накладные расходы руб.				257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	47	-		-
		Плановые накопления руб.				I45	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			1959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		141
		Сметная заработная плата	руб.			-	126	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			1950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		141
		Сметная заработная плата	руб.			-	126	-		-
		Раздел 5. СТЕНЫ								
18.	Есмета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту	1,00	6405,00 453,00	506,00 173,00	6405	453	506 173	743,00 223,17	743 223
		руб.								
19.	Есмета I-I	Прямые затраты на металлоремонтные работы по основному варианту	1,00	287,00 12,00	17,00 6,00	287	12	17 6	18,00 7,74	18 8
		руб.								
				К основному варианту добавить						
20.	608-1041О ЦММП.8-365	Панели стеновые из ячеистых бетонов объёмной массой 550-600 кг/м³ с расходом стали до 7,0 кг/м²	279,48	10,39 -	- -	2904	-	- -	- -	- -
		м²		Цена: 9,91 + 0,48						
21.	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м	0,13	34,20 2,21	0,81 0,24	4	-	- -	4,05 0,31	1 -
		м³								
				Из основного варианта исключить						
22.	608-10393 ЦММП.8-327	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой 1000-1200 кг/м³/плоские/ с фактурным слоем с двух сторон/ с расходом стали до 7,0 кг/м²	290,84	14,88 -	- -	4328	-	- -	- -	- -
		м²		Цена: 14,4 + 0,48						
23.	Е8-30 Т.5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м	0,16	34,20 2,21	0,81 0,24	5	-	- -	4,05 0,31	1 -
		м³								
24.	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	2,00	0,23 0,08	0,15 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	- -
		шт								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25.	608-70006 ЦММП.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объёмом до 0,5 м³ / м³	0,08	64,40	—	5	-	—	—	—
26.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I / I00 кг	0,0I	32,I0	—	I	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб.				5260	465	523		7[illegible]
		руб.						I79		23[illegible]
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				4973	-	-		-
		Накладные расходы руб.				82I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I47	-		-
		Плановые накопления руб.				464	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				6258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I04I
		Сметная заработная плата руб.				-	773	-		-
		Стоимость металломонтажных работ руб.				287	-	-		-
		Накладные расходы руб.				25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления руб.				25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб.				337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		28
		Сметная заработная плата руб.				-	22	-		-
		Итого по разделу 5 руб.				6595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I069
		Сметная заработная плата руб.				-	795	-		-
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
27.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту руб.	I,00	I739,00	43,00	I739	3I	43	5I,00	5I
				3I,00	I5,00			I5	I9,55	I9
		К основному варианту добавить								
28.	608-I0329 ЦММП.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м² / м²	36,00	6,64	—	239	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				Из основного варианта исключить						
29.	608-I0330 ЦММП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2 м^2	36,00	7,00	—	252	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 6 руб.				I726	3I	43		5I
		руб.						I5		I9
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I726	-	-		-
		Накладные расходы руб.				234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	52	-		-
		Плановые накопления руб.				I6I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2I7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		96
		Сметная заработная плата руб.				-	98	-		-
		Итого по разделу 6 руб.				2I7I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		96
		Сметная заработная плата руб.				-	98	-		-
		Раздел 7. КРОВЛЯ								
30.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	I643,00	42,00	I643	232	42	403,00	403
		руб.		232,00	I2,00			I2	I5,48	I5
		Из основного варианта исключить								
3I.	CI40-I205I ЦММП.3-I47	Изделия из легкого бетона м^3	8,64	I6,00	—	I38	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 7 руб.				I505	232	42		403
		руб.						I2		I5
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I505	-	-		-
		Накладные расходы руб.				248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	45	-		-
		Плановые накопления руб.				I40	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		44I
		Сметная заработная плата	руб.			-	289	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			I893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		44I
		Сметная заработная плата	руб.			-	289	-		-
		Раздел 9. ПРОЕМЫ								
32.	Есмета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту	I,00	266I,00 350,00	67,00 20,00	266I	350	67 20	583,00 25,90	583 26
			руб.							
33.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на металломонтажные работы	I,00	709,00 -	- -	709	-	- -	- -	- -
			руб.							
34.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на сантехнические работы	I,00	I2,00 7,00	- -	I2	7	- -	II,00 -	II -
			руб.							
					Оконные					
				К основному варианту добавить						
35.	CI22-I44 СНиП4-4-82 вып.I табл. 20	Блоки оконные трехстворные и одностворные ПВО-I2-I8	I5,47	9,I0 -	- -	I4I	-	- -	- -	- -
36.	FI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм	0,I5	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	I9	2	- -	22,90 0,3I	4 -
			I00 м^2							
				Исключить из основного варианта						
37.	CI22-I60 СНиП4-4-82 вып.I табл. 20	Блоки оконные одностворные и трехстворные ПВДI2-I8	I5,47	I3,72 -	- -	2I2	-	- -	- -	- -
			м^2							
38.	CIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2 м	7,00	0,86 -	- -	6	-	- -	- -	- -
			компл.							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39.	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным сте стеклом 3 мм I00 м²	0,I5	242,00 25,20	I,50 0,45	37	4	- -	46,90 0,58	7 -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			3287	355	67		59I
			руб.					20		26
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2578	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	77	-		-
		Плановые накопления	руб.			240	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		655
		Сметная заработная плата	руб.			-	452	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			709	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			62	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			4075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		66I
		Сметная заработная плата	руб.			-	463	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб.			I3335	II36	745		I89I
		В том числе:	руб.					252		325
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I2339	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I84
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	368	-		-
		Плановые накопления	руб.			II50	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I5524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2374
		Сметная заработная плата	руб.			-	I738	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			996	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			87	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			II69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Итого по надземной части:	руб.			I6693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2409
		Сметная заработная плата	руб.			-	I77I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I5238	I260	79I		2II9
		В том числе:	руб.					267		344
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I4242	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2I3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	424	-		-
		Плановые накопления	руб.			I327	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I79I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2650
		Сметная заработная плата	руб.			-	I933	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			996	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			86	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			87	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			II69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Итого по смете	руб.			I9087	-	-		-
		Всего по смете с учетом разделов I,3,8,I0-I3	руб.			28480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2684
		Сметная заработная плата	руб.			-	I966	-		-

Составил Макрушина

Проверил Шаповалова

т.п. 503-2-33.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц

на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления

(вариант при расчетной температуре - 20°С)

Основание: ОВ,СО листы I÷ 25

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,45 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I8I,25 руб.

I м2 общей площади здания 6,66 руб.

I м3 объема здания I,29 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	основной зарплаты	экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин на един.	всего
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающих машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		По смете I-2 сметная стоимость составляет				I520				
		Раздел I. Отопление								
		Исключается:								
I.	ЕI8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40 экм	6,98	7,67 0,25	0,06 0,02	54	2	-	0,46 0,03	3 -
2.	ЕI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00м2	0,06	4,38 I,6I	0,25 0,08	I			2,38 0,I0	-
3.	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00м2	0,06	20,60 3,02	0,24 0,08	I			4,60 0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				56	2	-	-	3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				2				
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2				
		Стоимость сантехнических работ руб.				54				
		Накладные расходы руб.				7				
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.								I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					I			
	Плановые накопления	руб.				5				
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				66				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								4
	Сметная заработная плата	руб.					3			
	Итого по разделу I	руб.					68			
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								4
	Сметная заработная плата	руб.					3			
	Итого прямые затраты по смете	руб								
		руб.				56	2			3
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				2				
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2				
	Стоимость сантехнических работ	руб.				54				
	Накладные расходы	руб.				7				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					I			
	Плановые накопления	руб.				5				
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				66				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								4
	Сметная заработная плата	руб.					3			
	Итого по смете	руб.				68				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								4
	Сметная заработная плата	руб.					3			
	Итого по смете	руб.				I452				

Составил Чемева

Проверил Небритова

т.м. 503-2-33.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-3

Альбом У

К типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц на вентиляцию

(вариант при расчетной температуре - 20°С)

Основание: ОВ,СО листы I÷ 25

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	2,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете: Стоимость на:	
расчетную единицу	306,25 руб.
I м2 общей площади здания	II,25 руб.
I м3 объема здания	2,I7 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин на единицу	всего
								в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		По смете I-3 сметная стоимость составляет:				2460				
		Исключается:								
I.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	-	5,38 0,I8	5 -
2.	CI30-759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС8А-П, поверхность нагрева в М2-I6,92	шт I,00	62,90	-	53				-
		Добавить:								
3.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	-	5,38 0,I8	5 -
4.	CI30-758	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС7А-П, поверхность нагрева в М2-I4,I6	шт I,00	46,30	-	46				
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			7	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II

В том числе:		
Стоимость сантехнических работ	руб.	7
Накладные расходы	руб.	I
Плановые накопления	руб.	I
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	9
Итого по смете исключается	руб	9
Итого по смете	руб.	245I

Составил Чешева

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I

к типовому проекту гарача для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью на 3 ед. на общестроительные работы для температуры -40 гр.С

Основание:

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3I,80 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 3975,90 руб.
I м² общей площади здания I46,0I руб.
I м³ объёма здания 27,09 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	всего	обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0		II	
				Сметная стоимость принимается по смете № I-I для района с расчетной зимней температурой воздуха -30 гр.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванных изменениями расчетной температуры								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ											
I.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту руб.	I,00	I898,00 I24,00		46,00 I5,00	I898	I24	46 I5	228,00 I9,35		228 I9	
		К основному варианту сметы добавить											
2.	608-702I4 ЦМШ.9-348 Общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-300 м³	2,56	7I,I8		-	I82	-	-	-		-	
		Цена: 67,9 + 0,82 . 2											
		Из основного варианта исключить											
3.	608-702I4 ЦМШ.9-348 Общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м, бетон М-250 м³	2,56	69,54		-	I78	-	-	-		-	
		Цена: 67,9 + 0,82											
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб. В том числе:	руб.				I902	I24	46 I5			228 I9	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I902	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	56	-		-
		Плановые накопления	руб.			I77	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		276
		Сметная заработная плата	руб.			-	I95	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			2393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		276
		Сметная заработная плата	руб.			-	I95	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	руб.			I902	I24	46		228
			руб.					I5		I9
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I902	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	56	-		-
		Плановые накопления	руб.			I77	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2393	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		276
		Сметная заработная плата	руб.			-	I95	-		-
		Итого по подземной части	руб.			2393	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	-	-		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		276
		Сметная заработная плата	руб.			-	I95	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 4. КАРКАС								
4.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	I579,00	70,00	I579	53	70	85,00	85
		руб.		53,00	26,00			26	33,54	34
		К основному варианту добавить								
5.	608-I0062 ЦММП.8-40 общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3, бетон М-500	7,20	85,32	-	6I4	-	-	-	-
		м^3		-	-			-	-	-
		Цена: 8I,8 + I,63 . 2								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	4,03	42,30	—	I7I	-	—	—	—
7.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,64	4I,30	—	26	-	—	—	—
8.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,64	I7,80	—	II	-	—	—	—
		Из основного варианта исключить								
9.	608-I0062 ЦНИИП.8-40 Общ.указ. П.2.3 таб.3	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 м^3, бетон М-500 м^3	7,20	82,06	—	59I	-	—	—	—
I0.	CI47-I8	Проволочная арматура ВР-2 I00 кг	3,46	42,30	—	I46	-	—	—	—
II.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,54	4I,30	—	22	-	—	—	—
I2.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,54	I7,80	—	I0	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 4 руб.				I632	53	70		85
		руб.						26		34
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				I632	-	-		-
		Накладные расходы руб.				269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	48	-		-
		Плановые накопления руб.				I5I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				2052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I44
		Сметная заработная плата руб.				-	I27	-		-
		Итого по разделу 4 руб.				2059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I44
		Сметная заработная плата руб.				-	I27	-		-
		Раздел 5. СТЕНЫ								
I3.	Есмета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту	I,00	6405,00	506,00	6405	453	506	743,00	74
		руб.		453,00	I73,00			I73	223,I7	223

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4.	Есмета I-I	Прямые затраты на металлоремонтные работы по основному варианту руб.	I,00	287,00 I2,00	I7,00 6,00	287	I2	I7 6	I8,00 7,74	I8 8
		К основному варианту добавить								
I5.	608-I0397	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг /М3 плоские/ с фактурным слоем с двух сторон / с расходом стали до 7,0 кг/м^2 м^2	28I,00	I7,78 -	= =	50I0	-	= =	= =	= =
		Цена: I7,3 + 0,48								
I6.	F8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м м^3	0,I9	34,20 2,2I	0,8I 0,24	6	-	= -	4,05 0,3I	I -
		Из основного варианта исключить								
I7.	608-I0393	Панели стеновые из легкого бетона объёмной массой I000-I200 кг/м^3 плоские/ с фактурным слоем с двух сторон/ с расходом стали до 7,0 кг/м^2 м^2	280,80	I4,88 -	= =	4I78	-	= =	= =	= =
		Цена: I4,4 + 0,48								
I8.	30-5I	Установка на опоры автодорожных мостов железобетонных плитных пролетных строений длиной до I5 м шт	0,I6	34,I0 4,82	25,30 6,88	5	I	4 I	7,34 8,88	I I
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб.				7525	464	5I9		76I
		руб.						I78		230
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				7238	-	-		-
		Накладные расходы руб.				II95	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		II0
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	2I5	-		-
		Плановые накопления руб.				675	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				9I08	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I075
		Сметная заработная плата руб.				-	839	-		-
		Стоимость металломонтажных работ руб.				287	-	-		-
		Накладные расходы руб.				25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления руб.				25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб.				337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	22	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			9445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II03
		Сметная заработная плата	руб.			-	86I	-		-
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
I9.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	I739,00	43,00	I739	3I	43	5I,00	5I
		руб.		3I,00	I5,00			I5	I9,35	I9
		К основному варианту добавить								
20.	608-I0330 ЦМП.8-I20	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2	90,00	5,62	=	506	-	=	=	=
		м^2		=	=			=	=	=
2I.	608-I0330 ЦМП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м^2	54,00	7,00	=	378	-	=	=	=
		м^2		=	=			=	=	=
		Из основного варианта исключить								
22.	608-I0329	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м^2	90,00	5,35	=	489	-	=	=	=
		м^2		=	=			=	=	=
23.	608-I0329 П.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 400 кгс/м^2	54,00	6,64	=	359	-	=	=	=
		м^2		=	=			=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			I788	3I	43		5I
			руб.					I5		I9
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I782	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	53	-		-
		Плановые накопления	руб.			I66	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.			=	99	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.			-	99	-		-
		Раздел 7 КРОВЛЯ								
24.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	I,00	I643,00	42,00	I643	232	42	403,00	403
			руб.	232,00	I2,00			I2	I5,48	I5
		Добавить к основному варианту								
25.	СI40-I205I Ц.ММ.3-I47	Изделия из легкого бетона	$м^3$	6,48	I6,00	I04	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб.			I747	232	42		403
			руб.					I2		I5
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I747	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	52	-		-
		Плановые накопления	руб.			I63	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2I98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		445
		Сметная заработная плата	руб.			-	296	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			2I98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		445
		Сметная заработная плата	руб.			-	296	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части:	руб.			I2686	780	674		I300
								23I		298
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I2399	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I90
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	368	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I5600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I762
		Сметная заработная плата	руб.			-	I36I	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по надземной части:	руб.			I5937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I790
		Сметная заработная плата	руб.			-	I383	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I4588	904	720		I528
		В том числе:	руб.					246		3I7
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I430I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		2I9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	424	-		-
		Плановые накопления	руб.			I332	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I7993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2038
		Сметная заработная плата	руб.			-	I556	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по смете	руб.			I8330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2066
		Сметная заработная плата	руб.			-	I578	-		-
		Всего по смете с учетом разделов I,3,8-I3	руб.			3I800	-	-		-

Составил Макрушина

Проверил Шаповалова

т.п. 503-2-33.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-2

Альбом У

К типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц

на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления

(вариант при расчетной температуре – 40°С)

Основание: ОВ, СО листы I♦ 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,4I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I76,25 руб.

I м2 общей площади здания 6,47 руб.

I м3 объема здания I,20 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда, рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживаем. машины на един.	Затраты труда, рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживаем. машины всего
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты					
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		По смете I-2 сметная стоимость составляет					I520				
		Раздел I. Отопление									
		Добавляется									
I.	KI8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40	экм	I2,06	7,67 0,25	0,06 0,02	93	3	-	0,46 0,03	6 -
2.	KI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	0,05	4,38 I,6I	0,25 0,08	I			2,38 0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб руб				95	3	-		6
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2				
		Стоимость сантехнических работ	руб				93				
		Накладные расходы	руб				I2				I
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.						2			
		Сметная заработная плата в н.р. руб.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плановые накопления	руб.					8				
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.					II3				
Нормативная трудоемкость	чел.ч.									7
Сметная заработная плата	руб.						5			
Итого по разделу I	руб.					II5				
Нормативная трудоемкость	чел.ч.						5			7
Сметная заработная плата	руб.						5			
Итого прямые затраты по смете	руб.									
	руб.					95	3			6
В том числе:										
Стоимость общестроительных работ	руб.					2				
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.					2				
Стоимость сантехнических работ	руб.					93				
Накладные расходы	руб.					I2				
Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.									I
Сметная заработная плата в н.р.	руб.						2			
Плановые накопления	руб.					8				
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.					II3				
Нормативная трудоемкость	чел.ч.									7
Сметная заработная плата	руб.						5			
Итого по смете	руб.					II5				
Нормативная трудоемкость	чел.ч.									7
Сметная заработная плата	руб.						5			
Итого по смете	руб.					I405				

Составил Чеснева

Проверил Небритова

т.п. 503-2-33.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-3

К типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц на вентилячию (вариант при расчетной температуре - 40°С)

Основание: ОВ,СО листы I: 25
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,49 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 3II,25 руб.
I м2 общей площади здания II,43 руб.
I м3 объема здания 2,I2 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. зарплата	Общая ст-ть,руб. всего	основной з/платы	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
		По смете I-3 сметная стоимость составляет					2460				
		Исключается:									
I.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	-	5,38 0,I8	5 -
2.	CI30-759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС8А-Г, поверхность нагрева В М2-I6,92	шт	I,00	52,90	-	53				
3.	С ПР-НТ 23-08/I98I -34	Заслонка утепленная без электроподогрева П600хI000мм с исполнительным механизмом МЭО 40/63-0,63-82	шт	2,00	202,40		405				
		Добавляется:									
4.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой т, до 0,I25	шт	I,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	СI30-747	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые ЕВБ7-П-0I, поверхность нагрева 8 м2-I5,73	шт	I,00	53,80	-	54		-	-
6.	С Пр-нт 23-08/I98I -34	Заслонка утепленная воздушная КВУ 600хI000мм с исполнительным механизмом МЭО I6/25-0,63-82	шт	I,00	220,00	-	220			
7.	Е20-697 I8-2	Металлоконструкции привода	I00кг	I,83	36,29 3,67	0,26 0,08	66	7	6,02 0,I0	II
8.	Е26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,30	20,40 8,37	0,I7 0,05	6	3	I3,80 0,06	4 -
9.	СП4-687	Маты строительные из штапельного стеклянного волокна марки МС-35	м3	0,40	9,37		4			
		Итого прямые затраты по смете	руб руб				5	I0		I5
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I0			
		Накладные расходы	руб.				2			
		Плановые накопления	руб.				I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I3			
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							4
		Сметная заработная плата	руб.					3		
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I2			
		Накладные расходы	руб.				23			
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.					4		
		Плановые накопления	руб.				2			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I3			
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							I4
		Сметная заработная плата	руб.					II		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по смете	руб.				26				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								I8
	Сметная заработная плата	руб.					I4			
	Итого по смете	руб.				2486				

Составил Чемева

Проверил Набритова

Наименование стройки - Т.П. на 8 единиц (вариант -40 гр.С) Объект номер Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I6-6

на электросиловое оборудование, вариант при расчетной температуре наружного воздуха -40 гр. С

Наименование объекта - гараж

Основание:

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,808 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 210 чел.ч.
Сметная заработная плата 0,119 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Сметная стоимость принимается по смете для района с расчетной зимней температурой воздуха 30 гр.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванную изменениями расчетной температуры									
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I. См		Стоимость оборудования по основному варианту руб.	I,00	20I,00		-	20I	-	-	-	-
2. Цсмета		Прямые затраты по основному варианту на монтажные работы оборудования руб.	I,00	54,00 22,00	I,00 -		54	22	I -	34,00 -	34 -
		Добавляется к основному варианту сметы									
3.	I5-04ДI2П4 -544	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-III002 шт	I,00	5,50	-	-	6	-	-	-	-
4.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	I,00	3,40 I,49	0,08 0,0I		3	I	- -	2,00 0,0I	2 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб.					264	23	I		36
		руб.							-		-
		В том числе:									
		Стоимость оборудования руб.					207	-	-		-
		Транспортные расходы руб.					I9	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.					226	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			57	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			83	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб.			-	26	-		-
		Итого по разделу I	руб.			309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб.			-	26	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5.	Цсмета	Прямые затраты по основному варианту на монтажные работы	I,00	I76,00 67,00	44,00 I5,00	I76	67	44 I5	I47,00 I9,35	I47 I9
		руб.								
		Добавляется								
6.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм	0,I0	9,89 8,57	0,I7 0,08	I	I	- -	I5,00 0,I0	I -
		I00 м								
7.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке; суммарное сечение до : 2,5 мм^2	0,I0	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	- -
		I00 м								
8.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2	0,20	I,2I I,I4	- -	I	-	- -	2,00 -	- -
		I00 м								
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			I79	68	44		I48
			руб.					I5		I9
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I79	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I72
		Сметная заработная плата	руб.			-	93	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I72
		Сметная заработная плата	руб.			-	93	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9. Смета		Стоимость материалов по основному варианту	I,00	22I,00	-	22I	-	-	-	-
		руб.								
		Добавляется								
I0. CI52-I66		Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : 2,5	0,03	22,00	-	I	-	-	-	-
		I000 м								
II. CI59-544		Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	I,00	I,5I	-	2	-	-	-	-
		I0 м								
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			224	-	-		-
			руб.					-	-	-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			224	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			242	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			242	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			667	9I	45		I84
			руб.					I5		I9
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			207	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I9	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			226	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			460	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			79	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			43	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2IO
		Сметная заработная плата	руб.			-	II9	-		-
		Итого по смете	руб.			808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2IO
		Сметная заработная плата	руб.			-	II9	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шульгина

т.п. 503-2-33.88

Альбом У

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 8 единиц.

Ресурсы	Количество. Варианты. -20°С	-30°С	-40°С
I	2	3	4
I. Общестроительные работы			
Подземная часть			
I. Затраты труда, чел.час.	677,9	677,9	677,9
2. Заработная плата, руб.	667	667	667
3. Строительные машины, руб.	59,7	59,7	59,7
маш.-час.	78,7	78,7	78,7
Надземная часть			
I. Затраты труда. чел.-час	36I7,3	36I9,2	3624,2
2. Заработная плата, руб.	2965	2967	2969
3. Строительные машины, руб.	308,97	309,I2	309,20
маш.час.	92,62	92,7	92,I7
Итого по подземной и надземной части			
I. Затраты труда, чел.-час	4295,2	4297,05	4302,I
2. Заработная плата, руб.	3632	3634	3636
3. Строительные машины, руб.	368,67	368,82	368,90
маш.час.	I7I,32	I7I,32	I70,82
Отопление			
Затраты труда, чел.-ч.	29I,94	295,55	30I,42
Заработная плата, руб.	I66,0	I68,0	I7I,0
Прочие машины, руб.	5,59	6,05	6,83
Вентиляция			
Затраты труда, чел.-ч.	330,65	330,65	345,8
Заработная плата, руб.	242	242,0	252,0
Прочие машины, руб.	I0,85	I0,85	II,36
Водопровод и канализация			
Затраты труда, чел.-ч.	376,04	376,04	376,04
Заработная плата, руб.	222	222	222
Машины, маш.ч.	0,32	0,32	0,32
Прочие работы, руб.	I4,09	I4,09	I4.09

1	2	3	4
Монтажные работы			
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.ч.	257	257	257
Заработная плата, руб.	I76	I76	I76
Строительные машины, руб.	4,2I	4,2I	4,2I
Электросиловое оборудование			
Затраты труда, чел.ч.	I36	I36	I85
Заработная плата, руб.	I04	I04	I06
Строительные машины, руб.	-	-	-
Автоматическое управление			
Затраты труда чел.ч.	279	279	279
Заработная плата, руб.	I45	I45	I45
Строительные машины, руб.	-	-	-
Слаботочные устройства			
Затраты труда, чел.час.	85	85	85
Заработная плата, руб.	44	44	44
Строительные машины, руб.	-	-	-
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.ч.	I52	I52	I52
Заработная плата, руб.	I02	I02	I02
Строительные машины, руб.	-	-	-

Составил ст.инженер Ивахина

gost.e-ecolog.ru