ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-84.I3.9I

Гараж на IO грузовых автомобилей с открытой стоянкой

Стены панельные

(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 7

С М Е Т Ы

СТП 1639/07

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-84.I3.9I

Гараж на I0 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

Стены панельные
(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 7

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	I35,87 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	II0,94 тыс руб.
Iм3 здания	34,96 руб.
Iм2 общей площади	254,69 руб.
на I автомобиль	I3587 руб.

РАЗРАБОТАН
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 20.05.9Iг. № 5

Главный инженер филиала	Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта	В.Ф.Бетехтин
Главный специалист	Т.Ф.Морковина

г.Новосибирск
I99Iг.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
		Пояснительная записка	3
I	I	Объектная смета на гараж на I0 грузовых автомобилей с открытой стоянкой, стены панельные, с расчетной температурой -40°С, сейсмичностью не выше 6 баллов	4
2	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	7
3	I-2	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод	40
4	I-3	Локальная смета на оборотное водоснабжение	45
5	I-4	Локальная смета на хозяйственно-бытовую канализацию	50
6	I-5	Локальная смета на производственную канализацию	54
7	I-6	Локальная смета на дождевую канализацию	58
8	I-7	Локальная смета на горячее водоснабжение	62
9	I-8	Локальная смета на индивидуальный тепловой пункт	66
I0	I-9	Локальная смета на теплоснабжение установок систем	74
II	I-I0	Локальная смета на отопление	80
I2	I-II	Локальная смета на вентиляцию	84
I3	I-I2	Локальная смета на электроосвещение	94
I4	I-I3	Локальная смета на силовое электрооборудование	I00
I5	I-I4	Локальная смета на связь и сигнализацию	I08
I6	I-I5	Локальная смета на пожарную сигнализацию	II3
I7	I-I6	Локальная смета на УИП и автоматику	II6
I8	I-I7	Локальная смета на технологическое оборудование	I27
I9	I-I8	Локальная смета на нестандартизированное сборудование	I32
20	I-I9	Локальная смета на технологические промпроводки	I35
2I	I-20	Локальная смета на оборудование комнаты приема пищи	I39
22	I-2I	Локальная смета на металлические шкафчики	I42
23	I-22	Локальная смета на оборудование административных помещений	I44
24		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I46

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту Гаража на I0 грузовых автомобилей с открытой стоянкой (стены панельные) составлена в ценах I984 года в объеме, предусмотренном по типому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для 8 территориального района (подрайон I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января I982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек города Новосибирска в ценах, введенных с I.0I.I984 года.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха -40°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для IУ географического района;
- сейсмичность района не выше 6 баллов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы	- I6,5%
- на металлоконструкции	- 8,6%
- на сантехнические работы	- I3,3%
- плановые накопления	- 8%

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту гаража на I0 грузовых автомобилей с открытой стоянкой (стены панельные) с расчетной температурой -40°С, сейсмичностью не выше 6 баллов

Сметная стоимость	I35,87 тыс.руб.
Построечная трудоемкость	I0,39 тыс.чел.час
Нормативная трудоемкость	I2,59 тыс.чел.час
Сметная зарплата	I0,3I тыс.руб.
Стоимость на:	
I.расчетную единицу	I3587 руб.
2.Iм2 общей площади здания	254,68 руб.
3.Iм3 объема здания	34,96 руб

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел. час	Сметная зарплата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	73,I0	-	-	-	73,I0	7,22	6,2I	3I73,5м3 27.04руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	0,85	-	-	-	0,85	0,06	0,05	0.27 руб.
3	I-3	Оборотное водоснабжение	I,08	-	-	-	I,08	0,24	0,I7	0,34 руб.
4	I-4	Хозяйственно-бытовая канализация	0,20	-	-	-	0,20	0,05	0,04	0,06 руб.
5	I-5	Производственная канализация	I,44	-	-	-	I,44	0,09	0,09	0,45 руб.
6	I-6	Дождевая канализация	0,22	-	-	-	0,22	0,08	0,06	0,07 руб.
7	I-7	Горячее водоснабжение	0,27	-	-	-	0,27	0,II	0,08	0,08 руб.
8	I-8	Индивидуальный тепловой пункт	2,06	0,44	0,38	-	2,88	0,59	0,45	0,79 руб.
9	I-9	Теплоснабжение, установок систем	9,37	0,2I	0,79	-	I0,3	0,44	0,43	3,02 руб.
I0	I-I0	Отопление	I,II	-	-	-	I,II	0,I5	0,II	0,35 руб.
II	I-II	Вентиляция	II,2I	-	-	-	II,2I	0,87	0,65	3,53 руб.
I2	I-I2	Электроосвещение	-	5,92	-	-	5,92	I,06	0,80	I,87 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	I-I3	Силовое электрооборудование	-	I,4I	2,62	-	4,03	0,54	0,4I	0,44 руб.
I4	I-I4	Связь и сигнализация	-	0,25	0,28	-	0,53	0,I4	0,I0	0,08 руб.
I5	I-I5	Пожарная сигнализация	-	0,I6	0,80	-	0,96	0,I0	0,08	0,05 руб.
I6	I-I6	КИП и автоматика	-	I,3I	I,30	-	2,6I	0,6I	0,4I	0,4I руб.
I7	I-I7	Технологическое оборудование	-	0,23	I4,80	-	I5,03	0,I7	0,I3	0,07 руб.
I8	I-I8	Нестандартизированное оборудование	-	-	I,86	-	I,86	-	-	-
I9	I-I9	Технологические промпроводки	0,0I	0,05	-	-	0,06	0,04	0,02	0,02 руб.
20	I-20	Оборудование комнаты приема пищи	-	0,04	0,75	-	0,79	0,03	0,02	0,0I руб.
2I	I-2I	Металлические шкафчики	-	-	I,II	-	I,II	-	-	-
22	I-22	Оборудование административных помещений	-	-	0,24	-	0,24	-	-	-
		Всего:	I00,92	I0,02	24,93	-	I35,87	I2,59	I0,3I	34,96 руб.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил Г.Н.Пожидаева

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			487	610	-	-	0,83
2	ФУНДАМЕНТЫ			3229	4061	-	-	5,56
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			338	420	-	-	0,57
4	КАРКАС			5673	7095	-	-	9,71
5	СТЕНЫ			20921	26327	-	-	36,01
6	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ			6948	8741	-	-	11,96
7	КРОВЛЯ			1639	2060	-	-	2,82
8	ПЕРЕГОРОДКИ			7484	9414	-	-	12,88
9	ПРОЕМЫ			3250	4060	-	-	5,55
10	ПОЛЫ			3574	4495	-	-	6,15
11	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2462	2907	-	-	3,98
12	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			1850	2327	-	-	3,18
13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			467	587	-	-	0,80
	ИТОГО:	М3	3175,50	58322	73104	1838	2304	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕИ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ16,АР1-АР5,КМ1-КМ7,КЖИ30

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	73,104 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7220 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6,211 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	3173,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	23,04 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М	0,07	38,13	38,13	3	-	3	-	-
				-	14,03			1	17,57	1
		1000М3								
2	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607	0,07	125,20	125,20	9	-	9	-	-
				-	46,00			3	57,60	4
		1000М3								
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	0,07	153,38	145,80	11	1	11	13,00	1
				7,37	64,51			5	80,78	0
		1000М3								
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	86,40	0,32	-	28	6	-	0,09	0
		Т		0,07	-			-	-	-
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,07	12,16	10,53	1	-	-	2,63	-
				1,49	3,59			-	4,50	-
		1000М3								
6	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,43	154,48	146,97	66	3	63	13,20	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		7,51	65,20			28	81,64	35
		1000М3								
7	Е1-948 ТЕХ.Ч.П.3. 67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКОВАТОРА	0,42	165,60	-	70	70	-	228,00	96
		100М3		165,60	-			-	-	-
8	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П.3. 48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ	0,47	39,19	39,19	18	-	19	-	-
				-	14,37			7	17,99	8
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	0,47	145,76	145,76	69	-	69	-	-
				-	53,36			25	66,82	32
		1000М3								
10	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П.3. 48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,47	39,19	39,19	18	-	19	-	-
				-	14,37			7	17,99	8
		1000М3								
11	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	0,47	145,76	145,76	69	-	69	-	-
				-	53,36			25	66,82	32
		1000М3								
12	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М	0,43	21,32	21,32	9	-	9	-	-
				-	7,84			3	9,82	4
		1000М3								
13	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	0,43	109,66	109,66	47	-	46	-	-
				-	40,36			17	50,54	21
		1000М3								
14	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,47	47,72	-	22	22	-	89,60	42
		100М3		47,72	-			-	-	-
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	4,25	10,96	3,83	47	30	16	11,26	48
				7,13	2,63			11	3,29	14
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			487	132	333		201
			РУБ.					132		165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			487	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			79	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	278	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	278	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50	7,25	27,92	0,29	202	6	2	1,37	10
		М3		0,80	0,09			1	0,10	1
17	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	21,50	40,97	0,62	881	90	14	6,66	143
		М3		4,17	0,21			5	0,24	5
18	Е6-6	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	13,60	39,08	1,35	531	44	18	5,17	70
		М3		3,21	0,45			6	0,56	7
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	293,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,94	287,00	-	270	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,02	386,76	1,36	8	1	-	64,00	1
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
22	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,06	652,05	2,10	39	5	-	123,00	7
		Т		83,95	0,76			-	0,85	-
23	Е6-2 ТЕХ.Ч.ТАБ1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	0,52	39,46	0,39	21	1	-	4,50	2
		М3		2,82	0,13			-	0,15	-
24	Е6-13	-БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М100	0,05	35,93	0,35	2	-	-	5,07	-
		М3		3,20	0,11			-	0,12	-
25	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	485,66	1,46	-	-	-	210,00	-
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
26	Е6-13 ТЕХ.Ч.ТАБ1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М200	7,50	37,81	0,35	284	24	3	5,07	38
		М3		3,20	0,11			1	0,12	1
27	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК ПО НАБЕТОНКАМ	0,01	463,23	1,44	5	-	-	54,30	1
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-
28	Е8-27	-ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	1,86	94,99	1,57	176	42	3	33,60	62
		100М2		22,42	0,52			1	0,58	1
29	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	10,00	7,20	2,82	72	31	28	4,51	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		3,12	1,10			11	1,23	12
30	ССЦП.2.831-4	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М300	3,77	88,84	-	335	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.			-	-			-	-	-
		М3								
31	ССЦП.2.831-4	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М250	0,48	88,02	-	42	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 4			-	-			-	-	-
32	С147-8 ССЦТАБ.2	-АРМАТУРА А-3	1,58	24,50	-	39	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	С147-3 ССЦТАБ.2	-АРМАТУРА А-3В	2,86	22,40	-	64	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-16 ССЦТАБ.2	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,44	31,60	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	27,50	7,94	0,55	218	25	15	1,64	45
		М3		0,90	0,18			5	0,20	5
36	Е11-55 ССЦП.П.1.1 28,1.144	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,27	63,16	0,99	17	3	-	18,80	5
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
37	Е11-56 ССЦП.1.128 ,1.144	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,27	23,03	0,48	6	-	-	0,34	-
		100М2		0,37	0,16			-	0,18	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3229	272	83		429

			РУБ.					30		32
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3229	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			531	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	93	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			301	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4061	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		509
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	395	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			4061	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		509
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	395	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
38	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	43,48	1,03	3	-	-	7,19	-
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
39	Е6-30 ТЕХ.Ч.ТАБ.	-БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	1,68	39,38	1,25	66	5	2	4,35	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	М3		2,69	0,81			1	0,46	1
		ПРИЯМКИ И КАНАЛЫ								
40	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКОВ И	0,65	30,69	0,35	20	-	-	0,99	1
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200								
	1,ТАБ.2	М3		0,60	0,11			-	0,12	-
41	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ	0,09	7,61	0,33	1	-	-	0,80	-
		ПОДГОТОВКИ ПОД ЛОТКИ КАНАЛОВ								
		М3		0,46	0,11			-	0,12	-
42	Е6-125	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА	0,21	91,65	1,19	19	3	-	21,90	5
		М200,ТОЛЩИНОЙ 100ММ								
		М3		13,80	0,39			-	0,44	-
43	Е6-126	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 150ММ	0,68	66,55	0,90	45	6	-	13,50	9
		М3		8,51	0,30			-	0,34	-
44	Е6-128	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	1,59	45,51	0,72	72	6	1	6,46	10
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	М3		4,06	0,24			-	0,27	-
	1,ТАБ.2									
45	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	0,14	7,45	3,15	1	-	-	2,96	-
		ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ								
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ		2,07	1,22			-	1,37	-
		ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ								
		М3								
46	ССЦИП.2.393	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО	0,08	82,56	-	7	-	-	-	-
		0,2М3,ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ								
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ДО 3М		-	-			-	-	-
	4	М3								
47	ССЦИП.2.340	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО	0,06	74,36	-	4	-	-	-	-
		3М2,ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ ДО								
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	3М,ВЕСОМ ДО 5Т		-	-			-	-	-
	4	М3								
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,40	-	1	-	-	-	-
	ССЦТЕХ.Ч.Т	100КГ								
	АБ.2			-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,03	24,50	-	1	-	-	-	-
	ССЦТЕХ.Ч.Т	100КГ								
	АБ.2			-	-			-	-	-
50	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
	ССЦТЕХ.Ч.Т	100КГ								
	АБ.2			-	-			-	-	-
51	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	3,00	0,35	0,20	1	-	-	0,13	-
		0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,09	0,07			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
52	ССЦИП.2.587	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА	0,12	85,20	-	10	-	-	-	-
		М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,ДЛИНОЙ								
		ДО 3М		-	-			-	-	-
		М3								
53	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,09	24,50	-	2	-	-	-	-
	ССЦТЕХ.Ч.Т	100КГ								
	АБ.2			-	-			-	-	-
54	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЙ	0,05	386,76	1,36	19	2	-	64,00	3
		Т								
				43,70	0,45			-	0,50	-
55	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ	0,11	228,29	7,67	25	4	1	56,70	6
		СТАЛЬЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М2		38,06	2,53			-	2,84	-
56	Е9-118 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК ЛЮЧКОВ	0,03	49,83	0,21	1	1	-	63,40	2
		Т		45,41	0,06			-	0,07	-
57	С121-2114 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	0,03	437,92	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,14	94,99	1,57	13	3	-	33,60	5
				22,42	0,52			-	0,58	-
		100М2								
59	ССЬОРНИК Ч2 ТАБ.12	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,07	31,51	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
60	Е6-20	-ЗАБИТЬ КАНАЛ БЕТОНОМ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТРУБ	0,32	32,97	0,79	11	1	-	2,86	1
		М3		1,78	0,26			-	0,29	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			338	31	4		49
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			324	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			51	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			29	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			404	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	40	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			420	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	41	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			4054	435	420		679
			РУБ.					163		198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4040	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			661	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	116	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			374	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5075	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		932
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	713	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Руб.		5091	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	934	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	714	-	-	-

ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО

6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

61	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО ø,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	1ø,øø	11,58 3,46	4,42 1,75	116	35	45 1ø	5,ø2 1,96	5ø 2ø
62	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ø,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т ШТ	2,øø	13,86 4,3ø	5,85 2,31	28	9	12 5	6,24 2,59	12 5
63	Е7-39	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ ø,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	2,øø	12,28 3,46	4,42 1,75	25	7	9 4	5,ø2 1,96	1ø 4
64	ССЦИП.2.555-	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М3øø М3	1,38	1ø3,øø -	-	142	-	- -	- -	- -
65	ССЦИП.2.555-	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М2øø М3	8,øø	1ø1,ø6 -	- -	8ø8	-	- -	- -	- -
	ТАБ.4,6									
66	ССЦИП.2.563-	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М2øø	1,9ø	1ø6,øø -	- -	2ø2	-	- -	- -	- -
	ТАБ.4,6									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3								
67	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,94	26,43	-	25	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2,6		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-8	-АРМАТУРА А-3		11,38	28,91	-	329	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2,6		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,44	37,29	-	16	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2,6		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,09	48,14	-	4	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2,6		100КГ		-	-			-	-	-
71	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ		5,09	48,14	-	245	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2,6	ДЕТАЛИ	100КГ		-	-			-	-	-
72	Е7-147	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО 1ОТ ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		4,00	23,72	14,35	95	36	57	12,10	48
					8,95	5,78			23	6,48	26
			ШТ								
73	ССЦПП.2.136	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОБЪЕМОМ ДО 3,2М3, ДЛИНОЙ 18М, МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т, ИЗ БЕТОНА М400		6,20	164,00	-	1017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
74	ССЦПП.2.136	-ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М450		6,20	165,62	-	1027	-	-	-	-
			М3								
	ТАБ.4				-	-			-	-	-
75	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,84	22,40	-	19	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2		100КГ		-	-			-	-	-
76	С147-8	-АРМАТУРА А-3		10,42	24,50	-	255	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2		100КГ		-	-			-	-	-
77	С147-4	-АРМАТУРА А-4		9,22	22,40	-	207	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2		100КГ		-	-			-	-	-
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		1,62	31,60	-	51	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2		100КГ		-	-			-	-	-
79	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,85	40,80	-	35	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2		100КГ		-	-			-	-	-
80	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ		2,06	40,88	-	84	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2	ДЕТАЛИ	100КГ		-	-			-	-	-
81	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ		0,15	345,19	-	52	4	-	34,00	5
			Т		24,49	-			-	-	-
82	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК		0,60	364,52	3,45	219	29	2	66,60	40
			Т		48,87	1,14			1	1,28	1
83	Е9-33	-МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА		1,44	48,09	19,85	69	23	29	19,40	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т								
	2			15,94	8,34			12	9,36	13
84	С121-1785	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,44	3ø3,67	-	437	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-6								
	3	I		-	-			-	-	-
85	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	9,61	17,30	-	166	-	-	-	-
	ССЦТАБ.2	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			5673	143	154		193
			РУБ.					63		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5167	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			851	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	154	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			483	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6501	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	325	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			506	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			44	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			44	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			594	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	43	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			7095	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	368	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
86	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	57,00	17,82	6,03	1016	266	344	6,60	376
		СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
		ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО		4,60	2,37			135	2,66	152
		10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
87	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	10,00	20,94	7,94	209	57	79	8,20	81
		СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
		ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ		5,67	3,10			31	3,48	35
		10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО								
		25М								
		ШТ								
88	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	31,00	12,12	4,25	376	119	131	5,38	167
		ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН								
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ								
		ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО		3,83	1,66			51	1,86	58
		25М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
89	ССЦП.2.231	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 40СМ	476,11	27,80	-	13236	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
90	ССЦП.2.232	-ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ/М2	31,74	28,90	-	917	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
91	С147-24 ССЦТАБ.2	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,25	40,80	-	296	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
92	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,14	345,19	-	48	3	-	34,00	5
				24,49	-			-	-	-
		Т								
93	С147-29 ССЦТАБ.2	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	8,66	17,30	-	150	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
94	Е7-714	-ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	5,28	9,94	0,32	52	28	2	7,35	39
				5,22	0,10			1	0,11	1
		100М								
95	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН	1,36	67,39	15,36	92	14	21	15,00	20
				10,21	5,07			7	5,69	6
		100М								
96	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	5,28	2,50	0,01	13	3	-	1,04	5
				0,62	-			-	-	-
		100М								
97	Е10-28	-ЗАДЕЛКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ В ПАНЕЛИ	0,09	113,99	1,36	10	1	-	24,00	2
				14,83	0,45			-	0,50	-
		М3								
98	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,92	38,67	0,85	36	2	1	4,05	4
				2,54	0,28			-	0,31	-
		М3								
99	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	7,71	38,45	0,65	296	19	5	3,93	30
				2,47	0,21			2	0,24	2
		М3								
100	Е8-50	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	8,12	41,97	0,68	341	34	6	5,90	48
				4,16	0,23			2	0,26	2
		М3								
101	Е8-169	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,66	46,92	0,24	31	19	-	45,80	30
				29,21	0,08			-	0,09	-
		100М2ВП								
102	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,27	38,26	1,29	10	4	-	21,30	6
				14,60	0,43			-	0,48	-
		М3								
103	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,26	77,20	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП.В.1	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 200КГ/М3								
		М3		-	-			-	-	-
104	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	-	485,66	1,46	-	-	-	210,00	-
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
105	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	345,19	-	14	1	-	34,00	1
		Т		24,49	-			-	-	-
106	Е8-178	-УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,22М2	-	828,85	6,97	2	-	-	97,00	-
		100М2		65,55	2,30			-	2,58	-
107	Е8-178	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	0,08	767,85	6,97	59	5	-	97,00	7
		100М2		65,55	2,30			-	2,58	-
108	СПР06-08 СТР311 ССЦДОП,В.1 ТАБ.16	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕКЛОПЛИТКОЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	507,85	7,28	-	3697	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		20921	575	589		821
				РУБ.				229		258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	620	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1953	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		26327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		26327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1424	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
109	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	18,00	8,62	3,04	155	35	55	2,85	51
				1,92	1,20			22	1,35	24
		ШТ								
110	СПР.06-08П. 1.331 ССЦДОП,В.1 ТАБ15 ПРИЛОЖ,1	-СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 6М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)730КГС/М2	177,90	14,67	-	2610	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
111	СПР.06-08П.	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ	17,66	16,78	-	296	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.331 ПРИМЕЧ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБ15 ПРИЛОЖ.1	ДИАМЕТРОМ 400ММ М2		-	-			-	-	-
112	СПР.06-08П.-1.331 ПРИМЕЧ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБ.15 ПРИЛОЖ.1	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ М2	68,00	18,22 -	- -	1239	-	- -	- -	- -
113	СПР.06-08П.-1.331 ПРИМЕЧ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБ15 ПРИЛОЖ.1	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ М2	32,28	18,35 -	- -	592	-	- -	- -	- -
114	СПР.06-08П.-1.332 ПРИМЕЧ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБ15 ПРИЛОЖ.1	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГС/М2 М2	17,41	17,59 -	- -	306	-	- -	- -	- -
115	С147-24 ССЦТЕХ.Ч.Т АБ.2	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,71	40,80 -	- -	29	-	- -	- -	- -
116	Е7-239	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ШТ	36,00	5,96 1,14	1,51 0,49	215	41	55 18	1,67 0,55	60 20
117	ССЦИП.2.267	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)1925КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ М2	44,84	11,60 -	- -	520	-	- -	- -	- -
118	ССЦИП.2.267-ТЕХ.Ч.П.74	-ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ М2	34,72	12,12 -	- -	421	-	- -	- -	- -
119	С147-8 ССЦТАБ.2	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ 100КГ	0,12	24,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
120	ССЦИП.2.355	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300 М3	1,54	83,20 -	- -	128	-	- -	- -	- -
121	ССЦИП.2.355-ТЕХ.Ч.ТАБ. 4	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,46	81,56 -	- -	39	-	- -	- -	- -
122	С147-1 ССЦТЕХ.Ч.Т АБ.2	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,08	22,40 -	- -	2	-	- -	- -	- -
123	С147-8 ССЦТЕХ.Ч.Т	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,13	24,50 -	- -	28	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	А6.2			-	-			-	-	-
124	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,46	31,60	-	15	-	-	-	-
	ССЦТЕХ.Ч.Т	100КГ		---	---			---	---	---
	А6.2			-	-			-	-	-
125	СССЦП.2.355	-ТО ЖЕ,ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200,С ОТВЕРСТИЕМ	0,04	85,20	-	3	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 4,ТАБ.6	М3		-	-			-	-	-
126	С147-1	-АРМАТУРА А-1	-	23,52	-	1	-	-	-	-
	ССЦТЕХ.Ч.Т	100КГ		---	---			---	---	---
	А6.2,ТАБ.6			-	-			-	-	-
127	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	25,72	-	1	-	-	-	-
	ССЦТЕХ.Ч.Т	100КГ		---	---			---	---	---
	А6.2,ТАБ.6			-	-			-	-	-
128	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	33,18	-	1	-	-	-	-
	ССЦТЕХ.Ч.Т	100КГ		---	---			---	---	---
	А6.2,ТАБ.6			-	-			-	-	-
129	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	7,00	2,65	1,09	19	8	8	1,64	11
				---	---			---	---	---
				1,16	0,44			3	0,49	3
		ШТ								
130	СССЦП.2.195	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М200	0,06	111,00	-	7	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
131	СССЦП.2.196	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	0,82	91,80	-	75	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
132	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,32	22,40	-	7	-	-	-	-
	ССЦТЕХ.Ч.Т	100КГ		---	---			---	---	---
	А6.2			-	-			-	-	-
133	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,24	31,60	-	7	-	-	-	-
	ССЦТЕХ.Ч.Т	100КГ		---	---			---	---	---
	А6.2			-	-			-	-	-
134	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,44	40,80	-	18	-	-	-	-
	ССЦТЕХ.Ч.Т	100КГ		---	---			---	---	---
	А6.2			-	-			-	-	-
135	Е6-179	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М200	1,55	63,75	1,35	99	15	2	15,30	24
				---	---			---	---	---
		М3		9,94	0,45			1	0,50	1
136	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	364,00	-	4	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
137	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,12	350,00	-	42	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
138	Е6-33	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	0,82	38,39	1,27	31	2	1	4,46	4
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
				-	-			-	-	-
140	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	386,76	1,36	4	-	-	64,00	1
		т		43,70	0,45			-	0,50	-
141	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ	-	652,05	2,10	-	-	-	123,00	-
		т		83,95	0,76			-	0,85	-
142	С147-29 ССЦТЕХ.Ч.Т АБ2	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,29	17,30	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			6948	101	121		151
			РУБ.					44		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6948	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	206	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			647	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8741	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			8741	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
143	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ)	0,48	55,16	1,36	26	6	-	18,90	9
		100М2		12,30	0,45			-	0,50	-
144	Е12-286	-УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА В ШВЫ	0,70	19,70	1,88	14	12	1	28,50	20
		100М2		17,82	0,61			-	0,68	-
145	С114-714 ДОП.В.1	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА	5,73	70,00	-	401	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
146	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ В ШВАХ	1,05	47,28	0,77	49	9	1	14,30	15
		100М2		8,79	0,25			-	0,26	-
147	Е12-287 ССЦП1.958А 1-2,48;35, 4.1,04)	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛЯ УКЛОНА	17,22	2,70	0,59	46	25	10	2,54	44
		М3		1,47	0,20			3	0,22	4
148	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	3,46	8,19	0,20	28	9	-	4,72	16
				2,69	0,07			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
149	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА	3,46	276,18	11,60	955	177	40	76,30	264
				51,17	3,84			13	4,31	15
150	Е12-310 ДОП.В.3	-ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ КРОВЛИ ГРАВИЙНЫЙ СЛОЙ	3,46	47,32	3,48-	164-	52-	12	22,80-	79
		100М2	-	15,06	1,15		-	4	1,29-	4
151	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,50	199,89	0,43	100	26	-	83,00	41
		100М2		52,67	0,14			-	0,16	-
152	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИИ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	6,55	9,82	0,01	64	17	-	4,14	27
		100М2		2,64	-			-	-	-
153	Е12-289	-УКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА В ШВАХ(ВНАХЛЕСТКУ)	0,25	55,16	1,36	14	3	-	18,90	5
		100М2		12,30	0,45			-	0,56	-
154	Е12-287 ССЦП.1.3	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М100	1,78	33,07	0,59	59	3	1	2,54	5
		М3		1,47	0,20			-	0,22	-
155	Е26-40	-УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА	0,36	11,64	0,63	4	3	-	10,70	4
		М3		7,01	0,21			-	0,24	-
156	С114-714 ДОП.В.1	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА	0,35	70,00	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
157	Е8-59	-УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	0,03	463,23	1,44	14	1	-	54,30	2
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-
158	СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12	-ОЦИНКОВКА ЭЛЕМЕНТОВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ	0,03	146,45	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Руб.		1639	239	41		373
				Руб.				12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		1639	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		2060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		413
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	298	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Руб.		2060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		413
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	298	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
159	Е10-290 ДОП.В.2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С	2,66	652,05	7,00	1734	444	18	233,00	620
				166,75	2,31			6	2,59	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляционной прокладкой из минераловатных плит толщиной 100мм с двухсторонней обшивкой в один слой								
		100М2								
160	Е10-301	-То же,с двухсторонней	3,20	489,51	9,51	1566	567	30	252,00	806
	доп.в.2	обшивкой в 2 слоя		---	---			---	---	---
		100М2		177,10	3,14			10	3,52	11
161	ССЦИп.1.645	-Стоимость гипсокартонных	1643,30	1,78	-	2925	-	-	-	-
		листов		---	---			---	---	---
	доп.в.1	М2		-	-			-	-	-
162	С111-29	-Стоимость асбестоцементных	0,58	1470,00	-	853	-	-	-	-
		листов		---	---			---	---	---
		100ШТ		-	-			-	-	-
163	С114-124	-Стоимость минераловатных плит	16,48	23,00	-	379	-	-	-	-
		М125(дополнительный слой по		---	---			---	---	---
		расценке 10-301)		-	-			-	-	-
		М3								
164	Е6-84	-Обрамление проемов	0,01	386,76	1,36	4	-	-	64,00	1
		металлическими рамками		---	---			---	---	---
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
165	Е7-763	-Устройство перегородок	0,01	75,18	19,98	1	-	-	29,80	-
	доп.в.2	душевых из асбестоцементных		---	---			---	---	---
		листов		19,89	6,75			-	7,57	-
		100М2								
166	С111-30	-Стоимость асбестоцементных	0,01	818,00	-	8	-	-	-	-
		листов		---	---			---	---	---
		100ШТ		-	-			-	-	-
167	Е6-83	-Стоимость крепежных элементов	0,01	485,66	1,46	5	1	-	210,00	2
		Т		---	---			---	---	---
				142,60	0,48			-	0,54	-
168	С111-356	-Стоимость резиновых прокладок	0,21	0,62	-	1	-	-	-	-
		кг		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
169	С122-405	-Стоимость решеток	0,62	3,78	-	2	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
170	С147-29	-Хромирование крепежных	0,12	17,30	-	2	-	-	-	-
	ССЦТех.ч.т	элементов		---	---			---	---	---
	аб.2	100кг		-	-			-	-	-
171	Е13-112	-Огрунтовка поверхностей	0,03	41,88	0,23	1	-	-	2,41	-
		грунт-шпатлевкой эп-0010:		---	---			---	---	---
		первый слой		2,05	0,08			-	0,09	-
		100М2								
172	Е13-113	-Огрунтовка поверхностей	0,03	28,61	0,23	1	-	-	2,02	-
		грунт-шпатлевкой эп-0010:		---	---			---	---	---
		последующий слой		1,56	0,08			-	0,09	-
		100М2								
173	Е13-148	-Окраска асьестоцементных	0,03	78,31	0,35	2	-	-	1,46	-
	тех.ч.п.1.	листов эмалями за 2 раза		---	---			---	---	---
	6	100М2		2,28	0,11			-	0,12	-
	итого прямые затраты по разделу 8		руб.			7484	1012	48		1429
								---		---
			руб.					16		18
		в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7484	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	222	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			696	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			9414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
174	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	45,54	3,20	0,38	146	39	17	1,38	63
		М2		0,85	0,13			6	0,15	7
175	Е10-84	-ТО ЖЕ,С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	1,01	6,39	0,75	6	2	1	1,38	1
		М2		1,70	0,25			-	0,28	-
176	С122-159	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПВД12-18.1	45,54	17,30	-	788	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
177	С122-21	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ОР12-09	1,01	28,10	-	28	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
178	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ	0,15	460,12	1,67	69	5	-	25,30	4
		100М2		31,05	0,55			-	0,62	-
179	Е15-747 С111-575 С111-576	-ТО ЖЕ,4ММ СТЕКЛОМ 100М2	0,32	554,06 31,05	1,67 0,55	175	10	- -	25,30 0,62	8 -
180	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	46,00	0,28	-	13	13	-	0,46	21
		ШТ		0,28	-			-	-	-
181	С111-435	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ОКОН	22,00	1,76	-	39	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
182	С111-417	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН	1,00	3,08	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ДВЕРИ								
183	Е10-106 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (ВХОДНЫЕ)	3,04	1,53 0,82	0,30 0,10	5	2	1 -	0,83 0,11	3 -
		М2								
184	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАЛЬ	6,08	1,81 0,68	0,14 0,05	11	4	1 -	1,01 0,06	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (ТАМБУРНЫЕ)								
			М2							
185	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	9,12	1,00	-	9	1	-	0,25	2
				0,16	-			-	-	-
			М2							
186	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАЛЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ)	4,02	1,58	0,37	6	3	2	0,91	4
				0,63	0,13			1	0,15	1
			М2							
187	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,21	2,29	0,14	28	9	2	1,16	14
				0,77	0,05			1	0,06	1
			М2							
188	С122-241	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-13ШР1П	9,12	20,60	-	188	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
189	С122-219	-ТО ЖЕ,ДГ21-10	12,06	15,50	-	187	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
190	С122-217	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-7	4,17	17,40	-	73	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
191	Е9-34 ТЕХ.Ч.ТАБ.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	0,10	310,72	169,44	32	9	18	111,00	11
			100М2	87,28	64,14			7	71,95	7
192	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,33	292,00	-	96	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
193	Е26-73	-ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ПОЛОТНА	0,09	14,47	0,05	1	1	-	21,10	2
			100М2	13,57	0,02			-	0,02	-
194	С114-205	-СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ПОЛОТНА	35,70	3,76	-	134	-	-	-	-
			КГ	-	-			-	-	-
195	Е26-73	-ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ	0,06	14,47	0,05	1	1	-	21,10	1
			100М2	13,57	0,02			-	0,02	-
196	С114-694 ДОП.8.1	-СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ	6,30	5,83	-	37	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
197	С111-447	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	3,00	9,15	-	27	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
198	С111-448	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	8,00	3,02	-	24	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
199	С111-450	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ	1,00	2,87	-	3	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
200	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,03	235,22	1,45	7	2	-	86,50	3

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ.		54,97	0,41			-	0,46	-
		100М2								
201	С111-390	-СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ	13,00	2,96	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ВОРОТА								
202	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛОТНАМИ И СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ	38,10	4,01	0,51	153	67	19	2,56	98
				1,76	0,17			6	0,19	7
		М2								
203	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	0,72	292,00	-	210	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
204	С122-293	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ	38,10	12,30	-	469	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
205	Е10-32	-ОБШИВКА ПОЛОТЕН ВОРОТ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ	70,60	2,12	0,03	150	18	2	0,40	28
		М2		0,25	0,01			1	0,01	1
206	С111-356	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	42,90	0,62	-	27	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
207	С111-342	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ	100,00	0,32	-	32	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
208	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ	0,09	386,76	1,36	35	4	-	64,00	6
		Т		43,70	3,45			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб.		3250	190	63		275
				Руб.				22		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		2912	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		480	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	85	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.		3664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	281	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.		338	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.		396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Руб.		4060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	301	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
209	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,14	43,48	1,03	137	13	3	7,19	23
		100М2		4,11	0,34			1	0,38	1
210	Е11-11 ССцП.п.1.2 7,1.28	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150	14,70	30,96	-	455	27	-	2,90	43
		М3		1,86	-			-	-	-
211	Е11-11 ССцП.п.1.2 7,1.29	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200	30,10	32,08	-	966	56	-	2,90	87
		М3		1,86	-			-	-	-
212	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ РАСТВОРА М200 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,44	70,92	0,99	31	5	-	18,80	8
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
213	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,44	53,74	0,96	24	-	-	0,34	-
		100М2		0,74	0,32			-	0,36	-
214	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,48	66,42	0,99	99	17	1	18,80	28
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	1
215	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	0,38	85,09	1,84	32	2	-	8,22	3
		100М2		4,70	0,61			-	0,68	-
216	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	1,11	18,85	2,40	21	18	3	27,10	30
		100М2		16,44	0,78			1	0,87	1
217	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	5,70	77,20	-	440	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
218	Е11-14	-ПРОКЛАДКА ДВУХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА	1,11	212,64	14,50	235	85	16	46,90	52
		100М2		76,82	4,78			5	5,36	6
219	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,44	414,95	2,42	184	50	1	166,00	74
		100М2		113,85	0,80			-	0,90	-
220	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,38	540,57	0,78	204	19	-	75,50	29
		100М2		50,14	0,25			-	0,28	-
221	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150	0,23	434,41	4,72	102	17	1	108,04	25
		100М2		70,61	1,56			-	1,75	-
222	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 30ММ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150	0,42	114,92	10,87	48	21	4	77,90	32
		100М2		49,45	3,59			1	4,03	2
223	ССЦП.1.205	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ	41,90	4,09	-	171	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
	ТЕХ.Ч.П.20	М2		-	-			-	-	-
224	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОНА М300 ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,67	147,15	1,82	246	39	5	40,20	67
				23,57	0,60			1	0,67	1
		100М2								
225	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,11	76,73	1,07	85	20	1	28,50	32
	ССЦП.П.1.1	ПОЛОВ ИЗ РАСТВОРА М150								
	29,1.128	ТОЛЩИНОЙ 2ММ		17,82	0,36			-	0,40	-
		100М2								
226	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ	0,21	17,08	1,46	4	2	-	12,30	3
		Т		7,77	0,48			-	0,54	-
227	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ СТ ВР1	0,21	430,00	-	90	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		3574	391	33		536
				РУБ.				9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		590	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		331	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		602
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	507	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		4495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		602
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	507	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
228	Е9-116	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,73	35,11	16,06	166	60	76	15,60	74
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ И ЛЕСТНИЦ								
		Т		12,65	6,00			28	6,73	32
229	С121-1955	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3,27	280,19	-	916	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2								
		Т		-	-			-	-	-
230	С121-1959	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ Ф9Г2С-6	0,22	250,74	-	55	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3,ТАБ.4	Т		-	-			-	-	-
231	С121-1959	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ Ф9Г2С-12	1,15	255,79	-	294	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3,ТАБ.4	Т		-	-			-	-	-
232	С121-1959	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,09	216,01	-	19	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	Т		-	-			-	-	-
233	Е9-51	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,30	21,70	10,41	7	2	3	9,15	5
	ТЕХ.Ч.ТАБ2	СТОЕК ЛЕСТНИЦ								
		Т		7,59	4,33			1	4,86	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	С121-1753 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	0,30	255,01	-	77	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
235	Е9-88	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАСПОРОК	0,03	44,26	12,05	1	1	-	24,60	1
		Т		17,71	4,98			-	5,59	-
236	С121-1912 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	0,03	227,01	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
237	Е9-46 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,19	64,78	35,23	12	3	7	22,60	4
		Т		17,46	14,93			3	16,75	3
238	Е9-47 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,07	53,27	19,04	4	2	1	30,10	2
		Т		24,03	6,87			-	7,71	1
239	С121-1975 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	0,16	373,13	-	60	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
240	С121-1979 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	0,05	342,13	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
241	С121-1981 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	0,04	342,13	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
242	Е9-44	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МОНОРЕЛЬСОВ	10,20	7,51	4,84	77	18	50	2,54	26
		м		1,81	1,84			19	2,06	21
243	С121-1825 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3,4	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-12	0,53	283,48	-	150	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
244	С121-1829 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-2	0,35	259,06	-	91	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
245	Е9-94 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БАЛОК	0,84	32,83	15,62	28	9	13	13,50	11
		Т		11,01	6,32			5	7,09	6
246	С121-1829 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3,4	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-12-1	0,50	301,14	-	151	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
247	С121-1829 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	0,02	254,01	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
248	С121-1829 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-2	-	259,06	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
249	С121-1829 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2	0,32	272,19	-	87	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
250	С121-1822 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-ТО ЖЕ,УПОРОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	-	268,01	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
251	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	0,01	90,14	0,94	1	-	-	44,80	-
				29,09	0,31			-	0,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
252	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ	0,01	101,22	0,94	1	-	-	13,00	-
		НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		25,87	0,31			-	0,35	-
		100М2								
253	ССЫЛОЧНИК Ч.2 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	7,04	31,51	-	222	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Руб.			2462	95	150		121
			Руб.					56		64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			2238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			195	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			2625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	183	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Руб.			2907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	190	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
254	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	4,26	21,58	0,16	92	91	-	29,80	127
		100М2		21,27	0,05			-	0,06	-
255	Е7-715	-РАСШИВКА ШВОВ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	2,34	21,12	-	49	47	-	28,00	66
		100М		20,12	-			-	-	-
256	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	5,22	3,49	0,05	16	14	-	4,60	24
		100М2		2,76	0,02			-	0,02	-
257	Е13-138 ТЕХ.Ч.П.1. 6	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	1,59	22,50	0,56	36	3	1	1,37	2
		100М2		2,12	0,18			-	0,20	-
258	Е8-57	-ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН	0,50	15,06	-	8	8	-	21,00	11
		100М2		15,06	-			-	-	-
259	Е15-294	-ТО ЖЕ,ПАНЕЛЬНЫХ	14,99	8,23	0,19	123	91	3	9,70	145
		100М2		6,09	0,06			1	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,02	391,17	6,17	9	2	-	115,00	3
		100М2		75,90	2,04			-	2,29	-
261	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,02	76,13	0,52	2	-	-	22,30	1
		100М2		15,41	0,17			-	0,19	-
262	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,06	6,58	0,05	1	-	-	9,70	1
		100М2		5,63	0,02			-	0,02	-
263	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	10,43	3,49	0,05	36	29	-	4,60	48
		100М2		2,76	0,02			-	0,02	-
264	Е13-138 ТЕХ.Ч.П.1. 6	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЯМИ ПФ-115 100М2	5,07	22,50	0,56	114	11	3	1,37	7
				2,12	0,18			1	0,20	1
265	Е15-82 С111-104 С111-767	-ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОПЛИТКОЙ 100М2	1,46	599,29	2,09	873	159	3	170,00	248
				108,90	0,69			1	0,77	1
266	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО ШТУКАТУРКОЙ 100М2	0,02	222,39	8,34	4	2	-	179,00	4
				123,05	2,62			-	2,94	-
267	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100М2ГП	3,18	80,88	0,72	257	150	3	73,80	235
				47,15	0,24			1	0,27	1
268	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100М2ГП	1,09	49,79	0,35	54	37	-	52,50	57
				33,58	0,11			-	0,12	-
269	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ) 100М2	0,39	15,06	-	6	6	-	21,00	8
				15,06	-			-	-	-
270	СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА т	2,86	31,51	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
271	Е15-624	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,18	22,83	0,02	4	3	-	80,00	15
				15,59	0,01			-	0,01	-
272	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ 100М2	0,04	75,41	0,84	3	1	-	49,20	2
				31,97	0,28			-	0,31	-
273	Е15-631 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	91,08	-	3	1	-	22,00	1
				37,76	-			-	-	-
274	Е13-153 ТЕХ.Ч.П.1. 6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,21	21,46	0,25	4	1	-	2,30	-
				3,47	0,09			-	0,10	-
275	Е15-624 ТЕХ.Ч.ТА62	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 100М2	0,35	182,60	0,18	64	44	-	80,00	20
				124,75	0,08			-	0,09	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Руб.			1850	700	13		1033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			1850	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			172	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			2327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1065
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	759	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Руб.			2327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1065
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	759	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ПАНДУСЫ								
276	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	7,45	7,61	0,33	57	3	3	0,80	6
		М3		0,46	0,11			1	0,12	1
277	Е6-15 ТАБ.1,2	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200	5,88	30,69	0,35	180	4	2	0,99	6
		М3		0,60	0,11			1	0,12	1
		КРЫЛЬЦА								
278	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,04	43,48	1,03	2	-	-	7,19	-
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
279	Е11-11 ССЦП.П.1.2 7,1.29	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М200	0,48	32,08	-	15	1	-	2,90	1
		М3		1,86	-			-	-	-
280	Е11-71	-МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,03	414,95	2,42	12	3	-	166,00	5
		100М2		113,85	0,80			-	0,90	-
281	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,03	293,16	0,84	9	2	-	18,30	1
		100М2		51,52	0,32			-	0,36	-
282	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЯМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	0,02	485,66	1,46	10	3	-	210,00	4
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
283	Е8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,01	343,73	6,60	3	-	-	37,40	-
		Т		26,45	2,18			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
284	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	0,47	208,38	7,68	99	8	4	25,60	12
		100М2		16,10	2,18			1	2,45	1
285	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ	0,47	134,23	-	63	4	-	14,40	7
		100М2		9,46	-			-	-	-
		ТРУБОСТОЙКА								
286	Е34-641	-УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ	1,00	14,85	-	15	5	-	7,12	7
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,99	-			-	-	-
287	Е6-30	-ЗАДЕЛКА СТОЙКИ БЕТОНОМ М150	0,04	38,44	1,25	2	-	-	4,35	-
	ТЕХ.Ч.1АБ.	М3		2,69	0,41			-	0,46	-
	1									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Руб.			467	33	9		49
			Руб.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			452	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Руб.			587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	49	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Руб.			54268	3479	1221		4981
			Руб.					458		515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-		-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			51171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			8441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		767
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	1515	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			4766	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			64378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6012
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	5245	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			3082	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			268	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	246	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			68013	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5497	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			58322	3914	1641		5660
			РУБ.					621		713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55211	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		824
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1631	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6944
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5958	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3096	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	247	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			73104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6211	-		-

СОСТАВИЛ ХОХЛОВА

ПРОВЕРИЛ МОРКОВИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э105525' Н8В1' ' ' 8.1.0' ' ' ' 3173,5' М3*
Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТ
        ОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА' КЖ1-КЖ16,АР1-АР5,КМ1-
        КМ7,КЖИ30' В.Ф.БЕТЕХТИН*
Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
А*
Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
Е1-1607' 72' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕ
        ЩЕНИЕМ НА 50М*
Е1-1614(А1.4)' 72*
Е1-1591' 72' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,С ПЕРЕМЕЩ
        ЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
С310-1' 72.1,2' 0,32*
Е1-1603' 72*
Е1-1550' 430*
Е1-948#ТЕХ.Ч.П.3.67(А1.1,2)' 42' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКОВАТОРА*
Е1-1608#ТЕХ.Ч.П.3.48(А1.0,85)' 472' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5
        0М В РЕЗЕРВ*
Е1-1615(А1.4)' 472*
Е1-1608#ТЕХ.Ч.П.3.48(А1.0,85)' 472' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТ
        НОЙ ЗАСЫПКИ*
Е1-1615(А1.4)' 472*
Е1-1634' 425' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М*
Е1-1645(А1.9)' 425*
Е1-967' 47' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
Е1-1184' 425*
Р ФУНДАМЕНТЫ*
Е6-1(А1=27,8)' 7,25' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
Е6-5(А1=40,4)' 21,5' ' УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ
        ДО 3М3*
Е6-6(А1=38,6)' 13,6' ' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3*
С124-1' 0,014*
С124-3' 0,943*
Е6-84' 0,019*
Е6-79' 0,057' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
Е6-2#ТЕХ.Ч.ТАБ1(А1=37,2+0,94.2#)' 0,52' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ
        ДО 3М3*
Е6-13(А1=35,5)' 0,05' ' БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М100*
Е6-83' 0,005*
Е6-13#ТЕХ.Ч.ТАБ1(А1=35,5+0,94.2#)' 7,5' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М200*
Е8-59' 0,009' ' УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК ПО НАБЕТОНКАМ*
Е8-27' 185,7' ' ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
Е7-15(А1=6,65)' 10*
СТССЦП.2.831#ТЕХ.Ч.ТАБ.4(=10)' 3,77' 87,2+0,82.2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО
        6М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М300' М3*
СТССЦП.2.831#ТЕХ.Ч.ТАБ.4(=10)' 0,48' 87,2+0,82' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М250' М3*
С147-8#ССЦТАБ.2' 158' 24,5*
С147-3#ССЦТАБ.2' 265,6' 22,4*
С147-16#ССЦТАБ.2' 44,1' 31,6*
Е6-171(А1=7,8)' 27,5*
Е11-55#ССЦП.П.1.128,1.144(А1=64,9-(23,4-21,8).2,04#)' 26,9' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ Р
        АСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
Е11-56#ССЦП.1.128,1.144(А1=12,3-(23,4-21,8).0,51#)(А1.2)' 26,9*
Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
Е11-2(А1=42,9)' 6,7*
```

```
E6-[illegible]#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=37,1+[illegible]) 1,68' ' БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 5М3*
П2 ПРИЯМКИ И КАНАЛЫ*
E6-15#ТЕХ.Ч.ТАБ.1,ТАБ.2(А1=2[illegible],7+0,94.2+(0,23-0,21)#)' 0,65' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА
                2.[illegible]*
E8-1[illegible](А1=7,54)' 0,09' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ЛОТКИ КАНАЛОВ*
E6-125(А1=69,8)' 0,21' ' БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200,ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E6-126(А1=65,4)' 0,68' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 150ММ*
E6-128#ТЕХ.Ч.ТАБ.1,ТАБ.2(А1=43+0,94.2+0,92-0,85#)' 1,59' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 300ММ*
E7-723' 0,142*
СТССЦП.2.393#ТЕХ.Ч.ТАБ.4(=10)' 0,082' 84,2-0,82.2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ
                ДО 3М' М3*
СТССЦП.2.340#ТЕХ.Ч.ТАБ.4(=10)' 0,06' 76-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ ДО 3М,
                ВЕСОМ ДО 5Т' М3*
С147-1#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 2' 22,4*
С147-8#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 3,4' 24,5*
С147-16#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 1' 31,6*
E7-446(А1=0,33)' 3*
СТССЦП.2.587(=10)' 0,123' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
С147-8#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 8,8' 24,5*
E6-84' 0,045' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЙ*
E34-304' 1,1' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
E9-118#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,027' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК ЛЮЧКОВ*
С121-2114#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,027' 446-8.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
E8-27' 14' ' ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
СТСБОРНИК Ч2#ТАБ.12(=19)' 0,072' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
E6-20(А1=32,7)' 0,32' ' ЗАБИТЬ КАНАЛ БЕТОНОМ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТРУБ*
Б*
Р КАРКАС*
E7-32(А1=10,9)' 10*
E7-33(А1=13)' 2*
E7-39(А1=11,6)' 2*
СТССЦП.2.555(=10)' 1,38' 103' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТ
                ОНА М300' М3*
СТССЦП.2.555#ТАБ.4,6(=10)' 8' 103-0,82.2.1,18' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200' М3*
СТССЦП.2.563#ТАБ.4,6(=10)' 1,9' 108-0,82.2.1,18' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ОБЬЕМОМ
                ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М200' М3*
С147-1#ССЦТАБ.2,6' 94,3' 22,4.1,18*
С147-8#ССЦТАБ.2,6' 1138,2' 24,5.1,18*
С147-16#ССЦТАБ.2,6' 43,6' 31,6.1,18*
С147-24#ССЦТАБ.2,6' 8,8' 40,8.1,18*
С147-24#ССЦТАБ.2,6' 509' 40,8.1,18' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
E7-147' 4*
СТССЦП.2.136(=10)' 6,2' 164' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОБЬЕМОМ ДО 3,2М3,ДЛИНОЙ 18М,МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т,ИЗ БЕТО
                НА М400' М3*
СТССЦП.2.136#ТАБ.4(=10)' 6,2' 164+1,62' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М450' М3*
С147-1#ССЦТАБ.2' 83,6' 22,4*
С147-8#ССЦТАБ.2' 1042,4' 24,5*
С147-4#ССЦТАБ.2' 922' 22,4*
С147-16#ССЦТАБ.2' 161,6' 31,6*
С147-24#ССЦТАБ.2' 84,8' 40,8*
С147-24#ССЦТАБ.2' 205,8' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
E7-291' 0,153' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
E7-290' 0,602' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
E9-33#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 1,436' ' МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
С121-1785#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 1,436' 261+(29+2,4.5,52).1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-6*
С147-29#ССЦТАБ.2' 961,4' 17,3*
Р СТЕНЫ*
E7-247(А1=16,9)' 57*
E7-249(А1=19,8)' 10*
```

```
100  100        Е7-261' 31*
101  101        СТССЦП.2.231(=10)' 476,11' 27,8' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3,МАССОЙ ДО 5Т
                   ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 40СМ' М2*
102  102        СТССЦП.2.232(=10)' 31,74' 28,9' ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ/М2' М2*
103  103        С147-24#ССЦТАБ.2' 724,7' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
104  104        Е7-291' 0,141' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
105  105        С147-29#ССЦТАБ.2' 865,7' 17,3*
106  106        Е7-714(А1=9,25)' 527,6' ' ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
107  107        Е7-708' 136,4' ' УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН*
108  108        Е7-713' 527,6*
109  109        Е10-28' 0,086' ' ЗАДЕЛКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ В ПАНЕЛИ*
110  110        Е8-30(А1=38,3)' 0,92*
111  111        Е8-31(А1=38,1)' 7,71*
112  112        Е8-50(А1=41,4)' 8,12*
113  113        Е8-189' 66,3*
114  114        Е20-31' 0,27' ' УТЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
115  115        С114-690*ЛОП.8.1' 0,26' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 200КГ/М3*
116  116        Е6-83' 0,001' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ*
117  117        Е7-291' 0,042' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
118  118        Е8-178(А1=820)' 0,21' ' УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,22М2*
119  119        Е8-178(А1=759)' 7,7' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2*
120  120        СТПР06-08#СТР311#ССЦДОП.8.1#ТАБ.16(=10)' 507,85' 0,91.1,02+6,35' ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕКЛОПЛИТКОЙ В
                   ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ' М2*
121  121        Р ПОКРЫТЫЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
122  122        Е7-183(А1=8,21)' 18*
123  123        СТПР.06-08П.1.331#ССЦДОП.8.1ТАБ15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 177,9' (6,5+6,8+3,26:17,79.5,25+2,61:17,79.0,8).1,02' СТОИ
                   МОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 6М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВ
                   ЕННЫЙ ВЕС)730КГС/М2' М2*
124  124        СТПР.06-08П.1.331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.8.1ТАБ15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 17,66' (6,5.1,3+6,8+3,66:17,66.5,25+2,52:17,66.0,
                   8).1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ' М2*
125  125        СТПР.06-08П.1.331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.8.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 66' (6,5.1,5+6,8+3,86:17.5,25+2,61:17.0,8).1,02'
                   ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' М2*
126  126        СТПР.06-08П.1.331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.8.1ТАБ15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 32,28' (6,5.1,5+6,8+4,06:16,14.5,25+2,46:16,14.0,
                   8).1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ' М2*
127  127        СТПР.06-08П.1.332#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.8.1ТАБ15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 17,41' (7,1.1,3+6,8+3,66:17,41.5,25+2,47:17,41.0,
                   8).1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 860КГС/М2' М2*
128  128        С147-24#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 70,8' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
129  129        Е7-239(А1=5,75)' 36' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ*
130  130        СТССЦП.2.207(=10)' 44,84' 11,6' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВК
                   ЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)1925КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ' М2*
131  131        СТССЦП.2.207#ТЕХ.Ч.П.74(=10)' 34,72' 11,6+10,2.0,05.1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ' М2*
132  132        С147-8#ССЦТАБ.2' 12,2' 24,5' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ*
133  133        СТССЦП.2.355(=10)' 1,54' 83,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300' М3*
134  134        СТССЦП.2.355#ТЕХ.Ч.ТАБ.4(=10)' 0,48' 83,2-0,82.2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200' М3*
135  135        С147-1#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 7,8' 22,4*
136  136        С147-8#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 113,4' 24,5*
137  137        С147-16#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 48' 31,6*
138  138        СТССЦП.2.355#ТЕХ.Ч.ТАБ.4,ТАБ.6(=10)' 0,04' 83,2-0,82.2.1,05+73.0,05.1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200,С ОТВЕР
                   СТИЕМ' М3*
139  139        С147-1#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2,ТАБ.6' 0,3' 22,4.1,05*
140  140        С147-8#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2,ТАБ.6' 2,1' 24,5.1,05*
141  141        С147-16#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2,ТАБ.6' 1,2' 31,6.1,05*
142  142        Е7-209' 7*
143  143        СТССЦП.2.195(=10)' 0,06' 111' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М200' М3*
144  144        СТССЦП.2.196(=10)' 0,82' 91,8' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
145  145        С147-1#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 31,7' 22,4*
146  146        С147-15#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 23,7' 31,6*
147  147        С147-24#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 43,9' 40,8*
148  148        Е6-179(А1=62,4)' 1,55' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М200*
```

```
C124-10' 0,007*
C124-12' 0,12*
E6-33#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=38,9-0,93#)' 0,62' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА
                 М150*
C124-43' 0,016' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
E6-84' 0,014*
E6-79' 0,002' ' УСТАНОВКА АНКЕРОВ*
C147-29#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ2' 128,7' 17,3*
Р КРОВЛЯ*
E12-289' 47,7' ' + (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ)*
E12-286' 69,5' ' УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА В ШВЫ*
C114-714#ДОП.В.1' 5,73' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
E12-299(А1=46,1)' 104,6' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ В ШВАХ*
E12-287#ССЦП1.958А1-2,48;35,4.1,04#)' 17,22' ' УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛЯ УКЛОНА*
E12-297' 345,9*
E12-38' 345,9' ' УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА*
E12-310#ДОП.В.3(А1=38,1+0,96.7,41#)(ВП)' 345,9' ' ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ КРОВЛИ ГРАВИЙНЫЙ СЛОЙ*
E12-280' 49,9*
E12-277' 654,6*
E12-289' 25,2' ' УКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА В ШВАХ(ВНАХЛЕСТКУ)*
E12-287#ССЦП.1.3(А1=2,48+29,2.1,04#)' 1,78' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М100*
E26-40' 0,36' ' УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА*
C114-714#ДОП.В.1' 0,35' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
E8-59' 0,027' ' УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ*
СТСБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)' 0,027' 145.1,01' ОЦИНКОВКА ЭЛЕМЕНТОВ МОЛНИЕЗАЩИТЫ' Т*
Р ПЕРЕГОРОДКИ*
E10-290#ДОП.В.2' 266' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ
                 КАРКАСЕ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКО
                 Й В ОДИН СЛОЙ*
E10-301#ДОП.В.2' 327' ' ТО ЖЕ,С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В 2 СЛОЯ*
СТССЦП.1.645#ДОП.В.1(=10)' 1643,3' 1,78' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ' М2*
C111-29' 58' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
C114-124' 16,48' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М125(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ПО РАСЦЕНКЕ 10-301)*
E6-84' 0,014' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ*
E7-763#ДОП.В.2' 1,44' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДУШЕВЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
C111-30' 1' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
E6-83' 0,012' ' СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
C111-356' 0,21' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
C122-405' 0,62' ' СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК*
C147-29#ССЦТЕХ.Ч.ТАБ.2' 12' 17,3' ХРОМИРОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
E13-112' 2,88*
E13-113' 2,88*
E13-148#ТЕХ.Ч.П.1.6(А1.2)' 2,88' ' ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА*
Р ПРОЕМЫ*
П2 ОКНА*
E10-84' 45,54*
E10-64(А1.2)' 1,01' ' ТО ЖЕ,С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ*
C122-159' 45,54' 17,3' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПВД12-18.1*
C122-21' 1,01' 28,1' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ОР12-09*
E15-747(А1.2)' 14,9' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ*
E15-747#C111-575#C111-576(А1=228+(188-127).0,77#)(А1.2)' 31,65' ' ТО ЖЕ,4ММ СТЕКЛОМ*
E10-68' 46*
C111-435' 22' 1,76' ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ОКОН*
C111-417' 1' 3,08' ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН*
П2 ДВЕРИ*
E10-106#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А5.1,39)' 3,04' ' + (ВХОДНЫЕ)*
E10-108' 6,08' ' + (ТАМБУРНЫЕ)*
E10-141' 9,12*
E10-105' 4,02' ' + (ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ)*
```

```
205  205        Е10-107' 12,21*
206  206        С122-241' 9,12' 20,6' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-13ШР1П*
207  207        С122-219' 12,06' 15,5' ТО ЖЕ,ДГ21-10*
208  208        С122-217' 4,17' 17,4' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-7*
209  209        Е9-34#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 10,3' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ*
210  210        С121-1969' 0,333' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
211  211        Е26-73' 9,1' ' ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ПОЛОТНА*
212  212        С114-205' 35,7' 3,76' СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ПОЛОТНА*
213  213        Е26-73' 6' ' ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ*
214  214        С114-694#ДОП.В.1' 6,3' ' СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ*
215  215        С111-447' 3' 9,15' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
216  216        С111-448' 8' 3,02' ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*
217  217        С111-450' 1' 2,87' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ*
218  218        Е15-730' 3,12*
219  219        С111-390' 13' ' СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ*
220  220        П2 ВОРОТА*
221  221        Е10-144' 38,1' ' УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛОТНАМИ И СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ*
222  222        С121-1969' 0,72' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
223  223        С122-293' 38,1' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ*
224  224        Е10-32' 70,6' ' ОБШИВКА ПОЛОТЕН ВОРОТ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ*
225  225        С111-356' 42,9' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
226  226        С111-342' 100' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ*
227  227        Е6-84' 0,09' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ*
228  228        Р ПОЛЫ*
229  229        Е11-2(А1=42,9)' 314*
230  230        Е11-11#ССЦП.П.1.27,1.28(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 14,7' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150*
231  231        Е11-11#ССЦП.П.1.27,1.29(А1=29,7+(29,2-27,1).1,02#)' 30,1' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200*
232  232        Е11-55(А1=69,4)' 44,3' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ РАСТВОРА М200 ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
233  233        Е11-56(А1=13,4)(А1.4)' 44,3*
234  234        Е11-55(А1=64,9)' 148,4' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
235  235        Е11-53' 37,8' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 4ММ*
236  236        Е11-52' 110,6' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
237  237        С114-699' 5,7' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
238  238        Е11-14(А1.2)' 110,6' ' ПРОКЛАДКА ДВУХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА*
239  239        Е11-71(А1=400)' 44,3*
240  240        Е11-225' 37,8*
241  241        Е11-135(А1=425)' 23,4' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150*
242  242        Е11-132(А1=108)' 41,5' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 30ММ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150
                  *
243  243        СТССЦП.1.265#ТЕХ.Ч.П.20(=10)' 41,9' 3,73+3,5,0,1.1,02' СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 30ММ
                  ' М2*
244  244        Е11-67(А1=144)' 167' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОНА М300 ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
245  245        Е11-69#ССЦП.П.1.129,1.126(А1=79,2-(25,6-23,4).2,2#)' 110,6' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ РАСТВО
                  РА М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
246  246        Е6-86' 0,213' ' АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ*
247  247        С124-43' 0,213' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ СТ ВР1*
248  248        Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
249  249        Е9-116#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 4,73' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ И ЛЕСТНИЦ*
250  250        С121-1955#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 3,27' 201+19.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2*
251  251        С121-1959#ТЕХ.Ч.ТАБ.3,ТАБ.4' 0,22' 215+(29+2,4.2,66).1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-6*
252  252        С121-1959#ТЕХ.Ч.ТАБ.3,ТАБ.4' 1,15' 215+(34+2,4.2,66).1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-12*
253  253        С121-1959#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,09' 215+1.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
254  254        Е9-51#ТЕХ.Ч.ТАБ2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,3' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ЛЕСТНИЦ*
255  255        С121-1753#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,3' 254+1.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
256  256        Е9-86' 0,03' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАСПОРОК*
257  257        С121-1912#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,03' 226+1.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
258  258        Е9-46#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,185' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ*
259  259        Е9-47#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,066' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ*
260  260        С121-1975#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,162' 360+13.1,01' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
```

```
C121-1979#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,[illegible]' 329+13.1,01' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
C121-1981#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,[illegible]' 329+13.1,01' СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
E9-44' 10,2' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МОНОРЕЛЬСОВ*
C121-1825#ТЕХ.Ч.ТАБ.3,4' 0,533' 241+(34+2,4.3,36).1,01' СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-12*
C121-1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,353' 253+6.1,01' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-2*
E9-94#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,841' ' МОНТАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БАЛОК*
C121-1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3,4' 0,502' 253+(36+2,4.4,86).1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ 0
          9Г2С-12-1*
C121-1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,016' 253+1.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
C121-1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,004' 253+6.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-2*
C121-1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,317' 253+19.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2*
C121-1822#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,002' 267+1.1,01' ТО ЖЕ,УПОРОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
E6-73(А1=86,3)' 1' ' ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 50ММ*
E6-74(А1=32,6)(А1.3)' 1*
СТСБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)' 7,038' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
E15-297(А1=18,8)' 425,9' ' ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
E7-715(А1=18,5)' 234,2' ' РАСШИВКА ШВОВ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ*
E15-509' 521,9' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
E13-138#ТЕХ.Ч.П.1.6(А1.2)' 159,5' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115*
E8-57' 50,4' ' ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН*
E15-294(А1=7,43)' 1499,2' ' ТО ЖЕ,ПАНЕЛЬНЫХ*
E15-298(А1=381)' 2,4*
E15-304' 2,4*
E15-508' 6,5' ' + СТЕН*
E15-509' 1042,8' ' + СТЕН*
E13-138#ТЕХ.Ч.П.1.6(А1.2)' 506,8' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЯМИ ПФ-115*
E15-82#С111-104#С111-767(А1=434-298+449#)' 145,6' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОПЛИТКОЙ*
E15-277(А1=206)' 2' ' ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО ШТУКАТУРКОЙ*
E8-194' 316,1*
E8-195' 109,1*
E8-57' 38,7' ' + (КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ)*
СТСБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)' 2,862' 15,6.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА' Т*
E15-624(А1.0,3)' 18,3' ' ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ НАЛИЧНИКОВ*
E15-563' 3,8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
E15-631#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А1.2,4)' 3,04' ' ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
E13-153#ТЕХ.Ч.П.1.6(А1.2)' 20,6' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА*
E15-624#ТЕХ.Ч.ТАБ2(А1.2,4)' 35,3' ' ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
П2 ПАНДУСЫ*
E8-10(А1=7,54)' 7,45' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
E6-15#ТАБ.1,2(А1=28,7+0,94.2+0,23-0,21#)' 5,88' ' УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200*
П2 КРЫЛЬЦА*
E11-2(А1=42,9)' 3,5*
E11-11#ССЦП.П.1.27,1.29(А1=29,7+(29,2-27,1).1,02#)' 0,48' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М200*
E11-71(А1=400)' 3' ' МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
E11-73(А1=71,6)(А1.4)' 3*
E6-83' 0,018' ' ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЯМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ*
E8-61(А1=340)' 0,013' ' РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
П2 ОТМОСТКА*
E27-173(А1=206)' 47,3' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ*
E27-169(А1=133)' 47,3' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
П2 ТРУБОСТОЙКА*
E34-641' 1' ' УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ*
E6-30#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=37,1+0,94#)' 0,04' ' ЗАДЕЛКА СТОЙКИ БЕТОНОМ М150*
К' ХОХЛОВА' МОРКОВИНА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,847 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 65 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,050 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПР	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ / М	32,00	1,25 0,26	0,01 -	39	8	- -	0,37 -	12 -
2	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ / М	7,00	1,39 0,26	0,01 -	10	2	- -	0,37 -	3 -
3	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ / М	7,00	1,40 0,26	0,01 -	10	2	- -	0,37 -	3 -
4	Е16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ / М	22,00	2,25 0,33	0,03 0,01	50	7	- -	0,48 0,01	11 -
5	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ / 100М	0,60	4,51 4,29	- -	3	3	- -	5,16 -	- -
6	Е16-192	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ	1,00	87,12 7,59	0,60 0,22	87	8	- -	11,10 0,25	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30465Р С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА 10 40ММ								
			шТ							
7	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫХ КРАНОВ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	С	1,00	4,58	0,01	5	-	-	0,33	-
					0,23	-			-	-	-
			КОМПЛ								
8	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		3,00	48,07	0,08	144	6	-	3,14	9
			шТ		2,07	0,02			-	0,02	-
9	С130-522	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50		3,00	0,50	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
10	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50		6,00	0,67	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
11	С130-1513	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 50ММ		3,00	1,67	-	5	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25		20,00	2,27	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М								
13	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ		30,00	1,81	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М								
14	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д		1,00	1,54	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			КОМПЛ								
15	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ		2,00	18,15	0,14	36	2	-	1,51	3
			шТ		1,12	0,05			-	0,06	-
16	2307-10215	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,Ду15,Ру16		2,00	1,29	-	3	-	-	-	-
			шТ		-	-			-	-	-
17	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,Ду25,Ру16		7,00	1,85	-	13	-	-	-	-
			шТ		-	-			-	-	-
18	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ		1,00	1,09	-	1	-	-	-	-
			шТ		-	-			-	-	-
19	2402-04026	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6=ОПС		6,00	2,24	-	13	-	-	-	-
			шТ		-	-			-	-	-
20	2307-11114	-ЗАДВИЖКА С ЭЛ. ПРИВОДОМ ТЭ099.056-04М,31Ч906НЖ,Ду100,Ру10		1,00	190,40	-	190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
21	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	1,00	3,26	0,30	3	2	-	2,67	3
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		1,97	0,10			-	0,11	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		шт								
22	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,18	9,13	0,28	2	-	-	1,37	-
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			721	40	-		59
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			219	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			236	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			500	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			847	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	50	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			721	40	-		59
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			219	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			236	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			500	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	50	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			847	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
316      1      3105501' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
317      2      Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                        АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1' ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
318      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н12=13,3*
319      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
320      5      Е16-41' 32*
321      6      Е16-42' 7*
322      7      Е16-43' 7*
323      8      Е16-46' 22*
324      9      Е16-219' 68*
325      10     Е16-192' 1*
326      11     Е18-227' 1*
327      12     Е16-184' 3*
328      13     С130-522' 3*
329      14     С130-519' 6*
330      15     С130-1513' 3*
331      16     С130-1484' 20*
332      17     С130-2322' 30*
333      18     С130-1943' 1*
334      19     Е16-117' 2*
335      20     2307-10215(=13)(А1,1,12)' 2*
336      21     2307-10217(=13)(А1,1,12)' 7*
337      22     С130-1050' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ*
338      23     2402-04026(=13)(А1,1,12)' 6' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6*
339      24     2307-11114(=13)(А1,1,12)' 1*
340      25     Е16-136' 1*
341      26     Е13-131' 9,2*
342      27     К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 85

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,088 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 238 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,166 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-66	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ.32.2ММ	6,00	1,85	0,05	11	3	-	0,66	4
		М		0,47	0,02	-		-	0,02	-
2	Е16-66	-ТО ЖЕ,ДИАМ.60.2,5	8,00	1,85	0,05	15	4	-	0,66	5
		М		0,47	0,02	-		-	0,02	-
3	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,77	0,14	2	1	-	1,51	2
		ШТ		1,12	0,05	-		-	0,06	-
4	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16	1,00	11,87	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-		-	-	-
5	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	18,15	0,14	18	1	-	1,51	2
		ШТ		1,12	0,05	-		-	0,06	-
6	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16	2,00	1,85	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-		-	-	-
7	2307-10216	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ20,РУ16	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-		-	-	-
8	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	1,00	13,09	0,42	13	9	-	13,57	14
		ШТ		9,25	0,14	-		-	0,16	-
9	2301-00060	-НАСОС=ГНОМ10-10	1,00	81,76	-	82	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			159	18	-		27
			----					---		---
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			100	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			108	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е22-121	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	23,00	0,23	0,09	5	3	2	0,18	4
		150мм		0,13	0,03			1	0,03	1
		М								
11	С159-491	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ160	2,30	50,60	-	116	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
12	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,65	102,81	-	67	67	-	154,00	100
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		102,81	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,65	52,90	-	34	34	-	99,30	65
		ГРУППЫ		52,90	-			-	-	-
		100М3								
14	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ	1,76	128,20	7,46	226	12	13	10,60	19
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ		6,74	2,46			4	2,76	5
		М3								
15	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	25,30	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С111-340	-ПЛИТЫ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ	1,00	217,00	-	217	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	Е6-84	-СТРЕМЯНКА ДЛЯ КОЛОДЦА	0,02	386,76	1,36	8	1	-	64,00	1
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				43,70	0,45			-	0,50	-
18	Е34-304	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,10	228,29	7,67	23	4	1	56,70	6
		10м2		38,06	2,53			-	2,84	-
19	Е13-131	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,05	9,13	0,28	1	-	-	1,37	-
		100м2		1,06	0,09			-	0,16	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			722	121	16		195
			----					---		---
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			606	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			903	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		210
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	147	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			881	139	16		224
			----					---		---
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			606	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ь Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1088	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	166	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
343     1     Э105502' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
344     2     Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2146' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                    АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В5' ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
345     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н12=13,3*
346     4     Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
347     5     Е16-66' 6' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ.32.2ММ*
348     6     Е16-66' 8' ' ТО ЖF,ДИАМ.60.2,5*
349     7     Е16-135' 1*
350     8     2307-10823(=13)(А1.1,12)' 1*
351     9     Е16-117' 1*
352    10     2307-10247(=13)(А1.1,12)' 2*
353    11     2307-10216(=13)(А1.1,12)' 2*
354    12     Е16-165' 1*
355    13     2301-06060(=13)(А1.1,12)' 1*
356    14     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
357    15     Е22-121' 23*
358    16     С159-491(=3)' 23*
359    17     Е1-960(А1.1,2)' 65*
360    18     Е1-968' 65*
361    19     Е22-446(А1=127)' 1,76*
362    20     С113-823' 1*
363    21     С111-340' 1*
364    22     Е6-84(А1=381)' 0,02' ' СТРЕМЯНКА ДЛЯ КОЛОДЦА*
365    23     Е34-304' 1*
366    24     Е13-131' 5.1*
367    25     К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,204 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 53 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
							В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	1,99	-	12	3	-	0,61	4
		М		0,44	-			-	-	-
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	8,00	3,18	0,01	25	3	-	0,58	5
		М		0,43	-			-	-	-
3	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПБ И Т-КВ-1	1,00	23,98	0,15	24	2	-	3,02	3
		КОМПЛ		2,14	0,05			-	0,06	-
4	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	3,00	19,11	0,07	57	5	-	2,19	7
		КОМПЛ.		1,58	0,02			-	0,02	-
5	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ 1П-100	1,00	15,07	0,03	15	1	-	1,85	2
		КОМПЛ.		1,31	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		133	14	-		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	8,00	1,94 0,22	0,01 -	16	2	-	0,32 -	3 -
		М								
7	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	102,81 102,81	- -	11	11	- -	154,00 -	17 -
		100М3								
8	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	52,90 52,90	- -	6	6	- -	99,30 -	11 -
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			33	19	-		31
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			166	33	-		52
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОМИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
368     1     Э105503' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
369     2     Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕИ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОИ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                    АВТОМОБИЛЕИ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОИ' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К1' ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
370     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н12=13,3*
371     4     Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
372     5     Е16-33' 6*
373     6     Е16-34' 8*
374     7     Е17-62' 1*
375     8     Е17-22' 3*
376     9     Е17-37' 1*
377    10     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
378    11     Е22-1' 8*
379    12     Е1-960(А1.1,2)' 11*
380    13     Е1-968' 11*
381    14     К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,440 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 86 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,086 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-34	-ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДИАМ.150ММ	23,00	4,76	0,01	109	15	-	0,58
		М		0,64	-			-	-
2	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	15,07	0,03	15	1	-	1,85
		КОМПЛ.		1,31	0,01			-	0,01
3	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБОРНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	1,00	9,52	0,04	10	1	-	1,02
		КОМПЛ.		0,72	0,01			-	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			134	17	-	16
			Руб.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			134	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			18	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	3	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			12	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			164	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	20	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			164	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	20	-	-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е25-115	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА	0,40	129,56	7,29	52	4	3	14,90	6
				9,52	2,40			1	2,69	1
		М3								
5	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	25,30	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С111-340	-ПЛИТЫ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ	4,00	217,00	-	868	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	Е18-135	-БАДЬЯ ЕМК.0,2М3	1,00	24,01	0,23	24	3	-	3,88	4
		ШТ		2,69	0,08			-	0,09	-
8	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,10	228,29	7,67	23	4	1	56,70	6
		10М2		38,06	2,53			-	2,84	-
9	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,15	102,81	-	15	15	-	154,00	23
				102,81	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,15	52,90	-	8	8	-	99,30	15
				52,90	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1015	34	4		54
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			991	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			1276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1149	51	4		70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			991	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
382      1      31055Ø4' Н8' ' ' 8.1.Ø' ' ' ' ' *
383      2      Ю' ' ГАРАЖ НА 1Ø ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 214Ø' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 1Ø ГРУЗОВЫХ
                        АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
384      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н1Ø=16,5' Н12=13,3*
385      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
386      5      Е16-34(А1,1,5)' 23' ' ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДИАМ.15ØММ*
387      6      Е17-37' 1*
388      7      Е17-89' 1*
389      8      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
39Ø      9      Е23-115(А1=128)' Ø,4Ø*
391      1Ø     С113-823' 1*
392      11     С111-34Ø' 4*
393      12     Е18-135' 1' ' БАДЬЯ ЕМК.Ø,2М3*
394      13     Е34-3Ø4' 1*
395      14     Е1-96Ø(А1,1,2)' 15*
396      15     Е1-968' 15*
397      16     К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,220 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 77 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,056 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	3,11	0,03	31	5	-	0,65	6
		М		0,45	0,01			-	0,01	-
2	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	4,72	0,03	47	6	-	0,79	8
		М		0,56	0,01			-	0,01	-
3	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	2,56	0,47	5	4	1	2,70	5
		ШТ		1,94	0,16			-	0,18	-
4	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	2,00	16,30	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			116	15	1		19
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	16,00	1,94 0,22	0,01 -	31	4	- -	0,32 -	5 -
6	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,21	102,81 102,81	- -	21	21	- -	154,00 -	32 -
7	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,21	52,90 52,90	- -	11	11	- -	99,30 -	20 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			63	36	- -		57 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			179	51	1 -		76 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
398      1        3105505' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
399      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                          АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К2' ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
400      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н12=13,3*
401      4        Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
402      5        Е16-28' 10*
403      6        Е16-31' 10*
404      7        Е16-188' 2*
405      8        С130-2224' 2*
406      9        Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
407      10       Е22-1' 16*
408      11       Е1-960(А1.1,2)' 20,5*
409      12       Е1-968' 20,5*
410      13       К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,273 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 109 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,078 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	32,00	1,23 0,26	0,01 -	39	8	- -	0,37 -	12 -			
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	4,00	1,39 0,26	0,01 -	6	1	- -	0,37 -	1 -			
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	8,00	1,40 0,26	0,01 -	11	2	- -	0,37 -	3 -			
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,44	4,51 4,29	- -	2	2	- -	5,10 -	2 -			
5	2307-10186	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 1561П,ДУ25,РУ16 ШТ	3,00	1,75 -	- -	5	-	- -	- -	- -			
6	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д КОМПЛ	1,00	1,54 -	- -	2	-	- -	- -	- -			
7	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН	2,00	4,78	0,01	10	1	-	0,82	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ДУШЕВЫЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ								
		СМ-Д-СТ		0,59	-			-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			75	14	-		2
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			0	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,50	9,13	0,28	5	1	-	1,37	1
			100М2	1,06	0,09			-	0,10	-
9	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,30	26,08	0,34	8	8	-	41,00	12
				25,07	0,11			-	0,12	-
			М3							
10	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,31	60,20	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
11	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,35	226,64	1,01	79	50	-	212,00	74
				142,60	0,33			-	0,37	-
			100М2							
12	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,03	1010,00	-	35	-	-	-	-
			1000М2	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			146	59	-		87
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			13	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	63	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			221	73	-		107
			----				---	---		---
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	78	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
411      1      31Ø55Ø6' Н8' ' ' 8.1.Ø' ' ' ' ' *
412      2      Ø' ' ГАРАЖ НА 1Ø ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 214Ø' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 1Ø ГРУЗОВЫХ
                        АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ' ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
413      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н1Ø=16,5' Н12=13,3*
414      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
415      5      Е16-41' 32*
416      6      Е16-42' 4*
417      7      Е16-43' 8*
418      8      Е16-219' 44*
419      9      23Ø7-1Ø186(=13)(А1,1,12)' 3*
420      1Ø     С13Ø-1943' 1*
421      11     Е17-5Ø' 2*
422      12     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
423      13     Е13-131' 25,2*
424      14     Е26-15' Ø,3*
425      15     С114-35Ø' Ø,3,1,Ø3*
426      16     Е26-81' 35*
427      17     С114-19Ø' 35,Ø,982*
428      18     К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,885 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 589 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,449 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	10,00	0,95 0,24	0,01 -	10	2	- -	0,35 -	4 -		
2	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	10,00	1,07 0,24	0,01 -	11	2	- -	0,35 -	4 -		
3	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	36,00	1,34 0,24	0,01 -	48	9	- -	0,35 -	13 -		
4	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	20,00	1,67 0,31	0,03 0,01	33	6	- -	0,46 0,01	9 -		
5	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	19,00	1,40 0,26	0,01 -	27	5	- -	0,37 -	7 -		
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	0,95	4,51 4,29	- -	4	4	- -	5,16 -	5 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50мм								
		10м								
7	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	20,00	3,22	0,07	64	12	1	0,86	
				0,61	0,02			-	0,02	-
		м								
8	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,20	4,79	-	1	1	-	5,16	1
				4,29	-			-	-	-
		100м								
9	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	2,00	42,98	0,55	86	7	1	5,35	11
				3,73	0,18			-	0,20	-
		шт								
10	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,49	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
11	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,72	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
12	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	16,00	2,06	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
13	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	3,60	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
14	С130-849	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,01	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
15	Е16-192	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1,00	87,12	0,66	87	8	-	11,10	11
				7,59	0,22			-	0,25	-
		шт								
16	Е16-194	-СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-80	1,00	164,70	1,58	165	13	2	18,30	18
		шт		12,56	0,52			1	0,58	1
17	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,77	0,14	4	2	-	1,51	3
				1,12	0,05			-	0,06	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	2,00	3,26 1,97	0,30 0,10	7	4	- -	2,67 0,11	5 -
19	2307-20159	-ЗАДВИЖКА 30С41НЖ1 ДИАМ.50ММ ШТ	2,00	33,60 -	- -	67	-	- -	- -	- -
20	2307-20161	-ТОЖЕ,ДИАМ.100ММ ШТ	2,00	56,00 -	- -	112	-	- -	- -	- -
21	С130-1062	-ОПОРНАЯ СТОЙКА,ОПОРА ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ,УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ КГ	122,00	0,30 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			817	75	4		108
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			193	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			638	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			777	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	1704-5080	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ=РТ-15 ТУ25-02-1053-76 ШТ	2,00	70,00 -	- -	140	-	- -	- -	- -
23	Ц11-390-4	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	2,00	3,37 3,31	- -	7	7	- -	5,00 -	10 -
24	1704-5004	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ	3,00	70,00 -	- -	210	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц11-420-1	-РЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,ТИП РДУК2,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 100ММ	3,00	7,13	0,03	21	21	-	10,00	
				6,98	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
26	Ц11-652-7	-ЗАКЛАДНОЕ УСТРОЙСТВО /ОБВЯЗКА/ ДЛЯ РЕГЛЕ УРОВНЯ ТИПА ПРУ-5	36,00	3,80	0,34	137	54	12	2,00	7
				1,51	0,03			1	0,05	1
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			515	82	12		112
			Руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			350	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			381	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			165	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	95	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
27	Е18-86	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	2,00	16,95	0,84	34	19	2	13,06	2
				9,44	0,28			1	0,31	1
		ШТ								
28	Е18-91	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	18,99	1,02	19	11	1	15,10	1
				11,00	0,34			-	0,36	-
		ШТ								
29	С130-2094	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ И СВАРНЫЕ,НОМЕР 01,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,37М2	3,00	36,90	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	С130-2094	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ И СВАРНЫЕ,НОМЕР 01,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,37М2	4,00	36,90	-	148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	С130-2096	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ И СВАРНЫЕ,НОМЕР 03,ПОВЕРХНОСТЬ	3,00	47,50	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАГРЕВА 0,65М2								
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			455	30	3		41
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			455	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО	1,40	25,26	0,25	35	18	-	18,80	26
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		12,65	0,08			-	0,09	-
		М3								
33	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	1,37	24,70	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
34	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	2,00	26,00	0,34	52	50	-	41,00	82
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		25,07	0,11			-	0,12	-
		М3								
35	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	2,06	60,20	-	124	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
36	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,80	226,64	1,01	181	114	1	212,00	170
				142,60	0,33			-	0,37	-
		100М2								
37	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,08	1010,00	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
38	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЯСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ	14,00	1,29	-	18	2	-	0,26	4
				0,17	-			-	-	-
		М2								
39	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	14,00	1,37	-	19	2	-	0,18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0,11	-			-	-	-
46	Е26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	0,14	158,17	2,29	22	13	-	87,30	2
				91,77	0,76			-	0,85	
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.			564	199	1		297
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			564	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	217	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Руб.			711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	217	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			2351	386	20		558
			Руб.					3		3
		В ТОЧ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			350	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			381	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			344	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			564	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	217	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			1093	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	30	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	449	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1   S105507' H8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВ.
        АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ' ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
3   H37=1,15' H38=1,15' H10=16,5' H12=13,3*
4   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
5   E16-36' 10*
6   E16-37' 10*
7   E16-39' 36*
8   E16-40' 20*
9   E16-43' 19*
10  E16-219' 95*
11  E16-69' 20*
12  E16-220' 20*
13  E18-187' 2*
14  C130-103' 2*
15  C130-104' 2*
16  C130-105' 16*
17  C130-107' 4*
18  C130-849' 1*
19  E16-192' 1*
20  E16-194' 1' ' СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-80*
21  E16-135' 2*
22  E16-136' 2*
23  2307-20159(=13)(A1.1,12)' 2' ' ЗАДВИЖКА 30С41НЖ1 ДИАМ.50ММ*
24  2307-20161(=13)(A1.1,12)' 2' ' ТОЖЕ,ДИАМ.100ММ*
25  C130-1062' 122' ' ОПОРНАЯ СТОЙКА,ОПОРА ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ,УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ*
26  H16=80' H25=8,9*
27  Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
28  1704-50480' 2*
29  Ц11-390-4' 2*
30  1704-50064' 3*
31  Ц11-420-1' 3*
32  Ц11-652-7' 36*
33  Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
34  E18-86' 2*
35  E18-91' 1*
36  C130-2094' 3*
37  C130-2094' 4*
38  C130-2096' 3*
39  H16=0*
40  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
41  E26-7' 1,4*
42  C114-148' 1,4.0,98*
43  E26-15' 2*
44  C114-350' 2.1,03*
45  E26-81' 80*
46  C114-190' 80.0,982*
47  E26-65' 14*
48  E26-49' 14*
49  E26-51(A1.1,5)' 14*
50  К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,375 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 459 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,429 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	23к7д0п.20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч94ФНЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ	3,00	185,00	-	555	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
2	23ф7д0п.20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ	2,00	85,00	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
3	ц12-8ф5-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	5,00	2,55	0,06	13	11	-	3,00	15
				2,29	0,01			-	0,01	-
		шт								
4	ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	13,00	5,04	0,68	66	40	9	4,00	52
				3,10	0,09			1	0,10	
		шт								
5	ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2МПА	15,00	1,27	0,10	19	9	1	1,00	15
				0,60	-			-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				823	60	10		82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			725	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			789	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ в Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в Н.Р. -	Руб.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
6	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	15,00	0,90	0,01	14	4	-	0,35	5
				0,24	-			-	-	-
			М							
7	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	60,00	0,95	0,01	57	14	1	0,35	21
				0,24	-			-	-	-
			М							
8	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,07	0,01	11	2	-	0,35	4
				0,24	-			-	-	-
			М							
9	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	115,00	1,34	0,01	154	28	1	0,35	40
				0,24	-			-	-	-
			М							
10	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,00	4,51	-	9	9	-	5,16	10
				4,29	-			-	-	-
			100М							
11	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,55	0,13	15	3	-	2,04	4
				1,43	0,05			-	0,06	-
			ШТ							
12	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	2,00	15,52	0,13	31	3	-	2,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ		1,43	0,05			-	0,06	-
		шТ								
13	Е16-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	24,02 3,17	3,17 0,06	48	2	- -	1,08 0,07	2 -
		шТ								
14	Е16-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	3,00	29,55 0,90	0,24 0,08	89	3	- -	1,25 0,09	4 -
		шТ								
15	Е20-1011	-ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА	4,00	28,73	-	115	59	-	21,76	87
		шТ		14,72	-			-	-	-
16	С130-639	-ЗАВЕСИ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ А6,3Х3,500 СТД729б	4,00	1260,00 -	- -	5040	-	- -	- -	- -
		шТ								
17	С150-176	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НОМ.6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	4,00	220,00 -	- -	880	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ.								
18	С137-748	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-18,74	16,00	63,90 -	- -	1022	-	- -	- -	- -
		шТ								
19	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ	15,00	1,09 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		шТ								
20	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	14,00	1,49 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		шТ								
21	2307-10225	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ15,РУ16	2,00	1,46 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		шТ								
22	2307-10226	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ20,РУ16	9,00	1,68 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		шТ								
23	2307-10227	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ25,РУ16	3,00	2,02 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		шТ								
24	2307-10229	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ40,РУ16	6,00	3,47 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		шТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб.		7567	127	2		181
				Руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7522	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1000	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	178	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			681	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	305	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	305	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ВТ-177	0,35	7,19	0,14	3	-	-	1,19	-
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
26	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,14	4,68	0,26	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,85	0,09			-	0,10	-
27	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,11	8,15	0,21	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,36	0,07			-	0,08	-
28	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,56	26,08	0,34	15	14	-	41,00	23
		М3		25,07	0,11			-	0,12	-
29	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,58	71,20	-	41	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,25	226,64	1,01	57	36	-	212,00	53
		100М2		142,60	0,33			-	0,37	-
31	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,02	1010,00	-	25	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			143	50	-		76
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			177	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8533	237	12		339
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			725	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			789	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7522	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1000	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	178	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			681	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	305	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	429	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
479      1      Э105508' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
480      2      0' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕй С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОй' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                    АВТОМОБИЛЕй С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОй' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ' ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
481      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н12=13,3' Н16=80' Н25=8,9*
482      4      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
483      5      Т2307ДОП20(=14)' 3' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254940Нж ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ'
                    ШТ*
484      6      Т2307ДОП.20(=14)' 2' 85' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254943Нж ДИАМ.15ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ'
                    ШТ*
485      7      Ц12-605-1(А5.1,25)' 5*
486      8      Ц12-698-11' 13*
487      9      Ц12-699-1' 15*
488      10     Н10=0*
489      11     Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
490      12     Е16-35' 15*
491      13     Е16-36' 60*
492      14     Е16-37' 10*
493      15     Е16-39' 115*
494      16     Е16-219' 200*
495      17     Е18-196' 2*
496      18     Е18-198' 2*
497      19     Е18-213' 2*
498      20     Е18-214' 3*
499      21     ЕТ20-1011(=3)' 4' 26,81#12,8###14,01' ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА' ШТ*
500      22     С130-639' 4*
501      23     С130-176' 4*
502      24     С130-748' 16*
503      25     С130-1050' 15' ' КРАН ТРЕХХОДОВОй 14М1 ДИАМ.15ММ*
504      26     С130-103' 14*
505      27     2307-10225(А1.1,12)(=13)' 2*
506      28     2307-10226(А1.1,12)(=13)' 9*
507      29     2307-10227(А1.1,12)(=13)' 3*
508      30     2307-10229(А1.1,12)(=13)' 6*
509      31     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
510      32     Е13-133' 35*
511      33     Е13-125' 14*
512      34     Е13-121' 11*
513      35     Е26-15' 0,56*
514      36     С114-352' 0,56.1,03*
515      37     Е26-81' 25*
516      38     С114-190' 25.0,982*
517      39     К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,115 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 151 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,115 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	250,00	0,95	0,01	219	55	2	0,35	81
		М		0,24	-			-	-	-
2	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,30	4,51	-	10	10	-	5,16	12
		100М		4,29	-			-	-	-
3	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	68,61	0,71	0,06	49	20	4	0,46	31
		ЗКМ		0,29	0,02			1	0,02	1
4	С130-2319	-РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРЕННЫЕ РСГ2-2	68,61	7,75	-	532	-	-	-	-
		ЗКМ		-	-			-	-	-
5	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	17,00	1,49	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С130-1034	-КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КРДШ ДИАМ.15ММ	10,00	1,37	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-1023	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 6 ММ: 20	11,00	1,29	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	2307-1022б	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ20,РУ16	15,00	1,68	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			888	85	6		124
			Руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			27	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			863	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			1054	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			1081	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,21	7,19	0,14	2	-	-	1,19	-
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
10	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,18	4,68	0,26	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,85	0,09			-	0,10	-
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	8,15	0,21	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,36	0,07			-	0,08	-
12	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,09	26,08	0,34	2	2	-	41,00	4
		М3		25,07	0,11			-	0,12	-
13	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,09	71,20	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
14	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,05	226,64	1,01	11	7	-	212,00	11
		100М2		142,60	0,33			-	0,37	-
15	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	5	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			28	9	-		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			916	94	6		139
			----					---		---
			Руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			27	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			863	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			1054	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			1115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	115	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ЛОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
518      1      )105509' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
519      2      Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                        АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ' ОВ' В.Ф.ЬЕТЕХТИН*
520      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н12=13,3*
521      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
522      5      Е16-36' 230*
523      6      Е16-219' 230*
524      7      Е18-112' 68,61*
525      8      С130-2519' 68,61*
526      9      С130-103' 17*
527     10      С130-1034' 10' ' КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРДШ ДИАМ.15ММ*
528     11      С130-1023' 11*
529     12      2307-10226(А1.1,12)(=13)' 15*
530     13      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
531     14      Е13-133' 21*
532     15      Е13-125' 18*
533     16      Е13-121' 1,3*
534     17      Е26-15' 0,09*
535     18      С114-352' 0,09,1,03*
536     19      Е26-81' 5*
537     20      С114-190' 5.0,982*
538     21      К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,210 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 873 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,656 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	Е20-786	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 10	3,00	37,56	4,32	113	87	13	42,52	128		
				28,98	1,42				1,59	5		
		ШТ						4				
2	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ.1П8	-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ БК10 ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА НР.5	3,00	439,20	-	1318	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
3	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.13	-ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75 НР.5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	2,00	124,00	-	248	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
4	РЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.13 А	ТО ЖЕ,С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АА100С4	1,00	155,00	-	155	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
5	Е20-792	-УСТАНОВКА КАМЕР ОРОШЕНИЯ ДВУХРЯДНЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/Ч ДО 10	3,00	23,74	2,08	71	33	6	16,70	50		
				11,11	0,69				0,77	2		
		ШТ						2				
6	РЕКОМЕНДАЦИЯ	-КАЛОРИФЕРНЫЕ СЕКЦИИ	3,00	324,70	-	974	-	-	-	-		
		ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ.1П.29			-	-			-	-	-
7	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ.2П.7	-КАЛОРИФЕРЫ КСК-3-10-02 ШТ	3,00	91,20 -	- -	274	-	- -	- -	- -
8	Е20-652	-УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС.М3/Ч ДО 10 ШТ	3,00	9,10 5,41	0,34 0,11	27	16	1 -	8,19 0,12	25 -
9	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ.1П.56	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ ШТ	3,00	474,50 -	- -	1424	-	- -	- -	- -
10	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А 1ШТ	2,00	107,52 2,98	0,10 0,04	215	6	- -	4,41 0,04	9 -
11	Е20-468	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П600.1000Э С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-6,3/25 1ШТ	1,00	107,52 2,98	0,10 0,04	108	3	- -	4,41 0,04	4 -
12	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ШТ	1,00	8,79 4,70	0,66 0,22	9	5	- -	7,53 0,25	8 -
13	2308Ø1-9Ø	-АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА-212М С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АХ80А2 ШТ	1,00	849,76 -	- -	850	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5786	150	20		224
			----					---		---
			РУБ.					6		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	5786	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	6	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	157	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	29	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	475	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	6418	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		244
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	185	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			6418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
14	Е20-704	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4	1,00	56,12	0,14	56	2	-	2,52	3
		шт		1,79	0,05			-	0,06	-
15	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	63,12	0,14	63	2	-	2,52	3
		шт		1,79	0,05			-	0,06	-
16	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т	1,00	3,44	0,14	3	2	-	2,52	3
		шт		1,79	0,05			-	0,06	-
17	С130-2066	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А4	1,00	117,00	-	117	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
18	Е20-707	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	1,00	133,06	0,75	133	6	1	8,59	9
		шт		5,77	0,25			-	0,28	-
19	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	2,00	7,84	1,01	16	10	2	7,54	15
		шт		5,05	0,33			1	0,37	1
20	С130-2533	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ КРЫШНЫЕ,Н-Р 5,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А4	1,00	109,00	-	109	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	С130-2534	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ КРЫШНЫЕ,Н-Р 6,3,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А80А4	1,00	132,00	-	132	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	Е20-650	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,74	0,52	17	2	-	3,12	3
		шт		2,27	0,17			-	0,19	-
23	Е20-696	-КОРОБ ДЛЯ ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ	2,79	38,21	0,51	107	21	1	10,32	29
		100 КГ		7,37	0,17			-	0,19	1
24	Е20-696	-УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ,УТЕПЛЕННЫХ КЛАПАНОВ	1,31	38,21	0,51	50	10	-	10,32	14
		100 КГ		7,37	0,17			-	0,19	-
25	Е20-662	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5	1,00	2,47	0,01	2	1	-	0,82	1
		шт		0,52	-			-	-	-
26	Е20-674	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА	1,00	2,28	0,01	2	1	-	0,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5		0,52	-			-	-	-
		ШТ								
27	E20-664	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ	1,00	2,92	0,01	3	1	-	0,82	1
		3,2		0,52	-			-	-	-
		ШТ								
28	E20-676	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА	3,00	2,71	0,01	8	2	-	0,82	2
		3,2		0,52	-			-	-	-
		ШТ								
29	E20-666	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ	4,00	5,44	0,01	22	3	-	1,10	4
		5		0,71	-			-	-	-
		ШТ								
30	E20-678	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА	4,00	4,24	0,01	17	3	-	1,10	4
		5		0,71	-			-	-	-
		ШТ								
31	E20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	7,00	9,07	0,03	63	20	-	4,30	30
				2,87	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
32	E20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	8,00	1,68	0,05	13	8	-	1,41	11
				1,01	0,02			-	0,02	-
		1ШТ								
33	E20-406	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	2,00	1,83	0,05	4	2	-	1,41	3
				1,01	0,02			-	0,02	-
		1ШТ								
34	1905-08018	-ЭЖЕКТОР ЭИ-9=ЭП-1-150	1,00	896,00	-	896	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
35	E20-484	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ	0,57	4,86	0,23	3	2	-	6,39	4
				4,30	0,07			-	0,08	-
		100КГ								
36	C130-2674	-ОТСОСЫ ОТ СТАНКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ МАССОЙ БОЛЕЕ 10КГ	57,00	1,45	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
37	C130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	11,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	E20-440	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 250Х250	3,00	9,64	0,02	29	3	-	1,28	4
				0,86	0,01			-	0,01	-
		1ШТ								
39	E20-418	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315	2,00	1,01	0,01	2	2	-	1,09	2
		1ШТ		0,75	-			-	-	-
40	C130-620	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ ОБВОДНЫЕ В КОЖУХЕ, С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ У КАЛОРИФЕРОВ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ШИРИНА КЛАПАНА Б ММ: 200	2,00	8,70	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е20-392	-ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П9	1,00	1,55	0,06	2	1	-	1,77	2
		ШТ		1,29	0,02			-	0,02	-
42	С130-2680	-ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П7,5,1П9 ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СОРТОВОЙ СТАЛИ	34,00	0,57	-	19	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
43	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	1,47	3,93	-	0	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
44	Е20-327	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11 ГБ	3,00	15,20	0,24	46	8	-	4,16	12
		ШТ		2,78	0,08			-	0,09	-
45	Е20-328	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12	2,00	25,40	0,24	51	6	-	4,16	8
		ШТ		2,78	0,08			-	0,09	-
46	Е20-561	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-5-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 450	2,00	29,83	0,18	60	5	-	3,65	7
		ШТ		2,40	0,06			-	0,07	-
47	Е20-564	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-8-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 710	1,00	45,15	0,28	45	3	-	4,65	5
		ШТ		3,05	0,10			-	0,11	-
48	Е20-565	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-9-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 800	1,00	47,45	0,28	47	3	-	4,65	5
		ШТ		3,05	0,10			-	0,11	-
49	Е20-566	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-10-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 1000	1,00	73,21	0,52	73	4	-	5,87	6
		ШТ		3,84	0,17			-	0,19	-
50	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	5,0	0,90	0,01	5	1	-	0,35	2
				0,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
51	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	20,00	5,18 0,85	0,09 0,03	104	17	2 1	1,24 0,03	25 1
		М								
52	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,05	4,51 4,29	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
		100М								
53	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,20	6,04 4,29	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
		100М								
54	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	39,20	7,56 1,06	0,04 0,01	296	42	1 -	1,62 0,01	63 -
		М2								
55	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	12,60	5,58 1,06	0,04 0,01	70	13	- -	1,62 0,01	20 -
		М2								
56	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	8,00	5,61 1,06	0,04 0,01	45	8	- -	1,62 0,01	13 -
		М2								
57	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	11,80	5,46 1,06	0,04 0,01	64	13	- -	1,62 0,01	19 -
		М2								
58	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	42,00	4,90 0,81	0,04 0,01	206	34	1 -	1,25 0,01	52 -
		М2								
59	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	47,10	5,06 0,81	0,04 0,01	238	38	1 -	1,25 0,01	59 -
		М2								
60	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	20,00	5,93 0,70	0,04 0,01	119	14	1 -	1,07 0,01	21 -
		М2								
61	Е20-77	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	2,00	12,30 1,12	0,06 0,02	25	2	- -	1,71 0,02	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
62	Е20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	26,10	10,70 1,12	0,06 0,02	279	29	2 1	1,71 0,02	45 1
		М2								
63	Е20-79	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	7,10	9,69 0,88	0,05 0,02	69	6	- -	1,35 0,02	10 -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3839	351	12		524
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3839	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			339	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	424	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
64	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	0,20	10,75 1,85	0,26 0,09	2	-	- -	2,38 0,10	- -
		100М2								
65	Е13-140	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-2 В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ	0,40	16,73 1,75	0,13 0,05	7	1	- -	2,32 0,06	1 -
		100М2								
66	Е13-132	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЛАКОМ ХСЛ В ДВА СЛОЯ	0,20	14,82 1,58	0,24 0,08	3	-	- -	2,83 0,09	- -
		100М2								
67	Е13-292	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДА ВСПУЧИВАЮЩИМСЯ ПОКРЫТИЕМ ВПМ-2	10,00	3,59 0,10	0,16 0,06	36	1	2 1	0,14 0,07	1 1
		М2								
68	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	2,16	9,13 1,06	0,28 0,09	20	2	- -	1,37 0,10	3 -
		100М2								
69	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,65	21,66 9,63	0,18 0,06	14	6	- -	13,80 0,07	9 -
		М3								
70	С114-73	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,65	41,60 -	- -	27	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
71	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,22	226,64	1,01	50	31	-	212,00	47
		СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ		---	---			---	---	---
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		142,60	0,33			-	0,37	-
		100М2								
72	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,02	1010,00	-	22	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Х-Н		---	---			---	---	---
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			181	41	2		61
			----					---		---
			Руб.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	47	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			9806	542	34		809
			----					---		---
			Руб.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			9625	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	Руб.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			545	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	99	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			814	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			10984	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		809
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	609	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			11210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		873
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	656	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н. ПОНИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
539      1      Э105510' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
540      2      0' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                      АВТОМОБИЛЕИ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
541      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н12=13,3' Н16=80*
542      4      Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
543      5      Е20-780' 3*
544      6      ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ.1П8(=23)' 3' 439,2' СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПК10 ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА НР.5' ШТ*
545      7      ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.13(=23)' 2' 124' ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75 НР.5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4
                      А80В4' ШТ*
546      8      ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.13А(=23)' 1' 155' ТО ЖЕ,С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4' ШТ*
547      9      Е20-792' 3*
548      10     ТРЕКОМЕНДАЦИЯ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ.1П.29(=23)' 3' 324,7' КАЛОРИФЕРНЫЕ СЕКЦИИ' ШТ*
549      11     ТРЕКОМЕНДАЦИИ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ.2П.7(=23)' 3' 91,2' КАЛОРИФЕРЫ КСК-3-10-02' ШТ*
550      12     Е20-852' 3*
551      13     ТРЕКОМЕНДАЦИИ#САНТЕХПРОЕКТА ПРИЛ.1П.56(=23)' 3' 474,5' ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ' ШТ*
552      14     Е20-468' 2*
553      15     Е20-468' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П600.1000Э С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-6,3/25*
554      16     Е20-763' 1*
555      17     Т2308Э1-90(А1.1,13)(=23)' 1' 752' АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА-21СМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АХ8
                      0А2' ШТ*
556      18     Н16=0*
557      19     Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
558      20     Е20-704' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4*
559      21     Е20-705' 1*
560      22     Е20-721' 1*
561      23     С130-2066' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-70-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А4*
562      24     Е20-707' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4*
563      25     Е20-749' 2*
564      26     С130-2533' 1*
565      27     С130-2534' 1*
566      28     Е20-656' 1*
567      29     Е20-696' 279' ' КОРОБ ДЛЯ ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ*
568      30     Е20-696' 131' ' УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ,УТЕПЛЕННЫХ КЛАПАНОВ*
569      31     Е20-662' 1*
570      32     Е20-674' 1*
571      33     Е20-664' 1*
572      34     Е20-676' 3*
573      35     Е20-666' 4*
574      36     Е20-678' 4*
575      37     Е20-525' 7*
576      38     Е20-407' 8*
577      39     Е20-408' 2*
578      40     1905-0801Э(А1.1,12)(=23)' 1' ' ЭЖЕКТОР ЭИ-9*
579      41     Е20-484' 57*
580      42     С130-2674' 57*
581      43     С130-640' 11*
582      44     Е20-440' 3*
583      45     Е20-418' 2*
584      46     С130-620' 2*
585      47     Е20-392' 1' ' ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П9*
586      48     С130-2680' 34*
587      49     С130-1487' 1,47*
588      50     Е20-327' 3*
589      51     Е20-328' 2*
590      52     Е20-561' 2*
591      53     Е20-564' 1*
```

```
592     54      Е20-565' 1*
593     55      Е20-566' 1*
594     56      Е1о-35' 5*
595     57      Е1о-71' 20*
596     58      Е16-219' 5*
597     59      Е1о-221' 20*
598     60      Е20-1' 39,2*
599     61      Е20-2' 12,6*
600     62      Е20-3' 8*
601     63      Е20-4' 11,8*
602     64      Е20-5' 42*
603     65      Е20-6' 87,1*
604     66      Е20-13' 20*
605     67      Е20-77' 2*
606     68      Е20-78' 26,1*
607     69      Е20-79' 7,1*
608     70      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
609     71      Е13-116' 10.2*
610     72      Е13-140' 10.4' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХСЭ-2 В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ*
611     73      Е13-132' 10.2' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЛАКОМ ХСЛ В ДВА СЛОЯ*
612     74      Е13-292' 10' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДА ВСПУЧИВАЮЩИМСЯ ПОКРЫТИЕМ ВПМ-2*
613     75      Е13-131' 216*
614     76      Е26-16' 0,65*
615     77      С114-73' 0,65*
616     78      Е26-81' 22*
617     79      С114-190' 22.0,982*
618     80      К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭО-СО.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,924 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1063 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,804 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,03	408,79	8,59	12	5	-	248,00	7
				170,20	3,24			-	3,63	-
		100ШТ								
2	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	0,60	48,74	0,02	29	29	-	74,00	44
				47,84	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
3	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,60	375,30	32,16	225	24	20	62,00	37
				40,13	11,30			7	12,68	8
		100ШТ								
4	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,06	137,42	37,23	8	4	2	97,00	6
				61,98	12,76			1	14,31	1
		100ШТ								
5	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,09	290,46	62,22	26	6	6	103,00	9
				66,24	20,93			2	23,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
6	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,14	101,19	55,20	14	5	8	37,00	8
				36,68	18,63			5	20,90	3
		100ШТ								
7	Ц8-598-1	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	0,04	197,38	94,25	8	2	5	65,00	3
				42,32	32,08			1	35,99	1
		100ШТ								
8	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ЗЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0,02	91,62	33,17	2	1	-	72,00	1
				47,15	11,36			-	12,74	-
		100ШТ								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	15,80	66,07	24,56	1044	425	388	41,00	648
				26,91	9,66			153	10,84	171
		100М								
10	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,21	55,57	1,11	12	9	-	68,00	14
				44,16	0,07			-	0,08	-
		100ШТ								
11	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,14	21,30	0,05	3	2	-	20,00	3
				12,99	0,02			-	0,02	-
		100ШТ								
12	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	22,68	0,02	1	-	-	22,00	1
				14,37	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
13	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	27,67	0,04	1	1	-	31,00	1
				19,66	0,02			-	0,02	-
		100ШТ								
14	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,04	193,39	3,44	8	4	-	159,00	6
				108,44	1,33			-	1,49	-
		100ШТ								
15	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	1,12	398,95	3,31	447	32	3	41,00	46
		Т		28,63	1,17			1	1,31	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.		1840	549	430		834
				Руб.				168		187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.		1840	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.		185	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.		2502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1063
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.		-	804	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.		2502	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1063
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	804	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
16	1517дОП.16 П.2490 -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ЯОУ-8501 шт	2,ØØ	46,Ø3	-		92	-	-	-	-
17	1517дОП.16 П.2491 -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 2 ОТХОДЯЩИЕ ГРУППЫ ЯОУ-8504 шт	1,ØØ	62,47	-		62	-	-	-	-
18	1507-1154 -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2х4Ø-Ø2УХЛ4 шт	38,ØØ	36,8Ø	-		1398	-	-	-	-
19	1507-1137 -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСПØ2-2Х4Ø/Д2Ø-Ø1УХЛ 4 ЛСПØ2-2Х4Ø/Д2Ø-Ø4УХЛ4 шт	16,ØØ	17,57	-		281	-	-	-	-
2Ø	1507-1139 -СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛСП13-2,4ØВТ=ЛСПØ2-2Х4Ø/Д2Ø-Ø7 УХЛ4 ЛСПØ2-2Х4Ø/Д2Ø-1ØУХЛ4 шт	12,ØØ	2Ø,99	-		252	-	-	-	-
21	С153-1 -СВЕТИЛЬНИКИ НСПØ2-1ØØ шт	13,ØØ	3,7Ø	-		48	-	-	-	-
22	С153-6 -СВЕТИЛЬНИКИ НСП11-1ØØ шт	14,ØØ	3,38	-		47	-	-	-	-
23	С153-228 -УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОД СУП-МУ2 шт	1,ØØ	2,83	-		3	-	-	-	-
24	С153-231 -ЛАМПЫ ЛБ4Ø,ЛД4Ø,ЛДЦ4Ø,ЛТБ4Ø,ЛХБ4Ø 1ØшТ	13,2Ø	7,38	-		97	-	-	-	-
25	С153-267 -ЛАМПЫ БЗ2Ø-24Ø-6Ø 1ØшТ	Ø,1Ø	1,Ø5	-		1	-	-	-	-
26	С153-276 -ЛАМПЫ БЗ2Ø-25Ø-1ØØ 1ØшТ	Ø,4Ø	1,11	-		1	-	-	-	-
27	С153-284 -ЛАМПЫ БЗ15-225-2ØØГОСТ2239-79 1ØшТ	2,3Ø	1,47	-		3	-	-	-	-
28	С153-251 -СТАРТЕРН ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАØ8С-22Ø 1ØшТ	13,2Ø	1,46	-		19	-	-	-	-
29	С153-126 -ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ НРПØ9 шт	1,ØØ	6,Ø9	-		6	-	-	-	-
3Ø	С151-1Ø75 -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66ØВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1,26	169,ØØ	-		212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
31	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,37	196,00	-	73	-	-	-	-
				ъ	-			-	-	-
		1000м								
32	15-04-01-170	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЬРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	21,00	0,84	-	18	-	-	-	-
	39	ШТ		-	-			-	-	-
33	15-04-01-170	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ	14,00	0,42	-	6	-	-	-	-
	74	УСТАНОВКИ		-	-			-	-	-
		ШТ								
34	15-04-01-170	-РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	3,00	0,28	-	1	-	-	-	-
	54	ШТ		-	-			-	-	-
35	15-04-01-170	-РОЗЕТКА В НОРМАЛЬНОМ	4,00	0,29	-	1	-	-	-	-
	55	ИСПОЛНЕНИИ		-	-			-	-	-
		ШТ								
36	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	4,00	13,90	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С156-91	-КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ	60,00	8,21	-	493	-	-	-	-
		СВЕТИЛЬНИКОВ								
		ШТ		-	-			-	-	-
38	2405-1369	-КОРОБКИ	0,01	50,23	-	1	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195МХЛ2 ТУ36-1682-75,ИЗМ.НР2-78		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			3171	-	-		-

			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			3171	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			251	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			3422	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			3422	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			5011	549	430		834

			Руб.					168		187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			5011	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			436	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			5924	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1063
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	804	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5924	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1063
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	804	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э105521' Н6' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
          АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' ЛИСТ ЭО-СО.1' ООО.БЕТЕХТИН*
Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87*
Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц8-612-2' 3*
Ц8-601-1' 60*
Ц8-601-2' 60*
Ц8-599-1' 6*
Ц8-594-1' 9*
Ц8-593-1' 14*
Ц8-598-1' 4*
Ц8-604-4' 2*
Ц8-400-1' 1580*
Ц8-591-3' 21*
Ц8-591-2' 14*
Ц8-591-7' 3*
Ц8-591-6' 4*
Ц8-610-2' 4*
Ц8-405-2' 1,12*
Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
Т1517ДОП.16П.2490(=22)(А1.1,096)' 2' 42' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ЯОУ-8501' ШТ*
Т1517ДОП.16П.2491(=22)(А1.1,096)' 1' 57' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 2 ОТХОДЯЩИЕ ГРУППЫ ЯОУ-8504' ШТ*
1507-1154(=22)(А1.1,105)' 38*
1507-1137(=22)(А1.1,105)' 16*
1507-1139(=22)(А1.1,105)' 12' ' СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛСП13-2.40ВТ*
С153-1' 13' ' СВЕТИЛЬНИКИ НСП02-100*
С153-6' 14' ' СВЕТИЛЬНИКИ НСП11-100*
С153-228' 1*
С153-231' 132*
С153-267' 1*
С153-276' 4*
С153-284' 23*
С153-251' 132*
С153-126' 1' ' ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ НРП09*
С151-1075' 1256*
С151-1091' 370*
Т150401-17039(=22)(А1.1,102)' 21' 0,76' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
Т150401-17074(=22)(А1.1,102)' 14' 0,38' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
Т150401-17054(=22)(А1.1,102)' 3' 0,25' РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
Т150401-17055(=22)(А1.1,102)' 4' 0,26' РОЗЕТКА В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ' ШТ*
С156-240' 4*
С156-91' 60' ' КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ*
2405-1369(=22)(А1.1,104)' 14*
К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ЭМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,034 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 542 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,412 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	23,51	1,26	24	9	2	13,02	13
				9,36	0,51			1	0,57	1
		ШТ								
3	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7350-22У3,54У2	1,00	114,00	-	114	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц85-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	32,72	1,26	33	14	2	19,52	20
				14,03	0,51			1	0,57	1
		ШТ								
5	185-2553 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7350-22У3,54У2	2,00	120,00	-	240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц85-2553 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	32,72	1,26	65	28	3	19,52	39
				14,03	0,51			1	0,57	1
		ШТ								
7	1504ДОП12П 04-544	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002В	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	1504ДОП12П 04-547	-ТО ЖЕ,ПМЛ-121002В	1,00	11,30	-	11	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1504ДОП12П ч4-548	-ТО ЖЕ,ПМЛ-122002В шТ	9,00	11,60 -	- -	104	-	- -	- -	- -
10	1504ДОП12П 04-555	-ТО ЖЕ,ПМЛ-161102В шТ	1,00	22,30 -	- -	22	-	- -	- -	- -
11	1504ДОП12П 04-546	-ТО ЖЕ,ПМЛ-211002В шТ	1,00	6,60 -	- -	7	-	- -	- -	- -
12	1504ДОП12П 04-550	-ТО ЖЕ,ПМЛ-221002В шТ	5,00	14,50 -	- -	73	-	- -	- -	- -
13	1504ДОП12П 04-551	-ТО ЖЕ,ПМЛ-222002В шТ	2,00	14,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
14	1504ДОП12П 04-509	-ТО ЖЕ,ПМЛ-511002В шТ	1,00	26,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
15	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А шТ	21,00	3,63 1,71	0,08 0,01	76	36	1 -	2,00 0,01	42 -
16	Ц8-531-6	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 160А шТ	1,00	5,78 2,44	0,13 0,03	6	2	- -	3,00 0,03	3 -
17	1504ДОП12П 12-241	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204 шТ	4,00	2,70 -	- -	11	-	- -	- -	- -
18	1504ДОП.12 П13-326	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1004-1021 шТ	18,00	3,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
19	Ц11-630-1	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЛИ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ шТ	18,00	1,28 1,26	- -	23	23	- -	2,00 -	36 -
20	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	3,85	66,07 26,91	24,56 9,66	254	104	94 37	41,00 10,84	158 42
21	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0,25	73,61 28,75	30,06 10,21	18	7	8 3	44,00 11,45	11 3
22	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,29	51,58 20,93	13,55 4,65	15	6	4 1	31,00 5,22	9 2
23	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1	6,00	4,76 1,45	- -	29	9	- -	2,00 -	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2								
		ШТ								
24	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	2,20	6,39	0,33	14	6	-	5,00	11
		10М		2,92	0,14			-	0,16	-
25	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	11,19	0,18	2	2	-	15,00	3
		100М		9,86	0,09			-	0,10	-
26	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,90	12,58	0,24	11	9	-	16,00	14
		100М		10,43	0,10			-	0,11	-
27	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,25	15,27	0,57	4	3	-	17,00	4
		100М		10,90	0,24			-	0,27	-
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,35	5,38	2,48	7	4	3	4,00	5
		100М		2,71	0,82			1	0,92	1
29	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,65	1,38	-	4	3	-	2,00	5
		100М		1,31	-			-	-	-
30	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,25	12,89	0,16	16	13	-	16,00	20
		100М		10,67	0,01			-	0,01	-
31	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	14,00	0,88	-	12	5	-	1,00	14
		ШТ		0,37	-			-	-	-
32	ЦСКЦЭ84-124-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРВ-6122	1,00	5,14	0,10	5	2	-	2,40	2
		ШТ		1,78	0,02			-	0,02	-
33	ЦСКЦЭ84-124-4	-МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРВ-6124	1,00	6,71	0,11	7	2	-	3,20	3
		ШТ		2,36	0,02			-	0,02	-
34	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,28	98,70	75,24	28	4	21	19,00	5
		100М		13,45	25,41			7	28,50	8
35	1508ДОП14-47П6152	-КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ-58-0,4-100-33	1,00	1620,00	-	1620	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-89-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	27,97	6,75	28	20	7	27,00	27
		ШТ		19,60	2,76			3	3,10	3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			3490	311	145		456
			РУБ.					55		62
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			2409	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			214	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2623	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			681	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
37	С154-165	-РОЗЕТКИ ПАНЕЛЬНЫЕ РШ12-082225-54У3,РШ12-082225-54У3	5,00	0,71	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ-0,66 СЕЧ.4.2,5ММ2	0,37	235,20	-	87	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
39	С151-1092	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.4+1.2,5ММ2	0,03	278,40	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
40	С151-1095	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.16+1.10ММ2	0,03	613,20	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
41	С151-1097	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.35+1.16ММ2	0,03	1065,60	-	26	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
42	С151-1541	-КАБЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ ГИБКИЙ КГ СЕЧ.3.2,5+1.1,5ММ2	0,02	340,80	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
43	С151-1543	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.6+1.4ММ2	-	627,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
44	С152-228	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ	0,41	29,00	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
45	С152-253	-ПРОВОД ПВ2 СЕЧ.1.2ММ2	0,13	59,70	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	СКЦ384П124 2	-ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯРВ-6122	1,00	7,00	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	СКЦ384П124 4	-ТО ЖЕ,ЯРВ-6124	1,00	10,50	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ.20ММ	2,00	1,87	-	4	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
49	С159-482	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО	9,00	2,53	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32								
		10М		-	-			-	-	-
50	С159-484	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО	2,50	5,50	-	14	-	-	-	-
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50								
		10М		-	-			-	-	-
51	С156-81	-КОРОБКА	16,00	1,16	-	19	-	-	-	-
		ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3								
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3	14,00	1,59	-	22	-	-	-	-
		ТУ36-1684-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
53	С156-91	-ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛ-20-П2У3	8,00	8,21	-	66	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
54	С156-106	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3	3,00	3,53	-	11	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
55	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,01	240,90	-	2	-	-	-	-
		ГУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
56	2405-1699	-ПОЛКИ=К1161ЦТ1	0,02	219,00	-	4	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			355	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			355	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			383	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			383	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3445	311	145		456

			РУБ.					55		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2409	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			214	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2623	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1036	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	412	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 45      1        Э105523' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
 46      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                    АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' ЛИСТ
                  Ы ЭМ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
 47      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=8,9*
 48      4        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 49      5        185-2545' 1*
 50      6        Ц85-2545' 1*
 51      7        185-2548' 1*
 52      8        Ц85-2548' 1*
 53      9        185-2553' 2*
 54     10        Ц85-2553' 2*
 55     11        Т1504ДОП12П04-544(=14)' 2' 5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002В' ШТ*
 56     12        Т1504ДОП12П04-547(=14)' 1' 11,3' ТО ЖЕ,ПМЛ-121002В' ШТ*
 57     13        Т1504ДОП12П04-548(=14)' 9' 11,6' ТО ЖЕ,ПМЛ-122002В' ШТ*
 58     14        Т1504ДОП12П04-555(=14)' 1' 22,3' ТО ЖЕ,ПМЛ-161102В' ШТ*
 59     15        Т1504ДОП12П04-546(=14)' 1' 6,6' ТО ЖЕ,ПМЛ-211002В' ШТ*
 60     16        Т1504ДОП12П04-550(=14)' 5' 14,5' ТО ЖЕ,ПМЛ-221002В' ШТ*
 61     17        Т1504ДОП12П04-551(=14)' 2' 14,8' ТО ЖЕ,ПМЛ-222002В' ШТ*
 62     18        Т1504ДОП12П04-509(=14)' 1' 26' ТО ЖЕ,ПМЛ-511002В' ШТ*
 63     19        Ц8-531-4' 21*
 64     20        Ц8-531-6' 1*
 65     21        Т1504ДОП12П12-241(=14)' 4' 2,7' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204' ШТ*
 66     22        Т1504ЛОП.12П13-326(=14)' 18' 3' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1004-1021' ШТ*
 67     23        Ц11-630-1' 18*
 68     24        Ц8-400-1' 385*
 69     25        Ц8-400-2' 25*
 70     26        Ц8-146-1' 29*
 71     27        Ц8-153-6' 6*
 72     28        Ц8-505-3' 22*
 73     29        Ц8-418-1' 20*
 74     30        Ц8-418-2' 90*
 75     31        Ц8-418-3' 25*
 76     32        Ц8-409-1' 135*
 77     33        Ц8-409-11' 265*
 78     34        Ц8-403-1' 125*
 79     35        Ц8-408-3' 14*
 80     36        ЦТСКЦ984-1242(=7)' 1' 4,9#1,55#0,1#0,02#3,25' МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРВ-6122' ШТ*
 81     37        ЦТСКЦ984-1244(=7)' 1' 6,4#2,05#0,11#0,02#4,24' МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРВ-6124' ШТ*
 82     38        Ц8-398-1' 28*
 83     39        Т1508ДОП14-47П6152(=14)' 1' 1620' КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ-58-0,4-100-33' ШТ*
 84     40        Ц8-89-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
 85     41        Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 86     42        С154-165' 5' ' РОЗЕТКИ ПАНЕЛЬНЫЕ РШ12-081225-54У3,РШ12-082225-54У3*
 87     43        С151-1091(А1.1,2)' 370' ' КАБЕЛЬ АВВГ-0,66 СЕЧ.4.2,5ММ2*
 88     44        С151-1092(А1.1,2)' 26' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.4+1.2,5ММ2*
 89     45        С151-1095(А1.1,2)' 3' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.10+1.10ММ2*
 90     46        С151-1097(А1.1,2)' 26' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.35+1.16ММ2*
 91     47        С151-1541(А1.1,2)' 21' ' КАБЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ ГИБКИЙ КГ СЕЧ.3.2,5+1.1,5ММ2*
 92     48        С151-1543(А1.1,2)' 2' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.6+1.4ММ2*
 93     49        С152-228' 412' ' ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ*
 94     50        С152-255' 130' ' ПРОВОД ПВ2 СЕЧ.1.2ММ2*
 95     51        ТСКЦ984П1242(=22)' 1' 7' ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯРВ-6122' ШТ*
 96     52        ТСКЦ984П1244(=22)' 1' 10,5' ТО ЖЕ,ЯРВ-6124' ШТ*
 97     53        С159-481' 20' ' ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ.20ММ*
 98     54        С159-482' 90*
```

```
 99     55        C159-484' 25*
100     56        C156-81' 16*
101     57        2405-1010(=22)(A1.1,137)' 14*
102     58        C156-91' 8' ' ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛ-20-П2У3*
103     59        C156-106' 3' ' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3*
104     60        2405-1861(=22)(A1.1,095)' 8*
105     61        2405-1699(=22)(A1.1,095)' 16*
106     62        К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-14

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,533 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 139 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1604-05014	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ=ТА-68Т-Ц6.РР2.18 2.156	3,00	10,50	-	32	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	3,00	0,42	-	1	1	-	0,50	-	-
		ШТ		0,36	-			-	-	-	-
3	1601-2327	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА 305=МД-66 РЛ0.384.028 ТУ	3,00	8,00	-	24	-	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-	-
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	3,00	3,08	-	9	8	-	4,00	12	
		ШТ		2,69	-			-	-	-	-
5	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7 ИЦ3.843.756 ТУ	2,00	15,00	-	30	-	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-	-
6	1601-2361	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-1 ИС3.843.034 ТУ	2,00	18,00	-	36	-	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-	-
7	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	4,00	3,08	-	12	11	-	4,00	16	
		ШТ		2,69	-			-	-	-	-
8	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МСК-3-100-103=У-100У4.2 Д22.002.003 ТУ	1,00	140,00	-	140	-	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-	-
9	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	8,21	-	8	8	-	10,00	10	
		ШТ		7,67	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц1Ф-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	34,84	6,38	3	2	-	35,00	4
		100М		21,73	2,21			-	2,48	-
11	Ц1Ф-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	1,60	12,82	-	21	20	-	19,00	30
		100М		12,42	-			-	-	-
12	Ц1Ф-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,29	0,59	4	2	-	3,00	5
		КОРОБКА		1,86	0,21			-	0,24	-
13	Ц1Ф-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	6,00	0,41	-	2	2	-	1,00	6
		ШТ		0,38	-			-	-	-
14	Ц1Ф-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	6,00	2,75	-	17	15	-	3,00	18
		ШТ		2,55	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			339	69	-		100
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			262	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			285	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
15	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	204,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
16	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	0,06	13,20	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ	0,10	23,40	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2								
		1000М								
18	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	6,00	0,40	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	3,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	1,00	1,55	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ	1,00	14,85	-	15	5	-	7,12	7
		СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В		4,99	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е34-650	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА КРЫШАХ	1,00	49,41	-	49	13	-	21,80	22
				13,11	-			-	-	-
		ШТ								
24	Е34-651	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ	4,00	2,42	-	10	2	-	0,88	4
		ШТ		0,56	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			74	20	-		33
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			97	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	-		424	89	-		133
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			262	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			285	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	A		-	101	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
107      1        Э105512' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
106      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                           АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ' СС' В.Ф.БЕТЕХТИН*
109      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н25=8,9' Н17=77' Н10=16,5*
110      4        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
111      5        1604-05014' 3*
112      6        Ц10-127-5' 3*
113      7        1601-2327' 3' ' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА 305*
114      8        Ц10-397-7' 3*
115      9        1601-2364' 2*
116      10       1601-2361' 2*
117      11       Ц10-397-7' 4*
118      12       1601-2211' 1' ' УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МСК-3-100-103*
119      13       Ц10-116-3' 1*
120      14       Ц10-54-7' 10*
121      15       Ц10-54-12' 160*
122      16       Ц10-972-10' 1*
123      17       Ц10-381-11' 6*
124      18       Ц10-381-6' 6*
125      19       Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
126      20       С151-2542' 10*
127      21       С152-489' 60*
128      22       С152-495' 100*
129      23       С155-23' 6*
130      24       С155-12' 3*
131      25       С155-13' 3*
132      26       С155-14' 1*
133      27       Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
134      28       Е34-641' 1*
135      29       Е34-650' 1*
136      30       Е34-651' 4*
137      31       К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКА- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-15

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,958 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 99 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,082 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	16ф2-ф30ф16	-КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ КСППО19-2ф/6ф-2=ППС-1 ТУ 25.ф9.ф51-76 ШТ	1,ффф	72ф,ффф - -	- -	72ф	-	- - -	- - -	- - -
2	Ц1ф-757-4	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО:2ф ШТ	1,ффф	6,5ф 5,92	- -	7	6	- -	9,ффф -	9 -
3	3ффф-1ф127	-РЕЗИСТОРЫ МЛТ-ф,5 ШТ	15,ффф	ф,12 -	- -	2	-	- -	- -	- -
4	Ц11-586-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	15,ффф	ф,16 ф,16	- -	2	2	- -	ф,22 -	3 -
5	16ф2-3ф14ф ДОП.14	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП105-2/1 ШТ	13,ффф	ф,66 -	- -	9	-	- -	- -	- -
6	Ц1ф-745-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	13,ффф	1,1ф 1,ф1	- -	14	13	- -	1,ффф -	13 -
7	Ц1ф-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	11,ффф	2,75 2,55	- -	3ф	28	- -	3,ффф -	33 -
8	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	1,ффф	1,65 1,35	ф,ф4 ф,ф1	2	1	- -	2,ффф ф,ф1	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	1,80	12,82 12,42	-	23	22	- -	19,00 -	34 -
10	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,02	11,19 9,86	0,18 0,09	1	-	- -	15,00 0,10	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			810	72	-		94
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			731	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			796	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С152-5-1	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2 1000М	0,19	23,50 -	- -	4	-	- -	- -	- -
12	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	11,00	0,14 -	- -	2	-	- -	- -	- -
13	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75 ШТ	1,00	5,70 -	- -	6	-	- -	- -	- -
14	2405-1467	-ЛЕНТЫ 2.20 БСТ2ПС,3.60 БСТ2ПС=ЛЬ-10 У4,2 ТУ36-УССР045-76,ИЗМ.НР1-79 100М	0,08	30,11 -	- -	2	-	- -	- -	- -
15	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	0,20	1,87 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			15	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			15	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			825	72	-		94
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			731	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			796	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			958	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
138      1        Э105513' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
139      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                           АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' ПС' В.Ф.БЕТЕХТИН*
140      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9*
141      4        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
142      5        1602-0370046' 1' ' КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ КСППО19-20/60-2*
143      6        Ц10-757-4' 1*
144      7        Т3609-10127(=14)' 15' 0,12' РЕЗИСТОРЫ МЛТ-0,5' ШТ*
145      8        Ц11-580-11' 15*
146      9        Т1602-30140ДОП.14(=14)' 13' 0,66' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП105-2/1' ШТ*
147      10       Ц10-743-2' 13*
148      11       Ц10-381-6' 11*
149      12       Ц11-582-3' 1*
150      13       Ц10-54-12' 180*
151      14       Ц8-418-1' 2*
152      15       Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
153      16       С152-501' 185*
154      17       С155-13' 11*
155      18       2405-1391(=13)(А1.1,096)' 1*
156      19       2405-1467(=13)(А1.1,095)' 77' ' ЛЕНТЫ 2,20 БСТ2ПС,3,80 БСТ2ПС*
157      20       С159-481' 2*
158      21       К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-16

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КИП И АВТОМАТИКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ АОВ,АВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,607 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 611 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,410 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1114	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗМ.800.600.350=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2,ШР-2 ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75	3,00	38,00	-	114	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц11-680-5	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ	3,00	5,05	0,38	15	6	1	3,00	9
				2,15	0,14			-	0,16	-
		ШТ								
		НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
3	1504-01034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5=АК-63-1МУЗ	3,00	6,80	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	1,13	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	3,00	2,16	0,05	6	3	-	1,00	3
				1,03	0,01			-	0,01	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1504-1204	-РЕЛЕ ПЭ-37=ПЭ-21 ТУ 16-523.457-80	12,00	3,40	-	41	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
7	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОЬ=	12,00	4,05	-	49	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОЬ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	12,00	1,30	-	16	10	-	1,00	12
				0,84	-			-	-	-
		шТ								
9	1504-1204	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33-1=ВС-10-30У4 ТУ 16-523.476-78	2,00	18,40	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
10	1517-1142	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПАНЕЛИ ТОРЦЕВОЙ БЛОЧНОЙ 800Х600Х3500ММ=ПТБ ТУ 16-536.020-75	2,00	76,68	-	153	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОЬ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,30	-	3	2	-	1,00	2
				0,84	-			-	-	-
		шТ								
12	1504-0360	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПП-10 ТУ 16-521.037-75	5,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
13	1504-0361	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПП-10=ВТФ-6 ТУ 16-521.037-75	5,00	0,02	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
14	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	5,00	0,70	-	4	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	5,00	0,71	-	4	2	-	0,40	2
				0,39	-			-	-	-
		шТ								
16	1714-9131Д ОП	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП01УМ шТ	3,00	18,00	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ	3,00	1,62	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ								
		шт								
1о	Ц11-63о-2	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	3,оо	2,28 2,24	- -	7	7	- -	3,оо -	9 -
		шт								
19	15о4-об4о9	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.о74-75	6,оо	2,2о -	- -	13	-	- -	- -	- -
		шт								
2о	15о4-об41о	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.о74-75	5,оо	3,3о -	- -	16	-	- -	- -	- -
		шт								
21	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-53оо,ПКУ,П14о,КПС-2	6,оо	1,35 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		шт								
22	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-53оо,ПКУ,ПМО,КП4-2	5,оо	2,7о -	- -	13	-	- -	- -	- -
		шт								
23	Ц8-574-5о	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	32,оо	о,46 о,21	- -	15	7	- -	о,3о -	1о -
		цепь								
24	15о4-18о11	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,5ооВ,ЧАСТОТА 5о-6оГц,22оВ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1ОА,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-о11У3 ТУ16-526.4о7-76	16,оо	о,8о -	- -	13	-	- -	- -	- -
		шт								
25	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3	16,оо	1,35 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		шт								
26	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	16,оо	о,49 о,33	- -	8	5	- -	о,5о -	8 -
		шт								
27	15о7-5о5о	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУ2	6,оо	1,8о -	- -	11	-	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮШИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	6,00	0,81	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
29	ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	6,00	0,60	-	4	2	-	0,50	3
				0,38	-			-	-	-
		шТ								
30	ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	12,00	0,62	-	7	7	-	1,00	12
				0,61	-			-	-	-
		1ВВОД								
31	ц11-652-7	-ЗАКЛАДНОЕ УСТРОЙСТВО /ОБВЯЗКА/ ДЛЯ РЕЛЕ УРОВНЯ ТИПА ПРУ-5	32,00	3,80	0,34	122	48	11	2,00	64
				1,51	0,03			1	0,03	1
		шТ								
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
32	170648-128	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ	19,00	2,35	-	45	-	-	-	-
	8,1752	шТ								
				-	-			-	-	-
33	170648-137	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОй	13,00	2,95	-	38	-	-	-	-
	5,1753	шТ								
				-	-			-	-	-
34	170648-145	-ТЕРМОМЕТР КОНТАКТНЫЙ ТБ-2М	4,00	0,26	-	1	-	-	-	-
	6	шТ								
				-	-			-	-	-
35	ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮШИЙ	36,00	0,24	-	9	9	-	0,50	18
		шТ		0,24	-			-	-	-
36	1704-10048	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮШЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	6,00	20,60	-	124	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
37	ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮШЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ	6,00	0,41	-	2	2	-	1,00	6
				0,40	-			-	-	-
		шТ								
38	1704д01	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЙ ТЭ4Л3	3,00	85,00	-	255	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
39	ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М	3,00	4,51	-	14	15	-	6,00	18
		шТ		4,45	-			-	-	-
40	1704-10048	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	26,00	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЧЕРНЫЙ=ТБ-33К ТУ25-02-522-75								
41	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА	2,00	0,67 0,66	- -	1	1	- -	1,00 -	2 -
		КОМПЛ.								
42	1704-2-0023	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МП3 ТУ25-02-943-74	6,00	11,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		ШТ								
43	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6,00	0,92 0,89	- -	6	5	- -	1,00 -	6 -
		ШТ								
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
44	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	7,00	1,95 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ШТ								
45	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78	10,00	0,95 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ШТ								
46	1504-06005	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/Н2У3=ПП2-10/Н2М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	6,00	1,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
47	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	17,00	2,16 1,25	0,05 0,01	37	21	1 -	2,00 0,01	34 -
		ШТ								
48	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	6,00	2,79 1,45	0,07 0,01	17	9	- -	2,00 0,01	12 -
		ШТ								
49	1504-18093	-ПОСТ ПКЕ-222-3У3=	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
50	1504-16093	-ПОСТ ПКЕ-222-1У3=	3,00	1,95	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
51	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	2,16	0,05	9	5	-	2,00	8
				1,25	0,01			-	0,01	-
		шт								
52	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	5,00	1,08	0,04	5	4	-	1,00	5
				0,82	0,01			-	0,01	-
		шт								
53	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	6,00	1,16	0,04	7	5	-	1,00	6
				0,89	0,01			-	0,01	-
		шт								
54	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	1,65	0,04	3	3	-	2,00	4
				1,35	0,01			-	0,01	-
		шт								
55	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	5,00	0,38	0,04	2	2	-	1,00	5
				0,33	-			-	-	-
		шт								
56	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	5,70	51,58	13,55	294	119	78	31,00	177
				20,93	4,65			27	5,22	30
		100М								
57	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	96,00	0,52	-	50	24	-	1,00	96
				0,25	-			-	-	-
		шт								
58	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	20,00	0,87	-	17	9	-	1,00	20
				0,46	-			-	-	-
		шт								
59	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	-	398,95	3,31	-	-	-	41,00	-
		т		28,63	1,17			-	1,31	-
60	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,06	59,52	25,14	4	2	2	43,00	3
				26,68	11,19			1	12,55	1
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.			1685	332	93		554
			Руб.					29		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		Руб.			1190	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			106	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			1296	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			695	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			1055	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	410	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			2351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	410	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
61	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,29	199,00	-	57	-	-	-	-
62	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,17	283,00	-	48	-	-	-	-
63	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,08	374,00	-	31	-	-	-	-
64	С151-1614	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,03	207,00	-	6	-	-	-	-
65	С151-1664	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,15	294,00	-	44	-	-	-	-
66	2405-1589	-КОРОБКА КЗНА08У2=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	5,00	2,41	-	12	-	-	-	-
67	2405-1390	-КОРОБКА КЗНА16У2=КСК-16	6,00	3,78	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1753-75								
		шт		-	-			-	-	-
68	24ю5-1391	-КОРОБКА К3НА32У2=КСК-32 ТУ36-1753-75	2,00	5,70	-	11	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
69	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
7ю	24ю5-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	1,00	2,19	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			236	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			236	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			256	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Руб.			256	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			2121	332	93		554
			Руб.					29		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			1190	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			1296	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			931	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	Чел.-ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			1311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	Чел.-ч			-	-	-		611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	410	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			2607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	Чел.-ч			-	-	-		611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	410	-		-

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
159     1     Э105522' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
160     2     Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КИП И АВТОМАТИКЕ'
                ЛИСТ АОВ,АВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
161     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=9,2*
162     4     Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
163     5     1517-1114' 3' ' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗМ.800.600.350*
164     6     Ц11-680-5' 3*
165     7     П2#НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
166     8     1504-01004' 3*
167     9     1517-1351-1(А1.1,08)' 3*
168    10     Ц8-525-1' 3*
169    11     1504-12064' 12' ' РЕЛЕ ПЭ-37*
170    12     1517-1429-1(А1.1,08)' 12*
171    13     Ц8-574-55' 12*
172    14     1504-12004' 2' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33-1*
173    15     1517-1142(А1.1,08)' 2*
174    16     Ц8-574-55' 2*
175    17     1504-03060' 5*
176    18     1504-03061' 5*
177    19     1517-1379-1(А1.1,08)' 5*
178    20     Ц8-574-6' 5*
179    21     Т1714-9131ДОП(=14)' 3' 18' ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП01УМ' ШТ*
180    22     1517-1484-1(А1.1,08)' 3*
181    23     Ц11-630-2' 3*
182    24     1504-06409' 6*
183    25     1504-06410' 5*
184    26     1517-1445-1(А1.1,08)' 6*
185    27     1517-1446-1(А1.1,08)' 5*
186    28     Ц8-574-50' 32*
187    29     1504-18011' 16*
188    30     1517-1444-1(А1.1,08)' 16*
189    31     Ц8-574-47' 16*
190    32     1507-5050' 6*
191    33     1517-1481-1(А1.1,08)' 6*
192    34     Ц8-574-56' 6*
193    35     Ц11-711-1' 12*
194    36     Ц11-652-7' 32*
195    37     П2#ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ#*
196    38     Т170648-1288,1752(=14)' 19' 2,35' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
197    39     Т170648-1375,1753(=14)' 13' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
198    40     Т170648-1456(=14)' 4' 0,26' ТЕРМОМЕТР КОНТАКТНЫЙ ТБ-2М' ШТ*
199    41     Ц11-1-1' 36*
200    42     1704-10040' 6*
201    43     Ц11-4-3' 6*
202    44     Т1704ДОП(=14)' 3' 85' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П3' ШТ*
203    45     Ц11-405-2' 3*
204    46     1704-10048' 2*
205    47     Ц11-14-1' 2*
206    48     1704-20023' 6*
207    49     Ц11-93-1' 6*
208    50     П2#АППАРАТУРА ПО МЕСТУ#*
209    51     1504-18093' 7*
210    52     1504-18097' 10*
211    53     1504-06005' 6' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/Н2У3*
212    54     Ц8-529-5' 17*
```

```
213     55      Ц8-522-1' 6*
214     56      1504-18093' 1' ' ПОСТ ПКЕ-222-3У3*
215     57      1504-18093' 3' ' ПОСТ ПКЕ-222-1У3*
216     58      Ц8-529-5' 4*
217     59      Ц11-582-1' 5*
218     60      Ц11-582-2' 6*
219     61      Ц11-582-3' 2*
220     62      Ц11-642-1' 5*
221     63      Ц8-146-1' 570*
222     64      Ц8-153-13' 96*
223     65      Ц8-153-14' 20*
224     66      Ц8-405-2' 0,002*
225     67      Ц8-406-1' 6*
226     68      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
227     69      С151-2280' 265*
228     70      С151-2282' 170*
229     71      С151-2283' 82*
230     72      С151-1814' 31*
231     73      С151-1864' 151*
232     74      2405-1389(=22)(А1.1,096)' 5' ' КОРОБКА КЗНА08У2*
233     75      2405-1390(=22)(А1.1,096)' 6' ' КОРОБКА КЗНА16У2*
234     76      2405-1391(=22)(А1.1,096)' 2' ' КОРОБКА КЗНА32У2*
235     77      С113-3(=22)' 6*
236     78      2405-1860(=22)(А1.1,095)' 1*
237     79      К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-17

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,032 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 178 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,128 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

УЧАСТОК ТО И ТР

1	1906-16046	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ200-51120.00 ШТ	1,00	395,00	-	395	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц3-10-2	-КРАН КОНСОЛЬНЫЙ РУЧНОЙ НАСТЕННЫЙ, ВЫЛЕТ 6 М, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 2 Т ШТ	1,00	32,71	5,08	33	25	5	37,50	38
				25,30	2,25			2	2,52	3
3	240401ДОП1	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П254 ШТ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	240401ДОП1	-ГАЙКОВЕРТ И330 ШТ	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	240401-1700	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 ШТ	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	240401-752	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П238 ШТ	1,00	7100,00	-	7100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Ц3-575-2	-ПОДЪЕМНИК ПЛОСКОКАШЕЧНЫЙ, ТИП П-150 ШТ	1,00	48,61	5,52	49	40	6	59,00	59
				39,56	2,99			3	3,35	3
8	240401-72	-КОМПРЕССОР С412 ШТ	1,00	525,00	-	525	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	240401-ДОП 2511798	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С321 шт	1,00	240,00	-	240	-	-	-	-
10	240401-43	-КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 397А шт	1,00	90,00	-	90	-	-	-	-
11	240401ДОП4 П721	-СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ Ш515 шт	1,00	1755,00	-	1755	-	-	-	-
12	240401-76	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2 шт	1,00	13,55	-	14	-	-	-	-
13	240401-ДОП 1	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР Ш113 шт	1,00	66,00	-	66	-	-	-	-
14	240401ДОП1	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М шт	1,00	4,80	-	5	-	-	-	-
15	240401-112	-КОМПРЕССОМЕТР 179 шт	1,00	5,80	-	6	-	-	-	-
16	240401ДОП1	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-108 шт	1,00	10,20	-	10	-	-	-	-
17	240401ДОП3 П104	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И148 шт	2,00	25,00	-	50	-	-	-	-
18	240401-96	-ПРИБОР ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА Т1 шт	1,00	8,30	-	8	-	-	-	-
19	240401-ДОП 1	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС 2182 шт	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
20	240401-ЗАЯВКА П.10	-УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С508 шт	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ПОСТ МОЙКИ								
21	240401-5	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ М-217 шт	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-
22	Ц9-112-1	-МАШИНА МОЕЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 360КГ/ЧАС	1,00	29,85 20,58	7,94 3,65	30	21	8 4	32,00 4,00	32 4
23	240401ДОП1	-ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906 шт	1,00	25,80	-	26	-	-	-	-
		МАСТЕРСКАЯ								
24	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ЧО-102 шт	2,00	57,00	-	114	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
25	1801-3085	-СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ ОМР-76=3Б634	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
26	Ц1-220-3	-СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:ДО0,5	1,00	9,72	0,19	10	9	-	13,00	13
		шт		8,54	0,10			-	0,11	-
27	240401-ДОП 23П.79	-УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕИ Э-411	1,00	750,00	-	750	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
28	240401-ДОП 3П104	-ИНСТРУМЕНТ АВТОМЕХАНИКА И148	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
29	1801-3085	-СТАНОК ТОЧИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ=3Б634	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
30	Ц1-220-3	-СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:ДО0,5	1,00	9,72	0,19	10	9	-	13,00	13
		шт		8,54	0,10			-	0,11	-
		ОТКРЫТАЯ СТОЯНКА								
31	240401-ЗАЯ ВКА П.109	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ 3312	1,00	400,00	-	400	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ								
32	15У6-04004	-ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-401-У2	1,00	200,00	-	200	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13726	104	19		155
				РУБ.				9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		13594	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1208	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		14802	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	128	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		15032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	128	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		13726	104	19		155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13594	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДы -	РУБ.			1208	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14802	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
Э105514' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
N' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
        АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' ТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
1906-16046' 1*
Ц3-10-2' 1*
Т240401ДОП1(=14)' 1' 98' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П254' ШТ*
Т240401ДОП1(=14)' 1' 285' ГАЙКОВЕРТ И330' ШТ*
Т240401-170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102' ШТ*
Т240401-752(=14)' 1' 7100' ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П238' ШТ*
Ц3-575-2' 1*
Т240401-72(=14)' 1' 525' КОМПРЕССОР С412' ШТ*
Т240401-ДОП25П798(=14)' 1' 240' НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С321' ШТ*
Т240401-43(=14)' 1' 90' КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 397А' ШТ*
Т240401ДОП4П721(=14)' 1' 1755' СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ Ш515' ШТ*
Т240401-76(=14)' 1' 13,55' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2' ШТ*
Т240401-ДОП1(=14)' 1' 66' ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР Ш113' ШТ*
Т240401ДОП1(=14)' 1' 4,8' РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М' ШТ*
Т240401-112(=14)' 1' 5,8' КОМПРЕССОМЕТР 179' ШТ*
Т240401ДОП1(=14)' 1' 10,2' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-108' ШТ*
Т240401ДОП3П104(=14)' 2' 25' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И148' ШТ*
Т240401-96(=14)' 1' 6,3' ПРИБОР ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА Т1' ШТ*
Т240401-ДОП1(=14)' 1' 5' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС 2182' ШТ*
Т240401-ЗАЯВКА П.10(=14)' 1' 70' УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С508' ШТ*
П2#ПОСТ МОЙКИ#*
Т240401-5(=14)' 1' 300' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ М-217' ШТ*
Ц9-112-1' 1*
Т240401ДОП1(=14)' 1' 25,8' ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906' ШТ*
П2#МАСТЕРСКАЯ#*
Т240401-170(=14)' 2' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102' ШТ*
1801-3085' 1' ' СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ ОМР-76*
Ц1-220-3' 1*
Т240401-ДОП.23П.790(=14)' 1' 750' УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-411' ШТ*
Т240401-ДОП3П104(=14)' 1' 25' ИНСТРУМЕНТ АВТОМЕХАНИКА И148' ШТ*
1801-3085' 1*
Ц1-220-3' 1*
П2#ОТКРЫТАЯ СТОЯНКА#*
Т240401-ЗАЯВКА П.109(=14)' 1' 400' УСТАНОВКА ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ Э312' ШТ*
П2#ПЛОЩАДКА ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ#*
Т1506-04004(=14)' 1' 200' ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-401-У2' ШТ*
К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-18

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕИ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,864 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		УЧАСТОК ТО и ТР							
1	241996-141 7	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1042 ШТ	1,00	62,00	-	62	-	-	- -
2	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕИ Р954 ШТ	1,00	160,00	-	160	-	-	- -
3	291001-136	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ Р970 Т	0,12	326,00	-	39	-	-	- -
		МАСТЕРСКАЯ							
4	241996-1	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ШТ	1,00	19,50	-	20	-	-	- -
5	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА Р934 ШТ	1,00	77,00	-	77	-	-	- -
6	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ШТ	1,00	100,00	-	100	-	-	- -
7	291001-74	-ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Р405А ШТ	1,00	285,00	-	285	-	-	- -
		КЛАДОВАЯ							
8	291001-77	-СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124 ШТ	2,00	205,00	-	410	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	291081-7о	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р95Я	1,00	100,00	-	160	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
10	291081-5о	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ Р934	3,00	60,00	-	180	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
11	291081-7о	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р5086	1,00	100,00	-	160	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			1713	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			1713	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			151	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			1864	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			1864	-	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
280      1      Э105515' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
281      2      Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                        АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕ
                       СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' ТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
282      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
283      4      П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
284      5      Т241996-1417(=14)' 1' 62' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1042' ШТ*
285      6      Т291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954' ШТ*
286      7      Т291001-136(=14)' 0,123' 326' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ Р970' Т*
287      8      П2#МАСТЕРСКАЯ#*
288      9      Т241996-1(=14)' 1' 19,50' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087' ШТ*
289      10     Т291001-60(=14)' 1' 77' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА Р934' ШТ*
290      11     Т291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954' ШТ*
291      12     Т291001-74(=14)' 1' 285' ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Р405А' ШТ*
292      13     П2#КЛАДОВАЯ#*
293      14     Т291001-77(=14)' 2' 205' СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124' ШТ*
294      15     Т291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954' ШТ*
295      16     Т291001-60(=14)' 3' 60' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ Р934' ШТ*
296      17     Т291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р508Б' ШТ*
297      18     К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-19

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,064 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 40 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	29,00	0,55	0,04	16	14	1	1,00	29
				0,49	0,01			-	0,01	-
2	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ М	29,00	0,09	0,02	3	2	1	0,10	3
				0,07	-			-	-	-
3	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ ШТ	4,00	0,90	-	4	3	-	1,00	4
				0,86	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			23	19	2		36
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			42	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.5 М	15,00	0,24	-	4	-	-	-	-
5	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8 М	14,00	0,41	-	6	-	-	-	-
6	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,49	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,04	8,15 2,36	0,21 0,07	1	-	- -	3,10 0,08	- -
8	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,04	86,50 44,16	0,03 -	3	2	- -	68,00 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4	2	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 03	Руб.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			43	21	2		39
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	23	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1    1    Э105524' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
 2    2    Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2140' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ
                 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ' ТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
 3    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н10=16,5*
 4    4    РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 5    5    Ц12-1-1' 29*
 6    6    Ц12-758-1' 29*
 7    7    Ц12-799-1' 4*
 8    8    РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 9    9    С113-1(=13)' 15*
10   10    С113-3(=13)' 14*
11   11    С130-103' 4*
12   12    РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
13   13    Е13-121' 4*
14   14    Е15-614' 4*
15   15    К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-20

НА ОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,786 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,022 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	56-01-02	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ С 4-МЯ СТУЛЬЯМИ ШТ	2,00	32,00	-	64	-	-	-	-
2	2417П602	-БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ЛЫСЬВА ШТ	1,00	78,00	-	78	-	-	-	-
3	Ц28-927-2М	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШТ	1,00	8,56	0,04	9	8	-	14,00	14
4	ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ	-ХОЛОДИЛЬНИК БИРЮСА-22 ШТ	1,00	8,36 350,00	0,03 -	350	-	- -	0,03 -	- -
5	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШТ	1,00	8,97	0,10	9	9	-	13,00	13
6	24-06ДОП.1 6П.06-007	-КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-25 ШТ	1,00	8,68 73,00	0,07 -	73	-	- -	0,08 -	- -
7	Ц28-923-1М	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА ШТ	1,00	3,27	0,02	3	3	-	5,00	5
8	27-11-34ДОП.15П.1-196	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1200 ШТ	1,00	3,19 120,00	0,01 -	120	-	- -	0,01 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			706	20	-		32
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			685	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			746	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
327     1     Э105517' Н6' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
328     2     Ю' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТ
                 ОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ' ЛИСТ АР' В.Ф.БЕТЕХТИН*
329     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н25=8,9' Н16=80*
330     4     Т56-01-02(=14)' 2' 32' СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ С 4-МЯ СТУЛЬЯМИ' ШТ*
331     5     Т2417П602(=14)' 1' 76' БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ЛЫСЬВА' ШТ*
332     6     Ц26-927-2М' 1*
333     7     Т ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ(=14)' 1' 350' ХОЛОДИЛЬНИК БИРЮСА-22' ШТ*
334     8     Ц28-911-4' 1*
335     9     Т24-06ДОП.16П.06-007(=14)' 1' 73' КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-25' ШТ*
336    10     Ц26-923-1М' 1*
337    11     Т27-11-34ДОП.15П21-196(=14)' 1' 120' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1200' ШТ*
338    12     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-21

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЧИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,334 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
1	СПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ 2 СТР.94 К=1,09	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД33,3 ШТ	8,00	104,64	-	837	-	-	-	-
2	СПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ 2 СТР94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУХСЕКЦИОННЫХ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ ТИПА МД33.2 ШТ	6,00	69,76	-	419	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1256	-	-	-	-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1256	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1334	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1334	-	-	-	-

Составил Н.И.Волженина Проверил Г.Н.Пожидаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
339      1      3105518' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
340      2      0' ' ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТ
                    ОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЧИКИ' ЛИСТ АР' В.О.БЕТЕХТИН*
341      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н25=6,2*
342      4      ПР#ОБОРУДОВАНИЕ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ#*
343      5      ТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ#ТОМ 2 СТР.94 К=1,09(=14)' 8' 32.3.1,09' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ
                    МД33,3' ШТ*
344      6      Т СПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ#ТОМ 2 СТР94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 6' 32.2.1,09' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛ
                    ИЧЕСКИХ ДВУХСЕКЦИОННЫХ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ ТИПА МД33.2' ШТ*
345      7      И' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-22

НА ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 10 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ АР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,243 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	56-01-011П. 160	-СТОЛ РАБОЧИЙ ОДНОТУМБОВЫЙ(1200.700.730) ШТ	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	56-01-01П. 180	-СТУЛ РАБОЧИЙ ШТ	6,00	10,00	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	29-10-01П. 63	-НЕСГОРАЕМЫЙ ШКАФ ШТ	1,00	85,00	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			229	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			229	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			243	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			243	-	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
346    1    Ø105519' Н6' ' ' 8.1.Ø' ' ' ' ' *
347    2    Ю' ' ГАРАЖ НА 1Ø ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 1Ø ГРУЗОВЫХ АВТ
                ОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ' ЛИСТ АР' В.Ф.БЕТЕХТ
                ИН*
348    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н25=6,2*
349    4    Т56-Ø1-Ø1П.16Ø(=14)' 2' 42' СТОЛ РАБОЧИЙ ОДНОТУМБОВЫЙ(12ØØ.7ØØ.75Ø)' ШТ*
350    5    Т56-Ø1-Ø1П.18Ø(=14)' 6' 1Ø' СТУЛ РАБОЧИЙ' ШТ*
351    6    Т29-1Ø-Ø1П.63(=14)' 1' 85' НЕСГОРАЕМЫЙ ШКАФ' ШТ*
352    7    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту гаража на I0 грузовых автомобилей с открытой стоянкой. Стены панельные

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	К-во ед.
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	679
2	Заработная плата	руб.	7I4
3	Строительные машины	руб.	420
	Надземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	498I
2	Заработная плата	руб.	5497
3	Строительные машины	руб.	I22I
	Итого общестроительных работ		
I	Затраты труда	чел-час	5660
2	Заработная плата	руб.	62II
3	Строительные машины	руб.	I64I
	Сантехнические работы		
I	Затраты труда	чел-час	243I
2	Заработная плата	руб.	2I2I
3	Строительные машины	руб.	93
	Монтажные работы		
	Технологическое оборудование, технологические промпроводки		
I	Затраты труда	чел-час	226
2	Заработная плата	руб.	I73
3	Строительные машины	руб.	2I
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	чел-час	834
2	Заработная плата	руб.	803
3	Строительные машины	руб.	430
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	чел-час	456
2	Заработная плата	руб.	4I2
3	Строительные машины	руб.	I45
	Связь и сигнализация, пожарная сигнализация		
I	Затраты труда	чел-час	227
2	Заработная плата	руб.	I83
3	Строительные машины	руб.	-
	КИП и автоматика		
I	Затраты труда	чел-час	554
2	Заработная плата	руб.	4I0
3	Строительные машины	руб.	93
	Всего:		
I	Затраты труда	чел-час	I0388
2	Заработная плата	руб.	I03I3
3	Строительные машины	руб.	2423

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил Г.Н.Пожидаева

О Т П Е Ч А Т А Н О

в АП СИБТИШПРОЕКТ

630006, г.Новосибирск,ул.Лазарева 33/I

Выдано в печать "6" II 1992 г.

Заказ 58 Тираж 120

Цена руб. коп.

gost.e-ecolog.ru