ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-I-5I.86

ГАРАЖ НА 25 СПЕЦМАШИН С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ СО СТЕНАМИ ИЗ АРБОЛИТА

А Л Ь Б О М 5.
КНИГА I.
С М Е Т Ы

г.Ленинград, 1986 год

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдана в печать 15 VII 1988 г.
Заказ Т-1958 Тираж 110

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I.5I.86

ГАРАЖ НА 25 СПЕЦМАШИН С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ СО СТЕНАМИ ИЗ АРБОЛИТА

АЛЬБОМ 5.

книга 1

СМЕТЫ

Разработан проектным институтом Гипродрев

Главный инженер института

_____ О.В.ПОПОВ

Главный инженер проекта

_____ Г.Ф.ЗОРИН

Начальник отдела смет и ПОС

_____ Б.А.ЦАЦКИН

Утвержден Минлесбумпромом СССР

Протокол № 47 от I4 апреля I986 г.

Введен в действие институтом Гипродрев

Приказ № 88

от I5 октября I986 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I	I	КНИГА I. Пояснительная записка	6
2	I	Объектная смета - вариант при температуре наружного воздуха - 30°С	8
3	2	То же, при температуре наружного воздуха -40°С	I2
4	-	Сводка затрат к смете № I-I	I5
5	-	То же, к смете № I-3	2I
		Локальные сметы:	
6	I-I	Строительные работы по производственным помещениям - вариант при температуре наружного воздуха -30°С	25

I	2	3	
7	I-2	То же, вариант при температуре наружного воздуха - 40°С	92
8	I-3	Строительные работы по бытовым помещениям - вариант при температуре наружного воздуха - 30°С	98
9	I-4	То же, вариант при температуре наружного воздуха -40°С	I33
I0	I-5	Шкафчики для одежды	I42
II	I-6	Спецстроительные работы	I46
I2	I-7	Строительные работы по венткамерам - вариант при температуре наружного воздуха -30°С	I60
I3	I-8	То же, вариант при температуре наружного воздуха -40°С	I64
I4	I-9	Хозяйственно-питьевой водопровод	I67
I5	I-I0	Производственный водопровод	I7I
I6	I-II	Оборотное водоснабжение	I77
I7	I-I2	Горячее водоснабжение	I8I

I	2		3	4
I8	I-I3		Бытовая канализация	I84
I9	I-I4		Производственная канализация	I88
20	I-I5	КНИГА 2.	Отопление при -30°С	I93
2I	I-I6		То же, при -40°С	2I8
22	I-I7		Вентиляция при -30°С	228
23	I-I8		То же, при -40°С	256
24	I-I9		Приобретение и монтаж технологического оборудования	264
25	I-20		То же, электросилового оборудования	286
26	I-2I		Электроосвещение	3I4
26а	I-22		Связь и сигнализация	349
27	I-23		Пожарная сигнализация	364
28	I-24		Дополнительные работы по монтажу электросилового оборудования	376

I	2	3	4
29	I-25	Приобретение и монтаж дополнительного оборудования пожарной сигнализации с одним источником питания на переменного тока	38I
30	I-5	Калькуляции стоимости плит покрытия	385
3I	-	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	402

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту (гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита) составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 по рабочим чертежам, разработанным для следующих условий:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха – -30 и -40°С
- наружный скоростной напор ветра – 35 кгс/м2
- вес снегового покрова – I50 кгс/м2

В основании фундаментов приняты сухие непучинистые грунты.

Сметы составлены в ценах I984 года.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам ЕРЕР-84 для района I.

Цены на местные материалы приняты по ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек, расположенных в Московской области, утвержденному распоряжением Исполкома Мособлсовета от 7 января I983 г. № 22-р

Стоимость монтажных работ определена по сборникам расценок на монтаж оборудования, утвержденных Госстроем СССР для применения с I.0I.84 г.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен на оборудование, введенных в действие с I.0I.82 г.

В сметах учтены накладные расходы в размерах, установленных для смет к типовым проектам:

- на строительные работы	- I6,5%
- на внутренние сантехнические работы	- I3,3%
- на стоимость и монтаж металлоконструкций	- 8,6%
- на монтаж оборудования (от основной заработной платы)	- 80%
- на электромонтажные работы (от основной заработной платы)	- 87%
- плановые накопления	- 8,0%

Сметная стоимость строительства (гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита) определилась в сумме:

а) по варианту с температурой наружного воздуха -30°С	- 233,9 т.р.
в том числе:	
- строительно-монтажные работы	- I92,I т.р.
- оборудование	- 38,5 "
- прочие затраты	- 3,3 "
б) по варианту с температурой наружного воздуха -40°С	- 235,9 "
в том числе:	
- строительно-монтажные работы	- I94,I т.р.
- оборудование	- 38,5 "
- прочие затраты	- 3,3 "

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита (вариант при температуре наружного воздуха -30°С)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 233,9 тыс.руб.
Н У Ч П -
Показатели по смете:
Стоимость на расчетную единицу:
I м2 общей площади здания - 98,7 руб.
I м3 объема здания - I4,45 руб.

№№ пп	№ № смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работы	монт. работы	обор., мебель, инвен.	прочие затраты	Всего	в том числе осн. зарплата	в том числе экспл. машин	НУЧП	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Строительные работы по производственным помещениям	I28,I	-	-	-	I28,I	-	-	-	м3 зд.	9745	I3,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I-3	Строительные работы по бытовым помещениям	28,6	-	-	-	28,6	-	-	-	м3 яд.	I098	26,08
3	I-5	Шкафчики для одежды	-	-	-	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-
4	I-6	Спецстроительные работы	7,3	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	-
5	I-7	Строительные работы по венткамерам	0,9	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-
6	I-9	Хоз.-питьевой водопровод	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
7	I-I0	Производственно-противопожарный водопровод	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
8	I-II	Оборотное водоснабжение	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
9	I-I2	Горячее водоснабжения	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	I-I3	Канализация бытовая	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	- -	-
II	I-I4	Канализация производственная	0,7	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-
I2	I-I5	Отопление	7,I	-	-	-	7,I	-	-	-	-	-	-
I3	I-I7	Вентиляция	8,0	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-
I4	I-I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	I,4	25,9	-	27,3	-	-	-	-	-	-
I5	I-20	То же, электросилового оборудования		2,0	3,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-
I6	I-2I	Электроосвещение	-	I,8	8,0	-	9,8	-	-	-	-	-	-
I7	I-22	Приобретение и монтаж слаботочных установок	-	I,6	0,9	-	2,5	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8	I-23	Пожарная сигнализация	-	0,7	0,7	-	I,4	-	-	-	-	-	-
I9	I-24	Дополнительные работы по монтажу электросилового оборудования	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	I84,3	7,8	38,5	3,3	233,9	-	-	-	-	-	-

Главный инженер института О.В.Попов

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер С.Г.Трофимова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита (вариант при температуре наружного воздуха -40°С)

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость – 235,9 тыс.руб.
Н У Ч П –
Показатели по смете:
Стоимость на расчетную единицу:
I м2 общей площади здания – 99,8 руб.
I м3 объема здания – I4,6 руб.

№№ пп	№ № смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строит. работы	Монт. работы	Оборудование, мебель, инвент.	Проч.	Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксплуат. машин	НУЧП	един. изм.	количч. един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-2	Строительные работы по произ-											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		водственным помещениям	I28,7	-	-	-	I28,7	-	-	-	м3 зд.	9745	I3,2I
2	I-4	Строительные работы по бытовым помещениям	29,7	-	-	-	29,7	-	-	-	"	I098	27,0
3	I-5	Шкафчики для одежды	-	-	-	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-
4	I-6	Спецстроительные работы	7,3	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	-
5	I-8	Строительные работы по венткамерам	0,9	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-
6	I-9	Хоз.-питьевой водопровод	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
7	I-I0	Производственно-противопожарный водопровод	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
8	I-II	Оборотное водоснабжение	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	I_I2	Горячее водоснабжение	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
I0	I-I3	Бытовая канализация	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-
II	I-I4	Производственная канализация	0,7	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-
I2	I-I6	Отопление	7,4	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-
I3	I-I8	Вентиляция	8,0	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-
I4	I-I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	I,4	25,9	-	27,3	-	-	-	-	-	-
I6	I-20	То же, электросилового оборудования	-	2,0	3,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-
I7	I-2I	Электроосвещение	-	I,8	8,0	-	9,8	-	-	-	-	-	-
I8	I-22	Приобретение и монтаж слаботочных установок	-	I,6	0,9	-	2,5	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I9	I-23	Пожарная сигнализация	-	0,7	0,7	-	I,4	-	-	-	-	-	-
20	I-24	Дополнительные работы по монтажу электросилового оборудования	-	0,3	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	I86,3	7,8	38,5	3,3	235,9	-	-	-	-	-	-

Главный инженер института О.В.Попов

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер С.Г.Трофимова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I на строительные работы по производственным помещениям

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд. вес стоим. конструктивн. элемента или вида работ % к общей стоим. работ по смете / стоим. един. изм., руб.
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановых накоплений % стоим. по гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе основ. з/пл.	эксп. машин / в т.ч. з/пл.	в накладных расходах % стоим. по гр.7	в плановых накопл. % стоим. по гр.7	всего по данным гр. I0,II I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3	I652	2400	I6,5	396	224	3020	-	-	-	-	-	2,4 I,83
2	Фундаменты	"	II0	6048	I6 5	998	564	76I0	-	-	-	-	-	5,9 69,2
	ИТОГО подземная часть	-	-	8448	-	I394	788	I0630	-	-	-	-	-	8,3 -
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
3	Каркас:													
	а) сборный железобетонный	м3	26,I	393I	I6,5	648	366	4945	-	-	-	-	-	3,9 I89

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	б) деревянный	м3	65,6	24097	I6,5	3946	2246	303I9	-	-	-	-	-	23,7 / 462
	в) металлический	т	7,2	2282	8,6	I96	I98	2676	-	-	-	-	-	2,I / 372
4	Стены	м2	982	8753	-	I444	8I6	II0I3	-	-	-	-	-	8,6 / II,2
5	Перекрытие	"	I55	I786	-	294	I66	2246	-	-	-	-	-	I,8 / I4,5
6	Покрытие	"	II74	26725	-	44I0	249I	33626	-	-	-	-	-	26,6 / 29,0
7	Кровля	"	I542	4I68	-	687	388	5243	-	-	-	-	-	4,I / 3,40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	Перегородки	м2	665	3205	-	529	299	4033	-	-	-	-	-	3,I / 6,06
9	Проемы оконные	"	64,8	I485	-	245	I38	I868	-	-	-	-	-	I,5 / 28,8
I0	Проемы дверные	м2	39	650	-	I07	6I	8I8	-	-	-	-	-	0,6 / 28,2
II	Ворота	"	8,0	3083 / 452	-	265 / 75	268 / 42	36I6 / 569	-	-	-	-	-	3,3 / 523
I2	Полы:													
	а) по грунту	"	963	7035	-	II60	656	885I	-	-	-	-	-	6,9 / 9,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	б/ по перекрытию	м2	300	796	-	I32	75	I002	-	-	-	-	-	0,8 3,34
I3	Лестницы и площадки	т	2,0	758	-	65	66	889	-	-	-	-	-	0,7 445
I4	Отделка внутренняя	м3 зд.	9745	I35I	-	223	I26	I700	-	-	-	-	-	I,3 0,I7
I5	Отделка наружная	м2 фас.	I756	240	-	40	23	303	-	-	-	-	-	0,2 0,I7
I6	Прочие работы	м3 зд.	9745	258I	-	426	24I	3248	-	-	-	-	-	2,5 0,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ИТОГО надзем-ная часть	-	-	93778	-	I4956	8700	II7434	-	-	-	-	-	9I,7 -
	ВСЕГО по смете	-	-	95703 / 6523	-	I6350	9488	I28064	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила - ст. инженер А.А.Круглова

Проверила - рук. группы М.Г.Вронская

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-3 на строительные работы по бытовым помещениям

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.					НУЧП					Удельн. вес стоим. констр. элемента или вида работ, % к общей стоим. работ по смете
				прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановых накоплений % стоим. работ по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7, 8	В том числе осн. зарп.	В том числе эксп. маш. / в т.ч. зарп.	в накладных расходах % от суммы по гр.7	в плановых накоплениях % от стоим. по гр. I0,II	Всего по данным гр. I0,II I2,I3	стоим. ед. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Фунда-менты	м3	80	2576	I6,5	425	240	324I	-	-	-	-	-	II,3 40,5
	ИТОГО подземная часть	-	-	2576	-	425	240	324I	-	-	-	-	-	II,3 -
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
2	Стены наружные	м2	I67	3975	I6,5	656	370	500I	-	-	-	-	-	I7,5 20,9
3	Стены внутренние	"	I79	2040	I6,5	337	I90	2576	-	-	-	-	-	9,0 I4,3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Перегородки	м2	226	I340	I6,5	22I	I24	I685	-	-	-	-	-	5,9 / 7,46
5	Покрытие	"	322	344I	I6,5	568	323	4332	-	-	-	-	-	I5,I / I3,5
6	Кровля	"	324	3332	I6,5	550	3I0	4I92	-	-	-	-	-	I4,6 / I2,9
7	Оконные проемы	"	24	760	I6,5	I25	79	964	-	-	-	-	-	3,4 / 40,2
8	Дверные проемы	"	49	965	I6,5	I59	90	I2I4	-	-	-	-	-	4,2 / 24,8
9	Полы	"	297,4	2867	I6,5	473	267	3607	-	-	-	-	-	I2,6 / I2,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Отделка наружная	м2	I96	36	I6,5	6	3	45	-	-	-	-	-	0,I 0,23
II	Отделка внутренняя	м3 зд.	I098	I233	I6,5	203	II5	I55I	-	-	-	-	-	5,4 I,4I
I2	Прочие работы	"	I098	I97	I6,5	33	I8	249	-	-	-	-	-	0,9 0,23
	ИТОГО надземная часть	-	-	20I86	-	333I	I889	25406	-	-	-	-	-	88,7 -
	ВСЕГО по смете	-	-	22762		-	3756	2I29	28647	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин
Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин
Составила - ст. инженер А.А.Круглова
Проверила - рук. группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита (вариант при температуре наружного воздуха -30°С)

на строительные работы по производственным помещениям

Основание: чертежи АРI+IO; КМ-I40; КМI+IO

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I28,I тыс.руб.
НУЧП

Показатели по смете: стоимость на:
- I м2 площади здания - I03,03 тыс.руб.
- I м3 объема здания - I3,I4 тыс.руб.

№№ пп	№ прейск. укрупн. сметн. норм, расцен. и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един.,руб. всего	в том числе осн. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 т.ч. табл.3 п.3.6.	Разработка грунта II гр. экскаватором емк. ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	I609,0	0,2093	-	-	337	-	-	-
		Цена: 0,I56+0,I48х х0,I5+ +(0,00764+ +0,I48)х0,2									
2	I-960 80-2 т.ч. п.3.67	Зачистка дна котлована и траншеи вручную в сухом грунте после экскаваторной разработки	м3	43,0	0,894	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 0,745xI,2									
3	ССЦ-I ч.I на транспорт	Транспорт грунта на расстояние I км	т	28I6,0	0,29	-	-	8I7	-	-	-
4	I-I95 25-2 т.ч. п.I.II табл.3	Работа на отвале грунта II гр. Цена: 0,0I32+0,02I34x x0,I	м3	I609,0	0,0I4	-	-	23	-	-	-
5	I-I73 22-I4 т.ч. табл.3	Разработка грунта во временном отвале экскаватором емк. ковша 0,5 м3 с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		погрузкой на автосамосвалы	м3	II63,0	0,I78	-	-	207	-	-	-
		а/ вырыто грунта § I	"	I609,0	-	-	-	-	-	-	-
		Цена:									
		0,I56+0,I4809х х0,I5									
6	ССЦ ч.I на перевозки	Транспорт грунта на расстояние I км для обратной засыпки	т	2035,0	0,29	-	-	590	-	-	-
7	I-I95 25-2 т.ч. п.I.II табл.3	Работа на отвале грунта	м3	II63,0	0,0I4	-	-	I6	-	-	-
		Цена:									
		0,0I32+ +0,0II34х0,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-257 3I-2 т.ч. табл.2	Обратная засыпка грунта II группы за стенки фундаментов бульдозером с перемещением на I0 м	м3	3I4,0	0,02I	-	-	I7	-	-	-
		Цена:									
		0,0I89 х I,I									
9	I-968 8I-2	То же, вручную с уплотнением грунта	"	349,0	0,46	-	-	I6I	-	-	-
I0	I-II84	Уплотнение грунта пневмотрамбовками после бульдозерной засыпки	"	8I4,0	0,0969	-	-	79	-	-	-
II	I-I89 24-2	Ремонт и содержание дорог при									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		транспортировании грунта на I км	м3	2772,0	0,0I02	-	-	-28	-	-	-
		Цена:									
		0,05Ix2									
I2	I-I003	Крепление стен котлованов приямков	м2	ЙI40,0	0,6I9	-	-	87	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб.	-	-	-	-	2400	-	-	-
		II. Фундаменты									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под фундаменты	м2	20I,0	0,0458	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ 4-3I	Щебень каменный	м3	8,2	I0,7	-	-	88	-	-	-
2	6-I I-I	Подготовка под фундаменты из бетона М-50 толщ. I00 мм	м3	20,I	I,6	-	-	32	-	-	-
3	ССЦ I-I3 6-5	Бетон М-500	"	20,5	25,3	-	-	5I9	-	-	-
		Монолитные ж.б. фундаменты объемом до 3 м2	"	62,0	II,I	-	-	688	-	-	-
	ССЦ I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнения 40-70 мм	м3	63,0	26,6	-	-	I676	-	-	-
4	ССЦ ч.II п.I	Арматура класса А-I	"	478,0	0,27	-	-	I29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ ч.II п.2	То же, класса А-II	м3	882,0	0,278	-	-	245	-	-	-
6	6-2 I-2	Монолитнее бетонные фундаменты из бетона М-I50 объемом до 3м2	м3	I0,6	9,53	-	-	I0I	-	-	-
	ССЦ I-4	Бетон М-I50 с крупностью заполнителя 40-70 мм	"	I0,8	26,6	-	-	287	-	-	-
7	6-88	Установка закладных деталей в монолитных конструкциях	кг	0,6	0,44I	-	-	I	-	-	-
8	6-79 9-3	Установка анкерных болтов при бетонировании	"	I8I,0	0,584	-	-	I06	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-I5 I-I5	Укладка сб. ж.б. фундаментов балок длиной до 6м	шт	2I	5,59	-	-	II7	-	-	-
	ССЦ I-29	Бетон М-200	м3	0,6	29,3	-	-	I8	-	-	-
I0	ССЦ 9-448	Стоимость сб. ж.б. фундаментных балок трапецеидального сечения длиной до 6 м из бетона М-200	м3	9,4	67,9	-	-	639	-	-	-
II	ССЦ т.3-I п.I	Арматура класса А-I	кг	356,0	0,229	-	-	82	-	-	-
I2	" п.I	То же, класса А-II	"	29,8	0,229	-	-	7	-	-	-
I3	" п.3	То же, класса А-III	"	299,0	0,250	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССЦ т.3-I п.6	То же, класса В-I	кг	I9,0	0,32I	-	-	6	-	-	-
I5	" п.I3	Закладные детали	"	5I,0	0,4I3	-	-	2I	-	-	-
I6	ССЦ табл.3-I I5-I2	Металлизация	"	52,0	0,I78	-	-	9	-	-	-
		Засыпка фундаментных балок песком	м3	93,0	I,3I	-	-	I22	-	-	-
	ССЦ 4-20	Песок строительный	"	97,0	7,79	-	-	756	-	-	-
I7	6-90 II-I	Набетонка на фундаментах	м3	0,7	5,93	-	-	4	-	-	-
	ССЦ I-4	Стоимость бетона М-I50 крупностью заполнителя 40-70 мм	"	0,7	26,6	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	6-I3 I-I3	Подбетонки под фундаментными балками	м3	7,6	8,04	-	-	6I		-	
	ССЦ I-I	Бетон М-50 крупностью заполнителя 40-70 мм	"	7,8	26,0	-	-	203	-	-	-
		Цена: 24,8 + I,02									
I9	II-69 II-3	Цементная подливка под фундаментными балками толщ. 20 мм	м2	5,7	0,229	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
	ССЦ 2-6	Цементный раствор М-200	м3	0,I	28,I	-	-	3	-	-	-
20	II-69 II-3	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	33,0	0,229	-	-	8	-	-	-
	ССЦ 2-27	Раствор цементный I:2	м3	0,7	24,I	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	6048	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Ш. Каркас									
		а) сборный железобетонный									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	7-32 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7 и весе колонн до 2 т	шт.	34	7,64	-	-	256	-	-	-
	ССЦ I-7	Бетон М-300 на щебнителе 5-I0 мм	м3	2,3	34,74	-	-	80	-	-	-
		Цена: 3I,I+3,64									
2	ССЦ 9-5	Стоимость сб. ж.б. прямоугольных колонн из бетона М-300 весом до 5 т объемом до Iм3	м3	I9,7	80,6	-	-	I588	-	-	-
3	ССЦ 9-5	То же, из бетона марки М-200	"	6,4	78,96	-	-	505	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 80,6-0,92х2									
4	ССЦ табл. 3-I п.I	Арматура класса А-I	кг	270,0	0,229	-	-	62	-	-	-
5	ССЦ т.3-I п.3	То же, кл. А-III	"	28I9,0	0,250	-	-	705	-	-	-
6	ССЦ т.3-I п.6	То же, класса В-I	"	55,0	0,32I	-	-	I8	-	-	-
7	ССЦ табл. 3.I. п.I3	Закладные детали	кг	I40I,0	0,4I3	-	-	579	-	-	-
8	ССЦ т.3-I п.I3	Металлизация	"	78,0	0,I78	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-290 I7-6	Установка соединительных деталей	кг	249,0	0,358	-	-	89	-	-	-
I0	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Покрытие закладных соединительных деталей эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта	м2	I56,0	0,283	-	-	35	-	-	-
		Цена: 0,I63x2+ +0,077I									
		ИТОГО по "а"	руб.	-	-	-	-	393I	-	-	-
		II "б". Каркас деревянный									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-8 I-8	Установка балок пролетом I8 м объемом до I0 м3 одинарных	м3	42,6	28,2	-	-	I20I	-	-	-
2	I0-9 I-9	То же, спаренных	"	23,0	34,2	-	-	789	-	-	-
3	Ц-I-II п.382	Стоимость клееных деревянных балок на клее ФР-I2	"	65,6	337	-	-	22I07	-	-	-
		ИТОГО по "б"	руб.	-	-	-	-	24097	-	-	-
		Ш "в". Каркас металлический									
I	9-33 4.I0 т.ч.	Монтаж металлических конструкций									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I стр.5	фахверка	т	5,93	46,27	-	-	228	-	-	-
		Цена: /43,0+(I2,6+ +6,59)x0,I/x xI,03									
2	ССЦ ч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций стоек фахверка из стали Вст3пс6 уголков и швеллеров	т	I,95	250	-	-	488	-	-	-
3	" п.I78I табл.3 п.9	То же, из стали Вст3кп2-I	"	0,98	242,93	-	-	238	-	-	-
		Цена: 250-7,0xI,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ ч.II п.I784	То же, из листовой стали марки Вст3ПС6	т	0,3I	28I	-	-	87	-	-	-
5	" п.I784 табл.3 п.6	То же, марки Вст3ПС6-I	"	0,I4	282,0I	-	-	39	-	-	-
6	ССЦ ч.II п.I792	Стоимость металлоконструкций насадок фахверка из гнутых профилей из стали Вст3ПС6	"	I,47	299,0	-	-	440	-	-	-
7	ССЦ ч.II п.I784 табл.6	То же, из стали Вст3ПС6-I	"	0,073	300,0I	-	-	22	-	-	-
		Цена: 299+IxI,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	9-49 7-I04 т.ч. т.I стр.5	Монтаж металлоконструкций рамы ворот	т	0,66	I06,09	-	-	70	-	-	-
		Цена:									
		I03xI,03									
9	ССЦ ч.II п.I969 табл.3 п.5	Стоимость металлоконструкций каркаса ворот из гнутых профилей стали ВстЗКП-2-I	*	0,3	279,93	-	-	84	-	-	-
		Цена:									
		287,0-7,0x xI,0I									
I0	ССЦ Ч.II п.I784 табл.3 п.II	То же, металлоконструкций из листовой стали марки КП-I8	т	0,3	277,97	-	-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 28I,0-3,0х х0,0I									
II	9-94 I2-I	Монтаж металлоконструкций балок перекрытия	т	I,6	3I,49	-	-	50	-	-	-
		Цена: /29,2+(8,7+ +5,0)х0,I/х хI,03									
I2	ССЦ ч.II п.I905 табл.3 п.I2	Стоимость металлоконструкций балок из двутавров с параллельными гранями полок из стали марки ВСТ3ПС6-I	"	I,6	246,0I	-	-	394	-	-	-
		Цена: 245,0+I,0хI,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ--II5 за 2 раза по грунту ГФ-020 Цена: 0,I03х2+ +0,077I	м2	209,0	0,283	-	-	58	-	-	-
		Итого по Ш"в" разд.	руб.	-	-	-	-	2282	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	"	-	-	-	-	303I0	-	-	-
		IУ. СТЕНЫ									
I	7-247 I4-I	Установка панелей наружных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		стен длиной до 7 метров площадью до I0 м2	мт.	I6	I6,3	-	-	26I	-	-	-
2	I0-228 44-I	Установка стен из арболитовых панелей	м2	7I2,0	0,64	-	-	456	-	-	-
3	ССЦ 8-343	Стоимость стеновых панелей объемным весом I000 кгс/м3 из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон толщ. 20 см с расходом стали до 7 кгс/м2	м2	65,4	I2,2	-	-	798	-	-	-
4	ССЦ 8-327	То же, толщ. 25 см	"	50,4	I4,4	-	-	726	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	Пр-т 06-I4--0I доп.2 на транспорт	Стоимость арболитовых плит объемным весом 600-700 кгс/м3 марки 25 Цена: 43,0+I,33	м3	29,3	57,I9	-	-	I676	-	-	-
6	Доп. к прейск. 06-I4--0I стр.3	Офактуривание плит из арболита	"	29,3	0,7	-	-	2I	-	-	-
7	ССЦ т.3-I м.I	Стоимость арматуры кл. А-I	"	I292,0	0,229	-	-	296	-	-	-
8	ССЦ т.3-I п.I	Стоимость арматуры кл. А-II	"	I443,0	0,229	-	-	330	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ т.3-I п.6	Стоимость арматуры кл.В-I	кг	6,4	0,32I	-	-	2	-	-	-
I0	ССЦ т.3-I п.	Закладные детали	"	I273,0	0,4I3	-	-	526	-	-	-
II	ССЦ т.3-I п.	Металлизация закладных деталей	"	I273,0	0,I78	-	-	227	-	-	-
I2	7-285 I7-I	Установка элементов крепления стеновых панелей	кг	367,0	0,362	-	-	I33	-	-	-
		I7,5x2+I4,7x x8+0,5xI50+ +0,6xI6									
		0,5x94+0,4x64+ +4xI+I,9xI0+ +0,4+3,5x8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ табл. 3-I п.I7	Металлизация	кг	367,0	0,I78	-	-	65	-	-	-
I4	8-30 5-I	Наружные стены из кирпича при высоте до 4 м	м3	I,2	3,I9	-	-	4	-	-	-
I5	8-3I 5-I т.ч. п.I.II	То же, высотой более 4м	м3	48,0	2,94	-	-	I4I	-	-	-
	ССЦ 2-24	Раствор цементно-известковый М-25	"	II,3	32,8	-	-	37I	-	-	-
	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	тыс. шт.	I9,7	68,0	-	-	I272	-	-	-
I6	8-59 7-3 прилож.	Армирование кладки стен	кг	I,9	0,42I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	II-69 II-3	Цементная стяжка	м2	0,0I	0,229	-	-	I	-	-	-
	ССЦ 2-6	Цементный раствор М-200	м3	0,00I	28,I	-	-	I	-	-	-
I8	II-77	Железнение	м2	0,2	0,0983	-	-	I	-	-	-
I9	8-36 5-4	Стена внутренняя кирпичная высотой до 4 м	"	20,5	3,02	-	-	62	-	-	-
	ССЦ 2-24	Раствор цементный известковый М-25	"	4,7	32,8	-	-	I54	-	-	-
	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	тыс. шт.	7,79	68,0	-	-	530	-	-	-
20	8-I89 22-I	Леса для кладки стен при высоте более 4 м	м2	I26,0	0,422	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	8-59 7-3	Закладные металлические уголки в кирпичных стенах для крепления стоек ворот	кг	I049,0	0,42I	-	-	442	-	-	-
22	26-I6 4-3	Минераловатные плиты в зазорах между кирпичными стенами и стойкой ворот	м3	I,I	20,4	-	-	22	-	-	-
23	Ц-I-Ц п.II7	Стоимость минераловатных плит	м3	I,I	I3,8	-	-	I5	-	-	-
24	7-446 98-I0--I8	Укладка сборных железобетонных плит весом до 0,3т	шт	3	0,27	-	-	I	-	-	-
25	ССЦ 9-92	Стоимость сб. ж.б. перемычек из бетона									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,03	64,4	-	-	2	-	-	-
26	ССЦ т.3.I п.6	Арматура кл. В-I	"	2,0	0,32I	-	-	I	-	-	-
27	I2-227 8-2	Обделки на фасаде оцинкованной кровельной стали	м2 фасада	I756	0,0943	-	-	I66	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	8753	-	-	-
		У. ПЕРЕКРЫТИЕ									
I	I-2I5 I3-2--I,8	Укладка железобетонных плит перекрытий	шт.	I8	5,28	-	-	95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ I-7	Бетон М-300 крупностью заполнителя до I0 мм	м3	2,5	34,52	-	-	86	-	-	-
		Цена: /23,8хI,I3+ +2,5х2,78/х хI,02									
2	8-479	Стоимость плит перекрытия многопустотных длиной 6 м шириной 3м при расчетной нагрузке до I200 кгс/м2 приведенной толщиной до I4 см	м2	II2,0	9,63	-	-	I079	-	-	-
2а	ССЦ табл.3	Металлизация	кг	50,0	0,I78	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6-I8I I6-9	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2	м3	2,6	I4,8	-	-	38	-	-	-
	ССЦ I-28	Бетон М-I50 крупностью заполнителя I0-20 мм	"	2,7	28,2	-	-	76	-	-	-
4	6-I82 I6-I3	То же, площадью более 5м2 толщ. до I00мм	"	2,4	22,8	-	-	55	-	-	-
	ССЦ п.I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя до I0 мм	"	2,4	29,45	-	-	7I	-	-	-
		Цена: /I9,4xI,I3+ +2,5x2,78/x xI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	6-I79 I6-7	То же, площадью до 5м2	м3	0,I7	27,7	-	-	5	-	-	-
	ССЦ п.I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя до I0 м	"	0,I7	29,45	-	-	5	-	-	-
		Цена: /I9,4+I,I3+ +2,5х2,78/х хI,02									
6	ССЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура кл. А-I в монолитных участках перекрытий	кг	57,0	0,338	-	-	I9	-	-	-
7	ССЦ ч.II п.IУ в.I2	То же, класса А-III	"	4I7,0	0;325	-	-	I36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ ч.II р.IУ п.43	То же, класса В-I	кг	30,0	0,392	-	-	I2	-	-	-
9	ССЦ ч.II р.IУ п.43	То же, класса ВР-I	"	I3,0	0,392	-	-	5	-	-	-
I0	6-85 9-8	Установка закладных деталей весом более 20 кг	"	99,0	0,329	-	-	33	-	-	-
II	7-288 I7-5	Установка опорных консолей весом до 20 кг	т	0,II	328,0	-	-	36	-	-	-
I2	7-285 I7-I	Установка стыковых накладок и соединительных элементов	"	0,02	362,0	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	6-I69 I5-I0	Монолитные заделки в перекрытии	м3	0,6	5,24	-	-	3	-	-	-
	ССЦ п.I-I6	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 20--40 мм	"	0,6	27,2	-	-	I6	-	-	-
		ИТОГО по У разделу	руб.	-	-	-	-	I786	-	-	-
		УI. ПОКРЫТИЯ									
I	I0-246 50-2	Укладка плит покрытия с деревянным каркасом площадью более 5 м2	м2	II74,0	0,32	-	-	376	-	-	-
2	Калькул. № I	Стоимость плит покрытия с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		деревянным каркасом клееным, обшивкой фанерой ФК с двух сторон плитным утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем марки ПФДР-6-350-6+I3 серии I.465.5--I2.I I000-03	м2	863,0	22,58	-	-	I9487	-	-	-
3	Калькул. № 4	То же, стоимость плит марки ПФДТ-6--350-6+8 серии I.465.5-I2.I I200-03	м3	I87,0	2I,8	-	-	4077	-	-	-
4	Калькул. № I	То же, стоимость марки ПФДВ-6-350.2+8 серии I.465.5--I2.I II00-03	м2	I7,8	22,58	-	-	402	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	Калк. № 2	То же, стоимость плит марки ПФ-ДВ-6--450-6 и ПФДО-6-350-6 серии ТП КДЧ-02	м2	44,5	20,79	-	-	925	-	-	-
6	Калк. № 3	То же, стоимость плит марки ПФДО-6--350-8-I+7 серии ТП КДЧ-02-02 ТПДЧ-02-0I	"	62,3	2I,35	-	-	I330	-	-	-
7	ССЦ том I табл.3 п.I3	Металлические соединительные элементы покрытия	кг	I92,0	0,4I3	-	-	79	-	-	-
8	ССЦ том I табл.3 п.I8	Металлизация соединительных элементов	"	I92,0	0,I78	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций стаканов для крепления крышных вентиляторов и пр. Цена: 70,7xI,03	т	0,77	72,82	-	-	56	-	-	-
I0	ССЦ 2 часть п.2I09 стр.II8	Стоимость металлоконструкций стаканов из стали Вст3кп2 Цена: 455,0-8,0x xI,0I	"	0,77	446,92	-	-	344	-	-	-
II	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6	Окраска металлоконструкций стаканов эмалью ПФ-II5 за 2 раза по грунту ГФ-020	м2	22,0	0,283	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена:									
		0,I03x2+0,077I									
I2	I0-240 47-4д	Обшивка металлических стаканов строганными досками	м2	3,4	0,68	-	-	2	-	-	-
I3	I0-28 4-I	Деревянный каркас из брусьев	м2	0,03	II0,0	-	-	3	-	-	-
I4	I0-2I0 39-4	Антисептирование деревянных конструкций каркаса	м2	3,4	0,829	-	-	3	-	-	-
I5	I0-20I 37-I	То же, каркаса	м3	0,03	3,62	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по УI разделу	руб.	-	-	-	-	27I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. КРОВЛИ									
I	I2-33 I-I-I	Кровли рулонные из 3-х слоев рубероида РМ-350 на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	I542,0	2,52	-	-	3886	-	-	-
2	I2-289 9-6 I2-29I 9-7	Дополнительные 3 слоя рубероида РМ-350 в местах примыкания к стене	"	I69,0	I,3I	-	-	22I	-	-	-
		Цена: 0,499+0,505х х2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I2-289 9-6 I2-29Ж 9-7	То же, два слоя у воронок Цена: 0,499 + 0,405	м2	6,0	0,904	-	-	5	-	-	-
4	I2-293 9-8	Герметирующая мастика в местах примыкания к стенам	"	5I,0	0,265	-	-	I4	-	-	-
5	I2-299 I0-I	Цементно-песчаная стяжка в местах прохода	"	I2,0	0,I48	-	-	2	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,2	2I,9	-	-	4	-	-	-
6	I2-286 9-3	Утепление минераловатными плитами	м2	I0,0	0,I73	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ ч.I п.I2I	Плиты мягкие минераловатные	м3	I,5	I3,4	-	-	20	-	-	-
7	I2-297 9-I0	Огрунтовка битумом	м2	6,0	0,077I	-	-	I	-	-	-
8	I3-240 27-7	Слой стеклохолста	"	6,0	I,72	-	-	I0	-	-	-
9	I2-288	Дополнительный слой гравия	м3	0,I2	2,25	-	-	I	-	-	-
	ССЦ 4-I	Стоимость гравия фр.5-I0 мм	"	0,I4	I0,9	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по УП разделу	руб.	-	-	-	-	4I68	-	-	-
		УШ. ПЕРЕГОРОДКИ									
I	7-279 I6-I	Установка панелей перего-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		родок площадью до I0 м2	шт.	I7	6,69	-	-	II4	-	-	-
	ССЦ I-28	Бетон М-I50 крупностью заполнителя I0-20 мм	м2	0,I	28,I	-	-	3	-	-	-
3	7-280 I6-2	То же, площадью более I0м2	шт.	I2	7,92	-	-	95	-	-	-
	ССЦ I-28	Бетон М-I50 крупностью заполнителя I0-20 мм	м3	0,06	28,2	-	-	2	-	-	-
3	ССЦ 8-4I3	Стоимость панелей перегородок из легкого бетона М-75 толщиной 8 см длиной до 6 м весом до 5 тонн с расходом стали до 3,5 кг/м2	м2	222,0	5,I8	-	-	II50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ 8-4I3 примеч. п.I	То же, с расходом стали до 4,5 кг/м2	м2	I04,0	5,49	-	-	57I	-	-	-
		Цена:						-			
		5;I8 + 0,3I									
5	ССЦ 8-II3 прим. п.I	То же, с расходом стали до 5,5 кг/м2	"	28,I	5;8	-	-	I5I	-	-	-
		Цена:									
		5,I8+0,3Ix2									
5а	ССЦ табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	кг	63,0	0,I78	-	-	II	-	-	-
6	I0-44 8-I	Изготовление каркаса перегородок	м2	75,0	I,2	-	-	90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I0-46 8-3	Обшивка перегородок асбестоцементными листами	м2	75,0	0,78	-	-	59	-	-	-
		Цена:									
		0,76+0,02									
8	ССЦ ч.I-I п.30	Стоимость асбестоцементных листов плоских толщ. I0 мм	"	I50,0	2,I3	-	-	320	-	-	-
		Цена:									
		640,0 - /2,60х хI,2хI00/									
9	I0-224 42-5	Утепление перегородок плитами минераловатными полужесткими	м2	75,0	0,I3	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9а	I0-224 42-5	То же, заполнение зазоров между перегородками	м2	54,0	0,I3	-	-	7	-	-	-
I0	ССЦ ч.I ч.II п.II5	Стоимость плит минераловатных полужестких	м3	6,5	I8,3	-	-	II9	-	-	-
II	7-29I I7-7	Установка соединительных элементов	т	0,5	342,0	-	-	I7I	-	-	-
I2	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Покрытие соединительных элементов эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020	м3	39,2	0,283	-	-	II	-	-	-
		Цена: 0,I03+0,077I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	8-70 8-5	Перегородки кирпичные неармированные	м2	II9,0	0,54I	-	-	64	-	-	-
	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	тыс. шт.	3,I	68,0	-	-	2II	-	-	-
	ССЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,7	23,5	-	-	40	-	-	-
I4	7-456 38-I0- -I,8	Укладка сб. ж.б. перемычек весом до 0,3 тонн	шт.	5	0,27	-	-	I	-	-	-
I5	ССЦ 9-92	Стоимость сб. ж.б. перемычек из бетона М-200 объемным весом до 0,5 м3	м3	0,05	64,4	-	-	3	-	-	-
I6	ССЦ табл. 3.I. п.6	Арматура класса В-I	кг	3,2	0,32I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	8-59 7-3 прилож. к ЕРЕР в.I	Армирование кирпичных перегородок над проемами	т	0,00I	42I	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по УШ разд.	руб.	-	-	-	-	3205	-	-	-
		IX. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
I	I0-84 I4-I	Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами площадью до 5м2	м2	48,2	2,99	-	-	I44	-	-	-
2	I0-85 I4-2	То же, площадью до I0м2	"	I6,6	I,96	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ ч.II р.II п.I6I	Стоимость оконных блоков по ГОСТу I2506-8I марки ПВД-I2--30.I трехстворные при ширине деталей коробки I24 мм	м2	48,2	I4,I	-	-	680	-	-	-
4	ССЦ ч.II р.II п.I64	То же, марки ПВДI8-30.2	"	I6,6	I3,5	-	-	224	-	-	-
5	ССЦ ч.II р.II	Стоимость фрамужных приборов	к-т	48	I,23	-	-	59	-	-	-
6	I6-747 202-I т.ч. п.324	Остекление оконных деревянных проемов оконным 4-х мм стеклом	м2	64,8	5,33	-	-	345	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: /2,22+(I,79- -I,2I)x0,77/x2									
		ИТОГО по IX разд.	руб.	-	-	-	-	I485	-	-	-
		X. ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
I	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в наружных стенах при площади проема до 3 м2	м2	6,8	2,79	-	-	I9	-	-	-
		Цена: I,45+I,34									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I0-I07 20-3	То же, в перегородках при площади проема до 2 м2	"	20,I	2,0	-	-	40	-	-	-
2а	I0-I05	То же, во внутренних стенах	"	2,0	I,45	-	-	3	-	-	-
3	ССЦ ч.II п.273	Стоимость дверных блоков для промышленных зданий по ГОСТу 6629-74 марки Д-Г2I-I0С	м2	I4,9	I3,5	-	-	20I	-	-	-
4	ССЦ ч.II п.2I8	То же, марки ДГ.2I-8СД	"	3,4	I4,2	-	-	48	-	-	-
5	ССЦ ч.II п.280	То же, по ГОСТу I47.24-84 марки ДНГ24-I0	"	4,8	I6,8	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I0-I36 25-2	Обшивка дверных блоков кровельной сталью по асбесту	м2	5,9	5,59	-	-	33	-	-	-
7	ССЦ ч.I п.446	Стоимость приборов для однопольных дверей наружных блоков	шт.	2	6,94	-	-	I4	-	-	-
8	ССЦ ч.I п.448	То же, входных в помещение	9	3,II	-	-	28	-	-	-	-
9	ССЦ ч.I п.8I7	Приборы для трудносгораемых полотен	кг	90	0,376	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО по X разделу	руб.	-	-	-	-	650	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. ВОРОТА									
I	9-49 7-4	Монтаж металлоконструкций ворот	т	8,03	I06,0	-	-	85I	-	-	-
		Цена:									
		I03xI,03									
2	ССЦ ч.II п.I969	Стоимость металлоконструкций каркаса ворот из стали Вст3кп2-I	"	4,I6	279,93	-	-	II65	-	-	-
		Цена:									
		287,0-7,0x xI,0I									
3	ССЦ ч.II п.I97I	Стоимость металлоконструкций полотен ворот из стали КШ8	т	3,4I	3I2,97	-	-	I067	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 3I6,0-3,0х хI,0I									
4	ССЦ ч.I п.8I7	Приборы для ворот	"	0,9	376,0	-	-	338	-	-	-
5	7-70I 5I-I	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков ворот со стенами прокладками	м	II5,0	0,423	-	-	49	-	-	-
6	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций ворот эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020	м2	228,0	0,283	-	-	65	-	-	-
		Цена: 0,I03х2+0,0774									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по XI разд.	руб.	-	-	-	-	3535	-	-	-
		XII. ПОЛЫ									
		а/ бетонные тип I									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	963,0	0,0458	-	-	44	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	39,3	I0,70	-	-	42I	-	-	-
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщиной I60 мм	м3	I54,0	2,5	-	-	385	-	-	-
	ССЦ I-I9	Бетон М-300 крупностью заполнителя 20-40 мм	"	I57,0	32,I	-	-	5040	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	II-67 II-68 II-I,2	Бетонные покрытия пола толщиной 25 мм	м2	963,0	0,28	-	-	270	-	-	-
		Цена:									
		I89-0,0087									
	ССЦ I-3I	Бетон М-300 крупностью заполнителя I0-20 мм	"	25,0	33,3	-	-	833	-	-	-
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	м3	I,5	28,I	-	-	42	-	-	-
		ИТОГО по "а"	руб.	-	-	-	-	7035	-	-	-
		б) бетонные по грунту тип 2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	I5I,0	0,0458	-	-	7	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	6,2	I0,7	-	-	66	-	-	-
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщиной I00 мм	"	I5,I	2,5	-	-	38	-	-	-
	ССЦ I-I65	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 20-40 мм	"	I5,4	26,3	-	-	405	-	-	-
3	II-67 II-68	Бетонное покрытие пола толщиной 20 мм	м2	I5I;0	0,272	-	-	4I	-	-	-
		Цена:									
		0,289-0,0087х2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ I-29 -	Бетон М-200 крупностью заполнителя I0--20 мм	м3	3,I	29,3	-	-	9I	-	-	-
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	"	0,2	28,I	-	-	6	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	654	-	-	-
		в/ цементные по перекрытию									
I	II-69	Покрытие цементное толщ. 20 мм	м2	I49,0	0,229	-	-	34	-	-	-
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	м3	3,3	28,I	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	м2	I49,0	0,0983	-	-	I5	-	-	-
		Итого по "в"	руб.	-	-	-	-	I43	-	-	-
		ВСЕГО по XII разделу	"	-	-	-	-	783I	-	-	-
		XIII. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ									
I	9-47 7-2 т.ч. т.I стр.5	Монтаж металлоконструкций площадок с настилом и ограждением из рифленой профилированной и круглой стали	т	I,05	48,2	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 46,8хI,03									
2	9-46 7-I "	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,9	59,74	-	-	54	-	-	-
		Цена: 58,0хI,03									
3	ССЦ ч.II табл.3 п.I975	Стоимость металлоконструкций лестниц из стали Вст3кп2	т	0,25	350,0	-	-	88	-	-	-
		Цена: 358,0-8,0х хI,0I									
4	"	То же, из стали марки Вст3пс6	т	0,364	359,0	-	-	I30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	"	То же, марки ВстЗпс6-I Цена: 358,0+I,0х xI,0I	т	0,0I4	359,0	-	-	5	-	-	-
6	ССЦ ч.II п.I979 табл.3 тех.ч.	Стоимость металлоконструкций площадок из стали марки ВстЗкп2-I Цена: 326,0-7,0х xI,0I	т	0,68	3I9,0	-	-	2I4	-	-	-
7	"	То же, марки ВстЗкп2 Цена: 326-8,0xI,0I	"	0,63	3I8,0	-	-	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Окраска металлоконструкций лестниц и площадок эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020	м2	57,0	0,283	-	-	I6	-	-	-
		Цена: 0,I03x2+0,077I									
		Итого по XIII разделу	руб.	-	-	-	-	758	-	-	-
		XIV. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
I	I5-504 I52-4 т.ч. п.3.I8	Клеевая окраска потолков при высоте более 4 м	м2	I40,0	0,3I8	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 0,289+/0,I94+ +0,I/x0,I									
2	I3-I53 прим. I8-6 т.ч. 3.9.	Окраска потолков эмалью ПФ-II5 при высоте потолков более 4 м	м2	I282,0	0,I045	-	-	I34	-	-	-
		Цена: 0,I03+0,0I5Ix x0,I									
3	I5-I53	То же, при высоте до 4 м	"	I40,0	0,I03	-	-	I4	-	-	-
4	I5-298 60-I	Оштукатуривание перегородок по сетке цементно-известковым раствором	м2	54	3,I5	-	-	I70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I8,0xI,0x3									
5	ССЦ 2-26	Раствор цементно-песчаный	м3	I,7	22,3	-	-	38	-	-	-
		54x0,03I									
6	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание стен	"	539,0	0,2I6	-	-	II6	-	-	-
	ССЦ 2-30	Раствор цементный известковый I:I:6	м3	3,2	23,7	-	-	76	-	-	-
7	I5-502 I52-2 т.ч. п.3.I8	Клеевая окраска стен на высоте до 8 м	м2	I463,0	0,I43	-	-	I95	-	-	-
		Цена:									
		0,I29+/0,068+ +0,07/x0,I									
8	I5-587 I60-6	Масляная окраска стен по штукатурке	"	228,0	I,03	-	-	235	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I5-662 I68-5	Водоэмульсионная окраска стен по сб. конструкциям подготовленным под окраску	м2	I67,0	0,588	-	-	98	-	-	-
I0	I5-660 I68-3	То же, по штукатурке	"	302,0	0,763	-	-	230	-	-	-
		Итого по ХУ разделу	руб.	-	-	-	-	I35I	-	-	-
		ХУI. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
I	I5-539 I56-2 23,24	Окраска панелей после установки силикатной краской по подготовленной поверхности	м2	I302,0	0,I84	-	-	240	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по XУ разделу	руб.	-	-	-	-	240	-	-	-
		XУI. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
I	II-6 I-6	Основание из щебня под отмостку	м3	2I,0	2,9	-	-	6I	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень фракции 20-40 мм	"	26,0	I0,7	-	-	278	-	-	-
2	II-83 I3-I	Асфальтовая отмостка толщ. 25 мм	м2	73,0	0,255	-	-	I9	-	-	-
	ССЦ 5- I	Асфальтобетонная смесь	т	4,5	I9,8	-	-	89	-	-	-
3	8-I79 I9-I	Входная площадка	м2	I36,0	2,I5	-	-	292	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ I-I5	Бетон М-I00	м3	6,8	26,3	-	-	I79	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	"	I,4	2I,9	-	-	3I	-	-	-
4	ССЦ II-246	Плиты ж.б. для входа в здание	м2	I36,0	I2,0	-	-	I632	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	258I	-	-	-
		ИТОГО надземная часть	руб.	-	-	-	-	93778	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	"	-	-	-	-	I02226	-	-	-

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а/ строительные работы	руб.	-	-	-	-	95703	-	-	-
		б/ металлоконструкции	"	-	-	-	-	6523	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5%	"	-	-	-	-	I579I	-	-	-
		Накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%	"	-	-	-	-	56I	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	II8578	-	-	-
		Плановые накомления - - 8,0%	"	-	-	-	-	9486	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	I28064	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила - инженер И.А.Агеенкова

Проверила - рук. группы И.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита (вариант при температуре наружного воздуха -40°С) на строительные работы по производственным помещениям

Основание: чертежи АРI+АР-IO, КЖ-I+КЖ-IO, КМ-I+КМ-IO

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I28,7 т.р.
Н У Ч П -
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 площади здания - I03,52 т.р.
I м3 объема здания - I3,20 "

№№ пп	№ пр-та, УСН, расцен., ценник.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость един., руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксплн. машин	в т.ч. зарпл.	Общая стоим., руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксплн. машин	в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		Стоимость работ при температуре -30°С	руб.	-	-	-	-		I28064	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Добавляется:									
		При температуре -40°С									
I	ССЦ 8-347	Стоимость стеновых панелей объемным весом I000 кг/м3 из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон длиной до I8 м толщ. 25 см при расходе стали до 7 кг/м3	м3	65,4	I4,9	-	-	974	-	-	-
2	ССЦ 8-35I	То же, толщ.панелей 30 см при расходе стали до 7 кг/м3	м2	50,4	I7,9	-	-	902	-	-	-
		ИТОГО добавляется к разделу IУ	руб.	-	-	-	-	I876	-	-	-
		Добавляется к разделу УI. Покрытия									
I	Кальк.5	Стоимость плит									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		покрытия с деревянным клееным каркасом на клее ФР-I2 с обшивкой фанерой ФК с двух сторон плитным утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем марки ПФД0-6-350-8	м2	44,5	22,I3	-	-	985	-	-	-
2	Калык.6	То же, стоимость плит марки ПФД0-6-350-I0	"	62,3	22,58	-	-	I407	-	-	-
		ИТОГО добавляется по разделу УI - Покрытия	руб.	-	-	-	-	2392	-	-	-
		ИТОГО по "А"	"	-	-	-	-	4268	-	-	-
		Б. Исключается при температуре -40°С из раздела IУ - Стены									
I	ССЦ	Стоимость сте-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	8-343	новых панелей объемным весом I000 кгс/м2 из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон длиной до I8 м толщиной 20 см при расходе стали до 7 кг/м3	м2	65,4	I2,2	-	-	798	-	-	-
2	ССЦ 8-327	То же, толщиной 25 см с расходом стали до I0 кг/м3	"	50,4	I4,4	-	-	726	-	-	-
		ИТОГО исключается по разделу IУ - Стены	руб.	-	-	-	-	I524	-	-	-
		I. Исключается по разделу УI - Покрытие									
I	Калькл.2	Стоимость плит покрытия с деревянным клееным каркасом на клею ФР-I2 с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		обшивкой фанерой ФК с двух сторон плитным утеплителем из минераловатных плит на синтетическом связующем марки ПФДВ--6-350-6 серии ТП КДИ-02	м2	44,5	20,79	-	-	925	-	-	-
2	Калькул.3	То же, стоимость плит марки ПФДО-6-350-8-I+7 по серии ТП КДЧ--02-0I	"	62,3	2I,35	-	-	I330	-	-	-
		ИТОГО исключается по разделу УI - Покрытия	руб.	-	-	-	-	2255	-	-	-
		ИТОГО по Б	"	-	-	-	-	3779	-	-	-
		ВСЕГО добавляется за вычетом исключаемого А-Б	"	-	-	-	-	489	-	-	-
		Накладные расходы на строитель-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ные работы - I6,5%	руб.	-	-	-	-	8I	-	-	-
		ИТОГО	"	-	-	-	-	570	-	-	-
		Плановые накопления 8,0%	"	-	-	-	-	46	-	-	-
		ВСЕГО добавляется при температуре -40°С	"	-	-	-	-	6I6	-	-	-
		ВСЕГО по смете при температуре -40°С	"	-	-	-	-	I28680	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и П О С Б.А.Цацкин

Составила инженер А.И.Агеенкова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита (Вариант при температуре наружного воздуха - 30°С)

На строительные работы по бытовым помещениям.

Основание: чертежи АР+АР-I0, КЖ-I+КЖ-40, КМ1+КМ-I0.

Сметная стоимость - 28,6 тыс.руб.,
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 площади здания - 83,28 тыс.руб.
I м3 объема здания - 26,09 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расцен. ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		
						осн. зарп.	эксп. машин, в т.ч. зарпл.		осн. зарп.	эксп. машин, в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		II. Фундаменты									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		фундаменты	м2	69,0	0,0458	-	-	3	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень каменный	м3	2,8	I0,7	-	-	30	-	-	-
2	6-I I-I	Подготовка под фундаменты из бетона М-50 толщ.I00 мм	м3	6,9	I,6	-	-	II	-	-	-
	ССЦ I-I3	Бетон М-50	м3	7,0	25,3	-	-	I77	-	-	-
3	6-20	Ленточные фундаменты бетонные из бетона MI00	м3	7I,9	5,37	-	-	386	-	-	-
	ССЦ I-3	Бетон MI00 с крупностью заполнителя 40--70 мм	м3	73,3	25,8	-	-	I89I	-	-	-
4	6-90	Набетонка из бетона MI50 по фундаменту	м3	I,3	5,93	-	-	8	-	-	-
	ССЦ I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 40-70 мм	м3	I,3	26,6	-	-	35	-	-	-

I	2		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	II-69 II-3	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	46,0	0,229	-	-	II	-	-	-
	ССЦ 2-27	Раствор цементный I:2	м3	I,0	24,I	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО по II разделу:	руб.	-	-	-	-	2576	-	-	-
		Ш. Стены наружные									
I	7-558 43-6, I-8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	38	3,04	-	-	II6	-	-	-
	ССЦ I-5	Бетон М-I00 с заполнителем крупностью 5--I0 мм	м3	I,3	30,38	-	-	39	-	-	-
		Цена: (20,2xI,I3+2,5x x2,73)xI,02 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-56I 43-6--I,8	То же, площадью до I5 м3	шт.	9	4,07	-	-	37	-	-	-
	ССЦ I-7	Бетон М200 с заполнителем крупностью 5-I0 мм	м3	0,3	30,38	-	-	9	-	-	-
		Цена: (20,2+I6I3+2,5х х2,78)хI,02 =									
3	ССЦ II-4 т.ч. п.8	Стоимость стеновых панелей наружных стен из легкого бетона объемным весом I000 кг/м3 толщиной 30 см при длине стен до 3 м весом до 5 т и двухрядной разрезкой	м2	52,0	I9,74	-	-	I026	-	-	-
		Цена: 20,2-0,46 =									
4	ССЦ II-27 т.ч. п.8	То же, длиной до 3,9 м толщиной 30 см объемом весом I000 кг/м3	м2	I3,4	20,I4	-	-	270	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 20,6-0,46 =									
5	ССЦ II-27 т.ч. п.8 п.6	То же, длиной более 3,9 м Цена: 20,6-0,46+0,26=	м2	I0I,0	20,4	-	-	2060	-	-	-
6	ССЦ табл. 3.I	Металлизация закладных деталей	кг	289,0	0,I78	-	-	5I	-	-	-
6а	7-663 37-9--I,8	Установка фризовых плит весом до 0,5 т	шт.	I8	9,9	-	-	I6	-	-	-
6б	ССЦ II-233	Стоимость фризовых камней из бетона М-200	м3	2,2	69,9	-	-	I54	-	-	-
7	ССЦ II-239	То же, длиной более 3 м	м3	0,3	7I,7	-	-	2I	-	-	-
8	ССЦ табл.3,I п.6	Арматура ВрI	кг	40,8	0,32I	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ -"- п.I	Арматура класса А-I	кг	25,9	0,229	-	-	6	-	-	-
I0	7-285 I7-I	Установка соединительных деталей	т	0,09	362,0	-	-	32	-	-	-
II	ССЦ табл. 3-I	Антикоррозийное покрытие	кг	90,0	0,I78	-	—	I6	-	-	-
IIа	7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками	м шва	2I5,0	0,23	-	-	9I	-	-	-
I2	I2-277 8-2	Обделки на фасаде из оцинкованной кровельной стали	м3	I96,0	0,0943	-	-	I8	-	-	-
		ИТОГО по III разделу:	руб.	-	-	-	-	3975	-	-	-
		IУ. Стены внутренние									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	7-576 44-2--I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и весе монтажных элементов до 8 тонн	шт.	22	4,95	-	-	I09-	-	-	-
2	7-579 НЧ-3--I,8	То же, площадью до I5 мм2	шт.	3	4,26	-	-	I6	-	-	-
3	ССЦ II-72 т.ч. п.I7.I п.I7.2	Стоимость внутренних стен из бетона М-300 длиной до 3 м с расходом стали I0 кг/м2 весом до 5 тонн и толщиной I60 мм объемным весом более I900 кг/м3	м2	4,3	II,75	-	-	5I	-	-	-
-		Цена: 9,53+0,I2+3х х0,3Iх6 =									
4	ССЦ II-72 т.ч. п.I7.I	То же, длиной до 3 м с расходом стали до 7 кг из бетона М-200	м2	37,8	I0,58	-	-	40I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 9,53+0,I2+0,3Ix x3 =									
5	ССЦ II-72 т.ч. п.I7.I	То же, длиной до 3 м с расходом стали 4 кг/м2 из бетона М200	м2	I0,9	9,65	-	-	I05	-	-	-
-		Цена: 9,53+0,I2 =									
6	ССЦ II-72	То же, из бетона МI50 с расходом стали до 4 кг/м2	м2	I04,0	9,53	-	-	99I	-	-	-
7	ССЦ II-I05 тех.ч. п.I7.I п.I7.2	То же, длиной более 3 м из бетона М-200 объемом весом более I900 кг/м3 и расходом стали I3 кг/м2	м2	2I,9	I2,22	-	-	268	-	-	-
		Цена: 9,3I+0,I2+0,3Ix x9 =									
8	ССЦ т.3I п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	2I5,0	0,I78	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками	м	I45,0	0,423	-	-	6I	-	-	-
		ИТОГО по УI разделу:	руб.	-	-	-	-	2040	-	-	-
		У. Перегородки									
I	7-630 46-3--I,8	Установка гипсоперелитовых перегородок площадью до 6 м2 и наибольшей массой монтажных элементов до 8 тонн	шт.	II	3,75	-	-	4I	-	-	-
2	7-633 46-4--I,8	То же, площадью до I0 м2	шт.	9	4,23	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	7-6, 36 46-5--I,8	То же, площадью до I5 м2	шт.	2	5,45	-	-	II	-	-	-
4	ССЦ 3-I9I	Стоимость гипсоперелитовых перегородок площадью до6 м2	м2	33,9	4,I7	-	-	I4I	-	-	-
5	ССЦ 3-I75	То же, площадью более 6 м	м2	90,4	4,24	-	-	383	-	-	-
6	7-285 I7I	Установка соединительных элементов	т	0,04	362,0	-	-	I4	-	-	-
7	ССЦ табл. 3-I	Металлизация	т	0,04	I78,0	-	-	7	-	-	-
8	7/70I 5I-I	Герметизация стыков перегородок со стенами прокладками	м	44,0	0,423	-	-	23	-	-	-
9	I0-44 8-I	Изготовление панелей вставок	м2	4,0	I,2	-	-	5	-	-	-
I0	I0-46 8-3	Облицовка перегородок асбестоцементными лис-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		тами с двух сторон	м2	4,0	0,78	-	-	3	-	-	-
		Цена: 0,76+0,02 =									
	ССЦ ч.I-I п.30	Стоимость асбестоцементных листов плоских толщ. I0 мм	м2	8,0	2,I3	-	-	I7	-	-	-
		Цена: 640,0:(2,50х xI,2xI00)=									
II	I0-224 42-5	Утепление перегородок (вставок) плитами минераловатными	м2	4,0	0,I3	-	-	I	-	-	-
I2	ССЦ, ч.II п.II5	Стоимость плит полужестких минераловатных	м3	0,2	I8,3	-	-	4	-	-	-
I3	I3-244 28-I	Склейка тканью	м2	3,0	9,36	I,07	0,I3	28	3	-	3
I4	8-70 8-5	Перегородки кирпичные неармированные при высоте (этажа до 4 м)	м2	98,0	0,54I	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ 6-I	Камни керамические	тыс. шт.	2,6	68,0	-	-	I77	-	-	-
I5	7-446 3-8--I6--I,8	Укладка сборных ж.б. перемычек весом до 0,3 т	шт.	I0	0,27	-	-	3	-	-	—
I6	ССЦ 9-92	Стоимость сборных ж.б. перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,I	64,4	-	-	6	-	-	-
I7	ССЦ табл. 3.I п.6	Арматура класса В-I	кг	6,4	0,32I	-	-	2	-	-	-
I8	8-8	Утепление стен помещения для вентоборудования плитами минераловатными	м3	I,3	36,5	-	-	46	-	-	-
	ССЦ ч.I п.II6	Стоимость плит минераловатных	м3	I,29	43,6	-	-	56	-	-	-
I9	I3-244 28-I	Склейка поверхности стен стеклотканью	м2	26,3	9,36	-	-	246	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I5-325	Облицовка стен гипсовыми листами при отделке под окраску	м2	26,3	I,26	-	-	33	-	-	-
	ССЦ 2-36	Раствор известковый I:2,5	м3	0,02	22,8	-	-	I	-	-	-
2I	8-59 7-3	Армирование перегородок под проемы	т	0,004	I94,0	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по У разд.:	руб.	-	-	-	-	I340	-	-	-
		УI. Покрытие									
I	7-467 39-7--I8	Укладка ребристых панелей покрытия площадью до I0 м2	шт.	2	I,54	-	-	3	-	-	-
2	7-455 29-3--I,8	Укладка панелей покрытия площадью до 20 м2	"	I7	3,79	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ II-I56 т.ч. п.25 гр.9	Стоимость ребристых панелей покрытия шириной до 3 м длиной 6 м объемным весом более I900 кг/м3 приведенной толщиной II см при нормативной продукции I066 кг/м2	м2	9,0	8,49	-	-	76	-	-	-
		Цена: 6,29+0,20х3+ +I,6 =									
4	ССЦ II-I56 т.ч. п.25 Прилож. I гр.9 т.ч. п.29	То же, с вырез.	м2	7,9	9,I	-	-	72	-	-	-
		Цена: 6,29+0,20х3+ +I,6х0,6I =									
5	ССЦ II-I58 т.ч. п.25 прилож. I гр.9	Стоимость многопустотных панелей покрытия длиной 6 м шириной 3 м весом 5,5 м объемной массой более I900 кг/м3 при введенной толщ.									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I2 см при нормативной нагрузке II09 кг/м2 Цена: 7,8I+0,2+4xI,6 =	м2	306,0	I0,2I	-	-	3I24	-	-	-
6	ССЦ т.ч. табл. 3.I п.I7	Металлизация закладных деталей	кг	I93,0	0,I78	-	-	34	-	-	-
7	7-285 I7-I	Установка соединительного элементов	кг	29,2	0,362	-	-	II	-	-	-
8	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт.	I	2,43	-	-	2	-	-	-
9	ССЦ 8-237	Стоимость опорных стаканов объемом более 0,I м3	м3	0,I2	75,9	-	-	9	-	-	-
I0	ССЦ табл. 3.I п.I	Арматура класса А-I	кг	4,3	0,229	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	-"- п.6	То же, В-I	кг	2,7	0,32I	-	-	I	-	-	-
I2	-"- п.I3	Закладные детали	кг	6,0	0,4I3	-	-	2	-	-	-
I3	I2-287 9-4	Заполнение панелей легким бетоном	м3	I,0	2,48	-	-	2	-	-	-
	ССЦ I-74	Бетон легкий объемным весом I200 кг/м3	м3	I,I	3I,5	-	-	35	-	-	-
I4	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	кг	6	0,44I	-	-	3	-	-	-
I5	ССЦ табл. 3-I	Металлизация закладных деталей и соединительных элементов	кг	4I	0,I78	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО по УI разделу:	руб.	-	-	-	-	344I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Кровли									
I	I2-I53 2/6-I	Кровля рулонная из 4-х слоев рубероида РМ-350 на битумной антисептированной мастикес защитным слоем из грунта на битумной мастике	м2	324,0	3,I9	-	-	I034	-	-	-
2	I2-287 9-4	Утепление покрытия легким бетоном	м3	9,7	2,48	-	-	24	-	-	-
	ССЦ I-74	Бетон легкий	"	I0,I	3I,5	-	-	3I8	-	-	-
3	I2-289 9-6	Пароизоляция из одного слоя рубероида на битумной мастике	м2	324,0	0,499	-	-	I62	-	-	-
4	I2-286 9-3	Утепление покрытия плитами фибролитовыми	м2	324,0	0,I73	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ ч.I п.325	Плиты фибролитовые	м3	52,4	26,6	-	-	I394	-	-	-
5	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ. I5 мм	м2	324,0	0,I48	-	-	48	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементно-песчаный М-50	м3	5,I	2I,9	-	-	II2	-	-	-
6	I2-289 9-6 I2-29I 9-7	Дополнительные 3 слоя рубероида в местах примыкания в парапетам и воронке	м2	74,0	I,3I	-	-	97	-	-	-
		Цена: 0,499+0,I05x2									
7	I2-293 9-8	Герметизирующая мастика в местах примыкания кровли к парапету	м2	22,0	0,265	-	-	6	-	-	-
8	I2-299 I0-I	Цементная стяжка у воронки	м2	26,0	0,I48	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,03	2I,9	-	-	I	-	-	-
9	I2-286 9-3	Утепление минеральной ватой	м2	20,0	0,I73	-	-	3	-	-	-
	ССЦ, ч.I п.I2I	Плиты легкие минераловатные	м3	3,I	I3,4	-	-	42	-	-	-
I0	I3-240 27-7	Слой стеклохолста в местах примыкания к стенке здания и у воронок	м2	20,0	I,72	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу:	руб.	-	-	-	-	3332	-	-	-
		УШ. Оконные проемы									
I	I0-74 I3-3	Заполнение оконных проемов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		блоками с раздельными переплетами при площади проема до 2 м2	м2	I2,9	4,47	-	-	58	-	-	-
2	I0-75 I3-4	То же, площади проема более 2 м2	"	II,5	3,25	-	-	37	-	-	-
3	ССЦ, ч.II р.II п.27	Стоимость блоков оконных двухстворных с форточными створками марки ОР I5-I2 по ГОСТу II24-78	м2	I2,9	22,6	-	-	292	-	-	-
4	ССЦ ч.II п.II п.28	То же, марки ОРI5-I5	м2	II,5	2I,6	-	-	248	-	-	-
5	I0-I03 I8-2	Установка подоконных досок при высоте проема до 2 метров	м2	24,4	0,92	-	-	22	-	-	-
6	ССЦ ч.II п.II п.358	Стоимость подоконных досок	м	I8,I	I,I7	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦ ч.I п.428	Стоимость оконных приборов для двухстворных окон с форточкой	к-т	I2	2,I5	-	-	26	-	-	-
8	I5-70I 20I-I	Остекление двойных переплетов 3-х мм стеклом	м2	24,4	2,29	-	-	56	-	-	-
		ИТОГО: УШ разделу	руб.	-	-	-	-	760	-	-	-
		IX. Дверные проемы									
I	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Установка дверных блоков в каменных стенах наружных при площади проема до 3 м2	м2	I,9	2,79	-	-	5	-	-	-
		Цена: I,45+I,34 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I0-I06 20-2 I0-I4I 26-2	То же, площадью более 3 м2 Цена: I,I9 + 0,95	м2	I3,4	2,I4	- -	-	29	-	-	-
3	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках при площади проема до 3 м2	"	33,4	2,0	-	-	67	-	-	-
4	ССЦ ч.II п.2I9	Стоимость дверных блоков по ГОСТу 6629-74 марки ДГ-2I-I0С	"	I0,6	I3,5	-	-	I43	-	-	-
4а	ССЦ ч.II п.2I8	То же, марки ДГ-2I-9С	"	II,3	I4,2	-	-	I60	-	-	-
5	ССЦ ч.II п.2I7	То же, марки ДГ-2I-7С	"	I4,7	I5,0	-	-	22I	-	-	-
6	ССЦ ч.II р.II п.246	Стоимость дверных блоков рамочной конструкции однопольные и ГОСТу 24698-8I	"	I,9	I5,8	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦ ч.II р.II п.248	То же, двухпольные с полотнами одинаковой ширины	м2	I0,I	I4,6	-	-	I47	-	-	-
8	ССЦ ч.II р.II п.250 п.46	То же, с двухпольными с полотнами разной ширины с защитной решеткой	м2	3,4	I6,8	-	-	57	-	-	-
		Цена: I4,4+2,4 =									
9	I5-730 20I-6	Остекленение дверных полотен 4-х мм стеклом	м2	5,8	2,22	-	-	I3	-	-	-
I0	ССЦ. ч.I п.447	Приборы для дверей входных в здание двух польных	к-т	I	9,36	-	-	9	-	-	-
II	ССЦ ч.I п.446	То же, однопольных	"	I	6,94	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ССЦ, ч.I п.449	То же, для дверей входных в помещение двухпольных	к-т	3	3,5I	-	-	II	-	-	-
I3	ССЦ, ч.I п.448	То же, с однопольных	"	I4	3,II	-	-	44	-	-	-
I4	ССЦ, ч.I п.50	То же, в санузлы	"	7	3,I7	-	-	22	-	-	-
		ИТОГО по IX разделу:	руб.	-	-	-	-	965	-	-	-
		X. П о л ы									
		а) бетонные по грунту									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	35,4	0,0458	-	-	2	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	I,4	I0,70	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщиной I00 мм	м3	3,5	2,5	–	–	9	–	–	–
	ССЦ I-I5	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 20-40 мм	м3	3,6	26,3	–	–	95	–	–	–
3	II-67 II-68 II-I,2	Бетонное покрытие пола толщиной 20 мм	"	35,4	0,272	–	–	I0	–	–	–
		Цена: 0,289-0,0087х х2 =									
	ССЦ I-29	Бетон М-200 крупностью заполнителя I0-20 мм	м3	0,7	29,3	–	–	2I	–	–	–
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	м3	0,I	28,I	–	–	3	–	–	–
		ИТОГО по а):	руб.	–	–	–	–	I55	–	–	–
		б) Линолеумные по грунту									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	92,0	0,0458	-	-	4	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	3,8	I0,70	-	-	4I	-	-	-
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщиной 80 мм	"	I2,4	2,5	-	-	3I	-	-	-
	ССЦ I-I5	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 20--40 мм	м3	I2,6	26,3	-	-	33I	-	-	-
3	II-55 8-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм	м2	92,0	0,I72	-	-	-I6	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	I,9	2I,9	-	-	42	-	-	-
4	II-47 II-48 I3-6, 5	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой толщ. I мм	м2	92,0	0,3I6	-	-	29	-	-	-
		Цена: 0,458-0,I42									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	II-205 28-I	Покрытие пола из линолеума	м2	92,0	5,I9	-	-	477	-	-	-
6	II-50 7-I	Утепление стен керамзитовым гравием	м3	I6,2	2,88	-	-	47	-	-	-
		I,5x0,2+(I8,0+ +I8,0+I8,0)=									
	ССЦ ч.IУ п.84	Стоимость керамзитового гравия	м3	I8,5	I8,47	-	-	342	-	-	-
		м3 х I,I									
		Цена: (I0,5+8,48х х0,90)хI,02 =									
		ИТОГО по б):	руб.	-	-	-	-	I360	-	-	-
		в) Из керамической плитки по грунту									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	I0I,0	0,0458	-	-	5	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	4,I	I0,70	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщ. 80 мм	м3	I0,7	2,5	-	-	27	-	-	-
	ССЦ I-I5	Бетон М-I00 крупностью заполнителя	"	I0,9	26,30	-	-	287	-	-	-
3	II-I34 20-3	Покрытие пола плитами керамическими	м2	I0I,0	4,34	-	-	438	-	-	-
	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-I50	м3	2,3	25,9	-	-	60	-	-	-
		ИТОГО по в):	руб.	-	-	-	-	86I	-	-	-
		г) Моазичные по грунту									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	69,0	0,0458	-	-	3	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	2,8	I0,70	-	-	30	-	-	-
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		толщиной 30 мм	м3	7,5	2,5	-	-	I9	-	-	-
	ССЦ I-I5	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 20--40 мм	м3	7,7	26,3	-	-	203	-	-	-
3	II-55 II-56 8-I,2	Цементная стяжка толщиной 40 мм	м2	69,0	0,I88	-	-	I3	-	-	-
		Цена: 0,I72+0,0039х4=									
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	м3	2,8	28,I	-	-	79	-	-	-
4	II-7I	Мозаичное покрытие (террацо) толщиной 20 мм	м2	69,0	I,48	-	-	I02	-	-	-
	ССЦ 2-6	Раствор декоративный с каменной крошкой	м3	I,4	28,I	-	-	39	-	-	-
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	м3	0,I	28,I	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО по г):	руб.	-	-	-	-	49I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по X разделу:	руб.	-	-	-	-	2867	-	-	-
		XI. Наружная отделка									
I	I5-539 I56-2 23,24	Окраска панелей после установки силикатной краской по подготовленной поверхности	м2	I96,0	0,I84	-	-	36	-	-	-
		ИТОГО по XI разделу:	руб.	-	-	-	-	36	-	-	-
		XII. Отделка внутренняя									
I	I5-504 I52-4	Клеевая окраска потолков	м2	2II,0	0,289	-	-	6I	-	-	-
2	I5-5II I53-4	Силикатная окраска потолков	м2	72,0	0,II9	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I5-58I I59-II- -26	Масляная окраска	м2	I2,4	0,845	-	-	I0	-	-	-
4	I5-325 65-I	Отделка стен листами сухой штукатурки	м2	239,0	I,26	-	-	30I	-	-	-
	ССЦ 2-36	Раствор цементный I:2,5	м3	0,I4	22,8	-	-	3	-	-	-
5	I5-503 I52-3	Клеевая окраска стен по сухой штукатурке	м2	I2I,0	0,438	-	-	53	-	-	-
6	I5-660 I68-3	Водоэмульсионная окраска стен по штукатурке	м2	I29,0	0,763	-	-	98	-	-	-
7	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание стен	"	28I,0	0,2I6	-	-	6I	-	-	-
	ССЦ 2-30	Раствор цементный известковый I:I:6	м3	I,7	23,70	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен	м2	5I,0	0,I29	-	-	7	-	-	-
9	I5-5II I53-4	Силикатная окраска стен	"	80,0	0,II9	-	-	I0	-	-	-
I0	I5-589 I60-8	Масляная окраска подготовленных под окраску сборных конструкций стен	"	II,0	0,9I9	-	-	9	-	-	-
II	I5-58I I60-6	Масляная окраска стен по штукатурке	"	20,8	I,03	-	-	2I	-	-	-
I2	I5-666 I68-5I	Водоэмульсионная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	"	I78,0	0,777	-	-	I38	-	-	-
I3	I5-564 I68-7	Водоэмульсионная окраска стен по штукатурке	"	I78,0	0,987	-	-	I76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими и глазурованными плитками	м2	56,0	4,22	-	-	236	-	-	-
-		ИТОГО по XII разделу:	руб.	-	-	-	-	I233	-	-	-
		XIII. Прочие работы									
I	I2-6 I-6	Основание из щебня толщиной I00 мм	м3	4,4	2,9	-	-	I3	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень фракционный	м3	5,5	I0,7	-	-	58	-	-	-
2	II-83 I3-I	Асфальтовая отмостка толщ.	м2	4I,4	0,255	-	-	II	-	-	-
	ССЦ 5-I	Асфальтобетонная смесь	т	2,5	I9,8	-	-	50	-	-	-
3	8-I79 I9-I	Входная площадка	м2	4,2	2,I5	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ I-I5	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 20-40 мм	м3	0,2	26,3	-	-	5	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,04	2I,9	-	-	I	-	-	-
4	ССЦ II-245	Плиты ж.б. для входа в здание	м2	4,2	II,6	-	-	49	-	-	-
		ИТОГО по ХШ разделу:	руб.	-	-	-	-	I97	-	-	-
		ИТОГО надземная часть	-"-	-	-	-	-	22762	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	-"-	-	-	-	-	3757	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	-"-	-	-	-	-	26525	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2122	-	-	-
		ВСЕГО по смете	-"-	-	-	-	-	28647	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила - инженер И.А.Агеенкова

Проверила - рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита (Вариант при температуре наружного воздуха -40°С)

На строительные работы по бытовым помещениям

Основание: чертежи АРI+IO, КЖI+40.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 29,7 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция:

Показатели по смете:

Стоимость на:
I м2 площади здания - 86,3 тыс.руб.
I м3 объема здания - 27,03

№№ пп	№прейск. УСН, расцен. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						осн. зарпл.	экспл. машин, в т.ч. зарпл.		осн. зарпл.	экспл. машин, в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Стоимость работ по смете									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		при температуре 30 град.С	руб.	-	-	-	-	28647	-	-	-
		А. Добавляется при температуре 40 град.С и разделу II.									
		Стены наружные									
I	06-08 9-6I т.ч. п.8	Стоимость стеновых панелей наружных стен из легкого бетона объемным весом I000 кгс/м3 толщ. 40 см при длине плит до 3 м весом до 5 тонн при 2-х рядной разрезке	м2	52,0	2I,8	-	-	II34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I9,74+4,04: :2,5xI,0x xI,02-0,46									
2	06-08 9-6I т.ч. п.8	То же, длиной до 3,9 м2 Цена: 9,74+6,20x x2,5xI,0x xI,02-0,46	м2	I3,9	22,2	-	-	309	-	-	-
3	06-08 9-6I т.ч. п.8 и.	То же, длиной более 3,9м2 Цена: /I9,74+6,20: :2,5/xI,02 -0,46+0,26	"	I0I,0	22,46	-	-	2268	-	-	-
4	ССЦ табл.3-I	Металлизация	кг	35,0	0,I78	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ II-233	Стоимость фризовых камней из бетона М200 длиной до 3 м	м3	0,2	69,9	-	-	I4	-	-	-
6	ССЦ II-239	То же, длиной более 3 м	м3	0,04	7I,I	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО добавляется к разделу II	руб.	-	-	-	-	3734	-	-	-
		Добавляется к разделу УI. Кровля									
I	ССЦ ч.I р.I п.325	Плиты фибролитовые	м3	8,9	26,9	-	-	237	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО добавляется к разделу УI. Кровля	руб.	-	-	-	-	237	-	-	-
		Добавляется по разделу УШ. Оконные проемы									
I	ССЦ ч.II р.II п.82	Стоимость блоков оконных двухстворных с форточкой марки ОРС-I5-I2 по ГОСТу II24-78	м2	I2,9	30,3	-	-	39I	-	-	-
2	" п.83	То же, марки ОРС-I5-I5	"	II,5	28,2	-	-	324	-	-	-
3	I5-707 20I-2	Тройное остекление 3-х мм стеклом	"	24,4	3,66	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО добавляется к разделу УШ.	руб.	-	-	-	-	804	-	-	-
		А. ИТОГО добавляется:	"	-	-	-	-	4775	-	-	-
		Б. Исключается при температуре 40 град.С из раздела II Стены наружные									
I	ССЦ II-4 т.ч. п.8	Стоимость стеновых панелей наружных стен из легкого бетона объемным весом I000 кгс/м3 толщ.30 см при длине панелей до 3 м и весом до 5 тонн	м2	52,0	I9,74	-	-	I026	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ II-27 т.ч. п.8	То же, длиной до 3,9 м	м2	I3,4	20,I4	-	-	270	-	-	-
	ССЦ II-27 т.ч. п.8,6	То же, длиной более 3,9 м	"	I0I,0	20,4	-	-	2060	-	-	-
		ИТОГО исключается по II разд.	руб.	-	-	-	-	3356	-	-	-

Исключается из раздела УШ. Оконные проемы

I	ССЦ ч. II р.II п.27	Стоимость блоков оконных двухстворных с форточками створками

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		марки ОРI5-I2 по ГОСТу II24-78	м2	I2,9	22,6	-	-	292	-	-	-
2	ССЦ ч.II п.II п.28	То же, марки ОРI5-I5	"	II,5	2I,6	-	-	248	-	-	-
3	I5-70I 20I-I	Остекление двойных переплетов 3-х мм стеклом	"	24,4	2,29	-	-	56	-	-	-
		ИТОГО исключается по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	596	-	-	-
		ВСЕГО исключается	руб.	-	-	-	-	3952	-	-	-
		ИТОГО доавляется:	"	-	-	-	-	823	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5%	руб.	-	-	-	-	I36	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	959	-	-	-
		ВСЕГО добавляется при температуре 40 град.С	"	-	-	-	-	I036	-	-	-
		ВСЕГО по смете при температуре 40 град.С		-	-	-	-	29683	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила - инженер И.А.Агеенкова

Проверила - рук. группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита. Шкафчики для одежды

Основание: чертежи API+IO

Сметная стоимость – 3,3 тыс.руб.
НУЧП

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН и расцен.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость един., руб.			Общая стоим., руб.			НУЧП
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						осн. з/пл.	экспл. машин, в т.ч. з/пл.		осн. з/пл.	экспл. машин, в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Постановл. Госстроя № 5 от I2.2.7I примен.	Шкафчики деревянные марки ДД-402	шт.	7	79,I3	–	–	554	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 63,3xI,25									
2	То же	То же, марки ДД-40,3	шт.	I	I47,0	-	-	I47	-	-	-
		Цена: II7,6xI,25									
3	"	То же, марки ДД-33,2I	"	23	72,I3	-	-	I659	-	-	-
		Цена: 57,7xI,25									
4	"	То же, марки ДД-33,3	"	4	I32,I3	-	-	529	-	-	-
		Цена: I05,7xI,25									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	"	Шкаф металлический	шт.	I	52,73	-	-	53	-	-	-
		Цена: 42,I8xI,25									
6	То же	Скамьи в гардеробной	шт.	2I	II,25	-	-	236	-	-	-
		Цена: 9,0xI,25									
7	"	Скамьи в душевых	"	2	30,75	-	-	62	-	-	-
		Цена: 24,6xI,25									
8	"	Стол деревянный для глажения	"	I	30,75	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 24,6хI,25									
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	327I	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила - инженер И.А.Агеенкова

Проверила - рук. группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита

На спецстроительные работы

Основание: чертежи КЖ-II+КЖ-2I.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ прейск. расцен., ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/плат.	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/плат.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/плат.	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. ПРИЯМКИ									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под приямки	м2	85,0	0,0458	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	3,5	I0,7	-	-	37	-	-	-
2а	6-95 II-6	Железобетонные стены и днища приямков толщиной до 300 мм высотой до 3 м	"	I8,4	I7,8	-	-	328	-	-	-
2б	ССЦ I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 40-70 мм	"	I8,7	26,6	-	-	497	-	-	-
3	ССЦ ч.II и.I8	Арматура класса А-III в приямке	т	2,02	258,0	-	-	52I	-	-	-
4	6-90 II-I	Стены и днища приямков бетонные	м3	38,6	5,93	-	-	229	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 40-700 мм	м3	39,4	26,6	-	-	I043	-	-	-
5а	6-I73 I6-I	Устройство плит покрытия толщиной до 200 мм	"	4,6	I3,0	-	-	60	-	-	-
6	ССЦ I-28	Бетон М-I50 крупностью заполнителя I0-20мм	"	4,7	28,2	-	-	I33	-	-	-
6а	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	кг	2I,0	0,355	-	-	7	-	-	-
7	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	209,0	0,329	-	-	79	-	-	-
8	6-83	То же, весом до 4 кг	"	34,20	0,44I	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	-	Металлизация закладных деталей	кг	264,0	0,I78	-	-	47	-	-	-
I0	34-604 55-I	Перекрытие приямков щитами из рифленой стали	м2	5,9	22,I	-	-	I30	-	-	-
I0а	I0-I97 36-5 т.ч. п.33	Дощатый настил деревянный щит толщ. 40 мм	"	0,9	2,76	-	-	2	-	-	-
II	I0-203 37-3	Огнезащита	"	0,9	0,I22	-	-	I	-	-	-
I2	7-352 25-2	Укладка плит днища приямков диам. более I000 мм	м3	0,2	7,97	-	-	2	-	-	-
I3	ССЦ 9-226	Стоимость плиты днища	м3	0,2	68,I	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССЦ табл.3.I п.I	Арматура класса А-I	кг	2,4	0,229	-	-	I	-	-	-
I5	ССЦ табл.3.I п.3	То же, класса А-III	"	7,4	0,250	-	-	2	-	-	-
I6	7-35I 25-I	Укладка опорных колец диам. до I м	м3	0,3	I3,3	-	-	4	-	-	-
I6а	ССЦ 9-256	Стоимость опорных колец диам. I м высотой 0,9 м	м	I,8	I8,8	-	-	34	-	-	-
I7	II-55 8-I	Цементная стяжка									
		3,I4х0,6х0,6	м2	I,I	0,I72	-	-	I	-	-	-
I8	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,002	2I,9	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	3I87	-	-	-
		II. КАНАЛЫ									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под каналы	м2	8I,0	0,0458	-	-	4	-	-	-
Ia	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	3,2	I0,7	-	-	35	-	-	-
2	6-90 II-I	Стенки и днища каналов из бетона	м3	I9,2	5,93	-	-	II4	-	-	-
3	ССЦ I-3	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 40-70 мм	"	I9,6	25,8	-	-	506	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3а	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг в монолитных конструкциях	кг	I4,8	0,44I	-	-	7	-	-	-
4	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	"	50,0	0,355	-	-	I8	-	-	-
6	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	I83,0	0,329	-	-	60	-	-	-
6	ССЦ табл. 3,I.	Металлизация	"	248	0,I78	-	-	44	-	-	-
6а	34-304 55-I	Перекрытие каналов рифленой сталью	м2	4,0	22,I	-	-	88	-	-	-
7	7-I99 I2-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до I м2	шт.	87	0,48	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ 8-503	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия каналов из бетона М-300 площадью до 3м2	м2	0,9	60,8	-	-	55	-	-	-
9	ССЦ 8-509	То же, доборные плиты объемом до 0,2 м3 из бетона М-200	м3	2,4	63,96	-	-	I54	-	-	-
		Цена: 65,6-0,82х2									
I0	ССЦ табл. 3.I. п.3	Арматура класса А-III	кг	I68,0	0,25	-	-	42	-	-	-
II	ССЦ табл. 3.I. п.I	То же, класса А-I	"	9,5	0,229	-	-	2	-	-	-
I2	ССЦ табл. 3.I. п.6	То же, класса В-I	"	30,9	0,32I	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ п.3.I. п.I3	Закладные детали	кг	26,I	0,4I3	-	-	II	-	-	-
I4	ССЦ т.3.I. п.I8	Металлизация	"	26,I	0,I78	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	II97	-	-	-
		III. МОНОРЕЛЬСЫ									
I	9-44 6-5	Монтаж металлоконструкций монорельса из двутавра 30	м	36,0	7,03	-	-	253	-	-	-
2	ССЦ ч.II п.I825 табл.3 п.I2	Стоимость металлоконструкций подвесных путей из прокатных двутавров типа									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		М-звенья прямолинейные из стали ВстЗТпс5	т	2,0	245,06	-	-	490	-	-	-
		Цена:									
		239,0+6,0xI,0I									
3	ССЦ ч.II п.I829 табл.3 п.I2	Стоимость поддерживающих балок и подвесок из стали марки ВстЗтпс5	т	0,4I	257,06	-	-	I05	-	-	-
		Цена:									
		25I,0+6,0xI,0I									
		0,39xI,0IxI,03									
4	ССЦ ч.II п.I829 табл.3 п.II	То же, из стали ВстЗкп2	"	0,I4	243,0	-	-	34	-	-	-
		Цена:									
		25I,0-8,0xI,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Окраска металлоконструкций Цена: 0,I03x2+0,077I	м2	79,0	0,283	-	-	22	-	-	-
		ИТОГО по III разделу	руб.	-	-	-	-	9004	-	-	-
		IУ. ВОДОПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,7	0,0458	-	-	I	-	-	-
Ia	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	0,2	I0,7	-	-	2	-	-	-
2	23-II5 I8-I	Устройство колодцев диам. 0,7 м	м3	4,4	4I,6	-	-	I83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ I-5	Бетон М-200	м3	0,4	27,4	-	-	II	-	-	-
3а	ССЦ 9-253	Кольца для колодцев диам. 0,7 м	м	8,5	I2,3	-	-	I05	-	-	-
4	ССЦ 9-225	Плиты днищ круглые из бетона М-200 диам. до 3 м	м3	0,9	68,I	-	-	6I	-	-	-
5	ССЦ табл.3.I п.I	Арматура класса А-I	кг	I2	0,229	-	-	3	-	-	-
6	ССЦ табл.3.I п.2	То же, класса А-III	"	37	0,25	-	-	9	-	-	-
7	ССЦ ч.I п.822	Стоимость решетки	шт.	5	I7,8	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I5-254 55-I	Оштукатуривание поверхностей колодца	м2	3I,4	0,493	-	-	I5	-	-	-
9	ССЦ 2-30	Раствор цементно-известковый I:6	м3	0,5	23,7	-	-	I2	-	-	-
9а	II-77 II-II	Железнение	м2	3I,4	0,0983	-	-	3	-	-	-
I0	I8-I34 6-I	Бадьи в колодцах для сбора сточных вод	шт.	5	20,8	-	-	I04	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	598	-	-	-
		ИТОГО по смете	"	-	-	-	-	5886	-	-	-
		в том числе:									
		а/ строительные работы	"	-	-	-	-	5004	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б/ металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	882	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы -I6,5%	"	-	-	-	-	826	-	-	-
		Накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%	"	-	-	-	-	76	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	6788	-	-	-
		Плановые накопления 8,0%	"	-	-	-	-	543	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	733I	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин
Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин
Составила - инженер И.А.Агеенкова
Проверила - рук. группы В.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита (вариант при температуре наружного воздуха -30°С). Строительные работы венткамеры

Основание: чертежи № АР-8, АР-9

Сметная стоимость - 0,9 т.р.

Составлена в ценах 1984 г.

НУЧП -

№№ пп	№ пр-та, УСН и расценок	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость един., рубо. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксплуат. машин	в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксплуат. машин	в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	8-45 5-9	Кладка стен воздухозаборных камер из кирпича керамического толщиной I20 мм	м2	45,7	0,754	-	-		34	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	тыс. шт.	2,3	68,0	-	-	I56	-	-	-
	" 2-2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,I		2I,9	-	-	24	-	-
2	6-85 9-9	Установка стальных конструкций рам	кг	590,0	0,329	-	-	I94	-	-	-
3	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Окраска металлоконструкций рам эмалью ПФ-II5 за два раза по слою грунта ГФ-02I	м2	I7,0	0,283	-	-	5	-	-	-
		Цена: 0,I03х2+0,077I									
4	6-I3I I3-7	Заделка бетоном М150 мест применения стен и перегородок	м3	0,2	3I,5	-	-	6	-	-	-
	ССЦ п.I-28	Бетон М150 с крупностью заполнителя I0-20 мм	"	0,2	28,2	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I2-286 9-3	Утепление стен камер плитами фибролитовыми т.I00 мм	м2	6I,0	0,I73	-	-	II	-	-	-
	ССЦ ч.I п.325	Плиты фибролитовые толщиной I00 мм	м3	6,3	26,6	-	-	I68	-	-	-
6	I5-262 55-5-II	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором стен	м2	46,9	0,654	-	-	3I	-	-	-
	ССЦ 2-36	Раствор цементный М I:2,5	м3	0,9	22,8	-	-	2I	-	-	-
7	I5-263 55-6-II	То же, потолков	м2	I3,9	0,665	-	-	9	-	-	-
8	ССЦ 2-36	Раствор цементный М-I:2,5	м3	0,3	22,8	-	-	7	-	-	-
8	II-69 II-3 II-70 II-4	Пол в воздухозаборных камерах цементный толщ. 40 мм	м2	I3,9	0,257	-	-	4	-	-	-
		Цена: 0,229+0,007х4									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М200	м3	0,6	28,I	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	693	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	"	-	-	-	-	II4	-	-	-
		ИТОГО:	"	-	-	-	-	807	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	65	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	872	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер Л.В.Мясникова

Провоерила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита. (Вариант при температуре наружного воздуха - 40°С).
Строительные работы венткамеры.

Основание: чертежи АР-8, АР-9.
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,9 т.р.
Н У Ч П

№№ пп	№ пр-та, УСН, расцен.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе: осн. зарп.	в том числе: эксп. машин, в т.ч. зарпл.	Всего	в том числе осн. зарп.	в том числе эксп. машин, в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	12
		Стоимость работ по смете при температуре воздуха - 30°С	руб.	-	-	-	-	872	-	-	-
		Исключить:									
I	0-45 5-9	Кладка стен воздухозаборных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		камер из кирпича керамического толщиной I20 мм	м2	2,8	0,754	-	-	2	-	-	-
	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	тыс. шт.	0,I4	68,0	-	-	I0	-	-	-
	-"- 2-2	Раствор цементно-известковый М50	м3	0,I	2I,9	-	-	2	-	-	-
		Добавить									
2	6-85 9-9	Установка стальных конструкций рам	м	I8,0	0,329	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО: исключить	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% на сантехнические работы	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО:	-"-	-	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые на - копления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО исключить при температуре - 40°С	-"-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ВСЕГО по смете при температуре - 40°С	руб.	-	-	-	-	862	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отд.смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила - инженер Л.В.Мясникова

Проверила - рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита на хоз.питьевой водопровод

Основание: чертежи ВК-I+ВК-II.
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость – 0,4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

№№ пп	№ прейскурант. УСН, расцен. ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		
						осн. зарпл.	эксп. машин / в т.ч. зарпл.		осн. зарпл.	эксп. машин / в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-2 I-2	Ввод из чугунных труб диам. 65 мм	м	6,0	3,29	-	-	20	-	-	-
2	I6-2I 3-2	Фасонные части диам. 65 мм	кг	I2,6	0,468	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.I5мм	м	55,0	I,2	-	-	66	-	-	-
4	I6-42 7-3	То же, диам. 20 мм	м	I0,0	I,35	-	-	I4	-	-	-
5	I6-43 7-3	То же, диам. 25 мм	м	5,0	I,36	-	-	7	-	-	-
6	I6-45 7-3	То же, диам. 40 мм	м	5,0	I,79	-	-	45	-	-	-
7	I6-46 7-4	То же, диам. 50 мм	м	I0,0	2,2I	-	-	22	-	-	-
8	Ценник III п.85	Вентили запорные муфтовые Марки I5ч8р2 диам.I5 мм	шт.	6	I,25	-	-	8	-	-	-
9	-"- п,86	То же, диам. 20 мм	шт.	3	I,48	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	-"- п.87	То же, диам. 25 мм	шт.	I	I,82	-	-	2	-	-	-
II	I6-I92 I8-I Ценник III п.I52I	Счетчик холодной воды Цена: 36,5+6,6+0,63	шт.	I	43,73	-	-	44	-	-	-
I2	I8-226 I5-2	Монометр общего назначения	шт.	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
I3	Ценник III п.I034	Кран водоразборный диам. I5 мм	шт.	I	I,34	-	-	I	-	-	-
I4	I6-II7 I2-I	Задвижка параллельная фланцевая 30ч6бр диам. 50 мм	шт.	2	I7,4	-	-	35	-	-	-
I5	I6-I00 II-I	Фланцевые соединения диам. 50 мм	соед.	2	2,9	-	-	6	-	-	-
I6	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением при диам. труб до 50 мм	м	85,0	0,0394	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов	м2	I2,0	0,556	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	294	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	-"-	-	-	-	-	38	-	-	-
		То же, на строительные работы I6,5%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	-"-	-	-	-	-	333	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	27	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	-"-	-	-	-	-	360	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин
Начальник отд.смет и ПОС Б.А.Цацкин
Составила - инженер С.Г.Трофимова
Проверила - рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита на производственно-противопожарный водопровод

Основание: чертежи ВКI+ВКII

Сметная стоимость - 2,0 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

НУЧП

№№ пп	№ пр-та, УСН, расцен. ценника	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		
						осн. зарп.	эксп. машин в т.ч. зарпл.		осн. зарп.	эксп. машин в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4 I-3	Ввод из чугунных труб диам. I00 мм	м	6,0	4,82	-	-	29	-	-	-
2	I6-23 3-3	Фасонные чугунные части	кг	I9,6	0,457	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. I08x4 мм	м	20,0	3,I2	-	-	62	-	-	-
4	I6-68 8-3	То же, диам. 89x3 на высоте до 3 м	м	54,0	2,62	-	-	I4I	-	-	-
5	I6-68 8-3 т.ч. табл.3	То же, на высоте до 8 м Цена: 2,62+0,55x0,I7	м	36,0	2,7I	-	-	98	-	-	-
6	I6-66 8-I	То же, диам. 57x3,5 на высоте до 3 м	м	30,0	I,78	-	-	53	-	-	-
7	I6-66 8-I т.ч. п.3.I	То же, на высоте до 5 м Цена: I,78+0,43x0,05	м	20,0	I,82	-	-	36	-	-	-
8	I6-66 Ценник I р.Ш п.I39	То же, диам. 28 x 2 мм	м	25,0	I,28	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I30	Цена: I,78–0,82+ +0,32									
9	I6-66 Ценник I р.III п.I33 п.I29	То же, диам. 22 х 2 мм Цена: I,78–0,82+0,2	м	I5,0	I,I6	–	–	I7	–	–	–
I0	I6-66 Ценник I, р.III п.I39 п.I29	То же, диам. I8 х 2 мм Цена: I,78–0,82+ +0,2	м	20,0	I,I6	–	–	23	–	–	–
II	Ценник III, п.87	Вентили запорные муфтовые марки I5ч8р2 диам. 25 мм	шт.	4	I,82	–	–	7	–	–	–
I2	–"– п.85	То же, диам. I5 мм	шт.	5	I,25	–	–	6	–	–	–
I3	I6-I85 I6-2	Краны поливочные диам. 25 мм	шт.	7	2,07	–	–	I4	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	Ценник III, п.I484	Рукава резинотканевые диам. 25 мм	м	I40,0	2,23	-	-	3I2	-	-	-
I5	I6-I84 I6-I	Краны пожарные диам. 50 мм	шт.	8	47,70	-	-	382	-	-	-
I6	Ценник III п.I485	Дополнительные резинотканевые рукава диам. 50 мм	м	80,0	3,05	-	-	244	-	-	-
I7	I6-I92 Ценник III п.I522	Счетчик холодной воды ВТ-50	шт.	I	49,63	-	-	50	-	-	-
		Цена: 42,4+6,6+0,63									
I8	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения	шт.	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
I9	Ценник III п.I034	Кран водоразборный диам. I5 мм	шт.	I	I,34	-	-	I	-	-	-
20	I6-II9 I2-2	Задвижка параллельная фланцевая диам.									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I00 мм марки 30ч6бр	шт.	3	29,0	-	-	87	-	-	-
2I	I6-I00 II-I	Фланцевые соединения диам. 50 мм	соед.	4	2,9	-	-	I2	-	-	-
22	I6-I03 II-2	То же, диам. I00 мм	"	2	4,83	-	-	I0	-	-	-
23	I6-2I9 22	Испытание систем гидравлическим давлением при диам. труб до 50 мм	м	II0,0	0,0394	-	-	4-	-	-	-
24	I6-220 22	То же, при диаметре труб до I00 мм	м	II0,0	0,0422	-	-	5	-	-	-
25	I5-6I3 I64-7	Окраска трубопроводов диам. более 50 мм масляной краской до 2 раз	м2	32,0	0,386	-	-	I2	-	-	-
26	I5-6I4 I64-8	То же, диам. до 50 мм	м2	23,0	0,556	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по смете:	руб.	-	-	-	-	I663	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	-"-	-	-	-	-	2I8	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	-"-	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	-"-	-	-	-	-	I885	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	-"-	-	-	-	-	2036	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин
Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин
Составила - инженер С.Г.Трофимова
Проверила - рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита на оборотное водоснабжение

Основание: чертежи ВК-I+ВК-II

Сметная стоимость - 0,3 т.р.

Составлена в ценах 1984 г.

НУЧП -

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксплуат. машин, в т.ч. зарпл.	всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксплуат. машин, в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-2 I-2	Ввод из чугунных труб диам. 65 мм	м	I0,0	3,29	-	-	33	-	-	-
2	I6-2I 3_2	Фасонные части диам.65 мм	кг	25,2	0,468	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-66 Ц-к I р.Ш п.I39 п.I35	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам.45х2 мм на высоте до 3 м	м	54,0	I,48	-	-	80	-	-	-
		Цена: I,78-0,82+0,52									
4	I6-66 Ц-к I р.Ш п.I39 п.I35	То же, на высоте до 8 м	"	36,0	I,55	-	-	56	-	-	-
		Цена: I,78+0,43х0,I7 - -0,82+0,52									
5	Ц-к Ш п.87	Вентиль запорный муфтовый марки I5ч8р2 диам.25 мм	шт.	2	I,82	-	-	4	-	-	-
6	" п.89	То же, диам. 40 мм	"	5	3,I2	-	-	I6	-	-	-
7	" п.I034	Кран водоразборный диаметром I5 мм	"	I	I,34	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	Ц-к III п.852	Клапан обратный муфтовый марки I6кчIIр диам.40 мм	шт.	I	2,25	-	-	2	-	-	-
9	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	м	90,0	0,0394	-	-	4	-	-	-
I0	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской	м2	I8,9	0,556	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	225	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	"	-	-	-	-	28	-	-	-
		То же, на строительные работы I6,5%	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	255	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	275	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер С.Г.Трофимова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита на горячее водоснабжение

Основание: чертежи ВК
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,3 тыс.руб.
Н У Ч П

№№ пп	№ пр-та, УСН, расцен. и ценника	Наименование работ и затрат	Един.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		НУЧП
						осн. зарп.	эксп. машин, в т.ч. зарпл.		осн. зарп.	эксп. машин, в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5 мм	м	65,0	I,2	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42	То же, диам. 20 мм	м	5,0	I,35	-	-	7	-	-	-
3	I6-44 7-3	То же, диам. 32 мм	"	I0,0	I,58	-	-	I6	-	-	-
4	I6-46 7-4	То же, диам. 50 мм	"	5,0	2,2I	-	-	II	-	-	-
5	Ценник Ш, п.85	Вентили муфтовые марки I5ч8п2 диам. I5 мм	шт.	4	I,25	-	-	5	-	-	-
6	-"- п.86	То же, диам. 20 мм	"	2	I,48	-	-	3	-	-	-
7	-"- п.90	То же, диам. 50 мм	"	I	3,8I	-	-	4	-	-	-
8	I7-5I	Установка смесителей для душа с трубкой и сеткой	шт.	4	6,59	-	-	26	-	-	-
9	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		при диам. труб до 50 мм	м	85,0	0,0394	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	252	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	"	-	-	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	286	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	23	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	"	-	-	-	-	309	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин
Начальник отд.смет и ПОС Б.А.Цацкин
Составила - инженер О.Г.Трофимова
Проверила - рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита на бытовую канализацию

Основание: чертежи ВК-I+ВК-II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,6 т.р.

Н У Ч П

№№ пп	№ пр-та, УСН, расцен. и ценника	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		
						осн. зарпл.	эксп. машин		осн. зарпл.	эксп. машин	
							в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Канализация бытовая									
I	I6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. I00 мм	м	30,0	3,I	-	-	93	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-33 6-I	То же, диам. 50 мм	м	I0,0	I,92	-	-	I9	-	-	-
3	I7-37 I-I0	Трапы чугунные диаметром I00 мм	шт.	I	I4,6	-	-	I5	-	-	-
4	I7-36 I-9	То же, диам. 50 мм	"	I	6,3I	-	-	6	-	-	-
5	I7-8 I-2	Ножная ванна	"	2	35,0	-	-	70	-	-	-
6	I7-22 I-5	Умывальники керамические	"	7	I8,5	-	-	I30	-	-	-
7	I7-62 4-2	Установка унитазов с высокорасположенным бачком	шт.	2	25,I	-	-	50	-	-	-
8	I7-76 5-I	Писсуары	"	2	I3,I	-	-	26	-	-	-
9	I6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	3,0	2,2I	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по I разделу:	руб.	-	-	-	-	4I6	-	-	-
		II. Внутренние водостоки									
I	I6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб диам. I00 мм	м	20,0	3,I	-	-	62	-	-	-
2	I6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных	шт.	I	2,28	-	-	2	-	-	-
3	Ценник III, п.8I3	Стоимость водосточной воронки	кг	0,0I	4I9,0	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по II разделу:	руб.	-	-	-	-	68	-	-	-
		ИТОГО по смете:	руб.	-	-	-	-	484	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы	руб.	-	-	-	-	64	-	-	-
		ИТОГО:	"	-	-	-	-	548	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	44	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	592	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила - инженер С.Г.Трофимова

Проверила - рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту гараж на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита на производственную канализацию

Основание: чертежи ВК-I-ВК-II

Сметная стоимость - 0,7 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

НУЧП

№№ пп	№ пр-та УСН, расцен. и ценника	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		
						осн. зарп.	эксп. машин / в т.ч. зарпл.		осн. зарп.	эксп. машин / в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Канализация загрязненных стоков									
I	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых канализационных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		труб диам. 50 мм	м	I5,0	I,92	-	-	29	-	-	-
2	I6-34 6-2	То же, диам. I00 мм	м	70,0	3,I	-	-	2I7	-	-	-
3	I7-37 I-I0	Трап ТК-I00	шт.	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
4	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная	"	I	9,I8	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО по I разделу:	руб.	-	-	-	-	284	-	-	-
		II. Канализация условно-чистых стоков									
I	I6-33 7-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб диам. 50 мм	м	I0,0	I,92	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-I80 I7-3	Установка воронок	шт.	2	0,72	-	-	I	-	-	-
3	Ценник I п.8I7	Стоимость воронок	кг	20,0	0,376	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО по II разделу:	руб.	-	-	-	-	28	-	-	-
		III. Внутренние водостоки									
I	I6-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I08х4 мм	м	20,0	3,I2	-	-	62	-	-	-
2	I6-69 8-3 т.ч. п.3.I	То же, на высоте до 8 м Цена: 3,I2+0,53х0,I7	м	20,0	3,2I	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб диам. I00 мм	м	25,0	3,I	-	-	78	-	-	-
4	I6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных	шт.	4	2,28	-	-	9	-	-	-
5	Ценник III п.8I3	Стоимость водосточной воронки	т	0,06	4I9,0	-	-	25	-	-	-
6	I6-I03 II-2	Фланцевые соединения диам. I00 мм	соед.	I	4,83	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по III разделу:	руб.	-	-	-	-	243	-	-	-
		IУ. Строительные работы									
I	I5-6I3 I64-7	Окраска трубопроводов из стальных труб									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		диаметром более 50 мм	м2	I4,0	0,386	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу:	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по смете:	-"-	-	-	-	-	560	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	-"-	-	-	-	-	74	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	-"-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	-"-	-	-	-	-	635	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	5I	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	-"-	-	-	-	-	686	-	-	-

gost.e-ecolog.ru

Главный инженер проекта Т.Ф.Зорин
Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин
Составила - инженер С.Г.Трофимова
Проверила - рук.группы М.Г.Бронская