ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-55.88

Производственный корпус станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

Альбом IX

Часть 2

(стр.146-244)

С М Е Т Ы

10027/11

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
I	2	3
Часть 2		
I. Локальная смета № I-I4. На технологические трубопроводы системы оборотного водоснабжения (подающая сеть)	147-149	
2. Локальная смета № I-I5. На технологические трубопроводы системы оборотного водоснабжения (обратная сеть)	150-153	
3. Локальная смета № I-I6. На технологические трубопроводы системы повторного использования стоков (подающая сеть)	154-157	
4. Локальная смета № I-I7 На технологические трубопроводы системы повторного использования стоков (обратная сеть)	158-161	
5. Локальная смета № I-I8. На технологические трубопроводы топливоснабжения участка диагностирования автомобилей	162-166	
6. Локальная смета № I-I9. На технологические трубопроводы топливоснабжения участка обкатки и проверки двигателей	167-172	
7. Локальная смета № I-20. На механизмы открывания ворот	173	
8. Локальная смета № I-2I. На электроосвещение	174-183	
9. Локальная смета № I-22. На силовое электрооборудование	184-201	
I	2	3
IO. Локальная смета № I-23. На комплектную трансформаторную подстанцию КТП-250-6 -IO/0,4-II3П--80УЗ.	202-204	
II. Локальная смета № I-24. На защитные и предупредительные средства по технике безопасности	205-206	
I2. Локальная смета № I-25. На электрооборудование ворот подъемно-складчатых	207-210	
I3. Локальная смета № I-26. На электрооборудование воздушно-тепловых завес для ворот	211-216	
I4. Локальная смета № I-27. На автоматизацию производственных процессов	217-230	
I5. Локальная смета № I-28. На связь	231-236	
I6. Локальная смета № I-29. На пожарную сигнализацию	237-241	
I7. Локальная смета № I-30. На приобретение инструментов, производственного приспособления и инвентаря	242	
I8. Ведомость потребности в производственных ресурсах	243-244	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы оборотного водоснабжения (Подающая сеть)

Основание: Ал.Ш ТХ.5-8

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I4 тыс.руб.
в) строительных работ 0,03 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,2I руб.
I м2 общей площади здания 0,04 руб.
I м3 объема здания - руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив.машин всего / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив.машин всего / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Монтажные работы									
I	ЦI2-269-I	Трубопровод из пластмассовых напорных труб диаметром 32 мм вне здания / м	5,00	0,53 / 0,50	0,02 / -	3	3	- / -	0,60	3 / -	
2	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых труб диаметром 20 мм внутри здания / м	22,00	0,80 / 0,75	0,02 / -	I8	I7	- / -	I,00	22 / -	
3	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых труб напорных диаметром 25 мм внутри здания / м	I6,00	0,80 / 0,75	0,02 / -	I3	I2	- / -	I,00	I6 / -	
4	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых напорных труб диаметром 32 мм внутри здания / м	30,00	0,80 / 0,75	0,02 / -	24	23	I / -	I,00	30 / -	
5	ЦI2-807-I	Вентиль запорный муфтовый I5Ч8Р2 диаметром 20 мм / м	4,00	0,75 / 0,73	- / -	3	3	- / -	I,00	4 / -	
6	ЦI2-807-2	Вентиль запорный муфтовый I5Ч8Р2 диаметром 32 мм / шт	I,00	0,76 / 0,74	- / -	I	I	- / -	I,00	I / -	
		Итого прямые затраты по разделу I / руб.				62	59	I / -		76 / -	
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ / руб.				62	-	-		-	
		Накладные расходы / руб.				46	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С159-556 К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,29	1,32 -	-	3	-	- -	- -	- -
		10М								
		ОБЬЕМ:22,1,04								
8	С159-544 К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ ПВД-С	1,66	1,51 -	-	3	-	- -	- -	- -
		10М								
		ОБЬЕМ:16,1,04								
9	С159-545 К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ НАПОРНЫХ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПВД-С	3,64	2,49 -	-	9	-	- -	- -	- -
		10М								
		ОБЬЕМ:35,1,04								
10	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	4,00	1,48 -	-	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
11	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	1,00	2,22 -	-	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,10	101,00 -	-	10	10	- -	184,00 -	18 -
		100М3		101,00	-			-	-	-
13	Е1-999 ЭСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ	0,10	23,00 - 16,80	0,93 0,28	2	2	- - -	30,20 - 0,40	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устойчивые I00 м3								
I4	CI22-405	Щиты настила м2	2,40	3,34	=	8	=	=	=	=
		Объем: I0.0,24								
I5	EI-968 ЭСН8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,I0	46,00 46,00	=	5	5	= -	99,30 -	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			25	I7	=		3I
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			25	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			II0	76	I		I07
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			85	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата	руб.			-	66	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			25	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого по смете	руб.			I70	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		III
		Сметная заработная плата	руб.			-	83	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер О.Г.Ракитина
Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

т.п. 503-4-55.88 Ал IX ч 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы оборотного водоснабжения (Обратная сеть)

Основание: Ал.III ТХ5+8

Сметная стоимость 0,40 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования – тыс.руб.
б)монтажных работ 0,I5 тыс.руб.
в)строительных работ 0,25 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 0,50 руб.
I м2 общей площади здания 0,I2 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром 50мм / м	52,00	0,80 0,75	0,02 –	42	39	I –	I,00 –	52 –
2	ЦI2-269-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб вне здания диаметром 50мм / м	6,00	0,53 0,50	0,02 –	3	3	– –	0,60 –	4 –
		Итого прямые затраты по разделу I. / руб.				45	42	I –		56 –
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ / руб.				45	–	–		–
		Накладные расходы / руб.				33	–	–		–
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. / чел.-ч				–	–	–		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. / руб.				–	6	–		–
		Плановые накопления / руб.				6	–	–		–
		Всего, стоимость монтажных работ / руб.				84	–	–		–
		Нормативная трудоемкость / чел.-ч				–	–	–		59
		Сметная заработная плата / руб.				–	48	–		–
		Итого по разделу I / руб.				84	–	–		–
		Нормативная трудоемкость / чел.-ч				–	–	–		59
		Сметная заработная плата / руб.				–	48	–		–
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
3	0503-	Трубопровод из труб	58,00	0,3I	–	I8	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	80147	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ									
	К=1,076	ДИАМЕТРОМ 50ММ			-	-			-	-	-
			М								
		ЦЕНА:0,29,1,076									
4	0503-	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПНД		0,01	4196,39	-	42	-	-	-	-
	800397		Т								
	К=1,076				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:3900,1,076									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				60	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				60	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				64	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				64	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ		0,62	101,00	-	63	63	-	184,00	114
	ЭСН78-2	ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ СТЕН									
		ТРАНШЕИ			101,00	-			-	-	-
			100М3								
6	Е1-999	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И		0,62	23,00	0,93	14	10	-	30,20	19
	ЭСН86-2	КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ									
		ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ			14,80	0,28			-	0,60	-
		УСТОЙЧИВЫЕ									
			100М3								
7	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40		14,88	5,14	-	76	-	-	-	-
			М2								
					-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:62,0,24									
8	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ		0,62	46,00	-	29	29	-	99,30	62
	ЭСН81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2									
		ГРУППЫ			46,00	-			-	-	-
			100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				182	102	-		135
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
9	Е16-189 ЭСН17-2	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ШТ	6,00	0,51 0,39	0,01 -	3	2	- -	0,68 -	4 -
10	С113-817	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ Т	0,04	376,00 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			18	2	-		4

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			309	144	1		255

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по смете	руб.			398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата	руб.			-	I57	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

т.п. 503-4-55.88 Ал.IX ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования стоков (Подающая сеть)

Основание: Ал.III ТХ-5-8

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования - тыс.руб.
б)монтажных работ 0,4I тыс.руб.
в)строительных работ 0,04 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 0,56 руб.
I м2 общей площади здания 0,I3 руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин Обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых напорных труб диаметром 20мм м	90,00	0,80 0,75	0,02 -	72	68	2 -	I,00 -	90 -
2	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых напорных труб диаметром 25мм м	57,00	0,80 0,75	0,02 -	46	43	I -	I,00 -	57 -
3	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых напорных труб диаметром 32мм м	68,00	0,80 0,75	0,02 -	54	5I	I -	I,00 -	68 -
4	ЦI2-269-I	Трубопровод из пластмассовых напорных труб диаметром 32мм вне здания м	5,00	0,53 0,50	0,02 -	3	3	- -	0,60 -	3 -
5	ЦI2-807-I	Вентиль муфтовый I5Ч8Р2 диаметром 20мм шт	6,00	0,75 0,73	- -	5	4	- -	I,00 -	6 -
6	ЦI2-807-I	Вентиль муфтовый I5Ч8Р2 диаметром 25мм шт	2,00	0,75 0,73	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
7	ЦI2-807-2	Вентиль муфтовый I5Ч8Р2 диаметром 32мм шт	2,00	0,76 0,74	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
		Итого прямые затраты по разделу I		руб. руб.		I84	I7I	4 -		228 -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ Накладные расходы		руб. руб.		I84 I37	- -	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	24	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			25	=	=		=
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			346	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	195	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			346	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	195	=		=
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С159-556 К=1,04	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 20ММ ПВД=Т	5,82	1,52 =	= =	9	=	= =	= =	= =
		10М								
		ОБЪЕМ;56,1,04								
9	С159-543 К=1,04	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 20ММ ПВД=С	3,54	1,08 =	= =	4	=	= =	= =	= =
		10М								
		ОБЪЕМ;34,1,04								
10	С159-544 К=1,04	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ ПВД=С	5,93	1,91 =	= =	9	=	= =	= =	= =
		10М								
		ОБЪЕМ; 57,1,04								
11	С159-545 К=1,04	=ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПВД=С	7,59	2,49 =	= =	19	=	= =	= =	= =
		10М								
		ОБЪЕМ;73,1,04								
12	С130-86	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	6,00	1,48 =	= =	9	=	= =	= =	= =
		ШТ								
13	С130-87	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	2,00	1,82 =	= =	4	=	= =	= =	= =
		ШТ								
14	С130-88	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	2,00	2,22 =	= =	4	=	= =	= =	= =
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			56	=	=		=
			====					========		========
			РУБ.;					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			58	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	=	=		=
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			63	=	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			63	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ СТЕН ТРАНШЕЙ	0,10	101,00 101,00	- -	10	10	- -	184,00 -	18 -
		100М3								
16	Е1-999 ЭСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,10	23,00 16,80	0,93 0,28	2	2	- -	30,20 0,40	3 -
		100М3								
17	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	2,40	5,14 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ОБЪЕМ:10,0,24								
18	Е1-968 ЭСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	66,00 66,00	- -	5	5	- -	99,30 -	10 -
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			29	17	-		31
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			271	188	4		259
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого по смете	руб.			445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		27I
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I2	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования стоков. (Обратная сеть)

Основание: Ал.III ТХ.5-8

Сметная стоимость I,I7 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,28 тыс.руб.
в) строительных работ 0,89 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I,46 руб.
I м2 общей площади здания 0,34 руб.
I м3 объема здания 0,05 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машин всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-II8-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм / м	I02,00	0,80 / 0,75	0,02 / -	82	77	2 / -	I,00 / -	I02 / -
2	ЦI2-II8-3	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром I00 мм / м	I6,00	I,4I / I,25	0,09 / 0,02	23	20	I / -	2,00 / 0,03	32 / -
3	ЦI2-269-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм вне здания / м	I5,00	0,53 / 0,50	0,02 / -	8	8	- / -	0,60 / -	9 / -
4	ЦI2-269-3	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром I00 мм вне здания / м	3,00	0,85 / 0,68	0,I4 / 0,04	3	2	- / -	0,90 / 0,05	3 / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			II6	I07	3		I46
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			II6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			I5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I54
		Сметная заработная плата	руб.			-	I22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	122	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	0503-80147 К=1,076	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ / М	118,00	0,31 -	-	37	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 0,29,1,076								
6	0503-80147А К=1,076	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ДИАМЕТРОМ 1000ММ / М	19,00	0,96 -	-	18	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:0,87.1,076								
7	0503-80337 К=1,076	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ПНД / Т	0,02	4196,39 -	-	84	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:3900,1,076								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			139	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ СТЕН ТРАНШЕЙ / 100М3	1,56	101,00 - 101,00	- -	158	158	- -	184,00 -	287 -
9	Е1-999 ЭСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ / 100М3	1,56	23,00 - 16,80	0,93 - 0,28	36	24	1 -	30,20 - 0,40	47 - 1
10	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40	37,44	5,14	-	192	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				=	=			=	=	=
		Объем:156,0,24								
11	Е1-968	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,56	46,00	=	72	72	=	99,30	155
	ЭСН81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	=			=	=	=
		100м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.		458	256	1		459
				====						
				руб.				=		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.		458	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		руб.		76	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		чел.-ч		=	=	=		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		руб.		=	14	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		руб.		43	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.		577	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч		=	=	=		497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.		=	270	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.		577	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч		=	=	=		497
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.		=	270	=		=
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
12	Е16-189	=ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ	10,00	0,51	0,01	5	4	=	0,68	7
	ЭСН17-2	ДИАМЕТРОМ 50мм								
		ШТ		0,39	=			=	=	=
13	С113-817	=ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ	0,07	376,00	=	26	=	=	=	=
		СЛИВНАЯ ДИАМЕТРОМ 50мм								
		Т		=	=			=	=	=
14	Е17-89	=РАКОВИНА СТАЛЬНАЯ	1,00	9,18	0,04	9	1	=	1,02	1
	ЭСН6-4	ЭМАЛИРОВАННАЯ РС-2								
		КОМПЛ.		0,63	0,01			=	0,01	=
15	Е17-91	=ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК	1,00	126,00	0,04	126	1	=	2,15	2
	ЭСН7	КОМПЛ.								
				1,33	0,02			=	0,03	=
16	Е17-36	=ТРАП ЧУГУННЫЙ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	=	=	0,46	=
	ЭСН1-9	КОМПЛ.								
				0,29	0,01			=	0,01	=
17	С130-1493	=СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННАЯ	1,00	1,07	=	1	=	=	=	=
		ДИАМЕТРОМ 50мм								
		ШТ		=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		руб.		173	6	=		10
				====						
				руб.				=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.		26	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		руб.		4	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		руб.		=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		руб.		2	=	=		=

т.п. 503-4-55.88 Ал IXч 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			32	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I47	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I3	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			2I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			886	369	4		645
			руб.					-		I
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I7I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I54
		Сметная заработная плата	руб.			-	I22	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			484	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			45	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		497
		Сметная заработная плата	руб.			-	27I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			23I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Итого по смете	руб.			II67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		664
		Сметная заработная плата	руб.			-	404	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер О.Г.Ракитина
Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

т.п. 503-4-55.88 Ал IX ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов топливоснабжения участка диагностирования автомобилей

Основание: Ал.I ТХ.4-7

Сметная стоимость 0,44 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,02 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,29 тыс.руб.
в) строительных работ 0,I3 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,55 руб.
I м2 общей площади здания 0,I2 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив.машин всего / Обслуживающ.машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	240702-248	Насос ручной Р-0,8-30 шт	I,00	I3,60 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
2	ЦI2-2-2	Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром I8 мм кг	2,58	0,26 0,25	- -	I	I	- -	0,40 -	I -
3	ЦI2-2-5	Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 45 мм т	0,0I	I68,00 I55,00	4,90 I,36	2	2	- -	275,00 I,75	3 -
4	ЦI2-2-6	Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 57 мм т	0,II	I25,00 II4,00	3,75 I,I9	I4	I3	- -	200,00 I,54	22 -
5	ЦI2-2-7	Футляр из труб стальных электросварных диаметром 89 мм т	0,I0	97,80 79,I0	I4,50 7,74	I0	8	2 I	I34,00 9,98	I3 I
6	ЦI2-II72-II	Дыхательный клапан СМДК-50 шт	2,00	I,59 I,37	0,04 0,0I	3	3	- -	2,00 0,0I	4 -
7	ЦI2-80I-2	Задвижка 30К470БР диаметром 40 мм шт	2,00	I,94 I,63	0,05 0,0I	4	3	- -	3,00 0,0I	6 -
8	ЦI2-80I-3	Задвижка 30К470Бр диаметром 50 мм шт	4,00	2,20 I,82	0,06 0,0I	9	7	- -	3,00 0,0I	I2 -
9	ЦI2-807-I	Кран II4Ч6БК диаметром I5 мм шт	2,00	0,75 0,73	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
I0	ЦI2-У-2046 К=I,05	Продувка трубопроводов воздухом шт	50,00	0,I5 0,07	- -	7	3	- -	0,I0 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:0,14,1,05 0,07,1,05								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			66	41	2		68
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	САОП 1 К 159-4223	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 18ММ КГ	2,58	1,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 1,76.0,89								
12	С159-3314	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 45ММ Т	0,01	790,32 -	- -	8	-	- -	- -	- -
13	С159-3317	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 57ММ Т	0,11	614,10 -	- -	68	-	- -	- -	- -
14	С159-3326	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 89ММ Т	0,10	471,70 -	- -	47	-	- -	- -	- -
15	291001-14 К=1,098	-КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СМДК-50 ШТ	2,00	1,08 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 9,8,1,098								
16	2307-11117 К=1,098	-ЗАДВИЖКА 30КЧ7ОБР ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	2,00	7,36 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:6,7,1,098								
17	2307-11118 К=1,098	-ЗАДВИЖКА 30КЧ7ОБР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	4,00	9,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:8,2,1,098								
18	2307-10059 К=1,098	-КРАН 11Ч6БР ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	2,00	0,99 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА 0,9,1,098								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	0517-2036 К=1,074	-РУКАВ Б1-10-20-31У М ЦЕНА10,93,1,074	6,00	1,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		188	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		188	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		202	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		202	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-021 В 2 СЛОЯ	0,01	15,42 4,10	0,40 0,12	1	-	- -	3,10 0,15	- -
21	Е13-153 ЭСН18-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,01	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	2,30 0,10	- -
22	Е13-116 ЭСН15-1	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ХС-010	0,05	10,30 1,61	0,25 0,08	1	-	- -	2,38 0,10	- -
23	Е13-160 ЭСН18-13	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-125	0,05	17,70 0,99	0,17 0,05	1	-	- -	1,46 0,06	- -
24	Е22-163 ЭСН11-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ВЕСЬМА УСИЛЕННОГО ТИПА М	23,00	0,55 0,13	0,10 0,03	13	3	3 1	0,22 0,04	3 1
25	Е22-494 ЭСН22-36	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР М	8,40	1,13 0,59	- -	9	5	- -	0,97 -	8 -
26	Е1-56 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15ЭСН1 1-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	150,82 6,53	144,29 59,80	3	-	3 1	13,20 86,11	- 2
27	Е1-257 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,19СН31 -2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 50 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	20,79 -	20,79 7,25	1	-	- -	- 10,44	- -
28	Е1-936 ЭСН78-2	-РЫТЬЕ КОТЛОВАНА ПОД КОЛОДЕЦ АВАРИЙНОГО СЛИВА В ГРУНТАХ 2 КАТЕГОРИИ 100М3	0,04	101,00 101,00	- -	6	6	- -	164,00 -	8 -
29	Е23-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ	0,60	9,46	-	6	1	-	1,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН1-1	ПОД КОЛОДЕЦ АВАРИЙНОГО СЛИВА								
		М3		0,89	-			-	-	-
30	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
	ЭСН81-2	ПОД КОЛОДЕЦ								
		100М3		46,00	-			-	-	-
31	Е1-175	-ОТВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА	-	156,00	148,09	1	-	-	15,50	-
	ЭСН22-14	АВТОМАШИНОЙ С ПОГРУЗКОЙ								
		ЭКСКАВАТОРОМ		7,64	61,40			-	88,42	-
		1000М3								
32	С310-3	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 3КМ	3,96	0,43	-	2	-	-	0,13	1
		Т								
				0,09	-			-	-	-
33	Е22-446	-КОЛОДЕЦ АВАРИЙНОГО СЛИВА	0,39	106,00	7,14	41	2	3	10,60	4
	ЭСН30-1	М3								
				5,86	2,14			1	2,76	1
34	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ГОСТ3634-79								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		103	16	9		29
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
35	ЦАОП К РМО ВЫП 2 П 221 СТР 153	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ	1,00	0,13	-	1	-	-	0,20	-
		СТЫК		0,12	-			-	-	-
36	ЦАОП К РМО ВЫП 2 П.283 СТР 155	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	1,00	0,40	0,03	1	-	-	0,50	-
		СТЫК		0,29	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ руб.	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			2	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			359	57	II		97
			руб.							
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I4	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			240	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата	руб.			-	46	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I03	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Итого по смете	руб.			438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I06
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер О.Т.Ракитина
Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

т.п. 503-4-55.88 Ал IX.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов топливоснабжения участка обкатки и проверки двигателей

Основание: Ал.I ТХ-4÷7

Сметная стоимость 0,43 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,02 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,29 тыс.руб.
в)строительных работ 0,I2 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 0,54 руб.
I м2 общей площади здания 0,I2 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
I	240702-248	Насос ручной Р-0,8-30 шт	I,00	I3,60 / -	- / -	I4	-	-	-	-	-
2	ЦI2-2-2	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром I8мм т	0,0I	262,00 / 245,00	7,I4 / I,90	3	2	-	-	422,00 / 2,45	4 / -
3	ЦI2-2-5	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 45 мм т	0,0I	I68,00 / I55,00	4,90 / I,36	2	2	-	-	275,00 / I,75	3 / -
4	ЦI2-2-6	Трубопровод из труб стальных электросварных диаметром 57мм т	0,II	I25,00 / II4,00	3,75 / I,I9	I4	I3	-	-	200,00 / I,54	22 / -
5	ЦI2-2-5	Футляр из труб стальных электросварных диаметром 45мм т	0,0I	I68,00 / I55,00	4,90 / I,36	2	2	-	-	275,00 / I,75	3 / -
6	ЦI2-2-7	Футляр из труб стальных электросварных диаметром 76мм т	0,0I	97,80 / 79,I0	I4,50 / 7,74	I	I	-	-	I34,00 / 9,98	I / -
7	ЦI2-2-7	Футляр из труб стальных электросварных диаметром 89мм т	0,02	97,80 / 79,I0	I4,50 / 7,74	2	2	-	-	I34,00 / 9,98	3 / -
8	ЦI2-II72-II	Дыхательный клапан СМДК-50 шт	2,00	I,59 / I,37	0,04 / 0,0I	3	3	-	-	2,00 / 0,0I	4 / -
9	ЦI2-80I-2	Задвижка 30КЧ70БР диаметром 40мм шт	2,00	I,94 / I,63	0,05 / 0,0I	4	3	-	-	3,00 / 0,0I	6 / -
I0	ЦI2-80I-3	Задвижка 30КЧ70БР диаметром	4,00	2,20	0,06	9	7	-		3,00	I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		ШТ		1,82	0,01			-	0,01	-
11	Ц12-807-1	-КРАН 11Ч6БК ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3
		ШТ		0,73	-			-	-	-
12	Ц12-у-2046 К=1,05	-ПРОДУВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОЗДУХОМ	66,00	0,15	-	10	5	-	0,10	7
		М		0,07	-			-	-	-
		ЦЕНА: 0,14.1,05 0,07.1,05								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			66	42	-		68
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 2 МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	СДОП 1 К 159-4223	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 18ММ	0,01	1394,10	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1760.0,89								
14	С159-3314	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 45ММ	0,01	790,32	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С159-3317	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 57ММ	0,11	614,10	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
16	С159-3314	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 45ММ	0,01	790,32	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	С159-3321	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 76ММ	0,01	514,42	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С159-3326	-ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 89ММ	0,02	471,70	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	291001-14	-КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СМДК-50	2,00	10,76	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,098	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:9,8.1,098								
20	2307-11117	-ЗАДВИЖКА 30КЧ70БР ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	7,36	-	15	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,7.1,098								
21	2307-11118	-ЗАДВИЖКА 30КЧ70БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	9,00	-	36	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:8,2.1,098								
22	2307-10059	-КРАН 11Ч6БК ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	0,99	-	3	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,9.1,098								
23	0517-2036	-РУКАВ БI-10-20-31У	3,00	1,00	-	3	-	-	-	-
	К=1,074	ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,93.1,074								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			191	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			206	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-021 В 2 СЛОЯ	0,02	15,42	0,46	1	-	-	3,10	-
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
25	Е13-153 ЭСН18-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,02	20,60	0,24	1	-	-	2,30	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
26	Е13-116 ЭСН15-1	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ХС-010	0,05	10,30	0,25	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
27	Е13-160 ЭСН18-13	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-125	0,05	17,70	0,17	1	-	-	1,46	-
		100М2		0,99	0,05			-	0,06	-
28	Е26-69 ЭСН13-5	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ	0,01	81,10	1,33	1	-	-	47,20	-
		100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
29	С111-103	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛА	0,57	0,47	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:0,5.1,15								
30	Е22-163 ЭСН11-1	-ПОКРЫТИЕ ТРУБ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ВЕСЬМА УСИЛЕННОГО ТИПА	23,00	0,55	0,10	13	3	3	0,22	5
				0,13	0,03			1	0,04	1
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е22-494 ЭСН22-36	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБ В ФУТЛЯР М	3,48	1,13 -	- -	4	2	- -	6,97 -	3 -
32	Е1-96 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,159СН1 1-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА РУСЕНИ4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,82	158,82 - 6,93	144,29 - 59,88	3	-	3 - 1	13,28 - 84,11	- - 2
33	Е1-257 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,19СН31 -2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 50 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,82	28,79 - 7,25	28,79 - 7,25	1	-	- - -	- - 18,44	- - -
34	Е1-936 ЭСН78-2	-РЫТЬЕ КОТЛОВАНА ПОД КОЛОДЕЦ АВАРИЙНОГО СЛИВА В ГРУНТАХ 2 КАТЕГОРИИ 100М3	0,84	191,66 - 191,66	- - -	4	4	- - -	164,66 - -	8 - -
35	Е23-1 ЭСН1-1	-ПОДГОТОВКА ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПОД КОЛОДЕЦ АВАРИЙНОГО СЛИВА М3	0,66	9,46 - 9,89	- - -	6	1	- - -	1,88 - -	1 - -
36	Е1-966 ЭСН81-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ПОД КОЛОДЕЦ 100М3	0,82	46,65 - 46,90	- - -	1	1	- - -	99,38 - -	2 - -
37	Е1-175 ЭСН22-14	-ОТВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМАШИНОЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3	-	156,66 - 7,64	148,69 - 61,48	1	-	- - -	15,58 - 88,42	- - -
38	С3[8-3	-ОТВОЗ ГРУНТА НА 3КМ Т	3,26	8,43 - 8,89	- - -	1	-	- - -	6,13 - -	- - -
39	Е22-446 ЭСН36-1	-КОЛОДЕЦ АВАРИЙНОГО СЛИВА М3	0,39	184,66 - 5,86	7,14 - 2,14	41	2	5 - 1	18,69 - 2,76	4 - 1
40	С1[3-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	1,68	17,68 - -	- - -	18	-	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				99	13	9		23
		РУБ.						3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				99	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				15	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				8	-	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				122	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	18	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				122	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
41	ЦДОП К РМО ВЫП 2 П 221 СТР 153	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ	1,00	0,13	-	1	-	-	0,20	-
			СТЫК	0,12	-			-	-	-
42	ЦДОП К РМО ВЫП 2 П 283 СТР 155	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ ФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	1,00	0,46	0,03	1	-	-	0,58	-
			СТЫК	0,29	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			358	55	9		91
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			243	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по смете	руб.			434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата	руб.			-	64	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

т.п. 503-4-55.88 Ал.IX ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на приобретение и монтаж механизма открывания ворот

Основание: Серия I-435.9-25 вып.I

Сметная стоимость I,6I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,54 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,07 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 2,0I руб.
I м2 общей площади здания 0,02 руб.
I м3 объема здания - руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин	Обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0		II
I	29I00I-I42	Механизм ворот подъемно-складчатых ВПС3,6.3,6 шт	I0,00	I45,00		-	I450	-	-	-		-
2	ЦЗ-522-I	Монтаж механизма ворот подъемно-складчатых т	I,60	29,70 I6,30		9,90 3,25	48	26	I6 5	27,00 4,I9		43 7
	Итого прямые затраты по смете	руб. руб.					I498	26	I6 5			43 7
	в том числе:											
	Стоимость оборудования	руб.					I450	-	-			-
	Тара и упаковка	руб.					I4	-	-			-
	Транспортные расходы	руб.					44	-	-			-
	Заготов.-складские расходы	руб.					I8	-	-			-
	Комплектация	руб.					I0	-	-			-
	Всего, стоимость оборудования	руб.					I536	-	-			-
	Стоимость монтажных работ	руб.					48	-	-			-
	Накладные расходы	руб.					2I	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч					-	-	-			2
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.					-	4	-			-
	Плановые накопления	руб.					5	-	-			-
	Всего, стоимость монтажных работ	руб.					74	-	-			-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-	-	-			52
	Сметная заработная плата	руб.					-	35	-			-
	Итого по смете	руб.					I6I0	-	-			-
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-	-	-			52
	Сметная заработная плата	руб.					-	35	-			-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер О.Г.Ракитина
Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

т.п. 503-4-55.88 Ал. IX ч 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на электроосвещение

Основание: Ал.7 30.COI+I4

Сметная стоимость I4,95 тнс.руб.
в том числе
а)оборудования 0,65 тнс.руб.
б)монтажных работ I4,30 тнс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль I8,69 руб.
I м2 общей площади здания 4,I8 руб.
I м3 объема здания 0,57 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин	Обслуживающ. машины на един.	Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		II
		Раздел I. Монтажные работы									
I	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А шт	4,00	2,60 / I,26	0,07 / 0,0I	I0	5	- / -	2,00	0,0I	8 / -
2	ПВ5-I300 СКЦЭ-84	Ящики на стене или колонне ЯВПЗ-I5 шт	I,00	I3,60 / I,27	0,09 / 0,02	I4	I	- / -	2,00	0,03	2 / -
3	ЦСКЦЭ-84 П.2-2033	Пункт распределительный типа ПРII-3055-2IУ3 шт	I,00	8,38 / 3,80	0,79 / 0,28	8	4	I / -	6,00	0,36	6 / -
4	ЦСКЦЭ-84 П.2-2069	Пункт распределительный типа ПРII-3073-2IУ3 шт	I,00	I2,94 / 6,92	0,79 / 0,28	I3	7	I / -	I0,00	0,36	I0 / -
5	ЦСКЦЭ-84 П2-2065	Пункт распределительный типа ПРII-3071-2IУ3 шт	I,00	I2,04 / 6,02	0,79 / 0,28	I2	6	I / -	9,00	0,36	9 / -
6	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки I00шт	I,07	25,I0 / I7,I0	0,04 / 0,02	27	I8	- / -	3I,00	0,03	33 / -
7	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая I00шт	0,26	30,00 / I9,50	I,I3 / 0,II	8	5	- / -	34,00	0,I4	9 / -
8	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки I00шт	0,I8	23,80 / I5,80	0,04 / 0,02	4	3	- / -	28,00	0,03	5 / -
9	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический I00шт	0,33	49,80 / 38,40	I,I0 / 0,06	I6	I3	- / -	68,00	0,08	22 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-591-9	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,18	19,50	0,03	4	1	-	35,00	6
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-591-11	=БЛОК С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ,УСТАНОВЛЕННЫЙ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО,КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ,ДО:3	0,04	26,10	0,10	1	1	-	28,00	1
		100ШТ		15,70	0,03			-	0,04	-
12	Ц8-610-2	=ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,09	179,00	3,20	16	8	-	159,00	14
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
13	Ц85-1172 СКЦ9-86	=ЩИТКИ ПРОМЫШЛЕНЫЕ ТИПА ОЩВ-6	1,00	41,30	0,06	41	2	-	2,59	3
		ШТ		1,62	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-594-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,45	280,30	58,40	126	27	26	103,00	46
		100ШТ		59,90	18,20			8	23,48	11
15	Ц8-604-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	=БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,03	93,77	24,50	3	1	1	61,00	2
		100ШТ		35,57	7,72			-	9,96	-
16	Ц8-598-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ	0,60	343,12	58,00	206	80	35	219,00	131
		100ШТ		133,12	18,40			11	23,74	14
17	Ц8-598-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ	0,20	343,12	58,00	69	27	12	219,00	44
		100ШТ		133,12	18,40			4	23,74	5
18	Ц8-599-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,50	129,16	34,90	65	28	18	97,00	49
		100ШТ		56,06	11,10			6	14,32	7
19	Ц8-599-1	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,81	127,00	34,90	103	44	28	97,00	79
		100ШТ		53,90	11,10			9	14,32	12
20	Ц8-599-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ДО 2,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ	0,32	129,16	34,90	41	18	12	97,00	31
		100ШТ		56,06	11,10			4	14,32	5
21	Ц8-617-1	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	4,20	34,80	12,20	146	60	51	26,00	109
		100М		14,40	3,85			14	4,97	21
22	Ц8-618-4	=ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,05	7,24	0,13	8	6	-	10,00	11
		100М		5,85	0,05			-	0,06	-
23	Ц8-397-4	=ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,31	186,00	61,80	58	30	19	165,00	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА ДО 30ММ		95,60	15,30			5	19,74	6
24	Ц8-147-4	Т =КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,75	27,80 15,50	1,90 0,24	21	12	1 -	23,00 0,31	19 -
25	Ц8-147-7	100ШТ =КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,6КГ	1,35	1,34 1,12	0,13 0,09	2	2	- -	2,00 0,06	3 -
26	Ц8-400-1	100ШТ =КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	9,00	60,80 23,40	22,80 8,40	547	211	206 76	41,00 10,84	369 98
27	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	100М =КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	5,30	61,74 24,34	22,80 8,40	327	129	121 45	41,00 10,84	217 57
28	Ц8-400-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	100М =КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,20	69,00 26,00	28,20 8,88	14	5	6 2	44,00 11,46	9 2
29	Ц8-148-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	100М =КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО 2КГ	1,02	13,19 7,62	0,63 0,17	13	8	- -	13,00 0,22	13 -
30	Ц8-396-7	100М =КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	2,35	86,10 12,60	21,30 6,81	202	30	50 16	22,00 8,78	52 21
31	Ц8-409-1	100М =ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	5,60	7,97 2,07	5,50 1,75	43	11	30 9	4,00 2,26	22 12
32	Ц8-153-21	100М =ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	1,33 0,46	- -	3	1	- -	1,00 -	2 -
33	Ц8-153-23	ШТ =ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	4,00	2,17 0,50	- -	9	2	- -	1,00 -	4 -
34	Ц8-409-1	ШТ =ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, ГРУППОВОЕ [illegible]	3,25	4,88 2,36	2,33 0,71	16	8	7 2	4,00 0,92	13 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 2,5ММ2								
		100М								
35	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	2,05	6,02	2,85	12	6	6	5,00	10
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,90	0,87			2	1,12	2
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО 16ММ2								
		100М								
36	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	3,25	1,21	-	4	4	-	2,00	4
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2								
		100М		1,16	-			-	-	-
37	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	2,05	1,38	-	3	3	-	2,00	4
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2								
		100М		1,26	-			-	-	-
38	Ц8-415-1	-ПРОВОДА ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ К ТРОСУ	0,64	57,24	12,20	37	9	8	22,00	14
	Т.Ч. П.4	С ОТВЕТВИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ								
	К=1,04	КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2		13,94	3,92			3	5,06	3
		СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2								
		100М								
39	Ц8-415-2	-ПРОВОДА ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ К ТРОСУ	5,60	62,60	13,20	351	87	74	25,00	140
	Т.Ч. П.4	С ОТВЕТВИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ								
	К=1,04	КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2		15,60	5,24			29	6,76	38
		СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2								
		100М								
40	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И	2,63	5,69	-	14	13	-	8,00	19
		КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2								
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2617	938	714		1597
			РУБ.					247		317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2617	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			810	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	145	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			271	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1983
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1330	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1983
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1330	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
41	СКЦЭ-84	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА	1,00	134,40	-	134	-	-	-	-
	П.2-2033	ПР11-3055-21У3								
		ШТ		-	-			-	-	-
42	СКЦЭ-84	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА	1,00	232,50	-	233	-	-	-	-
	П.2-2069	ПР11-3073-21У3								
		ШТ		-	-			-	-	-
43	СКЦЭ-84	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА	1,00	241,80	-	242	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-2065	ПР11-3071-21УЗ								
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			609	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			609	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			9	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			18	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			649	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			649	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
44	15-07 ДОП3 П.1-172	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-002УЗ	18,00	4,44	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	15-07 ДОП3 П1-174	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200-004УЗ	8,00	4,44	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	ЦЕНА ЗАВОДА ЭЭМИ	-СВЕТИЛЬНИК НСП02-100/Р54-01	16,00	6,19	-	99	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535,046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	3,00	3,26	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	3,00	1,91	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	С153-62	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ГСП18-250-002УЗ	68,00	21,00	-	1428	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	С153-65	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ГСП18-400-002УЗ	12,00	24,80	-	298	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЛСП02-2,40/А20-07УХЛ4	9,00	20,56	-	185	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК КОНЦЕВОЙ ЛСП02-2,40/А20-12УХЛ4	4,00	20,56	-	82	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		-	-			-	-	-
53	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛСП02-2,40/Д20-11УХЛ4		8,00	20,56	-	164	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
54	1507-1140	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЛСП02-2,80/Д20-07УХЛ4		9,00	23,48	-	211	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
55	1507-1153	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПВЛМ-ДР-2,80-02УХЛ4		8,00	28,46	-	228	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
56	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4		123,00	36,03	-	4432	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
57	15-077 ДОП62 П3-155	-СВЕТИЛЬНИК ЛПВ07-20-001 УХЛ4	шт	2,00	10,06	-	20	-	-	-	-
58	С153-268	-ЛАМПЫ БК230-240-60	10шт	0,80	1,62	-	1	-	-	-	-
59	С153-279	-ЛАМПЫ БК230-240-100	10шт	3,00	1,80	-	5	-	-	-	-
60	1515-7012	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА-Г 230-240-150	10шт	0,30	1,34	-	1	-	-	-	-
61	1515-7017	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА-Г 230-240-200	10шт	0,80	1,42	-	1	-	-	-	-
62	15-15 ДОП20 П02-083	-ЛАМПА РАЗОРАЗРЯДНАЯ ДУГОВАЯ ДРИ 250-5	шт	68,00	10,71	-	728	-	-	-	-
63	15-15 ДОП20 П02-085	-ЛАМПА ТИПА ДРИ400-5	шт	12,00	12,21	-	147	-	-	-	-
64	15-15 ДОП73 П1-162	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛЕЦ20-1	10шт	0,20	6,10	-	1	-	-	-	-
65	15-15 ДОП9 П1-134	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-1	10шт	29,10	7,93	-	231	-	-	-	-
66	С153-233	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ80	10шт	3,40	8,39	-	29	-	-	-	-
67	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 20С127	10шт	0,20	1,64	-	1	-	-	-	-
68	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	10шт	32,20	1,42	-	46	-	-	-	-
69	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	шт	9,00	13,70	-	123	-	-	-	-
70	С154-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ПВ3-10 ЗОМ1Б		2,00	2,06	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
71	С154-31	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВЗ-10 56,67М1Б СИЛУМИН	2,00	4,33	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	15-04-01 П75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 0-1-1Р44-17-6/220	33,00	0,35	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-1-18-6/220	18,00	0,40	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-2-02-6/220	18,00	0,70	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	1504-6162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-9-01-6/220=ВК11-1930 ТУ 16-526,294-78	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	81,00	0,16	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	С154-155	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-02-10/220	81,00	0,12	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	25,00	0,32	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
79	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	1,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	26,00	0,24	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	15-09 ДОП14 ТАБ5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ.2ММ2	1,15	15,62	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
82	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,02	22,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
83	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,45	29,50	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	15-09 ТАБ3-001	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3-380В СЕЧ 2,5ММ2	32,00	0,06	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
85	С152-412	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 16175-78 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ МАРКИ АРТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,06	146,00	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
86	С152-414	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 16175-78 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ МАРКИ АРТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х4	0,03	202,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
87	С152-416	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 16175-78 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ МАРКИ АРТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х4	0,53	261,00	-	138	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
88	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1,40	166,00	-	232	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
89	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,30	191,00	-	57	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
90	15-09 ТАБ3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ,4,2,5ММ2	15,00	0,25	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
91	15-09 ТАБ3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИАВВГ-0,66КВ СЕЧ,4,4ММ2	0,02	292,76	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
92	15-09 ТАБ3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ,4,16ММ2	0,03	651,95	-	33	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
93	15-09 ТАБ3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ,4,50ММ2	0,05	1419,88	-	71	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
94	15-09	-КАБЕЛЬ МАРКИ КПГ	0,08	287,30	-	23	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	АОП20 ТАБ4-051	СЕЧ.2,1,1,5+1,1,5	1000М		-	-			-	-	-
95	05-03 П8-0087	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ А=25ММ,ПВХ-В-Р-ЭП25У		0,42	193,68	-	81	-	-	-	-
96	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	1000М	10,50	1,51	-	16	-	-	-	-
97	24-05 АОП6 П1-1183	-КРОНШТЕЙН У-116	10М ШТ	20,00	1,60	-	32	-	-	-	-
98	24-05 АОП3 П,1-1065	-УГОЛОК УСЭК 55У3	ШТ	7,00	1,29	-	9	-	-	-	-
99	24-05 АОП3 П1-1068	-УГОЛЬНИК УСЭК 58У3	1000ШТ	0,02	92,19	-	2	-	-	-	-
100	24-05 АОП3 П1-1084	-ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК76У1	1000ШТ	0,13	18,44	-	2	-	-	-	-
101	24-05 АОП3 П1-1092	-ПАТРУБОК УСЭК82У1	1000ШТ	0,02	158,66	-	3	-	-	-	-
102	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-КОР-73У3 ТУ36-УССР667-79,ИЗМ,НР3-79	ШТ	200,00	0,43	-	86	-	-	-	-
103	24-05 АОП15 П1-1330	-ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛ3-П1У3	ШТ	10,00	1,02	-	10	-	-	-	-
104	ТО ЖЕ	-ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛ3-П3У3	ШТ	88,00	1,02	-	90	-	-	-	-
105	24-05 АОП15 П1-1343	-ПОДВЕСКА НЛ-ПВУ3	ШТ	140,00	0,43	-	60	-	-	-	-
106	24-05 АОП15 П1-1344	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3	ШТ	140,00	0,05	-	7	-	-	-	-
107	2405-1695	-ПОЛКИ-К1160У3, ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	1000ШТ	0,14	87,90	-	12	-	-	-	-
108	2405-1861	-СТОЙКИ-К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	1000ШТ	0,07	235,84	-	18	-	-	-	-
109	2405-1856	-СТОЙКИ-К121У1 ТУ36-1454-78	ШТ	66,00	0,86	-	57	-	-	-	-
110	2405-1339	-КОРОБКА-У257У3 ТУ36-1460-77	ШТ	20,00	1,93	-	39	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.				9817	-	-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		руб.						-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			98I7	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			786	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I0603	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			I0603	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I3043	938	7I4		I597
			руб.					247		3I7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			609	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			9	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			8	-	-		-
		Комплектация	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			649	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I2434	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I45	-		-
		Плановые накопления	руб.			I057	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I430I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I983
		Сметная заработная плата	руб.			-	I330	-		-
		Итого по смете	руб.			I4950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I983
		Сметная заработная плата	руб.			-	I330	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Комелев

Составил инженер А.В.Гаврилова

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

т.п. 503-4-55.88 Ал. IX ч. 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на силовое электрооборудование

Основание: Ал.7 ЭМ.COI+20

Сметная стоимость I3,62 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 3,02 тыс.руб.
б) монтажных работ I0,60 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль I7,02 руб.
I м2 общей площади здания 3,09 руб.
I м3 объема здания 0,42 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-54-2	Трансформаторы напряжения напряжение до I0кв трехфазный шт	I,00	2,44 I,9I	0,3I 0,I2	2	2	- -	3,00 0,I5	3 -
2	Ц8-70-6	Установка комплектная конденсаторная, масса до 900кг УК-0,38-75УЗ Iшкаф	2,00	9,03 3,72	3,99 I,84	I8	7	8 4	6,00 2,37	I2 5
3	Ц8-52I-I0	Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до I00А шт	8,00	4,I8 I,55	0,I0 0,02	33	I2	I -	2,00 0,03	I6 -
4	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	II,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	26	II	- -	2,00 0,0I	22 -
5	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	I6,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	54	24	I -	2,00 0,0I	32 -
6	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	9,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	I8	I0	- -	2,00 0,0I	I8 -
7	ЦКАЛЬК-I	Ящик управления	2,00	9,78	0,I6	20	II	-	8,60	I7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Я5111-1874УХЛ4								
				ШТ						
				5,44	0,03			-	0,04	-
8	ЦКАЛЬК1	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	6,00	9,78	0,16	59	33	1	8,60	52
		Я5111-2274УХЛ4								
				ШТ						
				5,44	0,03			-	0,04	-
9	ЦКАЛЬК,2	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	2,00	10,97	0,16	22	12	-	9,70	19
		Я5141-2274УХЛ4								
				ШТ						
				6,17	0,03			-	0,04	-
10	ЦКАЛЬК,2	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	4,00	10,97	0,16	44	25	1	9,70	39
		Я5141-2874УХЛ4								
				ШТ						
				6,17	0,03			-	0,04	-
11	Ц85-2545	=СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ	1,00	22,20	1,16	22	8	1	11,00	11
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ								
		СЕТИ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО								
		ШР11-73701-22У3								
				ШТ						
				8,14	0,44			-	0,57	1
12	Ц85-2548	=СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ	3,00	30,80	1,16	92	37	3	16,00	48
	СКЦЭ-84	ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ								
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ								
		СЕТИ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО								
		ШР11-73504-22У3								
				ШТ						
				12,20	0,44			1	0,57	2
13	Ц85-1200	=ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ	1,00	24,40	0,08	24	1	-	2,00	2
	СКЦЭ-84	ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-2-25								
				ШТ						
				1,27	0,01			-	0,01	-
14	Ц85-1204	=ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ	1,00	35,70	0,09	36	2	-	2,00	2
	СКЦЭ-84	ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-2-100								
				ШТ						
				1,51	0,02			-	0,03	-
15	Ц85-1201	=ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ	3,00	24,90	0,08	75	4	-	2,00	6
	СКЦЭ-84	ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-3-25								
				ШТ						
				1,27	0,01			-	0,01	-
16	Ц8-591-6	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ	0,05	25,10	0,06	1	1	-	31,00	2
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ								
				100ШТ						
				17,10	0,02			-	0,03	-
17	Ц8-591-8	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	0,03	30,00	1,13	1	1	-	34,00	1
		ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И								
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ								
				100ШТ						
				19,50	0,11			-	0,14	-
18	Ц8-400-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	1,00	61,74	22,80	62	24	22	41,00	41
	Т.Ч. П.4	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С								
	К=1,04	УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ								
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО								
		10ММ2								
				100М						
				24,36	8,40			8	10,84	11
19	Ц8-148-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	3,00	13,19	0,43	40	23	2	13,00	39
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И								
	К=1,04	ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ								
		ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М								
		ДО;2КГ								
				100М						
				7,62	0,17			1	0,22	1
20	Ц8-148-2	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	0,30	15,94	0,82	5	3	-	16,00	5
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И								
	К=1,04	ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ								
		ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М								
		ДО;3КГ								
				100М						
				8,85	0,32			-	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
21	Ц8-169-3	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	0,04	12,60	-	1	-	-	13,00	1
				8,33	-			-	-	-
		100ШТ								
22	Ц8-169-2	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	0,02	6,30	-	1	-	-	9,00	-
				5,58	-			-	-	-
		100ШТ								
23	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,88	5,69	-	5	5	-	8,00	7
				5,15	-			-	-	-
		100ШТ								
24	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	10,26	4,88	2,33	50	24	24	4,00	41
				2,36	0,71			7	0,92	9
		100М								
25	Ц8-409-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	1,30	4,97	2,33	6	3	3	4,00	5
				2,41	0,71			1	0,92	1
		100М								
26	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	1,29	6,02	2,85	8	4	4	5,00	6
				2,90	0,87			1	1,12	1
		100М								
27	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	0,26	9,29	4,84	2	1	1	7,00	2
				4,10	1,46			-	1,48	-
		100М								
28	Ц8-409-3 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	0,12	9,45	4,84	1	1	-	7,00	1
				4,26	1,46			-	1,48	-
		100М								
29	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;35ММ2	0,06	12,30	9,30	1	-	-	10,00	1
				5,51	1,85			-	2,39	-
		100М								
30	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	30,69	1,21	-	37	34	-	2,00	41
				1,14	-			-	-	-
		100М								
31	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	3,90	1,26	-	5	5	-	2,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.4 К=1,04	ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 100М		1,19	-			-	-	-
32	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	3,18	1,38 1,26	-	4	4	- -	2,00 -	6 -
33	Ц8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0,33	2,53 2,38	-	1	1	- -	4,00 -	1 -
34	Ц8-409-13 Т.Ч. П.4 К=1,04	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0,24	2,63 2,48	-	1	1	- -	4,00 -	1 -
35	Ц8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 100М	0,16	2,88 2,71	-	1	-	- -	5,00 -	1 -
36	Ц8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	КАБЕЛЬ МАССОЙ ДО 3КГ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ 100М	0,70	48,73 18,93	12,70 4,06	34	13	9 3	31,00 5,21	22 4
37	Ц8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	30,00	0,68 0,20	-	20	6	- -	1,00 -	30 -
38	Ц8-156-9	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 ШТ	8,00	0,85 0,36	-	7	3	- -	1,00 -	8 -
39	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	10,00	1,33 0,46	-	13	5	- -	1,00 -	10 -
40	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	2,00	1,61 0,47	-	3	1	- -	1,00 -	2 -
41	Ц8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	6,00	2,17 0,50	-	13	3	- -	1,00 -	6 -
42	Ц8-153-24	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 185ММ2 ШТ	4,00	2,60 0,58	-	16	2	- -	1,00 -	4 -
43	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,07	32,00 9,26	7,54 2,28	2	1	- -	16,00 2,94	1 -
44	Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	0,80	51,80 14,90	1,60 0,10	41	12	1 -	24,00 0,13	21 -
45	Ц8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	3,70	64,20 13,40	1,80 0,20	238	50	7 1	24,00 0,26	89 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
46	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	7,30	7,24	0,13	53	43	1	10,00	73
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		5,85	0,05			-	0,06	-
		100М								
47	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	3,88	34,80	12,20	135	56	47	26,00	101
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			15	4,97	19
		100М								
48	Ц8-417-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	1,42	35,38	12,20	50	21	17	26,00	37
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,98	3,85			5	4,97	7
		100М								
49	Ц8-417-3 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,06	60,24	19,50	4	1	1	33,00	2
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ		19,14	6,18			-	7,97	-
		100М								
50	Ц8-412-2	-ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДО 600А НА КОНСТРУКЦИЯХ ПО СТЕНАМ	0,63	206,00	68,60	130	47	43	126,00	79
				75,10	21,90			14	28,25	18
		100М								
51	Ц8-509-1	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ	3,51	289,00	93,40	1014	163	328	67,00	235
				40,60	20,50			106	38,05	134
		100М								
52	Ц8-414-5	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А	0,86	112,00	1,60	96	75	2	163,00	123
				87,20	0,61			1	0,79	1
		100ШТ								
53	Ц8-414-6	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 200А	0,02	147,00	1,30	3	2	-	181,00	4
				122,00	0,51			-	0,66	-
		100ШТ								
54	Ц8-545-3	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3	4,00	2,05	0,05	8	3	-	1,00	4
				0,73	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
55	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЯКА МАССА ДО 1,6КГ	0,53	27,80	1,90	15	8	1	25,00	13
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
56	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,67	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
57	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,14	108,00	36,00	15	5	5	61,00	9
				34,30	9,84			1	12,66	2
		Т								
58	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	50,00	0,83	-	42	16	-	1,00	50
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
59	Ц8-408-1	-ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ШЭМ22У2	0,06	32,00	7,54	2	1	-	16,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100Ч		9,26	2,28			-	2,94	-
60	Ц8-573-6	=ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ	34,00	1,08	0,16	37	22	5	1,00	34
		ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ		0,66	0,03			1	0,04	1
		ШТ								
61	Ц8-85-2	=ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА	1,36	26,50	0,02	36	26	-	31,00	42
		100ШТ		18,90	0,01			-	0,01	-
62	Ц8-534-15	=КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16	1,00	4,71	0,06	5	2	-	3,00	3
		ШТ		2,14	0,01			-	0,01	-
63	Ц8-534-17	=КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-32	3,00	7,48	0,07	22	10	-	5,00	15
		ШТ		3,25	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2827	913	539		1548
				РУБ.				168		218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		2827	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		791	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	142	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		288	=	=		=
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		3906	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		1835
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	1223	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3906	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		1835
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	1223	=		=
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
64	1505-11056	=ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ=ТСЗИ-1,6 У2	1,00	37,40	-	37	=	-	-	-
		ШТ		=	=			=	=	=
65	1508-6001	=КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ=УК0,38-75 У3	2,00	575,00	-	1150	=	-	-	-
		ШТ		=	=			=	=	=
66	15-04 ДОП.12 П.04-547	=ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-121002В	7,00	11,30	-	79	=	-	-	-
		ШТ		=	=			=	=	=
67	15-04 ДОП.12 П.04-548	=ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002В	7,00	11,60	-	81	=	-	-	-
		ШТ		=	=			=	=	=
68	15-04 ДОП.12 П.04-550	=ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-221002В	2,00	14,50	-	29	=	-	-	-
		ШТ		=	=			=	=	=
69	1504-18097	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50;60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО	8,00	0,95	-	8	=	-	-	-
				=	=			=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526,216-78								
		ШТ								
70	1504-18098	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526,216-78	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	КАЛЬК.1	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-1874 УХЛ4	2,00	66,20	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	КАЛЬК.1	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2274 УХЛ4	6,00	66,20	-	397	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	КАЛЬК.2	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5141-2274 УХЛ4	2,00	71,10	-	142	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	КАЛЬК.2	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5141-2874 УХЛ4	4,00	71,10	-	284	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	185-2545 СКЦЭ-84	=ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2	1,00	87,71	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	185-2548 СКЦЭ-84	=ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2	3,00	114,82	-	344	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	2405-2010	=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У2034У3 ТУ36-1920-76,ИЗМ НРЗ-80	1,00	66,00	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2836	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		2836	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =		РУБ.		41	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		85	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		35	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		3024	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3024	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
78	1504-2061	=РУБИЛЬНИК ТИПА Р16-31320-32У3,Р16-31320-54У3	8,00	6,80	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
79	15-04 ДОП.35	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ30-0-К-25/380 У4	11,00	0,43	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,17-332	ШТ		-	-			-	-	-
80	15-04	=ВИЛКА ВШ30-К-25/380У4	11,00	0,43	-	5	=	-	-	-
	ДОП,35	ШТ		-	-			-	-	-
	П,17-333			-	-			-	-	-
81	С154-164	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	С154-163	=ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	8,00	0,24	-	2	=	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	С154-165	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	15-09	=КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ	0,10	248,85	-	25	=	-	-	-
	ТАБЛ,3-038	АВВГ-0,66КВ СЕЧ,4,2,5КВ,ММ		-	-			-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
	К=1,3									
85	15-09	=КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ	0,13	445,90	-	58	=	-	-	-
	ТАБЛ,3-038	АВВГ-0,66КВ СЕЧ,3,10+1,6КВММ		-	-			-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
	К=1,2									
86	15-09	=КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ	0,04	601,28	-	24	=	-	-	-
	ТАБЛ,3-038	АВВГ-0,66КВ СЕЧ,3Х16+1Х10КВММ		-	-			-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
	К=1,2									
87	15-09	=КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ	0,03	1033,67	-	31	=	-	-	-
	ТАБЗ-038	АВВГ-0,66КВ СЕЧ 3Х35+1Х16 КВ		-	-			-	-	-
	К=1,2	ММ		-	-			-	-	-
		КМ								
88	С151-1261	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95	0,01	1880,00	-	19	=	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
89	15-09	=КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-1КВ	0,09	2621,32	-	236	=	-	-	-
	ТАБЛ,3-038	СЕЧ,3,120+1,35КВММ		-	-			-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
	К=1,2									
90	15-09	=КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-1КВ	0,01	3121,27	-	31	=	-	-	-
	ТАБЛ,3-038	СЕЧ,3,150+1,50КВММ		-	-			-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
	К=1,2									
91	15-09	=КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-1КВ	0,02	3729,31	-	75	=	-	-	-
	ТАБЛ,3-038	СЕЧ,3,185+1,50КВММ		-	-			-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
	К=1,2									
92	15-09	=КАБЕЛЬ МАРКИ КГ	0,01	745,87	-	7	=	-	-	-
	ДОП,20	СЕЧ,2,10+1,6КВММ		-	-			-	-	-
	ТАБЛ	КМ		-	-			-	-	-
	4-050									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	15-09 ДОП.20 ТАБЛ 4-050 К=1,2	=КАБЕЛЬ МАРКИ КГ СЕЧ,3,1,0+1,1КВММ км	0,03	208,18 -	- -	6	-	- -	- -	- -
94	15-09 ДОП.20 ТАБЛ 4-050 К=1,2	=КАБЕЛЬ МАРКИ КГСЕЧ,3,1,5+1,1КВММ м	3,00	0,24 -	- -	1	-	- -	- -	- -
95	С152-178	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,09	23,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
96	С152-179	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 М	3,00	0,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
97	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	=ПРОВОДА ПВ1-380ВСЕЧ.2КВММ М	23,00	0,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
98	С152-180	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 М	3,00	0,05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
99	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	=ПРОВОДА АПВ-380В СЕЧ.2КВММ км	4,48	15,62 -	- -	70	-	- -	- -	- -
100	С152-166	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,02	22,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
101	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	=ПРОВОДА АПВ-380В СЕЧ.3КВММ км	0,21	20,76 -	- -	4	-	- -	- -	- -
102	С152-167	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ	0,21	29,50 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4								
		1000М								
103	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	=ПРОВОД АПВ-380В СЕЧ.5КВММ М	5,00	0,03	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	С152-168	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,02	39,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
105	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	=ПРОВОД АПВ-380В СЕЧ.8КВММ КМ	0,08	66,87	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	С152-169	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,01	63,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
107	С152-170	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	5,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
108	С152-171	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	0,01	138,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
109	С152-172	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	0,01	187,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
110	С151-2280	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,04	195,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5								
		1000М								
111	С151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	0,02	367,00	-	7	-	-	-	-
		1000М								
112	С151-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	0,02	458,00	-	9	-	-	-	-
		1000М								
113	С154-25	МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	38,00	4,63	-	176	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
114	24-16-49 П.1-019	МЕТАЛЛОРУКАВ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ Р2-Ц-А-О-25	7,00	1,55	-	11	-	-	-	-
		М								
115	С159-544	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	73,00	1,51	-	110	-	-	-	-
		10М								
116	05-03 П.8-0087	ТРУБА ПВХ-В-РЭЛ25У Д=25ММ	0,53	193,68	-	103	-	-	-	-
		КМ								
117	05-03 П.8-0090	ТРУБА ПВХ-В-Р-ЭП50У Д=50ММ	6,00	0,46	-	3	-	-	-	-
		М								
118	С113-760	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 1839-80 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ100	2,52	0,90	-	2	-	-	-	-
		М								
119	С156-168	ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250 А ШРА73/ТУ36-1920-76ИЗМНОЧЗ-80/У 2020У3	31,00	24,80	-	769	-	-	-	-
		СЕКЦИЯ								
120	С156-169	ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250А ШРА73 У2022У3	10,00	50,20	-	502	-	-	-	-
		СЕКЦИЯ								
121	С156-172	ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250А ШРА73 У2030У3	2,00	42,60	-	85	-	-	-	-
		СЕКЦИЯ								
122	С156-173	ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250А ШРА73 У2028У3	4,00	3,36	-	13	-	-	-	-
		ШТ								
123	24-05 ДОП.30 П.2-440	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ОДНОФАЗНАЯ У3030У2	15,00	7,85	-	118	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	24-05 АОП.30 П.2-241	=СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ОДНОФАЗНАЯ У3031У2 ШТ	51,00	14,63	-	746	=	-	-	-
125	24-05 АОП.30 П.2-442	=СОЕДИНИТЕЛЬ У3033У2 ШТ	36,00	0,59	-	21	=	-	-	-
126	24-05 АОП.30 П.2-443	=ЗАЖИМ ВВОДНОЙ У3034 У2 ШТ	24,00	1,51	-	36	=	-	-	-
127	24-05 АОП.30 П.2-447	=ТРОЛЛЕДЕРЖАТЕЛЬ ФИКСИРУЮЩИЙ У3040У2 ШТ	132,00	0,31	-	41	=	-	-	-
128	24-05 АОП.30 П.2-449	=СКЛИЗА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ У3051 У2 ШТ	40,00	0,86	-	34	=	-	-	-
129	24-05 АОП.30 П.2-446	=ЗАГЛУШКА ТОРЦОВАЯ У3037 У2 ШТ	24,00	0,10	-	2	=	-	-	-
130	С156-78	=КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИНОПРОВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШРА73 НА 250,400 И 630А У2081У3 ШТ	27,00	2,34	-	63	=	-	-	-
131	С156-83	=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА ШРА73/ТУ36-1920-76/У2031У3 ШТ	86,00	21,50	-	1849	=	-	-	-
132	С156-84	=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА ШРА73 У2032У3 ШТ	1,00	17,80	-	18	=	-	-	-
133	24-05 АОП.30 П.2-463	=КРОНШТЕЙН У3043 У2 ШТ	44,00	0,97	-	43	=	-	-	-
134	24-05 АОП.30 П.2-460	=ТОКОСЪЕМНИК У3038 У2 ШТ	12,00	17,22	-	207	=	-	-	-
135	24-04 АОП30 П2-460	=БЛОК КОНТАКТНЫЙ ЗАПАСНОЙ У3038,01,000 ШТ	12,00	17,22	-	207	=	-	-	-
136	24-05 АОП.30 П.2-461	=ТРАВЕРСА У3039 У2 ШТ	4,00	1,29	-	5	=	-	-	-
137	1507-5069	=СВЕТОФОР=У-270У3 ШТ	4,00	24,82	-	99	=	-	-	-
138	2405-1861	=СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,05	235,84	-	12	=	-	-	-
139	2405-1695	=ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,07	87,90	-	6	=	-	-	-
140	24-05 АОП.15 П.1-1331	=ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛЮ-П2У3 ШТ	40,00	1,18	-	47	=	-	-	-
141	2405-1012	=ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78	50,00	1,85	-	92	=	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		-	-			-	-	-
142	24-05	=ЩЛАМГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ		6,00	0,66	-	4	-	-	-	-
	ДОП,32	ШЭМ22У2									
	П,2-1615		М		-	-			-	-	-
143	24-05	=МУФТА ВВОДНАЯ МВ22У2		6,00	0,24	-	1	-	-	-	-
	ДОП,32		ШТ								
	П,1-1611				-	-			-	-	-
144	24-05	=МУФТА ТРУБНАЯ МТ22У2		6,00	0,25	-	2	-	-	-	-
	ДОП32		ШТ								
	П1-1607				-	-			-	-	-
145	24-05	=КОРОБКИ ПРОТяжные У994У2		8,00	0,64	-	5	-	-	-	-
	ДОП11		ШТ								
	П1-345				-	-			-	-	-
146	2405-1348	=КОРОБКИ=У994МУ3		28,00	0,54	-	15	-	-	-	-
		ТУ36-1689-78									
			ШТ		-	-			-	-	-
147	24-05	=ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ У123У		136,00	0,16	-	22	-	-	-	-
	ДОП,2		ШТ								
	П,1-1039				-	-			-	-	-
148	2405-1738	=РЕЙКА=К109/1У2		10,00	0,16	-	2	-	-	-	-
		ТУ36-2258-80									
			ШТ		-	-			-	-	-
149	2405-1118	=КОЛОДКИ МАРКИРОВАННЫЕ		0,07	28,82	-	2	-	-	-	-
		КМ-5У21=КМ-4У3									
		ТУ36-1078-74,ИЗМ,НРЗ-79			-	-			-	-	-
			1000ШТ								
150	2405-1390	=КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16		1,00	3,70	-	4	-	-	-	-
		ТУ36-1753-75									
			ШТ		-	-			-	-	-
151	2405-1391	=КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32		3,00	5,58	-	17	-	-	-	-
		ТУ36-1753-75									
			ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			6197	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6197	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			491	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6688	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			6688	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			11860	913	539		1548
				РУБ.					168		218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			2836	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ.			41	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			85	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			35	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ.			27	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			3024	-	-		-

Т.п. 503-4-55.88 Ал.IX.2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			9024	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			79I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I42	-		-
		Плановые накопления	руб.			779	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			I0594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I835
		Сметная заработная плата	руб.			-	I223	-		-
		Итого по смете	руб.			I36I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I835
		Сметная заработная плата	руб.			-	I223	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-22

на приобретение и монтаж ящика управления Я 5III-I874+3074 УХЛ 4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		брутто нетто
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	
					основной заработной платы	в том числе заработн. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I00 8-573-6	Металлоконструкции размером 300х250хI80 мм шт	I	I4,4	I,08 0,66	0,I6 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 п.0I-40I п.0I-072 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2026-I0НУЗБ шт 6,6+I,75х2,7	I	II,05	I,I4 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II00 шт 5,0+4,2	I	9,2	I,I5 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2004 шт I,7+2,5	I	4,2	I,I9 0,73	-	4,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004 шт 3,0+2,5	I	5,5	I,I9 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
6	I5-04 п.06-262 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ-3-I4 СУЗ шт 5,9+3,7	I	9,6	0,43 0,I8	-	9,6	2,58	I,08	-	0,3	I,8	-
7	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22I2У2 I,4+0,75 шт	I	2,I5	0,55 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
8	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II шт 0,8+I,25	2	2,05	0,45 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,5	I,0	-
9	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов БЗ-24-2Ш25-В/ВУЗ шт	20	0,30	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого: руб.	-	-	-	-	66,20	9,78	5,44	0,I6 0,03	-	8,2	-

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

т.п. 503-4-55.88 Ал IX ч 2

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № I-22

на приобретение и монтаж ящика управления Я5I4I-I874+3074 УХЛ 4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	брутто / нетто
					основной заработной платы	в том числе заработн. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 I-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 400х300х250 шт	I	I4,4	I,08 0,66	0,I6 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 0I-40I п.0I-072 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ2026-I0НУЗБ шт 6,6+I,75+2,7	I	II,05	I,I4 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 04-543 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ II00 4Б шт 5+4,2	I	9,2	I,I5 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	I	I	-
4	I5-04 доп.I2 I2-237 I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2004 шт I,7+2,5	I	4,2	I,I9 0,73	-	4,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004 шт 3+2,5	I	5,5	I,I9 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
6	I5-04 доп.I9 I2-247 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РП-2I-УХЛ4 2,4+2,5	шт	I	4,9	I,I9 / 0,73	-	4,9	I,I9	0,73	-	I	I	-
7	I5-04 06-262 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ3-I4С-У3 5,9+3,7	шт цепь	I 6	9,6 -	- 0,43 / 0,I8	- -	9,6 -	- 2,58	- I,08	- -	- 0,3	- I,8	- -
8	I5-07 5-044 I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22II2У2 I,4+0,75	шт	I	2,I5	0,55 / 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
9	I5-04 I8-0I0 I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 0,8+I,25	шт	2	2,05	0,45 / 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,7	I,4	-
I0	I5-I7 I-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ3	шт	20	0,3	-	-	6	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.					7I,I0	I0,97	6,I7	0,I6 / 0,03	-	9,7	-

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

Т.П. 503-4-55.88 Ал IX ч. 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на трансформаторную подстанцию комплектную КТП-250-6-I0/0,4-II3П-80У3

Основание: Ал.7 ЭМ.ЛОI

Сметная стоимость 2,98 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,79 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I9 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 3,73 руб.
I м2 общей площади здания 0,06 руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦВ-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т, до:3 шт	I,00	42,00 / I9,50	II,60 / 4,50	42	20	I2 / 5	40,00 / 5,80	40 / 6
2	Ц8-90-I	Шкаф ввода высокого напряжения КТП шт	I,00	6,I8 / 3,77	2,2I / I,I5	6	4	2 / I	7,00 / I,48	7 / I
3	Ц8-90-2	Шкаф низковольтный РУ КТП шт	2,00	II,80 / 6,9I	4,50 / 2,3I	24	I4	9 / 5	I2,00 / 2,98	24 / 6
4	Ц8-90-4	Установка автоматов в шкафах низковольтного РУ КТП, ток, А, до:I000 шт	8,00	6,46 / 3,24	0,98 / 0,54	52	26	8 / 4	6,00 / 0,70	48 / 6
		Итого прямые затраты по разделу I руб. / руб.				I24	64	3I / I5	-	II9 / I9
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				I24	-	-		-
		Накладные расходы руб.				55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I0	-		-
		Плановые накопления руб.				I5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				I94	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		I43
		Сметная заработная плата руб.				-	89	-		-
		Итого по разделу I руб.				I94	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	89	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
5	1505-1009	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ-ТМФ-250/10 У1 ШТ	1,00	1020,00 -	-	1020	-	-	-	-
6	15-05 АОП.54 П.10-132-4	-ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ШЛН-1 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А 3700 ШТ	1,00	530,00 -	-	530	-	-	-	-
7	15-05 АОП.54 П.10-132-1	-ШКАФ ВВОДНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ШВН-1 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А 3700 ШТ	1,00	650,00 -	-	650	-	-	-	-
8	15-05 АОП.54 П.10-132-10	-ШКАФ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА ШВВ-3 С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ РВЗ-10/400-1У3,ПРИВОДОМ ПР-10-1У3,ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ПК-2-10-40/32-20У3 ШТ	1,00	410,00 -	-	410	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2610	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2610	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			39	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2786	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2786	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2734	64	31		119
			----					---		---
			РУБ.					15		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2610	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			39	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2786	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	89	-		-
		Итого по смете	руб.			2980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I43
		Сметная заработная плата	руб.			-	89	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

тп. 503-4-55.88 Ал IXч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на защитные и предупредительные средства по технике безопасности

Основание: Ал.7 ЭМ.СО-II,I2

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,I5 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 0,I9 руб.
I м2 общей площади здания - руб.
I м3 объема здания - руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование									
I	СБ57 ВНИИ ПРОЕКТ ЭЛЕКТРО МОНТАЖ КЦ8 П26	Плакаты предупредительные и запрещающие по технике безопасности шт	4,00	0,93			4	-			
2	I503-II03I	Штанги изолирующие в комплекте с переносным заземлением для распредустройств ШВП-IOУI ТУI6-538.232-74 шт	I,00	I2,00			I2	-			
3	I7-0I ДОПI П04-I44	Указатель высокого напряжения УВН-I0 шт	I,00	3,80			4	-			
4	I70I-4I80	Клещи электроизмерительные Ц90 шт	I,00	26,70			27	-			
5	I7-0I ДОПI П04-I42	Указатель низкого напряжения УН-I шт	I,00	2,35			2	-			
6	24-05 Ш-I33 СПРАВ.6 К=I,I22	Заземление защитное переносное ПЗН-2 шт	2,00	I0,66			2I	-			
7	05-I8 П8-267	Перчатки резиновые технические ГОСТ 20010-74 пара	2,00	0,68			I	-			
8	КАТАЛОГ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ	Боты диэлектрические пара	I,00	4,80			5	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ДЛЯ МОНТАЖНЫХ БРИГАД СХТ СТРI93									
9	ТО ЖЕ СТРI92	Галоши диэлектрические пара	I,00	I,05	—	I	-	—	—	—
I0	ТО ЖЕ СТРI33	Противогаз промышленный шт	2,00	6,44	—	I3	-	—	—	—
II	ТО ЖЕ СТР.I55	Очки защитные шт	2,00	0,98	—	2	-	—	—	—
I2	05-I8 П4-37	Дорожка резиновая техническая кг	20,00	0,56	—	II	-	—	—	—
I3	2402-3005	Огнетушитель углекислотный ручной /настенное исполнение/ ОУ-5 шт	2,00	8,65	—	I7	-	—	—	—
I4	24-I8-29 ЧI П.04-062	Набор инструментов индивидуальный ИН-3 компл.	I,00	30,00	—	30	-	—	—	—
	Итого прямые затраты по разделу I		руб.			I50	-	—	—	—
			руб.							
	в том числе:									
	Стоимость оборудования		руб.			I50	-	-		-
	Транспортные расходы		руб.			4	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования		руб.			I54	-	-		-
	Итого по разделу I		руб.			I54	-	-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.			I50	-	—		—
			руб.					-		-
	в том числе:									
	Стоимость оборудования		руб.			I50	-	-		-
	Транспортные расходы		руб.			4	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования		руб.			I54	-	-		-
	Итого по смете		руб.			I54	-	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Комелев

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

т.п. 503-4-55.88 Ал.IX в.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-25

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на электрооборудование ворот подъемно-складчатых

Основание: Серия I.435.9.25
и ВПС 3,6х3,6С

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,30 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,9I тыс.руб.
б)монтажных работ I,39 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 2,87 руб.
I м2 общей площади здания 0,40 руб.
I м3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	Обслуживающ. машин на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-573-7	Шкаф управления навесной высота ширина и глубина до 900х900х450мм шт	I0,00	I,20 0,68	0,26 0,08	I2	7	3 I	I,00 0,I0	I0 I
2	ЦСЦШБ ТПЭП П6I4 К=I,05	Шкаф управления ШУ540I-03В2Д шт	I0,00	4,95 2,92	- -	50	29	- -	4,67 -	47 -
3	Ц8-539-7	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании шт	50,00	0,86 0,37	- -	43	I9	- -	0,60 -	30 -
4	ЦII-582-2	Коробка соединительная, количество зажимов, до: I6 шт	I0,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	I0	8	- -	I,00 0,0I	I0 -
5	Ц8-545-3	Светофор на конструкции на стене колонне или балке количество ламп до 3 шт	I0,00	2,05 0,73	0,05 0,0I	2I	7	- -	I,00 0,0I	I0 -
6	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2 шт	I0,00	0,38 0,33	0,0I -	4	3	- -	I,00 -	I0 -
7	Ц8-4I6-I	Кабель сеч.до I0мм2 по конструкциям I00м	0,50	37,50 II,I0	23,00 7,32	I9	6	I2 4	20,00 9,44	I0 5
8	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям	3,70	32,00 9,26	7,54 2,28	II8	34	27 8	I6,00 2,94	59 II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,78	4,88	2,33	18	9	9	4,88	15
		100М		2,36	0,71			3	0,92	3
10	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	10,20	1,21	-	12	12	-	2,88	28
		100М		1,14	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		367	134	51		221
				----				---		---
				РУБ.				16		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		307	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	171	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	171	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
11	ОШБ ТПЭП П6Ц4 К=1,06	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ШУ 5401-0382Д	10,00	76,16	-	761	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1504-9076	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2110У2 ТУ 16-526.433-78	50,00	1,80	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		851	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		851	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		12	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		26	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		909	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		909	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	15-07-511 3	-СВЕТОФОР СИГНАЛЬНЫЙ-ПС-2У2 шт	10,00	28,56	-	286	-	-	-	-
14	15-07-518 8	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ-ПС-2У2 шт	10,00	43,28	-	433	-	-	-	-
15	24-03-139 8	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-16 ТУ34-1753-75	10,00	3,70	-	37	-	-	-	-
16	18-09 ТАБЛ3-838 Кв:3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2 м	50,00	0,19	-	9	-	-	-	-
17	С152-164	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПв,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	1,38	22,00	-	58	-	-	-	-
18	24-16-49 П1-862	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-З-16 м	340,00	0,17	-	58	-	-	-	-
19	ТО ЖЕ П1-864	-ТО ЖЕ РЗ-Ц-Х-З-22 м	30,00	0,23	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	руб.			868	-	-		-

			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			868	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			70	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			938	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	руб.			938	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			2818	134	51		231

			руб.					16		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			881	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	руб.			42	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			26	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	руб.			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	руб.			9	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			969	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			1167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I04	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7I	-		-
		Итого по смете	руб.			2295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7I	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

т.п. 503-4-55.88 Ал.IX ч 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-26

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на электрооборудование воздушно-тепловых завес для ворот

Основание: Серия I.494-2
Выпуск I3, АЭ-6,8,9

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,85 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,46 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,39 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль I,06 руб.
I м2 общей площади здания 0,II руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин: Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин: Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦКАЛЬК.I	Ящик управления IЯ шт	4,00	II,98 6,68	0,26 0,08	48	27	I -	9,90 0,I0	40 -
2	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	8,00	0,2I 0,2I	- -	2	2	- -	0,50 -	4 -
3	ЦII-I4-I	Датчик-реле, состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства, или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика компл.	4,00	0,58 0,57	- -	2	2	- -	I,00 -	4 -
4	Ц8-539-7	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании шт	4,00	0,86 0,37	- -	3	I	- -	0,60 -	2 -
5	ЦII-582-I	Коробка соединительная, количество зажимов, до: 8 шт	4,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	4	3	- -	I,00 0,0I	4 -
6	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 76 мм по стальным конструкциям I00м	0,04	32,00 9,26	7,54 2,28	I	-	- -	I6,00 2,94	I -
7	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям	1,20	34,80	I2,20	42	I7	I5	26,00	3I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м								
8	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	1,24	4,88 2,36	2,33 0,71	6	3	3 1	4,00 0,92	5 1
		100м								
9	Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	2,20	1,21	-	3	3	-	2,00	6
		100м		1,14	-			-	-	-
10	Ц8-169-1	=ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,64	5,69	-	4	3	-	8,00	5
		100шт		5,15	-			-	-	-
11	Ц8-472-8	=ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,24	51,80 16,90	1,60 0,10	12	4	- -	26,00 0,13	6 -
		100м								
12	Ц12-698-10	=РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПа ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	12,00	6,30 3,13	0,81 0,10	76	38	10 1	5,00 0,13	60 2
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			203	103	29		166
			----					---		---
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			203	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			85	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			22	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			310	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	124	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			310	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	124	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
13	КАЛЬК.1	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 1Я	4,00	96,08	-	384	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	17-04 ДОП.9 П.1-1197	=ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53	4,00	3,60 -	- -	14	-	- -	- -	- -
15	17-06-48 П.1-287 П.1-752	=ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ ПО-1-240-103 С ОПРАВОЙ	8,00	2,35 -	- -	19	-	- -	- -	- -
16	17-06-48	=ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-287	ШТ								
17	1504-9076	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ-ВПК-2110У2 ТУ 16-526.433-78	4,00	1,80	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			427	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			427	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			6	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			13	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			455	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			455	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-8 ТУ36-1753-75	4,00	2,36	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	24-16-49 П.1-050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Р3-Ц-Х20	4,00	0,22	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
20	05-03 П.8-0087	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПВХ-8-Р-ЭП25У	0,12	193,68	-	23	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
21	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	24,00	0,05	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,32	22,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
23	15-09 ТАБЛ. 4-005 К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ КРПТ-3.2,5+1,1,5КВ ММ	100,00	0,32	-	32	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.			73	-	- -		- -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			73	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			80	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			80	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			703	I03	29 7		I66 9
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			427	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			6	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			5	-	-		-
		Комплектация	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			455	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			276	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			29	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I8I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I24	-		-
		Итого по смете	руб.			845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I8I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I24	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

т.п.503-4-55 88 Ал IX ч.2

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-26

на приобретение и монтаж ящика управления IЯ

Основание: серия I.494-2 вып.I3.3-I, 3-3
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		брутто
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	нетто
					основной заработной платы	в том числе заработн. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика ПУЭНI0, размером 800х600х367 мм шт	I	I6,30	I,20 0,68	0,26 0,08	I6,30	I,20	0,68	0,26 0,08	I	I	-
2	I5-04 0I-006 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический А 63 м шт I,45+I,05	I	2,50	I,I4 0,78	-	2,50	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 04-I86 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЕ-07I шт 3,00+4,20	I	7,20	I,I5 0,55	-	7,20	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 04-223 I5-I7 I-386 8-574-44	То же, ПМЕ-II2 шт 5,I0+4,20	2	9,30	I,I5 0,55	-	I8,60	2,30	I,I0	-	0,9	I,80	-
5	I5-04 I2-0I4 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле времени РВП 72-3I22 шт 6,70+2,50	I	9,20	I,I9 0,73	-	9,20	I,I9	0,73	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
6	I5-04 03-065 I5-I7 I-379 8-574-6	Предохранитель ПРС-6П шт 0,55+0,65	4	I,20	0,66 / 0,34	-	4,80	2,64	I,36	-	0,4	I,60	-
7	I5-04 06-034 I5-I7 I-4I4 8-574-28	Переключатель пакетный ПП2-I0/H2 шт 4,80+3,30	2	8,I0	0,28 / 0,I6	-	I6,20	0,56	0,32	-	0,3	0,6	-
8	I5-04 I8-0II I5-07 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ 0IIУ3 шт 0,80+I,25	4	2,05	0,45 / 0,29	-	8,20	I,80	I,I6	-	0,5	2,0	-
9	I5-I7 I-495	Зажим отводной рейки шт	38	0,3	-	-	II,40	-	-	-	-	-	-
I0	I5-I7 I-505	Рамка для надписей шт	6	0,28	-	-	I,68	-	-	-	-	-	-
		Всего по калькуляции руб.	-	-	-	-	96,08	II,98	6,68	0,26 / 0,08	-	9,9	-

Составил инженер Т.В.Дорошина

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

т.п 503-4-55.88 Ал IX ч 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-27

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на автоматизацию производственных процессов

Основание: Ал.7 АП.СОI-I÷8
СО2-I

Сметная стоимость 7,05 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 3,66 тыс.руб.
б)монтажных работ 3,39 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 8,82 руб.
I м2 общей площади здания 0,99 руб.
I м3 объема здания 0,I3 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	32,00	0,2I 0,2I	- -	7	7	- -	0,50 -	I6 -
2	ЦII-405-4	Регулятор электрический температуры, тип РТ или разности температур, тип РРТ шт	5,00	3,I0 3,04	- -	I6	I5	- -	5,00 -	25 -
3	ЦII-I3-2	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-I079 шт	5,00	0,50 0,49	- -	3	2	- -	I,00 -	5 -
4	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий типа МТП-I60 шт	4,00	0,80 0,77	- -	3	3	- -	I,00 -	4 -
5	ЦII-III-2	Датчик-реле давления или напора /тяги/ типа ДШН-2,5 шт	2,00	I,78 I,62	0,04 0,0I	4	3	- -	3,00 0,0I	6 -
6	ЦII-I4-I	Датчик-реле, состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства, или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика типа ДТКБ-53 компл.	6,00	0,58 0,57	- -	3	3	- -	I,00 -	6 -
7	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое типа ТУДЭ-I ДУДЭ-4 шт	I9,00	0,36 0,35	- -	7	7	- -	I,00 -	I9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЦКАЛЬКУЛ,1	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 83Я	1,00	9,95	0,26	10	4	-	8,30	8
		ШТ		5,67	0,08			-	0,10	-
9	ЦКАЛЬКУЛ,2	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я	1,00	12,27	0,26	12	7	-	10,40	10
		ШТ		7,47	0,08			-	0,10	-
10	ЦРПИ ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ 904-02-15 85 812 ТАБЛ.1	=ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ 1(4,5,6,7)Ц ПРИТОЧНЫХ КАМЕР СЕРИИ ЩУП3-005	5,00	19,85	0,85	99	53	5	16,82	84
		ШТ		10,51	0,32			2	0,41	2
11	ЦКАЛЬК,3	=ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЩА	5,00	3,26	0,31	14	7	2	2,00	10
		ШТ		1,39	-			-	-	-
12	Ц11-582-1	=КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО; 8	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
13	Ц8-408-1	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 28ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,05	32,00	7,54	2	-	-	14,00	1
		100М		9,26	2,28			-	2,94	-
14	Ц8-408-3	=ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	12,00	0,83	-	10	4	-	1,00	12
		ШТ		0,32	-			-	-	-
15	Ц12-523-2	=ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	6,00	0,24	0,02	1	1	-	0,40	2
		М		0,21	-			-	-	-
16	Ц12-811-1	=ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	6,00	0,76	-	5	4	-	1,00	6
		ШТ		0,72	-			-	-	-
17	Ц8-417-1	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,43	34,80	12,20	50	21	18	26,00	37
		100М		14,40	3,85			6	4,97	7
18	Ц8-418-4	=ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,24	7,24	0,13	9	7	-	10,00	12
		100М		5,83	0,05			-	0,04	-
19	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	2,84	4,88	2,33	14	7	7	4,00	11
		100М		2,36	0,71			2	0,92	3
20	Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	7,51	1,21	-	9	9	-	2,00	15
		100М		1,14	-			-	-	-
21	Ц8-600-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	1,61	40,80	22,80	98	38	37	41,00	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			14	10,84	17
		100М								
22	Ц8-146-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО13КГ	10,33	68,00	12,70	496	188	131	31,00	320
				18,20	4,04			42	5,21	54
		100М								
23	Ц8-156-8	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	114,00	0,68	-	78	23	-	1,00	114
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-156-9	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	72,00	0,85	-	61	26	-	1,00	72
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц8-529-5	=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	22,00	1,99	0,05	44	24	1	2,00	44
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
26	Ц8-529-6	=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	9,00	2,43	0,05	22	12	-	2,00	18
				1,33	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
27	Ц12-698-10	=РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	25,00	6,30	0,81	158	78	20	5,00	125
				3,13	0,10			2	0,13	3
		ШТ								
28	Ц11-650-12	=ОПРАВА ЗАКЛАДНАЯ С САЛЬНИКОМ ИЛИ ФЛАНЦЕВАЯ С БОБЫШКОЙ,В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ИЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ	42,00	0,94	0,04	39	36	3	1,00	42
				0,86	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц11-642-1	=УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	4,00	0,34	0,04	1	1	-	1,00	4
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц11-711-1	=ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО110	25,00	0,94	-	14	13	-	1,00	25
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
31	Ц11-712-1	=ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	5,00	0,13	-	1	1	-	0,20	1
		1ВВОД		0,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1293	607	224		1121
			РУБ.					68		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1293	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	765	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	765	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
32	17-06-48 П.1-364 П.1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У2.1.240.441 С ОПРАВОЙ 2У	7,00	3,25	-	23	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
33	17-06-48 П.1-364	-ТО ЖЕ,У2.1.240.441 БЕЗ ОПРАВЫ(ЗАПАС)	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
34	17-06-48 П.1-286 П.1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ П5.1.240.66 С ОПРАВОЙ 2П	14,00	2,35	-	33	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
35	17-06-48 П.1-286	-ТО ЖЕ,П5.1.240.66 БЕЗ ОПРАВЫ(ЗАПАС)	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
36	17-06-48 П.1-362 П.1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У2.1.240.201 С ОПРАВОЙ 2У	7,00	2,95	-	21	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
37	17-06-48 П.1-362	-ТО ЖЕ,У2.1.240.201 БЕЗ ОПРАВЫ(ЗАПАС)	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
38	17-06-48 П.1-456	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ТБ-2М	7,00	0,26	-	2	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
39	17-04 ДОП.22 П.5-1723	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3	5,00	120,00	-	600	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
40	17-04 ДОП.26 П.1-1251	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-1079	5,00	3,10	-	15	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
41	17-06-48 П.1-360 П.1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У2.1.240.104 С ОПРАВОЙ 2У	4,00	2,90	-	12	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
42	17-06-48 П.1-360	-ТО ЖЕ,У2.1.240.104 БЕЗ ОПРАВЫ(ЗАПАС)	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
43	1704-20081	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР,	4,00	5,80	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТП-160 ТУ25-02-181071-78 ШТ		-	-			-	-	-
44	1704-10040	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	19,00	20,60 -	- -	391	-	- -	- -	- -
45	1704-50499	ДАТЧИК-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА НАПОРА ДПН ТУ25-02-161384-78 ШТ	2,00	14,70 -	- -	29	-	- -	- -	- -
46	17-04 АОП,9 П,1-1197	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53 ШТ	6,00	3,60 -	- -	22	-	- -	- -	- -
47	1504-18091 ПРИМЕН,	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ 112-1УЗ ПКЕ112-2УЗ ТУ 16-526,216-78 ШТ	12,00	1,45 -	- -	17	-	- -	- -	- -
48	1504-18093	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2УЗ ТУ 16-526,216-78 ШТ	10,00	1,95 -	- -	19	-	- -	- -	- -
49	15-04 АОП,85 П,18-245 П,18-249 15-07 П,05-066	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231-40УЗ ШТ	7,00	12,90 -	- -	90	-	- -	- -	- -
50	15-04 АОП,85 П,18-243 П,18-249	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21,141-40УЗ ШТ	2,00	10,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
51	КАЛЬКУЛ,1	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЗЯ ШТ	1,00	89,47 -	- -	89	-	- -	- -	- -
52	КАЛЬКУЛ,2	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я ШТ	1,00	108,65 -	- -	109	-	- -	- -	- -
53	КАЛЬК,3	ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЩА ШТ	5,00	99,25 -	- -	496	-	- -	- -	- -
54	ГПИ ЭЛЕКТР ПРОЕКТ 904-02-15 85 В12 ТАБЛ,1	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 1(4,5,6,7)Щ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР СЕРИИ ЩУП3-005 ШТ	5,00	285,00 -	- -	1425	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 руб.				3441	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		руб.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			3641	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	руб.			47	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			106	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	руб.			40	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	руб.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			3666	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			3666	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
55	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	0,06	23,60	-	1	-	-	-	-
		1000М	-	-				-	-	-
56	15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ.2КВ ММ	0,93	15,62	-	15	-	-	-	-
		1000М	-	-				-	-	-
57	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,16	166,00	-	27	-	-	-	-
		1000М	-	-				-	-	-
58	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,87	195,00	-	170	-	-	-	-
		1000М	-	-				-	-	-
59	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	0,01	211,00	-	2	-	-	-	-
		1000М	-	-				-	-	-
60	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	2,00	0,28	-	1	-	-	-	-
		М	-	-				-	-	-
61	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,04	367,00	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,С числом жил и сечением,мм2;10Х2,5		-	-			-	-	-
		1000М								
62	С151-2284	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,С числом жил и сечением,мм2;14Х2,5	0,05	458,00	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
63	С151-2285	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,С числом жил и сечением,мм2;19Х2,5	0,07	592,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
64	С156-25	=МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	186,00	4,63	-	861	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
65	01-13 ТАБ.18.1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РОСТ 8734-75 14,2-10	6,00	0,49	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
66	05-03 П.8-0087	=ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ПВХ-В-Р,ЭП25У	143,00	0,19	-	27	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
67	С159-544	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	12,40	1,51	-	19	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
68	24-16-49 П.1-051	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х22	3,00	0,23	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
69	2405-1012	=ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78	12,00	1,85	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	2405-1348	=КОРОБКИ=У994МУ3 ТУ36-1689-78	12,00	0,54	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	24-05 ДОП.25 П.1-1509	=КОРОБКА С НАБОРНЫМИ ЗАЖИМАМИ КЗНОВУ2	1,00	5,58	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	24-07-02 П.6	=КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ,ДУ=15 16М1	6,00	0,76	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	24-18-29 Ч.1 П.06-053	=ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 16-229П	46,00	1,92	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1330	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1330	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			I330	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I05	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I435	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			I435	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			6064	607	224		II2I
			руб.					68		86
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			344I	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			47	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I06	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			40	-	-		-
		Комплектация	руб.			32	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			3666	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			2623	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	90	-		-
		Плановые накопления	руб.			248	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			3387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I254
		Сметная заработная плата	руб.			-	765	-		-
		Итого по смете	руб.			7053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I254
		Сметная заработная плата	руб.			-	765	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил старший инженер Н.И.Жуков

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

т.п. 503-4-55.88 Ал.IX ч 2

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-27

на приобретение и монтаж ящика управления 83Я

Основание: чертежи АП-0I-00СБ
АП-0I-00СХ

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	брутто нетто
					основной заработной платы	в том числе заработн. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика размером 800х600х350 мм шт	I	I6,30	I,2 0,68	0,26 0,08	I6,30	I,2	0,68	0,26 0,08	I	I	-
2	Расчет № I I5-I7 п.I-506	Блок управления Б5437-3074ГУХЛ4 шт 37,32+I,50	I	38,82	4,0 2,36	-	38,82	4,0	2,36	-	3	3	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-544 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель ПМЛ-II0I-04Б шт 5,0+4,2	2	9,2	I,I5 0,55	-	I8,40	2,30	I,I0	-	0,9	I,80	-
4	I5-07 п.5-049 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АС 42023У3 шт I,I5+0,75	2	I,90	0,55 0,33	-	3,80	I,I0	0,66	-	0,5	I,0	-
5	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 шт 0,80+I,25	3	2,05	0,45 0,29	-	6,I5	I,35	0,87	-	0,5	I,5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
6	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУЗ-IO шт	20	0,3	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого по калькуляции руб.					89,47	9,95	5,67	0,26 0,08	-	8,30	-

Составил ст.инженер Н.И.Жуков

Проверила рук.группы И.Г.Казанкова

РАСЧЕТ № I к калькуляции № I к смете № I-27
на приобретение и монтаж блока управления Б5437-3074 ГУХЛ

Основание: РП.ОХЛ.084.2I4
Составлен в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	брутто нетто
					основной заработной платы	в том числе заработ. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I08	Плита металлическая 250хI95 мм м2	0,05	5,30	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-
2	I5-04 доп.2 п.0I-40I п.0I-072 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2026-I0У3 шт 6,60+I,75+2,70	I	II,05	I,I4 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-553 I5-I7 п.I-386 8-574-45	Пускатель магнитный ПМЛ-I50I-04 шт I0,60+4,20	I	I4,80	I,67 0,85	-	I4,80	I,67	0,85	-	I	I	-
4	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2004 шт 2,70+2,50	I	5,20	I,I9 0,73	-	5,20	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ3-I0 шт	20	0,3	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого по калькуляции руб.					37,32	4,0	2,36	-	-	3	-

Составил старший инженер Н.И.Жуков
Проверила руководитель группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № I-27

т.п.503-4-55.88 Ал.IX ч.2

на приобретение и монтаж ящика управления Я

Основание: АП-02-00СБ
АП-02-00СХ

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	Всего	брутто / нетто
					основной заработной платы	в том числе заработн. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350 мм шт	I	I6,30	I,2 0,68	0,26 0,08	I6,30	I,2	0,68	0,26 0,08	I	I	-
2	I5-04 п.0I-0I0 I5-I7 п.I-35I 8-574-I9	Выключатель АП50-2МТУЗ шт 3,0+2,0	I	5,0	I,23 0,75	-	5,0	I,23	0,75	-	I	I	-
3	I5-04 доп.4I п.I3-337 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле РТЛ-2204Б шт 4,85+2,50	5	7,35	I,I9 0,73	-	36,75	5,95	3,65	-	I	5	-
4	I5-04 доп.I2 п.I2-240 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-0404Б шт 2,70+2,50	3	5,20	I,I9 0,73	-	I5,60	3,57	2,I9	-	I	3	-
5	I5-04 п.I3-246 I5-I7 п.I-489 8-574-57	Блок БПН-II/2 УХЛ4 шт I7,I0+2,90	I	20,0	-	-	20	-	-	-	-	-	-
		вывод	2	-	0,I6 0,I	-	-	0,32	0,2	-	0,2	0,4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
6	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ3-IO шт	50	0,3	-	-	I5,0	-	-	-	-	-	-
		Итого по калькуляции руб.					I08,65	I2,27	7,47	0,26 0,08	-	I0,4	-

Составил старший инженер Н.И.Жуков

Проверила руководитель группы И.Г.Казанкова

т.п. 503-4-55.88Ал.IX ч.2

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 к смете № I-27
на приобретение и монтаж щита автоматизации I (4,5,6,7) ЩА

Основание: ТП.904-02-I4.85
АП.Ш.л.5.9,I0,I2

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		брутто
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	нетто
					основной заработной платы	в том числе заработ. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 доп.7 п.0I-I0I5 II-680-4	Металлоконструкции щита шкафного малогабаритного ЩШМ-600х400х250 мм шт	I	20,0	3,28 I,39	0,3I 0,II	20,0	3,28	I,39	0,3I 0,II	2	2	-
2	I5-04 п.0I-033 п.I-35I	Выключатель АК63-IМ 7,20 + I,05 шт	5	8,25	-	-	4I,25	-	-	-	-	-	-
3	I5-04 доп.72 п.I2-20I I5-I7 п.I-428	Реле промежуточное ПЭ-36УЗ 3,30 + 2,50 шт	5	5,80	-	-	29,0	-	-	-	-	-	-
4	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУЗ-I0 шт	30	0,3	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-
		Итого по калькуляции	руб.	-	-	-	99,25	3,28	I,39	0,3I 0,II			

Составил старший инженер Н.И.Жуков
Проверила руководитель группы И.Г.Казанкова

т.п.503-4-55.88 Ал.IX ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-28

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на с в я з ь

Основание: Ал.7 СС.СОI+5

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,I3 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,32 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 0,56 руб.
I м2 общей площади здания 0,09 руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
		Телефонная связь								
I	ЦI0-I27-2	Аппарат телефонный настенный системы:ЦБ или АТС, или блокиратор шт	2,00	0,46 / 0,39	- / -	I	I	- / -	0,70 / -	I / -
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I / I,62	0,55 / 0,I8	4	2	- / -	3,00 / 0,23	3 / -
3	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм, кг, до: I I00м	0,45	3I,60 / I8,90	5,97 / I,92	I4	9	3 / I	35,00 / 2,48	I6 / I
4	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене:кирпичной I00м	0,30	7,92 / 7,5I	- / -	2	2	- / -	I3,00 / -	4 / -
5	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене:бетонной I00м	0,40	II,20 / I0,80	- / -	4	4	- / -	I9,00 / -	8 / -
6	Ц8-396-7	Провод ЛТВ-П на стальной проволоке I00м	0,85	86,I0 / I2,60	2I,30 / 6,8I	73	II	I8 / 6	22,00 / 8,78	I9 / 7
7	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, емкость I0х2 шт	I,00	4,50 / 2,33	0,70 / 0,22	5	2	- / -	4,00 / 0,28	4 / -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. / руб.				I03	3I	2I / 7		55 / 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
8	НОМЕНКЛ. СПРАВОЧН. ПЕРМСКОГО ТЕЛЕФ.ЗАВ-ДА НА 1987Г.	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ ТА-11322	2,00	22,00	-	44	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			44	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			44	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			47	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			47	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								
9	С151-2526	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	45,00	0,16	-	7	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
10	С152-501	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	155,00	0,02	-	3	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			10	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			11	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ЭЛЕКТРОЧАСИФИКАЦИЯ								
11	Ц10-772-4	=ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ НА КРОНШТЕЙНЕ	1,00	3,77	-	4	1	-	2,00	2
		ШТ		1,26	-			-	-	-
12	Ц10-775-2	=КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	1,00	0,40	-	1	-	-	0,60	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
13	Ц10-54-12	=ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЯ	0,10	11,20	-	1	1	-	19,00	2
		100М		10,80	-			-	-	-
14	Ц8-396-7	=ПРОВОД.ЛТВ-П НА СТАЛЬНОЯ ПРОВОЛОКЕ	0,40	86,10	21,30	34	5	9	22,00	9
		100М		12,60	6,81			3	8,78	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			40	7	9		14
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.=	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								
15	17-03 422	=ЧАСЫ ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ	1,00	21,66	-	22	-	-	-	-
	01-091	ВЧС2-М2П8-24Р-400-303К		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С152-501	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	0,05	23,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С155-13	1000М •КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		24	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		26	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		26	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАДИОФИКАЦИЯ								
18	Ц10-397-7	•ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	3,00	2,73	-	8	7	-	4,00	12
		ШТ		2,34	-			-	-	-
19	Ц10-779-2	•КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П НА СТЕНЕ	4,00	0,40	-	2	1	-	0,60	2
		ШТ		0,36	-			-	-	-
20	Ц10-54-12	•ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЕ	3,00	11,20	-	34	32	-	19,00	57
		100М		10,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		44	40	-		71
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ								
21	16-01 А.27	•ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГВ-48	3,00	26,00	-	78	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,2-690	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			78	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			78	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			83	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								
22	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВ1 ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	1000М 0,30	25,90	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ 4,00	0,14	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			9	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			352	78	30		140
			----					---------		---------
			РУБ.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			122	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			130	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			32I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I58
		Сметная заработная плата	руб.			-	99	-		-
		Итого по смете	руб.			45I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I58
		Сметная заработная плата	руб.			-	99	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил старший инженер Н.И.Жуков

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

т.п. 503-4-55.88 Ал.IX ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-29

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения

на пожарную сигнализацию

Основание: Ал.7 2СС.СОI-3

Сметная стоимость 3,22 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования I,49 тыс.руб.
б)монтажных работ I,73 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I автомобиль 4,03 руб.
I м2 общей площади здания 0,50 руб.
I м3 объема здания 0,07 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
		Пожарная сигнализация								
I	ЦIО-742-I	Концентратор приемно-контрольный охранно-пожарный КПКОП-0I04I-30-I-ТОПАЗ шт	I,00	20,20 I7,70	- -	20	I8	- -	26,00 -	26 -
2	ЦIО-742-2	Блок линейный на I0 лучей шт	2,00	I0,40 9,23	- -	2I	I8	- -	I4,00 -	28 -
3	ЦIО-743-2 В.У. К ОТДЕЛУВ П.2 К=I,I	Извещатели ПС автоматические:многократного действия в нормальном исполнении на высоте свыше 5м тип ИП-I05-2/I шт	240,00	I,06 0,97	- -	254	233	- -	I,00 -	240 -
4	ЦIО-743-I2	Извещатель лучевой системы всех типов,устанавливаемый:на кирпичной или бетонной стене,колонне,столбе типа ИПР шт	4,00	3,9I 2,79	- -	I6	II	- -	4,00 -	I6 -
5	Ц8-I22-5	Блок аккумуляторов кислотных,шестиэлементный,емкость, А.4,до:54 блок	4,00	0,92 0,64	- -	4	3	- -	I,00 -	4 -
6	Ц8-I25-2	Формирование батарей переносных аккумуляторов	I,00	59,60	-	60	58	-	74,00	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИСЛОТНЫХ		58,40	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц8-125-6	-КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ БАТАРЕЯ КИСЛОТНЫХ	3,00	41,70	-	125	123	-	52,00	156
		ШТ		60,90	-			-	-	-
8	Ц8-126-6	-ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ДВУХЪЯРУСНЫЙ	1,00	8,33	-	8	7	-	11,00	11
		ШТ		7,06	-			-	-	-
9	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО 32	2,00	1,47	0,04	3	2	-	2,00	4
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
10	Ц10-775-2	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2П НА СТЕНЕ	27,00	0,40	-	11	9	-	0,60	16
		ШТ		0,34	-			-	-	-
11	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ МЛТ-0,25	140,00	0,14	-	20	20	-	0,22	31
		ШТ		0,14	-			-	-	-
12	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,10	60,80	22,80	6	2	2	41,00	4
				23,40	8,60			1	10,84	1
		100М								
13	Ц8-146-1	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	0,35	48,00	12,70	17	6	4	31,00	11
				18,20	4,04			1	5,21	2
		100М								
14	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,70	7,92	-	6	5	-	13,00	9
				7,51				-	-	-
		100М								
15	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	2,70	11,20	-	30	29	-	19,00	51
				10,80	-			-	-	-
		100М								
16	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	8,00	12,92	-	103	99	-	21,85	175
				12,42	-			-	-	-
		100М								
17	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0,10	38,40	0,10	4	2	-	31,00	3
				17,30	0,03			-	0,04	-
		100М								
18	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	4,00	0,85	-	5	1	-	1,00	4
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			711	646	6		843
			РУБ.					2		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			711	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		915
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	745	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		915
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	745	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
19	1602-80/9 П.03-0130	=КОНЦЕНТРАТОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ТОПАЗ КПКОП 01041-30-1 К-Т	1,00	1300,00 - -		1300	-	- - -		-
20	1511-1008	=БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ, ТРАКТОРОВ, ДОРОЖНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН=6СТ-50ЭМ ШТ	4,00	20,50 - -		82	-	- - -		-
21	НОМЕНКЛ. З-Д СИГНАЛ Г.ОВНИНСК	=ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ШТ	4,00	4,20 - -		17	-	- - -		-
22	ЦМО-8 ПРИЛОЖ.3 ТАБЛИЦА 6 ЕРЕР-84 П.1.7	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ КВТ.Ч	40,80	0,03 - -		1	-	- - -		-
23	36-09 П.1-0126	=РЕЗИСТОР МЛТ 0,2-6,8КОМ 10 ПРОЦ. 10ШТ	14,00	0,10 - -		1	-	- - -		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1401	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1401	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			20	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			43	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			17	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1495	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1495	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	16-02 А,14 П,03-0140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ,МАГНИТНЫЙ ИП 105-2/1 ШТ	240,00	0,87	-	209	-	-	-	-
25	56-01-01 П,39	-ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШТ	1,00	53,77	-	54	-	-	-	-
26	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАЧИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4 1000М	0,01	190,00	-	2	-	-	-	-
27	С151-1810	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;27Х0,75 1000М	0,04	678,00	-	24	-	-	-	-
28	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	0,01	29,50	-	1	-	-	-	-
29	С152-177	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;0,75 1000М	0,06	19,80	-	1	-	-	-	-
30	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	1,10	23,10	-	25	-	-	-	-
31	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	27,00	0,16	-	6	-	-	-	-
32	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3 КОМПЛЕКТ	4,00	4,63	-	19	-	-	-	-
33	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-32 ТУ36-1753-75 ШТ	2,00	5,58	-	11	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			350	-	-		-
			РУБ.					-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			350	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			27	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			377	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			377	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2462	646	6		863
			руб.					2		3
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I40I	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			20	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			43	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I7	-	-		-
		Комплектация	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I495	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I06I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	97	-		-
		Плановые накопления	руб.			I26	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		9I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	745	-		-
		Итого по смете	руб.			3224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		9I5
		Сметная заработная плата	руб.			-	745	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил старший инженер Н.И.Жуков

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-30

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

на приобретение инструментов, производственного приспособления и инвентаря

Основание: Штатная ведомость

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,11 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания - руб.
I м3 объема здания - руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	ЕУКРУПНЕН СМЕТНЫЕ НОРМЫ МЕТОДИЧ УКАЗАНИЯ ГОССТРОЯ СССР	Приобретение инструментов производственных приспособлений и инвентаря из расчета 20руб. на одного производственного рабочего рабочих Цена:20.I,06=21,2	95,00	21,20	-	2014	-	-	-	-
2	ЕТО ЖЕ	Приобретение хозяйственного инвентаря из расчета 10руб.на одного работающего раб	110,00	10,00	-	1100	-	-	-	-
	Итого прямые затраты по смете	руб.				3114	-	-		-
		руб.								
	в том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				2014	-	-		-
	Стоимость прочих работ	руб.				1100	-	-		-
	Итого по смете	руб.				3114	-	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Производственные помещения.

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
А. Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	3550(2751)
Сметная заработная плата, руб.	2325
Строительные машины, руб.	1054
Б. Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	27611(22701)
Сметная заработная плата, руб.	19616
Строительные машины, руб.	5923
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	31161(25452)
Сметная заработная плата, руб.	21941
Строительные машины, руб.	6977
II. Специальные строительные работы (подземное хозяйство)	
Затраты труда, чел.ч.	6488(5684)
Сметная заработная плата, руб.	4377
Строительные машины, руб.	786
III. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	6664(6072)
Сметная заработная плата, руб.	4548
Строительные машины, руб.	247

I	2
IУ. Монтажные работы	
А. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.ч.	5736(5348)
Сметная заработная плата, руб.	3621
Строительные машины, руб.	327
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	1983(1597)
Сметная заработная плата, руб.	1330
Строительные машины, руб.	714
В. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.ч.	1835(1548)
Сметная заработная плата, руб.	1223
Строительные машины, руб.	539
Г. Автоматизация	
Затраты труда, чел.ч.	1254(1121)
Сметная заработная плата, руб.	765
Строительные машины, руб.	224
Д. Электрооборудование КТП	
Затраты труда, чел.ч.	143(119)
Сметная заработная плата, руб.	89
Строительные машины, руб.	31
Е. Электрооборудование ворот	
Затраты труда, чел.ч.	252(221)
Сметная заработная плата, руб.	171
Строительные машины, руб.	51

1	2
И. Электрооборудование воздушно-тепловых завес	
Затраты труда, чел.ч.	I8I(I66)
Сметная заработная плата, руб.	I24
Строительные машины, руб.	29
К. С в я з ь	
Затраты труда, чел.ч.	I58(I40)
Сметная заработная плата, руб.	99
Строительные машины, руб.	30
Л. Защитные и предупредительные средства по технике безопасности	
Затраты труда, чел.ч.	-
Сметная заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
М. Пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел.ч.	9I5(863)
Сметная заработная плата, руб.	745
Строительные машины, руб.	6
Всего	
Затраты труда, чел.ч.	56770(48331)
Заработная плата, руб.	39033
Строительные машины, руб.	996I

Примечание: В скобках указана трудоемкость из прямых затрат основных рабочих строителей

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил ведущий инженер Т.Н.Федосеева
Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать 21.09 1989 г.
Заказ Т-3267 Тираж 50

gost.e-ecolog.ru