ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-55.88

Производственный корпус станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

Альбом X

С М Е Т Ы

10027/12

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-55.88

Производственный корпус станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей

Альбом X

С М Е Т Ы

Бытовые помещения

Стоимость:

общая	-	82,06 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	-	68,90 тыс.руб.
I куб.м. здания	-	36,5I руб.

Разработан
Гипропромсельстроем
Госагропрома СССР

Утвержден и введен в действие
Гипропромсельстроем
Приказ от 1-04-88г. № 120

Главный инженер института С.А.Шестернев

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
I	2	3
I. Пояснительная записка	3	
2. Объектная смета № I. Производственный корпус станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Административно-бытовые помещения	4-5	
3. Локальная смета № I-I. На общестроительные работы	6-36	
4. Локальная смета № I-2. На водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный	37-40	
5. Локальная смета № I-3. На канализацию бытовую	41-43	
6. Локальная смета № I-4. На водостоки	44-46	
7. Локальная смета № I-5. На горячее водоснабжение	47-50	
8. Локальная смета № I-6. На отопление	51-54	
9. Локальная смета № I-7. На теплоснабжение	55-58	
I0. Локальная смета № I-8. На индивидуально-тепловой пункт	59-65	
II. Локальная смета № I-9. На вентиляцию	66-72	
I2. Локальная смета № I-I0. На технологическое оборудование буфета	73-75	
I3. Локальная смета № I-II. Гардеробное оборудование	76-77	
I4. Локальная смета № I-I2. На электроосвещение	78-82	
I5. Локальная смета № I-I3. На силовое электрооборудование	83-90	
I6. Локальная смета № I-I4. На автоматизацию	91-96	
I7. Локальная смета № I-I5. На охранную сигнализацию	97-99	
I8. Локальная смета № I-I6. На связь	100-105	
I9. Ведомость потребности в производственных ресурсах	106-107	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому рабочему проекту составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982 года.

Сметная стоимость определена в базисных ценах на основании локальных смет, составленных в ценах и нормах, введенных в действие с I января 1984 года.

Основными нормативами документации при составлении смет принимались:

сборники Единых районных единичных расценок в ценах и нормах 1984 г. (ЕРЕР-84) для первого территориального базисного района (подрайон Ia) Московской области;

сборники расценок на монтаж оборудования;

прейскуранты оптовых цен на машины и оборудование, введенные в действие с I января 1982 года;

сборники единых расценок на строительные работы для строек Московской области изделия 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 1.04.83 г. № 276р;

сборники сметных цен на местные строительные материалы изделия 1983 года, утвержденные распоряжением Исполкома Мособлсовета от 7.01.83 г. № 22р.

Потребность всех ресурсов в сметах исчислена по строительным нормам и правилам (СНиП) части IУ.

В сметах приняты следующие начисления:

Накладные расходы

на строительные работы	- 16,5%
на монтаж металлоконструкций	- 8,6%
на внутренние санитарно-технические работы	- 13,3%
на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83 г. № 249;	
плановые накопления	- 8%

На стоимость оборудования приняты следующие начисления:

транспортные расходы	- 3%
заготовительно-складские расходы	- 1,2%
комплектация оборудования, кабельных и других изделий	- 0,7%
комплектация арматуры приборов и средств автоматизации	- 1%

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Составил ведущий инженер Т.Н.Федосеева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

Сметная стоимость 82,06 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания I22,05 руб.
I м3 объема здания 36,5I руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	54,69	-	-	0,I2	54,8I	-	-	-	м3	I887,3	28,97
2	I-2	Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный	0,96	-	-	-	0,96	-	-	-	"	"	0,5I
3	I-3	Канализация бытовая	0,95	-	-	-	0,95	-	-	-	"	"	0,50
4	I-4	Водостоки	0,I9	-	-	-	0,I9	-	-	-	"	"	0,I0
5	I-5	Горячее водоснабжение	0,8I	-	-	-	0,8I	-	-	-	"	"	0,43
6	I-6	Отопление	0,89	-	-	-	0,89	-	-	-	"	"	0,47
7	I-7	Теплоснабжение	0,28	-	0,05	-	0,33	-	-	-	"	"	0,I8
8	I-8	Индивидуально-тепловой пункт	2,23	0,06	0,20	-	2,49	-	-	-	"	"	I,2I
9	I-9	Вентиляция	3,86	0,02	-	-	3,88	-	-	-	"	"	2,05
I0	I-I0	Технологическое оборудование буфета	-	0,09	7,60	-	7,69	-	-	-	"	"	0,04
II	I-II	Гардеробное оборудование	-	-	4,I6	-	4,I6	-	-	-	"	"	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I2	Электроосвещение	-	2,88	-	-	2,88	-	-	-	м3	I887,3	I,53
I3	I-I3	Силовое электрооборудование	-	0,36	0,33	-	0,69	-	-	-	"	"	0,I9
I4	I-I4	Автоматизация	-	0,29	0,38	-	0,67	-	-	-	"	"	0,I5
I5	I-I5	Охранная сигнализация	-	0,06	-	-	0,06	-	-	-	"	"	0,03
I6	I-I6	Связь	-	0,28	0,32	-	0,60	-	-	-	"	"	0,I5
		Всего по смете:	64,86	4,04	I3,04	0,I2	82,06	-	-	-			36,5I

Сметная стоимость прогрессивных видов СМР 54,69 тыс.руб.

Удельный вес прогрессивных видов СМР 79,38%

Главный инженер института С.А.Шестернев

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил ведущий инженер Т.Н.Федосеева

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на общестроительные работы

Основание: Ал.X АСI+I3; КЖI+9

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 54,8I тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 97,09 руб.
I м3 объема здания 28,97 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-230 ЭСН29-I Т.Ч. П.I.II ТАБ.3 П.5 К=I,I	Снятие растительного грунта слоем I5см бульдозером 80л.с. с перемещением до I0м I000м3	0,09	37,I8 / -	37,I8 / I2,98	3	-	3 / I	- / I8,69	- / 2
2	EI-237 ЭСН29-8 Т.Ч. П.I.II ТАБ.3 П.5 К=I,IК=4	Добавляется на последующие 40м до 50м I000м3	0,09	I2I,83 / -	I2I,88 / 42,59	II	-	II / 4	- / 6I,33	- / 5
3	EI-I74 ЭСН22-I4 Т.Ч. П.I.II ТАБ.3 П.3 К=I,I5	Погрузка растительного грунта экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в автосамосвалы I000м3	0,09	I49,66 / 6,4I	I43,04 / 59,22	I3	I	I2 / 5	I3,00 / 85,28	I / 7
4	C3I0-I	Транспортирование грунта на расстояние Iкм т Цена87.I,2	I04,00	0,29 / 0,06	- / -	30	6	- / -	0,09 / -	9 / -
5	EI-I94 ЭСН25-I Т.Ч.	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	0,09	II,63 / I,30	I0,I9 / 3,27	I	-	I / -	2,63 / 4,7I	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	1000М3								
6	Е1-56 ЭСН11-14 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	150,82 6,53	144,29 59,80	16	1	16 7	13,20 86,11	1 9
		1000М3								
7	Е1-175 ЭСН22-14 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	178,21 7,64	170,30 70,61	15	1	15 6	15,50 101,68	1 9
		1000М3								
8	С310-1	=ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА 1КМ	155,00	0.29	-	65	9	-	0,09	14
		Т Объем1,8,86		0,06	-			-	-	-
9	Е1-195 ЭСН25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,09	14,33 1,59	12,47 3,99	1	-	1 -	3,23 5,73	- -
		1000М3								
10	Е1-960 ЭСН80-2	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	0,05	74,50	-	4	4	-	154,00	8
		100М3		74,50	-			-	-	-
11	Е1-968 ЭСН81-2	=ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ЗА СТЕНКИ КАНАЛА	0,03	46,00	-	1	1	-	99,30	3
		100М3		46,00	-			-	-	-
12	Е1-231 ЭСН29-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	=ЗАСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10ММ	0,09	44,88 -	44,88 15,73	4	-	4 1	- 22,65	- 2
		1000М3								
13	Е1-238 ЭСН29-9 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1К=2	=ДОПОЛНЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М ДО 30М	0,09	71,06	71.06	6	-	6	-	-
		1000М3		-	24,86			2	35,80	3
14	Е1-995 ЭСН85-2	=ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ	0,22	69,30 52,60	16,70 7,47	15	12	4 2	113,00 10,76	25 2
		100М3								
15	Е1-1185 ЭСН118-11	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	1,11	11,60 7,40	4,20 2,73	13	8	5 3	13,40 3,93	15 4
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			173	43	78		77
			РУБ.					31		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			178	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			31	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			=	2	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			15	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			224	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		121
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			=	76	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			224	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.=Ч			=	=	=		121
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			=	76	=		=
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е8-10	=УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	10,80	9,31	0,32	101	4	3	0,80	9
	ЭСН3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 100ММ								
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1
17	Е8-11	=УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,60	11,99	0,37	19	1	=	0,89	1
	ЭСН3-2	ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		ТОЛЩИНОЙ 100ММ		0,45	0,11			=	0,14	=
		М3								
18	Е7-1	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	7,00	1,52	1,15	11	3	8	0,65	5
	ЭСН1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,37	0,82			3	0,94	4
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т								
		ШТ								
19	Е7-2	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	41,00	2,09	1,59	86	21	65	0,86	35
	ЭСН1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,30	0,57			23	0,74	30
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т								
		ШТ								
20	СЦМ3	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	6,00	20,10	=	121	=	=	=	=
	П.34	ФЛ12.12-1								
		ШТ		=	=			=	=	=
21	СЦМ3	=ТОЖЕ,ФЛ10.24-1	8,00	34,90	=	279	=	=	=	=
	П.56	ШТ								
				=	=			=	=	=
22	СЦМ3	=ТОЖЕ,ФЛ10,12-1	4,00	17,30	=	69	=	=	=	=
	П57	ШТ								
				=	=			=	=	=
23	СЦМ	=ТОЖЕ,ФЛ6.24=4	23,00	23,80	=	547	=	=	=	=
	АОП1	ШТ								
	П.1757			=	=			=	=	=
24	СЦМ3	=ТО ЖЕ,ФЛ6,12-4	7,00	12,00	=	84	=	=	=	=
	АОП1	ШТ								
	П1758			=	=			=	=	=
25	Е7-400	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	54,00	1,50	0,79	81	12	43	0,39	21
	ЭСН36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,22	0,29			16	0,37	20
26	Е7-401	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	24,00	1,95	1,09	47	7	27	0,53	13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ЭСН36-2	подвалов массой до I т шт		0,30	0,40			I0	0,52	I2
27	Е7-402 ЭСН36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т шт	38,00	2,96 0,47	I,63 0,60	II2	I8	62 23	0,82 0,77	3I 29
28	СЦМ2 П.I2-2	Стоимость блоков стен подвалов ФБС24.4.6Т шт	36,00	22,60 -	- -	859	-	- -	- -	- -
29	СЦМ Ш2-5	То же, ФБСI2.4-6Т шт	24,00	I2,I0 -	- -	290	-	- -	- -	- -
30	СЦМ2 П.I2-8	То же, ФБСI2.4-3Т шт	I6,00	5,83 -	- -	93	-	- -	- -	- -
3I	СЦМ2 П.I2-I2	То же, ФБС9.4-6Т шт	38,00	9,0I -	- -	342	-	- -	- -	- -
32	Е7-445 ЭСН 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3	0,28 0,08	0,I5 0,06	3	I	2 I	0,I3 0,08	2 I
33	СЦМ-I П.9-92	Стоимость железобетонных перемычек ЗПБI8-37 м3	0,I44	64,40 -	- -	9	-	- -	- -	- -
34	СЦМ-I ТАБ3-I П6	Стоимость арматуры кл.ВРI кг	I,0	0,32 -	- -	-	-	- -	- -	- -
35	СЦМI ТАБ3-I П.3	То же, кл.А3 кг	II,0	0,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -
36	Е8-59 ЭСН7-3	Укладка сеток СI3,СI4 т	0,23	42I,00 27,80	I,38 0,4I	97	6	- -	54,30 0,53	I2 -
37	Е6-20 ЭСНI-20	Устройство монолитных участков фундаментов из бетона кл.ВI0 м3	4,80	3I,70 I,55	0,76 0,23	I52	7	4 I	2,86 0,30	I4 I
38	СI24-3	Стоимость арматуры кл.А3 кг	I5,80	0,27 -	- -	4	-	- -	- -	- -
39	СI24-43	То же, кл.ВРI кг	I,80	0,39 -	- -	I	-	- -	- -	- -
40	Е6-83 ЭСН9-7	Установка закладных деталей МНIII-6 кг	5,00	0,44 -	- -	2	-	- -	- -	- -
4I	ЕII-6 ЭСНI-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных толщ.I00 мм м3	I,08	I6,00 I,82	I,06 0,32	I7	2	I -	3,52 0,4I	4 -
42	ЕII-II ЭСНI-II СРЦ-I Ш-I4 Ш-I5	Устройство днища приямка из бетона кл.В5 м3	2,00	28,69 I,62	- -	57	3	- -	2,90 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цена 29,38-(26,3-25,7).1,02								
43	Е6-83 ЭСН9-7	Установка закладных деталей т	0,03	441,00 124,00	1,40 0,42	13	4	- -	210,00 0,54	6 -
44	Е8-38 ЭСН5-5	Кладка стен приямка из керамического кирпича м3	3,90	37,90 3,75	0,62 0,19	148	15	3 1	6,86 0,25	27 1
45	Е7-127 ЭСН 9-1-1,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	1,55 0,08	0,15 0,06	3	-	- -	0,13 0,08	- -
46	СЦМ1 П9-92	Стоимость железобетонных перемычек (3ПП21-71 и 3ПП27-71) м3	0,40	64,40 -	- -	26	-	- -	- -	- -
47	СРЦ ТАБ3-1 П3	Стоимость арматуры кл.А-3 кг	41	0,25 -	- -	10	-	- -	- -	- -
48	СРЦ ТАБ3-1 П6	То же, кл.ВР-1 кг	7,48	0,32	-	2	-	-	-	-
		То же, кл.А-1 кг	1,56	0,229	-	1		-	-	-
49	Е6-84 ЭСН9-8	Обрамление приямка уголком т	0,01	355,00 38,00	1,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	1 -
50	Е7-762 ЭСН65-3	Укладка плит покрытия приямка площадью до 5 м2 шт	3,00	2,57 0,64	1,83 0,66	8	2	6 2	1,07 0,85	5 3
51	СРЦ П.9-222	Стоимость плит покрытия 1П4Д-3Б (3шт) 1П20Д-3Б (1шт) шт	0,61	53,30 -	- -	33	-	- -	- -	- -
52	СРЦ ТАБ3-1 П3	Стоимость арматуры кл.А5 кг	28,20	0,25 -	- -	7	-	- -	- -	- -
53	СРЦ ТАБ3-1 П.6	То же, кл.ВР1 кг	11,50	0,32 -	- -	4	-	- -	- -	- -
54	СРЦ ТАБ3-1 Ш3	Закладные детали кг	2,00	0,41 -	- -	1	-	- -	- -	- -
55	Е8-10 ЭСН3-1	Устройство песчаных оснований под фундаменты толщиной 100 мм м3	1,20	9,31 0,40	0,32 0,10	11	-	- -	0,80 0,13	1 -
56	Е7-723 ЭСН54-1	Устройство непроходных однячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты м3	1,02	6,93 1,80	2,99 1,06	7	2	3 1	2,96 1,37	3 1
57	СЦМ1 П8-521	Стоимость лотков ЛД-8 (17шт) м3	0,70	73,66 -	- -	52	-	- -	- -	- -
		Цена: 75,3-0,82.2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
58	СЦМ1 ТАБ3-1 П.3	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А3	КГ	22,10	0,25	-	6	-	-	-	-
59	СЦМ1 ТАБ3-1 П6	=ТОЖЕ,КЛ,ВР1	КГ	5,10	0,32	-	2	-	-	-	-
60	СЦМ1 ТАБ3-1 П13	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	11,90	0,41	-	5	-	-	-	-
61	СЦМ1 П8-503	=СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ Ж/Б ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ	М3	0,32	60,80	-	19	-	-	-	-
62	СЦМ1 ТАБ3-1 П3	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ,А3	КГ	176,00	0,25	-	44	-	-	-	-
63	СЦМ1 ТАБ3-1 П6	=ТОЖЕ,КЛ,ВР1	КГ	3,20	0,32	-	1	-	-	-	-
64	СЦМ1 ТАБ3-1 П.13	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	4,80	0,41	-	2	-	-	-	-
65	Е20-696 ЭСН18-1	=УСТАНОВКА БАЛКИ ИЗ УГОЛКА 63,63,5	100 КГ	0,04	35,90	0,46	2	-	-	9,83	-
					6,10	0,14			-	0,18	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				3890	108	227		194
			РУБ.						82		103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				3890	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	114	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				360	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				4889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				4889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	304	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
66	Е7-548 ЭСН 43-3-1,8	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	26,00	12,19	1,26	317	33	33	2,18	57
					1,33	0,46			12	0,59	15
67	Е7-551 ЭСН 43-4-1,8	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		47,00	13,95	1,70	656	78	80	2,69	126
					1,67	0,60			28	0,77	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
68	СЦМ1 П11-5 ПРИМЕЧ	=СТОИМОСТЬ НЕСУЩИХ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕН ГОСТ11024-72 С ПРОЕМАМИ ДО 9М2 ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБ ЬЕМНЫЙ ВЕС1000КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 35СМ	124,58	22,27	=	2774	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
		ЦЕНА21,50*0,77								
69	СЦМ1 П11-5 ПРИМЕЧ	=ТОЖЕ,С ПРОЕМАМИ БОЛЕЕ 5М2	11,22	23,39	=	262	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
70	СЦМ1 П1-5 ПРИМЕЧ	=ТОЖЕ,БЕЗ ПРОЕМОВ	151,38	22,01	=	3332	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
		ЦЕНА21,50*0,77-0,26								
71	СЦМ1 П11-28 ПРИМЕЧ	=ТОЖЕ,ПРИ ДЛИНЕ ОТ3 ДО 3,9М	77,68	22,41	=	1741	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
		ЦЕНА21,90*0,77-0,26								
72	ПР-Т 06-08 П9-58 ПРИМЕЧ	=ТОЖЕ,ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ ВЫСОТОЙ ДО 1М	59,80	17,76	=	1062	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
		ЦЕНА(16,71,1,0*0,8,0,24*3,04,0,26-0,45),1,02								
73	ПРТ 06-08 П9-58 ПРИМЕЧ	=ТОЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3М	13,04	18,12	=	236	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
		ЦЕНА(16,71,1,0*0,8,0,24*6,40,0,26-0,45),1,02								
74	СЦМ1 ТАБ3-1 П13	=СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	2,20	0,41	=	1	=	=	=	=
		КГ		=	=			=	=	=
75	СЦМ1 ТАБ3-1 П19	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	159,00	0,06	=	10	=	=	=	=
		КГ		=	=			=	=	=
76	СЦМ1 ПРИМЕЧ ТАБ1 П.1	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ	119,52	1,58	=	189	=	=	=	=
		М		=	=			=	=	=
77	Е7-5-2 ЭСН	=УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ	11,00	4,49	1,09	49	14	12	2,12	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44-1-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,29	0,41			5	0,53	6
		ШТ								
78	Е7-575 ЭСН	=УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ	13,00	4,92	1,31	64	19	17	2,35	31
	44-2-18	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,45	0,48			6	0,62	8
		ШТ								
79	СРЦ1 П11-72	=СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СТЕН ГОСТ12504-80 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 2500КГ/М3ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН 16СМ	158,68	9,53	-	1512	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
80	СРЦ1 ТАБ3-1П13	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	33,70	0,41	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
81	Е7-285 ЭСН17-1	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,17	362,00	8,00	62	16	1	141,00	24
				92,00	2,40			-	3,10	1
		Т								
82	СРЦ1 ТАБ3-1 П19	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	200,70	0,06	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
83	Е8-59 ЭСН7-3	=АРМИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕН СЕТКОЙ 100/100/5/5	0,20	421,00	1,38	84	6	-	54,30	11
				27,80	0,41			-	0,53	-
		Т								
84	С122-792 ДОП3	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОПС18-15 СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ГОСТ24700-81 ДВУСТВОРНЫЕ С ФРАМУГОЙ ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ ЗА 2РАЗА	46,62	24,60	-	1147	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
85	Е10-87 ЭСН19-1	=УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	18,00	0,50	-	9	9	-	0,71	13
		ШТ		0,50	-			-	-	-
86	Е10-88 ЭСН19-2	=УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	18,00	0,24	-	4	4	-	0,46	8
		ШТ		0,24	-			-	-	-
87	СЦМ1 СТР119 ТАБ1 П21	=УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	29,00	0,51	-	15	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
88	С122-359	=СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД16-20	29,00	1,92	-	56	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
89	СЦМ1 ПРИМЕЧ. СТР118 П16	=УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	91,80	0,06	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
90	С122-323	=НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	91,80	0,18	-	17	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	СШ-437	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,1 м компл.	18,00	3,38	-	61	-	-	-	-
92	Е7-701 ЭСН5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в I ряд 100м	3,17	42,30 4,02	0,08 0,02	134	13	- -	6,43 0,03	20 -
93	Е7-707 ЭСН5I-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой 100м	3,17	91,80 11,00	20,60 6,18	291	35	66 20	18,60 7,97	59 25
94	Е7-712 ЭСН5I-12	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом 100м	3,17	11,10 11,00	0,10 0,04	35	35	- -	17,63 0,05	56 -
95	Е8-33 ЭСН5-2	Кладка наружных стен из силикатного кирпича при высоте этажа до 4 м м3	4,00	32,00 2,35	0,59 0,18	128	9	3 1	4,11 0,23	16 1
96	Е8-36 ЭСН5-4	То же, внутренних стен м3	11,48	31,70 2,10	0,81 0,24	364	24	10 3	3,90 0,31	45 4
97	Е7-445 ЭСН 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	0,28 0,08	0,15 0,06	2	-	- -	0,13 0,08	1 -
98	Е7-445 ЭСН 38-10-1,8	Укладка перемычки ПБ-3 шт	2,00	0,28 0,08	0,15 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	- -
99	Е20-696 ЭСН18-1	Устройство хомутов из полосы 4.100 для перемычки ПБ-3 100 кг	0,06	36,23 6,40	0,49 0,15	2	-	- -	10,32 0,19	1 -
100	СЦМ1 П9-92	Стоимость железобетонных перемычек 1ПБ13-1(5шт) 2ПБ25-3(2 шт) м3	0,18	64,40	-	12	-	-	-	-
101	СЦМ1 таб.3-1 П3	Стоимость арматуры кл.А3 кг	3,00	0,25	-	1	-	-	-	-
102	СЦМ1 ТАБ3-1 П6	То же, кл.ВР1 кг	7,00	0,32	-	2	-	-	-	-
103	Е20-696 ЭСН18-1	Обрамление проемов уголком 63-63.5 100 кг	0,22	36,23 6,40	0,49 0,15	8	1	- -	10,32 0,19	2 -
104	Е6-83 ЭСН10-1	Установка закладных деталей в стенах до 0,4 кг т	0,03	441,00 124,00	1,40 0,42	13	4	- -	210,00 0,54	6 -
105	Е6-84	То же, до 20 кг	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН10-2	Т								
				38,00	0,39			-	0,50	-
106	Е26-31	=УТЕПЛЕНИЕ СТЕН	1,87	35,90	1,23	67	24	3	21,30	40
	ЭСН8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
		ТОЛЩИНОЙ 60ММ		12,70	0,37			1	0,48	1
		М3								
107	С114-688	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	2,90	15,40	-	65	-	-	-	-
		ГОСТ9573-82								
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ1,87,0,97,1,6								
108	Е26-63	=ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛОСКИМИ	0,31	64,40	1,70	20	14	-	74,10	23
	ЭСН11-7	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
		ТОЛЩИНОЙ 10ММ		44,40	0,51			-	0,66	-
		100М2								
109	С111-30	=СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,11	640,00	-	70	-	-	-	-
		ЛИСТОВ ГОСТ18124-75								
		100ШТ		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ31,2,1,01:3								
110	Е7-701	=ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ МЕЖДУ	0,76	42,30	0,08	31	3	-	6,43	5
	ЭСН51-1	АДМИНИСТРАТИВНО БЫТОВЫМ И								
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОРПУСАМИ		4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
111	Е7-650	=УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И	1,00	4,33	2,12	4	1	2	2,49	2
	ЭСН	КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В								
	67-5-18	ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ		1,46	0,81			1	1,04	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
112	ЦМ3	=СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКА КВ18,28Т	1,00	41,10	-	41	-	-	-	-
	П.1049	ШТ								
				-	-			-	-	-
113	СРЦ1	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	70,00	0,06	-	4	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1П19	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			14979	346	227		572
			РУБ.					77		98
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			14979	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			2469	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	442	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			1396	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			18844	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		896
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	865	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			18844	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		896
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	865	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
114	Е7-463	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	3,00	4,72	1,06	14	4	3	2,29	7
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	39-6-18	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			1	0,69	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
115	Е7-454	=ТОЖЕ,ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	11,00	4,49	1,55	49	19	17	2,95	32
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2								
	39-3-1,8	ШТ		1,74	0,56			6	0,72	8
116	Е7-469	=УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	5,00	1,81	1,00	9	3	5	1,18	6
	ЭСН	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
	39-8-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,68	0,38			2	0,49	2
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
117	СЦМ1	=СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ШИРИНОЙ ДО	169,29	9,16	=	1551	=	=	=	=
	11-158	3М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ								
		800КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ		=	=			=	=	=
		12СМ								
		М2								
		ЦЕНА7,81*0,31*1,06								
118	СЦМ1	=ТОЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ	53,46	9,53	=	509	=	=	=	=
	11-158	970КГ/М2								
		М2		=	=			=	=	=
		ЦЕНА7,81*0,31*1,41								
119	СЦМ1	=ТОЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С	8,91	8,94	=	80	=	=	=	=
	11-156	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ И								
		НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ		=	=			=	=	=
		955КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА6,29*0,31,4*1,41								
120	СЦМ1	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	10,00	0,41	=	4	=	=	=	=
	ТАБ3-1П13	ДЕТАЛИ								
		КГ		=	=			=	=	=
121	СЦМ1	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	263,70	0,06	=	16	=	=	=	=
	ТАБ3-1П19	ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ								
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		=	=			=	=	=
		КГ								
122	Е12-288	=ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТА РЕБРИСТЫХ	4,20	17,90	1,08	75	5	4	2,32	10
	ЭСН9-5	ПЛИТ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ								
		800КГ/М3		1,17	0,32			1	0,41	2
		М3								
123	Е6-184	=ЗАДЕЛКА ШВОВ В ПЕРЕКРЫТИИ	5,04	42,80	0,74	216	19	6	6,71	34
	ЭСН16-12	БЕТОНОМ КЛ. В15								
		М3		3,68	0,22			1	0,28	1
124	Е6-83	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,02	441,00	1,40	9	2	=	210,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН9-7	ДЕТАЛЕЙ								
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
125	СЦМ1 ТАБ3-1 П19	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	55,80	-	1	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2533	52	33		93
				РУБ.				11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		2533	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		235	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		3185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	135	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		3185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	135	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
126	Е7-463 ЭСН 39-6-1,8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	4,72	1,06	19	6	5	2,29	9
				1,39	0,38			2	0,49	2
		шт								
127	Е7-454 ЭСН 39-3-1,8	=ТОЖЕ,ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	11,00	4,49	1,55	49	19	17	2,95	32
				1,74	0,56			6	0,72	8
		шт								
128	Е7-469 ЭСН 39-8-1,8	=УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	3,00	1,81	1,00	5	2	3	1,18	4
				0,68	0,38			1	0,49	1
		шт								
129	СЦМ1 11-158	=СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ШИРИНОЙ ДО 3М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 810КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	53,46	9,16	-	490	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
		ЦЕНА7,81*0,31*1,04								
130	СЦМ1 11-158	=ТОЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 650КГ/М2	106,92	8,78	-	939	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
		ЦЕНА7,81*0,31*0,66								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	СЦМ1 11-158	=ТОЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	70,08	9,53	-	668	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА7,81+0,31+1,41								
132	СЦМ1 11-156	=ТОЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ12СМ И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 955КГ/М2	26,73	8,94	-	239	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА6,29+0,31.4+1,41								
133	СЦМ1 ТАБ3-1 П.13	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	74,60	0,41	-	31	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
134	СЦМ1 ТАБ,3-1 П18	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	351,10	0,18	-	63	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
135	Е7-209 ЭСН12-7	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	11,00	2,43	1,03	27	11	11	1,64	18
				1,01	0,38			4	0,49	5
		ШТ								
136	СЦМ1 П8-236	=СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ	0,66	90,20	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
137	СЦМ1 ТАБ3-1 П1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ, А1	25,40	0,23	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
138	СЦМ1 ТАБ3-1 П6	=ТОЖЕ,КЛ,В1	19,80	0,32	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
139	СЦМ1 ТАБЛ3-1 П13	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	10,00	0,41	-	4	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
140	СЦМ1 ТАБ3-1 П16	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	73,80	0,18	-	13	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
141	Е9-107 ЭСН15-2 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	=УСТАНОВКА БАЛОЧНЫХ КЛЕТОК	0,30	58,94	23,07	18	5	7	25,96	8
		Т		16,09	8,39			3	10,82	3
142	С121-2095 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ3	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РАМ БКМ1,БКМ2-2,БМ1	0,30	384,92	-	115	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА393-8,1,01								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е22-362	=УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ИЗ ТРУБ	0,02	777,00	162,00	16	4	3	305,00	6
	ЭСН22-7	ГОСТ 10704-76		---	---			---	---	---
		Т		190,00	48,60			1	62,69	1
144	Е13-153	=ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,09	20,60	0,24	2	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		---	---			---	---	---
	К=2	ЭМАЛЬЮ В 2СЛОЯ		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
145	Е12-288	=ЗАПОЛНЕНИЕ КОРЫТА РЕБРИСТЫХ	2,52	17,90	1,08	45	3	3	2,32	6
	ЭСН9-5	ПЛИТ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ		---	---			---	---	---
		800КГ/М3		1,17	0,32			1	0,41	1
		М3								
146	Е6-184	=ЗАДЕЛКА ШВОВ В ПОКРЫТИИ	4,68	42,80	0,74	200	17	3	6,71	31
	ЭСН16-12	БЕТОНОМ КЛ. В15		---	---			---	---	---
		М3		3,68	0,22			1	0,28	1
147	Е6-83	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	6
	ЭСН9-7	ДЕТАЛЕЙ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
148	СЦМ1	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	0,02	55,80	-	1	-	-	-	-
	ТАБ3-1	СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ		---	---			---	---	---
	П19	Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			3025	69	52		118
			---					---		---
			РУБ.					19		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			2892	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			475	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	85	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			270	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	165	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			133	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			157	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	10	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			3794	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	175	-		-
	РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
149	Е12-309	=УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ	0,66	36,50	0,70	24	3	-	8,47	6
	ЭСН13-3	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН		---	---			---	---	---
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РК-350		4,78	0,21			-	0,27	-
		100М2								
150	С111-367	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ -	73,30	0,25	- -	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБЕРОИДА РК-350								
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ66,1,11								
151	С113-127	=ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	0,02	0,13	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ73,3,0,3								
152	Е12-286 ЭСН9-3	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 400КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 140ММ	2,91	17,30	1,80	50	45	6	28,50	83
				15,50	0,53			2	0,68	2
		100М2								
153	СЦМ-1 П3-146	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 140ММ	41,96	16,20	-	0,80	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ40,74,1,03								
154	Е12-288 ЭСН9-5	=УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ОТ 0 ДО 90ММ	13,10	17,90	1,08	236	15	14	2,32	30
				1,17	0,32			4	0,41	5
		М3								
155	Е12-299 ЭСН10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	2,91	51,60	0,74	150	22	3	14,30	42
				7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
156	Е12-299 ЭСН10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,05	51,60	0,74	3	-	-	14,30	1
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
157	Е12-300 ЭСН10-2 К=10	=ДОБАВЛЯЕТСЯ ТОЛЩИНА СТЯЖКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА ОТ10ДО 40ММ	0,05	25,30	0,50	1	-	-	0,70	-
				0,30	0,20			-	0,26	-
		100М2								
158	Е12-176 ЭСН 2-6-2	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	2,96	338,00	15,60	1000	163	46	95,20	282
				54,90	4,69			14	6,05	18
		100М2								
159	Е12-280 ЭСН8-5	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ	0,41	192,00	0,41	79	19	-	83,00	34
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
160	Е12-280 ЭСН8-5	=УСТРОЙСТВО ФАРТУКА ВМЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОРПУСУ	0,06	192,00	0,41	12	3	-	83,00	5
				45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
161	Е7-702 ЭСН51-2	=УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ ВМЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОРПУСУ	0,15	37,20	0,44	6	-	-	3,62	1
				1,91	0,13			-	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
162	Е7-701	=ПРОКЛАДКА ПЕРЕВИТОГО ЖГУТА	1,35	42,30	0,08	57	5	-	6,43	9
	ЭСН51-1	ГЕРМИТА								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
163	Е7-706	=ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИМЫКАНИЯ	0,15	88,70	14,70	13	1	3	16,00	2
	ЭСН51-6	ТИАКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ								
		100М		9,44	4,41			1	5,69	1
164	Е13-157	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХВ-1100	0,10	12,80	0,17	1	-	-	1,46	-
	ЭСН18-10	100М2								
				0,99	0,05			-	0,06	-
165	Е9-121	=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,16	35,53	0,62	6	3	-	26,50	4
	ЭСН17-4	КРЕПЛЕНИЯ В КРОВЛЕ								
	Т.Ч. П1,6	Т		17,41	0,19			-	0,25	-
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
166	С121-2114	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,16	441,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
167	Е22-362	=УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ	0,06	777,00	162,00	47	11	10	305,00	18
	ЭСН22-7	ДИАМ.133,4,5ГОСТ10704-76								
		Т		190,00	48,60			3	62,69	4
168	Е12-276	=УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	3,99	28,90	0,08	115	38	-	13,30	53
	ЭСН8-1	ФАСАДАХ; ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ								
		ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			2532	328	82		570
			РУБ.					25		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2455	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			404	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	70	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			227	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3086	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		634
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	420	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			77	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			89	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			3175	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		639
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	424	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
169	Е10-105	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И		10,40	1,45	0,35	15	6	3	0,91	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I69	EI0-I05 ЭСН20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 м2	I0,40	I,45 0,55	0,35 0,II	I5	6	3 I	0,9I 0,I4	9 I
I70	EI0-I07 ЭСН20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2 м2	78,26	2,00 0,67	0,I3 0,04	I57	5I	I0 3	I,I6 0,05	88 4
I7I	CI22-2I8	Стоимость дверных блоков ДГ2I-8 м2	I4,3I	I4,20	-	203	-	-	-	-
I72	CI22-2I8	То же, ДГ2I-9 м2	I0,80	I4,20	-	I53	-	-	-	-
I73	CI22-2I9	То же, ДГ2I-I0 м2	28,00	I3,50	-	378	-	-	-	-
I74	CI22-22I	То же, до 2I-I0 м2	I2,00	8,76	-	I05	-	-	-	-
I75	CI22-224	То же, до 2I-I3 м2	I3,I5	9,79	-	I29	-	-	-	-
I76	CI22-22I	То же, ДН2I-I0П м2	8,40	8,76	-	74	-	-	-	-
I77	CI22-264	То же, ДП1.07000000П0 серии I.236-5ВЫП м2	2,00	28,30	-	57	-	-	-	-
I78	EI0-I40 ЭСН26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2 м2	I0,40	I,34 0,20	- -	I4	2	- -	0,36 -	4 -
I79	EI5-730	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4 мм I00м2	0,I5	222,00 47,80	I,40 0,36	33	7	- -	86,50 0,46	I3 -
I80	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверных входных в здание однопольных компл.	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
I8I	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных компл.	35,00	2,97 -	- -	I04	-	- -	- -	- -
I82	CIII-449-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение двухпольных компл.	5,00	3,23	-	I6	-	-	-	-
I83	E9-37 ЭСН9-4 Т.Ч.III.6 ТАБЛ III0	Установка тамбурных блоков I00м2	0,I0	289,43 72,I0	I6I,7I 52,53	30	7	I6 5	II2,00 67,76	I2 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	126-1361 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 15-08-83 63-А	=СТОИМОСТЬ ТАМБУРНЫХ БЛОКОВ ТАД27-20ПИ(2ШТ) Т	0,17	2795,00	-	475	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА2700+(287-279)184,21,1000								
185	126-1361	=РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ И ОПТОВЫХ ЦЕН АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТАМБУРНЫХ БЛОКОВ ТАД27-20ТИ Т	0,17	710,00	-	121	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА287:84,21								
		ЦЕНАЗ,41,1000								
		ЦЕНА3410=2700								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				2064	73	29		126
		---=						---		---
		РУБ.						9		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1438	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				236	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	62	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				133	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1807	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		141
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	112	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				505	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				44	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				44	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				593	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	19	-		-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				121	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				121	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				2529	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		164
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	131	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ									
186	Е7-499 ЭСН	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	1,00	2,41	1,26	2	1	1	1,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41-1-1,8	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М		0,91	0,48			-	0,62	1
		ШТ								
187	Е7-510 ЭСН 41-6-1,8	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	6,18 2,40	3,31 1,24	12	5	6 2	4,01 1,60	8 3
		ШТ								
188	СЦМ1 П.11-169	=СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ЛПП16-16Б	2,64	9,94	-	26	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
189	СЦМ-1 П.11-171	=СТОИМОСТЬ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ЛМП60.11.15-5ЛМП60.11.15-5-3	11,84	12,40	-	147	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
190	Е7-738 ЭСН58-4	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ПОРУЧНЯ	0,04	655,00 21,90	2,80 0,82	28	1	- -	37,90 1,06	2 -
		100М								
191	Е7-733 ЭСН57-1	=УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,39	79,90 74,00	3,90 1,80	31	29	3 1	128,00 2,32	49 1
		100М								
192	СЦМ-1 П11-173	=СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ	27,36	1,67	-	46	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
193	СЦМ1 П11-173 ПРИМЕЧ. П.60	=СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 45СМ	11,16	1,83	-	20	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА1,67*0,16								
194	Е7-285 ЭСН1у-1	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4,30	0,36	0,01	2	-	-	0,15	1
		КГ		0,09	-			-	-	-
195	СЦМ1 ТАБ3-1 П19	=ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	4,30	0,06	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
196	Е9-51 ЭСН8-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	=УСТАНОВКА СТОЕК ПОД ПЛОЩАДКУ	0,22	20,39 6,80	9,37 3,52	4	1	2 1	10,06 4,54	2 1
		Т								
197	С121-2095	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК	0,22	393,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
198	Е9-46 ЭСН7-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч.	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ =0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	0,23	61,16 15,64	33,06 12,15	14	4	8 3	24,86 15,67	6 4
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ2 П.2 К=1,1									
199	Е9-47 ЭСН7-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЯ,РИФЛЕНОЯ,ПРОСЕЧНОЯ И КРУГЛОЯ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,10	48,20 19,57	18,13 5,59	5	2	2 1	30,10 7,21	3 1
200	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЯ ПРОСЕЧНОЯ РИФЛЕНОЯ ИЛИ КРУГЛОЯ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,16	358,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
201	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЯ ПРОСЕЧНОЯ РИФЛЕНОЯ ИЛИ КРУГЛОЯ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,06	326,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
202	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЯ И КРУГЛОЯ СТАЛИ 2	0,11	327,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
203	Е13-153 ЭСН18-6 К=2	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2СЛОЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ 100М2	0,20	20,60 3,02	0,24 0,08	4	1	- -	4,60 0,10	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ. ---- РУБ.				541	44	22 8		74 11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				319	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				32	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				29	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				400	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	49	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				222	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				19	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				259	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	15	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				659	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	64	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	64	-		-
		Раздел 9. Полы								
				Тип пола ПБ-009						
204	ЕII-63 ЭСН9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий 100 м2	0,67	72,90 14,20	0,99 0,30	49	10	- -	25,50 0,39	17 -
205	ЕII-52 ЭСН7-3	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых слоем 20 мм 100 м2	0,67	122,00 14,30	2,30 0,68	82	10	1 -	24,31 0,88	16 1
206	ЕII-193 ЭСН27-5	Устройство покрытия из паркетных щитов с лицевым покрытием из березы м2	67,30	15,90 0,43	0,03 0,01	1070	29	2 1	0,71 0,01	48 1
				Тип пола ПБ-010						
207	ЕI2-287 ЭСН9-4	Утепление покрытий легким бетоном толщиной 76 мм м3	8,31	35,20 1,28	0,56 0,17	293	11	4 1	2,54 0,22	21 2
208	ЕII-202 ЭСН28-1 1113-61 06-12-01 ЧI П5-096	Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного многослойного без подосновы на быстротвердеющей мастике биски 100 м2 Цена 411-800.0,05+137.1,1.0,05	1,09	378,53 43,60	0,75 0,22	414	48	1 -	75,50 0,28	83 -
				Тип пола ПБ-015						
209	ЕII-135 ЭСН20-3	Устройство покрытий из керамической плитки толщиной 13 мм на цементном растворе марки 150 100 м2	0,12	417,00 61,40	4,52 1,36	50	7	- -	108,00 1,75	13 -
				Тип пола ПБ-016						
210	ЕII-55 ЭСН8-1	Устройство стяжки цементной толщиной 20 мм по уклону 100м2	0,06	70,00 9,88	0,95 0,28	4	1	- -	18,80 0,36	1 -
211	ЕII-18 ЭСН3-1	Первый слой оклеечной гидроизоляции изолом 100м2	0,06	125,00 33,40	6,94 2,08	8	2	- -	46,90 2,68	3 -
212	ЕII-19 ЭСН3-2	Второй слой оклеечной гидроизоляции изолом 100м2	0,06	83,80 17,30	3,30 0,99	5	1	- -	25,50 1,28	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН3-5	ИЗОЛА								
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
214	Е13-291	-ПОСЫПКА ПЕСКОМ ПО БИТУМНОЙ	6,00	0,13	-	1	1	-	0,20	1
	ЭСН39-5	ОБМАЗКЕ								
		М2		0,12	-			-	-	-
215	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНОЙ	0,06	70,00	0,95	6	1	-	18,80	1
	ЭСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
216	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,06	417,00	6,52	25	4	-	108,00	6
	ЭСН20-3	КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ								
		13 ММ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ		61,40	1,36			-	1,75	-
		МАРКИ 150								
		100М2								

ТИП ПОЛА ПБ-018

217	Е12-286	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И	0,12	252,14	1,80	30	2	-	26,35	3
	ЭСН7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ФИБРОЛИТОВЫХ								
	СРЦ-1	ПЛИТ 50 ММ		15,50	0,53			-	0,58	-
	П327	100М2								
218	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО	0,12	82,60	1,12	10	2	-	29,40	4
	ЭСН8-3	БЕТОНА КЛАССА В-3,5 ОБЪЕМНОЙ								
		МАССОЙ 1100КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ		14,30	0,36			-	0,64	-
		20ММ								
		100М2								
219	Е11-58	-ДОБАВИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	0,12	15,60	0,28	2	-	-	0,56	-
	ЭСН8-4	СЛОЯ К РАСЦЕНКЕ 11-57								
		100М2		8,25	0,08			-	0,10	-
220	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,12	378,53	0,75	45	5	-	75,50	9
	ЭСН28-1	ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО								
	СРЦ-1	МНОГОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ		43,60	0,22			-	0,28	-
	СТР167	НА БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКЕ								
	ПР-НТ	100М2								
	06-12-01									
	41 П									
	5-096									

ЦЕНА Ц11-800,0,05*137,1,1,0,05

ТИП ПОЛА ПП-023

221	Е12-286	-УКЛАДКА ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	0,06	17,30	1,80	1		-	28,50	2
	ЭСН9-3	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
		350КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 100ММ		15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2								
222	СЭСЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	0,50	16,20	-	105	-	-	-	-
	ПЗ-146	3								
				-	-			-	-	-
223	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	0,06	70,00	0,95	5		-	18,80	1
	ЭСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 40ММ								
		100М2		9,38	0,28			-	0,36	-
226	Е11-56	-ДОБАВИТЬ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	0,06	54,40	0,92	4	-	-	1,36	-
	ЭСН8-2	СТЯЖКИ ДО 40ММ К РАСЦЕНКЕ								
	К=4	11-55		0,64	0,28			-	0,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
225	Е11-67	=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	0,06	123,00	1,74	8	1	-	40,20	3
	ЭСН11-1	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В=15		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
226	Е11-68	=ИСКЛЮЧИТЬ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	0,06	31,60	0,56-	2	-	- -	2,12	-
	ЭСН11-2	100М2		---	---			---	---	---
	К=2			1,18	0,16			- -	0,21	-
227	Е13-296	=ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ	0,06	7,92	0,81	1	-	-	9,85	1
	ЭСН40-4	100М2		---	---			---	---	---
				6,47	0,24			-	0,31	-
228	Е11-78	=ШЛИФОВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	0,06	91,10	1,30	6	3	-	81,10	5
	ЭСН11-12	100М2		---	---			---	---	---
				47,70	0,39			-	0,50	-
					ТИП ПОЛА ПБ-014					
229	Е11-57	=УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО	0,41	82,60	1,12	34	6	-	29,40	12
	ЭСН8-3	БЕТОНА КЛАССА В=3,5 ОБЪЕМНОЙ		---	---			---	---	---
		МАССОЙ 1100 КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 43		14,50	0,34			-	0,44	-
		ММ								
		100М2								
230	Е11-58	=ДОБАВИТЬ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	0,41	76,00	1,40	32	-	-	0,46	-
	ЭСН8-4	СТЯЖКИ К РАСЦЕНКЕ 57		---	---			---	---	---
		100М2		1,15	0,40			-	0,52	-
231	Е11-132-2	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	0,41	425,00	10,40	174	18	4	73,10	30
	ЭСН20-1	СБОРНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		---	---			---	---	---
		НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ		43,00	3,12			1	4,02	2
		100М2								
					ТИП ПОЛА ПБ-003					
232	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,65	43,30	0,99	28	2	-	7,19	5
	ЭСН1-2	100М2		---	---			---	---	---
				3,57	0,30			-	0,39	-
233	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	5,16	29,30	"	151	8	-	2,90	15
	ЭСН1-11	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В=7,5		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ 80 ММ		1,62	"			-	"	"
		М3								
234	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,65	70,00	0,95	45	6	-	18,80	12
	ЭСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
235	Е11-207	=УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	0,65	442,03	0,75	285	28	-	75,50	49
	ЭСН28-1	С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ НА		---	---			---	---	---
	111-190	БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКЕ		43,60	0,22			-	0,28	-
	06-12-01	БИСКИ								
	Ч1 П5-096	100М2								
		ЦЕНА 453-370,0,05+137,1,1,0,05								
					ТИП ПОЛА ПБ-004					
236	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,22	43,30	0,99	10	1	-	7,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
237	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	1,77	29,30	-	52	3	-	2,90	5
	ЭСН1-11	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
		ТОЛЩИНОЙ 80 ММ		1,62	-			-	-	-
		М3								
238	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,22	425,00	10,40	94	10	3	73,10	16
	ЭСН20-1	БЕТОННЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 20								
		ММ НА РАСТВОРЕ		43,00	3,12			1	4,02	1
		100М2								
		ТИП ПОЛА ПБ-005								
239	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,23	43,30	0,99	53	4	1	7,19	9
	ЭСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
240	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	9,84	29,30	-	288	16	-	2,90	29
	ЭСН1-11	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
		ТОЛЩИНОЙ 80 ММ		1,62	-			-	-	-
		М3								
241	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	1,23	701,78	10,40	863	53	13	73,10	90
	ЭСН20-1	МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 20								
	СЦМ П2-5	ММ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ		43,00	3,12			4	4,02	5
	П3-140	РАСТВОРЕ МАРКИ 150 ММ								
		ТОЛЩИНОЙ 15 ММ								
		100М2								
		ЦЕНА 58,3=5,83,101=25,9.2,11								
		ТИП ПОЛА ПБ-006								
242	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,50	43,30	0,99	22	2	-	7,19	4
	ЭСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
243	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3,98	29,30	-	117	6	-	2,90	12
	ЭСН1-11	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
		ТОЛЩИНОЙ 80 ММ		1,62	-			-	-	-
		М3								
244	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА	0,50	417,00	4,52	208	31	3	108,00	54
	ЭСН20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			1	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
245	Е6-86	-УКЛАДКА СЕТКИ В ПОДСТИЛАЮЩИЕ	0,13	15,30	1,40	2	1	-	12,30	2
		СЛОИ								
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
246	С124-43	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ 100/100/5/5ИЗ	0,13	392,00	-	51	-	-	-	-
		АРМАТУРЫ КЛАССА В1								
		Т		-	-			-	-	-
247	Е6-83	-УСТАНОВКА В ПОЛАХ ЗАКЛАДНЫХ	0,01	441,00	1,40	6	1	-	210,00	2
	ЭСН9-7	ДЕТАЛЕЙ МН111-6								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
248	СЦМ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	11,20	0,18	-	2	-	-	-	-

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ3-1 П18	ДЕТАЛЕВ ЧН111-6 КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			5088	337	32		590
			----					---		---
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5088	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			838	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	148	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			473	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	494	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			6399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	494	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ								
249	Е7-763 ЭСН61-1	=УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ 100М2	3,35	71,20	19,10	238	58	64	29,80	100
				---	---			---	---	---
				17,30	5,87			20	7,57	25
250	ПР-Т 06-04 Ч2П.946 СРЦ1 П.1007	=СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ НЕУТЕПЛЕННЫХ М2	334,74	10,92	-	3655	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:13,10:11,74								
		ЦЕНА:9,75.1,12								
251	Е9-51 ЭСН8-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	=УСТАНОВКА СТОЕК ИЗ ШВЕЛЛЕРА Т	0,81	20,39	9,37	17	6	8	10,06	8
				---	---			---	---	---
				6,80	3,52			3	4,54	4
252	С121-2096	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК Т	0,81	347,00	-	281	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
253	Е7-285	=УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Т	0,52	362,00	8,00	188	48	4	141,00	73
				---	---			---	---	---
				92,00	2,40			1	3,10	2
254	СРЦ1 ТАБ3-1 П19	=ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Т	0,52	55,80	-	29	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
255	Е13-153	=ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,24	20,60	0,24	5	1	-	4,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН18-3 К=2	СТОЕК ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
256	Е10-28 ЭСН4-1	=УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ В СТЫКАХ ПАНЕЛЕЙ	2,09	110,00	1,30	230	27	3	24,00	50
		М3		12,90	0,39			1	0,50	1
257	Е10-155 ЭСН29-6	=УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЯ НАЩЕЛЬНИКОВ 73,13	5,00	4,43	0,13	22	21	-	7,94	40
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
258	С122-322	=СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ 73,13ММ	500,00	0,20	-	100	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
259	Е26-31 ЭСН8-4	=УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	1,05	35,90	1,23	38	13	1	21,30	22
		М3		12,70	0,37			-	0,48	1
260	С114-688	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ГОСТ 9573-82	1,63	15,40	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:1,05,0,97,1,6								
261	С111-365	=УКЛАДКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК ГОСТ 19177-81	790,00	1,00	-	790	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
262	Е10-102 ЭСН19-1	=УСТАНОВКА ПОДОКОННОЙ ДОСКИ В РАЗДАТОЧНОМ ОКНЕ	0,64	1,65	0,05	1	-	-	1,12	1
		М2		0,63	0,02			-	0,03	-
263	С122-359	=СТОИМОСТЬ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ ПД7-25	0,70	1,92	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
264	Е10-155 ЭСН29-6	=ОБДЕЛКА ПРОЕМОВ НАЛИЧНИКАМИ	0,14	4,43	0,13	1	1	-	7,94	1
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
265	С122-322	=СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ 90,16	14,00	0,20	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
266	Е11-11 ЭСН1-11	=УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ В ПОЛАХ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	5,55	29,30	-	163	9	-	2,90	16
		М3		1,62	-			-	-	-
267	Е8-36 ЭСН5-4	=КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 250ММ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	12,15	31,70	0,81	385	26	10	3,90	47
		М3		2,10	0,24			3	0,31	4
268	Е8-45 ЭСН5-9	=ТО ЖЕ, ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 120ММ	0,29	438,00	7,59	128	18	3	115,00	34
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	1
269	Е26-63 ЭСН11-7	=ОБЛИЦОВКА СТЕН АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	0,53	64,40	1,70	36	23	1	74,10	99
				44,40	0,51			-	0,66	-
		100М2								
270	С111-30	=СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ГОСТ18124-75	0,18	640,00	-	115	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:52,5,1,01:3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ.				6449	251	96		432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					29		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			6191	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.			1014	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	чел.-ч			=	=	=		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	руб.			=	183	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.			573	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			7738	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			=	=	=		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			=	454	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	руб.			298	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.			25	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	чел.-ч			=	=	=		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	руб.			=	4	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.			25	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	руб.			348	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			=	=	=		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			=	13	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	руб.			8086	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			=	=	=		565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			=	467	=		=
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
271	Е15-296	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	5,34	5,35	0,15	29	17	1	6,00	32
	ЭСН59-3	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ		3,10	0,04			=	0,05	=
		ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2								
272	Е15-508	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,67	5,84	0,05	4	3	=	9,70	6
	ЭСН153-1	100М2		4,90	0,02			=	0,03	=
273	Е15-502	=КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА	1,13	12,90	0,07	15	8	=	12,70	14
	ЭСН152-2	100М2		6,80	0,02			=	0,03	=
274	Е13-131	=ОГРУНТОВКА ЛАКОМ ПФ-170	0,42	8,83	0,27	4	=	=	1,37	1
	ЭСН16-4	100М2		0,92	0,08			=	0,10	=
275	Е13-138	=НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ПФ115 В 2	0,42	21,80	0,54	9	1	=	2,74	1
	ЭСН17-2	СЛОЯ ПО ОГРУНТОВАННОЙ		1,84	0,16			=	0,21	=
	К=2	ПОВЕРХНОСТИ 100М2								
276	Е15-659	=ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	3,12	45,90	0,70	143	27	3	16,20	51
	ЭСН168-2	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМ СОСТАВОМ		8,70	0,21			1	0,27	1
		100М2								
277	Е15-256	=УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,93	110,00	6,80	102	43	7	74,00	69
	ЭСН55-5-11	ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		46,40	4,03			4	5,20	5
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2								
278	Е15-294	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	10,30	8,17	0,18	84	55	2	9,70	100
	ЭСН59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ		5,30	0,05			1	0,06	1
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
279	Е13-131	=ОГРУНТОВКА СТЕН ЛАКОМ ПФ-170	8,35	8,83	0,27	74	8	3	1,37	11
	ЭСН16-4	100М2		0,92	0,08			1	0,10	1
280	Е13-138	=НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ПФ-115 В 2	8,35	21,80	0,54	182	15	4	2,74	23
	ЭСН17-2	СЛОЯ ПО ОГРУНТОВАННОЙ								
	К=2	ПОВЕРХНОСТИ		1,84	0,16			1	0,21	2
		100М2								
281	Е15-277	=ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,05	215,00	3,00	11	9	-	179,00	9
	ЭСН56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
282	Е15-508	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН	1,55	5,84	0,05	9	8	-	9,70	15
	ЭСН153-1	100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
283	Е15-658	=ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ	2,87	44,80	0,50	129	23	1	14,50	42
	ЭСН168-1	СОСТАВАМИ								
		100М2		7,90	0,15			-	0,19	1
284	Е15-86	=ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ	0,71	450,00	2,00	321	68	1	170,00	121
	ЭСН14-1	ЗДАНИЯ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ								
		И ПЛИНТУСНЫХ		94,70	0,60			-	0,77	1
		ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
285	С111-112	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ -	71,40	3,18	- -	227	-	-	-	-
		КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ								
		ПЛИТКИ		-	-			-	-	-
		М2								
286	С111-768	=ПЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	71,40	3,11	-	222	-	-	-	-
		ОБЛИЦОВОЧНЫЕ								
		КОВРОВО-МОЗАИЧНЫЕ/В								
		КОВРАХ/ПРОКАТНЫЕ/МОЛОЧНЫЕ/								
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1111	281	22		405

			РУБ.					8		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1111	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			184	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	32	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			104	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1399	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		523
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	321	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1399	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		523
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	321	-		-

РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	Е15-226	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	1,19	112,00	1,10	133	37	1	46,00	55
	ЭСН53-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО		31,00	0,33			-	0,63	1
		КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО								
		200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
288	Е15-536	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛИЛЕК С	4,50	169,00	1,00	761	54	4	20,20	91
	ЭСН	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	156-5-23	КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ		12,00	0,29			1	0,37	2
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12					894	91	5		146
								1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			894	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			147	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			83	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1124	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	119	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			1124	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	119	-		-
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
289	Е8-179	КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	8,70	3,66	0,20	32	7	2	1,49	13
	ЭСН19-1	М2								
				0,77	0,06			1	0,08	1
290	СЦМ-1	СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	8,70	11,60	-	101	-	-	-	-
	П11-245	КРЫЛЬЦА								
		М2		-	-			-	-	-
291	Е6-84	ОБРАМЛЕНИЯ КРЫЛЕЦ УГОЛКОМ	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
	ЭСН9-8	63,63,5								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
292	Е9-51	УСТАНОВКА ОПОР КОЗЫРЬКА ИЗ	0,09	20,39	9,37	2	1	1	10,06	1
	ЭСН8-1	ТРУБ								
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	Т		6,80	3,52			-	4,54	-
293	С121-2109	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,09	455,00	-	41	-	-	-	-
		ОПОР								
		Т		-	-			-	-	-
294	Е13-153	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,10	20,60	0,24	2	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	ОПОР ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
295	Е27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД	0,25	230,00	7,40	58	4	1	25,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН43-1	ОТМОСТКУ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ								
		100М2		14,00	1,90			-	2,65	1
296	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,25	156,00	-	39	2	-	14,40	4
	ЭСН42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ		8,23	-			-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
297	Е27-172	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ -	0,25	25,30	- -	6	-	- -	2,32-	1
	ЭСН42-2	ОТМОСТКИ								
		100М2	-	1,31	-			-	-	-
		ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ								
298	Е6-84	-УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЭСН9-8	ДУШЕВЫХ КАБИН ДО 20КГ								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
299	Е6-85	-ТО ЖЕ, БОЛЕЕ 20КГ	0,02	329,00	1,30	7	-	-	21,10	-
	ЭСН9-9	Т								
				12,40	0,39			-	0,50	-
300	Е9-94	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ИЗ УГОЛКОВ	0,12	30,97	14,73	4	1	2	14,85	2
	ЭСН12-1	Т								
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03			9,86	5,15			1	6,64	1
	Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1									
301	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,12	393,00	-	47	-	-	-	-
		РИГЕЛЕЙ								
		Т		-	-			-	-	-
302	СРЦ1	-ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	161,00	0,06	-	10	-	-	-	-
	ТАБ3-1П10	ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ И РИГЕЛЕЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
303	Е26-63	-УСТАНОВКА БОКОВЫХ СТЕНОК	0,06	64,40	1,70	4	3	-	74,10	4
	ЭСН11-7	ДУШЕВЫХ КАБИН ИЗ								
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		64,40	0,51			-	0,66	-
		100М2								
304	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ	0,04	640,00	-	26	-	-	-	-
		ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ								
		ПОВЕРХНОСТЬЮ,								
		ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ:		-	-			-	-	-
		2500Х1200Х10								
		100ШТ								
305	Е13-126	-ОГРУНТОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,11	55,80	0,60	6	-	-	4,80	1
	ЭСН15-11	ЛИСТОВ ЭП-0010 В 2 СЛОЯ								
	К=2	100М2		3,26	0,18			-	0,23	-
306	Е13-148	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ЭП-140 ПО	0,11	76,60	0,34	9	-	-	2,92	-
	ЭСН18-1	ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В 2								
	К=2	СЛОЯ		1,98	0,10			-	0,13	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			410	21	6		35

			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			316	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ	руб.			316	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			51	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			29	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб.			-	29	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			94	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	5	-		-
		Итого по разделу 13	руб.			506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			43694	2044	909		3500
			руб.					311		403
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			42244	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		625
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	1235	-		-
		Плановые накопления	руб.			3927	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			53128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4461
		Сметная заработная плата	руб.			-	3543	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			1329	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	19	-		-
		Плановые накопления	руб.			114	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			1556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата	руб.			-	66	-		-
		Стоимость прочих работ	руб.			121	-	-		-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			121	-	-		-
		Итого по смете	руб.			54805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4537
		Сметная заработная плата	руб.			-	3609	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил старший инженер А.С.Семенов
Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный

Основание: Ал.X ВК-2,3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,96 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания I,70 руб.
I м3 объема здания 0,5I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч на заняты обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч на заняты обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-4I ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм / м	60,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	72	I4	I / -	0,37 / -	22 / -
2	EI6-42 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм / м	5,00	I,35 / 0,23	0,0I / -	7	I	- / -	0,37 / -	2 / -
3	EI6-43 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм / м	25,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	34	6	- / -	0,37 / -	9 / -
4	EI6-44 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм / м	6,00	I,58 / 0,23	0,0I / -	9	I	- / -	0,37 / -	2 / -
5	EI6-45 ЭСН7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм / м	30,00	I,79 / 0,23	0,0I / -	54	7	- / -	0,37 / -	II / -
6	EI6-48 ЭСН7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80мм / м	I6,00	2,99 / 0,35	0,04 / 0,0I	48	6	- / -	0,57 / 0,0I	9 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-85	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,25 "	- "	5	-	- "	- "	- "
8	С130-87	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	3,00	1,82 "	- "	5	-	- "	- "	- "
9	С130-88	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	2,22 "	- "	2	-	- "	- "	- "
10	С130-89	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	1,00	3,12 "	- "	3	-	- "	- "	- "
11	Е16-185 ЭСН16-2	=УСТАНОВКА ПОЛИВОЧНОГО КРАНА 15Ч8Р2 ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	2,07 0,19	0,01 "	4	-	- "	0,31 "	1 "
12	С130-1484	=РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	35,00	2,23 "	- "	78	-	- "	- "	- "
13	С130-1947	=КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15 КОМПЛ	5,00	0,82 "	- "	4	-	- "	- "	- "
14	Е16-118 ЭСН12-2	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ЧУГУННОЙ ФЛАНЦЕВОЙ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	2,00	24,80 1,71	0,29 0,09	50	3	- "	2,67 0,12	5 "
15	Е16-184 ЭСН16-1	=УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО 15Ч8П ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	4,00	47,70 1,80	0,08 0,02	191	7	- "	3,14 0,03	13 "
16	С130-77	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	4,00	5,22 "	- "	21	-	- "	- "	- "
17	С130-519	=ТО ЖЕ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	12,00	0,66 "	- "	8	-	- "	- "	- "
18	С130-1513	=ТО ЖЕ, СТВОЛОВ ПОЖАРНЫХ РУЧНЫХ ШТ	4,00	1,64 "	- "	7	-	- "	- "	- "
19	С130-2322	=ТО ЖЕ, ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ М	40,00	1,76 "	- "	70	-	- "	- "	- "
20	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ 1985Г СТР30	=ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОХОДНОГО МУФТОВОГО ВЕНТИЛЯ 15Ч8П ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ ЦЕНА:10,1,1	4,00	11,00 "	- "	44	-	- "	- "	- "
21	С130-2324	=СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ ДИАМЕТРОМ 70ММ	80,00	2,68	-	230	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130-1514	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 70ММ М	4,00	3,28 -	-	13	-	- -	- -	- -
23	С130-520	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ; ГР-70 ШТ	8,00	0,85 -	-	7	-	- -	- -	- -
24	С130-527	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ; ГЦ-80 ШТ	4,00	0,88 -	-	4	-	- -	- -	- -
25	ПР-НТ 24-02 П05-042	СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ НАПОРНОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ГОЛОВКИ ГП80,70ММ ШТ ЦЕНА:2,30,1,1	4,00	2,53 -	-	10	-	- -	- -	- -
26	Е16-219 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,26	3,94 3,73	- -	5	5	- -	5,16 -	7 -
27	Е16-220 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,16	4,22 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			774	51	1		82
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			774	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			945	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			945	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	ЕI3-I53 ЭСНI8-6 К=2	Окраска труб эмалью ПФ-II5 за 2 раза I00м2	0,49	20,60 3,02	0,24 0,08	I0	I	- -	4,60 0,I0	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			I0	I	- -		2 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			784	52	I -		84 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			774	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I04	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			67	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата	руб.			-	69	-		-
		Итого по смете	руб.			958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата	руб.			-	70	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил инженер О.П.Антипова
Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на канализацию бытовую

Основание: Ал.X ВК-2,3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,95 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания I,68 руб.
I м3 объема здания 0,50 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-33 ЭСН6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм м	53,00	I,92 0,38	- -	I02	20	- -	0,6I -	32 -
2	EI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм м	39,00	3,I0 0,37	0,0I -	I2I	I4	- -	0,58 -	23 -
3	EI7-8 ЭСНI-2	Установка ванн ножных фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем компл.	I,00	35,00 I,94	0,I0 0,03	35	2	- -	3,I4 0,04	3 -
4	EI7-36 ЭСНI-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50 компл.	3,00	6,3I 0,29	0,02 0,0I	I9	I	- -	0,46 0,0I	I -
5	EI7-37 ЭСНI-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00 компл.	3,00	I4,60 I,I4	0,03 0,0I	44	3	- -	I,85 0,0I	6 -
6	EI7-28 ЭСНI-5	Установка умывальников керамических полукруглых компл.	I2,00	I,8I I,37	0,07 0,02	22	I6	I -	2,I9 0,03	26 -
7	CI30-I648	Стоимость умывальников керамических с нижней камерой смешивания без спинки компл.	I2,00	I7,40 -	- -	209	-	- -	- -	- -
8	EI7-62 ЭСН4-2	Установка унитаза компакт с косым выпуском и смывным бачком	3,00	25,I0 I,86	0,I4 0,04	75	6	- -	3,02 0,05	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КОМПЛ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			627	62	1		130
			---"---					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			627	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0,48	101,00	-	48	48	-	184,00	88
	ЭСН78-2	ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ		---------	---------			---------	---------	---------
		100М3		101,00	-			-	-	-
10	Е1-999	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И	0,48	23,00	0,93	11	8	-	30,20	14
	ЭСН86-2	КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ		---------	---------			---------	---------	---------
		ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ		16,80	0,28			-	0,40	-
		УСТОЙЧИВЫЕ								
		100М3								
11	С122-403	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	11,52	5,14	-	59	-	-	-	-
		М2		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:48,0,24								
12	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ 2	0,48	46,00	-	22	22	-	99,30	48
	ЭСН81-2	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ		---------	---------			---------	---------	---------
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			140	78	-		130
			---"---					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	82	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			767	I40	I		250
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I40	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I52
		Сметная заработная плата	руб.			-	82	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			627	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			85	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			57	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I07
		Сметная заработная плата	руб.			-	77	-		-
		Итого по смете:	руб.			947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		259
		Сметная заработная плата	руб.			-	I59	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на водостоки

Основание: Ал.X ВК-2,3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I9 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,33 руб.
I м3 объема здания 0,I0 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ I8599-83 диаметром I00мм м	I6,00	3,I0 0,37	0,0I -	50	6	- -	0,58 -	9 -
2	CI30-I559	Исключается стоимость труб для внутренней канализации диаметром I00мм м	I6,00	2,20 -	- -	35	-	- -	- -	- -
3	CI59-488	Добавляется стоимость труб для водостоков диаметром I00 мм I0м	I,60	24,80 -	- -	40	-	- -	- -	- -
4	EI6-I88 ЭСНI7-I	Установка воронок водостсчных, диаметром I00мм шт	2,00	2,28 I,69	0,45 0,I4	5	3	I -	2,70 0,I8	5 -
5	CI30-2224	Стоимость водосточных воронок диаметром I00мм шт	2,00	I6,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			92	9	I -		I4 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			92	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е1-936 ЭСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,20	101,00	-	20	20	-	184,00	37
		100М3		101,00	-			-	-	-
7	Е1-999 ЭСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,20	23,00	0,93	5	3	-	30,20	6
		100М3		16,80	0,28			-	0,40	-
8	С122-403	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	4,80	5,14	-	25	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ20,0,24								
9	Е1-968 ЭСН81-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,20	46,00	-	9	9	-	99,30	20
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			59	32	-		63

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			151	41	1		77

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			92	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			12	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата	руб.			-	11	-		-
		Итого по смете	руб.			186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на горячее водоснабжение

Основание: Ал.X ВК-2,3

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,8I тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания I,43 руб.
I м3 объема здания 0,43 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуатация машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуатация машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин на един.	Обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-4I ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм м	60,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	72	I4	I / -	0,37 / -	22 / -
2	EI6-42 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм м	I0,00	I,35 / 0,23	0,0I / -	I3	2	- / -	0,37 / -	4 / -
3	EI6-43 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм м	20,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	27	5	- / -	0,37 / -	7 / -
4	EI6-44 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм м	30,00	I,58 / 0,23	0,0I / -	47	7	- / -	0,37 / -	II / -
5	EI6-45 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм м	I5,00	I,79 / 0,23	0,0I / -	27	3	- / -	0,37 / -	6 / -
6	EI6-46 ЭСН 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм м	26,00	2,2I / 0,29	0,03 / 0,0I	57	8	I / -	0,48 / 0,0I	I2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-2035	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,42	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-2037	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	1,98	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-2038	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	2,44	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-2039	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-1947	=СТОИМОСТЬ КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО КВ-15 ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	0,82	-	4	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
12	Е16-199 ЭСН 19-1	=УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ	2,00	45,20	0,33	90	7	-	5,68	11
		УЗЕЛ		3,44	0,10			-	0,13	-
13	17-04 П.30013	=СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМ-32	2,00	37,40	-	75	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;34,1,1								
14	Е17-50 ЭСН 3-3	=УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ	7,00	4,59	0,01	32	4	-	0,62	6
		ШТ		0,51	-			-	-	-
15	Е16-219 ЭСН 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,61	3,94	-	6	6	-	5,16	8
		100М		3,73	-			-	-	-
16	Е16-135 ЭСН 12-1	=УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
17	23-07 П.1-0823	=СТОИМОСТЬ ОБРАТНОГО КЛАПАНА 19К21БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	11,64	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;10,40,1,098								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			482	57	2		89
			----					---		---
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ;									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			482	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			65	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	11	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			42	=	=		=
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			589	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	68	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			589	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	68	=		=
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е13-153	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,51	10,30	0,12	5	1	=	2,30	1
	ЭСН 18-6	ПФ-133								
		100М2		1,51	0,04			=	0,05	=
19	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,55	7,71	0,20	4	1	=	3,10	2
	ЭСН 15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			=	0,08	=
		100М2								
20	Е13-168	=ОКРАСКА ТРУБ КРАСКОЙ БТ-177	0,55	14,26	0,30	8	1	=	2,90	2
	ЭСН 18-22	ЗА 2 РАЗА								
	К=2	100М2		1,96	0,08			=	0,10	=
21	Е26-73	=ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ	0,55	12,60	0,05	7	6	=	21,10	12
	ЭСН 13-9	СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО ВПР								
		100М2		11,80	0,02			=	0,03	=
22	С116-190	=СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО	0,06	1010,00	=	61	=	=	=	=
		СТЕКЛОПЛАСТИКА								
		1000М2		=	=			=	=	=
		ОБЪЕМ:54,88*1,1								
23	Е26-15	=ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В	1,21	22,70	0,33	27	26	=	41,00	50
	ЭСН 4-2	ЧУЛКЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ								
		ПРОВОЛОКЕ		21,80	0,10			=	0,13	=
		М3								
24	С116-349	=СТОИМОСТЬ ШНУРА ИЗ	1,25	49,50	=	62	=	=	=	=
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ								
		М3		=	=			=	=	=
		ОБЪЕМ:1,21*1,03								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			174	35	=		67
			---"---					---------		---------
			РУБ.					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			174	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			29	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	5	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			17	=	=		=
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			220	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			656	92	2		I56
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I74	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			I7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата	руб.			-	40	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			482	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			65	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			42	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата	руб.			-	68	-		-
		Итого по смете	руб.			809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I63
		Сметная заработная плата	руб.			-	I08	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на отопление

Основание: Ал.X ОВ-3,7

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,89 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади здания I,57 руб.
I м3 объема здания 0,47 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч на занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч на занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	5,00	0,86 0,2I	0,0I -	4	I	- -	0,35 -	2 -
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм м	55,00	0,9I 0,2I	0,0I -	50	I2	I -	0,35 -	I9 -
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	I90,00	I,03 0,2I	0,0I -	I96	40	2 -	0,35 -	67 -
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм м	6,00	I,I4 0,2I	0,0I -	7	I	- -	0,35 -	2 -
5	EI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм м	7,00	I,29 0,2I	0,0I -	9	I	- -	0,35 -	2 -
6	EI6-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм м	2,00	I,6I 0,27	0,03 0,0I	3	I	- -	0,43 0,0I	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-219 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,65	3,94	-	10	10	-	5,16	14
		100М		3,73	-			-	-	-
8	Е18-116 ЭСН5-2	=УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТИПА КОМФОРТ	69,10	5,12	0,03	354	15	2	0,38	26
		ЭКН		0,22	0,01			1	0,01	1
9	С130-2033	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1546П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,42	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-2037	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1546П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,98	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	НОМЕКЛ КАТАЛОГ 1985Г СТР10	=СТОИМОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩИХ МУФТОВЫХ КРАНОВ 11625БК(КРАН)ДИАМЕТРОМ 20ММ	17,00	1,10	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,098								
12	Е18-229 ЭСН19-9	=УСТАНОВКА КРАНОВ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ТИПА МАЕВСКОГО	22,00	0,49	-	11	2	-	0,13	3
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		674	83	5		136
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		674	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	98	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е13-133 ЭСН18-6 К=2	=ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,89	20,60	0,24	18	3	-	4,40	4
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
14	Е13-121 ЭСН19-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
15	Е13-168	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,01	7,13	0,15	1	=	=	1,45	=
	ЭСН18-22	БТ-177								
		100М2		0,98	0,04			=	0,05	=
16	Е26-15	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,10	22,70	0,33	2	2	=	41,00	6
	ЭСН4-2	ПУХШНУРОМ								
		М3		21,80	0,10			=	0,13	=
17	С114-355	=СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	0,02	1170,00	=	23	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
		ОБЪЕМ=0,1*0,21								
18	Е26-73	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,03	12,60	0,05	1	=	=	21,10	1
	ЭСН13-9	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РСТ								
		100М2		11,80	0,02			=	0,03	=
19	С114-100	=СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО	=	1010,00	=	3	=	=	=	=
		СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ								
		1000М2		=	=			=	=	=
		ОБЪЕМ=3*1,1								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				49	5	=		9
		----						---		---
		РУБ.						=		=
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				49	=	=		=
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				8	=	=		=
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				=	2	=		=
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				4	=	=		=
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				61	=	=		=
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				=	=	=		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				=	7	=		=
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				61	=	=		=
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				=	=	=		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				=	7	=		=
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				723	88	5		145
		----						---		---
		РУБ.						1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				49	=	=		=
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				8	=	=		=
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				=	2	=		=
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				4	=	=		=
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				61	=	=		=
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				=	=	=		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				=	7	=		=
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.				674	=	=		=
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				88	=	=		=
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч				=	=	=		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			62	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I45
		Сметная заработная плата	руб.			-	98	-		-
		Итого по смете	руб.			885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I54
		Сметная заработная плата	руб.			-	I05	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.П.Антилова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на теплоснабжение

Основание: Ал.X ОВ-3,7

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,59 руб.
I м3 объема здания 0,I8 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм / м	I,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	I	-	- / -	0,36 / -	- / -
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм / м	I,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	I	-	- / -	0,36 / -	- / -
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм / м	58,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	60	I2	I / -	0,36 / -	2I / -
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм / м	20,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	23	4	- / -	0,36 / -	7 / -
5	Ц12-80I-I	Установка вентилей диаметром 25мм с электромагнитным приводом / шт	I,00	2,I7 / I,9I	0,03 / 0,0I	2	2	- / -	3,82 / 0,0I	4 / -
6	23-07 Ш-I62IДОП 2	Стоимость вентилей I5КЧ892П3 с электромагнитным приводом диаметром 25мм / шт	I,00	53,90 / -	- / -	54	-	- / -	- / -	- / -
		Цена49.I,I								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	3,00	1,42 "	- "	4	-	- "	- "	- "
8	С130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	1,00	1,64 "	- "	2	-	- "	- "	- "
9	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕЧ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	3,00	1,98 "	- "	6	-	- "	- "	- "
10	С130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОЧ 32ММ ШТ	2,00	2,44 "	- "	5	-	- "	- "	- "
11	Е18-212 ЭСН14-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	20,62 0,67	0,14 0,05	21	1	- -	1,08 0,06	1 "
12	Е18-228 ЭСН15-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	1,00	2,41 0,20	- -	2	-	- -	0,32 -	- -
13	Е16-219 ЭСН22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,30	4,01 3,80	- -	3	3	- -	5,26 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.		184	22	1 -		37 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		54	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,07	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
15	Е13-168 ЭСН18-22	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,07	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,43 0,05	- -
		100М2								
16	Е13-154 ЭСН18-7 К=2	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ЗА 2РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-837	0,07	33,20 3,02	0,28 0,08	2	-	- -	4,60 0,10	- -
		100М2								
17	Е26-73 ЭСН13-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РСТ	0,12	12,60 11,80	0,09 0,02	2	1	- -	21,10 0,03	3 -
		100М2								
18	С114-190	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ	0,01	1010,00	-	13	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:12,1,1								
19	Е26-15 ЭСН4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ	0,30	22,70	0,33	7	7	-	41,00	12
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
20	С114-355	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	0,06	1170,00	-	70	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:0,30,0,21								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			96	4	-		15

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ -Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	РУБ.			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ЧЕЛ.-Ч			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			220	30			52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			54	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			54	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			96	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			15	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата	руб.			-	10	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			128	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			17	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			10	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по смете	руб.			333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на индивидуально-тепловой пункт

Основание: Ал.X ОВ-9,IO,II

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,49 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 4,06 руб.
I м3 объема здания I,2I руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	6,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	5	I	- / -	0,36 / -	2 / -
2	EI6-36 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм м	30,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	27	6	- / -	0,36 / -	II / -
3	EI6-37 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	30,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	3I	6	- / -	0,36 / -	II / -
4	EI6-38 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм м	I00,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	II4	2I	I / -	0,36 / -	36 / -
5	EI6-39 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм м	30,00	I,29 / 0,2I	0,0I / -	39	6	- / -	0,36 / -	II / -
6	EI6-40 ЭСН7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм м	37,00	I,62 / 0,28	0,03 / 0,0I	60	I0	I / -	0,44 / 0,0I	I6 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-58 ЭСН8-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	30,00	3,74 0,54	0,07 0,02	112	16	3 1	0,88 0,03	26 1
8	Е16-67 ЭСН8-2 113-144 113-141	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76,2,8ММ М ЦЕНА:2,21=(1,09-0,92)	30,00	2,05 0,48	0,05 0,02	62	14	2 1	0,79 0,03	24 1
9	Е16-68 ЭСН8-3 113-134 113-152	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 89.2,8ММ М ЦЕНА:2,62=(1,27-1,08)	30,00	2,44 0,54	0,07 0,02	73	16	3 1	0,88 0,03	26 1
10	С130-2035	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	7,00	1,42 -	- -	10	-	- -	- -	- -
11	С130-2036	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	1,00	1,64 -	- -	2	-	- -	- -	- -
12	С130-2037	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	9,00	1,98 -	- -	18	-	- -	- -	- -
13	С130-2038	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	5,00	2,44 -	- -	12	-	- -	- -	- -
14	С130-2039	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	2,00	3,45 -	- -	7	-	- -	- -	- -
15	Ц12-805-1 В,У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	=УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ШТ	1,00	2,29 2,03	0,06 0,01	2	2	- -	3,06 0,01	3 -
16	23-07 П1-2787 ДОП20	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч946НЖ ДИАМЕТРОМ 25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ШТ ЦЕНА:183,3,1,098	1,00	203,50 -	- -	204	-	- -	- -	- -
17	Е16-136 ЭСН12-2	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	3,02 1,74	0,29 0,09	6	3	- -	2,72 0,12	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130-2241	*СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК СТАЛЬНЫХ 30С41НЖ ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	54,70	-	109	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С130-1796	*ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	1,93	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е16-135 ЭСМ12-1	*УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	1,62	0,13	2	1	-	1,54	2
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
21	С130-2274	*СТОИМОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА МАРКИ 17Ч18БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	9,85	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-1793	*ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е18-205 ЭСМ13-1	*УСТАНОВКА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч12НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	12,24	0,09	12	2	-	2,89	3
		ШТ		1,70	0,03			-	0,04	-
24	Е16-134 ЭСМ12-1	*УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
25	С130-2268	*СТОИМОСТЬ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч3БР ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	5,68	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-1790	*ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1;6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е18-202 ЭСМ12-1	*УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРНОГО УЗЛА ВОДОСТРУЙНОГО С АВТОМАТИКОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА НОМЕР1 С ТЕРМОСИСТЕМОЙ	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
		ШТ		11,93	0,25			-	0,32	-
28	С130-2481	*СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА ВОДОСТРУЙНОГО НОМЕР1	1,00	10,90	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	17-04 П5-0655	*СТОИМОСТЬ ТЕРМОСИСТЕМЫ РТ-2217-1	1,00	55,00	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:50-1,1								
30	Ц12-805-1	*УСТАНОВКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,88	0,06	2	2	-	3,06	3
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
31	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ 1985Г СТР25	*СТОИМОСТЬ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА 21Б4БК ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	68,40	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:44-1,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е18-228 ЭСН15-4	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	16,00	2,41 0,20	- -	39	3	- -	0,32 -	5 -
33	Е18-227 ЭСН15-3	=УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160 КОМПЛ	3,00	4,43 0,20	0,01 -	39	2	- -	0,33 -	5 -
34	Е20-696 ЭСН18-1	=КРЕПЛЕНИЕ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 100 КГ	0,30	36,03 6,22	0,47 0,14	11	2	- -	10,05 0,18	3 -
35	Е18-187 ЭСН11-2	=УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ ШТ	1,00	42,17 3,24	0,52 0,15	42	3	- -	5,35 0,19	5 -
36	Е16-219 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,63	4,01 3,80	- -	11	10	- -	5,26 -	14 -
37	Е16-220 ЭСН22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,80	4,20 3,80	- -	3	2	- -	5,26 -	5 -
38	Е18-180 ЭСН10-1	=УСТАНОВКА РАПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ 133,4ММ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ 10704-76 ШТ	2,00	32,82 5,66	0,22 0,07	64	11	- -	9,35 0,09	19 -
39	Е16-117 ЭСН12-1	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЗОЧЕБР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	2,00	17,42 0,99	0,13 0,04	35	2	- -	1,54 0,05	3 -
40	Е16-118 ЭСН12-2	=ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	4,00	24,84 1,74	0,29 0,09	99	7	1 -	2,72 0,12	11 -
41	Е16-136 ЭСН12-2	=УСТАНОВКА ВОДОМЕРА ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	1,00	9,02 1,74	0,29 0,09	9	2	- -	2,72 0,12	3 -
42	С130-1924	=СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ТУРБИННОГО СТВГ-100 ШТ	1,00	51,10 -	- -	51	-	- -	- -	- -
43	С130-1796	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ШТ	2,00	1,93 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1647	164	12		270
			РУБ.					3		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			204	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			204	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			126	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1701	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1964	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е13-153	=ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И	0,23	20,60	0,24	5	1	-	4,60	1
	ЭСН18-6	АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ								
	К=2	ПФ-115		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
45	Е13-154	=ТО ЖЕ, ЭМАЛЬЮ ПФ-837 ЗА 2	0,18	33,20	0,28	6	1	-	4,60	1
	ЭСН18-7	РАЗА								
	К=2			3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
46	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,42	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
	ЭСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
47	Е13-168	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,42	7,13	0,15	3	-	-	1,45	1
	ЭСН18-21	БТ-177								
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
48	Е26-16	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ	1,40	20,40	0,17	29	12	-	13,80	19
	ЭСН4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
49	С114-97	=СТОИМОСТЬ МАТОВ	1,73	19,60	-	34	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫХ								
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ: 1,4.1,03.1,2								
50	Е26-73	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,58	12,60	0,05	7	2	-	21,10	12
	ЭСН13-9	РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РСТ								
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
51	С114-190	=СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО	0,06	1010,00	-	64	-	-	-	-
		СТЕКЛОПЛАСТИКА РСТ								
		1000М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЪЕМ:58,1,1								
52	Е26-15 ВСН4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ	1,00	22,70	0,33	23	22	-	41,00	41
		м3		21,80	0,10			-	0,13	-
53	С114-355	=СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	0,21	1170,00	-	246	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:1,0,21								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.		420	44	-		76
				----				---		---
				руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.		420	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		руб.		71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		чел.-ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		руб.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		руб.		39	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.		530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч		-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.		-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.		530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч		-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.		-	56	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.		2067	208	12		346
				----				---		---
				руб.				3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		руб.		204	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		руб.		204	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		руб.		52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		руб.		3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		руб.		4	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		руб.		59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.		-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.		420	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		руб.		71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		чел.-ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		руб.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		руб.		39	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		руб.		530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		чел.-ч		-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		руб.		-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		руб.		1391	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			I84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I26	-	-		-
	Всего,	стоимость сантехнических работ	руб.			I70I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		280
		Сметная заработная плата	руб.			-	I94	-		-
		Итого по смете	руб.			2494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата	руб.			-	254	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.П.Антипова

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 300 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на вентиляцию

Основание: Ал.X 083+086

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,88 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 6.87 руб.
I м3 объема здания 2,05 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Индивидуальная приточная камера (система III)							
I	E20-722 ЭСН20-2	Установка агрегата вентиляторного В-Ц4-75-5 с электродвигателем 4АI00 4 шт	I,00	I2,44 / 4,78	0,3I / 0,09	I2 / 5	- / -	8,36 / 0,I2	8 / -
2	ВЕНТСПИЛ-СКИЙ ВЕНТИЛЯТ. ЗАВОД	Стоимость агрегата вентиляторного В-Ц4-75-5 с электродвигателем 4АI00 4 шт Цена II3.I,I	I,00	I24,30 / -	- / -	I24 / -	- / -	- / -	- / -
3	E20-72 ЭСН2-4	Установка конфузора из стали толщиной I,5мм с сечения 650.435 на сечение 865.55Iмм м2	I,35	7,80 / 0,46	0,05 / 0,02	II / I	- / -	0,83 / 0,03	I / -
4	E20-72 ЭСН2-4	Установка патрубка сечением 828.55Iмм м2	0,84	7,80 / 0,46	0,05 / 0,02	7 / -	- / -	0,83 / 0,03	I / -
5	E20-760 ЭСН25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт	I,00	6,25 / 2,97	0,46 / 0,I4	6 / 3	- / -	5,38 / 0,I8	5 / -
6	CI30-7I2	Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-8-02, поверхность нагрева в м2 -I5,89 шт	I,00	66,50 / -	- / -	67 / -	- / -	- / -	- / -
7	E20-697 ЭСНI8-2	Установка подставок под калориферы	0,03	36,29	0,26	I / -	-	6,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
8	Е20-432 ЭСН8-17	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1,00	9,10	0,06	9	1	-	1,06	1
				0,62	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
9	Е20-480 ЭСН9-7	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	1,00	3,93	0,09	4	3	-	4,41	4
				2,59	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
10	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.2 П.23	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ КВУ600,1000АУ2 С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-1,6/25-0,25И	1,00	192,00	-	192	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е20-440 ЭСН9-1	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р250Р	1,00	9,27	0,02	9	1	-	1,28	1
		1ШТ		0,75	0,01			-	0,01	-
12	Е20-1004 ЭСН47-3 ДОП1	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-40	5,00	15,54	0,02	78	15	-	4,70	24
		ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
		ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ								
13	Е20-721 ЭСН20-1	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	2,00	8,34	0,13	17	5	-	4,16	8
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г.ПЛАВСК	=СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2	2,00	53,90	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА49,1,1								
15	Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП1	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38	1,00	9,25	0,01	9	2	-	3,57	6
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
16	Е20-721 ЭСН20-1	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	1,00	8,34	0,13	8	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
17	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г.ПЛАВСК	=СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2	1,00	55,00	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА50,1,1								
18	Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП.1	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
19	Е20-721	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	8,34	0,13	8	2	-	4,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН20-1	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАССОЙ,Т,ДО 0,05		2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
20	УЧРЕЖДЕ-НИЕ УЮ-400/4 Г,ПЛАВСК	=СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2	1,00	64,90	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА59,1,1								
21	Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП1	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
22	Е20-743 ЭСН22-1	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КАНАЛЬНОГО ВК-6УЧ САМАЛ	1,00	3,25	0,08	3	2	-	3,99	4
		ШТ		2,40	0,02			-	0,03	-
23	ПР-НТ 64-01 П,05-16	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА10,1,1								
24	Е20-407 ЭСН7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	46,00	1,52	0,05	70	40	,2	1,41	65
		1ШТ		0,88	0,02			1	0,03	1
25	Е20-408 ЭСН7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	38,00	1,67	0,05	63	33	2	1,41	53
		1ШТ		0,88	0,02			1	0,03	1
26	Е20-418 ЭСН8-2	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315	1,00	0,90	0,01	1	1	-	1,09	1
		1ШТ		0,65	-			-	-	-
27	С130-570	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО КО1,ДИАМЕТРОМ 250ММ	1,00	7,32	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Е20-423 ЭСН8-8	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000	2,00	0,89	0,01	2	1	-	1,10	2
		1ШТ		0,65	-			-	-	-
29	С130-581	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ КОП1,РАЗМЕРОМ 250,250ММ	2,00	8,25	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Е20-424 ЭСН8-9	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 2000	1,00	1,51	0,05	2	1	-	1,62	2
		1ШТ		0,96	0,02			-	0,03	-
31	С130-586	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО КОП2,РАЗМЕРОМ 500,500ММ	1,00	34,20	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Е20-525 ЭСН12-1	=УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	7,00	8,43	0,03	59	18	-	4,30	30
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
33	Е20-535 ЭСН13-1	=УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	8,00	11,99	0,10	96	14	1	3,01	24
				1,71	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
34	Е20-536	=ТО ЖЕ,УП1-01,ДИАМЕТРОМ	2,00	12,59	0,10	25	3	-	3,01	6
	ЭСН13-1	ПАТРУБКА 250ММ		1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
35	Е20-537	=ТО ЖЕ,УП1-03,ДИАМЕТРОМ	1,00	13,29	0,10	13	2	-	3,01	3
	ЭСН13-1	ПАТРУБКА 315ММ		1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
36	Е20-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	13,50	7,36	0,06	99	12	-	1,62	22
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
37	Е20-2	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	15,70	5,40	0,04	85	14	-	1,62	25
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
38	Е20-3	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	109,30	5,40	0,04	590	101	6	1,62	177
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
39	Е20-4	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	5,60	5,26	0,04	29	5	-	1,62	9
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
40	Е20-6	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	6,90	4,88	0,04	34	5	-	1,25	9
	ЭСН1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
41	Е20-10	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	21,80	5,64	0,04	123	20	1	1,62	35
	ЭСН1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
42	Е20-11	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	34,80	5,34	0,04	186	24	1	1,25	43
	ЭСН1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
43	Е20-12	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	25,20	5,47	0,04	138	19	1	1,25	31
	ЭСН1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
44	Е20-13	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	18,00	5,75	0,04	104	11	1	1,07	19
	ЭСН1-3	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000		0,69	0,01			-	0,01	-
		М2								
45	Е20-69	=УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА	5,00	8,57	0,06	43	5	-	1,71	9
	ЭСН2-1	МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ИЗ СТАЛИ								
		ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ СЕЧЕНИЕМ 250,250ММ		0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
46	Е20-72	=ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 600,600ММ	4,40	7,80	0,05	34	2	-	0,83	4
	ЭСН2-4	М2		0,46	0,02			-	0,03	-
47	С130-640	=СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ДЛЯ ЧИСТКИ	7,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ВОЗДУХОВОДОВ								
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	6,00	1,46	0,05	9	5	-	1,41	8
	ЭСН7-1	СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-
		Х 490								
		1ШТ								
49	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	ЭСН15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х300		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
50	С130-1487	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,50	3,75	-	2	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
51	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ	6,00	1,43	0,04	9	6	-	1,05	6
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ,ВЕСОМ ДО								
		0,1Т		0,99	-			-	-	-
		ШТ								
52	Е20-590	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	2,00	17,54	0,10	35	2	-	1,36	3
	ЭСН14-1	ГТК1-2,ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ								
		200ММ		0,78	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
53	Е20-591	-ТО ЖЕ,ГТК 1-3,ВНУТРЕННИМ	2,00	19,04	0,10	38	2	-	1,36	3
	ЭСН14-1	ДИАМЕТРОМ 250ММ								
		ШТ		0,78	0,03			-	0,04	-
54	Е20-596	-ТО ЖЕ,ГТК1-6,ВНУТРЕННИМ	2,00	34,76	0,17	70	2	-	2,06	4
	ЭСН14-2	ДИАМЕТРОМ 500ММ								
		ШТ		1,19	0,05			-	0,06	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2847	393	13		669
			РУБ.					3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2838	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			18	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			350	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	60	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			252	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			3440	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		696
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	430	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3455	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		700
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	437	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е13-153	=ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И		2,45	20,60	0,24	50	7	-	4,60	11
	ЭСН18-6	ВЕНТООБОРУДОВАНИЯ ЭМАЛЬЮ									
	К=2	ПФ-115 ЗА 2 РАЗА			3,02	0,08			-	0,10	-
			100М2								
56	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА		2,45	7,71	0,20	19	5	-	3,10	8
	ЭСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ									
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021			2,05	0,06			-	0,08	-
			100М2								
57	Е13-292	=ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ		78,00	3,41	0,15	266	7	12	0,14	11
	ЭСН39-6	ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПАСТОЙ ОФП-МВ									
			М2		0,09	0,05			4	0,06	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				335	19	12		30

			РУБ.						4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				335	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				32	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				422	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	33	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				422	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	33	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				3182	412	25		699

			РУБ.						7		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.				9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.				15	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	7	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				335	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				32	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				422	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	33	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.				2838	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =		РУБ.				18	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	60	-		-
		Плановые накопления	руб.			252	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		694
		Сметная заработная плата	руб.			-	450	-		-
		Итого по смете	руб.			3877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		740
		Сметная заработная плата	руб.			-	490	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил старший инженер С.Г.Лурье

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на приобретение и монтаж технологического оборудования буфета

Основание: Ал У ТХ-2

Сметная стоимость 7,69 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 7,6 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,09 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,I5 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч на занятых обслуж. машин: Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч на занятых обслуж. машин: Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I3,I4,I5 Буфет на I9 посадочных мест								
I	24I7-606 ДОП.5	Плита электрическая бытовая типа ЭВ4Ш-5-3-5,8/220 Лысьева-II, масса 48кг шт	I,00	88,00 / -	- / -	88	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц28-927-2	Монтаж плиты Лысьева-II шт	I,00	7,46 / 7,27	0,04 / 0,03	7	7	- / -	I4,00 / 0,04	I4 / -
3	ЦУЕРЕР-П.I-7	Стоимость электроэнергии квт.ч	35,50	0,03 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
4	24I973-249	Стол производственный СПСМ-I, масса 35кг шт	3,00	57,00 / -	- / -	I7I	-	- / -	- / -	- / -
5	2406-0I004	Шкаф холодильный ШХ-0,80М, масса 300 кг шт	I,00	370,00 / -	- / -	370	-	- / -	- / -	- / -
6	Ц28-9II-4	Монтаж холодильного шкафа ШХ-0,80М шт	I,00	7,82 / 7,55	0,09 / 0,06	8	8	- / -	I3,00 / 0,08	I3 / -
7	2406-06002	Электрический кипятильник непрерывного действия, КНЭ-25МI, масса I8 кг шт	I,00	65,00 / -	- / -	65	-	- / -	- / -	- / -
8	Ц28-923-I	Монтаж кипятильника, КНЭ-25МI шт	I,00	2,85 / 2,77	0,02 / 0,0I	3	3	- / -	5,00 / 0,0I	5 / -
9	ЦУЕРЕР-П.I-7	Стоимость электроэнергии квт ч	6,00	0,03 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
I0	24I973-	Стойка буфетная для хранения	I,00	89,00	-	89	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	412 ПРИМЕН	ТОВАРОВ И ПОСУДЫ, БО=1, МАССА 60КГ								
			ШТ							
11	2406-01033	=ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНЫЙ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ, ПВХС-1-0,4(ТАИР-106М), МАССА 300КГ	1,00	485,00	=	485	=	=	=	=
			ШТ							
12	Ц28-928-4	=МОНТАЖ ПРИЛАВКА-ВИТРИНЫ, ПВХС-1-0,4(ТАИР-106М)	1,00	4,78	0,43	5	4	=	8,00	8
			ШТ	4,26	0,28			=	0,36	=
13	560101-127	=СТОЛ С ПЛАСТИКОМ, ИНДЕКС ОР-12-11-09, 11-014, МАССА 11,5КГ	6,00	12,00	=	72	=	=	=	=
			ШТ							
14	560101-135	=СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ, 010-159	19,00	7,00	=	133	=	=	=	=
			ШТ							
15	560101-145	=ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ, ШМП, МАССА 60КГ	1,00	158,00	=	158	=	=	=	=
			ШТ							
16	НИАЗ СБ,3.1 П,342	=ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ, ВМСМ-2, МАССА 60КГ	2,00	88,00	=	176	=	=	=	=
			ШТ							
17	Ц28-929-2 ПРИМ.	=МОНТАЖ ВАННЫ, ВМСМ-2	2,00	7,27	0,55	15	13	1	12,00	24
			ШТ	6,58	0,34			1	0,44	1
18	241996-13 Ч.2	=ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ, ВМСМ-1, МАССА 30КГ	1,00	48,00	=	48	=	=	=	=
			ШТ							
19	Ц28-929-2 ПРИМ.	=МОНТАЖ ВАННЫ, ВМСМ-1	1,00	7,27	0,55	7	7	=	12,00	12
			ШТ	6,58	0,34			=	0,44	=
20	2406-15018 ПРИМ.	=ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭРА 0,71/1,0 БЕЯЛИС-5Б	1,00	22,30	=	22	=	=	=	=
			ШТ							
21	Ц8-615-3	=ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭРА 0,71/1,0 БЕЯЛИС-5Б	1,00	1,22	=	1	1	=	2,00	2
			ШТ	0,85	=			=	=	=
		МЕБЕЛЬ								
22	560101-157	=СТОЛ РАБОЧИЙ	18,00	70,00	=	1260	=	=	=	=
			ШТ							
23	560101-196	=КРЕСЛО РАБОЧЕЕ	2,00	52,00	=	104	=	=	=	=
			ШТ							
24	560101-117	=КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА	30,00	33,00	=	990	=	=	=	=
			ШТ							
25	560101-326	=ШКАФ КНИЖНЫЙ	10,00	74,00	=	740	=	=	=	=
			ШТ							
26	560101-176	=СТУЛ	112,00	16,00	=	1792	=	=	=	=
			ШТ							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	29I00I-58 ПРИМ.	Сейф № I шт	3,00	69,00	-	207	-	-	-	-
28	280222-I4095	Шкаф медицинский двухстворчатый, ШМ-2, масса 80кг шт	I,00	95,00	-	95	-	-	-	-
29	220222-I50I3	Кипятильник дезинфекционный, Э-22-220, масса 2,I кг шт	I,00	7,60	-	8	-	-	-	-
30	24I973-249	Стол производственный, СПСМ-I, масса 35 кг шт	I,00	57,00	-	57	-	-	-	-
3I	560I0I-II6	Кушетка смотровая, ОН-7-30I/I2, масса 50кг шт	I,00	39,50	-	40	-	-	-	-

Итого прямые затраты по смете	руб.	72I8	43	I		78
	руб.			I		I
в том числе:						
Стоимость оборудования	руб.	7I70	-	-		-
Тара и упаковка	руб.	73	-	-		-
Транспортные расходы	руб.	2I6	-	-		-
Заготов.-складские расходы	руб.	89	-	-		-
Комплектация	руб.	50	-	-		-
Всего, стоимость оборудования	руб.	7598	-	-		-
Стоимость монтажных работ	руб.	48	-	-		-
Накладные расходы	руб.	34	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.	-	6	-		-
Плановые накопления	руб.	6	-	-		-
Всего, стоимость монтажных работ	руб.	88	-	-		-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-		82
Сметная заработная плата	руб.	-	50	-		-
Итого по смете	руб.	7686	-	-		-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-		82
Сметная заработная плата	руб.	-	50	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на приобретение и монтаж гардеробного оборудования.

Основание: Ал УП ТХ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,16 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 4,16 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1 м2 общей площади здания - руб.
1 м3 объема здания - руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
I	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ I2.02.I97I Г. 5 И 6 К=I,06	Шкафы деревянные для хранения одежды ДД-33,3 шт	26,00	9I,II	-	2369	-	-	-	-
		Цена:(57,3:2,3).I,06									
2	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ I2.02.I97I Г 5 И 6 К=I,06	Шкафы деревянные для хранения одежды ДД-40.2 шт	6,00	67,I0	-	403	-	-	-	-
		Цена:63,3.I,06									
3	29I00I 66	Шкафы металлические ШВ0000-08 шт	7,00	89,00	-	623	-	-	-	-
4	29I00I-66	Шкафы металлические ШВ0000-06 шт	4,00	I33,50	-	534	-	-	-	-
		Цена:89:2,3									
	Итого прямые затраты по смете	руб.				3929	-	-		-
		руб.									
	в том числе:										
	Стоимость оборудования	руб.				3929	-	-		-
	Тара и упаковка	руб.				39	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы	руб.			119	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			50	-	-		-
		Комплектация	руб.			28	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			4165	-	-		-
		Итого по смете	руб.			4165	-	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил инженер О.Г.Ракитина

Проверил руководитель группы Н.П.Воробьева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на электроосвещение

Основание: Ал.7 ЭО.СОI+4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,88 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 2,88 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 5,I0 руб.
I м3 объема здания I,53 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц85-I299 СКЦЭ-84	Ящики на стене или колонне ЯВП2-I5 шт	I,00	I2,90 / I,27	0,08 / 0,0I	I3	I	- / -	2,00 / 0,0I	2 / -
2	Ц85-I300 СКЦЭ-84	Ящики на стене или колонне ЯВП3-I5 шт	I,00	I3,60 / I,27	0,09 / 0,02	I4	I	- / -	2,00 / 0,03	2 / -
3	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая I00шт	0,02	30,00 / I9,50	I,I3 / 0,II	I	-	- / -	34,00 / 0,I4	I / -
4	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки I00шт	0,3I	20,80 / I2,50	0,02 / 0,0I	6	4	- / -	22,00 / 0,0I	7 / -
5	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический I00шт	0,03	49,80 / 38,40	I,I0 / 0,06	I	I	- / -	68,00 / 0,08	2 / -
6	Ц8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки I00шт	0,I7	I9,60 / II,30	0,05 / 0,02	3	2	- / -	20,00 / 0,03	3 / -
7	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой I00шт	0,27	37,30 / 29,80	0,04 / 0,0I	I0	8	- / -	27,00 / 0,0I	7 / -
8	Ц8-59I-II	Блок с выключателями и штепсельными розетками, установленный в готовое гнездо, количество установочных аппаратов, до:3 I00шт	0,03	26,I0 / I5,70	0,I0 / 0,03	I	-	- / -	28,00 / 0,04	I / -
9	Ц85-II59 СКЦЭ-84	Щитки осветительные типа УОЩВ-6У4 шт	2,00	38,I0 / I,62	0,06 / 0,02	76	3	- / -	2,7I / 0,03	5 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-604-1 Т,Ч, П,4 К=1,04	=СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ 100ШТ	0,13	93,77 35,57	24,50 7,72	12	5	3 1	61,00 9,96	8 1
11	Ц8-599-1 Т,Ч, П,4 К=1,04	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,73	129,16 56,06	34,90 11,10	94	41	25 8	97,00 14,32	71 10
12	Ц8-599-2 Т,Ч, П,4 К=1,04	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 100ШТ	0,10	176,44 89,46	29,00 9,36	18	9	3 1	154,00 12,07	15 1
13	Ц8-400-1 Т,Ч, П,4 К=1,04	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	1,65	61,74 24,34	22,80 8,40	102	40	38 14	41,00 10,84	68 18
14	Ц8-146-1 Т,Ч, П,4 К=1,04	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,59	48,73 18,93	12,70 4,06	29	11	7 2	31,00 5,21	18 3
15	Ц8-402-2 Т,Ч, П,4 К=1,04	=ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	14,30	13,00 7,85	3,71 1,18	186	112	53 17	13,00 1,52	186 22
16	Ц8-402-2	=ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0,70	12,70 7,35	3,71 1,18	9	3	3 1	13,00 1,52	9 1
17	Ц8-153-21	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	6,00	1,33 0,46	- -	8	3	- -	1,00 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		583	246	132		411
				РУБ.				44		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		861	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	328	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		861	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	328	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	С154-159	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	15-04-01 П,54	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ДВУХПОЛЮСНЫЕ	31,00	0,23	-	7	-	-	-	-
		РШ-Ц-2-С-02-6/220		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ С-1-15-6/220-ВК11-1910 ТУ 16-526.294-78	17,00	0,43	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ С-2-05-6/220-ВК11-1920 ТУ 16-526.294-78	27,00	0,70	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ С-9-01-6/220	3,00	0,96	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	15-04-01 П,75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ С-1-IP44-17-6/220	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ-ПСХ-60-У3	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р2,0-02УХЛ4	1,00	2,60	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	НОМ.3-ДА ЭСТОПЛАСТ	-СВЕТИЛЬНИКИ АРТ352	9,00	5,09	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	8,00	36,03	-	288	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	25,00	18,10	-	452	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	С153-153	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4,40/П-01УХЛ4	10,00	32,40	-	324	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	15-07 АОП,62 П,3-156	-СВЕТИЛЬНИКИ ЛПБ06-2,20-001УХ14	35,00	10,28	-	360	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	15-07 АОП,62 П3-155	-СВЕТЛЬНИКИ ЛПБ07-20-001УХЛ4	5,00	10,06	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 20С127	7,60	1,64	-	12	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
33	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	11,00	1,42	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ		-	-			-	-	-
34	С153-268	=ЛАМПЫ БК230-240-60	0,90	1,62	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
35	С153-279	=ЛАМПЫ БК230-240-100	0,50	1,80	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
36	15-15 АОП,9 П1-132	=ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛБ20-1	7,60	5,25	-	40	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
37	15-15 АОП,9 П,1-134	=ТО ЖЕ,ЛБ40-1	11,00	7,93	-	87	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
38	15-15 АОП,73 П,1-162	=ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛЕЦ20-1	0,50	6,10	-	3	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
39	С151-1075	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,10	166,00	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
40	С151-1076	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОЧ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4	0,04	190,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
41	С151-1091	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,03	191,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
42	15-09 ТАБЛ. 3-03Я ПРИМЕЧ,3 К=1,3	=КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660В СЕЧ,4;6КВММ	0,06	358,63	-	21	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
43	С152-196	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1,20	49,20	-	59	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
44	С152-199	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,30	71,00	-	21	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числом жил и сечением, мм2: 3х2,5 I000м	—	—	—	—	—	—	—	—
45	2405-I372	Коробки ответвительные У197 У4 ТУ36-I449-79 I000шт	0,I2	76,I8	—	9	-	—	—	—
46	2405-I364	Коробки ответвительные КОР-73УЗ ТУ36-УССР667-75, изм. НРЗ-79 шт	6,00	0,43	—	3	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			I868	-	—		—
			руб.					—		—
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I868	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I50	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			20I8	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			20I8	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2451	246	I32		4II
			руб.					44		56
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			2451	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	38	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		485
		Сметная заработная плата	руб.			-	328	-		-
		Итого по смете	руб.			2879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		485
		Сметная заработная плата	руб.			-	328	-		-

Главный инженер проекта Т.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Коцелев
Составил руководитель группы И.Г.Казанкова
Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на силовое электрооборудование

Основание: Ал.7 ЭМ.СО I÷5

Сметная стоимость 0,69 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,33 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,36 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,63 руб.
I м3 объема здания 0,I9 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч на занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч на занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машин всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-525-2	Автомат одно- двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	I,00	2,88 I,04	0,06 0,0I	3	I	- -	2,00 0,0I	2 -
2	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	4,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	I4	6	- -	2,00 0,0I	8 -
3	Ц85-2548 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети ШРII-73504-22У3 шт	I,00	30,80 I2,20	I,I6 0,44	3I	I2	I -	I3,50 0,57	I3 I
4	Ц КАЛЬК.I	Ящик управления Я5III-I874УХЛ4 шт	I,00	9,78 5,44	0,I6 0,03	I0	5	- -	8,20 0,04	8 -
5	Ц КАЛЬК.2	Ящик управления Я5I4I-2974УХЛ4 шт	I,00	I0,97 6,I7	0,I6 0,03	II	6	- -	9,30 0,04	9 -
6	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки I00шт	0,02	20,80 I2,50	0,02 0,0I	I	-	- -	22,00 0,0I	- -
7	Ц8-573-6	Коробки протяжные У994МУ3 шт	I2,00	I,08 0,66	0,I6 0,03	I3	8	2 -	I,00 0,04	I2 -
8	Ц8-85-2	Зажим наборный без кожуха I00шт	0,48	26,50 I8,90	0,02 0,0I	I3	9	- -	3I,00 0,0I	I5 -
9	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по	0,2I	34,80	I2,20	7	3	3	26,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			1	4,97	1
		100М								
10	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ	1,33	7,24	0,13	10	8	-	10,00	13
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ								
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
11	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	6,00	0,83	-	5	2	-	1,00	6
		МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ								
		ШТ		0,32	-			-	-	-
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	1,50	4,88	2,33	7	4	3	4,00	6
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,36	0,71			1	0,92	1
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО 2,5ММ2								
		100М								
13	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,10	6,02	2,85	1	-	-	5,00	-
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,90	0,87			-	1,12	-
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО 6ММ2								
		100М								
14	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	3,01	1,21	-	4	3	-	2,00	6
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2								
		100М		1,14	-			-	-	-
15	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,21	1,38	-	1	-	-	2,00	-
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2								
		100М		1,26	-			-	-	-
16	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО	1,16	64,20	1,80	74	16	2	24,00	28
		ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ								
		ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ		13,40	0,20			-	0,26	-
		160ММ2								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			205	81	11		131

			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	15-04 АОП.15 П.01-449 П.01-455 П.01-461	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ 2046М-100-54У3 ШТ	1,00	13,10 -	- -	13	-	- -	- -	- -
18	15-04 АОП.12 П.04-548	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ПМЛ-122002В ШТ	4,00	11,60 -	- -	46	-	- -	- -	- -
19	185-2548 СКЦ9-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2 ШТ	1,00	114,82 -	- -	115	-	- -	- -	- -
20	КАЛЬК,1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-1874УХЛ4 ШТ	1,00	66,20 -	- -	66	-	- -	- -	- -
21	КАЛЬК,2	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5141-2974УХЛ4 ШТ	1,00	71,10 -	- -	71	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			311	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			311	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			331	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			331	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
22	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	2,00	0,24 -	- -	1	-	- -	- -	- -
23	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,02	23,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
24	15-09 АОП.14 ТАБЛ. 5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ.2КВ ММ 1000М	0,36	15,62 -	- -	6	-	- -	- -	- -
25	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,08	22,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I000м								
26	I5-09 ДОП. I4 ТАБЛ. 5-077	Провод марки АПВ-380В сеч.3 кв. мм	0,03	20,76	—	I	-	—	—	—
		I000м								
27	05-03 П.8-0087	Трубы винипластовые ПВХ-В-Р-ЭП25У	2I,00	0,I9	—	4	-	—	—	—
		м								
28	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	I3,30	I,5I	—	20	-	—	—	—
		I0м								
29	2405-I348	Коробки У994МУЗ ТУ36-I689-78	I2,00	0,54	—	6	-	—	—	—
		шт								
30	2405-I0I2	Вводы гибкие КI082УЗ ТУ36-I684-78	2,00	I,85	—	4	-	—	—	—
		шт								
3I	2405-I0II	Вводы гибкие КI08I УЗ ТУ36-I684-78	4,00	I,63	—	7	-	—	—	—
		шт								

Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			52	-	—
	руб.					-
в том числе:						
Стоимость монтажных работ	руб.			52	-	-
Плановые накопления	руб.			4	-	-
Всего, стоимость монтажных работ	руб.			56	-	-
Итого по разделу 3	руб.			56	-	-
Итого прямые затраты по смете	руб.			568	83	II
	руб.					2
в том числе:						
Стоимость оборудования	руб.			3II	-	-
Тара и упаковка	руб.			5	-	-
Транспортные расходы	руб.			8	-	-
Заготов.-складские расходы	руб.			4	-	-
Комплектация	руб.			3	-	-
Всего, стоимость оборудования	руб.			33I	-	-
Стоимость монтажных работ	руб.			257	-	-
Накладные расходы	руб.			74	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I2	-
Плановые накопления	руб.			27	-	-
Всего, стоимость монтажных работ	руб.			358	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	I39
Сметная заработная плата	руб.			-	97	-
Итого по смете	руб.			689	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	I39
Сметная заработная плата	руб.			-	97	-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев
Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил руководитель группы И.Г.Казанкова
Проверил главный специалист Т.А.Фоектистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-I3

на приобретение и монтаж ящика управления Я 5III-I874-УХЛ4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	брутто
					основной заработной платы	в том числе заработ. платы				в том числе заработной платы			нетто
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I00 8-573-6	Металлоконструкции размером 300х250хI80 мм шт	I	I4,4	I,08 0,66	0,I6 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 п.0I-40I п.0I-072 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2026-IОНУЗБ шт 6,6 + I,75 + 2,7	I	II,05	I,I4 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 п.04-543 I5-I7 п.I-386 8-674-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II00 шт 5,0 + 4,2	I	9,2	I,I5 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 доп.I2 п.I2-24I I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2004 шт I,7 + 2,5	I	4,2	I,I9 0,73	-	4,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 п.I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004 шт 3,0 + 2,5	I	5,5	I,I9 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	I5-04 п.06-262 I5-I7 п.I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ 3-I4 СУ3 5,9 + 3,7	шт цепь	I 6	9,6	0,43 I8	-	9,6	2,58	I,08	-	0,3	I,8	-
7	I5-07 п.5-044 I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22I2У2 I,4 + 0,75	шт	I	2,I5	0,55 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
8	I5-04 п.I8-0II п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II 0,8+I,25	шт	2	2,05	0,45 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,5	I,0	-
9	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б3-24-4Ш25-В/ВУ3	шт	20	0,30	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	66,20	9.78	5,44	0,I6 0,03	-	8,2	-

Составил руководитель группы И.Г.Казанкова
Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № I-I3

на приобретение и монтаж ящика управления Я5I4I-2974-УХЛ4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		брутто
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	нетто
					основной заработной платы	в том числе заработ. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	
I	I5-I7 I-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 400х300х250 шт	I	I4,4	I,08 0,66	0,I6 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 п.0I-40I п.0I-072 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ2026-IОНУЗБ шт 6,6 + I,75+2,7	I	II,05	I,I4 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 04-543 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ II00 4Б шт 5 + 4,2	I	9,2	I,I5 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	I	I	-
4	I5-04 доп.I2 I2-237 I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2004 шт I,7 + 2,5	I	4,2	I,I9 0,73	-	4,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004 шт 3 +2,5	I	5,5	I,I9 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	I5-04 доп.I9 I2-247 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РП-2I-УХЛ4 2,4 + 2,5	шт	I	4,9	I,I9 0,73	-	4,9	I,I9	0,73	-	I	I	-
7	I5-04 06-262 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ3-I4С-У3 5,9 + 3,7	шт цепь	I 6	9,6 -	- 0,43 0,I8	- -	9,6 -	- 2,58	- I,08	- -	- 0,3	- I,8	- -
8	I5-07 5-044 I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22II2У2 I,4 + 0,75	шт	I	2,I5	0,55 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
9	I5-04 I8-0I0 I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 0,8 + I,25	шт	2	2,05	0,45 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,5	I,0	-
I0	I5-I7 I-495	Блок зажимов БЗ24-4П25-В/ВУ3	шт	20	0,3	-	-	6	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	7I,I0	I0,97	6,I7	0,I6 0,03	-	9,3	

Составил руководитель группы И.Г.Казанкова
Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на автоматизацию

Основание: Ал.7 АП.СОI-I÷4
СО2-I,2

Составлена в ценах I984года

Сметная стоимость 0,67 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,38 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,29 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,5I руб.
I м3 объема здания 0,I5 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	4,00	0,2I 0,2I	- -	I / I	- -	0,50 -	2 -
2	ЦII-I3-2	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-I079 шт	I,00	0,50 0,49	- -	I / -	- -	I,00 -	I -
3	ЦII-405-4	Регулятор электрический температуры, тип РТ или разности температур, тип РРТ шт	I,00	3,I0 3,04	- -	3 / 3	- -	5,00 -	5 -
4	ЦII-6-2	Термометр газовый /жидкостный/ показывающий или самопишущий сигнализирующий электроконтактный шт	I,00	I,66 I,63	- -	2 / 2	- -	2,00 -	2 -
5	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое шт	2,00	0,36 0,35	- -	I / I	- -	I,00 -	2 -
6	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 типа ПКУ I5-2I.I4I(23I)-40У3 шт	2,00	2,43 I,33	0,05 0,0I	5 / 3	- -	2,00 0,0I	4 -
7	ЦII-630-8	Реле времени электромеханическое, тип РВ4	I,00	I,29	-	I / I	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,26	-			-	-	-
8	ЦКалькул,1	=ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ЩА	1,00	3,28	0,31	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,39	0,11			-	0,14	-
9	Ц11-711-1	=ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 10	5,00	0,56	-	3	3	-	1,00	5
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
10	Ц8-146-1	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	0,54	48,00	12,70	26	10	7	31,00	17
		100М		18,20	4,04			2	5,21	3
11	Ц8-156-8	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	20,00	0,68	-	14	4	-	1,00	20
		ШТ		0,20	-			-	-	-
12	Ц8-156-9	=ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	2,00	0,85	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,36	-			-	-	-
13	Ц11-650-12	=ОПРАВА ЗАКЛАДНАЯ С САЛЬНИКОМ ИЛИ ФЛАНЦЕВАЯ С БОБЫШКОЙ,В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ИЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ	4,00	0,94	0,06	4	3	-	1,00	4
		ШТ		0,86	-			-	-	-
14	Ц12-698-10	=РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4,4МПа ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	6,00	0,30	0,81	38	19	5	3,00	30
		ШТ		3,13	0,10			1	0,13	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		104	52	12		99
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
15	КалькЦ	=ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ЩА	1,00	43,70	-	44	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	17-06-48 П.1-286 П.1-752	=ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЛ,1,240,66 С ОПРАВОЙ 2П ШТ	2,00	2,35	-	5	-	-	-	-
17	17-06-48 П.1-286	=ТО ЖЕ,ТЛ,1,240,66 БЕЗ ОПРАВЫ(ЗАПАС) ШТ	1,00	0,85	-	1	-	-	-	-
18	17-06-48 П.1-364 П.1-753	=ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У2,1.240.441 С ОПРАВОЙ 2У ШТ	1,00	3,25	-	3	-	-	-	-
19	17-06-48 П.1-364	=ТО ЖЕ,У2,1,240,441 БЕЗ ОПРАВЫ(ЗАПАС) ШТ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
20	17-06-48 П.1-362 П.1-753	=ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У2,1,240,201 С ОПРАВОЙ 2У ШТ	1,00	2,95	-	3	-	-	-	-
21	17-06-48 П.1-362	=ТО ЖЕ,У2,1,240,201 БЕЗ ОПРАВЫ(ЗАПАС) ШТ	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
22	17-06-48 П.1-456	=ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ТБ-2М ШТ	1,00	0,26	-	-	-	-	-	-
23	17-04 АОП.22 П.5-1123	=РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3 ШТ	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
24	17-04 АОП.26 П.1-1251	=ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-1079 ШТ	1,00	3,10	-	3	-	-	-	-
25	1704-10019	=ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР=ТГ2С-711 ТУ25-02-141565-79 ШТ	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
26	1704-10040	=УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	2,00	20,60	-	41	-	-	-	-
27	15-04 АОП.85 П.18-243 П.18-249	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,141-40У3 ШТ	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
28	15-04 АОП.85 П.18-245 П.18-249 15-07 П.05-044	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,231-40У3 ШТ	1,00	12,90	-	13	-	-	-	-
29	1504-13001	=РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНОЕ 2РВЧ=РВМ-12-У4 ТУ 16-523.486-75 ШТ	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.		360	-	-		-
				руб.				-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			360	=	=		=
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			5	=	=		=
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	=	=		=
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	=	=		=
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			2	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			382	=	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			382	=	=		=
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								
30	С151-2280	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 М	48,00	0,20 = =		10	=	= = =	= = =	= = =
31	С151-2281	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 М	3,00	0,21 = =		1	=	= = =	= = =	= = =
32	С151-2282	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕЧ,ММ2:7Х2,5 М	1,00	0,28 = =		1	=	= = =	= = =	= = =
33	С151-2283	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 М	2,00	0,37 = =		1	=	= = =	= = =	= = =
34	С156-25	=МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3 КОМПЛЕКТ	22,00	4,63 = =		102	=	= = =	= = =	= = =
35	24-18-29 Ч1 П.06-053	=УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ ШТ	4,00	1,92 = =		8	=	= = =	= = =	= = =
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. ==== РУБ.			123	=	= ========= =		= ========= =
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			123	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			10	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			133	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3	руб.			133	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			587	52	12		98
			руб.					3		4
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			360	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			5	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			10	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			5	-	-		-
		Комплектация	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			382	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			227	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			42	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата	руб.			-	61	-		-
		Итого по смете	руб			671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата	руб.			-	61	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил старший инженер Н.И.Жуков

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-I4

на приобретение и монтаж оборудования щита автоматизации ЩА

Основание: АП-0I-00СБ
АП-0I-00I

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		брутто нетто
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин	на единицу	всего	
					основной заработной платы	в том числе заработ. платы				в том числе заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 доп.7 п.0I-I0I5 II-680-4	Металлоконструкция щита шкафного ЩШМ 600х400х250 шт	I	20	3,28 I,39	0,3I 0,II	20	3,28	I,39	0,3I 0,II	-	2	-
2	I5-04 п.0I-034 I5-I7 п.I-35I	Автоматический выключатель АК-63-ІМ 6,80+I,05 шт	I	7,85	-	-	7,85	-	-	-	-	-	-
3	I5-04 доп.72 п.I2-27I I5-I7 п.I-428	Реле промежуточное ПЭ-36У3 шт 3,30+2,50	I	5,80	-	-	5,80	-	-	-	-	-	-
4	I5-04 п.06-00I I5-I7 п.I-4I4	Выключатель пакетный ПВІ-І0У3Б шт 0,75+3,30	I	4,05	-	-	4,05	-	-	-	-	-	-
5	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУЗІО шт	20	0,3	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
		Итого по калькуляции	руб.	-		-	43,70	3,28	I,39	0,3I 0,II	-	2	-

Составил старший инженер Н.И.Жуков

Проверила руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на охранную сигнализацию

Основание: Ал.7 2СС.СО I+3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования - тыс.руб.
б)монтажных работ 0,06 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,I0 руб.
I м3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин. Обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
		Охранная сигнализация								
I	ЦIO-743-4	Сигнализатор СМК-3 на окне и двери шт	4,00	0,88 0,76	- -	4	3	- -	I,00 -	4 -
2	ЦIO-743-4	Датчик инерционный, магнитно-контактный димк на стекле шт	3,00	0,88 0,76	- -	3	2	- -	I,00 -	3 -
3	ЦIO-775-2	Коробка унифицированная УК-2П на стене шт	4,00	0,40 0,34	- -	2	I	- -	0,60 -	2 -
4	ЦIO-744-3	Блокировка деревянных дверей, стен, перегородок I м2	2,70	I,03 0,82	- -	3	2	- -	I,00 -	3 -
5	ЦIO-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00м	0,72	II,20 I0,80	- -	8	8	- -	I9,00 -	I4 -
6	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до:2,5мм2 I00м	0,03	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	- -
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				2I	I6	-		26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			====							
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.=Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								
7	16-02	=СИГНАЛИЗАТОР	4,00	0,81	-	3	-	-	-	-
	ДОП.6	МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-3								
	П.03-0118	ШТ		-	-			-	-	-
8	1602-30065	=ДАТЧИК ИНЕРЦИОННЫЙ	3,00	1,41	-	4	-	-	-	-
		МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИМК								
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С152-489	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,07	13,00	-	1	-	-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		ЖИЛЫ 0,5ММ2								
		1000М								
10	С155-13	=КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	4,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П								
		ШТ		-	-			-	-	-
11	15-09	=ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ НВМ-0,2	0,02	5,91	-	1	-	-	-	-
	ТАБ.8-002	1000М								
				-	-			-	-	-
12	15-09	=ТО ЖЕ,НВМ-0,35	1,00	8,04	-	8	-	-	-	-
	ТАБ.8-002	10М								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18	-	-		-
			====							
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			19	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			39	16	-		26
			====							
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ	руб.			39	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Итого по смете	руб.			55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-

Главный инженер проекта Г.А.Евелев

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил старший инженер Н.И.Жуков

Проверил руководитель группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

на с в я з ь

Основание: Ал.7. СС.СО I÷5

Сметная стоимость 0,60 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,32 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,28 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 общей площади здания 0,49 руб.
I м3 объема здания 0,I5 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Обслуживающ.машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
		Телефонизация								
I	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС шт	9,00	0,37 0,3I	- -	3	3	- -	0,50 -	5 -
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	2,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	8	3	I -	3,00 0,23	6 -
3	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм, кг, до: I I00м	0,02	3I,60 I8,90	5,97 I,92	I	-	- -	35,00 2,48	I -
4	ЦI0-960-I	Прокладка кабеля ТШП I0.2 в трубе м	3,00	0,I4 0,07	0,03 0,0I	I	-	- -	0,I4 0,0I	- -
5	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, емкость I0х2 шт	I,00	4,50 2,33	0,70 0,22	5	2	- -	4,00 0,28	4 -
6	ЦI0-967-I	Муфта на кабеле, емкость:20х2 шт	I,00	6,7I 3,II	0,87 0,27	7	3	I -	5,00 0,35	5 -
7	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене:бетонной I00м	2,50	II,20 I0,80	- -	28	27	- -	I9,00 -	48 -
8	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм I00м	0,03	34,80 I4,40	I2,20 3,85	I	-	- -	26,00 4,97	I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			56	33	2		70
			====					========		========
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
9	НОМЕНКЛАТ.	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СПЕКТР-302 ТИПА ТА-11320	9,00	29,00	-	261	-	-	-	-
				========	========			========	========	========
	СПРАВОЧН. ПЕРМСКОГО ТЕЛЕФ.ЗАВ	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			261	-	-		-
			====					========		========
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			261	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			279	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			279	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	5,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				========	========			========	========	========
		М		-	-			-	-	-
11	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2х0,6ММ2	0,25	23,10	-	6	-	-	-	-
				========	========			========	========	========
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	05-03 П,8-0087	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-В-Р-ЭП 25У	3,00	0,10	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			8	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

13	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	5,00	1,42	-	7	6	-	1,00	5
		ШТ		0,87	-			-	-	-
14	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П НА СТЕНЕ	5,00	0,40	-	2	2	-	0,80	3
		ШТ		0,34	-			-	-	-
15	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	0,87	11,20	-	10	9	-	19,00	17
		100М		10,80	-			-	-	-
16	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	0,03	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			20	15	-		23
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	17	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								
17	17-03 ч.2 п.1-052	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-200-326К ШТ	5,00	7,58 -	- -	38	-	- -	- -	- -
18	С152-496	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,09	15,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
19	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	5,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		40	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		40	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		43	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		43	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАДИОФИКАЦИЯ								
20	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	9,00	2,73 2,34	- -	25	21	- -	4,00 -	36 -
21	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА;СТОЛЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ ШТ	1,00	1,49 1,24	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
22	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ШТ	9,00	0,36 0,33	- -	3	3	- -	1,00 -	9 -
23	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ УК-2Р НА СТЕНЕ ШТ	8,00	0,40 0,34	- -	3	3	- -	0,60 -	5 -
24	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,06	34,80 14,40	12,20 3,85	2	1	1 -	26,00 4,97	2 -
25	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	1,09	12,70 7,55	3,71 1,18	14	8	4 1	13,00 1,52	14 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,06	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		49	37	5		68
				----				---		---
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ								
27	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304	9,00	5,00	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		45	-	-		-
				----				---		---
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		45	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		48	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		48	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								
28	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	25,00	0,02	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
29	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I.2мм2 I000м								
30	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р шт	7,00	0,I6	—	I	-	—	—	—
3I	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	I,00	0,I4	—	I	-	—	—	—
32	29-02-20 II.I-25I	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0Т шт	I,00	3,6I	—	4	-	—	—	—
33	05-03 II.8-0087	Труба поливинилхлоридная ПВХ-В-Р-ЭП25У м	6,00	0,I9	—	I	-	—	—	—
34	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	Розетка РПВ-I шт	9,00	0,32	—	3	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.			I3	-	—		—
			руб.							
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I3	-	-		-
		Итого по разделу 8	руб.			I3	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			490	90	7		I63
			руб.					I		2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			306	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			5	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			9	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			4	-	-		-
		Комплектация	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			327	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I84	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			I7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I7I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I02	-		-
		Итого по смете	руб.			604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I7I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I02	-		-

Главный инженер проекта /Г.А.Евелев/

Начальник сметного отдела /Ю.С.Кошелев/

Составил старший инженер /Н.И.Жуков/

Проверил руководитель группы /И.Г.Казанкова/

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса станции технического обслуживания на 800 грузовых автомобилей. Бытовые помещения.

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
А. Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	474(27I)
Сметная заработная плата, руб.	380
Строительные машины, руб.	305
Б. Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	4063(3229)
Сметная заработная плата, руб.	3229
Строительные машины, руб.	604
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	4537(3500)
Сметная заработная плата, руб.	3609
Строительные машины, руб.	909
II. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	I9I0(I8I0)
Сметная заработная плата, руб.	I265
Строительные машины, руб.	48
III. Монтажные работы	
А. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.ч.	82(78)
Сметная заработная плата, руб.	50
Строительные машины, руб.	I
I	2
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	485(4II)
Сметная заработная плата, руб.	328
Строительные машины, руб.	I32
В. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.ч.	I39(I3I)
Сметная заработная плата, руб.	97
Строительные машины, руб.	II
Г. Автоматизация	
Затраты труда, чел.ч.	I04(98)
Сметная заработная плата, руб.	6I
Строительные машины, руб.	I2
Д. С в я з ь	
Затраты труда, чел.ч.	I7I(I63)
Сметная заработная плата, руб.	I02
Строительные машины, руб.	7
Е. Охранная сигнализация	
Затраты труда, чел.ч.	27(26)
Сметная заработная плата, руб.	I7
Строительные машины, руб.	-

1	2
Всего	
Затраты труда, чел.ч.	7455(6217)
Заработная плата, руб.	5529
Строительные машины, руб.	1120

Примечание: В скобках указана трудоемкость из прямых затрат основных рабочих строителей

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил ведущий инженер Т.Н.Федосеева

Проверил руководитель группы В.В.Тамарлакова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г.Новосибирск, ул.Лазарева 33/1
Выдано в печать 21.09 1989 г.
Заказ Т-2268 Тираж 135

gost.e-ecolog.ru