ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-I4.86

Филиал автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

А Л Ь Б О М УП

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 1
Выдано в печать 17" IX 1987 г.
Заказ 2213 Тираж 320

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 2 - I4.86

Филиал автотранспортного предприятия
на I7 автобусов с закрытой стоянкой
для сельской местности

А Л Ь Б О М УП

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	I42,39 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	II8,92 тыс.руб.
Iм3 здания	I4,94 руб.
Iм2 рабочей площади	92,9I руб.

Разработан
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР 05.02.86г.
Протокол № 3

Главный инженер филиала — Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта — Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	№№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	5
2	I	Объектная смета филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности при температуре -30°С, со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для Ш географических районов	6
3	I-I	Смета на общестроительные работы филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности при температуре -30°С со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для Ш географических районов	9
4		Сводка объемов и стоимости работ	54
5	I-2	Водопровод	59
6	I-3	Горячее водоснабжение	66
7	I-4	Оборотное водоснабжение	69
8	I-5	Внутренние водостоки	73
9	I-6	Хозяйственно-бытовая канализация	76
I0	I-7	Производственная канализация	79
II	I-8	Отопление при температуре -30°С	8I
I2	I-9	Теплоснабжение установок систем при температуре -30°С	86
I3	I-I0	Технологические трубопроводы здания	93
I4	I-II	Оборудование и сантехнические работы узла управления	96

I	2	3	4
I5	I-I2	Вентиляция при температуре -30°С	I05
I6	I-I3	Электроосвещение	II6
I7	I-I4	Силовое электрооборудование	I22
I8	I-I5	КИП и автоматика	I3I
I9	I-I6	Связь и сигнализация	I42
20	I-I7	Технологическое оборудование	I47
2I	I-I8	Приобретение мебели	I56
22	I-I9	Шкафчики для одежды при температуре -30°С	I58
23	Ia	Объектная смета филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности при температуре -40°С, со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов	I62
24	Ia-I	Смета на общестроительные работы филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности при температуре -40°С, со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов.	I65
25	Iб-I	Смета на общестроительные работы филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности при температуре -40°С, со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для IУ географических районов	I80
26	Ia-8	Отопление при температуре -40°С	I83
27	Ia-9	Теплоснабжение установок систем при температуре -40°С	I84

I	2	3	4
28	Ia-I2	Вентиляция при температуре -40°С	I93
29	Ia-I9	Приобретение шкафчиков при температуре -40°С	I95
30		Ведомость в потребности производственных ресурсах	I99

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись: единые районные единичные расценки для I-го территориального района (подрайон I), сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января I982 г., сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы, сборник на местные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек второго пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.I984 г.

Проект разработан для районов с расчетной температурой наружного воздуха -30°С, со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для Ш географических районов (основное решение); с расчетной температурой наружного воздуха - 40°С, со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для Ш географических районов, с расчетной температурой наружного воздуха -40°С, со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для IУ географических районов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

на общестроительные работы	- I6,5%
на металлоконструкции	- 8,6%
на сантехнические работы	- I3,3%
плановые накопления	- 8%

Составила инженер Р.Е.Лялина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности при температуре -30°С со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов

Сметная стоимость I42,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. расчетную единицу (I автобус) 8375,88 руб.
2. Iм2 общей площади здания 92,91 руб.
3. Iм3 объема здания I4,94 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборуд. присп. мебели и инв.	прочих затрат	всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция	наимен. ед. изм.	к-во ед. изм.	стоимость единиц руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	97,47				97,47				м3	7959,6	I2,25
2	I-2	Водопровод	2,II				2,II				м3	7959,6	0,27
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,34				0,34				м3	7959,6	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	I-4	Оборотное водоснабжение	I,20				I,20				м3	7959,6	0,I5
5	I-5	Внутренние водостоки	0,75				0,75				м3	7959,6	0,09
6	I-6	Хозяйственно-бытовая канализация	0,62				0,62				м3	7959,6	0,03
7	I-7	Производственная канализация	0,32				0,32				м3	7959,6	0,04
8	I-8	Отопление	4,62				4,62				м3	7959,6	0,58
9	I-9	Теплоснабжение установок систем	0,43	0,07	0,20		0,70				м3	7959,6	0,06
I0	I-I0	Технологические трубопроводы здания		0,I7			0,I7				м3	7959,6	0,02
II	I-II	Оборудование и сантехнические работы узла управления	I,49	0,08	0,52		2,09				м3	7959,6	0,20
I2	I-I2	Вентиляция	2,09		4,02		6,II				м3	7959,6	0,26
I3	I-I3	Электроосвещение		3,7I			3,7I				м3	7959,6	0,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4	I-I4	Силовое электрооборудование		I,69	0,53		2,22				м3	7959,6	0,2I
I5	I-I5	КИП и автоматика		0,63	0,62		I,25				м3	7959,6	0,08
I6	I-I6	Связь и сигнализация		0,86	3,36		4,22				м3	7959,6	0,II
I7	I-I7	Технологическое оборудование		0,23	I3,9I		I4,I4				м3	7959,6	0,03
I8	I-I8	Приобретение мебели			0,II		0,II						
I9	I-I9	Шкафчики для одежды	0,04		0,20		0,24						
		Итого:	III,48	7,44	23,47		I42,39				м3	7959,6	I4,94

Главный инженер проекта — Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина
Составила инженер — Р.Е.Лялина
Проверила старший инженер — Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на общестроительные работы при температуре -30°С, со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов

Основание: чертежи №№ КЖ-I по КЖ-22
АР-I по АР-8

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 97,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автобус) 5733,29 руб.
Iм2 общей площади здания 76,I5 руб.
Iм3 объема здания I2,25 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ I.Земляные работы									
I	I-230 I-237 т.29-I т.29-8 п.I-II т.ч. табл.3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером с перемещением на 50 метров (0,0338+0,0277х4)х хI	М3	2I8	0,I59I			35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 т.22-I3	Погрузка растительного грунта I группы на автосамосвалы экскаватором обратной лопатой емкостью ковша 0,5м3 0,I3I+0,I2439x0,I5	м3	2I8	0,I497			32			
3	ЕРЕР №I таб.I	Транспортирование грунта на расстояние до I км 0,29xI,4	м3	2I8	0,406			89			
4	I-56 т.II-I4 тех.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта П группы экскаватором обратной лопатой емкостью ковша 0,5м3 в отвал 0,I32+0,I2547x0,I5	м3	2220	0,I5I			335			
5	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 тех.ч. п.I.II таб.3 п.3.48	Перемещение разработанного грунта П группы бульдозером на расстояние 50м в резерв (0,0408x0,85+ +0,0323x4)xI,I	м3	2220	0,I8			400			
6	-"-	То же, из резерва для обратной засыпки	м3	2220	0,I8			400			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-I75 т.22-I4 тех.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта П группы экскаватором обратной лопатой с погрузкой на автосамосвалы 0,I56+0,I4809х0,I5	м3	II0	0,I78			20			
8	ЕРЕР №I таб.I	Транспорт грунта на расстояние Iкм 0,29хI,75	м3	II0	0,508			56			
9	I-948 т.79-2 тех.ч. п.3.67	Зачистка дна и стенок траншей и котлованов в грунте П группы вручную I,2хI,2	м3	233	I,44			336			
I0	I-257 I-268 т.3I-2 т.3I-I3 тех.ч. п.I.II таб.3	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта П группы бульдозером с перемещением до 50м (0,0I89+0,0I08х х4)хI,I	м3	I998	0,0683			I36			
II	I-968 т.8I-2	То же, вручную	м3	222	0,46			I02			
I2	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I998	0,0969			I94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I-I94 ш.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автосамосвалами на расстояние до I км	м3	2I8	0,0I07			2			
I4	I-I95 ш.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами на расстояние до I км	м3	II0	0,0I32			I			
		Итого по I разделу	руб					2I38			
		П. Фундаменты									
I5	6-I ш.I-I	Устройство бетонной подготовки под фундаменты колонн из бетона М-50 толщиной I00мм	м3	I4,77	27,4			405			
I6	6-5 ш.I-5 ССЦ п.I-I7 п.I-I6	Устройство монолитных ж/б столбчатых фундаментов под колонны из бетона М-I50 объемом до 3м3 38,9-(28,2-27,2)х хI,0I5	м3	47,2	37,89			I788			
I7	Сб.ч.II п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,656	270			I77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	Сб.ч.П п.2	Стоимость арматуры А-П	т	0,208	278			58			
I9	Сб.ч.П п.3	То же, А-Ш	т	0,586	270			I58			
20	6-79 т.9-3	Стоимость анкеров	т	0,065	563			37			
2I	6-20 т.I-20 ССЦ п.I-4 п.I-3	Устройство монолитных бетонных ленточных фундаментов из бетона М-I50 3I-(26,6-25,8)х хI,02	м3	I,44	30,I84			43			
22	6-2 т.I-2	Устройство монолитных бетонных столбчатых фундаментов объемом до 3м3 из бетона М-I50 35,9+(26,6-25,8)х хI,02	м3	7,37	36,7I6			27I			
23	6-83 т.9-7	Соединительные детали	т	0,266	44I			II7			
24	6-I3 т.I-I3 ССЦ п.I-4 п.I-3	Устройство набетонки из бетона М-I50 34,4+(26,6-25,8)х хI,02	м3	22,5	35,22			792			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	7-I5 ш.I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 метров	шт	29	6,5			I89			
26	ССЦ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения весом до 5 тонн, длиной более 3 метров из бетона М-200	м3	I4,33	67,9			973			
27	ССЦ п.9-352	То же, таврого сечения из бетона М-300 67,5+0,82х2	м3	0,75	69,I4			52			
28	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,50I	229			II5			
29	-"-	То же, А-Ш	"	0,469	250			II7			
30	6-I7I ш.I5-I2 ССЦ п.4-20	Засыпка фундаментных балок песком I,3I+I,05х7,79	м3	87,42	9,49			830			
3I	6-20 ш.I-20 ССЦ п.I-5 п.I-3	Устройство монолитных ленточных фундаментов под ворота из бетона М-I50 3I,70+(26,6-25,8)х хI,02	м3	I0,I3	32,5I6			329			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	8-I0 т.3-I	Устройство песчаной подушки под ворота	м3	24,3	I0,7			260			
33	7-445 т.38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тонн 0,23+24,4х0,0025	шт	3	0,29			I			
34	7-I27 т.9-2--I.8	То же, весом до 0,7 тонн I,5+I3,4х0,0023	шт	2	I,56			3			
35	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,56	64,4			36			
36	ССЦ тех.ч. стр.8	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,0I9	250			5			
37	-"-	То же, В-I	т	0,0I2	229			3			
38	II-II ССЦ п.I-I6 п.I-I5	Устройство бетонной подготовки под перегородки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)х х1,02	м3	8,8	30,22			266			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	II-55 т.8-I II-56 т.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементного раствора толщиной 30мм 0,7+0,I36х2	м2	47,7	0,972			46			
		Итого по П разделу	руб					707I			
		Ш. Подземное хозяйство а) Каналы ФОI-2шт									
40	II-2 т.I-2	Утрамбованный щебнем грунт	м2	56,2	0,433			24			
4I	6-I5 т.I-I5 ССЦ п.I-4 п.I-3	Устройство бетонного днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х хI,02	м3	8,44	28,6I6			242			
42	8-38 т.5-5	Кладка стен канав из обыкновенного глиняного кирпича	м3	25,2	37,9			955			
43	II-I35 т.20-3	Устройство покрытия из цветной керамической плитки толщиной I0мм на цементном растворе	м2	25,7	4,I7			I07			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен канав и ниш керамической плиткой	м2	69,5	4,22			293			
45	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.I-5 п.I-3	Устройство монолитных бетонных бортов из бетона М-I50 36,9+(26,6-25,8)х хI,02	м3	7,I	37,7I6			268			
46	6-30 т.3-I ССЦ п.I-4 п.I-3	Устройство монолитных бетонных ступеней из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)х хI,02	м3	0,73	36,5I6			27			
47	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.I-5 п.I-3	Устройство бетонных упоров и рассекателей из бетона М-I50 36,9+(26,6-25,8)х хI,02	м3	0,38	37,7I6			I4			
48	8-27 т.4-7	Обмазка стен канав горячим битумом за 2 раза	м2	85,6	0,9			77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	I0-I09 т.20-5 сб.ч.П п.405	Перекрытие канав деревянными щитами I, 34+3,34	м2	2,36	4,68			II			
50	8-59 т.7-3	Укладка арматурных сеток в бетон над нишами	т	0,094	I94			I8			
5I	6-84 т.9-8	Закладные детали обрамления	т	0,638	355			226			
52	9-46 т.7-I тех.ч. таб.2	Монтаж металлоконструкций лестничного ограждения 58+I3,8x0,I	т	0,086	59,38			5			
53	Сб.ч.П п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,086	327			28			
54	Сб.ч.П тех.ч. стр.8 таб.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза I5,6x2xI,0I	т	0,086	3I,5I			3			
55	Сб.ч.П п.328	Поручни деревянные	м	7,0	0,25			2			
56	20-4I0 т.7-2	Монтаж металлических решеток	шт	I2	I,5			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	Сб.ч.Ш п.I490	Стоимость сеток в рамках	м2	9,96	3,0I			30			
58	I5-574 ш.I59-4--26	Масляная окраска деревянных щитов	м2	2,36	0,93			2			
59	7-445 ССЦ п.2-4 ш.38-I0--I,8	Монтаж сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тонн 0,23+0,0025х24,4	шт	24	0,29I			7			
60	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,24	64,4			I5			
6I	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры В-I	т	0,0II	32I			4			
62	Сб.ч.П тех.ч. стр.8 таб.I2	Масляная окраска закладных деталей и металлических рамок I5,6х2хI,0I	т	0,638	3I,5I			20			
63	-"-	То же, металлического ограждения	т	0,086	3I,5I			3			
64	-"-	То же, металлических решеток	т	0,0I	3I,5I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
65	6-I29 ш.I3-5	Устройство монолитных бетонных вставок из бетона М-I50 36,9+(26,6-25,8)х хI,02	м3	I2	37,7I6			453			
		Итого по "а"	руб					2853			
		в том числе металлоконструкций	руб					33			
		б) Фундамент Ф0-2									
66	6-30 ш.3-I	Устройство монолитного бетонного фундамента под оборудование из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)х хI,02	м3	0,6	36,5I6			22			
		Итого по "б"	руб					22			
		в) Приямки и канавы									
67	8-I0 ш.3-I	Песчаная подготовка под каналы	м3	I,63	I0,7			I7			
68	6-I-I ш.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	2,5	28,4			7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69	6-I25 т.I3-I ССЦ п.I-29 п.I-27	Устройство бетонных стен из бетона М-I00 толщиной I00мм 83-(29,3-27,3)х хI,02	м3	3,3	58,76			I94			
70	8-27 т.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	м2	49,9	0,9			45			
7I	7-I99 т.I2-I ССЦ п.2-4	Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия каналов 0,48+0,00I8х24,4	шт	26	0,524			I4			
72	ССЦ п.8-503	Стоимость плит из бетона М-200 60,8-0,82х2	м3	0,86	59,I6			5I			
73	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,036	250			9			
74	-"-	Стоимость арматуры А-I	т	0,008	229			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
75	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	То же, В-I	т	0,007	32I			2			
76	7-723 ш.54-I	Устройство непроходных каналов из лотковых элементов перекрываемых плитами	м3	I,92	6,93			I3			
77	ССЦ п.8-52I ССЦ тех.ч. стр.9 таб.3.3	Стоимость лотков из бетона М-200 объемом до 0,2м3 75,3-0,82х2	м3	I,42	73,66			I05			
78	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А-Ш	т	0,05	250			I3			
79	-"-	То же, А-I	т	0,0II	229			3			
80	-"-	То же, В-I	т	0,0I	32I			3			
8I	ССЦ п.8-503	Стоимость плоских плит из бетона М-200 площадью до 3м2 60,8-0,82х2	м3	0,50	59,I6			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,004	229			I			
83	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	То же, А-III	т	0,02	250			5			
84	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	То же, В-I	т	0,004	32I			I			
85	7-445 т.38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т 0,23+0,0025х24,4	шт	2	0,29I			I			
86	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,02	64,4			I			
87	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры ст.В-I	т	0,00I	32I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
88	6-I85 ш.I6-I3	Монтажные участки перекрытия из бетона М-I50 46,5-(28,2-27,2)х хI,0I5	м3	0,05	36,35			2			
89	ЦI ч.П п.I0	Стоимость арматуры А-I	т	0,007	338			2			
90	34-304 ш.55-I	Перекрытие приямков рифленой сталью	м2	0,6	22,I			I3			
9I	6-83 ш.9-7	Соединительные детали	т	0,067	44I			30			
92	Сб.ч.П тех.ч. стр.8 таб.I2	Масляная окраска деталей обрамлений I5,6х2хI,0I	т	0,067	3I,5I			2			
		Итого по "в"	руб					63I			
		Итого по Ш разделу	руб					3287			
		В том числе металлоконструкций	руб					33			
		Итого по подземной части	руб					I27I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ IУ. Каркас									
93	7-I50 т.I0-7	Укладка стропильных балок покрытий пролетом до I8 м весом до I0 тонн при длине плит покрытий до 6 метров и высоте зданий до 25 метров	шт	I5	23,4			35I			
94	ССЦ п.8-43	Стоимость стропильных балок из бетона М-500 двухскатных решетчатых 8I,8+I,63х2	м3	5I,9	85,06			44I5			
95	ССЦ стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры АтУ	т	4,82	239			II52			
96	-"-	То же, А-Ш	т	2,27	250			568			
97	-"-	То же, Вр-I	т	0,68	32I			2I8			
98	-"-	Закладные детали	т	0,368	4I3			I52			
99	7-32 т.3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов весом до 2 тонн	шт	32	I0,6			339			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I00	ССЦ п.9-5	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М-200 объемом до Iм3 длиной до I2 метров 80,60-0,82х2хI,I8	м3	I9,26	78,7			I5I6			
I0I	ССЦ тех.ч, пр06-08 п.7.I прим.2	Стоимость арматуры А-I 229хI,I8	т	0,I8I	270,22			49			
I02	-"-	То же, А-III 250хI,I8	т	I,2I4	295			358			
I03	ССЦ тех.ч. таб.3-I пр06-08 п.7.I прим.2	То же, Вр-I 32IхI,I8	т	0,022	378,78			8			
I04	-"-	Закладные детали 4I3хI,I8	т	0,68I	487,34			577			
I05	7-29I ш.I7-7	Соединительные элементы	т	0,204	342			70			
I06	9-5I ш.8-2 тех.ч. таб.2	Монтаж металлических стоек фахверка и насадок I9,2+9,42х0,I	т	3,I83	20,I42			64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I07	Сб.ч.2 п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	3,I83	250			796			
I08	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Металлизация закладных и соединительных деталей	т	I,756	I78			3I3			
		Итого по IУ разделу	руб					I0946			
		В том числе металлоконструкций	руб					860			
		У. С т е н ы									
I09	7-247 т.I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 метров площадью до I0м2	шт	65	I6,3			I060			
II0	7-249 т.I4-2	То же, площадью более I0м2	шт	I8	I9,4			349			
III	7-26I т.I4-8	Установка простеночных панелей площадью до 5м2	шт	89	II,3			I006			
II2	ССЦ п.8-323	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3 метров, массой до 5 тонн с расходом стали до 7кг/м2, толщиной 20см	м2	60,64	II,8			7I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II3	ССЦ п.8-327	То же, приведенной толщиной 25см	м2	79,49	I4,4			II45			
II4	ССЦ п.8-345	То же, длиной до I2 метров, приведенной толщиной 20см, с расходом стали до 7кг/м2	м2	392,65	I4,2			5576			
II5	ССЦ п.8-347	То же, приведенной толщиной 25см	м2	264,74	I4,9			3945			
II6	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,035	4I3			I4			
II7	7-705 т.5I-5	Уплотнение вертикальных стыков наружных стеновых панелей прокладками	м	228,9	0,738			I69			
II8	7-7I3 т.5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков наружных панелей стеновых	м	889,5	0,024			2I			
II9	7-708 т.5I-8	Герметизация мастикой стыков коробок окон	м	354,5	0,65			230			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I20	7-7I4 ш.5I-I4 ССЦ п.2-4 8-74-3	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей 0,0485+24,4х0,002	м	889,5	0,0973			87			
I2I	8- 43 ш.9-2	Кладка наружных стен высотой до 4 метров с облицовкой силикатным кирпичом	м3	2,4I	34,3			83			
I22	7-29I ш.I7-7	Установка соединительных элементов	т	0,24I	342			82			
I23	8-36 ш.5-4	Кладка внутренних стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4м	м3	23,8	34,3			8I6			
I24	7-445 ССЦ п.2-4 ш.38-I0--I.8	Монтаж сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тонн 0,23+0,0025х24,4	шт	28	0,29I			8			
I25	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3	м3	0,48	64,4			3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I26	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,008	250,0			2			
I27	-"-	То же, В-I	т	0,0I5	32I,0			5			
I28	I0-I03 ш.I9-2	Установка подоконных досок	м2	7,42	0,92			7			
I29	Сб.ч.2 п.359	Стоимость подоконных досок толщиной 200мм толщиной 34мм	м	4,74	I,92			9			
I30	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Металлизация соединительных элементов	т	0,24I	I78			43			
		Итого по У разделу	руб					I5404			
		УI. Перекрытие и покрытие									
I3I	7-I84 ш.II-5	Укладка плит покрытия длиной до 6м площадью до 20м2	шт	72	8,02			577			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I32	ССЦ п.8-I20	Стоимость плит длиной до 7 метров, шириной до 3 метров с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 490 кг/м2	м2	684	5,62			3844			
I33	ССЦ п.8-I57	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 600кг/м2, диаметром отверстия I000мм	м2	36	7,92			285			
I34	ССЦ п.8-I20	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 600 кг/м2	м2	432	5,62			2428			
I35	ССЦ п.8-I52	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7м, шириной до 3 метров, с расчетной нагрузкой включая собственный вес 750 кг/м2, диаметром отверстия 700мм	м2	72	7,73			557			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I36	ССЦ п.8-I5I	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 600кг /м2, диаметром отверстия 400мм	м2	72	7,0			504			
I37	I2-289 т.9-9	Устройство пароизоляции из слоя рубероида	м2	I296	0,499			647			
I38	I2-286 т.9-3 ССЦ п.3-I47	Устройство утеплителя из ячеистого бетона объемным весом 500кг/м3, толщиной II0мм 0,I73+I,03х0,IIхI6	м2	720	I,985			I430			
I39	I2-286 т.9-3 ССЦ п.3-I47	То же, толщиной I50мм 0,I73+I,03х0,I5хI6	м2	576	2573			I482			
I40	I2-299 т.I0-I	Цементная стяжка толщиной I5мм	м2	I296	0,5I6			669			
I4I	I2-289 т.9-9	Устройство гидроизоляции из рубероида	м2	I296	0,499			647			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I42	I2-293 т.9-8	Обмазка битумом	м2	I296	0,265			343			
I43	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,I6I	4I3			66			
I44	7-209 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	I0	2,43			24			
I45	ССЦ п.8-236	Стоимость стаканов объемом до 0,Iм3	м3	0,24	90,2			22			
I46	ССЦ п.8-237	То же, объемом более 0,Iм3	м3	0,74	75,9			56			
I47	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры В-I	тн	0,024	32I			8			
I48	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,036	229			8			
I49	-"-	Закладные детали	тн	0,066	4I3			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I50	7-I77 ш.II-I	Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия	шт	2	5,7			II			
I5I	ССЦ п.8-503	Стоимость плит перекрытия из бетона М-300	м3	0,5	59,I6			30			
I52	ССЦ стр.8	Стоимость арматуры А-Ш	тн	0,0I7	250			4			
I53	ССЦ стр.8	То же, А-I	тн	0,00I	229			I			
I54	ССЦ стр.8	То же, ВрI	тн	0,025	32I			8			
		Итого по УI разделу	руб					I3679			
		УП. К р ы ш а									
I55	I2-297 ш.9-I0	Огрунтовка основания	м2	I296,0	0,077I			I00			
I56	I2-2 ш.I-I	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия	м2	I296,0	2,4			3II0			
I57	I2-289 ш.9-6	Усиление конька кровли слоем рубероида	м2	36,0	0,499			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I58	I2-289 т.9-6 I2-29I т.9-7	Укладка в ендовых 2 слоя рубероида с защитным слоем из гравия 0,499+0,405	м2	72,0	0,904			65			
I59	I2-277 т.8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	м2	936,0	0,0943			88			
I60	I2-280 т.8-5	Устройство мелких покрытий	м2	78	I,92			I49			
I6I	8-59 т.7-3	Укладка молниезащитной сетки	т	0,068	I94,0			I3			
		Итого по УП разделу	руб					3543			
		УШ. Перегородки									
I62	8-43 т.5-8	Кладка армированных кирпичных перегородок толщиной I/2 кирпича	м2	422,I3	4,96			2094			
I63	8-4I т.5-I	То же, в I/4 кирпича	м2	I6,7	3,05			5I			
I64	I2-27I т.6-4	Перекрытие вентканалов и санузлов асбестоцементными листами	м2	8,6	2,07			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I65	26-35 ш.8-8	Утепление перегородок минераловатными плитами	м3	0,72	35,5			26			
I66	Сб.ч.I п.I25	Стоимость минераловатных плит 25,6х0,98	м3	0,72	25,09			I8			
I67	26-36 ш.8-9	Утепление перекрытия минераловатными плитами	м3	3,08	7,68			24			
I68	Сб.ч.I п.I25	Стоимость минераловатных плит 25,6хI,02	м3	3,08	26,II			80			
I69	8-59 ш.7-3	Армирование сетками	т	0,II3	I94			22			
I70	6-84 ш.9-8	Металлические рамки обрамления	т	0,062	355			22			
I7I	7-29I	Соединительные и крепежные элементы	т	0,02	342			7			
I72	8-9I-I	Устройство щитовых сетчатых перегородок	м2	4,32	4,94			2I			
		Итого по УШ разделу	руб					2385			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. П о л ы									
I73	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	I282,4	0,433			555			
I74	II-II т.I-II ССЦ п.I-I7 п.I-I5	Устройство бетонной подготовки из бетона М-200 толщиной I00мм 29,3+(28,2-26,3)х хI,02	м3	6,97	3I,238			2I8			
I75	II-II т.I-II ССЦ п.I-I7 п.I-I5	То же, толщиной I50мм 29,3+(28,2-26,3)х хI,02	м3	I35,53	3I,238			4234			
I76	II-II т.I-II ССЦ п.I-I9 п.I-I5	То же, из бетона М-300 толщиной 80мм 29,3+(32,I-26,3)х хI,02	м3	4,6I	35,2I6			I62			
I77	II-II т.I-II	То же, из бетона М-I00 толщиной 80мм	м3	2,06	29,3			60			
I78	II-55 т.8-I II-56 т.8-2	Цементная стяжка толщиной I5мм 0,70-0,I36	м2	I,7	0,564			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I79	II-55 т.8-I	Цементная стяжка по уклону толщиной 20мм	м2	I,7	0,7			I			
I80	II-55 т.8-I	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	I8,6	0,7			I3			
I8I	II-57 т.8-3 II-58 т.8-4	Стяжка из мелкозернистого бетона М-200 толщиной 40мм 0,826+0,I54x4	м2	57,6	I,442			83			
I82	II-I6 т.3-I II-I7 т.3-2	Изоляция из двух слоев гидроизола на битумной мастике I,I8+0,77	м3	I,7	I,95			3			
I83	II-67 т.II-I II-68 т.II-2 ССЦ п.I-3I п.I-29	Устройство покрытия пола из бетона М-300 толщиной 25мм I,23-0,I58+(33,3- -29,3)x(0,0306- -0,005I)	м2	II99,I	I,I74			I408			
I84	I3-296 т.40-4	Флюатирование бетонного покрытия пола	м2	II99,I	0,0792			95			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I85	II-7I т.II-5	Покрытие из бетона мозаичного состава толщиной 20мм	м2	58	6,28			362			
I86	II-I35 т.20-3	Устройство покрытия пола из керамической плитки на цементном растворе	м2	7	4,I7			30			
I87	II-205 т.28-I	Покрытие пола из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе	м2	I9	5,I9			97			
I88	I6-68 т.8-3	Устройство колесоотбоя из труб диаметром 89мм	м	92	2,62			24I			
		Итого по IX разделу	руб					7563			
		X. Проемы а) Оконные									
I89	I0-84 т.I4-I	Заполнение оконных проемов блоками в каменных стенах со спаренными переплетами площадью проема до 5м2	м2	4I,I3	2,99			I23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I90	I0-75 т.I3-4	То же, с раздельными переплетами площадью более 2м2	м2	20,5	3,25			67			
I9I	Сб.ч.2 п.I63 пр07-27-0I п.I05 таб.3	Стоимость блоков ПВД I2-30.I I5,3+I,73х0,37х хI,02	м2	37,62	I5,953			600			
I92	Сб.ч.2 п.I63 пр07-27-0I п.I05 таб.3	То же, ПГО I2-30.I I5,3+I,73х0,37х хI,02	м2	3,5I	I5,953			56			
I93	Сб.ч.2 п.57 пр07-27-0I п.67 таб.3	То же, марки ОР I2-I8В 23+3,68х0,37х хI,02	м2	20,5	24,389			500			
I94	I0-88 т.I5-2	Прирезка оконных приборов	к-т	22	0,24			5			
I95	Сб.ч.I п.430	Стоимость приборов для спаренных трехстворных переплетов высотой до I,2м	к-т	I2	3,0I			36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I96	Сб.ч.I п.4I0	То же, с раздельными переплетами двухстворных	к-т	I0	3,56			36			
I97	I5-747 ш.202-I	Остекление окон 3мм стеклом 2,22х2	м2	58,I2	4,44			258			
		Итого по "а"	руб					I68I			
		б) Дверные									
I98	I0-I06 ш.20-2 I0-I4I ш.26-2 тех.ч. таб.I	Установка дверных блоков в наружных стенах площадью проема более 3м2 I,39+0,95+0,7Iх х0,39	м2	6,I4	2,6I7			I6			
I99	I0-I05 ш.20-I	То же, внутренних площадью проема до 3м2	м2	2,II	I,45			3			
200	I0-I07 ш.20-3	То же, в перегородках площадью до 3м2	м2	22,4	2,0			45			
20I	Сб.ч.2 п.22I пр07-27--0I п.I73 таб.3	Стоимость дверных блоков Д02I-I0л 8,76+I,59х0,37х хI,02	м2	2,0I	9,36			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
202	Сб.ч.2 п.2I9 пр07-27--0I п.I69 таб.3	То же, ДГ 2I-I0 I3,5+I,97x0,37x xI,02	м2	2,0I	I4,243			28			
203	Сб.ч.2 п.2I8 пр07-27--0I п.I70 таб.3	То же, ДГ 2I-8 I4,2+I,99x0,37x xI,02	м2	I,6	I4,95I			24			
204	Сб.ч.2 п.2I7 пр07-27--0I п.I7I таб.3	То же, ДГ 2I-7х I5+2,53x0,37x xI,02	м2	2,78	I5,955			44			
205	Сб.ч.2 п.2I7 пр07-27--0I п.I7I таб.3	То же, ДГ 2I-7 I5+2,53x0,37x xI,02	м2	5,56	I5,955			89			
206	Сб.ч.2 п.273 пр07-27--0I	То же, ПД-5 2xI4,8+2,06x x0,37xI,02	м2	I0,55	30,377			320			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
207	Сб.ч.2 п.242 пр07-27--0I п.I90 таб3	То же, ДН 2I-I5Б ГПУ I7,3+I,9Ix0,37x xI,02	м2	6,I4	I8,02I			III			
208	26-37 т.8-I0	Прокладка асбестового картона между щитами противопожарных дверей	м3	0,04	4,86			I			
209	Сб.ч.I п.I2	Стоимость картона	м2	0,026	3I2,0			8			
2I0	Сб.ч.I п.447	Стоимость скобяных изделий для двупольных дверей входных в здание	к-т	2	8,94			I8			
2II	Сб.ч.I п.448	То же, однопольных входных в комнаты	к-т	9	2,97			27			
2I2	Сб.ч.I п.450	То же, однопольных в санузлах	к-т	5	2,83			I4			
2I3	I5-730 т.20I-6	Остекление дверных одинарных полотен 4мм стеклом	м2	0,89	2,22			2			
		Итого по "б"	руб					769			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) Ворота									
2I4	Кальк.I	Устройство ворот распашных	шт	9	3I0,76			2797			
		Итого по "в"	руб					2797			
		В том числе металлоконструкций	руб					2242			
		Итого по X разделу	руб					5247			
		В том числе металлоконструкций	руб					2242			
		XI. Отделочные работы									
		а) Наружная									
2I5	I5-529 т.I56-4--24	Окраска стеновых панелей краской ЦПХВ	м2	789,23	0,475			375			
2I6	I5-529 т.I56-4--24	Окраска козырька входа краской ЦПХВ	м2	5,I4	0,475			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I7	Сб.ч.2 таб.I2	Масляная окраска полотен и рамы ворот I5,6x2xI,0I	т	5,72	3I,5I2			I80			
		Итого по "а"	руб					557			
		б) Внутренняя отделка									
2I8	I5-297 т.59-4	Отделка потолка под окраску	м2	I472,0	0,207			305			
2I9	I5-509 т.I53-2	Известковая окраска потолка	м2	2I00,8	0,03I3			66			
220	I5-663 т.I68-6	Окраска потолков водоэмульсионными красками	м2	59,2	0,608			36			
22I	I5-562 т.I59-2	Окраска потолков масляной краской	м2	I79,2	0,825			I48			
222	I5-294 т.59-I	Отделка стен под окраску	м2	I86I,0	0,08I7			I52			
223	I5-256 т.55-5--II	Штукатурка стен	м2	485,0	I,I0			534			
224	I5-298 т.60-I	Штукатурка стен венткамер по сетке	м2	44,0	3,86			I70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
225	I5-568 т.I59-8	Масляная окраска стен	м2	84,0	0,767			64			
226	I5-662 т.I68-5	Окраска стен водоэмульсионными красками	м2	II3,0	0,588			66			
227	I5-509 т.I53-2	Известковая окраска стен	м2	I779,0	0,03I3			56			
228	I5-568 т.I59-8	Окраска низа стен и перегородок масляной краской	м2	7I,0	0,767			54			
229	I5-82 т.I4-I	Низ стен и перегородок облицевать стеклянной плиткой	м2	I30,0	4,22			549			
230	I5-509 т.I53-2	Окраска балок покрытия известковой краской	м2	450,0	0,03I3			I4			
23I	Сб.ч.2 таб.I2	Окраска металлических стоек фахверка и насадок I5,6x2xI,02	т	4,9II	3I,5I			I55			
		Итого по "б"	руб					2369			
		Итого по XI разделу	руб					2926			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XП. Прочие работы									
		а) Отмостка									
232	27-I73 т.43-I	Устройство щебеночного основания отмостки толщиной I20мм	м2	I60,0	2,30			368			
233	27-I69 т.42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 30мм	м2	I60,0	I,56			250			
		Итого по "а"	руб					6I8			
		б) Крыльца									
234	8-I79 т.I9-I	Устройство крылец с входной площадкой	м2	4,5	I3,3			60			
235	8-6I т.7-5	Решетка для вытирания ног	т	0,0I3	335,0			4			
		Итого по "б"	руб					64			
		в) Козырьки									
236	7-650 т.47-5--I.8	Установка плит козырьков площадью до 5м2	шт	I	3,78			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
237	ССЦ п.II-I82	Стоимость козырьков из бетона М-200, массой до 5 тонн	м3	0,536	53,5			29			
238	ССЦ таб.3-I тех.ч.	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,0I	229,0			2			
239	-"-	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,0I7	250,0			4			
240	-"-	То же, В-I	т	0,0I6	32I,0			5			
24I	-"-	Закладные детали	т	0,004	4I3,0			2			
242	I2-293 т.9-8	Обмазка козырька горячим битумом	м2	5,I4	0,265			I			
243	I2-286 т.9-3 ССЦ п.3-I47	Утепление козырька газобетоном толщиной I00мм γ=500кг/м3 0,I73+I,03х0,Iх х16	м2	5,I4	I,82I			9			
244	I2-299 т.I0-I I2-300 т.I0-2	Цементная стяжка толщиной I0мм 0,5I6-0,0253х5	м2	5,I4	0,39			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
245	I°-297 т.9-I0	Огрунтовка основания	м2	5,I4	0,077I			I			
246	I2-289 т.9-6	Устройство кровли из I-го слоя рубероида на битумной мастике	м2	5,I4	0,499			3			
		Итого по "в"	руб					62			
		г) Пандус									
247	27-I9 т.7-I	Выравнивающий слой из песка толщиной 20см	м3	43,2	8,68			375			
248	27-6I т.I6-I	Щебеночное основание толщиной I6см 2,2I+0,I09	м2	2I6,0	2,3I9			50I			
249	27-I64 27-I65 т.39-I т.39-2 т.40-I т.40-2	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 50мм 2,0I+0,24х2	м2	2I6,0	2,49			538			
		Итого по "г"	руб					I4I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) Барьер диспетчерской									
250	I0-28 т.4-I	Установка элементов каркаса из брусков	м3	0,023	II0,0			3			
25I	I0-34 т.6-3 с к-I,I9 на разницу толщ.	Устройство барьера из древесно-стружечных плит толщиной I9мм I,95+I,63х0,I9	м2	I5,2	2,26			34			
252	34-346 т.6I-7	Обшивка барьера клееной фанерой	м2	0,6I	4,I3			3			
253	Сб.ч.2 таб.I8	Облицовка барьера строганым шпоном	м2	27,8	4,59			I28			
254	34-347 т.6I-8	Облицовка барьера пластиком бумажнослоистым	м2	0,8	6,38			5			
255	26-70 т.I3-7	Прокладка поролона	м2	0,25	0,247			I			
256	Пр05-0I п.II-024	Стоимость поролона	м2	0,29	2,8			I			
257	26-70 т.I3-7	Облицовка кожезаменителем	м2	0,42	0,247			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
258	Пр44-03--3I	Стоимость кожезаменителя	м2	0,48	3,27			2			
259	ПрOI-23 п.8-077	Облицовка плинтусов алюминиевым листом 30,0+0,0075х52,85	м2	0,57	30,396			I7			
260	Сб.ч.У п.5I5	То же, латунным листом	т	0,002	II30,0			2			
26I	Сб.ч.У п.567	То же, медным листом	т	0,002	I330,0			3			
262	ПрOI-23 п.8-077	Устройство декоративного короба из алюминиевого листа 30,0+0,0075х52,85	м2	0,38	30,396			I2			
263	Сб.ч.У п.5I5	То же, латунного листа	т	0,00I5	II30,0			2			
264	Сб.ч.У п.567	То же, медного листа	т	0,00I5	I330,0			2			
265	Сб.ч.2 п.503	Полкодержатель	шт	4	0,I5			I			
266	Сб.I.8	Стоимость крючков	шт	4	0,5			2			
		Итого по "д"	руб					2I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		е) Эстакада для мойки автобусов									
267	I-964 т.80-6	Разработка грунта вручную в котлованах под блоки	м3	I0	I,39			I4			
268	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	8	0,46			4			
269	8-I т.2-I	Песчаная подготовка под блоки	м3	0,6I	22,7			I4			
270	7-400 т.36-I	Установка блоков стен подвалов весом до 0,5т	шт	4	I,27			5			
27I	7-40I т.36-2	То же, весом до I тонны	шт	6	I,65			I0			
272	ССЦ п.3-I	Стоимость блоков стен подвала из бетона М-I00 объемом менее 0,3м3	м3	2,52	44,20			III			
273	7-I5 т.I-I5	Установка фундаментных балок длиной до 6м	шт	8	2,7I			22			
274	ССЦ п.9-348	Стоимость балок трапецеидальных из бетона М-300 67,9+0,82х2	м3	2,48	69,54			I72			
275	ССЦ п.9-348	То же, из бетона М-200	м3	2,08	67,9			I4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
276	6-I72 т.I5-I3 ССЦ п.4-20	Засыпка фундаментных балок песком I,3I+I,I5x7,79	м3	I7,9	I0,27			I84			
277	6-I3 т.I-I3	Устройство монолитных бетонных столбиков из бетона М-I00	м3	0,5	34,4			I7			
278	6-I73 т.I6-I	Перекрытие эстакады монолитной ж/б плиткой из бетона М-200	м3	2	42,7			85			
279	Сб.ч.II п.I2	Стоимость арматуры Вр-I	т	0,05	355			I6			
280	6-84 т.9-8	Закладные детали	т	0,277	355			98			
		Итого по "е"	руб					795			
		Итого по XII разделу	руб					3I72			
		Итого по надземной части	руб					70094			
		в том числе металлоконструкции	руб					3I02			

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость в руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоим. по граф. 5,7	Всего по графам 5,7,8	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах % от суммы по гр.7	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях % от стоим. по граф. I0,II	Нормативная условно-чистая продукция всего данным граф. I0, II, I2, I3	Уд.вес стоим. конструктивного эл-та или вида работ в % к общей стоим. работ по смете / стоим. единиц измерения в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I-I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	2548	2138	I6,5	353	8 I99	2690						2,76 I,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты	м3	246,8	7290	I6,5	I203	8 679	9I72						9,4I 37,I6
3	Подземное хозяйство	-	-	3506 33	I6,5 8,6	573 3	8 327	4409						4,52
	Итого по подземной части	руб		I32I4 33	-	2I78	I23I	I627I						I6,69
	Б. Надземная часть													
4	Каркас	м3	7I,I6	I0898 860	I6,5 8,6	I656 74	8 I0I0	I3638						I3,99 I9I,65
5	Стены	м3	I89,6	I5404	I6,5	2542	8 I436	I9382						I9,89 I02,23
6	Покрытие и перекрытие	м2	I296	I3663	I6,5	2254	8 I273	I7I90						I7,64 I3,26
7	Крыша	м2	I296	3699	I6,5	6I0	8 345	4654						4,77 3,59
8	Перегородки	м2	443,2	2385	I6,5	394	8 222	300I						3,08 6,77
9	Полы	м2	I327,0	7563	I6,5	I248	8 705	95I6						9,76 7,I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Проемы	м2	208,92	5247 2242	I6,5 8,6	496 I92	8 475	64I0						6,58 30,68
II	Отделочные работы	м2	4626,4	2926	I6,5	483	8 273	3682						3,78 0,80
I2	Прочие работы	-	-	3I58	I6,5	52I	8 42	372I						3,82
	Итого по надземной части	руб		64943 3I02	-	I0570	568I	8II94						83,3I
	Итого общестроительных работ по производственному корпусу	руб		77877	-	I2702	6886	97466						I00

Главный инженер проекта — Д.В.Никитин

Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина

Составила инженер — Р.Е.Лялина

Проверила старший инженер — Н.И.Хохлова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на устройство ворот ВР 36х36-т

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативной условно-чистой продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-49 ш.7-4 тех.ч. таб.2	Монтаж металлоконструкций* ворот I03+22,4х0,I	тн	0,635	I05,24			66,83			
2	Сб.ч.2 п.I969	Стоимость м/конструкций	тн	0,635	287,0			I82,25			
3	Сб.ч.I п.I66	Смесь резиновая	тн	0,027	II40			30,78			
4	Сб.ч.I п.356	Стоимость резиновых прокладок	кг	25,6	0,6I			I5,62			
5	Сб.ч.I п.69	Ткань прокладочная	кг	I7,I	0,682			I4,74			
6	Сб.ч.I п.342	Приборы для ворот	кг	I,7	0,32			0,54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					3I0,76			
		В том числе металлокон-струкций	руб					249,08			

Составила инженер Р.Е.Лялина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия
на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на устройство водопровода

Основание: ВК-4, ВКСО-I, ВКСО-2, ВКСО-3, ВКСО-4, ВКСО-6

Сметная стоимость – 2,II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) – I23,94 руб.
2.Iм2 общей площади здания – I,44 руб.
3.Iм3 объема здания – 0,22 руб.

№ пп	№ прейскуран. укрупнен. сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 т.80-2 I-968 т.8I-2	Рытье и обратная засыпка траншей вручную для прокладки труб 0,745+0,45	м3	I3	I,205			I6			
2	I6-4I т.7-3	Проложить стальные оцинкованные трубы Д=I5мм	м	30	I,2			36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-42 т.7-3	То же, Д=20мм	м	4	I,35			5			
4	I6-43 т.7-3	То же, Д=25мм	"	I0	I,36			I4			
5	I6-47 т.7-5	То же, Д=65мм	м	I02	2,67			272			
6	I6-48 т.7-5	То же, Д=80мм	м	63	2,99			I88			
7	I6-48 т.7-5 Сб.ч.I п.44, п.46	То же, Д=I00мм 2,99-I,79+2,56	"	I5	3,76			56			
8	I6-4 т.I-3	Проложить чугунные напорные трубы Д=I00 мм	"	3	4,82			I4			
9	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб Д до 50 мм	I00 м	0,44	3,94			2			
I0	I6-220 т.22	То же, Д до I00мм	"	0,I5	4,22			6			
II	I6-I92 т.II-I	Счетчик холодной воды крыльчатый Д=32 мм	к-т	I	83,9			84			
I2	I8-227 т.I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-IC0	"	I	4,43			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I6-II8 т.I2-2	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным управлением фланцевая,давлением I0кг/см2. Д=80мм 30ч6бр из серого чугуна	шт	I	24,8			25			
I4	I6-II9 т.I2-2	То же, Д=I00	шт	2	29			58			
I5	Сб.ч.Ш п.85	Вентиль запорный проходной муфтовый давлением I0кг/см2 Д=I5мм I5ч8р	шт	I	I,25			I			
I6	-"- п.II5	Вентиль запорный муфтовый из ковкого чугуна давлением I6кг/см2 Д=I5мм I5кч18р2	шт	7	I,3I			9			
I7	-"- п.II6	То же, Д=20мм	шт	2	I,53			3			
I8	-"- п.II7	То же, Д=25мм	шт	7	I,87			I3			
I9	I6-I84 т.I6-I	Вентиль запорный фланцевый из ковкого чугуна давлением 25кг/см2 Д=65 мм (кран пожарный со шкафом)	шт	6	47,7			286			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	Доп.сб. ч.III п.23-23 стр.30	Рукав пожарный льняной Д=66	м	60	2,43			I46			
2I	I6-I85 т.I6-2	Вентиль поливочный Д=25	шт	4	2,07			8			
22	Сб.ч.III п.I484	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом Д=25	м	80	2,23			I78			
23	9-I53 т.24-4 Сб.ч.II п.2019	Опора ОП-I,опора ОП-2 25,9+356	тн	0,02	38I,9			8			
24	I5-6I3 т.I64-7	Окраска стальных труб масляной краской за 2 раза	м2	85,9	0,435			37			
25	26-7 т.2-7 сб.ч.I п.I48 стр.I93	Изоляция стальных труб полуцилиндрами минераловатными на синтетическом связующем I6,8+24,4x0,98	м3	0,63	40,7I			26			
26	26-8I т.I5-2 сб.ч.I п.I90 стр.97	Покровный слой из стеклопластика рулонного Д=65 I,0I0x0,982+2,07	м2	I7,2	3,06			53			
27	сб.ч.III п.I050	Кран натяжной I4мI	шт	I	I,07			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					I549			
		Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3%	" от I373					I83			
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5%	" от I76					29			
		Итого:	руб					I76I			
		Плановые накопления 8%	"					I4I			
		Итого:	руб					I849			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Оборудование и его монтаж												
I	Доп. 23-07 I-I052 I2-805-4	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с электроприводом, фланцевая давлением I0кгс/см2 Д=I00 мм 30ч906бр	шт	I			227	4,55	3,86	0,55 0,I0	227	5	4	I
		Итого:	руб								227	5	4	
		Запасные части 2%	"								5			
		Итого:	руб								232			
		Тара, упаковка 2%	"								5			
		Итого:	руб								237			
		Транспортные расходы 3%	"								7			
		Итого:	руб								244			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								3			
		Итого:	руб								247			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7%	руб								2			
		Итого:	руб								249	5	4	
		Накладные 80%	"									3		
		Итого:	руб									8		
		Плановые накопления 8%	"									I		
		Итого:	руб								249	9	4	
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб		249									
		2. Монтаж	руб		9									
		3. Сантехнические работы	руб		I849									
		Итого по смете:	руб		2I07									

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер Н.И.Волженина
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия
на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на устройство горячего водоснабжения

Основание: ВК-4, ВКСО-I, ВКСО-3, ВКСО-4, ВКСО-5, ВКСО-6

Сметная стоимость - 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.расчетную единицу (I автобус) - I9,76 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 0,26 руб.
3.Iм3 объема здания - 0,04 руб.

№ пп	№ прейскурантов, укрупн. сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерений	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативн. условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I т.7-3	Проложить трубы водогазопроводные оцинкованные легкие Д=I5 мм	м	30	I,2			36			
2	I6-42 т.7-3	То же, Д-20мм	м	I5	I,35			22			
3	I6-43 т.7-3	То же, Д=25 мм	м	53	I,35			72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-2I9 т.22	Гидравлические испытания труб Д до 50	I00 м	I,09	3,94			4			
5	Сб.ч.III п.I528	Термостатический смеситель ТСВБ-50	шт	I	26,7			27			
6	23-07 пI-0I85	Вентиль запорный проходной муфтовый, латунный давлением I6 кгс/см2 Д=20 мм	I,I0xI,098	шт	3	I,2I			4			
7	I6-I85 т.I6-2	Кран поливочный Д-25мм	шт	2	2,07			4			
8	Сб.ч.III п.I5I3	Ствол	шт	2	I,64			3			
9	I7-50 т.3-3	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой СМ-ДСт	шт	I	4,59			5			
I0	Сб.ч.III п.I484	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом длиной 20м Д=25	м	40	2,23			89			
II	I5-6I4 т.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,076	60,5			5			
		Итого:	руб					27I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3%	руб					I9			
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5%	"					2I			
		Итого:	руб					3II			
		Плановые накопления 8%	"					25			
		Итого:	руб					336			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер Н.И.Волженина
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия
на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на устройство оборотного водоснабжения

Сметная стоимость - I20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) - 70,53 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 0,93 руб.
3.Iм3 объема здания - 0,I4 руб.

Основание: ВК2, ВКС0I, ВКС03, ВКС05, ВКС06
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основн. зарпл.	эксплуат. машин в т.ч. зарплата		основн. зарпл.	эксплуат. машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 ш.80-2 I-968 ш-8I-2	Рытье и обратная засыпка траншей вручную для прокладки труб 0,745+0,45	м3	78	I,205			94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-I5 т.2-3	Трубы чугунные напорные д 200мм в траншее	м	40	I0,9			436			
3	I6-6 т.I-4	Проложить чугунные напорные ø I50мм в траншее	м	4	7,I2			28			
4	22-64 т.5-I сб.ч.I п.I38 стр.68	То же, д 50мм в траншее 0,27+0,72	м	7	0,99			7			
5	I6-66 т.8-I	Проложить стальные электросварные ø 57х2,8мм	м	48	I,78			85			
6	I6-22I т.22	Гидравлическое испытание труб ø до 50	м	55	0,0394			2			
7	23-0I 06-060 к=I,I	Электронасос подача I0м3/ч; напор I0м, мощностью I,Iквт ГНОМ-I0-I0	компл.	I	80			80			
8	I8-2II т.I3-3	Установка электронасоса	шт	I	4,6			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-II7 ш.I2-I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным управлением. фланцевая из серого чугуна давлением I0 кг/см2 ⌀ 50мм 30ч6бр	шт	2	I7,4			34			
I0	I6-I35 I2-I 23-07 п.I-0752	Клапан обратный подъемный фланцевый давлением I6 кгс/см2 ⌀ 50мм I6ч3бр I,6+6,7xI,098	шт	I	8,96			9			
II	Сб.ч,I п.8I9 стр.80	Люк с решеткой Рн	шт	I	32,9			33			
I2	-"- п.823	Люк чугунный тяжелый	шт	I	25			25			
I3	I5-6I4 I64-7	Окраска стальных труб масляной за 2 раза	м2	I9,7	0,605			I2			
I4	23-II7 ш.I8-3	Устройство дождеприемного колодца диам.I000мм	шт м3	I 0,55	I02			56			
I5	23-I09 ш.I2-I	Устройство канализационного колодца диам.I000мм	шт м3	I 0,8I	75			6I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	сб.ч.I п.342	Скобы	кг	5,2	0,32			2			
		Итого:	руб					969			
		Накладные расходы - I3,3% на сантехнические работы	руб					80			
		Накладные расходы - I6,5% на строительные работы	руб					6I			
		Итого:	руб					IIIO			
		Плановые накопления - 8%						89			
		Итого по смете:	руб					II99			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер Н.И.Волженина

Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия
на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на устройство внутренних водостоков

Сметная стоимость - 0,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) - 44,I8 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 0,58 руб.
3.Iм3 объема здания - 0,09 руб.

Основание: ВК5, ВКС03, ВКС05, ВКС06

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 т.80-2 I-968 т.8I-2	Рытье и обратная засыпка траншей вручную для прокладки труб ⌀ I00мм 0,745+0,46	м3	8	I,205			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-3I т.5-2	Проложить чугунные трубы канализационные ⌀ I00мм	м	I0	4,59			46			
3	22-9 т.I-I	То же, асбестоцементные д.I00мм в траншее	м	3	I,8			5			
4	22-9 т.I-I	То же, ⌀ I00мм по стенам здания	м	I7	I,8			3I			
5	I6-34 т.6-2	Проложить трубы канализационные пластмассовые высокой плотности ⌀ I00мм	"	32	3,I			99			
6	I6-44 т.7-3	Проложить трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие ⌀ 32мм	м	8	I,58			I3			
7	0I-05-0I МГ п.77	Воронка водосточная 6р9б I3xI,098	шт	4	I4			57			
8	I6-I88 т.I7-I	Устройство воронки водосточной	шт	4	2,28			9			
9	сб.ч.Ш п.I022	Кран пробковый, проходной сальниковый, муфтовый из чугуна серого давдением I0кгс/см2 ⌀ I5мм II4ч6бк	шт	4	I			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	сб.ч.Ш п.647	Гидрозатвор ⌀ I00мм	шт	4	22,9			92			
II	I7-36 ш.I-9	Прочистка в лючке	шт	4	6,3I			25			
		Итого:	руб					39I			
		Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3%	"					46			
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5%						8			
		Итого:	руб					445			
		Плановые накопления - 8%						36			
		Итого:	руб					75I			

Главный инженер проекта — Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина

Составила инженер — Н.И.Волженина

Проверила руководитель группы — Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на устройство канализации хозяйственно-бытовой

Сметная стоимость 0,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) 36,24 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,48 руб.
3.Iм3 объема здания 0,07 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 т.80-2 I-968 т.8I-2	Рытье и засыпка траншей вручную для прокладки труб 0,745+0,46	м3	5	I,205	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-33 т.6-I	Проложить пластмассовые трубы ∅ 50мм	м	4	I,92			8			
3	I6-34 т.6-I	То же, ∅ I00 мм	м	46	3,I			I43			
4	I6-28 т.4-2	То же, чугунные в траншее на выпуске	м	3	3,0I			9			
5	I7-57 т.4-I	Унитаз тарельчатый с бачком	компл.	2	23,2			46			
6	I7-22 т.I-5	Умывальник прямоугольный со спинкой со смесителем		3	I8,5			56			
7	I7-89 т.6-4	Раковина стальная эмалированная		I	9,I8			9			
8	I7-36 т.I-9	Трап чугунный эмалированный ∅ 50мм	шт	I	6,3I			6			
9	I7-37 I-I0	То же, ∅ I00	шт	3	I4,6			44			
I0	I7-9I т.7	Чаша питьевого фонтанчика напольного	шт	I	I26			I26			
II	I7-36 т.I-9	Прочистка в люке	шт	3	6,3I			I9			
		Итого	руб					472			
		Накладные расходы I3,3% на сантехнические работы	руб					62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	руб.					I			
		Итого:	руб.					535			
		Плановые накопления 8%	руб.					43			
		Итого по смете:	руб.					6I6			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер Н.И.Волженина

Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия
с закрытой стоянкой на I7 автобусов для сельской местности

на устройство производственной канализации

Основание: ВК5, ВК2, ВК6, ВКС05, ВКС06

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,32 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) I8,76 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,25 руб.
3.Iм3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 I-968 т.80-2 т.8I-2	Рытье и обратная засыпка траншей вручную для прокладки труб диаметром 200 0,745+0,46	м3	I5	I,205	-	-	I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	22-I2I т.8-5 сб.ч.У р.IX п.49I	Проложить трубы полиэтиленовые канализационные ∅ 150мм 0,2I+4,97	м	I4	5,I8			78			
3	Сб.ч.I п.823	Люк чугунный тяжелый	шт	I	25			25			
4	Сб.ч.I п.8I9 стр.80	Решетка для дождеприемного колодца	шт	I	32,9			33			
5	Сб.ч.I п.342	Скобы	кг	II,7	0,32			4			
6	23-II7 т.I8-3	Устройство дождеприемного колодца диаметром I00мм	шт м3	I 0,55	I02			56			
7	23-I09 т.I2-I	Устройство колодца канализационного с маслоуловителем	шт м3	I 0,8I	75			6I			
		Итого	руб					275			
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	руб					45			
		Итого	руб					320			
		Плановые накопления 8%	руб					26			
		Итого	руб					3I9			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший техник Н.И.Волженина
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия
на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности
на отопление (вариант при температуре -30°С)

Сметная стоимость 4,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) 27I,82 руб.
2.Iм2 общей площади зданий 3,59 руб.
3.Iм3 объема здания 0,58 руб.

Основание: ОВ3, ОВ5, ОВ6
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость един., руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 п.7-I	Проложить трубы водогазопроводные легкие диаметром I5 мм	м	I03	0,86			89			
2	I6-36 п.7-I	То же, диаметром 20 мм	м	I65	0,9I			I50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-37 т.7-I	То же, диаметром 25 мм	м	80	I,03			82			
4	I6-38 т.7-I	То же, диаметром 32 мм	м	I	I,I4			I			
5	I6-39 т.7-I	То же, диаметром 40 мм	м	86	I,29			III			
6	I6-40 т.7-2	То же, диаметром 50 мм	м	30	I,6I			48			
7	I6-2I9 т.22	Испытание труб гидравлическим давлением до Д=50 мм	м	4,65	3,94			9			
8	I6-220 т.22	То же, Д=I00мм	м	0,I4	4,22			I			
9	I6-67 т.8-2	Трубы стальные электросварные диаметром 76х2,8 мм	м	I4	2,2I			3I			
I0	I8-229 т.I5-5	Игольчатый кран для выпуска воздуха	шт	36	0,49			I8			
II	I8-I24 т.5-3	Трубы отопительные чугунные ребристые длиной 2,0м	шт	I34	I9,8			2653			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	Сб.ч.III п.9I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п диаметром I5мм	шт	I0	I,2			I2			
I3	I8-I99 т.II-6	Воздухосборники горизонтальные диаметром 325мм	шт	2	I9,9			40			
I4	Сб.ч.III п.I022	Кран пробковый натяжной муфтовый проходной II4б6кII диаметром I5 мм	шт	6	I,0			6			
I5	-"- п.I023	То же, диаметром 20 мм	шт	I0	I,26			I3			
I6	-"- п.I024	То же, диаметром 25 мм	шт	6	I,67			I0			
I7	I8-II6 т.5-2	Конвекторы стальные отопительные типа "Комфорт" КН20 проходные и концевые	экм.	57,2	5,I2			293			
		Пуск и регулировка	2%								
I8	I5-6I4 т.I74-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2раза при диаметре труб до 50 мм	I00 м2	0,48	60,5			29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I5-6I3 ш.I64-7	То же,более 50мм	I00 м2	0,03	43,5			I			
20	I5-6I4 ш.I64-8 к=0,5	Окраска нагревательных приборов масляной краской за I раз	I00 м2	6,5I	30,25			I97			
2I	I5-I2I I5-I33 ш.I5-6 ш.I6-6	Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ - один слой по грунтовке ГФ-020 в 2слоя									
		0,077Ix2+0,0694	м2	0,9	0,223			I			
22	26-I5 ш.4-2 сб.ч.I стр.III п.350	Изоляция шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной									
		22,7+63,8xI,03	м3	0,06	88,4I			5			
23	26-8I ш.I5-2 сб.ч.I п.I90 стр.97	Покровный слой из стеклопластика рулонного РСТ									
		2,07+I,0Ix0,932	м2	3,4	3,06			I0			
		Итого:	руб.					38I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3%	руб.					474			
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5%	руб.					47			
		Итого:	руб.					433I			
		Плановые накопления 8%	руб.					346			
		Итого:	руб.					4622			

Главный инженер проекта — Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина
Составила инженер — О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы — Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на теплоснабжение установок систем (при температуре -30°С)

Сметная стоимость 0,70 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автобус) 40,88 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,35 руб.
3. Iм3 объема здания 0,06 руб.

Основание: ОВ7

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во един. изм.	Стоим. един. в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-39 ш.7-I	Проложить трубы водогазопроводные легкие диаметром 40 мм	м	I7	I,29			22			
2	I6-40 ш.7-2	То же, диаметром 50 мм	м	26	I,6I			42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-67 т.8-2	То же, стальные электросварные диаметром 76х2,8 мм	м	I2	2,2I			27			
4	I8-I98 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный диаметром 273мм	шт	2	I5,2			30			
5	I6-2I9 т.22	Испытание труб гидравлическим давлением до ∅ 50	I00м	0,43	3,94			2			
6	I6-220	То же, ∅ до I00	I00м	0,I2	4,22			I			
7	Сб.ч.III п.9I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п диаметром I5мм	шт	4	I,2			5			
8	Сб.ч.III п.89	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр диаметром 40мм	шт	5	3,I2			I6			
9	Сб.ч.III п.1039	Кран трехходовой натяжной I4МI-00-00 диаметром I5мм	шт	6	I,07			6			
I0	I6-II7 т.I2-I	Задвижка 30ч6бр диаметром 50мм	шт	3	I7,4			52			
II	Сб.ч.III п.I824	Фильтр жидкостный	шт	2	33,9			68			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2		Пуск и регулировка	2%								
I3	I3-I2I I3-I68 п.I5-6 т.I8-2I	Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-I77 в 2 слоя по грунту ГФ-020 в один слой									
		0,077I+0,07I3x2	м2	5	0,22			I			
I4	Сб.ч.I п.I48 26-7 п.2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами прошивными в обкладке из металлической сетки									
		I6,8+24,4x0,98	м3	0,35	40,7I			I4			
I5	26-49 т.I0-4	Металлическая сетка	м2	5	I,34			8			
I6	Сб.ч.I п.I90 26-8I п.I5-I	Покровный слой стеклопластик рулонный РСТ									
		2,07+I,0I0x x0,983	м2	I3	3,06			40			
I7	I5-6I4 п.I64-8	Окраска трубопроводов не подлежащих изоляции масляной краской за 2 раза	м2	5,I	0,605			3			
		Итого:	руб.					337			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы -I3,3%	руб.					43			
		Накладные расходы на строительные работы - - I6,5%	руб.					II			
		Итого:	руб.					39I			
		Плановые накопления 8%	руб.					3I			
		Итого:	руб.					422			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I8	23-07 доп.20 п1-2784 I2-805-2	Клапан регулирующий двухседельный,фланцевый с исполнительным механизмом №30 температура до I50°С Ру=I6МПа /I6кгс/см2/ ø 40 25ч939нж 2,I5+I,82х0,25 I,82хI,25	шт	2			94	2,60	2,27	0,09 0,02	I88	5	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I2-699-I	Штуцер для манометра I/2"-50 Зкч-45-70	шт	2				I,I9	0,52	0,I	-	2	I	-
20	I2-698-II	Расширитель для датчика AI2A0I8.0I0-I0	шт	I				4,62	2,7	0,67 0,08	-	5	3	I/-
2I	-"-	То же, AI2A0I8.0I0-I2	шт	I				4,62	2,7	0,67 0,08	-	5	3	I/-
22	-"-	Расширитель для термометра 3-3кч-3-75	шт	2				4,62	2,7	0,67 0,08	-	9	5	I/-
23	-"-	То же, 8-3кч-3-75	шт	2				4,62	2,7	0,67 0,08	-	9	5	I/-
		Итого:	руб.								I88	35	22	4/-
		Запчасти - 2%	руб.								4			
		Итого:	руб.								I92	35	22	4/-
		Тара и упаковка - 2%	руб.								4			
		Итого:	руб.								I96	35	22	4/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 3%	руб.								6			
		Итого:	руб.								202	35	22	4/-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								2			
		Итого:	руб.								204	35	22	4/-
		Комплектация-0,7%	руб.								I			
		Итого:	руб.								205	35	22	4/-
		Накладные расходы - 80%	руб.									28		
		Итого:	руб.								205	63	22	4/-
		Плановые накопления - 8%	руб.									5		
		Итого:	руб.								205	68	22	4/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

I. Оборудование	руб.	205
2. Монтаж	руб.	68
3. Сантехнические и строительные работы	руб.	422
Итого:	руб.	695

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила старший техник Н.И.Волкенина

Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на технологические трубопроводы здания

Основание: ТХС05, ТХС06

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудования тыс.руб.
б/монтажных работ 0,I7 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
1.расчетную единицу (I автобус) 9,76 руб.
2.1м2 общей площади здания 0,I3 руб.
3.1м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтаж и материалы не учтенные ценником												
		Трубопроводы сжатого воздуха												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Сб.ч.Ш п.I022 I2-807-I	Кран проходной сальниковый муфтовый ø I5м II4ббк	шт	7			I	0,75	0,73	-	7	5	5	-
2	24-02 п05-022 I2-868-5	Водосборник емкость I0 литров 92II ГИАТ-4 I0,6xI,I2	шт	I			I0,60	4,02	3,2I	0,6I 0,I7	II	4	3	-
3	Сб.ч.I п.3 стр.65 I2-I-I	Труба стальная водогазопроводная ø 25мм	м	49,0			0,4	0,48	0,43	0,04 0,0I	20	24	2I	-
4	Сб.ч.I п.I стр.65 I2-I-I	Труба стальная водогазопроводная ø I5мм	м	I7,7			0,24	0,48	0,43	0,04 0,0I	4	9	8	-
5	8-406-6	Футляр из стальной трубы ø 50мм	м	I2			0,82	0,30	0,I6	0,06 0,0I	I0	4	2	I/-
6	Сб.ч.Ш п.I482 стр.I06	Рукав резиновый напорный, тип Г ø I5мм	м	I4			I,69				24			
7	I2-758-I	Протравка и промывка труб различными реактивами	м	67			-	0,08	0,06	0,02	-	5	4	-
8	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска стальных труб 0,605xI,I65	м2	I5			-	0,705	0,384	-	-	II	6	-
		Итого	руб								76	62	49	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтаж и материалы	руб.									I38		
		Плановые накопления 8%	руб.									II		
		Итого:	руб.									I49	49	I/-
		Накладные расходы на зарплату 80% 49х0,80	руб.									39		
		Итого:	руб.									I66	49	I/-
		Сводка по смете:												
		Монтаж и материалы	руб.		I66									
		Итого:	руб.		I66									

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший техник Н.И.Волкенина
Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на приобретение и монтаж оборудования и сантехнические работы узла управления

Основание: ОВ9, ОВ10

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,09 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудование 0,52 тыс.руб.
б/монтажных работ I,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) I23,06 руб.
2.Iм2 общей площади здания I,63 руб.
3.Iм3 объема здания 0,18 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто	нетто	Стоимость единицы,руб. Обо-рудования	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Обо-рудования	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I	I7-04 п5-0482	Регулятор температуры прямо-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	II-390--I	го действия РТ-25 ∅ 25мм	шт	I			72	2,55	2,5	-	72	3	3	-
2	I7-04 п5-0484 II-390--I	То же, РТ-50 ∅ 50 мм	шт	I			97	2,55	2,5	-	97	3	3	-
3	I2-698--II	Закладные детали для установки термометра	шт	9			-	4,62	2,7	0,67 0,08	-	42	24	6 I
4	I2-699-I	То же, для установки манометра	шт	2I			-	I,I9	0,52	0,I	-	25	II	2
5		Итого:	руб.								I69	73	4	I
		Зпчасти 2%	руб.								3			
		Итого:	руб.								I72	73	4	8 I
		Тара и упаковка 2%	руб.								3			
		Итого:	руб.								I75	73	4	8 I
		Транспорт 3%	руб.								5			
		Итого:	руб.								I80	73	4	8 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								2			
		Итого:	руб.								I82	73	4	8 I
		Комплектация 0,7%									I			
		Итого:	руб.								I83	73	4	8 I
		Накладные расходы на зарплату 80%	руб.									3		
		Итого:	руб.								I83	76	4	8 I
		Плановые накопления 8%	руб.									6		
		Итого:	руб.								I83	82	4	8 I

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Сантехническое оборудование									
5	I9-05 п04-087	Водоподогреватель 4-х сек-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I8-9I ш.3-I.6	ционный e=4м; сек.= =0,75м2 ø50мм I7,I+46+40x3	шт	I	I83,I	9,38	0,96 0,29	I83	9	I	I0
6	I9-05 п04-090 I8-8I ш.3-I.6	То же, 2-х секцион- ный e=2м; сек.=I,II м2 ø 80мм I3,5+56+50	шт	I	II9,5	6,72	0,62 0,I9	I20	7	I	8
		Итого:	руб.					303	I6	2	
		Накладные расхо- ды на зарплату 80%	руб.					I3			
		Итого:	руб.					3I6			
		Плановые накопле- ния 8%	руб.					25			
		Итого:	руб.					34I			
		Ш. Сантехнические работы									
7	23-0I пI6-009 I8-I65 ш.8-I	Ручной насос "Род- ник" 30xI,098+ +II,6	шт	2	45			45			
8	I6-I92 ш.I8-I	Водомер крыльчатый УВК-20 ø 20 мм	шт	I	83,9			84			
9	I6-I94 ш.I8-3	Водомер турбинный ВТ-80	шт	I	I6I			I6I			
I0	I6-I34 ш.I2-I 23-07 пI-075I	Клапан обратный подъемный ø 25мм I6ч3р I,68+5,2x xI,093	шт	2	7,39			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-I35 ш.I2-I 23-07 пI-0746	То же, ϕ 50 мм I,6+3,9xI,098	шт	I	5,88	-	-	6			
I2	23-07 п2-0I6I I6-I36 ш.I2-2	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ϕ I00 30ч4IнкI 2,98+50xI,098	шт	I	57,88	-	-	58			
I3	I6-II7 ш.I2-I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ϕ 50 мм 30ч6бр	шт	4	I7,4	-	-	70			
I4	I6-II8 ш.I2-2	То же, ϕ 80мм	шт	4	24,8	-	-	99			
I5	Сб.ч.II п.85	Вентиль запорный ϕ I5 мм I5ч8р2	шт	6	I,25	-	-	8			
I6	-"- п.87	То же, ϕ 25 мм		I2	I,82	-	-	23			
I7	23-07 п.I-0227	Вентиль запорный ϕ 25 мм I5ч8п2	шт	I	I,98	-	-	2			
I8	-"- пI-0229	То же, ϕ 40 мм 3,IxI,098	шт	2	3,40	-	-	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	Сб.ч.Ш п.I039	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного коллектора ø I5мм I4МI--00-000	шт	2I	I,07	-	-	22			
20	Сб.ч.Ш п.I790	Фланцы стальные плоские диаметром 25 мм	шт	4	0,73	-	-	3			
2I	-"- п.I793	То же, диаметром 50 мм	шт	2	I,I5	-	-	2			
22	-"- п.I796	То же, диаметром I00мм	шт	2	I,93	-	-	4			
23	I8-87 ш.II-2	Грязевик диаметром I00мм Ру=I,6МПа	шт	2	42,I	-	-	84			
24	I6-35 ш.7-I	Трубопровод из легких водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	6	0,86	-	-	5			
25	I6-37 ш.7-I	То же, диаметром 25 мм	м	20	I,03	-	-	2I			
26	I6-39 ш.7-I	То же, диаметром 40мм	м	I5	I,29	-	-	I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	I6-4 ш.7-2	То же, диаметром 50 мм	м	I5	I,6I	-	-	24			
28	I6-67 ш.8-2	Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром 76х2,8мм	м	22	2,2I	-	-	4			
29	I6-69 ш.8-3	То же, диаметром I08х3,5мм,	м	35	3,I2	-	-	I09			
30	I6-43 ш.7-3	Трубопровод из легких водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	I2	I,36	-	-	I6			
3I	I6-2I9	Испытание системы при диаметре труб до 50 мм	м	I,25	3,94	-	-	5			
		Пуск и регулировка 2%	руб.								
		Итого:	руб.					896			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					II9			
		Итого:	руб.					I0I5			
		Плановые накопления 8%	руб.					8I			
		Итого:	руб.					I096			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									
32	26-16 ш.4-3 сб.ч.1 п.98	Изоляция водоподогревателей и трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладке из металлической сетки 20,4+20,2х1,03	м3	1,6	41,21	-	-	66			
33	26-49 ш.10-4	Металлическая сетка	м2	50	1,34	-	-	67			
34	26-51 ш.11-1	Штукатурка асбестоцементным раствором	100 м2	0,50	104	-	-	52			
35	21-65 ш.13-1	Оклейка х/б. тканью	м2	50	1,17	-	-	59			
36	15-613 ш.164-7	Окраска масляной краской	м2	50	0,435	-	-	22			
37	26-81 ш.15-2 сб.ч.1 п.190	Стеклопластик рулонный 2,07+1,01х х0,982	м2	14	3,06	-	-	43			
38	Сб.ч.1 п.350 26-15 ш.4-2	Изоляция трубопроводов и криволинейных участков труб шнуровым теплоизоляционным из минеральной ваты в чулке из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		нити стеклянной 63,8хI,03+ +22,7	м3	0,5	67,94	-	-	34			
39	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска труб масляной краской за 2раза	м2	2	0,605	-	-	I			
		Итого:	руб.					344			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					46			
		Итого:	руб.					390			
		Плановые накопления 8%	руб.					3I			
		Итого:	руб.					42I			
		Сводка по смете:									
		Оборудование	руб.			524					
		Монтаж	руб.			82					
		Сантехнические работы	руб.			I096					
		Строительные работы	руб.			390					
		Итого:	руб.			2092					

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер О.А.Хелиманенко

Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на устройство вентиляции (при температуре -30°С)

Основание: чертежи №№ ОВ-4, ОВ-7, ОВ-8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 6,II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автобус) - 359,29 руб.
2. Iм2 общей площади здания - I,63 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,24 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сантехническое оборудование по ЕРЕР									
I	20-723 т.20-3 Доп.к сб. ч.III п.2070 Пр-т I5-0I т0I-2I7	Агрегат вентиляторный В-Ц4-70 №8 с электродвигателем А4I32М6 I7,3+356+(I25--II7)xI,09	шт	I	382,02			382			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-725 т.20-5 ССРСЦ ч.Ш п.I77 I5-0I п0I-4I9 п0I-4I7	То же, № I0 с электродвигателем 4АI32М6 35,7+446-(I95-I25)x xI,09	шт	I	405,4			405			
2	20-469 т.9-9	Заслонка воздушная с электроприводом с электроподогревом КВУ I600xI000 АУ2 с электроприводом МЭО-4/63-0,63	шт	I	253			253			
4	20-469 т.9-9	То же, без электроподогрева ПI600xI000Э с электроприводом МЭО-4/63-0,63	шт	I	253			253			
5	20-845 т.37-I АI2-2I2 п.54	Секция соединительная ПК-I0 2.52+40	шт	I	42,52			43			
6	20-846 т.37-2 АI2-2I2 п.56	То же, ПК-25 3,44+56	шт	I	59,44			59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	20-852 т.38-I АI2-2I2 п.42	Секция приемная ПК-I0 7,97+64	шт	I	7I,97			72			
8	20-853 т.38-2 АI2-2I2 п.43	То же, ПК-20 8,57+7I	шт	I	79,57			80			
9	20-867 т.40-I	Секция калориферная ПК-I0	шт	I	7,83			8			
I0	20-867 т.40-I	То же, ПК-20	шт	I	7,83			8			
II	ССРСЦ ч.III п.76I	Калориферы КВСI0Б	шт	3	74,9			225			
I2	-"- п.763	То же, КВСI2Б	шт	I	277			277			
		Итого:	руб					2065			
		Накладные расходы на зарплату 80%	"					I652			
		Итого:	руб					37I7			
		Плановые накопления 8%	"					297			
		Итого:	руб					40I4			
		Сантехнические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	20-735 т.22-I I5-0I стр.53	Вентилятор крышный осевой № 4 с электродвигателем 4А63В4У2 42,2+(25-I3,5)хI,09	шт	2	54,74			II0			
I4	20-737 т.22-2 -"-	Вентилятор крышный осевой № 6,3 с электродвигателем 4А80А4У2 65,2+(42-34)хI,09	шт	I	73,92			74			
I5	20-738 т.22-3 -"- стр.54	Вентилятор крышный осевой виброизолированный №8в с электродвигателем 4А80В6У2 I09-(63-45)хI.09	"	2	89,38			I79			
I6	20-37I т.6-7	Устройство воздухоприемное без утепленного клапана 5СIН000-02	шт	2	40,4			8I			
I7	20-372 т.6-7	То же, 5СIН000-04	шт	I	55,0			55			
I8	20-656 тI5-I	Дверь герметическая утепленная Дус I,25х0,5	"	I	I6,2			I6			
I9	20-673 т.I7-7	Вставка гибкая ВВ-22	"	I	3I,5			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	20-673 т.I7-7	Вставка гибкая ВВ-23	шт	I	3I,5			32			
2I	20-683 т.I7-4	Вставка гибкая ВН-I5	"	I	I4,8			I5			
22	20-683 т.I7-4	Вставка гибкая ВН-I6	"	I	I4,8			I5			
23	20-4I6 т.8-I ССРСЦ ч.Ш п.88I	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ.028.000 6,69+29,8	шт	I	36,49			37			
24	20-4I6 т.8-I -"-	То же, АЗЕ.028-I0 6,69+29,8	"	I	36,49			37			
25	20-4I7 т.8-2 -"- п.88I	То же, АЗЕ.028-II 9,36+29,8	"	I	39,I6			39			
26	20-407 т.7-I	Решетка щелевая регулирующая Р-I50	"	3	I,48			4			
27	20-402 т.7-I	Решетка воздухо-приточная РРI	"	2	2,66			5			
28	20-406 т.7-I	Решетка воздухо-приточная РР5	"	7	5,26			37			
29	ССРСЦ ч.Ш п.I49I	Сетка посечно-вытяжная	м2	0,2	0,6			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	20-326 т.6-2	Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный ВЭПш-IIу-панель	шт	6	I3,4			80			
3I	20-348 т.6-2	Воздухораспределитель для подачи воздуха комплектной струей ВГКпГ--2	шт	I	28,3			28			
32	20-486 т.II-I	Зонт круглый ЗК-00.000	шт	2	3,45			7			
33	20-525 т.I2-I	Дефлектор Д.00.000	шт	4	8,3I			33			
34	20-526 т.I2-I	Дефлектор Д00.000-0I	"	I	9,25			9			
35	ССРСЦ ч.III стр.52	Заглушки к лючкам для пневмометрических измерений	"	2	0,I3			I			
36	20-44I т.9-2	Заслонка воздушная унифицированная Р200х400Р	"	I	I0,4			I0			
37	20-484 т.I0-I ССРСЦ ч.III п.669	Шланговый отсос 9253.000.0000 4,08+I,99	I00 кг	I,I4	6,07			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	05-I7 стр.36	Рукав гибкий Д=I50мм I-г е=I000мм ТУ38-I0563-73	м	I,0	0,II			I			
39	05-I7 стр.36	Вставка 04.0I000-0I	шт	I	0,37			I			
40	20-696 т.I8-I	Установка крышного осевого вентилятора №4 с поддоном AIE022.000M4	I00 кг	0,76	35,9			27			
4I	-"-	То же, № 6,3 с поддоном AIE024.000M4	"	0,24	35,9			9			
42	-"-	То же, № 8-В AIE025.000M4	"	0,8	35,9			29			
43	I6-35 т.7-I	Проложить трубы водогазопроводные легкие Д-I5мм	м	I2	0,86			I0			
44	20-I т.I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д=I25мм толщиной 0,5мм	м2	4,7	7,3I			34			
45	20-3 т.I-I	То же, толщиной 0,5мм периметром I00х200	м2	0,9	5,35			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	20-I т.I-I	То же, диам.200	м2	3,I4	5,35			I7			
47	20-3 т.I-I	То же, периметром 400х200	м2	4,8	5,35			26			
48	20-7 т.I-3	Воздуховод толщиной 0,7мм диаметром 560мм	м2	7,04	4,87			34			
49	20-9 т.I-4	То же, диаметром 800 мм	м2	I0,04	4,57			46			
50	20-I4 т.I-4	То же,периметром 400хI200	м2	I6	5,53			88			
5I	20-I4 т.I-4	То же,периметром 500хI200	м2	23,8	5,53			I32			
52	20-3I т.I-4	Воздуховоды толщиной I мм диам. 900мм	м2	I4,I5	5,6I			79			
53	20-78 т.2-I	То же, толщиной 2мм диаметром 200мм	м2	3,77	I0,3			39			
54	I6-70 т.8-4	Трубопровод из стальных труб диаметром I33х4	м	I0	4,I5			42			
55	20-535 т.I3-I	Узел прохода УП-I	шт	3	II,9			36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	20-535 т.I3-I	То же, УПI-08	шт	I	II,9			I2			
57	20-538 т.I3-2	То же, УП4-02	шт	I	20,0			20			
		Шахта дымоудаления состоящая из:									
58	20-528 т.I2-2	а)Дефлектор Т-2I	шт	I	I9,3			I9			
59	20-66I т.I6-I I9-I3 стр.7 п.I-00I	б)Лебедка фонарная 0,54+24хI,I	шт	I	26,94			27			
60	20-484 т.I0-I сб.ч.П стр.II8 п.2I09	в)Металлоконструкции 40,8+455	т	0,244	495,8			I2			
6I	26-I6 т.4-3 сб.ч.I стр.90 п.II6	г)Плита мягкая минераловатная 20,4+43,6хI,03	м3	0,0I	65,3I			I			
62	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	I00 м2	0,85	60,5			5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	26-I6 ш.4-3 сб.ч.I п.3I	Изоляция матами минераловатными патрубков 20,4+34,6хI,03	м3	0,47	56,03			26			
64	26-8I ш.I5-2 Сб.ч.I п.I90	Покровный слой из стеклопластика I,08+I,08х0,98	м2	I,46	2,07			3			
		Итого	руб					I879			
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	"					239			
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	"					I3			
		Итого	руб					2I3I			
		Плановые накопления 8%	"					I70			
		Итого	руб					2094			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по смете:	руб					2094			
		I.Оборудование по ЕРЕР	руб		40I4						
		2.Сантехнические и строительные работы	руб		2094						
		Итого по смете:	руб		6I08						

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер С.Л.Миценко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия
на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на электроосвещение здания

Сметная стоимость - 3,7I тыс.руб.
В том числе: а) оборудование - тыс.руб.
б) монтажные работы - 3,7I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) - 218,29 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 2,89 руб.
3.Iм3 объема здания - 0,43 руб.

Основание: 30I, 302, 3
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто единицы	Масса,т брутто общая	Стоимость единицы,руб оборудования	Стоимость единицы,руб монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы,руб монтажных работ в том числе эксплуат. машин в т.ч. з-платы	Общая стоимость,руб оборудования	Общая стоимость,руб монтажных работ всего	Общая стоимость,руб монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость,руб монтажных работ в том числе эксплуат. машин в т.ч з-платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтаж и материалы, не учтенные ценником												
I	I5-I7 п.2-I65 примен. 8-572-4	Щиток осветительный ПРII-3045-2IУ3	шт	I			67,0	4,72	I,58	0,79 0,79	67	5	2	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I5-I7 п.2-I65 примен. 8-572-4	То же, ПРII-305I-2IУ3	шт	I			67,0	4,72	I,58	0,79 0,28	67	5	2	I/-
2	8-594-I	Подвесить светильники на кронштейнах	шт	I0				2,78	0,576	0,584 0,I82	-	28	6	6 2
3	8-593-I	Подвесить светильники на крюках	шт	I29				0,93	0,3I9	0,5I8 0,I62	-	I20	4I	67 2I
4	I5-07 п.3-II2	Светильник люминесцентный УСП5-4х40 4IхI,082	шт	9			44,36				399			
5	I5-07 п. стр.52	Светильник люминесцентный пылевлагозащищенный ПВЛП-2х40 33,3хI,082	шт	I2			36,03				432			
6	I5-07 п.I-008	Светильник подвесной с лампой накаливания НСП02хI00 3хI,082	шт	24			3,25				78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-07 п.I-003	То же, НСП0 2х200 3,3хI,082	шт	44			3,57				I57			
8	-"- п.I-I4I	Светильник люминесцентный ЛСП06 (2х80) I9хI,082	шт	40			20,56				822			
9	I5-07 п. стр.5I	Светильник люминесцентный пылевлагозащищенный ПВЛМ(2х80) 26,3хI,082	шт	I0			28,46				285			
I0	Сб.ч.У стр.I89 п.23I	Лампа люминесцентная ЛБ-40	шт	60			0,72				43			
II	-"- п.233	То же, ЛБ-80	шт	I00			0,839				84			
I2	-"- п.276	Лампа накаливания Б220-I00	шт	24			0,I08				3			
I3	-"- п.284 стр.I92	То же, Б220-200	шт	44			0,I44				6			
I4	-"- п.25I	Стартер СК-220	шт	I60			0,I42				23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	-"- п.240 стр.2I8 8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-025	шт	3			I3,7	I,79	0,943	0,032 0,0II6	4I	5	3	-
I6	8-59I-2	Выключатель однополюсный для скрытой установки	шт	22			-	0,I96	0,II3	0,0005 0,0002	-	4	3	-
I7	8-59I-3	Выключатель брызгозащищенный для открытой установки	шт	I0				0,498	0,384	0,0II 0,0006	-	5	4	-
I8	8-59I-7	Розетка двухполюсная без заземляющего контакта	шт	4				0,208	0,I25	0,0002 0,000I	-	I	I	-
I9	Сб.ч.У п. стр.20I 8-522-5	Розетка двухполюсная без заземляющего контакта У86-РБ	шт	3			0,42	2,32	I,02	0,05 0,0I	I	7	3	-
20	8-4I7-I	Проложить трубы винипластовые диам. 25мм	I00м	0,90				34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	3I	I3	II 4
2I	8-409-I	Затянуть провод в проложенные трубы сеч.до 2,5мм2	I00м	0,90				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	4	2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-409-II	То же, за каждый последующий сеч. до 2,5мм2	I00м	I,80				I,2I	I,I4		-	2	2	-
23	8-I46-I	Проложить кабель сеч. до 6мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00м	7,00				48,0	I8,2	I2,70 4,04	-	336	I27	89 28
24	Сб.ч.У п.48I п.295	Стоимость труб винипластовых диам. 25мм	м	90			0,I83				I6			
25	Сб.ч.У п.I075 стр.59	Кабель АВВГ сеч.2х2,5мм2	км	0,700			I66				II6			
26	Сб.ч.У п.I66 стр.I50	Провод АПВ сеч.2х2,5мм2	км	0,09			22,0				2			
27	-"- п.I96	То же, АППВ сеч.2х2,5мм2	км	0,I80			49,2				9			
28	24-05 п.I-374	Ответвительные коробки У230У3 4,IхI,082	шт	I4			4,44				62			
29	-"- п.I-345	Ответвительная коробка У994 У2 0,60хI,082	шт	I4			0,649				9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	-"- п.I-368	То же, УI94МУХЛ2 0,040xI,082	шт	I8			0,043				I			
		Итого	руб								2723	553	209	386 56
		Комплектация - 0,7%									I			
		Итого	руб								2723	553	209	386 56
		Накладные на зарплату 87%										I82		
		Итого	руб								2723	735	209	386 56
		Плановые на- копления 8%									2I8	35		
		Итого	руб								294I	770	209	386 56
		Сводка по смете:												
		I.Монтаж	руб				770							
		2.Материалы	руб				294I							
		Итого по смете	руб				37II							

Главный инженер проект : Ю.В.Никитин

Начальник сметного от; эла Т.Ф.Морковина

/ Составила инженер О.А.Халименко

Проверила руководите. ь группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на силовое электрооборудование здания

Сметная стоимость 2,22 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудование 0,53 тыс.руб.
б/монтажных работ I,69 руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) I30,59 руб.
2.Iм2 общей площади здания I,32 руб.
3.Iм3 объема здания – 0,21 руб.

Основание: ЭМI...ЭМ7
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во един. изм.	Масса, т брутто единица	Масса, т брутто общая	Стоимость един., руб. Оборуд.	Монтажных работ Всего	В т.ч. основная зарплата	Оборуд. эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборуд.	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I	СКПЭ п2-548	Шкаф силовой распределительный ШРТ-73504-22У3 на 8 групп	шт	2			II4,0	30,8	I2,2	I,I6 0,44	228	62	24	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- п.2-546	То же, ШРII-73702-22У3	шт	I			94	22,2	8,I4	I,I6 0,44	94	22	8	I/-
3	8-57I- -I2	Установка шкафов	шт	3				2,79	I,44	I,22 0,45		8	4	4/I
4	8-574-2	Подготовка к включению рубильников до 400а	пол.	6				I,42	0,53			8	3	
5	8-574-7	То же, предохранителей	шт	39				I,03	0,43			40	I7	
6	I5-04 п04-224 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛI2I002В	шт	5			5,70	3,4	I,49	0,08 0,0I	29	I7	7	
7	-"- п04-223 -"-	То же, ПМЛII2002В	шт	I			5,I0	3,4	I,49	0,08 0,0I	5	3	2	
8	-"- п04-0I9	То же, ПМЛ32I002В	шт	I			I4,8	3,4	I,49	0,08 0,0I	I5	3	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	-"- п04-235	То же, ПМС17100М5	шт	2			8,0	3,4	I,49	0,08 0,0I	I6	7	3	-
I0	-"- п04-0I8 8-53I-4	То же, ПМС27100М5	шт	3			I3,30	3,4	I,49	0,08 0,0I	40	I0	5	-
II	I5-04 п18-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКБ-7I2-2У3	шт	5			0,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	5	I0	5	
I2	8-522-5	Штепсельное соединение (розетка, вилка) трехполюсные с четвертым заземляющим контактом А700/А70I	шт	7				2,32	I,02	0,05 0,0I	-	I6	7	
I3	I5-04 п19-068 8-86-I	Защитно-отключающее устройство ЗОУП-25	шт	2			27,0	I,57	I,22	0,0I	43	3	2	
I4	8-4I7-I	Проложить трубы винипластовые диаметром 25мм	I00м	I,2				34,8	I4,4	I2,2 3,85		42	I7	I5/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-409-I	Затянуть провод в проложенные трубы сечением 2,5мм2	I00м	I,2				4,88	2,36	2,33 0,7I		6	3	3/I
I6	8-409-II	То же, за каждый последующий сеч. 2,5 мм2	I00м	0,5				I,2I	I,I4			I	I	-
I7	8-40I-I	Проложить кабель с креплением накладными скобами сечением до 6мм2	I00м	6,40				65,0	24,2	26,2 9,68		4I6	I55	I68 62
I8	8-I46-I	Проложить кабель весом Iм до Iкг с креплением накладными скобами	I00м	0,80				48,0	I8,2	I2,7 4,04		38	I5	I0 3
I9	8-59I-6	Установить розетку штепсельную двухполюсную для открытой установки	шт	4				25,I	I7,I	0,04 0,02		I00	68	
20	8-408-3	Ввод гибкий	шт	25				0,83	0,32			2I	8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	8-I47-I2	Профиль монтажный	шт	II				0,334	0,I07	0,08 0,0I2		4	I	I/-
		Итого:	руб.								486	837	357	204 73
		Запасные части-2%	руб.								I0			
		Итого:	руб.								496	837	357	204 73
		Тара и упаковка 2%	руб.								I0			
		Итого:	руб.								506	837	357	204 73
		Транспортные расходы 3%	руб.								I5			
		Итого:	руб.								52I	837	357	204 73
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								6			
		Итого:	руб.								527	837	357	204 73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация--0,7%	руб.								4			
		Итого: оборудования:	руб.								53I	837	357	204 73
		Накладные расходы 87%	руб.									3II		
		Итого:	руб.								53I	II48	357	204 73
		Плановые накопления 8%	руб.									92		
		Итого:	руб.								53I	I240	357	204 73
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I	24-05 пI-942	Ящик протяжной К-654 6хI,076	шт	5			6,89				34			
2	-"- пI-346	Коробка протяжная У-995 I,05хI,073	шт	4			I,I27				5			
3	Сб.ч.У п.I52 стр.202	Розетка штепсельная У-220	шт	4			0,43				2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	-"- п.I53	Вилка штепсельная У-255	шт	4			0,38				2			
5	24-05 пI-7I0	Полоса монтажная КI06У2 0,50хI,072	шт	5			0,47				2			
6	-"- пI-709	То же, К202У2 0,44хI,072	шт	5			0,47				2			
7	24-05 пI-7I8	Профиль монтажный КI08 0,34хI,072	шт	6			0,36				2			
8	-"- пI-7I7	То же, КI0I 0,I8хI,072	шт	3			0,I9				I			
9	-"- пI-72I	То же, К238У2 0,80хI,072	шт	2			0,858				I			
I0	Сб.ч.У п.48I стр.295	Трубы виниластовые диаметром 25мм	м	I20			0,I83				22			
II	Сб.ч.У п.I098 стр.60 20%	Кабель силовой АВВГ сечением 3х50+2х25мм2 II00хI,2	км	0,0I			I320				I3			
I2	-"- п.I094 20%	То же, сечением 3хI0+Iхбмм2	км	0,07			448,8				3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	-"- п.I09I 20%	То же, сечением 4х2,5 мм2 I9IхI,2	км	0,55			229,2				I26			
I4	Сб.ч.У п.2280 стр.I09	Кабель контрольный АКВВГ сечением 4х2,5мм2	км	0,09			I95,0				I8			
I5	Сб.ч.У п.I66 стр.I50	Провод АПВ сечение Iх2мм2	км	0,I20			22,0				3			
I6	-"- п.I86 стр.I50	То же, ПВ2 сечением Iх2,0мм2	км	0,050			5I,0				3			
I7	Сб.ч.У п.I50 п.I5I стр.202	Штепсельное соединение А700 с вилкой А70I	шт	7			0,84				6			
I8	24-05 п.I0I0 стр.7	Ввод гибкий КI080 I,40хI,II6	шт	25			I,562				39			
		Итого:	руб.								265			
		Комплектация - 0,7%	руб.								I5I			
		Итого:	руб.								4I6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	руб.								33			
		Итого:	руб.								449			
		Сводка по смете:												
		1. Оборудование	руб.		531									
		2. Монтаж	руб.		1240									
		3. Материалы	руб.		449									
		Итого по смете:	руб.		2220									

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер О.А.Халиманенко

Проверила руководитель группы Г.Н.Похидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на приобретение и монтаж КИП и автоматики здания

Сметная стоимость I,25 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудование 0,62 тыс.руб.
б/монтажные работы 0,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) - 73,4I руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,44 руб.
3.Iм3 объема здания 0,08 руб.

Основание: АССI..АССI5
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Масса, т брутто единицы	Масса, т нетто общая	Стоимость един., руб. Оборуд.	Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборуд.	Монтажных работ всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I	I5-I7 пI-II4 II-680-3	Щиты управления приточной системой размером I000х600х350	шт	2			38,0	3,09	I,87	0,32 0,II	76	6	4	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-I7 п1-II4 -"-	Шкаф учета электроэнергии размером I000х600х350	шт	I			38,0	3,09	I,87	0,32 0,II	38	3	2	
		На щитах устанавливается:												
3	I5-04 п0I-006 I5-I7 стр.49 8-574-I8	Выключатель А63-МУ3	шт	2			I,45 I,02	0,23	0,II	-	3 2	I	-	
4	I5-04 пI2-0I4 I5-I7 стр.54 8-574-55	Реле времени РВП 72-3I2I--00У4	шт	2			6,70 2,50	I,I9	0,73	-	I3 5	I	I	
5	-"- пI2-049 -"- стр.54 8-574-55	То же, РПУ2	шт	I6			5,I0 3,75	I,I9	0,73	-	82 60	I9	I2	
6	-"- п03-060 п03-06I -"- стр.57 8-574-6	Предохранитель ПНТ-I0-У3, вставка ВТФ6У3	к-т	2			0,I2 0,65	0,66	0,34		I	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-04 п06-4I7 I5-I7 стр.56 8-574-50	Переключатель УП53I2-С86	к-т секц.	2 8			3,25 2,50	0,43	0,I8	-	7 5	3	I	-
8	-"- п06-4I6 8-574-50	То же, УП53II-А225	-"- секц.	2 4			2,I5 I,25	0,43	0,I8	-	4 3	2	-	-
9	-"- п06-006 -"- стр.52 8-574-28	Переключатель ПП2-I0	-"-	I			I,0 3,3	0,28	0,I6	-	I 3	-	-	-
I0	-"- п06-00I -"- стр.52 8-574-32	Выключатель ПВI-I0УЧ	-"-	2			0,75 3,3	0,40	0,22	-	2 7	I	-	-
II	-"- п.I8-0II -"- стр.56 8-574-47	Кнопка КЕ0IIУ3	шт	I6			0,80 I,25	0,45	0,29	-	I3 20	7	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I5-07 стр.I26 I5-I7 стр.58 8-574-56	Арматура АСЛII	шт	4			I,80 0,75	0,55	0,33	-	7 3	2	I	-
I3	I7-0I п08-038 I5-I7 стр.58 8-574-55	Счетчик активной энергии САЧУ-И672МУ	шт	I			I0,0 I,85	I,I9	0,73	-	I0 2	I	I	
I4	I5-05 п05-005 I5-I7 стр.57 8-574-53	Трансформатор тока ТК-40 У3	шт	3			2,50 I.40	0,5I	0,I3		8 I	I		
I5	I5-I7 пI-495	Зажим наборный ЗН24	шт	4			0,40				2			
I6	I5-I7 тех.ч.	Комплектная регулировка щитов	%	8			226				I8			
		Прибор и средства автоматизации												
I7	I7-06-48 пI-288 пI-752 II-I-I	Термометр технический угловой с оправой 0,95+I,5	шт	I0			2,95	0,2I	0,2I	-	3	2	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	I7-06-48 пI-288 пI-752 II-I-I	Термометр технический прямой с оправой 0,85+I,5	шт	I4			2,35	0,2I	0,2I	-	33	3	3	-
I9	I7-06-48 пI-456 II-I-I	Термометр бытовой ТБ-2М	шт	3			0,26	0,2I	0,2I	-	I	I	I	-
20	I7-04 п5-0490	Датчик ДТКБ-57 ДТКБ-54	шт	2			7,60				I5			
2I	I7-04 пI-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I	шт	2			20,6	0,36	0,35		4I	I	I	
22	-"-	То же, ТУДЭ-4	шт	2			20,6	0,36	0,35		4I	I	I	
23	I7-04 п2-000I II-9I-I	Манометр показывающий ОБМ-I00	шт	I0			2,3	I,I2	I,07		23	II	II	
		Электроаппаратура по месту:												
24	I5-04 п0I-0I0 8-525-2	Выключатель АП50Б-2МУ3	шт	I			3,0	2,88	I,04	0,06 0,0I	3	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	-"- пI8-097 8-529-5	Пост ПКЕ7I2-2У3	шт	4			0,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	4	8	4	-
26	-"- пI8-094 8-529-5	То же, ПКЕ2I2- -3У3	шт	I			2,80	I,99	I,09	0,05 0,0I	3	2	I	
27	-"- п06-006 8-522-I	Переключатель ПП2-I0/Н2У4	шт	2			I,0	2,6	I,26	0,07 0,0I	2	5	3	
28	8-406-2	Проложить трубы стальные диамет- ром 26хI,6мм	I00м	0,I0				64,I	28,I	26,6 9,94	-	6	3	3 I
29	8-4I7-I	То же, виниплас- товые диамет- ром 25хI,5 мм	I00м	0,20				34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	7	3	2 I
30	8-I49-I	Затянуть кабель в проложенные трубы	"	0,30				I0,0	6,24	0,27 0,I0		3	2	
3I	8-I46-I	Проложить кабель весом Iм до 3кг по стене	"	3,63				48,0	I8,2	I2,7 4,04		I74	66	46 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	8-403-I	Проложить провод по металлоконструкциям	I00м	0,36				II,5	9,28	0,I6 0,0I	-	4	3	-
33	8-408-3	Ввод гибкий КI082	шт	5				0,83	0,32			4	2	
34	II-592-I	Установка соединительных коробок КСК-8	шт	3				0,97	0,7I	0,04 0,0I		3	2	
35	II-582-2	То же, КСК-I6	шт	2				I,04	0,77	0,04 0,0I		2	2	
36	II-830-2	Труба для трубных проводок	I00м	0,08				7,64	7,49			I	I	
37	8-I53-I3	Разделки сухие концевые для контрольного кабеля	шт	6				0,49	0,22			3	I	
38	8-I47-I2	Конструкции из профилированой стали	шт	I5				0,334	0,I07	0,008 0,00I2		5	2	
		Итого:	руб.								564	297	I43	52 I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запчасти 2%	руб.								II			
		Итого:	руб.								575			
		Тара и упаковка 2%	руб.								II			
		Итого:	руб.								586			
		Транспортные расходы 3%	руб.								I8			
		Итого:	руб.								604			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								7			
		Итого:	руб.								6II			
		Комплектация I%	руб.								6			
		Итого:	руб.								6I7	297	I43	52
		Накладные расходы 87%	руб.									I24		
		Итого:	руб.								6I7	42I	I43	52 I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									34		
		Итого:	руб.								6I7	455	I43	52 I7
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	Сб.ч.I стр.68	Трубы стальные диаметром 26хI,6мм	м	I0			0,32				3			
2	Сб.ч.У п.48I стр.295	Трубы винипластовые диаметром 25хI,5мм	м	20			0,I83				4			
3	Сб.ч.У п.2280 стр.I09	Кабель контрольный АКВВГ сечением 4х2,5мм2	км	0,245			I95				48			
4	-"- п.228I	То же, сечением 5х2,5мм2	км	0,045			2II				9			
5	-"- п.2282	То же, сечением 7х2,5мм2	км	0,080			277				22			
6	-"- п.2283	То же, сечением I0х2,5мм2	км	0,020			367				7			
7	-"- п.I8I4 стр.93	То же, КВВГ сеч. 4хI,0мм2	км	0,003			202				I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	-"- п.24I стр.I53	Провод установочный ПВI сечением I,0-380	км	0,036			27,9				I			
9	24-05 стр.47 пI-389	Коробки соединительные КСК-8 2,2хI,073	шт	3			2,36				7			
I0	-"- пI-390	То же, КСК-I6 3,45хI,073	шт	2			3,70				7			
II	-"- пI-0I2 стр.7	Ввод гибкий КI082 I,7хI,II6	шт	5			I,90				I0			
I2	-"- пI-7I8	Профиль С-обр. К-708 0,34хI,072	шт	I5			0,364				5			
I3	-"- пI-7I0	Полоса перфорированная К-I06 0,50хI,072	шт	5			0,536				3			
I4	24-05 стр.56	Кронштейн КНУ-I5 I0,I0хI,072	шт	2			I0,83				22			
I5	-"- стр.96	Скоба ССК-9 0,05IхI,072	шт	3			0,05				I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	24-05 стр.96	То же, ССК-2 0,0I85xI,072	шт	2			0,02				I			
		Итого:	руб.								I62			
		Комплектация I%	руб.								I			
		Итого:	руб.								I63			
		Плановые накопления 8%	руб.								I3			
		Итого:	руб.								I76			
		Сводка по смете:												
		I. Оборудование	руб.				6I7							
		2. Монтаж и материалы	руб.				63I							
		Итого по смете:	руб.				I248							

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

/ Составила инженер О.А.Халиманенко

Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия
на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на приобретение и монтаж связи и сигнализации здания

Сметная стоимость - 4,22 тыс.руб.
В том числе: а) оборудования - 3,36 тыс.руб.
б) монтажные работы - 0,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) - 248,00 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 0,66 руб.
3.Iм3 объема здания - 0,I0 руб.

Основание: СС-I,2
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто	Масса,т нетто	Стоимость единицы,руб.				Общая стоимость,руб.			
							оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I6-04 п.05-0I4 I0-I27-5	Аппарат телефонный ТА-68	шт	2			I0,5	0,37	0,3I	-	2I	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I6-02 п.2-327 примен. I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Тайга-305"	шт	2			8,00	2,73	2,34	-	I6	6	5	-
3	I6-02 книга 2 п.03-0046 I0-757-2	Пульт пожарной сигнализации ППС-I	шт	I			720	3,62	3,28	-	720	4	3	-
4	-"- п.05-0094 8-I05-I	Выпрямитель стабилизированный КВ-24М	шт	2			44,0	I6,0	I3,7	-	88	32	27	-
5	I0-743-I	Монтаж датчик ДИ	шт	62			-	0,45	0,4	-	-	28	25	-
6	8-574-56	Резисторы	шт	64			-	0,55	0,33	-	-	35	2I	
7	I0-972-I0	Установка коробки телефонной	шт	I			-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I/-
8	I0-38I-6	Установка коробки универсальной	шт	I0			-	2,42	2,22	-	-	24	22	-
9	I0-38I-II	Радиорозетки	шт	2				0,36	0,33	-	-	I	I	-
I0	I0-54-7	Проложить телефонный кабель по стенам весом Iы до Iкг	I00м	0,I0			-	3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	3	2	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I0-54-I2	Прокладка провода	I00м	4,30			-	II,2	I0,8	-	-	48	46	-
I2	8-400-I	Проложить кабель силовой сеч. до I0мм2 по стене	I00м	0,50			-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	30	I2	II 4
I3	I6-02 п.03-0076 I0-743-I2	Извещатель пожарный ДИП-I	шт	62			36	3,9I	2,79	-	2232	242	I73	-
		Итого	руб								3077	458	340	I3/4
		Запчасти 2%									62			
		Итого	руб								3I39			
		Тара и упаковка 2%									63			
		Итого	руб								3202			
		Транспортные расходы 3%									96			
		Итого	руб								3298			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									40			
		Итого	руб								3338			
		Комплектация - 0,7%									22			
		Итого	руб								3360	458	340	I3/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные 8%										296		
		Итого	руб								3360	754	340	I3/4
		Плановые накопления 8%										60		
		Итого	руб								3360	8I4	340	I3/4
		П. Материалы не учтенные ценником												
I	Сб.ч.У п.2242 стр.I20	Кабель городской телефонный ТПП сеч. I0х2х0,5мм2	км	0,0I0			202				2			
2	Сб.ч.У п.489 стр.I63	Провод телефонный ТРП сеч.Iх2х0,5мм2	км	0,400			I3,0				5			
3	I5-09 стр.I75	Провод радиофикации ПТПЖ 2хI,2мм2 I8,8хI,II8	км	0,030			2I,02				I			
4	Сб.ч.У п.I252	Кабель силовой АВВГ сеч. 3х2,5мм2	км	0,050			222				II			
5	-"- стр.208 п.I6	Коробка телефонная распределительная КРТ I0х2	шт	I			I,5				2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Сб.ч.У п.I3 стр.207	Коробка универсальная УК-2	-"-	I0			0,I6				2			
7	-"- п.22 стр.208	Радиорозетка РШО	-"-	2			0,I6				I			
8	36-05 п.02-0I43	Резисторы МЛТ-0,5 0,026xI,072	-"-	64			0,028				2			
		Итого	руб								26			
		Комплектация 0,7%									I3			
		Итого	руб								39			
		Плановые накопления 8%									3			
		Итого	руб								42			
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб				3360							
		2.Монтаж	руб				856							
		Итого по смете	руб				42I6							

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия
на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХС0I÷ТХС05.

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I4,I4 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - I3,9I тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) - 83I,53 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 0,I8 руб.
3.Iм3 объема здания - 0,03 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерений	Количество	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе:			всего	в том числе:	
									основ. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.			основ. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Металлорежущее оборудование												
I	I8-0I кI п2-002 I-202-I	Станок настольный сверлильный 2МI I2	шт	I	0,I20	0,I20	290	9,90	9,2	0,I2 0,06	290	I0	9	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- п.3-085 I-202-2	Станок точильно-шлифовальный 3Б634	шт	I	0,427	0,427	500	I2,2	II	0,I7 0,09	500	I2	II	
		Гаражное оборудование												
3	24-04--0I стр.42	Компрессор гаражный С-4I2	шт	I	0,075	0,075	I78,0				I78			
4	Доп.I 24-04--0I стр.3 п.675	Установка смазочно-заправочная с пневмоприводом 2I60x800 С-I0I-I	"	I	0,280	0,280	II36,0				II36			
5	24-04--0I стр.2I п.26	Тележка для снятия и постановки колес I236x935 III5М	"	I	0,I27	0,I27	98,0				98.0			
6	9-I23 Сб.ч.П п.2095	Клеть предохранительная II00x400 Р=970 ГИАТ	"	I	0,070	0,070		393 45	34,3	I 0,3		28 3	2	
								за тн						
7	Доп.4 24-04--0I стр.I6 п.72I I-220-4	Стенд для демонтажа и монтажа шин колес №=3,0квт 2205x1735 Ш5I3	"	I	0,800	0,800	I755,0	I0	8,29	0,28 0,I5	I755	I0	8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	24-04--0I п.I7I	Гайковерт для гаек колес автобусов №=0,55квт И=318	"	I	0,090	0,090	292,0				292			
9	24-I9--96 ч.I п.I4-I	Подставка под оборудование 950х600 Р-902Н ГИАТ.Н	шт	3	0,058	0,I74	82,6				248			
I0	24-04--0I п.I70	Верстак слесарный I200х800 НО-I02	"	3	0,I92	0,576	57,0				I7I			
II	24-04--0I п.I5I I-2I4--I	Пресс гидравлический с ручным приводом Q=I0т Настольный Р-324	"	I	0,058	0,058	233,0	7,4	6,89	0,08 0,04	233	7	7	
I2	I8-0I к.I п2-002 I-202-3	Станок настольно-сверлильный №=0,6квт 2К-II2	"	I	0,090	0,090	290,0	I4,I	I2,3	0,28 0,I5	290	I4	I2	
I3	I8-0I к.I п.3084 I-202--3	Станок точильно-шлифовальный,настольный Диаметр круга I60мм №=0,75квт 3К-63I	"	I	0,070	0,070	530,0	I4,I	I2,3	0,28 0,I5	530	I4	I2	
I4	24-04--0I п.20 3-575-2	Подъемник канавный 2-х плунжерный грузоподъемность 8т №=I,Iквт П-I28	"	4	0,600	2,400	570,0	42,9	34,4	4,97 2,6	2280	43	34	20/I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	24-04--0I п.33	Домкрат гидравлический гаражный грузоподъемность 6,3т П-304	шт	I	0,II0	0,II0	II2,0				II2			
I6	24-04--0I Доп,23 п.790	Установка для зарядки аккумуляторных батарей Э-4II	"	I	0,I00	0,I00	750,0				750			
I7	Саратовский з-д	Ящик для обтирочного материала I042Н ГИАТ,Н	"	I	0,035	0,035	80.0				80			
I8	29-I0--0I стр.23	Стеллаж с вращающимися полками для мелких деталей Д-600мм Р-954 ГИАТ, Н	"	2	I60,0						320			
I9	29-I0--0I стр.23	Стеллаж для деталей I400х500, I033 ГИАТ,Н	"	3	0,I50	0,450	I60,0				480			
20	ЦI-П стр.68 9-I23	Вешалка для камер,передвижная Д=II00мм Ш-5IIН ГИАТ,Н	"	I	0,053	0,053		252 45	34,3	I,0 0,3		I3/2	2	
								за тн.						
2I	56-0I--I3 стр.9	Стеллаж для колес одноярусный 2440х880 Р-508А ГИАТ.Н	"	I	0,082	0,082	II7,0				II7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	29-I0--0I п.60	Шкаф для хранения инструмента 700х600 Р-934 ГИАТ	шт	8	0,I30	I,040	77,0				6I6			
23	24-04--0I п.5	Установка моечная шланговая Р=7,5квт ЦКЕ-III2	"	I	0,2I9	0,2I9	300,0				300			
24	24-I0 п05-005	Машина водопылесосная "Вихрь" №=0,6квт КУ-00IА	"	I	0,038	0,038	260,0				260			
25	24-04--0I п.I0	Эстакада передвижная для удобства мойки кузова 7056 ГИАТ,М	"	I	0,I03	0,I03	460				460			
26	Вед.ГАРО на I984г. п.I9	Щетка моечная ручная М-906	"	I	0,00I2	0,00I	25,80				26			
27	24-04--0I п.I32	Прибор для проверки автоэлектрооборудования, переносный Э-2I4	шт	I			I04,0				I04			
28	24-04--0I п.I29	Стробоскоп, переносный ПАС-2	"	I			87,0				87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	Доп.25 24-04--0I п.799	Комплект приспособлений для обслуживания аккумуляторных батарей 3-412	шт	I			39,0				39			
30	24-04--0I п.I83	Комплект инструментов для технического обслуживания электрооборудования автомобилей И-III	"	4			29.0				II6			
3I	24-04--0I Доп.30 п.8I9	Комплект инструмента слесаря-монтажника 2446	"	4			25,0				I00			
32	24-04--0I п.76	Наконечник с манометром воздухораздаточного шланга 458М2	"	3			I3,55				4I			
33	24-04--0I стр.32 к=2	Приспособление для слива отработанного масла, передвижное вместимость 75л КГ-86 ГИАТ,Н	"	2	0,047	0,094	50,0				I00			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	24-04--0I Доп.24	Пистолет для обдува деталей сжатым воздухом С-417	шт	I			7,50				8			
35	24-04--0I п.97	Линейка для проверки схождения колес автомобиля 2I82	"	I			5,0				5			
36	24-06 п06-002 28-923--Iм	Кипятильник электрический Ф=3,0квт КНЭ-25м	"	I			65,0	2,85	2,77	0,02 0,0I	65	3	3	
		Итого:	руб								I2I87	I59	67	20/I0
		Запчасти 2%	" от суммы 9279								I86			
		Итого:	руб								I2373	I59	67	20/I0
		Тара, упаковка 2%	"								247			
		Итого:	руб								I2620	I59	67	20/I0
		Транспортные расходы 3%	"								379			
		Итого:	руб								I2999	I59	67	20/I0
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								I56			
		Итого:	руб								I3I55	I59	67	20/I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7%	руб								87			
		Итого:	руб								I3242	I59	67	20/I0
		Накладные расходы на з/плату 67х0,80	"									54		
		Итого:	руб								I3242	2I3	67	20/I0
		Плановые накопления 8%	"									I7		
		Итого:	руб								I3304	230	67	20/I0
		Инструмент, инвентарь, приспособление												
		I. Общий инструмент	раб.	7			I6				II2			
		2. Режущий инструмент	раб.	7			50				350			
		3. Измерительный инструмент	станок	2			20				40			
		4. Приспособление	"	4			25				I00			
		Итого:	руб								602			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

I. Оборудование	руб	I3844
2. Монтаж	руб	230
Итого по смете:	руб	I4I36

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Н.И.Волженина
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия
на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на приобретение мебели

Основание: ТХС04, ТХС05.

Составлена в ценах I934г.

Сметная стоимость - 0,II тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование - 0,II тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) - руб.
2.Iм2 общей площади здания - руб.
3.Iм3 объема здания - руб.

№ пп	Шифр и № поз. пр-тов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т брутто общая	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		На приобретение мебели												
I	23-I2-8I п8-I002	Сейф кассовый	шт	I			76				76			
2	24-I9-96 ч.II п.3	Стол конторский II00х600х800	"	I			I6,80				I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	-"- п.6	Стул	шт	7			7,55				8			
		Итого:	руб								I0I			
		Тара и упаковка 2%	"								2			
		Итого:	руб								I03			
		Транспортные расходы 3%	"								3			
		Итого:	руб								I06			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								I			
		Итого:	руб								I07			
		Комплектация 0,7%	"								2			
		Итого:	руб								I09			

Главный инженер проекта — Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер — Н.И.Волженина
Проверила руководитель группы — Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности при температуре -30°С

на приобретение шкафчиков

Основание: чертежи №№ АР.СО I,2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) I4,29 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,03 руб.
3.Iм3 объема здания - руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тн брутто нетто ед.	Масса, тн брутто нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование												
I	Справочник по сметному делу Том II стр.94	Деревянные шкафчики односторонние на 5 отделений, тип ДД-25,5 28,85х2+28,85х х0,5	шт	I			72,I2				72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"-	То же, на 2 отделения, тип ДД-33,2	шт	2			28,85				58			
3	-"-	Шкаф металлический, тип ИЗ-33	шт	I			32,0				32			
4	-"-	Скамьи для шкафчиков	шт	3			3,50				II			
		Итого:	руб								I73			
		Итого с К=I,09 (переход на новые цены)	руб								I89			
		Транспортные расходы 3%	"								6			
		Итого:	руб								I95			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								2			
		Итого:	руб								20I			

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативной условно-чистой продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
I	I0-34 п.6-I	Вешалка гардеробная настенная из древесно-стружечных плит	м2	0,72	I,95			I			
2	Сб.ч.П таб.I8	Облицовка плиты строганным шпоном	м2	0,72	4,59			3			
3	Сб.I,8 стр.233	Стоимость крючков (I2шт х 3=36 крючков)	шт	36	I,0			36			
		Итого:	руб					40			
		Накладные расходы I6,5% без п.3	"	4				I			
		Итого:	руб					4I			
		Плановые накопления 8% без п.3	руб	5				I			
		Итого по П разделу:	руб					42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сводка по смете									
		Строительные работы	руб					42			
		Оборудование	руб					20I			
		Итого по смете:	руб					243			

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер А.Е.Сидорова
Проверила старший инженер Н.И.Хохлова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Ia

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на 17 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности при температуре -40°С со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 161,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. расчетную единицу (1 автобус) 9510,59 руб.
2. 1м2 общей площади здания 107,98 руб.
3. 1м3 объема здания 17,12 руб.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборуд. присп. мебели и инв.	прочих затрат	всего	В том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. затрат	Нормат. условно-чистая продукция	наимен. един. изм.	к-во един. изм.	стоимость единиц в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Ia-I	Общестроительные работы	II5,26				II5,26				м3	8074	I4,48
2	I-2	Водопровод	2,II				2,II				м3	8074	0,26
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,34				0,34				м3	8074	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	I-4	Оборотное водоснабжение	I,20				I,20				м3	8074	0,I5
5	I-5	Внутренние водостоки	0,75				0,75				м3	8074	0,09
6	I-6	Хозяйственно-бытовая канализация	0,62				0,62				м3	8074	0,08
7	I-7	Производственная канализация	0,32				0,32				м3	8074	0,04
8	I-8	Отопление	5,93				5,93				м3	8074	0,74
9	Iа-9	Теплоснабжение установок систем	0,54	0,07	0,2I		0,82				м3	8074	0,08
I0	I-I0	Технологические трубопроводы здания		0,I7			0,I7				м3	8074	0,02
II	I-II	Оборудование и сантехнические работы узла	I,49	0,08	0,52		2,09				м3	8074	0,I9
I2	Iа-I2	Вентиляция	2,I8		4,0I		6,I9				м3	8074	0,27
I3	I-I3	Электроосвещение		3,7I			3,7I				м3	8074	0,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4	I-I4	Силовое электрооборудование		I,69	0,53		2,22				м3	8074	0,2I
I5	I-I5	КИП и автоматика		0,63	0,62		I,25				м3	8074	0,08
I6	I-I6	Связь и сигнализация		0,86	3,36		4,22				м3	8074	0,0I
I7	I-I7	Технологическое оборудование		0,23	I3,9I		I4,I4				м3	8074	0,03
I8	I-I8	Приобретение мебели			0,II		0,II						
I9	Ia-I9	Шкафчики для одежды	0,04		0,I9		0,23						
		Итого:	I30,78	7,44	23,46		I6I,63				м3	8074	I7,I2

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер Р.Е.Лялина
Проверила старший инженер Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на 17 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на общестроительные работы при температуре -40°С со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов

Сметная стоимость 115,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. расчетную единицу (1 автобус) - 6779,82 руб.
2. 1м2 общей площади здания 90,04 руб.
3. 1м3 объема здания 14,32 руб.

Основание: чертежи №№ КЖ-I по КЖ-22, АР-I по АР-8

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ прейск. УСН, ед. расценок шифр, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Едини-ца из-мере-ния	К-во изделий. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы: Исключается П.Фундаменты									
I	ССЦ п.3-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		весом до 5тонн,длиной более 3 метров из бетона м-200	м3	II,27	67,9			765			
2	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,4	229			92			
3	-"-	То же, AIII	т	0,376	250			94			
4	7-445 м.38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт	3	0,29I			I			
5	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона м-200	м3	I,08	64,4			70			
6	ССЦ тех.ч. стр.8	Стоимость арматуры A-III	т	0,043	250			II			
7	-"-	То же, B-I	т	0,023	229			5			
8	II-55 т.8-I II-56 т.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементного раствора толщиной 30мм 0,7+0,I36x2	м2	47,7	0,972			46			
		Итого по II разделу:	руб.					I084			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Стены									
9	ССЦ п.8-327	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3 , массой до 5т, с расходом арматуры 7кг/м2 толщ. 25см	м2	79,49	I4,4			II45			
I0	ССЦ п.8-347	То же, длиной до I2м, приведенной толщиной 25см	м2	264,74	I4,9			3945			
II	8-74-3 в.5-I	Кладка наружных стен высотой до 4м с облицовкой силикатным кирпичом	м3	2,4I	34,3			83			
		Итого по У разделу	руб					5I73			
		УI. Покрытие и перекрытие									
I2	ССЦ п.8-I20	Стоимость плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 490кгс/м2	м2	684	5,62			3844			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ п.8-I57	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 600кгс/м2, диаметром отверстия до I000мм	м2	36	7,92			285			
I4	ССЦ п.8-I20	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 600кгс/м2	м2	432	5,62			2428			
I5	ССЦ п.8-I52	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой,включая собственный вес 750кгс/м2 диаметром отверстия 700мм	м2	72	7,73			557			
I6	ССЦ п.8-I5I	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой,включая собственный вес 600кгс/м2, диаметром отверстия 400мм	м2	72	7,0			504			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	7-I77 ш.I I	Монтаж сборных ж/б плит перекрытия	шт	2	5,7			II			
I8	ССЦ п.8-503	Стоимость плит перекрытия из бетона М-300	м3	0,38	59,I6			22			
I9	ССЦ стр.8	Стоимость арматуры АШ	т	0,02I	250			5			
20	ССЦ стр.8	То же, AI	т	0,00I	229			I			
2I	I2-286 ш.9-3 ССЦ п.3-I47	Устройство утеплителя из ячеистого бетона объемным весом 500кг/м3 толщиной II0мм 0,I73+I,03х0,IIх х16	м2	720	I,986			I430			
22	I2-286 ш.9-3 ССЦ п.3-I47	То же, толщиной I50мм 0,I73+I,03х0,I5х х16	м2	576	2,573			I482			
		Итого по УI разделу	руб					I049I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Проемы:									
		а) Оконные									
23	I0-75 ш.I3-4	Заполнение оконных проемов блоками в каменных стенах с раздельными переплетами площадью проема более 2м2	м2	20,5	3,25			67			
24	Сб.ч.2 п.57 Пр07-27--0I п.67 таб.3	Стоимость блоков ОР I2-I8В 23+3,68х0,37хI,02	м2	20,5	24,389			500			
25	I5-747 ш.202-I	Остекление окон 3мм стеклом 2,22х2	м2	20,5	4,44			9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	I0-88 ш.I5-2	Прирезка оконных приборов	компл.	I0	0,24			2			
27	Сб.ч.I п.4I0	Стоимость приборов для раздельных двухстворных переплетов	компл.	I0	3,56			36			
		Итого по X разделу:	руб.					696			
		Итого исключается:	руб.					I7483			
		Добавляется:									
		П.Фундаменты									
28	ССЦ п9-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения весом до 5 тонн, длиной более 3 метров из бетона м-200	м3	II,65	67,9			79I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,434	229			99			
30	ССЦ тех.ч. стр.8 таб.3-I	То же, AIII	т	0,4I	250			I03			
3I	7-445 ц.38-I0-I,8	Монтаж сборных железобетонных перемычек весом до 0,3тонн 0,23+0,0025х х24,4	шт	7	0,29I			2			
32	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона м-200	м3	I,28	64,4			82			
33	ССЦ тех.ч. стр.8	Стоимость арматуры AIII	т	0,048	250			I2			
34	ССЦ тех.ч. стр.8	То же, BI	т	0,026	229			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	II-55 т.8-I II-56 т.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементного раствора толщ.30мм 0,7+0,I36x2	м2	54,8	0,972			53			
36	6-20 т.I-20	Устройство монолитного ленточного фундамента из бетона М-I50 3I,70+(26,6-25,8) xI,02	м3	2,93	32,5I6			95			
		Итого:	руб					I243			
		У. Стены									
37	ССЦ п.8-33I	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона длиной до 3м, массой до 5т с расходом арматуры 7кг/м2, толщиной 30см	м2	79,6I	I7,3			I377			
38	ССЦ п.8-35I	То же, длиной до I2м, приведенной толщиной 30см	м2	265,I	I7,9			4745			
39	8-74-3 т.9-2	Кладка наружных стен высотой до 4м, с облицовкой силикатным кирпичом	м3	7,0I	34,3			240			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	7-445 ССЦ п.2-4 т.38-I0--I,8	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т 0,23+0,0025х24,4	шт	5	0,29I			I			
4I	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3	м3	0,I5	64,4			I0			
42	ССЦ т.ч. стр.8 табл.3-I	Стоимость арматуры АШ	т	0,004	250,0			I			
43	-"-	То же, В-I	т	0,002	32I,0			I			
		ИТого:	руб					6375			
		УI. Покрытие и перекрытие									
44	ССЦ п.8-I20	Стоимость плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 600кгс/м2	м2	III6	5,62			6272			
45	ССЦ п.8-I58	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 750кгс/м2, диаметром отверстий до I000мм	м2	36	8,76			3I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	7-I77 т.II-I	Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия	шт	2	5,7			II			
5I	ССЦ п.8-503	Стоимость плит перекрытия из бетона М-300	м3	0,5	59,I6			30			
52	ССЦ стр.8	Стоимость арматуры АШ	тн	0,0I7	250			4			
53	ССЦ стр.8	То же, АI	т	0,00I	229			I			
54	ССЦ стр.8	То же, ВрI	т	0,025	32I			8			
		Итого	руб					2324I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	ССЦ п.8-I52	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7 метров, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 750кгс/м2, диаметром отверстия до 700 мм	м2	72	7,73			557			
47	ССЦ п8-I52	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7 метров, шириной до 3м, с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 700кгс/м2 диаметром отверстия 400 мм	м3	72	7,73			557			
48	I2-286 ш.9-3 ССЦ п.3-I47	Устройство утеплителя из ячеистого бетона объемным весом 500кг/м3 толщиной I60мм 0,I73+I,03х х0,I6хI6	м2	720	I8,733			I3488			
49	I2-286 ш.9-3 ССЦ п.3-I47	То же, толщиной 200 мм 0,I73+I,03х0,20хI6	м2	576	3,469			I998			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. П р о е м ы									
		а/О к н а									
55	I0-74	Заполнение оконных проемов блоками в каменных стенах с раздельно-спаренными переплетами площадью проема до 2 м2	м2	I8,I8	4,47			8I			
56	Сб.ч.2 п.7I прО7--27-0I п.35 таб.3	Стоимость блоков ОРС I2-9А 27,2+4,9х х0,37х1,02	м2	I8,I8	28,949			526			
57	I5-709 т20I-2--36 СЭСН тех.ч. п.3-36	Остекление окон 3-х мм стеклом 3,66+0,403х х0,6+0,023х х0,5	м2	I8,I8	3,9I4			7I			
58	I0-88 т.I5-2	Привязка оконных приборов	компл.	I8	0,24			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59	Сб.ч.I п.4I0	Стоимость приборов для раздельно-спаренных двухстворчатых переплетов	компл.	I8	3,56			64			
		б/Д в е р и									
60	I0-I06 ш.20-2 I0-I4I ш.26-2 тех.ч. таб.I	Установка дверных блоков в наружных стенах площадью проема более 3м2 I,39+0,95+0,7Ix x0,39	м2	3,07	2,6I7			8			
6I	Сб.ч.2 п.242 пр07--27-0I п.I90 таб.3	Стоимость дверных блоков ДН2I-I5 БГПУ I7,3+I,9Ix x0,37xI,02	м2	3,07	I8,02I			55			
62	Сб.ч.I п.447	Стоимость скобяных изделий для двупольных дверей входных в здание	компл.	I	8,94			9			
		Итого по X разделу:	руб.					8I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется:	руб.					3I623			
		Итого добавляется за минусом исключения:	руб.					I4I40			
		Накладные расходы- I6,5%	руб.					2333			
		Итого:	руб.					I6473			
		Плановые накопления 3%	руб.					I3I8			
		Итого добавляется:	руб.					I779I			
		Итого сметная стоимость филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой при температуре -40°С со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов 97466+I779I	руб.					II5257			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер Р.Е.Лялина
Проверила старший инженер Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на общестроительные работы при температуре -40°С со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для IУ географических районов

Сметная стоимость 97,9I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) 5759,59 руб.
2.Iм2 общей площади здания 76,49 руб.
3.Iм3 объема здания I2,I3 руб.

Основание: чертежи №№ КЖ-I по КЖ-22, АР-I, АР-8
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во един. изм.	Стоимость един., руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									
		IУ. К а р к а с									
I	ССЦ п.8-43	Стоимость стропильных балок из бетона м-500 2-х скатных решетчатых 8I,8+I,63х2	м3	5I,9	85,06			44I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры А-IУ	тн	4,82	229			II04			
3	-"-	То же, А-Ш	тн	2,27	250			568			
4	-"-	То же, Вр-I	тн	0,68	32I			2I8			
		Итого по IУ разделу:	руб.					6305			
		Итого исключается:	руб.					6305			
		Добавляется:									
		IУ. К а р к а с									
5	ССЦ п.8-43	Стоимость стропильных балок из бетона м-600 двускатных решетчатых 8I,8+I,63х4	м3	5I,9	88,32			4484			
6	ССЦ стр.8 таб.3-I	Стоимость арматуры А-IУ	тн	5,328	229			I220			
7	-"-	То же, А-Ш	тн	2,57I	250			643			
8	-"-	То же, Вр-I	тн	0,665	32I			2I3			
		Итого по IУ разделу :	руб.					6660			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется:	руб.					6660			
		Итого добавляется за минусом исключения:	руб.					355			
		Накладные расходы - 16,5%	руб.					59			
		Итого:	руб.					414			
		Плановые накопления 8%	руб.					33			
		Итого добавляется:	руб.					447			
		Итого сметная стоимость филиала автотранспортного предприятия на 17 автобусов с закрытой стоянкой при температуре -40°С со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для IУ географических районов 97466+447	руб.					97913			

Главный инженер проекта Д.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер Р.Е.Лялина

Проверила старший инженер Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-8

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на отопление (вариант при температуре -40°С)

Основание: ОВ-3, ОВ-5, ОВ-6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 5,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автобус) 348,76 руб.
2.Iм2 общей площади здания 4,59 руб.
3.Iм3 объема здания 0,68 руб.

№№ пп	№ прекск. укрепненных сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	нормативной условн. чистой продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2.
		Исключить из сметы:									
I	I6-35 ш.7-I	Трубы водогазопроводные легкие диам. I5 мм	м	I7,0	0,86			I5			
2	I6-36 ш.7-I	То же, диам. 20 мм	м	82	0,9I			75			
3	I6-39 ш.7-I	То же, диам. 40 мм	м	45	I,29			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-38 ш.7-I	То же, диам. 32 мм	м	I	I,I4			I			
5	I6-2I9 ш.22	Гидравлическое испытание труб ϕ до 50 мм	I00 м	I,45	3,94			6			
6	Сб.ч.III п.I022	Кран пробковый натяжной муфтовый IIч6бкII диам. I5 мм	шт	2	I			2			
7	Сб.ч.III п.I023	То же, диам. 20 мм	"	2	I,26			3			
8		Пуск и регулировка 2%									
		Итого исключается:	руб					I60			
		Накладные расходы I3,3%	руб					2I			
		Итого:	руб					I8I			
		Плановые накопления 8%	руб					I4			
		Итого:	руб					I95			
		Добавляется:									
9	I6-37 ш.7-I	Трубы водогазопроводные легкие диам. 25 мм	м	I0I	I,03			I04			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-40 ш.7-2	То же, диам. 50 мм	м	43	I,6I			69			
II	I6-67 ш.8-2	То же, стальные электросварные диам. 76х2,8мм	"	2	2,2I			4			
I2	I6-219 ш.22	Гидравлическое испытание труб ∅ до 50 мм	I00м	I,46	3,94			6			
I3	I6-220 ш.22	То же, ∅ I00 мм	"	0,02	4,22			I			
I4	Сб.ч.Ш п.I024	Кран пробковый натяжной IIч6бкII диам. 25 мм	шт	4	I,67			7			
I5	I8-I22 ш.5-3	Трубы отопительные чугунные ребристые дл. Iм	шт	47	I2,5			588			
I6	I8-I24 ш.5-3	То же,длиной 2 м	"	20	I9,8			396			
I7	I8-II6 ш.5-2	Конвекторы стальные отопительные типа "Комфорт" КН-20 проходные и концевые	экм.	7,9	5,I2			40			
I8	I6-229 ш.I5-5	Игольчатый кран для выпуска воздуха	шт	I	0,49			I			
I9	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза	I00м2	0,04	60,5			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I5-6I4 ш.I64-8 к=0,5	Окраска нагревательных приборов масляной краской за I раз	I00м2	0,38	30,25			II			
2I		Пуск и регулировка 2%									
		Итого добавляется:	руб					I229			
		Накладные расходы I3,3%	"					I63			
		Итого:	руб					I392			
		Плановые накопления 8%	"					III			
		Итого добавляются:	руб					I503			
		Итого добавляется с учетом исключения:	руб			I503-I95=		I308			
		Всего по смете с учетом добавления	руб			462I+I308=		5929			

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-9

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности на теплоснабжение установок систем (при температуре -40°С)

Сметная стоимость 0,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автобус) 48,4I руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,48 руб.
3. Iм3 объема здания 0,08 руб.

Основание: ОВ7
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условн. чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В смету добавляется:									
I	I6-40 т.7-2	Проложить трубы водогазопроводные легкие Д=50	м	I7	I,6I			27			
2	I6-2I9 т.22	Испытание труб гидравлическим давлением	I00м	0,I7	3,94			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-II7 ш.I2-I	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, T до 225°С, Ру-Iмпа (I0кгс/см2) ø 50 30ч6бр	шт	4	I7,4			70			
4		Пуск и регулировка 2%									
5	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска трубопроводов, не подлежащих изоляции масляной краской за 2 раза	м2	0,5	0,605			I			
		Итого:	руб					99			
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	"					I3			
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	"					-			
		Итого:	руб					II2			
		Плановые накопления 8%	"					9			
		Итого:	руб					I2I			

№№ пп	Шифр и № позиции гр-та, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто ед.	Масса, т брутто общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарпл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарпл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и его монтаж												
6	23-07 Доп.20 п.I-2784 I2-805-2 тех.ч.	Клапан регулирующий, двухседельный, фланцевый с исполнительным механизмом МЭО Т до 250°С Ру=I,6мпа (I6кгс/см2) Д=50	шт	I			I0I	2,60	2,27	0,09 0,02	I0I	3	2	-
		Итого:	руб								I0I	3	2	-
		Запчасти 2%	"								2			
		Итого:	руб								I03	3	2	-
		Тара, упаковка 2%	"								2			
		Итого:	руб								I05	3	2	-
		Транспортные расходы 3%	"								3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб								I08	3	2	
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								I			
		Итого:	руб								I09	3	2	
		Комплектация 0,7%	"								I			
		Итого:	руб								II0	3	2	
		Накладные расходы на з/плату 80%	"									2		
		Итого:	руб								II0	5	2	
		Плановые накопления 8%	"									-		
		Итого:	руб								II0	5	2	
		Из сметы исключается:												
7	23-07 п.I-2784 I2-805--2 тех.ч.	Клапан регулирующий 25ч939нж диам. 40 мм	шт	I			94,0	2,6	2,27	0,09 0,02	94	3	2	
		Итого:	руб								94	3	2	
		Запчасти 2%	"								2			
		Итого:	руб								96	3	2	
		Тара,упаковка 2%	"								2			
		Итого:	руб								98	3	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 3%	руб.								3			
		Итого:	руб.								I0I	3	2	
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I			
		Итого:	руб.								I02	3	2	
		Комплектация 0,7%	руб.											
		Итого:	руб.								I03	3	2	
		Накладные расходы на заработную плату-80%	руб.									2		
		Итого:	руб.								I03	5	2	
		Плановые накопления 8%	руб.									-		
		Итого:	руб.								I03	5	2	
		Итого добавляется с учетом исключения:	руб.				I28							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		В том числе;												
		I. Оборудование	руб.					II0-I03=I07						
		2. Сантехнические работы	руб.					I2I						
		Итого по смете: с учетом добавления:	руб.					823						
		в том числе:												
		I. Оборудование	руб.					205+7=2I2						
		2. Монтаж	руб.					68						
		3. Сантехнические и строительные работы	руб.					422+I2I=543						

Главный инженер проекта — Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела — Т.Ф.Горковкина

Составила старший техник — Н.И.Волженкина

Проверила руководитель группы — Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I2

К типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

на устройство вентиляции (при температуре -40°С)

Основание: чертежи № ОВ-4,ОВ-7,ОВ-8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 6,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу (I автобус) 364,0 руб.
2. Iм2 общей площади здания I,68 руб.
3. Iм3 объема здания 0,25 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативной условно-чистой продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Из основной сметы исключается									
I	Сб.ч.III п.76I	Калорифер стальной многоходовой пластинчатый КВСI0Б	шт	3	74,9			22			
		В основную смету добавляется:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Сб.ч.III п.738	Калорифер КВБІОБ	шт	3	96,5			290			
		Итого добавляется	руб					65			
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	"					9			
		Итого:	руб					74			
		Плановые накопления 8%	"					6			
		Итого добавляется:	руб					80			
		Сводка по смете:									
		I.Оборудование	руб					40I4			
		2.Сантехнические и строительные работы	"				2094+80=	2I74			
		Итого по смете:	руб					6I88			

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер С.Л.Миценко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I9

к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия
на I7 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности
при температуре -40°С

на приобретение шкафчиков

Основание: чертежи № АР.СО I,2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.расчетную единицу (I автобус) I3,58 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,03 руб.
3.Iм3 объема здания - руб.

№ пп	Шиф и № пр-тов, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тн брутто ед.	Масса, тн нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I	Справочник по сметному делу Том II стр.94	Деревянные шкафчики односторонние на 2 отделения тип ДД-33.2	шт	3			28,85				87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"-	То же, тип. ДД-40.2	шт	I			28,65				29			
3	-"-	Шкаф металлический, тип М3-40	шт	I			32,0				32			
4	-"-	Скамьи для шкафчиков	шт	4			3,50				I4			
		Итого:	руб								I62			
		Итого с К=I,09 (переход на новые цены)	руб								I77			
		Транспортные расходы 3%	"								5			
		Итого:	руб								I83			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								2			
		Итого по I разделу:	руб								I85			

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативной условно-чистой продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
I	I0-34 т.6-I	Вешалка гардеробная настенная из древесно-стружечных плит	м2	0,72	I,95			I			
2	Сб.ч.П таб.I8	Облицовка плиты строганным шпоном	м2	0,72	4,59			3			
3	Сб.I,8 стр.233	Стоимость крючков (I2шт х3=36крючков)	шт	36	I,0			36			
		Итого:	руб					40			
		Накладные расходы I6,5% без п.3	"	4				I			
		Итого:	руб					4I			
		Плановые накопления 8% без п.3	"	5				I			
		Итого по П разделу:	руб					42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сводка по смете:									
		Строительные работы	руб					42			
		Оборудование	руб					I88			
		Итого по смете:	руб					230			

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер А.Е.Сидорова
Проверила старший инженер Н.И.Хохлова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту филиала автотранспортного предприятия на 17 автобусов с закрытой стоянкой для сельской местности

Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество вариантов	
		-30°С	-40°С
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда	чел-час	2683,45	2693,75
Заработная плата	руб	I459,27	I464,83
Строительные машины	руб	I75,34	I77,70
Надземная часть			
Затраты труда	чел-час	8443,9I	8497,20
Заработная плата	руб	56II,25	5640,95
Строительные машины	руб	588,I0	595,78
Итого общестроительные работы			
Затраты труда	чел-час	III27,36	III90,95
Заработная плата	руб	7070,52	7I05,78
Строительные машины	руб	763,44	773,48
Санитарно-технические работы			
Затраты труда	чел-час	9I0,49	II26,33
Заработная плата	руб	508,I8	592,00
Строительные машины	руб	44,23	68,36
Электроосвещение			
Затраты труда	чел-час	853,30	853,30
Заработная плата	руб	5I9,4	5I9,4
Строительные машины	руб	259,7	259,7

I	2	3	4
Силовое электрооборудование			
Затраты труда	чел-час	388,7	388,7
Заработная плата	руб	236,6	236,6
Строительные машины	руб	II8,3	II8,3
КИП и автоматика			
Затраты труда	чел-час	I28,8	I28,8
Заработная плата	руб	78,4	78,4
Строительные машины	руб	39,2	39,2
Связь и сигнализация			
Затраты труда	чел-час	5I7,38	5I7,38
Заработная плата	руб	339,39	339,39
Строительные машины	руб	I2,55	I2,55
Технологическое оборудование			
Затраты труда	чел-час	52,9	52,9
Заработная плата	руб	32,2	32,2
Строительные машины	руб	I6,I	I6,I
Итого по объекту:			
Затраты труда	чел-час	I3978,93	I4258,36
Заработная плата	руб	8784,69	8903,77
Строительные работы	руб	I253,52	I287,69

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший техник С.Н.Долбякова
Проверила старший техник М.Г.Кочкарева

gost.e-ecolog.ru