ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-9.84

Гараж-стоянка станции переливания крови
II-ой категории (вариант с бойлерной)

А Л Ь Б О М 7.87
(в 2-х частях)

Часть 2

С М Е Т Ы

19518/10

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-9.84

Гараж-стоянка станции переливания крови II-й категории (вариант с бойлерной)

А Л Ь Б О М 7.87

(в 2-х частях)

Часть 2

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	97,92 т.руб.
Строительно-монтажных работ	93,25 т.руб.
1м3 здания	21,26 т.руб.

Утвержден:
Министерством здравоохранения СССР
Приказ № 186 от 26.02.82г.
Рабочая документация введена в действие Гипронииздравом
приказ №184 от 11.12.87 г.

Разработан:
Проектным институтом
"Гипронииздрав"

И.О.Главного инженера иностиутта — В.В.Зиновьев
Главный архитектор проекта — С.И.Белов
И.О.Начальника сметного отдела — А.И.Агеева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту стоянки-гаража (вариант с бойлерной) станции переливания крови П-ой категории

Сметная стоимость 97,92 тыс.руб.
НУЧП тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (машин) 5760 руб.
2. Iм2 общей площади здания II4,93 руб.
3. Iм3 объема здания 2I,26 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. Всего	в том числе строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособ. и производ. инвентарь	прочих затрат	НУЧП Всего	основная зарпл.	эксплуатация машин		Технико-экономические показатели наименование	к-во единиц измер.	стоимость единиц руб.
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	8/I	Общестроительные работы	75,3I	-	-		-	75,3I	-	-	-	м3	4606	I6,35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	7/2	Центральное отопление и узлы управления	2,9	0,I5	0,08	-	3,I3	-	-	-	м3	4606	0,75
3.	7/3	Приточно-вытяжная вентиляция	3,94	0,I5	0,53	-	4,62	-	-	-	м3	4606	I,00
4.	7/4	Горячее водоснабжение	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	м3	4606	0,04
5.	7/5	Холодное водоснабжение	I,0	-	-	-	I,0	-	-	-	м3	4606	0,22
6.	7/6	Внутренняя канализация	0,4I	-	-	-	0,4I	-	-	-	м3	4606	0,09
7.	8/2	Оборудование и трубопроводы бойлерной	6,45	0,I9	0,I3	-	6,77	-	-	-	м3	4606	I,47
8.	7/7	Автоматика систем вентиляции	-	0,I5	0,35	-	0,50	-	-	-	м3	4606	0,II
9.	7/8	Электроосвещение	I,09	-	0,I7	-	I,26	-	-	-	м3	4606	0,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0.	7/9	Силовое электрооборудование	-	0,53	0,69	-	I,22	-	-	-	м3	4606	0,26
II.	7/I0	Устройство связи	-	0,I6	0,04	-	0,20	-	-	-	м3	4606	0,04
I2.	7/II	Пожарная сигнализация	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-	м3	4606	-
I3.	8/3	Автоматика теплоснабжения	-	0,62	2,26	-	2,88	-	-	-	м3	4606	0,63
I4.	7/I2	Технологическое оборудование	-	-	0,42	-	0,42	-	-	-	м3	4606	0,09
					(0,03)		(0,03)						
		Итого	9I,28	I,97	4,67	-	97,92	-	-	-	м3	4606	2I,26

И.О.Главного инженера института В.В.Зиновьев
Главный архитектор проекта С.И.Белов
И.О.Начальника сметного отдела Л.И.Агеева
Составила ст.инженер Т.П.Туровская
Пересчитала ст.инженер И.В.Тумель

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8/I

К типовому проекту стоянки-гаража (вариант с бойлерной) станции переливания крови 2-й категории

Общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-2, АС-5, АС-6, АС-25, АС-26

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	75,3I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	4429,88	руб.
I м2 общей площади здания	88,39	руб.
I м3 объема здания	I6,35	руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-230 29-I тч-I,II К=I,I	Срезка растительного грунта бульдозером мощн.80 л.с. с перемещением на I0 м	I000 м3	0,I6	37,I8	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-237 29-8 тч-I,II К=I,I	Добавляется на 20 м	I000 м3	0,I6	30,47	-	-	5	-	-	-
3.	I-I68 22-7 тч-I,II К=I,I5	Погрузка растительного грунта на а/самосвалы	I000 м3	0,I6	I04,23	-	-	I7	-	-	-
4.	Ц.3 ч.I стр.28	Перевозка до I км	т	I92	0,29	-	-	56	-	-	-
5.	I-I94 25-I тч-I,II К=I,I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000 м3	0,I6	II,63	-	-	2	-	-	-
6.	I-50 II-8 тч-I,II К=I,I5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,3I	97,5I	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I-I69 22-8 тч-I,II К=I,I5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000 м3	0,I6	I28,0I	-	-	2I	-	-	-
8.	Ц3 чI стр.28	Перевозка до I км	т	275	0,29	-	-	80	-	-	-
9.	I-I94 25-I тч-I,II К=I,I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000 м3	0,I6	II,63	-	-	2	-	-	-
I0.	I-960 80-2 тч-3,67 К=I,2	Доработка грунта 2 группы вручную	I00м3	0,2I	89,4	-	-	I8	-	-	-
II.	I-257 3I-2 тч-I,II К=I,I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м3	0,I7	20,79	-	-	3	-	-	-
I2.	I-268 3I-I3 тч-I,I	Добавляется до 20м	I000 м3	0,5	II,88	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,3	46	-	-	I	-	-	-
I4.	I-994 85-I	Подсыпка грунта I группы вручную	I00м3	I,3	49,6	-	-	65	-	-	-
I5.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	I00м3	2,97	9,69	-	-	29	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	34I	-	-	-
		2. Фундаменты									
I.	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,06	43,3	-	-	89	-	-	-
2.	8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	20,64	9,32	-	-	I92	-	-	-
3.	7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована	шт	74	2,09	-	-	I55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I
		до 4м и массе конструкций до I,5 т									
4.	7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5т	шт	II	2,99	-	-	33	-	-	
5.	6-I3 I-I3 ССШ.I-5 I-3	Монолитные бетонные фундаменты под ворота М-200	м3	7,92	36,03	-	-	285	-	-	
6.	7-5 I-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5 т	шт	7	3,2	-	-	22	-	-	-
7.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	I04	I,5	-	-	I56	-	-	-
8.	7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до It в жилых и общественных	шт	30	I,95	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий									
9.	7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт	37	2,I	-	-	78	-	-	-
I0.	7-668 47II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	72	I,4	-	-	I0I	-	-	-
II.	6-90 II-I ССЦ п.I-5 п.I-3	Устройство добетонки из бетона 200	м3	5,4	38,83	-	-	I83	-	-	-
I2.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,99	86,5	-	-	86	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	I438	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов, изделий, конструкций									
I3.	ССЦ т.ч. т.3-I п.I	Арматура для сборного железобетона из стали класса: А-I	т	0,28	229	-	-	64	-	-	-
I4.	п.3	А-3	т	0,28	250	-	-	70	-	-	-
I5.	п.6	В-I	т	0,I7	32I	-	-	55	-	-	-
I6.	ССЦ 3-I9	Блоки стен из бетона М400 объемом менее 0,3 м3	м3	I9,04	44,2	-	-	842	-	-	-
I7.	п.3-II	То же, объемом от 0,5 до 0,3 м3	м3	7,87	42,5	-	-	335	-	-	-
I8.	п.3-3	Тоже, объемом более 0,5 м3	м3	I4,9	40,9	-	-	609	-	-	-
I9.	ССЦ 9-69	Плиты опорные из бетона 200, объемом до 0,2 м3	м3	2,45	62,7	-	-	I54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	п.9-II0 т.ч. т.3.3	Плиты фундаментные весом до 5т, объемом более 0,2 до Iм3 из бетона MI50	м3	32,4I	53,88	-	-	I746	-	-	-
2I.	ССЦ 9-I23	Фундаменты стаканного типа из бетона M200	м3	2,I7	59,2	-	-	I28	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	3003	-	-	-
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	444I	-	-	-
		3. Стены									
I.	8-76-2 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	39,I4	42,9	-	-	I677	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	8-74-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	290,9	44,7	-	-	I3003	-	-	-
3.	8-72-2 9/I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	53,II	47,6	-	-	2528	-	-	-
4.	8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	II2,7	34,3	-	-	3866	-	-	-
5.	8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	2,I9	I3,I	-	-	29	-	-	-
6.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,36	42I,I8	-	-	I52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	I88	0,29	-	-	55	-	-	-
8.	7-I30 9-2-I,8	Укладка перемычек массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	I6	I,84	-	-	29	-	-	-
9.	7-29I I7-7	Укладка рядовых металлических перемычек	т	0,04	342	-	-	I4	-	-	-
I0.	7-668 47-II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	208	I,4	-	-	29I	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	2I644	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
II.	ССЦ т.ч.т. 3-3 п.I	Арматура для сборных железобетонных конструкций из стали класса: А-I	т	0,08	229	-	-	I8	-	-	-
I2.	п.3	А-3	т	0,49	250	-	-	I23	-	-	-
I3.	п.6	В-I	т	0,2	32I	-	-	64	-	-	-
I4.	ССЦ 9-92	Перемычки из бетона	м3	I7,97	64,4	-	-	II57	-	-	-
I5.	ССЦ II-292	Плиты парапетные из бетона 200, объемом до 0,I м3	м3	4,9	7I,I	-	-	348	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	I7I0	-	-	-
		Итого по 3 разделу	руб.	-	-	-	-	23354	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		3. Стены									
		Вариант для температуры - 20°С									
		Исключается стоимость поз. п.I-4,7,8,II-I4						22520			
		Добавляется поз.									
I6.	8-76-2 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	3I,2	42,9	-	-	I338	-	-	-
I7.	8-74-2 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	2I6,8	44,7	-	-	969I	-	-	-
I8.	8-72-2 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщи-	м3	34,99	47,6	-	-	I666	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м									
I9.	8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	II0,2	34,3	-	-	3780	-	-	-
20.	7-445 3-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	53	0,29	-	-	I5	-	-	-
2I.	7-I30 9-2-I,8	Укладка перемычек массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	I6	2,47	-	-	40	-	-	-
22.	ССЦ т.ч. т.3-3 п.I	Арматура для сборных ж/б конструкций из стали: А-I	т	0,08	229	-	-	I8	-	-	-
23.	п.3	А-3	т	0,42	250	-	-	I05	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	п.6	В-I	т	0,I5	32I	-	-	48	-	-	-
25.	ССЦ 9-92	Перемычки из бетона М200	м3	6,06	64,4	-	-	390	-	-	-
		Итого по 3 разделу	руб.	-	-	-	-	I7925	-	-	-
	4.	4. Перекрытие									
I.	7-I50 I0-7	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8м, массой до I5т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м	шт	4	23,4	-	-	94	-	-	-
2.	7-460 39-5-I,8 Доп.I	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I2	3,I5	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	7-463 39-6-I,8 Доп.I	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на двесторны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	74	4,72	-	-	349	-	-	-
4.	6-I68 I5-8	Ж/бетонные оконные подушки из бетона 200	м3	2,64	44,3	-	-	II7	-	-	-
5.	6-I83 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до I50 мм	м3	I,3	49		-	64	-	-	-
6.	6-80 9-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,II	478	-	-	53	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	7I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
7.	ЦI ч2 р.4 п.I0	Арматура для перекрытий кл.А-I	т	0,04	338	-	-	I4	-	-	-
8.	ЦI ч2 р.4 п.8	То жѳ, для опорных подушек кл.А-3	т	0,I8	243	-	-	44	-	-	-
9.	ССЦ тч.3-3 п.3	Арматура для сборных ж/б элементов класса: А-3	т	0,83	229	-	-	I90	-	-	-
I0.	п.6	В-I	т	0,I6	32I	-	-	5I	-	-	-
II.	п.7	ВР-2	т	I.0I	423	-	-	427	-	-	-
I2.	ССЦ 9-305	Ж/бетонные балки дл. I8 м весом до I5т из бетона М400	м3	I6,6	79,8	-	-	I325	-	-	-
		Плиты перекрытия из тяжелого бетона:									
I3.	ССЦ II-I44	Ребристые пролетом 5,98 м, н/нагрузкой	м2	I06,92	6,33	-	-	677	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	примеч. п.26,27	5I0 кг/м2 приведенной толщ. 70 мм Цена: 6,06-0,2X0,47									
I4.	ССЦ II-I44 примеч. п.26,27	То же, приведенной толщ.80 мм Цена: 6,06+0,47	м2	85,44	6,53	-	-	558	-	-	-
I5.	ССЦ II-I44 примеч. п.26,27	То же, пролетом 2,98 м, н/нагрузкой 5I0 кг/м2 приведен. толщ.70 мм Цена: 6,06-0,2-0,I5	м2	44,4	5,7I	-	-	254	-	-	-
I6.	ССЦ II-I44 примеч. п.26,27	То же, приведенной толщ. 80 мм Цена: 6,06-0,I5	м2	7,I	5,9I	-	-	42	-	-	-
I7.	ССЦ II-I46 примеч. п.26,27	Многопустотные пролетом 5,98 см, норматив. нагрузкой II30 кг/м2, приведен.толщ.I20 мм Цена: 7,74+0,2+I,60	м2	I92,24	9,54	-	-	I834	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	ССЦ II-I44 примеч. п.26,27	Ребристые пролетом 5,98 м, н/нагрузкой 1000 кг/м2 приведенной толщ. 60 мм Цена: 6,06-0,2х2+I,4I	м2	I94,7	7,07	-	-	I377	-	-	-
I9.	ССЦ II-I44 примеч. п.26,27	Тоже, норматив. нагрузкой 880 кг/м2 Цена: 6,06-0,2х2+I,2I	м2	I77	6,87	-	-	I2I6	-	-	-
20.	ССЦ II-II4 примеч. 26,27,29	То же, норматив. нагрузкой I000 кг/м2 приведенной толщ.70мм с отверстиями Цена: 6,06-0,2+I,4I+ +0,6I	м2	I7,7	7,88	-	-	I39	-	-	-
2I.	ССЦ II-I44 примеч. 26,27,29	То же, приведенной толщ.80 мм 6,06+I,4I+0,6I	м2	I7,7	8,08	-	-	I43	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	829I	-	-	-
		Итого по 4 разделу	руб.	-	-	-	-	9006	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		4. Лестницы									
I.	8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	2,5	35,I5	-	-	88	-	-	-
2.	7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких	I00м	0,I9	79,9	-	-	I5	-	-	-
3.	7-I30 9-2-I,8	Укладка перемычек массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4	I,84	-	-	7	-	-	-
4.	7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	23	0,29	-	-	7	-	-	-
5.	7-736 58-2	Установка металлических ограждений лестницы с	I00м	0,05	85I	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		поручнями из: хвойных пород									
6.	9-46 7-I	Установка металлических конструкций ограждения лестницы 2	т	0,3	58	-	-	I7	-	-	-
7.	26-63 II-7	Облицовка ограждений асбестоцементными листами т.8	I00м2	0,07	64,4	-	-	5	-	-	-
8.	I5-6I2 I64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших за 2 раза лестничного ограждения	I00м2	0,04	32	-	-	I	-	-	-
9.	I5-580 I59-I0-26	Масляная окраска асбестоцементных листов	I00м2	0,I4	74,2	-	-	I0	-	-	-
I0.	7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,00I	342	-	-	-	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-		-	I93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
II.	ССЦ т.ч. т.3-I п.I	Арматура для ж/б элементов класс: А-I	т	0,0I	229	-	-	2	-	-	-
I2.	п.3	А-3	т	0,II	250	-	-	28	-	-	-
I3.	п.6	В-I	т	0,05	32I	-	-	I6	-	-	-
I4.	ЦI чI р.I п.3I	Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью, прессованные, размером в мм: 2000хI200х6	I00шт.	0,03	306	-	-	9	-	-	-
I5.	ЦI ч2 р.I п.I794	Металлоконструкции ограждений	т	0,3	4I0	-	-	I23	-	-	-
I6.	ССЦ 9-92	Перемычки из бетона М200, объемом до 0,5 м3 массой до 5т дл.до 3м	м3	2,72	64,4	-	-	I75	-	-	-
I7.	ССЦ II-I720	Ступени сборные ж/бетонные	м	I9,2	3,72	-	-	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	424	-	-	-
		Итого по 4 разделу	руб.	-	-	-	-	6I7	-	-	-
		5. Кровля									
I.	II-22 3-3	Устройство гидроизоляции на резино-битумной мастике из изола-первый слой	I00м2	6,2	I40	-	-	868	-	-	-
2.	I2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	I00м2	8,68	I7,3	-	-	I50	-	-	-
3.	I2-288-I 9-5	Утепление покрытий керамзитом	м3	I4	22,5	-	-	3I5	-	-	-
4.	I2-299 I2-300 I0-I I0-2	Цементная стяжка толщ. 25 мм	I00 м2	7,56	79,77	-	-	603	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I2-299 I2-300 I0-I I0-2	Цементная стяжка толщ. 30 мм	I00м2	I,I2	93,I	-	-	I04	-	-	-
6.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	4,43	42I,I8	-	-	I866	-	-	-
7.	I2-I53 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	8,67	3I9	-	-	2766	-	-	-
8.	I2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00м2	8,06	9,43	-	-	76	-	-	-
9.	23-I0 2-3	Укладка трубопровода из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм водосток на кровле	м	4	4,27	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I2-297 9-I0	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	I00м2	8,67	7,7I	-	-	67	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	6832	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
II.	ССЦ 3-I47	Плиты пенобетонные	м3	94,42	I6	-	-	I5II	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	I5II	-	-	-
		Итого по 5 разделу	руб.	-	-	-	-	8343	-	-	-

5. Кровля

Вариант для температуры - 20^{0}С

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключается стоимость поз. Добавляется поз.									
I2.	ССЦ 3-I47	Пенобетонные плиты	м3	8I,39	I6	-	-	I302	-	-	-
		Итого по 5 разделу	руб.	-	-	-	-	I302	-	-	-
		6. Перегородки									
I.	8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,78	472	-	-	368	-	-	-
		Итого по 6 разделу	руб.	-	-	-	-	368	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		7. Полы									
		а) основание									
I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	8	43,4	-	-	346	-	-	-
2.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2I,3	29,3	-	-	624	-	-	-
3.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	I,85	70	-	-	I30	-	-	-
4.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ.40 мм	I00м2	0,38	II8,3I	-	-	45	-	-	-
5.	I3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	7I	I,83	-	-	I30	-	-	-
6.	I3-226 25-2	Последующий слой	м2	7I	0,69	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	26-30 8-3	Утепление перекрытий венткамер сверху пенобетонными плитами	м3	37	2,75	-	-	I02	-	-	-
		б) покрытия									
8.	II-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,06	4I7	-	-	25	-	-	-
9.	II-67 II-68 II-I II-2	Бетонное покрытие толщ.40 мм	I00м2	6,I2	I6I,67	-	-	989	-	-	-
I0.	II/67 II-68 II-I II-2	Бетонные покрытия толщ.20 мм	I00м2	2,2	87,2	-	-	I92	-	-	-
II.	II-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	I00м2	0,43	5I9	-	-	223	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	6,I2	9,83	-	-	60	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	29I5			
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
I3.	ССЦ 3-I47	Плиты пенобетонные	м3	3,80	I6	-	-	6I	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого по 7 разделу	руб.	-	-	-	-	2976	-	-	-
		8. О к н а									
I.	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2м2	м2	50,94	3,0I	-	-	I53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	8-I78 I8-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	I00м2	0,08	687	-	-	55	-	-	-
3.	I5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,5I	242	-	-	I23	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	33I	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
4.	ЦI ч2 р.2 п.3I Доп.I прилож.I п.48	Блоки оконные ОСI8-9Г с масляной окраской за 2 раза	м2	32,I3	I6,2	-	-	52I	-	-	-
		Цена: I5,3+2,43х0,37									
5.	п.3 доп.I прилож.I п.2	То же, ОС 9-9	м2	I5	I8,4I	-	-	276	-	-	-
		Цена: I7,3+3,0Iх0,37									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	П.4 доп.I прилож.I п.3	То же, 0CI5-9A Цена: I5,7+2,94x0,37	м2	3,8I	I6,79	-	-	64	-	-	-
7.	ЦI чI р.I п.425	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до I,8 м	комп.	44	I,29	-	-	57	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	9I8	-	-	-
		Итого по 8 разделу	руб.	-	-	-	-	I249	-	-	-
		9. Двери									
I.	I0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2 с пневмозаторами	м2	6,I6	I,39	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	6,I6	I,34	-	-	8	-	-	-
3.	I0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 с пневмозатворами	м2	I,89	I,63	-	-	3	-	-	-
4.	I0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	м2	I,89	0,95	-	-	2	-	-	-
5.	I0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	II,3I	I,45	-	-	I6	-	-	-
6.	I0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,I6	I,I9	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	I8,88	2	-	-	38	-	-	-
8.	I0-84 I7-3	Заполнение фрамужных проемов блоками площадью до 2м2 с одинарными переплетами	м2	4,8	2,99	-	-	I4	-	-	-
9.	I5-73I 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4мм	I00 м2	0,03	256	-	-	7	-	-	-
I0.	I5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4мм	I00 м2	0,02	234	-	-	4	-	-	-
II.	I5-706 20I-I-33,3 5	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 4 мм	I00 м2	0,05	I87	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	9-49 7-4	Каркас металлических ворот и дверей	т	3,09	I03	-	-	3I8	-	-	-
I3.	I5-729 20I-6 Ц1 ч1 п.575 прейск. 05-02 п.I9-059	Заполнение каркаса оргстеклом Цена: I96-I2IxI,06+ +250Ox0,354xI,06+ +(I2I-I00)xI,06=I028,I	I00м2	0,65	I028,I	-	-	668	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	II03	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
I4.	Ц1 ч2 р.2 п.2I7 Доп.I прилож.I п.I7I	Блоки дверные, ДГ2I-7 с масляной окраской за 2 раза Цена: I5,+2,58x0,37	м2	4,I7	I5,95	-	-	67	-	-	-
I5.	п.2I9 прил.I п.I69	То же, 2I-I0 Цена: I3,5+2,0Ix0,37	м2	I6,08	I4,24	-	-	229	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	ЦI ч2 р.2 п.253 доп.I прил.I п.200	То же, ДН20-7,7-IIД Цена: I4,4+I,5Ix0,37	м2	9,24	I4,96	-	-	I38	-	-	-
I7.	п.234 прил.I п.I8I	То же, ДГ 20-4,8-8МД Цена: I6,9+2,I8x0,37	м2	5,28	I7,7I	-	-	94	-	-	-
I8.	п.266 прил.I п.2I5	То же, ПДИ-5 Цена: 28,6+2,45x0,37	м2	3,08	29,5I	-	-	9I	-	-	-
I9.	п.204 прил.I п.I56	То же, БС22-9о Цена: 2I,03+3,9x0,37	м2	I,89	22,44	-	-	42	-	-	-
20.	п.437 прил.I п.284	То же, ДШ20-I0 Цена: I4,8+2,33x0,37	м2	4	I5,66	-	-	63	-	-	-
2I.	п.452 прил.I п.290	То же, ДАЗ-I0 Цена: 36,3+3,05x0,37	м2	0,66	37,43	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	п.I92 прил.I п.I34	Блоки фрамужные ФНОЗ-I9 Цена: 7,82+2,64х0,37	м2	4,8	8,8	-	-	42	-	-	-
23.	ЦI чI р.I п.235	Латунь листовая толщиной I мм	т	0,0I	I420	-	-	I4	-	-	-
24.	ЦI ч2 р.I п.I969	Каркас металлический ворот и дверей	т	3,07	287	-	-	88I	-	-	-
25.	ЦI чI р.I п.342	Поковки простые строительные (скобы, закрепи, хомуты и т.п.) массой до I,6 кг	кг	I7	0,32	-	-	5	-	-	-
26.	ЦI чI р.I п.364	Резина прессованная (профильная)	кг	I56	I,57	-	-	245	-	-	-
27.	ЦI чI р.I п.447	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухпольных	к-т	2	9,36	-	-	I9	-	-	-
28.	ЦI чI р.I п.448	Скобяные изделия для балконных дверей	к-т	I	3,II	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	ЦI чI р.I п.449	Двери входные в помещение двупольные	к-т	4	3,5I	-	-	I4	-	-	-
30.	ЦI чI р.I п.448	Двери входные в помещение однопольные	к-т	8	3,II	-	-	25	-	-	-
3I.	ЦI чI р.I п.448	Двери входные в помещение однопольные (в санузлы)	к-т	3	3,II	-	-	9	-	-	-
32.	ЦI чI р.I п.342	Приборы воротные	кг	I6,64	0,32	-	-	5	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	20II	-	-	-
		Итого по 9 разделу	руб.	-	-	-	-	3II4	-	-	-
		I0. Внутренняя отделка									
		а) облицовка									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00м2	I,50	422	-	-	633	-	-	-
2.	ЦI чI р.I п.I72 К=I.05	Плитки туалетного гарнитура, состоящего из семи наименований	к-т	4	I4,49	-	-	58	-	-	-
		б) штукатурные работы									
3.	I5-246 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	0,69	98,4	-	-	68	-	-	-
4.	I5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00м2	0,93	2I5	-	-	200	-	-	-
5.	I5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00м2	II,37	20,7	-	-	235	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) малярные работы									
6.	I5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону стен и потолков	I00м2	I8,68	3,I3	-	-	22	-	-	-
7.	I5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00м2	0,75	76,3	-	-	57	-	-	-
8.	I5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков	I00м2	0,96	60,8	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I5-504 I52-4	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м высококачественная	I00м2	I,26	28,9	-	-	36	-	-	-
I0.	I5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов (плинтусов)	I00м2	0,04	7I,2	-	-	3	-	-	-
II.	I5-568 I59-8	Улучшенная окраска белилами по штукатурке откосов	I00м2	0,93	76,7	-	-	7I	-	-	-
		Итого по I0 разделу	руб.	-	-	-	-	I44I	-	-	-
		II. Наружная отделка									
I.	I5-79 Ц1 ч1 п.I26,I23 I3-I	Облицовка цоколя плиткой кабанчик	I00м2	0,2	527	-	-	I05	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-
		I2. Разные работы									
		а) смотровая канава КМ-I									
I.	6-I5 I-I5 ССЦ п.I-3 I-5	Устройство монолитного бетонного днища из 200	м3	2,43	29,43	-	-	72	-	-	-
2.	6-I46 I4-4	Устройство железобетонных стен и перегородок из бетона М200 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	I3,I2	45,6	-	-	598	-	-	-
3.	6-20 I-20	Набивные ступени из бетона М200	м3	0,4	33,33	-	-	I3	-	-	-
4.	I5-82 I4-I	Облицовка элементов белыми керамическими глазурованными плитками по кирпичу смотровой канавы	I00м2	0,45	422	-	-	I90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	7-738 58-4 Доп.I	Устройство ограждения канавы	I00м	0,04	655	-	-	26	-	-	-
6.	I5-6I4 I64-8	Окраска ограждения маслянными составами	I00м2	0,03	60,5	-	-	2	-	-	-
7.	20-409 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2, до 0,25	Iшт.	I	I,09	-	-	I	-	-	-
8.	I0-I93 36-3	Перекрытие канавы деревянными щитами	м2	I,3	0,54	-	-	I	-	-	-
9.	9-88 II-7	Обрамление щита уголковой сталью	т	0,0I	4I,3	-	-	I	-	-	-
I0.	9-I07 I5-2	Обрамление канавы металличеокими уголками	т	0,0I	55,8	-	-	I	-	-	-
II.	9-94 I2-2	Устройство роборды из уголковой и швеллерной стали	т	0,49	29,2	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	6-83 9-7	Установка ходовых скоб б) Эстакада ЭМ-I	т	0,03	44I	-	-	I3	-	-	-
I3.	6-I5 I-I5 ССЦ п.I-3 I-5	Устройство монолитного бетонного основания - лотка из 200	м3	9,8	29,43	-	-	288	-	-	-
I4.	6-I46 I4-4	Устройство железобетонных стен и перегородок из бетона М200 высотой до 3м толщиной до 300 мм	м3	7,8	45,6	-	-	356	-	-	-
I5.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,72	9,83	-	-	7	-	-	-
I6.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ. 35 мм	I00м2	0,4	II0,83	-	-	44	-	-	-
I7.	8-6I 7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,09	335	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) напольные венткороба									
I8.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,74	29,3	-	-	22	-	-	-
I9.	8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	2,2	39,9	-	-	88	-	-	-
20.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ. I5 мм	I00м2	0,09	56,44	-	-	5	-	-	-
2I.	20-409 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2, до 0,25	Iшт.	28	I,09	-	-	3I	-	-	-
22.	7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	22	3,I5	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, гидроизолом	I00м2	0,I8	256,53	-	-	46	-	-	-
24.	26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,63	35,90	-	-	23	-	-	-
25.	26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	0,76	I4	-	-	II	-	-	-
26.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ. I5 мм	I00м2	0,I3	50,32	-	-	7	-	-	-
27.	I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00м2	0,II	386	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,II	73	-	-	8	-	-	-
29.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	0,23	II0	-	-	25	-	-	-
30.	9-I07 I5-2	Обрамление отверстий венткамеры металлическими рамками	т	0,29	55,8	-	-	I6	-	-	-
3I.	I5-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	0,3I	85,I	-	-	26	-	-	-
32.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,0I	60,5	-	-	I	-	-	-

г) отмостка

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	27-52 I3-I	Устройство оснований толщиной I2 см из щебня фракции 70-I20 мм однослойных	I00м2	0,I7	I37,5	-	-	23	-	-	-
34.	27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00м2	I,39	I53	-	-	2I3	-	-	-
		д) <u>венткамера</u>									
35.	8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,4I	472	-	-	I94	-	-	-
		е) <u>крыльца</u>									
36.	II-II I-II	Устройство подстилающий слоев бетонных	м3	0,56	29,3	-	-	I6	-	-	-
37.	7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при	шт	4	0,29	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м									
38.	7-I30 9-2-I,8	Укладка перемычек массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	9	I,84	-	-	I7	-	-	-
39.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,04	70	-	-	3	-	-	-
40.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,04	9,83	-	-	I	-	-	-
		ж) пандусн									
4I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,35	43,3	-	-	I5	-	-	-
42.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,45	29,3	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43.	II-83 I3-I	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм в) приямки № 3 и № 4	I00м2	0,35	I2I	-	-	42	-	-	-
44.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,I5	29,3	-	-	34	-	-	-
45.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ.I5 мм	I00м2	0,I	56,44	-	-	6	-	-	-
46.	7-445 38-I0- -I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	20	0,29	-	-	6	-	-	-
47.	I5-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	0,42	85,I	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48.	34-304 55-I	Настил из рифленной стали для подпольных каналов	I0м2	I,I	22I	-	-	243	-	-	-
49.	6-83 9-7	Металлические скобы	т	0,03	44I	-	-	I3	-	-	-
		и) <u>венткамеры</u>									
50.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,6I	29,3	-	-	76	-	-	-
5I.	8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	3,I3	37,9	-	-	II9	-	-	-
52.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,33	70	-	-	23	-	-	-
53.	I5-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	0,25	85,I	-	-	2I	-	-	-
54.	7-668 47-II-I,8	Плиты перекрытия каналов площадью до 0,5м2	шт	5	0,72	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55.	7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	5	0,29	-	-	I	-	-	-
		к) вентшахта на кровле									
56.	8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	0,87	34,9	-	-	30	-	-	-
57.	7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высота зданий до 30м	шт	6,00	0,29	-	-	2	-	-	-
58.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ. I5 мм	I00м2	0,0I	56,44	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,0I	9,83	-	-	I	-	-	-
60.	8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	0,07	I3,I	-	-	I	-	-	-
6I.	I5-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	0,06	85,I	-	-	5	-	-	-
62.	7-29I I7-7	Установка закладных деталей	т	0,0I	342	-	-	3	-	-	-
		л) козырьки									
63.	7-653 47-6-I,8	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	2	7,57	-	-	I5	-	-	-
64.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ. I5 мм	I00м2	0,08	56,44	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
65.	I5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00м2	0,08	20,7	-	-	2	-	-	-
66.	I5-53I I56-6-24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	I00м2	0,08	30,3	-	-	2	-	-	-
67.	I2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350, на битумной мастике	I00м2	0,08	49,9	-	-	4	-	-	-
		м) <u>фундамент под дефлектор</u>									
68.	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	I	2,43	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		н) фундамент под оборудование									
69.	6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона МI00 объемом до 5м3 (бетон 200)	м3	0,38	37,33	-	-	I4	-	-	-
		о) разные работы									
70.	9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,08	58	-	-	5	-	-	-
7I.	9-80 I0-I2	Установка металлических стоек под шкафы	т	0,I3	20,4	-	-	3	-	-	-
72.	Ц1 ч1 р. п.726 доп.I	Установка и стоимость зеркал	т	0,72	I9,42	-	-	I4	-	-	-
73.	6-80 9-4	Установка металлических подвесок	т	0,II	478	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74.	9-80 I0-I2	Установка металлических стоек для трубопроводов МС-I	т	0,35	20,4	-	-	7	-	-	-
75.	9-I07 I5-2	Установка рамы трубопроводов МР-I	т	0,27	55,8	-	-	I5	-	-	-
76.	9-94 I2-I	Установка кронштейнов МК-I	т	0,I2	29,2	-	-	4	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	3473	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций:									
77.	ССЦ т.3-I п.I	Арматура для сборного ж/бетона из стали класса: А-I	т	0,0I	229	-	-	2	-	-	-
78.	п.3	А-3	т	0,II	250	-	-	28	-	-	-
79.	п.6	В-I	т.	0,05	32I	-	-	I6	-	-	-
80.	п.I	А-2	т	0,0I	229	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I.	п.I3	З/детали	т	0,0I	4I3	-	-	4	-	-	-
82.	ЦI чI р.4 п.I8	Арматура для монолитных стен А-3	т	0,56	283	-	-	I58	-	-	-
83.	ЦI чI р.I п.I9I8	Кронштейн для трубопроводов	т	0,I2	342	-	-	4I	-	-	-
84.	ЦI чI р.I п.I976	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: криволинейные, пожарные 6	т	0,08	384	-	-	3I	-	-	-
85.	ЦI ч2 р.I п.I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4 (приставная)	т	0,I4	358	-	-	50	-	-	-
86.	ЦI ч2 р.I п.I92I	Обрамления из уголков	т	0,02	298	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87.	ССЦ II-I82	Плиты козырьков из бетона 200	м3	I,06	53,5	-	-	57	-	-	-
88.	ССЦ 9-92	Перемычки ж/б из бетона М200, объемом до 0,5 м3	м3	2,3	64,4	-	-	I48	-	-	-
89.	ССЦ 8-5I2 т.ч.3.3	Плиты перекрытия каналов площадью до 3м2 массой до 3т из бетона М200 Цена: 63,2-0,82х2	м3	I.93	6I,56	-	-	II9	-	-	-
90.	ЦI чI р.4 п.II5	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумной связующем полужесткие ГОСТ I2394-66	м3	I,3	I8,3	-	-	24	-	-	-
9I.	ЦI ч2 р.I п.2095	Рамки для обрамления отверстий в венткамерах	т	0,29	393	-	-	II4	-	-	-
92.	ЦI ч2 р.I п.I789	Рамы для трубопроводов	т	0,27	269	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93.	ЦI ч3 п.I479	Решетки регулирующие РР размером в мм 200х600	шт	0,67	4,2I	-	-	3	-	-	-
94.	ЦI ч2 р.I п.I797	Реборда металлическая	т	0,49	278	-	-	I36	-	-	-
95.	ЦI ч2 р.I п.I797	Стойки металлические для трубопроводов	т	0,35	288	-	-	I0I	-	-	-
96.	ЦI ч-2 р.I п.I790	Стойки металлические под шкафы	т	0,I3	299	-	-	39	-	-	-
97.	ССЦ 8-336	Стаканы опорные для вентиляционных устройств из бетона 200	м3	0,06	90,2	-	-	5	-	-	-
98.	ЦI ч2 п.2 п.397	Щиты с поперечными планками и подкладками под планки, длиной I200 мм марка Щ-I2	шт	I,3	2,22	-	-	3	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	II60	-	-	-
		Итого по I2 разделу	руб.	-	-	-	-	4633	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 8/I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	Накладных расходов % сумма	Плановых накоплений 8% стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7 и 8	в том числе: основ. зарпл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Нормативная условно-чистая продукция в накладн. расходах, % суммы по гр. I0,II	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях % стоимости по гр. I0,II	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным гр. I0,II, I2,I3	Удельный вес ст-ти конструктив. элемента или вида работ % к общей ст-ти работ по смете / ст-ть ед. измр. руб.
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Общестроительные работы												
I.	Земляные работы	м3	648,6	34I	I6,5 56	32	429	-	-	-	-	-	0,57 / 0,66
2.	Фундаменты	м3	II5,26	444I	I6,5 733	4I4	5588	-	-	-	-	-	7,42 / 48,48
3.	Стены	м3	520	23354	I6,5 3853	2I77	29384	-	-	-	-	-	39,02 / 56,5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Перекрытие и покрытие	м2	859	9006	I6,5	I486	839	II33I	-	-	-	-	-	I5,05 I3,I9
5.	Лестницы	м2	I8	477	I6,5	79	45	60I	-	-	-	-	-	0,8 33,39
	Металлоконструкции	т	0,3	I40	8,6	I2	I2	I64	-	-	-	-	-	0,22 540,66
6.	Кровля	м3	867,3	8343	I6,5	I377	778	I0498	-	-	-	-	-	I3,94 I2,I
7.	Перегородки	м2	77,6	368	I6,5	6I	34	463	-	-	-	-	-	0,6I 5,97
8.	Полы	м2	880,5I	2976	I6,5	49I	277	3744	-	-	-	-	-	4,97 4,25
9.	Окна	м2	50,94	I249	I6,5	206	II6	I57I	-	-	-	-	-	2,09 30,84
I0.	Двери	м2	49,2	I9I5	I6,5	3I6	I79	24I0	-	-	-	-	-	3,2 48,98
	Металлоконструкции	т	2,95	II99	8,6	I03	I04	I406	-	-	-	-	-	I,87 476,6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	Внутренняя отделка	м2	2405	I44I	I6,5	238	I34	I8I3	-	-	-	-	-	2,4I 0,75
I2.	Наружная отделка	м2	20	I05	I6,5	I7	I0	I32	-	-	-	-	-	0,I8 6,6
I3.	Прочие работы	м3	3I4I	3976	I6,5	656	37I	5003	-	-	-	-	-	6,64 I,59
	Металлоконструкции	т	I,75	657	8,6	57	57	77I	-	-	-	-	-	I,02 440,57
	Итого	руб.	-	59988	-	974I	5579	75308	-	-	-	-	-	I00 -

Главный архитектор проекта С.И.Белов

И.О.Начальника сметного отдела А.И.Агеева

Составила ст.инженер Т.П.Туровская

Пересчитала ст.инженер И.В.Тумель

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8/2

к типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови 2-й категории
(вариант с бойлерной)
На оборудование и трубопроводы бойлерной

Основание: чертежи №
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 6,765 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 397,9 руб.
1м2 общей площади здания 7,94 руб.
1м3 объема здания 1,47 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Примечание:

Смета расчитана с коэффициентами
К=I,098 к прейскуранту 23-07
К=I,079 к прейскуранту 23-I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I8-92 3-2,7	Установка водоподогревателей скоростных четырехсекционных, поверхностью нагрева одной секции до 8м2	шт	2,00	30,52	-	-	6I	-	-	-
2.	I9-05 п04-093	Подогреватели водоводяные за первую секцию 0,8	шт	2,00	II8,00	-	-	236	-	-	-
3.	I9-05 п04-093	Подогреватели водоводяные за каждую последующую секцию =0,8	шт	6,00	III,0	-	-	666	-	-	-
4.	I8-I65 8-I	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,It	шт	2,00	II,77	-	-	24	-	-	-
5.	23-0I п0I-00I	Насос К 8/I8	шт	2,00	I0I,20	-	-	202	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I8-I90 II-4	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 219 мм	шт	2,00	I06,I5	-	-	2I2	-	-	-
7.	I6-I35 I2-I	Установка задвижек фланцевых Д=50 мм	шт	4,00	I,60	-	-	6	-	-	-
8.	I6-I36 I2-2	Д=I00 мм	шт	6,00	2,98	-	-	I8	-	-	-
9.	I6-I39 I2-4	Д=200 мм	шт	8,00	8,0I	-	-	64	-	-	-
I0.	I6-I27 I2-I	Установка клапанов обратных поворотных I9416БР диаметром 50 мм	шт	2,00	I7,30	-	-	35	-	-	-
II.	23-07 п2-0I59	Задвижка клиновая фланцевая 2-I6 ДУ 50 мм	шт	2,00	32,94	-	-	66	-	-	-
I2.	23-07 п2-0I6I	ДУ I00мм	шт	4,00	54,90	-	-	220	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	23-07 п2-0I63	ДУ 200 мм	шт	8,00	I75,68	-	-	I405	-	-	-
I4.	23-07 пI-0496	Вентиль проходной фланцевый I5827НЖI, ДУ 32 мм	шт	I,00	I9,76	-	-	-20	-	-	-
I5.	23-07 пI-0482	ДУ I00мм	шт	2,00	46,I2	-	-	92	-	-	-
I6.	23-07 пI-0749	Клапан обратный фланцевый I6чбР, ДУ I00мм	шт	I,00	I6,9I	-	-	I7	-	-	-
I7.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром: 50 мм	шт	5,00	I7,40	-	-	87	-	-	-
I8.	I6-II9 I2-2	I00 мм	шт	2,00	29,00	-	-	58	-	-	-
I9.	ЦII-I55 -2	Монтаж водосчетчика	шт	I,00	2,55	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	ЦI ч3 пI525	Счетчики (водомеры) горячей воды ВТГ-I50 турбинные	шт	I,00	77,50	-	-	78	-	-	-
2I.	ЦII-422-I	Монтаж регулятора	шт	2,00	3,59	-	-	7	-	-	-
22.	I7-04 п5-0066	Клапан регулирующий РК-I ТУ25-02-I60970-76	шт	I,00	80,00	-	-	80	-	-	-
23.	I7-04 п5-0498	Датчик-реле температурный ТМП ТУ 25-02-I62026-79	шт	I,00	39,50	-	-	40	-	-	-
24.	I6-48 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80 мм	м	5,00	2,99	-	-	I5	-	-	-
25.	I6-48 7-5 ЦI чI пп56,58	Д=I00 мм	м	5,00	4,I7	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	I6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром: 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	20,00	I,78	-	-	36	-	-	-
27.	I6-66 8-I Ш чI пI33,I39	Д=40 мм	м	35,00	I,83	-	-	64	-	-	-
28.	I6-68 8-3	Д=89х3,5 мм	м	I0,00	2,62	-	-	26	-	-	-
29.	I6-69 8-3	Д=I08х4 мм	м	60,00	3,I2	-	-	I87	-	-	-
30.	I6-70 8-4	Д=I33х4 мм	м	5,00	4,I5	-	-	2I	-	-	-
3I.	I6-72 8-5	Д=2I9х6 мм	м	80,00	8,75	-	-	700	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	I6-73 8-6	Д=273х7 мм	м	5,00	9,26	-	-	46	-	-	-
33.	I8-227 I5-3	Установка манометров трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I4,00	4,43	-	-	62	-	-	-
34.	I8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	I5,00	2,4I	-	-	36	-	-	-
35.	ЦII-642-I	Монтаж отборного устройства	шт	22,00	0,34	-	-	7	-	-	-
36.	24I829-9029	Отборное устройство	шт	22,00	2,89	-	-	64	-	-	-
37.	I6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов Д=I00 мм	I00м	I,35	4,22	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38.	I6-221 22	Д=200 мм	I00м	0,85	5,47	-	-	5	-	-	-
39.	I6-222 22	Д=400 мм	I00м	0,05	I0,00	-	-	I	-	-	-
40.	23-I0 п0I-II9	Фланец для арматуры на давление РУ 0,I и 0,25 МПА, условный диаметр: 32 мм	шт	2,00	0,93	-	-	2	-	-	-
4I.	23-I0 п0I-I2I	Д=50 мм	шт	8,00	I,06	-	-	8	-	-	-
42.	23-I0 п0I-I24	Д=I00 мм	шт	I4,00	I,73	-	-	24	-	-	-
43.	23-I0 п0I-I27	Д=200 мм	шт	I6,00	2,86	-	-	46	-	-	-
44.	Ц8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,2I	377,00	-	-	79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45.	I5-646 I66-3	Антикоррозийное покрытие трубопроводов перед изоляцией	I00м2	0,80	22,00	-	-	I8	-	-	-
46.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром м/ватным	м3	0,50	22,70	-	-	II	-	-	-
47.	ЦI чI п35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-I695-79	м3	0,52	66,90	-	-	35	-	-	-
48.	26-73 I5-6	Покрытие трубопроводов стеклорубероидом	I00м2	I,20	I2,60	-	-	I5	-	-	-
49.	ЦI чI п376	Стеклорубероид	м2	I20,00	0,47	-	-	56	-	-	-
50.	26-I6 4-3	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными	м3	4,50	20,40	-	-	92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I.	СII4-3I ЦI чI п.3I	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40 мм	м3	4,72	34,60	-	-	I63	-	-	-
		Итого	руб.					5555			
		Пуск и регулировка 2%	руб.					I			
		Итого	руб.					5556			
		Накладные расходы:									
		на зарплату 80%	руб.					I9			
		на сантехнические работы I3,3%	руб.					636			
		на строительные работы I6,5%	руб.					65			
		Итого	руб.					6276			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					489			
		Итого	руб.					6765			
		в том числе:									
		оборудование	руб.					I32			
		монтаж	руб.					I93			

Главный архитектор проекта С.И.Белов

И.О.Начальника сметного отдела А.И.Агеева

Составила ст.инженер Т.Д.Цветкова

Пересчитала инженер Л.А.Сергеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8/3

К типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови II категории
(вариант с бойлерной)
На приобретение и монтаж автоматики теплоснабжения

Основание: спецификация АТС-СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	2,88	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	2,26	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,62	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:		
1)расчетную единицу		руб.
2) на 1м2 общей площади здания	3,38	руб.
3)на 1м3 объема здания	0,62	руб.

№№ пп	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса нетто-брутто един. изм.	Масса нетто-брутто общая	Стоимость единицы, руб. обор-руд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарп.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. обор-руд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарп.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Оборудование и монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I7-04 50668 II-III -2	Датчик-реле давления РД-I-0М5-0I	шт	I	-	-	25	I,78	I,62	0,04	25	2	2	-
2.	I704 I-0030 II-6-2	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТПГ-СК	шт	2	-	-	37	I,66	I,63	-	74	3	3	-
3.	I704 I-0355 II-I3-I	Термометр сопротивления платиновый ТСП-507I Ц.2.82I.3I0-4 Монтажная длина I20 мл	шт	2	-	-	7,2	0,9	0,84	0,04	I4	2	2	-
4.	I704 5II56 доп. 25	Теплосчетчик ТС-20 в комплекте:	к-т	I	-	-	800	-	-	-	800	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	II-I50-2	Расходомер электромагнитный ИР-5I	к-т	I	-	-	-	4,27	3,93	0,02	-	4	4	-
	II-I50-7	Счетная приставка	шт	I	-	-	-	I,5I	I,48	-	-	2	I	-
		а) преобразователь ПРИ-I00												
		б) измерительное устройство ИУ-5I												
6.	II-6I8-4	Блок обработки сигналов БОС	к-т	I	-	-	-	7,82	7,67	-	-	8	8	-
7.	I704 I-0338 II-I3-I	Термометр сопротивления платиновый												
		ТСП-507I 5Ц2.82I.3I0-0I	шт	I	-	-	7,I	0,9	0,84	0,04	7	I2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I704 I-0386 II-I3--2	То же, двойной ТСП-507I 5Ц2.82I.3I0-07	шт	I	-	-	I0	0,5	0,49	-	I0	I	I	-
9.	I7I42-3043 2 II-40 -7	Мост автоматический показывающий КСМ2-02I	шт	I	-	-	235	3,3I	3,24	0,0I	235	3	3	-
I0.	I7I42 4-078 II-40--7	Миллиамперметр автоматический показывающий самопишущий КСУ-2-003	шт	I	-	-	I90	3,3I	3,24	0,0I	I90	3	3	-
II.	I704 20208 II-934	Манометр самопишущий двухзаписной МТ2С-7II	шт	I	-	-	70	I,65	I,62	-	70	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	I704 2506 II-2478	Диафманометр самопишущий ДСС-732-Н	шт	I	-	-	240	5,84	4,05	0,22	240	6	4	-
I3.	I7-04 20812 II-I40 -2	Диафрагма камерная ДК-25-I00-П/27	шт	I	-	-	I6,8	2,65	0,85	0,07	I7	3	I	-
I4.	I7-04 20674 II-6I4 -2	Конденсационный сосуд	шт	2	-	-	5,3	3,4I	3,28	0,06	II	7	7	-
I5.	8-84-2 I602 05-0II4	Звонок ЗВП-220	шт	I	-	-	8,7	0,64	0,57	0,0I	9	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	I2-806--I	Установка крана I4MI-I6	шт	I	-	-	-	I,72	I,45	0,03	-	2	I	-
I7.	8-408-I	Прокладка металлорукава защитного диам.25 мм	I00м	0,2	-	-	-	32	9,26	7,54	-	6	2	2
I8.	8-4I7-I	Прокладка труб винипластовых открыто диам.25 мм	I00м	I	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2	-	35	I4	I2
I9.	8-4I7-2	То же, 32 мм	I00м	0,I5	-	-	-	-49,8	I7,8	I9,2	-	7	3	3
20.	8-4I7-5	То же, скрыто диам.26 мм	I00м	I,00	-	-	-	I5,9	7,65	0,22	-	I6	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	8-4I7-6	То же, 32 мм	I00м	0,I5	-	-	-	20,6	8,85	0,35	-	3	I	-
2I.	I2-523 -2	Прокладка труб импульсных бесшовных диам. I4xI	I00м	I40	-	-	-	0,24	0,2I	0,02	-	34	29	3
22.	I2-548 -I	Прокладка труб импульсных медных 8xI	м	I	-	-	-	0,I9	0,I5	0,0I	-	-	-	-
23.	I2-758 -I	Продувка импульсных труб воздухом	I00м	I4I	-	-	-	0,08	0,06	0,02	-	II	8	3
24.	8-409-I	Затягивание первого провода в трубы металлорукава сеч.2,5 кв. мм	I00м	0,5	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	8-409-2	То же, до 6кв. мм	I00м	2	-	-	-	6,02	2,9	2,85	-	I2	6	6
26.	8-409--II	За каждый последующий провод	I00м	2,6	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	3	3	-
27.	II-7II--I	Кабельные вводы с к-вом жил до I0	ввод	I8	-	-	-	0,54	0,53	-	-	I0	I0	-
28.	II-582-I	Уотановка коробки соединительной с кол-м жил до 8	шт	3	-	-	-	0,97	0,7I	0,04	-	3	2	-
29.	II-582--2	I6	шт	I	-	-	-	I,04	0,77	0,04	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	8-405-2	Металлоконструкции трассы	тн	0,05	-	-	-	395	24,9	3,I	-	20	I	-
3I.	II-250-3 вып.2	Узел обвязки дифманометра	шт	I	-	-	-	5,02	I,07	-	-	5	I	-
32.	I5I7-I-I076 доп.7 П-680-3	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-I000х600	шт	I	-	-	30	3,09	I,87	0,32	30	3	2	-
33.	I5I7 I-507	Изготовление и установка реек и др.доп. элементов	к-т	I	-	-	2,85	-	-	-	3	-	-	-
34.	I5I7 I-508	То же,	к-т	I	-	-	3,5	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35.	I5I7 I-495	Установка зажимов отводной рейки	к-т	I28	-	-	0,3	-	-	-	38	-	-	-
36.	I504 I9005 I5I7 I-496	Блок зажимов БЭ-I0 I,2+0,4	шт	7	-	-	I,6	-	-	-	II	-	-	-
37.	I5I7 I-504	Рамки РШМ-66	шт	2I	-	-	0,I	-	-	-	2	-	-	-
38.	I5I7 I974 доп.7 II-680 № I	Щит шкафной с задней дверью ШШ-3Д-I--800х600	шт	I	-	-	94	3,I	2,75	0,29	94	3	3	-
39.	2405 3-059	Зажимы ЗН-5	шт	6	-	-	0,I9	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40.	2405 3-060	ЗН-4	шт	20	-	-	0,04	-	-	-	I	-	-	-
4I.	2405 I747	Рейка зажимов РЗ-32	шт	I	-	-	0,I3	-	-	-	-	-	-	-
42.	3608 I-I5I7 I453	Переключатель "Тумблер" ТШ-2	шт	2	-	-	I,I9	-	-	-	2	-	-	-
43.	I504 I80II I5I7 I-444	Кнопка управления КЕ0IIУ3 0,8II,25	шт	4	-	-	2,05	-	-	-	8	-	-	-
44.	I504 I80I2 I5I7 I-444	То же, КЕ-0I2У3 I,45+I,25	шт	2	-	-	2,7	-	-	-	5	-	-	-
45.	I507 5-043 I5I7 I-48I	Арматура светосигнальная АМЕ-3II2 I+0,75	шт	8	-	-	I,75	-	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46.	I504 I2044 I5I7 I428	Реле промежуточное РПУ-0-96I 3,2+2,5	шт	6	-	-	5,7	-	-	-	34	-	-	-
47.	I504 I2050 I5I7 I-428	Реле промежуточное РПУ2-366203 5,4+2,5	шт	6	-	-	7,9	-	-	-	47	-	-	-
48.	I504 I20I4 I5I7 I-429	Реле временное пневматическое РВП-72-3I2I 6,7+3,75	шт	3	-	-	I0,45	-	-	-	3I	-	-	-
49.	I504 0I-006 I5I7 I-35I	Выключатель автоматический А63-МУ3- I,45+I,05	шт	I2	-	-	2,5	-	-	-	30	-	-	-
50.	3605 2-0389 I5I7 I-422	Резистор проволочный ПЭВ-I0 0,I3+0,65	шт	9	-	-	0,78	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого									2065	222	I3I	30
		87% - накладные расходы										II4		
		Итого										336		
		8% - плановые накопления										27		
		Итого										362		
		2% запасные части									4I			
		Итого									2I06			
		2% тара и упаковка									42			
		Итого									2I48			
		3% транспортные расходы									64			
		Итого									22I2			
		I,2% заготовительно-складские расходы									27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого									2239			
		I% комплектации (от итога с запчастями)									2I			
		Итого									2260	362	I3I	3I
		II. Материалы, не учтенные ценниками												
I.	I509 0I034	Провод с медной жилой м.ПВ33-IxI,5	км	0,03	-	-	-	22,5	-	-	-	I	-	-
2.	Ц№ I ч.У п.I66	Провод с алюминиевым м.АПВ сеч. Ix2,5 мм2	км	0,25	-	-	-	22	-	-	-	6	-	-
3.	I509 доп.3 стр.8	То же, высокочастотный ПВЧС-250	км	0,03	-	-	-	63	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	I509 стр.86	Провод РПШЭ4хI,5	км	0,2	-	-	-	395	-	-	-	79	-	-
5.	503 8-0I22	Труба винипластовая диам. 20 мм	м	200	-	-	-	0,2I	-	-	-	42	-	-
6.	8-0I24	25 мм	м	30	-	-	-	0,3I	-	-	-	9	-	-
7.	II3-04 стр.75	Труба стальная бесшовная I4х2	м	I40	-	-	-	0,47	-	-	-	66	-	-
8.	Ц№I чУ стр.272 п.38	Труба медная 8хI	м	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			кг	0,I96	-	-	-	I,69	-	-	-	-	-	-
9.	24I649 I-048	Рукав металлический диам.I5 РЗЦхI5	м	20	-	-	-	0,I6	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	2405 I-389	Коробки соединительные КСК-8	шт	3	-	-	-	2,2	-	-	-	7	-	-
II.	2405 I-390	КСК-I6	шт	I	-	-	-	3,45	-	-	-	3	-	-
I2.	2405 3-I65	Соединители СМ8-8-М20	шт	I	-	-	-	0,I8	-	-	-	-	-	-
I3.	3-I22	НСВ-I4хМ20	шт	I	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
I4.	3-I56	СНТI5-20	шт	5	-	-	-	0,0465	-	-	-	-	-	-
		Итого										2I8		
		Транспортно-складские расходы для I-го территориального района												
		а) II,6% на п.I,3,4 от 82 руб.										I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		б) 7,6% на п.9,6 от 5I руб.										4		
		в) 3,4% на п.7 от 66 руб.										2		
		г) 8,9% на п.9 от 3 руб.										-		
		д) 8,2% на п.I0,II-I4 от I0 руб.										I		
		Итого										235		
		8% - плановые накопления										I9		
		Итого										254		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		СВОДКА ЗАТРАТ:												
		I. Оборудование и монтажные работы									2260	362	I3I	30
		II. Материалы, не учтенные ценниками										254		
		Итого									2260	6I6	I3I	30
		Всего										2876		

Главный архитектор проекта С.И.Белов

И.О.Начальника сметного отдела А.И.Агеева

Составил ст.инженер В.М.Гапчич

Пересчитала ст.инженер В.М.Гапчич

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови II-й категории (вариант с бойлерной)

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Варианты -30°	Варианты - 20°
I	-2	3	4	5
	Общестроительные работы			
	Затраты труда	чел.час	8584	805I
	Заработная плата	руб.	89I4	8649
	Строительные машины	руб.	2068	I964
	Санитарно-технические работы			
	Затраты труда	чел.час	653	653
	Заработная плата	руб.	393	393
	Строительные машины	руб.	4I	4I
	Электроосвещение			
	Затраты труда	чел.час	280	280

I	2	3	4	5
	Заработная плата	руб.	I43	I43
	Строительные машины	руб.	43	43
	Силовое электрооборудование			
	Затраты труда	чел.час.	I73	I73
	Заработная плата	руб.	I24	I24
	Строительные машины	руб.	50	50
	КИП и автоматика сантехустройств			
	Затраты труда	чел.час	374	374
	Заработная плата	руб.	I64	I64

I	2	3	4	5
	Строительные машины	руб.	38	38
	Устройство связи			
	Затраты труда	чел.час	69	69
	Заработная плата	руб.	32	32
	Строительные машины	руб.	8	8
	Технологическое оборудование			
	Затраты труда	чел.час	-	-
	Заработная плата	руб.	-	-
	Строительные машины	руб.	-	-

I	2	3	4	5
	Всего			
	Затраты труда	чел.час	10133	9600
	Заработная плата	руб.	9770	9505
	Строительные машины	руб.	2248	2144

Главный архитектор проекта. С.И.Белов

И.О.Начальника сметного отдела А.И.Агеева

Составила ст.инженер Т.П.Туровская

Перечитала ст.инженер И.В.Тумель

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "1" XI 1988 г.
Заказ Г-3181 Тираж 40

gost.e-ecolog.ru