ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-9.84

ГАРАЖ-СТОЯНКА СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ П-ОЙ КАТЕГОРИИ

АЛЬБОМ 7.87

(в 2-х частях)

Часть I

СМЕТЫ

19518/09

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-2-9.84

Гараж-стоянка станции переливания крови II-ой категории

А Л Ь Б О М 7.87

(в 2-х частях)

Часть I

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	- 79,01 т.руб.
Строительно-монтажных работ	- 76,73 т.руб.
1 м3 здания от строит. монтажных работ	- 18,40 руб.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Разработан:
Проектным институтом
"Гипронииздрав"

Утвержден:
Министерством здравоохранения СССР
Приказ №186 от 26.02.82г.
Рабочая документация введена в действие
Гипронииздравом
Приказ № 184 от 11.12.87г.

И.о.Главного инженера института	В.В.Зиновьев
Главный архитектор проекта	С.И.Белов
И.о. начальника сметного отдела	А.И.Агеева

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ п/п	№№ смет	Наименование смет	№№ страниц
I	2	3	4
		ЧАСТЬ I	
I.		Пояснительная записка	4
2.	7	Объектная смета	7
3.	7/I	Общестроительные работы	I0
4.	7/2	Центральное отопление и узлы управления	7I
5.	7/3	Приточно-вытяжная вентиляция	8I
	7/4	Горячее водоснабжение	93
	7/5	Холодное водоснабжение	97
	7/6	Внутренняя канализация	I02
	7/7	Автоматика систем вентиляции	I06
I0.	7/8	Электроосвещение	II6
II.	7/9	Силовое электрооборудование	I25
I2.	7/I0	Устройство связи	I3I
I3.	7/II	Пожарная сигнализация	I39

I	2	3	4
I4.	7/I2	Технологическое оборудование ЧАСТЬ 2 /Вариант с бойлерной/	I43
I5.	8	Объектная смета	I5I
I6.	8/I	Общестроительные работы	I54
I7.	8/2	Оборудование и трубопроводы бойлерной	2I4
I8.	8/3	Автоматика теплоснабжения	225
I9.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I47

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К объектной смете на строительство гаража-стоянки
станции переливания крови II-ой категории

Объектная и локальные сметы составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227.82 Госстроя СССР.

Объемы общестроительных, сантехнических и электротехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам.

Сметная стоимость пересчитана в цены введенные с 01.01.84г. согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 января 1981г. Д5, по сборникам ЕРЕР для территориального района "I", подрайона "а" и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия.

Проект применяется в районах с наружной температурой - 30° при следующих конструктивных элементах.

1. Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных плит по серии I.112-5 вып.2 и вып.4 и монолитные.

2. Стены ниже отметки 0,00 - кирпич глиняный обыкновенный.

3. Стены наружные выше отметки 0,00 - из кирпича глиняного пустотелого пластического прессования с облицовкой фасада пустотелым лицевым кирпичем на растворе 50. Пилоны под балки - из полнотелого глиняного кирпича с сетчатым армированием участков стен.

сборные железобетонные по серии I.138-10 вып.1,2.

5. Перекрытия - сборные железобетонные по серии I.I4I-I вып.58 ГОСТ 22701.0,1,2-77 и серии I,I65-6 вып.I по двускатным балкам серии I.I55-I вып.I.

6. Лестницы - из наборных ступеней по серии I.I55-I вып.I и перемычек плитного типа.

7. Перегородки - из кирпича глиняного обыкновенного.

8. Кровля - совмещенная рулонная, трехслойная с утеплителем из плитного пенобетона ≈400 кгс/м3.

9. Полы - в зависимости от назначения помещений.

I0. Внутренняя отделка - стены и потолки отделываются в зависимости от назначения помещений.

II. Наружная отделка - цоколь облицован фасадной глазурованной плиткой "кабанчик".

Стоимость оборудования принята по прейскурантам, введенным в действие с I января I982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

I) на строительные работы	I6,5%
б) на сантехнические работы	I3,3%
в) на металлоконструкции	8,6%
г) плановые накопления	8%

Технико-экономические показатели

Строительный объем здания	4I7I м3
Общая сметная стоимость	79,0I тыс.руб.

в том числе:

строительно-монтажные работы	76,73 тыс.руб.
оборудование	2,28 тыс.руб.
стоимость I м3 (общая)	I8,94 руб.
стоимость I м3 СМР	I8,4 руб.

Технико-экономические показатели
(для варианта с бойлерной)

строительный объем здания	4606 м3
общая сметная стоимость	97,92 тыс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажные работы	93,25 тыс.руб.
оборудование	4,67 тыс.руб.
стоимость I м3 (общая)	2I,26 руб.
стоимость I м3 (СМР)	20,25 руб.

Составила ст.инженер Т.П.Туровская

Пересчитала гл.инженер проекта В.Н.Градасова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту стоянки-гаража станции переливания крови 2-ой категории

Сметная стоимость 79,0I тыс.руб.
НУЧП тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу (машин) 4649,4I руб.
2. I м2 общей площади здания I05,II руб.
3. I м3 объема здания I8,94 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ п/п	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Всего	В том числе		НУЧП	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования приспособл. и производ.инвентарь	прочих затрат		основная заработная плата	эксплуатация машин		наименование един. измер.	к-во един. измерения	стоим. единицы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	7/I	Общестроительные работы	65,79	-	-	-	65,79	-	-	-	м3	4I7I	I5,78
2.	7/2	Центральное отопление и узлы управления	2,9	0,I5	0,08	-	3,I3	-	-	-	м3	4I7I	0,75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	7/3	Приточно-вытяжная вентиляция	3,94	0,I5	0,53	-	4,62	-	-	-	м3	4I7I	I,II
4.	7/4	Горячее водоснабжение	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	м3	4I7I	0,04
5.	7/5	Холодное водоснабжение	I,0	-	-	-	I,0	-	-	-	м3	4I7I	0,24
6.	7/6	Внутренняя канализация	0,4I	-	-	-	0,4I	-	-	-	м3	4I7I	0,I
7.	7/7	Автоматика систем вентиляции	-	0,I5	0,35	-	0,50	-	-	-	м3	4I7I	0,I2
8.	7/8	Электроосвещение	I,09	-	0,I7	-	I,26	-	-	-	м3	4I7I	0,30
9.	7/9	Силовое электрооборудование	-	0,53	0,69	-	I,22	-	-	-	м3	4I7I	0,29
I0.	7/I0	Устройство связи	-	0,I6	0,04	-	0,20	-	-	-	м3	4I7I	0,05
II.	7/II	Пожарная сигнализация	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-	м3	4I7I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2.	7/I2	Технологическое оборудование	-	-	0,42 (0,03)	-	0,42 (0,03)	-	-	-	м3	4I7I	0,I0
		Итого:	75,57	I,I6	2,28	-	79,0I	-	-	-	м3	4I7I	I8,94

И.о. Главного инженера института — В.В.Зиновьев
Главный архитектор проекта — С.И.Белов
И.о. Начальника сметного отдела — А.И.Агеева
Составил ст.инженер — Т.П.Туровская
Переочитала ст.инженер — И.В.Тумэль

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/I

к типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови 2-й категории

Основание: чертежи № АСI-АС26

Сметная стоимость 65,79 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 3870 руб.
I м2 общей площади здания 87,49 руб.
I м3 объема здания I5,77 руб.

№№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе экспл. машин / в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе экспл. машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-230 29-I т.ч.-I,II К=I,I	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт I группы (срезка растительного грунта)	I000 м3	0,I4	37,I8	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	II-237 29-8 т.ч.-I,II К=I,I	Доб. на I0 м	I000 м3	0,I4	30,47	-	-	4	-	-	-
3.	I-I68 22-7 т.ч.-I,II К=I,I5	Погрузка растительного грунта на а/самосвалы	I000 м3	0,I4	I04,23	-	-	I4	-	-	-
4.	I-50 II-8 т.ч.-I,II К=I,I5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,28	97,5I	-	-	27	-	-	-
5.	I-I69 22-8 т.ч.-I,II К=I,I5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000 м3	0,02	I28,0I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I-960 80-2 т.ч.-3,67 К=I,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00 м3	0,09	89,40	-	-	8	-	-	-
7.	I-257 3I-2 т.ч.-I,II К=I,I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м3	0,I4	20,79	-	-	3	-	-	-
8.	I-268 3I-I3 т.ч.-I,II К=I,I	Доб. до 20 м	I000 м3	0,I4x3	II,88	-	-	5	-	-	-
9.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,25	46	-	-	I2	-	-	-
I0.	I-994 85-I	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами грунт Iгруппы	I00 м3	I,2I	49,60	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 группы	I00 м3	I,44	9,69	-	-	I4	-	-	-
I2.	Ц3 стр.28	Перевозка до I км	т	I9I,70	0,29	-	-	56	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	2I0	-	-	-
		2. Фундаменты									
I3.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,82	43,30	-	-	79	-	-	-
I4.	II-3 I-33	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	I8,24	I0,40	-	-	I90	-	-	-
I5.	7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	59,00	2,09	-	-	I23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т	шт	II,00	2,99	-	-	33	-	-	-
5.	6-I3 ССЦ п.I-5 I-3 I-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных (из бетона 200)	м3	7,92	36,03	-	-	285	-	-	-
6.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	65,00	I,50	-	-	98	-	-	-
7.	7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	70,00	I,95	-	-	I36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	7-668 47-II- I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	47,00	0,72	-	-	34	-	-	-
9.	6-90 II-I ССЦ п.I-6 I-3	Устройство добетонки из бетона 200	м3	5,40	33,83	-	-	I83	-	-	-
I0.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,84	86,50	-	-	73	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	I234	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	ССЦ т.ч.т3-I п.229	Арматура для сборных ж/б элементов класса: AI	т	0,I4	229	-	-	32	-	-	-
I2.	П3	A3	т	0,23	250	-	-	58	-	-	-
I3.	П6	BI	т	0,I6	32I	-	-	5I	-	-	-
I4.	ССЦ 3-I9	Блоки отеп подвалов из бетона I00 объемом менее 0,3 м3	м3	I6,58	44,20	-	-	733	-	-	-
I5.	п.3-II	То же, объемом до 0,5 м3	м3	4,97	42,50	-	-	2II	-	-	-
I6.	п.3-3	То же, объемом до 0,5 м3	м3	I3,80	40,90	-	-	564	-	-	-
I7.	ССЦ 9-96	Плиты опорные из бетона 200, объемом до 0,2 м3	м3	I,57	62,70	-	-	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	п.9-II0 т.ч. т.3.3	Плиты фундаментные трапецеидальные из бетона М I50, массой до 5 т, объемом более 0,2 до I м3	м3	32,4I	53,88	-	-	I746	-	-	-
		Итого материалов, изделий конструкций	руб.	-	-	-	-	3493	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб.	-	-	-	-	4727	-	-	-
		3. Стены									
I.	8-76 2 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	39,I0	42,90	-	-	I677	-	-	-
2.	8-75 2 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	239,40	44,50	-	-	I0653	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки	I00 м2	I,46	42,20	-	-	62	-	-	-
4.	8-72 2 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	4I,42	47,60	-	-	I972	-	-	-
5.	8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	66,I0	34,90	-	-	2307	-	-	-
6.	8-37 5-I	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4 м	м3	40,90	34,00	-	-	I39I	-	-	-
7.	8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 20м трубчатых для кладки и облицовки	I00 м2	0,44	42,20	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00 м2	2,I7	I3,I0	-	-	28	-	-	-
9.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и пилонов	т	0,36	42I,I8	-	-	I52	-	-	-
I0.	7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I60,00	0,29	-	-	46	-	-	-
II.	7-I30 9-2т.I.8	Укладка перемычек массой до It при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I6,00	I,84	-	-	29	-	-	-
I2.	8-59 7-3	Укладка рядовых металлических перемычек	т	0,04	42I,I8	-	-	I7	-	-	-
I3.	7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт	I68	I,4	-	-	235	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	I8588	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций									
I4.	ССЦ т.ч. т.3-III	Арматура для сборных ж/б элементов класса AI	т	0,6I	229,00	-	-	I40	-	-	-
I5.	п.3	A3	т	0,27	250,00	-	-	68	-	-	-
I6.	п.6	BI	т	0,I2	32I,00	-	-	39	-	-	-
I7.	ССЦ9-92	Перемычки из бетона М200, м3	м3	I2,67	64,40	-	-	8I6	-	-	-
I8.	п.9-22I	Плиты парапетные из бетона М200 объемом до 0,I м3	м3	3,90	5I,60	-	-	20I	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	I264	-	-	-
		Итого по 3 разделу	руб.					I9852			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		3. Стены									
		Вариант для температуры -20									
		Исключается стоимость по поз. I,2,4,5,I4, I5,I6,I7	руб.	-	-	-	-	I6774	-	-	-
		Добавляется: поз.									
I.	8-76 2 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	3I,20	42,90	-	-	I338	-	-	-
2.	8-74 2 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	I78,40	44,70	-	-	7974	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	7	8	9	I0	II	I2
4.	8-72 2 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	27,30	47,60	-	-	I299	-	-	-
5.	8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	I04,70	34,90	-	-	3654	-	-	-
I0.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	46,00	0,29	-	-	I3	-	-	-
II.	7-I39 9-2-I.8	Укладка перемычек массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I6,00	I,84	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	ССЦ т.ч. т.3-IIII	Арматура для оборных ж/б конструкций: класса AI	т	0,60	229	-	-	I37	-	-	-
I5.	п.3	A3	т	0,09	250	-	-	22	-	-	-
I6.	п.6	BI	т	0,02	32I	-	-	6	-	-	-
I7.	ССЦ9-92	Перемычки из бетона М200	м3	7,I7	64,49	-	-	462	-	-	-
		Итого по разделу 3	руб.	-	-	-	-	I7550	-	-	-
		4. Перекрытие									
I.	7-I50 I0-7	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8 м массой до I5 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м	шт	4	23,40	-	-	94	-	-	-
2.	7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м		I2	3,I5	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	36	4,72	-	-	I70	-	-	-
4.	7-463 39-6-I.8	То же, площадью более I0 м2	шт	23	4,72	-	-	I09	-	-	-
5.	6-I69 35-I0	Устройство монолитных ж/б опорных подушек из бетона М 200	м3	2,64	33,90	-	-	89	-	-	-
6.	6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм	м3	I,30	44,50	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	6-79 9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,II	563	-	-	62	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	620	-	-	-
		Стоимость материалов, изделий, конструкций									
8.	СЦ I ч2 р4 п.I0	Арматура для монолитных перекрытий класса AI	т	0,04	338	-	-	I4	-	-	-
9.	п.9	То же, для опорных подушек класса A3	т	0,I8	286	-	-	5I	-	-	-
I0.	ССЦ прил.2 п.3	Арматура для оборных конструкций класса A3	т	0,83	250	-	-	208	-	-	-
II.	п.6	BI	т	0,I6	32I	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	п.7	ВРI	т	I,02	423	-	-	43I	-	-	-
I3.	ССЦ 9-35I	Балки оборные ж/б дл. I8 м весом до I5 т из бетона 400	м3	I6,60	78,I0	-	-	I296	-	-	-
I4.	и.II-I46 примеч. п.26,27	Многопустотные плиты перекрытия, пролетом 5,98 м, норм.нагрузкой II30 кгс/м2, привед. толщ. I20 Цена: 7,74+0,2+I,6	м2	85,44	9,54	-	-	8I5	-	-	-
I5.	п.II-I44 примеч. п.26,27 29	Ребристые, норм.нагрузкой 5I0 кгс/м2, привед. толщ. 70 Цена: 6,06-0,2+0,47	м2	I06,92	6,33	-	-	677	-	-	-
I6.	п.II-I44 примеч. п.26,27 29	То же, привед. толщ. 80 Цена: 6,06+0,47	м2	85,44	6,53	-	-	558	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦ II-I44 примеч, п 26,27 29	То же, пролетом 2,98 м, привед толщ 70 Цена: 6,06-0,2-0,I5	м2	44,40	5,7I	-	-	254	-	-	-
I8	ССЦ II-I44 примеч п 26,27 29	То же, привед толщ 80 Цена: 6,06-0,I5	м2	7,I0	5,9I	-	-	42	-	-	-
I9	ССЦ II-I44 примеч п 26,27	То же, пролетом 98м, норм нагр I000 кго/м2, привед.толщ 60 Цена: 6,06-0,2 2+I,4I	м2	I94,70	7,07	-	-	I377	-	-	-
20	ССЦ II-I44 прим. п 26,27 29	То же, привед T8 см Цена: 6,06-I,4I+0,0I	м2	I7,70	8,08	-	-	I43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	ССЦ II-I44 прим. п.26,27	Норм.нагр.880 кго/м2 привед. Т 6 см Цена: 6,06-0,2x2+I,2I	м2	I77,00	6,87	-	-	I2I6	-	-	-
22.	ССЦ II-I44 примеч. п.26, 27 29	То же, привед. Т7, норм. нагр. I000 кго/м2 Цена: 6,06-0,2+I,4I+ 40,6I	м2	I7,70	7,88	-	-	I39	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	7272	-	-	-
		Итого по разделу 4	руб.	-	-	-	-	7892	-	-	-
		5. Лестницы									
I.	8-32 6-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	2,50	34,90	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких	I00м	0,I9	79,90	-	-	I5	-	-	-
3.	7-I30 9-2-I.8	Укладка перемычек массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4	I,84	-	-	7	-	-	-
4.	7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	23	0,29	-	-	7	-	-	-
5.	7-737 58-2	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из: поливинилхлорида (сосновым)	I00м	0,05	823,00	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (ограждения лестницы № 2)	т	0,30	58,00	-	-	I7	-	-	-
7.	26-63 II-7	Облицовка металлических конструкций ограждения асбоцементными листами толщ. 8	I00 м2	0,07	64,40	-	-	5	-	-	-
8.	I5-570 I59-I0	Окраска асбоцементных листов масляной краской	I00 м2	0,I4	59,70	-	-	8	-	-	-
9.	7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	-	362,00	-	-	-	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	I88	-	-	-
		Стоимость материалов:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	ССЦ т.ч. т.3-ШI	Арматура для сборных ж/б конструк. из стали: классов AI	т	0,0I	229,00	-	-	2	-	-	-
II.	п.3	A3	т	0,II	250,00	-	-	28	-	-	-
I2.	п.6	BI	т	0,05	32I,00	-	-	I6	-	-	-
I3.	п.I3	Закладные детали	т	-	4I3,00	-	-	-	-	-	-
I4.	СЦI чI рI п32	Асбоцементные листы толщ.8	м2	7	I,I0	-	-	8	-	-	-
I5.	СI2I-I98I ЦI ч2рI п.I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,30	327,00	-	-	98	-	-	-
I6.	ССЦ9-92	Перемычки из бетона 200	м3	2,72	64,40	-	-	I75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	СЦ2-II	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,05	22,40	-	-	I	-	-	-
I8.	СЦII-72	Ступени сборные ж/б	м	I9,20	3,72	-	-	7I	-	-	-
I9.	СЦIч2 т.ч. п.6 тI2п9	Доплата за изменение схемы противокоррозионной защиты	т	0,30	I5,60	-	-	5	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	404	-	-	-
		Итого по разделу 5	руб.	-	-	-	-	592	-	-	-
		Раздел 6. Кровля									
I.	II-I8 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битумноль из изола первый слой	I00м2	5,08	I25	-	-	635	-	-	-
2.	I2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		насухо, плитами из легких бетонов (пенобетонными плитами)	I00 м2	7,56	I7,30	-	-	I3I	-	-	-
3.	I2-299 I2-300 I0-I I0-2	Цементная отяжка толщ. 25	I00 м2	7,56	79,77	-	-	603	-	-	-
4.	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	4,43	42I,I8	-	-	I866	-	-	-
5.	I2-I30 2-6	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий без фонарей шириной более 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	7,56	302	-	-	2283	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00 м2	8,06	9,43	-	-	76	-	-	-
7.	23-I0 2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм (для водостока)	м	4,00	4,27	-	-	I7	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	56II	-	-	-
		Стоимость материалов:									
8.	ССЦ 3-I47	Плиты пенобетонные	м3	82,9I	I6,00	-	-	I327	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	I327	-	-	-
		Итого по разделу 6	руб.	-	-	-	-	6978	-	-	-
		Раздел 6. Кровля									
		Вариант для температуры -20 исключается стоимость поз.8						I327			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется: поз.									
9.	ССЦ п.3-I47	Пенобетонные плиты М400	м3	72,45	I6,00	-	-	II59	-	-	-
		Итого по разделу 6	руб.	-	-	-	-	68I0	-	-	-
		Раздел 7. Перегородки									
I.	8-45 6-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,78	472	-	-	368	-	-	-
		Итого по разделу 7	руб.	-	-	-	-	368	-	-	-
		8. П о л ы									
		а) основание)									
I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	6,97	43,30	-	-	302	-	-	-
2.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I2,93	29,30	-	-	379	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная отяжка толщ. 40	I00 м2	0,38	I24,43	-	-	47	-	-	-
4.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	I,85	70,00	-	-	I30	-	-	-
5.	I3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой (гидроизолом)	м2	7I,00	I,83	-	-	I30	-	-	-
6.	I3-226 25-2	Последующий слой	м2	7I,00	0,69	-	-	49	-	-	-
7.	I2-286 9-3	Утепление перекрытий венткамер сверху плитами пенобетонными	I00 м2	0,37	I7,30	-	-	6	-	-	-
		б) покрытия									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	II-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,06	4I7,00	-	-	25	-	-	-
9.	II-67 II-68	Бетонные покрытия толщ. 20	I00 м2	I,I7	87,20	-	-	I02	-	-	-
I0.	II-67 II-68 II-I II-2	Бетонное покрытие толщ. 25	I00 м2	6,I2	III,48	-	-	682	-	-	-
II.	II-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	I00 м2	0,43	5I9,00	-	-	223	-	-	-
I2.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	6,I2	9,83	-	-	60	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	2I35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов, изделий, конструкций									
I3.	ССЦ 3-I47	Плиты пенобетонные	м3	3,9I	I6,00	-	-	63	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	63	-	-	-
		Итого по разделу 8	руб.	-	-	-	-	2I98	-	-	-
		9. Окна									
I.	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных отенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2	м2	47,I3	3,0I	-	-	I42	-	-	-
2.	8-I78	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	I00 м2	0,08	687,00	-	-	55	-	-	-
3.	I5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,47	229,00	-	-	I08	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	305	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов, изделий, конструкций									
4.	ч.I ч.2 р2 п40 доп.I т.20 3 прилож. I п.49	Блоки оконные ОСI8-I9Г с масляной окраской за 2 раза Цена: I5,2+2,25х0,37	м2	32,I3	I6,03	-	-	5I5	-	-	-
5.	п.2 доп.I т.20 прилож.I п.2	ОС9-7 Цена: I7,3+3,0Iх0,37	м2	I5,00	I8,4I	-	-	276	-	-	-
6.	ЦI чI рI п.434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для односторонних переплетов с фрамугой независимо от высоты	комп	4I,00	2,09	-	-	86	-	-	-
		Итого материалов, изделий конструкций	руб.	-	-	-	-	877	-	-	-
		Итого по разделу 9	руб.	-	-	-	-	II82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I0. Двери									
I.	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (с пневмозатворами, конопаткой паклей) Цена: I,63+I,34=2,97	м2	I,89	2,97	-	-	6	-	-	-
2.	I0-I06 20-2 I0-I4I 26-2	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (с пневмозатворами, конопаткой паклей) Цена: I,39+0,95=2,34	м2	3,08	2,34	-	-	7	-	-	-
3.	I0-I05 20-I	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	II,3I	I,45	-	-	I6	-	-	-
4.	I0-I06 20-2	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,I6	I,I9	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I8,88	2,00	-	-	38	-	-	-
6.	I0-72 I3-I	Заполнение фрамужных проемов блоками площ. до 2 м2 с одинарными переплетами	м2	4,80	3,0I	-	-	I4	-	-	-
7.	I5-73I 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4 мм	I00 м2	0,02	256,00	-	-	5	-	-	-
8.	I5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм	I00 м2	0,02	234,00	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I5-7I7 20I-3-33	Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом 4 мм	I00 м2	0,05	222,00	-	-	II	-	-	-
I0.	9-94 7-4	Каркас металлических ворот	т	3,07	29,20	-	-	90	-	-	-
II.	I5-729 20I-6 III чI п.575 прейск. 05-02 п.I9-059	Заполнение каркаса оргстеклом Цена: I,96-I,2IxI,06+ +2500x0,003 54xI,06+(I,2I-I,0)x xI,06=I0,28 I0,28xI00	I00 м2	0,65	I028,00	-	-	672	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	87I	-	-	-
		Стоимость материалов									
I2.	СШ ч2 р2п2I доп1т2 примеч.I п.I7I п.2I9	Блоки дверные ДГ2I-7 с масляной окраской за 2 раза Цена: I5+2,58x0,37	м2	4,I7	I5,95	-	-	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	примеч.I п.I69	То же, ДТ2I-I0 Цена: I5+2,58x0,37	м2	I6,08	I4,24	-	-	229	-	-	-
I4.	п.242 примеч.I п.I9I	То же, ДН20-7,7-IIД Цена: I7,3+I,86x0,37	м2	6,I6	I7,98	-	-	III	-	-	-
I5.	п.234 примеч.I п.I8I	ДН20-4,8-8МД Цена: I6,9+2,I8x0,37	м2	5,28	I7,7I	-	-	94	-	-	-
I6.	п.264 примеч.I п.2I2	ПДИ-5 Цена: 28,3+2,62x0,37	м2	3,08	29,27	-	-	90	-	-	-
I7.	п.204 примеч.I п.I49	То же, БС22-9 Цена: 2I+3,2Ix0,37	м2	I,89	22,I9	-	-	42	-	-	-
I8.	п.436 примеч.I п.284	То же, ДШ20-I0 Цена: I4,8+2,33x0,37	м2	4,00	I5,66	-	-	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	п.452 примеч.I п.290	То же, ДАЗ-I0 Цена: 36,3+3,05х0,37	м2	0,66	37,43	-	-	25	-	-	-
20.	п.I92 примеч.I п.II6	Блоки фрамужные, ФНОЗ-I9 Цена: 7,82+2,66х0,37	м2	4,80	8,80	-	-	42	-	-	-
2I.	Ш ч1 р1 п235	Латунь листовая толщиной I мм	т	0,0I	I420,00	-	-	I4	-	-	-
22.	Ш ч2 р1 п.I969	Каркасы ворот раздвижных, распашных подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатанных профилей, без механизмов открывания	т	3,07	287,00	-	-	88I	-	-	-
23.	Ш ч1 р1 п.356	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	I56,00	0,6I	-	-	96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
24.	Ш чI рI п.342	Поковки простые строительные (скобы, закрепи, хомуты и т.п.) массой до I,6 кг	кг	I7,00	0,32	-	-	5	-	-	-
25.	Ш чI рI п.448	Двери входные в помещение однопольные	комп	I,00	3,II	-	-	3	-	-	-
26.	Ш чI рI п44I	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных	комп	I,00	2,3I	-	-	2	-	-	-
27.	Ш чI рI п449	Двери входные в помещение двупольные	комп	4,00	3,5I	-	-	I4	-	-	-
28.	Ш чI рI п.448	Двери входные в помещение однопольные	комп	8,00	3,II	-	-	25	-	-	-
29.	Ш чI рI п.448	Двери входные в помещение однопольные (в санузлы)	комп	3,00	3,II	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	Ш чI рI п.342	Приборы воротные	кг	I6,64	0,32	-	-	5	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	- I8I6	-	-	-
		Итого по разделу I0	руб.	-	-	-	-	2687	-	-	-
		II. Внутренняя отделка									
		а) облицовка									
I.	I5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00 м2	I,50	422,00	-	-	633	-	-	-
		б) штукатурные работы									
2.	I5-246 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,54	98,40	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00 м2	0,90	2I5,00	-	-	I92	-	-	-
4.	I5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	I0,37	20,70	-	-	2I5	-	-	-
		в) малярные работы									
5.	I5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону стен и потолков	I00 м2	I6,I8	3,I3	-	-	5I	-	-	-
6.	I5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00 м2	0,75	76,30	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям подготовленным под окраску потолков	I00 м2	0,96	60,80	-	-	58	-	-	-
8.	I5-504 I52-4	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	I00 м2	I,26	28,90	-	-	36	-	-	-
9.	I5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным плинтусов	I00 м2	0,04	7I,20	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен (откосы)	I00 м2	0,90	76,70	-	-	69	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	I390	-	-	-
		Стоимость материалов:									
II.	Ш чI рI п.I72 К-I,05	Плитки туалетного гарнитура, состоящего из семи наименований	комп	4,00	I4,49	-	-	58	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	I425	-	-	-
		I2. Наружная отделка									
I.	I5-79 I3-I Ш чI отр.I8 п.I24, I27	Облицовка цоколя плиткой кабанчик	I00 м2	0,I8	527,00	-	-	96	-	-	-
		Итого по разделу I2	руб.	-	-	-	-	96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I3. Прочие работы									
		а) смотровая канава КМ-I									
I.	6-I5 I-I5 ССЦ рI пI-5,I-3	Устройство монолитного бетонного днища из М200	м3	2,43	29,43	-	-	72	-	-	-
2.	6-I5I I4-9	Устройство железобетонных стен и перегородок из бетона М200 высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	I3,I2	45,20	-	-	593	-	-	-
3.	6-20 I-20 ССЦ рI пI-5, I-3	Устройство набивных ступеней из бетона 200	м3	0,40	33,33	-	-	I3	-	-	-
4.	I5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00 м2	0,45	422,00	-	-	I89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	7-737 58-2	Устройство ограждения канавы	I00м	0,04	823,00	-	-	36	-	-	-
6.	I6-6I4 I64-8	Окраска ограждения масляными красками	I00 м2	0,03	60,50	-	-	2	-	-	-
7.	20-409 3-I	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2, до 0,25 (пл. до 0,I м2)	I шт	I,00	I,09	-	-	I	-	-	-
8.	I0-I93 36-3	Перекрытие канала деревянными щитами	м2	I,30	0,54	-	-	I	-	-	-
9.	9-88 II-7	Обрамление щита уголковой сталью	т	0,0I	4I,30	-	-	I	-	-	-
I0.	9-88 II-7	Обрамление канала металлическими уголками	т	0,0I	4I,30	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	9-94 I2-I	Устройство реборды из уголковой и швеллерной стали	т	0,49	29,20	-	-	I4	-	-	-
I2.	6-83 9-7	Установка ходовых скоб	т	0,03	44I,00	-	-	I3	-	-	-
		б) эстакада ЭМ-I									
I3.	6-I5 I-I5 ССЦ рI п I-3, I-5	Монолитное бетонное основание лотка из бетона М200	м3	9,80	29,43	-	-	288	-	-	-
I4.	6-I5I I4-9	Устройство железобетонных стен и перегородок из бетона М200 высотой до 6м, толщиной до 300 мм	м3	7,80	45,2	-	-	353	-	-	-
I5.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий (монолитные поверхности эстакада)	I00 м2	0,72	9,83	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	8-6I 7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,09	3I8,00	-	-	29	-	-	-
I7.	II-55 II-56 8-I	Цементная стяжка толщ. 35	I00 м2	-	II0,83	-	-	I	-	-	-
		в) напольные венткороба									
I8.	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	0,74	28,40	-	-	2I	-	-	-
I9.	8-33 5-5	Кладка стен коробов из кирпича глиняного обыкновенного	м3	2,20	36,47	-	-	80	-	-	-
20.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ. I5	I00 м2	0,09	56,44	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	20-409 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету м2 до 0,25	I шт	28,00	I,09	-	-	3I	-	-	-
22.	7-2I 2-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	22,00	8,06	-	-	I77	-	-	-
23.	8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, гидроизолом	I00 м2	0,I8	256,53	-	-	47	-	-	-
24.	I5-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен (венткоробов)	I00м2	0,3I	85,I0	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза (жалюзийные решетки)	I00 м2	0,0I	60,50	-	-	I	-	-	-
		г) отмоотка									
26.	27-52 I3-I	Устройство оснований толщиной I2 см из щебня фракции 70-I20 мм однослойных	I00 м2	I,27	I37,50	-	-	I75	-	-	-
27.	27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00 м2	I,27	I56,00	-	-	I98	-	-	-
		д) венткамера									
28.	8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,4I	472,00	-	-	I95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок (полужесткими м/в плитами)	м3	0,63	35,50	-	-	22	-	-	-
30.	26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху (полужесткими м/в плитами)	м3	0,76	I4,00	-	-	II	-	-	-
3I.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ. I5 мм	I00 м2	0,I3	47,I0	-	-	6	-	-	-
32.	I6-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,II	386,00	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00 м2	0,II	73,00	-	-	8	-	-	-
34.	I5-246 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,23	98,40	-	-	23	-	-	-
35.	9-I07 I5-2	Обрамление отверстий венткамеры металлическими рамками	т	0,29	55,80	-	-	I6	-	-	-
		е) крыльцо									
36.	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	0,22	28,40	-	-	6	-	-	-
37.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	0,29	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38.	7-I30 9-2	Укладка перемычек массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	3,00	I,84	-	-	6	-	-	-
39.	II-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,03	70,00	-	-	2	-	-	-
40.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,03	9,83	-	-	I	-	-	-
		ж) пандусон									
4I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00. м2	0,35	43,30	-	-	I5	-	-	-
42.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,45	29,30	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43.	II-83 I3-I	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм	I00 м2	0,35	I2I,00	-	-	42	-	-	-
		з) приямок теплоснабжения									
44.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	29,30	-	-	I2	-	-	-
45.	II-55 II-56 8-I	Цементная стяжка толщ. I5	I00 м2	0,05	56,44	-	-	3	-	-	-
46.	8-38 5-5	Кладка из кирпича глиняного обыкновенного на глиняном растворе	м3	0,26	33,70	-	-	9	-	-	-
47.	I6-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,06	85,I0	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	3,00	0,29	-	-	I	-	-	-
49.	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0 м2	0,I3	22I,00	-	-	29	-	-	-
		и) вентканалы									
50.	II-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,6I	29,30	-	-	76	-	-	-
5I.	8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	3,I3	37,90	-	-	II9	-	-	-
52.	II-65 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,33	70,00	-	-	23	-	-	-
53.	I5-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,25	85,I0	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54.	7-2I 2-4	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	5,00	8,06	-	-	40	-	-	-
55.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I,00	0,29	-	-	I	-	-	-
		к) вентшахты на кровле									
56.	8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	0,87	34,90	-	-	30	-	-	-
57.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	0,29	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ. I5	I00 м2	0,0I	56,44	-	-	I	-	-	-
59.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,0I	9,83	-	-	I	-	-	-
60.	8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00 м2	0,07	I3,I0	-	-	I	-	-	-
6I.	I5-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	0,06	85,I0	-	-	5	-	-	-
62.	7-285 I7-I	Закладные детали весом до 5 кг	т	0,0I	362,00	-	-	4	-	-	-

л) ковырек

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63.	7-650 47-5	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I,00	4,33	-	-	4	-	-	-
64.	II-55 II-56 8-I 8-2	Цементная стяжка толщ. I5	I00 м2	0,04	56,44	-	-	2	-	-	-
65.	I5-297 ,59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	0,04	20,70	-	-	I	-	-	-
66.	I5-529 I56-4-24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (козырька)	I00 м2	0,04	47,50	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
67.	I2-309 I3-3	Устройство прокладной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РК-350	I00 м2	0,04	36,50	-	-	I	-	-	-
		м) фундамент под дефлектор									
68.	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 мм	шт	I,00	2,43	-	-	2	-	-	-
		н) разные работы									
69.	9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	т	0,08	58,00	-	-	5	-	-	-
70.	9-33 4-I0	Стойки под шкафы	т	0,I4	43,00	-	-	6	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	3277	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов:									
7I.	ССЦ т.ч. т.3-I п.I	Арматура для сборных ж/б элементов: класса AI	т	-	229	-	-	-	-	-	-
72.	п.3	A3	т	0,03	250,00	-	-	8	-	-	-
73.	п.6	BI	т	0,02	32I,00	-	-	6	-	-	-
74.	п.I3	Закладные детали	т	0,0I	4I3	-	-	4	-	-	-
75.	ЦI ч2 р4 п.I8	Арматура для монолитных стен A3	т	0,55	283	-	-	I56	-	-	-
76.	ЦI ч2 рIУ п.I976	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4	т	0,08	358	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77.	ЦI ч2 рI п.I978	Лестница приставная	т	0,I4	358	-	-	50	-	-	-
78.	СЦI ч2 рI п.I790	Обрамления из уголков	т	0,02	299,0	-	-	29	-	-	-
79.	СЦI ч2 т.ч. п.6 тI2 п.9	Добавл. за изменение схемы противокоррозионной защиты	т	0,02	I5,60	-	-	I	-	-	-
80.	ССЦ II-I82	Плиты козырьков из из бетона 200	м3	0,56	53,50	-	-	30	-	-	-
8I.	СЦ 9-92	Перемычки сборные ж/б	м3	I,09	64,40	-	-	70	-	-	-
82.	ССЦ II-I48 примеч. п.26, 27	Плиты плоские, пролетом 0,8 м, норм.нагр. I250 кго/м2, прив.ед. толщ. 80 Цена: 6,94-0,2х2--0,25	м2	2,40	6,29	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83.	СЦ II-I48 примеч. п.26,27	То же, пролетом I,I м, норм.нагр. 800 кгс/м2 Цена: 6,94-0,2х2--0,27	м2	26,84	6,27	-	-	I68	-	-	-
84.	Ш чI рI п.II5	Плиты минераловатные полужесткие	м3	I,37	I8,3	-	-	25	-	-	-
85.	Ш ч2 рI п.2096	Рамки для обрамления отверстий в вент-камерах	т	0,29	347,00	-	-	I0I	-	-	-
86.	СШ ч2 т.ч. п.6 тI2 п9	Добавл.за изменение схемы противокорро-зийной защиты	т	0,29	I5,60	-	-	5	-	-	-
87.	Ш ч2 рI п. I797	Реборда металлическая	т	0,49	278,00	-	-	I36	-	-	-
88.	Ш ч2 рI п.I790	Стойки металлические под шкафы	т	0,I4	299,00	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89.	СЦ I ч2 т.ч. п.6 тI2 п9	Добавл. за изменение схемы противокоррозионной защиты	т	0,63	I5,60	-	-	I0	-	-	-
90.	ССЦ 9-I22	Стаканы опорные для вентиляционных устройств из бетона 200	м3	0,06	7I,20	-	-	4	-	-	-
9I.	ЦI ч2 р2 п.405	Щиты настила	м2	I,30	3,34	-	-	4	-	-	-
92.	ЦI чI рI п.724	Зеркала технические плоские из полированного стекла толщ. 2 мм	м2	0,72	I8,I6	-	-	I3	-	-	-
		Итого материалов, изделий, конструкций	руб.	-	-	-	-	886	-	-	-
		Итого по разделу I3	руб.	-	-	-	-	4I63	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 7/I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов % сумма	Плановых накоплений, % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7, 8	В том числе основной зарп.	В том числе эксплуатации машин в т.ч. зарпл.	В накладных расходах № % суммы по гр. I0, II	В плановых накоплениях % стоимости по гр. I0, II	Всего по данным гр. I0, II, I2, I3	стоимость ед. измер. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4 I5
	Общестроительные работы												
I.	Земляные работы	м3	530	2I0	I6,5 35	20	265	-	-	-	-	-	0,4/0,5
2.	Фундаменты	м3	I00,9	4727	I6,5 780	44I	5948	-	-	-	-	-	9,04/58,95
3.	Стены	м3	443,5	I9852	I6,5 3276	I850	24978	-	-	-	-	-	37,95/56,32
4.	Перекрытия	м2	74I,I	7892	I6,5 I302	736	9930	-	-	-	-	-	I5,09/I3,39
5.	Лестницы металлоконструкции	п.м.	I9	477	I6,5 79	44	600	-	-	-	-	-	0,9I /3I,58
		п.м.	I9	II5	8,6 I0	I0	I35	-	-	-	-	-	0,2I/7,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Кровля	м2	756	6978	8,6	II5I	650	8779	-	-	-	-	-	I3,34/II,6I
7.	Перегородки	м2	78	368	8,6	6I	34	463	-	-	-	-	-	0,7/5,94
8.	Полы	м2	778	2I98	8,6	363	205	2766	-	-	-	-	-	4,2/3,56
9.	Окна	м2	47,I3	II82	8,6	I95	II0	I487	-	-	-	-	-	2,26/3I,55
I0.	Двери	м2	46,I2	I7I6	I6,5	283	I60	2I59	-	-	-	-	-	3,28/46,8I
	Металлокон.	м2	46,I2	97I	8,6	84	84	II39	-	-	-	-	-	I,73/24,7
II.	Внутренняя отделка	м2	2I55	I425	I6,5	235	I33	I793	-	-	-	-	-	2,77/0,8I
I2.	Наружная отделка	м2	I8	96	I6,5	I6	9	I2I	-	-	-	-	-	0,I8/6,72
I3.	Прочие работы	м3 здан.	4I7I	3766	I6,5	62I	35I	4738	-	-	-	-	-	7,2 /I,I4
	Металлокон.	м2	4I7I	4I7	8,6	36	36	489	-	-	-	-	-	0,74/0,I2
	Итого обще-строит.работы			52390	-	8527	4873	65790	-	-	-	-	-	I00

Главный архитектор проекта С.И.Белов
И.о. начальника сметного отдела А.И.Агеева
Составила ст.инженер Т.П.Туровская
Перечитала рук. группы А.П.Шакун

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/2

к типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови 2-й категории
На центральное отопление и узлы управления

Основание: чертежи № ОВ.СО.3С
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,126 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 183,9 руб.
1 м2 общей площади здания 4,16 руб.
1 м3 объема здания 0,75 руб.

№№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.		основной зарпл.	экспл. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Примечание.
Смета рассчитана с коэффициентами:
К=1,098 к прейскуранту 23-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	2520	7,67	-	-	I93	-	-	-
2.	I8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	I44,00	5,I2	-	-	737	-	-	-
3.	I8-I32 5-5	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки I00 мм	м	I38,00	4,34	-	-	599	-	-	-
4.	CI30-9I	Вентиль запорный муфтовый I5 кч I8 П Д=I5 мм	шт	4,00	I,20	-	-	5	-	-	-
5.	CI30-92	Д=20 мм	шт	II,00	I,43	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	CI30-I022	Кран проходной пробковый IIч 6БК Д=I5 мм	шт	7,00	I,00	-	-	7	-	-	-
7.	I8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	2,00	0,49	-	-	I	-	-	-
8.	I8-I96 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	6,00	7,32	-	-	44	-	-	-
9.	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром: I5 мм	м	I60,00	0,86	-	-	I38	-	-	-
I0.	I6-36 7-I	Д=20 мм	м	50,00	0,9I	-	-	46	-	-	-
II.	I6-37 7-I	Д=25 мм	м	II0,00	I,03	-	-	II3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I6-38 7-I	Д=32 мм	м	I00,00	I,I4	-	-	II4	-	-	-
I3.	I6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром: 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I0,00	I,78	-	-	I8	-	-	-
I4.	I6-66 8-2 Ш ч.I п.I39 Ш ч.I п.I30	Д=32х2 мм	м	5,00	I,28	-	-	6	-	-	-
I5.	I8-I87 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I08 мм	шт	2,00	42,I7	-	-	84	-	-	-
I6.	III-39I-I	Монтаж регулятора Д=25 мм	шт	I,00	2,79	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I704-50064	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970--76	шт	I,00	70,00	-	-	70	-	-	-
I8.	ЦI-642-I	Монтаж отборного устройства	шт	I2,00	0,34	-	-	4	-	-	-
I9.	24I829-6053	Отборное устройство		I2,00	I,92	-	-	23	-	-	-
20.	20-696 I8-I	Установка креплений под оборудование	I00 кг	0,05	36,23	-	-	2	-	-	-
2I.	I6-I34 I2-I	Установка вентилей фланцевых Д=25 мм	шт	I,00	I,68	-	-	2	-	-	-
22.	I6-I34 I2-I	Д=32 мм	шт	2,00	I,68	-	-	3	-	-	-
23.	I6-I35 I2-I	Д=40 мм	шт	2,00	I,60	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	ЦI ч3 п.I28	Вентили проходные фланцевые I5 кч I9п для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 25 мм	шт	I,00	2,44	-	-	2	-	-	-
25.	23-07 п.I-0379	Д=32 мм	шт	2,00	3,30	-	-	7	-	-	-
26.	23-07 п.I-0497	Вентиль проходной фланцевый I5С27НжI, ДУ 40	шт	2,00	2I,00	-	-	42	-	-	-
27.	EI6-I35 I2-I	Установка задвижек Д=50 мм	шт	2,00	I,60	-	-	3	-	-	-
28.	23-07 п.2-0I59	Задвижка клиновая фланцевая ЗКП 2-I6 30С4IНЖ ДУ 50, РУ I6	шт	2,00	30,00	-	-	60	-	-	-
29.	ЦII-I65 -I	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода, до 50 мм	шт	I,00	2,4I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	III ч3 п.I52I	Водомер ВКСМ-Г-32 мм	шт	I,00	36,50	-	-	37	-	-	-
3I.	I8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	6,00	4,43	-	-	27	-	-	-
32.	I8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	5,00	2,4I	-	-	I2	-	-	-
33.	24-05 п.3-004	Закладные конструкции БМI8х2-I00 ТУ36-I097-76; изм. НРЗ-79	I000 шт	0,02	3I0,00	-	-	5	-	-	-
34.	I6-2I9 22	Гидроиспытание трубопровода до 50 мм	I00 м	4,35	3,94	-	-	I7	-	-	-
35.	23-I0 п.0I-II8	Фланец для арматуры на давление РУ 0,I и 0,25 МПА, условный диаметр 25 мм	шт	2,00	0,76	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36.	23-I0 п.0I-II9	Д=32 мм	шт	4,00	0,86	-	-	3	-	-	-
37.	23-I0 п.0I-I20	Д=40 мм	шт	4,00	0,93	-	-	4	-	-	-
38.	23-I0 п.0I-I2I	Д=50 мм	шт	4,00	0,98	-	-	4	-	-	-
39.	II-I8 3-I	Гидроизоляция оклеечная изолом	I00 м2	0,06	I25,00	-	-	8	-	-	-
40.	II-I9 3-2	То же, 2-й слой	I00 м2	0,06	83,80	-	-	5	-	-	-
4I.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром м/ватным	м3	0,60	22,70	-	-	I4	-	-	-
42.	Ц1 ч4 п.350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ-36-I695-79	м3	0,62	63,80	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43.	26-73 I3-9	Обертывание трубопровода стеклорубероидом	I00 м2	0,I0	I2,60	-	-	I	-	-	-
44.	Ш чI п.376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2	I0,50	0,47	-	-	5	-	-	-
45.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированного трубопровода	I00 м2	0,60	60,50	-	-	36	-	-	-
46.	I5-6I3 I64-7	То же, радиаторов	I00 м2	0,2I	43,50	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб.					2582			
		Пуск и регулировка 2%	руб.					I			
		Итого	руб.					2583			
		Накладные расходы:									

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	на зарплату 80%	руб.					6			
	на сантехнические работы I3,3%	руб.					295			
	на строительные работы I6,5%	руб.					20			
	Итого:	руб.					2904			
	Плановые накопления - 8%	руб.					282			
	Итого:	руб.					3I26			
	в том числе:									
	оборудование	руб.					76			
	монтаж	руб.					I52			

Главный архитектор проекта С.И.Белов
И.о. начальника сметного отдела А.И.Агеева
Составил инженер Л.А.Сергеева
Пересчитала С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/3

к типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови 2-й категории
Приточно-вытяжную вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,619 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 271,7 руб.
1 м2 общей площади здания 6,14 руб.
1 м3 объема здания 1,11 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной зарпл.	в том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Примечание
Смета рассчитана с коэффициентами:
К=1,098 к прейскуранту 23-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	20-706 20-I I5-0I п.0I-394 п.0I-395	Установка вентилятора Ц/Б Ц470-4 с эл.двигателем 4А7IВ4	шт	I,00	93,00	-	-	93	-	-	-
2.	20-707 I5-0I п.0I-402 п.0I-403 20-03	То же, Ц470-5, с эл. двигателем 4А90L А4	шт	I,00	I29,6I	-	-	I30	-	-	-
3.	20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т до 0,I	шт	I,00	7,33	-	-	7	-	-	-
4.	Ц ч3 п.2I9	Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали ном. 4А с эл.двигателем 4А7IА4 наременной передаче	компл	I,00	68,80	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	20-802 32-I	Установка фильтров воздушных сетчатых для центральных кондиционеров производительностью тыс.м3/ч до 20	шт	I,00	9,72	-	-	I0	-	-	-
6.	Ш ч3 п.II35	Фильтры масляные самоочищающиеся 0I.200I.0	шт	I,00	228,00	-	-	228	-	-	-
7.	Ш чI п.263	Масло веретенное для фильтров	т	0,I2	205,00	-	-	25	-	-	-
8.	Ц3-95-I	Монтаж электротали	шт	I,00	38,80	-	-	39	-	-	-
9.	I9-I3 п.7-005	Электроталь передвижная ТЭI-5II грузоподъемностью IT-T-66Д	шт	I,00	4I0,00	-	-	4I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I9-I3 п.7-00I	Лебедка ручная ТЛ-2 ЛР-I,25	шт	I,00	65,00	-	-	65	-	-	-
II.	20-760 25-I	Установка калориферов массой,до 0,I25 т	шт	2,00	6,25	-	-	I3	-	-	-
I2.	III ч3 п.759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС8А-П, поверхность нагрева в М2-I6,92	шт	2,00	52,90	-	-	I06	-	-	-
I3.	20-I06 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм; диаметром до I60 мм	м2	6,00	8,05	-	-	48	-	-	-
I4.	20-I09 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 3I5 мм	м2	37,00	5,93	-	-	219	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	20-III I-2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром, 500 мм	м2	35,00	5,75	-	-	20I	-	-	-
I6.	20-II4 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром I000 мм	м2	55,00	6,77	-	-	372	-	-	-
I7.	20-II5 I-2	Д=I500 мм	м2	I22,00	6,4I	-	-	782	-	-	-
I8.	20-II7 I-3	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром, до 2000 мм	м2	29,00	6,92	-	-	20I	-	-	-
I9.	20-468 9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		МЭО-063/25-025П размером клапана 600хI000А	Iшт	I,00	I04,I3	-	-	I04	-	-	-
20.	20-656 I5-I	Установка дверей герметичеких утепленных размером I250х500 мм	шт	3,00	I6,32	-	-	49	-	-	-
2I.	20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, I00х200 мм	I шт	5I,00	I,52	-	-	78	-	-	-
22.	20-402 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером I00х200 мм	I шт	34,00	2,70	-	-	92	-	-	-
23.	20-400 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером I50х490 мм	I шт	24,00	I,46	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	20-486 II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты, 200 мм	шт	I,00	3,54	-	-	4	-	-	-
25.	20-490 II-I	Д=450 мм	шт	I,00	I0,04	-	-	I0	-	-	-
26.	I6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	30,00	I,I4	-	-	34	-	-	-
27.	I6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,30	3,94	-	-	I	-	-	-
28.	Ш ч3 п.I04	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм	шт	I,00	I,69	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	Ш1 ч3 п.I022	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром I5 мм	шт	3,00	I,00	-	-	3	-	-	-
30.	I6-I35 I2-I	Установка вентилей фланцевых Д=32 мм	шт	4,00	I,60	-	-	6	-	-	-
3I.	23-07 п.I-0379	Вентиль проходной фланцевый I5кч19п2 ДУ32 мм	шт	4,00	3,30	-	-	I3	-	-	-
32.	Ш1-540-I3	Монтаж клапанов 25ч93IНЖ Д=25 мм	шт	I,00	I,7I	-	-	2	-	-	-
33.	23-07 п.I-I933	Клапан регулирующий с эл.мех.ПР-1М 25493IНЖМ ДУ 25	шт	I,00	59,00	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
34.	Ц8-481-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса до 0,I т	шт	4,00	I,38	-	-	6	-	-	-
35.	Ц8-п.I46	Сушка электрических машин и агрегатов, масса до 0,2 т	шт	4,00	6,30	-	-	25	-	-	-
36.	Ц8-п50	Ревизия машин со щитовыми подшипниками поступающих установленными на технологическом оборудовании, с короткозамкнутым ротором масса до 0,03 т	шт	4,00	I,83	-	-	7	-	-	-
37.	20-I003	Установка виброизоляторов до 39	I0 шт	0,I0	I2,93	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38.	20-I004	Установка виброизоляторов до 40	I0шт	0,I0	I5,54	-	-	2	-	-	-
39.	20-I005	Установка виброизоляторов до 4I	I0шт	0,I0	I9,46	-	-	2	-	-	-
40.	24-I6-49 0I-006	Шланг гибкий Д=I00 мм		5,00	4,33	-	-	22	-	-	-
4I.	II-I8 3-I	Антикоррозионное покрытие трубопровода изолом	I00 м2	0,I5	I25,00	-	-	I9	-	-	-
42.	II-I9 3-2	То же, последующий слой	I00 м2	0,I5	83,80	-	-	I3	-	-	-
43.	26-I6 4-3	Изоляция трубопровода плитами мягкими м/ватными	м3	0,50	20,40	-	-	I0	-	-	-
44.	Ц1 ч1 п.I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		9573-8I MI00	м3	0,52	20,40	-	-	II	-	-	-
45.	26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00 м2	0,I2	I2,60	-	-	2	-	-	-
46.	III чI п.I80	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	I2,60	0,73	-	-	9	-	-	-
47.	I5-6I4 I64-8	Окраска масляной краской за 2 раза решеток и зонтов	I00 м2	2,9I	60,50	-	-	I76	-	-	-
48.	III чI п.363	Прокладки резиновые	кг	2,00	I,62	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.					38I8			
		Пуск и регулировка 5%	руб.					I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					3834			
		Накладные расходы:									
		на зарплату 80%	руб.					50			
		на сантехнические работы I3,3%	руб.					39I			
		на строительные работы I6,5%	руб.					45			
		Итого	руб.					4320			
		Плановые накопления 8%	руб.					299			
		Итого	руб.					46I9			
		в том числе:									
		оборудование	руб.					534			
		монтаж	руб.					I54			

Главный инженер проекта С.И.Болов
И.о.начальника сметного отдела А.И.Агеева
Составил ст.инженер Т.Д.Цветкова
Пересчитала С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/4

у типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови 2-ой категории

На горячее водоснабжение

Основание: чертежи № ВК.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I84 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I0,82 руб.

I м2 общей площади здания 0,24 руб.

I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной зарпл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм	м	20,00	I,20	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-42 7-3	Д=20 мм	м	20,00	I,35	-	-	27	-	-	-
3.	I6-43 7-3	Д=25 мм	м	I0,00	I,36	-	-	I4	-	-	-
4.	ЦI ч3 п.9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8 п для воды и пара, давлением I,6 МПа, диаметром: I5 мм	шт	5,00	I,20	-	-	6	-	-	-
5.	ЦI ч3 п.92	20 мм	шт	2,00	I,43	-	-	3	-	-	-
6.	ЦI ч3 п.93	25 мм	шт	I,00	I,65	-	-	2	-	-	-
7.	I6-I85 I6-2 К=2	Установка кранов смесителей со смесителем	шт	2,00	4,I4	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	Ц1 ч3 п.I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром 25 мм	м	20,00	2,23	-	-	45	-	-	-
9.	I6-2I9 22	Гидроиспытание системы	I00м	0,60	3,94	-	-	2	-	-	-
I0.	I7-50 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	I,00	4,59	-	-	5	-	-	-
II.	26-I6 4-3	Изоляция трубопровода матами м/ватными	м3	0,I0	20,40	-	-	2	-	-	-
I2.	Ц1 ч3 п.3I	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 I0СТ 23307-78 толщиной 40 мм	м3	0,I0	34,60	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	26-68 I3-4	Оклеивание трубопровода стеклотканью	м2	4,00	I,29	-	-	5	-	-	-
I4.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопровода масляной краской по изоляции	I00 м2	0,04	60,50	-	-	2	-	-	-
I5.	Ц.I.ч.I р.I3 п.I80	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	4,20	0,73	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.					I6I			
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3 руб.	руб.					I8			
		на строительные работы I6,5%	руб.					3			
		Итого:	руб.					I72			
		Плановые накопления 8%	руб.					I2			
		Итого:	руб.					I84			

Главный архитектор проекта С.И.Белов
И.о.начальника сметного отдела А.И.Агеева
Составил ст.инженер Э.Д.Зембатова
Пересчитала С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/5

к типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови 2-й категории

На холодное водоснабжение

Основание: чертежи № ВК.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,003 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 59 руб.
I м2 общей площади здания I,33 руб.
I м3 объема здания 0,24 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной зарпл.	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной зарпл.	в том числе экспл. машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром: I5 мм	м	I5,00	I,20	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-42 7-3	Д=20 мм	м	I5,00	I,35	-	-	20	-	-	-
3.	I6-43 7-3	Д=25 мм	м	I0,00	I,36	-	-	I4	-	-	-
4.	I6-46 7-4	Д=50 мм	м	80,00	2,2I	-	-	I77	-	-	-
5.	I6-2I9 22	Гидроиспытание системы до 50	I00м	I,20	3,94	-	-	5	-	-	-
6.	ЦI ч3 п.9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПа диаметром I5 мм	шт	4,00	I,20	-	-	5	-	-	-
7.	ЦI ч3 п.92	Д=20 мм	шт	2,00	I,43	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	ЦI ч3 п.93	Д=25 мм	шт	I,00	I,65	-	-	2	-	-	-
9.	ЦI ч3 п.96	Д=50 мм	шт	2,00	3,68	-	-	7	-	-	-
I0.	I6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм	шт	4,00	47,70	-	-	I9I	-	-	-
II.	43-06 стр.6	Рукава пожарные льняные	м	40,00	I,90	-	-	76	-	-	-
I2.	I6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I,00	2,07	-	-	2	-	-	-
I3.	ЦI ч3 п.I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром 25 мм	м	60,00	2,23	-	-	I34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	7	8	9	I0	II	I2
I4.	26-I6 4-3	Изоляция трубопровода матами м/ватными	м3	I,00	20,40	-		-	20	-	-	-
I5.	ЦI ч3 п.3I	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40 мм	м3	I,03	34,60	-		-	36	-	-	-
I6.	26-68 I3-4	Оклеивание трубопровода стеклотканью	м2	40,0	I,29	-		-	52	-	-	-
I7.	ЦI чI рI3 п.I80	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	42,00	0,73	-		-	3I	-	-	-
I8.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопровода масляной краской по изоляции	I00 м2	0,42	60,50	-		-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					818			
		накладные расходы:									
		на сантехнические работы I3,3%	руб.					86			
		на строительные работы I6,6%	руб.					26			
		Итого:	руб.					930			
		Плановые накопления 8%	руб.					73			
		Итого:	руб.					I003			

Главный архитектор объекта С.И.Белов
И.о. начальника сметного отдела А.И.Агаева
Составил ст.инженер Э.Д.Зембатова
Пересчитал ГИП С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/6

к типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови 2-ой категории

На внутреннюю канализацию

Основание: чертежи № ВК СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,4I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 24,4 руб.
I м2 общей площади здания 0,6 руб.
I м3 объема здания 0,I руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	всего	в том числе основная зарпл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-28 4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	5,00	3,0I	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром: 50 мм	м	5,00	3,2I	-	-	I6	-	-	-
3.	I6-3I 5-2	I00 мм	м	25,00	4,59	-	-	II5	-	-	-
4.	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром: 50 мм	м	5,00	I,92	-	-	I0	-	-	-
5.	I6-34 6-2	I00 мм	м	5,00	3,I0	-	-	I6	-	-	-
6.	I7-22 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером 550x420x150 мм	комп	2,00	I8,50	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I7-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	компл	2,00	9,I8	-	-	I8	-	-	-
8.	I7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл	I,00	37,90	-	-	38	-	-	-
9.	I7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I	компл	I,00	23,I0	-	-	23	-	-	-
I0.	I7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл	3,00	I4,60	-	-	44	-	-	-
II.	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		до I,5 м грунт 2 группы	I00 м3	0,07	74,50	-	-	5	-	-	-
I2.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,07	46,00	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.					340			
		на сантехнические работы I3,3%	руб.					43			
		на строительные работы I6,5%	руб.					2			
		Итого:	руб.					385			
		Плановые накопления 8%	руб.					29			
		Итого:	руб.					4I4			

Главный архитектор проекта С.И.Белов
И.о. начальника сметного отдела А.И.Агеева
Составил ст.инженер Э.Д.Зембатова
Пересчитал С.В.Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/7

к типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови II категории

На приобретение и монтаж автоматики систем вентиляции

Основание: спецификация № АОВ-СОI АОВ-С02
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,50 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,35 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,15 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
1) расчетную единицу 29,41 руб.
2) на 1м3 объема здания 066 руб.
3) на 1м2 общей площади здания 0,12 руб.

№№ пп	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса брутто-нетто един. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основ. зарпл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. зарпл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I.	I704/3 5095 II-405--I вып.I	Регулятор температуры полупроводниковый РТ-3	шт	I	-	-	57	3,I	3,04	-	57	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I704 I-034I II-I3-2	Термометр сопротивления медный. Монтажная длина 250 мм ТСМ 507I-3I0-32	шт	I	-	-	7,5	0,5	0,49	-	8	I	-	-
3.	I704 I-0040 II-4-3	Терморегулирующее устройство динатометрическое ТУДЭ-4	шт	I	-	-	20,6	0,36	0,35	-	2I	-	-	-
4.	I704/2 I-II97 II-4-2	Датчик камерный ДТКБ-54	шт	I	-	-	3,6	0,5I	0,5	-	4	I	I	-
5.	I70648 I-364 I-753 II-I-I	Термометр технический угловой в оправе У2-I-240-44I I,25+2	шт	I	-	-	3,25	0,2I	0,2I	-	3	-	-	-
6.	I70648 I-375 I-753 II-I-I	То же, У № 4-I-240-29I	шт	I	-	-	2,95	0,2I	0,2I	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I70648 I-257 I-752 II-I-I	Термометр технический прямой в оправе ПБ2-240-I03	шт	2	-	-	2,33	0,2I	0,2I	-	5	-	-	-
8.	I504 I8093 8-529-5	Пост кнопочный ПКЕ-2I2-2У3	шт	I	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05	2	2	I	-
9.	8-4I7-5	Прокладка труб винипластовых скрыто, диам. 25 мм	I00м	0,2	-	-	-	I5,9	7,65	0,22	-	3	2	-
I0.	8-408-I	Прокладка металлорукава, диам. 25 мм	I00м	0,2	-	-	-	32	9,26	7,54	-	6	2	2
II.	8-409-I	Затягивание первого провода в трубы и металлорукава	I00м	0,4	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	2	I	I
I2.	8-409-II	За каждый последующий провод	I00м	0,5	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	8-I46-I	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами при весе I м в кг до I	I00м	0,4	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	I9	7	5
I4.	8-I48-9	Прокладка кабеля по лоткам при весе I м в кг до: 2	I00м	0,5	-	-	-	20,6	8,62	0,48	-	I0	4	-
I5.	II-7II-I	Кабельные вводы с количеством жил до: I0	ввод	6	-	-	-	0,54	0,53	-	-	3	3	-
I6.	II-7II-2	I9	ввод	I	-	-	-	I,05	I,03	-	-	I	I	-
I7.	8-I53-I3	Заделки контрольного кабеля с пластмассовой изоляцией, с кол-м жил до: 7	шт	I4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	7	3	-
I8.	8-I53-I4	I4	шт	2	-	-	-	0,8I	0,4,	-	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	8-I53-I5	I9	шт	4	-	-	-	I,02	0,52	-	-	4	2	-
20.	I5I7/7 I-I0I6 II-680--3	Щит шкафной малогабаритный ЩМ-I000х600	шт	I	-	-	30	3,09	I,87	0,32	30	3	2	-
2I.	I5I7 I507	Изготовление и установка реек и др.доп.элементов	к-т	I	-	-	2,85	-	-	-	3	-	-	-
22.	I5I7 I-496	Установка зажимов отводной рейки	шт	I00	-	-	0,4	-	-	-	40	-	-	-
23.	I504 I9005 I5I7 I-496	Блоки зажимов БЗ-I0 I,2+0,4	шт	I0	-	-	I,6	-	-	-	I6	-	-	-
24.	I5I7 I-504	Рамки РПМ	шт	I0	-	-	0,I	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	I504 I2050 I5I7 I428	Реле РПУ-2 5,4+2,5	шт	8	-	-	7,9	-	-	-	63	-	-	-
26.	I504 I5579 K=0,92 I5I7 I-429	Балансное реле БР-3 I3,8+3,75	шт	I	-	-	7,9	-	-	-	8	-	-	-
27.	I504 6-4I0 I5I7 I-446	Универсальный переключатель УП53I2-С29 3,3+2,5	шт	4	-	-	5,8	-	-	-	23	-	-	-
28.	I504 I2004 I5I7 I-429	Реле времени ВС-I0-33 I8,4+3,75	шт	I	-	-	22,I5	-	-	22	-	-	-	
29.	I504 I-006 I5I7 I-35I	Выключатель автоматический А63М I,45+I,05	шт	I	-	-	2,5	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	I504 I80II I5I7 I/444	Кнопка управления КЕ=0,II 0,8+I,25	шт	3	-	-	2,05	-	-	-	6	-	-	-
3I.	I507 5044 I5I7 I-48I	Арматура сигнальная АС-2 0,38+0,75	шт	2	-	-	I,I3		-	-	2	-	-	-
		Итого									323	68	33	8
		Запасные части - 2%									6			
		Итого									329			
		Тара и упаковка - 2%									7			
		Итого									336			
		Транспортные расходы 3%									I0			
		Итого									346			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы - I,2%									4			
		Итого									350			
		Комплектация (от итога с запчастями) - I%									3			
		Итого оборудования									353	68	33	8
		87% - накладные расходы										29		
		И т о г о										97		
		8% - плановые накопления										8		
		Итого									353	I05	33	8
		II. Материалы, не учтенные ценниками												
32.	Ц I чУ п.2280	Кабель контрольный м.АКВВГ сеч. в кв.мм: 4х2,5	км	0,05	-	-	-	I95	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	п.2283	I0x2,5	км	0,02	-	-	-	367	-	-	-	7	-	-
34.	п.2284	I4x2,5	км	0,02	-	-	-	458	-	-	-	9	-	-
35.	I509 5-0I034	Провод м.ПВ3-660 сеч.I кв.мм	км	0,I	-	-	-	22,5	-	-	-	2	-	-
36.	24I649 I-048	Рукав металлический диам. I5 мм	м	20	-	-	-	0,I6	-	-	-	3	-	-
37.	503 8-0I24	Труба винипластовая диам. 25 мм	м	20	-	-	-	0,3I	-	-	-	6	-	-
		Итого										37		
		Транспортно-заготовительно-складские расходы для I-го тер. района												
		а) II,6% на п.35 от 2 руб.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		б) 8,9% на п.36 от 3 руб.												
		в) 7,6% на п.37 от 6 руб.												
		Итого										37		
		8% - плановые накопления										3		
		Итого										40		
		СВОДКА ЗАТРАТ												
		I. Оборудование и монтажные работы									353	I05	33	8
		II. Материалы										40		
		Итого									353	I45	33	8
		Всего									498			

Главный архитектор проекта С.И.Белов
И.О.Начальника сметного отдела А.И.Агеева
Составил ст.инженер В.М.Гапчич
Пересчитала ст.инженер В.М.Гапчич

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/8

к типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови II категории

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация № 30

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,26 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I7 тыс.руб.
б) монтажных работ I,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
1) расчетную единицу 74,I2 руб.
2) на 1м2 общей площади здания I,69 руб.
3) на 1м3 объема здания 0,30 руб.

№№ пп	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарпл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарпл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I.	2I-I26	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на крюке в помещениях	шт	53	-	-	I,2	0,465	0,627	-	-	64	25	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	2I-I29	Плафон с кол-м ламп до 2	шт	I6	-	-	0,852	0,3I4	0,0I4	-	-	I4	5	-
3.	2I-I29	Бра	шт	7	-	-	0,852	0,3I4	0,0I4	-	-	6	2	-
4.	2I-I35	Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые на штырях с количеством до 2	шт	4	-	-	0,995	0,567	0,305	-	-	4	2	I
5.	2I-I52	Ящик с понижающим траноформатором ЯТП-0,25	шт	2	-	-	I,24	0,86	0,05	-	-	2	2	-
6.		Установка выключателей:												
	2I-II5	в брызгозащищеном исполнении	шт	20	-	-		0,336	0,208	-	-	7	4	-
7.	2I-II4	при скрытой установке	шт	I4	-	-		0,I33	0,I06	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	2I-I20	Установка розетки штепсельной в брызгозащищенном исполнении	шт	I	-	-	-	0,308	0,2I4	-	-	-	-	-
9.	СКЦЭ-84 доп.I 2-I943	Распределительный пункт ПРП-30I0-2IУ3	шт	I	-	-	I59	9,25	3,86	0,79	I59	9	4	I
I0.	2I-73	Прокладка труб стальных открыто диам.25 мм	I00м	0,5	-	-	-	33,8	27,4	3,63	-	I7	I4	2
II.	2I-77	То же, скрыто	I00м	3,0	-	-	-	I4,3	II,6	0,74		43	35	2
I2.	2I-93	Затягивание первого провода в трубы	I00м	6,5	-	-	-	3,28	2,79	0,26		2I	I8	2
I3.	2I-98	То же, каждого последующего	I00м	II,5	-	-	-	I,47	I,35	-	-	I7	I6	-
I4.	2I-8I	Прокладка труб винипластовых открыто диам.25мм	I00м	0,45		-	-	34,4	24,I	5,34	-	-I5	II	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	2I-84	То же, скрыто	I00м	2,55	-	-	-	6,8	4,65	0,I7		I7	I2	-
		Итого									I59	238	I50	43
		87% - накладные расходы										I30		
		Итого										368		
		8% плановые накопления										29		
		Итого									I59	397	I50	43
		Запасные части - 2%									3			
		Итого									I62			
		Тара и упаковка-2%									3			
		Итого									I65			
		Транспортные расходы 3%									5			
		Итого									I70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы -I,2%									2			
		Итого									I72			
		Комплектация (от итога с запчастями - I%)									2			
		Итоги									I74	397	I43	43
		II. Материалы, не учтенные ценниками												
		Светильники с лампами накаливания												
I6.	ЦI чУ п.I37	НБО-05-60/Р2'0-О3У4	шт	7	-	-	-	I,9I	-	-	-	I4	-	-
I7.	I507 5-I32 прим.	То же, АРТ-I35	шт	4	-	-	-	I,25	-	-	-	5	-	-
I8.	I507 I-052	То же, ШР-I00	шт	53	-	-	-	5,I	-	-	-	270	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	Щ чУ п.I39	То же, НШ0-20-I00/Р2'0--03У4	шт	I2	-	-	-	I,57	-	-	-	I9	-	-
20.	п.I7	То же, РВО-42У2	шт	I	-	-	-	3,24	-	-	-	3	-	-
		Светильники для люминесцентных												
2I.	п.I52	ЛШ002-2х40/П-0I	шт	4	-	-	-	I8,I	-	-	-	73	-	-
22.	п.23I	Лампы люминесцентные ЛБ-40	шт	I0	-	-	-	0,72	-	-	-	7	-	-
23.	п.25I	Стартеры 8ОС-220	шт	I0	-	-	-	0,I42	-	-	-	I	-	-
		Лампы накаливания: типов												
24.	п.253	В-2I5-225-25	шт	6	-	-	-	0,098	-	-	-	I	-	-
25.	п.275	БК2I5-225-I00-I	шт	70	-	-	-	0,I72	-	-	-	I2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	п.206	БК2I5-225-60-I	шт	I0	-	-	-	0,I53	-	-	-	2	-	-
27.	п.309	М0 36-60	шт	2	-	-	-	0,088	-	-	-	-	-	-
		Соединение штепсельное состоящее из вилки и розетки												
28.	п.I57	ВШП-2УР440I-I0/220	шт	I	-	-	-	0,56	-	-	-	I	-	-
	п.I60	РШ-2-П-УР440I-I0/220												
		0,I8+0,38												
29.	п.228	Провод м.АПВ-сеч.2,5 мм2	км	I,8	-	-	-	28,4	-	-	-	5I	-	-
30.	II3-стр.I5	Трубы стальные электросварные диам.20 мм 26хI,8	м	350	-	-	-	0,24	-	-	-	84	-	-
3I.	503 8-0I22	Трубы винипластовые диам.20 м	м	300	-	-	-	0,2I	-	-	-	63	-	-
		Итого										606		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортно-складские расходы для I-го территор. района												
		а) 9,9% на п.I7,I8 от 275 руб.										27		
		б) 8,9% на п.30 от 84 руб.										7		
		в) 7,6% на п.3I от 63 руб.										5		
		Итого										645		
		8% - плановые накопления										52		
		Итого										697		
		СВОДКА ЗАТРАТ												
		Оборудование и монтажные работы									I74	397	I43	43

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы										697		
		Итого									I74	I094	I43	43
		Всего										I268		

Главный архитектор проекта С.И.Белов

И.О.Начальника сметного отдела А.И.Агеева

Составил ст.инженер Р.В.Евдокимова

Пересчитала ст.инженер В.М.Гапчич

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/9

к типовому проекту гараж-стоянки станции переливания крови II категории

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация № ЭС0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,22 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,69 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
1) расчетную единицу 7I,76 руб.
2) на Iм2 общей площади здания I,62 руб.
3) на Iм3 объема здания 0,29 руб.

№№ пп	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарпл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. зарпл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	I504 4-22I 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-I2I	шт	I	-	-	4,5	3,4	I,49	0,08	5	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I504 4-224 8-53I-4	То же, ПМЕ-I22	шт	I	-	-	6,5	3,4	I,49	0,08	7	3	2	-
3.	Калькуляция 8-529-5	Кнопочный пост ПКУ-I5.I9.I3I.40У3	шт	3	-	-	I0,28	I,99	I,09	0,05	3I	6	3	-
4.	I504 I8093 8-529-5	То же, ПКЕ-222-IУ3	шт	4	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05	8	8	4	-
5.	ТПЭП доп.8 п.397 К=0,98 8-572-4	Шкаф управления ШУ5I02-03В2А-А	шт	4	-	-	74,38	I2,4	4,84	0,23	298	50	20	I
		монтаж	шт	4	-	-	-	4,74	I,58	0,79	-	I9	6	3
6.	СКЦ3-84 доп.I 2-I987	Пункт распределительный ПРII-3032-2IУ3	к-т	I	-	-	242	I5,56	8,4	0,87	242	I6	8	I
7.	8-406-I	Труба стальная диам.25 мм прокладываемые открыто	I00м	I,32	-	-	-	54	23,2	23,I	-	7I	3I	3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-406-6	То же, скрыто	I00м	0,88	-	-	-	29,9	I6,2	5,65	-	26	I4	5
9.	8-4I7-5	Прокладка труб винипластовых скрыто, диам.25мм	I00м	I,3	-	-	-	I5,9	7,65	0,22	-	2I	I0	-
I0.	8-409-I	Затягивание первого провода в трубы сеч. до: 2,5 кв.мм	I00м	2,5	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	I2	I5	6
II.	8-409-2	То же, до 6 мм2	I00м	I,0	-	-	-	6,02	2,9	2,85		6	3	3
I2.	8-409--II	То же, каждого последующего сеч. до 2,5 мм2	I00м	7,5	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	9	9	-
I3.	8-409--I2	То же, до 6мм2	I00м	2,2	-	-	-	I,38	I,26	-	-	3	3	-
I4.	8-408-3	Вводы гибкие диам. 27 мм	шт	5	-	-	-	0,83	0,32	-	-	4	2	-
		Итого									59I	257	I24	50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		87% - накладные расходы										I08		
		Итого										365		
		8% - плановые накопления										29		
		Итого									59I	394		
		Запасные части - 2%									I2			
		Итого									603			
		Тара и упаковка - 2%									I2			
		Итого									6I5			
		Транспортные расходы 3%									3I			
		Итого									676			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%									8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого									684			
		Комплектация (от итога с запчастями) = I%									6			
		Итого									690	394	I24	50
		Материалы, не учтенные ценниками												
I.	Ш ч.У п.228	Провод м.АПВ-сеч.2,5 мм2	км	I,0	-	-	-	28,4	-	-	-	28	-	-
2.	п.229	То же, 4 мм2	км	0,32	-	-	-	34,9	-	-	-	II	-	-
3.	503-80I22	Труба винипластовая диам.20 мм	м	I30	-	-	-	0,2I	-	-	-	27	-	-
3.	II3-стр.I5	Труба стальная электросварная 26хI,8 (20 мм)	м	220	-	-	-	0,24	-	-	-	53	-	-
		Итого										II9		
		Транспортно-складские расходы для I-го тер. района												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		а) 7,6% на п.3 от 27 руб.										2		
		б) 8,9% на п.4 от 53 руб.										5		
		Итого										I26		
		8% - плановые накопления										I0		
		Итого										I36		
		СВОДКА ЗАТРАТ												
		Оборудование и монтажные работы									690	394	I24	50
		Материалы										I36		
		Итого									690	530	I24	50
		Всего									I220			

Главний архитектор проекта С.И.Белов
И.О.Нач.сметного отдела А.И.Агеева
Составил ст.инженер Р.В.Евдокимова
Пересчитала ст.инженер В.М.Гапчич

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/I0

К типовому проекту гаража-стоянки. Станция переливания крови II категории
На приобретение и монтаж устройств связи

Составлена в ценах I984 г.
Основание: УС

Сметная стоимость 0,2 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,04 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I6 тыс.руб.

Показатели по смете
стоимость на:
I) расчетную единицу II,76 руб.
2) на Iм2 общей площади здания 0,26 руб.
3) на Iм3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: осн. зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	6203 п.I I0-I27-5	Аппарат телефонный ТАН-70-I	шт	2	-	-	8	0,37	0,3I	-	I6	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	084-77 I0-397-7	Громкоговоритель "Маяк"	шт	I	-	-	I8,4	2,73	2,34	-	I8	3	2	-
3	I0-84I-2 доп.2	Установка электро-часов вторичных	шт	I	-	-	-	I,42	0,87	-	-	I	I	-
4	I0-972-I0	Установка коробки телефонной КРТН-I0х2	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55	-	4	2	I
5	I0-775 -2 доп.2	То же, УК-2П	шт	3	-	-	-	0,4	0,34	-	-	I	I	-
6	I0-38I -II	Установка радио-розетки РШО	шт	I	-	-	-	0,36	0,33	-	-	-	-	-
7	8-4I7-3	Прокладка труб винипластовых открыто, диам. 40мм	I00 м	0,2	-	-	-	59,5	I8,4	I9,5	-	I2	4	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-4I7-5	То же, в перекрытиях диам.20 мм	I00 м	0,3	-	-	-	I5,9	7,65	0,22	-	5	2	-
9	8-409-I	Затягивание первого провода в трубы	I00 м	0,2	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	I	-	-
I0	8-409--II	За каждый последующий провод	I00 м	0,8	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
II	I0-54-I2	Прокладка провода скрыто по стене	I00 м	0,4	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	4	4	-
I2	I0-397-5	Установка трансформатора	шт	I	-	-	-	I,49	I,24	-	-	I	I	-
I3	I0-54-7	Прокладка кабеля скрыто по стене	I00м	0,5	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97	-	I6	9	3
I4	8-I49-I	Прокладка кабеля в защитную трубу при весе Iм в кг до I	I00м	0,6	-	-	-	I0	6,24	0,27	-	6	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого									34	56	28	8
		77% /- накладные расходы										43		
		Итого										99		
		8%- плановые накопления										8		
		Итого									34	I07		
		Запасные части - 2%									I			
		Итого									35			
		Тара и упаковка - 2%									I			
		Итого									36			
		Транспортные расходы 3%									I			
		Итого									37			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%									I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого									38			
		Комплектация (от итога с запчастями) - I%									-			
		Итого									38	I07	28	8
		П. Материалы, не учтенные ценниками												
I	I703-2 I-053	Электрочасы вторичные ВЧСIМ2-ПВ-24Р-300 -323 К	шт	I	-	-	-	II	-	-	-	II	-	-
2	ЦП*IчУ п.489	Провод м.ТРП/ Ix2x0,5	км	0,05	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-
3	п.49I	То же, ШПК-IxI,8	км	0,05	-	-	-	25,9	-	-	-	I	-	-
4	п.495	ПТПК-2 xI,2	км	0,03	-	-	-	22,9	-	-	-	I	-	-
5	п.494	ПТПК-2x0,6	км	0,0I	-	-	-	I5,I	-	-	-	-	-	-
6	п.2727	Кабель м.ПРППМ 2x0,8	км	0,03	-	-	-	35,2	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	п.2526	Кабель магистральный ТШП I0х2х0,4	км	0,03	-	-	-	I58	-	-	-	5	-	-
8	п.2542	ТШП I0х2х0,5	км	0,03	-	-	-	202	-	-	-	6	-	-
9	2405-I989 доп.I	Крышки декорат. У-90	шт	2	-	-	-	0,I06	-	-	-	-	—	-
I0	0503 8-0I26	Трубы винипластовые диам.40мм	м	20	-	-	-	0,7	-	-	-	I4	-	-
II	8-0I22	То же, 20 мм	м	30	-	-	-	0,2I	-	-	-	6	-	-
I2	ЦМIчУ п.22	Радиорозетка РШО	шт	I	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
I3	2902-20 I-248	Трансформатор ТАМУ-I0	шт	I	-	-	-	3,I	-	-	-	3	-	-
		Итого										49		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортно-заготовительно-складские расходы для I-го тер. района												
		а) 8,2% на п.I от II руб										I		
		б) 7,6% на п.I0,II от 20 руб.										2		
		в) 7,7% на п.I3 от 3 руб.												
		Итого										52		
		8% - плановые накопления										4		
		Итого										56		
		СВОДКА ЗАТРАТ												
		Оборудование и монтажные работы									38	I07	28	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценниками										56		
		Итого									38	I63	28	8
		Всего										20I		

Главный архитектор проекта С.И.Белов
И.О.Начальника Сметного отдела А.И.Агеева
Составил инженер В.М.Гапчич
Пересчитала ст.инженер В.М.Гапчич

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/II

К типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови II категории

На приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Составлена в ценах 1984г.
Основание: УС-3С, УС-4С

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.
в т.ч.
а) монтажных работ 0,02 тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
I) расчетную единицу I,I8 руб.
2) на Iм2 общей площади здания 0,03 руб.
3) на Iм3 объема здания 0,0I руб.

№ пп	№ Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто	Масса нетто	Стоимость единицы, руб обо-рудован.	Стоимость единицы, руб монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб обо-рудован.	Общая стоимость, руб монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: в т.ч. зарпл.
					Ед. изм.	общая										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		I. Монтажные работы														
I	I0-743--I	Установка датчика ДТЛ	шт	2	-	-	-	0,45	0,4	-	-	I	I	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	II-508 -I3	Установка диода Д-226 Г	шт	2	-	-	-	0,32	0,3I	-	-	I	I	-
3	I0-775 2 доп.2	Установка коробок УК-2П	шт	I	-	-	-	0,4	0,34	-	-	-	-	-
4	8-409 -I	Затягивание провода м.ТРП в проложенные трубы, сеч. 2,5 кв.мм	I00м	0,2	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	I	-	-
5	8-4I7- -5	Прокладка труб винипластовых скрыто диам.25мм	I00м	0,2	-	-	-	I5,9	7,65	0,22	-	3	2	-
		Итого										6	4	
		77% - накладные расходы										3		
		Итого										9		
		8% - плановые накопления										6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого										I5	4	
		II. Материалы, не учтенные ценниками												
I	3608 2030	Диод Д-226Г	шт	2	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-
2	ЦШIчУ п.489	Провод м. ТРП-Ix2x0,5	км	0,02	-	-	-	I3	-	-	-	-	-	-
3	0503 8-0I22	Труба винипластовая, диам.20мм	м	20	-	-	-	0,2I	-	-	-	4	-	-
4	2402 4002	Датчик ДТЛ	шт	2	-	-	-	0,II	-	-	-	-	-	-
		Итого										4		
		Транспортно-заготовительно-складские расходы для I-го тер. района												
		а) 8,3% на п.I,4 от руб.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		б) 7,6% на п.3 от 4 руб										-		
		Итого										4		
		8% - плановые накопления										-		
		Итого										4		
		СВОДКА ЗАТРАТ												
		Монтажные работы										I5	4	
		Материалы										4		
		Всего										I9	4	

Главный архитектор проекта С.И.Белов
И.О.Начальника Сметного отдела А.И.Агеева
Составила рук.группы Л.М.Петровская
Пересчитала ст.инженер В.М.Гапчич

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7/I2

К типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови
II категории на I7 автомашин

На приобретение и монтаж технологического
оборудования и мебели

Составлена в ценах I984 г.
на монтаж и в ценах I982 г.
гна оборудование

Сметная стоимость
а) оборудования 0,422 т.руб.
б) монтажных работ 0,4I7 т.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
I) расчетную единицу 24,82 руб.
2) на Iм2 общей площади здания 0,56 руб.
3) на Iм3 объема здания 0,I0 руб.

№№ пп	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед.изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед.изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб обо-рудо-ван.	монтажных работ всего	в том числе основная зарп.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб обо-рудо-ван.	монтажных работ всего	в том числе основ. зарп.	в том числе экспл. машин. в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Доп.I2 Пр-нт 0I-0I/90 поз.694	Диван медицинский мягкий инв.0Н-7-30I/I0	шт	I	50	50	8I				8I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Пр-нт 56-0I-0I 80 поз.323	Шкаф для книг инд.0Н-4-730/4	шт	I	45	45	93,06	-	-	-	93	-	-	-
3	Пр-нт 56-0I--0I/80 доп.5 поз.582	Шкаф-стеллаж материальный проект 4I0-I4 инд.0Н-7-742/I4	шт	I	50	50	35	-	-	-	35	-	-	-
4	Пр-нт 56-0I-0I-80 поз.I27 I33	Комплект четырехместный жесткой мебели для столовых	компл.	I	-	-	38	-	-	-	38	-	-	-
5	Пр-нт 27-II--34/8I поз. I-096	Стол производственный СПМТ-I	шт	I	35	36	37	-	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Заявка в/о Совторгоборудование	Стеллаж стационарный алюминиевый ТУ-I00-I9-237	шт	3	23	69	36	-	-	-	I08	-	-	-
		Итого	руб								392			
		Тара и упаковка 2%	руб								8			
		Итого	руб								400			
		Транспортные расходы 3%	руб								I2			
		Итого	руб								4I2			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								5			
		Итого	руб								4I7			
		Установка немонтируемого оборудования I% от суммы	392 руб								4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого	руб									5		
		Всего	руб								4I7	5		
		Итого по пунктам I2+I3										422		

СВОДКА ЗАТРАТ

№№ пп	Наименование	Сметн. стоим. в руб.	в том числе оборуд.	монтаж
I	Итого	422	4I7	5
2	Возврат и реализация тары 0,75%		3I	

Главный архитектор проекта С.И.Белов
И.О.Начальника Сметного отдела А.И.Агеева
Составила ст.инженер Л.М Милютина
Пересчитала инженер Г.Е.Зверева

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту гаража-стоянки станции переливания крови II-ой категории

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество - 30°	Количество - 20°
I	2	3	4	5
	Общестроительные работы			
	Затраты труда	чел.час.	7454	7249
	Заработная плата	руб	6756	6639
	Строительные машины	руб	I292	I263
	Санитарно-технические работы			
	Затраты труда	чел.час.	I583	I583
	Заработная плата	руб	938	938

I	2	3	4	5
	Строительные машины	руб	49	49
	Электроосвещение			
	Затраты труда	чел.час.	280	280
	Заработная плата	руб	I43	I43
	Строительные машины	руб	43	43
	Силовое электрооборудование			
	Затраты труда	чел.час.	I73	I73
	Заработная плата	руб	I24	I24
	Строительные машины	руб	50	50

I	2	3	4	5
	КИП и автоматика сантехустройств			
	Затраты труда	чел.час.	60	60
	Заработная плата	руб	33	33
Строительные машины		руб	8	8
	Устройство связи			
	Затраты труда	чел.час.	69	69
	Заработная плата	руб	32	32
	Строительные машины	руб	8	8
	Технологическое оборудование			
	Затраты труда	чел.час.	-	-

I	2	3	4	5
	Заработная плата	руб.	-	-
	Строительные машины	руб.	-	-
	Всего			
	Затраты труда	чел.час.	96I9	94I4
	Заработная плата	руб.	8026	7909
	Строительные машины	руб.	I450	I42I

Главный архитектор проекта С.И.Белов
И.О.Начальника сметного отдела А.И.Агеева
Составила рук.группы А.П.Шакун
Составила рук.группы Л.Н.Петровская
Проверила главный инженер проекта В.Н.Гридасова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 1" XI 1988 г.
Заказ Т-3180 Тираж 40

gost.e-ecolog.ru