ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-80.I3.90

Закрытая стоянка на 99 грузовых автомобилей

(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 6

С М Е Т Ы

Нф 1636/06

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-80.I3.90

Закрытая стоянка на 99 грузовых автомобилей
(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 6

С М Е Т Ы

Стоимость:		
общая	358,9I	тыс.руб.
строительно-монтажных работ	352,63	тыс.руб.
Iм3 здания	I2,32	руб.
Iм2 общей площади	90,74	руб.
на I автомобиль	3625,35	руб.

РАЗРАБОТАН
Новосибирским филиалом
института Гипроавтотранс

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 04.02.9Iг.
№ 2

Главный инженер филиала		Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта		В.Ф.Бетехтин
Главный специалист		Т.Ф.Морковина

г.Новосибирск

I990 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета на закрытую стоянку на 99 грузовых автомобилей с расчетной температурой -40°С, сейсмичностью не выше 6 баллов	4
3	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	6
4	I-2	Локальная смета на общестроительные работы камеры с фильтром	30
5	I-3	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод	35
6	I-4	Локальная смета на горячее водоснабжение	39
7	I-5	Локальная смета на технологические промпроводки	43
8	I-6	Локальная смета на производственную канализацию, вентиляционный трубопровод	47
9	I-7	Локальная смета на дождевую канализацию	52
I0	I-8	Локальная смета на индивидуальный тепловой пункт	55
II	I-9	Локальная смета на теплоснабжение установок систем	64
I2	I-I0	Локальная смета на вентиляцию	68
I3	I-II	Локальная смета на электроосвещение	74
I4	I-I2	Локальная смета на силовое электрооборудование	80
I5	I-I3	Локальная смета на пожарную сигнализацию	86
I6	I-I4	Локальная смета на КИП и автоматику	9
I7	I-I5	Технологическое оборудование	I00
I8	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту закрытой стоянки на 99 грузовых автомобилей составлена в ценах 1984 года в объеме, предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.01-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для 8 территориального района (подрайон I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января 1982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы) и железобетонные изделия и конструкции для строек гор.Новосибирска в ценах, введенных с I.01.1984 г.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха -40°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для IУ географического района;
- сейсмичность района - не выше 6 баллов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы	- 16,5%;
- на металлоконструкции	- 8,6%
- на сантехнические работы	- 13,3%;
- плановые накопления	- 8%

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту закрытой стоянки на 99 грузовых автомобилей с расчетной температурой -40°С, сейсмичностью не выше 6 баллов

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	358,91 тыс.руб.
Трудозатраты построечные	38,81 тыс.чел-ч
Нормативная трудоемкость	46,74 тыс.чел-ч
Сметная зарплата	37,50 тыс.руб.
Стоимость на:	
I.расчетную единицу	3625,35 руб.
2.1м2 общей площади здания	90,74 руб.
3.1м3 объема здания	I2,32 руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел-ч.	Сметная зарплата	Показатель единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	289,54	-	-	-	289,54	-	37,62	30,55	28620м3 I0,I2руб.
2	I-2	Общестроительные работы камеры с фильтром	2,83	-	-	-	2,83	-	0,45	0,36	0,I0руб.
3	I-3	Хозяйственно-питьевой водопровод	2,35	-	-	-	2,35	-	0,23	0,I9	0,08руб.
4	I-4	Горячее водоснабжение	0,56	0,0I	-	-	0,57	-	0,I9	0,I3	0,02руб.
5	I-5	Технологические промпроводки	0,07	I,0I	-	-	I,08	-	0,72	0,4I	0,04руб.
6	I-6	Производственная канализация, вентиляционный трубопровод	I,7I	-	0,25	-	I,96	-	0,42	0,34	0,06руб.
7	I-7	Дождевая канализация	0,98	-	-	-	0,98	-	0,I5	0,I2	0,03руб.
8	I-8	Индивидуальный тепловой пункт	0,82	0,04	0,I7	-	I,03	-	0,I4	0,II	0,03руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-9	Теплоснабжение установок систем	3,27	0,II	I,26	-	4,64	-	096	0,72	0,I2руб.
I0	I-I0	Вентиляция	40,53	-	-	-	40,53	-	2,5I	I,94	I,42руб.
II	I-II	Электроосвещение	-	3,52	-	-	3,52	-	I,0I	0,76	0,I2руб.
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	2,89	I,03	-	3,92	-	I,I9	0,90	0,I0руб.
I3	I-I3	Пожарная сигнализация	-	0,75	0,97	-	I,72	-	0,40	0,40	0,03руб.
I4	I-I4	КИП и автоматика	-	I,6I	I,24	-	2,85	-	0,74	0,56	0,06руб.
I5	I-I5	Технологическое оборудование	-	0,03	I,36	-	I,39	-	0,0I	0,0I	-
		ИТОГО:	342,66	9,97	6,28		358,9I		46,74	37,50	I2,32руб.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Главный специалист Т.Ф.Морковина
Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105310

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СТОЯНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: КМ1-КЖ12,АР1-АР6,КМИ26

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 289,536 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37605 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 30,552 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 28620,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 10,12 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-1607	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М	0,68	38,13	38,13	26	-	26	-	-	
				-	14,03			10	17,57	12	
		1000М3									
2	Е1-1614	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1607	0,68	125,20	125,20	85	-	85	-	-	
				-	46,00			31	57,60	39	
		1000М3									
3	Е1-1591	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	0,68	153,38	145,80	104	5	99	13,00	9	
				7,37	64,51			44	80,78	55	
		1000М3									
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	817,20	0,32	-	262	57	-	0,09	74	
		Т		0,07	-			-	-	-	
5	Е1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,68	12,16	10,53	8	1	7	2,63	2	
				1,49	3,59			2	4,50	3	
		1000М3									
6	Е1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2,88	154,48	146,97	445	22	424	13,20	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		9,51	68,20			188	81,44	235
		1000М3								
7	Е1-948 ТЕХ.ЧП.3.6 7	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА	1,99	165,60	-	330	330	-	228,80	456
		100М3		165,60	-			-	-	-
8	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П.3. 48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИИ 50М В РЕЗЕРВ	3,08	39,19	39,19	121	-	120	-	-
		1000М3		-	14,37			44	17,99	55
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1608	3,08	145,76	145,76	449	-	449	-	-
		1000М3		-	53,36			164	66,82	206
10	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П.3. 48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	3,08	39,19	39,19	121	-	120	-	-
		1000М3		-	14,37			44	17,99	55
11	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1608	3,08	145,76	145,76	449	-	449	-	-
		1000М3		-	53,36			164	66,82	206
12	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ)	0,37	183,18	174,12	67	3	64	15,50	6
		1000М3		8,79	70,93			28	96,33	35
13	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	658,80	0,32	-	211	46	-	0,09	59
		Т		0,07	-			-	-	-
14	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М	3,10	21,32	21,32	66	-	66	-	-
		1000М3		-	7,84			24	9,82	30
15	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1634	3,10	109,66	109,66	340	-	340	-	-
		1000М3		-	40,56			125	50,54	157
16	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	3,45	47,72	-	165	165	-	89,60	309
		100М3		47,72	-			-	-	-
17	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	31,03	10,96	3,83	340	221	119	11,20	348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3		7,13	2,63			82	3,29	102
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3589	850	2368		1299
			РУБ.					950		1190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3589	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			590	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			335	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2544
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1907	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2544
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1907	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50	29,73	27,92	0,29	830	24	9	1,37	41
		М3		0,80	0,09			3	0,10	3
19	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200	64,4[illegible]	40,97	0,62	2642	269	40	6,66	429
		ИЗ 25 ОБЪЕМОМ ДО 3М3		4,17	0,21			14	0,24	15
		М3								
20	Е6-6	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ ДО 5М3	103,70	39,08	1,35	4053	333	140	5,17	536
		М3		3,21	0,45			47	0,50	52
21	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,17	293,00	-	50	-	-	-	-
		Т.			-			-	-	-
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,42	287,00	-	982	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,05	485,66	1,46	24	7	-	210,00	11
				142,60	0,48			-	0,54	-
24	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,22	652,05	2,10	143	18	-	123,00	27
				83,95	0,76			-	0,85	-
25	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М	40,00	7,20	2,82	288	125	113	4,51	180
		ШТ.		3,12	1,10			44	1,23	49
26	ССЦП 2.831 Т.И. ТАБ.4	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МАССОЙ ДО 5Т, ИЗ БЕТОНА М300	13,20	88,84	-	1173	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
27	С147-3	АРМАТУРА А-3В	8,16	22,40	-	183	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,92	24,50	-	121	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,52	31,60	-	48	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	116,20	7,96	0,55	923	105	64	1,64	191
		М3		0,90	0,18			21	0,20	23
31	Е6-13 ТЕХ,Ч,ТАБ, 1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М200МР375	34,50	37,81	0,35	1304	110	12	5,07	175
		М3		3,20	0,11			4	0,12	4
32	Е6-20 ССЦТАБ,5	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА М100МР375	2,52	34,01	0,79	86	4	2	2,86	7
		М3		1,78	0,26			1	0,29	1
33	Е8-27	-ОБМАЗКА ФУНДАМЕТОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	8,48	94,99	1,57	805	190	13	33,60	285
		100М2		22,42	0,52			4	0,58	5
34	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ МОЛНИЕ-ЗАЩИТЫ	0,01	386,76	1,36	4	-	-	64,00	1
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
35	Е11-55 ССЦП,П,1,1 28,И,144	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,61	63,16	0,99	39	7	-	18,80	12
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
36	Е11-56 ССЦП,П,1,1 28,1,144	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,61	23,03	0,48	14	-	-	0,34	-
		100М2		0,37	0,16			-	0,18	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ,		13712	1192	393		1895
				РУБ,				138		152
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,		13712	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		2262	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,$Р_4$ -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		209
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,$Р_5$ -			РУБ,		-	406	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,		1276	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,		17250	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2256
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	1736	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ,		17250	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2256
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	1736	-		-
	РАЗДЕЛ 3, ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
37	Е6-30 ТЕХ,Ч,ТАБ, 1	-БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО5М3	1,68	39,38	1,25	66	5	2	4,35	7
		М3		2,69	0,41			1	0,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е8-27	-ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	0,04	94,99	1,57	3	1	-	33,60	1
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
39	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	1,68	1,00	0,45	2	1	1	0,67	1
		М3		0,44	0,15			-	0,17	-
		ПРИЯМКИ								
40	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50	0,36	27,92	0,29	10	-	-	1,37	-
		М3		0,80	0,09			-	0,10	-
41	Е6-15 ТЕХ,Ч,ТАБ, 1,2	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКИ ИЗ БЕТОНА М150	0,30	29,74	0,35	9	-	-	0,99	-
		М3		0,60	0,11			-	0,12	-
42	Е6-15	-ТО ЖЕ,ДНИЩЕ ЛЮЧКА ИЗ БЕТОНА М100	0,32	28,79	0,35	9	-	-	0,99	-
		М3		0,60	0,11			-	0,12	-
43	Е6-128 Т,Ч,ТАБ,1, 2	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩИНОЙ 300ММ	2,60	44,53	0,72	116	11	2	6,40	17
		М3		4,06	0,24			1	0,27	1
44	Е6-125 Т,Ч,ТАБ,1, 2	-ТО ЖЕ,СТЕНЫ ЛЮЧКА ИЗ БЕТОНА М100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,58	102,47	1,19	59	8	-	21,90	13
		М3		13,80	0,39			-	0,44	-
45	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА	0,17	94,99	1,57	16	4	-	33,60	6
		100М2		22,42	0,52			-	0,58	-
46	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН ПРИЯМКА УГОЛКАМИ	0,02	386,76	1,36	8	1	-	64,00	1
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
47	Е7-447	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	2,00	0,43	0,27	1	-	-	0,13	-
		ШТ		0,09	0,10			-	0,11	-
48	СССЦП,2,587	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М	0,10	85,20	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,07	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,14	228,29	7,67	33	5	1	56,70	8
		10М2		38,06	2,53			-	2,84	-
52	Е9-118 Т,Ч,ТАБ,2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ ЛЮЧКА	0,12	49,83	0,21	6	5	-	63,40	8
		Т		45,41	0,06			-	0,07	-
53	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	0,12	437,92	-	53	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	ССБОРНИК Ч2 ТАБ,12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА	0,14	31,51	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			407	41	6		62
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			17708	2083	2767		3256
			----					---		---
			РУБ.					1090		1344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17649	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2909	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	521	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1643	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4860
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3689	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		22272	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	4868	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3695	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4, КАРКАС								
55	Е7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	38,00	11,58 3,46	4,42 1,75	440	131	168 67	5,02 1,96	191 74
56	Е7-34	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	14,00	16,12 5,08	6,96 2,75	226	71	98 39	7,38 3,08	103 43
57	ССЦП,2,555	СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М300 М3	9,38	103,00 -	- -	966	-	- -	- -	- -
58	ССЦП,2,555 ТАБ,4	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200 М3	15,72	101,06 -	- -	1589	-	- -	- -	- -
59	ССЦП,2,556	СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 4М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М300 М3	21,00	89,40 -	- -	1877	-	- -	- -	- -
60	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	2,86	22,40 -	- -	64	-	- -	- -	- -
61	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	19,46	24,50 -	- -	477	-	- -	- -	- -
62	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,63	31,60 -	- -	52	-	- -	- -	- -
63	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	12,86	40,80 -	- -	525	-	- -	- -	- -
64	Е7-149	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 12М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 35М ШТ	21,00	31,42 8,95	22,05 8,05	660	188	463 169	12,10 9,03	254 190
65	ССЦП,2,137 Т,Ч,ТАБ,4	СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 3,2М3,ДЛИНОЙ 18М,МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т,ИЗ БЕТОНА М600	77,70	165,14 -	- -	12831	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
66	С147-1	-АРМАТУРА А-1	7,54	22,40	-	169	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	96,10	24,50	-	2354	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-4	-АРМАТУРА А-4	72,83	22,40	-	1631	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	6,55	31,60	-	207	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	12,26	40,80	-	500	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,87	345,19	-	300	21	-	34,00	30
		Т		24,49	-			-	-	-
72	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	33,81	17,30	-	585	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	Е9-33 Т.Ч.ТАБ.2	-МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	2,50	48,09	19,85	120	40	50	19,40	48
		Т		15,94	8,34			21	9,36	23
74	С128-1785	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6	2,50	261,00	-	653	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	1,02	364,52	3,45	372	50	3	66,60	68
		Т		48,87	1,14			1	1,28	1
76	Е6-84	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАМЫ ВОРОТ	0,08	386,76	1,36	31	3	-	64,00	5
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			26629	504	782		699
			РУБ.					297		331
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25856	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	769	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2410	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1509	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			773	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			33440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1582	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
77	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	118,00	17,82	6,03	2103	550	712	6,60	779
				4,66	2,37			280	2,66	314
		ШТ								
78	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	62,00	20,94	7,94	1298	352	492	8,06	500
				5,67	3,10			192	3,48	216
		ШТ								
79	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	90,00	12,12	4,25	1091	345	382	5,38	484
				3,83	1,66			149	1,86	167
		ШТ								
80	СССЦП,2,245	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700КГ/М3,МАССОЙ ДО5Т,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 25СМ	1655,46	14,20	-	23508	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
81	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	19,69	40,80	-	803	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
82	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,33	345,19	-	114	8	-	34,00	11
		Т		24,49	-			-	-	-
83	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	22,99	17,30	-	398	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
84	Е7-714	-ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	15,67	9,94	0,32	156	82	5	7,35	115
		100М		5,22	0,10			2	0,11	2
85	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТЕЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН	2,24	67,39	15,36	151	23	34	15,00	34
		100М		10,21	5,07			11	5,69	13
86	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	15,67	2,50	0,01	39	10	-	1,04	16
		100М		0,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			29661	1370	1625		1939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					634		712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29661	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		451
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	880	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2766	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			37322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2884	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			37322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2884	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
87	Е7-193	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 12М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 40М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	108,00	18,27	7,40	1973	369	799	4,83	522
				3,23	2,68			289	3,01	325
			ШТ							
88	СПР,06-08П, 1,346 ССЦАОП,8,1 ТАБ,15 ПРИЛОЖ,1	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 12М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)710КГ/М2	3207,60	17,59	-	56422	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
89	СПР,06-08П, 1,346 ПРИМЕЧ,П,2 ССЦАОП,8,1 ТАБ,15 ПРИЛОЖ,1	ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ	627,30	19,49	-	12226	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
90	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,41	40,80	-	57	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
91	Е7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	18,00	2,65	1,09	48	21	20	1,64	30
				1,16	0,44			8	0,49	9
			ШТ							
92	СССЦП,2,196	СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	1,98	91,80	-	182	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
93	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,85	22,40	-	19	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
94	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,58	31,60	-	18	-	-	-	-
			100КГ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
95	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,26	40,80	-	51	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
96	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,67	17,30	-	46	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			71042	370	819		552
			РУБ,					297		334
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			71042	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			11722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1079
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	2111	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			6620	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			89384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1965
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	2778	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			89384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1965
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	2778	-		-
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
97	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ЗАДЕЛКА ШВОВ)	2,83	55,16	1,36	156	35	4	18,90	53
				12,30	0,45			1	0,50	1
		100М2								
98	Е12-286	-УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА	4,45	19,70	1,88	88	79	9	28,50	127
		100М2		17,82	0,61			3	0,68	3
99	С114-714 АОП,В,1	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА	36,66	70,00	-	2566	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
100	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	4,81	47,28	0,77	227	42	4	14,30	69
				8,79	0,25			1	0,28	1
		100М2								
101	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА; БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	39,97	8,19	0,20	327	108	8	4,72	189
				2,69	0,07			3	0,08	3
		100М2								
102	Е12-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	39,97	260,84	11,08	10426	1949	443	72,70	2906
				48,76	3,66			146	4,11	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
103	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	2,53	199,89	0,43	505	133	1	83,00	210
		100М2								
				52,67	0,14			-	0,16	-
104	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	18,36	9,82	0,01	180	48	-	4,14	76
		100М2		2,64	-			-	-	-
105	Е8-59	-УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ	0,18	463,23	1,44	83	6	-	54,30	10
		Т								
				31,97	0,47			-	0,53	-
106	Е12-287 ССЦП,1,3	-УКЛАДКА БЕТОНА М100 ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ УКЛОНА ПЛИТ	17,82	33,07	0,59	589	24	11	2,54	43
		М3		1,47	0,20			4	0,22	4
107	ССБОРНИК Ч2 ТАБ12.	-ОЦИНКОВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ	0,18	146,45	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		15173	2426	480		3685
				РУБ,				158		176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		15173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		2503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	452	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		1415	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		19091	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4090
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	3036	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		19091	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4090
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	3036	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
108	Е10-290 АОП,8,2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ, С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	4,00	652,05	7,00	2608	667	28	233,00	932
				166,75	2,31			9	2,59	10
		100М2								
109	ССЦП,1,645 АОП,8,1	-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	840,00	1,78	-	1495	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
110	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ	0,46	386,76	1,36	178	20	-	64,00	29
		Т								
				43,70	0,45			-	0,50	-
111	Е13-402 АОП,83	-НАНЕСТИ НА СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕГОРОДОК ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ВПМ	2,82	593,27	2,43	1675	25	7	12,10	34
				8,97	0,80			2	0,90	3
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		5956	712	35		995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5956	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			982	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	176	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			555	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	899	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			7493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	899	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
112	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	92,34	3,20	0,38	295	78	35	1,38	127
				0,85	0,13			12	0,15	14
		М2								
113	С122-161	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВА12-30,1	88,92	16,00	-	1423	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
114	С122-12	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ОС12-15	3,42	21,20	-	73	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
115	Е10-88	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	56,00	0,28	-	16	16	-	0,46	26
		ШТ		0,28	-			-	-	-
116	С111-439	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	26,00	3,96	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
117	С111-437	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ	2,00	3,47	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
118	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ	0,17	460,12	1,67	78	5	-	25,30	4
		100М2		31,05	0,55			-	0,62	-
119	Е15-747 С111-575,С 111-576	-ТО ЖЕ,4ММ СТЕКЛОМ	0,75	554,06	1,67	418	23	1	25,30	19
		100М2		31,05	0,55			-	0,62	-
		ДВЕРНЫЕ								
120	Е10-105 Т,Ч,ТАБ,1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3М2	4,22	1,78	0,37	8	4	2	0,91	4
				0,83	0,13			1	0,15	1
		М2								
121	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО	4,22	1,41	-	6	1	-	0,36	2
				0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ2								
		М2								
122	С122-280	-СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ АНГ24-9	4,22	18,60	-	78	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
123	Е9-34 Т.Ч.ТАБ.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АВЕРЕЙ	0,04	310,72	169,44	13	4	8	111,00	5
		100М2		87,28	64,14			3	71,95	3
124	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,34	292,00	-	99	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	С111-356	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	1,62	0,62	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
126	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРОВ	0,02	652,05	2,10	13	2	-	123,00	2
		Т		83,95	0,76			-	0,85	-
127	Е7-767 ДОП.В,3	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,01	496,44	6,27	5	-	-	40,50	-
		Т		31,97	2,07			-	2,32	-
128	Е26-37	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ	0,30	5,56	1,25	2	1	-	4,62	1
		М3		2,89	0,41			-	0,46	-
129	С114-140	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ	0,29	110,62	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
130	Е10-33	-ПРОКЛАДКА ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	3,24	1,39	0,02	5	-	-	0,19	1
		М2		0,11	0,01			-	0,01	-
131	С111-446	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ	2,00	6,89	-	14	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
132	С111-448	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	2,00	3,02	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ВОРОТА								
133	Е9-49 Т.Ч.ТАБ.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	1,80	113,07	59,33	204	51	107	35,10	63
		Т		28,34	19,73			36	22,13	40
134	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,80	292,00	-	526	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
135	С111-365	-СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	87,50	1,02	-	89	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
136	Е26-70	-ПРОКЛАДКА ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА	0,31	27,18	0,51	9	5	-	23,90	8
		100М2		16,56	0,17			-	0,19	-
137	С111-825	-СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА	36,10	5,20	-	188	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			3711	190	153		262
			----					---		---
			РУБ.					52		58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		= ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2869	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	82	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			3609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	230	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			842	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			4598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	337	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПОЛЫ								
138	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	38,84	43,48	1,03	1689	160	40	7,19	279
		100М2		4,11	0,34			13	0,38	15
139	Е11-11 ССЦП,П,1,2 7,1,28	-БЕТОННАЯПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150	14,80	30,96	-	458	28	-	2,90	43
		М3		1,86	-			-	-	-
140	Е11-11 ССЦП,П,1,2 7,1,31	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300	608,94	36,47	-	22208	1133	-	2,90	1766
		М3		1,86	-			-	-	-
141	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	37,36	133,32	7,25	4981	1435	271	46,90	1752
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		38,41	2,39			89	2,68	100
		100М2								
142	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	37,36	88,74	3,45	3315	743	129	25,50	953
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		19,89	1,14			43	1,28	48
		100М2								
143	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ТОЛЩИНОЙ 3ММ	37,36	49,90	3,92	1864	898	146	29,50	1102
		100М2		24,03	1,29			48	1,45	54
144	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО	37,36	15,55	1,71	581	279	64	9,11	340
		РАСЦЕНКЕ НР.47		7,47	0,56			21	0,63	24
		100М2								
145	Е11-49	-ПОСЫПКА ПЕСКОМ ПО БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	37,36	16,00	0,27	598	339	10	14,30	534
		100М2		9,08	0,09			3	0,10	4
146	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОНА М200	1,48	140,15	1,82	207	35	3	40,20	59
		100М2		23,57	0,60			1	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ - ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-	1,48	36,60	0,58-	54-	2-	1	1,06-	2
		100М2	-	1,36	0,18			-	0,20	-
148	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ИЗ БЕТОНА М300		37,36	147,15	1,82	5497	881	68	40,20	1502
		100М2			23,57	0,60			22	0,67	25
149	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ - ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-	37,36	19,50	0,29-	728-	25-	10	1,06-	40
		100М2	-		0,68	0,09		-	3	0,10-	4
150	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ		38,84	104,31	1,36	4051	2130	52	81,10	3150
		100М2			54,85	0,45			17	0,30	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				44667	8034	772		11438
			РУБ.						254		286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				44667	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		678
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1325	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4163	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				56202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9613	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				56202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9613	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
151	Е15-524	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ		17,10	166,25	0,91	2842	159	15	13,50	231
		100М2			9,31	0,30			5	0,34	6
152	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ		38,84	21,58	0,16	838	826	6	29,80	1157
		100М2			21,27	0,05			2	0,06	2
153	Е7-715	-ЗАТИРКА ШВОВ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ		13,68	21,12	-	289	275	-	28,00	383
		100М			20,12	-			-	-	-
154	Е15-509 Т,Ч,П,2,27 К=1,6	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ		62,14	3,49	0,05	217	172	3	4,60	286
		100М2			2,76	0,02			1	0,02	1
155	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН ПОД ОКРАСКУ		27,52	8,23	0,19	226	168	6	9,70	267
		100М2			6,09	0,06			2	0,07	2
156	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН		27,52	3,49	0,05	96	76	2	4,60	127
		100М2			2,76	0,02			1	0,02	1
157	СБОРНИК Ч,2 ТАБ,12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА		4,07	31,51	-	128	-	-	-	-
		Т			-	-			-	-	-
158	Е15-624	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ НАЛИЧНИКОВ		0,04	22,83	0,02	1	1	-	80,00	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2		15,59	0,01			-	0,01	-
159	Е13-153	-СКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА		0,82	21,46	0,25	18	3	-	2,30	2
			100М2		3,47	0,09			-	0,10	-
160	Е8-194	-ЛЕСА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2ГП	38,84	80,88	0,72	3141	1831	28	73,80	2866
					47,15	0,24			9	0,27	10
161	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194		38,84	49,79	0,35	1934	1304	13	52,50	2039
			100М2ГП		33,58	0,11			4	0,12	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				9730	4815	73		7361
			РУБ,						24		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				9730	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1605	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	289	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				907	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				12242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		7534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	5128	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				12242	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		7534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	5128	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		ПАНДУСЫ									
162	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ		7,22	7,61	0,33	55	3	3	0,80	6
			М3		0,46	0,11			1	0,12	1
163	Е6-15 ТАБ,1,2	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200		5,10	30,69	0,35	157	3	2	0,99	5
			М3		0,60	0,11			1	0,12	1
		ОТМОСТКА									
164	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ,12СМ		1,74	208,38	7,68	362	28	14	25,60	45
			100М2		16,10	2,18			4	2,45	4
165	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ		1,74	134,23	-	233	16	-	14,40	25
			100М2		9,46	-			-	-	-
		КОЛЕСООТБОЙ									
166	Е6-30 ТАБ,1	-УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БЕТОНА М300		118,20	43,54	1,25	5146	318	147	4,35	514
			М3		2,69	0,41			48	0,46	54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,				5953	368	166		595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					54		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5953	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			983	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	178	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			556	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7492	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		746
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	600	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			7492	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		746
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	600	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			212522	18789	4905		27526
			----					---		---
			РУБ.					1781		1997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210907	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	6262	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19659	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			265369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26677	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1615	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	180	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			267264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32737
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26857	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			230230	20872	7672		30782
			----					---		---
			РУБ.					2871		3341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			228556	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37712	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3469
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	6783	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			287570	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30366	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1674	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	186	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			289536	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37605
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30552	-		-

СОСТАВИЛ ХОХЛОВА

ПРОВЕРИЛ МОРКОВИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			3589	4514	-	-	1,56
2	ФУНДАМЕНТЫ			13712	17250	-	-	5,96
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			407	508	-	-	0,18
4	КАРКАС			26629	33440	-	-	11,55
5	СТЕНЫ			29661	37322	-	-	12,89
6	ПОКРЫТИЕ			71042	89384	-	-	30,87
7	КРОВЛЯ			15173	19091	-	-	6,59
8	ПЕРЕГОРОДКИ			5956	7493	-	-	2,59
9	ПРОЕМЫ			3711	4598	-	-	1,59
10	ПОЛЫ			44667	56202	-	-	19,41
11	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			9730	12242	-	-	4,23
12	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			5953	7492	-	-	2,59
	ИТОГО:	М3	28620,00	230230	289536	804	1012	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
231   1   Э105310' Н881' ' ' 8.1.0' ' ' ' 28620' М3*
232   2   Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ СТОЯНКИ' КЖ1-КЖ12,АР1-АР6,КЖИ26' В.Ф.БЕТЕХТИН*
233   3   Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
234   4   А*
235   5   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
236   6   Е1-1607' 681' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С. ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМ
                ЕЩЕНИЕМ НА 50М*
237   7   Е1-1614(А1,4)' 681*
238   8   Е1-1591' 681' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,С ПЕРЕМЕ
                ЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
239   9   С310-1' 681,1,2' 0,32*
240  10   Е1-1603' 681*
241  11   Е1-1550' 2383*
242  12   Е1-948#ТЕХ.ЧП.3.67(А1,1,2)' 199' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
243  13   Е1-1608#ТЕХ.Ч.П.3.48(А1,0,85)' 3082' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИИ 5
                0М В РЕЗЕРВ*
244  14   Е1-1615(А1,4)' 3082*
245  15   Е1-1608#ТЕХ.Ч.П.3.48(А1,0,85)' 3082' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРА
                ТНОЙ ЗАСЫПКИ*
246  16   Е1-1615(А1,4)' 3082*
247  17   Е1-1592' 366' ' + (НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ)*
248  18   С310-1' 366,1,8' 0,32*
249  19   Е1-1634' 3103' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М*
250  20   Е1-1645(А1,9)' 3103*
251  21   Е1-967' 345' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
252  22   Е1-1184' 3103*
253  23   РФУНДАМЕНТЫ*
254  24   Е6-1(А1=27,8)' 29,73' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
255  25   Е6-5(А1=40,4)' 64,48' ' УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР375,О
                БЬЕМОМ ДО 3М3*
256  26   Е6-6(А1=38,6)' 103,7' ' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3*
257  27   С124-1' 0,168*
258  28   С124-3' 3,425*
259  29   Е6-83' 0,05*
260  30   Е6-79' 0,224' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
261  31   Е7-15(А1=6,65)' 40*
262  32   СТССЦП.2.831#Т.Ч.ТАБ.4(=10)' 13,2' 87,2+0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М
                ,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М300' М3*
263  33   С147-3' 816' 22,4*
264  34   С147-8' 492,4' 24,5*
265  35   С147-16' 151,6' 31,6*
266  36   Е6-171(А1=7,8)' 116,2*
267  37   Е6-13#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=35,5+0,94,2#)' 34,5' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М200МР375*
268  38   Е6-20#ССЦТАБ.5(А1=32,7+1,02,1,02#)' 2,52' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА
                М100МР375*
269  39   Е8-27' 847,7' ' ОБМАЗКА ФУНДАМЕТОВ И ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
270  40   Е6-84' 0,013' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ МОЛНИЕ-ЗАЩИТЫ*
271  41   Е11-55#ССЦП.П.1.128,1.144(А1=64,9-(23,4-21,8).2,04#)' 61,45' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ
                РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
272  42   Е11-56#ССЦП.П.1.128,1.144(А1=12,3-(23,4-21,8).0,51#)(А1,2)' 61,45*
273  43   РПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
274  44   П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
275  45   Е6-30#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=37,1+0,94,2#)' 1,68' ' БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО5М3*
276  46   Е8-27' 3,5' ' ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
277  47   Е6-36' 1,68*
```

```
278     48          П2 ПРИЯМКИ*
279     49          Е6-1(А1=27,8)' 0,36' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
280     50          Е6-15#ТЕХ.Ч.ТАБ,1,2(А1=28,7+0,94+0,22-0,21#)' 0,3' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКИ ИЗ БЕТОНА М150*
281     51          Е6-15(А1=28,7)' 0,32' ' ТО ЖЕ,ДНИЩЕ ЛЮЧКА ИЗ БЕТОНА М100*
282     52          Е6-128#Т.Ч.ТАБ,1,2(А1=43+0,94+0,88-0,85#)' 2,6' ' БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М150 ТОЛЩИНОЙ 300ММ*
283     53          Е6-125#Т.Ч.ТАБ,1,2(А2=89,8-(1,23+1,02+0,92)+0,85#)' 0,58' ' ТО ЖЕ,СТЕНЫ ЛЮЧКА ИЗ БЕТОНА М100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ
                    *
284     54          Е8-27' 16,62' ' ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2РАЗА*
285     55          Е6-84' 0,02' ' ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН ПРИЯМКА УГОЛКАМИ*
286     56          Е7-447(А1=0,4)' 2*
287     57          СТССЦП,2,587(=10)' 0,096' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО
                    3М' М3*
288     58          С147-8' 7,12' 24,5*
289     59          С147-16' 0,64' 31,6*
290     60          Е34-304' 1,43' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
291     61          Е9-118#Т.Ч.ТАБ,2(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,123' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ ЛЮЧКА*
292     62          С121-2114' 0,123' 446-8,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
293     63          СТСБОРНИК Ч2#ТАБ,12(=19)' 0,143' 15,6,2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА' Т*
294     64          Б*
295     65          РКАРКАС*
296     66          Е7-32(А1=10,9)' 38*
297     67          Е7-34(А1=15,1)' 14*
298     68          СТССЦП,2,555(=10)' 9,38' 103' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТ
                    ОНА М300' М3*
299     69          СТССЦП,2,555#ТАБ,4(=10)' 15,72' 103-0,82,2,1,18' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М200' М3*
300     70          СТССЦП,2,556(=10)' 21' 89,4' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 4М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТО
                    НА М300' М3*
301     71          С147-1' 285,6' 22,4*
302     72          С147-8' 1946' 24,5*
303     73          С147-16' 163,4' 31,6*
304     74          С147-24' 1286' 40,8*
305     75          Е7-149' 21*
306     76          СТССЦП,2,137#Т.Ч.ТАБ,4(=10)' 77,7' 157+1,62,2+2,45,2' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 3,2М3,ДЛИНОЙ
                    18М,МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т,ИЗ БЕТОНА М600' М3*
307     77          С147-1' 753,9' 22,4*
308     78          С147-8' 9609,6' 24,5*
309     79          С147-4' 7282,8' 22,4*
310     80          С147-16' 655,2' 31,6*
311     81          С147-24' 1226,3' 40,8*
312     82          Е7-291' 0,869' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
313     83          С147-29' 3381,3' 17,3*
314     84          Е9-33#Т.Ч.ТАБ,2(А4,1,1)(А5,1,1)' 2,5' ' МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
315     85          С121-1785' 2,5' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
316     86          Е7-290' 1,023' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
317     87          Е6-84' 0,081' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАМЫ ВОРОТ*
318     88          РСТЕНЫ*
319     89          Е7-247(А1=16,9)' 118*
320     90          Е7-249(А1=19,8)' 62*
321     91          Е7-261' 90*
322     92          СТССЦП,2,245(=10)' 1655,46' 14,2' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700КГ/М3,МАССОЙ ДО5
                    Т,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 25СМ' М2*
323     93          С147-24' 1969,1' 40,8*
324     94          Е7-291' 0,33' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
325     95          С147-29' 2299,1' 17,3*
326     96          Е7-714(А1=9,25)' 1566,8' ' ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
327     97          Е7-708' 224' ' УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТЕЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН*
328     98          Е7-713' 1566,8*
329     99          РПОКРЫТИЕ*
330    100          Е7-193(А1=17,5)' 108*
```

```
331   101   СТПР.06-08П.1.346#ССЦДОП.В.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 3207,6' (8,9+6,8+9,18:35,64.5.42+6,6:35,64.0,8).1,02' СТО
                ИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 12М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБС
                ТВЕННЫЙ ВЕС)710КГ/М2' М2*
332   102   СТПР.06-08П.1.346#ПРИМЕН.П.2#ССЦДОП.В.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 627,3' (8,9,1,2+6,8+9,54:34,85.5,42+6,31:34,85
                .0,8).1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' М2*
333   103   С147-24' 140,6' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
334   104   Е7-209' 18*
335   105   СТССЦП.2.196(=10)' 1,98' 91,8' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
336   106   С147-1' 84,6' 22,4*
337   107   С147-15' 57,6' 31,6*
338   108   С147-24' 126' 40,8*
339   109   С147-29' 266,6' 17,3*
340   110   РКРОВЛЯ*
341   111   Е12-289' 282,9' ' + (ЗАДЕЛКА ШВОВ)*
342   112   Е12-286' 444,9' ' УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА*
343   113   С114-714#ДОП.В.1' 36,66' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
344   114   Е12-299(А1=46,1)' 480,86*
345   115   Е12-297' 3996,9*
346   116   Е12-2' 3996,9*
347   117   Е12-280' 252,8*
348   118   Е12-277' 1836,4*
349   119   Е8-59' 0,18' ' УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ*
350   120   Е12-287#ССЦП.1.3(А1=2,48+29,2,1,04#)' 17,82' ' УКЛАДКА БЕТОНА М100 ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ УКЛОНА ПЛИТ*
351   121   СТСБОРНИК Ч2#ТАБ12(=19)' 0,18' 145.1,01' ОЦИНКОВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ' Т*
352   122   РПЕРЕГОРОДКИ*
353   123   Е10-290#ДОП.В.2' 400' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ,С ИЗОЛЯЦИО
                ННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
354   124   СТССЦП.1.645#ДОП.В.1(=10)' 840' 1,78' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ' М2*
355   125   Е6-84' 0,462' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ УГОЛКАМИ*
356   126   Е13-402#ДОП.В3' 282,3' ' НАНЕСТИ НА СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕГОРОДОК ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ВПМ*
357   127   РПРОЕМЫ*
358   128   П2 ОКОННЫЕ*
359   129   Е10-84' 92,34*
360   130   С122-161' 88,92' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД12-30,1*
361   131   С122-12' 3,42' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ОС12-15*
362   132   Е10-88' 56'.' УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
363   133   С111-439' 26' 3,96' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
364   134   С111-437' 2' 3,47' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ*
365   135   Е15-747(А1.2)' 16,94' ' ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ*
366   136   Е15-747#С111-575,С111-576(А1=228+(1,88-1.27),77#)(А1.2)' 75,4' ' ТО ЖЕ,4ММ СТЕКЛОМ*
367   137   П2 ДВЕРНЫЕ*
368   138   Е10-105#Т.Ч.ТАБ.1(А5,1,32)' 4,22' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
                ДО 3М2*
369   139   Е10-140' 4,22*
370   140   С122-280' 4,22' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ24-9*
371   141   Е9-34#Т.Ч.ТАБ.2(А4,1,1)(А5,1,1)' 4,34' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ*
372   142   С121-1969' 0,336' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
373   143   С111-356' 1,62' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
374   144   Е6-79' 0,02' ' УСТАНОВКА АНКЕРОВ*
375   145   Е7-767#ДОП.В.3' 0,009*
376   146   Е26-37' 0,3' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ*
377   147   С114-140' 0,29' 88,5,1,25' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ*
378   148   Е10-33(А2,1,25)' 3,24' ' ПРОКЛАДКА ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 5ММ*
379   149   С111-446' 2' 6,89' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ*
380   150   С111-448' 2' 3,02' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*
381   151   П2 ВОРОТА*
382   152   Е9-49#Т.Ч.ТАБ.2(А4,1,1)(А5,1,1)' 1,8' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
383   153   С121-1969' 1,8' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
384   154   С111-365' 87,5' ' СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
```

```
385     155         Е26-70' 31,4' ' ПРОКЛАДКА ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА*
386     156         СТ111-825(=19)' 36,1' 4,16,1,25' СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА' М2*
387     157         РПОЛЫ*
388     158         Е11-2(А1=42,9)' 3883,8*
389     159         Е11-11#ССЦП.П,1,27,1,28(А1=29,7+(28,1-27,1),1,02#)' 14,8' ' БЕТОННАЯПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150*
390     160         Е11-11#ССЦП.П,1,27,1,31(А1=29,7+(33,5-27,1),1,02#)' 608,94' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300*
391     161         Е11-18' 3735,8*
392     162         Е11-19' 3735,8*
393     163         Е11-47' 3735,8' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ТОЛЩИНОЙ 3ММ*
394     164         Е11-48' 3735,8*
395     165         Е11-49' 3735,8' ' ПОСЫПКА ПЕСКОМ ПО БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
396     166         Е11-67(А1=137)' 148' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОНА М200*
397     167         Е11-68(А1=18,2)(А1,2)(ВП)' 148*
398     168         Е11-67(А1=144)' 3735,8' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ИЗ БЕТОНА М300*
399     169         Е11-68(А1=19,4)(ВП)' 3735,8*
400     170         Е11-78' 3883,8*
401     171         РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
402     172         Е15-524' 1709,6*
403     173         Е15-297(А1=18,8)' 3883,8' ' ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
404     174         Е7-715(А1=18,5)' 1368' ' ЗАТИРКА ШВОВ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ*
405     175         Е15-509#Т,Ч.П.2,27К=1,6' 6214,1' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
406     176         Е15-294(А1=7,43)' 2752' ' ОТДЕЛКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН ПОД ОКРАСКУ*
407     177         Е15-509' 2752' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
408     178         СТСБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)' 4,066' 15,6,2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА' Т*
409     179         Е15-624(А1,0,3)' 4,34' ' ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ НАЛИЧНИКОВ*
410     180         Е13-153(А1,2)' 81,8' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА*
411     181         Е8-194' 3883,8' ' ЛЕСА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ*
412     182         Е8-195' 3883,8*
413     183         РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
414     184         П2 ПАНДУСЫ*
415     185         Е8-10(А1=7,54)' 7,22' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
416     186         Е6-15#ТАБ.1,2(А1=28,7+0,94,2+0,23-0,21#)' 5,1' ' УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200*
417     187         П2 ОТМОСТКА*
418     188         Е27-173(А1=206)' 173,9' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.12СМ*
419     189         Е27-169(А1=133)' 173,9' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
420     190         П2 КОЛЕСООТБОЯ*
421     191         Е6-30#ТАБ.1(А1=37,1+0,94,2+1,98+2,18#)' 118,2' ' УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БЕТОНА М300*
422     192         К' ХОХЛОВА' МОРКОВИНА*
```

(РЕДАКЦИЯ 7.0)

105311

ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

НА ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАМЕРЫ С ФИЛЬТРОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: АК-13,КК#2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,834 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 452 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,356 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-1607	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М	0,02	38,13	38,13	1	-	-	-	-
		1000М3		-	14,03			-	17,57	-
2	Е1-1614	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607	0,02	125,20	125,20	2	-	2	-	-
		1000М3		-	46,00			1	57,60	1
3	Е1-1591	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	0,02	153,38	145,80	2	-	2	13,00	-
		1000М3		7,37	64,51			1	80,78	1
6	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	19,20	0,32	-	6	1	-	0,09	2
		Т		0,07	-			-	-	-
5	Е1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,02	12,16	10,53	1		-	2,63	-
		1000М3		1,49	3,59			-	4,50	-
6	Е1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,14	154,48	146,97	21	1	20	13,20	2
		1000М3		7,51	65,20			9	81,64	11
7	Е1-954 ТЕХ.Ч.П.3, 67	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА	0,04	215,28	-	9	9	-	296,00	12
		100М3		215,28	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1608 ТЕХ,Ч,П,3, 48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ	0,14	39,19	39,19	6	-	6	-	-
				-	14,37			2	17,99	3
		1000М3								
9	Е1-1615	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	0,14	145,76	145,76	21	-	21	-	-
				-	53,36			8	66,82	9
		1000М3								
10	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)	0,03	183,18	174,12	5	-	5	15,50	-
				8,79	76,93			2	96,33	3
		1000М3								
11	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	50,40	0,32	-	16	4	-	0,09	5
		Т		-	-			-	-	-
				0,07	-			-	-	-
12	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,03	15,01	12,91	1	-	-	3,23	-
				1,83	4,38			-	5,48	-
		1000М3								
13	Е1-1608 ТЕХ,Ч,П,3, 48	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,14	39,19	39,19	6	-	6	-	-
				-	14,37			2	17,99	3
		1000М3								
14	Е1-1615	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	0,14	145,76	145,76	21	-	21	-	-
				-	53,36			8	66,82	9
		1000М3								
15	Е1-1634	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20М	0,13	21,32	21,32	3	-	3	-	-
				-	7,84			1	9,82	1
		1000М3								
16	Е1-1645	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	0,13	36,55	36,55	5	-	5	-	-
				-	13,45			2	16,84	2
		1000М3								
17	Е1-967	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,14	47,72	-	7	7	-	89,60	13
		100М3		47,72	-			-	-	-
18	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	1,28	10,96	3,83	14	9	5	11,20	14
				7,13	2,63			3	3,29	4
		100М3								
19	Е6-1	БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50	1,55	27,92	0,29	43	1	-	1,37	2
		М3		0,80	0,09			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е6-226 ТАБ,1,2 ССЦТАБ,5	=УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М150 МР350 М3	17,95	47,88 5,16	1,29 0,43	859	93	23 8	8,01 0,48	144 9
21	С124-18	=АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1,77	303,00 -	- -	536	-	- -	- -	- -
22	Е6-144 ТАБ,1,2 ССЦ,ТАБ,5	=УСТРОЙСТВО Ж/Б ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М150 МР350,ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 150ММ М3	1,55	70,98 10,96	1,29 0,43	110	17	2 1	16,80 0,48	26 1
23	С124-20	=АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,27	299,00 -	- -	81	-	- -	- -	- -
24	Е8-27	=ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ СОПРИКОСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ 100М2	0,47	94,99 22,42	1,57 0,52	45	11	- -	33,60 0,58	16 -
25	Е15-260	=ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М2	0,62	86,54 42,66	6,78 4,43	53	26	4 3	65,00 4,97	40 3
26	Е6-253	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	61,50	0,25 0,22	- -	15	14	- -	0,30 -	18 -
27	Е45-218	=УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ Т	0,01	135,02 98,55	27,07 8,94	1	1	- -	137,00 10,03	1 -
28	С111-343	=СТОИМОСТЬ СКОБ КГ	11,00	0,30 -	- -	3	-	- -	- -	- -
29	Е6-84	=МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК Т	0,12	386,76 43,70	1,36 0,45	46	5	- -	64,00 0,50	8 -
30	Е7-366	=УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ ШТ	6,00	7,53 1,33	1,51 0,60	45	8	9 4	1,95 0,67	12 4
31	ССЦП,2,356	=СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ИЗ БЕТОНА М300 М3	1,74	80,10 -	- -	139	-	- -	- -	- -
32	С147-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,17	22,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
33	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,91	24,50 -	- -	22	-	- -	- -	- -
34	Е22-362	=УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ Т	0,09	814,79 218,50	169,29 55,89	73	20	15 5	305,00 62,69	27 6
35	Е16-224	=ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ САЛЬНИК	3,00	9,51 1,83	0,01 -	29	5	- -	2,69 -	8 -
36	ССБОРНИК4,2	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,13	31,51	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТАБ.12	Т			"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2255	232	149		350
			РУБ.					60		70
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			2225	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			366	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			"	63	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			206	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			2797	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		443
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	349	"		"
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	1	"		"
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			29	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			4	"	"		"
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			"	1	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			3	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			36	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	6	"		"
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2834	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		452
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			"	356	"		"

СОСТАВИЛ ХОХДОВА

ПРОВЕРИЛ МОРКОВИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
423     1   Э105311' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
424     2   К' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАМЕРЫ С ФИЛЬТРОМ' К№=13,К№И2' В.Ф.БЕТЕХТИН*
425     3   Н10=1о,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
426     4   Е1-1607' 16' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМ
                ЕЩЕНИЕМ НА 50М*
427     5   Е1-1614(А1,4)' 16*
428     6   Е1-1591' 16' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩ
                ЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
429     7   С310-1' 16,1,2' 0,32*
430     8   Е1-1603' 16*
431     9   Е1-1550' 138*
432    10   Е1-954#ТЕХ.Ч.П.3,67(А1,1,2)' 4' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
433    11   Е1-1608#ТЕХ.Ч.П.3,48(А1,0,85)' 142' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5
                0М В РЕЗЕРВ*
434    12   Е1-1615(А1,4)' 142*
435    13   Е1-1592' 28' ' ' (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)*
436    14   С310-1' 28,1,8' 0,32*
437    15   Е1-1604' 28*
438    16   Е1-1608#ТЕХ.Ч.П.3,48(А1,0,85)' 142' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТ
                НОЙ ЗАСЫПКИ*
439    17   Е1-1615(А1,4)' 142*
440    18   Е1-1634' 128' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 20М*
441    19   Е1-1645(А1,3)' 128*
442    20   Е1-967' 14' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
443    21   Е1-1184' 128*
444    22   Е6-1(А1=27,8)' 1,55' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
445    23   Е6-226#ТАБ.1,2#ССЦТАБ,5(А1=51,8-(1,18+2,05+2,25+1,08)+0,87+1,02,1,015#)' 17,95' ' УСТРОЙСТВО СТЕН И АНИЦА И
                З БЕТОНА М150 МР350*
446    24   С124-18' 1,767*
447    25   Е6-144#ТАБ.1,2#ССЦ.ТАБ,5(А1=70-(1,5+0,91)+0,87+1,02,1,015#)' 1,55' ' УСТРОЙСТВО Ж/Б ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М
                150 МР350,ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 150ММ*
448    26   С124-20' 0,273*
449    27   Е8-27' 47,3' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ СОПРИКОСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
450    28   Е15-260(А1=80,4)' 61,5' ' ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМЕРЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
451    29   Е6-253(А1=0,22)' 61,5*
452    30   Е45-218' 0,011' ' УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ*
453    31   С111-343' 11' ' СТОИМОСТЬ СКОБ*
454    32   Е6-84' 0,122' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК*
455    33   Е7-366(А1=7,28)' 6' ' УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ*
456    34   СТССЦП,2,356(=10)' 1,74' 80,1' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ИЗ БЕТОНА М300' М3*
457    35   С147-1' 16,8' 22,4*
458    36   С147-8' 91,2' 24,5*
459    37   Е22-362' 0,095' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ*
460    38   Е16-224' 3*
461    39   СТСБОРНИКЧ,2#ТАБ,12(=19)' 0,133' 15,6,2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
462    40   К' ХОХЛОВА' МОРКОВИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК,С01-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,355 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 231 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,195 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	28,00	1,40 0,26	0,01 -	39	7	- -	0,37 -	10 -
2	Е16-47	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 65ММ М	50,00	2,73 0,40	0,04 0,01	136	20	3 1	0,57 0,01	29 -
3	Е16-48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ М	200,00	3,01 0,40	0,04 0,01	602	80	8 2	0,57 0,01	114 2
4	Е16-12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ, 100 ММ М	7,00	5,27 0,74	0,07 0,02	37	5	- -	1,14 0,02	8 -
5	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,28	4,51 4,29	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
6	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И	2,50	4,79 4,29	- -	12	11	- -	5,16 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		100Ч								
7	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	48,07	0,08	481	21	1	3,14	31
		ШТ		2,07	0,02			-	0,02	-
8	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	13,00	1,86	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ	90,00	2,48	-	223	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
10	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	160,00	2,27	-	363	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1918	145	12		206
			РУБ,					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1918	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			174	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е13-131	-ОКРАСКА ТРУБ СТАЛЬНЫХ КРАСКОЙ ПФ-170	0,71	9,13	0,28	6	1	-	1,37	1
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6	1	-		1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1924	146	12		207
			РУБ.					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1918	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.-	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.-	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			174	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
40      1       Э105303' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
41      2       Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД' ЛИСТ ВК,СО1-3' В.Ф.БЕТЕХТИН*
42      3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
43      4       Р,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
44      5       Е16=43' 28*
45      6       Е16-47' 50*
46      7       Е16-48' 200*
47      8       Е16-12' 7*
48      9       Е16-219' 28*
49     10       Е16-220' 250*
50     11       Е16-184' 10*
51     12       С130-87' 13*
52     13       С130-2323' 20*
53     14       С130-1484' 1.0*
54     15       Н10=16,5*
55     16       Р,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
56     17       Е13-131' 71' ' ОКРАСКА ТРУБ СТАЛЬНЫХ КРАСКОЙ ПФ-170*
57     18       К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105306

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-4

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК,СО1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,367 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 189 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,134 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ / М	44,00	1,40 / 0,26	0,01 / -	62	11	- / -	0,37 / -	16 / -
2	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ / М	128,00	1,62 / 0,26	0,01 / -	207	33	1 / -	0,37 / -	47 / -
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ / 100М	1,72	4,51 / 4,29	- / -	8	7	- / -	5,16 / -	9 / -
4	С130-2567 ДОП,В,2	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2 ДИАМ,25ММ 1561 / ШТ	4,00	1,73 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
5	С130-2508АО П,ВЫП,2	-ТОЖЕ,ДИАМ,32ММ 1561П / ШТ	1,00	2,21 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		284	51	1 / -		72 / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ,						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е13-131	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ-170	0,22	9,13	0,28	2	-	-	1,37	-
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
7	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,09	26,08	0,34	2	2	-	41,00	4
		М3		25,07	0,11			-	0,12	-
8	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,09	60,20	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
9	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,50	226,64	1,01	113	71	-	212,00	106
		100М2		142,60	0,33			-	0,37	-
10	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,05	1010,00	-	50	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			172	73	-		110
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			458	124	1		182
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
58      1       Ф105304' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
59      2       К' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                        ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ЛИСТ ВК,СО1-3' В.Ф.БЕТЕХТИН*
60      3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
61      4       Р,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
62      5       Е16-43' 44*
63      6       Е16-44' 128*
64      7       Е16-219' 172*
65      8       СТ130-2507 ДОП,В,2(=13)' 4' 1,73' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2 ДИАМ.25ММ 15Б1'
                        ШТ*
66      9       СТ130-2508ДОП,ВЫП,2(=13)' 1' 2,21' ТОЖЕ,ДИАМ,32ММ 15Б1П' ШТ*
67     10       Н10=16,5*
68     11       Р,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
69     12       Е13-131' 22' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ КРАСКОЙ ПФ-170*
70     13       Е26-15' 0,09*
71     14       С114-350' 0,09,1,03*
72     15       Е26-81' 50*
73     16       С114-190' 50,0,982*
74     17       К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105302

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-5

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ТХ,С01-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,077 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 724 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,407 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ,МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА								
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	608,60	0,55	0,04	335	298	24	1,00	609
		М		0,49	0,01			6	0,01	6
2	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ/ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	290,00	0,24	-	70	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
3	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ/ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	312,40	0,41	-	128	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
4	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ/ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т	6,60	0,79	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДУ=50 Т=3								
		М								
5	12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,86	-	3	3	-	1,00	3
				0,84	-			-	-	-
		ШТ								
6	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16	3,00	1,51	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	12-807-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	1,00	1,04	0,01	1	1	-	2,00	2
				0,99	-			-	-	-
		ШТ								
8	2307-10375	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ50;РУ16	1,00	4,37	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:40-50	4,00	2,34	0,05	9	8	-	3,00	12
				1,98	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	2307-10405	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ12П ДУ25;РУ25	4,00	6,61	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц12-868-4	-МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА,ВМЕСТИМОСТЬЮ 10Л	2,00	4,17	0,53	8	7	1	5,00	10
		ШТ		3,45	0,16			-	0,18	-
12	23-0342П,01-001-А	-СТОИМОСТЬ ВОДОСБОРНИКА 9250Н ГИАТ-Н	0,04	2088,80	-	84	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		678	317	25		636
				РУБ,				6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		678	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р -		РУБ,		-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	368	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	368	-		-

РАЗДЕЛ 2, ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,84	66,56 44,16	0,03 -	56	37	- -	68,00 -	57 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		56	37	-		57
				----				----------		----------
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	39	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		734	354	25		693
				----				----------		----------
				РУБ.				6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		678	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1007	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	368	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1077	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		724
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	407	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
19      1      Э105302' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
20      2         ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                    ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ' ЛИСТ ТХ,СО1-2' В.Ф.БЕТЕХТИН*
21      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80*
22      4      Р.МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
23      5      П2#СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА*
24      6      Ц12-1-1' 608,6*
25      7      С113-1(=13)' 290*
26      8      С113-3(=13)' 312,4*
27      9      С113-6(=13)' 6,6*
28     10      Ц12-807-1' 3*
29     11      2307-10370(А1,1,12)' 3*
30     12      Ц12-807-4' 1*
31     13      2307-10375(А1,1,12)' 1*
32     14      Ц12-808-2' 4*
33     15      2307-10405(А1,1,12)' 4*
34     16      Ц12-868-4' 2' ' МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА,ВМЕСТИМОСТЬЮ 10Л*
35     17      Т23-0342П,01-001-А(А1,1,12)(=13)' 0,036' 1865' СТОИМОСТЬ ВОДОСБОРНИКА 9250Н ГИАТ-Н' Т*
36     18      Н10=16,5*
37     19      Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
38     20      Е15-614' 84*
39     21      К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-6

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ,ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК,СО,1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,958 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 424 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,339 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-34	-ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ,150ММ	110,00	4,76	0,01	524	70	1	0,58	64
		М		0,64	-			-	-	-
2	Е16-34	-ТО ЖЕ,ДИАМ,200ММ	15,00	6,35	0,02	95	13	-	0,58	9
		М		0,85	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 1, ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е23-115	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 0,7М НОРМАЛЬНОГО ТИПА	1,67	129,56	7,29	216	16	12	14,90	25
		М3		9,52	2,40			4	2,69	4
4	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ	13,50	0,32	-	4	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
5	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,29	43,29	0,65	13	1	-	6,86	2
		М3		4,31	0,22			-	0,25	-
		ФИЛЬТР МАЛЫЙ С603-0400000								
6	Е26-27	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,16	7,10	0,15	15	14	-	9,59	21
		М3		6,37	0,05			-	0,06	-
7	С111-295	-ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУДНОСГОРАЕМЫЙ МАРКИ ППУ-ЭР ЛИСТОВОЙ	0,04	3010,00	-	120	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
8	Е26-27	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	28,00	7,10 6,37	0,15 0,05	199	178	4 1	9,59 0,06	269 2
		М3								
9	С111-254	=СИПРОН	29,40	0,28	-	8	=	-	-	-
		М2		=	-			-	-	-
10	Е26-72	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МЕШКОВИНОЙ НАСУХО	40,00	1,15 0,08	-	46	3	= =	0,12 =	5 =
		М2								
11	С111-365	=РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА	20,00	1,02	=	20	=	=	=	=
		КГ		=	-			=	=	=
12	Е9-88	=МОНТАЖ КАРКАСОВ	0,20	44,26 17,71	12,05 4,98	9	4	2 1	24,60 5,59	5 1
		Т								
13	С121-2114	=СТОИМОСТЬ КАРКАСОВ	0,20	446,00	=	89	=	=	=	=
		Т		=	-			=	=	=
14	С СБ,42 ТЕХН,ЧАСТЬ	=ОКРАСКА ФИЛЬТРА	0,24	31,51	=	8	=	=	=	=
		Т		=	-			=	=	=
15	С130-1490	=СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2; БОЛЕЕ 0,5	4,80	3,11	=	15	=	=	=	=
		М2		=	-			=	-	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			762	216	18		327
			РУБ,					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			649	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			108	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	18	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			60	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			817	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	235	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			98	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			9	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			9	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			116	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	6	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			15	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1	=	=		=

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	241	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ,ОБОРУДОВАНИЕ								
16	2402-03019	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6-ОП-2-01	18,00	12,70	-	229	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			229	-	-		-

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			229	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			249	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			249	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1610	299	19		400

			РУБ,					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			229	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			249	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			649	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			817	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	235	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			634	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			774	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 103306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		80
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	98	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				1958	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		624
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	339	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105306

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,# 6)

```
83    1    Э105306' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
84    2    Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ,ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД' ЛИСТ ВК,СО,1-3' В,Ф,БЕ
                ТЕХТИН*
85    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
86    4    Е16-34(А1,1,5)' 110' ' ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ,150ММ*
87    5    Е16-34(А1,2)' 15' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,200ММ*
88    6    Н10=16,5*
89    7    Р,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
90    8    Е23-115(А1=128)' 1,67*
91    9    С111-342' 13,5*
92   10    Е8-38(А1=42,7)' 0,29*
93   11    П2#ФИЛЬТР МАЛЫЙ С603-0400000#*
94   12    Н43=4*
95   13    Е26-27' 0,54*
96   14    С111-295' 0,005,1,05*
97   15    Е26-27' 7*
98   16    С111-254' 7,1,05' ' СИПРОН*
99   17    Е26-72' 10*
100  18    С111-365' 5' ' РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА*
101  19    Е9-88' 0,05' ' МОНТАЖ КАРКАСОВ*
102  20    С121-2114' 0,05' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСОВ*
103  21    СТ СБ,Ч2 ТЕХН,ЧАСТЬ(=10)' 0,057' 15,6Х2Х1,01' ОКРАСКА ФИЛЬТРА Б Т*
104  22    С130-1490' 1,2*
105  23    Н43=1*
106  24    Н16=80' Н25=8,9*
107  25    Р,ОБОРУДОВАНИЕ*
108  26    2402-03019' 18' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6*
109  27    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105305

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-7

НА АОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК,СО.1-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,978 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 147 ЧЕЛ,-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,122 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	180,00	3,18	0,01	572	77	2	0,56		104
		М		0,43	-			-	-		-
2	Е16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	12,00	2,56	0,47	31	23	6	2,70		32
		ШТ		1,94	0,16			2	0,18		2
3	С130-2224	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	12,00	16,30	-	196	-	-	-		-
		ШТ		-	-			-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		799	100	8			136
				РУБ,				2			2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		799	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		106	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-			9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	20	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		73	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		978	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-			147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	122	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		978	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-			147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	122	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			799	100	8		136
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			799	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			978	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	122	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			978	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	122	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105305

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 5)

```
75    1    В105305' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
76    2    Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ЛИСТ ВК,СО,1-3' В,Ф,БЕТЕХТИН*
77    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
78    4    Р,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
79    5    Е16-34' 180*
80    6    Е16-188' 12*
81    7    С130-2224' 12*
82    8    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105308

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-8

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ОВ,СО,1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,030 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 145 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,110 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	1,00	1,23 0,26	0,01 -	1	-	- -	0,37 -	-
2	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	14,00	1,40 0,26	0,01 -	20	4	- -	0,37 -	5 -
3	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ М	18,00	5,18 0,85	0,09 0,03	93	15	2 1	1,24 0,03	22 1
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ) 100М	0,15	4,51 4,29	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
5	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,18	6,04 4,29	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100Ч								
6	Е18-189	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ	2,00	68,07	0,74	136	11	2	8,21	16
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ		5,58	0,25			1	0,28	1
		ШТ								
7	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	2,00	3,51	-	7	-	-	-	-
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	2,00	3,26	0,30	7	4	-	2,67	5
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		1,97	0,10			-	0,11	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		ШТ								
9	С130-2246	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10	2,00	20,80	-	42	-	-	-	-
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Е16-138	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	2,00	6,54	0,53	13	8	1	6,03	12
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		4,23	0,17			-	0,19	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ								
		ШТ								
11	2307-20162	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С41НЖ	2,00	100,80	-	202	-	-	-	-
		ДИАМ,150ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	2,00	1,49	-	3	-	-	-	-
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	6,00	2,06	-	12	-	-	-	-
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И	4,00	4,58	0,01	18	1	-	0,33	1
		ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,23	-			-	-	-
		КОМПЛ								
15	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00	2,50	-	10	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,23	-			-	-	-
16	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА	9,00	1,09	-	10	-	-	-	-
		14М1-16 ДИАМ,15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			576	46	5		64

			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			576	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			49	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,09	8,15 2,36	0,21 0,07	1	-	- -	3,10 0,08	- -
18	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 100М2	1,80	7,19 0,93	0,14 0,05	13	2	- -	1,19 0,06	2 -
19	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,60	25,26 12,65	0,25 0,08	15	8	- -	18,80 0,09	11 -
20	С114-208	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 76-108ММ,М-200 М3	0,62	50,00 -	- -	31	-	- -	- -	- -
21	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	0,16	226,64 142,60	1,01 0,33	36	23	- -	212,00 0,37	34 -
22	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,02	1010,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ, ---- РУБ,			112	33	- - -		47 - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	2,00	3,20	0,02	6	6	-	5,00	10
		ШТ		3,13	-			-	-	-
24	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	9,00	1,12	0,10	10	8	1	1,00	9
		ШТ		0,84	-			-	-	-
27	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	1,00	5,04	0,08	5	3	1	4,00	4
		ШТ		3,10	0,09			-	0,10	-
28	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	3,00	1,24	0,10	4	2	-	1,00	3
		ШТ		0,60	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			184	19	2		26
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			159	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			173	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			872	98	7		137
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			159	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			173	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			25	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			14	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	2	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			3	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			42	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	21	=		=
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			112	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			19	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	2	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			9	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			140	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	35	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			576	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			49	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	6	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			50	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			675	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	54	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1030	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	110	=		=

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 8)

```
Э105308' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
К' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
        ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ' ЛИСТ ОВ,СО,1-6' В,Ф,БЕТЕХТИН*
Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
Е16-41' 1*
Е16-43' 14*
Е16-71' 18*
Е16-219' 15*
Е16-221' 18*
Е18-189' 2*
С130-2039' 2*
Е16-136' 2*
С130-2246' 2*
Е16-138' 2*
2307-20162(А1,1,12)(=23)' 2' ' ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 30С41НЖ ДИАМ,150ММ*
С130-103' 2*
С130-105' 6*
Е18-227' 4*
Е18-228' 4*
С130-1050' 9' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА 14М1-16 ДИАМ,15ММ*
Н10=16,5*
Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Е13-121' 9,1*
Е13-133' 90,1,2*
Е26-7' 0,6*
С114-208' 0,6,1,03*
Е26-81' 16*
С114-190' 16,0,982*
Н16=80' Н25=8,9*
Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
Ц11-391-1' 2*
1704-50064' 1*
1704-50065' 1*
Ц12-698-14' 9*
Ц12-698-11' 1*
Ц12-698-1' 3*
К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105307

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9.

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ОВ,СО1-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,640 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 960 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,724 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,00	1,40	0,01	3	1	-	0,37	1
				0,26	-			-	-	-
2,	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	180,00	1,62	0,01	292	47	2	0,37	67
				0,26	-			-	-	-
3	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	54,00	1,83	0,01	99	14	1	0,37	20
				0,26	-			-	-	-
4	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	170,00	2,30	0,05	391	92	8	0,77	131
				0,54	0,02			3	0,02	3
5	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	150,00	2,67	0,07	401	92	11	0,86	129
				0,61	0,02			3	0,02	3
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	2,36	4,51	-	11	10	-	5,16	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		4,29	-			-	-	-
		100М								
7	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	3,20	4,79	-	15	16	-	5,16	17
				4,29	-			-	-	-
		100М								
8	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,62	0,13	21	3	-	2,04	4
				1,43	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
9	Е18-199	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ	2,00	20,22	0,13	40	3	-	2,04	4
				1,43	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
10	Е18-214	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ФРК2,10.000	2,00	29,55	0,24	59	2	-	1,25	3
		ШТ		0,90	0,08			-	0,09	-
11	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	4,00	29,55	0,24	118	4	1	1,25	5
				0,90	0,08			-	0,09	-
		ШТ								
12	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	18,00	1,49	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	6,00	2,48	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	4,00	3,51	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	12,00	3,26	0,30	39	24	3	2,67	32
				1,97	0,10			1	0,11	1
		ШТ								
17	С130-2246	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ	12,00	20,80	-	250	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ 14М1-16	18,00	1,09	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	18,00	4,58	0,01	82	4	-	0,33	6
				0,23	-			-	-	-
		КОМПЛ								
20	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	12,00	2,50	-	30	3	-	0,32	4
		КОМПЛ		0,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1931	313	26		435
			РУБ.					7		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1931	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			174	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	365	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	365	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,58	8,15	0,21	5	1	-	3,10	2
				2,36	0,07			-	0,08	-
		100М2								
22	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,16	7,19	0,14	8	1	-	1,19	1
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
23	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,90	26,08	0,34	23	23	-	41,00	37
				25,07	0,11			-	0,12	-
		М3								
24	С114-179	-РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640	0,05	995,00	-	50	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	3,40	25,26	0,25	86.	43	1	18,80	64
				12,65	0,08			-	0,09	-
		М3								
26	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	3,33	16,30	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			М3								
27	Е26-81		ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	1,50	226,64	1,01	340	214	1	212,00	318
					142,60	0,33			-	0,37	1
			100М2								
28	С116-190		СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,15	1010,00	-	149	-	-	-	-
			1000М2		-	-			-	-	-
29	Е13-131		ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ ПФ-170	0,60	9,13	0,28	5	1	-	1,37	1
			100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		720	283	2		423
					РУБ.				-		1
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		720	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		119	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р4 -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р4 -		РУБ.		-	21	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		68	-	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		907	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		434
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	304	-		-
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		907	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		434
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	304	-		-
			РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
30	Ц12-698-14		ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	18,00	1,12	0,10	20	15	2	1,00	18
					0,84	-			-	-	-
			ШТ								
31	Ц12-698-11		РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	4,00	5,04	0,68	20	12	2	4,00	16
					3,10	0,09			-	0,10	-
			ШТ								
32	Ц12-698-1		БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	8,00	1,24	0,10	10	5	1	1,00	8
					0,60	-			-	-	-
			ШТ								
33	Ц12-805-1		КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2,00	2,61	0,07	5	5	-	3,00	6
					2,29	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	2307-12787 АОП,20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 254940НЖ ДИАМ,25ММ ШТ	2,00	185,00 -	- -	370	-	- -	- -	- -
35	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50 ШТ	4,00	3,03 2,62	0,12 0,03	12	10	- -	3,00 0,03	12 -
36	2307-12788 АОП,20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 254940НЖ ДИАМ,40ММ ШТ	4,00	196,00 -	- -	784	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1221	47	5		60
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1154	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1257	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3872	643	33		918
			РУБ,					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1154	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1257	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	55	=		=
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			728	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			119	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	21	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			68	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			907	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	304	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			1931	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			257	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	65	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			174	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			2362	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	365	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4640	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		960
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	726	=		=

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 7)

```
110      1      Э105307' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
111      2      Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                    ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ' ЛИСТ ОВ,СО1-6' В,Ф,БЕТЕХТИН*
112      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
113      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
114      5      Е16-43' 2*
115      6      Е16-44' 180*
116      7      Е16-45' 54*
117      8      Е16-67' 170*
118      9      Е16-68' 150*
119      10     Е16-219' 236*
120      11     Е16-220' 320*
121      12     Е18-197' 2*
122      13     Е18-199' 2*
123      14     Е18-214' 2' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ФРК2,10,000*
124      15     Е18-214' 4*
125      16     С130-103' 18*
126      17     С130-2037' 2*
127      18     С130-2038' 6*
128      19     С130-2039' 4*
129      20     Е16-136' 12*
130      21     С130-2246' 12*
131      22     С130-1050' 18' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ 14М1-16*
132      23     Е18-227' 18*
133      24     Е18-228' 12*
134      25     Н10=16,5*
135      26     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
136      27     Е13-121' 58*
137      28     Е13-133' 58,2*
138      29     Е26-15' 0,9*
139      30     С114-179' 0,18,0,27*
140      31     Е26-7' 3,4*
141      32     С114-147' 3,4,0,98*
142      33     Е26-81' 150*
143      34     С114-190' 150,0,982*
144      35     Е13-131' 60' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ ПФ-170*
145      36     Н16=80' Н25=8,9*
146      37     Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
147      38     Ц12-698-14' 18*
148      39     Ц12-698-11' 4*
149      40     Ц12-698-1' 8*
150      41     Ц12-805-1(А1,1,25)' 2*
151      42     Т2307-12787ДОП,20(=14)' 2' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 254940НЖ ДИАМ
                    ,25ММ' ШТ*
152      43     Ц12-805-2(А1,1,25)' 4*
153      44     Т2307-12788 ДОП,20(=14)' 4' 196' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 254940НЖ ДИА
                    М,40ММ' ШТ*
154      45     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105389

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-ВО

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ОВ1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 40,529 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2512 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,936 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е20-784	-УСТАНОВКА КАМЕРЫ ПРИТОЧНОЙ 2ПК80	4,00	169,16	26,77	677	507	107	196,35	785
		ШТ		126,79	8,84			35	9,92	40
2	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ РПИ ПРИЛ,1П,18	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	2,00	759,10	-	1518	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ РПИ ПРИЛ,1П,54	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ С РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАСЛОНКОЙ П800Х1700	2,00	1174,60	-	2349	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ РПИ ПРИЛ,1П,27	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ	2,00	609,00	-	1218	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	РЕКОМЕНДАЦ-ИИ САНТЕХПРОЕКТ РПИ ПРИЛ,2П,9	-КАЛОРИФЕР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СО СПИРАЛЬНО-НАТАТНЫМ ФЕБРЕНИЕМ КСК3-12-02	8,00	334,00	-	2672	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ,2П,18 15-01П,01-418П,01-422	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-16 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А200М4 ШТ	4,00	1640,50	-	6562	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ГПИ ПРИЛ,2П,33	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ(БЕЗ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА)П2400Х1000Э ШТ	8,00	435,00	-	3480	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4 ШТ	18,00	14,88	2,93	268	159	52	13,02	234
				8,84	0,97			17	1,09	20
9	23-08П,24 15-01П,01-399П,01-415	-СТОИМОСТЬ КРЫШНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ВКР8,00-01 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МВ8У2 ШТ	18,00	258,90	-	4660	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,		23404	666	159		1019
				РУБ,				52		60
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ,		23404	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ,		39	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		442	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -			РУБ,		-	79	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,		1907	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ,		25753	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	797	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,		25753	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	797	-		-
	РАЗДЕЛ 2, ,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
10	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т ШТ	4,00	8,44	0,75	34	23	3	8,59	34
				5,77	0,25			1	0,28	1
11	С130-176 15-01П,01-416П,01-417	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 13254 ШТ	4,00	234,30	-	937	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	16,00	6,89	0,48	110	55	8	5,38	86
		ШТ		3,42	0,16			3	0,18	3
13	С130-736	-КАЛОРИФЕР СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ КВБ86-П	16,00	73,00	-	1168	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
14	Е20-656	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,74	0,52	33	5	1	3,12	6
		ШТ		2,27	0,17			-	0,19	-
15	Е20-374	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА КОНТАКТНОЙ СТРУЕЙ ВГКПГ-3	2,00	84,58	7,92	169	13	16	9,38	19
		ШТ		6,28	2,62			5	2,94	6
16	Е20-374	-ТО ЖЕ,ВРКЛГ-3	2,00	84,58	7,92	169	13	16	9,38	19
		ШТ		6,28	2,62			5	2,94	6
17	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ	292,00	1,69	0,05	493	295	15	1,41	411
		ШТ/МПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580		1,01	0,02			6	0,02	6
		1ШТ								
18	С130-640	-ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА	14,00	0,13	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е20-399	-ВЕНТКОРОБ 2000Х1000 ИЗ СТАЛИ 1ММ	15,36	5,49	0,33	84	47	5	4,66	72
		100КГ		3,09	0,12			2	0,13	2
20	Е20-399	-ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ 700Х1200Х800У	3,06	5,49	0,33	17	9	1	4,66	14
		100КГ		3,09	0,12			-	0,13	-
21	Е20-756	-УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА	4,00	11,37	1,20	45	27	5	10,27	41
		ШТ		6,77	0,40			2	0,43	2
22	С130-639	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА	4,00	1260,00	-	5040	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-1691	-СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	8,40	0,63	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
24	Е20-697	-ПОДДОН ПОД КРЫТНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	28,00	37,95	0,28	1063	118	8	6,02	168
		100КГ		4,23	0,10			3	0,11	3
25	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	1,57	5,46	0,04	9	2	-	1,62	3
		М2		1,06	0,01			-	0,01	-
26	Е20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	201,00	4,73	0,04	951	94	8	0,74	148
		М2		0,47	0,01			2	0,01	2
27	Е20-34	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1600	282,00	5,72	0,04	1613	102	11	0,56	157
				0,36	0,01			3	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
28	С130-1062	-УГОЛОК 32Х32Х4	191,00	0,30	-	57	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
29	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	90,00	1,23	0,01	111	23	1	0,37	33
		М		0,26	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12110	826	98		1211
			РУБ.					32		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12110	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	271	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1088	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			14698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1129	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30,	Е13-131	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТКОРОБОВ КРАСКОЙ ПФ-170	6,80	9,13	0,28	62	7	2	1,37	9
		100М2		1,06	0,09			1	0,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			62	7	2		9
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			35576	1499	259		2239
			РУБ.					85		93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			35514	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			81	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1942	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	350	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2995	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			40451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2501
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1926	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			40529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2512
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1936	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 9)

```
192   1   Э105309' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
193   2   Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ЛИСТ ОВ1-7' В,Ф,БЕТЕХТИН*
194   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80*
195   4   Р,САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
196   5   Е20-784' 4' ' УСТАНОВКА КАМЕРЫ ПРИТОЧНОЙ 2ПК80*
197   6   ТРЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ#ГПН ПРИЛ,1П,18(=23)' 2' 759,1' СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
198   7   ТРЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ#ГПИ ПРИЛ,1П,54(=23)' 2' 1174,6' СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ С РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ЗАС
                ЛОНКОЙ П800Х1700' ШТ*
199   8   ТРЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ#ГПИ ПРИЛ,1П,27(=23)' 2' 609' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
200   9   ТРЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ#ГПИ ПРИЛ,2П,9(=23)' 8' 334' КАЛОРИФЕР БИМЕТАЛИЧЕСКИЙ СО СПИРАЛЬНО-НАТАТНЫМ ФЕБРЕ
                НИЕМ КСК3-12-02' ШТ*
201   10  ТРЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ#ГПИ ПРИЛ,2П,18#15-01П,01-418П,01-422(=23)' 4' 1470+(325-170),1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТ
                ИЛЯТОРА ВЦ4-75-16 С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А200М4' ШТ*
202   11  ТРЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ#ГПИ ПРИЛ,2П,33(=23)' 8' 435' СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ(БЕЗ ЭЛЕКТРО
                ПОДОГРЕВА)П2400Х1000Э' ШТ*
203   12  Е20-751' 18*
204   13  Т23-08П,24#15-01П,01-399П,01-415(=23)' 18' 216+(84-45)Х1,1' СТОИМОСТЬ КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВКР8,00-01 С ЭЛЕКТ
                РОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М88У2' ШТ*
205   14  Н12=13,3*
206   15  Р,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
207   16  Е20-723' 4*
208   17  СТ130-176#15-01П,01-416П,01-417(=23)' 4' 220*(125-112)Х1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-6,3 С
                ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 132S4' ШТ*
209   18  Е20-760' 16*
210   19  С130-736' 16' ' КАЛОРИФЕР СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ КВБ8Б-П*
211   20  Е20-656' 2*
212   21  Е20-374' 2' ' ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА КОНТАКТНОЙ СТРУЕЙ ВГКПГ-3*
213   22  Е20-374' 2' ' ТО ЖЕ,ВГКЛГ-3*
214   23  Е20-401' 292*
215   24  С130-640' 14' ' ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРА ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА*
216   25  Е20-399' 1536' ' ВЕНТКОРОБ 2000Х1000 ИЗ СТАЛИ 1ММ*
217   26  Е20-399' 306' ' ТО ЖЕ,РАЗМЕРОМ 700Х1200Х800У*
218   27  Е20-756' 4' ' УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА*
219   28  С130-639' 4' ' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА*
220   29  С130-1491' 8,4*
221   30  Е20-697' 2800' ' ПОДДОН ПОД КРЫТНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР*
222   31  Е20-4' 1,57*
223   32  Е20-9' 201*
224   33  Е20-34' 282*
225   34  С130-1062' 191' ' УГОЛОК 32Х32Х4*
226   35  Е16-41' 90*
227   36  Н10=16,5*
228   37  Р,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
229   38  Е13-131' 680' ' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТКОРОБОВ КРАСКОЙ ПФ-170*
230   39  К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ К УПЛЕКС АВС-3БС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105312

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭО,С01-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,524 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,648 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1005 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,759 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,02	408,79 / 170,20	8,59 / 3,24	8	3	- / -	248,00 / 3,63	5 / -
2	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	459,02 / 217,35	9,67 / 3,67	5	2	- / -	315,00 / 4,12	3 / -
3	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А ШТ	2,00	3,10 / 1,46	0,08 / 0,01	6	3	- / -	2,00 / 0,01	4 / -
4	Ц8-598-1	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 100ШТ	1,24	197,38 / 42,32	94,25 / 32,08	245	52	117 / 40	65,00 / 35,99	81 / 45
5	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ	0,16	290,46	62,22	46	11	10	103,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ		66,24	20,93			3	23,48	4
		100ШТ								
6	Ц8-604-2	-БРА ДО ПЯТИ ЛАМП	0,02	148,90	42,36	3	1	1	85,00	2
		100ШТ		---	---			---	---	---
				55,43	14,60			-	16,38	-
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,02	193,39	3,44	4	2	-	159,00	3
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		---	---			---	---	---
		100ШТ		108,44	1,33			-	1,49	-
8	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	21,30	0,05	1	1	-	20,00	1
		100ШТ		---	---			---	---	---
				12,99	0,02			-	0,02	-
9	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И	0,02	32,95	1,16	1	-	-	34,00	1
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		---	---			---	---	---
		100ШТ		22,42	0,13			-	0,15	-
10	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	27,67	0,04	1	1	-	31,00	1
		100ШТ		---	---			---	---	---
				19,66	0,02			-	0,02	
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	19,80	51,58	13,55	1021	414	268	31,00	614
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		---	---			---	---	---
		100М		20,93	4,65			92	5,22	103
12	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	40,00	3,71	-	148	50	-	2,00	80
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		---	---			---	---	---
		ШТ		1,24	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1489	540	396		811
			----					---		---
			РУБ,					135		152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1489	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			472	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	300	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			156	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	412	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2117	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1648	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1005
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	759	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2117	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1648	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1005
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	759	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ,МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	15-17ДОП,8 П,2-452	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ НА 2 АВТОМАТИЧЕСКИХ	2,00	49,87	-	100	-	-	-	-
				---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выключателя типа ВА51-31		-	-			-	-	-
		шт								
14	15-17А0П,8 П,2-453	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ НА 6 АВТОМАТИЧЕСКИХ	1,00	76,72	-	77	-	-	-	-
		выключателей типа ВА51-29 и 2		-	-			-	-	-
		типа ВА51-31								
		шт								
15	1517-2318	-ЯЩИК С ПАКЕТНЫМИ	2,00	10,20	-	20	-	-	-	-
		выключателями и		-	-			-	-	-
		предохранителями частота 50Гц								
		количество полюсов 2,ток 15А								
		предельная отключающая								
		способность предохранителей								
		при напряжении 220В								
		постоянного тока и 380В								
		переменного тока 800-ЯВП2-15								
		ТУ 16.526.373-75								
		шт								
16	15-07А0П,3 П,1-173	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП	124,00	4,53	-	562	-	-	-	-
		НАКАЛИВАНИЯ НСП21,200		-	-			-	-	-
		шт								
17	15-07А0П,1 5П,1-198	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП	16,00	6,57	-	105	-	-	-	-
		НАКАЛИВАНИЯ НСП11,100		-	-			-	-	-
		шт								
18	1507-3014	-СВЕТИЛЬНИК-НБ006Х100/Р20-02УХЛ 4	2,00	2,60	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
19	С153-284	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б220-230-200	12,40	1,47	-	18	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
20	С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100	1,80	1,83	-	3	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
21	С151-1094	-КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ 0,66КВ АВВГ СЕЧ.3,10+1,6ММ2	0,12	458,40	-	55	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
22	С151-1093	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,6+1,4ММ2	0,05	346,80	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
23	С151-1091	-ТО ЖЕ,СЕЧ.4,2,5ММ2	0,10	235,20	-	24	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
24	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1,05	193,00	-	203	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
25	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,20	169,00	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
26	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,04	232,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
27	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,06	196,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
28	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	2,00	13,90	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	24-05Д0П,6 П,11-193	-КРОНШТЕЙН СТАЛЬНОЙ У116УХЛ4	16,00	1,62	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	15-04-01П1 7039	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД,02,1,1-03	6,00	0,84	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	15-04-01П, 17-067	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ИНД,05,1,2-17	2,00	0,33	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	15-04-01П, 17-055	-ТО ЖЕ,БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНД,05,2,2-01	4,00	0,29	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1305	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1305	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1407	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1407	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2794	540	396		811
			----					---		---
			РУБ,					135		152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2794	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			472	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	300	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			258	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	412	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3524	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	1648	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1005
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	759	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3524	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	1648	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1005
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	759	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
463   1   Э105312' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
464   2   Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЛИСТ ЭО,СО1-4' В.Ф.БЕТЕХТИН*
465   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=87' Н15=32*
466   4   Р.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
467   5   Ц8-612-2' 2*
468   6   Ц8-612-3' 1*
469   7   Ц8-523-3' 2*
470   8   Ц8-598-1' 124*
471   9   Ц8-594-1' 16*
472  10   Ц8-604-2' 2*
473  11   Ц8-610-2' 2*
474  12   Ц8-591-2' 6*
475  13   Ц8-591-8' 2*
476  14   Ц8-591-6' 4*
477  15   Ц8-146-1' 1980*
478  16   Ц8-153-5' 40*
479  17   Р.МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
480  18   Т15-17ДОП.8П.2-452(=22)(А1.1,096)' 2' 45,5' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ НА 2 АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛОЧАТЕЛЯ
                ТИПА ВА51-31' ШТ*
481  19   Т15-17ДОП.8П.2-453(=22)(А1.1,096)' 1' 70' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ НА 6 АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
                ТИПА ВА51-29 И 2 ТИПА ВА51-31' ШТ*
482  20   1517-2318(А1.1,097)(=22)' 2*
483  21   Т15-07ДОП.3П.1-173(А1.1,105)(=22)' 124' 4,1' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НСП21,200' ШТ*
484  22   Т15-07ДОП.15П.1-198(А1.1,105)(=22)' 16' 5,95' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НСП11,100' ШТ*
485  23   1507-3014(А1.1,105)(=22)' 2*
486  24   С153-284' 124' ' ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б220-230-200*
487  25   С153-277' 18*
488  26   С151-1094(А1.1,2)' 120' ' КАБЕЛЬ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ 0,66КВ АВВГ СЕЧ.3.10+1,6ММ2*
489  27   С151-1093(А1.1,2)' 50' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.6+1.4ММ2*
490  28   С151-1091(А1.1,2)' 100' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.4.2,5ММ2*
491  29   С151-1076' 1050*
492  30   С151-1075' 200*
493  31   С151-1092' 40*
494  32   С151-1091' 60*
495  33   С156-240' 2*
496  34   Т24-05ДОП.6П.11-193(А1.1,095)(=22)' 16' 1,48' КРОНШТЕЙН СТАЛЬНОЙ У116УХЛ4' ШТ*
497  35   Т15-04-01П17039(А1,1,102)(=22)' 6' 0,76' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ И
                НД,02,1,1-03' ШТ*
498  36   Т15-04-01П.17-067(А1,1,104)(=22)' 2' 0,3' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ИНД.05.1.2-17' ШТ*
499  37   Т15-04-01П.17-055(А1,1,104)(=22)' 4' 0,26' ТО ЖЕ,БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВ
                КИ ИНД.05.2,2-01' ШТ*
500  38   К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭМ,С01-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,925 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1192 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,901 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	185-2554 СКЦЭ-84	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22У3,54У2	3,00	130,00	-	390	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	15-04АОП,1 2П,04-547	ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,МАГНИТНЫЙ ПМЛ-121002	18,00	11,30	-	203	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	15-04АОП,1 2П,04-550	ТО ЖЕ,ПМЛ-221002	4,00	14,50	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	15-04АОП,2 П,04-449	ТО ЖЕ,ПМЛ-521002	4,00	33,00	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	15-04АОП,1 2П,04-516	ТО ЖЕ,ПМЛ-711002	2,00	34,00	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	15-04АОП,1 2П,13-326	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1001-1022	28,00	3,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	15-04АОП,1 2П,12-241	КОНТАКТНАЯ ПРИСТАВКА ПКЛ-2204	4,00	2,70	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			946	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			946	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			1030	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1030	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
8	Ц85-2554 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	3,00	32,72	1,26	98	42	4	19,52	59
				14,03	0,51			2	0,57	2
		ШТ								
9	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	28,00	3,63	0,08	102	48	2	2,00	56
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	28,00	1,30	-	36	24	-	1,00	28
				0,84	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-574-42	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР БЛОКИРОВОЧНЫЙ ЧИСЛО КОНТАКТОВ ДО 12	4,00	2,31	-	9	5	-	2,00	8
				1,31	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	8,12	0,14	2	1	-	10,00	2
				6,70	0,06			-	0,07	-
		100М								
13	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,30	12,03	0,42	4	2	-	12,00	4
				7,67	0,18			-	0,20	-
		100М								
14	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,02	32,64	5,96	1	-	-	30,00	1
				18,63	1,69			-	1,90	-
		100М								
15	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	30,00	0,88	-	26	11	-	1,00	30
		ШТ		0,37	-			-	-	-
16	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,26	10,21	5,15	3	1	1	7,00	2
				4,71	1,68			-	1,88	-
		100М								
17	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	0,50	13,51	6,69	7	3	3	10,00	5
				6,34	2,13			1	2,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2								
		100М								
18	Ц8-409-14	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	0,28	3,29	-	1	1	-	5,00	1
				3,12	-			-	-	-
		100М								
19	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ГИБКИЕ ВВОДЫ СЕЧ.1,2ММ2	1,76	5,38	2,48	9	5	4	4,00	7
				2,71	0,82			1	0,92	2
		100Ч								
20	Ц8-409-3	=ТО ЖЕ,СЕЧ.ДО 1,16ММ2	0,24	10,21	5,15	2	1	1	7,00	2
		100Ч								
				4,71	1,68				1,88	-
21	Ц8-146-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	3,05	51,58	13,55	158	66	41	31,00	95
				20,93	4,65			14	5,22	16
		100М								
22	Ц8-400-1	=КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	14,44	66,07	24,56	954	389	354	41,00	592
				26,91	9,66			139	10,84	157
		100М								
23	Ц8-153-5	=ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	28,00	3,71	-	104	35	-	2,00	56
				1,24	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-153-6	=ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	2,00	4,76	-	10	3	-	2,00	4
				1,45	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц8-153-7	=ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	6,00	6,07	-	36	9	-	2,00	12
				1,58	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1562	644	410		964
			РУБ,					157		178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1562	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	901	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	901	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
26	С151-1091	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ БЕЗ НАРУЖНОГО ПОКРОВА,АВВГ-0,66 СЕЧ.4,2,5ММ2	1,40	235,20	-	329	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	С151-1093	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,6+1,4ММ2	0,04	346,80	-	15	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
28	С151-1094	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,10+1,6ММ2	0,12	458,40	-	56	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
29	С151-1096	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,25+1,16ММ2	0,03	840,00	-	25	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
30	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	0,03	108,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
31	С152-234	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	0,08	206,00	-	16	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
32	С152-253	-ПРОВОД МЕДНЫЙ ПВ2 СЕЧ.1,2ММ2	0,18	59,70	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
33	С152-256	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,01	198,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
34	С152-257	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	0,02	289,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
35	2405-1346	-КОРОБКИ-У995У3 ТУ36-1689-78	18,00	1,15	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1080У3	22,00	1,56	-	34	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Ту36-1684-78									
			ШТ		-	-			-	-	-
37	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1082У3 Ту36-1684-78		4,00	1,89	-	8	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
38	2405-1017	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1087У3 Ту36-1684-78		4,00	2,84	-	11	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
39	С159-481	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ		2,00	1,87	-	4	-	-	-	-
			10М		-	-			-	-	-
40	С159-484	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50		3,00	5,50	-	17	-	-	-	-
			10М		-	-			-	-	-
41	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3		2,00	0,63	-	1	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				558	-	-		-
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				558	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				602	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				602	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				3066	644	410		964
			----						---		---
			РУБ.						157		178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				946	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1030	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2120	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				213	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	901	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				3925	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	901	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105313

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 13)

```
501     1   Э105313' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
502     2   Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                TOМОБИЛЕЙ' ' ' ' СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' ЛИСТ ЭМ.С01-4' В.Ф.БЕТЕХТИН*
503     3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=87' Н25=8,9*
504     4   Р ОБОРУДОВАНИЕ*
505     5   185-2554' 3*
506     6   Т15-04ДОП.12П.04-547(=14)' 18' 11,3' ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,МАГНИТНЫЙ ПМЛ-121002' ШТ*
507     7   Т15-04ДОП.12П.04-550(=14)' 4' 14,5' ТО ЖЕ,ПМЛ-221002' ШТ*
508     8   Т15-04ДОП.2П.04-449(=14)' 4' 33' ТО ЖЕ,ПМЛ-521002' ШТ*
509     9   Т15-04ДОП.12П.04-516(=14)' 2' 34' ТО ЖЕ,ПМЛ-711002' ШТ*
510     10  Т15-04ДОП.12П.13-326(=14)' 28' 3' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1001-1022' ШТ*
511     11  Т15-04ДОП.12П.12-241(=14)' 4' 2,7' КОНТАКТНАЯ ПРИСТАВКА ПКЛ-2204' ШТ*
512     12  Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
513     13  Ц85-2554' 3*
514     14  Ц8-531-4' 28*
515     15  Ц8-574-55' 28*
516     16  Ц8-574-42' 4*
517     17  Ц8-418-4' 20*
518     18  Ц8-418-6' 30*
519     19  Ц8-406-6' 2*
520     20  Ц8-408-3' 30*
521     21  Ц8-409-3' 26*
522     22  Ц8-409-4' 50*
523     23  Ц8-409-14' 28*
524     24  Ц8-409-1' 176' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ГИБКИЕ ВВОДЫ СЕЧ.1,2ММ2*
525     25  Ц8-409-3' 24' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.ДО 1,16ММ2*
526     26  Ц8-146-1' 305,5*
527     27  Ц8-400-1' 1444*
528     28  Ц8-153-5' 28*
529     29  Ц8-153-6' 2*
530     30  Ц8-153-7' 6*
531     31  Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
532     32  С151-1091(А1,1,2)' 1400' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ БЕЗ НАРУЖНОГО ПОКРОВА,АВВГ-0,66 СЕЧ.4,2,5ММ
                2*
533     33  С151-1093(А1,1,2)' 44' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,6+1,4ММ2*
534     34  С151-1094(А1,1,2)' 123' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,10+1,6ММ2*
535     35  С151-1096(А1,1,2)' 30' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,25+1,16ММ2*
536     36  С152-232' 26*
537     37  С152-234' 78*
538     38  С152-253' 176' ' ПРОВОД МЕДНЫЙ ПВ2 СЕЧ.1,2ММ2*
539     39  С152-256' 8*
540     40  С152-257' 16*
541     41  2405-1346(А1,1,096)(=22)' 18*
542     42  2405-1010(А1,1,114)(=22)' 22*
543     43  2405-1012(А1,1,114)(=22)' 4*
544     44  2405-1017(А1,1,114)(=22)' 4*
545     45  С159-481' 20' ' ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ*
546     46  С159-484' 30*
547     47  С113-5(=22)' 2*
548     48  К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ПС,СО 1-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,721 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,614 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 402 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,398 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1602-030046	КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ КСПП019-20/60-2-ППС-1 ТУ 25.09.031-76 ШТ	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
2	Ц10-757-4	ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,АО:20 ШТ	1,00	6,50 5,92	-	7	6	- -	9,00 -	9 -
3	36-09П,1-0 127	РЕЗИСТОРЫ МЛТ-0,5 ШТ	226,00	0,12 -	- -	27	-	- -	- -	- -
4	Ц11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	226,00	0,16 0,16	- -	36	36	- -	0,22 -	50 -
5	1602-30140 АОП,14	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НП105-2/1 ШТ	226,00	0,66 -	- -	149	-	- -	- -	- -
6	Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	226,00	1,10 1,01	- -	249	228	- -	1,00 -	226 -
7	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	30,00	2,75 2,55	- -	83	77	- -	3,00 -	90 -
8	Ц11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО	1,00	1,65	0,04	2	1	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАЖИМОВ,АО;32		1,35	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1273	348	-		377
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			896	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			975	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			377	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	112	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	155	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			706	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	614	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	398	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1681	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	614	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	398	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ,МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С 4ИСЛОМ ЖИЛ И СЕ4ЕНИЕМ 2,0,6ММ2	1,16	23,50	-	27	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
10	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	30,00	0,14	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
11	2405-1391	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-20-КСК-32 ТУ36-1753-75	1,00	5,70	-	6	-	-	-	
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	2405-1467	-ЛЕНТЫ 2Х20 БСТ2ПС,3Х80БСТ2ПС-ЛБ-10 У4,2 ТУ36-УССР045-76,ИЗМ,НР1-79	0,04	30,11	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			38	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			40	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			40	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1311	348	-		377
			****					********		********
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			896	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			975	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			415	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	112	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			56	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ,			-	155	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			746	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	614	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	398	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1721	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	614	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	398	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,И,= 1)

```
  1     1    Э105301' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
  2     2    Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                 ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' ЛИСТ ПС,СО 1-2' В,Ф,БЕТЕХТИН*
  3     3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9' Н15=32*
  4     4    Р,ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5     5    1602-030046' 1' ' КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ КСПП019-20/60-2*
  6     6    Ц10-757-4' 1*
  7     7    Т36-09П,1-0127(=14)' 226' 0,12' РЕЗИСТОРЫ МЛТ-0,5' ШТ*
  8     8    Ц11-580-11' 226*
  9     9    Т1602-30140АОП,14(=14)' 226' 0,66' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НП105-2/1' ШТ*
 10    10    Ц10-743-2' 226*
 11    11    Ц10-381-6' 30*
 12    12    Ц11-582-3' 1*
 13    13    Р,МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 14    14    С152-501' 1160*
 15    15    С155-13' 30' ' КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П*
 16    16    2405-1391(А1,1,096)(=13)' 1' ' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-20*
 17    17    2405-1467(А1,1,095)(=13)' 41' ' ЛЕНТЫ 2Х20 БСТ2ПС,3Х80БСТ2ПС*
 18    18    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

503-1-80.13,90 АЛ 6

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105315

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I4

НА КИП И АВТОМАТИКУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ АОВ.С01-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,852 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,155 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 739 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,560 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕРО МОНТАЖ								
1	1517-1114	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗМЕРОМ-ЯС-2,ЯР-2,ШС-2,ШР-2 ТУ 16-536,023-75 ТУ 16-536,024-75 ШТ	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ;2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	2,00	3,54 3,16	0,32 0,13	7	6	- 0,13	5,00	10
		СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПРИБОРОВ УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЩИТАХ								
3	1504-01033	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 3,2-АК63-1НГУ3 ШТ	4,00	7,20	-	29	-	-	-	-
4	1517-1351-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК63-1М- ШТ	4,00	1,13	-	5	-	-	-	-
5	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	4,00	2,16 1,03	0,05 0,01	9	4	1,00 0,01	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
6	1504-12051	-РЕЛЕ ПЭ-37=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	20,00	6,60	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	20,00	4,05	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	20,00	1,30	-	26	17	-	1,00	20
				0,84	-			-	-	-
		ШТ								
9	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПРТ-10 ТУ 16-521.037-75	4,00	0,10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПРТ-10=ВТФ-6 ТУ 16-521.037-75	4,00	0,02	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	4,00	0,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	4,00	0,71	-	3	2	-	0,40	2
				0,39	-			-	-	-
		ШТ								
13	1714-9131 ДОП	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01УМ	4,00	18,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	4,00	1,62	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц11-630-2	-МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ	4,00	2,28	-	9	9	-	3,00	12
		ШТ		2,24	-			-	-	-
16	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	8,00	3,30	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	8,00	5,35	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	0,46 0,21	-	4	2	- -	0,30 -	2 -
		ЦЕПЬ								
19	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	8,00	2,20 -	-	18	-	- -	- -	- -
		ШТ								
20	1517-1445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 2 СЕКЦИИ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 И ДР.	8,00	1,35 -	-	11	-	- -	- -	- -
		ШТ								
21	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	0,46 0,21	-	4	2	- -	0,30 -	2 -
		ЦЕПЬ								
22	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16У3=ПВ1-10М3Б ОСТ 1Е 0.526,001-77	4,00	0,75 -	-	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
23	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	4,00	3,56 -	-	14	-	- -	- -	- -
		ШТ								
24	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	4,00	0,30 0,18	-	1	1	- -	0,30 -	1 -
		ШТ								
25	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	16,00	0,80 -	-	13	-	- -	- -	- -
		ШТ								
26	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	16,00	1,35 -	-	22	-	- -	- -	- -
		ШТ								
27	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	16,00	0,49 0,33	-	8	5	- -	0,50 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1								
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1507-5050	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСЛ-11У2=АСЛУ2	8,00	1,80	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1517-1481-1	-АРМАТУРА АСЛ11У2=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	8,00	0,81	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц8-574-56	-МОНТАЖ АРМАТУРЫ	8,00	0,60	-	5	3	-	0,50	4
		ШТ		0,38	-			-	-	-
31	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	16,00	0,62	-	10	10	-	1,00	16
		1ВВОА		0,61	-			-	-	-
		АППАРАТУРА УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ								
32	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78-	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526,216-78	5,00	0,95	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1504-06006	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАЕНТНЫЙ ПП2-16/М2У3=ПП2-10/Н3М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	3,00	1,30	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАНЕТНЫЙ ПВ1-16У3=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	6,00	0,75	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	7,00	2,16	0,05	15	9	-	2,00	14
		ШТ		1,25	0,01			-	0,01	-
37	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	7,00	2,79	0,07	20	10	-	2,00	14
				1,45	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
38	17-06-48П1 -288П,1-75 2	-ТИРМОМИТР ПРЯМОЯ С ОПРАВОЯ ШТ	16,00	2,35 - -	- - -	38	-	- - -	- - -	- - -
39	17-06-48П, 1-456	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЯ С ОПРАВОЯ ШТ	9,00	2,95 - -	- - -	27	-	- - -	- - -	- - -
40	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЯ СТЕКЛЯННЫЯ ПОКАЗЫВАЮЩИЯ ШТ	25,00	0,24 0,24 -	- - -	6	6	- - -	0,50 - -	12 - -
41	17-06-48П, 1-456	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М ШТ	5,00	0,26 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
42	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЯ СТЕКЛЯННЫЯ ПОКАЗЫВАЮЩИЯ ШТ	5,00	0,24 0,24 -	- - -	1	1	- - -	0,50 - -	3 - -
43	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЬКТРИ4ЕСКОЕ-ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	8,00	20,60 - -	- - -	165	-	- - -	- - -	- - -
44	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИ4ЕСКО Е ШТ	8,00	0,41 0,40 -	- - -	3	3	- - -	1,00 - -	8 - -
45	1704-50016	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П304,2-ЭРА-М ТУ25-03-1880-76 ШТ	4,00	43,00 - -	- - -	172	-	- - -	- - -	- - -
46	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЯ ШТ	4,00	4,51 4,43 -	- - -	18	18	- - -	6,00 - -	24 - -
47	1704-10048	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИ4ЕСКИЯ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЯ КАМЕРНЫЙ-ТБ-Э3К ТУ25-02-522-75 ШТ	6,00	26,00 - -	- - -	156	-	- - -	- - -	- - -
48	Ц11-14-1	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЯ ИЗ МАНОМЕТРИ4ЕСКОГО ДАТ4ИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮ4АЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТ4ИКА КОМПЛ,	6,00	0,67 0,66 -	- - -	4	4	- - -	1,00 - -	6 - -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
49	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	10,40	66,07 26,91	24,56 9,66	687	280	255 100	41,00 10,84	426 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,02	398,95	3,31	8	1	-	41,00	1
		т		28,63	1,17			-	1,31	-
51	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,АО: 8	3,00	1,08	0,04	3	2	-	1,00	3
		шт		0,82	0,01			-	0,01	-
52	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,АО;16	2,00	1,16	0,04	2	2	-	1,00	2
		шт		0,89	0,01			-	0,01	-
53	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,АО;32	2,00	1,65	0,04	3	3	-	2,00	4
		шт		1,35	0,01			-	0,01	-
54	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,75	199,00	-	149	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
55	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,10	283,00	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
56	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,12	374,00	-	45	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
57	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,04	207,00	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
58	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,03	294,00	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
59	2405-1389	-КОРОБКА КЗНА08У3-КСК-8 ТУ36-1753-75	5,00	2,41	-	12	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
60	2405-1390	-ТО ЖЕ,КЗНА16У3-КСК-16 ТУ36-1753-75	4,00	3,78	-	15	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
61	2405-1391	ТО ЖЕ,КЗНА32У3-КСК-32 Ту36-1753-75	ШТ	2,00	5,70	-	11	-	-	-	-
62	24-03П,1-1 041АОП,12	КРОНШТЕЙН КЯУ12	ШТ	4,00	0,84	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.				2291	400	255		598
			----						---		---
			РУБ.						100		113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1141	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1243	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				342	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	210	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				117	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	289	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1609	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1155	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	560	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.				2852	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1155	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	560	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				2291	400	255		598
			----						---		---
			РУБ.						100		113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1141	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1243	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				342	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	210	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				117	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	289	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1609	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1155	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	560	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2852	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1155	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (Х-РЕДАКЦИЯ 7.0) 105315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		739
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	560	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.Ф 15)

```
556   1   Э105315' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
557   2   Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' КИП И АВТОМАТИКУ' ЛИСТ АОВ,СО1-4' В.Ф.БЕТЕХТИН*
558   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н15=32' Н17=87' Н25=9,2*
559   4   О ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
560   5   1517-1114' 2' ' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗМЕРОМ*
561   6   Ц11-680-1' 2*
562   7   П2#СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ПРИБОРОВ УСТАНОВЛЕННЫХ НА ЩИТАХ#*
563   8   1504-01035' 4*
564   9   1517-1351-1(А1,1,08)' 4' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК63-1М*
565  10   Ц8-525-1' 4*
566  11   1504-12051' 20' ' РЕЛЕ ПЭ-37*
567  12   1517-1429-1(А1,1,08)' 20*
568  13   Ц8-574-55' 20*
569  14   1504-03060' 4*
570  15   1504-03061' 4*
571  16   1517-1379-1(А1,1,08)' 4*
572  17   Ц8-574-6' 4*
573  18   Т1714-9131#АОП(=14)' 4' 18' ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01УМ' ШТ*
574  19   1517-1484-1(А1,1,08)' 4*
575  20   Ц11-630-2' 4' ' МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ*
576  21   1504-06410' 8*
577  22   1517-1448-1(А1,1,08)' 8*
578  23   Ц8-574-50' 8*
579  24   1504-06409' 8*
580  25   1517-1445(А1,1,08)' 8*
581  26   Ц8-574-50' 8*
582  27   1504-06001' 4' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16У3*
583  28   1517-1414-1(А1,1,08)' 4*
584  29   Ц8 574-28' 4*
585  30   1504-18011' 16*
586  31   1517-1444-1(А1,1,08)' 16*
587  32   Ц8-574-47' 16*
588  33   1507-5050' 8' ' АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСЛ-11У2*
589  34   1517-1481-1(А1,1,08)' 8' ' АРМАТУРА АСЛ11У2*
590  35   Ц8-574-56' 8' ' МОНТАЖ АРМАТУРЫ*
591  36   Ц11-711-1' 16*
592  37   П2#АППАРАТУРА УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕСТУ#*
593  38   1504-18093' 4*
594  39   1504-18097' 5*
595  40   1504-06006' 3' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАЕНТНЫЙ ПП2-16/М2У3*
596  41   1504-06001' 6' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАНЕТНЫЙ ПВ1-16У3*
597  42   Ц8-529-5' 7*
598  43   Ц8-522-1' 7*
599  44   П2#ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ#*
600  45   Т17-06-48П1-288П,1-752(=14)' 16' 2,39' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
601  46   Т17-06-48П,1-456(=14)' 9' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
602  47   Ц11-1-1' 25*
603  48   Т17-06-48П,1-456(=14)' 5' 0,26' ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М' ШТ*
604  49   Ц11-1-1' 5*
605  50   1704-10040' 8*
606  51   Ц11-4-3' 8*
607  52   1704-50010' 4' ' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П304,2*
608  53   Ц11-405-2' 4' ' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ*
609  54   1704-10048' 6*
610  55   Ц11-14-1' 6*
```

```
611     56      П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
612     57      Ц8-400-1' 1040*
613     58      Ц8-405-2' 0,023*
614     59      Ц11-582-1' 3*
615     60      Ц11-582-2' 2*
616     61      Ц11-582-3' 2*
617     62      С151-2280' 750*
618     63      С151-2282' 100*
619     64      С151-2283' 120*
620     65      С151-1814' 40*
621     66      С151-1804' 30*
622     67      2405-1389(А1.1,096)(=22)' 5' ' КОРОБКА КЗНА08У3*
623     68      2405-1390(А1.1,096)(=22)' 4' ' ТО ЖЕ,КЗНА16У3*
624     69      2405-1391(А1.1,096)(=22)' 2' ' ТО ЖЕ,КЗНА32У3*
625     70      124-05П.1-1041АОП,12(А1.1,095)(=22)' 4' 0,77' КРОНШТЕЙН КЯУ12' ШТ*
626     71      К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I5

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,389 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	17-04СТР,5 49	МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ВОРОТ ШТ	2,00	625,00	-	1250	-	-	-	-	
2	Ц11-540-6	МОНТАЖ МЕХАНИЗМА ПРИВОДА ВОРОТ ШТ	2,00	9,36 4,44	0,18 0,02	19	9	- -	6,00 0,02	12 -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1269	9	-		12	
				РУБ.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.		1250	-	-		-	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		111	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.		1361	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.		19	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		7	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.		-		-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		2	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.		28	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.		-	10	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1389	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.		-	10	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1269	9	-		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1250	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1361	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105314

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 14)

```
549    1.    Э105314' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
550    2     Ю' ' ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА НА 99 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ НА 99 ГРУЗОВЫХ АВ
                ТОМОБИЛЕЙ' ' ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' ЛИСТ' В,Ф,БЕТЕХТИН*
551    3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
552    4     Р,ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
553    5     Т17-04СТР,549(=14)' 2' 625' МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ВОРОТ' ШТ*
554    6     Ц11-540-6' 2' ' МОНТАЖ МЕХАНИЗМА ПРИВОДА ВОРОТ*
555    7     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту закрытой стоянки на 99 грузовых автомобилей

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	чел-час.	3256
2	Заработная плата	руб.	3695
3	Строительные машины	руб.	2767
	Надземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	27526
2	Заработная плата	руб.	26857
3	Строительные машины	руб.	4905
	Камера с фильтром		
I	Затраты труда	чел-час	350
2	Заработная плата	руб.	356
3	Строительные машины	руб.	I49
	Итого общестроительных работ:		
I	Затраты труда	чел-час	3II32
2	Заработная плата	руб.	30908
3	Строительные машины	руб.	782I
	Сантехнические работы		
I	Затраты труда	чел-час	42I9
2	Заработная плата	руб.	3560
3	Строительные машины	руб.	339
	Монтажные работы		
	Технологическое оборудование и промпроводки		
I	Затраты труда	чел-час	705
2	Заработная плата	руб.	4I7
3	Строительные машины	руб.	25
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	чел-час	8II
2	Зработная плата	руб.	759
3	Строительные машины	руб.	396
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	чел-час	964
2	Заработная плата	руб.	90I
3	Строительные машины	руб.	4I0
	Пожарная сигнализация		
I	Затраты труда	чел-час	377
2	Заработная плата	руб.	398
3	Строительные машины	руб.	-
	КИП и автоматика		
I	Затраты труда	чел-час	598
2	Заработная плата	руб.	560
3	Строительные машины	руб.	255
	Итого:		
I	Затраты труда	чел-час	38806
2	Заработная плата	руб.	37503
3	Строительные машины	руб.	9246

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил Г.Н.Пожидаева

О Т П Е Ч А Т А Н О

в АП СИБТИПРОЕКТ

630006, г.Новосибирск, ул.Лазарева 33/I

Выдано в печать "4" XII 1991г.

Заказ 1079 Тираж 20

Цена руб. коп.

gost.e-ecolog.ru