ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-33.85

Производственный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

АЛЬБОМ УП

КНИГА 2

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "7" IV 1986 г.
Заказ 3010 Тираж 100

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-33.85

Производственный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

АЛЬБОМ - УП

КНИГА - 2

СМЕТЫ

Стоимость:	
общая	794,61 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	593,22 тыс.руб.
1м3 здания	11,84 руб.
1м2 рабочей площади	108,81 руб.

Разработан
Новосибирским филиалом института "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден и введен в действие Минавтотрансом РСФСР 10.07.85г.

Протокол № 49

Главный инженер Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ стр.
I	2	3	4
I	Сметы на теплоснабжение установок систем при температуре -30°С	I-I6	4
2	Сметы на теплоснабжение установок систем при температуре -40°С	Ia-I6	II
3	Сметы на теплоснабжение установок систем с использованием ВЭР	I-I7	I2
4	Сметы на вентиляцию при температуре -30°С	I-I8	22
5	Сметы на вентиляцию при температуре -40°С	Ia-I8	48
6	Сметы на реагентное хозяйство	I-I9	5I
7	Сметы на монтаж электроосвещения	I-20	55
8	Сметы на приобретение и монтаж силового электрооборудования	I-2I	65
9	Сметы на приобретение и монтаж КИП и автоматики (вариант объединенной системы водопровода)	I-22	82
I0	Сметы на приобретение и монтаж КИП и автоматики (вариант раздельной системы водопровода)	I-23	97
II	Сметы на приобретение и монтаж связи и сигнализации	I-24	I0I
I2	Сметы на приобретение и монтаж технологического оборудования	I-25	II0

I	2	3	4
I3	Сметы на монтаж технологических промпроводок	I-26	I59
I4	Приобретение мебели	I-27	I67
I5	Ведомость потребности в производственных ресурсах		I69

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство теплоснабжения установок систем при температуре -30°С

Основание: чертежи ОВ1÷38

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,41 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.расчетную единицу (1 автомобиль) 14,70 руб.
2.1м2 общей площади здания 0,80 руб.
3.1м3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость един.руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 п.7-I	Проложить водогазопроводные трубы ∅ 15мм по стенам	м	85	0,86			72			
2	I6-36 п.7-I	То же, ∅ 20мм	м	5I	0,9I			46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-37 т.7-I	То же, ф 25 мм	м	260	I,03			268			
4	I6-38 т.7-I	То же, ф 32 мм	м	28	I,I4			32			
5	I6-39 т.7-I	То же, ф 40 мм	м	249	I,29			32I			
6	I6-40 т.7-2	То же, ф 50 мм	м	254	I,6I			409			
7	I6-67 т.8-2	То же, из электросварных труб ф 76 мм	м	I00	2,2I			22I			
8	I6-68 т.8-3	То же, ф 89 мм	м	20	2,62			52			
9	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ф 50 мм	I00м	9,26	3,94			36			
I0	I6-220 т.22	То же, ф I00 мм	"	I,20	4,22			5			
II	I8-I97 т.II-6	Воздухосборник ф 2I9 мм	шт	6	I0,4			62			

503-1-33.85 УП(2(

- 5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ССРСЦ ч.III п.I039	Кран трехходовой I4МI-00-00 ø15мм	шт	39	I,07			42			
I3	23-07 пI-0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 ø I5 мм I,30xI,098	шт	24	I,43			34			
I4	-"- пI-0227	То же, ø 25 мм I,80xI,098	шт	36	I,98			7I			
I5	-"- пI-0228	То же, ø 32 мм	шт	4	2,42			I0			
I6	I8-227 ш.I5-3	Манометр технический ОБМ-I00	шт	7	4,43			3I			
I7	I8-228 ш.I5-4	Термометр технический с оправой	шт	8	2,4I			I9			
I8	26-I5 ш.4-2 ССРСЦ ч.I стр.III п.350	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты 22,7+63,8xI,03	м3	I,I2	88,4I			99			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	26-7 п.2-7 ССРСЦ ч.I п.I48 стр.93	Изоляция труб минераловатными полуцилиндрами I6,8+24,4xO,98	м3	3,74	40,7I			I52			
20	26-86 п.I5-2 ССРСЦ ч.I п.I92 стр.97	Покровный слой из рулонного стеклопластика 2,07+I,77x xO,982	м2	I40,6	3,8I			536			
2I	I3-I68 п.I8-2I I3-I2I п.I5-6	Антикоррозийное покрытие краской БТ-I77 в два слоя по грунту ГФ-020 в один слой 0,07I3x2+0,077I	м2	60,75	0,220			I3			
22	I5-6I4 п.I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	I00	0,605			6I			
		Итого:	руб.					2592			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3%	руб.					230			
		Накладные расходы ка строительные работы I6,5%	руб.					I42			
		Итого:	руб.					2964			
		Плановые накопления 8%	руб.					237			
		Итого:	руб.					320I			

№№ пп	Шифр и № поз. УСН,ценников и др.	Наименование и характеристика оборудование и монтажные работ	Единица измерения	Количество	Вес в т единица	Вес в т общая	Стоимость единицы,руб. Оборудование	Монтажных работ Всего	Монтажных работ В том числе основная зарплата	Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Оборудование	Монтажных работ Всего	Монтажных работ В том числе основная зарплата	Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	23-07 доп.3I пI-3774 I2-803-I	Регулирующий клапан 25ч93Iнж с исполнительным механизмом МЭО ф 25мм I,77+I,53х0,25	шт	I3			65,4	2,I5	I,9I	0,04 0,0I	850	28	25	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-698--I6	Штуцер для манометра	шт.	39				I,33	0,78	0,I	-	52	30	4
3	I2-698--I2	Расширители	шт	39				4,62	2,7	0,67 0,08	-	I80	I05	26 3
		Итого:	руб.								850	260	I60	3I 3
		Запчасти 2%	руб.								I7			
		Итого:	руб.								867			
		Тара и упаковка 2%	руб.								I7			
		Итого:	руб.								884			
		Транспорт 3%	руб.								27			
		Итого:	руб.								9II			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								II			
		Итого:	руб.								922			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7%									6			
		Итого:	руб.								928	260	I60	3I з
		Плановые накопления 8%	руб.									2I		
		Итого:	руб.								928	28I	I60	3I з
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб.			928								
		2.Монтаж	руб.			28I								
		3.Сантехнические работы	руб.			320I								
		Итого по смете:	руб.			44I0								

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила рук.группы Г.Н.Покидаева

503-1-33.85 УП(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I6

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство теплоснабжения установок систем при температуре -40°С

Основание: чертежи ОВI÷38

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,48 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) I4,92 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,82 руб.
3.Iм3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,расценок,ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един.,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Из основной сметы исключается:									
I	I6-37 п.7-I	Проложить стальные водогазопроводные трубы ø 25мм по стенам	м	39	I,03			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-40 т.7-2	То же, ∅ 50 мм	м	6	I,6I			I0			
3	23-07 пI-0227	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 ∅ 25 мм I,80хI,098	шт	4	I,98			8			
3а	26-I5 т.4-2 ССРСЦ ч.I стр.III п.350	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным из минеральной ваты 22,7+63,8хI,03	м3	0,60	88,4I			53			
		Итого:	руб.					III			
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	руб.					8			
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	руб.					9			
		Итого:	руб.					I28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					I0			
		Итого исключается:	руб.					I38			
		В основную смету добавляется:									
I	I6-38 п.7-I	Проложить стальные водогазопроводные трубы ∅ 32мм по стенам	м	22	I,I4			25			
2	I6-39 п.7-I	То же, ∅ 40 мм	м	23	I,29			30			
3	23-07 ШI-0228	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 ∅ 32мм 2,20хI,098	шт	4	2,42			I0			
4	26-7 п.2-7 ССРСЦ ч.I стр.93	Изоляция труб минераловатными полуцилиндрами I6,8+24,4х0,98	м3	I,42	40,7I			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	26-86 ш.I5-2 ССРСЦ ч.I п.I92	Покровный слой из рулонного стеклопластика	м2	2,95	3,8I			II			
6	I3-I68 ш.I8-2I I3-I2I ш.I5-6	Антикоррозийное покрытие краской БТ-I77 в два слоя по грунту ГФ-020 в один слой 0,0/I3х2+0,077I	м2	3,3	0,220			I			
7	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска труб масляной краской за 2раза	м2	5,5	0,605			3			
		Итого:	руб.					I38			
		Накладные расходы на сантехнические работы I8,3%	руб.					9			
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	руб.					I2			
		Итого:	руб.					I59			
		Плановые накопления 8%	руб.					I3			
		Итого добавляется:	руб.					I72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется с учетом исключения:	руб.					34			

503-1-33.85 УП(2)

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в т единиц	Вес в т общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе эксп. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе эксп. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
		Из основной сметы исключается:												
I	23-07 доп.3I пI-3774 I2-803-I	Регулирующий клапан ∅ 25мм 25ч93Iнж I,77+I,53x0,25	шт	3			65,4	2,I5	I,9I	0,04 0,0I	I96	6	6	-
		В основную смету добавляется:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Доп.3I 23-07 пI-3775 I2-803-I	Регулирующий клапан ф 40мм 25ч93Iнж I,77+I,53х х0,25	шт	3			75,04	2,I5	I,9I	0,04 0,0I	225	6	6	-
		Итого добавляется с учетом исключения:	руб.								29			
		Запчасти - 2%	руб.								I			
		Итого:	руб.								30			
		Тара, упаковка 2%	руб.								I			
		Итого:	руб.								3I			
		Транспорт 3%	руб.								I			
		Итого:	руб.								32			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								-			
		Итого:	руб.								32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Комплектация 0,7%									-			
		Итого:	руб.								32			
		Плановые накопления 8%	руб.								-			
		Итого добавляется с учетом исключения:	руб.								32			
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб.		32 + 928 =			960						
		2.Монтаж	руб.		+ 28I =			28I						
		3.Сантехнические работы	руб.		34 + 320I =			3235						
		Итого по смете:	руб.					4476						

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер О.А.Халиманенко

Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство теплоснабжения установок систем с использованием ВЗР

Основание: чертежи ОВI-ОВ38

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,09 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) 6,96 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,38 руб.
3.Iм3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 ш.7-I	Проложить стальные водогазопроводные трубы ø I5мм по стенам	м	I60	0,86	-	-	I38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-36 т.7-I	То же, ф 25 мм	м	42	0,9I			38			
3	I6-38 т.7-I	То же, ф 32 мм	м	92	I,I4			I05			
4	I6-39 т.7-I	То же, ф 40 мм	м	24	I,29			3I			
5	I6-40 т.7-2	То же, ф 50 мм	м	6	I,6I			I0			
6	I6-67 т.8-2	То же, из стальных электросварных труб ф 76мм	м	36	2,2I			80			
7	I6-68 т.8-3	То же, ф 89 мм	м	I32	2,62			346			
8	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ф 50 мм	I00м	3,24	3,94			I3			
9	I6-220 т.22	То же, ф I00 мм	I00м	I,68	4,22			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I7-92 т.8-2 I7-93 т.8-3 ССРСЦ ч.Ш п.20	Бак конденсатный Т38.0I 696 кг 9,55+I,66+I28	шт	I	I39,2I			I39			
II	20-697 т.I8-2 примен.	Виброизолирующее основание и гибкие вставки	кг	952	0,36I			344			
I2	I8-I97 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный ø 2I9 мм	шт	2	I0,4			2I			
I3	23-04 пI-0225	Вентиль запорный I5ч8п2 ø I5мм I,30хI,098	шт	9	I,427			I3			
I4	I6-I55 т.I2-2-3 23-07 пI-0747	Клапан обратный подъемный ø 80мм I6ч6бр 2,35+I0,60хI,098	шт	2	I3,99			28			
I5	I6-II8 т.I2-2	Задвижка параллельная 30ч6бр ø 80 мм	шт	4	24,8			99			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I8-227 ш.I5-3	Манометр технический ОБМ-I-I00-6	шт	4	4,43			I8			
I7	I8-I65 ш.8-I ССРСЦ ч.Ш п.I955	Насос К20/30 с электродвигателем 4АI00 2 92кг II,6+I26	шт	2	I37,6			275			
		Итого:	руб.					I705			
		Накладные расходы I3,3%	руб.					227			
		Итого:	руб.					I932			
		Плановые накопления 8%	руб.					I55			
		Итого по смете:	руб.					2087			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковкина
Составила руководитель группы Г.п.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство вентиляции при температуре -30°С

503-1-33.85 УП(2)

Основание: чертежи ОВI №38

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 42,98 тыс.руб.

нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I.расчетную единицу (I автомобиль) I43,25 руб.

2.Iм2 общей площади здания 7,88 руб.

3.Iм3 объема здания 0,86 руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм,расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехническое оборудование по ЕРЕР									
I	20-763 ш.26-I прейск. 23-08-0I п.5I	Вентиляторный пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900м 7,73+I74	шт	2	I8I,73			363			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-724 ш.20-4 ССРСЦ ч.Ш п.I77 I5-0I стр.54	Агрегат вентиляторный В-Ц 4-70 № 8 с электродвигателем 4AI32S6 27,5+446-/I95-II3/x xI,09	шт	I	384,I2			384			
3	20-724 ш.20-4 -"-	То же, с электродвигателем 4A I32 M6 27,5+446-/I95- -I25/xI,09	шт	2	397,20			794			
4	20-725 ш.205 ССРСЦ ч.Ш п.I77 I5-0I стр.54	То же, В-Ц4-70 №I0 с электродвигателем 4AI32M6 35,7+446- -/I95-I25/xI,09	шт	I	405,40			405			
5	20-725 ш.20-5 ССРСЦ ч.Ш п.I77 I5-0I стр.54	То же, с электродвигателем 4AI60S6 35,7+446 - -/I95-I70/x xI,09	шт	I	454,45			454			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	20-469 ш.9-9	Заслонка воздушная утепленная электроподогрева с электроприводом М90-4/63 ПI600хI000Э	шт	I	253,0			253			
7	20-469 ш.9-9	То же, с электроподогревом с электроприводом КВУ I600хI000АУ2	шт	5	253,0			I265			
8	20-468 ш.9-7	То же, КВУ600х хI000 А42	шт	3	I04,0			3I2			
9	ССРСЦ ч.III стр.56	Калориферы КСК-3-I0-02	шт	I3	89,3			II6I			
I0	-"-	То же, КСК-3-I2-02	шт	I	327,0			327			
II	-"-	То же, КСК-4-I2-02	шт	2	428,0			856			
I2	20-792 ш.3I-I А-I2-2I2 п.42	Секция приемная ПК-I0 2I,6+64	шт	4	85,6			342			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	20-793 ш.3I-3 п.43	То же, ПК-20 25+7I	шт	I	96,0			96			
I4	20-796 ш.3I-5 -"- п.43	То же, ПК-3I,5 46,5+7I	шт	2	II7,5			235			
I5	20-845 ш.37-I	Секция соединительная ПК-I0	шт	4	2,52			I0			
I6	20-846 ш.37-2	То же, ПК-20	шт	I	3,44			3			
I7	20-847 ш.37-3	То же, ПК-3I,5	шт	2	4,94			I0			
I8	AI2-2I2 п.54	Стоимость соединительной камеры ПК-I0	шт	4	40			I60			
I9	-"- п.56	То же, ПК-20	шт	I	56			56			
20	-"- п.57	То же, ПК-3I,5	шт	2	54			I08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	20-852 т.38-I	Секция калориферная ПК-I0	шт	4	7,97			32			
22	20-853 т.38-2	То же, ПК-20	шт	I	8,57			9			
23	20-854 т.38-3	То же, ПК-3I,5	шт	2	9,27			I9			
		Итого:	руб.					7654			
		Накладные расходы на зарплату - 80%	руб.		247			I98			
		Итого:	руб.					7852			
		Плановые накопления 8%	руб.					628			
		Итого:	руб.					8480			

I	2	3	4	5	6	7	9	I0	II	I2
		II. Сантехнические работы								
I	20-764 доп.3 23-08 п4-377	Фильтр ячейковый ФЯР 6,5хI,05хI,I2	м2 шт	3 I	3,46 7,64		I0 8			
2	20-704 ш.20-I	Вентилятор радиальный В-Ц4-70 №2,5 с электродвигателем 4АА56А4	шт	2	59,6		II9			
3	20-705 ш.20-I I5-0I стр.I24 стр.229	То же, В-Ц4-70 №3,I5 с электродвигателем В63А4 66,5+/46-23/х I,09	шт	I	9I,57		92			
4	20-705 ш.20-I I5-0I стр.229 стр.53	То же, с электродвигателем 4АА63В4 66,5+/25-23/х xI,09	шт	I2	68,68		824			
5	20-705 ш.20-I стр.229 стр.53	То же, с электродвигателем 4А80А2 66,5+/42-23/х xI,09	шт	I	87,2I		87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	20-706 ш.20-2	То же, В-Ц4-70 №4 с электро- двигателем 4А7IА4	шт	I	90,6			9I			
7	20-706 ш.20-2 I5-0I	То же, с электро- двигателем В7IВ4 90,6+/49,5-34/х хI,09	шт	3	I07,5			323			
8	20-707 ш.20-3 I5-0I стр.54	То же, В-Ц4-70 №5 с электро- двигателем 4А80А6 I39-/63-42/х хI,09	шт	I	II6,II			II6			
9	20-708 ш.20-3 I5-0I стр54 стр.53	То же, ВЦ-4-70 №6,3 с электро- двигателем 4А90∠А6 233-/I25-54/х хI,09	шт	3	I55,6I			467			
I0	20-708 ш.20-3 I5-0I стр.54	То же, с электро- двигателем 4АII0∠В6 233-/I25-68/х хI,09	шт	8	I70,870			I367			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	20-708 ш.203 I5-0I стр.54	То же, с электродвигателем 4А I32S4 233-/I25-II3/x xI,09	шт	8	2I9,92			I759			
I2	20-722 ш.20-2 ССРСЦ ч.Ш п.I6I	Вентилятор пластмассовый ВЦ4-76 №5К с электродвигателем 4АI00L6Х I2,2+266	шт	3	278,2			835			
I3	20-736 ш.22-I I5-0I стр.53	Вентилятор осевой крышный №5 с электродвигателем 4А7IА4у2 46,8+/34-25/x xI,09	шт	3	55,8			II2			
I4	20-746 ш.22-4 ССРСЦ ч.Ш п.22I	Вентилятор крышный КЦ3-90 №6,3 с электродвигателем 4АI00L6У2 I2,9+I36	шт	7	I48,9			I042			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	20-744 ш.22-2 -"- п.2I9	Вентилятор осевой крышный №4 с электродвигателем 4А63В4У2 4,34+68,8	шт	I	73,64			74			
I6	20-697 ш.I8-2	Патрубок	кг	270	0,36I			97			
I7	20-656 ш.I5-I	Дверь герметическая утепленная	шт	5	I6,2			8I			
I8	20-696 ш.I8-I	Подставка под калориферы	кг	I2	0,359			4			
I9	20-697 ш.I8-2 к-9	Коробка воздухораспределительная	кг	I4I	0,36I			5I			
20	20-447 ш.9-3	Заслонка воздушная прямоугольная Р400х600Р	шт	2	I8,9			38			
2I	20-406 т,7-I	Решетки запорно-регулирующие РР-5	шт	44	5,26			23I			
22	ССРСЦ ч.Ш стр.5I3	Заглушки к лючкам	шт	74	0,I3			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	20-4I6 ш.8-I ССРСЦ ч.Ш стр.60	Огнезадерживающий клапан ОК-3 6,69+I2,4	шт	2	I9,09			38			
24	20-40I ш.7-I	Неподвижные воздухоприемные решетки размером I50 х 580	шт	II2	I,48			I66			
25	20-407 ш.7-I	Решетки регулирующие щелевые Р-I50	шт	I0	I,48			I5			
26	20-408 ш.7-I	То же, Р-200	шт	I	I,63			2			
27	20-4I6 ш.8-I прейск. ч.I п.2-045	Клапан искробезопасный АЗЕ-028.000.02.03 6,69+I0,9х хI,05хI,I2	шт	I3	I9,5I			254			
28	20-4I7 ш.8-2	Клапан АЗЕ-028.000.08.09 9,36+I7,5х хI.05хI,I2	шт	4	29,94			I20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	20-328 т.6-3	Воздухораспредели-тель эжекционный ВЭПш-I2	шт	2	23,8			48			
30	20-340 т.6-4	То же, ВЭПш-23	шт	2	57,5			II5			
3I	26-326 т.6-2	То же, ЦВЭПш-IIу	шт	6	I3,4			80			
32	20-535 т.I3-I	Узлы прохода УШI	шт	4	II,9			48			
33	20-536 т.I3-I	То же, УШ-0I	шт	2	I2,5			25			
34	20-537 т.I3-I	То же, УШ-03	шт	I	I3,2			I3			
35	20-538 т.I3-2	То же, УШ-04	шт	I	20,0			20			
36	20-539 т.I3-2	То же, УШ-05	шт	I	20,4			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	20-540 т.I3-2	То же, УШ-06	шт	3	20,9			63			
38	20-54I т.I3-3	То же, УШ-07	шт	2	29,6			59			
39	20-542 т.I3-3	То же, УШ-08	шт	3	30,I			90			
40	20-543 т.I3-3	То же, УШ-09	шт	2	3I,I			62			
4I	20-574 т.I3-3	То же, УШ4-07	шт	4	40,5			I62			
42	20-672 т.I7-5	Гибкие вставки ВВ-I7	шт	2	2I,6			43			
43	20-673 т.I7-7	То же, ВВ-I8	шт	I2	3I,5			378			
44	20-673 т.I7-7	То же, ВВ-I9	шт	4	3I,5			I26			
45	20-673 т.I7-7	То же, ВВ-20	шт	I	3I,5			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	20-673 т.I7-7	То же, ВВ-2I	шт	3	3I,5			95			
47	20-673 т.I7-7	То же, ВВ-22	шт	4	3I,5			I26			
48	20-673 т.I7-7	То же, ВВ-23	шт	2	3I,5			63			
49	20-682 т.I7-4	Гибкие вставки ВН-II	шт	7	9,26			65			
50	20-683 т.I7-4	То же, ВН-I2	шт	I	I4,8			I5			
5I	I0-683 т.I7-4	То же, ВН-I4	шт	II	I4,8			I63			
52	20-683 т.I7-4	То же, ВН-I5	шт	8	I4,8			II8			
53	20-683 т.I7-4	То же, ВН-I6	шт	2	I4,8			30			
54	20-348 т.6-2	Панель равномерного всасывания III6,III9	шт	8	28,3			226			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55	20-525 ш.I2-I	Дефлектор Д.00.000 ø 200мм	шт	7	8,3I			58			
56	20-527 ш.I2-I	То же, ø 400мм	шт	2	I3,5			27			
57	20-528 ш.I2-2	То же, ø 500мм	шт	2	I9,3			39			
58	20-529 ш.I2-3	То же, ø 630мм	шт	4	25,I			I00			
59	20-50I ш.II-4	Зонт из тонколистовой стали 700х700	шт	I	I8,I			I8			
60	20-486 ш.II-I	Зонты ЗК.00.000 ø 200мм	шт	6	3,45			2I			
6I	20-488 ш.II-I	То же, ø 280мм	шт	I	5,I5			5			
62	ССРСЦ ч.III стр.I32	Шифер неутепленный Т-I60	шт	4	5,02			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	20-760 ш.25-I ССРСЦ ч.Ш стр.56	Калориферы КСК-4-I0-02 6,09+II0	шт	7	II6,09			8I3			
64	20-760 ш.25-I ССРСЦ ч.Ш стр.58	Калориферы КВБ-8П 6,09 +62,6	шт	I6	68,69			I099			
65	20-699 ш.I8-2	Виброосновение под пластмассо- вый вентилятор	I00кг шт	3	36,I			7			
66	20-697 ш.I8-2	Патрубок	кг	40	0,36I			I4			
67	20-696 ш.I8-I	Короба воздухо- распределитель- ные	кг	25I2	0,359			902			
68	20-696 ш.I8-I	Конфузор, сетка, плита, короб, коллектор	кг	9I3	0,359			328			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69	ССРСЦ ч.Ш стр.II0	Люки-чистки СДВ- I	шт	4	I5,30			6I			
70	20-484 ш.6-8 ССРСЦ ч.Ш стр.I7 а	Шланговый отсос (комплект)	кг	I5I3,3	2,8I			4252			
7I	24-I6 -49-73 стр.I6	Рукав гибкий ø I50 мм ПГМ 2,40хI,IIх хI,II6	м	36	2,97			I07			
72	20-697 ш.I8-2	Эжектор низкого давления 34-I4	шт	I	I94	0,36I		70			
73	20-696 ш.I8-I	Установка вентиляторов	кг	482	0,359			I73			
74	ССРСЦ ч.Ш стр.I08	Сетка просечно-вытяжная	м2	9	I,65			I5			
75	I6-35 ш.7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб ø I5 мм	м	I58	0,86			I36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	I6-7I ш.8-4	То же, из стальных горячедеформированных труб ø I59мм	м	I93	5,08			980			
77	I6-72 ш.8-5	То же, ø 2I9 мм	м	55	8,75			48I			
78	I6-73 ш.8-6	То же, ø 273 мм	м	2	9,26			I9			
79	I6-2I9 п.22	Гидравлическое испытание труб ø 50 мм	I00м	I,58	3,94			6			
80	I6-22I	То же, ø 200 мм	I00м	2,48	5,47			I4			
8I	I6-222	То же, ø 400 мм	I00м	0,02	I0,0			I			
82	20-38 ш.I-4	Вет.короба, переходы из стали толщиной Iмм периметром 3600мм	м2	22,0	6,0			I32			
83	20-I ш.I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,5мм ø I60мм	м2	7,5	7,3I			55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84	20-2 ш.I-I	То же, ∅ 200мм	м2	28,9	5,35			I55			
85	20-4 ш.I-I	То же, толщиной 0,6мм ∅ 3I5мм	м2	95	5,2I			495			
86	20-5 ш.I-2	То же, ∅ 450 мм	м2	43,2	4,69			203			
87	20-6 ш.I-2	То же, толщиной 0,7мм ∅ 500мм	м2	3,I	4,84			I5			
88	20-7 ш.I-3	То же, ∅ 630 мм	м2	29,7	4,87			I45			
89	20-8 ш.I-4	То же, ∅ 7I0 мм	м2	35,7	4,67			I67			
90	20-9 ш.I-4	То же, ∅ 800 мм	м2	I2,6	4,57			58			
9I	20-3I ш.I-4	То же, толщиной Iмм ∅900 мм	м2	I4,2	5,6I			80			
92	20-32 ш.I-5	То же, ∅ II20мм	м2	4,7	5,5I			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93	20-I т.I-I т.ч. п.3-I	Проложить воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,5мм ø I60мм на высоте 5 метров 7,3I+0,88хU,U6	м2	I0,9	7,36			80			
94	20-2 т.I-I т.ч. п.3-I	То же, ø 200мм 5,35+0,88х0,06	м2	54,7	5,40			295			
95	20-4 т.I-I т.ч. п.3-I	То же, толщиной 0,6мм ø 3I5мм 5,2I+0,88хU,U6	м2	6U,6	5,26			3I9			
96	20-5 т.I-2 т.ч. п.3.I	То же, ø 45U мм 4,69+0,67хU,U6	м2	35,6	4,73			I68			
97	20-6 т.I-2 т.ч. п.3.I	То же, толщиной 0,7мм ø 5UUмм 4,84+0,67хU,U6	м2	3,I0	4,88			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98	20-2 ш.I-I п.3.I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,5мм ф 200мм на высоте 8 метров 5,35+0,88х0,I6	м2	4,4	5,49			24			
99	20-4 ш.I-I т.ч. п.3.I	То же, толщиной 0,6мм ф 3I5мм 5,2I+0,88х0,I6	м2	I8,8	5,35			I0I			
I00	20-5 ш.I-2 т.ч. п.3.I	То же, ф 450 мм 4,69+0,67х0,I6	м2	2,5	4,80			I2			
I0I	20-6 ш.I-2 т.ч. п.3.7	То же, толщиной 0,7мм ф 500мм 4,84+0,67х0,I6	м2	I5,7	4,95			78			
I02	20-77 ш.2-I	Воздуховоды из стали толщиной 2мм ф I60 мм	м2	I0,5	II,9			I25			
I03	20-78 ш.2-I	То же, ф 3I5мм	м2	I9,8	I0,3			204			
I04	20-79 ш.2-2	То же, ф 500м	м2	9,I	9,37			85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I05	I4-I2 ш.6 ССРСЦ ч.Ш стр.I2	Воздуховоды асбестоцементные периметром до 3000мм 2,I0+3,06:2,40	м2	I34	3,38			453			
I06	I4-I2 ш.6	То же, на высоте 5 метров 2,I0+3,06:2,4+ +0,I53х0,06	м2	I09,2	3,39			370			
I07	I4-I2 ш.6	То же, на высоте 8 метров 2,I+3,06:2,4+ +0,I53х0,I6	м2	74I,6	3,40			252I			
I08	20-696 шI8-I	Кронштейны, упоры, поддоны, болты, гайки, шайбы	кг	423,6	0,359			I52			
I09	20-696 ш.I8-I	Сталь угловая	кг	727	0,359			26I			
II0	I3-I25 ш.I5-I0 примен. I3-I33 ш.I6-6	Покрытие воздуховода алюминиевой краской БТ-I77 по грунту I38А 0,0438+0,0694	м2	23,6	0,II3			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III	I3-I26 ш.I5-II	Покрытие воздуховодов грунтом ЭП-00-Iυ	м2	47	υ,279			I3			
II2	I3-II6 ш.I5-I I3-I4υ ш.I7-4 I3-I65 ш.I8-I8	Покрытие воздуховодов грунтовкой ХСЛ в два слоя, эмаль ХСЭ-26 в четыре слоя лак ХСЛ в два слоя υ,I03+υ,I62х4+ +0,I44х2	м2	9I,3	I,υ49			96			
II3	26-5I ш.II-I	Штукатурка воздуховодов асбестоцементным раствором по металлической сетке	м2	Iυ6	I,υ4			IIυ			
II4	26-I6 ш.4-3 ССРСЦ ч.I п.32 стр.83	Изоляция переходов, патрубков воздуховодов матами минераловатными 20,4+32,5	м3	I,I	52,9			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II5	26-8I т.I5-2 ССРСЦ ч.I п.I92 стр.97	Покрывный слой из рулонного стеклопластика 2,07+I,77x0,982	м2	32	3,8I			I22			
II6	I5-6II т.I64-I	Окраска воздуховодов масляной краской за Iраз	м2	I384	0,257			356			
II7	I5-6I4 т.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской за 2раза	м2	45	0,605			27			
II8	ССРСЦ ч.II стр.I0	Фосфатное покрытие асбоцементных воздуховодов толщиной 20 мм	м2	66,0	0,4I			27			
		Итого:	руб.					28029			
		Накладные расходы на сантехнические работы-I3,3%	руб.					3620			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	руб.					I34			
		Итого:	руб.					3I783			
		Плановые накопления 8%	руб.					2543			
		Итого :	руб.					34326			
		Итого по I и II разделам:	руб.					42806			

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в т единица	Вес в т общая	Стоимость един.руб. Оборудование	Стоимость един.руб. Монтажных работ Всего	Стоимость един.руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Стоимость един.руб. Монтажных работ В том числе эксп.машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборуд.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе эксп.машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I7-04 стр.550	Исполнительный механизм обвод-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	II-540--6	ного клапана М30-I6/25	шт	I			I45,0	8,78	3,86	0,I8 0,02	I45	9	4	-
		Итого:	руб.								I45	9	4	
		Запчасти 2%	руб.								3			
		Итого:	руб.								I48			
		Тара, упаковка 2%	руб.								3			
		Итого:	руб.								I5I			
		Транспорт 3%	руб.								5			
		Итого:	руб.								I56			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								2			
		Итого:	руб.								I58			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Комплектация 0,7%	руб.								I			
	Итого:	руб.								I59	9	4	
	Плановые накопления 8%	руб.									I		
	Итого:	руб.								I59	I0	4	
	Сводка по смете:												
	I.Оборудование	руб.			I59								
	2.Монтаж	руб.			I0								
	3.Сантехнические и строительные работы	руб.			42806								
	Итого по смете:	руб.			42975								

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер О.А.Халимзаненко

Проверила руководитель группы Г.Н.Похидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I8

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство вентиляции при температуре -40°С

Основание: чертежи ОВI÷38

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 44,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) I48,42 руб.
2.Iм2 общей площади здания 8,I7 руб.
3.Iм3 объема здания 0,88 руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная стоимость по основному варианту:									
		Из основной сметы исключается:									
I	ССРСЦ ч.III стр.56	Калориферы КСК-3-I0-02	шт	3	89,3			268			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССРСЦ ч.Ш стр.56	Калориферы КСК-3-I2-02	шт	I	327,0			327			
		В основную смету добавляется:									
I	ССРСЦ ч.Ш стр.56	Калориферы КСК-4-I0-02	шт	3	II0,0			330			
2	-"-	Калориферы КСК-4-I2-02	шт	I	428.0			428			
3	20-760 ш.25-I ССРСЦ ч.Ш стр.58	Калориферы КВБ-8П 6,09+62,6	шт	I6	68,69			I099			
4	20-696 ш.I8-I	Металлоконструкции, сетка, плита, конфузор	кг	I3,6	0,359			5			
		Итого добавляется с учетом исключения:	руб.					I267			

503-4-35.85 ЭМ(2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы--I3,3%	руб.					I69			
		Итого :	руб.					I436			
		Плановые накопления 8%	руб.					II5			
		Итого добавляется:	руб.					I55I			
		Сводка по смете:									
		I.Оборудование	руб.				I59		I59		
		2.Монтаж	руб.				I0		I0		
		3.Сантехнические и строительные работы	руб.		I55I + 42806		=		44357		
		Итого по смете:	руб.						44526		

Главный инженер проекта — В.В.Никитин
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина
Составила руководитель группы — Г.Н.Кожидаева

503-1-33.85 УП(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство реагентного хозяйства

Составлена в ценах 1984 года

Основание: чертежи ВКI÷I7

Сметная стоимость – 0,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу /I автомобиль/ – 2,39 руб.
1м2 общей площади здания – 0,I3 руб.
1м3 объема здания – 0,0I руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: основная зарпл.	В том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основная зарпл.	В том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	нормативная условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 п.7-I	Проложить трубопровод из черных водогазопроводных труб Д-I5 мм по стенам	м	40	0,86			34			
2	I6-37 п.7-I	То же, Д-25мм	м	2	I.03			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-33 т.6-I	То же, на полиэтиленовых труб Д-25мм	м	50	I,92			96			
4	I6-4 т.I-3	То же, из чугунных напорных труб Д-I00мм в траншее	м	8	4,82			39			
5	I6-I00 т.II-I-	Фланец стальной плоский Д-25мм	шт	4	2,9			I2			
6	I8-I65 т.8-I 23-0I пI5-007	Электронасосный дозировочный агрегат НД-2,5 40/25 с электродвигателем 4АА63А4 II,6+220хI,098	шт	I	253,I6			253			
7	I7-92 т.8-I ССРСЦ ч.III п.I9	Аппарат вертикальный с плоским днищем емкостью I м3 9,55+90,9	шт	I	I00,45			I00			
8	ССРСЦ ч.III п.II5	Вентиль запорный I5кч8р2 Д-I5мм	шт	I	I,3I			I			
9	23-07 пI-0285	Вентиль запорный I5ч74ГМI Д-25мм II,30хI,098	шт	2	I2,4I			25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-I54 т.I2-I- -3 23-07 пI-075I	Клапан обратный подъемный I6ч3бр Д-25мм I,26+5,20xI,098	шт	I	6,97			7			
II	I5-6I4 т.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской за 2 раза	м2	5,3	0,605			3			
I2	I-936 т.78-2 I-968 т.8I-2	Рытье и засыпка траншей вручную для прокладки труб I,0I+0,46	м3	I0	I,47			I5			
		Итого:	руб					587			
		Накладные расходы I3,3% на сантехнические работы от суммы 569 руб	руб					76			
		Накладные расходы на строительные работы I6,5% от суммы I8 руб.	руб					2			
		Итого:	руб					665			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб					53			
		Итого по смете:	руб					718			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер О.А.Халиманенко

Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на монтаж электроосвещения

503-1-33.85 УП(2)

Составлена в ценах 1984 года

Основание: чертежи 301÷12

Сметная стоимость – 29,56 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудование – 29,56 тыс.руб.
б) монтажных работ – 29,31 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) – 97,37 руб.
1м2 общей площади здания – 5,36 руб.
1м3 объема здания – 0,58 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в т единица	Вес в т общая	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I	8-6I2--2	Щиток осветительный навесной ШО-4I-5I02--43уч	шт	4			3,86	I,48	0,08 0,0282	-	-	I5	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-6I2--3	То же, Щ04I-5203--43уч	шт	2				4,30	I,89	0,09 0,03I9		9	4	-
3	8-6I0--2	Ящик с понизительным трансформатором ЯТП-0,25	шт	8				I,79	0,943	0,032 0,0II6		I4	8	-
4	8-593--I	Подвесить светильник на крюках	шт	30				0,93	0,3I9	0,5I8 0,I62		28	I0	I6 5
5	8-594--I	То же, на кронштейнах	шт	I6				2,78	0,576	0,584 0,I82		44	9	9 3
6	8-60I--I	Подвесить светильники люминесцентные на коробах	I00 шт	5,65				42,5	4I,6	0,02 0,0I		240	235	
7	8-60I--2	Блок светильников с количеством ламп до 2-х	"	5,65				368,0	34,9	30,I 9,83		2079	I97	I70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-6I8--I	Зарядка светильников проводом ПРКС	шт	46				I,26	0,292	0,00I 0,0002		58	I3	
9	8-400--I	Проложить кабель сеч.I0мм2 по стене	I00 м	46,0				60,8	23,4	22,8 8,4		2797	I076	I049 386
I0	8-I46--I	Проложить кабель весом до 3кг по стене	"	2,0				48,0	I8.2	I2,70 4,04		96	36	25 8
II	8-4I7--I	Проложить винипластовые трубы Д-25мм	"	6,0				34,8	I4,4	I2,2 3,85		209	86	73 23
I2	8-409--I	Затянуть первый провод сечением 2,5мм2 в трубы	"	3,0				4,88	2,36	2,33 0,7I		I5	7	7 2
I3	8-409--2	То же, сечением 4мм2	"	3,0				6,02	2,9	2,85 0,87		I8	9	9 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-409--II	То же, каждый последующий сечением 2,5 мм2	I00м	I9,0				I,2I	I,I4			23	22	-
I5	8-409 -I2	То же, сечением 4 мм2	"	I7,00				I,38	I,26			23	2I	
I6	8-59I--I	Выключатель однополюсный	I00шт	0,70				23,8	I5,8	0,04 0,02		I7	II	
I7	8-59I--3	Выключатель в герметическом исполнении.	I00шт	0,20				49,8	38,4	I,I0 0,06		I0	8	
I8	8-59I--6	Розетка штепсельная в нормальном исполнении	"	0,35				25,I	I7,I	0,04 0,02		9	6	
I9	8-522--I	Выключатель пакетный трехполюсный	шт	5				2,6	I,26	0,07 0,0I		I3	6	
20	8-522--2	Переключатель пакетный однополюсный	шт	5				2,6	I,26	0,07 0,0I		I3	6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	8-59I--8	Розетка штепсельная герметическая	шт	23				0,30	0,I95	0,0II3 0,00II		7	4	
22	8-398--I	Проложить короб	I00 м	I5,20				92,3	II,7	70,6 22,I		I403	I78	I073 336
23	8-I47--6	Стойка К-3I0м	шт	30				0,37	0,I56	0,023 0,0037		II	5	I
		Итого:	руб									7I5I	I963	2432 822
		Накладные и косвенные расходы 87%	руб									I708		
		Итого:	руб									8859		
		Плановые накопления 8%	руб									572		
		Итого:	руб									7723	I963	2432 822
		Материалы, не учтенные ценником												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 стр.I09	Щиток осветительный ЩО4I-5I02-43уч 45хI,076	шт	4			48,42				I94			
2	-"-	То же,ЩО-4I-5203 65хI,076	шт	2			69,94				I40			
3	I5-I7 стр.I30	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 I2,70хI,077	шт	8			I3,68				I09			
4	I5-07 стр.46	Светильник люминесцентный ЛСП-02-2х80вт 20хI,082	шт	72			2I,64				I558			
5	-"- стр.5I	То же,ПВЛМ-Р 2х80вт 26,3хI,082	шт	337			28,46				959I			
6	I5-07 стр.9I	То же,НЧТЧП-20х80 2х80вт 2I,0хI,082	шт	I			22,72				23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-07 стр.52	То же, ПВШП-2-2х40вт 33,3хI,082	шт	I25			36,03				4504			
8	I5-07 стр.90	То же, МП-2х х40вт I4,85хI,082	шт	30			I6,07				482			
9	I5-07 стр.I6	Светильники НСП-II-200--034 3,8хI,082	шт	40			4,II				I64			
I0	-"- стр.69	То же, НБО-05х х60 2,35хI,082	шт	6			2,54				I5			
II	ССРСЦ ч.У стр.I89	Лампа люминесцентная ЛБ-40вт	шт	3I0			0,72				223			
I2	-"-	То же, ЛБ-80	шт	828			0,839				695			
I3	-"-	Стартер СК220	шт	II26			0,I42				I60			
I4	ССРСЦ ч.У стр.I9I	Лампа накаливания напряжением 220в мощностью 60вт	шт	6			0,099				I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	ССРСЦ стр.I92	То же, мощностью 200вт	шт	40			0,I44				6			
I6	ССРСЦ ч.У стр.I50	Провод АПВ--380в сечением 2мм2	км	2,2			22,0				48			
I7	-"-	То же,сечением 4мм2	км	2,0			29,5				59			
I8	ССРСЦ ч.У стр.59	Кабель АНВГ--660в сечением 2х2,5мм2	км	I,4			I66,0				232			
I9	-"-	То же, сечением 2х4мм2	км	0,3			I90,0				57			
20	-"- к-I,2	То же, сечением 4х2,5мм2 I9IхI,2	км	0,8			229,2				I83			
2I	ССРСЦ ч.У стр.59 к=I,2	То же,сечением 4х4 мм2 227хI,2	км	I,8			272,4				490			
22	-"-	То же,сечением 3хI0+Iх6 мм2 374хI,2	км	0,I			448,8				45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	-"-	То же, сечением 3х35+IхI6 мм2 870хI,2	км	0,20			I044				209			
24	-"- стр.57	Кабель ВВГ--660в сечением 2хI,5мм2	км	0,20			I4I,0				28			
25	I5-04 стр.I46	Выключатель пакетный ВПКМ3--I0 6хI,08	шт	5			6,48				32			
26	I5-04 стр.I39	Переключатель ПШМ-I0/4с IхI,08	шт	5			I,08				5			
27	ССРСЦ ч.У стр.20I	Розетка штепсельная У86-РБ	шт	23			0,42				I0			
28	Доп.8к ЦI чШ стр.70 к=0,8	Трубы винипластовые Д-25мм 0,292х0,8	м	600			0,23				I38			
29	I5-07	Платформа ГМШ-3п 700хI,08	шт	I			756,0				756			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	24-05 стр.I00	Стойка К-3I0м I,55хI,072	шт	30			I,66				50			
		Итого:	руб								20207			
		Комплектация 0,7%	руб								I0			
		Итого:	руб								202I7			
		Плановые накопления 8%	руб								I6I7			
		Итого:	руб								2I834			
		Сводка по смете:												
		I. Монтаж	руб		7723									
		2. Материалы	руб		2I834									
		Итого по смете:	руб		29557									

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Л.И.Щелкунова
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Составлена в ценах I984г.

Основание: чертежи ЭМI+38

Сметная стоимость - 20,77 тыс.руб.
в том числе: а) оборудования - I0,80 тыс.руб.
б) монтажных работ - 9,97 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на;
расчетную единицу(I автомобиль) - 69,24 руб.
Iм2 общей площади здания - I,83 руб.
Iм3 объема здания - 0,20 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в т единица	Вес в т общая	Стоимость единицы,руб. оборудования	Стоимость единицы,руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы,руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Стоимость единицы,руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. оборудования	Общая стоимость,руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость,руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Общая стоимость,руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
		Комплектная трансформаторная подстанция:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-05 стр.8 8-62-2	Трансформатор масляный ТМЗ-400/6/I0	шт	I			I520,0	42,0	I9,5	II,6 4,5	I520	42	20	I2 5
3	I5-05 стр.I33 8-90-I	Шкаф ввода высокого напряжения ВВ-2	шт	I			280,0	6,I8	3,77	2,2I I,I5	280	6	4	2 I
4	I5-05 стр.I34 8-80-I	Шкаф ввода низкого напряжения КН-2	шт	I			I3I0,0	24,9	I7,I	6,25 2,4	I3I0	25	I7	6 2
5	-"- стр.I35 8-90-2	Шкаф отходящих линий низкого напряжения КН-I7	шт	I			420,0	II,8	6,9I	4,5 2,3I	420	I2	7	5 2
6	8-67-I	Сушка трансформаторного масла	т	0,53				I3,9	7,08	5,33 I,I3	-	7	4	3 I
7	8-68-I	Заливка маслом трансформатора	т	0,53				4,58	I,5I	3,04- I,06		2	I	2 I
8	I5-04 стр.95 8-53I-4	Пускатель - магнитный ПМЛ-I2I.002В	шт	38			8,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	327	I29	57	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I5-04 стр.95 -"-	То же, ПМС-I7I00М5	шт	43			9,70	3,40	I,49	0,08 0,0I	4I7	I46	64	3
I0	I5-04 стр.84 -"-	То же, ПМС-27I00М5	шт	I7			I3,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	226	58	25	I
II	I5-04 стр.50I 8-529-5	Пост управления ПКЕ-7I2-2уз	шт	43			0,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	4I	86	47	2
I2	I5-04 стр.50I -"-	То же, ПКЕ-722-2уз	шт	3			I,0	I,99	I,09	0,05 0,0I	3	6	3	-
I3	I5-04 пI9-068 8-86-I	Защитно-отключающее устройство 30УП-25	шт	I0			27,0	I,57	I,22	0,0I	270	I6	I2	-
I4	I5-04 стр.I3I 8-83-4	Контактор переменного тока КТ-6033	шт	I			I83,0	I,88	I,3I	0,02 0,0I	I83	2	I	-
I5	I5-08 стр.36 8-70-I	Конденсаторная установка УКН-0,38-2I6-0уз	шт квар.	I 2I6			2085	0,57	0,5I	0,05 0,02	2085	I23	II0	II 4

квар

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	СКЦЭ п.2-657	Ящик управления в нормальном исполнении ЯУ-5II7-03АЗР--03АЗР	шт	I			I09,0 29,9	22,0	II,0	0,79 0,28	I09	22	II	I
I7	-"- п.2-657	То же, ЯУ-5II7-03АЗП--03АЗП	шт	I			I09,0 29,9	22,0	II,0	0,79 0,28	I09	22	II	I
I8	-"- п.2-545	Шкаф силовой распределительный ШРII-7370I--22уз на 5гр. размером	шт	I2			87,0 I4,2	22,2	8,I4	I,I6 0,44	I044	26в	98	I4 5
I9	-"- п.2-546	То же, ШРII-73702-22уз	шт	2			94,0 I9,9	22,2	8,I4	I,I6 0,44	I88	44	I6	I I
20	-"- п.2-548	То же, ШРII-73504 на 8 групп	шт	9			II4,0 I6,3	30,8	I2,2	I,I6 0,44	I026	277	II0	I0 4
2I	-"- п.2-55I	То же, ШРII--73707	шт	I			I00 23,3	24,9	9,I6	I,I6 0,44	I00	25	9	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	-"- п.2-553	То же, ШРII-73509-22уз	шт	I			I20,0 20,8	30,8	I2,2	I,I6 0,44	I20	3I	I2	I/-
23	8-57I--I2	Монтаж шкафов	шт	25			-	2,79	I,44	I,22 0,45	-	70	36	3I II
24	I5-04 стр.84 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ2II002В	шт	2			I3,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	27	7	3	-
25	-"- стр.95	То же, ПМЛIII002В	шт	2			8,0	3,40	I,49	0,08 0,0I	I6	7	3	-
26	-"-	То же, ПМСI8I00М5	шт	8			8,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	69	27	I2	I
27	8-4I2-I	Устройство шинопровода троллейного ШТМ-73	I00м	0,94			-	4I7,0	79,6	68,4 2I,9	-	392	75	64 2I
28	8-574-I	Подготовка к включению рубильников до 250А	по-люс	39			-	0,53	0,2			2I	8	
29	8-574-2	То же, до 630А	"	72				I,42	0,53			I02	38	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	8-574-6	Подготовка к включению предохранителей до 250А	шт	459				0,66	0,34			300	I54	
3I	8-522-5	Штепсельное соединение А700 с вилкой А70I	шт	I8				2,32	I,02	0,05 0,0I	-	42	I8	I
32	8-523-3	Ящик силовой ЯВП3-I5	шт	3				2,9I	I,27	0,08 0,0I		9	4	
33	8-523-4	То же, ЯВП3--60	шт	4				3,46	I,5I	0,09 0,02	-	I4	6	-
34	8-523-4	То же, ЯВП2--60	шт	2				3,46	I,5I	0,09 0,02		7	3	-
35	8-526-5	То же, ЯВШ3--I5	шт	3				4,77	2,I0	0,I2 0,03		I4	6	-
36	8-52I-4	То же, ЯБП-I с блоком предохранитель-выключатель	шт	I				3,5	I,39	0,09 0,02	-	4	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	8-400-I	Проложить кабель сечением I0мм2 по стене	I00м	I9,0				60,8	23,4	22,8 8,4	-	II55	445	433 I60
38	8-I46-I	Проложить кабель весом до 3 кг по стенам	I00м	I2,84				48,0	I8,2	I2,7 4,04	-	6I6	234	I63 52
39	8-505-3	Кабель переносной	м	260				0,598	0,254	0,03 0,0I2	-	I55	66	8 3
40	8-I53-6	Разделки сухие концевые сечением 70мм2	шт	I6				4,57	I,26	-	-	73	20	-
4I	8-I53-7	То же, сечением I50мм2	шт	2				5,86	I,37	-	-	I2	3	-
42	8-I53--I3	Разделки для контрольного кабеля сечением 2,5мм2	шт	I0			-	0,49	0,22	-	-	5	2	-
43	8-4I6-I	Проложить кабель сечением до I0мм2 по лоткам	I00м	I,50				37,5	II;I	23 7,32	-	56	I7	35 II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44	8-I48-I	Проложить кабель весом до 2 кг по лоткам	I00м	I,II				I2,9	7,33	0,43 0,I7	-	I4	8	-
45	8-397-I	Лотки металлические	тн	0,II3				I08,0	34,3	36 9,84	-	I2	4	4 I
46	8-I47-8	Полка кабельная.	I00 шт	0,I5				I,65	I,I7	0,3 0,I2	-	I	-	-
47	8-I47-4	Стойка кабельная	-"-	0,I60				27,8	I5,5	I,9 0,24	-	4	2	-
48	8-I47-I	Конструкции металлические	тн	0,240				427,0	53,6	4,4 I,07	-	I02	I3	I -
49	8-398-I	Проложить короб однокатный для защиты кабеля	I00м	I,0				92,3	II,7	70,6 22,I	-	92	I2	7I 22
50	8-408-3	Вводы гибкие диаметром 27мм	шт	65				0,83	0,32	-	-	54	2I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I	II-582-I	Коробки клеммные на 8 зажимов	шт	I0				0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	I0	7	-
52	8-I45-I	Проложить кабель весом до I кг по дну канала	I00м	0,35				II,4	5,53	0,27 0,I	-	4	2	-
53	8-I45-2	То же, до 2кг	"	0,3				I2,7	6,49	0,53 0,2I	-	4	2	-
54	8-406-I	Проложить стальные трубы диаметром 25мм по стене	I00м	I,0				54,0	23,2	23,I 9,73	-	54	23	23 I0
55	8-4I8-I	Проложить трубы полиэтиленовые диаметром 25мм	I00м	II,0				9,89	8,57	0,I7 0,08	-	I09	94	2
56	8-409-2	Затянуть первый провод сечением до 6мм2 в трубы	I00м	0,3				6,02	2,9	2,85 0,87	-	2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57	8-409-I	То же, сечением до 2,5мм в трубы и вводы	I00м	I2,65				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	62	30	29 9
58	8-409-I	То же, каждый последующий	"	38,I5				I,2I	I,I4	-	-	46	43	-
59	8-472-6	Шины заземления сечением 25х4мм	"	0,3				56,I	I3,4	I,7 0,I	-	I7	4	I
60	8-545-3	Светофор	шт	2				2,05	0,73	0,05 0,0I	-	4	I	-
		Итого									9890	5026	2060	957 326
		Запчасти 2%	руб								I98			
		Итого:	руб								I0088			
		Тара и упаковка 2%	руб								202			
		Итого:	руб								I02S0			
		Транспортные расходы 3%	руб								309			
		Итого:	руб								I0599			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								I27			
		Итого:	руб								I0726			
		Комплектация 0,7%									75			
		Итого оборудования:	руб								I080I	5026	2060	957 326
		Накладные и косвенные расходы 87%										I792		
		Итого:	руб									I2593		
		Плановые накопления 8%	руб									402		
		Итого:	руб								I080I	5428	2060	957 326
		Материалы, не учтенные ценником												
I	ССРСЦ ч.У стр.202	Штепсельное соединение А700 с вилкой А70I	шт	I8			0,84				I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-I7 стр.I25	Ящик ЯВП3-I5 I0xI,076	шт	3			I0,76				32			
3	-"-	То же, ЯВП3-60 I5,5xI,076	шт	4			I6,68				67			
4	-"-	То же, ЯВП2-60 I3,90xI,076	шт	2			I4,96				30			
5	I5-I7 стр.I30	То же, ЯВШ3-I5 20,5xI,076	шт	3			22,06				66			
6	ССРСЦ ч.У стр.60	Кабель силовой АВВГ-4x2,5мм2 I9IxI,2	км	2,0			229,2				458			
7	-"-	То же, сечением 3x4+Ix2,5 227xI,2	км	0,05			272,4				I4			
8	ССРСЦ ч.У стр.60	То же, сечением 3xI6+IxI0 50IxI,2	км	0,05			60I,2				30			
9	-"-	То же, сечением 3x25+IxI6 686xI,2	км	0,65			823,2				535			
I0	-"-	То же, сечением 3x50+Ix25 II00xI,2	км	0,20			I320				264			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	-"- стр.67	То же, сечением 3х70+Iх25 I530хI,2	км	0,04			I836,0				73			
I2	-"- стр.83	Кабель КРПТ- 3х2,5+IхI,5мм2 278хI,2	км	0,20			333,6				67			
I3	-"-	То же, сечением 3х4+Iх2,5 373хI,2	км	0,06			447,6				27			
I4	I5-09 стр.I36	Кабель АКВВГ -4х2,5мм I70хI,II9	км	0,45			I90,23				86			
I5	ССРСЦ ч.У стр.67	Кабель АВВГ- -3х95+Iх35 I880хI,20	км	0,04			2256				90			
I6	-"-	То же, сечением 3хI20+Iх35мм2 2250хI,7	км	0,03			2700				8I			
I7	ССРСЦ ч.У стр.I50	Провод АПВ-380в сечением 2мм2	км	4,8			22,0				I06			
I8	-"-	То же, сечением 4мм2	км	0,03			29,5				I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	-"- стр.I53	Провод ПВ2-660в сечением Ix2мм2	км	0,25			58,5				I5			
20	-"-	То же, ПВ-I-660	км	0,02			5I,5				I			
2I	I5-I7 стр.I27	Ящик ЯБП-I с блоком предохранитель-выключатель I2,7xI,076	шт	I			I3,66				I4			
		Шинопровод ШТМ-73:												
22	24-05 стр.I34	Секция прямая У2305У3, длина 6 метров 70xI,072	шт	I2			75,04				900			
23	ССРСЦ ч.У стр.2I7	Секция прямая У2304У3 длина 3 метра	шт	2			33,5				67			
24	ССРСЦ ч.У стр.2I7	Секция прямая У2301У3 длина 0,75м	шт	4			I2,8				5I			
25	-"-	Секция концевая У2306-У3 длина 0,3м	шт	4			7,77				3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	-"-	Секция компенсационная У2326У3 длина 3 метра	шт	2			50,7				I0I			
27	-"-	Секция для ввода каретки У2307У3 длина 3 метра	шт	2			44,3				89			
28	-"-	Клеммы присоединительные У2323У3	шт	2			4,32				9			
29	24-05 стр.I36	Каретка токосъемная У2328У3 50хI,072	шт	2			53,6				I07			
30	ССРСЦ стр.2I7	Скоба ведущая У232IУ3	шт	2			2,44				5			
3I	I5-07 стр.I69	Светофор У2329У3 I3,4хI,084	шт	2			I4,53				29			
32	24-05 стр.I33	Кронштейн К775У3 0,I9хI,072	шт	34			0,20				7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	24-05 стр.58	Лоток длина 2 метра НП40-П2 I,85xI,072	шт	I5			I,98				30			
34	-"- стр.83	Полка кабельная КП53 0,27xI,072	шт	I5			0,29				4			
35	-"- стр.I0I	Стойка кабельная КП50 0,22xI,072	шт	I5			0,24				4			
36	-"- стр.I00	То же, К3I0м I,55xI,072	шт	I0			I,66				I7			
37	24-05 стр.32	Короб однокамальный УI050 5,3xI,037	шт	50			5,50				275			
38	24-05 стр.7	Ввод гибкий КI08I I,5xI,II6	шт	65			I,67				I09			
39	24-05 стр.4I	Коробка КСК-8 4,IxI,073	шт	I0			4,40				44			
40	ССРСЦ ч.I стр.65	Труба стальная Д=25мм	м	I00,0			0,4				40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	ССРСЦ ч.У стр.295	Труба полиэтиленовая диаметром 25мм	м	II00,0			0,I83				20I			
		Итого:	руб								4I92			
		Комплектация 0,7%									I5			
		Итого	руб								4207			
		Плановые накопления 8%	руб								337			
		Итого	руб								4544			
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб	I080I										
		2.Монтаж	руб	5428										
		3.Материалы	руб	4544										
		Итого по смете:	руб	20773										

Главный инженер проекта В.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Л.И.Шелкунова
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на приобретение и монтаж КИП и автоматики (вариант объединенной системы водопровода)

Составлена в ценах I984г.

Основание: чертежи АССI-42

Сметная стоимость - 8,3I тыс.руб.
В том числе: а) оборудование - 5,44 тыс.руб.
б) монтажных работ - 2,87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 27,69 руб.
Iм2 общей площади здания - 0,53 руб.
Iм3 объема здания - 0,06 руб.

№№ пп	Шифр к № поз. прейск. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в т единица	Вес в т общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I5-I7 стр.I7 II-680-3	Щит управления состоящий из ящика ЯУЭ-I063 размером I000х х600х350	шт	9			95,0	3,09	I,87	0,32 0,II	855	28	I7	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-I7 стр.I7 II-580--3	То же, из ящика НУЭ-0643 размером 600х400х350	шт	5			90,0	3,09	I,87	0,32 0,II	450	I5	9	2 I
		На щитах устанавливается:												
3	I5-04 стр.6 I5-I7 стр.49 8-574--I8	а)Выключатель автоматический А63-МУ3	шт	9			I,45 I,02	0,23	0,II	-	I3 9	2	I	-
4	I5-04 I5-I7 стр.54 8-574--55	б)Реле времени ВС-I0-33уч	шт	9			2I,5 3,75	I,I9	0,73	-	I,94 34		II	7
5	I5-04 стр.26I I5-I7 стр.54 8-574--55	в)Реле времени пневматическое РВП-72-3I2I	шт	I			6,70 2,50	I,I9	0,73	-	7 3	I	I	-
6	I5-04 стр.26I I5-I7 стр.54 8-574-55	г)Реле времени РВП-72-322I	шт	I			8,60 2,50	I,I9	0,73		9 3	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-04 стр.267 I5-I7 стр.54 8-574--55	д)Реле промежуточное РПУ2-354023	шт	75			5,I0 3,75	I,I9	0,73	-	383 28I	89	55	
8	I5-04 стр.67 I5-I7 стр.57 8-574-6	е)Предохранитель трубчатый ПНТ-I0	шт	I6			0,I2 0,65	0,66	0,34	-	2 I0	II	5	
9	I5-04 стр.I63 I5-I7 стр.56 8-574--50	ж)Переключатель универсальный УП53II-А225 С-225	шт сек.	II 22			2,I5 I,25	0,43 секц.	0,I8	-	24 I4	9	4	
I0	-"-	з)То же, УП53I2 С-86	шт сек.	9 36			3,25 2,50	0,43 секц.	0,I8		29 23	I5	6	
II	I5-04 стр.I39 I5-I7 стр.52 8-574--32	и)Выключатель пакетный ПВI--I0уз	шт	I6			0,75 3,30	0,40	0,22		I2 53	6	4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I5-04 стр.I39 I5-I7 стр.52 8-574--28	к)Переключатель пакетный ПП2-I0/Н2уз	шт	I6			I,0 3,3	0,28	0,I6	-	I6 53	4	3	
I3	I5-04 стр.493 I5-I7 стр.56 8-574--47	л)Кнопка КЕ-0IIуз	шт	8I			0,80 I,25	0,45	0,29		65 I0I	36	23	
I4	I5-07 стр.I26 I5-I7 стр.58 8-574--56	м)Арматура светосигнальная АСПII-У2	шт	I8			I,80 0,75	0,55	0,33	-	32 I4	I0	6	-
I5	I7-04 I5-I7 стр.58 8-574--56	о)Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I	шт	I			35,0 I,50	0,55	0,33	-	35 2	I	I	
I6	II-7II--I	Кабельные вводы	шт	30				0,54	0,53	-	I6	I6	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	II-642--I	Отборные устройства	шт	75			-	0,34	0,29	0,04	-	26	22	3
I8	I5-I7 тех.ч.	Комплектная регулировка щитов	8%	от суммы					2023		I62			
		Приборы и средства автоматизации												
I9	I7-06--49 стр.23 к=0,8 II-I-I	Термометр технический прямой с оправой П2-5	шт	39			3,52	0,2I	0,2I	-	I37	8	8	
20	I7-06--49 стр.23 к=0,8 II-I-I	То же, запасные	шт	8			3,52				28			
2I	-"-	Термометр технический угловой с оправой У2-5	шт	25			3,88	0,2I	0,2I	-	97	5	5	
22	-"-	То же, запасные	шт	3			3,88				I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	I7-06 -48 стр.32 к=0,8 II-I-I	Термометр компактный жидкостный ТБ-2М	шт	9			0,232	0,2I	0,2I	-	2	2	2	
24	-"-	То же, запасные	шт	I			0,232				I			
25	I7-04 стр.I6 II-6-2	Термометр манометрический самопишущий ТНС-7I2	шт	2			80,0	I,66	I,63		I60	3	3	
26	I7-04 стр.28 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I	шт	9			20,0	0,36	0,35		I80	3	3	
27	I7-04 стр.28 II-4-3	То же, ТУДЭ-4	шт	9			20,0	0,36	0,35		I80	3	3	
28	I7-04 стр.33 II-I4-2	Датчик реле температуры ДТКБ-53	шт	6			5,0	0,62	0,6I		30	4	4	
29	I7-04 стр.58I II-405-2	Регулятор температуры электрический РТ-2уч	шт	I			42,70	3,93	3,85	-	43	4	4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	I7-04 стр.I83 II-9II--I	Манометр показывающий ОБМ-I -I00-4,6	шт	I0			2,55	I,I2	I,07	-	26	II	II	
3I	-"-	То же, запасные	шт	2			2,55				5			
32	I7-04 стр.223 II-93-2	Манометр самопишущий МТС-7I2	шт	2			63,0	I,49	I,46		I26	3	3	
33	I7-04 стр.579 II-I4-4	Датчик-реле перепада напора ДПН	шт	7			I4,70	0,89	0,8I	0,06	I03	6	6	
34	I7-04 стр.269 II-247--2	Дифманометр сильфонный самопишущий ДСС-7I0Н	шт	4			205,0	4,9	3,I3	0,22 0,03	820	20	I3	I
35	I7-04 стр.330 II-I40--4	Диафрагма камерная с уравнительными сосудами ДКС-200-П--а/б,2.II	шт	2			34,0	7,0I	I,I9	0,08	68	I4	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Электроаппаратура:												
36	I5-04 стр.50I 8-529--5	Пост ПКЕ-2I2-2уз	шт	2I			I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	4I	42	23	I
37	-"-	Пост ПКЕ-7I2-2уз	шт	I6			0,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	I5	32	I7	I
38	I5-04 стр.I39 8-522--I	Переключатель пакетный ПП2--I0/H2уз-56	шт	3			I,0	2,60	I,26	0,07 0,0I	3	8	4	-
39	8-4I7--3	Проложить винипластовые трубы ø 35мм	I00м	2,2			-	59,5	I8,4	I9,5 6,I8	-	I3I	40	43 I4
40	8-406--2	Проложить стальные трубы ø 26мм по стенам	I00мм	0,30			-	64,I	28,I	26,6 9,94	-	I9	8	8 3
4I	8-406--I	Проложить стальные трубы ø I4мм	"	I,20			-	54,0	23,2	23,I 9,79	-	65	28	28 I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	8-I49--I	Затянуть кабель сечением I6мм2 в трубы	I00м	2,5				I0,0	6,24	0,27 0,I0	-	25	I6	I
43	8-I46--I	Проложить кабель до 3 кг по стене	I00м	I8,0				48,0	I8,2	I2,7 4,04	-	664	328	229 73
44	8-403--I	Проложить провод по металлоконструкциям	I00м	I,60				II,5	9,28	0,I6 0,0I	-	I8	I5	-
45	8-I53--I3	Разделки сухие концевые для контрольного кабеля сечением 2,5мм2 при 7 жилах	шт	C8				0,49	0,22	-	-	33	I5	-
46	8-I53--I4	То же, при I4 жилах	шт	I4				0,8I	0,40	-	-	II	6	-
47	II-582--I	Коробка соединительная КСК-8	шт	I8				0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	I7	I3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	II-582-2	То же, КСК-I6	шт	I4				I,04	0,77	0,04 0,0I	-	I5	II	I
49	8-408-3	Вводы гибкие	шт	22				0,83	0,32	-	-	I8	7	-
50	8-I47-I2	Профиль монтажный	шт	2				0,334	0,I07	0,008 0,00I2	-	I	2	
5I	8-405-I	Кронштейны, скобы	кг	67				0,445	0,0435	0,0085 0,0024	-	30	3	I
		Итого:	руб								4965	I696	789	323 I04
		Запчасти 2%	руб									99		
		Итого	руб									5064		
		Тара и упаковка 2%	руб								I0I			
		Итого:	руб								5I65			
		Транспортные расходы 3%	руб								I55			
		Итого:	руб								5320			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								64			
		Итого:	руб								5384			
		Комплектация I%	руб								5I			
		Итого оборудования:	руб								5435	I696	789	323 I04
		Накладные и косвенные расходы 87%										686		
		Итого	руб									2382		
		Плановые накопления 8%	руб									I36		
		Итого	руб								5435	I832	789	323 I04
		Материалы, не учтенные ценником												
I	Доп.8 к Ц1 чII стр.70 к=0,8	Трубы винипластовые ø 35х2мм 0,492х0,8	м	220			0,394				87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	ССРСЦ стр.68	Трубы электросварные ø 26хI,8	м	30			0,32				I0			
3	-"-	Труба ø I4х2мм ГОСТ8733-74	м	I20			0,I3				I6			
4	I5-09 стр.I36	Кабель контрольный АКВВГ-4х2,5мм2 I70хI,II9	км	I,27			I90,23				242			
5	-"-	То же, сечением 5х2,5мм2 I85хI,II9	км	0,I6			207,02				33			
6	-"-	То же, сечением 7х2,5мм2 240хI,II9	км	0,25			268,56				67			
7	-"-	То же, сечением I0х2,5мм2 320хI,II9	км	0,35			358,08				I25			
8	I5-09 стр.I32	Кабель КВВГЭ-5хI 285хI,II9	км	0,02			3I8,92				6			
9	ССРСЦ ч.У стр.I53	Провод медный ПВI- сечением Iмм2	км	0,I6			27,9				4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	24-05 стр.47	Коробка соединительная КСК-8 2,2хI,073	шт	I8			2,36				42			
II	-"-	То же, КСК-I6 3,45хI,073	шт	I4			3,70				52			
I2	24-05 стр.7	Вводы гибкие К-I082 I,7хI,II6	шт	22			I,90				42			
I3	24-05 стр.86	Профиль монтажный К-225 I,30хI,072	шт	2			I,39				3			
I4	24-05 стр.56	Кронштейн К-3 8,9хI,072	шт	6			9,54				57			
I5	-"- стр.55	То же, ДП 7,0хI,072	шт	2			7,50				I5			
I6	24-05 стр.55	То же, К-9 6,5хI,072	шт	I			6,97				7			
I7	-"-	То же, КП-I 7,0хI,072	шт	4			7,50				30			
I8	24-05 стр.96	Скобы ССК-2 0,0I85хI,072	шт	I4			0,02				I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	24-05 стр.96	То же, ССК-9 0,05IxI,072	шт	I8			0,05				I			
20	-"-	То же, С-I0 0,05IxI,072	шт	7			0,05				I			
2I	24-05 стр.56	Кронштейн КПУ-6 4,80xI,072	шт	5			5,I5				26			
22	-"-	То же, КПУ-I6 I0,I0xI,072	шт	I0			I0,83				I08			
		Итого:	руб								975			
		Комплектация I%	руб								6			
		Итого:	руб								98I			
		Плановые накопления 8%	руб								59			
		Итого:	руб								I040			
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб	5435										
		2.Монтаж	руб	I832										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		3.Материалы	руб	I040										
		Итого по смете:	руб	8307										

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

503-1-33.85 УП(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на приобретение и монтаж КИП и автоматики (вариант раздельной системы водопровода)

Основание: чертежи АСС1÷42

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 8,62 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудование 5,60 тыс.руб.
б/монтажных работ 3,02 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) 28,74 руб.
2.Iм2 общей площади здания I,58 руб.
3.Iм3 объема здания 0,I7 руб.

№№ пп	Шифр к № поз. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество ед. изм.	Вес в т ед. изм.	Вес в т общая	Стоимость ед., руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ В том числе основная зарплата	Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ В том числе основная зарплата	Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Добавляется:												
		Оборудование и монтажные работы												
I	I5-04 стр.50I 8-529-5	Пост ПКЕ-2I2-3уз	шт	2	-	-	2,80	I,99	I,09	0,05 0,0I	6	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-I46-I	Проложить кабель весом до 3 кг по стенам	I00м	I,50			-	48,0	I8,2	I2,7 4,04	-	72	27	I9 6
3	8-I53-I3	Разделки для контрольного кабеля сечением 2,5мм2	шт	6				0,49	0,22			3	I	-
4	II-582-2	Коробка соединительная КСК-I6	шт	2				I,04	0,77	0,04 0,0I		2	2	
5	8-408-3	Вводы гибкие	шт	2				0,83	0,32			2	I	
6	8-I47-2	Скобы	т	0,002				39I,0	36,9	4,I I,02		I	-	
		Итого:	руб.								6	84	33	I9 6
		Запчасти 2%	руб.								-			
		Итого:	руб.								6			
		Тара, упаковка 2%	руб.								-			
		Итого:	руб.								6			

		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 3%	руб.								-			
		Итого:	руб.								6			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								-			
		Итого:	руб.								6			
		Комплектация - I%	руб.								-			
		Итого:	руб.								6	84	33	I96
		Плановые накопления 8%	руб.									7		
		Итого добавляется:	руб.								6	9I	33	I96
		Материалы не учтенные ценником												
I	I5-09 стр.I36	Кабель АКВВГ-4х2,5мм2	км	0,I5			I90,23				29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-05 стр.47	Коробка КСК-I6 3,45хI,073	шт	2			3,70				7			
3	24-05 стр.7	Ввод гибкий К-I082 I,7хI,II6	шт	2			I,90				4			
		Итого:	руб.								40			
		Комплектация I%	руб.								-			
		Итого:	руб.								40			
		Плановые накопления 8%	руб.								3			
		Итого:	руб.								43			
		Сводка по смете												
		I.Оборудование	руб.	6	+	5596	=	5602						
		2.Монтаж	руб.	9I	+	I845	=	I936						
		3.Материалы	руб.	43	+	I040	=	I083						
		Итого по смете:	руб.					862I						

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

503-1-33.85 УП(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на приобретение и монтаж связи и сигнализации

503-1-33.85 УП(2)

Составлена в ценах 1984 года

Основание: чертежи ССI+9

Сметная стоимость – 7,80 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование – 5,5I тыс.руб.
б) монтажных работ – 2,29 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) – 26,00 руб.
Iм2 общей площади здания – 0,42 руб.
Iм3 объема здания – 0,05 руб.

№№ пп	Шифр к № позиц. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество	Вес в т. един.	Вес в т. общая	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарпл.	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I6-04 стр.28 I0-127-5	Аппарат телефонный системы АТС-ТАН-70	шт	22			20,0	0,37	0,3I	–	440	8	7	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I6-0I стр.I62 I0-397--7	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5вт "Тайга"	шт	I4			8,0	2,73	2,34	-	II2	38	33	-
3	I7-03 ч.II стр.34 I0-84I--2	Электрочасы вторичные односторонние ВЧСI--М2ПВ-24Р--200-326К	шт	I2			7,0	3,I6	2,85	0,03 0,0I	84	38	34	-
4	-"-	Электрочасы вторичные односторонние ВЧСI-М2ПВ-24Р--400-302К		4			7,0	3,I6	2,85	0,03 0,0I	28	I3	II	
5	I6-0I стр.I38 I0-II6--3	Усилитель трансляционный мощностью I00вт ТУ-I00	шт	I			377,0	7,2I	6,67	0,I0 0,04	377	7	7	
6	I6-02 к=2 стр.I3 I0-II5--I	Установка оперативной телефонной связи "Кристалл-70"	шт номер	I 70			2404,0	2,I4 за номер	2,0I	-	2404	I50	I4I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I6-02 стр.72 I0-II6--I	Коммутатор директорской связи КД-I2А	шт	I			3II,0	I3,I	I2,3	-	3II	I3	I2	-
8	I6-0I стр.I79 I0-397--7	Колонки звуковые 2К3-7	шт	II			I5,0	2,73	2,34		I65	30	26	-
9	I6-02 кн.2 стр.I74 8-I05--I	Блок питания 2БП2	шт	2			I80,0	I6,0	I3,7		360	32	27	
I0	24-02 стр.39 I0-743--9	Датчик тепловой пожарный ДТП	шт	280			0,II	I,97	I,78		3I	552	498	
II	36-05 стр.3I5 8-574--56	Резистор МЛТ-0,5-2К	шт	280			0,055	0,55	0,33	-	I5	I54	92	
I2	-"-	Резистор МЛТ-0,5-I,5К	шт	7			0,055	0,55	0,33	-	I	4	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I6-02 кн.2 стр.I08 I0-742-I	Пульт пожарной сигнализации ППС-I	шт	I			720,0	20,2	I7,7	-	720	29	I8	
I4	I0-945-3	Бокс телефонный БКТ емкостью I00х2	шт	I				I4,4	6,7I			I4	7	
I5	I0-972-I0	Коробка распределительная КРТ	шт	6				4,0I	I,62	0,55 0,I8		24	I0	3 I
I6	I0-38I-6	Коробка соединительная НОК-4	шт	30				2,42	2,22			73	67	
I7	I0-38I-6	Коробка универсальная УК-2	шт	30				2,42	2,22			73	67	
I8	I0-38I-II	Радиорозетка	шт	30				0,36	0,33			II	I0	
I9	I0-54-7	Проложить телефонный кабель по стенам весом до Iкг	I00м	5,55				3I,6	I8,9	5,97 I,92		I75	I05	33 II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	I0-54--I2	То же, провод	I00м	39,80				II,2	I0,8			446	430	
2I	8-400--I	Проложить силовой кабель сечением до I0м2	I00м	0,44				60,8	23,4	22,8 8,4		27	I0	I0 4
22	8-I46--I	То же, весом до 3кг	I00м	0,30			48,0	I8,2	I2,7 4,04		I4	5	4 I	
		Итого:	руб								5048	I9I6	I6I9	50 I2
		Зачасти 2%	руб								I0I			
		Итого:	руб								5I49			
		Тара и упаковка 2%	руб								I03			
		Итого:	руб								5252			
		Транспортные расходы 3%	руб								I58			
		Итого:	руб								54I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								65			
		Итого:	руб								5475			
		Комплектация 0,7%	руб								36			
		Итого оборудования:	руб								55II	I9I6	I6I9	50 I2
		Накладные и косвенные расходы 77%	руб									I247		
		Итого:	руб									3I63		
		Плановые накопления 8%	руб									I53		
		Итого:	руб								55.I	2069	I6I9	50 I2
		Материалы, не учтенные ценником												
I	ССРСЦ ч.У стр.II9	Кабель ТПП сечением I0х2х0,4	км	0,30				I58,0				47		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	ССРСЦ ч.У стр.II9	То же, сечением 20х2х0,4	км	0,I5				23I,0				35		
3	-"-	То же, сечением 30х2х0,4	км	0,02				307,0				6		
4	-"-	То же, сечением 50х2х0,4	км	0,05				485,0				24		
5	-"-	То же, сечением I00х2х0,4	км	0,02				829,0				I7		
6	I5-09 стр.2I0	Кабель МРМП-сечением 2хI,2 85хI,II8	км	0,0I5				95,03				I		
7	I5-09 стр.I74	Провод ТРП-2х0,5 9,60хI,II8	км	2,8				I0,73				30		
8	-"- стр.I75	Провод ПТПЖ--2хI,2 I8,8хI,II8	км	0,66				2I,02				I4		
9	I5-09 -69г, стр.20I к=I,2	Провод ПКСВ-2 9,5хI,2хI,II8	км	0,52				I2,75				7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	ССРСЦ ч.У стр.59	Кабель силовой АВВГ-2х4мм2	км	0,024				I90,0				5		
II	I5-09 стр.20	Кабель ВРГ--IхI6мм2 3I5хI,I05	км	0,03				348,08				I0		
I2	I5-09 стр.I74	Кабель РВПШЭ--2х0,5 мм2 I33хI,II8	км	0,02				I48,69				3		
I3	ССРСЦ ч.У стр.207	Кабельный бокс БКТ-50х2	шт	I				3,32				3		
I4	ССРСЦ ч.У стр.207	Коробка КРТ	шт	6				I,79				II		
		Итого:	руб									2I3		
		Комплектация 0,7%	руб									I		
		Итого:	руб									2I4		
		Плановые накопления 8%	руб									I7		
		Итого:	руб									22I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб		55II									
		2.Монтаж	руб		2069									
		3.Материалы	руб		22I									
		Итого:	руб		780I									

Главный инженер проекта — В.В.Никитин
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковкина
Составила старший инженер — Л.И.Шелухунова
Проверила руководитель группы — Г.Н.Пономарева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-25

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость – I80,45 тыс.руб.
в том числе: а)оборудование – I78,56 тыс.руб.
б)монтажных работ – 2,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) – 612,79 руб.
1м2 общей площади здания – 33,72 руб.
1м3 объема здания – 3,67 руб.

Основание: чертежи ТХI-8

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в т брутто единица	Вес в т нетто общая	Стоимость единицы, руб. обо-рудование	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зар-плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зар-плата	Общая стоимость, руб. обо-рудование	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зар-плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зар-плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Участок ТО-I												
I	I7-04 стр.549 II-540-6	Механизм для открывания ворот	шт	3			335,0	8,78	3,86	0,I8 0,02	I005	26	I2	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Митинский АСО	Бак с воронкой для слива отработанных масел, вместимость 0,67м3 9246	шт	3	0,I86	0,558	400,0				I200			
3	23-0I п.II-009 7-28I-Iм	Насос шестеренчатый для откачки отработанных масел из бака Ш3,2-2,5-2,3/6	шт	I	0,053	0,053	2I5,0	25,6	I4,I	3,5I I,59	2I5	26	I4	4 2
4	24-04-0I п.46 I2-II05-2	Колонка маслораздаточная с насосной станцией 3I06Б, 367М3	шт	2	0,0808	0,I6I6	200,0	39,9	28,8	6,43 I,43	400	6	5	I -
								за тн						
5	24-04-0I п.53	Солидолонагнетатель многопостовой с перекачным насосом С-306 II27	шт	I	0,2I	0,2I	670,0				670			
6	24-04-0I п.I05	Набор манометров II3I	шт	I			25,0				25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Череповецкий АСО 28.7.7Iг	Пост смазчика заправщика, передвижной НИИАТ С-20I	шт	I			230,0				230			
8	Саратовский завод I0.5.79г	Ларь для обтирочных материалов I000х х500 0РГ-5I33	шт	I	0,038	0,038	80,0				80			
9	Доп.23 24-04-0I п.788 I2-II05-2	Колонка воздухораздаточная С-4I3	шт	4	0,II0	0,44	900,0	39,9	28,8	6,43 I,43	3600	I8	I3	3 I
									за тн					
I0	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный на одно рабочее место НО-I02	шт	5	0,I2	0,60	57				285			
II	Доп.I9 24-04-0I п.780 3-575-2	Подъемник канатный передвижной, электромеханический, Р-637-0I	шт	2	0,53	I,06	854,0	42,9	34,4	4,97 2,6	I708	86	69	I0 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Доп.6 24-04-0I п.745	Конвейер универсальный для перемещения автомобилей и автопоездов на линиях ТО, штанговый, длина конвейера 66500мм, шаг толкателя 9,0м, П-537 I630:II80х5200	шт	I	5,200	5,20	7I83,0	570	360	I73 54,3	7I83	570	360	I72 54
I3	29-I0-0I п.76	Стеллаж с вращающимися полками 650х650мм ОРГ-5II6	шт	4	0,084	0,084	I60,0				640			
I4	24-04-0I Доп.4 п.7II	Гайковерт для гаек стремянок рессор И-3I9/3I3	шт	I	0,I0	0,I0	375,0				375			
I5	24-04-0I доп.32 п.829	Гайковерт для гаек стремянок рессор для автомобилей КАМАЗ, И-322	шт	I	0,I2	0,I2	500,0				500			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	24-04-0I п.I7I	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей, И-3I8	шт	2	0,09	0,I8	292,0				584			
I7	Казанский завод АСО	Пост электрика-карбюраторщика НИИАТ П-204А	шт	2			I200.0				2400			
I8	24-04-0I п.76	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга, 458М2	шт	9			I3,55				I22			
I9	24-04-0I п.26	Тележка для снятия, установки и транспортировки колес грузовых автомобилей, IIIбм	шт	2	0,I27	0,254	98,0				I96			
20	24-04-0I п.28	Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторов П-620	шт	I	0,I0	0,I0	223,0				223			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	Саратовский 0.Э.3. 2I.I2.79	Пост слесаря-авторемонтника, Р-506	шт	2			250,0				500			
22	24-04-0I п.I33	Прибор для проверки правильности установки автомобильных фар, ЦКТБ К-303/К-3I0	шт	I	0,056	0,056	605,0				605			
23	24-04-0I Доп.34 п.832	Прибор для проверки пневмооборудования автомобилей КАМАЗ, К-235	шт	I	0,039	0,039	420,0				420			
		Участок ТО-2 и ТР												
24	I9-06 стр.I4 3-4-5	Кран подвесной электрический, однобалочный, грузоподъемность 2,0т. 2,0-I6,8-I5,0--I2-380	шт	I	2,5I	2,5I	I260,0	58,9	49,5	6,5 2,64	I260	59	50	7 3
25	24-04-0I п.I8 3-575-2	Подъемник гидравлический, П-II2	шт	4	I,40	5,6	720,0	42,9	34,4	4,97 2,6	2880	I72	I38	20 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26		Насосная станция	шт	4	входит в комплект П-II2									
27	29-I0-0I п.76	Стеллаж с вращающимися полками 650х650, ОРГ-5II8	шт	8	0,084	0,084	I60,0				I280			
28	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный на одно рабочее место I200х800, НО-I02	шт	9	0,I2	I,08	57,0				5I3			
29	Доп.I9 24-04-0I п.780 3-575-2	Подъемник канавный передвижной Р-637-0I	шт	7	0,53	3,7I	854,0	42,9	34,4	4,97 2,6	5978	300	24I	35 I8
30	24-04-0I п.I7I	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей, И-3I8	шт	I	0,09	0,09	292,0				292			
3I	Доп.23 24-04-0I п.7II	Гайковерт для гаек стремянок рессор, И-3I9/3I3	шт	I	0,I0	0,I0	375,0				375			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	24-04-0I Доп.32 п.829	Гайковерт для гаек стремянок рессор для автомобилей КАМАЗ, И-322	шт	I	0,I2	0,I2	500,0				500			
33	24-04-0I п.26	Тележка для снятия установки и транспортировки колес грузовых автомобилей, III5М	шт	2	0,I27	0,I27	98,0				I96			
34	Заявка № 4 на I985г. стр.8I	Тележка для перевозки двигателей, Р-535	шт	I			300,0				300			
35	24-04-0I п.30	Тележка для перевозки передних и задних мостов автомобилей, Р-53I	шт	I			I50,0				I50			
36	24-04-0I п.28	Тележка для снятия и постановки рессор грузовых автомобилей П-2I6	шт	2	0,I5	0,30	223,0				446			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	24-04-0I п.27	Кран для смены агрегатов грузовых автомобилей П-208	шт	I	0,I48	0,I48	240,0				240			
38	-"- п.33	Домкрат гаражный гидравлический П-304	шт	I	0,II	0,II	II2,0				II2			
39	-"- п.44	Бак маслораздаточный,I33М	шт	4			25,0				I00			
40	Вед.ГАРО на I984г п.96	Приспособление для прокачки системы гидротормозов автомобилей, I07М	шт	2			86,0				I72			
4I	24-04-0I Доп.34 п.832	Прибор для проверки пневмооборудования автомобилей КАМАЗ К-235	шт	2	0,039	0,078	420,0				840			
42	Доп.23 24-04-0I п.788 I2-II06-2	Колонка воздухораздаточная автоматическая ЦКБ С-4I3	шт	2	0,II0	0,220	900,0	39,9 за тн	28,8	6,43 I,43	I800	9	6	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	24-04-0I п.76	Наконечник с манометром для воздухозаправочного шланга 458М2	шт	5			I3,55				68			
44	24-04-0I п.50	Солидолонагнетатель с электроприводом 390М	шт	I			I35,0				I35			
45	24-04-0I п.92	Прибор для определения технического состояния цилиндропоршневой группы,К-69	шт	2			30,0				60			
46	Вед.ГАРО на 1984г п.8I	Компрессометр для карбюраторных двигателей К-I8I	шт	I			20,0				20			
47	-"- п.82	Компрессометр для дизельных двигателей, К-I83	шт	I			20,0				20			
48	24-04-0I п.I3I	Прибор для проверки прерывателей-распределителей на автомобиле Э-2I3	шт	I			58,0				58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
49	24-04-0I п.I08	Прибор для проверки бензонасосов на автомобилей, 527Б	шт	I			24,40				24			
50	-"- п.I00	Прибор для проверки гидроруля и гидронасоса ЗИЛ-I30, К-405	шт	I			205,00				205			
5I	-"- п.96	Прибор для проверки переднего моста автомобиля, Т-I	шт	I			8,30				8			
52	24-04-0I п.97	Линейка для проверки сходимости передних колес автомобилей 2I82	шт	I			5,00				5			
53	-"- п.I34	Прибор для проверки якорей генераторов и стартеров, Э-236	шт	I			5I,0				5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54	24-04-0I п.707	Пробник аккумуляторный, Э-I07	шт	I			I2,90				I3			
55	-"- п.708	Пробник аккумуляторный, Э-I08	шт	I			I0,20				I0			
56	24-04-0I п.I33	Прибор для проверки и регулировки правильности установки автомобильных фар, К-303/К-3I0	шт	I	0,056	0,056	605,0				605			
57	п.200	Набор инструмента автомеханика,И-I33	шт	I2			8,30				I00			
58	24-04-0I Доп.32 п.823	Инструмент для обслуживания и ремонта гидрорулей, И-I35	шт	2	0,035	0,07	270,0				540			
59	Саратовский завод I0.5.79г	Ларь для обтирочных материалов, I000х500 ОРГ-5I33	шт	2	0,038	0,076	80,0				I60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
60	I7-04 стр.549 II-540-6	Механизм для открывания ворот	шт	2			335,0	8,78	3,86	0,I8 0,02	670	I8	8	-
6I	Доп.I9 24-04-0I п.780	Пост механизированный для замены агрегатов и узлов грузовых автомобилей на осмотровой канаве, Р-637	шт	4	I,480	5,92	5800,0				23200			
62	I9-06 стр.I4 3-4-4	Кран подвесной электрический однобалочный грузоподъемностью 2т, 2,0-I0,8-9,0--I2-380	шт	I	I,5I	I,5I	II40,0	5I,8	44,9	4,I4 I,75	II40	52	45	4 2
		ИРИ												
63	Саратовский завод I0.5.79г	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500х х400 ОРГ-5I53	шт	5	0,228	I,I4	80,0				400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	24-04-01 п.170	Верстак слесарный на одно рабочее место 1200х800, НО-102	шт	1	0,12	0,12	57,0				57			
		Промежуточная кладовая												
65	Саратовский завод 10.5.79г	Стеллаж секционный из 3-х секций, 1500х600 ОРГ-5154	шт	15	0,144	2,16	80,0				1200			
66	29-10-01 п.124	Склад агрегатов и металла												
		Эстакада стоечная для двигателей 9364Т	шт	12	0,327	3,92	52,0				624			
67	-"-	Эстакада стоечная для мостов автомобилей 9363Т	шт	12			52,0				624			
68	-"- п.76	Стеллаж для рессор 5115 ГОСНИТИ	шт	3			160,0				480			
69	29-10-01 п.124	Эстакада стоечная для агрегатов автомобилей 9365Т	шт	6			52,0				312			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
70	29-I0-0I п.I37	Стеллаж секционный для заготовок 5I60xI200 I026	шт	I	I,490	I,490	280,0 за тн				4I7			
7I	I8-0I ч.II п.7-00I I-202-3	Ножовочный станок 8Б72К	шт	I	0,740	0,740	950,0	I4,I	I2,3	0,28 0,I5	950	I4	I2	-
		Насосная												
72	23-0I п.II-009 7-28I-IM	Шестеренчатый электронасос (для заполнения резервуара свежим маслом моторным) Ш3,2-25-2,3/6	шт	2	0,053	0,I06	2I5,0	25,6	I4,I	3,5I I,59	430	5I	28	7 3
73	-"-	Шестеренчатый электронасос (для заполнения резервуара свежим трансмиссионным маслом) Ш3,2-25-2,3/6	шт	I	0,053	0,053	2I5,0	25,6	I4,I	3,5I I,59	2I5	26	I4	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	-"- стр.456 -"-	Шестеренчатый электронасос (для откачки отработанных масел Ш8-25-5,8/10--У3	шт	1	0,08	0,08	135,0	25,6	14,1	3,51 1,59	135	26	14	4 2
75	24-04-01 п.45	Установка для заправки агрегатов автомобиля трансмиссионным маслом, 3119Б	шт	1	0,063	0,063	150,0				150			
76	-	Насосная установка 3106Б к маслораздаточной колонке	шт	2	входит в комплект 367М									
		Кладовая масел												
77	24-04-01 п.41 7-281-1м	Насос перекачной для смазок, подвесной С-306	шт	1			300,0	25,6	14,1	0,28 0,15	300	26	14	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
78	Череповецкий завод 20.8.80г I8-I-2	Резервуар для отработанного моторного масла, вместимость 5м3 т.п.704-I-I58,83	шт	I	0,484	0,484	200	20,4	I2,3	I,78 0,85	200	20	I2	2 I
79	-"-	Резервуар для отработанного дизельного масла т.п.704--I-I58,83	шт	I	0,484	0,484	200	20,4	I2,3	I,78 0,85	200	20	I2	2 I
80	-"-	Резервуар для отработанного трансмиссионного масла, вместимость 5м3 т.п.704--I-I58,83	шт	I	0,484	0,484	200	20,4	I2,3	I,78 0,85	200	20	I2	2 I
8I	-"-	Резервуар (для свежего трансмиссионного масла) вместимость 5м3 2030xI900 т.п.704-I-I58.83	шт	I			200	20,4	I2,3	I,78 0,85	200	20	I2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
82	-"-	Резервуар для свежего моторного масла, вместимость 5м3 т.п.704--I-I58.83	шт	2	0,484	0,968	200	20,4	I2,3	I,78 0,85	400	4I	25	4 2
83	-"-	Резервуар для свежего дизельного масла	"	I	0,484	0,484	200	20,4	I2,3	I,78 0,85	200	20	I2	2 I
84	24-02 п.03-0I2	Огнетушитель воздушно-пенный унифицированный,ОВПУ--250	шт	I	0,200	0,200	275,0				275			
		Кузнечно-сварочный участок												
85	Петрозаводской АРЗ I0.7.80г	Стенд для комплектных работ по ремонту радиаторов, Р-209	шт	I	0,600	0,60	2271,0				2271			
86	24-03 п.I2-0II	Ванна для испытания топливных баков автомобилей, вместимость 600л., 5008А	шт	I	0,I87	0,I87	270,0				270			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
87	Канда-лактс-кий завод	Установка для промывки и пропаривания топливных баков автомобилей, II00xI500 М-424	шт	I	0,II	0,II	475,0				475			
88	23-I2-8I п.I-300I	Шкаф вытяжной для распайки радиаторов I000x765, Р-405	шт	I	0,I25	0,I25	407,0				407			
89	29-I0-0I	Стеллаж для радиаторов и бензобаков 2000x800, 22925	шт	I	0,I95	0,I95	205,0				205			
90	I8-03 п.04-00I I-54-3м	Молот ковочный пневматический, МА4I29А	шт	I	3,300	3,30	3I00,0	73	4I,I	I6 5,64	3I00	73	4I	I6 6
9I	24-03 п.I3-005	Ванна для охлаждения деталей при закалке в воде, вместимость 400л, I300x654, Н-30IА	шт	I	0,II5	0,II5	420,0				420			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
92	24-04-0I п.599 по весу	Горн кузнечный на один огонь, Р-923 62I50x453	шт	I	0,453	0,453	56I,72				562			
93	23-08-0I Доп.I9 п.2 к-I,05 7-22I-2	Вентилятор центробежный с электродвигателем А0Л2-32-2 Ц I0-28	шт	I	0,096	0,096	I57,5	5,43	3,88	0,72 0,3I	I58	5	4	I
94	Саратовский завод I0.5.79г	Ларь для угля I000x500 0РГ-I468-07--090А	шт	I	0,048	0,048	80,0				80			
95	-"-	Ларь для кузнечного инструмента, I000x500 5I34 ГОСНИТИ	шт	I	0,033	0,033	80,0				80			
96	I8-05 ч.Ш стр.64 к-2	Наковальня двурогая с подставкой ГОСТ II398-75	шт	I	0,I0	0,I0	56,0				56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
97	I8-0I ч.I стр.305 прим. I-220-2	Станок заточной двусторонний, 3С-2-300	шт	I	0,I80	0,I8	320,0	6,8	6,I5	0,I2 0,07	320	7	6	-
98	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный на одно рабочее место, НО-I02	шт	I	0,I20	0,I20	57,0				57			
99	29-I0-0I п.76	Стеллаж с вращающимися полками 650х650, ОРГ-5II8	шт	I	0,084	0,084	I60,0				I60			
I00	Доп. I8-0I I-202-2	Настольный сверлильный вертикальный станок 2Н-II2	шт	I	0,I5	0,I5	990,0	I2,2	II	0,I7 0,09	990	I2	II	-
I0I	29-I0-0I п.7I	Подставка под оборудование, 930х600, ОРГ-5I43	шт	I	0,076	0,076	I7,50				I8			
I02	24-04-0I п.I65 I-220-3	Стенд для сборки и разборки рессор, стационарный Р-275	шт	I	0,470	0,47	I0I5,0	8,59	7,43	0,I7 0,09	I0I5	9	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I03	24-04-0I п.I70	Стеллаж для рессорных листов I550xI050 Р-52I	шт	I	0,077	0,077	I60,0				I60			
I04	I9-06 стр.I96 3-I0-6	Кран консольный поворотный, грузоподъемность 0,5т, высота подъема 3,2м, радиус поворота 4м	шт	I	I,46	I,46	I200,0	29,8	22,4	5,04 2,09	I200	30	22	5 2
I05	43-08 стр.I05	Занавес брезентовый	м2	I5										
		3000x2500	шт	2			I,75				26			
I06	Ш чII стр.II8	Щит для сварочных работ I600xI800, 5I57 ГОСНИТИ	шт	4	0,025	0,I		44I за тн				44		
I07	Саратовский завод I0.5.79г	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500x400 5I53 ГОСНИТИ	шт	I	0,228	0,228	80,0				80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I08	I5-06 п.04-004	Трансформатор сварочный однопостовый ТД-500У2	шт	2	0,25	0,50	200,0				400			
I09	Заявка №4 на I985г стр.I54	Стол для электросварочных работ, II00х750, ОКС-7523	шт	I	0,23	0,23	85,0				85			
II0	I5-06 стр.220	Установка для газопламенного напыления УПН-8-68	шт	I			I62,0				I62			
III	24-04-0I п.28	Тележка для баллонов П-6I9	шт	2	0,095	0,I9	223.				446			
II2	24-I9-96 ч.II п.I3-6	Шкаф для хранения бензобаков, I000х430 УСГ-I-00СБ	шт	I	0,09	0,09	57,6				58			
II3	24-04-0I п.I87	Набор инструментов и приспособлений с гидравлическим приводом для правки кузовов автомобилей И-305РМ	шт	I	0,024	0,024	56,0				56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Участок ОГМ												
114	24-04-01 п.149 I-2I4-4	Пресс монтажно-запрессовочный 2I35-IM	шт	I	0,572	0,572	305,0	I2,I	I0,3	0,29 0,I5	305	I2	I0	-
115	I8-0I ч.I п.2-005 I-3I-I	Станок вертикально-сверлильный, 2Г125Л	шт	I	0,665	0,665	I700,0	I6,I	9,64	5,5I 2,38	I700	I6	I0	6 2
116	-"- I-2I-3	Токарно-винторезный станок, РМЦ I40Смм I6К20К	шт	I	2,835	2,835	5520,0	30,6	24,3	3,85 I,94	552	3I	24	4 2
117	Саратовский завод I0.5.79г	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500х600, 5I54 ГОСНИТИ	шт	I	0,I44	0,I44	80,0				80			
118	24-07 п.II-02	Ванна моечная передвижная ОМ-I3I6	шт	I	0,05I	0,05I	3I,8				32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II9	I8-05 ч.II стр.26	Плита поверочная I000x630, ГОСТ I0905-75	шт	I	0,50	0,50	I54,0				I54			
I20	29-I0-0I п.7I	Подставка для поверочной плиты, I0I5x700 5I44 ГОСНИТИ	шт	I	0,07I	0,07I	I7,50				I8			
I2I	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный на одно рабочее место, Н0-I02	шт	2	0,I20	0,24	57				II4			
I22	Доп. I8-0I I-202-2	Настольный сверлильный станок, 2КII2	шт	I	0,I5	0,I5	990,0	I2,2	II	0,I7 0,09	990	I2	II	-
I23	29-I0-0I п.7I	Подставка под оборудование 820x700 0РГ-5I43	шт	I	0,076	0,076	I7,50				I8			
I24	I8-0I ч.I стр.305 прим. I-220-2	Станок заточной двусторонний, 3С-2-300	шт	I			320,0	6,8	6,I5	0,I2 0,07	320	7	6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Зарядная												
I25	Саратовский завод 7.I2.79г	Стеллаж для зарядки аккумуляторных батарей 4500x800	шт	2			338,0				676			
I26	24-04-0I п.28	Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторных батарей,П-620	шт	I	0,I0	0,I0	223,0				223			
		Кислотная												
I27	24-04-0I п.28	Тележка для транспортировки и разлива серной кислоты, П-206	шт	I	0,045	0,045	223,0				223			
I28	24-03 п.I2-0II	Ванна для приготовления электролита 8-404	шт	2	0,042	0,084	270,0				540			
I29	Саратовский завод I0.5.79г	Стеллаж секционный из 3-х секций 5I53 ГОСНИТИ	шт	I	0,228	0,228	80,0				80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Аккумуляторный участок												
I30	29-I0-0I п.7I	Подставка под оборудование, 820х700 ОРГ-5I43	шт	I	0,076	0,076	I7,50				I8			
I3I	I5-I6 стр.I46	Зарядное автоматическое устройство УЗА-80-II0	шт	2	0,265	0,53	800,0				I600			
I32	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный НО-I02	шт	I	0,I2	0,I2	57,0				57			
I33	Саратовский завод I0.5.79г	Ларь для материалов I000х500, ОРГ-5I33	шт	I	0,038	0,038	80,0				80			
I34	Саратовский завод	Стеллаж для аккумуляторов, 2215х5I5 2I23 ГОСНИТИ	шт	I	0,I7	0,I7	338,0				338			
I35	28-02-22 I0-345-I	Аквадистиллятор Д-4-2	шт	I			50,0	I0,4	7,26		50	I0	7	
I36	23-I2-8I п.I-300I	Шкаф вытяжной для электротиглей, I000х765 Р-405	шт	I	0,I25	0,I25	407,0				407			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I37	24-04-0I п.567	Электродвигатель для планки свинца, 0Г-0942	шт	I	0,035	0,035	38,0				38			
I38	24-04-0I п.86	Бачок для разогрева мастики, СП-I80I	шт	I			I9,0				I9			
I39	Саратовский завод I6.I.79г	Секция стеллажа I500x600x600 5I54 ГОСНИТИ	шт	I	0,048	0,048	I30,0				I30			
I40	Митинский завод 05.82г.	Ванна для промывки деталей аккумуляторов М-30IА	шт	I	0,I55	0,I55	544,0				544			
I4I	Электрогорский завод I4.2.80г	Стол для разборки аккумуляторных батарей 750x900 Э-403	шт	I	0,089	0,089	225,0				225			
I42	24-03 п.I2-0II	Ванна для слива электролита, Э-404	шт	I	0,042	0,042	270,0				270			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I43	24-04-0I доп.25 п.799	Комплект приборов и инструментов для технического обслуживания аккумуляторных батарей,Э-4I2	шт	I			39,0				39			
		Участок ремонта приборов питания												
I44	Саратовский завод I0.5.79г	Стеллаж секционный из 3-х секций I500x400 5I53 ГОСНИТИ	шт	2	0,228	0,456	80,0				I60			
I45	29-I0-0I п.7I	Подставка под оборудование 800x700 ОРГ-5I43	шт	4	0,076	0,304	I7,50				70			
I46	24-04-0I п.I57	Стенд для проверки форсунок и гидроплотности плунжерных пар насосов высокого давления 674x620 625	шт	I	0,035	0,035	85,0				85			
I47	Вед.ГАРО на I984г п.I47	Прибор для проверки бензонасосов карбюраторов, 577Б	шт	I	0,025	0,025	I06,0				I06			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I48	24-04-0I п.I09	Установка для проверки карбюраторов 489А	шт	I	0,48	0,48	I035,0				I035			
I49	-"-	Машинная секция установки для безмоторной проверки карбюраторов	шт	I	стоимость входит в п.I52									
I50	-"-	Аппаратный шкаф	шт	I	стоимость в ходит в п.I52									
I5I	24-07 п.II-02	Ванна моечная передвижная, ОМ-I3I6	шт	I	0,05I	0,05I	3I,8				32			
I52	Саратовский завод I0.5.79г	Ларь для обтирочных материалов,I000х х500,0РТ-5I33	шт	I	0,038	0,038	80,0				80			
I53	24-04-0I п.I70	Верстак для ремонта карбюраторов, 5I03 ГОСНИТИ	шт	I	0,I55	0,I55	57,0				57			
I54	-"-	Верстак для ремонта топливной аппаратуры, 5I03 ГОСНИТИ	шт	I	0,I55	0,I55	57,0				57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I55	п.I70	Верстак слесарный на одно рабочее место НО-I02	шт	I	0,I20	0,I20	57,0				57			
I56	Доп. I8-0I I-202-2	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2К-II2	шт	I	0,I5	0,I5	990,0	I2,2	II	0,I7 0,09	990	I2	II	
I57	I8-0I ч.I п.3-084 I-220-I	Станок точильно-шлифовальный 3К63I	шт	I	0,09	0,09	530,0	5,54	5,05	0,08 0,04	530	6	5	-
I58	24-04-0I п.II2	Компрессометр, I79	шт	2			5,60				I2			
I59	-"- п.20I	Комплект инструментов для регулировщика-карбюраторщика, 2445М	шт	I			II,0				II			
I60	24-04-0I п.II0	Прибор для определения технического состояния бензонасосов карбюраторных двигателей, К-436	шт	I			78,0				78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6I	Киевский завод	Приспособление для разборки и сборки топливных насосов высокого давления 636	шт	I	0,026	0,026	I49,0				I49			
I62	Вед.ГАРО на I984г п.76	Компрессометр 628	шт	I			6,05				6			
I63	-"- п.2I9	Комплект инструмента для обслуживания топливных насосов высокого давления, 630	шт	I			II,I0				II			
		Участок ремонта электрооборудования												
I64	24-07 п.II-02	Ванна моечная 0М-I3I6А	шт	I	0,05I	0,05I	3I,8				32			
I65	24-I9-96 ч.II п.I3-3	Стол лабораторный 3000х800 Р-520А	шт	I	0,240	0,240	I30,4				I30			
I66	Саратовский завод	Стол электрика, Р-967	шт	I	0,05	0,05	300,0				300			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I67	29-I0-0I п.7I	Подставка под оборудование 820х700, 0РГ-5I43	шт	2	0,076	0,I52	I7,50				35			
I68	Доп. I8-0I I-202-2	Станок настольно-сверлильный, вертикальный 2К-II2	шт	I	0,I5	0,I5	990,0	I2,2	II	0,I7 0,09	4950	6I	55	I
I69	24-04-0I п.I5I I-2I4-I	Пресс гидравлический Р-324	шт	I	0,058	0,058	233,0	7,4	6,89	0,08 0,04	233	7	7	-
I70	Саратовский завод	Стеллаж из 3-х секций 5I53 ГОСНИТИ	шт	I	0,228	0,228	80,0				80			
I7I	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный на одно рабочее место НО-I02	шт	2			57,0				II4			
I72	24-04-0I п.I28 I-220-3	Стенд для проверки генераторов, реле-регуляторов, 532-2М	шт	I	0,405	0,405	724,0	8,59	7,43	0,I7 0,09	724	9	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I73	24-04-0I Доп.29 п.8I6	Прибор для очистки и проверки свечей зажигания Э-203	шт	I			72,0				72			
I74	Саратовский завод I0.5.79г	Стеллаж секционный из 3-х секций I500x600 5I54 ГОСНИТИ	шт	I	0,I44	0,I44	80,0				80			
		Склад запасных частей и материалов												
I75	I9-06 стр.I85 3-II8-I	Кран-штабелер электрический подвесной, 05-II,0-9,0--4,0	шт	I	2,20	2,20	2430,0	I82	I20	58 2I	2430	I82	I20	58 2I
I76	29-I0-0I п.85	Рама сборно-разборных стеллажей	шт	42	0,088	3,70	2I,0				882			
I77	29-I0-0I п.79	Полки сборно-разборных стеллажей	шт	I80	0,04I	7,38	8,0				I440			
I78	-"-	Тара ящичная металлическая	шт	360	0,034	I2,24	8,0				2880			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Участок мойки агрегатов												
I79	Саратовский завод I0.5.79г	Ларь для обтирочных материалов,I000x500 ОРГ-5I33	шт	I	0,038	0,038	80,0				80			
I80	Борский завод I0.7.80г	Стол для разборочно-сборочных работ, Р-585	шт	I	0,339	0,339	46I,0				46I			
I8I	24-07 п.II-02	Ванна моечная ОМ-I3I6	шт	I	0,05I	0,05I	3I,7				32			
I82	Вед.ГАРО на I983г п.I2 9-II2-I	Установка для мойки деталей М-3I6	шт	I	I,200	I,200	500,0	26,5	I7,9	7,27 3,I7	500	27	I8	7 3
I83	Саратовский завод I0.5.79г	Стеллаж секционный из 3-х секций,I500x600 5I54 ГОСНИТИ	шт	I	0,I44	0,I44	80,0				80			
		Агрегатный участок												
I84	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный на одно рабочее место НО-I02	шт	7	0,I2	0,I2	57,0				399			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I85	24-04-0I п.I49 I-2I4-4	Пресс гидравлический 2I35-IM	шт	I	0,572	0,572	305,0	I2,I	I0,3	0,29 0,I5	305	I2	I0	
I86	Саратовский завод I0.5.79г	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500х600, 5I54 ГОСНИТИ	шт	2	0,I44	0,288	80,0				I60			
I87	24-04-0I п.I04 I-220-2	Стенд для проверки пневматического оборудования автомобиля К-203	шт	I	0,270	0,27	635,0	6,8	6,I5	0,I2 0,07	635	7	6	-
I88	29-I0-0I п.76	Стеллаж поворотный 650х650, СД3722-0IA	шт	3	0,06	0,I8	I60,0				480			
I89	-"- I0.5.79г	Секция стеллажа I500х600х600, 5I54 ГОСНИТИ	шт	2	0,048	0,096	80,0				I60			
I90	Доп.30 24-04-0I п.8I8 I-220-2	Стенд для разборки редуктора заднего моста автомобиля ЗИЛ-I30 и КАМАЗ с электромеханическим приводом Р-640	шт	I	0,I5	0,I5	290	6,8	6,I5	0,I2 0,07	290	7	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9I	24-04-0I п.I64 I-220-I	Стенд для ремонта передних и задних мостов грузовых автомобилей ЗИЛ и МАЗ 2450	шт	2	0,06	0,I2	44,80	5,54	5,05	0,08 0,04	90	II	I0	-
I92	I9-06 стр.I4 3-4-4	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность 2т., длина крана I0,4м, пролетом 9м	шт	I	I,39	I,39	II40,0	5I,8	44,9	4,I4 I,75	II40	52	45	4 2
I93	Заявка № 4 на I985г. стр.95 I-220-3	Стенд для испытания гидроусилителя руля КИ-4896М	шт	I	0,40	0,40	675,0	8,59	7,43	0,I7 0 09	675	9	7	-
I94	24-04-0I п.I60	Стенд для сборки и разборки карданных валов Р-2I5	шт	I	0,053	0,053	II7,0	5,54	5,05	0,08 0,04	II7	6	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I95	24-04-0I п.I60 I-220-I	Стенд для разборки, сборки и регулировки рулевых механизмов, Р-2I7	шт	I	0,053	0,053	II7,0	5,54	5,05	0,08 0,04	II7	6	5	-
I96	24-04-0I п.I6I I-220-4	Стенд для ремонта коробок передач автомобилей ЗИЛ-I30, полноповоротный, Р-20I	шт	I	0,024	0,024	35,0	I0	8,29	0,28 0,I5	35	I0	8	-
I97	-"- п.I47 I-220-2	Стенд для разборки и сборки двигателей ЯМЗ-740, Р-770	шт	I	0,270	0,270	I340,0	6,8	6,I5	0,I2 0,07	I340	7	6	-
I98	24-04-0I Доп.40 п.858	Стенд для сборки и разборки двигателей ЗИЛ-I30, Р-642	шт	2	0,240	0,48	570,0	6,8	6,I5	0,I2 0,07	II40	I2	I2	-
I99	29-I0-0I п.7I	Подставка под оборудование 820х700 ОРГ-5I43	шт	6	0,076	0,456	I7,50				I05			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
200	24-04-0I п.I5I I-2I4-I	Пресс гидравлический Р-324	шт	2	0,058	0,II6	233,0	7,4	6,89	0,08 0,04	466	I5	I4	-
20I	Доп. I8-0I I-202-2	Станок настольный 2К-II2	шт	2	0,I5	0,30	990,0	I2,2	II	0,I7 0,09	I980	24	22	-
202	24-04-0I п.I54 I-220-I	Станок для шлифовки фасок клапанов и торцов сферических толкателей, Р-I08	шт	I	0,I05	0,I05	320,0	5,54	5,05	0,08 0,04	320	6	5	-
203	-"- п.I45	Дрель для притирки клапанов, 22I3	шт	2			II,90				24			
204	Саратовский завод I0.5.79г	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500x400 5I53 ГОСНИТИ	шт	I	0,222	0,222	80,0				80			
205	24-04-0I Доп.44 п.678	Пресс пневматический Р-335	шт	I	0,05	0,05	I75,0	7,4	6,89	0,08 0,04	I75	7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
206	24-04-0I п.I60	Стенд для сборки и регулировки сцеплений автомобиля настольный Р-207	шт	I	0,059	0,059	II7,0				II7			
207	24-04-0I п.I66 I-220-I	Стенд для сборки и регулировки сцеплений автомобилей с дизельными двигателями Р-724	шт	I	0,069	0,069	I20,0	5,54	5,05	0,08 0,04	I20	6	5	I
208	I8-05 ч.IУ п.I-038	Гайковерт электрический ИЭ-3II4А	шт	5			42,0				2I0			
		Слесарно-механический участок												
209	Саратовский завод I0.5.79г	Стеллаж секционный из 3-х секций I500х600 5I54 ГОСНИТИ	шт	I	0,I44	0,I44	80,0				80			
2I0	I8-0I ч.I стр.305 прим.	Станок заточной двухсторонний 3С-2-300	шт	I			320,0				320			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2II	29-I0-0I п.7I	Подставка под оборудование ОРГ-5I43	шт	2	0,076	0,I52	I7,5				35			
2I2	24-04-0I п.I5I I-2I4-I	Пресс гидравлический Р-324	шт	I	0,058	0,058	233,0	7,4	6,89	0,08 0,04	233	7	7	-
2I3	Доп. I8-0I I-202-2	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2К-II2	шт	I	0,I5	0,I5	990,0	I2,2	II	0,I7 0,09	990	I2	II	-
2I4	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный на одно место НО-I02	шт	2	0,I2	0,24	57,0				II4			
2I5	-"- п.I53 I-220-3	Станок для расточки тормозных барабанов и обточки тормозных накладок ЦКТБ Р-II4	шт	I	0,79	0,79	I780,0	8,59	7,43	0,I7 0,09	I780	9	7	
2I6	I8-0I ч.I п.I-07I I-2I-3	Станок токарно-винторезный, РМЦ I400мм I6К20К	шт	I	2,835	2,835	5520,0	30,6	24,3	3,85 I,94	5520	3I	24	4 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I7	-"- п.5-00I I-2I-2	Горизонтально-фрезерный консольный станок 6Р8Ш	шт	I	2,2I0	2,2I	2550,0	0,23	I3,7	7,77 3,27	2550	23	I4	8 3
2I8	-"- п.2-007 I-3I-I	Станок вертикально-сверлильный, 2НI35-I	"	I	I,650	I,65	I6I0,0	I6,I	9,64	5,5I 2,38	I6I0	I6	I0	6 2
2I9	29-I0-0I п.76	Стеллаж с вращающимися полками 650х650, 0РТ-5II8	шт	I	0,084	0,084	I60,0				I60			
		Участок углубленной диагностики												
220	Киевский завод "Автотехники" I-I-3	Стенд с электродинамическим нагрузочным устройством для диагностики тяговых качеств грузовых автомобилей 48I9А-К490	шт	I	3,80	3,80	8000,0	34,7	27,7	4,23 2,I6	8000	35	28	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22I	-"-	Пульт управления стендом	шт	I		стоимость входит в поз.224								
222	-"-	Устройство отсоса отработавших газов	шт	I		-"-								
223	-"-	Вентилятор обдува радиатора	шт	I		стоимость входит в поз.224								
224	Доп.23 24-04-0I п.788	Колонка воздухораздаточная, С-4I3	шт	I	0,II	0,II	900,0	39,9	28,8	6,43 I,43	900	2	2	-
								за тн						
225	56-0I-I3 стр.I2	Стол с картотекой	шт	I			45,0				45			
226	Саратовский завод I0.5.79г	Ларь для обтирочных материалов, I000х500, 0РГ-5I33	шт	I	0,038	0,038	80,0				80			
227	I7-04 стр.549 II-540--6	Механизм для открывания подъемно-поворотных ворот	шт	I			335	8,78	3,86	0,I8 0,02	335	9	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
228	Вед.ГАРО на I984г п.79	Анализатор топливной аппаратуры К-26I	шт	I			400,0				400			
229	I7-I4 ч.I стр.42	Газоанализатор ГАИ-I	"	I			I225,0				I225			
230	24-04-0I п.I07	Измеритель эффективности работы цилиндров, Э-2I6М	шт	I			I77,0				I77			
23I	24-04-0I п.II0	Прибор для проверки бензонасосов,К-436	шт	I			78,0				78			
232	-"- п.I00	Прибор для проверки гидронасоса и гидроруля ЗИЛ-I30 на автомобили, ЦКБ К-405	шт	I	0,035	0,035	205,0				205			
233	-"- п.I32	Прибор для проверки автомобильного электрооборудования,Э-2I4	шт	I			I04,0				I04			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
234	-"- п.II2	Компрессометр ручной I79	шт	I			5,80				6			
235	-"- п.92	Прибор для определения технического состояния цилиндро-поршневой группы автомобильных двигателей К-69М	шт	I			30,0				30			
		Деревообрабатывающий и обойный участок												
236	Митинский завод I8.06.79г.	Верстак столярный Р-529	шт	I	0,096	0,096	220,0				220			
237	I8-02 п.20-002 2-30-2	Комбинированный деревообрабатывающий станок К-25-I	шт	I	I,490	I,49	2980,0	24,5	I8,5	4,72 I,96	2980	25	I9	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
238	I9-06 стр.224 3-95-I	Таль электрическая грузоподъемностью Iт, высота подъема 6м, ТЭ-I00	шт	I	0,I90	0,I90	325,0	38,8	26,7	6,07 3,I	325	39	27	6 3
239	Саратовский ОЭАРЗ	Стеллаж для подушек и спинок сидений,Р-527А	шт	I	0,437	0,437	408,0				408			
240	Заявка № 4 стр.II3	Верстак для ремонта подушек и спинок сидений 5I04 ГОСНИТИ	шт	I	0,245	0,245	270,0				270			
24I	Кандалакшский завод I6.6.77г	Стенд для обивки подушек и спинок сидений 3078	шт	I	0,249	0,249	468,0				468			
242	Саратовский завод I0.5.79г	Ларь для отходов, I000х500 ОРГ-5I33	шт	2	0,038	0,076	80,0				I60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
243	29-I0-0I п.63	Шкаф для материалов 860х360 ОРГ-I468-07--040	"	I			85				85			
244	24-0I п.2-249	Швейная машина 3823	шт	I	0,I25	0,I25	960,0				960			
245	29-I0-0I п.63	Шкаф для монтажных приспособлений и инструмента I600х430, 5I26	шт	I	0,I3	0,I3	85,0				85			
246	I8-05 ч.IУ стр.I9	Электродолбежник И3-560I	шт	I			78,0				78			
		Итого	руб								I60695	26II	I839	425 I6I
		Запчасти 2%	от суммы I50279								2005			
		Итого:	руб								I63700I			
		Тара, упаковка 2%	"								3274			
		Итого:	руб								I66975			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 3%	руб								5009			
		Итого:	руб								I7I984			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								2064			
		Итого	руб								I74048			
		Комплектация 0,7%	"								I2I8			
		Итого:	руб								I7463I	26II	I839	425 I6I
		Плановые накопления 8%	"									209		
		Итого	руб								I7463I	2820	I839	425 I6I
		Инструмент и приспособления												
		I.Общий инструмент	шт	30			I6,0				480			
		2.Режущий	шт	2I			50,0				I060			
		3.Измерительный	шт	2I			20,0				420			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		3.Приспособление	шт	42			25,0				I050			
		Итого:	руб								3000			
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование	руб				I7763I							
		2.Монтаж	руб				2820							
		Итого по смете:	руб				I8045I							

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила старший техник М.Г.Кочкарева

Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-26

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на монтаж технологических промпроводок

503-1-33.85 УП(2)

Основание: чертежи ТХ1+4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,88 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудование тыс.руб.
о/монтажных работ 1,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.расчетную единицу (1 автомобиль) 6,27 руб.
2.1м2 общей площади здания 0,34 руб.
3.1м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр к № поз. прейск. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес в т единица	Вес в т общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I	I2-I-I	Проложить трубопровод из водогазопроводных труб ϕ I5 мм по стене	м	I49			-	0,48	0,43	0,04 0,01	-	72	64	6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I2-I-I	То же, ф 20мм	м	70				0,48	0,43	0,04 0,0I	-	34	30	3 I
3	-"-	То же, ф 25 мм	"	56				0,48	0,43	0,04 0,0I	-	27	24	2 I
4	I2-I-2	То же, ф 80 мм	м	259				0,6I	0,53	0,06 0,02	-	I58	I37	I6 5
5	I2-2-3	То же, из электросварных труб ф 20 мм	т	0,005				22I	207	6 I,6	-	I	I	-
6	I2-2-4	То же, ф 32 мм	т	0,0I6				I94	I79	5,32 I,45		3	3	
7	I2-2-6	То же, ф 50 мм	т	0,835				I25	II4	3,75 I,I9		I04	95	3 I
8	I2-758- -I	Протравка и промывка труб различными реактивами ф до 38мм	м	292				0,08	0,06	0,02		23	I8	6
9	I2-758- -2	То же, ф до 57 мм	м	285				0,I2	0,09	0,03 0,0I		34	26	9 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I2-758-3	То же, ø до 89мм	м	259				0,I8	0,I3	0,05 0,0I		47	34	I3 3
II	I2-807-I	Установить на линии трубопровода вентили ø 20мм	шт	2				0,75	0,73			2	I	
I2	I2-807-2	То же, ø 32 мм	шт	I				0,76	0,74			I	I	
I3	I2-807-4	То же, ø 50 мм	шт	33				0,9I	0,86	0,0I		30	28	
I4	I2-802-5	То же, задвижки ø 80 мм	шт	3				7,52	3,38	0,32 0,04		23	I0	I
I5	I2-807-I	То же, краны проходные ø I5 мм	шт	3I				0,75	0,73	-	-	23	23	
I6	I2-868-I	То же, водосборника емкостью I0 литров	шт	2				I,55	I,36	0,06 0,02		3	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	II-9I-I	То же, манометр.	шт	I				I,I	I,08	-	-	I	I	
I8	I2-869--2	То же, маслоотделитель ∅ 80мм	шт	I				2,66	2,24	0,3 0,07	-	3	2	
		Итого:	руб.									589	50I	59 I5
		Плановые накопления 8%	руб.									47		
		Итого:	руб.									636	50I	59 I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I	ССРСЦ ч.I стр.65 п.I	Трубы стальные ГОСТ 3262-75 ∅ I5 мм	м	I49				0,24				36		
2	-"- п.2	То же, ∅ 20мм	м	70				0,3				2I		
3	-"- п.3	То же, ∅ 25 мм	м	56				0,4				22		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	ССРСЦ ч.I стр.65 п.8	То же, ф 80 мм	м	259				I,3I				339		
5	-"- стр.68 п.I27	То же, ГОСТ I0707-73 ф 20 мм	м	6				0,I3				I		
6	ССРСЦ ч.I п.I30	То же, ф 32мм	м	II				0,32				4		
7	-"- п.I36	То же, ф 50 мм	м	285				0,6I				I74		
8	-"- ч.III п.I482	Рукав резиновый напорный ф I5мм	м	60				I,69				I0I		
9	-"- ч.III стр.I2	Вентиль I5кчI8к ф 20 мм	шт	2				I,37				3		
I0	-"-	То же, ф 32 мм	шт	I				I,99				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	ССРСЦ ч.Ш стр.I2	То же, ∅ 50 мм	шт	33				3,36				III		
I2	-"- п.646	Задвижка 30ч6бр ∅ 80 мм	шт	3	0,029	0,087		I9,3				58		
I3	-"- п.I022	Кран сальниковый II4б6к ∅ I5мм	шт	3I				I,0				3I		
I4	24-02 п05-022 прим.	Водосборник 9I63 емкость I0 литров I0,60xI,098	шт	2	0,0I3	0,026	-	II,64				23		
I5	ССРСЦ ч.Ш п.I949	Манометр ОБМ-I00	шт	I				4,04				4		
I6	Бежецкий завод 29.I0. I98Iг.	Масловлагоотделитель С-60I 83,0xI,098	шт	I	0,074	0,074	-	9I,I3				9I		
		Итого:	руб.									I02I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация--0,7%	руб.									4		
		Итого:	руб.									I025		
		Плановке накопления 8%	руб.									82		
		Итого:	руб.									II07		
		Строительные работы												
I	I5-6I4 т.I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза ø менее 50мм	м2	I03	0,605			62						
2	I5-6I3 т.I64-7	То же, ø более 50мм	м2	I09	0,435			47						
		Итого:	руб.					I09						
		Накладные расходы-I6,5%	руб.					I8						
		Итого:	руб.					I27						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.					I0						
		Итого:	руб.					I37						
		Сводка по смете:												
		I.Монтаж	руб.		636									
		2.Материалы	руб.		II07									
		3.Строительные работы	руб.		I37									
		Итого по смете:	руб.		I880									

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила стрший инженер М.Г.Кочкарева
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

503-1-88.85 УП(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/27

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на приобретение мебели

Сметная стоимость – 0,93 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудование – 0,93 тыс.руб.
б) монтажные работы – тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) – 3,09 руб.
1м2 общей площади здания – – руб.
1м3 объема здания – – руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество	Масса, т брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборуд.	монтажных работ			оборуд.	монтажных работ		
					нетто			всего	в том числе:			всего	в том числе:	
					един.	общая			основная зарпл.	эксп. машин в т.ч. зарпл.			основная зарпл.	эксп. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	56-0I-I3 стр.I2	Стол конторский	шт	7			45				3I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	29-I0--0I п.60	Шкаф конторский	шт	6			77				462			
3	24-I9--96 ч.I п.6	Стул	шт	I2			7,55				9I			
		Итого:	руб								868			
		Тара и упаковка - 2%	руб								I7			
		Итого:	руб								885			
		Транспорт - 3%	руб								26			
		Итого:	руб								9II			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								II			
		Итого:	руб								922			
		Комплектация 0,7%	руб								6			
		Всего:	руб								928			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила руководитель группы Г.Н.Покидаева

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

Наименование ресурсов	Количество Варианты	
	-30°С	-40°С
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел-ч.	I7954,22	I7958,43
Заработная плата, руб.	6694,56	6696,82
Строительные машины, руб.	I030,54	I030,85
Надземная часть		
Затраты труда, чел-ч.	27770,54I	279I8,74I
Заработная плата, руб.	20I86,056	20268,096
Строительные машины, руб.	2953,06I	2980,25I
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел-ч	45724,76I	45877,I7I
Заработная плата, руб.	26880,6I6	26964,9I6
Строительные машины, руб.	3983,60I	40II,I0I
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел-час	897I,73	9222,94
Заработная плата, руб.	5293,34	5439,98
Строительные машины, руб.	463,7	478,02

I	2	3
Монтажные работы:		
Технологическое оборудование		
Затраты труда, чел-ч	4140,68	
Заработная плата, руб.	2359,96	
Строительные машины, руб.	483,47	
Электрическое оборудование		
Затраты труда, чел-ч	9379,06	
Заработная плата, руб.	3793,68	
Строительные машины, руб.	3351,41	
КИП и автоматика		
Затраты труда, чел-ч	1569,91	
Заработная плата, руб.	828,17	
Строительные машины, руб.	341,42	
Прочие работы (связь и сигнализация)		
Затраты труда, чел-ч	2476,35	
Заработная плата, руб.	1507,26	
Строительные машины, руб.	50,86	

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер М.Г.Кочкарева
Составила техник С.Н.Долбякова
Проверила старший инженер Т.И.Рогова

gost.e-ecolog.ru