ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-33.85

Производственный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

А Л Ь Б О М УП

К Н И Г А I

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 3 " V 1988 г
Заказ 1-1094 тираж 70

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-33.85

Производственный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

А Л Ь Б О М – УП

К Н И Г А – I

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	794,61 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	593,22 тыс.руб.
1м3 здания	11,84 руб.
1м2 рабочей площади	108,82 руб.

Разработан
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР 10.07.84г.
Протокол № 49

Главный инженер — Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта — Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	№ страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	5
2	I	Объектная смета автотранспортного предприятия при температуре -30°С	7
3	I-I	Сметы на общестроительные работы производственного корпуса при температуре -30°С	II
4	Ia-I	Сметы на общестроительные работы производственного корпуса при температуре -40°С	99
5	I-2	Сметы на общестроительные работы производственного корпуса при скоростном напоре ветра II, весом снегового покрова для II географических районов для температуры -30°С	II5
6	Ia-2	Сметы на общестроительные работы производственного корпуса при скоростном напоре ветра II, весом снегового покрова для II географических районов для температуры -40°С	I20
7	I-3	Смета на общестроительные работы производственного корпуса при скоростном напоре ветра II, весом снегового покрова для IУ географических районов для температур -30°С	I23

I	2	3	4
8	Iа-3	Смета на общестроительные работы производственного корпуса при скоростном напоре ветра для II, весом снегового покрова для IУ географических районов для температуры -40°С	I30
9	I-4	Смета на общестроительные работы камеры с фильтром № I	I38
I0	I-5	Сметы на общестроительные работы камеры с фильтром № 2	I47
II	I-6	Колодец нейтрализатор	I56
I2	I-6а	Колодец с задвижкой	I62
I3	I-7	Сметы на водопровод хозяйственно-питьевой производственный и противопожарный (вариант объединенной системы)	I68
I4	I-8	Сметы на водопровод хозяйственно-питьевой (вариант раздельной системы)	I74
I5	I-9	Сметы на водопровод производственный и противопожарный (вариант раздельной системы)	I78
I6	I-I0	Сметы на горячее водоснабжение	I86
I7	I-II	Сметы на канализацию хозяйственно-бытовую	I89
I8	I-I2	Сметы на канализацию производственную	I92
I9	I-I3	Сметы на внутренние водостоки (вариант выпуска в канализацию)	I97

I	2	3	4
20	I-I4	Сметы на внутренние водостоки (вариант выпуска на рельеф)	200
2I	I-I5	Сметы на отопление при температуре -30°С	203
22	Ia-I5	Сметы на отопление при температуре -40°С	208

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82. Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для I территориального района (подрайон I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января 1982 г. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек второго пояса Московской области в ценах введенных с I.0I.1984г.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха -30°С, скоростным напором ветра П и весом снегового покрова для П географических районов,

- с расчетной температурой наружного воздуха -30°С, скоростным напором ветра П и весом снегового покрова для IУ географических районов,

- с расчетной температурой наружного воздуха -40°С, скоростным напором ветра Ш и весом снегового покрова для Ш географических районов,

- с расчетной температурой наружного воздуха -40°С, скоростным напором ветра П, весом снегового покрова для IУ географических районов.

Вариант с выпуском водостоков на рельеф, вариант с раздельной системой водопровода.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

на общестроительные работы - I6,5%,

на металлоконструкции - 8,6%,

на сантехнические работы - I3,3%,

Плановые накопления - 8%.

Составила инженер О.А.Халиманенко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой при температуре -30°С

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 794,61 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - 2648,70 руб.
Iм2 общей площади здания - 108,82 руб.
Iм3 объема здания - 11,84 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	Оборудование приспособлений мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	468,07				468,07				м3	50II4	9,34

3-1-23.85 УП(I) - 7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I-4	Общестроительные работы камеры с фильтром № I	3,07				3,07						
3	I-5	Общестроительные работы камеры с фильтром № 2	3,I0				3,I0						
4	I-6	Колодец нейтрализатор	0,35				0,35						
5	I-6а	Колодец с задвижкой	0,34				0,34						
6	I-7	Водопровод хозяйственно-питьевой производственный и противопожарный (вариант объединенной системы)	5,34				5,34				м3	50II4	0,II
7	I-I0	Горячее водоснабжение	0,93				0,93				м3	50II4	0,02
8	I-II	Канализация хозяйственно-бытовая	0,40				0,40				м3	50II4	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	I-I2	Канализация производственная	3,75				3,75				м3	50II4	0,07
I0	I-I3	Внутренние водостоки (вариант выпуска в канализацию)	I,78				I,78				м3	50II4	0,04
II	I-I5	Отопление	7,58				7,58				м3	50II4	0,I5
I2	I-I6	Теплоснабжение установок систем	3,20	0,28	0,93		4,4I				м3	50II4	0,07
I3	I-I7	Теплоснабжение установок систем с использованием ВЭР	2,09				2,09				м3	50II4	0,04
I4	I-I8	Вентиляция	42,8I	0,0I	0,I6		42,38				м3	50II4	0,85
I5	I-I9	Реагентное хозяйство	0,72				0,72				м3	50II4	0,0I
I6	I-20	Электроосвещение	29,56				29,56				м3	50II4	0,59
I7	I-2I	Силовое электрооборудование		9,97	I0,80		20,77				м3	50II4	0,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8	I-22	КИП и автоматика (вариант объединенной системы водопровода)		2,88	5,43		8,3I				м3	50II4	0,06
I9	I-24	Связь и сигнализация		2,29	5,5I		7,80				м3	50II4	0,05
20	I-25	Технологическое оборудование		2,82	I77,63		I80,45				м3	50II4	0,06
2I	I-26	Технологические промпроводки	0,I4	I,74			I,88				м3	50II4	0,04
22	I-27	Приобретение мебели			0,93		0,93						-
		Итого по основному варианту	573,23	I9,99	20I,39		794,6I				м3	50II4	II,84

Главный инженер Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта В.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер О.А.Халиманенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на общестроительные работы

для температуры -30°С, со скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для III географических районов

Основание: чертежи КЖI по КЖ62, КМ1 по КМ5, АРI по АРI2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 468,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - I560,23 руб.
Iм2 общей площади здания - 85,86 руб.
Iм3 объема здания - 9,34 руб.

№№ пп	Номер укрупненных сметных норм расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I	I-230 I-237 т.29-I т.29-8 т.ч.	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощн.I00 л.с.с перемещением на 50м									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I.II таб.3	(0,0338+0,0277х4)х хI,I	м3	822,0	0,I59I			I3I			
2	I-I74 ш.22-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на самосвалы экскаватором обратной лопатой емк. ковша 0,5м3									
		0,I3I+0,I2439х0,I5	м3	822,0	0,I497			I23			
3	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт растительного грунта на расстояние до I км									
		0,23хI,4	м3	822,0	0,322			265			
4	I-56 ш.II-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,5м3 в отвал									
		0,I32+0,I2547х0,I5	м3	73I4	0,I5I			II04			
5	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 т.ч. п.I.II таб.3 п.3.48	Перемещение разрыхленного грунта II группы бульдозером мощностью I00 л.с. на расстояние до 50м в резерв									
		/0,0408х0,85+0,0323х х4/хI,I	м3	73I4	0,I80			I3I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 т.ч. п.I.II таб.3 п.3.48	То же, из резерва для обратной засыпки	м3	73I4	0,I80			I3I7			
7	I-I75 ш.22-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой с погрузкой на автосамосвалы 0,I56+0,I4809х0,I5	м3	II73	0,I78			209			
8	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние I км 0,23хI,75	м3	II73	0,403			473			
9	I-I06 ш.I7-2	Зачистка дна и стенок траншей и котлованов в грунте II группы механизированным способом	м3	446	0,497			222			
I0	I-948 ш.79-2 т.ч. п.3.67	То же, вручную I,2хI,2	м3	I48,0	I,44			2I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-257 I-268 т.3I-2 т.3I-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Обратная засыпка и подсыпка под полы бульдозером мощн. I00 л.с. грунтом II группы с перемещением на расстояние 50 м (0,0I89+0,0I08х4)х xI,I	м3	6583	0,0683			450			
I2	I-968 т.8I-2	То же, вручную	м3	73I	0,46			336			
I3	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	6583	0,II6			764			
I4	I-I94 т.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автосамосвалами на расстояние до I км	м3	822	0,0I07			9			
I5	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами на расстояние до I км	м3	II73	0,0I32			I5			
		Итого по I разделу:	руб					6948			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Фундаменты									
I6	6-I и.I-I	Устройство бетонной подготовки под фундаменты колонн из бетона М-50 толщ. I00 мм	м3	35,3I	27,4			967			
I7	6-I3 и.I-I3 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство подбетонки под фундаменты колонн из бетона М-I50 34,4+/26,6-25,8/x xI,02	м3	62,77	35,22			22II			
I8	6-5 и.I-5 ССЦ п.п.I-I7, I-I6	Устройство монолитных ж/б столбчатых фундаментов под колонны из бетона М-I50 объемом до 3 м3 38,9-(28,2-27,2)x xI,0I6	м3	86,3	37,885			3269			
I9	6-6 и.I-6 ССЦ п.п.I-I7, I-I6	Устройство монолитных ж/б столбчатых фундаментов под колонны из бетона М-I50 объемом до 5 м3 37,2-/28,2-27,2/xI,0I5	м3	76,8	36,I85			2779			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	6-7 т.I-7 ССЦ п.п.I-I7, I-I6	То же, объемом до I0м3 35-(28,2-27,2)х хI,0I5	м3	52,9	33,985			II98			
2I	ССРСЦ ч.II п.I	Стоимость арматуры ст.А-I	т	I,788	270,0			483			
22	-"- п.2	То же, ст.АII	т	I,0I9	278,0			283			
23	-"- п.3	То же,ст.А-III	т	2,4I5	270,0			652			
24	6-79 т.9-3	Стоимость анкеров	т	0,347	563,0			I95			
25	6-83 т.9-7	Стоимость закладных деталей	т	0,020	44I,0			9			
26	7-I7 т.I-I7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	м2	75,8I	0,49			37			
27	7-7 т.I-7	Укладка фундаментов под колонны весом более 3,5т	шт	2I	7,59			I59			
28	ССЦ п.9-I24	Стоимость фундаментов стаканного типа из бетона М-200	м3	33,6	52,5			I764			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,I28	229,0			29			
30	-"-	То же, ст. А-III	т	0,637	250,0			I59			
3I	7-I5 т.I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6м	шт	49	6,50			3I9			
32	ССЦ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения весом до 5т, длиной более 3м из бетона М-200	м3	2I,I5	67,9			I436			
33	-"- 9-352	То же, таврового сечения	м3	4,II	67,5			277			
34	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.А-I	т	0,88	229,0			202			
35	-"-	То же, ст.А-III	т	0,79	250,0			I98			
36	6-I7I т.I5-I2 ССЦ п.4-20	Засыпка фундаментных балок песком I,3I+I,05x7,79	м3	I32,9I	9,49			I26I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	6-I3 т.I-I3 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство набетонок из бетона М-I50 34,4+(26,6-25,8)х хI,02	м3	I3,3	35,22			468			
38	6-79 т.9-3	Стоимость анкеров	т	0,089	563,0			50			
39	6-85 т.9-9	Стоимость закладных деталей	т	0,29	329,0			95			
40	6-I3 т.I-I3 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство монолитных столбчатых фундаментов под стойки ворот из бетона М-I50 34,4+(26,6-25,8)х хI,02	м3	33,I4	35,22			II67			
4I	6-20 т.I-20 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство монолитных ленточных фундаментов из бетона М-I50 3I,7+(26,6-25,8)х хI,02	м3	30,9	32,52			I005			
42	8-I0 т.3-I	Устройство песчаной подушки под ворота	м3	74,9	I0,7			80I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	6-20 т.I-20 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонных ленточных фундаментов под ворота из бетона М-I50 3I,7+(26,6-25,8)х I,02	м3	9,40	32,52			306			
44	II-II т.I-II ССЦ п.п.I-I6, I-I5	Устройство бетонной подготовки (утолщение в полу) под перегородки из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)х х1,02	м3	77,2	30,22			2333			
45	II-55 т.8-I II-56 т.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора состава I:2 толщиной 30мм 0,7+0,I36х2	м2	I30,3	0,972			I27			
		Итого по II разделу:	руб					24239			
		III. Подземное хозяйство									
		а) Фундамент Ф0-I									
46	6-I5 т.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х х1,02	м3	36,6	28,6I6			I047			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	8-38 т.5-5	Кладка стен канав из керамического кирпича	м3	92,7	37,9			35I3			
48	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных бортиков канав из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	9,44	38,532			364			
49	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных рассекателей из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	I,7I	38,532			66			
50	6-I47 т.I4-5	Устройство ж/б бортиков канав из бетона М-200	м3	I7,9	4I,0			734			
5I	ССРСЦ ч.П п.I6	Стоимость арматуры ст.А-I	т	0,089	270,0			24			
52	-"- п.I8	То же, ст.А-Ш	т	0,I60	283,0			45			
53	8-27 т.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен канав, соприкасающихся с грунтом	м2	2I4,5	0,90			I93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	6-30 ш.3-I ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство монолитных бетонных ступеней из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)х хI,02	м3	I,42	36,5I6			52			
55	II-I ш.20-3	Устройство покрытия пола канав из цветной керамической плитки толщ. I0мм на растворе	м2	72,7	4,I7			303			
56	I5-82 ш.I4-I	Облицовка стен канав белой керамической плиткой	м2	249,6	4,22			I053			
57	7-204 ш.I2-5	Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площадью до 2м2	шт	25	0,90			23			
58	ССЦ п.8-503	Стоимость плит из бетона М-300 весом 0,33т	м3	3,25	60,8			I98			
59	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,055	229,0			I3			
60	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-III	т	0,23	250,0			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	ССЦ т.ч. стр.8	То же, ст.В-I	т	0,035	32I,0			II			
62	7-447 ш.38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т 0,34+0,0025х24,4	шт	6	0,40I			2			
63	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,66	64,4			43			
64	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-Ш	т	0,027	250,0			7			
65	-"-	То же, ст. В-I	т	0,0II	32I,0			4			
66	6-I73 ш.I6-I	Устройство монолитных ж/б участков в перекрытии из бетона М-200	м3	0,6	42,7			26			
67	ССРСЦ ч.II п.I0	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,003	338,0			I			
68	-"- п.I2	То же, ст. А-Ш	т	0,030	325,0			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69	20-4II ш.7-3	Монтаж металлических решеток	шт	33	I,94			64			
70	ССРСЦ ч.Ш п.I490	Стоимость сеток в рамках	м2	34,32	3,0I			I03			
7I	9-46 ш.7-I ССРСЦ ч.II п.I98I	Металлическое ограждение 58+327	т	0,I29	385,0			50			
72	6-84 ш.9-8	Закладные детали обрамления	т	I.34I	355,0			476			
73	6-79 ш.9-3	Стоимость анкеров	тн	0,027	563,0			I5			
74	9-94 ш.I2-I	Заделка швеллеров в бетон днища	т	0,530	29,2			I5			
75	ССРСЦ ч.II п.I904	Стоимость швеллеров	т	0,53	242,0			I28			
76	I6-33 ш.6-I пр.05-03 стр.246	Прокладка винипластовых труб П20 I,92-0,74+0,I4	м	33	I,32			44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска металлических решеток	м2	34,32	0,605			2I			
78	ССРСЦ ч.II стр.8 таб.I2	Масляная окраска металлического ограждения	т	0,I29	I5,6			2			
79	ССРСЦ ч.II стр.8 таб.I2	Масляная окраска закладных деталей обрамления	т	I,34I	I5,6			2I			
80	-"-	То же, металлических швеллеров	т	0,53	I5,6			8			
		Итого по "а":	руб					8737			
		В т.ч. м/конструкции	руб					I93			
		б) Фундамент Ф0-2									
8I	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	I95,7	0,433			85			
82	6-I5 т.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х хI,02	м3	27,68	28,6I6			792			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	8-38 ш.5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича	м3	83,6	37,9			3I68			
84	6-I47 ш.I4-5	Монолитный ж/б пояс из бетона М-200 над нишами	м3	24,0	4I,0			984			
85	ССРСЦ ч.II п.I6	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,II3	270,0			3I			
86	-"- п.I8	То же, ст.А-III	т	0,I45	283,0			4I			
87	6-I29 ш.I3-5 ССЦ п.п. I-4,I-3	Устройство монолитных бетонных рассекателей из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,I4	38,532			5			
88	6-32 ш.3-3 ССЦ п.п.I-5, I-4	Монолитные бетонные фундаменты под оборудование из бетона М-200 (рельсовые пути) 30,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	33,2	32,532			I080			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	6-30 ш.3-I ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонных набивных ступений из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)х хI,02	м3	0,62	36,5I6			23			
90	8-27 ш.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен канав, соприкасающихся с грунтом	м2	I87,2	0,90			I68			
9I	II-I35 ш.20-3	Устройство покрытия пола канав из цветной керамической плитки на растворе	м2	66,5	4,I7			277			
92	I5-82 ш.I4-I	Облицовка стен канав белой керамической плиткой	м2	230,52	4,22			973			
93	7-I99 ш.I2-I	Установка сборных ж/б плит перекрытий площадью до Iм2	шт	2	0,48			I			
94	7-204 ш.I2-5	То же, площадью более Iм2	шт	I4	0,90			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
95	ССЦ п.8-503	Стоимость плит из бетона М-300 площадью до 3м2	м3	2,74	60,8			I67			
96	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,033	229,0			8			
97	-"-	То же, ст. А-III	т	0,I60	250,0			40			
98	-"-	То же, ст.В-I	т	0,029	32I,0			9			
99	7-447 ш.38-I0-I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т 0,34+0,0025х24,4	шт	2	0,40I			I			
I00	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,2	64,4			I3			
I0I	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-III	т	0,005	250,0			I			
I02	-"-	То же, ст.В-I	т	0,004	32I,0			I			
I03	20-4II ш.7-3	Монтаж металлических решеток	шт	33	I,94			64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04	ССРСЦ ч.III п.I490	Стоимость сеток в рамках	м2	34,32	3,0I			I03			
I05	9-46 т.7-I ССРСЦ ч.II п.I98I	Металлическое ограждение 58+327	т	0,I84	385,0			7I			
I06	6-79 т.9-3	Стоимость анкеров	т	0,038	563,0			2I			
I07	6-83 т.9-7	Закладные детали обрамления весом до 4кг	т	0,008	44I,0			4			
I08	6-84 т.9-8	То же, весом до 20 кг	т	2,5I7	355,0			894			
I09	9-94 т.I2-I	Заделка швеллеров в бетон	т	0,408	29,2			I2			
II0	ССРСЦ ч.II п.I904	Стоимость металлоконструкций	т	0,408	242,0			99			
III	I6-33 т.6-I пр05-03 стр.246	Прокладка винипластовых труб П-20 I,92-0,74+0,I4	м	56	I,32			74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2	39-47 ш.6-6	Укладка рельс по бетонному основанию	т	I,423	46,4			66			
II3	ССРСЦ ч.II п.20 стр.I22	Стоимость конструкций	т	I,423	208,0			296			
II4	6-83 ш.9-7	Закладные детали весом до 4кг	т	0,3I8	44I			I40			
II5	6-84 ш.9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,I72	355			6I			
II6	I5-6I4 ш.I64-8	Масляная окраска металлических решеток	м2	34,32	0,605			2I			
II7	ССРСЦ ч.II стр.8 таб.I2	То же, металлического ограждения	т	0,I84	I5,6			3			
II8	ССРСЦ ч.II стр.8 таб.I2	Масляная окраска закладных деталей обрамлений и швеллеров	т	3,423	I5,6			53			
		Итого по "б":	руб					9863			
		В том числе металлоконструкций:	руб					I82			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) Фундамент Ф0-4									
II9	II-2 т.I-2	Трамбование грунта щебнем	м2	3I9,4	0,433			I38			
I20	6-I5 т.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х хI,02	м3	8I,65	28,6I6			2336			
I2I	8-38 т.5-5	Кладка стен канав из керамического кирпича	м3	93,9	37,9			3559			
I22	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных бортиков канав из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	I2,5	38,532			482			
I23	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонных рассекателей из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,78	38,532			30			
I24	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных упоров из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,72	38,532			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I25	6-I47 т.I4-5	Устройство ж/б бортиков над нишами из бетона М-200	м3	I8,1	4I,0			754			
I26	ССРСЦ ч.II п.I6	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,I4I	270,0			38			
I27	-"- п.I8	То же, ст.А-III	т	0,254	283,0			72			
I28	6-30 т.3-I ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство монолитных бетонных ступеней из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)х хI,02	м3	0,75	36,5I6			27			
I29	8-27 т.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	м2	260,5	0,90			234			
I30	II-I35 т.20-3	Устройство покрытия пола из цветной керамической плитки толщ. I0мм на растворе	м2	I64,5	4,I7			686			
I3I	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен канав белой керамической плиткой	м2	333,2	4,22			I406			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I32	7-447 т.38-I0-I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т 0,34+0,0025х24,4	шт	26	0,40I			I0			
I33	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,78	64,4			50			
I34	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.А-Ш	т	0,020	250,0			5			
I35	-"-	То же, ст.В-I	т	0,008	32I,0			3			
I36	20-4II т.7-3	Монтаж металлических решеток	шт	6I	I,94			II8			
I37	ССРСЦ ч.Ш п,I490	Стоимость сеток в рамках	м2	63,44	3,0I			I9I			
I38	9-46 т.7-I ССРСЦ ч.П п.I98I	Металлическое ограждение 58+327	т	0,456	385,0			I76			
I39	I0-I09 т.20-5 ССРСЦ ч.П п.405	Перекрытие канав деревянными щитами I,34+3,34	м2	4,72	4,68			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I40	6-79 ш.9-3	Стоимость анкеров	т	0,049	563,0			28			
I4I	6-83 ш.9-7	Закладные детали обрамления весом до 4 кг	т	0,032	44I,0			I4			
I42	6-84 ш.9-8	Закладные детали обрамления весом до 20кг	т	I,243	355,0			44I			
I43	6-85 ш.9-9	То же, весом более 20 кг	т	I,I8I	329,0			389			
I44	9-94 ш.I2-I	Заделка в бетон днища швеллеров	т	0,974	29,2			28			
I45	ССРСЦ ч.II п.I904	Стоимость швеллеров	т	0,974	242,0			236			
I46	I5-6I4 ш.I64-8	Масляная окраска металлических решеток	м2	63,44	0,605			38			
I47	ССРСЦ ч.II стр.8 таб.I2	То же, металлического ограждения	т	0,456	I5,6			7			
I48	ССРСЦ ч.II стр.8 таб.I2	Масляная окраска закладных деталей обрамления	т	2,456	I5,6			38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I49	ССРСЦ ч.II стр.8 таб.I2	То же, металлических швеллеров	т	0,974	I5,6			I5			
I50	I6-33 ш.6-I пр05-03 стр.246	Прокладка винипластовых труб П20 I,92-0,74+0,I4	м	II4	I,32			I50			
I5I	I5-546 ш.I58-3	Масляная окраска деревянных щитов	м2	9,44	0,409			4			
		Итого по "в":	руб					II753			
		В том числе металлоконструкций	руб					440			
		г) Фундамент Ф0-5									
I52	6-I5 ш.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х хI,02	м3	5,59	28,6I6			I60			
I53	8-38 ш.5-5	Кладка стен канавы из керамического кирпича	м3	22,5	37,9			853			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I54	6-I25 т.I3-I ССЦ п.п.I-29, I-27	Устройство бетонных стен канала из бетона М-I00 83-(29,3-27,3)х хI,02	м3	0,I6	80,96			I3			
I55	6-I-I т.I-I	Устройство бетонной подготовки под канал из бетона М-I00	м3	0,I2	28,4			3			
I56	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.п.I-5, I-3	Устройство бетонных бортиков из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,40	38,532			I5			
I57	6-I29 т.I3-5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонных рассекателей из бетона М-200 36,9+(27,4-25,8)х хI,02	м3	0,I4	38,532			5			
I58	6-I47 т.I4-5	Устройство ж/б бортиков над нишами из бетона М-200	м3	I,4	4I,0			57			
I59	ССРСЦ ч.II п.I6	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,006	270,0			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I60	ССРСЦ ч.II п.I8	То же, ст.А-Ш	т	0,0II	283,0			3			
I6I	6-30 ш.3-I ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство монолитных бетонных ступеней из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)х хI,02	м3	I,2I	36,5I6			44			
I62	8-27 ш.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	м2	47,7	0,90			43			
I63	II-I35 ш.20-3	Устройство покрытия пола из цветной керамической плитки толщ. I0мм на растворе	м2	7,73	4,I7			32			
I64	I5-82 ш.I4-I	Облицовка стен канавы белой керамической плиткой	м2	44,4	4,22			I87			
I65	7-I77 ш.II-I	Монтаж сборных ж/б плит перекрытий площ.более Iм2	шт	5	5,70			29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I66	7-I99 ш.I2-I	То же, площадью до Iм2	шт	2	0,48			I			
I67	ССЦ п.8-503	Стоимость плит из бетона М-300 весом до 0,5т	м3	0,82	60,8			50			
I68	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,0I4	229,0			3			
I69	-"-	То же, ст. А-Ш	т	0,058	250,0			I5			
I70	-"-	То же, ст.В-I	т	0,009	32I,0			3			
I7I	7-447 ш.38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т 0,34+0,0025х24,4	шт	I	0,40I			-			
I72	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,II	64,4			7			
I73	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-Ш	т	0,005	250,0			I			
I74	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. В-I	т	0,002	32I,0			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I75	20-4II ш.7-3	Монтаж металлических решеток	шт	3	I,94			6			
I76	ССРСЦ ч.Ш п.I490	Стоимость сеток в рамках	м2	3,I2	3,0I			9			
I77	9-46 ш.7-I ССРСЦ ч.П п.I98I	Металлическое ограждение 58+327	т	0,057	385,0			22			
I78	6-83 ш.9-7	Закладные детали обрамления весом до 4 кг	т	0,005	44I,0			2			
I79	6-84 ш.9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,282	355,0			I00			
I80	45-2I8 ш.28-3	Скобы ходовые	т	0,0I0	I2I,0			I			
I8I	6-79 ш.9-3	Стоимость анкеров	т	0,003	563,0			2			
I82	6-3I ш.3-2 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного фундамента под оборудование из бетона М-I50 33+(26,6-25,8)xI,02	м3	I7,7	33,8I6			599			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I83	6-84 т.9-8	Укладка металлических уголков для опирания плит	т	0,04I	355,0			I5			
I84	I6-44 т.7-3	Прокладка стальных водогазопроводных труб Д=32х2,8мм	м	7	I,58			II			
I85	I6-48 т.7-5	То же,Д=80х3,5мм	м	3,5	2,99			I0			
I86	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска металлических решеток	м2	3,I2	0,605			2			
I87	ССРСЦ ч.II стр.8 таб.I2	Масляная окраска металлического ограждения	т	0,057	I5,6			I			
I88	ССРСЦ ч.II стр.8 таб.I2	Масляная окраска закладных деталей обрамления	т	0,328	I5,6			5			
		Итого по "г":	руб					23I2			
		В том числе металлоконструкций	руб					22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) Фундаменты Ф0-3, Ф0-6 по Ф0-II									
I89	6-30 ш.3-I ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I50, объемом до 5м3 35,7+(26,6-25,8)х хI,02	м3	I0,0	36,5I6			365			
I90	6-3I ш.3-2 ССЦ п.п.I-5, I-3	То же, из бетона М-200 объемом до 25 м3 33+(27,4-25,8)хI,02	м3	28,0	34,632			970			
I9I	6-33 ш.3-4 ССЦ п.п.I-I7, I-I6	Устройство монолитных ж/б фундаментов под оборудование из бетона М-I50, объемом до 5м3 37,3-(28,2-27,2)х хI,0I5	м3	I2,I8	36,285			442			
I92	ССРСЦ ч.II п.43	Стоимость арматуры ст.Вр-I	т	0,066	392,0			26			
		Итого по "д":	руб					I803			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		е) Подземное хозяйство К Т П									
I93	6-I5 т.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонного днища из бетона М-I50 27,8+(26,6-25,8)х хI,02	м3	I,36	28,6I6			39			
I94	6-I25 т.I3-I ССЦ п.п.I-29, I-28	Устройство бетонных стен из бетона М-I50 83-(29,3-28,2)х хI,02	м3	3,06	8I,878			25I			
I95	8-27 т.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раз стен, соприкасающихся с грунто	м2	I8,5	0,90			I7			
I96	7-447 т.38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т 0,34+0,0025х24,4	шт	2	0,40I			I			
I97	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,08	64,4			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I98	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-Ш	т	0,006	250,0			2			
I99	-"-	То же, ст.В-I	т	0,00I	32I,0			-			
200	8-6I т.7-5	Укладка металлических решеток	т	0,06	335,0			20			
20I	9-94 т.I2-I	Укладка металлических балок	т	0,043	29,2			I			
202	ССРСЦ ч.II п.I904	Стоимость металлоконструкций	т	0,043	242,0			I0			
203	6-83 т.9-7	Закладные детали обрамлений	т	0,043	44I,0			I9			
204	34-304 т.55-I	Перекрытие приямков рифленой сталью	м2	I,9	22,I			42			
205	I6-69 т.8-3	Прокладка стальных труб диам.I00 мм	м	5,5	3,I2			I7			
206	ССРСЦ ч.II п.43	Укладка арматурных сеток в бетон ст. В-I	т	0,008	392,0			3			
207	6-260 т.3I-2	Засыпать решетки слоем гравия	м3	0,5I	I2,6			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
208	ССРСЦ ч.II стр.8 таб.I2	Масляная окраска металлических решеток	т	0,06	I5,6			I			
209	-"-	То же, металлических балок	т	0,043	I5,6			I			
2I0	-"-	То же, закладных деталей обрамлений	т	0,043	I5,6			I			
		Итого по "е":	руб					436			
		В том числе металлоконструкций	руб					II			
		ж) Приямки и каналы									
2II	6-I-I т.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	II,25	28,4			320			
2I2	8-38 т.5-5	Кладка стен каналов и приямков из керамического кирпича	м3	II,40	37,9			432			
2I3	6-I25 т.I3-I ССЦ п.п.I-29, I-27	Устройство бетонных стен из бетона М-I00 83-(29,3-27,3)х xI,02	м3	9,I7	80,96			742			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I4	6-I26 ш.I3-2 ССЦ п.п.I-29, I-28	Устройство бетонных бортов каналов из бетона М-I50 60,8-(29,3-28,2)х хI,02	м3	0,32	59,68			I9			
2I5	8-I0 ш.3-I	Устройство песчаной подушки под лотки	м3	I8,53	I0,7			I98			
2I6	8-27 п.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен, соприкасающихся с грунтом	м2	377,8	0,90			340			
2I7	II-II ш.I-II	Забить канал по месту бетоном М-I00	м3	I0,94	29,3			32I			
2I8	7-723 ш.54-I	Устройство непроходных каналов из лотковых элементов, перекрываемых плитами	м3	44,96	6,93			3I2			
2I9	ССЦ п.8-52I ССЦ т.ч. стр.9 таб.3.3	Стоимость лотков из бетона М-200 объемом до 0,2м3 75,3-0,82х2	м3	2,I3	73,66			I57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
220	-"- п.8-522 ССЦ т.ч. стр.9 таб.3.3	То же, объемом до 0,5м3 72,9-0,82х2	м3	0,34	7I,26			24			
22I	-"- п.8-52I	Стоимость лотков из бетона М-300 объемом до 0,2м3	м3	9,5I	75,3			7I6			
222	п.8-523	То же, объемом до Iм3	м3	0,72	7I,5			5I			
223	-"- п.8-52I ССЦ т.ч. стр.9 таб.3.3	Стоимость лотков из бетона М-400 объемом до 0,2м3 75,3+0,82+I,63	м3	6,25	77,75			486			
224	-"- п.8-523 ССЦ т.ч. стр.9 таб.3.3	То же, объемом до I м3 7I,5+0,82+I,63	м3	3,6	73,95			266			
225	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,I55	229,0			35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
226	ССЦ т.ч. стр.8	То же, ст.А-Ш	т	I,649	250,0			4I2			
227	-"-	То же, ст. В-I	т	0,I76	32I,0			56			
228	ССЦ п.8-503	Стоимость плоских плит из бетона М-300 площадью до 3м2	м3	I3,I7	60,8			80I			
229	ССЦ п.8-504	То же, площадью более 3м2	м3	9,24	62,5			578			
230	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.А-I	т	0,332	229,0			76			
23I	-"-	То же, ст. А-Ш	т	I,367	250,0			342			
232	-"-	То же, ст.В-I	т	0,300	32I,0			96			
233	6-I85 ш.I6-I3 ССЦ п.п.I-28, I-29	Монолитные ж/б участки перекрытия из бетона М-I50 46,5-(29,3-28,2)х хI,I5	м3	0,62	45,38			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
234	ССРСЦ ч.II п.I0	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,082	338,0			28			
235	7-447 ш.38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т 0,34+0,0025х24,4	шт	6	0,40I			2			
236	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,I5	64,4			I0			
237	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.В-I	т	0,003	32I,0			I			
238	34-304 ш.55-I	Перекрытие каналов рифленой сталью	м2	I3,0	22,I			287			
239	6-83 ш.9-7	Закладные детали обрамлений	т	0,I09	44I,0			48			
240	9-94 ш.I2-I	Укладка металлических балок	т	0,244	29,2			7			
24I	ССРСЦ ч.II п.I904	Стоимость металлоконструкций	т	0,244	242,0			59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
242	ССРСЦ ч.II стр.8	Масляная окраска закладных деталей обрамлений	т	0,I09	I5,0			2			
243	ССРСЦ ч.II стр.8	Масляная окраска металлических балок	т	0,244	I5,6			4			
		Итого по "к":	руб					7256			
		В том числе металлоконструкций	руб					66			
		Итого по III разделу:	руб					42I60			
		В том числе металлоконструкций	руб					9I4			
		Всего по подземной части:	руб					73630			
		В том числе металлоконструкций	руб					9I4			
		Б. Надземная часть									
		IУ. К а р к а с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
244	7-I57 ш.I0-II	Укладка стропильных ферм пролетом до 24м, массой до I5тн. при длине плит покрытия до 6м	шт	39	26			I0I4			
245	ССЦ п.8-80	Стоимость стропильных ферм из бетона М-400	м3	I77,3	II5			20390			
246	ССЦ стр.8	Арматура А-I	тн	I,257	229			288			
247	ССЦ стр.8	Арматура А-Ш	тн	I2,8I	250			3203			
248	-"-	Арматура А-IУ	тн	I7,2	229			3939			
249	-"-	Арматура В-I	тн	2,25	32I			722			
250	-"-	Закладные детали	тн	2,5I	4I3			I037			
25I	7-I73 ш.I0-I9	Укладка подстропильных ферм массой до I5 тн	шт	I2	I4,9			I79			
252	ССЦ п.8-82	Стоимость подстропильных ферм из бетона М-450 I03+I,63	м3	53,2	I04,63			5566			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
253	ССЦ стр.8	Арматура А-I	тн	0,I0	229			23			
254	-"-	Арматура А-Ш	тн	5,33	250			I333			
255	-"-	Арматура А-IУ	тн	2,852	229			653			
256	-"-	Арматура Вр-I	тн	3,90	32I			I252			
257	ССЦ стр.8	Закладные детали	тн	0,983	4I3			406			
258	7-32 ш.3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов весом до 2 тн	шт	7	I0,6			74			
259	7-33 ш.3-3	То же, весом до 3 тн	шт	22	I2,7			279			
260	7-34 ш.3-4	То же, весом до 4 тн	шт	57	I4,8			844			
26I	7-35 ш.3-5	То же, весом более 4 тн	шт	I4	I7,8			249			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
262	ССЦ п.9-5 таб.3.3 пр-нт 06-08 7.I прим.2	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М-200, объемом до Iм3 80,6-0,82х2хI,I8	м3	I7,I8	78,66			I35I			
263	ССЦ стр.8	Арматура А-I 229хI,I8	тн	0,062	270,22			I7			
264	-"-	Арматура А-III 250хI,I8	тн	0,734	295,0			2I7			
265	-"-	Арматура В-I 32IхI,I8	тн	0,I60	378,78			6I			
266	-"-	Закладные детали 4I3хI,I8	тн	0,72I	487,34			35I			
267	ССЦ п.9-6	Стоимость колонн прямоугольных объемом более Iм3 из бетона М-300	м3	59,98	70,8			4247			
268	ССЦ п.9-30	То же, из бетона М-200 переменного сечения 73,9-0,82х2	м3	25,8	72,26			I864			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
269	ССЦ стр.8	Арматура А-I	тн	0,766	229			I75			
270	-"-	Арматура А-III	тн	5,545	250			I386			
27I	-"-	Арматура Вр-I	тн	0,098	32I			3I			
272	-"-	Закладные детали	тн	2,58	4I3			I066			
273	ССЦ п.9-29	Стоимость колонн прямоугольных с консолями в одну сторону из бетона М-300, объемом до Iм3	м3	3,56	84,2			300			
274	ССЦ п.9-5I	То же, с консолями в две стороны	м3	2,7	87,I			235			
275	ССЦ стр.8	Арматура А-I 229хI,I8	тн	0,040	270,22			II			
276	-"-	Арматура А-III 250хI,I8	тн	0,249	295,0			73			
277	-"-	Арматура В-I 32IхI,I8	тн	0,003	378,78			I			
278	-"-	Закладные детали 4I3хI,I8	тн	0,252	487,34			I23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
279	ССЦ п.9-30	Стоимость колонн прямоугольных с консолями в одну сторону из бетона М-300, объемом более 1м3	м3	I2,7	73,9			939			
280	ССЦ п.9-53	То же, с консолями в две стороны	м3	3,84	79,0			303			
28I	ССЦ стр.8	Арматура А-I	тн	0,I04	229			24			
282	-"-	Арматура А-Ш	тн	0,674	250			I69			
283	-"-	Арматура В-I	тн	0,005	32I			2			
284	-"-	Закладные детали	тн	0,667	4I3			275			
285	7-II2 ш.8-2-I,8	Укладка прямоугольных ригелей с подками длиной до 6м, весом до 5 тн	шт	I5	20,5			308			
286	ССЦ п.9-299	Стоимость ригелей из бетона М-400, длиной до 6м, объемом до I,5м3 69,6+0,82+I,63	м3	3,75	72,06			270			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
287	ССЦ п.9-299	То же, из бетона М-500 69,6+0,82+I,63х3	м3	9,2	75,3I			693			
288	ССЦ стр.8	Арматура А-Ш	тн	I,097	229			25I			
289	-"-	Арматура Ат-У	тн	I,0I6	239			243			
290	-"-	Арматура Вр-I	тн	0,I66	32I			53			
29I	-"-	Закладные детали	тн	0,382	4I3			I56			
292	7-I09 т.8-I-I.8	Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6м весом до 5тн (для ворот)	шт	2	I8,4			37			
293	ССЦ п.9-288	Стоимость прямоугольных ригелей из бетона М-200 69,4-0,82х2	м3	2,8	67,76			I90			
294	ССЦ стр.8	Арматура А-I	тн	0,037	229			8			
295	-"-	Арматура А-II	тн	0,I60	229			37			
296	-"-	Закладные детали	тн	0,276	4I3			II4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
297	7-32 п.3-2	Установка прямоугольных колонн весом до 2тн в стаканы фундаментов (для ворот)	шт	4	I0,6			42			
298	ССЦ п.9-I7	Стоимость прямоугольных колонн длиной более 3м объемом до Iм3 94,2-0,82х2хI,I8	м3	2,4	92,265			22I			
299	ССЦ стр.8	Арматура А-I 229хI,I8	тн	0,0I7	270,22			5			
300	-"-	Арматура А-II 229хI,I8	тн	0,II3	270,22			3I			
30I	-"-	Закладные детали 4I3хI,I8	тн	0,259	487,34			I26			
302	9-5I п.8-I	Монтаж металлических стоек фахверка	тн	3,429	I9,2			66			
303	ССРСЦ ч.II п.I948	Стоимость колонн весом более 0,3тн	тн	3,429	275			943			
304	7-290 п.I7-6	Установка стальных насадок	тн	I,087	358			389			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
305	7-29I т.I7-7	Установка элементов крепления	тн	0,8II	242			I96			
306	ССЦ стр.8	Металлизация закладных и крепежных деталей	тн	9,43	I78			I679			
		Итого IУ разделу:	руб					60732			
		В том числе металлоконструкций:	руб					I009			
		У. С т е н ы									
307	7-247 т.I4-I	Установка стеновых панелей длиной до 7м площадью до I0м2	шт	22I	I6,3			3602			
308	7-249 т.I4-2	То же, площадью более I0м2	шт	3	I9,4			58			
309	ССЦ п.8-323	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с расходом стали до 7кг/м2 при приведенной толщине до 20см	м2	I54I,7	II,8			I8I92			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I0	7-26I т.I4-8	Установка простеночных панелей площадью до 5м2	шт	I26	II,3			I424			
3II	ССЦ п.8-40I	Стоимость стеновых панелей объемом до 0,5м3, длиной до 3м	м3	22,4	48,5			I086			
3I2	ССЦ п.402	То же, объемом более 0,5м3	м3	I9,76	45,7			903			
3I3	ССЦ стр.8	Арматура Вр-I	тн	0,426	32I			I37			
3I4	-"-	Закладные детали	тн	I,033	4I3			427			
3I5	7-704 т.5I-4	Уплотнение горизонтальных стыков наружных стеновых панелей прокладками	м	I368,I	0,373			5I0			
3I6	7-705 т.5I-5	То же, вертикальных стыков	м	442,2	0,738			326			
3I7	7-7I3 т.5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей	м	I8I0,3	0,024			43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I8	7-708 ш.5I-8	Герметизация мастикой стыков коробок окон	м	976,72	0,65			635			
3I9	7-706 ш.5I-6	Герметизация стыков наружных стеновых панелей	м	833,58	0,887			739			
320	7-7I4 ш.5I-I4	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м	I8I0,3	0,0485			88			
32I	7-29I ш.I7-7	Установка соединительных элементов	тн	I,027	342			35I			
322	9-94 ш.I2-I	Монтаж металлических балок	тн	0,389	29,2			II			
323	ССРСЦ ч.II п.I924	Стоимость м/к	тн	0,389	2I9			85			
324	8-3I ш.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из кирпича керамического при высоте этажа более 4м	м3	9I,44	33,9			3I00			
325	8-36 ш.5-4	Кладка внутренних стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4м	м3	8,9	34,3			305			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
326	8-37 т.5-4	То же, при высоте этажа более 4м	м3	II8,8	34,2			4063			
327	8-I89 т.22-I	Леса для кладки стен высотой более 4м	м2	5I4,73	0,422			2I7			
328	7-447 т.38-I0- -I.8 ССЦ п.2.4	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т 0,34+0,0025х24,4	шт	63	0,40I			25			
329	7-I35 т.9-3- -I.8 ССЦ п.2-2	То же, весом до I,5т I,97+0,0054х х2I,9	шт	5	2,088			I0			
329а	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 длиной до 3м	м3	I,I8	64,4			76			
330	ССЦ п.9-93	То же, длиной более 3м	м3	2,25	65,7			I48			
33I	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.А-I	т	0,II4	229,0			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
332	-"-	То же, ст.А-Ш	т	0,I52	250,0			38			
333	-"-	То же, ст.В-I	т	0,03I	32I,0			I0			
334	ССЦ т.ч. стр.8	Закладные детали	т	0,038	4I3,0			I6			
335	8-I78-I ш.I8-2	Укладка сборных ж/б подоконных плит	м2	36,75	6,42			236			
		Итого по У разделу:	руб					36887			
		В том числе металлоконструкции	руб					96			
		УI. Покрытие и перекрытие									
336	7-I84 ш.II-5	Укладка плит покрытия длиной до 6м, площадью до 20м	шт	288	8,20			2362			
337	ССЦ п.8-I20	Стоимость плит длиной до 3м с расчетной нагрузкой включая собственный вес 580 кг/м2	м2	4554	5,62			25593			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
338	ССЦ п.8-I52	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой включая собственный вес 730кг/м2, диаметром 400 и 700 мм	м2	6I2	7,73			473I			
339	ССЦ п.8-I58	То же, диаметром I000 мм	м2	I8	8,76			I58			
340	I2-286 ш.9-3	Укладка утеплителя по плитам из ячеистого бетона γ=500 кг/м3 толщиной I30 мм	м2	5I84	0,I73			897			
34I	ССЦ п.9-332	Стоимость плит 28,6xI,03	м3	673,9	29,46			I9853			
432	I2-289 ш.9-6	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида	м2	5I84	0,499			2587			
343	7-463 ш.39-6--I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2	шт	I5	3,09			46			
344	7-460 ш.39-5--I.8	То же, площадью до 5 м2	шт	30	2,09			63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
345	7-469 т.39-8--I.8	Установка ребристых плит покрытия площадью до I0 м2	шт	5	I,73			9			
346	7-204 т.I2-5	Укладка плит покрытия площадью до 2м2	шт	23	0,90			2I			
347	ССЦ п.8-48I	Стоимость пустотных плит длиной до 6м, шириной до 3м, расчетная нагрузка до 2000 кгс/м2, приведенная толщина до I4 см	м2	2I9,I	II,6			2542			
348	ССЦ п,8-432	Стоимость ребристых плит с отверстиями из тяжелого бетона, с нагрузкой I606кгс/м2, приведенная толщина I2 см	м2	42,I	9,65			406			
349	ССЦ п.8-503	Стоимость плоских плит из бетона М-200 60,8-0,82х2	м3	I,78	59,I6			I05			
350	ССЦ стр.8	Арматура А-I	тн	0,007	229			2			
35I	-"-	Арматура А-III	тн	0,II2	250			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
352	-"-	Арматура В-I	тн	0,0I3	32I			4			
353	7-209 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	34	2,43			83			
354	ССЦ п.8-236	Стоимость стаканов объемом до 0,I м3	м3	0,36	90,2			32			
355	ССЦ п.8-237	То же, объемом более 0,Iм3	м3	3,62	75,9			275			
356	ССЦ стр.8	Арматура А-I	тн	0,I35	229			3I			
357	-"-	Арматура В-I	тн	0,089	32I			29			
358	-"-	Закладные детали	тн	0,203	4I3			84			
359	ССЦ стр.8	Дополнительные закладные детали для всех плит	тн	0,306	4I3			I26			
360	7-285 т.I7-I	Установка элементов крепления к плитам перекрытия	тн	0,058	362			2I			
36I	6-I73 т.I6-I	Устройство монолитного безбалочного перекрытия из бетона М-200 толщиной до 200 мм	м3	I2,0	42,7			5I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
362	ССРСЦ ч.II п.I2	Арматура А-III	тн	0,I2I	325			39			
362а	ССРСЦ ч.II п.43	Арматура Вр-I	тн	0,477	392			I87			
363	6-30 ш.3-I ССЦ п.I-4 -"- п.I-3	Устройство фундаментов под оборудование из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)х хI,02	м3	2,64	36,52			96			
364	II-55 ш.8-I	Устройство армоцементной стяжки из цементного раствора толщ. 20 мм	м2	57,75	0,70			40			
365	ССРСЦ ч.II п.3	Арматура А-III	тн	0,039	270			II			
366	ССРСЦ ч.II п.43	Арматура Вр-I	тн	0,I03	392			40			
367	ССЦ стр.8	Металлизация закладных и крепежных деталей	тн	0,567	I78			I0I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по УI разделу	руб					6III4			
		УП. К р ы ш а									
368	I2-74 ш.I-I-2	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия	м2	5207	2,67			I3903			
369	I2-299 ш.I0-I	Цементная стяжка в ендовах толщиной I5 мм	м2	I58,4	0,5I6			82			
370	I2-292 ш.9-7	Укладка дополнительных слоев рубероида в ендовах 0,553х2	м2	374,4	I,I06			4I4			
37I	I2-277 ш.8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	м2	3I97	0,0943			30I			
372	I2-297 ш.9-I0	Огрунтовка оснований под водоизоляционный ковер	м2	5207	0,077I			40I			
373	I2-299 ш.I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	м2	5207	0,5I6			2687			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
374	I2-280 ш.8-5	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали	м2	243,6	I,92			468			
375	8-59 ш.7-3	Монтаж молниезащитной сетки	кг	0,082	I94			I6			
		Итого по УП разделу:	руб					I8272			
		УШ. Перегородки									
376	7-279 ш.I6-I	Установка панелей перегородок площадью до I0м2	шт	79	6,79			536			
377	7-280 ш.I6-4	То же, площадью более I0 м2	шт	75	8,07			605			
378	ССЦ п.8-4I2	Стоимость перегородок из тяжелого бетона длиной более 3м, толщиной 8см	м2	I7I6,07	5,82			9988			
379	ССЦ ш.3-I	Дополнительные закладные детали	тн	0,I88	4I3			78			
380	34-363 ш.62-4	Обшивка каркаса вкладышей асбестоцементными листами	м2	422	I,77			747			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38I	ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость листов 6,4хI,02	шт	I9I	6,53			I247			
382	I0-28 т.4-I	Устройство каркаса для деревянного бруса	м3	4,4	II0			484			
383	26-I9 т.4-6	Утепление вкладышей подужесткими минераловатными плитами γ=I00 кг/м3	м3	8,6	8,05			69			
384	ССРСЦ ч.I стр.90 п.II5	Стоимость плит 8,6хI,03	м3	8,86	I8,3			I62			
385	9-88 т.II-7	Монтаж элементов крепления из одиночных гнутосварных профилей	тн	3,75	4I,3			I55			
386	ССРСЦ ч.II п.I790	Стоимость металлических конструкций	тн	3,75	299			II2I			
387	7-290 т.I7-6	Установка стальных насадок и надколонников	тн	9,89	358			354I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
388	7-29I т.I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	тн	0,93	342			3I8			
389	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	тн	I,303	44I			575			
390	6-84 т.9-8	То же, весом до 20 кг	тн	2,223	355			789			
39I	6-85 т 9-9	То же, весом более 20 кг	тн	0,484	329			I59			
392	8-44 т.5-8 тех.ч. п.I.II ССЦ п.п.2-I2 2-II	Кладка кирпичных армированных перегородок толщиной I20 мм 4,8I+(23,5-22,4)х х0,023	м2	407,8	4,835			I972			
393	8-4I т.5-7	То же, толщиной 65 мм	м2	2I,70	3,05			66			
394	26-I9 т.4-6	Утепление перегородок жесткими минераловатными плитами толщиной 40 мм	м3	3,99	8,05			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
395	ССРСЦ ч.II п.II5 стр.9I	Стоимость щит 3,99хI,03	м3	4,II	I97			8I0			
396	6-84 ш.9-8	Обрамление проемов на венткамерах закладными рамками	кн	0,279	355			99			
397	7-629 ш.46-3--I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6м2	шт	8	3,56			28			
398	7-635 ш.46-5--I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	4	5,I6			2I			
399	ССЦ п.3-206	Стоимость гипсобетонных перегородок толщиной 80мм	м2	99,04	4,55			45I			
400	9-5I ш.8-I	Монтаж металлических стоек для гипсобетонных перегородок	тн	0,694	I9,2			I3			
40I	ССРСЦ ч.II п.I785	Стоимость м/к	тн	0,694	259			I80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
402	СР на монтаж 8-9I-I	Устройство щитовых сетчатых перегородок	м2	290,4	4,94			I435			
403	I0-34 ш.6-3	Устройство перегородок в санузлах из древесно-стружечных плит толщиной I9 мм	м2	6,38	I,95			I2			
404	ССРСЦ ч.II стр.I2 таб.I8	Облицовка перегородок бумажно-слоистым пластиком	м2	20,34	5,97			I2I			
405	I0-28 ш.4-I	Устройство деревянного каркаса перегородок санузлов	м3	0,II	II0			I2			
406	Сб.ч.ц. т.3-I	Крепежные детали	тн	0,023	4I3			9			
407	I5-768 ш.203-9	Установка в каркасы перегородок профильного стекла марки КП-250	м2	34,22	I0,I			346			
408	ССЦ таб.3-I стр.8	Металлизация закладных и крепежных деталей	тн	5,I5I	I78			9I7			
		Итого по УШ разделу:	руб					27098			
		в т.ч.металлоконструкций	руб					I469			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Проемы									
		а) Оконные									
409	I0-85 ш.I4-2	Заполнение оконных проемов блоками в каменных стенах со спаренными переплетами при площади проема до I0 м2	м2	27,6	I,96			54			
4I0	I0-86 ш.I4-3	То же, при площади проема более I0м2	м2	3I3,8	I,69			530			
4II	ССРСЦ ч.II п.I57 Пр.07-27--0I п.I05 таб.3	Стоимость оконных блоков НС9-I74 I5,4+I,73х0,37хI,02	м2	3I3,8	I6,05			5036			
4I2	ССРСЦ ч.II п.I55 Пр.07-27--0I п.I04, таб.3	То же, блоков НС7-I24 I4,5+I,8Iх0,37х хI,02	м2	27,6	I5,I8			4I9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	I5-747 ш.202-I	Остекление спаренных оконных переплетов 3 мм стеклом 2,22х2	м2	341,4	4,44			I5I6			
414	I0-88 ш.I5-2	Установка оконных приборов	комп.	264	0,24			63			
415	ССРСЦ ч.I п.439	Стоимость оконных приборов для трехстворных спаренных переплетов	"	60	3,87			232			
416	-"- п.439	То же, для четырехстворных переплетов	"	8	3,87			3I			
417	I0-I25 ш.24-6	Установка деревянных обвязок окон при площади проема более 2 м2	м2	356,24	0,30			I07			
418	ССРСЦ ч.II п.3I3 Пр.07-27- -0I п.295 таб.3	Стоимость обвязок сеч.I24х44 мм I,03+0,3х0,37хI,02	м	552,I2	I,I43			63I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I9	ССРСЦ ч.II п.323 Пр07-27--0I п.362 таб.3	Стоимость наличников сеч. I3х54 мм 0,I8+0,03х0,37х хI,02	м	396,0	0,I9I			76			
420	-"- п.323 Пр.07-27--0I п.365 таб.3	Стоимость штапиков сеч. 40х54мм 0,I8х3+0,07х0,37х хI,02	м	I98,0	0,566			II2			
42I	-"- п.324 Пр.07-27--0I п.365 таб.3	То же, сечением 32х40 мм 0,I2х3+0,07х0,37х хI,02	м	462,0	0,386			I78			
422	II-55 ш.8-I	Устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20мм	м2	66,0	0,7			46			
423	6-83 ш.9-7	Стоимость крепежных элементов	т	0,067	44I,0			30			
424	I2-280 ш.8-5	Устройство фартука из оцинкованной стали	м2	30,8	I,92			59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
425	ССРСЦ ч.I п.78	Прокладка уплотнителя из гернита	кг	37I,2	0,99			367			
426	I5-766 ш.203-7 ССРСЦ ч.I п.п.602, 603	Установка в деревянные обвязки оконных проемов профильного стекла марки КП300 в два слоя I3,6+(6,49-3,37)х хI,88	м2	323,2	I9,47			6293			
427	I5-766 ш.203-7 ССРСЦ ч.I п.п.602, 603	То же, марки КП 250 I3,6+(6,49-3,37)х хI,88	м2	2I,I	I9,47			4II			
		Итого по "а":	руб					I6I9I			
		б) Дверные									
428	I0-I05 ш.20-I I0-I40 ш.26-I	Установка дверных блоков в наружных каменных стенах при площади проема до 3 м2 I,45+I,34	м2	I4,I6	2,79			40			
429	I0-I06 ш.20-2 I0-I4I ш.26-2	То же, при площади проема более 3 м2 I,I9+0,95	м2	3,53	2,I4			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
430	I0-I05 г.20-I	Установка внутренних дверных блоков при площади проема до 3м2	м2	I4,52	I,45			2I			
43I	I0-I06 п.20_2	То же, при площади проема более 3м2	м2	I6,3	I,I9			I9			
432	I0-I07 п.20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках при площади проема до 3 м2	м2	42,47	2,0			85			
433	I0-I08 п.20-4	То же, при площади проема более 3м2	м2	25,2	I,58			40			
434	ССРСЦ ч.II п.276 Пр.07-27--0I п.226 таб.3 к-2 на толщ.	Стоимость дверных блоков ПД2 I4,4x2+2,I2x0,37x xI,02	м2	36,0	29,60			I066			
435	ССРСЦ ч.II п.273 Пр.07-27--I0 п.228 таб.3 К-2 На толщ.	То же, блоков ПДI I4,8x2+2,06x0,37x xI,02	м2	36,3	30,38			II03			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
436	ССРСЦ ч.II п.275 Пр.07-27-01 п.230 таб.3 к-2 на толщ.	То же, блоков ПД4 I3,8х2+I,97х0,37х xI,02	м2	5,5	28,34			I56			
437	ССРСЦ ч.II п.273 Пр07-27-01 п.228 таб.3	То же, блоков Д33 I4,8+2,06х0,37хI,02	м2	7,08	I5,58			II0			
438	ССРСЦ ч.II п.273 Пр.07-27-01 п.228 таб.3	Стоимость блоков Д37 I4,8+2,06х0,37хI,02	м2	2,06	I5,58			32			
439	ССРСЦ ч.II п.273 Пр.07-27-01 п.23I таб.3	То же,блоков Д38 I4,8+I,84х0,37хI,02	м2	II,55	I5,494			I79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
440	ССРСЦ ч.II п.283 Пр.07-27-ОI п.226 таб.3	То же, блоков Д52 I6,4+2,I2x0,37x xI,02	м2	3,53	I7,2			6I			
44I	ССРСЦ ч.II Пр.07-27-ОI п.228 таб.3	То же, блоков Д53 I6,8+2,06x0,37x xI,02	м2	I4,I6	I7,58			249			
442	ССРСЦ ч.I п.I2	Прокладка асбестового картона в противопожарных дверях	тн	0,204	3I2,0			64			
443	ССРСЦ ч.I п.447	Стоимость скобяных изделий для двупольных дверей, входных в здание	комп.	I	8,94			9			
444	ССРСЦ ч.I п.446	Стоимость скобяных изделий для однопольных дверей, входных в здание	"	6	6,73			40			
445	ССРСЦ ч.I п.449	То же, для двупольных дверей, входных в комнаты	"	II	3,23			36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
446	ССРСЦ ч.I п.448	То же, для однопольных дверей	комп.	24	2,97			7I			
447	ССРСЦ ч.I п.450	То же, для однопольных дверей в санузлах	"	2	2.83			6			
		Итого по "б":	руб					3395			
		в) Ворота									
448	9-49 т.7-4	Монтаж металлоконструкций ворот	т	9,879	I03,0			I0I8			
449	ССРСЦ ч.II п.I969	Стоимость металлоконструкций	т	9,879	287,0			2835			
450	I0-I38 т.25-6	Заполнение филенок ворот 2-мя стальными листами	м2	55,53	4,30			239			
45I	Ц ч.I п.825	Прокладка между листами технического сукна 4,I9xI,25	м2	38,25	5,24			200			
452	I0-30 т.5-I	Заделка ригеля цементным фибролитом	м2	5,6	4,57			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
453	I0-32 ш.6-2	Прокладка твердой древесно-волокнистой плиты	м2	I8,66	I,I0			2I			
454	26-37 ш.8-I0 ССРСЦ ч.I п.I40	Прокладка утеплителя из асбовермикулитовых плит 4,86+0,97xI0I,0	м3	2,0	I02,83			206			
455	ССРСЦ ч.II т.ч. таб.I8	Заделка декоративным бумажно-слоистым пластиком	м2	26,9	5,97			I6I			
456	I5-754 ш.202-3 ССРСЦ ч.I п.575	Заполнение переплетов ворот органическим стеклом 6мм 3,27-I,2IxI,0I	м2	I05,84	2,05			2I7			
457	Сб.доп. в.I п.I0I8	Стоимость органического стекла 2690xI,25	т	0,III	3362,5			373			
458	ССРСЦ ч.I п.363	Прокладки из резины рулонной	кг	72,96	I,62			II8			
459	ССРСЦ ч.I п.365	То же, губчатой	кг	326,63	I,0			327			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
460	ССРСЦ ч.I п.356	То же, пластина техническая	кг	I5,I6	0,6I			9			
		Итого по "в":	руб					5750			
		В том числе металлоконструкции	руб					3853			
		г) Фонари									
46I	9-II2 т.I5-6	Монтаж металлоконструкций зенитных фонарей	т	6,72	47,2			3I7			
462	ССРСЦ ч.II п.I90I	Стоимость металлоконструкций	т	6,72	340,0			2285			
463	I2-304 т.II-2 ССРСЦ ч.I п.II6	Изоляция фонарей жесткими минераловатными плитами на битумном связующем 2,2I+0,0386х43,6	м	I89,I2	3,89			736			
464	I5-767 т.203-8 ССРСЦ ч.I п.п.60I, 602	Остекление фонарей двухслойными стеклопакетами из стекла толщиной 6 мм I0,I+(I4,8-3,37)х хI,I9	м2	I28,95	23,70			3056			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
465	Сб.а.п. т.3-I	Крепежные элементы	т	0,032	4I3			I3			
466	26-50 ш.I0-5	Защитная сварная оцинкованная сетка	м2	II2,4	I,30			I46			
467	Ценник 8-9I-2	Устройство фартука из асбестоцементных листов	м2	75,84	5,76			437			
468	7-7I0 ш.5I-I0	Уплотнение стыков прокладками из губчатой резины	м	989,46	0,02I6			2I			
469	ССРСЦ ч.I п.365	Стоимость резины	кг	85,44	I,0			85			
470	ССРСЦ ч.I п.79	Стоимость герметика УТ-32	кг	I6,0	I,48			24			
47I	I0-28 ш.4-I	Деревянный каркас фонаря	м3	0,24	II0,0			26			
472	26-27 ш.7-4 ССРСЦ ч.I п.2	Уплотнение стыков минеральной ватой марки I00 6,2I+I,05xII,2	м3	0,72	I7,97			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по "г":	руб					7I59			
		В том числе металлоконструкций	руб					2602			
		Итого по IX разделу:	руб					32495			
		В том числе металлоконструкций	руб					6455			
		X. П о л ы									
473	II-2 ш.I-2	Уплотнение грунта щебнем под полы	м2	4478,2	0,433			I939			
474	II-II ш.I-II ССЦ п.п. I-I7, I-I5	Устройство бетонной подготовки из бетона М-200 толщиной 200 мм 29,3+(28,2-26,3)х хI,02	м3	705,24	3I,238			22030			
475	II-II ш.I-II ССЦ п.п.I-I6, I-I5	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I50 толщ. I00 мм 29,3+(27,2-26,3)х хI,02	м3	II0,78	30,2I8			3348			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
476	II-57 т.8-3	Устройство стяжки из бетона толщиной 20 мм	м2	58,9	0,8I5			48			
477	II-55 II-56 т.8-I т.8-2	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм 0,70+0,I36х4	м2	2I4,5	I,244			267			
478	II-55 т.8-I	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщ. 20 мм	м2	I88,3	0,70			I32			
479	II-52 т.7-3 ССРСЦ ч.I п.I06	Устройство звукоизоляции из стекловолокнистых простеганных матов толщиной 20 мм 0,I66+I,03х0,44,7х0,02	м2	2I4,5	I,09			234			
480	II-67 т.II-I ССЦ п.п.I-3I, I-29	Устройство покрытия пола из бетона М-300 толщиной 50 мм I,23+(33,3-29,3)х х0,0306	м2	3783,8	I,352			5II6			
48I	II-78 т.II-I2	Шлифование бетонного покрытия пола	м2	3783,8	0,9II			3447			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
482	II-67 II-68 ш.II-I ш.II-2	Устройство покрытия пола из бетона М-200 толщ. 20 мм I,23-0,I58x2	м2	2I4,5	0,9I4			I96			
483	II-83 II-84 ш.I3-I ш.I3-2	Устройство асфальтобетонного покрытия пола толщ. 40 мм I,2I+9,I88x3	м2	I00,9	I,774			I79			
484	II-I35 ш.20-3	Устройство покрытия пола из керамической плитки толщ. I3 мм на растворе	м2	I9,0	4,I7			79			
485	II-I45 ш.23-2	Устройство покрытия пола из керамической кислотоупорной плитки толщ. 20 мм на растворе на жидком стекле	м2	72,6	6,3I			458			
486	II-I06 ш.I6-3	Устройство покрытия пола из брусчатки толщ. I20 мм на растворе	м2	254,7	II,70			2980			
487	II-I32 ш.20-I ССЦ п.п.3-I40, 2-5	Устройство покрытия пола из мозаичных плит толщ. 20 мм на растворе 0,583+5,83xI,0I+ +0,02IIx25,9	м2	I88,3	7,02			I322			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
488	II-205 ш.28-I	Устройство покрытия пола из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на мастике	м2	58,9	5,I9			306			
489	II-69 II-70	Устройство цементных плинтусов в покрытиях из брусчатки 0,847+0,I5x2	м2	8,84	I,I47			I0			
490	II-252	Устройство плинтусов из плиток в покрытиях из кислотоупорных плиток	м	65,0	0,78			5I			
		Итого по X разделу:	руб					42I42			
		XI. Металлоконструкции									
49I	9-II6 ш.I6-3	Монтаж металлических балок под антресоли	тн	2,64	3I,2			82			
492	ССРСЦ ч.II п.I905	Стоимость металлоконструкций 245+I3xI,0I	тн	2,64	258,I3			68I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
493	9-46 ш.7-I	Монтаж металлических лестниц с ограждением	тн	0,803	58			47			
494	9-47 ш.7-2	То же, площадок с настилом и ограждением	тн	0,263	46,8			I2			
495	ССРСЦ ч.II п.I975	Стоимость металлических лестниц 358-8хI,0I	тн	0,7I4	349,92			250			
496	-"- п.I979	Стоимость площадок	тн	0,I85	326			60			
497	-"- п.I98I	То же, ограждения	тн	0,I67	327			55			
498	7-285 ш.I7-I	Установка закладных деталей	тн	0,I48	362			54			
499	9-97 ш.I3-I	Монтаж подкрановых путей	м	276	4,9I			I355			
500	9-II6 ш.I6-3	Монтаж подкрановых балок	тн	3,04	3I,2			95			
50I	ССРСЦ ч.II п.I829	Стоимость подкрановых балок 25+I3хI,0I	тн	3,04	264,I3			803			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
502	ССРСЦ ч.II п.I825	Стоимость подвесных путей из прокатных двутавров типа М	тн	I9,25	239			460I			
		Итого по XI разделу:	руб					8095			
		В том числе металлоконструкции	руб					804I			
		XII. Отделочные работы									
		а) Наружная отделка									
503	I5-20I т.5I-I	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м2	240,63	0,853			205			
504	I5-2I2 т.52-5	Штукатурка откосов при ширине более 200 мм	м	84,I2	0,563			47			
505	I5-529 т.I56-4-24	Окраска наружных стен цементными перхлорвиниловыми красками ЦПХВ	м2	I782,4	0,457			8I5			
		Итого по "а":	руб					I067			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Внутренняя окраска									
506	I5-297 т.59-4	Отделка потолков под окраску	м2	55I4	0,207			II4I			
507	I5-509 т.I53-2	Известковая окраска потолков	м2	8822,4	0,03I3			276			
508	I5-277 т.56-I	Штукатурка по камню плоских откосов	м2	I6,82	2,I5			36			
509	I5-256 т.55-5--II	Улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок	м2	I77	I,I0			I95			
5I0	I5-294 т.59-I	Затирка швов в панельных стенах и перегородках	м2	4806,2I	0,08I7			393			
5II	I5-568 т.I59-8	Улучшенная масляная окраска стен и перегородок	м2	95	0,767			73			
5I2	I5-509 т.I53-2 т.ч. п.3-I8	Известковая окраска стен и перегородок 0,03I3+0,0245х0,I	м2	7625,I	0,0338			258			
5I3	I5-298 т.60-I	Штукатурка стен венткамер по сетке	м2	99,76	3,86			385			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I4	I5-82 ш.I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	м2	I87	4,22			789			
5I5	I3-2 ш.I-2	То же, керамической кислотоупорной плиткой	м2	II9	7,03			837			
5I6	8-I94 8-I95 ш.22-6 ш.22-7	Леса для отделочных работ 0,717+0,444	м2	4I5	I,I6I			482			
5I7	ССРСЦ ч.II стр.8	Масляная окраска металлоконструкций обрамлений	тн	0,279	I5,6			4			
5I8	I5-564 ш.I59-4 т.ч. таб.2 п.I4	Масляная окраска наличников 0,8х0,3	м3	67,67	0,24			I6			
5I9	I5-563 ш.I59-3	Масляная окраска деревянных плинтусов	м2	5,89	0,7I2			4			
520	ССРСЦ ч.II стр.8	Масляная окраска металлоконструкций	тн	55,4	I5,6			864			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52I	I5-6I6 ш.I64-2	Масляная окраска металлических ворот	м2	I87,3	0,243			46			
		Итого по "б":	руб					5799			
		Итого по XII разделу:	руб					6866			
		XIII. Прочие работы									
		а) Отмостка									
522	27-I73 ш.43-I	Устройство щебеночного основания отмостки толщиной I20 мм	м2	237,8	2,30			547			
523	27-I69 ш.42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 30 мм	м2	237,8	I,56			37I			
		Итого по "а":	руб					9I8			
		б) Крыльца									
524	II-2 ш.I-2	Трамбование грунта щебнем под крыльца	м2	I6,6	0,433			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
525	II-3 II-5 ш.I-3 ш.I-5	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 200 мм (I0,4+I2,8)x0,5	м3	3,32	II,60			39			
526	6-I5 ш.I-I5 ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонной площадки из бетона М-I50 толщ. I50 мм 27,8+(26,6-25,8)x xI,02	м3	2,49	28,6I6			7I			
		Итого по "б":	руб					II7			
		в) Лестница									
527	II-2 ш.I-2	Трамбование грунта щебнем	м2	6,8	0,433			3			
528	II-3 II-5 ш.I-3 ш.I-5	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщ. 200 мм (I0,4+I2,8)x0,5	м3	I,36	II,6			I6			
529	6-30 ш.3-I ССЦ п.п.I-4, I-3	Устройство бетонных ступеней из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)x xI,02	м3	0,58	36,5I6			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
530	II-67 ш.II-I ССЦ п.п.I-29, I-28 II-77 ш.II-II	Устройство бетонного покрытия из бетона М-I50 толщиной 30мм с железнением I,23+(29,3-28,2)х х0,0306+0,0983	м2	6,8	I,295			9			
		Итого по "в":	руб					49			
		г) Пандусы									
53I	27-I9 ш.7-I	Устройство подстилающего слоя из песка	м3	24,0	8,68			208			
532	27-42 ш.II-I примеч.	Устройство основания из щебня толщиной I6 см I,95+0,I09	м2	I20,0	2,059			247			
533	27-25I ш.63-I ССРСЦ ч.I п.45	Розлив битума 2,2+I,03х43,3	т	0,30	46,799			I4			
534	27-I64 27-I65 ш.39-I ш.39-2	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 5 см 2,0I+0,24х2	м2	I20	2,49			299			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по "г":	руб					768			
		д) Стеллаж зарядной									
535	II-II ш.I-II ССЦ п.п.I-I6, I-I5	Устройство бетонного основания из бетона М-I50 29,3+(27,2-26,3)х хI,02	м3	3,5I	30,2I8			I06			
536	8-30 ш.5-I	Кирпичная кладка стеллажа	м3	6,32	34,2			2I6			
537	8-27 ш.4-7	Обмазка внутренних поверхностей воздуховодных каналов нефтебитумом марки 5	м2	28,6	0,90			26			
538	6-I3 ш.I-I3 ССЦ п.2-5	Укладка слоя цементного раствора М-I50 для создания щелей местного отсоса 8,04+I,02х25,9	м3	0,28	34,46			I0			
539	I3-2 ш.I-2	Облицовка стеллажа керамической кислотоупорной плиткой	м2	27,85	7,03			I96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
540	7-447 ш.38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т 0,34+0,0025х24,4	шт	I6	0,40I			6			
54I	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 длиной до 3м	м3	0,48	64,4			3I			
542	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-I	тн	0,003	229			I			
543	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. В-I	тн	0,0I2	32I			4			
		Итого по "д":	руб					596			
		е) Подвесные потолки									
544	I2-27I ш.6-4	Устройство потолков из асбестоцементных листов	м2	96,3	2,07			I99			
545	9-50 ш.7-5	Монтаж каркаса подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	тн	I,04I	73,0			76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
546	ССРСЦ ч.II п.I968	Стоимость м/к	тн	I,04I	342			356			
547	ССРСЦ ч.II таб.I2 п.9	Масляная окраска металлоконструкций	тн	I,04I	I5,6			I6			
		Итого по "е":	руб					647			
		В том числе металлоконструкции	руб					432			
		Итого по XIII разделу:	руб					3095			
		В том числе металлоконструкций	руб					432			
		Итого по надземной части	руб					299994			
		В том числе металлоконструкций	руб					I7502			
		Всего по смете:	руб					373624			
		В том числе металлоконструкций	руб					I84I6			

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, в руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5, 7	всего по графам 5, 7,8	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	в накладных расходах % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	всего по данным графам I0,II, I2,I3	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	9309	6948	I6,5	II46	8% 648	8742						I,89/0,94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты	м3	6II,8	24239	I6,5	3999	2259	30497						6,54/49,85
3	Подземное хозяйство	-	-	42I60 9I4/ 306	I6,5 8,6/ I3,3	6755 79/ 4I	3923	52958						II,35/-
	Итого по подземной части	руб		73630		I2082	6857	92569						I9,78
	Б. Надземная часть													
I	Каркас	м3	375,0	60732 I009	I6,5 8,6	9854 87	8% 5654	76327						I6,53/ 203,54
2	Стены	м3	569,6	36887 96	I6,5 8,6	607I 8	3437	46403						9,98/8I,47
3	Покрытие и перекрытие	м2	5445,2	6III4	I6,5	I0084	5696	76894						I6,65/14,I2
4	Крыша	м2	5207	I8272	I6,5	30I5	I703	22990						4,95/4,42
5	Перегородки	м2	2997,57	27098 I469	I6,5 8,6	4229 I26	25I6	33969						7,29/II,33
6	Проемы	м2	III7,8	32495 6455	I6,5 8,6	4297 555	2988	40335						8,68/36,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Полы	м2	4692,7	42I42	I6,5	6953	3928	53023						II,40/II,30
8	Металлоконструкции	тн	26,0	8095 804I	I6,5 8,6	9 692	704	9500						2,05/365,38
9	Отделочные работы	м2	23437,I	6866	I6,5	II33	640	8639						I,86/0,37
I0	Прочие работы	-	-	3095 432	I6,5 8,6	439 37	286	3857						0,83/-
	Итого по надземной части	руб		299994		47692	278I5	375501						80,22/-
	Итого общестроительных работ по производственному корпусу	руб		373624		59774	34672	468070						I00%/-

Главный инженер проекта — Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина

Составила инженер — О.А.Халиманенко

Проверила старший инженер — Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на общестроительные работы для температуры -40°С со скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для П географических районов

Сметная стоимость - 481,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - I606,08 руб.
Iм2 общей площади здания - 88,38 руб.
Iм3 объема здания - 9,57 руб.
Основание: чертежи КЖI по КЖ62, КМI по КМ5, АРI по АРI2
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Фундаменты									
I	ССЦ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения весом до 5т, длиной более 3м из бетона М200	м3	2I,I5	67,9			I436			
2	-"- п.9.352	То же, таврового сечения	м3	4,II	67,5			277			
3	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст.А-I	т	0,88	229,0			202			
4	-"-	То же, ст.А-III	т	0,79	250,0			I98			
5	II-55 ш.8-I II-56 ш.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора состава I:2 толщиной 30мм 0,740,I36х2	м2	I30,3	0,972			I27			
		Итого по II разделу	руб					2240			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Каркас									
6	ССЦ п.8-80	Стоимость стропильных ферм из бетона М400	м3	I77,3	II5,0			20390			
7	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	I,257	229			288			
8	-"-	Арматура А-III	"	I2,8I	250			3203			
9	-"-	Арматура А-IУ	т	I7,2	229			3939			
I0	-"-	Арматура В-I	т	2,25	32I			722			
II	-"-	Закладные детали	т	2,5I	4I3			I037			
I2	ССЦ п.9-6	Стоимость колонн прямоугольных объемом более Iм3 из бетона М300	м3	59,98	70,8			4247			
I3	ССЦ п.9-30	То же, из бетона М200 переменного сеч. 73,9-0,82х2	м3	25,8	72,26			I864			
I4	ССЦ стр.8	Арматура А-I	тн	0,766	229			I75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ССЦ стр.8	Арматура А-Ш	тн	5,545	250			I386			
I6	-"-	Арматура Вр-I	тн	0,098	32I			3I			
I7	-"-	Закладные детали	тн	2,58	4I3			I066			
		Итого по IУ разделу	руб					38348			
		У. Стены									
I8	ССЦ п.8-323	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с расходом стали до 7 кг/м3 при приведенной толщине до 20см	м2	I54I,7	II,8			I8I92			
I9	ССЦ п.8-40I	Стоимость стеновых панелей объемом до 0,5м3	м3	22,4	48,5			I086			
20	ССЦ п.402	То же, объемом более 0,5м3	м3	I9,76	45,7			903			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	ССЦ стр.8	Арматура Вр-I	тн	0,426	32I			I37			
22	-"-	Закладные детали	тн	I,033	4I3			427			
23	7-29I т.I7-7	Установка соединительных элементов	тн	I,027	342			35I			
24	9-94 т.I2-I	Монтаж металлических балок	тн	0,389	29,2			II			
25	ССРСЦ ч.II п.I924	Стоимость металлоконструкции	тн	0,389	2I9			85			
26	8-3I т.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из кирпича керамического при высоте этажа более 4м	м3	9I,44	33,9			3I00			
27	7-447 т.38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т 0,340,0025х24,4	шт	63	0,40I			25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	7-I35 ш.9.3-I.8 ССЦ п.2-2	То же, весом до I,5т I,9740,0054х2I,9	шт	5	2,088			I0			
29	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 длиной до 3м	м3	I,I8	64,4			76			
30	ССЦ п.9-93	То же, длиной более 3м	м3	2,25	65,7			I48			
3I	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,II4	229			26			
32	-"-	То же, ст.А-III	т	0,I52	250			38			
33	-"-	То же, ст.В-I	т	0,03I	32I,0			I0			
34	ССЦ т.ч. стр.8	Закладные детали	т	0,038	4I3			I6			
35	8-I78-I ш.I8-2	Укладка сборных ж/б подоконных плит	м2	36,75	6,42			236			
		Итого по У разделу:	руб					24877			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В том числе металлоконструкции	руб					96			
		УI. Покрытие и перекрытие									
36	I2-286 т.9-3	Укладка утеплителя по плитам из ячеистого бетона γ=500 кг/м3 толщиной I30мм	м2	5I84	0,I73			897			
37	ССЦ п.9-332	Стоимость плит 28,6xI,03	м3	673,9	29,46			I9853			
38	ССЦ п.8-I52	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой включая собственный вес 730кгс/м2 с отверстием диаметром 400 и 700мм	м2	6I2	7,73			473I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	ССЦ п.8-I58	То же, диаметром I000мм	м2	I8	8,76			I58			
		Итого по УI разделу:	руб					25639			
		Итого исключается:	руб					9II04			
		В том числе металлоконструкции	руб					96			
		Добавляется:									
		П. Фундаменты									
40	ССЦ п.9-348	Стоимость фундаментных балок трапецеидального сечения весом до 5т, длиной более 3м из бетона М200	м3	2I,I5	67,9			I436			
4I	-"- п.9-352 ССЦ т.ч. стр.9 таб.3.3	То же, таврового сечения из бетона М300 67,5+0,82х2	м3	5,I3	69,I4			355			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,979	229			224			
43	-"-	То же, ст.А-III	т	0,982	250			246			
44	II-55 ш.8-I II-56 ш.8-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора состава I:2 толщиной 30мм 0,7+0,I36x2	м2	I52,4	0,972			I48			
		Итого по II разделу:	руб					2409			
		IУ. Каркас									
45	ССЦ п.8-80	Стоимость стропильных ферм из бетона М-400	м3	I74,3	II5,0			20045			
46	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	I,I22	229,0			257			
47	-"-	Арматура А-III	т	I0,962	250,0			274I			
48	-"-	Арматура А-IУ	т	I4,907	229,0			34I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	-"-	Арматура В-I	т	2,229	32I,0			7I6			
50	-"-	Закладные детали	т	2,5I	4I3,0			I037			
5I	ССЦ п.9-6	Стоимость колонн прямоугольных объемом более Iм3 из бетона М-300	м3	59,98	70,8			4247			
52	ССЦ п.9-30	То же, из бетона М-200 переменного сечения 73,9-0,82х2	м3	25,8	72,26			I864			
53	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	0,732	229			I68			
54	-"-	Арматура А-III	т	7,785	250			I946			
	-"-	Арматура Вр-I	т	0,I07	32I			34			
55	-"-	Закладные детали	т	2,58	4I3			I066			
		Итого по IУ разделу:	руб					37535			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Стены									
56	ССЦ п.8-327	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с расходом стали до 7 кг/м3 при приведенной толщине до 25см	м2	I54I,7	I4,4			22200			
57	ССЦ п.8-40I	Стоимость стеновых панелей объемом до 0,5м3 длиной до 3м	м3	28,08	48,5			I362			
58	ССЦ п.402	То же, объемом более 0,5м3	м3	24,7	45,7			II29			
59	ССЦ стр.8	Арматура Вр-I	т	0,426	32I			I37			
60	-"-	Закладные детали	тн	I,I89	4I3			49I			
6I	7-29I т.I7-7	Установка соединительных элементов	тн	I,229	342			420			
62	9-94, т.I2-I	Монтаж металлических балок	тн	0,5I4	29,2			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	ССРСЦ ч.П п.I924	Стоимость металлоконструкции	тн	0,5I4	2I9			II3			
64	8-3I т.5-I	Кирпичная кладка наружных стен из кирпича керамического при высоте этажа более 4м	м3	I22,7	33,9			4I60			
65	7-447 т.38-I0--I.8 ССЦ п.2-4	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3т 0,344-0,0025х х24,4	шт	70	0,40I			28			
66	7-I38 т.9-4--I.8 ССЦ п.2-2	То же, весом более I,5т 2,894-0,0054х х2I,9	шт	5	3,008			I5			
67	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 длиной до 3м	м3	I,34	64,4			86			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68	ССЦ п.9-93	То же, длиной более 3м	м3	3,2	65,7			2I0			
69	ССЦ т.ч. стр.8	Стоимость арматуры ст. А-I	т	0,I46	229			33			
70	-"-	То же, ст.А-III	т	0,I96	250			49			
7I	-"-	То же, ст.В-I	т	0,034	32I			II			
72	ССЦ т.ч. стр.8	Закладные детали	т	0,038	4I3			I6			
73	8-I78-I т.I8-2	Укладка сборных ж/б подоконных плит	м2	5I,45	6,42			330			
		Итого по У разделу:	руб					30805			
		В т.ч. металлоконструкции	руб					I28			
		УI. Покрытие и перекрытие									
74	I2-286 т.9-3	Укладка утеплителя по плитам из ячеистого бетона γ=500кг/м3 толщиной I70мм	м2	5I84	0,I73			897			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
75	ССЦ п.9-332	Стоимость плит 28,6хI,03	м3	88I,3	29,46			25963			
76	ССЦ п.8-I5I	Стоимость сборных ж/б плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой включая собственный вес 580 кгс/м2 с отверстием диаметром 400 и 700 мм	м2	6I2	7,0			4284			
77	ССЦ п.8-I57	То же, диаметром I000мм	м2	I8	7,92			I43			
		Итого по УI разделу:	руб					3I287			
		Итого добавляется:	руб					I02036			
		В том числе металлоконструкции	руб					I28			
		Итого добавляется за минусом исключения	руб					I0932			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В т.ч. металлоконструкции	руб					32			
		Накладные расходы I6,5%	руб					I799			
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%	руб					3			
		Итого	руб					I2734			
		Плановые накопления 8%	руб					I0I9			
		Итого добавляется:	руб					I3753			
		Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой для температуры -40°С со скоростным									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		напором ветра для Ш, весом снегового покрова для П географических районов 468070+I3753= =48I823	руб					48I823			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила старший инженер Т.И.Рогова

Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на общестроительные работы для температуры -30°С со скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для II географических районов

Основание: чертежи КЖI по КЖ62, КМI по КМ5, АРI по АРI2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 465,77 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) - I552,55 руб.
2.Iм2 общей площади зданий - 85,44 руб.
3.Iм3 объема здания - 9,29 руб.

№№ пп	№ УСН, ед.расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Едини-ца из-мере-ния	Коли-чест-во	Стоимость един.,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									
		IУ. К а р к а с									
I	ССЦ п.8-80	Стоимость стропильных ферм из бетона м-400	м3	I77,3	II5			20390			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	I,257	229			288			
3	-"-	Арматура А-Ш	т	I2,8I	250			3203			
4	-"-	Арматура А-IУ	т	I7,2	229			3939			
5	-"-	Арматура В-I	т	2,25	32I			722			
6	-"-	Закладные детали	т	2,5I	4I3			I037			
		Итого по IУ разделу:	руб.					29579			
		УI.Покрытие и перекрытие									
7	ССЦ п.8-I52	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой,включая собственный вес 730кгс/м2 диаметром 400 и 700мм	м2	6I2	7,73			473I			
8	ССЦ п.8-I58	То же, диаметром I000мм	м2	I8	8,76			I58			
		Итого по УI разделу:	руб.					4889			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключается:	руб.					34468			
		Добавляется:									
		IУ. К а р к а с									
9	ССЦ п.8-80	Стоимость стропильных ферм из бетона м-400	м3	I74,3	II5			20045			
I0	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	I,I22	229			257			
II	-"-	Арматура А-III	т	I0,962	250			274I			
I2	-"-	Арматура А-IУ	т	I4,907	229			34I4			
I3	-"-	Арматура В-I	т	2,229	32I			7I6			
I4	-"-	Закладные детали	т	2,5I	4I3			I037			
		Итого по IУ разделу:	руб.					282I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Покрытие и перекрытие									
I5	ССЦ п.8-I5I	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 580кгс/м2 диаметром 400 и 700мм	м2	6I2	7,0			4284			
I6	ССЦ п.8-I57	То же, диаметром I000мм	м2	I8	7,92			I43			
		Итого по УI разделу:	руб.					4427			
		Итого добавляется:	руб.					32637			
		Итого исключается за минусом добавления	руб.					I83I			
		Накладные расходы - I6,5%	руб.					302			
		Итого:	руб.					2I33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%	руб.					I7I			
		Итого исключается:	руб.					2304			
		Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой для температуры -30°С со скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для II географических районов 468070-2304=465766	руб.					465766			

Главный инженер проекта Н.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Т.И.Рогова
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-2

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на общестроительные работы для температуры -40°С со скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для III географических районов

Основание: чертежи № КЖI по КЖ62, КМI по КМ5, АРI по АРI2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 483,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) - I6II,42 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 88,68 руб.
3.Iм3 объема здания - 9,60 руб.

№№ пп	№ УСН, ед.расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, един.,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									
		IУ. К а р к а с									
I	ССЦ п.8-80	Стоимость стропильных ферм									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		из бетона м-400	м3	I74,3	II5,0			20045			
2	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	I,I22	229,0			257			
3	-"-	Арматура А-Ш	"	I0,962	250,0			274I			
4	-"-	Арматура А-IУ	т	I4,907	229,0			34I4			
5	-"-	Арматура В-I	т	2,229	32I,0			7I6			
6	-"-	Закладные детали	т	2,5I	4I3,0			I037			
7	ССЦ п.9-6	Стоимость колонн прямоугольных объемом более Iм3 из бетона м-300	м3	59,98	70,8			4247			
8	ССЦ п.9-30	То же, из бетона м-200 переменного сечения 73,9-0,82х2	м3	25,8	72,26			I864			
9	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	0,732	229,0			I68			
I0	-"-	Арматура А-Ш	т	7,785	250,0			I964			
I0а	-"-	Арматура Вр-I	т	0,I07	32I,0			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССЦ стр.8	Закладные детали	т	2,58	4I3,0			I066			
		Итого по IУ разделу:	руб.					37535			
		УI. Покрытие и перекрытие									
I2	ССЦ п.8-I5I	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 580кгс/м2 с отверстием диаметром 400 и 700мм	м2	6I2	7,0			4284			
I3	ССЦ п.8-I57	То же, диаметром I000мм	м2	I8	7,92			I43			
		Итого по УI разделу:	руб.					4427			
		Итого исключается:	руб.					4I962			
		Добавляется:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. К а р к а с									
I4	ССЦ п.8-80	Стоимость стропильных ферм из бетона м-400	м3	I77,3	II5,0			20390			
I5	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	I,257	229,0			288			
I6	-"-	Арматура А-III	т	I2,8I	250,0			3203			
I7	-"-	Арматура А-IУ	т	I7,2	229,0			3939			
I8	-"-	Арматура В-I	т	2,25	32I,0			722			
I9	-"-	Закладные детали	т	2,5I	4I3,0			I037			
20	ССЦ п.9-6	Стоимость колонн прямоугольных объемом более Iм3 из бетона м-300	м3	59,98	70,8			4247			
2I	ССЦ п.9-30	То же, из бетона м-200 переменного сечения 73,9-0,82х2	м3	25,8	72,26			I864			
22	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	0,766	229,0			I75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	ССЦ стр.8	Арматура А-III	т	5,545	250,0			I386			
24	-"-	Арматура Вр-I	т	0,098	32I,0			3I			
25	-"-	Закладные детали	т	2,58	4I3,0			I066			
		Итого по IУ разделу:	руб.					38348			
		УI. Покрытие и перекрытие									
26	ССЦ п.8-I52	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7м, шириной до 3м с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 730кгс/м2 с отверстием диаметром 400 и 700мм	м2	6I2	7,73			473I			
27	ССЦ п.8-I58	То же, диаметром I000мм	м2	I8	8,76			I58			
		Итого по УI разделу:	руб.					4889			
		Итого добавляется:	руб.					43237			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется за минусом исключения:	руб.					I275			
		Накладные расходы - I6,5%	руб.					2I0			
		Итого:	руб.					I485			
		Плановые накопления - 8%	руб.					II9			
		Итого добавляется:	руб.					I604			
		Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой для температуры -40°С, со скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для III географических районов 481823+I604=483427						483427			

Главный инженер проекта — Д.Н.Никитин

Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина

Составила старший инженер — Т.И.Рогова

Проверила руководитель группы — Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на общестроительные работы для температуры -30°С со скоростным напором ветра для II,весом снегового покрова для IУ географических районов

Основание: чертежи КЖI по КЖ62, КМI по КМ5, АРI по АРI2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 466,95 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) - I556,48 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 85,65 руб.
3.Iм3 объема здания - 9,32 руб.

№№ пп	№ УСН ед.расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл.машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл.машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									
		IУ. К а р к а с									
I	ССЦ п.8-82	Стоимость подстропильных ферм									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		из бетона м-450 I03+I,63	м3	53,2	I04,63			5566			
2	ССЦ стр.8	Арматура А-I		0,I0	229			23			
3	-"-	Арматура А-Ш	т	5,33	250			I333			
4	-"-	Арматура А-IУ	т	2,852	229			653			
5	-"-	Арматура Вр-I	т	3,90	32I			I252			
6	-"-	Закладные детали	т	0,983	4I3			406			
		Итого исключается по IУ разделу:	руб.					9233			
		Добавляется:									
		IУ. К а р к а с									
7	ССЦ п.8-82	Стоимость подстропильных ферм из бетона м-450 I03+I,63	м3	53,2	I04,63			5566			
8	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	0,I56	229			36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ стр.8	Арматура А-Ш	т	5,826	250			I457			
I0	-"-	Арматура А-IУ	т	3,422	229			784			
II	-"-	Арматура Вр-I	т	0,279	32I			90			
I2	-"-	Закладные детали	т	0,983	4I3			406			
		Итого добавляется по IУ разделу:	руб.					8339			
		Итого исключается за минусом добавления:	руб.					894			
		Накладные расходы - I6,5%	руб.					I48			
		Итого:	руб.					I042			
		Плановые накопления - 8%	руб.					83			
		Итого исключается:	руб.					II25			

3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой для температуры -30°С со скоросным напором ветра для II, весом снегового покрова для IУ географических районов 468070-II25= =466945						466945			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила старший инженер Т.И.Рогова

Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-3

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на общестроительные работы для температуры -40°С со скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для IУ географических районов

Основание: чертежи № КЖI по КЖ62
КМI по КМ5, АРI по АРI2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 482,30 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на
1.расчетную единицу (I автомобиль) - I607,68 руб.
2.Iм2 общей площади здания - 88,47 руб.
3.Iм3 объема здания - 9,58 руб.

№№ пп	№ УСН, ед.расценок шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость един. в руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплмашин. в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплмашин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Корректировка основной сметы									
		Исключается:									
		IУ. К а р к а с									
I	ССЦ	Стоимость стро -									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.8-80	пильных ферм из бетона м-400	м3	I74,3	II5,0			20045			
2	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	I,I22	229,0			257			
3	-"-	Арматура А-III	т	I0,962	250,0			274I			
4	-"-	Арматура А-IУ	т	I4,907	229,0			34I4			
5	-"-	Арматура В-I	т	2,229	32I,0			7I6			
6	-"-	Закладные детали	т	2,5I	4I3,0			I037			
7	ССЦ п.8-82 I03+I,63	Стоимость подстропильных ферм из бетона м-450	м3	53,2	I04,63			5566			
8	ССЦ стр.8	Арматура АI	т	0,I0	229,0			23			
9	ССЦ п.8	Арматура АIII	т	5,33	250,0			I333			
I0	-"-	Арматура АIУ	т	2,852	229,0			653			
II	-"-	Арматура ВрI	т	3,90	32I,0			I252			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ССЦ стр.8	Закладные детали	т	0,983	4I3,0			406			
I3	ССЦ п.9-6	Стоимость прямоугольных колонн объемом более Iм3 из бетона м-300	м3	59,98	70,8			4247			
I4	ССЦ п.9-30	То же, из бетона м-200 переменного сечения 73,9-0,82х2	м3	25,8	72,26			I864			
I5	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	0,732	229,0			I68			
I6	-"-	Арматура А-III	т	7,785	250,0			I946			
I7	-"-	Арматура ВР-I	т	0,I07	32I,0			34			
I8	-"-	Закладные детали	т	2,58	4I3,0			I066			
		Итого по IУ разделу:	руб.					46768			
		УI. Покрытие и перекрытие									
I9	ССЦ п.8-I5I	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7м,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		шириной до 3м с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 580кгс/ м2 с отверстием диаметром 400 и 700 мм	м2	6I2	7,0			4284			
I9а	ССЦ п.8-I57	То же, диаметром I000 мм	м2	I8	7,92			I43			
		Итого по УI разделу:	руб.					4427			
		Итого исключается:	руб.					5II95			
		Добавляется:									
		IУ. К а р к а с									
20	ССЦ п.8-80	Стоимость стропильных ферм из бетона м-400	м3	I77,3	II5,0			20390			
2I	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	I,257	229			288			
22	-"-	Арматура АШ	т	I2,8I	250			3203			
23	-"-	Арматура А-IУ	т	I7,2	229			3939			
24	-"-	Арматура ВI	т	2,25	32I			722			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ССЦ стр.8	Закладные детали	т	2,5I	4I3			I037			
26	ССЦ п.8-82	Стоимость подстропильных ферм из бетона м-450 I03+I,63	м3	53,2	I04,63			5566			
27	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	0,I56	229,0			36			
28	-"-	Арматура А-III	т	5,826	250			I457			
29	-"-	Арматура А-IУ	т	3,422	229,0			784			
30	-"-	Арматура BpI	т	0,279	32I,0			90			
3I	-"-	Закладные детали	т	0,983	4I3,0			406			
32	ССЦ п.9-6	Стоимость прямоугольных колонн объемом Iм3 из бетона м-300	м3	59,98	70,8			4247			
33	ССЦ п.9-30	То же, из бетона м-200 переменного сечения 73,9-0,82х2	м3	25,8	72,26			I864			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	ССЦ стр.8	Арматура А-I	т	0,766	229,0			I75			
35	-"-	Арматура А-Ш	"	5,545	250,0			I386			
36	-"-	Арматура Вр-I	т	0,093	32I,0			3I			
37	-"-	Закладные детали	т	2,58	4I3,0			I066			
		Итого по IУ разделу:	руб.					46687			
		УI. Покрытие и перекрытие									
38	ССЦ п.8-I52	Стоимость сборных железобетонных плит длиной до 7 метров, шириной до 3 метров с расчетной нагрузкой, включая собственный вес 730 кгс/ м2 с отверстием диаметром 400 и 700мм	м2	6I2	7,73			473I			
39	ССЦ п.8-I58	То же, диаметром I000мм	м2	I8	8,76			I58			
		Итого по УI разделу:	руб.					4889			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется:	руб.					5I576			
		Итого добавляется за минусом исключения:	руб.					38I			
		Накладные расходы - I6,5%	руб.					63			
		Итого:	руб.					444			
		Плановые накопления - 8%	руб.					36			
		Итого добавляется:	руб.					480			
		Итого сметная стоимость производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой для температуры -40°С									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		со скоростным напором ветра для II, весом снегового покрова для IУ географических районов 481823+480= =482303	руб.					482303			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила старший инженер Т.И.Рогова
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на общестроительные работы камеры с фильтром № I для температуры -30°С

Основание: чертежи КЖ-65-67

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 3,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I автомобиль) - руб.
Iм2 общей площади здания - руб.
Iм3 объема здания - руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормативно-условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 I-237 ш.29-I ш.29-8 т.ч. п.I.II таб.3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью I00 л.с. с перемещением на 50 метров (0,0338+0,0277х х4)хI,I	м3	8,0	0,I59I			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 ш.22-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 0,I3I+0,I2439х х0,I5	м3	8,0	0,I497			I			
3	ССЦ чI стр.27	Транспорт грунта на расстояние I км 0,23хI,4	м3	8,0	0,322			3			
4	I-56 ш.II-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором в отвал 0,I32+0,I2547х х0,I5	м3	I54,0	0,I5I			23			
5	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II таб.3	Перемещение разработанного грунта II группы бульдозером на 50м в резерв (0,0408х0,85+ +0,0323х4)хI,I	м3	I54,0	0,I80			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 т.ч. п.3.48 П.I.II таб.3	То же, из резерва для обратной засыпки (0,0408х0,85+ +0,0323*4)хI,I	м3	I54,0	0,I80			28			
7	I-I75 ш.29-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы 0,I56+0,I4809х0,I5	м3	42,0	0,I78			7			
8	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние I км 0,23хI,75	м3	42,0	0,403			I7			
9	I-I06 ш.I7-2	Зачистка дна и стен котлована в грунте II группы механизированным способом	м3	II,0	0,497			5			
I0	I-948 ш.79-2 к=I,2 т.ч. п.3.67	То же, вручную I,2хI,2	м3	3,0	I,44			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-257 I-268 т.3I-2 т.3I-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Обратная засыпка за наружные стены бульдозером грунтом II группы с перемещением на расстояние 50 метров (0,0I89+0,0I08х х4)хI,I	м3	I39,0	0,0683			9			
I2	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка вручную	м3	I5,0	0,46			7			
I3	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I39,0	0,II6			I6			
I4	I-I94 т.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами на расстояние I км	м3	8,0	0,0I07			-			
I5	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами на расстояние I км	м3	42,0	0,0I32			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	6-I ш.I-I	Бетонная подготовка из бетона М-50	м3	I,6	27,4			44			
I7	6-226 ш.26-4 ССЦ п.I-I7 п.I-I9	Устройство монолитного ж/б колодца из бетона М-200 при толщине стен и днища 400мм									
		47,0-(32,I-28,2)х хI,0I5	м3	2I,8	43,04			938			
I8	ССРСЦ ч.II п.I8	Стоимость арматуры класса АШ	тн	2,029	283,0			574			
I9	6-I49 ш.I4-7	Устройство монолитных ж/б перегородок из бетона М-200	м3	I,55	65,6			I02			
20	ССРСЦ ч.II п.20	Стоимость арматуры класса АШ	тн	0,292	276,0			8I			
2I	9-94 ш.I2-I	Монтаж металлических балок	тн	0,04I	29,2			I			
22	ССРСЦ ч.II п.I904	Стоимость металлоконструкций	т	0,04I	242,0			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	9-II6 т.I6-3	Монтаж металлической рамы для фильтра	т	0,I2I	3I,2			4			
24	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость металлоконструкций	т	0,I2I	393,0			48			
25	ССРСЦ ч.I п.342	Ходовые скобы	кг	I2,5	0,32			4			
26	9-I52 т.24-3 ССРСЦ ч.II п.2II4	Сальники диаметром I00мм 62,8+44I	шт т	I 0,0I2	503,8			6			
27	9-I52 т.24-3 ССРСЦ ч.II п.2II4	Сальники диаметром I50мм 62,8+44I	шт т	2 0,049	503,8			25			
28	ССРСЦ ч.II п.405	Настил из досок	м2	I,32	3,34			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	I0-I09 т.20-5 ССРСЦ ч.II п.405 стр.I74	Покрытие колодца деревянными щитами из двух слоев досок I,34+3,34	м2	I0,35	4,68			48			
30	26-27 т.7-4 ССРСЦ ч.I п.2 стр.92	Утепление щитов минераловатой 6,2I+I,05xII,2	м3	0,3	I7,97			5			
3I	I0-I36 т.25-5	Облицовка щитов кровельной сталью по асбестовому картону	м2	I0,35	6,83			7I			
32	ССРСЦ ч.I п.342	Скобы для щитов	кг	47,6	0,32			I5			
33	8-27 т-4-7	Обмазка стен горячим битумом за 2 раза	м2	54,4I	0,90			49			
34	I5-262 т.55-5--II	Внутренние поверхности оштукатурить цементным раствором М-50	м2	40,4	I,07			43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	6-253 ш.29-4	Железнение	м2	40,4	0,22			9			
36	ССРСЦ ч.II таб.I2	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,I62	I5,60			3			
		Фильтр С-603	шт	4							
37	9-I ш.I-I ССРСЦ ч.II п.2095	I)Изготовление каркаса фильтра и металлические детали связи 40,I+393	т	0,200	433,I			87			
38	ССРСЦ ч.III п.I49I	2)Металлическая сетка	м2	4,8	0,6			3			
39	ССРСЦ ч.I стр.26 п.254	3)Сипрон	м2	28,0	0,78			22			
40	26-37 ш.7-4	4)Изоляция из паролона	м3	2,I6	6,2I			I3			
4I	ССРСЦ ч.I стр.28 п.29I	5)Стоимость паролона	т	0,020	I880			38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I
42	ССРСЦ ч.II стр.8	6)Масляная окраска каркаса фильтра	т	0,200	I5,60			3				
43	26-72 т.I3-8	7)Мешковина	м2	40,0	I,09			44				
44	ССРСЦ ч.I п.356	8)Прокладка резиновая	кг	4,0	0,6I			2				
		Итого:	руб					2446				
		В том числе: металлоконструкций	"					I50				
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб	2296				379				
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	руб	I50				I3				
		Итого	руб					2828				
		Плановые накопления 8%	руб					227				
		Итого по смете:	руб					3065				

Главный инженер проекта Л.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер А.Е.Сидорова
Проверила рукодитель группы Н.И.Хохлова

503-4-33.85 УП(I) - I46 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на общестроительные работы камеры с фильтром № 2 для температуры -30°С

Основание: чертежи КЖ65467
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 3,I0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
насчетную единицу (I автомобиль)
Iм2 общей площади здания руб.
Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укрупненных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 I-237 т.29-I т.29№8 т.ч. п.I,II таб.3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью I00 л.с. с перемещением на 50м (0,0338+0,0277х х4)хI,I	м3	9,0	0,I59I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 т.22-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 0,I3I+0,I2439х х0,I5	м3	9,0	0,I497			I			
3	ОЕЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние I км 0,23хI,4	м3	9,0	0,322			3			
4	I-56 т.II-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором в отвал 0,I32+0,I2547х х0,I5	м3	I64,0	0,I5I			25			
5	I-23I I-238 т.29-3 т.29-9 т.ч. п.3.48 таб.3 п.I.II	Перемещение разработанного грунта II группы бульдозером на 50м (0,0408х0,85+ +0,0323х4)хI,I	м3	I64,0	0,I8			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 т.ч. п.3.48 таб.3 п.I.II	То же, из резерва для обратной засыпки (0,0408х0,85+ +0,0323х4)хI,I	м3	I64,0	0,I8			30			
7	I-I75 ш.22-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы 0,I56+0,I4809х х0,I5	м3	42,0	0,I78			7			
8	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние Iкм 0,23хI,75	м3	42,0	0,403			I7			
9	I-I06 ш.I7-2	Зачистка дна и стен котлована в грунте II группы механизированным способом	м3	II,0	0,497			5			
I0	I-948 ш.79-2 к=I,2 т.ч. п.3.67	То же, вручную I,2хI,2	м3	3,0	I,44			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-257 т.3I-2 I-268 т.3I-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Обратная засыпка за наружные стены бульдозером грунтом II группы с перемещением на расстояние 50м (0,0I89+0,0I08х х4)хI,I	м3	I48,0	0,0683			I0			
I2	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка вручную	м3	I6,0	0,46			7			
I3	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I48,0	0,II6			I7			
I4	I-I94 т.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автосамосвалами на расстояние I км	м3	9,0	0,0I07			-			
I5	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами на расстояние I км	м3	42,0	0,0I32			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	6-I ш.I-I	Бетонная подготовка из бетона М-50	м3	I,6	27,4			44			
I7	6-226 ш.26-4 ССЦ п.I-I7 п.I-I9	Устройство монолитного железобетонного колодца из бетона М-200 при толщине стен и днища 400мм 47,0-(32,I- -28,2)xI,0I5	м3	2I,5	43,04			925			
I8	ССРСЦ ч.II п.I8	Стоимость арматуры класса АШ	тн	I,952	283,0			552			
I9	6-I49 ш.I4-7	Устройство монолитных железобетонных перегородок из бетона М-200	м2	I,55	65,6			I02			
20	ССРСЦ ч.II п.20	Стоимость арматуры класса АП	т	0,292	276,0			8I			
2I	9-94 ш.I2-I	Монтаж металлических балок	т	0,04I	29,2			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	ССРСЦ ч.II п.I904	Стоимость металлоконструкций	т	0,04I	242,0			I0			
23	9-II6 т.I6-3	Монтаж металлической рамы для фильтра	т	0,I2I	3I,2			4			
24	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость металлоконструкций	т	0,I2I	393,0			48			
25	ССРСЦ ч.I п.342	Скобы ходовые	кг	I2,5	0,32			4			
26	9-I52 т.24-3 ССРСЦ ч.II п.2II4	Сальники диаметром I00мм 62,8+44I	шт тн	I 0,0I2	503,8			6			
27	9-I52 т.24-3 ССРСЦ ч.II п.2II4	Сальники диаметром I50мм 62,8+44I	шт тн	2 0,049	503,8			25			
28	ССРСЦ ч.II п.405	Настил из досок	м2	I,32	3,34			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	7-366 ш.26-8	Монтаж плит покрытия	шт	6	7,2			43			
30	ССЦ п.8-503	Стоимость плоских плит покрытия из бетона М-300, размером до 3м2	м3	I,74	60,8			I06			
3I	ССЦ стр.8	Арматура класса AI	тн	0,0I8	229,0			4			
32	-"-	Арматура класса AIII	тн	0,I45	250,0			36			
33	8-27 ш.4-7	Обмазка стен горячим битумом за 2 раза	м2	55,6	0,90			50			
34	I5-262 ш.55-5--II	Внутренние поверхности оштукатурить цементным раствором М-300	м2	4I,3	I,07			44			
35	6-253 ш.29-4	Железнение	м2	4I,3	0,22			9			
36	ССРСЦ ч.II таб.I2	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,I62	I5,60			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Фильтр С-603	шт	4							
37	9-I ш.I-I ССРСЦ ч.II п.2095	I)Изготовление каркаса фильтра и металлические детали связи	тн	0,200	433,I			87			
		40,I+393									
38	ССРСЦ ч.III п.I49I	2)Металлическая сетка	м2	4,8	0,6			3			
39	ССРСЦ ч.I стр.26 п.254	3)Сипрон	м2	28,0	0,78			22			
40	26-27 т.7-4	4)Изоляция из паролона	м3	2,I6	6,2I			I3			
4I	ССРСЦ ч.I стр.23 п.29I	5)Стоимость паролона	тн	0,020	I880			38			
42	ССРСЦ ч.II стр.8	6)Масляная окраска каркаса фильтра	тн	0,200	I5,60			3			
43	26-72 ш.I3-8	7)Мешковина	м2	40,0	I,09			44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	ССРСЦ ч.I п.356	8)Прокладка резиновая	кг	4,0	0,6I			2			
		Итого	руб					247I			
		В том числе металлоконструкций	руб					I50			
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб	232I				383			
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	руб	I50				I3			
		Итого:	руб					2867			
		Плановые накопления 8%	руб					229			
		Итого по смете	руб					3096			

Главный инженер проекта Д.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер А.Е.Сидорова
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на общестроительные работы колодца-нейтрализатора

Основание: чертежи КМ-69

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) 0,I7 руб.
2.Iм2 общей площади здания руб.
3.Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, ед. расценок шифр, норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. изм.	Стоимость един., руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 I-237 т.29-7 т.29-8 т.ч. п.I.II таб.3	Срезка растительного грунта Iгруппы бульдозером мощностью I00л.с. с перемещением на 50 метров /0,0338+0,0277х4/х хI,I	м3	3,0	0,I59I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 ш.22-I3 т.ч. пI.II таб.3	Погрузка растительного грунта Iгруппы на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,5м3 0,I3I+0,I2439x0,I5	м3	5	0,I497	-	-	I			
3	ССЦ чI стр.27	Транспорт грунта на расстояние Iкм 0,29xI,4	м3	5	0,406	-	-	2			
4	I-56 ш.II-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором в отвал 0,I32+0,I2547x0,I5	м3	39	0,I5I	-	-	6			
5	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-2 т.ч. п.3.48 п.I.II таб.3	Перемещение разработанного грунта II группы бульдозером на 50 метров в резерв /0,0408+0,85+ +0,0323x4/xI,I	м3	39	0,I8	-	-	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-23I I-238 ш.29-2 ш.20-9 т.ч. п.3.48 п.I.II таб.3	То же, из резерва для обратной засыпки /0,0408х0,85+ +0,0323х4/хI,I	м3	39	0,I8	-	-	7			
7	I-I75 ш.22-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы 0,I56+0,I4809х0,I5	"	8	0,I78	-	-	I			
8	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние Iкм 0,29хI,75	м3	8	0,406	-	-	3			
9	I-948 ш.79-2 к-I,2 т.ч. п.3.67	То же, вручную I,2хI,2	м3	5	I,44	-	-	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-257 I-268 ш.3I-2 ш.3I-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Обратная засыпка за наружные стены бульдозером грунтом II группы с перемещением на расстояние 50 метров /0,0I89+0,0I08х4/х хI,I	м3	35	0,0683	-	-	2			
II	I-968 ш.8I-2	Обратная засыпка вручную	м3	5	0,46	-	-	2			
I2	I-II84 ш.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	35	0,0969	-	-	3			
I3	I-I94 ш.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами на расстояние Iкм	м3	5	0,0I07	-	-	I			
I4	I-I95 ш.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами на расстояние Iкм	м3	8	0,0I32	-	-	I			

[	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
[5	23-I ш.I-I	Песчаная подготовка	м3	0,6	9,46	-	-	6			
:6	23-III ш.I2-3	Колодец сборный железобетонный круглый в сухих грунтах диаметром I,5м	м3	2,09	66,3	-	-	I39			
7	I6-223 ш.23-I ССРСЦ ч.II п.2II4	Сальники диаметром I00мм	шт тн	I 0,006	3,33 44I,0			3 3			
8	I6-224 ш.23-I ССРСЦ ч.II п.2II4	Сальники диаметром I50мм	шт тн	I 0,0I2	8,9 44I,0			9 5			
9	ССРСЦ ч.I п.822	Люк легкий чугунный	шт	I	I7,8	-	-	I8			
0	ССРСЦ ч.I п.342	Скобы ходовые	кг	25,5	0,32	-	-	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	I5-260 ш.55-I--II	Штукатурка цементным раствором внутренних стен	м2	I7	0,83			I4			
22	II-65 ш.8-I II-77 ш.II-II	Цементная стяжка по днищу с железнением 0,70+0,0983	м2	3	0,7983			2			
23	8-27 ш.4-7	Обмазка наружных стен горячим битумом за 2 раза	м2	I7,7	0,90			I9			
24	6-I27 ш.I3-3	Заделка отверстий бетоном м -200	м3	0,I5	49,2			8			
		Итого:	руб.					278			
		Накладные расходы - I6,5%	руб.					46			
		Итого:	руб.					324			
		Плановые накопления - 8%	руб.					26			
		Итого:	руб.					350			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила техник С.Н.Долбякова
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6а

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на общестроительные работы колодца с задвижкой

Основание: чертежи КЖ-69

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) I,I3 руб.
2.Iм2 общей площади здания руб.
3.Iм3 объема здания руб.

№№ пп	№ УСН, ед.расценок, шифр, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. изм.	Стоимость един.,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 I-237 ч.29-7 м.29-8 т.ч. п.I.II	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью I00л.с. с перемещением на 50м /0,0338+0,0277х х4/xI,I	м3	5	0,I59I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 ш.22-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Погрузка растительного грунта I группы на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 0,I3I+0,I2439х х0,I5	м3	5	0,I497			I			
3	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние Iкм 0,29хI.4	м3	5	0,406			2			
4	I-56 ш.II-I4 т.ч. п.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором в отвал 0,I32+0,I2547х х0,I5	м3	43	0,I5I			6			
5	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II таб.3	Перемещение разработанного грунта II группы бульдозером на 50м в резерв /0,0408х0,85+ +0,0323х4/хI,I	м3	43	0,I8			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-23I I-238 ш.29-2 ш.29-9 т.ч. п.3,48 п.I.II таб.3	То же, из резерва для обратной засыпки /0,0408х0,85+ +0,0323х4/хI,I	м3	43	0,I8			8			
7	I-I75 ш.22-I4 т.ч. н.I.II таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы 0,I56+0,I4809х0,I5	м3	5	0,I78			I			
8	ССЦ ч.I стр.27	Транспорт грунта на расстояние Iкм 0,29хI,75	м3	5	0,406			2			
9	I-948 ш.79-2 к-I,2 т.ч. п.3.67	То же, вручную I,2хI,2	м3	3	I,44			4			
I0	I-257 I-268 ш.3I-2 ш.3I-I3 т.ч. п.I.II таб.3	Обратная засыпка за наружные стены бульдозером грунтом II группы с перемещением на расстояние 50 метров /0,0I89+0,0I08х х4/хI,I	м3	38	0,0683			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка вручную	м3	5	0,460			2			
I2	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	38	0,0969			4			
I3	I-I94 т.25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами на расстояние Iкм	м3	5	0,0I07			I			
I4	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами на расстояние Iкм	м3	5	0,0I32			I			
I5	23-I т.I-I	Песчаная подготовка	м3	0,7	9,46			7			
I6	23-III т.I2-3	Колодец сборный железобетонный круглый в сухих грунтах диаметром I,5м	м3	2,5	66,3			I66			
I7	ССРСЦ ч.I п.822	Люк чугунный легкий	шт	I	I7,8			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	ССРСЦ ч.I п.342	Скобн ходовне	кг	29,08	0,32			9			
I9	6-30 ш.3-I ССЦ п.I-5 п.I-3	Устройство бетонного столбика в колодце из бетона м-200 35,7+/27,4-25,8/х хI,02	м3	0,03	37,332			I			
20	8-27 ш.4-7	Обмазка наружных стен горячим битумом за 2 раза	м2	20,2	0,90			I8			
2I	6-I27 ш.I3-3	Заделка отверстий бетоном м-200	м3	0,I0	49,2			5			
22	II-55 ш.8-I II-77 ш.II-II	Цементная стяжка по днищу с железнением 0,70+0,0983	м2	3,I2	0,7983			2			
		Итого:	руб.					270			
		Накладные расходы I6,5%						45			
		Итого:	руб.					3I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.						25		
		Итого:	руб.						340		

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила техник С.Н.Долбякова
Проверила руководитель группы Н.И.Хохлова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство водопровода хозяйственно-питьевого производственного, противопожарного (вариант объединенной системы)

Основание: чертежи ВКI+I7

Составлена в ценах I084 года

Сметная стоимость 5,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) I7,78 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,98 руб.
3.Iм3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един., руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-28 ш.4-2	Проложить чугунные трубы ø I00 мм в готовые траншеи (вводы в здание)	м	I5	3,0I	-	-	45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-4I ш.7-3	Проложить стальные оцинкованные трубы ø I5 мм по стенам	м	87	I,2			I04			
3	I6-43 ш.7-3	То же, ø 25 мм	м	80	I,36			I09			
4	I6-46 ш.7-4	То же, ø 50 мм	м	7	2,2I			I5			
5	I6-67 ш.8-2	То же, из стальных электросварных труб ø 76 мм	м	I50	2,2I			332			
6	I6-68 ш.8-3	То же, ø 89 мм	м	3I5	2,62			825			
7	I6-69 ш.8-3	То же, ø II4 мм	м	50	3,I2			I56			
8	I6-2I9 ш.22	Гидравлическое испытание труб ø 50 мм	I00м	I,74	3,94			7			
9	I6-220 ш.22	То же, ø I00мм	I00м	5,I5	4,22			22			
I0	I6-20I ш.I9-3	Счетчик воды турбинный ВТ-80	шт	2	95,3			I9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I8-227 Ш.I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-I00	шт	2	4,43	-	-	9			
I2	I6-I84 Ш.I6-I	Кран пожарный ⌀65мм со шкафом	шт	I6	47,7	-	-	763			
I3	ССРСЦ Ч.Ш п.I485 примен.	Рукав пожарный льняной ⌀ 66мм	м	I60	3,05	-	-	488			
I4	I6-I85 Ш.I6-2	Кран поливочный ⌀ 25мм	шт	9	2,07	-	-	I9			
I5	ССРСЦ Ч.Ш п.I484	Рукав резиновый напорный ⌀ 25 мм	м	I80	2,23	-	-	40I			
I6	-"- п.I5I3	Ствол	шт	9	I,64	-	-	I5			
I7	ССРСЦ Ч.Ш п.II5	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р2 ⌀ I5мм	шт	I9	I,3I	-	-	25			
I8	ССРСЦ Ч.Ш п.II7	То же, ⌀ 25 мм	шт	7	I,87	-	-	I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ССРСЦ ч.Ш п.I9	То же, ф 40 мм	шт	I	3,22	-	-	3			
20	-"- п.I20	То же, ф 50 мм	шт	2	3,9			8			
2I	I6-I55 п.I2-2--3	Клапан обратный поворотный I9ч2Iр ф I00мм 2,35+I4,0хI,098	шт	2	I7,72			35			
22	23-07 пI-0825 I6-II8 п.I2-2	Задвижка параллельная 30ч6бр ф 80мм	шт	6	24,8			I49			
23	I6-II9 п.I2-2	То же, ф I00мм	шт	6	29,0			I74			
24	I6-I02 п.II-2	Фланец стальной плоский ф 80мч	шт	I6	4,27			68			
25	I6-I03 п.II-2	То же, ф I00мм	шт	I6	4,83			77			
26	ССРСЦ ч.Ш п.I943	Кран водоразборный КВ-I5д	шт	3	I,5I			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	20-696 т.I8-I	Опоры под трубопровод	кг	4I,3	0,359			I5			
28	I5-6I4 т.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской за 2 раза	м2	284,3	0,605			I72			
29	26-7 т.2-7 ССРСЦ ч.I п.I48 стр.93	Изоляция труб минераловатными полуцилиндрами I6,8+24,4x0,98	м3	0,26	40,7I			II			
30	26-8I т.I5-2 ССРСЦ ч.I п.I92 стр.97	Покрытие труб рулонным стеклопластиком 2,07+I,77x0,982	м2	7,9	3,8I			30			
3I	I-936 т.78-2 I-968 т.8I-2	Рытье и обратная засыпка траншей вручную для прокладки чугунных труб I,0I+0,46	м3	45	I,47			66			
		Итого:	руб.					4352			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3% на сантехнические работы	руб.					542			
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.					46			
		Итого:	руб.					4940			
		Плановые накопления 8%	руб.					395			
		Итого по смете:	руб.					5335			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко

Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство водопровода хозяйственно-питьевого (вариант раздельной системы)

Основание: чертежи ВКI÷I7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I автомобиль) 2,II руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,I2 руб.
3.Iм3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един.руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-27 т.4-I	Проложить чугунные трубы ø 50 мм в готовые траншеи (вводы в здание)	м	9	I,7I			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-4I ш.7-3	Проложить стальные оцинкованные трубы ø I5 мм по стенам	м	I35	I,20			I62			
3	I6-43 ш.7-3	То же, ø 25 мм	м	75	I,36			I02			
4	I6-46 ш.7-4	То же, ø 50 мм	"	II	2,2I			24			
5	I6-2I9 ш.22	Гидравлическое испытание труб ø 50 мм	I00м	2,2I	3,94			9			
6	I6-I99 ш.I9-I	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-20	шт	I	45,2			45			
7	I8-227 ш.I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-I00	шт	I	4,43			4			
8	ССРСЦ ч.Ш п.II5	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р2 ø I5 мм	шт	II	I,3I			I4			
9	-"- п.II9	То же, ø 40 мм	шт	I	3,32			3			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
-"- п.I20	То же, ∅ 50 мм	шт	I	3,9			4			
I6-II7 ш.I2-I	Задвижка параллельная 30ч6бр ∅ 50мм	шт	3	I7,4			52			
I6-I00 ш.II-I	Фланец стальной плоский ∅ 50мм	шт	6	2,9			I7			
I6-I00 ш.II-I	Фланец стальной плоский ∅ 20 мм	шт	2	2,9			6			
ССРСЦ ч.Ш п.I943	Кран водоразборный КВ-I5д	шт	3	I,5I			5			
20-696 ш.I8-I	Опоры	кг	I0,32	0,359			4			
I5-6I4 ш.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской за два раза	м2	36	0,605			22			
26-I5 ш.4-2 ССРСЦ ч.I стр.III п.350	Изоляция стальных труб шнуром теплоизоляционным из минваты в чулке из нити стеклянной 22,7+63,8xI,03	м3	0,04	88,4I			4			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26-8I ш.I5-2 ССРСЦ ч,I п.I92 стр.I97	Покрытие труб рулонным стеклопластиком 2,07+I,77х х0,982	м2	0,63	3,8I			2			
I-936 ш.78-2 I-968 ш.8I-2	Рытье и обратная засыпка траншей вручную для прокладки чугунных труб I,0I+0,46	м3	I4,0	I,47			2I			
	Итого:	руб.					5I5			
	Накладные расходы на сантехнические работы-I3,3%	руб.					62			
	Накладные расходы на строительные работы--I6,5%	руб.					6			
	Итого:	руб.					585			
	Плановые накопления - 8%	руб.					47			
	Итого по смете:	руб.					632			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство водопровода производственного и противопожарного (вариант раздельной системы)

Основание: чертежи ВКI...ВКI7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,57 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) I8,56 руб.
2.Iм2 общей площади здания I,02 руб.
3.Iм3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,расценок,и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един.,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплмашин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплмашин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-28 Ш.4-2	Проложить чугунные трубы ø I00мм в готовые траншеи (вводы в здание)	м	I5	3,0I			45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-4I п.7-3	Проложить стальные оцинкованные трубы ø I5мм по стенам	м	30	I,2			36			
3	I6-43 п.7-3	То же, ø 25мм	м	73	I,36			99			
4	I6-46 п.7-4	То же, ø 50мм	м	4	2,2I			9			
5	I6-67 п.8-2	То же, из стальных электросварных труб ø 76мм	м	I50	2.2I			332			
6	I6-68 п.8-3	То же, ø 89мм	м	3I0	2,62			8I2			
7	I6-69 п.8-3	То же, ø II4мм	м	50	3,I2			I56			
8	I6-2I9 п.22	Гидравлическое испытание труб ø 50мм	I00м	I,22	3,94			5			
9	I6-220 п.22	То же, ø I00 мм	I00м	5,I0	4,22			22			
I0	I6-I92 п.I9-I	Счетчик крыльчатый УВК-25	шт	2	83,9			I68			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I8-227 ш.I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-I00	шт	2	4,43			9			
I2	I6-I84 ш.I6-I	Кран пожарный ф65мм со шкафом	шт	I6	47,7			763			
I3	ССРСЦ ч.III п.I485 примен.	Рукав пожарный льняной ф 66 мм	м	I60	3,05			488			
I4	I6-I85 ш.I6-2	Кран поливочный ф 25мм	шт	9	2,07			I9			
I5	ССРСЦ ч.III п.I484	Рукав резиновый напорный ф 25 мм	м	I80	2,23			4I9			
I6	-"- п.I5I3	Ствол	шт	9	I,64			I5			
I7	ССРСЦ ч.III п.II5	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р2 ф I5 мм	шт	I0	I,3I			I3			
I8	ССРСЦ ч.III п.II7	То же, ф 25 мм	шт	7	I,87			I3			
I9	-"- п.I20	То же, ф 50 мм	шт	I	3,9			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I6-I55 ш.I2-2- -3 23-07 пI-0825	Клапан обратный поворотный I9ч2Iр ф I00мм 2,35+I4xI,098	шт	2	I7,72			35			
2I	I6-II8 ш.I2-2	Задвижка парал- лельная 30ч6бр ф 80 мм	шт	6	24,8			I49			
22	I6-II9 ш.I2-2	То же, ф I00 мм	шт	4	29,0			II6			
23	I6-I00 ш.II-I	Фланец стальной плоский ф 25 мм	шт	4	2,9			I2			
24	I6-I02 ш.II-2	То же, ф 80 мм	шт	I2	4,27			5I			
25	I6-I03 ш.II-2	То же, ф I00 мм	шт	I6	4,83			77			
26	20-696 ш.I8-I	Опоры под трубо- проводы	кг	4I,3	0,359			I5			
27	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской за 2раза	м²	308	0,605			I86			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	26-7 ш.2-7 ССРСЦ ч.I п.I48 стр.93	Изоляция труб минераловатными полуцилиндрами I6,8+24,4x0,98	м3	0,26	40,7I			II			
29	26-86 ш.I5-2 ССРСЦ ч.I п.I92 стр.97	Покрытие труб рулонным стеклопластиком 2,07+I,77x0,982	м2	7,9	3,8I			30			
30	I-936 ш.78-2 I-968 ш.8I-2	Рытье и обратная засыпка траншей вручную для прокладки чугунных труб I,0I+0,46	м3	45	I,47			68			
		Итого:	руб.					4I77			
		Накладные расходы на сантехнические работы-I3.3%	руб.					5I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5%	руб.					49			
		Итого:	руб.					4742			
		Плановые накопления 8%	руб.					379			
		Итого:	руб.					5I2I			

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, ценников и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес т единица	Вес т общая	Стоимость един., руб. Оборудования	Стоимость един., руб. Монтажных работ Всего	Стоимость един., руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Стоимость един., руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Оборудование и его монтаж												
I	Доп. 23-07 I2-805-4 тех.ч.	Задвижка 30ч906бр диаметром I00 мм с электроприводом	шт	2			200	4,25	3,86	0,55 0,II	400	9	8	I
		Итого:	руб.								400	9	8	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запчасти 2%	руб.								8			
		Итого:	руб.								408			
		Тара и упаковка 2%	руб.								8			
		Итого:	руб.								4I6			
		Транспорт 3%	руб.								I2			
		Итого:	руб.								428			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								5			
		Итого:	руб.								433			
		Комплектация--0,7%	руб.								3			
		Итого:	руб.								436	9	8	I
		Плановые накопления 8%	руб.									I		
		Итого:	руб.								436	I0	8	I

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

I. Оборудование	руб.	436
2. Монтаж	руб.	I0
3. Сантехнические работы	руб.	5I2I
Итого по смете:	руб.	5567

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф,Морковина

Составила инженер О.А.Халиманенко

Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

503-1-38.85 УП(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство горячего водоснабжения

Основание: чертежи ВКI+I7
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) 3,09 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,I7 руб.
3.Iм3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I ш.7-3	Проложить стальные оцинкованные трубы ø I5 мм по стенам	м	26	I,2	-	-	3I			
2	I6-43 ш.7-3	То же, ø 25 мм	м	2I9	I,36	-	-	298			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-2I9 п.23-I	Гидравлическое испытание труб ф 50 мм	I00м	2,45	3,94			I0			
4	ССРСЦ ч.Ш п.I943	Кран водоразборный "В-I5д ф I5 мм	шт	3	I,5I			5			
5	I6-I85 п.I6-2	Кран поливочный ф 25 мм	шт	3	2,07			6			
6	ССРСЦ ч.Ш п.I484	Рукав резиновый ф 25 мм	м	60	2,23			I34			
7	-"- п.I5I3	Ствол	шт	3	I,64			5			
8	23-07 пI-0I78	Вентиль запорный муфтовый I5бI6к ф I5 мм 0,95хI,098	шт	4	I,043			4			
9	-"- пI-0I80	То же, ф 25 мм I,60хI,098	шт	I	I,757			I			
I0	I5-6I4 п.I64-8	Окраска стальных труб масляной краской за 2 раза	м2	49,5	0,605			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	26-I5 т.4-2 ССРСЦ ч.I стр.III п.350	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным из минваты в чулке из нити стеклянной 22,7+63,8xI,03	м3	I,5	88,4I			I33			
I2	26-86 т.I5-2 ССРСЦ ч.I п.I92 стр.97	Покрытие труб рулонным стеклопластиком 2,07+I,77x0,982	м2	24,7	3,8I			94			
		Итого:	руб.					75I			
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	руб.					66			
		Накладные расходы на строительные работы- I6,5%	руб.					42			
		Итого:	руб.					859			
		Плановые накопления 8%	руб.					69			
		Итого:	руб.					928			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство канализации хозяйственно-бытовой

Основание: чертежи ВКI÷I7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,40 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) I,34 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,07 руб.
3.Iм3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един.,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-30 п.5-I	Проложить чугунные трубы ∅ 50 мм по стенам	м	6	3,2I	-	-	I9			
2	I6-3I п.5-2	То же, ∅ I00 мм	м	32	4,59			I47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-28 ш.4-2	То же, в готовые траншеи	м	3	3,0I			9			
4	I7-89 ш.6-4	Раковина стальная эмалированная	шт	I	9,I8			9			
5	I7-23 ш.I-5	Умывальник прямоугольный со смесителем	шт	2	I9,0			38			
6	I7-77 ш.5-I ССРСЦ ч.Ш стр.I00	Писсуар с краном I,09+5,74	шт	2	6,83			I4			
7	I7-57 ш.4-I	Унитаз тарельчатый с бачком	шт	3	23,2			70			
8	I7-37 ш.I-I0	Трап чугунный эмалированный ø I00мм	шт	I	I4,6			I5			
9	I3-I25 ш.I5-I0	Окраска труб битумом лаком	м2	32,7	0,0438			I			
I0	I-936 ш.78-2 I-968 ш.8I-2	Рытье и засыпка траншей вручную для прокладки труб I,0I+0,46	м3	3,5	I,47			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					327			
		Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3%	руб.					43			
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5%	руб.					I			
		Итого:	руб.					37I			
		Плановые накопления - 8%	руб.					30			
		Итого по смете:	руб.					40I			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер О.А.Халиманенко

Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство канализации производственной

Основание: чертежи ВКI + I7

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) - I2,5I руб.
2.Iм2 общей площади здания - 0,69 руб.
3.Iм3 объема здания - 0,07 руб.

№№ пп	№ УСН, ед.расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един., руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-30 ш.5-I	Проложить чугунные трубы ø 50мм по стенам	м	22	3,2I			7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-3I ш.5-2	То же, ∅ I00мм	м	76	4,59			349			
3	I6-28 ш.4-2	То же, в готовые траншеи	м	I6	3,0I			48			
4	I6-32 ш.5-3	То же, ∅ I50мм по стенам	м	I28	5,56			7I2			
5	22-9 ш.I-I	То же, асбестоцементные ∅ I00мм	м	I07	I,80			I93			
6	I7-37 ш.I-I0	Трап чугунный эмалированный ∅ I00мм	шт	2	I4,6			29			
7	I7-9I ш.8-I	Питьевой фонтанчик	шт	3	I26			378			
8	I7-89 ш.6-4	Раковина стальная эмалированная	шт	3	9,I8			28			
9	I6-I46 ш.I2-2-3	Задвижка параллельная 30ч6бр ∅ I00мм	шт	I	25,3			25			
I0	23-07 I2-II72-49	Колонка управления задвижкой 4,47+33,5xI,098	шт	I	4I,25			4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-I88 ш.I7-I пр-нт 0I-05--0I мг п77	Воронка стальная ∅ I00 х 50 2,28+I3xI,098	шт	7	I6,55			II6			
I2	ССРСЦ ч.I п.823 стр.80	Люк чугунный тяжелый	шт	I	25,0			25			
I3	-"- п.822	То же, легкий	шт	2	I7,8			36			
I4	-"- п.342	Скобы ходовые	кг	3I	0,32			I0			
I5	I3-I25	Окраска труб битумным лаком	м2	I88	0,0438			8			
I6	I-936 ш.78-2 I-968 ш.8I-2	Рытье и засыпка траншей вручную для прокладки труб I,0I+0,45	м3	22	I,47			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	23-II5 ш.I8-I	Колодец с бадьей	шт м3	8 4,0	II0			440			
I8	I8-I33 ш.6-I	а/Установить бадью	шт	8	I7,5			I40			
I9	II-II ш.I-II	б/Набивка нижней части колодца бетоном	м3	I,2	29,3			35			
20	20-596 ш.I8-I	в/Установка опорной рамки и решетки	кг	2I6	0,359			78			
2I	6-253 ш.29-4	г/Штукатурка с железнением 0,22+0,I2I	м2	9,I2	0,34I			3			
22	I5-6I4 ш.I64-8	д/Масляная окраска	м2	I6,0	0,605			I0			
23	23-I09 ш.I2-I	Установить колодцы круглые канализационные из сборного железобетона диаметром I000мм	шт м3	3 2,99	75,0			224			
		Итого:	руб.					303I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы- I3,3%	руб.					239			
		Накладные расходы на строительные работы-I6,5%	руб.					204			
		Итого:	руб.					3474			
		Плановые накопления -8%	руб.					278			
		Итого:	руб.					3752			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Покидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство внутренних водостоков (вариант выпуска в канализацию)

Основание: чертежи ВКI+I7
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) 5,93 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,33 руб.
3.Iм3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един., руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-3I ш.5-2	Проложить чугунные трубы ∅ I00мм по стенам	м	22	4,59	-	-	I0I			
2	I6-32 ш.5-3	То же, ∅ I50мм	м	I63	5,56	-	-	906			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-29 т.4-3	То же, в готовые траншеи	м	I5	4,34	-	-	65			
4	22-I0 т.I-2	Проложить асбоцементные трубы ø I50 мм по стенам	м	52	2,85			I48			
5	I6-I68 т.I7-I 0I-05- -0I	Воронка водосточная ø I00мм Вр-95 2,28+I3xI,098	шт	I2	I6,55			I99			
6	I3-I25 т.I5-I0	Окраска чугунных труб битумным лаком	м2	I94	0,043?			8			
7	I-936 т.78-2 I-968 т.8I-2	Рытье и засыпка траншей вручную для прокладки труб I,0I+0,46	м3	I5	I,47			22			
		Итого:	руб.					I469			

3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3%	руб.					I69			
Накладные расходы на строительные работы--I6,5%	руб.					29			
Итого:	руб.					I647			
Плановые накопления 8%	руб.					I32			
Итого:	руб.					I779			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила рук.группы Г.Н.Похидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту производственного обслуживания автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство внутренних водостоков (вариант выпуска на рельеф)

Основание: чертежи ВКI+I7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,74 тыс.руб.
нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) 9,I4 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,50 руб.
3.Iм3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един.,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплл. машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-30 ш.5-I	Проложить трубопровод из чугунных труб ø 50мм	м	I2	3,2I	-	-	39			
2	I6-3I ш.5-2	То же, ø I00мм	м	44	4,59	-	-	202			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-32 ш.5-3	То же, ∅ I50мм	м	I80	5,56			I00I			
4	22-II ш.I-3	То же, из асбесто-цементных труб ∅ 200мм по стенам	м	29	4,I			II9			
5	I6-72 ш.8-5	То же, из стальных электросварных труб ∅ 2I9 мм	м	52	8,75			455			
6	I6-44 ш.7-3	То же, из стальных водогазопроводных труб ∅ 32 мм	м	7	I,58			II			
7	I6-I88 ш.I7-I прейск. 0I-05- -0I м.г. п.77	Воронка водосточная Вр-9Б 2,28+I3xI,098	шт	I2	I6,55			I99			
8	I6-I35 ш.I2-I ССРСЦ ч.Ш п.I0I6	Кран проходной I1Б6бк ∅ 32мм I,60+2,95	шт	4	4,55			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССРСЦ ч.Ш п.659	Гидрозатвор ϕ I50 мм	шт	4	37,8			I5I			
I0	I5-6I3 ш.I64-7	Окраска стальных труб масляной краской за 2раза	м2	74	0,435			32			
II	I3-I25 ш.I5-I0	Окраска чугунных труб битумным лаком	м2	2I5	0,0438			9			
I2		Итого:	руб.					2236			
		Накладные расходы на сантехнические работы - I3,3%	руб.					276			
		Накладные расходы на строительные работы-I6,5%	руб.					26			
		Итого:	руб.					2538			
		Плановые накопления - 8%	руб.					203			
		Итого:	руб.					274I			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина

Составила инженер О.А.Халиманенко

Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство отопления при температуре – 30°С

Основание: чертежи ОВI÷38

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 7,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.расчетную единицу (I автомобиль) 25,26 руб.
2.Iм2 общей площади здания I,39 руб.
3.Iм3 объема здания 0,I5 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость един., руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-35 п.7-I	Проложить стальные водогазопроводные трубы ф I5 мм по стенам	м	645	0,86	–	–	555			
2	I6-36 п.7-I	То же, ф 20 мм	м	29	0,9I	–	–	26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-37 ш.7-I	То же, ф 25 мм	м	II3	I,03	-	-	II6			
4	I6-38 ш.7-I	То же, ф 32 мм	м	403	I,I4	-	-	459			
5	I6-39 ш.7-I	То же, ф 40 мм	"	45	I,29	-	-	58			
6	I6-2I9 ш.22	Гидравлическое испытание труб ф 50 мм	I00м	I2,35	3,94	-	-	49			
7	I8-II2 ш.5-I ССРСЦ ч.Ш п.I443	Радиаторы стальные панельные РСВI-2-500 I,3I+3,7I	экм	638,6	5,02	-	-	3206			
8	I8-229 ш.I5-5	Кран для выпуска воздуха (по типу Маевского)	шт	75	0,49	-	-	37			
9	I8-I96 ш.II-6	Воздухосборник горизонтальный ф I59 мм	шт	I	7,29	-	-	7			
I0	I8-I97 ш.II-6а	То же, ф 2I9 мм	шт	I	I0,4	-	-	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	20-696 ш.I8-I примен.	Ограждения нагревательных приборов	кг	3064	0,359	-	-	II00			
I2	-"- примен.	Сталь угловая	кг	59	0,359	-	-	2I			
I3	Доп. 23-07	Кран двойной регулировки IIБ25бк ø I5 мм 0,82хI,098	шт	37	0,90	-	-	33			
I4	ССРСЦ ч.ш п.I022	Кран пробковый проходной IIч6бкII ø I5мм	шт	I9	I,00	-	-	I9			
I5	23-07 пI-0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 ø I5 мм I,30хI,098	шт	27	I,43	-	-	39			
I6	-"- пI-0228	То же, ø 32 мм 2,20хI,098	шт	2	2,42	-	-	5			
I7	23-07 пI-0229	То же, ø 40 мм 3,I0хI,098	шт	2	3,40	-	-	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	26-I5 ш.4-2 ССРСЦ ч.I стр.III п.350	Изоляция труб шнуром теплоизоляционным из минвати в чулке из нити стеклянной 22,7+63,8хI,03	м3	0,7	88,4I	-	-	62			
I9	26-86 ш.I5-2 ССРСЦ ч.I п.I92 стр.97	Покровный слой из стеклопластика 2,07+I,77х0,982	м2	4I,3	3,8I	-	-	I57			
20	I3-I68 ш.I8-2I I3-I2I ш.I5-6	Антикоррозийное покрытие труб краской БТ-I77 в два слоя по грунтовке ГФ-020 в один слой 0,07I3х2+0,077I	м2	I2,I	0,220	-	-	3			
2I	I5-6II ш.I64-I	Окраска нагревательных приборов масляной краской за один раз	м2	579,9	0,257	-	-	I49			
22	I5-6I4 ш.I64-8	Окраска труб масляной краской за два раза	м2	I03,4	0,605	-	-	63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					6I8I			
		Накладные расходы на сантехнические работы -I3,3%	руб.					764			
		Накладные расходы на строительные работы - I6,5%	руб.					72			
		Итого:	руб.					70I7			
		Плановые накопления - 8%	руб.					56I			
		Итого:	руб.					7578			

Главный инженер проекта — В.В.Никитин
Начальник сметного отдела — Т.Ф.Морковина
Составила инженер — О.А.Халимоненко
Проверила рук.группы — Г.Н.Пожидаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I5

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

на устройство отопления при температуре $-40^{\circ}C$

Основание: чертежи ОВ-I...ОВ-38

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 8,30 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.расчетную единицу (I автомобиль) I4,92 руб.
2.Iм2 общей площади здания 0,82 руб.
3.Iм3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Из основной сметы исключается:									
I	I6-36 п.7-I	Проложить стальные водогазопроводные трубы ø 20мм по стенам	м	II	0,9I	-	-	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I8-II2 ш.5-I ССРСЦ ч.Ш п.I443	Радиаторы стальные 2"3-500 I,3I+3,7I	экм.	6II,8	5,02	-	-	307I			
		Итого:	руб.					308I			
		Накладные расходы на сантехнические работы -I3,3%	руб.					4I0			
		Итого:	руб.					349I			
		Плановые накопления 8%	руб.					279			
		Итого исключается:	руб.					3770			
		В основную смету добавляется:									
I	I6-35 ш.7-I	Проложить стальные водогазопроводные трубы ø I5 мм	м	II	0,86			9			
2	I8-II2 ш.5-I ССРСЦ ч.Ш п.I443	Радиаторы стальные панельные РСГ-2 I,3I+3,7I	экм.	666,3	5,02	-	-	3345			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I8-229 ш.I5-5	Кран для выпуска воздуха (Маевского)	шт	2	0,49			I			
4	20-696 ш.I8-I примен.	Ограждения нагревательных приборов	кг	808	0,359			290			
5	-"-	Сталь угловая	кг	7	0,359			3			
6	Доп. 23-07	Кран двойной регулировки I1Б25бк ø I5мм 0,82хI,098	шт	8	0,90			7			
7	I5-6II ш.I64-I	Окраска нагревательных приборов масляной краской за один раз	м2	75,8	0,257			I9			
		Итого:	руб.					3674			
		Накладные расходы на сантехнические работы -I3,3%	руб.					486			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы на строительные работы-16,5%	руб.					3			
	Итого:	руб.					4163			
	Плановые накопления - 8%	руб.					333			
	Итого добавляется:	руб.					4496			
	Итого добавляется с учетом исключения:	руб.					7578+4496-3770=8304			

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин
Начальник сметного отдела Т.Ф.Морковина
Составила инженер О.А.Халиманенко
Проверила руководитель группы Г.Н.Пожидаева

gost.e-ecolog.ru