20950-27

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-2-23.85

Установка мазутоснабжения Q= I6/80 м3/ч с резервуарами 2х 5000 м3

АЛЬБОМ 8.I, КНИГА 5

С м е т ы

Мазутонасосная

Стр. 521÷588

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ

Заказ № 3135 Тираж 320 экз. Цена 1-33 Инв № 203-2-23 Сдано в печать 21/II 862
ал. 8 1 кн 5

Локальная смета № I-2

(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство установки мазутоснабжения Q I6/80 м3/ч с резервуарами 2х5000м3

на общестроительные работы мазутонасосной (вариант с кирпичными стенами)

Основание: чертежи № КЖI÷ I9 АРI÷5 КНI÷7 КЖИ Ал.I.2,ч.2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	63,I7/63,07	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	—	тыс. руб.
Показатели по смете	—	
Стоимость на:		
расчетную единицу	6,32/6,3I	руб.
I м² общей площади здания	—	руб.
I м³ объема здания	I4,42/I4,40	руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3, с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	2,I45	I78,2I	7,64	I70,3 / 67,54	382	I6	365 / I45	-
		Цена: I56+I48х 0,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км Объём: 2I45xI,8	т	386I	0,29	-	-	II20	-	-	-
3	I-I95 25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т	I000 м3	2,I45	I4,33	I,59	I2,47 3,8I	3I	3	27 8	-
		Цена: I3,2+ 34x0,I									
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором	I00 м3	0,38	I44	I44	-	55	55	-	-
		Цена: I20xI,2									
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмк.0,5 м3,с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,858	I49,66	6,4I	I43,05 56,63	I28	6	I23 49	-
		Цена: I3I+I24,39x0,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССРСЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км Объём: 858xI,8	т	I544,4	0,29	-	-	448	-	-	-
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80 + I00 л.с. грунтов II группы с перемещением до 20 м Цена: (I8,9+I0,8)xI,I	I000 м	0,832	32,67	-	32,67 I0,89	27	-	27 9	-
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,26	II6,0	46,0	-	I2	I2	-	-
9	I-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	0,858	9,69	6,2	3,49 2,29	8	5	3 2	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	22II	97	545 2I3	-
		II Фундаменты									
I0	II-3 I-3	Устройство подстилающего слоя из утрамбованного среднезернистого песка толщ.I80 мм	м3	4,98	I0,4	I,62	-	52	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
II	7-400	Укладка блоков стен подвала весом до 0,5 т	шт.	98	I,27	0,22	0,79 0,29	I25	22	77 28	-
I2	7-40I	То же, весом до I т	шт.	I7	I,65	0,3	I,09 0,4	28	5	I9 7	-
I3	ССЦМСМ п.9-97 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость блоков стен подвалов по ГОСТ I3579--76 объёмом 0,2 до I м3 из бетона МI00 ФБС.9.5.6-т Цена: 52,4-0,82х2	м3	4,I5	50,76	-	-	2II	-	-	-
I4	ССЦМСМ п.9-96 тех.ч. табл. 3.3	То же, стоимость блоков объёмом до 0,2 м3 Цена: 62,7-0,82х2	м3	I6,42	6I,06	-	-	I003	-	-	-
I5	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса А-I	т	0,087	229,0	-	-	20	-	-	-
I6	7-2 I-2	Укладка плит для ленточных фундаментов весом до I,5 т	шт.	I8	2,09	0,5	I,59 0,57	38	9	29 I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	7-3 I-3	Укладка плит для ленточных фундаментов весом до 3,5 т	шт.	26	2.99	0,76	2,23 / 0,79	78	20	58 / 2I	-
I8	ССЦМСМ п.9.II0 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость плит из бетона МI50 трапецеидальных массой до 5 т, объёмом более 0,2 до I м3 по серии I.II2-5 в.2 ФЛ24.8-2; ФЛ20.8-2; ФЛI2.8-2; ФЛI6.8-2	м3	23,62	53,88	-	-	I273	-	-	-
		Цена: 54,7-0,82									
I9	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса В-I	т	0,036	32I,0	-	-	I2	-	-	-
20	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.8	То же, класса А-Ш	т	0,403	250,0	-	-	I0I	-	-	-
2I	7-I5 I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт.	I5	6,5	2,7I	2,68 / 0,96	98	4I	40 / I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	ССЦМСМ п.9-348	Стоимость фундаментных балок из бетона М200 весом до 5 т трапецеидального сечения длиной более 3 м до 6 м ФБ6-II	м3	I0,65	67,9	-	-	723	-	-	-
23	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,384	229,0	-	-	88	-	-	-
24	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3	То же, класса А-Ш	т	0,86I	250,0	-	-	215	-	-	-
25	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,042	4I3,0	-	-	I7	-	-	-
26	6-I3 I-I3 ССЦМСМ п.I-3 п.I-4	Устройство монолитных заделок из бетона МI50 Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02	м3	I,5I	35,22	2,78	0,34 0,I	53	4	I -	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	4I35	I09	224 80	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		III Приямок ПрМ-I									
27	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки	м3	8,8	I6,0	I,82	I,06 0,32	I4I	I6	9 3	-
28	6-228 26-4 ССЦМСМ ч.I р.I п.I-I9 п.I-I7 ССЦМСМ том I табл. 3.4 п.2.6	Монолитный ж.-б.приямок ПрМ-I из бетона М200 В-8 на сульфатостойком цементе при толщине отенок 250 мм Цена: 47-(32,I-28,2)х х I,0I5+0,92х2+I,5х2+ + I,33	м3	6I,6	49,2	4,49	I,23 0,37	303I	277	76 23	-
29	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Арматура Вр-I	т	0,093	392,0	-	-	37	-	-	-
30	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса А-I	т	0,542	270,0	-	-	I46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса А-Ш	т	2,78	283,0	-	-	787	-	-	-
32	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,035	355	38	I,3 / 0,39	I2	I	-	-
33	6-85 9-9	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,47I	329,0	I2,4	I,3 / 0,39	I55	6	I / -	-
34	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I4 п.I-I5	Бетон по уклону М75 Цена: 29,3-(26,3-25,7)х х I,02	м3	0,5	28,7	I,62	-	I4	I	-	-
35	6-73 8-2 6-74 8-3 ССЦМСМ п.I-5 п.I-3	Монтажная подливка из бетона МI00 толщиной 30 мм Цена: I0,3-4I,3-(27,4+3,09-25,8-24,7)х х (2,04+I,02)	I00 м2 I00 м2	0,0I 0,0I	54,9 54,9	I7,8 I7,8	0,6 / 0,I8 0,6 / 0,I8	I I	- -	- -	- -
36	6-I I-I	Тощий бетон М50	м3	5,5	27,4	0,7	0,28 / 0,08	I5I	4	2 / -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	9-47 7-2	Перекрытие приямка рифленой сталью	т	0,066	46,8	I9,0	I7,6 / 5,43	3	I	I / -	-
38	ССЦСЦ ч.II р.I п.I979	Стоимость рифленой стали	т	0,066	326	-	-	22	-	-	-
		Итого по III разреду	руб.	-	-	-	-	4500	306	89 / 26	-
		в том числе металлоконструкций	руб.	-	-	-	-	(25)	(I)	(I) / (-)	-
		IУ Фундаменты под оборудование									
39	6-33 3-4 ССЦМСМ п.I-I7 п.I-I6	Устройство монолитных ж.-б.фундаментов под оборудование из бетона М150	м3	0,45	36,28	2,4I	I,2I / 0,363	I6	I	I / -	-
		Цена: 37,3-(28,2-27,2)х х I,0I5									
40	ССЦСЦ ч.II р.IУ п.43	Арматура класса BpI	т	0,003	392,0	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,006	355	38,0	I,8 0,39	2	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	I9	I	I -	-
		У С т е н ы									
42	3-I3 4-I	Горизонтальная изоляция цементная	I00 м2	0,43	86,5	I9,6	I,5 0,4	37	8	I -	-
43	8-3I 5-I тех.ч. п.I.II	Кладка кирпичная наружных стен при высоте более 4 м	м3	2I0,24	33,9	2,I5	0,62 0,I8	7I27	452	I30 38	-
44	8-37 5-4 тех.ч. п.I.II	То же, внутренняя кладка при высоте более 4 м	м3	6,9	34,0	2,04	0,62 0,I8	235	I4	4 I	-
45	3-I89 22-I	Леса для кладки	I00 м2	5,83	42,2	25,4	0,23 0,07	246	I48	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	7-445 38.I0- -I8 ССЦМСМ п.2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Цена: $0,23 + \frac{24,4 \times 0,25}{I00}$	шт.	73	0,29	0,08	0,I5 0,06	2I	6	II 4	-
47	ССЦМСМ п.9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38.I0 вып.I из бетона М200	м3	2,6I	84,4	-	-	I68	-	-	-
48	ССЦМСМ табл. 3.I п.3	Арматура класса А-Ш	т	0,089	250,0	-	-	22	-	-	-
49	ССЦМСМ табл. 3.I п.6	То же, класса В-I	т	0,034	32I,0	-	-	II	-	-	-
50	7-I06 7-I0	Укладка обвязочной балки	шт.	3	6,I7	2,96	2,44 0,87	I9	9	7 3	-
5I	ССЦМСМ 9-355 табл. 3.3	Стоимость обвязочной балки БОВ38-I Цена: 64,7+0,82	м3	2,94	65,52	-	-	I93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	ССЦМСМ табл. 3.I п.I	Арматура класса А-I	т	0,I26	229,0	-	-	29	-	-	-
53	ССЦМСМ табл. 3.I п.3	Арматура класса А-Ш	т	0,I4I	250,0	-	-	35	-	-	-
54	ССЦМСМ табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,036	4I3,0	-	-	I5	-	-	-
55	8-27	Обмазка кирпичной кладки горячей битумной мастикой за два раза	I00 м2	0,08	90,0	I9,5	I,5 0,45	7	2	-	-
56	26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I р.IУ п.II5	Утепление стен минераловатными плитами толщиной δ=60 мм Цена: 35,9+I8,3x0,97	м3	5,0	53,65	I2,7	I,23 0,37	268	64	6 2	-
57	I5-298 2I0-I	Оштукатуривание стен по металлической сетке	I00 м2	0,83	386,0	66,0	5,9 I,77	320	55	5 2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
58	I5-304 2II-I	Устройство каркаса для оштукатуривания стен	I00 м2	0,83	73,0	I3,4	0,5	6I	II	-	-
		Итого по разделу У	руб.	-	-	-	-	88I4	769	I65 / 50	-
		УI Перегородки									
59	7-445 38.I0--I8 ССЦМСМ п.2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшем весе монтажных элементов до 5 т Цена: 0,23 + (24,4+0,25)/I00	шт.	I2	0,29	0,08	0,I5 / 0,06	4	I	2 / I	-
60	ССЦМСМ п.9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 вып.I из бетона М200	м3	0,I4	64,4	-	-	9	-	-	-
6I	ССЦМСМ табл. 3.I п.3	Арматура класса А-Ш	т	0,00I	250,0	-	-	I	-	-	-
62	ССЦМСМ табл. 3.I п.6	То же, класса В-I	т	0,006	32I,0	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	8-46 5-9 тех.ч. п.I.II	Кирпичные перегородки при высоте этажа более 4 м	I00 м2	4,05	457,0	46,5	7,50 2,28	I85I	I88	30 9	-
64	8-45 5-9	Кирпичные перегородки высотой до 4 м	I00 м2	0,29	472	62	7,59 2,28	I37	I8	2 I	-
65	8-I40 I5-I	Газобетонные перегородки	м3	4,70	46,5	I,8I	0,73 0,20	2I9	9	3 I	-
66	6-84 9-8	Закладные детали для венткамер весом до 20 кг	т	0,047	355,0	38,0	I,3 0,39	I7	2	-	-
67	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,079	329,0	I2,4	I,3 0,39	26	I	-	-
68	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,036	44I,0	-	-	I6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I9	Утолщение под перегородки Цена: 29,3+(32,I-26,3)х х I,02	м3	4,9	35,22	I,62	-	I73	8	-	-
70	6-86 9-I0	Армирование утолщения	т	0,0I6	I5,3	6,76	I,4 0,42	I	-	-	-
7I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса А-I	т	0,0I6	270,0	-	-	4	-	-	-
72	8-59 7-3	Армирование кладки	т	0,059	335,0	27,8	I,38 0,4I	20	2	-	-
73	6-84	Закладные детали до 20 кг	т	0,5I6	355,0	38,0	I,3 0,39	I83	20	I -	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	2663	249	38 I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		УП Перекрытие									
74	7-I77	Укладка плит перекрытия площадью до I0 м2	шт.	I	5,70	I,2	I,87 0,68	6	I	2 I	-
75	ССПМСМ п.8-I5I	Стоимость плит перекрытия	м2	8,24	7,0	-	-	58	-	-	-
76	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,042	4I3,0	-	-	I7	-	-	-
77	6-I79 I6-7	Устройство монолитных участков УМI и УМ2 из бетона М200	м3	I,6	58,6	8,64	I,29 0,39	94	I4	2 I	-
78	ССРСЦ ч.П р.IУ п.I0	Арматура А-I	т	0,0I6	338,0	-	-	5	-	-	-
79	ССРСЦ ч.П р.IУ п.I2	То же, класса А-Ш	т	0,002	325,0	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	ССРСЦ Ч.П р.IУ п.43	То же, класса BpI	т	0,028	392,0	-	-	I0	-	-	-
8I	6-84	Закладные детали	т	0,06I	355,0	38,0	I,3 0,39	22	2	-	-
		Итого по УП разделу	руб.	-	-	-	-	2I3	I7	4 2	-
		УШ Покрытие									
82	7-98	Укладка балок покрытия весом до I0 т в зданиях высотой до 25 т	шт.	5	II,9	3,73	6,96 2,48	60	I9	35 I2	-
83	ССЦМСМ п.8-43 тех.ч. т.33	Стоимость балок покрытия по серии I.462-I--3/80 1БДРI8-5АIУ-т, 1БДРI8-4АIУ-т из бетона М400 Цена: 8I,8+0,82+I,63	м3	24,2	84,25	-	-	2039	-	-	-
84	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-IУ	т	2,28	229,0	-	-	522	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
85	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	То же, класса А-Ш	т	0,98	250,0	-	-	233	-	-	-
86	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	То же, класса Вр-I	т	0,262	32I,0	-	-	84	-	-	-
87	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	Закладные детали	т	0,I07	4I3,0	-	-	44	-	-	-
88	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3	Арматура класса А-I	т	0,003	229,0	-	-	I	-	-	-
89	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	Дополнительные закладные детали	т	0,2I7	4I3,0	-	-	90	-	-	-
90	I3-I49	Покрытие закладных деталей эмалью ЭП-773	I00 м2	0,06	20,0	0,99	0,I6 0,05	I	-	-	-
9I	ССЦМСМ 7-209 I2.7	Установка вентиляционных стаканов по серии I.494.24 вып.I	шт.	6	2,43	I,0I	I,03 0,38	I5	6	6 2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92	ССЦМСМ п.8-238	Стоимость стаканов СБ-4Б-I объёмом до 0,I м3	м3	0,I2	90,2	-	-	II	-	-	-
93	ССЦМСМ п.8-239	Стоимость стаканов объёмом более 0,I м3 СБ7БI, СБ7Б2, СБI4Б-2	м3	0,58	75,9	-	-	44	-	-	-
94	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса А-I	т	0,023	229,0	-	-	5	-	-	-
95	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса В-I	т	0,0I6	32I,0	-	-	5	-	-	-
96	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	Закладные детали	т	0,038	4I3,0	-	-	I6	-	-	-
97	7-I83 II-4	Укладка плит покрытия площадью до 20 м2, длиной до 6 м при массе строительных конструкций до I0 т, высотой здания до 25 м	шт.	36	8,02	I,67	2,2 I,04	289	60	79 37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	ССЦМСМ п.8-I20	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, длиной 5-7 м, шириной более 2 м при расчётной нагрузке (включая собственный вес) 40I-600 кг/м2 по ГОСТу 22701.0-77, 22701.I-77 ПП2АIУ-т	м2	378	5,62	-	-	2I24	-	-	-
99	ССЦМСМ п.8--I50	То же, при расчётной нагрузке (включая собственный вес до 400 кг/м2) с отверстиями ø 400 мм	м2	36	6,64	-	-	239	-	-	-
I00	ССЦМСМ п.8-I53	То же, при расчётной нагрузке I000 кг/м2 с отверстиями ø 700 мм	м2	54	8,30	-	-	448	-	-	-
I0I	ССЦМСМ п.8-I59	То же, при расчётной нагрузке (включая собственный вес) I000 кг/м2 с отверстиями I400 мм	м2	I8	9,42	-	-	I70	-	-	-
I02	ССЦМСМ п.8-I22	То же, при расчётной нагрузке I000 кг/м2	м2	I62	6,62	-	-	I072	-	-	-
I03	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	т	0,025	4I3,0	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04	ССЦМСМ прил.2 табл.6 прим.	Пароизоляция из рубероида Цена: 0,6I-0,47	м2	630	0,I4	-	-	88	-	-	-
I05	ССЦМСМ прил.2 табл.6	Гидроизоляция из рубероида на битумной мастике	м2	558	0,6I	-	-	340	-	-	-
I06	46-56 I9.6	Рассверловка отверстий в плитах	I00 отвер.	0,02	I5I,0	-	-	3	-	-	-
I07	6-I68 I5-9	Опорные подушки ОП-I (для наружной температуры воздуха -20; -30) из бетона М200	м3	0,60	42,3	4,9I	I,06 0,32	25	3	I -	-
I08	ССРСЦ ч.П р.IУ п.43	Арматура класса Вр-I	т	0,020	392,0	-	-	8	-	-	-
I09	6-84 9-8	Закладные детали	т	0,084	355	38	I,3 0,39	30	3	-	-
		Итого по УШ разделу	руб.	-	-	-	-	80I6	9I	I2I 5I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX К р о в л я									
II0	I2-74	Устройство кровли из трёх слоев рубероида на битумной мастике	I00 м2	6,84	267	46,6	II,7 3,5	I826	3I9	80 24	-
III	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,32	I92,0	45,8	0,4I 0,I2	6I	I5	-	-
II2	I2-277 8-2	Обделки на фасаде из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	7,I2	9,43	2,3	0,0I -	67	I6	-	-
II3	ССЦМСМ п.9.33I	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной I40 мм, объёмной массой 400 кг/м3	м3	97,2	30,4	-	-	2955	-	-	-
II4	8-59 7-3	Устройство молниезащитной сетки на кровле и арматуры токоотводов	т	0,I	335,0	27,8	I,38 0,4I	34	3	-	-
II5	I5-648 I66-4	Окраска токоотводов кузбасским лаком	I00 м2	0,03	7,76	6,6	-	I	-	-	-
		Итого по IX разделу	руб.	-	-	-	-	4944	353	80 24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X П р о ё м ы									
II6	I0-I05--I 20-I	Установка дверных блоков наружных в каменных стенах при площади проёма до 3 м2	м2	3,53	I,63	0,73	0,35 0,II	6	3	I -	-
II7	I0-I06--I 20-2	То же, при площади проёма более 3 м2	м2	I3,45	I,39	0,7I	0,29 0,09	I9	I0	4 I	-
II8	I0-I07--I	То же, площади до 3 м2 в перегородках	м2	24,I9	2,I8	0,85	0,I3 0,04	53	2I	3 I	-
II9	ССРСЦ ч.II р.II п.283	Стоимость дверного блока Д-52 по ГОСТ I4624-69	м2	3,53	I6,40	-	-	58	-	-	-
I20	ССРСЦ ч.II р.II п.280	То же, Д-53	м2	II,8	I6,80	-	-	I98	-	-	-
I2I	ССРСЦ ч.II р.II п.280	То же, Д-56	м2	2,06	I6,80	-	-	35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I22	ССРСЦ ч.II р.II п.273	То же, Д-33	м2	2,36	I4,8	-	-	35	-	-	-
I23	ССРСЦ ч.II р.II п.264	То же, дверной блок ПД-6 по серии 2.435-6	м2	I,85	28,3	-	-	52	-	-	-
I24	ССРСЦ ч.II р.II п.273	То же, Д-37	м2	I2,36	I4,8	-	-	I83	-	-	-
I25	ССРСЦ ч.II р.II п.273	То же, Д-38	м2	I,65	I4,80	-	-	24	-	-	-
I26	ССРСЦ ч.II р.II п.2I7	То же, ДГ-2I-7 по серии I.I36-I0	м2	5,56	I5,0	-	-	83	-	-	-
I27	ССРСЦ ч.I р.I п.446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	3	6,73	-	-	20	-	-	-
I28	ССРСЦ ч.I,р.I п.447	То же, двупольных	к-т	I	8,94	-	-	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I28	ССРСЦ ч.I,р.I п.447	То же, двупольных	к-т	I	8,94	-	-	9	-	-	-
I29	ССРСЦ ч.I,р.I п.448	То же, внутренних дверей	к-т	I6	2,97	-	-	48	-	-	-
I30	I0-I37 25-2 тех.ч. п.3.2	Обшивка дверей Д37,Д38, Д56, Д33 кровельной сталью	м2	I0,I9	4,57	0,49	-	47	5	-	-
I3I	I0-I40 26-I	Конопатка наружных дверных блоков площадью проёма до 3 м2	м2	4,72	I,34	0,2	-	6	I	-	-
I32	I0-I4I 26-2	То же, площадью более 3 м2	м2	3,53	0,95	0,I4	-	3	I	-	-
		Итого по а)	руб.	-	-	-	-	879	4I	8	-
		б) оконные								2	
I33	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков площадью до 5 м2	м2	47,I5	2,99	0,74	0,36	I4I	35	I7	-
							0,II			5	
I34	ССРСЦ ч.П р.П п.39	Стоимость оконных блоков ПВДI2-I8.I по ГОСТу I2506-8I	м2	47,I5	I6,I0	-	-	759	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I35	I0-88 I5-2	Установка оконных приборов	к-т	23	0,24	0,24	-	6	6	-	-
I36	ССРСЦ ч.I р.I п.436	Стоимость скобяных изделий	к-т	23	2,58	-	-	59	-	-	-
I37	I5-707 20I-I--35	Остекление оконных блоков спаренных 3 мм стеклом	I00 м2	0,I6	242,0	25,2	I5 / 0,45	39	-	2 / -	-
I38	I5-708 20I-I--33	То же, 4 мм стеклом	I00 м2	0,3I	373	65,5	I,9 / 0,56	II6	20	I / -	-
I39	I0-I03 I9-2	Установка подоконных досок высотой проёма до 2 м	м2	8,2	0,92	0,34	0,03 / 0,0I	8	3	-	-
I40	ССРСЦ ч.II р.II п.363	Стоимость подоконных досок ПДI9-35	м	7,6	2,95	-	-	22	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	II50	68	20 / 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в) ж а л ю з и									
I4I	20-400 7-I	Жалюзийные решетки в раме	шт.	I3	I,42	0,84	0,05 0,02	I9	II	I -	-
I42	6-84 9-8	Рама Р-I	т	0,0II	355	38	I,3 0,39	4	-	-	-
		Итого по "в"	руб.	-	-	-	-	23	II	I -	-
		в том числе сантехнические работы по п.I39	руб.	-	-	-	-	(I9)	(II)	(I) (-)	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	2052	I20	29 7	-
		в том числе сантехнические работы по п.I39	руб.	-	-	-	-	(I9)	(II)	(I) (-)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XI Металлоконструкции									
I43	9-46 7-I	Монтаж металлических лестниц с ограждением по серии I.459.2	т	0,42	58,0	I3,8	32,I / II,8	24	6	I4 / 5	-
I44	9-47 7-2	Монтаж металлических площадок с ограждением по серии I.459-2	т	0,53	46,8	I9,0	I7,6 / 5,43	25	I0	9 / 3	-
I45	ССРСЦ ч.II р.I п.I975 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость металлических лестниц из стали ВстЗсп2 Цена: 358-8хI,0I	т	0,36	349,92	-	-	I26	-	-	-
I46	ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	То же, из стали ВстЗкп2 площадок Цена: 326-8хI,0I	т	0,I6	3I7,92	-	-	5I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I47	ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	То же, ограждение из стали Вст3кп2 Цена: 327-8xI,0I	т	0,43	3I8,92	-	-	I37	-	-	-
I48	9-I53 24-4	Опоры под трубопроводы Объём: 2,5IxI,04	т	2,6I	27,I	I4,8	4,98 I,52	7I	39	I3 4	-
I49	ССРСЦ ч.II р.I п.20I9 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость опор под трубопроводы из стали Вст3кп2 Объём: 2,48xI,04 Цена: 356-8xI,0I	т	2,58	347,92	-	-	898	-	-	-
I50	ССРСЦ ч.II р.I п.20I9 тех.ч. п.I5 табл.3 п.6	То же, из стали Вст3пс6-I Объём: 0,03xI,04 Цена: 356+IxI,0I	т	0,03	357,0I	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5I	9-43 6-4	Монтаж подвесного транспорта	м	78,5	6,83	I,48	4,55 / I,58	536	II6	357 / I24	-
I52	ССРСЦ ч.II, р.I п.I825 тех.ч. п.I5 табл.3 п.4	Стоимость подвесного транспорта из прокатных двутавров типа "Ш" из стали ВстЗГпс5 Объём: 2,74xI,04 Цена: 239+6xI,0I	т	2,85	245,06	-	-	698	-	-	-
I53	ССРСЦ ч.II р.I п.I829 табл.3 п.I	Поддерживающие балки и подвески из стали ВстЗкп2 Цена: 25I-8xI,0I Объём: 0,09xI,04	т	0,09	242,92	-	-	22	-	-	-
I54	ССРСЦ ч.II р.I п.I829 тех.ч. п.I5 табл.3 п.6	То же, из стали ВстЗпс6-I Объём: 0,88 xI,04 Цена: 25IxIxI,0I	т	0,92	252,0I	-	-	232	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I55	ССРСЦ ч.II р.I п.I829	То же, из стали ВстЗпс6 Объём: 0,I5xI,04	т	0,I6	25I	-	-	40	-	-	-
I56	9-47 7-2	Монтаж металлических площадок Объём: 0,56xI,04	т	0,58	46,8	I9,0	I7,6 5,43	27	II	I0 3	-
I57	ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость площадок из стали ВстЗкп2 Цена: 326-8xI,0I Объём: 0,37xI,04	т	0,38	3I7,92	-	-	I2I	-	-	-
I58	ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. п.I5 табл.3 п.7	То же, из стали ВстЗпс6-I Цена: 326+IxI,0I Объём: 0,I9xI,04	т	0,20	327,0I	-	-	65	-	-	-
I59	6-2 I-2 ССЦМСМ п.I-I7 п.I-I6	Устройство монолитных бетонных фундаментов под стойки М200 Цена: 35,9+(28,2-26,3)x x I,02	м3	0,43	37,84	2,45	0,37 0,II	I8	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I60	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-020 за один раз	I00 м2	2,0	7,7I	2,05	0,2 0,06	I5	4	-	-
I6I	I3-I2I I5-6 тех.ч. п.3,5	То же, решетчатых поверхностей Цена: 7,7IxI,I	I00 м2	0,20	8,48	2,26	0,22 0,07	2	I	-	-
I62	I3-I53 I8-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-II5 за 2 раза Цена: I0,3x2	I00 м2	2,0	20,6	3,02	0,24 0,08	4I	6	I -	-
I63	I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5	То же, решетчатых поверхностей за 2 раза Цена: I0,3x2xI,I	I00 м2	0,20	22,66	3,32	0,26 0,08	5	I	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	3I63	I95	404 I39	-
		в том числе строительные работы по п.п.I59+ + I63	руб.	-	-	-	-	(79)	(I3)	(I) (-)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Блоки тепломеханического оборудования									
		а) вариант мазутоснабжения Q=I6/80 м3/ч									
I64	9-II6 I6-3	Установка металлических рам под технологическое оборудование	т	2,93	3I,2	I0,0	I4,8	9I	29	43	-
		Объём: 2,8I6xI,04					4,74			I4	
I65	ССРСЦ ч.II р.I п.2022	Стоимость конструкций из стали ВстЗкп2	т	I,76	256,92	-	-	452	-	-	-
		Цена: 265-8xI,0I									
I66	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 тех.ч. п.I5 табл.3 п.6	То же, из стали ВстЗпс6									
		Объём: I,044xI,04	т	I,09	266,0I	-	-	290	-	-	-
		Цена: 265+I,0xI,0I									
I67	ССРСЦ ч.II р.I п.2022	То же, из стали ВстЗпс6									
		Объём: 0,08xI,04	т	0,08	265	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I68	9-46 7-I	Установка металлических лестниц и ограждений	т	0,492	58,0	I3,8	32,I / II,8	29	7	I6 / 6	-
I69	9-47 7-2	Установка металлических площадок с ограждением	и	0,054	46,8	I9,0	I7,6 / 5,43	3	I	I / -	-
I70	ССРСЦ ч.II р.I п.I975 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость лестниц из стали 3ст3кп2 Цена: 358-8хI,0I	т	0,205	349,92	-	-	72	-	-	-
I7I	ССРСЦ ч.II р.I п.I979	Стоимость площадок из стали Вст3пс6	т	0,054	326,0	-	-	I8	-	-	-
I72	ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость ограждения из стали Вст3кп2 Цена: 327-8хI,0I	т	0,287	3I8,92	-	-	92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I73	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических конструкций грунтом ГФ-020 за один раз	I00 м2	I,0I	7,7I	2,05	0,2 0,06	8	2	-	-
I74	I3-I53 I8-6	Окраска металлических конструкций эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,3x2	I00 м2	I,0I	20,6	3,02	0,24 0,08	2I	3	-	-
		Итого по а)	руб.	-	-	-	-	I097	42	59 20	-
		в том числе строительные работы по п.205, п.206	руб.	-	-	-	-	(29)	(5)	-	-
		б) вариант мазутоснабжения Q=I6/44 м3/ч									
I75	9-II6 I6-3	Установка металлических рам под технологическое оборудование Объём: 2,57xI,04	т	2,67	3I,2	I0,0	I4,8 4,74	83	27	40 I3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I76	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость конструкций из стали ВстЗкп2 Объём: I,76xI,04 Цена: 265-8xI,0I	т	I,83	256,92	-	-	470	-	-	-
I77	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 тех.ч. табл.3 п.6	То же, из стали ВстЗпс6-I Объём: 0,8I3xI,04 Цена: 265+IxI,0I	т	0,85	266,0I	-	-	226	-	-	-
I78	9-46 7-I	Установка металлических лестниц и ограждений	т	0,492	58,0	I3,8	32,I II,8	29	7	I6 6	-
I79	9-47 7-2	Установка металлических площадок и ограждения	т	0,040	46,8	I9,0	I7,6 5,I3	2	I	I -	-
I80	ССРСЦ ч.II р.I п.I975 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость лестниц из стали ВстЗкп2 Цена: 358-8xI,0I	т	0,205	349,92	-	-	72	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I8I	ССРСЦ ч.II р.I п.I979	Стоимость площадок из стали ВстЗпс6	т	0,040	326,0	-	-	I3	-	-	-
I82	ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость ограждения из стали ВстЗкп2 Цена: 327-8хI,0I	т	0,287	3I8,92	-	-	92	-	-	-
I83	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических конструкций грунтом ГФ-020 за один раз	I00 м2	0,90	7,7I	2,05	0,2 0,06	7	2	-	-
I84	I3-I53 I8-6	Окраска металлических конструкций эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,3х2	I00 м2	0,90	20,6	3,02	0,24 0,08	I9	3	-	-
		Итого по б)	руб.	-	-	-	-	I0I3	40	57 I9	-
		в том числе строительные работы по п.п.I83,I84	руб.	-	-	-	-	(26)	(5)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого для варианта мазутоснабжения Q=I6/80 м3	руб.	-	-	-	-	4260	237	463 I59	-
		в том числе строительные работы (А+Ба)	руб.	-	-	-	-	(I08)	(I8)	(I) (-)	-
		Итого для варианта мазутоснабжения Q=I6/44 м3	руб.	-	-	-	-	4I76	235	46I I58	-
		в том числе строительные работы (А+Бб)	руб.	-	-	-	-	(I05)	(I8)	(I) (-)	-
		XII П о л ы									
		а) полы по грунту									
I85	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Утепление полов, примыкающих к наружным стенам, керамзитобетоном шириной 800 мм Цена: 82,6+I5,6x56	I00 м2	0,86	956,2	27,38	I6,8 4,82	822	24	I5 4	-
		Тип пола П-I									
I86	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,74	43,3	3,57	0,99 0,3	II9	I0	3 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I87	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I6	Подстилающий слой из бетона М150 толщиной 100 мм Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х 1,02	м3	27,4	30,2	I,62	-	828	44	-	-
I88	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ I-29 I-3I Пр-нт 05-0I I-0II6 I-0399 ССРСЦ ч.I п.I74 п.I9I	Покрытие из бетона М300 с добавкой хлоридного железа и сульфатно-спиртовой барды толщ.25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)х3,06- -I5,8-(33,3-29,3)х0,5I+ + 48х69,I / 36 х 0,0007+II0 х х 100/72 х 0,00525+0,2х2,55	100 м2	2,74	II8,78	I9,92	I,46 0,44	326	55	4 I	-
		Тип пола П-3									
I89	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦМОМ п.2-2 п.2-5	Выравнивающая стяжка из цементного раствора М50 толщиной 20+70 мм Цена: 70+2,04х(25,9-2I,9)+ + 7I3,6+0,5I (25,9-2I,9)/х х 5	100 м2	0,70	I56,0	I0,68	2,I 0,63	I09	8	2 -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I90	II-55 8-I ССЦМСМ п.2-5 п.2-4	Цементная стяжка МI00 толщиной 20 мм Цена: 70,0-(25,9-24,4)х х 2,04	I00 м2	0,70	66,94	9,88	0,95 0,28	47	7	I -	-
I9I	I3-230 26-2	Два слоя полиизобутилена ПСГ на клее 88	м2	70,4	I4,4	8,I4	0,56 0,I7	40I4	22I	89 I2	-
I92	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ I-29 I-3I Пр-нт 05-0I I-0II6 I-0399 ССРСЦ ч.I п.I74 п.I9I	Покрытие из бетона М300 с добавкой хлоридного железа и сульфатно-спиртовой барды толщиной 25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)х3,06- -I5,8-(33,3-29,3)х0,5I+ + $\frac{48 \times 69,I}{36}$ х 0,0007 + II0х х $\frac{I00}{72}$ х 0,00525+0,2х2,55 Тип 4	I00 м2	0,70	II8,78	I9,92	I,46 0,44	83	I4	I -	-
I93	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I6	43,8	3,57	0,99 0,3	7	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I94	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I7	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	I,24	3I,24	I,62	-	39	2	-	-
I95	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм	I00 м3	0,I6	84,7	I5,5	I,02 0,3I	I4	3	-	-
		Тип пола П5, П6									
I96	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,32	43,3	3,57	0,99 0,3	I0I	8	2 I	-
I97	II-II I-I ССЦМСМ I-I5 I-I7	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	I8,54	3I,24	I,62	-	579	30	-	-
I98	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М200 толщиной 20 мм Цена: I23-I5,8х2	I00 м2	2,32	9I,4	I9,32	I,I8 0,36	2I2	45	3 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I99	II-78 II-I2	Шлифование пола П-6	I00 м2	0,87	9I,I	47,7	I,3 0,39	79	42	I -	-
200	I3-296	Флоатирование	I00 м2	0,87	7,92	6,47	0,8I 0,24	7	6	I -	-
		Тип пола П-7									
20I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,25	43,3	3,57	0,99 0,30	II	I	-	-
202	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I6	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 29,3-(28,2-26,3)х х 1,02	м3	2,03	3I,24	I,62	-	63	3	-	-
203	II-I35 20-3	Покрытие керамическими плитами толщиной I3 мм	I00 м2	0,25	4I7,0	6I,4	4,52 I,36	I04	I5	I -	-
		Тип пола П-8									
204	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I6	43,3	3,57	0,99 0,30	7	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
205	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона MI00 толщиной 80 мм	м3	I,29	29,3	I,62	-	38	2	-	-
206	II-55 8-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм MI50	I00 м2	0,I6	70,0	9,88	0,95 0,28	II	2	-	-
207	II-202 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного многослойного	I00 м2	0,I6	4II,0	43,6	0,75 0,22	66	7	-	-
		б) полы по перекрытию									
		Тип пола П-2									
208	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное M200 толщиной 20 мм Цена: I23-I5,8x2	I00 м2	0,I0	9I,4	I9,32	I,I8 0,36	9	2	-	-
209	I6-33 6-I ССРСЦ ч.У п.547 Пр-нт 05-03 п.8--0090	Прокладка винипластовых труб диаметром 50 мм Цена: I,92-0,55+0,43x x I,076	м	49,5	I,83	0,38	-	9I	I9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I0	I6-33 6-I ССРСЦ ч.У п.547 Пр-нт 05-03 п.8-0092	То же, диаметром 75 мм Цена: I,92-0,55+0,79xI,076	м	36,3	2,22	0,38	-	8I	I4	-	-
2II	6-83 9-7	Закладные детали в осях I-3, Б и 3-7 А-Б	т	0,089	44I	I24	I,4 0,42	39	II	-	-
2I2	6-84	То же, весом до 20 кг	т	0,839	355	38	I,3 0,39	298	32	I -	-
2I3	II-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I6	Усиленный пол из бетона MI50 Цена: 29,3+(27,2-26,3)x x I,02	м3	25	30,2	I,62	-	755	4I	-	-
2I4	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Сетка класса BpI	т	0,57	392,0	-	-	223	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	6I82	670	74 20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе сантехнические работы по п.п.209, 2I0	руб.	-	-	-	-	(I72)	(33)	-	-
		XIII Отделочные работы									
		а) отделка потолков									
2I5	I5-297 59-4 тех.ч. п.3.9	Затирка швов при высоте помещений более 4 м Цена: 20,7-(I8,5+0,I5)x0,I	I00 м2	6,43	I8,8	I6,65	0,I4 0,04	I2I	I07	I -	-
2I6	I5-509 I53-2 тех.ч. п.3.I8	Известковая окраска при высоте более 4 м Цена: 3,I3+(2,4+0,05)x x 0,I	I00 м2	5,72	2,83	2,64	0,06 0,02	I6	I5	-	-
2I7	I5-50I I52-I тех.ч. п.3.I8	Клеевая окраска при высоте более 4 м Цена: 8,44+(3,6+0,06)x x 0,I	I00 м2	0,36	8,8I	3,96	0,07 0,02	3	I	-	-
2I8	I5-659 I68-2 тех.ч. п.3.I8	Эмульсионная окраска при высоте более 4 м Цена: 45,9+(8,7+0,7)x0,25	I00 м2	0,40	48,3	I0,88	0,88 0,26	I9	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	I5-57I I59-II	Масляная окраска потолков высотой более 4 м Цена: 68,4+(20,3+I,26)х х 0,25	I00 м2	0,02	73,79	25,38	I,58 0,38	2	I	-	-
		б) отделка стен									
220	I5-295 59-2 тех.ч. п.3.9	Затирка швов при высоте помещения более 4 м Цена: 30,7-(I6,5+0,87)х х 0,I	I00 м2	I4,69	28,9	I4,85	0,76 0,23	425	2I8	I2 3	-
22I	I5-260 55-I--II	Штукатурка стен цементным раствором простая при высоте до 4 м	I00 м2	0,22	83,0	37,I	6,2 3,85	I8	8	I I	-
222	I5-260 55-I--II тех.ч. п.3.9	То же, более 4 м Цена: 83,0-(37,I+6,2)х х0,I	I00 м2	4,50	78,7	33,3	5,58 3,47	354	I50	25 I6	-
223	I5-508 I55-I тех.ч. п.3.I8	Известковая окраска более 4 м по штукатурке Цена: 5,84+(4,9+0,05) х х 0,I	I00 м2	I4,87	6,34	5,39	0,06 0,02	94	80	I -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
224	I5-50I I52-I тех.ч. п.3.I8	Клеевая окраска стен при высоте более 4 м Цена: 8,44+(3,6+0,06)х0,I	I00 м2	I,73	8,8I	3,96	0,07 0,02	I5	7	-	-
225	I5-660 I68-3 тех.ч. п.3.I8	Эмульсионная окраска выше облицовки Цена: 76,3+(23,I+0,9)х х 0,25	I00 м2	I,86	82,3	28,88	I,I3 0,34	I53	54	2 I	-
226	I5-94 I5-5	Облицовка стен плиткой стеклянной	I00 м2	0,38	5I6	I09	2,0 0,6	I96	4I	I -	-
227	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен выше панели	I00 м2	0,07	76,7	27,8	0,8 0,24	5	2	-	-
228	I5-277 56-I	Штукатурка дверных и оконных откосов внутренних	I00 м2	0,4	2I5	I07	8,0 2,28	86	43	3 I	-
229	I5-2I0 52-3	То же, наружных	I00 м	I,4I	34,6	I7,6	I,I 0,33	49	25	2 I	-
230	8-I89 22-I	Леса для отделки	I00 м2	4,8	42,2	25,4	0,23 0,07	203	I22	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23I	I5-624 I65-2	Окраска дверных блоков эмалью Объём: 0,29х2,4	I00 м2	0,70	69,3	45,2	0,07 0,03	49	32	-	-
232	I5-625 I65-3	То же, оконных блоков Объём: 0,50х3,2	I00 м2	I,60	83,4	59	0,05 0,03	I33	94	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	I94I	I004	49 23	-	-
		XIУ Разные работы									
233	8-I0 3-I	Песок под крыльцо	м3	4,7	I0,7	0,99	I,II 0,33	50	5	5 2	-
234	II-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,09	43,3	3,57	0,99 0,30	4	-	-	-
235	8-28 4-8	Устройство глиняного замка по периметру основания крыльца	м3	0,7	II,8	3,2	2,I6 0,65	8	2	2 I	-
236	8-I79 I9-I	Устройство бетонного крыльца с входной площадкой	м2	9,2	I3,3	0,77	0,2 0,06	I22	7	2 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	II-74 II-II	Железненые крыльца	I00 м2	0,09	9,83	7,86	0,08 0,02	I	I	-	-
238	20-494 II-5	Зонт круглый	шт.	I	27,8	5,79	0,09 0,03	28	6	-	-
239	6-83	Закладные детали	т	0,03	44I	I24	I,4 0,42	I3	4	-	-
240	I-230 29-I тех.ч. табл.3 п.5	Устройство корыта под отмостку Цена: 33,8xI,I	I000 м3	0,0I	37,I8	-	37,I8 I2,39	I	-	-	-
24I	27-I73 43-I	Щебеночное основание под отмостку	I00 м2	0,8I	230	I4	7,4 I,9	I86	II	6 2	-
242	27-I69 42-I	Асфальтовая отмостка	I00 м2	0,8I	I56	8,23	-	I26	7	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	539	43	I5 6	-
		в том числе сантехнические работы по п.236	руб.	-	-	-	-	(28)	(6)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При наружной температуре воздуха -40°С									
		А. Исключается из раздела П "Фундаменты"									
243	ССЦМСМ п.9-348	Стоимость фундаментных балок из бетона М200 весом до 5 т трапецеидального сечения длиной более 3 м до 6 м ФБ6-II	м3	I0,65	67,9	-	-	723	-	-	-
244	ССЦМСМ тех.ч. т.3-I п.I	Арматура А-I	т	0,384	229,0	-	-	88	-	-	-
245	ССЦМСМ тех.ч. т.3-I п.3	То же, класса А-III	т	0,86I	250,0	-	-	2I5	-	-	-
246	ССЦМСМ тех.ч. т.3-I п.	Закладные детали	т	0,042	4I3,0	-	-	I7	-	-	-
		Итого исключается из раздела "Фундаменты" при наружной температуре -40°С	руб.	-	-	-	-	I043	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Добавляется:									
		При наружной температуре -40°С									
247	ССЦМСМ п.9-348	Стоимость фундаментных балок из бетона М200 весом до 5 т трапецеидального сечения длиной более 3 м до 6 м	м3	I3,35	67,9	-	-	907	-	-	-
248	ССЦМСМ тех.ч. т.3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,555	229,0	-	-	I27	-	-	-
249	ССЦМСМ тех.ч. т.3-I п.3	То же, класса А-III	т	I,062	250,0	-	-	266	-	-	-
250	ССЦМСМ тех.ч. т.3-I п.6	То же, класса В-I	т	0,042	32I,0	-	-	I4	-	-	-
		Итого добавляется к разделу II "Фундаменты" при наружной температуре воздуха -40°С	руб.	-	-	-	-	I3I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вариант с грунтовыми водами									
		А. Исключается:									
		из раздела III "Приямок ПрМ-I"									
251	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса А-I	т	0,542	270	-	-	I46	-	-	-
252	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса А-III	т	2,78	283,0	-	-	787	-	-	-
253	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки	м3	8,8	I6,0	I,82	I,06 0,32	I4I	I6	9 3	-
		Итого исключается из раздела III "Приямок ПрМ-I"	руб.	-	-	-	-	I074	I6	9 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Добавляется:									
254	27-I44 34-6 27-I47 34-7	Щебеночная подготовка, пролитая битумом до полного насыщения, толщиной I00 мм	I00 м2	0,88	I67,2	2,69	6,I6 I,7I	I47	2	5 2	-
255	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦМСМ п.2-5 п.2-2	Выравнивающий слой из цементного раствора толщиной I5 мм М50 Цена: 70,0-I3,6-(25,9-2I,9)х х (2,04+0,5I)	I00 м2	0,88	52,24	9,72	0,72 0,2I	46	9	I -	-
256	II-83 I3-I II-84 I3-2	Оклеечная гидроизоляция из асфальтобетона в два слоя толщиной 30 мм Цена: I2I+I8,8	I00 м2	0,88	I39,80	I9,54	I,54 0,44	I23	I7	I -	-
257	II-55 8-I ССЦМСМ п.2-5 п.2-2	Стяжка из цементного раствора толщиной 30 мм М50 Цена: 70 -(25,9-2I,9)х х 2,04	I00 м2	0,88	6I,84	9,88	0,35 0,28	54	9	I -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
258	4I-4 I-4	Устройство оклеечной гидроизоляции из литого асфальта толщиной I5 мм	I00 м2	I,23	2I3,0	74,I	22,9 / 6,87	262	9I	28 / 9	-
259	8-38	Защитная кирпичная стенка	м3	I5	37,9	3,75	0,62 / 0,I9	569	4I	9 / 3	-
260	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса А-I	т	0,4I7	270,0	-	-	II3	-	-	-
26I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	То же, класса А-Ш	т	5,56	283,0	-	-	I574	-	-	-
		Итого добавляется к разделу "Приямок ПрМ-1"	руб.	-	-	-	-	2868	I69	45 / I4	-
		При наружной температуре -20°С, -40°С исключить из раздела "Кровля"									
262	СОЦМСМ п.9-33I	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной I40 мм, объёмной массой 400 кг/м3	м3	97,2	30,4	-	-	2955	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого исключается из раздела "Кровля" при наружной температуре воздуха -20°С, -40°С	руб.	-	-	-	-	2955	-	-	-
		Б. Добавляется:									
		I) при наружной температуре воздуха -20°С к разделу "Кровля"									
263	ССЦМСМ п.9-331	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной 110 мм, объёмной массой 400 кг/м3	м3	76,4	30,4	-	-	2323	-	-	-
		Итого добавляется к разделу УШ "Кровля" при наружной температуре воздуха -20°С	руб.	-	-	-	-	2323	-	-	-
		2) при наружной температуре воздуха -40°С к разделу "Кровля"									
264	ССЦМСМ п.9-331	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной 190 мм, объёмной массой 400 кг/м3	м3	131,9	30,4	-	-	4010	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого добавляется к разделу "Кровля" при наружной температуре воздуха -40°С	руб.	-	-	-	-	40I0	-	-	-
		При наружной температуре -40°С									
		А. Исключается из раздела "Стены"									
265	7-445 38.I0--I8 ССЦМСМ п.2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Цена: $0,23 + \frac{24,4 \times 0,25}{100}$	шт.	63	0,29	0,08	0,I5 0,06	I8	5	I0 4	-
266	ССЦМСМ п.9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 вып.I из бетона М200	м3	2,32	64,4	-	-	I49	-	-	-
267	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса А-III	т	0,084	250,0	-	-	2I	-	-	-
268	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	То же, класса В-I	т	0,033	32I,0	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
269	7-I06 7-I0	Укладка обвязочной балки БО.В38-I	шт.	3	6,I7	2,96	2,44 0,87	I9	9	7 3	-
270	ССЦМСМ 9-355 табл. 3.3	Стоимость обвязочной балки Цена: 64,7+0,82	м3	2,94	65,52	-	-	I93	-	-	-
27I	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,I26	229,0	-	-	29	-	-	-
272	ССЦМСМ табл. 3-1 п.3	То же, класса А-Ш	т	0,I4I	250,0	-	-	35	-	-	-
273	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,036	4I3,0	-	-	I5	-	-	-
274	8-3I 5-4 тех.ч. п.I.II	Кладка кирпичная наружных стен при высоте более 4 м	м3	2I0,24	33,9	2,I5	0,62 0,I8	7I27	452	I30 38	-
		Итого исключается из раздела IУ "Стены"	руб.	-	-	-	-	76I7	466	I47 45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Добавляется:									
		к разделу IУ "Стены"									
275	7-445 38.I0--I8 ССЦМСМ п.2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Цена: $0,23 + \frac{24,4 \times 0,25}{I00}$	шт.	85	0,29	0,08	0,I5 0,06	25	7	I3 5	-
276	ССЦМСМ п.9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 вып.I М200	м3	3,II	64,4	-	-	200	-	-	-
277	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса А-III	т	0,II2	250	-	-	28	-	-	-
278	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	То же, класса В-I	т	0,04I	32I,0	-	-	I3	-	-	-
279	7-I06 7-I0	Укладка обвязочных балок	шт.	6	6,I7	2,96	2,44 0,87	37	I8	I5 5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
280	ССЦМСМ п.9-355 табл. 3.3	Стоимость обвязочных балок БОП-25-I Цена: 64,7+0,82	м3	5,22	65,52	-	-	342	-	-	-
28I	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,I38	229,0	-	-	32	-	-	-
282	ССЦМСМ т.3.I п.I	Арматура класса А-III	т	0,264	250,0	-	-	66	-	-	-
283	ССЦМСМ т.3.I п.I3	Закладные детали	т	0,072	4I3,0	-	-	30	-	-	-
284	8-3I 5-4 тех.ч. п.I.II	Кладка кирпичных стен наружных высотой более 4 м	м3	2 2,I6	33,9	2,I5	0,62 0,I8	9565	607	I75 5I	-
		Итого добавляется к разделу "Стены"	руб.	-	-	-	-	I0338	632	203 6I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При наружной температуре -40°С А. Исключается из раздела "Покрытие"									
285	6-I68 I5-9	Опорные подушки ОП-1 из бетона М200	м3	0,60	42,3	4,9I	I,06 0,32	25	3	I -	-
286	ССРСЦ ч.П р.Iу п.43	Арматура класса Вр-I	т	0,020	392,0	-	-	8	-	-	-
287	6-84 9-8	Закладные детали	т	0,084	355,0	38	I,3 0,39	30	3	-	-
		Итого исключается из раздела "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	63	6	I -	-
		Б. Добавляется к разделу "Покрытие"									
288	6-I68 I5-9	Опорные подушки ОП-2 из бетона М200	м3	0,80	42,3	4,9I	I,06 0,32	34	4	I -	-
289	ССРСЦ ч.П р.Iу п.43	Арматура класса Вр-I	т	0,024	392,0	-	-	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,084	355,0	38,0	I,3 0,39	30	3	-	-
		Итого добавляется к разделу "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	73	7	I -	-

Гл.инженер проекта Думан

Нач.отдела смет и ПОС Ландо

Составил вед.инженер Глушкова

Проверил рук.группы Казак

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях % стоимости по гр. 10, 11	всего по данным по гр.10, 11, 12, 13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Вариант с кирпичными стенами при температуре воздуха -30°С													
	I. Общестроительные работы													
	Мазутонасосная													
	I. Подземная часть													
	а) работы нулевого цикла:													
I	Земляные работы	м3	3003	22II	I6,5	365	206	2782	97	545 / 2I3	-	-	-	4,40
2	Фундаменты	м3	55,99	4I35	I6,5	682	385	5202	I09	224 / 80	-	-	-	0,93 / 8,24 / 92,9I
	Итого по работам нулевого цикла	руб.	-	6346	-	I047	59I	7984	206	769 / 293	-	-	-	I2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б) работы, не входящие в нулевой цикл													
3	Приямок ПрМ-I:													
	а) строительные работы	м3	76,4	4475	I6,5	738	4I7	5630	305	88 26	-	-	-	8,26 73,69
	б) металлоконструкции	т	0,07	25	8,6	2	2	29	I	I -	-	-	-	0,05 4I4,29
4	Фундаменты под оборудование	м3	0,45	I9	I6,5	9	2	30	I	I	-	-	-	0,05 66,67
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.	-	45I9	-	749	42I	5689	307	90 26	-	-	-	9,0I -
	Итого по I разделу	руб.	-	I0865	-	I796	I0I2	I3673	5I3	859 3I9	-	-	-	22,05
	II Надземная часть													
5	Стены	м3	2I7,I4	88I4	I6,5	I454	82I	II089	769	I65 50	-	-	-	I6,27 5I,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Перегородки	м2	434	2663	I6,5	439	248	3350	249	38 I2	-	-	-	4,9I 7,72
7	Перекрытия	м2	8,24	2I3	I6,5	35	20	268	I7	4 2	-	-	-	0,39 32,52
8	Покрытия	м2	648	80I6	I6,5	I323	747	I0086	9I	I2I 5I	-	-	-	I4,80 I5,50
9	Кровля	м2	684	4944	I6,5	8I6	46I	622I	353	80 24	-	-	-	9,I2 9,I0
I0	Проёмы:													
	а) дверные	м2	4I,I7	879	I6,5	I45	82	II06	4I	8 2	-	-	-	I,62 26,86
	б) оконные	м2	47,I5	II50	I6,5	I90	I07	I447	68	20 5	-	-	-	2,I2 30,69
	в) жалюзи													
	I. Строительные работы	т	0,0I	4	I6,5	I	I	6	-	-	-	-	-	0,0I 600
	2. Сантехнические работы	шт.	I3	I9	I3,3	3	2	24	II	I -	-	-	-	0,04 I,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	Металлоконструкции													
	А. Опоры, лестницы и ограждения:													
	I. Металлоконструкции	т	6,99	3084	8,6	265	268	3617	I82	408 / I39	-	-	-	5,3I / 5I7,45
	2. Строительные работы	м2	220	79	I6,5	I3	7	99	I3	I / -	-	-	-	0,I5 / 0,45
	Б. Блоки тепломеханического оборудования:													
	а) вариант Q=I6/80 м3/ч													
	I. Металлоконструкции	т	3,48	I068	8,6	92	93	I253	37	59 / 20	-	-	-	I,83 / 360,06
	2. Строительные работы	м2	388	29	I6,5	5	3	37	5	-	-	-	-	0,05 / 0,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	б) вариант Q=I6/44 м3/ч													
	I. Металлоконструкции	т	3,20	987	8,6	85	86	II58	35	57 I9	-	-	-	I,70 36I,88
	2. Строительные работы	м2	90	26	I6,5	4	2	32	5	-	-	-	-	0,0I 0,36
I2	Полн:													
	а) строительные работы	м2	643	60I0	I6,5	992	560	7562	637	74 20	-	-	-	II,09 II,76
	б) сантехнические работы	п.м	85,8	I72	I3,3	23	I6	2II	33	-	-	-	-	0,3I 2,46
I3	Отделочные работы	м2	2584	I94I	I6,5	320	I8I	2442	I004	49 23	-	-	-	3,58 0,95
I4	Разные работы:													
	а) строительные работы	м3	4379,9	5II	I6,5	84	48	643	37	I5 6	-	-	-	0,94 0,I5
	б) сантехнические работы	шт.	I	28	I3,3	4	2	34	6	-	-	-	-	0,05 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по 2-му разделу для варианта Q=I6/80 м3/ч	руб.	-	39624	-	6204	3667	49495	3553	981 354	-	-	-	72,6I
	Итого по 2-му разделу для варианта Q = I6/44 м3/ч	руб.	-	39540	-	6I96	3659	49395	355I	979 353	-	-	-	72,46
	Итого по смете для варианта Q=I6/80 м3/ч	руб.	-	50489	-	8000	4679	63I68	4066	I840 673	-	-	-	I00
	Итого по смете для варианта Q=I6/44 м3/ч	руб.	-	50405	-	7992	467I	63068	4064	I838 672	-	-	-	92,53
	При наружной температуре воздуха $-40^{\circ}C$													
2	Фундаменты	м3	I0,65	I043	I6,5	I72	97	I3I2	-	-	-	-	-	-
5	Стены	м3	2I0,24	76I7	I6,5	I257	7I0	9584	466	I47 45	-	-	-	-
6	Покрытие	м3	0,60	63	I6,5	I0	6	79	6	I/-	-	-	-	-
7	Кровля	м2	684	2955	I6,5	488	275	37I8	-	-	-	-	-	-
	Итого исключается	руб.	-	II678	-	I927	I088	I4693	472	I48 45	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
	Б. Добавляется:													
I5	Фундаменты	м3	I3,35	I3I4	I6,5	2I7	I22	I653	-	-	-	-	-	-
I6	Стены	м3	282,I6	I0338	I6,5	I707	964	I3009	632	208 / 6I	-	-	-	-
I7	Покрытие	м3	0,80	73	I6,5	I2	7	92	7	I/-	-	-	-	-
I8	Кровля	м2	684	40I0	I6,5	662	374	5046	-	-	-	-	-	-
	Итого добавляется	руб.	-	I5735	-	2598	I467	I9800	639	204 / 6I	-	-	-	-
	Итого по общестроительным работам при t - 40°:													
	а) для варианта Q=I6/80 м3/ч	руб.	-	53883	-	867I	5058	68275	4233	I896 / 689	-	-	-	-
	б) для варианта Q= I6/44 м3/ч	руб.	-	54462	-	8663	5050	68I75	423I	I894 / 688	-	-	-	-

Гл.инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил вед.инженер Глушкова

Проверил рук.группы Казак

gost.e-ecolog.ru