20950-24

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-2-23.85

Установка мазутоснабжения Q =I6/80 м3/ч с резервуарами 2х5000 м3

АЛЬБОМ 8.I, КНИГА 2

С М Е Т Ы

Мазутонасосная

Стр. 77 ÷ 142

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ
Заказ № 3633 Тираж 350 экз. Цена 1,41 Инв №9032 23 Сдано в печать 20/8.86.
а 8.1 кн.2

Покальная смета № I-I

(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство установки мазутоснабжения Q=I6/80м3/ч с резервуарами 2х5000м3/ч

на общестроительные работы мазутонасосной вариант с панельными стенами

Сметная стоимость 70,78/70,68 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.
Показатели по смете —
Стоимость на:
расчетную единицу 7,08/7,07 руб.
I м² общей площади здания I07,7/I07,6 руб.
I м³ объема здания I6,05/I6,03 руб.

Основание: чертежи № АРI+6 КЖI+33. Ал.I.2, ч.I КЖП+7, КЖИ

Составлена в ценах 1984г.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I56+I48х0,I5	I000 м3	I,906	I78,2I	7,64	I70,3 / 67,54	340	I5	325 / I29	-
2	ССЦ на перевоз-ку грузов ч.I стр.28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км Объем: I906 х I,8	т	3430,80	0,29	-	-	995	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I-I95 25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т	I000 т	I,906	I4,33	I,59	I2,47	27	3	24	-
		Цена: I3,2+II,34x0,I					3,8I			7	
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором	I00 м3	0,33	I44	I44	-	48	48	-	-
		Цена: I20xI,2									
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3, с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,758	I49,66	6,4I	I43,05	II3	5	I08	-
							56,65			43	
		Цена: I3I+I24,39x0,I5									
6	ССРСЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км	т	I364,4	0,29	-	-	396	-	-	-
		Объём: 758xI,8									
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80+I00 л.с. грунтов II группы с перемещением до 20 м	I000 м3	0,735	32,67	-	32,67	24	-	24	-
							I0,89			8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена: (I8,9+I0,8)xI,I									
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,23	46,0	46,0	-	II	II	-	-
9	I-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	7,58	9,69	6,2	3,49 2,29	74	47	27 I7	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	2028	I29	508 204	-
		II Фундаменты									
I0	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки толщиной I00 мм	м3	7,9	I6,0	I,82	I,06 0,32	I26	I4	8 3	-
II	6-5 I-5 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Устройство монолитных ж.-б.фундаментов под колонны из бетона MI50 объёмом 3 м3	м3	35,7I	37,28	3,63	0,59 0,I8	I33I	I30	2I 6	-
		Цена: 38,3-(28,2-27,2)x xI,0I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	6-6 I-6 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Устройство монолитных ж.-б.фундаментов под колонны из бетона МI50 объёмом до 5 м3 Цена: 37,2-(28,2-27,2)х хI,0I5	м3	6,78	36,I8	2,79	I,29 0,39	245	I9	9 3	-
I3	6-7 I-7	Устройство монолитных ж.-б. фундаментов под колонны из бетона МI50 объёмом до I0 м3 Цена: 35,0-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	5,5	33,98	2,2I	I,I2 0,34	I87	I2	6 2	-
I4	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса А-I	т	0,357	270,0	-	-	96	-	-	-
I5	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса А-III	т	0,845	270,0	-	-	228	-	-	-
I6	6-84	Закладные детали	т	0,I09	355,0	38,0	I,3 0,39	39	4	-	-
I7	7-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт.	I5	6,5	2,7I	2,68 0,96	98	4I	40 I4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I8	ССЦМСМ п.9-348	Стоимость фундаментных балок из бетона М200 весом до 5 т трапецеидального сечения длиной более 3 м до 6 м марки ФБ6-I2, ФБ6-I3, ФБ6-47, ФБ6-46	м3	5,88	67,9	-	-	399	-	-	-
I9	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,20I	229,0	-	-	46	-	-	-
20	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	То же, класса А-Ш	т	0,062	250,0	-	-	I6	-	-	-
2I	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	То же, класса В-I	т	0,050	32I,0	-	-	I6	-	-	-
22	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,0I4	4I3,0	-	-	6	-	-	-
23	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов весом до 0,5 т	шт.	2I	I,27	0,22	0,79	27	5	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов весом до I т	шт.	2	I,65	0,3	I,09	3	I	2	-
25	ССЦМСМ п.9-96 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость блоков стен подвалов по ГОСТ I3579-76 из бетона MI00 объёмом до 0,2 м3 ФБС.9.3.6-т; ФБС.9.4.6-т	м3	3,32	6I,06	-	-	203	-	-	-
		Цена: 62,7-0,82х2									
26	ССЦМСМ п.9-97 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость блоков стен подвалов по ГОСТ I3579-76 объёмом более 0,2 до I м3 ФБС.I2.4.6-т из бетона MI00	м3	0,53	50,76	-	-	27	-	-	-
		Цена: 52,4-0,82х2									
27	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,020	229,0	-	-	5	-	-	-
28	6-I3 I-I3	Монолитные заделки из бетона MI00	м3	0,65	34,4	2,78	0,34 / 0,I	22	2	-	-
29	6-I3 I-I3 ССЦМСМ п.I-3 п.I-4	Набетонки MI50	м3	I,I5	35,22	2,78	0,34 / 0,I	4I	3	-	-
		Цена: 34,4+(26,6-25,8)хI,02									
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	3I6I	23I	I03 / 28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		III Приямок ПрМ-I									
30	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки толщиной I00 мм	м3	8,7	I6,0	I,82	I,06 0,32	I39	I6	2 3	-
3I	6-226 26-4 ССЦМСМ ч.I р.I п.I-I9 п.I-I7 ССЦМСМ том I табл. 3.4 п.2.6	Монолитный ж.-б.приямок ПрМ-I из бетона М200 В-8 на сульфатостойком цементе при толщине стенок 250 мм Цена: 47-(32,I-28,2)х х I,0I5+0,92х2+I,53х х 2+I,33	м3	68,5	49,27	4,49	I,23 0,37	3875	308	84 25	-
32	ССРСЦ ч.II р.IV п.43	Арматура Вр-I	т	0,088	392,0	-	-	35	-	-	-
33	ССРСЦ ч.II р.IV п.I6	Арматура класса А-I	т	0,599	270,0	-	-	I62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	То же, А-III	т	3,353	283,0	-	-	949	-	-	-
35	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I7	Арматура А-II	т	0,II8	256,0	-	-	30	-	-	-
36	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,029	355	38,0	I,3 0,39	I0	I	-	-
37	6-85 9-9	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,550	329,0	I2,4	I,3 0,39	I8I	7	I -	-
38	9-47 7-2	Перекрытие приямка рифленой сталью	т	0,066	46,8	I9,0	I7,6 5,43	3	I	I -	-
39	ССРСЦ ч.II р.I п.I979	Стоимость рифленой стали	т	0,066	326,0	-	-	22	-	-	-
40	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I4 п.I-I5	Бетон по улону М75 Цена: 29,3-(26,3-25,7)х х I,02	м3	0,5	28,69	I,62	-	I4	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	6-73 8-2 6-74 8-3 ССЦМСМ п.I-3 п.I-5	Монтажная подливка из бетона МI00 толщиной 30 мм Цена: (27,4+3,09-25,8-2,47)х (2,04+I,02)	I00 м2	0,0I	54,9I	I7,8	0,6 0,I8	I	-	-	-
42	6-I I-I	Тощий бетон М50	м3	5,4	27,4	0,7	0,28 0,08	I48	4	2 -	-
		Итого по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	5069	338	97 28	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	25	I	I -	-
		IУ Фундаменты под оборудование									
48	6-33 3-4 ССЦМСМ I-I7 I-I6	Устройство монолитного железобетонного фундамента под оборудование ФоМ-I из бетона МI60 Цена: 37,3-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	0,45	36,28	2,4I	I,2I 0,363	I6	I	I -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Арматура класса Вр-I	т	0,003	392,0	-	-	I	-	-	-
45	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,006	355	38,0	I,3 0,39	2	-	-	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	I9	I	I -	-
		У К а р к а с									
46	7-39 3-9	Установка прямоугольных колонн в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7 м и весе колонн до 2 т	шт.	I4	II,3	3,0I	4,I9 I,52	I58	42	59 2I	-
47	7-3I 3-I	Установка прямоугольных колонн в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7 м и весе колонн до I т	шт.	I3	8,67	2,49	3,5I I,28	II3	32	46 I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
48	7-32 3-2	То же, весом до 2 т	шт.	I	I0,6	3,0I	4,I9 I,52	II	3	4 2	-
49	ССЦМСМ п.9-5	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М200 высотой от 3 до I2 м, объёмом более 0,2 до I м3	м3	II,67	80,6	-	-	94I	-	-	-
50	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,I73	229,0	-	-	40	-	-	-
5I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	I,5I3	250,0	-	-	378	-	-	-
52	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса ВрI	т	0,004	32I,0	-	-	I	-	-	-
53	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса В-I	т	0,038	32I,0	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,3I2	4I3,0	-	-	I29	-	-	-
55	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,909	4I3,0	-	-	375	-	-	-
56	7-290 I7-6	Установка металлических насадок	т	I,56	358,0	42,5	3,3 / 0,99	559	66	5 / 2	-
57	7-288 I7-4	Установка опорных столиков	т	0,22	328	27,8	6,0 / I,8	72	6	I	-
58	7-29I I7-7	Соединительные элементы	т	0,249	342,0	2I,3	-	85	5	-	-
59	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	Оцинковка дополнительных закладных деталей	т	0,429	I78,0	-	-	76	-	-	-
60	I3-I49	Окраска закладных деталей эмалью ЭП-773	I00 м2	0,I4	20,0	0,99	0,I6 / 0,05	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6I	I3-I2I 15-6	Огрунтовка металлоконструкций и соединительных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,58	7,7I	2,05	0,2 / 0,06	5	I	-	-
62	I3-I53 I6-6	Окраска их двумя слоями ПФ-II5	I00 м2	0,58	20,6	5,02	0,24 / 0,08	I2	2	-	-
		Итого по разделу у	руб.	-	-	-	-	2970	I57	II5 / 42	-
		УI Стены									
		а) панельные									
63	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт.	66	I6,3	4,05	5,72 / 2,06	I076	267	378 / I36	-
64	7-249 I4-2	Установка панелей стен длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт.	6	I9,4	4,93	7,54 / 2,7	II6	30	45 / I6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ССЦМСМ 8-327	Стоимость стеновых панелей по серии I.030.I-I.I длиной до 3 м, расход стали до 7 кг/м2 толщ. 25 см	м2	I8,2	I4,4	-	-	262	-	-	-
66	ССЦМСМ 8-335	То же, толщ.38 см с расходом стали до 7 кг/м2	м2	4,I4	22,8	-	-	94	-	-	-
67	ССЦМСМ п.8-347	То же, длиной от 3 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2	м2	423,68	I4,9	-	-	63I3	-	-	-
68	7-665 47-I0--I8	Установка карнизных панелей	шт.	I2	2,I4	0,97	0,44 0,I6	26	I2	5 2	-
69	ССЦМСМ п.8-352	Стоимость панелей по серии I.030.I.I длиной от 3 до I2 м	м2	46,68	I7,6	-	-	822	-	-	-
70	7-285 I7-I	Соединительные элементы	т	0,279	362	92	8,0 2,4	I0I	26	2 I	-
7I	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлоконструкций соединительных элементов	I00 м2	0,03	7,7I	2,05	0,2 0,06	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	I3-I53 I8-6	Окраска двумя слоями эмали ПФ-II5 Цена: I0,3х2	I00 м2	0,08	20,6	3,02	0,24 0,08	2	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	88I3	335	430 I55	-
		б) кирпичные									
73	8-I3	Горизонтальная гидроизоляция цементная	I00 м2	0,20	86,5	I9,6	I,5 0,45	I7	4	-	-
74	8-30 5-I	Кладка кирпичная наружная стен при высоте до 4 м	м3	33,0	34,2	2,2I	0,8I 0,24	II29	73	27 8	-
75	8-37 5-4	То же, внутренние при высоте более 4 м	м3	5,9	34,0	2,04	0,62 0,I8	20I	I2	4 I	-
76	8-I89 22-I	Леса для кладки внутренней стены	I00 м2	0,24	42,2	25,4	0,23 0,07	I0	6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	7-445 38,I0- -I8 ССЦМСМ	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Цена: $0,23 + \frac{24,4 \times 0,25}{I00}$	шт.	I0	0,29	0,08	0,I5 0,06	3	I	2 I	-
78	ССЦМСМ п.9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0, вып.I из бетона М200	м3	0,28	64,4	-	-	I8	-	-	-
79	ССЦМСМ табл. 3.I п.3	Арматура класса А-Ш	т	0,0I8	250,0	-	-	5	-	-	-
80	ССЦМСМ табл. 3.I п.6	То же, класса В-I	т	0,005	32I,0	-	-	2	-	-	-
8I	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,08I	44I,0	I24	I,4 0,42	36	I0	-	-
82	8-27 4-7	Обмазка кирпичной кладки горячим битумом за два раза	I00 м2	0,08	90,0	I9,5	I.5 0,45	7	2	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	I428	I08	33 I0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	I024I	443	463 I65	-
		УП Перегородки									
83	7-279 I6-I	Установка панелей перегородок площадью до I0 м2	шт.	I8	6,79	I,95	I,35 0,42	I22	35	24 8	-
84	7-280 I6-2	То же, площадью до I5 м2	шт.	5	8,07	2,3I	I,79 0,55	40	I2	9 3	-
85	ССЦМСМ п.8-4I4	Стоимость железобетонных перегородок по серии I.43I-20, вып.I	м2	228,I0	5,82	-	-	I328	-	-	-
86	7-285 I7-I	Элементы крепления перегородок	т	0,398	362	92	8,2 2,4	I44	37	3 I	-
87	26-63 II-7	Устройство каркасно-обшивных вкладышей BI, B2 из плоских асбестоцементных листов	I00 м2	0,20	64,4	44,4	I,7 0,5I	I3	9	-	-
88	ССРСЦ ч.I п.32	Стоимость асбестоцементных листов	I00 шт.	0,40	I06	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90	26-3I 8-4	Устройство изоляции из полужестких минеральных плит	м3	0,83	35,9	I2,7	I,23 0,62	30	II	I I	-
9I	ССРСЦ ч.I стр.9I п.I24	Стоимость минеральных плит Объём: 0,83х0,97	м3	0,8I	23,4	-	-	I9	-	-	-
92	I0-28 4-I	Установка деревянных брусков для вкладышей	м3	0,55	II0	I2,9	I,3 0,33	6I	7	I -	-
93	I0-20I 37-I	Глубокая пропитка антиперинами	м3	0,55	3,82	0,46	0,I3 0,04	2	-	-	-
94	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали к сборным перегородкам	т	0,009	4I3,0	-	-	4	-	-	-
95	7-445 38.I0-I.8 ССЦМСМ п.2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшем весе монтажных элементов до 5 т Цена: $0,23+\frac{24,4\times0,25}{I00}$	шт.	9	0,29	0,08	0,I5 0,06	3	I	I I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
96	ССЦМСМ табл. 3-I 9-92	Стоимость сборных ж.-б. перемычек по серии I.I38-I0 вып.I из бетона М200	м3	0,I5	64,4	-	-	I0	-	-	-
97	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса А-Ш	т	0,002	250,0	-	-	I	-	—	-
98	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса В-I	т	0,004	32I	-	-	I	-	-	-
99	8-46 5-9 тех.ч. п.I.II	Кирпичные перегородки при высоте этажа более 4 м	I00 м2	203	457	46,5	7,59 / 2,28	928	94	I5 / 5	-
I00	8-45 5-9	Кирпичные перегородки высотой до 4 м	I00 м2	0,86	472	62,0	7,59 / 2,28	406	53	7 / 2	-
I0I	8-I4I I5-I тех.ч. п.I.II	Газобетонные перегородки	м3	4,70	46,5	I,8I	0,78 / 0,22	2I9	9	3 / I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I02	6-84 9-8	Закладные изделия вент-камер весом до 20 кг	т	0,047	355,0	38,0	I,3 0,39	I7	2	-	-
I03	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,079	329,0	I2,4	I,3 0,39	26	I	-	-
I04	6-83 9-9	Закладные детали до 4 кг	т	0,I50	44I,0	I24	I,4 0,42	66	-	-	-
I05	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I9	Утолщение под перегородки Цена: 29,3+(32,I-26,3)х х I,02	м3	5,3	35,22	I,62	-	I87	9	-	-
I06	6-86 9-I0	Армирование уплотнения	т	0,060	I5,3	6,76	I,4 0,42	I	-	-	-
I07	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса А-I	т	0,060	270,0	-	-	I6	-	-	-
I08	8-59 7-3	Армирование кладки	т	0,067	335	27,8	I,38 0,4I	23	2	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	3709	282	64 22	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		УШ Перекрытие									
I09	7-I77	Укладка плит перекрытия площадью до I0 м2	шт.	I	5,70	I,2	I,87 0,68	6	I	2 I	-
II0	ССРМСМ п.8-I5I	Стоимость плит перекрытия	м2	8,24	7,0	-	-	58	-	-	-
III	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,042	4I3,0	-	-	I7	-	-	-
II2	6-I79 I6-7	Устройство монолитных участков УмI и Ум2 из бетона М200	м3	I,6	58,6	8,64	I,29 0,39	94	I4	2 I	-
II3	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса А-I	т	0,0I8	338,0	-	-	6	-	-	-
II4	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	То же, классов А-Ш	т	0,020	325,0	-	-	7	-	-	-
II5	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	То же, класса ВрI	т	0,035	392,0	-	-	I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II6	6-84 9-8	Закладные детали	т	0,098	355,0	38	I,3 0,39	35	4	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	237	I9	4 2	-
		IX. Покрытие									
II7	7-98	Укладка балок покрытия весом до I0 т в зданиях высотой до 25 м	шт.	7	II,9	3,73	6,96 2,48	83	26	49 I7	-
II8	ССЦМСМ п.8-43 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость балок покрытия по серии I.462-I-3/80 ІБДРІ8-5АІУ-т, ІБДРІ8-4АІУ-т из бетона М400 Цена: 8I,8+0,82+I,63	м3	33,88	84,25	-	-	2854	-	-	-
II9	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	Арматура класса А-IУ	т	3,2I	229,0	-	-	735	-	-	-
I20	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	То же, класса А-Ш	т	I,304	250,0	-	-	326	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I2I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	То же, класса Вр-I	т	0,30I	32I,0	-	-	97	-	-	-
I22	ССРСЦ тех.ч.	Арматура класса А-I	т	0,005	229,0	-	-	I	-	-	-
I23	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	Закладные детали	т	0,I5I	4I3,0	-	-	62	-	-	-
I24	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	Дополнительные закладные детали	т	0,298	4I3,0	-	-	I23	-	-	-
I25	I3-I49	Покрытие закладных деталей эмалью ЭП-773	I00 м2	0,09	20,0	0,99	0,I6 0,05	2	-	-	-
I26	7-209 I2-7	Установка вентиляционных стаканов по серии I.494-24 вып.I	шт.	6	2,43	I,0I	I,03 0,38	I5	6	6 2	-
I27	ССЦМСМ п.8-238	Стоимость стаканов СБ-4Б-I объёмом до 0,I м3	м3	0,I2	90,2	-	-	II	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I28	ССЦМСМ п.8-239	Стоимость стаканов объёмом более 0,I м3 СБ7БI, СБ7Б2, СБI4Б-2	м3	0,58	75,9	-	-	44	-	-	-
I29	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса А-I	т	0,023	229,0	-	-	5	-	-	-
I30	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса В-I	т	0,0I6	32I,0	-	-	5	-	-	-
I3I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I	Закладные детали	т	0,038	4I3,0	-	-	I6	-	-	-
I32	7-I83 II-4	Укладка плит покрытия площадью до 20 м2, длиной до 6 м при массе строительных конструкций до I0 т, высотой здания до 25 м	шт.	36	8,02	I,67	2,2 I,04	289	60	79 37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I33.	ССЦМСМ п.8-I20	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, длиной 5÷7 м, шириной более 2 м при расчётной нагрузке (включая собственный вес) 40I÷600 кг/м2 по ГОСТу 22701.0-77, 22701.I-77 ПГ2АIУ-т	м2	378	5,62	-	-	2I24	-	-	-
I34	ССЦМСМ п.8-I50	То же, при расчётной нагрузке (включая собственный вес до 400 кг/м2) с отверстиями ø 400 мм	м2	36	6,64	-	-	239	-	-	-
I35	ССЦМСМ п.8-I53	То же, при расчётной нагрузке I000 кг/м2 с отверстиями ø 700 мм	м2	54	8,30	-	-	448	-	-	-
I36	ССЦМСМ п.8-I59	То же, при расчётной нагрузке (включая собственный вес) I000 кг/м2 с отверстиями I400 мм	м2	I8	9,42	-	-	I70	-	-	-
I37	ССЦМСМ п.8-I22	То же, при расчётной нагрузке I000 кг/м2	м2	I62	6,62	-	-	I072	-	-	-
I38	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	т	0,097	4I3,0	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I39	ССЦМСМ прил.2 табл.6 прим.	Пароизоляция из рубероида Цена: 0,6I-0,47	м2	630	0,I4	-	-	88	-	-	-
I40	ССЦМСМ прил.2 табл.5	Гидроизоляция из рубероида на битумной мастике	м2	558	0,6I	-	-	340	-	-	-
I4I	46-56 I9-6	Рассверловка отверстий в плитах	I00 отв.	0,02	I5I,0	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	9I92	92	I34 56	-
		X К р о в л я									
I42	I2-74	Устройство кровли из трёх слоев рубероида на битумной мастике	I00 м2	6,90	267	46,6	II,7 3,5	I842	322	8I 24	-
I43	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,32	I92,0	45,8	0,4I 0,I2	6I	I5	-	-
I44	I2-277 8-2	Обделки на фасаде из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	7,I2	9,43	2,3	0,0I -	67	I6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I45	ССЦМСМ п.9-33I	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной I40 мм, объёмной массой 400 кг/м3	м3	97,2	30,4	-	-	2955	-	-	-
I46	8-59 7-3	Устройство молниезащитной сетки на кровле и арматуры токоотводов	т	0,I	335,0	27,8	I,38 / 0,4I	34	3	-	-
I47	I5-648 I66-4	Окраска токоотводов кузбасским лаком	I00 м2	0,03	7,76	6,6	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	4960	356	8I / 24	-
		IX Проемы									
I48	I0-I05-I 20-I	Установка дверных блоков наружных в каменных стенах при площади проема до 3 м2	м2	3,53	I,63	0,73	0,35 / 0,II	6	3	I / -	-
I49	I0-I06-I 20-2	То же, при площади проема более 3 м2	м2	I3,45	I,39	0,7I	0,29 / 0,09	I9	I0	4 / I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I50	I0-I07--I	То же, площади до 3 м2 в перегородках	м2	24,I9	2,I8	0,85	0,I3 0,04	53	2I	3 I	-
I5I	ССРСЦ ч.II р.II п.283	Стоимость дверного блока Д-52 по ГОСТ I4624-69	м2	3,53	I6,40	-	-	58	-	-	-
I52	ССРСЦ ч.II р.II п.280	То же, Д-53	м2	II,8	I6,80	-	-	I98	-	-	-
I53	ССРСЦ ч.II р.II п.280	То же, Д-56	м2	2,06	I6,80	-	-	35	-	-	-
I54	ССРСЦ ч.II р.II п.273	То же, Д-33	м2	2,36	I4,8	-	-	35	-	-	-
I55	ССРСЦ ч.II р.II п.264	То же, дверной блок ПД-6 по серии 2.435-6	м2	I,85	28,3	-	-	52	-	-	-
I56	ССРСЦ ч.II р.II п.273	То же, Д-37	м2	I2,36	I4,8	-	-	I83	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I57	ССРСЦ ч.II р.II п.273	То же, Д-38	м2	I,65	I4,80	-	-	24	-	-	-
I58	ССРСЦ ч.II р.II п.2I7	То же, ДГ-2I-7 по серии I.I36-I0	м2	5,56	I5,0	-	-	83	-	-	-
I59	ССРСЦ ч.I р.I п.446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	3	6,78	-	-	20	-	-	-
I60	ССРСЦ ч.I р.I п.447	То же, двупольных	к-т	I	8,94	-	-	9	-	-	-
I6I	ССРСЦ ч.I р.I п.448	То же, внутренних дверей	к-т	I6	2,97	-	-	48	-	-	-
I62	I0-I37 25-2 тех.ч. п.3.2	Обшивка дверей Д-37, Д-38, Д-56, Д-33 кровельной сталью	м2	I0,I9	4,57	0,49	-	47	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I63	I0-I40 26-I	Конопатка наружных дверных блоков площадью проёма до 3 м2	м2	4,72	I,34	0,2	-	6	I	-	-
I64	I0-I4I 26-2	То же, площадью более 3 м2	м2	3,58	0,95	0,I4	-	3	I	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	879	4I	8/2	-
		б) оконные									
I65	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков площадью до 5 м2	м2	47,I5	2,99	0,74	0,36/0,II	I4I	35	I7/5	-
I66	ССРСЦ ч.II р.II п.39	Стоимость оконных блоков ПВДI2-I8,I по ГОСТу I2506-8I	м2	47,I5	I6,I0	-	-	759	-	-	-
I67	I0-88 I5-2	Установка оконных приборов	к-т	23	0,24	0,24	-	6	6	-	-
I68	ССРСЦ ч.I р.I п.436	Стоимость скобяных изделий	к-т	23	2,58	-	-	59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I69	I5-707 20I-I--35	Остекление оконных блоков спаренных 3 мм стеклом	I00 м2	0,I6	242,0	25,2	I5 / 0,45	35	4	2 / -	-
I70	I5-708 20I-I--33	То же, 4 мм стеклом	I00 м2	0,3I	373	65,5	I,9 / 0,58	II6	20	I / -	-
I7I	I0-I03 I9-2	Установка подоконных досок высотой проёма до 2 м	м2	8,2	0,92	0,34	0,03 / 0,0I	8	3	-	-
I72	ССРСЦ ч.II р.II п.363	Стоимость подоконных досок ПДI9-35	м	7,6	2,95	-	-	22	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	II50	68	20 / 5	-
		в) ж а л ю з и									
I73	20-400 7-I	Жалюзийные решетки в раме	шт.	I3	I,42	0,84	0,05 / 0,02	I9	II	I / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I74	6-84 9-8	Рама Р-I	т	0,0II	355	38	I,3 0,39	4	-	-	-
		Итого по "в"	руб.	-	-	-	-	23	II	I -	-
		в том числе сантехнические работы п.I73	руб.	-	-	-	-	(I9)	(II)	(I) (-)	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	2034	I20	29 7	-
		в том числе сантехнические работы п.I73	руб.	-	-	-	-	(I9)	(II)	(I) (-)	-
		XII Металлоконструкции									
		А) опоры, лестницы, ограждения									
I75	9-46 7-I	Монтаж металлических лестниц с ограждением по серии I.459.2	т	0,42	58,0	I3,8	32,I II,8	24	6	I4 5	-
I76	9-47 7-2	Монтаж металлических площадок с ограждением по серии I.459.2	т	0,53	46,8	I9,0	I7,6 5,43	25	I0	9 3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I77	ССРСЦ ч.II р.I п.I975 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость металлических лестниц из стали ВстЗкп2 Цена: 358-8хI,0I	т	0,36	349,92	-	-	I26	-	-	-
I78	ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	То же, из стали ВстЗкп2 площадок Цена: 326-8хI,0I	т	0,I6	3I7,92	-	-	5I	-	-	-
I79	ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	То же, ограждение из стали ВстЗкп2 Цена: 327-8хI,0I	т	0,43	3I8,92	-	-	I37	-	-	-
I80	9-I53 24-4	Опоры под трубопроводы Объём: 2,5IхI,04	т	2,6I	27,I	I4,8	4,98 I,52	7I	39	I3 4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8I	ССРСЦ ч.II р.I п.20I9	Стоимость опор под трубопроводы из стали ВстЗкп2 Объём: 2,48хI,04 Цена: 356-8хI,0I	т	2,58	347,92	-	-	898	-	-	-
I82	ССРСЦ ч.II р.I п.20I9 тех.ч. п.I5 табл.3 п.6	То же, из стали ВстЗпс6-I Объём: 0,03хI,04 Цена: 356+IхI,0I	т	0,03	357,0I	-	-	II	-	-	-
I83	9-43 6-4	Монтаж подвесного транспорта	м	78,5	6,83	I,48	4,55 I,58	536	II6	357 I24	-
I84	ССРСЦ ч.II р.I п.I825 тех.ч. п.I5 табл.3 п.4	Стоимость подвесного транспорта из прокатных двутавров типа "М" из стали ВстЗпс5 Объём: 2,74хI,04 Цена: 239+6хI,0I	т	285	245,06	-	-	698	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I85	ССРСЦ ч.II р.I п.I829 табл.3 п.I	Поддерживающие балки и подвески из стали ВстЗкп2 Цена: 25I-8xI,0I Объём: 0,09xI,04	т	0,09	242,92	-	-	2	-	-	-
I86	ССРСЦ ч.II р.I п.I829 тех.ч. п.I5 табл.3 п.6	То же, из стали ВстЗпс6-I Объём: 0,88xI,04 Цена: 25I+IxI,0I	т	0,92	252,0I	-	-	232	-	-	-
I87	ССРСЦ ч.II р.I п.I829	То же, из стали ВстЗпс6 Объём: 0,I5xI,04	т	0,I6	25I	-	-	40	-	-	-
I88	9-47 7-2	Монтаж металлических площадок Объём: 0,56xI,04	т	0,58	46,8	I9,0	I7,6 5,43	27	II	I0 3	-
I89	ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость площадок из стали ВстЗкп2 Цена: 326-8xI,0I Объём: 0,37xI,04	т	0,38	3I7,92	-	-	I2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I90	ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. п.I5 табл.3 п.7	То же, из стали ВстЗпс6-I Цена: 326+IxI,0I Объём: 0,I9xI,04	т	0,20	327,0I	-	-	65	-	-	-
I9I	6-2 I-2 ССЦМСМ I-I7 I-I5	Устройство монолитных бетонных фундаментов под стойки М200 Цена: 35,9+(28,2-26,3)x x I,02	м3	0,43	37,84	2,45	0,37 0,II	I6	I	-	-
I92	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-020 за один раз	I00 м2	2,0	7,7I	2,05	0,2 0,06	I5	4	-	-
I93	I3-I2I I5-6 тех.ч. п.3,5	То же, решетчатых поверхностей Цена: 7,7IxI,I	I00 м2	0,20	8,48	2,26	0,22 0,07	2	I	-	-
I94	I3-I53 I8-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,3 x 2	I00 м2	2,0	20,6	3,02	0,24 0,08	4I	6	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I95	I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5	То же, решетчатых поверхностей за два раза Цена: I0,3x2xI,I	I00 м2	0,20	22,66	3,32	0,26 0,08	5	I	–	–
		Итого по А	руб.	–	–	–	–	3I63	I95	404 I39	–
		в том числе строительные работы по п.п.I9I, I92, I93, I94, I95	руб.	–	–	–	–	(79)	(I3)	(I) (–)	–
		Б) блоки тепломеханического оборудования									
		а) вариант мазутоснабжения Q=I6/80 м3/ч									
I96	9-II6 I6-3	Установка металлических рам под технологическое оборудование Объём: 2,8I6xI,04	т	2,93	3I,2	I0,0	I4,8 4,74	9I	29	43 I4	–
I97	ССРСЦ ч.II р.Iу п.2022 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость конструкций из стали Вст3кп2 Объём: I,692xI,04 Цена: 265-8xI,0I	т	I,76	256,92	–	–	452	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I98	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 тех.ч. п.I5 табл.3 п.6	То же, из стали ВстЗпс6-I Объём: I,044xI,04 Цена: 265+IxI,0I	т	I,09	266,0I	-	-	290	-	-	-
I99	ССРСЦ ч.II р.I п.2022	То же, из стали ВстЗпс6 Объём: 0,080xI,04	т	0,08	265	-	-	2I	-	-	-
200	9-46 7-I	Установка металлических лестниц и ограждений	т	0,492	58,0	I3,8	32,I II,8	29	7	I6 6	-
20I	9-47 7-2	Установка металлических площадок с ограждением	т	0,054	46,8	I9,0	I7,6 5,43	3	I	I -	-
202	ССРСЦ ч.II р.I п.I975 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость лестниц из стали ВстЗкп2 Цена: 358-8xI,0I	т	0,205	349,92	-	-	72	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	ССРСЦ ч.II р.I п.I979	Стоимость площадок из стали ВстЗпс6	т	0,054	326,0	-	-	I8	-	-	-
204	ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость ограждения из стали ВстЗкп2 Цена: 327 - 8хI,0I	т	0,287	3I8,92	-	-	92	-	-	-
205	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических конструкций грунтом ГФ-020 за один раз	I00 м2	I,0I	7,7I	2,05	0,2 0,06	8	2	-	-
206	I3-I53 I8-6	Окраска металлических конструкций эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,3х2	I00 м2	I,0I	20,6	3,02	0,24 0,08	2I	3	-	-
		Итого по а)	руб.	-	-	-	-	I097	42	59 20	-
		в том числе строительные работы по п.п.205, 206	руб.	-	-	-	-	(29)	(5)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) вариант мазутоснабжения Q =I6/44 м3/ч									
207	9-II6 I6-3	Установка металлических рам под технологическое оборудование Объём: 2,57хI,04	т	2,67	3I,2	I0,0	I4,8 4,74	83	27	40 I3	-
208	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость конструкций из стали Вст3кп2 Объём: I,76хI,04 Цена: 265-8хI,0I	т	I,83	256,92	-	-	470	-	-	-
209	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 тех.ч. табл.3 п.6	То же, из стали Вст3пс6-I Объём: 0,8I3хI,04 Цена: 265+IхI,0I	т	0,85	266,08	-	-	226	-	-	-
2I0	9-46 7-I	Установка металлических лестниц и ограждения	т	0,492	58,0	I3,8	32,I II,8	29	7	I6 6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2II	9-47 7-2	Установка металлических площадок и ограждения	т	0,040	46,8	I9,0	I7,6 / 5,43	2	I	I / -	-
2I2	ССРСЦ ч.II р.I п.I975 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость лестниц из стали Вст3кп2 Цена: 358-8хI,0I	т	0,205	349,92	-	-	72	-	-	-
2I3	ССРСЦ ч.II р.I п.I979	Стоимость площадок из стали Вст3пс6	т	0,040	326,0	-	-	I3	-	-	-
2I4	ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость ограждения из стали Вст3кп2 Цена: 327-8хI,0I	т	0,287	3I8,92	-	-	92	-	-	-
2I5	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических конструкций грунтом ГФ-020 за один раз	I00 м2	0,90	7,7I	2,05	0,2 / 0,06	7	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2I6	I3-I53 I8-6	Окраска металлических конструкций эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,3 х 2	I00 м2	0,90	20,6	3,02	0,24 0,08	I9	3	-	-
		Итого по б)	руб.	-	-	-	-	I0I3	40	57 I9	-
		в том числе строительные работы по п.п.2I5, 2I6	руб.	-	-	-	-	(26)	(5)	-	-
		Итого для варианта мазутоснабжения Q=I6/80 м3	руб.	-	-	-	-	4260	237	463 I59	-
		в том числе строительные работы (А + Ба)	руб.	-	-	-	-	(I08)	(I8)	(I) (-)	-
		Итого для варианта мазутоснабжения Q=I6/44 м3	руб.	-	-	-	-	4I76	235	46I I58	-
		в том числе строительные работы (А+Бб)	руб.	-	-	-	-	(I05)	(I8)	(I) (-)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XIII Полы									
		а) полы по грунту									
2I7	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Утепление полов, примыкающих к наружным стенам, керамзитобетоном шириной 800 мм Цена: 82,6+I5,6x56	I00 м2	0,86	956,2	27,38	I6,8 4,82	822	24	I5 4	-
		Тип пола П-I									
2I8	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,76	43,3	3,57	0,99 0,3	I20	I0	3 I	-
2I9	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I6	Подстилающий слой из бетона МI50 толщиной I00 мм Цена: 29,3+(27,2-26,3)x x I,02	м3	27,6	30,2	I,62	-	834	45	-	-
220	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ I-29 I-3I	Покрытие из бетона М300 с добавкой хлоридного железа и сульфатно-спиртовой барды толщиной 25 мм	I00	2,76	II8,78	I9,92	I,46 0,44	328	55	4 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр-нт 05-0I I-0II6 I-0399 ССРСЦ ч.I п.I74 п.I9I	Цена: I23+(33,3-29,3)х х3,06-I5,8-(33,3-29,3)х х0,5I+$\frac{48 \times 69,1}{36}$ х 0,0007+ +II0х $\frac{I00}{72}$ х 0,00525+0,2х х 2,55									
		Тип пола П-3									
22I	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦМСМ п.2-2 п.2-5	Выравнивающая стяжка из цементного раствора М50 толщиной 20÷70 Цена: 70 + 2,04х(25,9-2I,9)+ + /I3,6+0,5I(25,9-2I,9)/х5	I00 м2	0,7I	I56,0	I0,68	$\frac{2,I}{0,68}$	III	8	$\frac{2}{I}$	-
222	II-55 8-I ССЦМСМ п.2-5 п.2-4	Цементная стяжка МI00 толщиной 20 мм Цена: 70-(25,9-24,4)х х 2,04	I00 м2	0,7I	66,94	9,88	$\frac{0,95}{0,28}$	48	7	$\frac{I}{-}$	-
223	I3-230 26-2	Два слоя полиизобутилена ПСГ на клее 88	м2	70,7	I4,4	3,I4	$\frac{0,56}{0,I7}$	I0I8	222	$\frac{40}{I2}$	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
224	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ I-29 I-3I Пр-нт 05-0I I-0II6 I-0399 ССРСЦ ч.I п.I74 п.I9I	Покрытие из бетона М300 с добавкой хлоридного железа и сульфатно-спиртовой барды толщиной 25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)х х 3,06-I5,8-(33,3-29,3)х х 0,5I+$\frac{48 \times 69,I}{36}$х0,0007 + + II0 х $\frac{I00}{72}$ х 0,00525+ + 0,2х2,55	I00 м2	0,7I	II8,78	I9,92	I,46 0,44	84	I4	I -	-
		Тип 4									
225	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I6	43,3	3,57	0,99 0,3	7	I	-	-
226	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I7	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	I,25	3I,24	I,62	-	39	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм	I00 м2	0,I6	84,7	I5,5	I,02 0,3I	I4	3	-	-
		Тип пола П5, П6									
228	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,35	43,3	3,57	0,99 0,3	I02	8	2 I	-
229	II-II I-I ССЦМСМ I-I5 I-I7	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	I8,82	3I,24	I,62	-	588	3I	-	-
230	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М200 толщиной 20 мм Цена: I23 - I5,8х2	I00 м2	2,35	9I,4	I9,32	I,I8 0,36	2I5	45	3 I	-
23I	II-78 II-I2	Шлифование пола П-6	I00 м2	0,89	9I,I	47,7	I,3 0,39	8I	43	I -	-
232	I3-296	Флоатирование	I00 м2	0,89	7,92	6,47	0,8I 0,24	7	6	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола П-7									
233	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,25	43,3	3,57	0,99 / 0,30	II	I	-	-
234	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I6	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 29,3-(28,2-26,3)х х I,02	м3	2,03	3I,24	I,62	-	63	3	-	-
235	II-I35 20-3	Покрытие керамическими плитками толщиной I3 мм	I00 м2	0,25	4I7,0	6I,4	4,52 / I,36	I04	I5	I / -	-
		Тип пола П-8									
236	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I7	43,3	3,57	0,99 / 0,30	7	I	-	-
237	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона МI00 толщиной 80 мм	м3	I,33	29,3	I,62	-	39	2	-	-
238	II-65 6-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм М150	I00 м3	0,I7	70,0	9,88	0,95 / 0,28	I2	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	II-202 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного многослойного	I00 м2	0,I7	4II,0	43,6	0,75 0,22	70	7	-	-
		б) полы по перекрытию									
		Тип пола II-2									
240	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное М200 Цена: I23-I5,8x2	I00 м2	0,I0	9I,4	I9,32	I,I8 0,36	9	2	-	-
24I	I6-33 6-I ССРСЦ ч.У п.547 Цр-нт 05-03 п.8-0090	Прокладка винипластовых труб диаметром 50 мм Цена: I,92-0,55+0,43x x I,076	м	49,5	I,83	0,38	-	9I	I9	-	-
242	I6-33 6-I ССРСЦ ч.У п.547 Цр-нт 05-03 п.8-0092	То же, диаметром 75 мм Цена: I,92-0,55+0,79x x I,076	м	36,3	2,22	0,38	-	8I	I4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	6-83 9-7	Закладные детали в осях I-2, Б и 5-7 А-Г	т	0,089	441	I24	I,4 0,42	39	II	-	-
244	6-84	То же, весом до 20 кг	т	0,839	355	38	I,3 0,39	298	32	I -	-
245	II-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I6	Усиленный пол из бетона М150 Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02	м3	25	30,2	I,62	-	755	4I	-	-
246	ССРСЦ ч.II р.IУ п.45	Сетка класса BpI	т	0,57	392,0	-	-	223	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	6220	674	75 2I	-
		в том числе сантехнические работы по п.п.24I, 242	руб.	-	-	-	-	(I72)	(33)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XIУ Отделочные работы а) отделка потолков									
247	I5-297 59-4 тех.ч. п.3.9	Затирка швов при высоте помещений более 4 м Цена: 20,7-(I8,5+0,I5)х х0,I	I00 м2	6,50	I8,8	I6,65	0,I4 0,04	I22	I08	I -	-
248	I5-509 I53-2 тех.ч. п.3.I8	Известковая окраска при высоте более 4 м Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х х 0,I	I00 м2	5,72	2,83	2,64	0,06 0,02	I6	I5	-	-
249	I5-50I I52-I тех.ч. п.3.I8	Клеевая окраска при высоте более 4 м Цена: 8,44+(3,6+0,06)х х 0,I	I00 м2	0,36	8,8I	3,96	0,07 0,02	3	I	-	-
250	I5-659 I68-2 тех.ч. п.3.I8	Эмульсионная окраска при высоте более 4 м Цена: 45,9+(8,7+0,7)0,25	I00 м2	0,40	48,3	I0,88	0,88 0,26	I9	4	-	-
25I	I5-57I I59-II	Масляная окраска потолков высотой более 4 м Цена: 68,4+(20,3+I,26)х х 0,25	I00 м2	0,02	73,79	25,38	I,58 0,38	2	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) отделка стен									
252	I5-295 59-2 тех.ч. п.3.9	Затирка швов при высоте помещения более 4 м Цена: 30,7-(I6,5+0,87) х х0,I	I00 м2	I5,53	28,9	I4,85	0,78 0,23	449	23I	I2 4	-
253	I5-260 55-I--II	Штукатурка стен цементным раствором простая при высоте до 4 м	I00 м2	0,22	83,0	37,I	6,2 3,85	I8	8	I I	-
254	I5-260 55-I--II тех.ч. п.3.9	То же, более 4 м Цена: 83,0-(37,I+6,2)х х0,I	I00 м2	3,38	78,7	33,3	5,58 3,47	266	II3	I9 I2	-
255	I5-508 I53-I тех.ч. п.3.I8	Известковая окраска более 4 м по штукатурке Цена: 5,84+(4,9+0,05)х х0,I	I00 м2	I4,87	6,34	5,39	0,06 0,02	94	80	I -	-
256	I5-50I I52-I тех.ч. п.3.I8	Клеевая окраска стен при высоте более 4 м Цена: 8,44+(3,6+0,06) х х 0,I	I00 м2	I,73	8,8I	3,96	0,07 0,02	I5	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
257	I5-660 I68-3 тех.ч. п.3.I8	Эмульсионная окраска выше облицовки Цена: 76,8+(23,I+0,9)х х0,25	I00 м2	I,86	82,3	28,88	I,I3 0,34	I53	54	2 I	-
258	I5-94 I5-5	Облицовка стен плиткой стеклянной	I00 м2	0,38	5I6	I09	2,0 0,6	I96	4I	I -	-
259	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен выше панели	I00 м2	0,07	76,7	27,8	0,8 0,24	5	2	-	
260	I5-277 56-I	Штукатурка дверных и оконных откосов внутренних	I00 м2	0,4	2I5	I07	8,0 2,28	86	43	3 I	-
26I	I5-2I0 52-3	То же, наружных	I00 м	I,4I	34,6	I7,6	I,I 0,33	49	25	2 I	-
262	8-I89 22-I	Леса для отделки	I00 м2	4,8	42,2	25,4	0,23 0,07	203	I22	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	I5-624 I65-2	Окраска дверных блоков эмалевой краской Объём: 0,29х2,4	I00 м2	0,70	69,3	45,2	0,07 0,03	49	32	-	-
264	I5-625 I65-3	То же, оконных блоков Объём: 0,50х3,2	I00 м2	I,60	83,4	59	0,05 0,03	I33	94	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	I878	98I	43 20	-
		XУ Разные работы									
265	8-I0 3-I	Песок под крыльцо	м3	4,7	I0,7	0,99	I,II 0,33	50	5	5 2	-
266	II-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,09	43,3	3,57	0,99 0,30	4	-	-	-
267	8-28 4-8	Устройство глиняного замка по периметру основания крыльца	м3	0,7	II,8	3,2	2,I6 0,65	8	2	2 I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
268	8-I79 I9-I	Устройство бетонного крыльца с входной площадкой	м2	9,2	I3,3	0,77	0,2 0,06	I22	7	2 I	-
269	II-74 II-II	Железнение крыльца	I00 м2	0,09	9,83	7,86	0,08 0,02	I	I	-	-
270	20-494 II-5	Зонт круглый	шт.	I	27,8	5,79	0,09 0,03	28	6	-	-
27I	6-83	Закладные детали	т	0,03	44I	I24	I,4 0,42	I3	4	-	-
272	I-230 29-I тех.ч. табл.3 п.5	Устройство корыта под отмостку Цена: 33,8хI,I	I000 м3	0,0I0	37,I8	-	37,I8 I2,39	I	-	-	-
273	27-I73 43-I	Щебеночное основание под отмостку	I00 м2	0,8I	270	I4	7,4 I,9	I86	II	6 2	-
274	27-I69 42-I	Асфальтовая отмостка	I00 м2	0,8I	I56	8,23	-	I26	7	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	539	43	I5 6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе сантехнические работы по п.270	руб.	-	-	-	-	(28)	(6)	-	-
		Вариант с грунтовыми водами									
		А. Исключается:									
		из раздела III "Приямок ПрМ-I"									
275	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса А-I	т	0,599	270,0	-	-	I62	-	-	-
276	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса А-III	т	3,353	283,0	-	-	949	-	-	-
277	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки	м3	8,7	I,6	I,82	I,06 0,32	I39	I6	9 3	-
		Итого исключается из раздела III "Приямок ПрМ-I"	руб.	-	-	-	-	I250	I6	9 3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Добавляется:									
278	27-I44 34-6 27-I47 34-7	Щебеночная подготовка, пролитая битумом до полного насыщения, толщиной I00 мм	I00 м2	0,87	I67,2	2,69	6,I6 I,7I	I46	2	5 2	-
279	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦМСМ п.2-5 п.2-2	Выравнивающий слой из цементного раствора толщиной I5 мм М50 Цена: 70,0-I3,6- -(25,9-2I,9)х(2,04+0,5I)	I00 м2	0,87	52,24	9,72	0,72 0,2I	46	9	I -	-
280	II-83 I3-I II-84 I3-2	Оклеечная гидроизоляция из асфальтобетона в два слоя толщиной 30 мм Цена: I2I+I8,8	I00 м2	0,87	I39,80	I9,54	I,54 0,44	I22	I7	I -	-
28I	II-55 8-I ССЦМСМ п.2-5 п.2-2	Стяжка из цементного раствора толщиной 30 мм М50 Цена: 70-(25,9-2I,9)х х 2,04	I00 м2	0,87	6I,84	9,88	0,95 0,28	54	9	I -	-
282	4I-4 I-4	Устройство оклеечной гидроизоляции из литого асфальта толщиной I5 мм	I00 м2	I,25	2I3,0	74,I	22,9 6,87	266	93	29 9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	8-38	Защитная кирпичная стенка	м3	I5	37,9	3,75	0,62 0,I9	569	56	9 3	-
284	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса А-I	т	0,354	270,0	-	-	96	-	-	-
285	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса А-Ш	т	5,365	283,0	-	-	I5I8	-	-	-
		Итого добавляется к разделу Ш "Приямок ПрИ-I"	руб.	-	-	-	-	28I7	I86	46 I4	-
		При наружной температуре -20°С, - 40°С									
		А. Исключается:									
286	ССЦМСМ п.9-33I	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной I40 мм, объёмной массой 400 кг/м3	м3	97,2	30,4	-	-	2955	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого исключается из раздела "Кровля" при наружной температуре воздуха -20°С, - 40°С	руб.	-	-	-	-	2955	-	-	-
		Б. Добавляется:									
		I) при наружной температуре воздуха -20°С к разделу "Кровля"									
287	ССЦМСМ п.9-33I	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной II0 мм, объёмной массой 400 кг/м3	м3	76,4	30,4	-	-	2323	-	-	-
		Итого добавляется к разделу "Кровля" при наружной температуре воздуха -20°С	руб.	-	-	-	-	2323	-	-	-
		2) при наружной температуре воздуха -40°С к разделу "Кровля"									
288	ССЦМСМ п.9-33I	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной I90 мм, объёмной массой 400 кг/м2	м3	I3I,9	30,4	-	-	40I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого добавляется к разделу "Кровля" при наружной температуре воздуха -40°С	руб.	-	-	-	-	4010	-	-	-
		При наружной температуре воздуха -40°С									
		Исключается:									
288	8-30 5-I	Кладка кирпичная наружных стен при высоте более 4 м	м3	33	34,2	2,2I	0,8I 0,24	II29	73	27 8	-
290	7-445 38.I0.I8 ССЦМСМ п.2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшем весе монтажных элементов до 5 т	шт.	I0	0,29	0,08	0,I5 0,06	8	I	2 I	-
		Цена: 0,23+ 24,4х0,25 / I00									
29I	ССЦМСМ п.9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 вып.I на бетоне М200	м3	0,28	64,4	-	-	I8	-	-	-
292	ССЦМСМ тех.ч. п.3	Арматура класса А-III	т	0,0I8	250,0	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	То же, класса В-I	т	0,005	32I,0	-	-	2	-	-	-
		Итого включается из раздела У "Стены"	руб.	-	-	-	-	II57	74	29/9	-
		Б. Добавляется к разделу "Стены"									
294	8-30 5-I	Кладка кирпичных наружных стен при высоте до 4 м	м3	44,I	4,2	2,2I	0,8I / 0,24	I508	98	36/II	-
295	7-445 38.I0-I8 ССЦМСМ п.2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшем весе монтажных элементов до 5 т Цена: $0,23 + \frac{24,4 \times 0,25}{I00}$	шт.	II	0,29	0,06	0,I5 / 0,06	3	I	2/I	-
296	ССЦМСМ п.9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 вып.I из бетона М200	м3	0,33	64,4	-	-	2I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	ССЦМСМ табл. 3.I п.3	Арматура класса А-III	т	0,023	250	-	-	6	-	-	-
298	ССЦМСМ табл. 3.I	То же, класса В-I	т	0,005	32I	-	-	2	-	-	-
		Итого добавляется к разделу "Стены"	руб.	-	-	-	-	I540	99	38 I2	-

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямых затрат	накладных расходов		плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10, II	всего по данным по гр.10, II 12, I3	
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатации машин / в т. ч. заработной платы				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Вариант с панельными стенами при температуре воздуха -30°													
	I. Общестроительные работы													
	Мазутонасосная													
	I. Подземная часть													
	а) работы нулевого цикла													
I	Земляные работы	м3	264I	2028	I6,5	335	I89	2552	I29	508 / 204	-	-	-	3,6I / 0,97
2	Фундаменты	м3	59,52	3I6I	I6,5	522	294	3977	23I	I03 / 28	-	-	-	5,62 / 66,8I
	Итого по работам нулевого цикла	руб.	-	5I89	-	857	483	6529	360	6II / 232	-	-	-	9,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б) работы, не входящие в нулевой цикл													
3	Приямок ПрМI:													
	а) строительные работы	м3	83,I	5044	I6,5	832	470	6345	337	96 28	-	-	-	8,97 76,37
	б) металлоконструкции	т	0,07	25	8,6	2	2	29	I	I -	-	-	-	0,04 4I4,2
4	Фундаменты под оборудование	м3	0,45	I9	I6,5	9	2	30	I	I	-	-	-	0,04 66,67
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.	-	5088	-	843	474	6405	339	98 28	-	-	-	9,05
	Итого по I разделу	руб.	-	I0277	-	I700 -	957	I2934	699	709 260	-	-	-	I8,27
	2. Надземная часть													
5	Каркас	м3	II,67	2970	I6,5	490	277	3737	I57	II5 42	-	-	-	5,28 320,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Стены:													
	а) панельные	м2	492,70	88I3	I6,5	I454	82I	II088	335	430 I55	-	-	-	I5,67 22,50
	б) кирпичные	м3	38,9	I428	I6,5	235	I33	I796	I08	33 I0	-	-	-	2,54 46,I6
7	Перегородки	м2	5I7,I0	3709	I6,5	6I2	346	4667	282	64 22	-	-	-	6,59 9,02
8	Перекрытие	м2	8,24	237	I6,5	39	22	298	I9	4 2	-	-	-	0,42 36,I7
9	Покрытие	м2	648	9I92	I6,5	I5I6	857	II565	92	I34 56	-	-	-	I6,34 I7,85
I0	Кровля	м2	690	4960	I6,5	8I8	462	6240	356	8I 24	-	-	-	8,82 9,63
II	Проемы:													
	а) дверные	м2	4I,I7	879	I6,5	I45	82	II06	4I	8 2	-	-	-	I,56 26,86
	б) оконные	м2	47,I5	II50	I6,5	I90	I07	I447	68	20 5	-	-	-	2,04 30,69

I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в) жалюзи:													
	I) строительные работы	т	0,0I	4	I6,5	I	I	6	II	I / -	-	-	-	0,0I / 600
	2) сантехнические	шт.	I3	I9	I3,3	3	2	24	II	I / -	-	-	-	0,03 / I,85
I2	Металлоконструкции:													
	а) опоры, лестницы и ограждения													
	I. Металлоконструкции	т	6,99	3084	8,6	265	268	36I7	I82	403 / I39	-	-	-	0,05 / 5I7,45
	2. Строительные работы	м2	220	79	I6,5	I3	7	99	I3	I / -	-	-	-	0,I4 / 0,45
	б) блоки тепломеханического оборудования для варианта Q=I6/80 мЗ													
	I. Металлоконструкции	т	3,48	I068	8,6	92	93	I253	37	59 / 20	-	-	-	I,77 / 360,06
	2. Строительные работы	м2	388	29	I6,5	5	3	37	5	-	-	-	-	0,05 / 0,I0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в) блоки тепломеханического оборудования для варианта Q=I6/44 м3													
	I. Металлоконструкции	т	3,20	987	8,6	85	86	II58	35	57 I9	-	-	-	I,64 36I,88
	2. Строительные работы	м2	90	26	I6,5	4	2	32	5	-	-	-	-	0,0I 0,36
I3	Полы:													
	а) строительные работы	м2	650	6048	I6,5	998	564	76I0	64I	75 2I	-	-	-	I0,75 II,7I
	б) сантехнические работы	п.м	85,8	I72	I3,3	23	I6	2II	33	-	-	-	-	0,30 2,46
I4	Отделочные работы	м2	2563	I878	I6,5	3I0	I75	2363	98I	43 20	-	-	-	3,34 0,92
I5	Разные работы:													
	I. Строительные работы	м3	4408,8	5II	I6,5	84	48	643	37	I5 6	-	-	-	0,9I 0,I5
	2. Сантехнические работы	шт.	I	28	I3,3	4	2	34	6	-	-	-	-	0,05 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого по 2-му разделу для варианта Q = I6/80 м3	руб.	-	46258	-	7297	4286	5784I	3404	I486 524	-	-	-	8I,73
	Итого по 2-му разделу для варианта Q=I6/44 м3	руб.	-	46I74	-	7289	4278	5774I	3402	I484 523	-	-	-	8I,58
	Итого по смете для варианта Q=I6/80 м3	руб.	-	56535	-	8997	5243	70775	4I03	2I95 784	-	-	-	I00
	Итого по смете для варианта Q=I6/44 м3	руб.	-	5645I	-	8989	5235	70675	4I0I	2I93 783	-	-	-	99,86
	При наружной t° воздуха -40°С													
	А. Исключить:													
6	Стены	м3	33	II57	I6,5	I9I	I08	I456	74	29 9	-	-	-	-
7	Кровля	м2	690	2955	I6,5	488	275	37I8	-	-	-	-	-	-
	Итого исключается	руб.	-	4II2	-	679	383	5I74	74	29 9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Б. Добавляется:													
I6	Стены	м3	44,I	I540	I6,5	254	I44	I988	99	38 I2	-	-	-	-
I7	Кровля	м2	690	40I0	I6,5	662	374	5046	-	-	-	-	-	-
	Итого	руб.	-	5550	-	9I6	5I8	6984	99	38 I2	-	-	-	-
	Итого по общестрои - тельным работам при t° -40°С:													
	а) для варианта Q=I6/80 м3	руб.	-	57973	-	9234	5378	72585	4I28	2204 787	-	-	-	-
	б) для варианта Q=I6/44 м3	руб.	-	57889	-	9226	5370	72485	4I26	2202 786	-	-	-	-

Главный инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил вед.инженер Глушкова

Проверил рук.группы Казак

от

Локальная смета № I-3

(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту строительства установки мазутоснабжения Q I6/80 м3/ч с резервуарами 2х5000 м3

на общестроительные работы площадки теплообменников ПМ-I

Основание: чертежи №КЖ л.2 Ал.I.2

Составлена в ценах 19 84.

Сметная стоимость	I,6I	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	—	тыс. руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	0,I6	руб.
I м² общей площади здания	—	руб.
I м³ объема здания	—	руб.

№ п. п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-23I 29-2 I-238 29-9 тех.ч. табл.3 п.5	Разработка грунта II группы бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до 20 м Цена: (40,8+32,3)хI,I	I000 м3	0,054	0,4I	—	80,4I / 26,88	4	—	4 / 2	—
2	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную	I00 м3	0,0I	74,5	74,5	—	I	I	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
3	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка бульдозером мощностью 80 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м	I000 м3	0,028	32,67	-	32,67 I0,89	I	-	I -	-
		Цена: (I8,9+I0,8)xI,I									
		Итого	руб.	-	-	-	-	6	I	5 2	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб.	6	0,I65	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	7	0,08	-	-	I	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	8	I	5 2	-
		II Площадка теплообменника									
4	II-6	Устройство щебеночной подготовки толщиной I00 мм	м3	I4,9	I6,0	I,82	I,06 0,32	238	27	I6 5	-
5	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I6	Устройство бетонного покрытия толщиной I80 мм из бетона М15 Цена: 29,3+(27,2-26,3)x x I,02	м3	28	30,22	I,62	-	846	45	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса А-I	т	0,029	270,0	-	-	8	-	-	-
7	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса А-III	т	0,233	283,0	-	-	66	-	-	-
8	6-84 9-8	Закладные детали	т	0,250	355,0	38,0	I,3 0,39	89	I0	-	-
9	6-I3 I-I3 ССРСЦМ II.I-3 II.I-4	Устройство бетонного столба М150 Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02	м3	0,3I	35,22	2,78	0,34 0,I	II	I	-	-
I0	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,038	355,0	38,0	I,3 0,39	I4	I	-	-
		Итого по п.п.4 +I0	руб.	-	-	-	-	I272	84	I6 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы - I6,5%	руб.	I272	0,I65	-	-	2I0	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I482	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	I482	0,08	-	-	II9	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	I60I	84	I6 / 5	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I609	85	2I / 7	-

Главный инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил вед.инженер Глушкова

Проверил рук.группы Казак

gost.e-ecolog.ru